

智慧产业园A区消防改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼消防

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、消火栓部分						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN65 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	232.8			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN100 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	211.8			
3	031003002001	阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:沟槽连接	个	8			
4	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼消防

标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030901010001	室内消火栓	1、名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、附件材质、规格:配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支, DN65衬胶水带25M, SN25消防卷盘一只,QZ6直流水枪一支, DN19衬胶水带30M。灭火器MF/ABC4*2 3、参见图集:15S202-21 4、备注:一层采用减压稳压型 5、具体要求:详见图纸,满足设计要求	套	32			
7	030901013001	灭火器	1、形式:灭火器箱 2、规格、型号:MF/ABC4*2 3、具体要求:详见图纸,满足设计要求	组	27			
8	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、标志色方式、品种:绘制箭头注明其水流方向 3、具体做法:详见图纸要求	m2	125.16			
9	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、综合考虑超高费用	kg	400			
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道	kg	400			
11	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工,综合考虑超高费	套	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:50点以下 2、备注:最终出具调试报告	系统	1			
		分部小计						
		二、消防报警部分						
13	030411005001	接线箱	1、名称:接线端子箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	4			
14	030904008001	模块箱	1、名称:模块箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	2			
15	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟火灾探测器 2、线制:总线制 3、备注:详见图纸,满足设计要求	个	211			
16	030904003001	按钮	1、名称:消火栓起泵按钮 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	32			
17	030904003002	按钮	1、名称:手动火灾报警装置 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
18	030904003003	按钮	1、名称:火灾电话插孔 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
19	030904005001	声光报警器	1、名称:火灾声光报警器 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
20	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:隔离模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	16			
21	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	4			
22	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	5			
23	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:输入输出模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:消防电源 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	5			
25	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:扬声器 2、安装方式:吸顶 或嵌入式 3、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	27			
26	030904014001	消防报警电话	1、名称:火警电话 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	台	1			
27	030904008007	火灾显示盘	1、名称:区域显示 器（火灾显示盘） 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	4			
28	030904008008	模块（模块箱）	1、名称:电气火灾 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	2			
29	030507001001	入侵探测设备	1、名称:门磁开关 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	套	16			
30	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	315			
31	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG15 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	339.15			
32	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	3212.64			
33	030411004001	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:ZBN- BV2.5mm ²	m	1345.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411004002	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	2895.47			
35	030411004003	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZB-RVS-2*1.5mm ²	m	87.6			
36	030411004004	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVV-3*1.5mm ²	m	82.47			
37	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	269.06			
38	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-4*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	269.06			
39	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*4mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	269.06			
40	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-12*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	538.13			
		分部小计						
		三、应急照明部分						
41	030404017001	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱1~4ALE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
42	030412004001	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030412004002	装饰灯	1、名称:方向标志灯（单面单向不可调） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	22			
44	030412004003	装饰灯	1、名称:方向标志灯（双面复合多信息） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	25			
45	030412004004	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	8			
46	030412004005	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	14			
47	030412004006	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	69			
48	030412004007	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W IP 67 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	4			
49	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管日光灯 2、规格:1*20W 3、安装形式:吸顶 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	2			
50	030412001001	普通灯具	1、名称:井道灯 2、规格:LED 7W 3、安装方式:壁装 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030404034001	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗配	个	8			
52	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	163			
53	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	748.9			
54	030411004005	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*2.5mm ²	m	757.3			
		分部小计						
		四、消防电气部分						
55	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱1~2ZP 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、备注:报价综合考虑进线电缆拆除、安装,电梯配电箱电缆拆除、安装全部费用 5、具体详见图纸,满足设计要求	台	2			
56	030404017003	配电箱	1、名称:排烟风机电源箱ACPY 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	1			
57	030404017004	配电箱	1、名称:消防电源箱1~4AE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030412005002	荧光灯	1、名称:LED双管日光灯 2、规格:2*20W 3、安装形式:壁装 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	1			
59	030404034002	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗配	个	1			
60	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	2			
61	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌防火桥架 2、规格:200*100 3、具体详见图纸要求	m	60.8			
62	031002002001	桥架支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、除锈、刷漆 4、具体做法:详见图纸	kg	70			
63	030411001004	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	772.9			
64	030411001005	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG40 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	6.6			
65	030411004006	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV2.5mm ²	m	1134.2			
66	030411004007	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:ZBN-BV2.5mm ²	m	41.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	030411004008	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	383.6			
68	030411004009	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV10mm ²	m	34.2			
69	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6mm ² 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	137.66			
70	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*16mm ² 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	94.61			
		分部小计						
		五、消防通风部分						
71	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m ²	1010.23			
72	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m ²	69.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以上 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	17.95			
74	030108003001	轴流通风机	1、名称:排烟风机HTF(B)-I-10A 2、规格:风量:38500m³/h 转速:960r/min, 功率:15kW, 风压:850Pa 噪声:90dB(A) 3、减振底座形式、数量:设备配套 4、备注:报价含风机软接 5、详见图纸, 满足设计要求	台	1			
75	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1000*600 3、详见图纸, 满足设计要求	个	27			
76	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1050*1300 (内衬防鼠网) 3、详见图纸, 满足设计要求	个	1			
77	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸, 满足设计要求	个	27			
78	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸, 满足设计要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030703001003	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1200*800 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
80	030703001004	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*320带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	27			
81	030702008001	固定挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、材质:夹丝防火玻璃 3、报价含边框、固定安装所需全部费用 4、详见图纸,满足设计要求 5、备注:具体材质,经建设单位确认后 方可施工	m	65.18			
82	031002001003	风管支架	1、名称:风管抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工	套	35			
83	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:复合铝箔岩棉板 2、绝热厚度:50mm 3、详见图纸,满足设计要求	m3	51.41			
		分部小计						
		六、其他部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
84	030404035001	开、补槽（洞）、封堵	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、墙体及地面开、补槽（洞） 3、防火封堵（管道、桥架等所有需封堵部位）通过消防验收 4、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
85	030404035002	拆除、清理	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、现场原有安装设备、材料，配合本次消防改造要求需拆除部分，拆除残值归中标人所有，自行清理出现场； 3、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
86	030404035003	其他项目	1、原有消防管道及支架除锈、刷漆，屋面管道保温检查、维修、更换 2、消火栓新增管道与原有管道连接费用 3、过墙、过楼板钢套管 4、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
87	030704001001	通风工程检测、调试		项	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、消火栓部分						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN65 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	102			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN100 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	158.1			
3	031003002001	阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:沟槽连接	个	6			
4	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030901010001	室内消火栓	1、名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、附件材质、规格:配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支, DN65衬胶水带25M, SN25消防卷盘一只, QZ6直流水枪一支, DN19衬胶水带30M。灭火器MF/ABC4*2 3、参见图集:15S202-21 4、备注:一层采用减压稳压型 5、具体要求:详见图纸,满足设计要求	套	22			
7	030901013001	灭火器	1、形式:灭火器箱 2、规格、型号:MF/ABC4*2 3、具体要求:详见图纸,满足设计要求	组	13			
8	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、标志色方式、品种:绘制箭头注明其水流方向 3、具体做法:详见图纸要求	m2	76.99			
9	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、综合考虑超高费用	kg	300			
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道	kg	300			
11	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工,综合考虑超高费	套	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:50点以下 2、备注:最终出具调试报告	系统	1			
		分部小计						
		二、消防报警部分						
13	030411005001	接线箱	1、名称:接线端子箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	4			
14	030904008001	模块箱	1、名称:模块箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	2			
15	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟火灾探测器 2、线制:总线制 3、备注:详见图纸,满足设计要求	个	126			
16	030904003001	按钮	1、名称:消火栓起泵按钮 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	22			
17	030904003002	按钮	1、名称:手动火灾报警装置 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
18	030904003003	按钮	1、名称:火灾电话插孔 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
19	030904005001	声光报警器	1、名称:火灾声光报警器 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
20	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:隔离模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	16			
21	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	4			
22	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	5			
23	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:输入输出模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:消防电源 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	5			
25	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:扬声器 2、安装方式:吸顶 或嵌入式 3、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	29			
26	030904014001	消防报警电话	1、名称:火警电话 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	台	1			
27	030904008007	火灾显示盘	1、名称:区域显示 器（火灾显示盘） 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	4			
28	030904008008	模块（模块箱）	1、名称:电气火灾 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	2			
29	030507001001	入侵探测设备	1、名称:门磁开关 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	套	12			
30	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	218			
31	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG15 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	245.3			
32	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	2317.02			
33	030411004001	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:ZBN- BV2.5mm ²	m	964.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411004002	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	2173.33			
35	030411004003	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZB-RVS-2*1.5mm ²	m	60.57			
36	030411004004	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVV-3*1.5mm ²	m	28.63			
37	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	161.44			
38	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-4*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	161.44			
39	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*4mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	161.44			
40	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-12*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	322.88			
		分部小计						
		三、应急照明部分						
41	030404017001	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱1~4ALE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
42	030412004001	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030412004002	装饰灯	1、名称:方向标志灯（单面单向不可调） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	24			
44	030412004003	装饰灯	1、名称:方向标志灯（双面复合多信息） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	23			
45	030412004004	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	8			
46	030412004005	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	10			
47	030412004006	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	59			
48	030412004007	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W IP 67 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	2			
49	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管日光灯 2、规格:1*20W 3、安装形式:吸顶 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	5			
50	030412001001	普通灯具	1、名称:井道灯 2、规格:LED 7W 3、安装方式:壁装 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404034001	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V，10A 3、安装方式:暗配	个	8			
52	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	146			
53	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用，满足设计要求	m	661.95			
54	030411004005	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*2.5mm ²	m	670.35			
		分部小计						
		四、消防电气部分						
55	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱1~2ZP 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、备注:报价综合考虑进线电缆拆除、安装，电梯配电箱电缆拆除、安装全部费用 5、具体详见图纸，满足设计要求	台	2			
56	030404017003	配电箱	1、名称:排烟风机电源箱ACPY 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸，满足设计要求	台	1			
57	030404017004	配电箱	1、名称:消防电源箱1~4AE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸，满足设计要求	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030412005002	荧光灯	1、名称:LED双管日光灯 2、规格:2*20W 3、安装形式:壁装 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	1			
59	030404034002	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗配	个	1			
60	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	2			
61	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌防火桥架 2、规格:200*100 3、具体详见图纸要求	m	61.07			
62	031002002001	桥架支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、除锈、刷漆 4、具体做法:详见图纸	kg	70			
63	030411001004	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	525.48			
64	030411001005	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG32 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	6.13			
65	030411004006	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV2.5mm ²	m	866.89			
66	030411004007	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:ZBN-BV2.5mm ²	m	41.37			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	030411004008	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	228.93			
68	030411004009	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV6mm ²	m	28.52			
69	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6mm ² 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	97.38			
70	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*16mm ² 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	121.94			
		分部小计						
		五、消防通风部分						
71	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m ²	563.54			
72	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m ²	76.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以上 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	8.3			
74	030108003001	轴流通风机	1、名称:排烟风机 HTF (B) -I-9.5A 2、规格:风量: 41000m³/h 转速:960r/min, 功率: 11kW, 风压: 680Pa 噪声: 90dB(A) 3、减振底座形式、数量:设备配套 4、备注:报价含风机软接 5、详见图纸, 满足设计要求	台	1			
75	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1000*600 3、详见图纸, 满足设计要求	个	20			
76	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1200*600 3、详见图纸, 满足设计要求	个	1			
77	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1300*1300 (内衬防鼠网) 3、详见图纸, 满足设计要求	个	1			
78	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸, 满足设计要求	个	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
80	030703001003	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*800 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
81	030703001004	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
82	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1500*400 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
83	030703001006	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*320带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030703001007	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*400带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
85	030703021001	静压箱	1、名称:静压箱 2、规格:1200*1000*1200 3、支架形式、材质:按规范要求	个	1			
86	030702008001	固定挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、材质:夹丝防火玻璃 3、报价含边框、固定安装所需全部费用 4、详见图纸,满足设计要求 5、备注:具体材质,经建设单位确认后 方可施工	m	82.89			
87	031002001003	风管支架	1、名称:风管抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工	套	18			
88	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:复合铝箔岩棉板 2、绝热厚度:50mm 3、详见图纸,满足设计要求	m3	29.09			
		分部小计						
		六、其他部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	030404035001	开、补槽（洞）、封堵	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、墙体及地面开、补槽（洞） 3、防火封堵（管道、桥架等所有需封堵部位）通过消防验收 4、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
90	030404035002	拆除、清理	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、现场原有安装设备、材料，配合本次消防改造要求需拆除部分，拆除残值归中标人所有，自行清理出现场； 3、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
91	030404035003	其他项目	1、原有消防管道及支架除锈、刷漆，屋面管道保温检查、维修、更换 2、消火栓新增管道与原有管道连接费用 3、过墙、过楼板钢套管 4、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
92	030704001001	通风工程检测、调试		项	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#楼消防

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、消火栓部分						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN65 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	69.65			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN100 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	154.62			
3	031003002001	阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:沟槽连接	个	3			
4	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030901010001	室内消火栓	1、名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、附件材质、规格:配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支, DN65衬胶水带25M, SN25消防卷盘一只, QZ6直流水枪一支, DN19衬胶水带30M。灭火器MF/ABC4*2 3、参见图集:15S202-21 4、备注:一层采用减压稳压型 5、具体要求:详见图纸,满足设计要求	套	20			
7	030901013001	灭火器	1、形式:灭火器箱 2、规格、型号:MF/ABC4*2 3、具体要求:详见图纸,满足设计要求	组	7			
8	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、标志色方式、品种:绘制箭头注明其水流方向 3、具体做法:详见图纸要求	m2	68.4			
9	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、综合考虑超高费用	kg	230			
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道	kg	230			
11	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工,综合考虑超高费	套	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:50点以下 2、备注:最终出具调试报告	系统	1			
		分部小计						
		二、消防报警部分						
13	030411005001	接线箱	1、名称:接线端子箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	4			
14	030904008001	模块箱	1、名称:模块箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	2			
15	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟火灾探测器 2、线制:总线制 3、备注:详见图纸,满足设计要求	个	146			
16	030904003001	按钮	1、名称:消火栓起泵按钮 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	20			
17	030904003002	按钮	1、名称:手动火灾报警装置 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	11			
18	030904003003	按钮	1、名称:火灾电话插孔 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	11			
19	030904005001	声光报警器	1、名称:火灾声光报警器 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	11			
20	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:隔离模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
21	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	4			
22	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	5			
23	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:输入输出模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:消防电源 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	6			
25	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:扬声器 2、安装方式:吸顶 或嵌入式 3、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	24			
26	030904014001	消防报警电话	1、名称:火警电话 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	台	1			
27	030904008007	火灾显示盘	1、名称:区域显示 器（火灾显示盘） 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	4			
28	030904008008	模块（模块箱）	1、名称:电气火灾 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	2			
29	030507001001	入侵探测设备	1、名称:门磁开关 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	套	16			
30	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	205			
31	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG15 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	196.31			
32	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	1980.63			
33	030411004001	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:ZBN- BV2.5mm ²	m	808.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030411004002	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	1728.6			
35	030411004003	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZB-RVS-2*1.5mm ²	m	29.21			
36	030411004004	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVV-3*1.5mm ²	m	50.96			
37	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	8.61			
38	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-4*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	8.61			
39	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*4mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	8.61			
40	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-12*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	17.22			
		分部小计						
		三、应急照明部分						
41	030404017001	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱1~4ALE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
42	030412004001	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030412004002	装饰灯	1、名称:方向标志灯（单面单向不可调） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	22			
44	030412004003	装饰灯	1、名称:方向标志灯（双面复合多信息） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	19			
45	030412004004	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	8			
46	030412004005	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	12			
47	030412004006	装饰灯	1、名称:安全出口/禁止通行标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	1			
48	030412004007	装饰灯	1、名称:消控室标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	1			
49	030412004008	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	55			
50	030412004009	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W IP 67 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管日光灯 2、规格:1*20W 3、安装形式:吸顶 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	5			
52	030412001001	普通灯具	1、名称:井道灯 2、规格:LED 7W 3、安装方式:壁装 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	2			
53	030404034001	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗配	个	7			
54	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	140			
55	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	661.51			
56	030411004005	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*2.5mm ²	m	669.9			
		分部小计						
		四、消防电气部分						
57	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱1~2ZP 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、备注:报价综合考虑进线电缆拆除、安装,电梯配电箱电缆拆除、安装全部费用 5、具体详见图纸,满足设计要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030404017003	配电箱	1、名称:排烟风机电源箱ACPY 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	1			
59	030404017004	配电箱	1、名称:消防电源箱1~4AE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
60	030412005002	荧光灯	1、名称:LED双管日光灯 2、规格:2*20W 3、安装形式:壁装 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	1			
61	030404034002	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗配	个	1			
62	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	2			
63	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌防火桥架 2、规格:200*100 3、具体详见图纸要求	m	66.75			
64	031002002001	桥架支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、除锈、刷漆 4、具体做法:详见图纸	kg	75			
65	030411001004	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	420.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030411001005	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG40 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用，满足设计要求	m	7.02			
67	030411004006	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV2.5mm2	m	723.97			
68	030411004007	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:ZBN-BV2.5mm2	m	64.08			
69	030411004008	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm2	m	153.4			
70	030411004009	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV10mm2	m	36.08			
71	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6mm2 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	128.8			
72	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*16mm2 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	102.03			
		分部小计						
		五、消防通风部分						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼消防

标段:

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	315.16			
74	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	102.9			
75	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以上 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	8.55			
76	030108003001	轴流通风机	1、名称:排烟风机 HTF(B)-I-10A 2、规格:风量:45000m ³ /h 转速:960r/min, 功率:15kW, 风压:780Pa 噪声:92dB(A) 3、减振底座形式、数量:设备配套 4、备注:报价含风机软接 5、详见图纸, 满足设计要求	台	1			
77	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:800*600 3、详见图纸, 满足设计要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1000*600 3、详见图纸，满足设计要求	个	11			
79	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1200*800 3、详见图纸，满足设计要求	个	1			
80	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1300*1300（内衬防鼠网） 3、详见图纸，满足设计要求	个	1			
81	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	个	12			
82	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	个	1			
83	030703001003	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*800 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	个	1			
84	030703001004	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼消防

标段:

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1250*500 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
86	030703001006	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*320 带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	12			
87	030703001007	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*400 带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
88	030703021001	静压箱	1、名称:静压箱 2、规格:1200*1000*1200 3、支架形式、材质:按规范要求	个	1			
89	030702008001	固定挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、材质:夹丝防火玻璃 3、报价含边框、固定安装所需全部费用 4、详见图纸,满足设计要求 5、备注:具体材质,经建设单位确认后方可施工	m	55.71			
90	031002001003	风管支架	1、名称:风管抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工	套	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
91	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：复合铝箔岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、详见图纸，满足设计要求	m3	16.19			
		分部小计						
		六、消控室主机部分						
92	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、规格、线制：总线制 2、主要配置：广播控制盘、广播功率放大器、消防电话主机、回路控制器、多线盘、标准机柜、蓄电池、城市联网等全套配置 3、安装方式：落地式 4、备注：满足设计及现场使用要求，通过消防验收 5、具体做法：详见图纸	台	1			
93	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、名称：消防控制室图形显示装置（立柜） 2、安装方式：落地式 3、备注：满足设计及现场使用要求，通过消防验收	台	1			
94	030503006001	液位显示装置	1、名称：液位显示装置 2、功能：消防水箱就地液位显示，消防控制中心显示，高低水位报警 3、含安装所需全部配套设备材料	套	1			
95	030904009001	报警控制箱	1、名称：防火门监控器 2、总线制：总线制	台	1			
96	030904009002	报警控制箱	1、名称：消防设备电源状态监控器 2、总线制：总线制	台	1			
97	030904009003	报警控制箱	1、名称：电气火灾监控设备 2、总线制：总线制	台	1			
98	030904009004	报警控制箱	1、名称：应急照明控制器（壁挂式） 2、总线制：总线制	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
99	030905001001	自动报警系统调试	1、点数:2000点以下 2、线制:总线制 3、备注:报价含整个消防系统调试,最终出具调试报告	系统	1			
100	030411004010	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZN-BV1.5mm ²	m	1350			
101	030411004011	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZN-BV2.5mm ²	m	300			
102	030411004012	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZN-RVS-4*2.5mm ²	m	150			
103	030411004013	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZN-RVVP-2*1.5mm ²	m	150			
		分部小计						
		六、其他部分						
104	030404035001	开、补槽（洞）、封堵	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、墙体及地面开、补槽（洞） 3、防火封堵（管道、桥架等所有需封堵部位）通过消防验收 4、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
105	030404035002	拆除、清理	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、现场原有安装设备、材料，配合本次消防改造要求需拆除部分，拆除残值归中标人所有，自行清理出现场； 3、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼消防

标段：

第15页 共15页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称: 10#楼消防

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、消火栓部分						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN65 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	107.01			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN100 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	202.06			
3	031003002001	阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:沟槽连接	个	9			
4	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030901010001	室内消火栓	1、名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、附件材质、规格:配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支, DN65衬胶水带25M, SN25消防卷盘一只, QZ6直流水枪一支, DN19衬胶水带30M。灭火器MF/ABC4*2 3、参见图集:15S202-21 4、备注:一层采用减压稳压型 5、具体要求:详见图纸, 满足设计要求	套	20			
7	030901013001	灭火器	1、形式:灭火器箱 2、规格、型号:MF/ABC4*2 3、具体要求:详见图纸, 满足设计要求	组	7			
8	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、标志色方式、品种:绘制箭头注明其水流方向 3、具体做法:详见图纸要求	m ²	93.06			
9	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、综合考虑超高费用	kg	300			
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道	kg	300			
11	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工, 综合考虑超高费	套	23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:50点以下 2、备注:最终出具调试报告	系统	1			
		分部小计						
		二、消防报警部分						
13	030411005001	接线箱	1、名称:接线端子箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	4			
14	030904008001	模块箱	1、名称:模块箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	2			
15	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟火灾探测器 2、线制:总线制 3、备注:详见图纸,满足设计要求	个	115			
16	030904003001	按钮	1、名称:消火栓起泵按钮 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	20			
17	030904003002	按钮	1、名称:手动火灾报警装置 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	9			
18	030904003003	按钮	1、名称:火灾电话插孔 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	9			
19	030904005001	声光报警器	1、名称:火灾声光报警器 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	9			
20	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:隔离模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
21	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	4			
22	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	5			
23	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:输入输出模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:消防电源 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	5			
25	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:扬声器 2、安装方式:吸顶 或嵌入式 3、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	21			
26	030904014001	消防报警电话	1、名称:火警电话 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	台	1			
27	030904008007	火灾显示盘	1、名称:区域显示 器（火灾显示盘） 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	4			
28	030904008008	模块（模块箱）	1、名称:电气火灾 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	2			
29	030507001001	入侵探测设备	1、名称:门磁开关 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	套	16			
30	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	197			
31	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG15 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	221.2			
32	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	1593.65			
33	030411004001	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:ZBN- BV2.5mm ²	m	719.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030411004002	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	1526.23			
35	030411004003	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZB-RVS-2*1.5mm ²	m	45.26			
36	030411004004	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVV-3*1.5mm ²	m	42.32			
37	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	161.44			
38	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-4*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	161.44			
39	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*4mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	161.44			
40	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-12*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	322.88			
		分部小计						
		三、应急照明部分						
41	030404017001	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱1~4ALE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
42	030412004001	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030412004002	装饰灯	1、名称:方向标志灯（单面单向不可调） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	23			
44	030412004003	装饰灯	1、名称:方向标志灯（双面复合多信息） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	18			
45	030412004004	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	8			
46	030412004005	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	12			
47	030412004006	装饰灯	1、名称:安全出口/禁止通行标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	2			
48	030412004007	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	46			
49	030412004008	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W IP 67 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	4			
50	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管日光灯 2、规格:1*20W 3、安装形式:吸顶 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼消防

标段:

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030412001001	普通灯具	1、名称:井道灯 2、规格:LED 7W 3、安装方式:壁装 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	6			
52	030404034001	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗配	个	8			
53	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	132			
54	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	520.22			
55	030411004005	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*2.5mm ²	m	528.62			
		分部小计						
		四、消防电气部分						
56	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱1~2ZP 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、备注:报价综合考虑进线电缆拆除、安装,电梯配电箱电缆拆除、安装全部费用 5、具体详见图纸,满足设计要求	台	2			
57	030404017003	配电箱	1、名称:排烟风机电源箱ACPY 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030404017004	配电箱	1、名称:消防电源箱1~4AE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
59	030412005002	荧光灯	1、名称:LED双管日光灯 2、规格:2*20W 3、安装形式:壁装 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	1			
60	030404034002	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗配	个	1			
61	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	2			
62	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌防火桥架 2、规格:200*100 3、具体详见图纸要求	m	58.44			
63	031002002001	桥架支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、除锈、刷漆 4、具体做法:详见图纸	kg	65			
64	030411001004	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	365.21			
65	030411001005	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG32 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	6.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼消防

标段:

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	030411001006	配管	1、名称:电线管 2、规格:SC50 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	7.56			
67	030411004006	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV2.5mm ²	m	701.15			
68	030411004007	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:ZBN-BV2.5mm ²	m	41.52			
69	030411004008	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	127.94			
70	030411004009	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV6mm ²	m	34.52			
71	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6mm ² 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	122.93			
72	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*16mm ² 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	96.5			
		分部小计						
		五、消防通风部分						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼消防

标段:

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	351.7			
74	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	60.9			
75	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以上 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	4.95			
76	030108003001	轴流通风机	1、名称:排烟风机 HTF(B)-I-10A 2、规格:风量:45000m ³ /h 转速:960r/min, 功率:15kW, 风压:780Pa 噪声:92dB(A) 3、减振底座形式、数量:设备配套 4、备注:报价含风机软接 5、详见图纸, 满足设计要求	台	1			
77	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1000*600 3、详见图纸, 满足设计要求	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼消防

标段:

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1000*1300(内衬防鼠网) 3、详见图纸,满足设计要求	个	1			
79	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*250 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	4			
80	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	7			
81	030703001003	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*800 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
82	030703001004	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1000*250 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	2			
83	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼消防

标段:

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030703001006	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1250*500 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
85	030703001007	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*250带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	4			
86	030703001008	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*320带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	7			
87	030703001009	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:1000*250带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	2			
88	030703021001	静压箱	1、名称:静压箱 2、规格:1200*1000*1200 3、支架形式、材质:按规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	030702008001	固定挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、材质:夹丝防火玻璃 3、报价含边框、固定安装所需全部费用 4、详见图纸，满足设计要求 5、备注:具体材质，经建设单位确认后方可施工	m	13.8			
90	031002001003	风管支架	1、名称:风管抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工	套	13			
91	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:复合铝箔岩棉板 2、绝热厚度:50mm 3、详见图纸，满足设计要求	m ³	17.83			
		分部小计						
		六、其他部分						
92	030404035001	开、补槽（洞）、封堵	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、墙体及地面开、补槽（洞） 3、防火封堵（管道、桥架等所有需封堵部位）通过消防验收 4、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
93	030404035002	拆除、清理	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、现场原有安装设备、材料，配合本次消防改造要求需拆除部分，拆除残值归中标人所有，自行清理出现场； 3、投标人勘察现场后自行报价，结算时不调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#楼消防

标段：

第14页 共14页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、消火栓部分						
1	031001001001	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN65 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	92.05			
2	031001001002	镀锌钢管	1、名称:内外壁热镀锌钢管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、规格、压力等级:DN100 5、连接形式:沟槽连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	103			
3	031003002001	阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:沟槽连接	个	4			
4	031003001001	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:丝接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 12#楼消防

标段:

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030901010001	室内消火栓	1、名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、附件材质、规格:配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支, DN65衬胶水带25M, SN25消防卷盘一只,QZ6直流水枪一支, DN19衬胶水带30M。灭火器MF/ABC4*2 3、参见图集:15S202-21 4、备注:一层采用减压稳压型 5、具体要求:详见图纸,满足设计要求	套	17			
7	030901013001	灭火器	1、形式:灭火器箱 2、规格、型号:MF/ABC4*2 3、具体要求:详见图纸,满足设计要求	组	3			
8	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道 2、标志色方式、品种:绘制箭头注明其水流方向 3、具体做法:详见图纸要求	m2	56.04			
9	031002001001	管道支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、综合考虑超高费用	kg	200			
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:银粉漆二道或与装饰相一致的色漆二道	kg	200			
11	031002001002	管道支架	1、名称:抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工,综合考虑超高费	套	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:50点以下 2、备注:最终出具调试报告	系统	1			
		分部小计						
		二、消防报警部分						
13	030411005001	接线箱	1、名称:接线端子箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	4			
14	030904008001	模块箱	1、名称:模块箱 2、详见图纸,满足设计要求	个	2			
15	030904001001	点型探测器	1、名称:感烟火灾探测器 2、线制:总线制 3、备注:详见图纸,满足设计要求	个	101			
16	030904003001	按钮	1、名称:消火栓起泵按钮 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	17			
17	030904003002	按钮	1、名称:手动火灾报警装置 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	8			
18	030904003003	按钮	1、名称:火灾电话插孔 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	8			
19	030904005001	声光报警器	1、名称:火灾声光报警器 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	8			
20	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:隔离模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	12			
21	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:广播模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	4			
22	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:输入模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	5			
23	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:输入输出模块 2、备注:详见图纸,满足设计要求	个	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:消防电源 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	5			
25	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:扬声器 2、安装方式:吸顶 或嵌入式 3、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	17			
26	030904014001	消防报警电话	1、名称:火警电话 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	台	1			
27	030904008007	火灾显示盘	1、名称:区域显示 器（火灾显示盘） 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	4			
28	030904008008	模块（模块箱）	1、名称:电气火灾 监控模块 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	个	2			
29	030507001001	入侵探测设备	1、名称:门磁开关 2、备注:详见图 纸，满足设计要求	套	16			
30	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	173			
31	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG15 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	226.92			
32	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶 内、明、暗敷设综 合考虑 4、备注:报价含安 装所需全部费用， 满足设计要求	m	1520.78			
33	030411004001	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内 穿线 3、规格:ZBN- BV2.5mm ²	m	616.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030411004002	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	1490.86			
35	030411004003	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZB-RVS-2*1.5mm ²	m	46.27			
36	030411004004	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVV-3*1.5mm ²	m	46.02			
37	030408002001	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	172.2			
38	030408002002	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-4*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	172.2			
39	030408002003	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-2*4mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	172.2			
40	030408002004	控制电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZBN-KVV-12*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设	m	344.4			
		分部小计						
		三、应急照明部分						
41	030404017001	配电箱	1、名称:应急照明集中电源箱1~4ALE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
42	030412004001	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030412004002	装饰灯	1、名称:方向标志灯（单面单向不可调） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	15			
44	030412004003	装饰灯	1、名称:方向标志灯（双面复合多信息） 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	18			
45	030412004004	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	8			
46	030412004005	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	8			
47	030412004006	装饰灯	1、名称:安全出口/禁止通行标志灯 2、规格:LED 1W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	1			
48	030412004007	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	42			
49	030412004008	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:LED 5W IP 67 3、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	3			
50	030412005001	荧光灯	1、名称:LED单管日光灯 2、规格:1*20W 3、安装形式:吸顶 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030412001001	普通灯具	1、名称:井道灯 2、规格:LED 7W 3、安装方式:壁装 4、具体做法:详见图纸，满足设计要求	套	6			
52	030404034001	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V，10A 3、安装方式:暗配	个	8			
53	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	114			
54	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用，满足设计要求	m	474.6			
55	030411004005	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*2.5mm ²	m	483			
		分部小计						
		四、消防电气部分						
56	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱1~2ZP 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、备注:报价综合考虑进线电缆拆除、安装，电梯配电箱电缆拆除、安装全部费用 5、具体详见图纸，满足设计要求	台	2			
57	030404017003	配电箱	1、名称:排烟风机电源箱ACPY 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸，满足设计要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030404017004	配电箱	1、名称:消防电源箱1~4AE 2、接线端子材质、规格:详见图纸 3、安装方式:挂墙安装 4、具体详见图纸,满足设计要求	台	4			
59	030412005002	荧光灯	1、名称:LED双管日光灯 2、规格:2*20W 3、安装形式:壁装 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	套	1			
60	030404034002	照明开关	1、名称:单控单联开关 2、规格:250V, 10A 3、安装方式:暗配	个	1			
61	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗配	个	2			
62	030411003001	桥架	1、名称:热镀锌防火桥架 2、规格:200*100 3、具体详见图纸要求	m	58.03			
63	031002002001	桥架支架	1、材质:型钢 2、形式:按规范要求 3、除锈、刷漆 4、具体做法:详见图纸	kg	65			
64	030411001004	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	291.1			
65	030411001005	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG32 3、配置形式:吊顶内、明、暗敷设综合考虑 4、备注:报价含安装所需全部费用,满足设计要求	m	6.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	030411004006	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV2.5mm ²	m	732.32			
67	030411004007	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:ZBN-BV2.5mm ²	m	41.22			
68	030411004008	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	58.5			
69	030411004009	配线	1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:ZBN-BV6mm ²	m	34.08			
70	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*6mm ² 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	137.87			
71	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BTTRZ-5*16mm ² 3、敷设方式、部位:管内、桥架敷设 4、电压等级(kV):1kv	m	86.61			
		分部小计						
		五、消防通风部分						
72	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m ²	176.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以下 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	60.9			
74	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:4000mm以上 4、板材厚度:1.2mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸设计及规范要求 6、接口形式:详见图纸	m2	4.95			
75	030108003001	轴流通风机	1、名称:排烟风机 HTF (B) -I-10A 2、规格:风量: 45000m ³ /h 转速:960r/min, 功率: 15kW, 风压: 780Pa 噪声: 92dB(A) 3、减振底座形式、数量:设备配套 4、备注:报价含风机软接 5、详见图纸, 满足设计要求	台	1			
76	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1000*600 3、详见图纸, 满足设计要求	个	4			
77	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1400*800 3、详见图纸, 满足设计要求	个	1			
78	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:排烟风口 2、规格:1600*800 3、详见图纸, 满足设计要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 12#楼消防

标段:

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:1000*1300(内衬防鼠网) 3、详见图纸,满足设计要求	个	1			
80	030703001001	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*250 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	2			
81	030703001002	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*320 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	2			
82	030703001003	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:800*800 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
83	030703001004	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1000*500 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	2			
84	030703001005	碳钢阀门	1、名称:280° 防火阀 2、规格:1250*500 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 12#楼消防

标段:

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	030703001006	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*250带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	2			
86	030703001007	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:800*320带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	2			
87	030703001008	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:1000*400带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
88	030703001009	碳钢阀门	1、名称:电动防火阀 2、规格:1000*500带远程手控装置 3、支架形式、材质:按规范及设计要求 4、具体做法:详见图纸,满足设计要求	个	1			
89	030703021001	静压箱	1、名称:静压箱 2、规格:1200*1000*1200 3、支架形式、材质:按规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
90	030702008001	固定挡烟垂壁	1、名称:挡烟垂壁 2、材质:夹丝防火玻璃 3、报价含边框、固定安装所需全部费用 4、详见图纸,满足设计要求 5、备注:具体材质,经建设单位确认后方可施工	m	12.78			
91	031002001003	风管支架	1、名称:风管抗震支架 2、管架形式:侧向、纵向综合考虑 3、材质:按规范要求 4、备注:中标单位深化后施工	套	9			
92	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:复合铝箔岩棉板 2、绝热厚度:50mm 3、详见图纸,满足设计要求	m ³	9.05			
		分部小计						
		六、其他部分						
93	030404035001	开、补槽（洞）、封堵	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、墙体及地面开、补槽（洞） 3、防火封堵（管道、桥架等所有需封堵部位）通过消防验收 4、投标人勘察现场后自行报价,结算时不调整	项	1			
94	030404035002	拆除、清理	1、范围:含整个安装项目（安装、消防、暖通）等 2、现场原有安装设备、材料,配合本次消防改造要求需拆除部分,拆除残值归中标人所有,自行清理出现场; 3、投标人勘察现场后自行报价,结算时不调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 12#楼消防

标段：

第14页 共14页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称: 12#楼消防

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、消防部分						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6、备注:含管件	m	779.18			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6、备注:含管件	m	580.44			
3	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:管底铺垫200mm砾砂垫层 2、具体做法:详见图纸要求	m3	126			
4	040305001002	回填	1、材料品种、规格:中粗砂回填至管顶200mm 2、具体做法:详见图纸要求	m3	204.21			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	17			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰	个	9			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:倒流防止器 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰	个	2			
8	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:倒流防止器 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003013001	水表	1、安装部位（室内、外）：室外 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 4、具体要求：详见图纸	个	3			
10	031003013002	水表	1、安装部位（室内、外）：室外 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰 4、具体要求：详见图纸	个	2			
11	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上式防撞型室外消火栓 2、型号、规格：SSF100/65-1.0 3、附件材质、规格：一个直径100mm和两个直径65mm的栓口 4、安装参见国标图集13S201-15、16 5、报价含防冻保温措施 6、具体详见图纸设计要求	套	4			
12	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：DN100 3、备注：报价含防冻保温措施 4、具体要求：详见图纸设计	套	3			
13	030901013001	灭火器	1、形式：室外单独设置灭火器箱及灭火器，并设置遮阳装置 2、规格、型号：箱内配2具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器。 3、具体做法：详见图纸设计要求	组	18			
14	010401011001	阀门井	1、阀门规格：DN100 2、具体做法：按规范满足设计要求，通过消防验收	座	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010401011002	阀门井	1、阀门规格:DN150 2、具体做法:按规范满足设计要求,通过消防验收	座	2			
16	010401011003	阀门井	1、阀门规格:DN100+DN100 2、具体做法:按规范满足设计要求,通过消防验收	座	1			
17	010401011004	阀门井	1、阀门规格:DN100+DN150 2、具体做法:按规范满足设计要求,通过消防验收	座	3			
18	010401011005	水表阀门井	1、阀门规格:DN100 2、具体做法:按规范满足设计要求,通过消防验收	座	1			
19	010401011006	水表阀门井	1、阀门规格:DN100+DN150 2、具体做法:按规范满足设计要求,通过消防验收	座	2			
20	010101003001	挖、填沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行勘察 2、挖土深度:详见图纸 3、回填:弃填	m3	693			
21	040103002001	余方弃置	1、外运运距:自行考虑	m3	346.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031006015001	地上箱泵一体化消防增压供水设备（泵站）	1、材质、类型：消防水池采用BDF复合不锈钢模板装配成型，泵房采用镀锌模板装配成型 2、型号、规格：消防水池尺寸：11m*7m*4m；泵房尺寸：11m*5m*4m；泵站尺寸：11m*12m*4m。有效容积216m³。 3、室内消火栓泵：流量Q=15L/S H=72m N=22kW，2台，一用一备； 4、喷淋泵：流量Q=30L/S H=75m N=45kW，2台，一用一备； 5、报价含设备配套的XF柜、XF1~4柜、控制柜至泵电缆、电线，桥架、仪表、阀门、进水阀组、管路、一体化超声波液位计、配件、附件、保温、基础槽钢等全套配置 6、配电箱ALE、普通照明、应急照明、进出线缆、配管、灯具、开关、接地等泵站内全套配置 7、灭火器箱、报警电话、各类传感器、采集器、控制线等 8、泵站预留进水口及出水总管，进、出水总管出泵站不大于50cm。 9、具体做法：详见图纸设计 10、备注：双电源进线电缆、至消控室线缆另计	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外消防

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-YJV-4*70mm ² 3、敷设方式、部位:管内敷设 4、电压等级(kV):1kv 5、备注:泵站双电源进线电缆，暂估量，结算时按实计算。	m	110			
24	030408006001	电力电缆头	1、名称:铜芯电缆头 2、规格:4*70mm ² 3、材质、类型:热缩终端电缆头 4、电压等级(kV):1kv	个	4			
25	030411001001	配管	1、名称:电线管 2、规格:SC100 3、配置形式:埋地敷设、明敷综合考虑 4、备注:进线预留	m	90			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼修缮土建

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	拆除	1、拆除加气砼砌块内墙+砌体表面的附着物 2、玻璃门、电梯门、各种门拆除 3、铝合金玻璃隔断（含玻璃门）拆除 4、配合安装拆除吊顶天棚、管线、灯具、喷淋保护性拆除 5、本次装饰范围内所有需拆除部分，垃圾清运出施工现场，拆除残值归投标人所有 6、投标人自行考虑现场，以项报价，费用包干，结算不调整。	项	1			
2	011615001001	开窗洞	清单特征： 1、洞尺寸：1500mm*2200mm 工作内容：1、拆除2、控制扬尘3、清理4、建渣场内、外运输5、粉刷门套	樘	1			
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	4.78			
4	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块墙 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	3.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼修缮土建

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010502002001	构造柱	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.22			
6	010503004001	圈梁、腰梁、止水带	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.37			
7	010515001001	现浇构件钢筋（含砌墙拉筋）	1、钢筋种类、规格：Φ10以内三级钢	t	0.042			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10以外三级筋	t	0.041			
9	010515001003	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ10mm	根	12			
10	010515001004	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm	根	8			
11	011201001001	墙面一般抹灰	(1). 刷(喷)内墙涂料（另计） (2). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (3). 15厚1:3水泥砂浆打底 (4). 砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定（另计） (5). 砖墙面(或混凝土梁柱刷界面处理剂一道	m2	114.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼修缮土建

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、腻子种类：清理基层、白水泥腻子三遍 3、刮腻子要求：满批 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	114.84			
13	011201001002	钢丝网片	1、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定 2、具体详见图纸	m2	21.84			
14	011210003001	玻璃隔断/含门	1、拆除原走道钢化玻璃更换需达到一个小时耐火极限12厚钢化防火玻璃，其它均利用现有构件 2、含各种五金配件 3、投标人自行勘察现场，残值归投标单位所有 4、嵌缝、塞口材料品种：具体做法详图纸	m2	1486.42			
15	010805005001	全玻自由门	1、门框或扇外围尺寸：M1522 2、框材质：铝合金框 3、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4、含拉手、地弹簧安装、五金 5、具体做法详见图纸	m2	6.6			
16	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、高出地面：900mm 2、具体详见图纸	m	1.2			
17	010801004001	甲级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FHM1522(甲) 2、含各种五金配件 3、具体详见图纸	m2	3.3			
18	010801004002	乙级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1522 2、含各种五金配件 3、具体详见图纸	m2	3.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼修缮土建

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010802003001	电梯门	1、门代号及洞口尺寸:2000*2200 2、门框、扇材质:烤漆钢板 3、含各种五金配件 4、电梯层门需满足耐火完整性2小时,耐火隔热性1小时 5、具体详见图纸及满足业主要求	樘	4			
20	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨(防火处理) 3、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板(包含窗帘盒、灯槽等异形部位),刷白色涂料 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	1809.33			
21	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格:铝合金集成板 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	98.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼修缮土建

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距不大于1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层龙骨，间距不大于1200，与矿棉板配套的专用下层副龙骨联结，间距不大于600 3、面层材料品种、规格：600*600矿棉板（可利用率90%） 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	100			
23	080802013001	标识牌	1、灭火救援窗玻璃应易于破碎并应设置易于识别的明显标志。 2、具体样式甲方选样	处	3			
分部分项工程清单合计								
1	011701003001	脚手架	1、砌筑脚手架	m2	57.42			
2	011701003002	脚手架	1、抹灰脚手架	m2	57.42			
3	011701003003	脚手架	1、天棚吊顶脚手架 2、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	2007.61			
4	011702003001	构造柱模板	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	2.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼修缮土建

标段：

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼修缮土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#楼修缮土建

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼修缮土建

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	拆除	1、拆除加气砼砌块内墙+砌体表面的附着物 2、电动卷帘门、电梯门拆除及各种门 2、玻璃门拆除 3、铝合金玻璃隔断拆除 4、配合安装拆除吊顶天棚、管线、灯具、喷淋保护性拆除 5、本次装饰范围内所有需拆除部分，垃圾清运出施工现场，拆除残值归投标人所有 6、投标人自行考虑现场，以项报价，费用包干，结算不调整。	项	1			
2	011615001001	开孔	1、部位:楼板开洞 2、打洞部位材质:混凝土楼板 3、洞尺寸:矩形洞长度1700mm，宽度800mm	m3	0.61			
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2、墙体类型:200厚内墙 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	29.01			
4	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2、墙体类型:100厚内墙 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	4.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼修缮土建

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010502002001	构造柱	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.56			
6	010503004001	圈梁、腰梁、止水带	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.51			
7	010515001001	现浇构件钢筋（含砌墙拉筋）	1、钢筋种类、规格：Φ10以内三级钢	t	0.138			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10以外三级筋	t	0.082			
9	010515001003	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ10mm	根	20			
10	010515001004	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm	根	8			
11	011201001001	墙面一般抹灰（管井抹灰随砌随抹）	(1). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (2). 15厚1:3水泥砂浆打底 暂定工程量，以现场确认单为准	m2	114.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼修缮土建

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011201001002	墙面一般抹灰	(1). 刷(喷)内墙涂料（另计） (2). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (3). 15厚1:3水泥砂浆打底 (4). 砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定（另计） (5). 砖墙面(或混凝土梁柱刷界面处理剂一道	m2	310.2			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、腻子种类：清理基层、白水泥腻子三遍 3、刮腻子要求：满批 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	310.2			
14	011201001003	钢丝网片	1、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定 2、具体详见图纸	m2	49.64			
15	010802003001	电梯门	1、门代号及洞口尺寸：2000*2200 2、门框、扇材质：烤漆钢板 3、含各种五金配件 4、电梯层门需满足耐火完整性2小时，耐火隔热性1小时 5、具体详见图纸及满足业主要求	樘	4			
16	010801004001	甲级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FHM1522(甲) 2、含各种五金配件 3、具体详见图纸	m2	3.3			
17	010801004002	乙级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1522 2、含各种五金配件 3、具体详见图纸	m2	8.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼修缮土建

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（防火处理） 3、面层材料品种、规格：耐火纸面石膏板（包含窗帘盒、灯槽等异形部位），刷白色涂料 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	1040			
19	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格：铝合金集成板 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	94.5			
20	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距不大于1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层龙骨，间距不大于1200，与矿棉板配套的专用下层副龙骨联结，间距不大于600 3、面层材料品种、规格：600*600矿棉板（可利用率90%） 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	100			
分部分项工程清单合计								
1	011701003001	脚手架	1、砌筑脚手架	m2	208.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼修缮土建

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701003002	脚手架	1、抹灰脚手架	m2	161.82			
3	011701003003	脚手架	1、天棚吊顶脚手架 2、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	1234.5			
4	011702003001	构造柱模板	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	6.22			
5	011702008001	圈梁、腰梁、止水带模板	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	12.58			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼修缮土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#楼修缮土建

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼修缮土建

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011601001001	拆除	1、拆除加气砼砌块内墙+砌体表面的附着物 2、玻璃门拆除及各种木门、钢质门、各种金属窗 3、铝合金玻璃隔断拆除 4、配合安装拆除吊顶天棚、管线、灯具、喷淋保护性拆除 5、本次装饰范围内所有需拆除部分，垃圾清运出施工现场，拆除残值归投标人所有 6、投标人自行考虑现场，以项报价，费用包干，结算不调整。	项	1			
2	011615001001	开门洞	清单特征： 1、洞尺寸：2000mm*4400mm、1500mm*2200mm 工作内容：1、拆除2、控制扬尘3、清理4、建渣场内、外运输5、粉刷门套	樘	2			
3	011615001002	开孔	1、部位：楼板开洞 2、打洞部位材质：混凝土楼板 3、洞尺寸：矩形洞长度1450mm，宽度700mm	m3	0.61			
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块墙 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	13.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼修缮土建

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010502002001	构造柱	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.89			
6	010503004001	圈梁、腰梁、止水带	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.6			
7	010515001001	现浇构件钢筋（含砌体拉筋）	1、钢筋种类、规格：Φ10以内三级钢	t	0.066			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10以外三级筋	t	0.082			
9	010515001003	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ10mm	根	4			
10	010515001004	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm	根	16			
11	011201001001	墙面一般抹灰（管井抹灰随砌随抹）	(1). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (2). 15厚1:3水泥砂浆打底 暂定工程量，以现场确认单为准	m2	49.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼修缮土建

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011201001002	墙面一般抹灰	(1). 刷(喷)内墙涂料（另计） (2). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (3). 15厚1:3水泥砂浆打底 (4). 砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定（另计） (5). 砖墙面(或混凝土梁柱刷界面处理剂一道	m2	146.23			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、腻子种类：清理基层、白水泥腻子三遍 3、刮腻子要求：满批 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	146.23			
14	011201001003	钢丝网片	1、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定 2、具体详见图纸	m2	45.96			
15	011210002001	金属隔断	1、轻钢龙骨 2、12厚纸面石膏板墙面 3、具体做法详见图纸及原有建筑	m2	4.8			
16	010802003001	电梯门	1、门代号及洞口尺寸：2000*2200 2、门框、扇材质：烤漆钢板 3、含各种五金配件 4、电梯层门需满足耐火完整性2小时，耐火隔热性1小时 5、具体详见图纸及满足业主要求	樘	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼修缮土建

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010802001001	铝合金钢化玻璃门	1、门代号及洞口尺寸:M2044 2、门框、扇材质:100系类,断桥铝型材 3、玻璃品种、厚度:钢化玻璃 4、报价综合考虑	m2	8.8			
18	010805005001	全玻自由门	1、门框或扇外围尺寸:1000*2200 2、框材质:铝合金框 3、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4、含拉手、地弹簧安装、五金 5、具体做法详见图纸	m2	39.6			
19	010801004001	甲级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2、含各种五金配件 3、具体详见图纸	m2	3.3			
20	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1022 2、材质:同现场(带门套) 3、五金:3个配套不锈钢铰链,不锈钢门吸	樘	2			
21	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨(防火处理) 3、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板(包含窗帘盒、灯槽等异形部位),刷白色涂料 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	76.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼修缮土建

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格:铝合金集成板 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	202			
23	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆,双向中距不大于1200 2、龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层龙骨,间距不大于1200,与矿棉板配套的专用下层副龙骨联结,间距不大于600 3、面层材料品种、规格:600*600矿棉板(可利用率90%) 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	100			
分部分项工程清单合计								
1	011701003001	脚手架	1、砌筑脚手架	m2	66.52			
2	011701003002	脚手架	1、抹灰脚手架	m2	22.04			
3	011701003003	脚手架	1、天棚吊顶脚手架 2、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	378.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#楼修缮土建

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702003001	构造柱模板	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	9.88			
5	011702008001	圈梁、腰梁、止水带模板	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	5			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼修缮土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼修缮土建

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011601001001	拆除	1、拆除加气砼砌块内墙+砌体表面的附着物 2、玻璃门拆除及各种木门、钢质门、推拉门各种金属窗 3、配合安装拆除吊顶天棚、管线、灯具、喷淋保护性拆除 4、本次装饰范围内所有需拆除部分，垃圾清运出施工现场，拆除残值归投标人所有 5、投标人自行考虑现场，以项报价，费用包干，结算不调整。	项	1			
2	011615001001	开孔	1、部位:楼板开洞 2、打洞部位材质:混凝土楼板 3、洞尺寸:矩形洞长度1800mm，宽度850mm	m3	0.71			
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2、墙体类型:200厚内墙 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	15.8			
4	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2、墙体类型:100厚内墙 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	1.89			
5	010503004001	圈梁、腰梁、止水带	清单特征: 1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C25 工作内容: 1、模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼修缮土建

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010502002001	构造柱	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.61			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10以内三级钢	t	0.094			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10以外三级筋	t	0.165			
9	010515001003	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ10mm	根	20			
10	010515001004	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm	根	28			
11	011201001001	墙面一般抹灰（管井抹灰随砌随抹）	(1). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (2). 15厚1:3水泥砂浆打底 暂定工程量，以现场确认单为准	m2	55.68			
12	011201001002	墙面一般抹灰	(1). 刷(喷)内墙涂料（另计） (2). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (3). 15厚1:3水泥砂浆打底 (4). 砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定（另计） (5). 砖墙面(或混凝土梁柱刷界面处理剂一道	m2	218.72			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、腻子种类：清理基层、白水泥腻子三遍 3、刮腻子要求：满批 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	218.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼修缮土建

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	011201001003	钢丝网片	1、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定 2、具体详见图纸	m2	71.68			
15	011210003001	玻璃隔断/含门	1、拆除原走道钢化玻璃更换需达到一个小时耐火极限12厚钢化防火玻璃，其它均利用现有构件 2、含各种五金配件 3、投标人自行勘察现场，残值归投标单位所有 4、嵌缝、塞口材料品种：具体做法详图纸	m2	736.6			
16	010805005001	全玻自由门	1、门框或扇外围尺寸：1000*2200 2、框材质：铝合金框 3、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4、含拉手、地弹簧安装、五金 5、具体做法详见图纸	m2	19.8			
17	010801004001	甲级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1522 2、含各种五金配件 3、具体详见图纸	m2	3.3			
18	010802003001	电梯门	1、门代号及洞口尺寸：2000*2200 2、门框、扇材质：烤漆钢板 3、含各种五金配件 4、电梯层门需满足耐火完整性2小时，耐火隔热性1小时 5、具体详见图纸及满足业主要求	樘	4			
19	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1022 2、材质：同现场（带门套） 3、五金：3个配套不锈钢铰链，不锈钢门吸	樘	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼修缮土建

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010801004002	乙级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2、拆除后重新安装 3、具体详见图纸	m2	3.3			
21	010801004003	乙级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1220 2、含各种五金配件 3、具体详见图纸	m2	2.4			
22	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨(防火处理) 3、面层材料品种、规格:耐火纸面石膏板(包含窗帘盒、灯槽等异形部位),刷白色涂料 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	104			
23	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格:铝合金集成板 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	368			
24	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板配套专用龙骨中距≤1200 3、面层材料品种、规格:木纹铝方通(同现状) 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定,具体以现场签证单为准	m2	121.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼修缮土建

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距不大于1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层龙骨，间距不大于1200，与矿棉板配套的专用下层副龙骨联结，间距不大于600 3、面层材料品种、规格：600*600矿棉板（可利用率90%） 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	100			
分部分项工程清单合计								
1	011701003001	脚手架	1、砌筑脚手架	m2	116			
2	011701003002	脚手架	1、抹灰脚手架	m2	56.26			
3	011701003003	脚手架	1、天棚吊顶脚手架 2、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	693.89			
4	011702008001	圈梁、腰梁、止水带模板	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	7.08			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼修缮土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼修缮土建

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011601001001	拆除	1、拆除加气砼砌块内墙+砌体表面的附着物 2、玻璃门拆除及各种木门、钢质门、各种金属窗 3、铝合金玻璃隔断（含玻璃门）拆除 4、配合安装拆除吊顶天棚、管线、灯具、喷淋保护性拆除 5、本次装饰范围内所有需拆除部分，垃圾清运出施工现场，拆除残值归投标人所有 6、投标人自行考虑现场，以项报价，费用包干，结算不调整。	项	1			
2	011615001001	开孔	1、部位:楼板开洞 2、打洞部位材质:混凝土楼板 3、洞尺寸:矩形洞长度1900mm，宽度850mm	m3	0.73			
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块墙 2、墙体类型:200厚内墙 3、砂浆强度等级:水泥M5.0	m3	16.58			
4	010503004001	圈梁、腰梁、止水带	清单特征: 1、混凝土种类:自拌砼 2、混凝土强度等级:C25 工作内容: 1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼修缮土建

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010502002001	构造柱	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.56			
6	010515001001	现浇构件钢筋（含砌体拉筋）	1、钢筋种类、规格：Φ10以内三级钢	t	0.094			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10以外三级筋	t	0.144			
8	010515001003	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ10mm	根	24			
9	010515001004	植筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm	根	28			
10	011201001001	墙面一般抹灰（管井抹灰随砌随抹）	(1). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (2). 15厚1:3水泥砂浆打底 暂定工程量，以现场确认单为准	m2	55.68			
11	011201001002	墙面一般抹灰	(1). 刷(喷)内墙涂料（另计） (2). 10厚1:2水泥砂浆抹面 (3). 15厚1:3水泥砂浆打底 (4). 砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定（另计） (5). 砖墙面(或混凝土梁柱刷界面处理剂一道	m2	153.14			
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、腻子种类：清理基层、白水泥腻子三遍 3、刮腻子要求：满批 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	153.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼修缮土建

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011201001003	钢丝网片	1、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片，网片位置在砌块与梁表面各200，网片位置在砌块与柱表面各100，用钢钉固定 2、具体详见图纸	m ²	78.48			
14	010805005001	全玻自由门	1、门框或扇外围尺寸:1000*2200、1500*2200 2、框材质:铝合金框 3、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4、含拉手、地弹簧安装、五金 5、具体做法详见图纸	m ²	19.8			
15	010801004001	甲级钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2、含各种五金配件 3、具体详见图纸	m ²	3.3			
16	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1022 2、材质:同现场（带门套） 3、五金:3个配套不锈钢铰链，不锈钢门吸	樘	4			
17	010802003001	电梯门	1、门代号及洞口尺寸:2000*2200 2、门框、扇材质:烤漆钢板 3、含各种五金配件 4、电梯层门需满足耐火完整性2小时，耐火隔热性1小时 5、具体详见图纸及满足业主要求	樘	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼修缮土建

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（防火处理） 3、面层材料品种、规格：耐火纸面石膏板（包含窗帘盒、灯槽等异形部位），刷白色涂料 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	251			
19	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格：铝合金集成板 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	151			
20	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：D8吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板配套专用龙骨中距≤1200 3、面层材料品种、规格：木纹铝方通（同现状） 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	101.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼修缮土建

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距不大于1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层龙骨，间距不大于1200，与矿棉板配套的专用下层副龙骨联结，间距不大于600 3、面层材料品种、规格：600*600矿棉板（可利用率90%） 4、管线、灯具、喷淋等保护性拆除及恢复 5、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	100			
分部分项工程清单合计								
1	011701003001	脚手架	1、砌筑脚手架	m2	98.02			
2	011701003002	脚手架	1、抹灰脚手架	m2	37.12			
3	011701003003	脚手架	1、天棚吊顶脚手架 2、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	603.14			
4	011702008001	圈梁、腰梁、止水带模板	清单特征： 1、混凝土种类：自拌砼 2、混凝土强度等级：C25 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	6.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 12#楼修缮土建

标段：

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼修缮土建

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称: 12#楼修缮土建

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化园消防泵房箱泵基础

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	清单特征： 1、原有种植物清理、外运。施工单位踏勘现场自行考虑 2、土壤类别：一、二类土 3、弃土运距：自行考虑 4、取土运距：自行考虑 工作内容：1、土方挖填2、场地找平3、运输4、夯实	m2	156			
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m 以内 3、弃土运距：施工单位踏勘现场自行考虑	m3	8.74			
3	010103001001	回填方	清单特征： 1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：施工单位踏勘现场自行考虑 工作内容：1、运输2、回填3、压实	m3	1.6			
4	010103002001	余方弃置	1、品种：素土 2、运距：施工单位踏勘现场自行考虑	m3	7.14			
5	010501001001	垫层	清单特征： 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 工作内容：1、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化园消防泵房箱泵基础

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010501004001	满堂基础	清单特征： 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 工作内容：1、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	110.52			
7	010507007001	其他构件	清单特征： 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20素砼 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.93			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ10以外三级钢	t	4.482			
9	010904006001	吸水坑	1、3.0mm钢制吸水坑 2、内外涂防腐涂层 3、具体详见图纸	m2	6			
10	010607004001	防虫网	1、排水沟末端设置防虫网 2、具体样式需经甲方确认方可施工	m2	0.05			
11	040201022001	排水槽	1、具体详见图纸	项	1			
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化园消防泵房箱泵基础

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011702001001	垫层模板	清单特征： 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 工作内容：1、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	10			
3	011702001002	满堂基础模板	清单特征： 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 工作内容：1、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	57.47			
4	011702022001	其他构件模板	清单特征： 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20素砼 工作内容：1、模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	88.74			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：孵化园消防泵房箱泵基础

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称：孵化园消防泵房箱泵基础

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011602001001	混凝土构件拆除	清单特征： 1、构件名称：路面与基层拆除 工作内容：1、拆除2、控制扬尘3、清理4、建渣场内、外运输	m2	316.83			
2	040203007001	水泥混凝土	清单特征： 1、混凝土强度等级：C30砼（按规范设置变形缝） 2、厚度：15cm 3、工程量暂定，具体以现场签证单为准 工作内容：1、模板制作、安装、拆除2、混凝土拌和、运输、浇筑3、锯缝、嵌缝4、路面养护	m2	316.83			
3	040203006001	沥青混凝土	清单特征： 1、沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青砼 2、厚度：3cm 3、工程量暂定，具体以现场签证单为准 工作内容：1、清理下承面2、拌和、运输3、摊铺、整型4、压实	m2	316.83			
4	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青透层PC-3 2、喷油量：0.8kg/m2	m2	316.83			
5	040203006002	沥青混凝土	清单特征： 1、沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：4cm 3、工程量暂定，具体以现场签证单为准 工作内容：1、清理下承面2、拌和、运输3、摊铺、整型4、压实	m2	316.83			
6	040203004001	封层	1、材料品种：ES-3乳化沥青稀浆 2、喷油量：0.5kg/m2	m2	316.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040204002001	人行道、停车位块料铺设	1、原地砖拆除、清理、垃圾外运 2、块料品种、规格:植草砖（同现状） 3、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚M10水泥砂浆 4、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	50			
8	040203008001	块料面层/舞蹈广场	1、块料品种、规格:600*300*30厚芝麻灰毛面花岗岩面层 2、结合层:30厚1:3水泥砂浆 3、垫层：材料品种、厚度、强度等级:200厚C25素砼 4、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	100			
9	050101010001	整理植草护坡绿化用地	1、原有绿植拔出、清理、垃圾外运 1、找平找坡要求:符合设计要 2、弃渣运距:投标单位自行考虑 3、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	100			
10	050102005001	栽植绿篱	1、种类:同现状 2、养护期:三级养护，二年，包成活 3、工程量暂定，具体以现场签证单为准	m2	100			
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]