阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）工程

招标工程量清单

招　标　人：　　/　　（盖章）

工程名称：　阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

标段名称：　阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

招标工程量清单

编　制　人：　　/　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　/　　（签字及盖章）

编制单位：　　/　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　/　　（签字或盖章）

招　标　人：　　/　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　/　　（签字或盖章）

编制时间：

工程量清单编制（审核）说明

工程名称：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　标段名称：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）编制说明

1.工程概况：

阜宁县城区排水系统综合整治工程(四期)实施包含新建苏州河活水泵站;苏州河(扬州路-崇大港)截污管道;苏州河步道及自然护坡草皮;馥桂园、崔湾花苑及德惠尚书房东苑等10个小区雨污分流;阜宁实验初中、凤凰文化广场、教育局等15个单位的雨污分流。工程具体建设情况如下:

（1）苏州河活水泵站，设计规模0.75万吨/日，选用2台30KW潜水混流泵(Q=800m2/h、H=8.62m)，新建DN800钢筋混凝土管约2米、PE实壁管De400约518米、D426焊接钢管22米，配套建设排气阀井及消能井各一个。

（2）苏州河(扬州路-崇大港、南京路-福州路)截污管道，主要包内容有:开挖施工PE实壁管De315约1120米、De400约12米;微顶管施工钢筋混凝土管DN400约640米;配套新建污水检查井84个、截流井4个、顶管工作井8个、顶管接收井9个。

（3）苏州河步道及自然护坡草皮，主要内容有:新建河道两侧彩色沥青步道2615平方、改良种铺土并铺设马尼拉草皮7671平方。

（4）小区雨污分流本次包括馥桂园、崔湾花苑、德惠尚书房东苑跃进花苑、鸿儒名邸、翰林居、清华名仕园、幸福花苑、宏伟茗都、学府花苑等10个小区。单位雨污分流主要有:阜宁实验初中、凤凰文化广场、教育局、人力资源和社会保障局、孙桥居委会、县人民医院、县皮防所等15个单位。雨污分流工程的主要内容为局部更换建筑外立管、新建污水管道、雨水管道、现状管道检测疏通、恢复场地及道路。

2. 最高投标限价工程范围：

本次招标的施工图范围内排水工程等。

3. 最高投标限价编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024及配套计算标准；

（2）省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告；

（3）招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、技术标准规范等）及其补遗、澄清或修改；

（4）招标图纸（电子图）；

（5）《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》（2026）等；

（6）与招标工程相关的技术标准规范；

（7）工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；

（8）合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

（9）工程价格信息《盐城工程造价》(2026年第7期)及造价资讯、工程造价数据及指数；

4. 相关说明：

（1）本最高投标限价包含暂列金额428211.73元（不含增值税）；

（2）本最高投标限价包含专业工程暂估价3577216.5元（含增值税）。

注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1-活水工程		10900.00	
2	2-小区雨污分流工程		2815470.00	
3	3-公建单位雨污分流工程		712696.50	
4	5-截污管道工程		38150.00	
5	6-景观工程			
合　计			3577216.50	

单项工程汇总表

单项工程名称：1-活水工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	苏州河活水管道工程		10900.00	
2	苏州河活水泵站工程电气			
3	苏州河活水泵站工程			
合　计			10900.00	

单位工程汇总表

单位工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	管网工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	17366.46
3.2	其中：专业工程暂估价	10900.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	1742.16			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:管道两侧及管顶以上素土分层夯实回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	1540.63			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	201.53			
		管网工程						
4	040501001001	混凝土管	1、垫层材质及厚度:160mm级配碎石+240mm厚级配碎石（压实度≥93%） 2、管道规格、等级:d800钢筋混凝土管Ⅱ级 3、开槽施工，重力流管道 4、连接形式:橡胶圈承插接口 5、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	2			
5	040501005001	聚乙烯实壁管	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂回填+管道120°范围内中粗砂回填（压实度≥93%） 2、材质及规格:De400聚乙烯实壁管1.0MPa 3、开挖施工，压力流管道 4、连接形式:热熔接口、法兰接口 5、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	518			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501007001	螺旋缝焊接钢管	1、管道材质及规格:D426*10 2、架空施工，压力流管道 3、连接形式:焊接接口、法兰接口 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	22			
7	040502005001	双口自动排气阀	1、CARX-10-50 2、排气阀直径DN50,丁字管直径DN75 3、详见图纸	个	2			
8	040504001001	排气阀井	1、砖砌排气阀井 2、直径Φ1200 3、参见图集苏S01-2021(P72~74) 4、详见图纸	座	1			
9	040504002001	消能井	1、钢筋混凝土 2、参见图集苏S01-2021(P266~267) 3、详见图纸	座	1			
10	031002008001	橡胶软接头	1、材质:橡胶 2、规格:DN400,1.0MPa 3、用于两段牵引管道接口处及阀门处 4、详见图纸	只	1			
11	040502003001	PE90° 弯头	1、材质及规格:DN400,PE 2、详见图纸	只	3			
12	040502006001	PE法兰片	1、材质及规格:DN400PE法兰片 2、与PE管配套 3、详见图纸	只	4			
13	040503002001	90° 水平弯头支墩	1、DN400 2、现浇混凝土支墩 3、参见图集10S505 4、详见图纸	个	4			
14	040501022001	管道标识桩	1、C15混凝土预制 2、尺寸:长200mm*宽200mm*高750mm 3、"污水"凹体字,红色,槽深5mm 4、配筋4Φ12,箍筋Φ8@200 5、详见图纸	个	10			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、素土夯实，压实度≥93%（管顶500mm以上部分） 3、200mm厚级配碎石（压实度≥95%） 4、250mm厚C35水泥砼面层（弯拉强度≥4.5Mpa） 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、纵向施工缝内设置Φ14拉杆，拉杆长500mm，间距为800mm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、100mm厚级配碎石垫层（压实度≥95%） 4、150mm厚C25混凝土 5、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等(与周边原有材料同质铺装) 7、人行烧结砖、花砖、碎石板路面恢复应符合《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012的相关规定和要求 8、水泥砖、烧结砖、仿古砖、花砖规格及面层处理及要求详《室外工程》(12J003) C21~C22 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	17366.46			
2	专业工程暂估价	10900.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		28266.46			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			17366.46			
1.1	预留金	分部分项工程费	5.0000	17366.46			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	17366.46			

专业工程暂估价明细表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	绿化拆除与恢复	10000.00	900.00	10900.00					100m
合　计		10000.00	900.00	10900.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：苏州河活水管道工程　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：苏州河活水管道工程　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：苏州河活水管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		–	–	–	–
合　　计		1	–	–	–	

单位工程汇总表

单位工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	3043.94
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气工程						
1	040801010001	电控柜	1、型号:电控柜 2、规格:IP65 设备厂家配套提供 3、基础形式、材质、规格:AP1,落地安装	台	1			
2	030113005001	移动式柴油发电机	1、名称:移动式柴油发电机 2、型号:额定输出功率不小于6kW	套	1			
3	030609001001	钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC40	m	310			
4	030609001002	钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC32	m	30			
5	030609001003	钢管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:SC25	m	100			
6	030409001001	电力电缆	1、名称:YJV22-0.6/1kV-5×6	m	310			
7	030409001002	电力电缆	1、名称:YJV22-0.6/1kV-4x2.5	m	20			
8	030409001003	控制电缆	1、名称:KVV-3x1.5	m	20			
9	030409001004	控制电缆	1、名称:KVV-2x1.5	m	20			
10	030409001005	信号电缆	1、名称:DJYPV-1x3x1.5	m	50			
11	030409001006	网线	1、名称:Cat6 FTP屏蔽网线	m	10			
12	030409008001	总等电位箱	1、名称:总等电位箱 2、图集15D502	个	1			
13	030609001004	不锈扁钢	1、名称:不锈扁钢 2、规格:-50×3	m	50			
14	030409005001	不锈钢圆钢	1、名称:不锈钢圆钢 2、　20mm,L=2.5m	根	3			
15	040801010002	液位计	1、型号:液位计 2、规格:设备厂家配套提供,IP68	套	1			
16	030506010001	摄像头	1、名称:摄像头 2、设备厂家配套提供,IP69	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
17	040801010003	雨量计	1、型号:雨量计 2、规格:设备厂家配套提供,IP68	套	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	3043.94			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		3043.94			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			3043.94			
1.1	预留金	分部分项工程费	5.0000	3043.94			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	3043.94			

【金石工程计价软件V5.57】

专业工程暂估价明细表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：苏州河活水泵站工程电气　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	泵站工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	30400.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		泵站工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040801010001	泵站7500t/d（成套设备）	1、名称:泵站7500t/d（成套设备） 2、泵站井筒GRP 直径3000mm 高度4200mm满足检测要求 1座 3、350QZB-70G Q=800m3/h H=8.62m P=30kw互为备用,变频启动 2 台 4、轴流泵配套井筒Q235B DN800与水泵配套 2套 5、压力液位计SS304量程0-20米,精度3mm,分辨率0.5mm,24V 4-20 mA ,配套DN50不锈钢套管 1套 6、出水口挠性接头橡胶DN400 PN10 2套 7、出水管Q235B DN400 PN10 与水泵配套 2套 8、电气控制柜JHY-K-2*22户外、与水泵配套 1套 9、通风管SS304 DN150 2套 10、安全格栅 GRP格栅板+SS304 2套 11.井盖压花铝板厚度3mm 带气动弹簧 2套 12、格栅导轨SS304 1套 13、提篮格栅SS304 1套 14、进水管GRP DN800 PN10 1套 15、进水管挠性接头橡胶DN800 PN10 1套 16、引水管道 钢D820*14 6米 17、涡轮传动法兰式蝶阀 铸铁、密封面、衬里为铜合金DN400 D341-10 2只 18、微阻缓闭止回	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			阀 铸铁、密封面、衬里为橡胶 DN400 HH44X-10 2只 19、限位伸缩接头Q235BDN400 2只 20、出水管道 Q235B DN400 12 米 21、柔性防水套管B型 Q235B DN400 L-25cm 做法参见02S404P6~7 4只 22、格栅 SS304 栅条规格8mm栅条间距30mm 7 平方米 23、水平管堵支墩混凝土 10SS505 1只 24、水平三通支墩混凝土 10SS505 2只 25、不锈钢围栏 SS304 20米 26、不锈钢大门SS304 与围栏配套1座 27、闸门铸铁 宽4米,高度2.5米,侧向双开 用于苏州河(徐州路东侧、上海路西侧) 2座 28、具体详见图纸设计					
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

【金石工程计价软件V5.57】

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	30400.00			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		30400.00			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			30400.00			
1.1	预留金	分部分项工程费	5.0000	30400.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	30400.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：苏州河活水泵站工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单项工程汇总表

单项工程名称：2-小区雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2005-馥桂园		303565.00	
2	2006-德惠尚书房东苑		195655.00	
3	2007-崔湾花苑		287760.00	
4	小区雨污分流-2008跃进花苑-调		538460.00	
5	小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调		321550.00	
6	小区雨污分流-2011翰林居-调		221815.00	
7	小区雨污分流-2012清华名仕园-调		270320.00	
8	小区雨污分流-2013幸福花苑-调		287760.00	
9	小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调		70850.00	
10	小区雨污分流-2015学府花苑-调		317735.00	
合　计			2815470.00	

单位工程汇总表

单位工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	污水管网	
1.4	雨水管道	
1.5	道路、场地、绿化恢复工程	
1.6	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	4916.94
3.2	其中：专业工程暂估价	303565.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	178.38			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	130.8			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	47.58			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	13.74			
		污水管网						
5	040501005001	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	24			
6	040504002001	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、参见22S521-（12-14） 4、详见图纸	座	2			
7	040504002002	新建截流井	1、详见图纸	座	1			
8	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010503014002	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座 2、φ700　D400 3、用于圆形检查井 4、详见图纸	套	1			
		雨水管道						
10	040501005002	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:聚乙烯缠绕结构壁管DN500 3、连接形式:橡胶圈承插连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	30			
11	040504004001	模块化井	1、φ900雨水检查井 2、检查井采用混凝土模块式排水检查井 3、人行道、绿化带内检查井盖选用C250球墨铸铁井盖。机动车道及非机动车道内检查井盖选用D400重型球墨铸铁井盖(满足五防功能)。 4、雨污水检查井井盖、井座采用球墨铸铁检查井盖、井座,井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求,井盖易打开,带通风孔。井盖中间空白处应填铸“雨”“污”等字样标志。 5、详参12S522-21 6、详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004002	模块化井	1、Φ1100雨水检查井 2、检查井采用混凝土模块式排水检查井 3、人行道、绿化带内检查井盖选用C250球墨铸铁井盖。机动车道及非机动车道内检查井盖选用D400重型球墨铸铁井盖(满足五防功能)。 4、雨污水检查井井盖、井座采用球墨铸铁检查井盖、井座,井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求,井盖易打开,带通风孔。井盖中间空白处应填铸“雨”“污”等字样标志。 5、详参12S522-21 6、详见图纸	座	2			
13	040504002003	新建截流井	1、详见图纸	座	1			
14	010503014003	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座Φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	1			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
16	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa; 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203007002	市政混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石 4、25cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
18	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
20	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	10			
		其他工程						
21	040501015001	调水措施	1、详见施工图纸并满足现场施工要求 2、未尽事宜详见招标文件、施工图纸及相关施工规范要求	项	1			
22	081101005001	拆除管道	1、现状管道挖除	m	10			
23	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2005-馥桂园　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	4916.94			
2	专业工程暂估价	303565.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		308481.94			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			4916.94			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	4916.94			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	4916.94			

专业工程暂估价明细表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	66000.00	5940.00	71940.00					22座
2	管道疏通、溯源、QV检测	192500.00	17325.00	209825.00					3500m
3	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		278500.00	25065.00	303565.00					

计日工表

工程名称：2005-馥桂园　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：2005-馥桂园

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2005-馥桂园　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2005-馥桂园　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	污水管网	
1.4	道路、场地、绿化恢复工程	
1.5	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	5404.42
3.2	其中：专业工程暂估价	195655.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	90.97			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	79.3			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	11.67			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	1.5			
		污水管网						
5	040501005001	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De400（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	6			
6	040501012001	顶管	1、管道材质及规格:D400三级钢筋混凝土管 2、管道接口形式:F型单胶圈承插式接口 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、详见图纸	m	18			
7	040501011001	钢套筒微顶管工作井	1、Φ2600钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501011002	钢套筒微顶管接收井	1、φ2000钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	1			
9	040504002001	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ1000钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、参见22S521-（12-14） 4、详见图纸	座	4			
10	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	4			
		道路、场地、绿化恢复工程						
11	040203006001	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	15			
13	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	4			
		其他工程						
14	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	2			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	5404.42			
2	专业工程暂估价	195655.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		201059.42			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			5404.42			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	5404.42			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	5404.42			

专业工程暂估价明细表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	60000.00	5400.00	65400.00					20座
2	管道疏通、溯源、QV检测	99000.00	8910.00	107910.00					1800m
3	绿化拆除与恢复	500.00	45.00	545.00					5m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					
7	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					
8	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					
合　计		179500.00	16155.00	195655.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2006-德惠尚书房东苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	雨水管道	
1.6	道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	20206.32
3.2	其中：专业工程暂估价	287760.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	1467.8			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	1179.57			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:6%石灰土压实回填	m3	11.96			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	276.27			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	231.56			
		建筑外立管及延伸入地管道						
6	040501005001	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	60			
7	040501005002	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005003	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	460			
9	040501005004	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN50管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、开槽施工 5、详见图纸	m	50			
10	040501005005	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN75管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、详见图纸	m	50			
11	040501005006	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、开槽施工 5、详见图纸	m	200			
12	040501005007	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、开槽施工 5、详见图纸	m	50			
		污水管网						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005008	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	200			
14	040501005009	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	60			
15	040504003001	新建污水检查井（含防护井盖）	1、材质及规格:Φ450塑料检查井 2、参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 3、详见图纸	座	8			
16	040504003002	新建水封井（含井盖）	1、材质及规格:Φ450塑料检查井 2、参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 3、详见图纸	座	20			
17	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖、座600*600，C250 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504002002	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖、座600*600，D400 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	16			
19	040504002003	新建污水检查井（流槽）	1、规格:Φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、参见22S521-（12-14） 4、详见图纸	座	4			
20	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座Φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	4			
		雨水管道						
21	040501005010	塑料管	1、材质及规格:DN300聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/m²） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	60			
22	040504003003	新建雨水检查井（含防护井盖）	1、材质及规格:Φ450塑料检查井 2、参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 3、详见图纸	座	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040504004001	模块化井	1、种类、规格:φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY7模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-21 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	2			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040504004002	模块化井	1、Φ900雨水检查井 2、检查井采用混凝土模块式排水检查井 3、人行道、绿化带内检查井盖选用C250球墨铸铁井盖。机动车道及非机动车道内检查井盖选用D400重型球墨铸铁井盖(满足五防功能)。 4、雨污水检查井井盖、井座采用球墨铸铁检查井盖、井座,井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求,井盖易打开,带通风孔。井盖中间空白处应填铸“雨”“污”等字样标志。 5、详参12S522-21 6、详见图纸	座	2			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	60			
26	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa; 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	600			
28	040203007003	市政混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石 4、25cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	40			
30	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
31	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	5			
		其他工程						
32	081101005001	拆除管道	1、现状管道挖除	m	24			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
33	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	20206.32			
2	专业工程暂估价	287760.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		307966.32			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			20206.32			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	20206.32			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	20206.32			

专业工程暂估价明细表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	60000.00	5400.00	65400.00					20座
2	管道疏通、溯源、QV检测	165000.00	14850.00	179850.00					3000m
3	绿化拆除与恢复	20000.00	1800.00	21800.00					200m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
8	立管标识喷涂	2000.00	180.00	2180.00					1项
合　计		264000.00	23760.00	287760.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：2007-崔湾花苑　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2007-崔湾花苑　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2007-崔湾花苑　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2007-崔湾花苑　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	管道基础	
1.3	一、建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	二、污水管网	
1.5	三、雨水管网	
1.6	五、道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	六、其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	16246.60
3.2	其中：专业工程暂估价	538460.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	1043.81			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	362.24			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	537.48			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	86.64			
		一、建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、直径：DN50; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	120			
6	040501005002	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、管径：DN75; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	120			
7	040501005003	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、管径：DN110; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	800			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN50； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	60			
9	040501005005	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN75； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	60			
10	040501005006	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN110； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	300			
11	040501005007	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN160； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	60			
		二、污水管网						
12	040501005008	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De225(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工，用于出户管与检查井连接管； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	120			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005009	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De315(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	120			
14	040504004001	新建污水检查井（含井盖）	1、新建污水检查井（含井盖）； 2、直径：Φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523；	座	10			
15	040504004002	新建水封井（含井盖）	1、新建污水检查井（含井盖）； 2、直径：Φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523；	座	20			
16	040504004003	新建污水小方井	1、新建污水小方井； 2、规格：600*600； 3、材质：钢筋砼； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326；	座	30			
17	040504004004	钢纤维井盖、座	1、钢纤维井盖、座； 2、规格：600*600，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于600*600小方井；	座	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504004005	球墨铸铁井盖、座	1、球墨铸铁井盖、座； 2、规格：600*600，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于600*600小方井；	座	5			
19	040504004006	新建污水检查井（流槽）	1、名称：新建污水检查井（流槽）； 2、规格：Φ800； 3、材质：钢筋砼（预制）； 4、范围：适用于管径De400，参见22S521-12^14；	座	5			
20	040504004007	球墨铸铁“五防”双层井盖、座	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座； 2、规格：Φ700，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于圆形检查井；	座	3			
21	040504004008	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：Φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	2			
		三、雨水管网						
22	040501005010	新建雨水管道	1、名称：新建雨水管道； 2、规格：DN300； 3、材质：聚乙烯缠绕结构壁管； 4、方法：埋深H≤1.5米，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	80			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040504003001	新建雨水检查井（含防护井盖）	1、新建雨水检查井（含防护井盖）； 2、直径：φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523； 6、部位：适用于房前屋后非自动车道；	座	10			
24	040504004009	新建雨水检查井	1、新建雨水检查井； 2、直径：φ700； 3、材质：砼模块； 4、深度：H≤1.5米； 5、范围：适用于管径≤DN300，,12SS522-19；具体为1）、种类、规格:φ700混凝土模块检查井2）、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋3）、模块材质及规格:MY8模块4）、盖板材质、规格:C30混凝土5）、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座6）、参考图集12S522-207）8）、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg9）、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定10）、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040504004010	新建雨水检查井	1、新建雨水检查井; 2、直径：φ900; 3、材质：砼模块; 4、深度：H≤1.5米; 5、范围：适用于管径DN400，,12SS522-21；1）、种类、规格:φ900混凝土模块检查井2）、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋3）、模块材质及规格:MY11模块4）、盖板材质、规格:C30混凝土5）、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座6）、参考图集12S522-227）8）、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg9）、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定10）、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运11）、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
		五、道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	300			
27	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	300			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040203008001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
29	040203008002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
30	040204004001	侧平石破除、恢复	1、侧平石破除、恢复； 2、做法：	m	5			
		六、其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	040205007001	交通标线恢复	1、名称：交通标线恢复； 2、具体按实计量；	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	16246.60			
2	专业工程暂估价	538460.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		554706.60			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			16246.60			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	16246.60			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	16246.60			

专业工程暂估价明细表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池(栏污池)清掏、沉积物外运	180000.00	16200.00	196200.00					60座
2	管道疏通、沉积物外运、溯源、检测	275000.00	24750.00	299750.00					5000m
3	绿化拆除与恢复	20000.00	1800.00	21800.00					200m
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
8	立管标识喷涂	2000.00	180.00	2180.00					1项
合　计		494000.00	44460.00	538460.00					

计日工表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
	总　　计							

总承包服务费计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：小区雨污分流-2008跃进花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	一、污水管网	
1.3	三、道路、场地、绿化恢复工程	
1.4	四、其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	20603.19
3.2	其中：专业工程暂估价	321550.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	203			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	197.51			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	5.49			
		一、污水管网						
4	040501005001	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De315(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤2.0米；开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	6			
5	040501009001	新建污水管道-牵引	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De315(1.25Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤2.0米；牵引施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	370			
6	040501012001	新建污水管道-顶管	1、名称：新建污水管道； 2、规格：d400； 3、材质：顶管用III级钢筋混凝土管； 4、埋深：H≤3.5米；顶管施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004001	新建污水检查井（流槽）	1、名称：新建污水检查井（流槽）； 2、规格：Φ800； 3、材质：钢筋砼（预制）； 4、埋深：H≤2.0； 5、范围：适用于管径De400，参见22S521-12^14；	座	11			
8	040504004002	新建污水检查井（流槽）	1、名称：新建污水检查井（流槽）； 2、规格：Φ1000； 3、材质：钢筋砼（预制）； 4、埋深：H≤3.0； 5、范围：适用于管径De400，参见22S521-12^14；	座	1			
9	040504002001	截流井	1、名称：节流井； 2、材质：钢筋砼； 3、埋深：H≤2.0； 4、详见结构图；	座	2			
10	040501011001	钢套筒微顶管工作井	1、Φ2600钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	1			
11	040501011002	钢套筒微顶管接收井	1、Φ2000钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	1			
12	040601006001	素砼封底	1、1000mmC25素砼封底 2、详见图纸	m3	8.45			
13	040601012001	填充混凝土	1、C30素混凝土回填,井底至管顶400mm 2、详见图纸	m3	2.75			
14	040405005001	沉井填心	1、材料:中粗砂回填，压实度不小于95% 2、详见图纸	m3	21.32			
15	040504004003	球墨铸铁“五防”双层井盖、座	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座； 2、规格：Φ700，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于圆形检查井；	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504004004	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	12			
		三、道路、场地、绿化恢复工程						
17	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	100			
18	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	30			
20	040203007003	市政混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040203008001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
22	040203008002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
23	040204004001	侧平石破除、恢复	1、侧平石破除、恢复； 2、做法：	m	5			
		四、其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040205007001	交通标线恢复	1、名称：交通标线恢复； 2、具体按实计量；	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	20603.19			
2	专业工程暂估价	321550.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		342153.19			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			20603.19			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	20603.19			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	20603.19			

专业工程暂估价明细表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池(栏污池)清掏、沉积物外运	102000.00	9180.00	111180.00					34座
2	管道疏通、沉积物外运、溯源、检测	165000.00	14850.00	179850.00					3000m
3	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
7	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1处
8	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
9	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		295000.00	26550.00	321550.00					

计日工表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：小区雨污分流-2009鸿儒名邸-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		–	–	–	–
合　　计		1	–	–	–	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	管道基础	
1.3	一、建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	二、污水管网	
1.5	三、雨水管网	
1.6	五、道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	六、其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	9134.23
3.2	其中：专业工程暂估价	221815.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	594.13			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	288.5			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	305.63			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	41.37			
		一、建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、直径：DN50; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	60			
6	040501005002	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、管径：DN75; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	60			
7	040501005003	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、管径：DN110; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	440			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN50； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	30			
9	040501005005	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN75； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	30			
10	040501005006	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN110； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	150			
11	040501005007	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN160； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	20			
		二、污水管网						
12	040501005008	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De225(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工，用于出户管与检查井连接管； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005009	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De315(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	60			
14	040504004001	新建污水检查井（含井盖）	1、新建污水检查井（含井盖）； 2、直径：Φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523；	座	10			
15	040504004002	新建水封井（含井盖）	1、新建污水检查井（含井盖）； 2、直径：Φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523；	座	10			
16	040504004003	新建污水小方井	1、新建污水小方井； 2、规格：600*600； 3、材质：钢筋砼； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326；	座	10			
17	040504004004	钢纤维井盖、座	1、钢纤维井盖、座； 2、规格：600*600，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于600*600小方井；	座	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504004005	球墨铸铁井盖、座	1、球墨铸铁井盖、座； 2、规格：600*600，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于600*600小方井；	座	2			
19	040504004006	新建污水检查井（流槽）	1、名称：新建污水检查井（流槽）； 2、规格：Φ800； 3、材质：钢筋砼（预制）； 4、范围：适用于管径De400，参见22S521-12^14；	座	2			
20	040504004007	球墨铸铁“五防”双层井盖、座	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座； 2、规格：Φ700，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于圆形检查井；	座	1			
21	040504004008	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：Φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	1			
		三、雨水管网						
22	040501005010	新建雨水管道	1、名称：新建雨水管道； 2、规格：DN300； 3、材质：聚乙烯缠绕结构壁管； 4、方法：埋深H≤1.5米，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040504003001	新建雨水检查井（含防护井盖）	1、新建雨水检查井（含防护井盖）； 2、直径：φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523； 6、部位：适用于房前屋后非自动车道；	座	10			
24	040504004009	新建雨水检查井	1、新建雨水检查井； 2、直径：φ700； 3、材质：砼模块； 4、深度：H≤1.5米； 5、范围：适用于管径≤DN300，,12SS522-19；具体为1）、种类、规格:φ700混凝土模块检查井2）、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋3）、模块材质及规格:MY8模块4）、盖板材质、规格:C30混凝土5）、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座6）、参考图集12S522-207））、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg9）、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定10）、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040504004010	新建雨水检查井	1、新建雨水检查井； 2、直径：φ900； 3、材质：砼模块； 4、深度：H≤1.5米； 5、范围：适用于管径DN400，,12SS522-21；1）、种类、规格:φ900混凝土模块检查井2）、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋3）、模块材质及规格:MY11模块4）、盖板材质、规格:C30混凝土5）、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座6）、参考图集12S522-227）8）、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg9）、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定10）、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运11）、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
26	040504004011	球墨铸铁“五防”双层井盖、座	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座； 2、规格：φ700，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于圆形检查井；	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	040504004012	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	2			
		五、道路、场地、绿化恢复工程						
28	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	200			
29	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040203008001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
31	040203008002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
32	040204004001	侧平石破除、恢复	1、侧平石破除、恢复； 2、做法：	m	5			
		六、其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
33	040205007001	交通标线恢复	1、名称：交通标线恢复； 2、具体按实计量；	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	9134.23			
2	专业工程暂估价	221815.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		230949.23			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			9134.23			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	9134.23			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	9134.23			

专业工程暂估价明细表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池(栏污池)清掏、沉积物外运	42000.00	3780.00	45780.00					14座
2	管道疏通、沉积物外运、溯源、检测	137500.00	12375.00	149875.00					2500m
3	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
8	立管标识喷涂	2000.00	180.00	2180.00					1项
合　计		203500.00	18315.00	221815.00					

计日工表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

总承包服务费计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：小区雨污分流-2011翰林居-调　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	一、污水管网	
1.3	五、道路、场地、绿化恢复工程	
1.4	六、其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	3626.68
3.2	其中：专业工程暂估价	270320.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	126.86			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	51.11			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	75.75			
		一、污水管网						
4	040501005001	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De315(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	50			
5	040501005002	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De400(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	30			
6	040504004001	新建污水检查井（流槽）	1、名称：新建污水检查井（流槽）； 2、规格：Φ800； 3、材质：钢筋砼（预制）； 4、范围：适用于管径De400，参见22S521-12^14；	座	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004002	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	3			
8	040504004003	球墨铸铁井盖、座	1、球墨铸铁井盖、座； 2、规格：600*600，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于600*600小方井；	座	2			
		五、道路、场地、绿化恢复工程						
9	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203008001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	100			
11	040203008002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
12	040204004001	侧平石破除、恢复	1、侧平石破除、恢复； 2、做法：	m	5			
		六、其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
13	040205007001	交通标线恢复	1、名称：交通标线恢复； 2、具体按实计量；	m2	2			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	3626.68			
2	专业工程暂估价	270320.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		273946.68			

暂列金额明细表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			3626.68			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	3626.68			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	3626.68			

专业工程暂估价明细表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池(栏污池)清掏、沉积物外运	63000.00	5670.00	68670.00					21座
2	管道疏通、沉积物外运、溯源、检测	165000.00	14850.00	179850.00					3000m
3	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		248000.00	22320.00	270320.00					

计日工表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价（元）	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：小区雨污分流-2012清华名仕园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	管道基础	
1.3	一、建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	二、污水管网	
1.5	三、雨水管网	
1.6	五、道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	六、其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	10537.65
3.2	其中：专业工程暂估价	287760.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	548.34			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	273.01			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	305.33			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	48.53			
		一、建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、直径：DN50; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	60			
6	040501005002	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、管径：DN75; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	60			
7	040501005003	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、管径：DN110; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	420			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN50； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	40			
9	040501005005	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN75； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	40			
10	040501005006	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN110； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	160			
11	040501005007	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN160； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	30			
		二、污水管网						
12	040501005008	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De225(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工，用于出户管与检查井连接管； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005009	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De315(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	50			
14	040504004001	新建污水检查井（含井盖）	1、新建污水检查井（含井盖）； 2、直径：Φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523；	座	5			
15	040504004002	新建水封井（含井盖）	1、新建污水检查井（含井盖）； 2、直径：Φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523；	座	10			
16	040504004003	新建污水小方井	1、新建污水小方井； 2、规格：600*600； 3、材质：钢筋砼； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326；	座	15			
17	040504004004	钢纤维井盖、座	1、钢纤维井盖、座； 2、规格：600*600，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于600*600小方井；	座	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504004005	球墨铸铁井盖、座	1、球墨铸铁井盖、座； 2、规格：600*600，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于600*600小方井；	座	5			
19	040504004006	新建污水检查井（流槽）	1、名称：新建污水检查井（流槽）； 2、规格：Φ800； 3、材质：钢筋砼（预制）； 4、范围：适用于管径De400，参见22S521-12^14；	座	3			
20	040504004007	球墨铸铁“五防”双层井盖、座	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座； 2、规格：Φ700，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于圆形检查井；	座	2			
21	040504004008	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：Φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	1			
		三、雨水管网						
22	040501005010	新建雨水管道	1、名称：新建雨水管道； 2、规格：DN300； 3、材质：聚乙烯缠绕结构壁管； 4、方法：埋深H≤1.5米，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040504003001	新建雨水检查井（含防护井盖）	1、新建雨水检查井（含防护井盖）； 2、直径：φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523； 6、部位：适用于房前屋后非自动车道；	座	5			
24	040504004009	新建雨水检查井	1、新建雨水检查井； 2、直径：φ700； 3、材质：砼模块； 4、深度：H≤1.5米； 5、范围：适用于管径≤DN300，,12SS522-19；具体为1）、种类、规格:φ700混凝土模块检查井2）、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋3）、模块材质及规格:MY8模块4）、盖板材质、规格:C30混凝土5）、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座6）、参考图集12S522-207）8）、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg9）、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定10）、、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040504004010	新建雨水检查井	1、新建雨水检查井; 2、直径：φ900; 3、材质：砼模块; 4、深度：H≤1.5米; 5、范围：适用于管径DN400，,12SS522-21；1）、种类、规格:φ900混凝土模块检查井2）、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋3）、模块材质及规格:MY11模块4）、盖板材质、规格:C30混凝土5）、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座6）、参考图集12S522-227）8）、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg9）、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定10）、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运11）、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	1			
		五、道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	200			
27	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	400			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040203008001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
29	040203008002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
30	040204004001	侧平石破除、恢复	1、侧平石破除、恢复； 2、做法：投标人应该充分考虑残值利用后报价	m	5			
		六、其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	040205007001	交通标线恢复	1、名称：交通标线恢复； 2、具体按实计量；	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期） 第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

【金石工程计价软件V5.57】

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	10537.65			
2	专业工程暂估价	287760.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		298297.65			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			10537.65			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	10537.65			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	10537.65			

专业工程暂估价明细表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池(栏污池)清掏、沉积物外运	75000.00	6750.00	81750.00					25座
2	管道疏通、沉积物外运、溯源、检测	165000.00	14850.00	179850.00					3000m
3	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					
8	立管标识喷涂	2000.00	180.00	2180.00					
合　计		264000.00	23760.00	287760.00					

计日工表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

总承包服务费计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：小区雨污分流-2013幸福花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	二、污水管网	
1.3	五、道路、场地、绿化恢复工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	2658.17
3.2	其中：专业工程暂估价	70850.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	116.46			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	61.56			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	54.9			
		二、污水管网						
4	040501005001	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De400(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	60			
5	040504004001	新建污水检查井（流槽）	1、名称：新建污水检查井（流槽）； 2、规格：Φ800； 3、材质：钢筋砼（预制）； 4、范围：适用于管径De400，参见22S521-12^14；	座	4			
6	040504004002	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：Φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	1			
		五、道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	40			
8	040203008001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	50			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	2658.17			
2	专业工程暂估价	70850.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		73508.17			

暂列金额明细表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			2658.17			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	2658.17			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	2658.17			

专业工程暂估价明细表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池(栏污池)清掏、沉积物外运	12000.00	1080.00	13080.00					4座
2	管道疏通、沉积物外运、溯源、检测	33000.00	2970.00	35970.00					600m
3	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		65000.00	5850.00	70850.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：小区雨污分流-2014宏伟茗都花园-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	管道基础	
1.3	一、建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	二、污水管网	
1.5	三、雨水管网	
1.6	五、道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	六、其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	8479.41
3.2	其中：专业工程暂估价	317735.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	362.15			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	54.85			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	307.3			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	21.6			
		一、建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、直径：DN50; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	40			
6	040501005002	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、管径：DN75; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	40			
7	040501005003	塑料管	1、名称：外墙立管; 2、管径：DN110; 3、材质：PVC-U; 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等; 5、管道检验及试验要求：管道试验;	m	220			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN50； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	20			
9	040501005005	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN75； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	20			
10	040501005006	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN110； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	60			
11	040501005007	塑料管	1、部位：出户管及立管延伸埋地管； 2、管径：DN160； 3、材质：PVC-U； 4、埋深H≤1.0，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	20			
		二、污水管网						
12	040501005008	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De225(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工，用于出户管与检查井连接管； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005009	污水管网	1、名称：新建污水管道； 2、规格：De315(0.8Mpa)； 3、材质：PE实壁管； 4、埋深：H≤1.5米；开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	40			
14	040504004001	新建污水检查井（含井盖）	1、新建污水检查井（含井盖）； 2、直径：Φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523；	座	5			
15	040504004002	新建水封井（含井盖）	1、新建污水检查井（含井盖）； 2、直径：Φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523；	座	5			
16	040504004003	新建污水小方井	1、新建污水小方井； 2、规格：600*600； 3、材质：钢筋砼； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326；	座	10			
17	040504004004	钢纤维井盖、座	1、钢纤维井盖、座； 2、规格：600*600，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于600*600小方井；	座	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504004005	球墨铸铁井盖、座	1、球墨铸铁井盖、座； 2、规格：600*600，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于600*600小方井；	座	2			
19	040504004006	新建污水检查井（流槽）	1、名称：新建污水检查井（流槽）； 2、规格：Φ800； 3、材质：钢筋砼（预制）； 4、范围：适用于管径De400，参见22S521-12^14；	座	3			
20	040504004007	球墨铸铁“五防”双层井盖、座	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座； 2、规格：Φ700，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于圆形检查井；	座	2			
21	040504004008	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：Φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	1			
		三、雨水管网						
22	040501005010	新建雨水管道	1、名称：新建雨水管道； 2、规格：DN300； 3、材质：聚乙烯缠绕结构壁管； 4、方法：埋深H≤1.5米，开槽施工； 5、管道检验及试验要求：管道试验；	m	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040504003001	新建雨水检查井（含防护井盖）	1、新建雨水检查井（含防护井盖）； 2、直径：φ450； 3、材质：塑料； 4、深度：H≤1.5米； 5、做法：参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523； 6、部位：适用于房前屋后非自动车道；	座	8			
24	040504004009	新建雨水检查井	1、新建雨水检查井； 2、直径：φ700； 3、材质：砼模块； 4、深度：H≤1.5米； 5、范围：适用于管径≤DN300，,12SS522-19；具体为1）、种类、规格:φ700混凝土模块检查井2）、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋3）、模块材质及规格:MY8模块4）、盖板材质、规格:C30混凝土5）、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座6）、参考图集12S522-207）8）、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg9）、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定10）、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040504004010	新建雨水检查井	1、新建雨水检查井； 2、直径：φ900； 3、材质：砼模块； 4、深度：H≤1.5米； 5、范围：适用于管径DN400，,12SS522-21；1）、种类、规格:φ900混凝土模块检查井2）、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋3）、模块材质及规格:MY11模块4）、盖板材质、规格:C30混凝土5）、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座6）、参考图集12S522-227）8）、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg9）、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定10）、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运11）、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	1			
26	040504004011	球墨铸铁“五防”双层井盖、座	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座； 2、规格：φ700，D400； 3、材质：铸铁； 4、范围：用于圆形检查井；	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	040504004012	钢纤维混凝土井盖、座	1、钢纤维混凝土井盖、座； 2、规格：φ770，C25； 3、材质：钢筋砼； 4、范围：用于圆形检查井；	座	1			
		五、道路、场地、绿化恢复工程						
28	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	200			
30	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	300			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	040203008001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
32	040203008002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
33	040204004001	侧平石破除、恢复	1、侧平石破除、恢复； 2、做法：	m	5			
		六、其他工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	040205007001	交通标线恢复	1、名称：交通标线恢复； 2、具体按实计量；	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期） 第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	8479.41			
2	专业工程暂估价	317735.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		326214.41			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			8479.41			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	8479.41			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	8479.41			

专业工程暂估价明细表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池(栏污池)清掏、沉积物外运	75000.00	6750.00	81750.00					25座
2	管道疏通、沉积物外运、溯源、检测	192500.00	17325.00	209825.00					3500m
3	绿化破除、恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
8	立管标识喷涂	2000.00	180.00	2180.00					1项
合　计		291500.00	26235.00	317735.00					

计日工表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

总承包服务费计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：小区雨污分流-2015学府花苑-调　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

单项工程名称：3-公建单位雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2-阜宁县实初级中学		66490.00	
2	3-凤凰文化广场		45780.00	
3	4-阜宁县教育局		43600.00	
4	5-阜宁县人力资源和社会保障局		44690.00	
5	6-孙桥居委会服务中心		28340.00	
6	7-阜宁县人民医院		46325.00	
7	8-阜宁县皮肤病防治所		46597.50	
8	9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程		91015.00	
9	10-江苏省阜宁中学雨污分流工程		118265.00	
10	11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程		26487.00	
11	12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程		27795.00	
12	13-天资服装厂雨污分流工程		27032.00	
13	14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程		33572.00	
14	15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程		37278.00	
15	16-阜城街道卫生院雨污分流工程		29430.00	
合　计			712696.50	

单位工程汇总表

单位工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	雨水管道	
1.6	现状管道疏通、检测	
1.7	道路、场地、绿化恢复工程	
1.8	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	13718.79
3.2	其中：专业工程暂估价	66490.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	394.78			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	326.06			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	68.72			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	58.57			
		建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	50			
6	040501005002	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	50			
7	040501005003	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U　DN110管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	220			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	20			
9	040501005005	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	20			
10	040501005006	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN110管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	110			
11	040501005007	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN160管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	20			
		污水管网						
12	040501005008	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005009	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	85			
14	040504002001	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤1.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	8			
15	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座 2、φ700　D400 3、用于圆形检查井 4、详见图纸	套	8			
		雨水管道						
16	040501005010	塑料管	1、材质及规格:DN200聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/m²） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	20			
17	040501005011	塑料管	1、材质及规格:DN300聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/m²） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040501017001	雨水盖板沟	1、钢筋混凝土雨水盖板沟 2、宽0.4m 3、07J306-P20 4、0.6≤H≤1.0 5、含挖土、回土、运土混凝土、养护、井盖等所有内容 6、详见图纸	m	312			
19	040504004001	模块化井	1、Φ1100雨水检查井 2、检查井采用混凝土模块式排水检查井 3、人行道、绿化带内检查井盖选用C250球墨铸铁井盖。机动车道及非机动车道内检查井盖选用D400重型球墨铸铁井盖(满足五防功能)。 4、雨污水检查井井盖、井座采用球墨铸铁检查井盖、井座,井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求,井盖易打开,带通风孔。井盖中间空白处应填铸“雨”“污”等字样标志。 5、H≤2.0 6、详参12S522-21 7、详见图纸	座	1			
20	040504010001	雨水口	1、丙型单箅砖砌雨水口 2、D400铸铁箅盖座 3、0.45*0.35*1.0m 4、S01-2021-298 5、H≤1.0 6、详见图纸	座	2			
21	040504007001	出水口修复	1、现状河道直立式驳岸出水口开洞恢复 2、DN500 3、详见图纸	处	1			
		现状管道疏通、检测						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040501005012	管道障碍物清理	1、详见图纸	处	13			
23	040501005013	管道结垢清理	1、详见图纸	处	4			
		道路、场地、绿化恢复工程						
24	050101005001	绿化恢复	1、绿化拆除与恢复 2、拆除现有绿化，待工程施工结束再恢复绿化，含养护 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
25	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	320			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
27	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040203007003	市政混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石 4、25cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
29	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
31	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	50			
		其他工程						
32	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	13718.79			
2	专业工程暂估价	66490.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		80208.79			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			13718.79			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	13718.79			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	13718.79			

专业工程暂估价明细表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	6000.00	540.00	6540.00					2座
2	管道疏通、溯源、QV检测	33000.00	2970.00	35970.00					600m
3	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
8	立管标识喷涂	2000.00	180.00	2180.00					1项
合　计		61000.00	5490.00	66490.00					

计日工表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：2-阜宁县实初级中学　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	道路、场地、绿化恢复工程	
1.6	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	3754.16
3.2	其中：专业工程暂估价	45780.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	189.91			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	156.8			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	33.11			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	28			
		建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
6	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	10			
7	040501005003	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN110管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
		污水管网						
9	040501005005	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
10	040501005006	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	50			
11	040504003001	新建污水检查井（含井盖）	1、材质及规格:Φ450塑料检查井 2、埋深:H≤1.5 3、参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 4、详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504003002	新建水封井（含井盖）	1、材质及规格:φ450塑料检查井 2、埋深:H≤1.5 3、参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 4、详见图纸	座	1			
13	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖、座600*600，D400 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	4			
14	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤1.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	4			
15	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座 2、φ700　D400 3、用于圆形检查井 4、详见图纸	套	2			
16	010503014002	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	2			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
18	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa; 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
20	040203007003	市政混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石 4、25cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	60			
22	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
23	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	5			
		其他工程						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	3754.16			
2	专业工程暂估价	45780.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		49534.16			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			3754.16			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	3754.16			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	3754.16			

专业工程暂估价明细表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	3000.00	270.00	3270.00					1座
2	管道疏通、溯源、QV检测	11000.00	990.00	11990.00					200m
3	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	9000.00	810.00	9810.00					3处
7	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
8	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		42000.00	3780.00	45780.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3-凤凰文化广场　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：3-凤凰文化广场　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	污水管网	
1.4	道路、场地、绿化恢复工程	
1.5	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	12782.54
3.2	其中：专业工程暂估价	43600.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	145.84			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	137.65			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	8.19			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	5.75			
		污水管网						
5	040501005001	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	12			
6	040501005002	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De400（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤2.0 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501012001	顶管	1、管道材质及规格:D400三级钢筋混凝土管 2、管道接口形式:F型单胶圈承插式接口 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、详见图纸	m	77			
8	040504002001	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤2.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	2			
9	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ1000钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤3.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	3			
10	040501011001	钢套筒微顶管工作井	1、φ2600钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	2			
11	040501011002	钢套筒微顶管接收井	1、φ2000钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	2			
12	040601006001	素砼封底	1、1000mmC25素砼封底 2、详见图纸	m3	16.89			
13	040601012001	填充混凝土	1、C30素混凝土回填,井底至管顶400mm 2、详见图纸	m3	5.5			
14	040405005001	沉井填心	1、材料:中粗砂回填，压实度不小于95% 2、详见图纸	m3	42.63			
15	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座 2、φ700　D400 3、用于圆形检查井 4、详见图纸	套	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010503014002	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	1			
		道路、场地、绿化恢复工程						
17	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
18	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
20	040203006002	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040203007003	市政混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石 4、25cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
22	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
24	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	5			
		其他工程						
25	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	12782.54			
2	专业工程暂估价	43600.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		56382.54			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			12782.54			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	12782.54			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	12782.54			

专业工程暂估价明细表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	3000.00	270.00	3270.00					1座
2	管道疏通、溯源、QV检测	11000.00	990.00	11990.00					200m
3	绿化恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
7	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
8	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
9	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		40000.00	3600.00	43600.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：4-阜宁县教育局　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：4-阜宁县教育局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：4-阜宁县教育局　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页　共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	污水管网	
1.4	雨水管道	
1.5	道路、场地、绿化恢复工程	
1.6	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	8558.54
3.2	其中：专业工程暂估价	44690.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	380.19			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	326.67			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	53.52			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	40.09			
		污水管网						
5	040501005001	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	170			
6	040504002001	新建污水检查井（流槽）	1、规格:Φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤2.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	7			
7	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座 2、Φ700　D400 3、用于圆形检查井 4、详见图纸	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010503014002	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	1			
		雨水管道						
9	040501005002	塑料管	1、材质及规格:DN200聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/m²） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	6			
10	040504004001	模块化井	1、φ900雨水检查井 2、检查井采用混凝土模块式排水检查井 3、人行道、绿化带内检查井盖选用C250球墨铸铁井盖。机动车道及非机动车道内检查井盖选用D400重型球墨铸铁井盖(满足五防功能)。 4、雨污水检查井井盖、井座采用球墨铸铁检查井盖、井座,井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求,井盖易打开,带通风孔。井盖中间空白处应填铸“雨”“污”等字样标志。 5、H≤1.5 6、详参12S522-21 7、详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504010001	雨水口	1、丙型单箅砖砌雨水口 2、D400铸铁箅盖座 3、0.45*0.35*1.0m 4、S01-2021-298 5、H≤1.0 6、详见图纸	座	1			
		道路、场地、绿化恢复工程						
12	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	340			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
14	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203007003	市政混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石 4、25cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
16	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
18	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	5			
		其他工程						
19	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	10			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	8558.54			
2	专业工程暂估价	44690.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		53248.54			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			8558.54			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	8558.54			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	8558.54			

专业工程暂估价明细表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	3000.00	270.00	3270.00					1座
2	管道疏通、溯源、QV检测	11000.00	990.00	11990.00					200m
3	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
7	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
8	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
9	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		41000.00	3690.00	44690.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：5-阜宁县人力资源和社会保障局　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	雨水管道	
1.6	道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	7632.10
3.2	其中：专业工程暂估价	28340.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	394.06			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	330.81			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	63.25			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	50.34			
		建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
6	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	10			
7	040501005003	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN110管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN160管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
		污水管网						
9	040501005005	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De400（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤2.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	30			
10	040504002001	新建污水检查井（流槽）	1、规格:Φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤2.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	2			
11	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:Φ1000钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤3.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	1			
12	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座 2、Φ700　D400 3、用于圆形检查井 4、详见图纸	套	3			
		雨水管道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005006	塑料管	1、材质及规格:DN200聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	20			
14	040501005007	塑料管	1、材质及规格:DN300聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	110			
15	040504004001	模块化井	1、Φ900雨水检查井 2、检查井采用混凝土模块式排水检查井 3、人行道、绿化带内检查井盖选用C250球墨铸铁井盖。机动车道及非机动车道内检查井盖选用D400重型球墨铸铁井盖(满足五防功能)。 4、雨污水检查井井盖、井座采用球墨铸铁检查井盖、井座,井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求,井盖易打开,带通风孔。井盖中间空白处应填铸“雨”“污”等字样标志。 5、H≤1.5 6、详参12S522-21 7、详见图纸	座	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010503014002	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	1			
17	040504010001	雨水口	1、丙型单箅砖砌雨水口 2、D400铸铁箅盖座 3、0.45*0.35*1.0m 4、S01-2021-298 5、H≤1.0 6、详见图纸	座	7			
		道路、场地、绿化恢复工程						
18	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	120			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
20	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040203006002	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
22	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	120			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
24	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	5			
		其他工程						
25	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	7632.10			
2	专业工程暂估价	28340.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		35972.10			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			7632.10			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	7632.10			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	7632.10			

专业工程暂估价明细表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	绿化拆除与恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
2	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
3	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		26000.00	2340.00	28340.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

总承包服务费计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：6-孙桥居委会服务中心　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	雨水管道	
1.5	道路、场地、绿化恢复工程	
1.6	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	1667.38
3.2	其中：专业工程暂估价	46325.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	79.84			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	65.03			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	14.81			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	12.63			
		建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	30			
6	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
		雨水管道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501005003	塑料管	1、材质及规格:DN300聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/m²） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	24			
8	040504004001	模块化井	1、 Φ900雨水检查井 2、检查井采用混凝土模块式排水检查井 3、人行道、绿化带内检查井盖选用C250球墨铸铁井盖。机动车道及非机动车道内检查井盖选用D400重型球墨铸铁井盖(满足五防功能)。 4、雨污水检查井井盖、井座采用球墨铸铁检查井盖、井座,井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等功能要求,井盖易打开,带通风孔。井盖中间空白处应填铸“雨”“污”等字样标志。 5、H≤1.5 6、详参12S522-21 7、详见图纸	座	3			
9	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座Φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	3			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	24			
11	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa; 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
13	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	5			
		其他工程						
14	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	1667.38			
2	专业工程暂估价	46325.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		47992.38			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			1667.38			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	1667.38			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	1667.38			

【金石工程计价软件V5.57】

专业工程暂估价明细表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	6000.00	540.00	6540.00					2座
2	管道疏通、溯源、QV检测	16500.00	1485.00	17985.00					300m
3	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		42500.00	3825.00	46325.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：7-阜宁县人民医院　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	雨水管道	
1.6	道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	10575.61
3.2	其中：专业工程暂估价	46597.50
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	597.99			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	502.56			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	95.43			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	73.48			
		建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
6	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	20			
7	040501005003	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN110管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、埋深H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
		污水管网						
9	040501005005	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
10	040501005006	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	60			
11	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖、座600*600，C250 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤1.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	7			
13	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	7			
		雨水管道						
14	040501005007	塑料管	1、材质及规格:DN200聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	70			
15	040501005008	塑料管	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	110			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504004001	模块化井	1、种类、规格:φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY7模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-21 7、井内侧抹灰 8、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 9、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 10、详见图纸	座	7			
17	040504010001	雨水口	1、丙型单箅砖砌雨水口 2、D400铸铁箅盖座 3、0.45*0.35*1.0m 4、S01-2021-298 5、H≤1.0 6、详见图纸	座	14			
18	040504008001	混凝土出水口	1、八字式(钢筋混凝土)出水口D400 2、参照图集苏S01-2021-390~393 3、详见图纸	座	1			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	300			
20	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
22	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
23	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	5			
		其他工程						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
24	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	10575.61			
2	专业工程暂估价	46597.50			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		57173.11			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			10575.61			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	10575.61			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	10575.61			

【金石工程计价软件V5.57】

专业工程暂估价明细表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	3000.00	270.00	3270.00					1座
2	管道疏通、溯源、QV检测	13750.00	1237.50	14987.50					250m
3	绿化恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
7	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
8	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
9	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		42750.00	3847.50	46597.50					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
	总　　计							

总承包服务费计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：8-阜宁县皮肤病防治所　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	道路、场地、绿化恢复工程	
1.6	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	8464.25
3.2	其中：专业工程暂估价	91015.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	536.58			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	445.93			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	90.65			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	60.35			
		建筑外立管及延伸入地管道						
5	040501005001	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	20			
6	040501005002	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	20			
7	040501005003	塑料管	1、外墙立管 2、材质及规格:PVC-U　DN110管 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、含三通、接头、检修口、雨水斗及通气帽等全部内容 5、详见图纸	m	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	20			
9	040501005005	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	20			
10	040501005006	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN110管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	60			
11	040501005007	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN160管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
		污水管网						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040501005008	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	180			
13	040504003001	新建污水检查井（含防护井盖）	1、材质及规格:Φ450塑料检查井 2、埋深:H≤1.5 3、参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 4、详见图纸	座	10			
14	040504003002	新建水封井（含井盖）	1、材质及规格:Φ450塑料检查井 2、埋深:H≤1.5 3、参见《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 4、详见图纸	座	3			
15	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖、座600*600，D400 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	6			
16	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:Φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深:H≤2.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	9			
17	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座Φ700，D400 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010503014002	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	4			
		道路、场地、绿化恢复工程						
19	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	60			
20	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa; 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
22	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
24	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	6			
		其他工程						
25	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	8464.25			
2	专业工程暂估价	91015.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		99479.25			

暂列金额明细表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			8464.25			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	8464.25			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	8464.25			

专业工程暂估价明细表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	9000.00	810.00	9810.00					3座
2	管道疏通、溯源、QV检测	27500.00	2475.00	29975.00					500m
3	绿化恢复	20000.00	1800.00	21800.00					200m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
7	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
8	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
9	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
10	立管标识喷涂	2000.00	180.00	2180.00					1项
合　计		83500.00	7515.00	91015.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

总承包服务费计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：9-阜宁县长春路实验初中雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	道路、场地、绿化恢复工程	
1.6	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	16160.13
3.2	其中：专业工程暂估价	118265.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	814.52			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	666.41			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:6%石灰土压实回填	m3	10.58			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	137.53			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	82.71			
		建筑外立管及延伸入地管道						
6	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN50管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
7	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U　DN75管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005003	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	50			
9	040501005004	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	10			
		污水管网						
10	040501005005	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	300			
11	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖、座600*600，D400 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	6			
12	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:Φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深:H≤2.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504002003	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ1000钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:含盖板，不含井盖 3、埋深:H≤3.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	4			
14	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座φ700，D400 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	11			
15	010503014002	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	9			
		道路、场地、绿化恢复工程						
16	040203006001	小区沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、150mm厚级配碎石 4、200mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(50mmAC-13C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	400			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
18	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	150			
20	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
21	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	10			
		其他工程						
22	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	5			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	16160.13			
2	专业工程暂估价	118265.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		134425.13			

暂列金额明细表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			16160.13			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	16160.13			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	16160.13			

专业工程暂估价明细表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	化粪池（拦污池）清掏、沉积物外运	9000.00	810.00	9810.00					3座
2	管道疏通、溯源、QV检测	27500.00	2475.00	29975.00					500m
3	绿化恢复	20000.00	1800.00	21800.00					200m2
4	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
6	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
7	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
8	管道混接点、连通管封堵	30000.00	2700.00	32700.00					10处
9	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		108500.00	9765.00	118265.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定 A1	实际 A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

总承包服务费计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　　计									

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：10-江苏省阜宁中学雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	雨水管道	
1.6	道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	3740.11
3.2	其中：专业工程暂估价	26487.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	225.55			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	179.6			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:6%石灰土压实回填	m3	10.58			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	35.37			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	23.61			
		建筑外立管及延伸入地管道						
6	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	12			
7	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水管网						
8	040501005003	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
9	040501005004	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	60			
10	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖、座600*600，C250 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	2			
11	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深:H≤1.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	6			
12	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	6			
		雨水管道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005005	塑料管	1、材质及规格:DN200聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/m²） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	15			
14	040504004001	模块化井	1、种类、规格:φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY7模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-21 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	1			
15	040504010001	雨水口	1、丙型单箅砖砌雨水口 2、D400铸铁箅盖座 3、0.45*0.35*1.0m 4、S01-2021-298 5、H≤1.0 6、详见图纸	座	3			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
17	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040203006001	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
19	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
21	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	3			
		其他工程						
22	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	2			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	3740.11			
2	专业工程暂估价	26487.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		30227.11			

暂列金额明细表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			3740.11			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	3740.11			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	3740.11			

专业工程暂估价明细表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	管道疏通、溯源、QV检测	3300.00	297.00	3597.00					60m
2	绿化恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
3	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		24300.00	2187.00	26487.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价（元）	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：11-金林一站式汽车维修公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	道路、场地、绿化恢复工程	
1.6	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	8653.64
3.2	其中：专业工程暂估价	27795.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	475.1			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	388.07			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:6%石灰土压实回填	m3	10.58			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	76.45			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	47.98			
		建筑外立管及延伸入地管道						
6	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	18			
7	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水管网						
8	040501005003	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
9	040501005004	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	170			
10	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖、座600*600，C250 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	4			
11	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:Φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深:H≤1.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	16			
12	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座Φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	16			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	340			
14	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203006001	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
16	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
18	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	3			
		其他工程						
19	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	2			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

【金石工程计价软件V5.57】

措施项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	8653.64			
2	专业工程暂估价	27795.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		36448.64			

暂列金额明细表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			8653.64			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	8653.64			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	8653.64			

【金石工程计价软件V5.57】

专业工程暂估价明细表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	管道疏通、溯源、QV检测	5500.00	495.00	5995.00					100m
2	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
3	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
5	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
6	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		25500.00	2295.00	27795.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：12-盐城市华祥食品有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	雨水管道	
1.6	道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	6855.29
3.2	其中：专业工程暂估价	27032.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	432.88			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	356.29			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:6%石灰土压实回填	m3	10.58			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	66.01			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	44.36			
		建筑外立管及延伸入地管道						
6	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	12			
7	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水管网						
8	040501005003	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
9	040501005004	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	120			
10	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖、座600*600，C250 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	2			
11	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深:H≤1.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	9			
12	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	9			
		雨水管道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005005	塑料管（雨水口连接管）	1、材质及规格:DN200聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	22			
14	040501005006	塑料管（雨水口连接管）	1、材质及规格:DN300聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	20			
15	040501005007	塑料管（新建雨水管道）	1、材质及规格:DN300聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504004001	模块化井	1、种类、规格:φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY7模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-21 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	2			
17	040504010001	雨水口	1、丙型单箅砖砌雨水口 2、D400铸铁箅盖座 3、0.45*0.35*1.0m 4、S01-2021-298 5、H≤1.0 6、详见图纸	座	3			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	260			
19	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040203006001	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
21	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
23	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	3			
		其他工程						
24	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	2			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	6855.29			
2	专业工程暂估价	27032.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		33887.29			

暂列金额明细表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			6855.29			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	6855.29			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	6855.29			

专业工程暂估价明细表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	管道疏通、沉积物外运、溯源、检测	3300.00	297.00	3597.00					60m
2	绿化拆除与恢复	1500.00	135.00	1635.00					15m2
3	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1处
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		24800.00	2232.00	27032.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：13-天资服装厂雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	雨水管道	
1.6	道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	10620.28
3.2	其中：专业工程暂估价	33572.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	690.93			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	574.29			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:6%石灰土压实回填	m3	10.58			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	106.06			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	69.84			
		建筑外立管及延伸入地管道						
6	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	24			
7	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水管网						
8	040501005003	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
9	040501005004	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	220			
10	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖、座600*600，C250 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	11			
11	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深:H≤1.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	10			
12	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	10			
		雨水管道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005005	塑料管（雨水口连接管）	1、材质及规格:DN200聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	30			
14	040501005006	塑料管（雨水口连接管）	1、材质及规格:DN300聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504004001	模块化井	1、种类、规格:φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY7模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-21 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	4			
16	040504010001	雨水口	1、丙型单箅砖砌雨水口 2、D400铸铁箅盖座 3、0.45*0.35*1.0m 4、S01-2021-298 5、H≤1.0 6、详见图纸	座	4			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	340			
18	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203006001	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
20	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
22	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	3			
		其他工程						
23	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	2			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	10620.28			
2	专业工程暂估价	33572.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		44192.28			

暂列金额明细表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			10620.28			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	10620.28			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	10620.28			

专业工程暂估价明细表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	管道疏通、溯源、QV检测	8800.00	792.00	9592.00					160m
2	绿化恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m2
3	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		30800.00	2772.00	33572.00					

计日工表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

总承包服务费计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：14-江苏荣凯制衣有限公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	建筑外立管及延伸入地管道	
1.4	污水管网	
1.5	雨水管道	
1.6	道路、场地、绿化恢复工程	
1.7	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	8361.06
3.2	其中：专业工程暂估价	37278.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	504.58			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	402.51			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:6%石灰土压实回填	m3	10.58			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	91.49			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	65.64			
		建筑外立管及延伸入地管道						
6	040501005001	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN110管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	24			
7	040501005002	塑料管	1、出户管及立管延伸埋地管 2、材质及规格:PVC-U DN160管 3、铺设深度:H≤1.0 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、开槽施工 6、详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水管网						
8	040501005003	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De225（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤1.5 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	14			
9	040501005004	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	160			
10	040504002001	新建污水小方井	1、规格:600*600钢筋混凝土井 2、盖板材质、规格:钢纤维混凝土井盖、座600*600，C250 3、参见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515-326 4、详见图纸	座	4			
11	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深:H≤1.5 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	10			
12	010503014001	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	10			
		雨水管道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040501005005	塑料管（雨水口连接管）	1、材质及规格:DN200聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	24			
14	040501005006	塑料管（新建雨水管道）	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕结构壁管（环刚度≥8KN/㎡） 2、连接形式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、埋深H≤1.5 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、详见图纸	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504004001	模块化井	1、种类、规格:φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY7模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-21 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	2			
16	040504010001	雨水口	1、丙型单箅砖砌雨水口 2、D400铸铁箅盖座 3、0.45*0.35*1.0m 4、S01-2021-298 5、H≤1.0 6、详见图纸	座	2			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	320			
18	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203006001	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
20	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
22	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	3			
		其他工程						
23	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	2			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	8361.06			
2	专业工程暂估价	37278.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		45639.06			

暂列金额明细表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			8361.06			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	8361.06			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	8361.06			

专业工程暂估价明细表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	管道疏通、溯源、QV检测	13200.00	1188.00	14388.00					240m
2	绿化恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
3	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		34200.00	3078.00	37278.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：15-盐城市大昌石化设备公司雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

单位工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	污水管网	
1.4	道路、场地、绿化恢复工程	
1.5	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	6845.52
3.2	其中：专业工程暂估价	29430.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	91.78			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	79.54			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	12.24			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	4.12			
		污水管网						
5	040501005001	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	18			
6	040501012001	顶管	1、管道材质及规格:D300三级钢筋混凝土管 2、管道接口形式:F型单胶圈承插式接口 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、详见图纸	m	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504002001	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深:H≤2.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	2			
8	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ1000钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:含盖板，不含井盖 3、埋深:H≤3.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	2			
9	040501011001	钢套筒微顶管工作井	1、φ2600钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	1			
10	040501011002	钢套筒微顶管接收井	1、φ2000钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	1			
11	040601006001	素砼封底	1、1000mmC25素砼封底 2、详见图纸	m3	8.45			
12	040601012001	填充混凝土	1、C30素混凝土回填,井底至管顶400mm 2、详见图纸	m3	2.75			
13	040405005001	沉井填心	1、材料:中粗砂回填，压实度不小于95% 2、详见图纸	m3	21.32			
14	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座φ700，D400 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	2			
15	010503014002	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	2			
		道路、场地、绿化恢复工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203007001	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
17	040203006001	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
19	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
20	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	6			
		其他工程						
21	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	3			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
8	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		

措施项目清单计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	6845.52			
2	专业工程暂估价	29430.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		36275.52			

暂列金额明细表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			6845.52			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	6845.52			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	6845.52			

专业工程暂估价明细表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m2
2	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
3	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		27000.00	2430.00	29430.00					

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

增值税计价表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：16-阜城街道卫生院雨污分流工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

【金石工程计价软件V5.57】

单项工程汇总表

单项工程名称：5-截污管道工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）		38150.00	
合　计			38150.00	

单位工程汇总表

单位工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管道基础	
1.3	污水管网	
1.4	道路、场地、绿化恢复工程	
1.5	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	106822.51
3.2	其中：专业工程暂估价	38150.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	2843.85			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	2495.9			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场，自行考虑	m3	347.95			
		管道基础						
4	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	259.2			
		污水管网						
5	040501005001	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De315（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、管道检验及试验要求:管道试验 6、开槽施工 7、详见图纸	m	1120			
6	040501005002	塑料管	1、新建污水管道 2、材质及规格:PE实壁管De400（0.8Mpa） 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:满足图纸要求 5、埋深H≤2.0 6、管道检验及试验要求:管道试验 7、开槽施工 8、详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501012001	顶管	1、管道材质及规格:D400三级钢筋混凝土管 2、管道接口形式:F型单胶圈承插式接口 3、管道检验及试验要求:管道试验 4、详见图纸	m	640			
8	040504002001	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ800钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤2.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	66			
9	040504002002	新建污水检查井（流槽）	1、规格:φ1000钢筋混凝土（预制）井 2、盖板材质、规格:不含井盖 3、埋深H≤3.0 4、参见22S521-（12-14） 5、详见图纸	座	18			
10	040504002003	截流井	1、钢筋混凝土截流井 2、H≤2.0 3、不含井盖 4、含挖土、回土、运土、混凝土、钢筋等全部内容 5、详见图纸	座	4			
11	040501011001	钢套筒微顶管工作井	1、φ2600钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	8			
12	040501011002	钢套筒微顶管接收井	1、φ2000钢护筒,t=20mm 2、H≤3.5m 3、详见图纸	座	9			
13	040601006001	素砼封底	1、1000mmC25素砼封底 2、详见图纸	m3	70.71			
14	040601012001	填充混凝土	1、C30素混凝土回填,井底至管顶400mm 2、详见图纸	m3	22.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040405005001	沉井填心	1、材料:中粗砂回填，压实度不小于95% 2、详见图纸	m3	177.84			
16	010503014001	盖板、井圈	1、球墨铸铁“五防”双层井盖、座 2、φ700　D400 3、用于圆形检查井 4、详见图纸	套	18			
17	010503014002	盖板、井圈	1、钢纤维混凝土井盖、座φ770，C250 2、用于圆形检查井 3、详见图纸	套	70			
		道路、场地、绿化恢复工程						
18	040203007001	小区混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、15cm厚级配碎石 4、20cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa; 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	550			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203007002	小区建筑周边混凝土场地破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎 4、15cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	360			
20	040203006001	市政沥青路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、压实基础 3、200mm厚级配碎石 4、250mm厚C35水泥砼层,弯拉强度≥4.5Mpa 5、满铺玻纤格栅+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m) 6、沥青面层(40mmAC-13C+60mmAC-20C) 7、施工缝传力杆 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	280			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040203007003	市政混凝土路面破除、恢复	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石 4、25cm厚C35水泥混凝土面层，弯拉强度≥4.5Mpa； 5、横向缝的位置与现状保持一致，新缝与老缝齐平 6、施工缝传力杆 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
22	040204001001	铺装路面（石材、仿石材、大理石）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040204001002	铺装路面（荷兰砖）破除、恢复	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚级配碎石垫层 4、15cm厚C25混凝土 5、3cm厚干硬性水泥砂浆结合层 6、人行道铺装等（与周边原有材料同质铺装） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	60			
24	040204004001	侧平石破除、恢复	1、与周边原有材料同质 2、详见图纸	m	30			
		其他工程						
25	040205007001	标线	1、交通标线恢复 2、详见图纸	m2	60			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州） 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	106822.51			
2	专业工程暂估价	38150.00			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		144972.51			

暂列金额明细表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州） 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			106822.51			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	106822.51			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计			5.0000	106822.51			

专业工程暂估价明细表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	绿化拆除与恢复	10000.00	900.00	10900.00					100m2
2	气囊封堵	5000.00	450.00	5450.00					1项
3	支护措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
4	调水措施	5000.00	450.00	5450.00					1项
5	新建管道接老管措施	4000.00	360.00	4360.00					1项
6	管道混接点、连通管封堵	3000.00	270.00	3270.00					1处
7	现有管线及建构筑物设施保护、拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					1项
合　计		35000.00	3150.00	38150.00					

计日工表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州） 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州） 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期） 第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州） 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期） 第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-福州）　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：苏州河截污管道工程（扬州路-崇大港、南京路-[illegible]洲）　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数Fo	现行价格 指数Ft	风险幅度系数 （%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	

单项工程汇总表

单项工程名称：6-景观工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	苏州河步道及自然护坡草皮工程			
合　计				

单位工程汇总表

单位工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	景观工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	40375.81
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

【金石工程计价软件V5.57】

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景观工程						
1	040204003001	彩色沥青步道	1、同色透明封闭剂 2、50mm厚φ4~6mm C20彩色强固透水混凝土 3、100mm厚φ10~20mm C20原色强固透水混凝土 4、150mm厚级配碎石垫层 5、素土夯实,夯实度>93% 6、详见图纸	m2	2615			
2	050101005001	整理绿化用地	1、素土夯实基底:修整 1:1.5 坡面,清除淤泥、石块、杂物;分层碾压,填方压实度≥90%,软弱区域换填素土压实,坡面平顺无坑洼 2、详见图纸	m2	7671			
3	050101005002	种植土改良	1、100mm改良种植土:配比 50%本地园土+30%粗砂+20%腐殖土,摊铺后轻度整平,不重压,低洼处补土找平 2、详见图纸	m2	7671			
4	050103015001	马尼拉草皮	1、马尼拉成品草皮 2、马尼拉草皮面层:全坡面通铺(含常水位下边坡),草皮规格300*300mm,拼接密实无翘边;铺设后洒水养护7天,依靠根系固坡抗冲刷 3、养护要求:每年春秋修剪草坪,汛期后及时修复冲刷破损坡面 4、详见图纸	m2	7671			
本页小计								
合　　计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程 标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	40375.81			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		40375.81			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			40375.81			
1.1	预留金	分部分项工程费	5.0000	40375.81			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			5.0000	40375.81			

专业工程暂估价明细表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总　计								

总承包服务费计价表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.57】

增值税计价表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：苏州河步道及自然护坡草皮工程　　标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（四期）　　

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合　　计		1	-	-	-	