

2026年盐都区新能源汽车充电站项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 盐城市立新物业管理有限公司 （盖章）

2026年06月04日

工程名称： 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

标段名称： 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

招标工程量清单

编 制 人： 刘玉梅、范驿 (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： 朱启林 (签字及盖章)

编制单位： 江苏仁禾中衡工程咨询房地产
估价有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： 梁泽泉 (签字或盖章)

招 标 人： 盐城市立新物业管理有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： 陈旭 (签字或盖章)

编制时间： 2026年06月04日

工程量清单编制（审核）说明

工程名称：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 标段名称：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

1、工程概况：由 盐城市立新物业管理有限公司投资兴建的 2026年盐都区新能源汽车充电站项目 工程；座落于盐城市盐都区境内。 2、预算价编制范围 本工程主要编制范围为2026年盐都区新能源汽车充电站项目，包含国投长者公寓、大纵湖酒店宴会厅、全民双创园、三胡故里游客中心、大纵湖西景区门口、盐城宾馆停车场、养护工区应急基地、大纵湖园区办公区域充电桩用电增容、用电工程等，具体以提供的施工图纸和工程量清单为准。 3、预算价编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）等工程量计算规范； （2）《2026江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《2026江苏省通用安装工程消耗量》等； （3）根据中仁正和工程设计集团有限公司设计的工程施工图，结合现场勘查实测实量记录； （4）基准期材料价格执行《盐城市工程造价》2026年5月材料信息价，《盐城市工程造价》2026年5月中没有的材料信息价，按市场询价执行。 4、预算价编制方法： （1）本工程通用措施项目全额计取安全生产费，文明施工、环境保护、临时设施、建筑工人实名制费用按中值计取。 （2）本工程混凝土使用商品混凝土，是否泵送由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整综合单价； （3）本工程根据建设要求按预拌砂浆考虑； （4）本工程清单中含对应模板安、拆费用，投标人自行考虑结算时不调整相关费用； （5）清单特征中明确表述的内容如与图纸不一致的，系经建设单位对接确认，并根据建设单位的答复意见编制； （6）本工程涉及的所有系统调试均包括与该系统相关的所有调试，最终结算时需出具相关试验报告； （7）本工程清单中对应的高压电缆回抽及接至新环网柜包括包括回抽及重新安装所有配套的一切工作内容，费用由投标人综合考虑，结算时不调整； （8）本工程监控系统内的各设备参数规格是按照设计提供的弱电桩清单编制； （9）本图纸未尽事宜按常规考虑，具体详见预算价项目特征及图纸要求。

注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目汇总表

工程名称：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		增容部分						
1	030402009001	一进二出环网柜	1、名称:一进二出环网柜 2、型号:气体绝缘环网箱(共箱式) 3、规格:箱体外壳防护等级不低于IP43,采用2mm厚304不锈钢,喷塑国网绿;箱体外壳要求形成自下而上的空气对流,进风口需设在箱门板下端,并加装可拆卸式的防尘过滤网,顶盖坡度不少于3%D排水倾角,排气通道设在外壳檐边下面;箱体柜门应配置斜加强筋,并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构;面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作 4、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油 5、备注:具体配置要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求。	台	1			
2	030402012001	欧式箱变	1、名称:欧式箱变 2、型号:S13-M-630KVA/10±2x2.5%/0.4KV, Uk=4.5%D, yn11 3、容量(kV·A):630 4、含变压器S13-M-630KVA、高压SF6充气全绝缘柜、低压柜,具体参数配置详见设计图纸 5、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3X240mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	120			
4	030409001002	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道结合敷设 5、地形:自行勘察现场 6、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	25			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X240mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	3			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X70mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	2			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	100			
9	030410001002	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50x5x5mm, L=2500mm 4、土质:普通土	根	7			
10	030410002002	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	40			
11	030410001003	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:预埋钢板 3、规格:-150*150*10 4、土质:普通土	块	8			
12	030412004001	配线	1、名称:接地线 2、规格:VV-1.0-1×150	m	10			
13	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
14	030416029001	送配电装置系统	1、名称:一进二出环网柜系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030416029002	变压器系统调试	1、名称:变压器系统调试 2、型号:S13-M-630KVA 3、容量(kV·A):630kVA 4、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030416029003	送配电装置系统	1、名称:交流供电负荷隔离开关、断路器系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
17	030416007001	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):10KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
18	030416007002	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
19	030416029004	电容器调试	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
20	030416029005	高压避雷器调试	1、名称:高压避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
21	030416028001	电缆试验	1、名称:电缆试验 2、电压等级(kV):10kv 3、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
22	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:防火堵泥 2、材质:详见设计图纸	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	080707008001	桥架	1、名称:金属防火桥架 2、规格:100*100 3、备注:含桥架盖板、隔板、支撑、支吊架等，投标人应完成图纸设计的全部工作内容	m	15			
24	030409001003	电力电缆	1、名称:高压电缆回抽及接至新环网柜 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3X240mm ² 3、其他:含电缆头 4、备注:具体回抽部位详见设计图纸，包括回抽及重新安装所有配套的一切工作内容，费用由投标人综合考虑，结算时不调整	m	50			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.53】

日期：2026年07月16日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：国投长者公寓充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：国投长者公寓充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:充电堆 2、规格:480KW，参考尺 寸：1400*850*2200 3、安装方式:落地安装，防雨型 4、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
2	030402010002	低压开关柜	1、名称:充电桩配电箱 2、内容:含各种断路器、隔离开关等元器件，含浪涌、避雷器、防火限流式保护器等 3、接地 4、安装方式:落地安装，防雨型 5、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	台	1			
3	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:直流终端双枪 2、型号:双枪 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	080706004002	维修箱、插座箱	1、名称:7KW交流终端 2、安装方式:带落地立柱 3、接地、调试 4、满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口,无条件配合甲方接入指定运营管理平台,相关费用各供应商自行考虑,包含2年运维费用	台	4			
5	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm ² 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	50			
6	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-2*95+1*50mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	350			
8	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-3*10mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	100			
9	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*240+1*120mm2	个	4			
10	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头2*95+1*50mm2	个	24			
11	030409003003	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*25+1*16mm2	个	2			
12	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	210			
14	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030409001005	电力电缆	1、名称:控制电源线缆 2、型号:YJV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 4、电压等级(kV):1.0 5、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	175			
16	030412004001	配线	1、名称:通讯线缆 2、规格:RVSP-2*1.0mm ² 3、配线部位:管内敷设	m	175			
17	030502003001	双绞线缆	1、名称:超五类屏蔽网线	m	175			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54（含空开、插座）、4路2盘位网络硬盘录像机*1 、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A； 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容； 3、监控系统应开放接口，无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑	项	1			
19	030411001001	室外立杆	1. 规格/型号：H=3.5m 2. 材质：不锈钢杆高3.5米，杆体直径：100mm，壁厚不小于3mm 3. 其他：含支架、基础及接地	根	2			
20	030910001001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：4KG 3、备注：含灭火器2只，灭火器箱1套	具	5			
21	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称：防火堵泥 2、材质：详见设计图纸	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元) D=C2-C1	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计									

计日工表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		增容部分						
1	030402009001	一进二出环网柜	1、名称:一进二出环网柜 2、型号:气体绝缘环网箱(共箱式) 3、规格:箱体外壳防护等级不低于IP43,采用2mm厚304不锈钢,喷塑国网绿;箱体外壳要求形成自下而上的空气对流,进风口需设在箱门板下端,并加装可拆卸式的防尘过滤网,顶盖坡度不少于3%D排水倾角,排气通道设在外壳檐边下面;箱体柜门应配置斜加强筋,并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构;面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作 4、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油 5、备注:具体配置要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求。	台	1			
2	030402012001	欧式箱变	1、名称:欧式箱变 2、型号:S13-M-630KVA/10±2x2.5%/0.4KV, Uk=4.5%D, yn11 3、容量(kV·A):630 4、含变压器S13-M-630KVA、高压SF6充气全绝缘柜、低压柜,具体参数配置详见设计图纸 5、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3X400mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	40			
4	030409001002	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道结合敷设 5、地形:自行勘察现场 6、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	240			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X400mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	3			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X70mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	2			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	100			
9	030410001002	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50x5x5mm, L=2500mm 4、土质:普通土	根	7			
10	030410002002	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	40			
11	030410001003	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:预埋钢板 3、规格:-150*150*10 4、土质:普通土	块	8			
12	030412004001	配线	1、名称:接地线 2、规格:VV-1.0-1×150	m	10			
13	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
14	030416029001	送配电装置系统	1、名称:一进二出环网柜系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030416029002	变压器系统调试	1、名称:变压器系统调试 2、型号:S13-M-630KVA 3、容量(kV·A):630kVA 4、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030416029003	送配电装置系统	1、名称:交流供电负荷隔离开关、断路器系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
17	030416007001	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):10KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
18	030416007002	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
19	030416029004	电容器调试	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
20	030416029005	高压避雷器调试	1、名称:高压避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
21	030416028001	电缆试验	1、名称:电缆试验 2、电压等级(kV):10kv 3、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
22	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:防火堵泥 2、材质:详见设计图纸	项	1			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩用电增容工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩用电增容工程 车充电站项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段: 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程	标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目	第1页 共1页
------------------------	-----------------------	---------

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩项目

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:充电堆 2、规格:480KW，参考尺 寸：1400*850*2200 3、安装方式:落地安装，防雨型 4、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
2	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:直流终端 2、型号:双枪 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	5			
3	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-2*95+1*50mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	290			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*240+1*120mm2	个	4			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头2*95+1*50mm2	个	10			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	12			
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	180			
9	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409001003	电力电缆	1、名称:控制电源线缆 2、型号:YJV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 4、电压等级(kV):1.0 5、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	145			
11	030412004001	配线	1、名称:通讯线缆 2、规格:RVSP-2*1.0mm ² 3、配线部位:管内敷设	m	145			
12	030502003001	双绞线缆	1、名称:超五类屏蔽网线	m	145			
13	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54(含空开、插座)、4路2盘位网络硬盘录像机*1、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A; 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容; 3、监控系统应开放接口,无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台,相关费用各供应商自行考虑	项	1			
14	030411001001	室外立杆	1. 规格/型号: H=3.5m 2. 材质: 不锈钢杆高3.5米,杆体直径: 100mm,壁厚不小于3mm 3. 其他: 含支架、基础及接地	根	2			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩用电工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩用电工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		增容部分						
1	030402009001	一进二出环网柜	1、名称:一进二出环网柜 2、型号:气体绝缘环网箱(共箱式) 3、规格:箱体外壳防护等级不低于IP43,采用2mm厚304不锈钢,喷塑国网绿;箱体外壳要求形成自下而上的空气对流,进风口需设在箱门板下端,并加装可拆卸式的防尘过滤网,顶盖坡度不少于3%D排水倾角,排气通道设在外壳檐边下面;箱体柜门应配置斜加强筋,并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构;面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作 4、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油 5、备注:具体配置要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求。	台	1			
2	030402012001	欧式箱变	1、名称:欧式箱变 2、型号:S13-M-630KVA/10±2x2.5%/0.4KV, Uk=4.5%D, yn11 3、容量（kV·A）:630 4、含变压器S13-M-630KVA、高压SF6充气全绝缘柜、低压柜,具体参数配置详见设计图纸 5、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3X400mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	45			
4	030409001002	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道结合敷设 5、地形:自行勘察现场 6、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	248			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X400mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	3			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X70mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	2			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	100			
9	030410001002	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50x5x5mm，L=2500mm 4、土质:普通土	根	7			
10	030410002002	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	40			
11	030410001003	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:预埋钢板 3、规格:-150*150*10 4、土质:普通土	块	8			
12	030412004001	配线	1、名称:接地线 2、规格:VV-1.0-1×150	m	10			
13	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
14	030416029001	送配电装置系统	1、名称:一进二出环网柜系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030416029002	变压器系统调试	1、名称:变压器系统调试 2、型号:S13-M-630KVA 3、容量(kV·A):630kVA 4、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030416029003	送配电装置系统	1、名称:交流供电负荷隔离开关、断路器系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
17	030416007001	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):10KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
18	030416007002	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
19	030416029004	电容器调试	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
20	030416029005	高压避雷器调试	1、名称:高压避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
21	030416028001	电缆试验	1、名称:电缆试验 2、电压等级(kV):10kv 3、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
22	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:防火堵泥 2、材质:详见设计图纸	项	1			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：全民双创园充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
增容工程 站项目

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：全民双创园充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:充电堆 2、规格:480KW，参考尺 寸：1400*850*2200 3、安装方式:落地安装，防雨型 4、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
2	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:直流终端 2、型号:双枪 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	6			
3	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	80			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-2*95+1*50mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	352			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*240+1*120mm2	个	4			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头2*95+1*50mm2	个	24			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	18			
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	210			
9	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409001003	电力电缆	1、名称:控制电源线缆 2、型号:YJV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 4、电压等级(kV):1.0 5、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	176			
11	030412004001	配线	1、名称:通讯线缆 2、规格:RVSP-2*1.0mm ² 3、配线部位:管内敷设	m	176			
12	030502003001	双绞线缆	1、名称:超五类屏蔽网线	m	176			
13	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54(含空开、插座)、4路2盘位网络硬盘录像机*1、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A; 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容; 3、监控系统应开放接口,无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台,相关费用各供应商自行考虑	项	1			
14	030411001001	室外立杆	1.规格/型号: H=3.5m 2.材质: 不锈钢杆高3.5米,杆体直径: 100mm,壁厚不小于3mm 3.其他: 含支架、基础及接地	根	2			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程
标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元) D=C2-C1	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计									

计日工表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		增容部分						
1	030402012001	欧式箱变	1、名称:欧式箱变 2、型号:S13-M-630KVA/10±2x2.5%/0.4KV，Uk=4.5%D,yn11 3、容量（kV·A）：630 4、含变压器S13-M-630KVA、高压SF6充气全绝缘柜、低压柜，具体参数配置详见设计图纸 5、基础型钢形式、规格:详见设计图纸，防腐刷油	台	1			
2	030409001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道结合敷设 5、地形:自行勘察现场 6、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	95			
3	030409003001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X70mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级（kV）:15	个	2			
4	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	6			
5	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030410001002	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50x5x5mm, L=2500mm 4、土质:普通土	根	3			
7	030410001003	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:预埋钢板 3、规格:-150*150*10 4、土质:普通土	块	8			
8	030412004001	配线	1、名称:接地线 2、规格:VV-1.0-1×150	m	10			
9	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
10	030416029001	变压器系统调试	1、名称:变压器系统调试 2、型号:S13-M-630KVA 3、容量(kV·A):630kVA 4、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
11	030416029002	送配电装置系统	1、名称:交流供电负荷隔离开关、断路器系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
12	030416007001	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):10KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030416007002	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
14	030416029003	电容器调试	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030416029004	高压避雷器调试	1、名称:高压避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
16	030416028001	电缆试验	1、名称:电缆试验 2、电压等级(kV):10kv 3、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
17	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:防火堵泥 2、材质:详见设计图纸	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩用电增容工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:充电堆 2、规格:480KW，参考尺 寸：1400*850*2200 3、安装方式:落地安装，防雨型 4、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
2	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:直流终端 2、型号:双枪 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	3			
3	080706004002	维修箱、插座箱	1、名称:直流终端 2、型号:单枪 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm ² 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	50			
5	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-2*95+1*50mm ² 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	180			
6	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*240+1*120mm ²	个	4			
7	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头2*95+1*50mm ²	个	14			
8	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	10			
9	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	120			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
11	030409001003	电力电缆	1、名称:控制电源线缆 2、型号:YJV-2*2.5mm2 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 4、电压等级(kV):1.0 5、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	110			
12	030412004001	配线	1、名称:通讯线缆 2、规格:RVSP-2*1.0mm2 3、配线部位:管内敷设	m	110			
13	030502003001	双绞线缆	1、名称:超五类屏蔽网线	m	110			
14	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54（含空开、插座）、4路2盘位网络硬盘录像机*1、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A; 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容; 3、监控系统应开放接口,无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台,相关费用各供应商自行考虑	项	1			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		增容部分						
1	030402009001	一进二出环网柜	1、名称:一进二出环网柜 2、型号:气体绝缘环网箱(共箱式) 3、规格:箱体外壳防护等级不低于IP43,采用2mm厚304不锈钢,喷塑国网绿;箱体外壳要求形成自下而上的空气对流,进风口需设在箱门板下端,并加装可拆卸式的防尘过滤网,顶盖坡度不少于3%D排水倾角,排气通道设在外壳檐边下面;箱体柜门应配置斜加强筋,并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构;面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作 4、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油 5、备注:具体配置要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求。	台	1			
2	030402012001	欧式箱变	1、名称:欧式箱变 2、型号:S13-M-630KVA/10±2x2.5%/0.4KV, Uk=4.5%D, yn11 3、容量（kV·A）:630 4、含变压器S13-M-630KVA、高压SF6充气全绝缘柜、低压柜,具体参数配置详见设计图纸 5、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3X240mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	40			
4	030409001002	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道结合敷设 5、地形:自行勘察现场 6、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	420			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X240mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	3			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X70mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	2			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	100			
9	030410001002	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50x5x5mm, L=2500mm 4、土质:普通土	根	7			
10	030410002002	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	40			
11	030410001003	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:预埋钢板 3、规格:-150*150*10 4、土质:普通土	块	8			
12	030412004001	配线	1、名称:接地线 2、规格:VV-1.0-1×150	m	10			
13	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
14	030416029001	送配电装置系统	1、名称:一进二出环网柜系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030416029002	变压器系统调试	1、名称:变压器系统调试 2、型号:S13-M-630KVA 3、容量(kV·A):630kVA 4、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030416029003	送配电装置系统	1、名称:交流供电负荷隔离开关、断路器系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
17	030416007001	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):10KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
18	030416007002	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
19	030416029004	电容器调试	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
20	030416029005	高压避雷器调试	1、名称:高压避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
21	030416028001	电缆试验	1、名称:电缆试验 2、电压等级(kV):10kv 3、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
22	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:防火堵泥 2、材质:详见设计图纸	项	1			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩用电增容工程 车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口
东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电 标段：2026年盐都区新能源汽车
增容工程 充电电站项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程 标段: 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程
标段: 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:充电堆 2、规格:480KW，参考尺 寸：1400*850*2200 3、安装方式:落地安装，防雨型 4、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
2	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:直流终端 2、型号:双枪 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	5			
3	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-2*95+1*50mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	232			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*240+1*120mm2	个	4			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头2*95+1*50mm2	个	10			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	12			
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	180			
9	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409001003	电力电缆	1、名称:控制电源线缆 2、型号:YJV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 4、电压等级(kV):1.0 5、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	116			
11	030412004001	配线	1、名称:通讯线缆 2、规格:RVSP-2*1.0mm ² 3、配线部位:管内敷设	m	116			
12	030502003001	双绞线缆	1、名称:超五类屏蔽网线	m	116			
13	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54(含空开、插座)、4路2盘位网络硬盘录像机*1、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A; 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容; 3、监控系统应开放接口,无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台,相关费用各供应商自行考虑	项	1			
14	030411001001	室外立杆	1.规格/型号: H=3.5m 2.材质: 不锈钢杆高3.5米,杆体直径: 100mm,壁厚不小于3mm 3.其他: 含支架、基础及接地	根	2			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口
东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖西景区门口
东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段: 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程
标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:充电桩配电箱 2、内容:含各种断路器、隔离开关等元器件，含浪涌、避雷器、防火限流式保护器等 3、接地 4、安装方式:落地安装，防雨型 5、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	台	2			
2	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:40KW直流终端 2、接地、调试 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	10			
3	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	330			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	318			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*240mm ²	个	4			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*25+1*16mm ²	个	20			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	24			
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	210			
9	040801022001	真空断路器	1、名称:塑壳断路器 2、型号:400A/3P	台	2			
10	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:支吊架制作、安装 2、支架形式:详见设计图纸	kg	435.6			
11	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54（含空开、插座）、4路2盘位网络硬盘录像机*1 、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A； 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容； 3、监控系统应开放接口，无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑	项	1			
13	030411001001	室外立杆	1. 规格/型号：H=3.5m 2. 材质：不锈钢杆高3.5米，杆体直径：100mm，壁厚不小于3mm 3. 其他：含支架、基础及接地	根	2			
14	030910001001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：4KG 3、备注：含灭火器2只，灭火器箱1套	具	5			
15	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称：防火堵泥 2、材质：详见设计图纸	项	1			
16	040801022002	真空断路器	1、名称：塑壳断路器拆除 2、型号：160A/3P 1只；250A/3P 2只 3、安装部位：回收后的断路器需运送到甲方指定地点存放	项	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程	标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目
---------------------	-----------------------

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

计日工表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		增容部分						
1	030402009001	一进二出环网柜	1、名称:一进二出环网柜 2、型号:气体绝缘环网箱(共箱式) 3、规格:箱体外壳防护等级不低于IP43,采用2mm厚304不锈钢,喷塑国网绿;箱体外壳要求形成自下而上的空气对流,进风口需设在箱门板下端,并加装可拆卸式的防尘过滤网,顶盖坡度不少于3%D排水倾角,排气通道设在外壳檐边下面;箱体柜门应配置斜加强筋,并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构;面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作 4、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油 5、备注:具体配置要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求。	台	1			
2	030402012001	欧式箱变	1、名称:欧式箱变 2、型号:S13-M-630KVA/10±2x2.5%/0.4KV, Uk=4.5%D, yn11 3、容量（kV·A）:630 4、含变压器S13-M-630KVA、高压SF6充气全绝缘柜、低压柜,具体参数配置详见设计图纸 5、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3X95mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。	m	40			
4	030409001002	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道结合敷设 5、地形:自行勘察现场 6、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	255			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X95mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	2			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X70mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	3			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	100			
9	030410001002	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50x5x5mm，L=2500mm 4、土质:普通土	根	7			
10	030410002002	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	40			
11	030410001003	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:预埋钢板 3、规格:-150*150*10 4、土质:普通土	块	8			
12	030412004001	配线	1、名称:接地线 2、规格:VV-1.0-1×150	m	10			
13	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
14	030416029001	送配电装置系统	1、名称:一进二出环网柜系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030416029002	变压器系统调试	1、名称:变压器系统调试 2、型号:S13-M-630KVA 3、容量(kV·A):630kVA 4、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030416029003	送配电装置系统	1、名称:交流供电负荷隔离开关、断路器系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
17	030416007001	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):10KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
18	030416007002	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
19	030416029004	电容器调试	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
20	030416029005	高压避雷器调试	1、名称:高压避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
21	030416028001	电缆试验	1、名称:电缆试验 2、电压等级(kV):10kv 3、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
22	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:防火堵泥 2、材质:详见设计图纸	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第5页 共5页

[illegible]

【金石工程计价软件V5.53】

日期：2026年07月16日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地
秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地
秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: 养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程 标段: 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

计日工表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

总承包服务费计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

增值税计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
充电桩用电增容工程 站项目

第1页 共1页

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:充电堆 2、规格:480KW，参考尺 寸：1400*850*2200 3、安装方式:落地安装，防雨型 4、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
2	030402010002	低压开关柜	1、名称:充电桩配电箱 2、内容:含各种断路器、隔离开关等元器件，含浪涌、避雷器、防火限流式保护器等 3、接地 4、安装方式:落地安装，防雨型 5、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	台	1			
3	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:直流终端 2、型号:双枪 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	080706004002	维修箱、插座箱	1、名称:7KW交流终端 2、安装方式:带落地立柱 3、接地、调试 4、满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口,无条件配合甲方接入指定运营管理平台,相关费用各供应商自行考虑,包含2年运维费用	台	2			
5	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm ² 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	50			
6	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*16+1*16mm ² 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-2*95+1*50mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	462			
8	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-3*10mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	68			
9	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*240+1*120mm2	个	4			
10	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头2*95+1*50mm2	个	24			
11	030409003003	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*16+1*16mm2	个	2			
12	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	210			
14	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030409001005	电力电缆	1、名称:控制电源线缆 2、型号:YJV-2*2.5mm ² 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 4、电压等级(kV):1.0 5、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	231			
16	030412004001	配线	1、名称:通讯线缆 2、规格:RVSP-2*1.0mm ² 3、配线部位:管内敷设	m	231			
17	030502003001	双绞线缆	1、名称:超五类屏蔽网线	m	231			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54（含空开、插座）、4路2盘位网络硬盘录像机*1 、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A； 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容； 3、监控系统应开放接口，无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑	项	1			
19	030411001001	室外立杆	1. 规格/型号：H=3.5m 2. 材质：不锈钢杆高3.5米，杆体直径：100mm，壁厚不小于3mm 3. 其他：含支架、基础及接地	根	2			
20	030910001001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：4KG 3、备注：含灭火器2只，灭火器箱1套	具	4			
21	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称：防火堵泥 2、材质：详见设计图纸	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地
秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：养护工区应急基地
秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程
标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称：养护工区应急基地秦南 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
充电桩用电工程 站项目

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		增容部分						
1	030402009001	一进二出环网柜	1、名称:一进二出环网柜 2、型号:气体绝缘环网箱(共箱式) 3、规格:箱体外壳防护等级不低于IP43,采用2mm厚304不锈钢,喷塑国网绿;箱体外壳要求形成自下而上的空气对流,进风口需设在箱门板下端,并加装可拆卸式的防尘过滤网,顶盖坡度不少于3%D排水倾角,排气通道设在外壳檐边下面;箱体柜门应配置斜加强筋,并设限位拉钩定位装置。门锁为防水防盗型可加挂锁结构;面板上“国家电网”标识应根据国家电网公司要求比例制作 4、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油 5、备注:具体配置要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求。	台	1			
2	030402012001	欧式箱变	1、名称:欧式箱变 2、型号:S13-M-630KVA/10±2x2.5%/0.4KV, Uk=4.5%D, yn11 3、容量（kV·A）:630 4、含变压器S13-M-630KVA、高压SF6充气全绝缘柜、低压柜,具体参数配置详见设计图纸 5、基础型钢形式、规格:详见设计图纸,防腐刷油	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1、名称:高压电缆 2、型号:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内、电缆沟、通道结合敷设 5、地形:自行勘察现场 6、其他:详见设计图纸及满足相关规范要求	m	240			
4	030409003001	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户外终端3X70mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	1			
5	030409003002	电力电缆头	1、名称:冷缩式电缆终端头 2、型号:户内终端3X70mm2 3、材质、类型:铜芯电缆头 4、电压等级(kV):15	个	3			
6	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	6			
7	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	100			
8	030410001002	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50x5x5mm，L=2500mm 4、土质:普通土	根	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030410002002	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	40			
10	030410001003	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:预埋钢板 3、规格:-150*150*10 4、土质:普通土	块	8			
11	030412004001	配线	1、名称:接地线 2、规格:VV-1.0-1×150	m	10			
12	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
13	030416029001	送配电装置系统	1、名称:一进二出环网柜系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
14	030416029002	变压器系统调试	1、名称:变压器系统调试 2、型号:S13-M-630KVA 3、容量(kV·A):630kVA 4、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
15	030416029003	送配电装置系统	1、名称:交流供电负荷隔离开关、断路器系统调试 2、其他:最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
16	030416007001	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):10KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030416007002	母线系统	1、名称:母线系统调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
18	030416029004	电容器调试	1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1KV以下 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
19	030416029005	高压避雷器调试	1、名称:高压避雷器调试 2、电压等级(kV):10KV 3、备注:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
20	030416028001	电缆试验	1、名称:电缆试验 2、电压等级(kV):10kv 3、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
21	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:防火堵泥 2、材质:详见设计图纸	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】

日期：2026年07月16日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区
域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区
域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: 大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段: 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

计日工表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

总承包服务费计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

增值税计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电桩项目

第1页 共1页

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程
标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段: 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电扩容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:充电堆 2、规格:480KW，参考尺 寸：1400*850*2200 3、安装方式:落地安装，防雨型 4、具体配置要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 5、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
2	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:直流终端 2、型号:双枪 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求。 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	5			
3	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	110			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-2*95+1*50mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	340			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*240+1*120mm2	个	4			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头2*95+1*50mm2	个	10			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	20			
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	264			
9	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409001003	电力电缆	1、名称:控制电源线缆 2、型号:YJV-2*2.5mm2 3、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 4、电压等级(kV):1.0 5、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	170			
11	030412004001	配线	1、名称:通讯线缆 2、规格:RVSP-2*1.0mm2 3、配线部位:管内敷设	m	170			
12	030502003001	双绞线缆	1、名称:超五类屏蔽网线	m	170			
13	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54(含空开、插座)、4路2盘位网络硬盘录像机*1、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A; 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容; 3、监控系统应开放接口,无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台,相关费用各供应商自行考虑	项	1			
14	030411001001	室外立杆	1.规格/型号: H=3.5m 2.材质: 不锈钢杆高3.5米,杆体直径: 100mm,壁厚不小于3mm 3.其他: 含支架、基础及接地	根	2			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区
域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大纵湖园区办公区
域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		充电桩部分						
1	080706004001	维修箱、插座箱	1、名称:直流快充终端（一机双枪） 2、型号:80KW 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	1			
2	080706004002	维修箱、插座箱	1、名称:直流快充终端（一机双枪） 2、型号:120KW 3、满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求 4、提供的充电设备应开放接口，无条件配合甲方接入指定运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑，包含2年运维费用	台	2			
3	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*95+1*50mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级（kV）:1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	233			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸,满足设计及使用需求,满足国家规范及验收要求	m	121			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*95+1*50mm2	个	4			
6	030409003002	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:热缩头4*70+1*35mm2	个	2			
7	030410001001	接地极	1、名称:接地极制作、安装 2、材质:热镀锌角铁 3、规格:L50*5*2500 4、土质:普通土	根	6			
8	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线敷设 2、材质:镀锌扁铁 3、规格:-50*6 4、安装部位:户外	m	90			
9	030412004001	配线	1、名称:接地铜线 2、型号:BV-50mm2	m	15			
10	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、其他:包括与本系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大网客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030506010001	监控摄像系统	1、室外监控设备集成箱IP54（含空开、插座）、4路2盘位网络硬盘录像机*1 、4T硬盘、400万像素高清红外网络固定摄像机*2、4口POE交换机、4G流量卡、单路防雷器、摄像机电源12V10A； 2、含支架、网线、监控电源线、配管及全套安装辅材配件等全部工作内容； 3、监控系统应开放接口，无条件配合甲方接入指定新能源汽车充电运营管理平台，相关费用各供应商自行考虑	项	1			
12	030411001001	室外立杆	1. 规格/型号：H=3.5m 2. 材质：不锈钢杆高3.5米，杆体直径：100mm，壁厚不小于3mm 3. 其他：含支架、基础及接地	根	2			
13	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10mm2 3、材质:铜芯电缆 4、敷设方式、部位:电缆沟、管道、桥架结合敷设 5、电压等级(kV):1.0 6、备注:具体要求详见设计图纸，满足设计及使用需求，满足国家规范及验收要求	m	125			
14	030409003003	电力电缆头	1、名称:低压电缆头 2、规格:4*10mm2	个	4			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大冈客运站充电桩 标段：2026年盐都区新能源汽车
用电工程 车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元) D=C2-C1	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计									

计日工表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	国投长者公寓充电桩用电增容工程土建	
1.2	国投长者公寓充电桩用电工程土建	
1.3	大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程土建	
1.4	大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程土建	
1.5	全民双创园充电桩用电增容工程土建	
1.6	全民双创园充电桩用电工程土建	
1.7	三胡故里游客中心充电桩用电增容工程土建	
1.8	三胡故里游客中心充电桩用电工程土建	
1.9	三胡故里游客中心正式用电配套土建工程	
1.10	大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程土建	
1.11	大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程土建	
1.12	盐城宾馆停车场充电桩用电工程土建	
1.13	养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程土建	
1.14	养护工区应急基地秦南充电桩用电工程土建	
1.15	大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程土建	
1.16	大纵湖园区办公区域充电桩用电工程土建	
1.17	大纵湖园区办公区域正式用电配套土建工程	
1.18	大冈客运站充电桩用电工程土建	
1.19	大冈客运站停车棚土建	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		国投长者公寓充电桩用电增容工程土建						
1	010502028001	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，井圈角铁，电缆支架，吊架，通风百叶窗，操作平台，防水套管，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010502028002	欧式箱变基础	1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，角钢,电缆支架，台阶，预埋镀锌钢管，土方开挖回填，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,基础地面以上部分铺贴瓷砖，颜色“国网绿” 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第3页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011503002001	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	43			
4	010502028003	电缆圆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土基础，内配钢筋 4、C20混凝土板座，内配钢筋 5、预制C25钢筋混凝土盖板，镀锌角钢加强边角保护，详见图纸 6、可拆卸活动梁 7、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷，内掺5%避水浆 8、电缆井盖上必须刷“国网绿”色油漆 9、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含Φ16拉手，预埋件，钢筋，角钢（包边），井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，电缆标识牌，土方开挖回填外运，模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第4页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010502028004	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*0.9m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C30钢筋混凝土浇筑井身及井底 4、设置拉环,拉环需热镀锌 5、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷,内掺5%避水浆 6、其余具体做法详见图纸及规范 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含拉手,预埋件,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,电缆标识牌,土方开挖回填外运,模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
6	040803004001	管道包封	1、名称: (CPVC3*Φ150)电力电缆导管PVC-C管道包封,管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带,铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕:材质CPVC,铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第5页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040803004002	管道包封	1、名称： （DFPB2*φ150）电力电缆导管DFPB管（双涂塑钢管）通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕:材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	41			
8	040501022001	标示桩	1、名称:电缆路径标识桩 2、清单描述不详之处详见图纸	根	6			
9	080702019001	标识牌	1、名称:电缆路径标识牌 2、清单描述不详之处详见图纸	块	2			
10	011102003001	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		国投长者公寓充电桩用电工程土建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第6页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502028005	充电堆基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 3、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 4、土方类别，余土外运，运距综合考虑 5、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 6、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
12	010502028006	配电箱基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:具体详见设计要求 2、四周井壁墙M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖、底板混凝土等级C15 3、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 4、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 5、土方类别，余土外运，运距综合考虑 6、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 7、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第7页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502028007	直流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第8页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010502028008	7kW交流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、原土夯实 3、基础混凝土等级C20 4、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，预留穿线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 5、土方类别，余土外运，运距综合考虑 6、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 7、清单描述不详之处详见图纸	座	4			
15	010502028009	电缆方井	1、名称:电缆方井0.6*0.6m 2、垫层、基础材料及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座，预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含吊钩，钢筋，角钢(包边)，井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，土方开挖回填外运，模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第9页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010502028010	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
17	040803004003	管道包封	1、名称: (CPVC2*φ50)电力电缆导管PVC-C管通道包封,管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带,铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕:材质CPVC,铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第10页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040803004004	管道包封	1、名称： （CPVC3*φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
19	040803004005	管道包封	1、名称： （CPVC4*φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第11页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040803004006	管道包封	1、名称： （CPVC5*φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	3			
21	040803004007	管道包封	1、名称： （CPVC2*φ100）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第12页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040803004008	管道包封	1、名称： （CPVC3* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	14			
23	040803004009	管道包封	1、名称： （CPVC5* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第13页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040803004010	管道包封	1、名称： （CPVC7* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
25	040803004011	管道包封	1、名称： （CPVC9* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第14页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	011108008001	车挡	1、560*150*100mm橡胶挡车器成品购买安装 2、一套两个 3、清单描述不详之处详见图纸	套	16			
27	041001001001	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程土建						
28	010502028011	欧式箱变基础	1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，角钢，电缆支架，台阶，预埋镀锌钢管，土方开挖回填，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑，基础地面以上部分铺贴瓷砖，颜色“国网绿” 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第15页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010502028012	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，井圈角铁，电缆支架，吊架，通风百叶窗，操作平台，防水套管，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第16页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011503002002	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	43			
31	010502028013	电缆圆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土基础，内配钢筋 4、C20混凝土板座，内配钢筋 5、预制C25钢筋混凝土盖板，镀锌角钢加强边角保护，详见图纸 6、可拆卸活动梁 7、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷，内掺5%避水浆 8、电缆井盖上必须刷“国网绿”色油漆 9、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含Φ16拉手，预埋件，钢筋，角钢（包边），井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，电缆标识牌，土方开挖回填外运，模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第17页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	040803004012	管道包封	1、名称： （CPVC2*φ150）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	5			
33	040501012001	顶管	1、电缆护管-拉管MPP 2*φ150 2、本清单含两端工作井、拉管两端距出入井1.5米范围内为C25混凝土包封，回拖铺管结束后，必须在回孔内压密注浆充实，充实泥浆采用C25混凝土等费用 3、清单描述不详之处详见图纸	m	165			
34	040501022002	标示桩	1、名称：电缆路径标识桩 2、清单描述不详之处详见图纸	根	10			
35	080702019002	标识牌	1、名称：电缆路径标识牌 2、清单描述不详之处详见图纸	块	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第18页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	041001001002	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程土建						
37	010502028014	充电堆基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 3、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 4、土方类别，余土外运，运距综合考虑 5、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 6、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第19页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	010502028015	直流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第20页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010502028016	电缆方井	1、名称:电缆方井 0.6*0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	5			
40	010502028017	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第21页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	040803004013	管道包封	1、名称： （CPVC3* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
42	040803004014	管道包封	1、名称： （CPVC5* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第22页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	040803004015	管道包封	1、名称： （CPVC7* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
44	040803004016	管道包封	1、名称： （CPVC9* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第23页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	040803004017	管道包封	1、名称： （CPVC11*φ100+1*φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	5			
46	011108008002	车挡	1、560*150*100mm橡胶挡车器成品购买安装 2、一套两个 3、清单描述不详之处详见图纸	套	10			
47	041001001003	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		全民双创园充电桩用电增容工程土建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第24页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010502028018	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，井圈角铁，电缆支架，吊架，通风百叶窗，操作平台，防水套管，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第25页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010502028019	欧式箱变基础	1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，角钢,电缆支架，台阶，预埋镀锌钢管，土方开挖回填，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,基础地面以上部分铺贴瓷砖，颜色“国网绿” 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第26页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	011503002003	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	43			
51	010502028020	电缆圆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土基础，内配钢筋 4、C20混凝土板座，内配钢筋 5、预制C25钢筋混凝土盖板，镀锌角钢加强边角保护，详见图纸 6、可拆卸活动梁 7、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷，内掺5%避水浆 8、电缆井盖上必须刷“国网绿”色油漆 9、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含Φ16拉手，预埋件，钢筋，角钢（包边），井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，电缆标识牌，土方开挖回填外运，模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第27页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010502028021	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C30钢筋混凝土浇筑井身及井底 4、设置拉环,拉环需热镀锌 5、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷,内掺5%避水浆 6、其余具体做法详见图纸及规范 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含拉手,预埋件,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,电缆标识牌,土方开挖回填外运,模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	7			
53	040803004018	管道包封	1、名称: (CPVC2*Φ150)电力电缆导管PVC-C管通道包封,管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带,铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕:材质CPVC,铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	171			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第28页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	040803004019	管道包封	1、名称： （DFPB2*φ150）电力电缆导管DFPB管（双涂塑钢管）通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕:材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	44			
55	040501022003	标示桩	1、名称:电缆路径标识桩 2、清单描述不详之处详见图纸	根	6			
56	080702019003	标识牌	1、名称:电缆路径标识牌 2、清单描述不详之处详见图纸	块	15			
57	011102003002	绿化破除与恢复	1、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
58	011102003003	沥青路面开挖及恢复	1、现场沥青路面开挖及恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	m2	210			
		全民双创园充电桩用电工程土建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第29页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	010502028022	充电堆基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 3、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 4、土方类别，余土外运，运距综合考虑 5、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 6、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第30页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010502028023	直流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第31页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010502028024	电缆方井	1、名称:电缆方井 0.6*0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	6			
62	010502028025	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第32页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	040803004020	管道包封	1、名称： （CPVC3*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	11			
64	040803004021	管道包封	1、名称： （CPVC5*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第33页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	040803004022	管道包封	1、名称： （CPVC7* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	12			
66	040803004023	管道包封	1、名称： （CPVC9* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第34页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	040803004024	管道包封	1、名称： （CPVC11*φ100+1*φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
68	040803004025	管道包封	1、名称： （CPVC3*φ150）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第35页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	011108008003	车挡	1、560*150*100mm橡胶挡车器成品购买安装 2、一套两个 3、清单描述不详之处详见图纸	套	13			
70	041001001004	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		三胡故里游客中心充电桩用电增容工程土建						
71	010502028026	欧式箱变基础	1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，角钢,电缆支架，台阶，预埋镀锌钢管，土方开挖回填，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,基础地面以上部分铺贴瓷砖，颜色“国网绿” 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第36页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	011503002004	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	21			
73	010502028027	电缆圆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土基础，内配钢筋 4、C20混凝土板座，内配钢筋 5、预制C25钢筋混凝土盖板，镀锌角钢加强边角保护，详见图纸 6、可拆卸活动梁 7、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷，内掺5%避水浆 8、电缆井盖上必须刷“国网绿”色油漆 9、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含Φ16拉手，预埋件，钢筋，角钢（包边），井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，电缆标识牌，土方开挖回填外运，模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第37页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	040501012002	顶管	1、电缆护管-拉管 MPP 2*φ150 2、本清单含两端工作井、拉管两端距出入井1.5米范围内为C25混凝土包封，回拖铺管结束后，必须在回孔内压密注浆充实，充实泥浆采用C25混凝土等费用 3、清单描述不详之处详见图纸	m	62			
75	040501022004	标示桩	1、名称:电缆路径标识桩 2、清单描述不详之处详见图纸	根	6			
76	080702019004	标识牌	1、名称:电缆路径标识牌 2、清单描述不详之处详见图纸	块	2			
77	041001001005	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		三胡故里游客中心充电桩用电工程土建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第38页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	010502028028	充电堆基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 3、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 4、土方类别，余土外运，运距综合考虑 5、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 6、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第39页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010502028029	直流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第40页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	010502028030	电缆方井	1、名称:电缆方井 0.6*0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	4			
81	010502028031	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第41页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	040803004026	管道包封	1、名称： （CPVC2*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	5			
83	040803004027	管道包封	1、名称： （CPVC4*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第42页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	040803004028	管道包封	1、名称： （CPVC6*φ100+1*φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	11			
85	011108008004	车挡	1、560*150*100mm橡胶挡车器成品购买安装 2、一套两个 3、清单描述不详之处详见图纸	套	7			
86	041001001006	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		三胡故里游客中心正式用电配套土建工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第43页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	010502028032	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，井圈角铁，电缆支架，吊架，通风百叶窗，操作平台，防水套管，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第44页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011503002005	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第45页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	010502028033	八角电缆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、C30混凝土基础,内配钢筋 4、C30混凝土板座,内配钢筋 5、预制钢筋混凝土盖板,镀锌角钢加强边角保护,详见图纸 6、1:2.5防水砂浆抹20厚内外粉刷,内掺5%防水剂 7、井深1.5m,按三层电缆考虑 8、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含Φ16拉环,吊架,活动式预制梁,D300混凝土管L=500内填砂,预埋件,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,电缆标识牌,土方开挖回填外运,模板安拆等 9、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
		大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程土建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第46页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	010502028034	欧式箱变基础	1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，角钢,电缆支架，台阶，预埋镀锌钢管，土方开挖回填，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,基础地面以上部分铺贴瓷砖，颜色“国网绿” 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第47页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	010502028035	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，井圈角铁，电缆支架，吊架，通风百叶窗，操作平台，防水套管，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第48页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	011503002006	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	43			
93	010502028036	电缆圆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土基础，内配钢筋 4、C20混凝土板座，内配钢筋 5、预制C25钢筋混凝土盖板，镀锌角钢加强边角保护，详见图纸 6、可拆卸活动梁 7、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷，内掺5%避水浆 8、电缆井盖上必须刷“国网绿”色油漆 9、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含Φ16拉手，预埋件，钢筋，角钢（包边），井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，电缆标识牌，土方开挖回填外运，模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第49页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	010502028037	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*0.9m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C30钢筋混凝土浇筑井身及井底 4、设置拉环,拉环需热镀锌 5、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷,内掺5%避水浆 6、其余具体做法详见图纸及规范 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含拉手,预埋件,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,电缆标识牌,土方开挖回填外运,模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
95	040803004029	管道包封	1、名称: (CPVC2*Φ150)电力电缆导管PVC-C管通道包封,管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带,铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕:材质CPVC,铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第50页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	040501012003	顶管	1、电缆护管-拉管 MPP 2*φ150 2、本清单含两端工作井、拉管两端距出入井1.5米范围内为C25混凝土包封，回拖铺管结束后，必须在回孔内压密注浆充实，充实泥浆采用C25混凝土等费用 3、清单描述不详之处详见图纸	m	354			
97	040501022005	标示桩	1、名称:电缆路径标识桩 2、清单描述不详之处详见图纸	根	30			
98	080702019005	标识牌	1、名称:电缆路径标识牌 2、清单描述不详之处详见图纸	块	6			
99	041001001007	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程土建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第51页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010502028038	充电堆基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 3、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 4、土方类别，余土外运，运距综合考虑 5、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 6、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第52页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	010502028039	直流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第53页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	010502028040	电缆方井	1、名称:电缆方井 0.6*0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	5			
103	010502028041	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第54页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	040803004030	管道包封	1、名称： （CPVC3*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	14			
105	040803004031	管道包封	1、名称： （CPVC5*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第55页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	040803004032	管道包封	1、名称： （CPVC7* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
107	040803004033	管道包封	1、名称： （CPVC11* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第56页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011108008005	车挡	1、560*150*100mm橡胶挡车器成品购买安装 2、一套两个 3、清单描述不详之处详见图纸	套	10			
109	041001001008	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		盐城宾馆停车场充电桩用电工程土建						
110	010502028042	配电箱基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:具体详见设计要求 2、四周井壁墙M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖、底板混凝土等级C15 3、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 4、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 5、土方类别，余土外运，运距综合考虑 6、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 7、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第57页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	010502028043	40kW直流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第58页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	010502028044	电缆方井	1、名称:电缆方井 0.6*0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	10			
113	010502028045	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第59页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	040803004034	管道包封	1、名称： （CPVC2* ϕ 150）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	12			
115	040803004035	管道包封	1、名称： （CPVC2* ϕ 70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第60页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	040803004036	管道包封	1、名称： （CPVC3* ϕ 70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
117	040803004037	管道包封	1、名称： （CPVC4* ϕ 70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第61页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	040803004038	管道包封	1、名称： （CPVC5*φ70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
119	040803004039	管道包封	1、名称： （CPVC6*φ70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第62页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	040803004040	管道包封	1、名称： （CPVC7* ϕ 70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
121	040803004041	管道包封	1、名称： （CPVC8* ϕ 70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第63页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	040803004042	管道包封	1、名称： （CPVC9*φ70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
123	040803004043	管道包封	1、名称： （CPVC10*φ70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第64页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	040803004044	管道包封	1、名称： （CPVC11*φ70）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	2			
125	011108008006	车挡	1、560*150*100mm橡胶挡车器成品购买安装 2、一套两个 3、清单描述不详之处详见图纸	套	10			
126	041001001009	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
127	040203007001	水泥混凝土	1、新建混凝土路面 2、15cmC30水泥混凝土（28d弯拉强度≥4.8MPa） 3、10cm级配碎石垫层 4、原槽压实（压实度大于91%） 5、含路面养护、模板等费用	m2	350			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第65页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	040205007001	标线	1、画车位线 2、热熔漆 3、符合规范要求	项	1			
		养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程土建						
129	010502028046	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，井圈角铁，电缆支架，吊架，通风百叶窗，操作平台，防水套管，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑，外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第66页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	010502028047	欧式箱变基础	1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，角钢,电缆支架，台阶，预埋镀锌钢管，土方开挖回填，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,基础地面以上部分铺贴瓷砖，颜色“国网绿” 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第67页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	011503002007	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	43			
132	010502028048	电缆圆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土基础，内配钢筋 4、C20混凝土板座，内配钢筋 5、预制C25钢筋混凝土盖板，镀锌角钢加强边角保护，详见图纸 6、可拆卸活动梁 7、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷，内掺5%避水浆 8、电缆井盖上必须刷“国网绿”色油漆 9、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含Φ16拉手，预埋件，钢筋，角钢（包边），井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，电缆标识牌，土方开挖回填外运，模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第68页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	010502028049	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*0.9m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C30钢筋混凝土浇筑井身及井底 4、设置拉环,拉环需热镀锌 5、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷,内掺5%避水浆 6、其余具体做法详见图纸及规范 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含拉手,预埋件,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,电缆标识牌,土方开挖回填外运,模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	3			
134	040803004045	管道包封	1、名称: (CPVC2*Φ150)电力电缆导管PVC-C管道包封,管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带,铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕:材质CPVC,铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	208			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第69页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	040501022006	标示桩	1、名称:电缆路径标识桩 2、清单描述不详之处详见图纸	根	2			
136	080702019006	标识牌	1、名称:电缆路径标识牌 2、清单描述不详之处详见图纸	块	20			
137	011102003004	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		养护工区应急基地秦南充电桩用电工程土建						
138	010502028050	充电堆基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 3、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 4、土方类别，余土外运，运距综合考虑 5、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 6、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第70页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	010502028051	配电箱基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:具体详见设计要求 2、四周井壁墙M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖、底板混凝土等级C15 3、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 4、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 5、土方类别，余土外运，运距综合考虑 6、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 7、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第71页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	010502028052	直流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第72页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	010502028053	7kW交流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、原土夯实 3、基础混凝土等级C20 4、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，预留穿线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 5、土方类别，余土外运，运距综合考虑 6、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 7、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
142	010502028054	电缆方井	1、名称:电缆方井0.6*0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座，预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含吊钩，钢筋，角钢(包边)，井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，土方开挖回填外运，模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第73页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	010502028055	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
144	040803004046	管道包封	1、名称: (CPVC3*φ150+1*φ50)电力电缆导管PVC-C管通道包封,管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带,铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕:材质CPVC,铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第74页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	040803004047	管道包封	1、名称： （CPVC2* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	3			
146	040803004048	管道包封	1、名称： （CPVC3* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第75页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	040803004049	管道包封	1、名称： （CPVC3* ϕ 100+3* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
148	040803004050	管道包封	1、名称： （CPVC5* ϕ 100+3* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第76页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
149	040803004051	管道包封	1、名称： （CPVC3*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
150	040803004052	管道包封	1、名称： （CPVC5*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第77页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	040803004053	管道包封	1、名称： （CPVC7* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
152	040803004054	管道包封	1、名称： （CPVC9* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第78页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	011108008007	车挡	1、560*150*100mm 橡胶挡车器成品购买安装 2、一套两个 3、清单描述不详之处详见图纸	套	14			
154	041001001010	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
155	040205007002	标线	1、画车位线 2、热熔漆 3、符合规范要求	项	1			
		大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程土建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第79页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	010502028056	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，井圈角铁，电缆支架，吊架，通风百叶窗，操作平台，防水套管，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第80页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	010502028057	欧式箱变基础	1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，角钢,电缆支架，台阶，预埋镀锌钢管，土方开挖回填，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,基础地面以上部分铺贴瓷砖，颜色“国网绿” 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第81页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	011503002008	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	43			
159	010502028058	电缆圆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土基础，内配钢筋 4、C20混凝土板座，内配钢筋 5、预制C25钢筋混凝土盖板，镀锌角钢加强边角保护，详见图纸 6、可拆卸活动梁 7、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷，内掺5%避水浆 8、电缆井盖上必须刷“国网绿”色油漆 9、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含Φ16拉手，预埋件，钢筋，角钢（包边），井圈角铁，电缆支架，接地扁铁，电缆标识牌，土方开挖回填外运，模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第82页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	010502028059	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*0.9m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C30钢筋混凝土浇筑井身及井底 4、设置拉环,拉环需热镀锌 5、1:2.5水泥砂浆抹20厚内外粉刷,内掺5%避水浆 6、其余具体做法详见图纸及规范 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含拉手,预埋件,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,电缆标识牌,土方开挖回填外运,模板安拆等 10、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
161	040501012004	顶管	1、电缆护管-拉管MPP 2*Φ150 2、本清单含两端工作井、拉管两端距出入井1.5米范围内为C25混凝土包封,回拖铺管结束后,必须在回孔内压密注浆充实,充实泥浆采用C25混凝土等费用 3、清单描述不详之处详见图纸	m	165			
162	040501022007	标示桩	1、名称:电缆路径标识桩 2、清单描述不详之处详见图纸	根	16			
163	080702019007	标识牌	1、名称:电缆路径标识牌 2、清单描述不详之处详见图纸	块	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第83页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	041001001011	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 土建						
165	010502028060	充电堆基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 3、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，扁铁，电缆支架，吊架，土方开挖回填外运，模板安拆等 4、土方类别，余土外运，运距综合考虑 5、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位贴条形釉面砖 6、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第84页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
166	010502028061	直流终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第85页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
167	010502028062	电缆方井	1、名称:电缆方井 0.6*0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	5			
168	010502028063	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第86页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	040803004055	管道包封	1、名称： （CPVC3*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
170	040803004056	管道包封	1、名称： （CPVC5*Φ100+1*Φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第87页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	040803004057	管道包封	1、名称： （CPVC7* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
172	040803004058	管道包封	1、名称： （CPVC9* ϕ 100+1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第88页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	040803004059	管道包封	1、名称： （CPVC11*φ100+1*φ50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	10			
174	040803004060	管道包封	1、名称： （DFPB3*φ150）电力电缆导管DFPB管（双涂塑钢管）通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第89页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	011108008008	车挡	1、560*150*100mm橡胶挡车器成品购买安装 2、一套两个 3、清单描述不详之处详见图纸	套	10			
176	041001001012	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		大纵湖园区办公区域正式用电配套土建工程						
177	010502028064	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层，底素土夯实 2、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用钢筋混凝土浇筑，具体详见设计要求 3、盖板:做法详见图纸 4、四周井壁墙、底板、单梁混凝土等级C30 5、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，钢筋，井圈角铁，电缆支架，吊架，通风百叶窗，操作平台，防水套管，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第90页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
178	011503002009	304不锈钢围栏	1、304不锈钢围栏（高1.7米） 2、竖杆30*30*1.0mm304不锈钢圆管，横杆40*40*1.5mm上下各两层304不锈钢方管 3、竖杠间距为200mm，上横杠离顶部间距为300mm，下横杠离地300mm 4、安装检修巡视门，具体位置根据甲方要求 5、投标人自行勘察现场自行考虑含立柱的挖、运、浇筑等在内的各项费用 6、护栏门上加挂锁，并设防雨板 7、清单描述不详之处详见图纸	m	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第91页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
179	010502028065	八角电缆井	1、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、C30混凝土基础,内配钢筋 4、C30混凝土板座,内配钢筋 5、预制钢筋混凝土盖板,镀锌角钢加强边角保护,详见图纸 6、1:2.5防水砂浆抹20厚内外粉刷,内掺5%防水剂 7、井深1.5m,按三层电缆考虑 8、预埋铁件及钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含Φ16拉环,吊架,活动式预制梁,D300混凝土管L=500内填砂,预埋件,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,电缆标识牌,土方开挖回填外运,模板安拆等 9、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
		大冈客运站充电桩用电工程土建						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第92页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	010502028066	80kW充电终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第93页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	010502028067	120kW充电终端基础	1、浇筑材料品种、规格、强度等级:结构采用混凝土浇筑，具体详见设计要求 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚C15混凝土垫层 3、四周井壁墙、底板混凝土等级C20 4、井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5、预埋铁件规格尺寸详见图纸，投标报价中需包含预埋件，扁铁，DN200PVC管，预留开进线孔，土方开挖回填外运，模板安拆等 6、土方类别，余土外运，运距综合考虑 7、其他根据供电部门的要求结合图纸所需综合考虑,台基露出地面部位刷黄黑相间涂料 8、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第94页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	010502028068	电缆方井	1、名称:电缆方井 0.6*0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
183	010502028069	电缆方井	1、名称:电缆方井 1.2*1.2m 2、垫层、基础材质及厚度:原土夯实,100厚碎石垫层 3、C20混凝土浇筑井底 4、M5水泥砂浆砌MU7.5粘土砖井身 5、C20钢筋混凝土板座,预制C20钢筋混凝土盖板 6、内外采用1:2.5水泥砂浆抹20厚内掺5%避水浆 7、钢筋规格尺寸详见图纸,投标报价中需包含吊钩,钢筋,角钢(包边),井圈角铁,电缆支架,接地扁铁,土方开挖回填外运,模板安拆等 8、清单描述不详之处详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第95页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	040803004061	管道包封	1、名称： （CPVC1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，50厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	6			
185	040803004062	管道包封	1、名称： （CPVC1* ϕ 100+CPVC1* ϕ 50）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第96页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
186	040803004063	管道包封	1、名称： （CPVC4*φ100）电力电缆导管PVC-C管通道包封，管道壁厚见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：原土夯实，100厚碎石垫层 3、采用C20混凝土包封 4、采用商品混凝土 5、含管道、管件等费用 6、土方回填时需铺设电缆路径警示带，铺设要求详见规范及图纸要求 7、含土方开挖、回填、弃置 8、管枕：材质CPVC，铺设要求详见规范及图纸要求 9、清单描述不详之处详见图纸	m	6			
187	040501012005	顶管	1、电缆护管-拉管MPP 4*φ100 2、本清单含两端工作井、拉管两端距出入井1.5米范围内为C25混凝土包封，回拖铺管结束后，必须在回孔内压密注浆充实，充实泥浆采用C25混凝土等费用 3、清单描述不详之处详见图纸	m	72			
188	011108008009	车挡	1、外径φ100钢管，热镀锌，壁厚3.5，长度3.5m 2、清单描述不详之处详见图纸	套	5			
189	040205007003	标线	1、画车位线 2、热熔漆 3、符合规范要求	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第97页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
190	041001001013	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
		大冈客运站停车棚土建						
191	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:根据根据现场勘察后自行确定 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、工作面及放坡增加的工程量并入挖土方工程量中	m3	134.75			
192	010102007001	回填方	1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	118.2			
193	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:现行开挖土 2、运距:运距及弃置地点由投标人自行考虑	m3	16.55			
194	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板费用	m3	2			
195	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	11.34			
196	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	4.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第98页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
197	010502025001	零星现浇构件	1、C40无收缩细石混凝土 2、含模板费用	m3	0.26			
198	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.652			
199	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:综合考虑	t	1.294			
200	010506025001	预埋铁件	1、停车棚预埋件 2、800*600*25、Φ30地脚螺栓 3、清单描述不详之处详见图纸	t	0.654			
201	010901006001	膜结构屋面	1、PVDF1100克白色膜材 2、膜上压板采用铝合金材质，膜部分的螺栓采用不锈钢螺栓，具体详见图纸设计 3、工程量按水平投影面积计算	m2	120			
202	041001001014	路面、绿化破除与恢复	1、现场路面、绿化破除与恢复 2、拆除垃圾清运，运距由投标单位自行考虑结算不调整 3、投标人自行踏勘现场，综合考虑该项费用结算不调整	项	1			
203	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型:H型钢，Q235B 2、钢材品种、规格:H型钢立柱480*200*8*8 3、单根柱质量:1t内 4、螺栓种类:详见图纸设计 5、探伤要求:满足设计及规范要求 6、除锈:喷砂抛丸处理至Sa2.5 7、油漆:覆涂改性环氧富锌底漆两遍，面漆丙烯酸磁漆两遍，涂层厚度150um 8、其他要求详见图纸设计	t	1.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第99页 共100页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
204	010604001001	钢梁	1、梁类型:H型钢, Q235B 2、钢材品种、规格:H型钢梁 (260-120)*200*8*8 3、单根质量:1t内 4、螺栓种类:详见图纸设计 5、探伤要求:满足设计及规范要求 6、除锈:喷砂抛丸处理至Sa2.5 7、油漆:覆涂改性环氧富锌底漆两遍, 面漆丙烯酸磁漆两遍, 涂层厚度150um 8、其他要求详见图纸设计	t	1.333			
205	010607003001	钢檩条	1、檩条类型:连接圆管 2、钢材品种、规格:Φ89*3 3、单根质量:1t内 4、螺栓种类:详见图纸设计 5、探伤要求:满足设计及规范要求 6、除锈:喷砂抛丸处理至Sa2.5 7、油漆:覆涂改性环氧富锌底漆两遍, 面漆丙烯酸磁漆两遍, 涂层厚度150um 8、其他要求详见图纸设计	t	0.382			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称: 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称： 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称： 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称： 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土建工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目

第1页 共1页

[illegible]