

单项工程汇总表

单项工程名称：射阳中学校园文化小品建设

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：小品建设

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	法治文化宣传一	
1.2	法治文化宣传二	
1.3	法治文化宣传三	
1.4	法治文化宣传四	
1.5	12#楼间文化造型	
1.6	12#楼间宣传栏一	
1.7	12#楼间宣传栏二	
1.8	2-3#楼间宣传栏一	
1.9	2-3#楼间宣传栏二	
1.10	2-3#楼间宣传栏三	
1.11	3-4#楼间文化造型一	
1.12	3-4#楼间文化造型二	
1.13	3-4#楼间宣传栏一	
1.14	3-4#楼间宣传栏二	
1.15	5-6#楼间造型	
1.16	5-6#楼间宣传栏一	
1.17	5-6#楼间宣传栏二	
1.18	5-6#楼间宣传栏三	
1.19	5#楼北侧文化造型	
1.20	4#楼北侧文化造型	
1.21	人生信念牌	
1.22	智能科技造型	
1.23	造型	
1.24	校园小品	
1.25	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		法治文化宣传一						
1	040101001001	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	17.95			
2	040103002001	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	15.63			
3	010501001001	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.66			
4	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	1.66			
5	010608001001	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.958			
6	020414001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.021			
7	020414018001	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.057			
8	020509009001	宣传栏	1、可开启，透明有机玻璃宣传栏 2、含广告、文字 3、具体做法按图纸要求	m2	16.3			
		法治文化宣传二						
9	040101001002	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
10	040103002002	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
11	010501001002	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
12	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第2页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010608001002	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.313			
14	010608001003	钢构件制作	1、钢材品种、规格:304不锈钢底座 2、深灰色无机防水涂料	t	0.112			
15	020414001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
16	020414018002	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
17	020509009002	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		法治文化宣传三						
18	040101001003	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
19	040103002003	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
20	010501001003	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
21	010502001003	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
22	010608001004	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.669			
23	010804005001	金属格栅	1、颜色、样式按图纸要求	m2	3.17			
24	020414001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
25	020414018003	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
26	020509009003	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		法治文化宣传四						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	040101001004	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
28	040103002004	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
29	010501001004	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
30	010502001004	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
31	010608001005	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆,颜色按图纸要求	t	0.709			
32	010804005002	金属格栅	1、颜色、样式按图纸要求	m2	2.52			
33	020414001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
34	020414018004	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
35	020509009004	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		12#楼间文化造型						
36	050307020001	景观小摆设	1、名称及材质:文化造型 2、规格尺寸:500*600*600mm	个	1			
		12#楼间宣传栏一						
37	040101001005	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	11.97			
38	040103002005	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	10.43			
39	010501001005	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第4页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	010502001005	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	1.1			
41	010608001006	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.591			
42	020414001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.014			
43	020414018005	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.038			
44	020509009005	显示屏	1、户外电子显示屏 2、按图纸要求施工	m2	6.12			
45	020509009006	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		12#楼间宣传栏二						
46	040101001006	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
47	040103002006	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
48	010501001006	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
49	010502001006	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
50	010608001007	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.386			
51	020414001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
52	020414018006	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
53	020509009007	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		2-3#楼间宣传栏一						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第5页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	040101001007	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	17.95			
55	040103002007	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	15.63			
56	010501001007	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.66			
57	010502001007	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	1.66			
58	010608001008	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆,颜色按图纸要求	t	0.452			
59	020414001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.021			
60	020414018007	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.057			
61	020509009008	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		2-3#楼间宣传栏二						
62	040101001008	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
63	040103002008	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
64	010501001008	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
65	010502001008	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
66	010608001009	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆,颜色按图纸要求	t	0.314			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第6页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	020414001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
68	020414018008	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
69	020509009009	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		2-3#楼间宣传栏三						
70	050307020002	景观小摆设	1、名称及材质:楼间宣传栏 2、规格尺寸:400*400*600mm	个	1			
		3-4#楼间文化造型一						
71	040101001009	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	2.99			
72	040103002009	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	2.6			
73	010501001009	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.11			
74	010502001009	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.28			
75	020414001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.004			
76	020414018009	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.009			
77	050307020003	文化造型	1、花朵造型灯	个	1			
		3-4#楼间文化造型二						
78	050307020004	景观小摆设	1、名称及材质:楼间文化造型 2、规格尺寸:400*600mm	个	1			
		3-4#楼间宣传栏一						
79	040101001010	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第7页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	040103002010	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
81	010501001010	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
82	010502001010	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
83	020414001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
84	020414018010	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
85	010608001010	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆,颜色按图纸要求	t	0.121			
86	020509009010	显示屏	1、户外电子显示屏 2、按图纸要求施工	m2	3.46			
87	010804005003	金属格栅	1、颜色、样式按图纸要求	m2	2.51			
88	020509009011	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		3-4#楼间宣传栏二						
89	040101001011	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	23.94			
90	040103002011	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	20.85			
91	010501001011	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.88			
92	010502001011	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	2.21			
93	020414001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.028			
94	020414018011	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.075			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第8页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	010608001011	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.599			
96	010804005004	镂空造型	1、颜色、样式按图纸要求	m2	2.59			
97	020509009012	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		5-6#楼间造型						
98	050307020005	景观小摆设	1、名称及材质:楼间文化造型 2、规格尺寸:400*600mm	个	1			
		5-6#楼间宣传栏一						
99	040101001012	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
100	040103002012	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
101	010501001012	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
102	010502001012	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
103	020414001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
104	020414018012	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
105	010608001012	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.514			
106	020509009013	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		5-6#楼间宣传栏二						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第9页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
107	040101001013	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
108	040103002013	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
109	010501001013	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
110	010502001013	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
111	020414001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
112	020414018013	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
113	010608001013	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆,颜色按图纸要求	t	0.412			
114	020509009014	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		5-6#楼间宣传栏三						
115	040101001014	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	8.98			
116	040103002014	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	7.82			
117	010501001014	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.33			
118	010502001014	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.83			
119	020414001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.01			
120	020414018014	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.028			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第10页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	010608001014	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.313			
122	010804005005	金属格栅	1、颜色、样式按图纸要求	m2	1.28			
123	020509009015	显示屏	1、户外电子显示屏 2、按图纸要求施工	m2	0.91			
124	020509009016	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		5#楼北侧文化造型						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.54】

日期：2026年07月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第11页 共40页

第14页 共40页

[illegible]

127	050307020008	人生信念牌	1、通长底座：总长1900mm, 进深400mm, 底座自身高度200mm, 外壳：1.5mm不锈钢板折弯围边，氟碳浅灰喷漆，内部：灌满高密度水泥配重，底板：底部5mm不锈钢封板，预留4处预埋钢板固定点位，基础：基坑铺100mm碎石垫层，绑扎①12钢筋网格，C25混凝土，顶面预埋12mm厚通长不锈钢钢板 2、大字(自省/自律/自强):10mm厚PVC立体字/不锈钢空心字，粘贴凸起；小字正文：不锈钢板面UV高清户外喷绘，不掉色 3、整体背部通长40×40热镀锌方钢龙骨，横向、竖向满焊方格框架，所有竖板背部与龙骨螺栓固定 4、左侧红色主题立板：宽350mm X 总高1800mm，板材：1.2mm厚304不锈钢板，表面工艺：静电氟碳喷涂，红色板哑光红、黄色板哑光米黄，耐紫外线不褪色 5、字体：黑体白色字，块浅黄色文字竖	个	1		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.54】

日期：2026年07月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第18页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			质：1.5mm厚304不锈钢板折弯成型，内置30X30镀锌方钢内衬加固					
		智能科技造型						

130	050307020011	镂空打网球造型	1、镂空高度：1200mm （从地面以上300mm处起，至1500mm处结束） 2、镂空宽度：800mm （水平方向最大宽度） 3、镂空边缘：倒R10mm圆角，防止应力开裂，切割面抛光处理 4、石材景墙：底部宽度1500mm，顶部宽度约1200mm（自然石造型），芝麻白花岗岩50mm厚 5、主文字：黑体，字高120mm，字宽100mm，字间距20mm，行间距30mm，阴刻深度5mm，填浅灰色耐候漆，落款文字：楷体，字高60mm，阴刻深度3mm 6、基础：整体混凝土基础尺寸1800*1000-600mm（埋深600mm，防冻胀），配筋：双向双层Φ12@200钢筋网，保护层厚度40mm，石材重量预估：约1.8吨 7、造型预埋件：2块250*250*16mm镀锌钢板，间距800mm，预埋	个	1		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.54】

日期：2026年07月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第21页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			高度1800mm，（含底座），手臂抬起高度：2100mm，人物与景墙水平间距200mm，腿部间距：800mm，球拍尺寸：拍框长700mm，拍面宽280mm，拍柄长300mm 11、整体总厚800，景墙厚300+造型外伸500，景墙预埋件：4块300*300*16mm镀锌钢板，间距1500mm，预埋深度100mm					

133	050307020014	科技造型	1、齿轮造型：直径约200mm，厚度30mm，含“启航征程”文字和球体装饰 2、材质：芝麻灰荔枝面花岗岩，R10mm小圆角，底部石材尺寸：长1500*宽300*高200，氟碳漆喷涂，耐候性大于5年，基础：C25混凝土1600*400*300，基础顶面预埋Φ12mm化学锚栓4-6个，花岗岩底座用干硬性水泥砂浆（1:3）坐浆找平，厚度20-30mm 3、主标语字高：60mm，焊接不锈钢脚，材质：不锈钢实心字或镀锌板烤漆字，蓝色 4、球体直径800mm，内部：Φ40*3mm方管焊接球形骨架，保证强度3mm厚不锈钢板（或镀锌钢板）激光切割后焊接，打磨抛光，表面做氟碳白漆，蚀刻世界地图纹理 5、飞机造型：长度约600mm，高度约250mm，厚度30mm，材质：3mm厚钢板，焊接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第23页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	050307020015	启惠湖湖边成品造型	1、基坑浇筑C20混凝土，预埋10mm厚不锈钢预埋板，造型底部预埋钢板、不锈钢膨胀螺栓 2、1只1500mm展翅大号、2只1100mm中号、1只700mm，成品采购，内玻璃钢树脂	套	1			

153	050307020034	绿叶小品造型	1、背景板： 1000*750*厚50，边框：橙色氟碳烤漆铝板折边（沿叶片轮廓包边，宽度约30mm），骨架：40*40mm镀锌方管焊接，内部满焊防锈，绿叶尺寸：350*250*厚30，背板/骨架：1.5mm镀锌方管骨架，内部加劲肋，保证不变形，材质：3mm厚哑光绿色氟碳烤漆铝板，氟碳喷涂，耐候性大于5年 2、基础：C20混凝土1300*400*300mm，M12*40mm不锈钢螺栓拧紧固定，花岗岩底座用干硬性水泥砂浆（1:3）坐浆找平，厚度20-30mm 3、字体高度80mm，加粗黑体字，橙色，正文内容：字体高度40mm，常规黑体，白色，行间距1.2倍，底部标语：字体高度60mm 4、背景板（绿色区域）：镀锌钢板（厚度1.5mm）打底，表面喷绿色氟碳漆，文字区域坐丝印	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第37页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他						
154	050307008001	科普长廊标识牌	1、成品1.2-1.5mm镀锌钢板，折弯焊接成框，氟碳户外烤漆 2、铝塑板：3mm户外级铝塑板 3、含基础	个	1			

161	040204007003	校园樱花大道树池改造7.5*1.2m	1、树池内部。回填改良种植土(田园土：腐殖土：河沙=5:3:2 2、树池外侧：拆除红砖部位，用同规格原人行道灰色透水砖恢复铺装 3、素土夯实层：压实系数≥0.93 4、满铺5~20mm级配碎石，厚度100mm 5、压顶石：厚100mm、宽300mm，蒸枝面防滑外露，内侧倒小圆角R10 6、立帮侧板：厚80mm、高350mm(外露300mm,埋地50mm),单面荔枝面 7、底部垫层：C15细石混凝土坐浆层+级配碎石垫层 8、花岗石板：湿挂坐浆铺贴。1:3水泥砂浆勾缝(深四缝5mm,灰缝均匀8mm),立板内侧慎C15砼背村加固	个	21			
162	011403001001	彩绘墙面	1、蓝/黄/红看台上方彩绘墙带	m2	1295			
163	050307008003	标语	1、单侧标语墙面长度45m，单字尺寸高2000mm X宽1500mm，文字厚度(铝单板字)120mm，字与字间距0.8m，安装配件：不锈钢膨胀螺栓、防腐角码，预留伸缩缝 2、材质1.5mm铝单板氟碳烤漆立体字，工艺：户外氟碳烤漆，厚度：字厚度120mm，立体凸起	个	16			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	021001016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	021001006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	021001008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：小品建设

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	021001017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	021001018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	021001003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称：师德园

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：师德园

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		大门						
1	040101001001	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	12.3			
2	040103002001	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	10.85			
3	010501001001	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.7			
4	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.75			
5	020401001001	矩形柱	1、混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2、2、含模板安拆	m3	1.7			
6	020405005001	压顶	1、混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	0.09			
7	020414001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.273			
8	020101004001	砖基础	1、砖品种、规格:MU15青砖 2、砌筑方式:直型 3、灰浆种类及配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.45			
9	020101004002	砖砌体	1、砖品种、规格:MU15青砖 2、砌筑方式:直型 3、灰浆种类及配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.95			
10	020102002001	贴墙面	1、砖品种、规格:10青砖贴面 2、灰浆种类及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	7.95			
11	010608001001	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	0.122			
		尊师墙						
12	040101001002	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	14.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：师德园

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040103002002	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	13.03			
14	010501001002	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	0.55			
15	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	1.38			
16	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:C25商品砼 2、含模板安拆	m3	1.46			
17	020102002002	贴墙面	1、贴深灰石英砖	m2	11.1			
18	010608001002	钢构件制作	1、钢材品种、规格:3厚钢管、钢板 2、金属氟碳漆,颜色按图纸要求	t	1.029			
19	020414001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.017			
20	020414018001	金属件、预埋铁件	1、铁件种类、规格:10厚钢板	t	0.047			
21	020509009001	宣传栏	1、含广告、文字、面饰 2、具体做法按图纸要求	项	1			
		尊师园						
22	050201001001	碎石垫层	1、150厚级配碎石	m2	6.76			
23	050201001002	混凝土垫层	1、100厚C20混凝土	m2	6.76			
24	020101004003	砖砌体	1、砖品种、规格:MU15青砖 2、砌筑方式:直型 3、灰浆种类及配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.45			
25	020102004001	其他砖贴面	1、砖品种、规格:18厚烧面白麻pc砖 2、灰浆种类及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	13.44			
26	050307020001	造型	1、孔子造型	个	1			
		树池						
27	040101001003	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:2m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	94.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：师德园

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040103002003	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	62.38			
29	010501001003	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	7.51			
30	020101004004	砖基础	1、砖品种、规格:MU10砖 2、砌筑方式:直型 3、灰浆种类及配合比:M7.5水泥砂浆	m3	24.17			
31	020101004005	砖砌体	1、砖品种、规格:MU10砖 2、砌筑方式:直型 3、灰浆种类及配合比:M7.5水泥砂浆	m3	16.42			
32	020102004002	其他砖贴面	1、砖品种、规格:18厚烧面白麻pc砖 2、灰浆种类及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆粘结层	m2	86.4			
		铺装						
33	050201003001	园路面层	1、素土夯实，夯实系数≥93% 2、150厚级配碎石 3、100厚C20混凝土 4、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 5、18厚烧面白麻pc砖	m2	431.12			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：师德园

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	021001016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	021001006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	021001008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：师德园

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	021001017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	021001018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	021001001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称：长廊

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		紫藤廊架						
1	041001012001	拆除混凝土构筑物	1、拆除混凝土基础、柱、梁等结构物 2、清运：运距投标人自行考虑	m3	21.76			
2	041001002001	拆除人行道	1、拆除现状人行道 2、清运：运距投标人自行考虑	m2	112.5			
3	040101001001	挖一般土方	1、土类别:现状土 2、挖土深度:3m内 3、弃运:运距投标人自行考虑	m3	310.32			
4	040103002001	一般回填方	1、填方来源:现状土 2、密实度:满足设计要求	m3	291.35			
5	010501001001	基础垫层	1、材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 2、含模板安拆	m3	3.92			
6	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:C30商品砼 2、含模板安拆	m3	12.17			
7	020401001001	矩形柱	1、混凝土种类:C30商品砼 2、含模板安拆	m3	9.57			
8	020402001001	矩形梁	1、混凝土种类:C30商品砼 2、含模板安拆	m3	8.02			
9	020414001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:12以内	t	0.873			
10	020510004001	坐凳	1、80厚混凝土面板，面饰木纹漆 2、120厚混凝土短柱 3、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、20厚青石蘑菇石	m	20			
11	020102002001	贴柱腿	1、砖品种、规格:20厚青石蘑菇石 2、灰浆种类及配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	24.4			
12	011403001001	抹灰面油漆	1、柱梁面饰木纹漆	m2	245.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	050201003001	园路面层	1、素土夯实，夯实系数≥93% 2、150厚级配碎石 3、100厚C20混凝土 4、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 5、石材铺装，同原铺装	m2	112.5			
14	050102008001	移植花卉、地被植物	1、影响现场施工的绿化拆除、恢复	项	1			
		游园长廊						
15	011402003001	金属面油漆	1、5厚180*180热镀锌方通立柱面层出新，做防锈处理 2、1.5mm厚仿木纹彩铝贴面	m2	165.17			
16	011402003002	金属面油漆	1、5厚120*200*L热镀锌方通主梁面层出新，做防锈处理 2、1.5mm厚仿木纹彩铝贴面	m2	153.19			
17	011402003003	金属面油漆	1、3厚50*100*3000彩铝方通面层出新	m2	504.94			
18	011402003004	金属面油漆	1、2厚20*40彩铝方通出新	m2	23.9			
19	011206006001	钢化玻璃	1、10候艺术钢化玻璃	m2	41.27			
20	010901003001	PC板	1、8厚透明PC板换新	m2	420.78			
21	020206006001	坐凳	1、现状坐凳出新，做法按业主要求	套	32			
22	011204001001	石材零星项目	1、100厚150*600芝麻花岗岩，100长钢@200，石胶固定	m2	22.26			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：长廊

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	021001016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	021001006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	021001008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	021001010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	021001011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	021001014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：长廊

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	021001017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	021001018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	021001001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称：连廊工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2-3号楼连廊一层						
1	010608001001	钢构件制作	1、钢材品种、规格：钢管、钢板 2、厚度，金属氟碳漆，颜色按图纸要求	t	4.643			
2	011302004001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：按图纸要求施工 2、基层材料种类、规格：按图纸要求施工 3、面板材料品种、规格：铝方通吊顶	m2	87.42			
		2-3号楼连廊二层						
3	011207001001	轻质隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：50*50*4热镀锌方钢 2、隔板材料品种、规格：15mm阻燃板、9.5mm石膏板	m2	109.98			
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：新建墙体 2、涂料品种、喷刷遍数：白色五级涂料	m2	109.98			
5	011302004002	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：按图纸要求施工 2、基层材料种类、规格：按图纸要求施工 3、面板材料品种、规格：铝方通吊顶	m2	87.42			
		2-3号楼连廊三层						
6	011207001002	轻质隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：50*50*4热镀锌方钢 2、隔板材料品种、规格：15mm阻燃板、9.5mm石膏板	m2	109.98			
7	011404001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：新建墙体 2、涂料品种、喷刷遍数：白色五级涂料	m2	109.98			
8	011205001001	墙、柱面装饰板	1、面层材料品种、规格：防腐木板	个	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011302004003	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距:按图纸要求施工 2、基层材料种类、规格:按图纸要求施工 3、面板材料品种、规格:铝方通吊顶	m2	87.42			
		教学楼梯转换平台文化展示区						
10	011205001002	教学楼梯转换平台	1、30*30防腐木 2、50*50防腐木 3、白色无机涂料 4、绿色肌理涂料 5、木质储物柜 6、10厚防腐木板 7、具体要求详见图纸	m2	10.92			
		行政楼连廊文化墙一						
11	011207001003	文化墙	1、骨架、边框材料种类、规格:5厚50*50镀锌角钢、5厚80*80镀锌方管龙骨、5厚50*50角码、M6*30不锈钢螺栓、5厚200*250镀锌方管边框 2、隔板材料品种、规格:3厚50*100铝方通、2厚铝单板、3厚铝板折弯造型、50厚不锈钢金属立体字 3、氟碳漆颜色、要求按图纸施工	m2	105.65			
12	010902004001	屋面防水	1、轻质混凝土找坡 2、1:2水泥砂浆内配5%防水剂 3、Φ 50出水管外伸50	m2	68.23			
		3#、4#教学楼连廊文化墙一						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011207001004	文化墙	1、骨架、边框材料种类、规格:5厚50*50镀锌角钢、5厚80*80镀锌方管龙骨、5厚50*50角码、M6*30不锈钢螺栓、5厚200*250镀锌方管边框 2、隔板材料品种、规格:3厚50*100铝方通、2厚铝单板、3厚铝板折弯造型、50厚不锈钢金属立体字 3、氟碳漆颜色、要求按图纸施工	m2	254.8			
14	010902004002	屋面防水	1、C15细石混凝土找坡 2、20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	m2	188.16			
		文化装饰						
15	011207001005	行政连廊二楼文化墙	1、骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（30*40mm松木方，间距600mm） 2、隔板材料品种、规格:9mm厚实木多层板木饰面（原木色免漆板），切割成70mm宽竖向条 3、兰花/文字：亚克力UV雕刻5mm 4、背板基层：防潮底板5mm	m2	52.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	011207001006	1#3#楼三层白墙文化墙	1、骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（30*40mm松木方，间距600mm） 2、隔板材料品种、规格:9mm厚实木多层板木饰面（原木色免漆板），切割成70mm宽竖向条 3、兰花/文字：亚克力UV雕刻5mm 4、背板基层：防潮底板5mm 5、墙面乳胶漆，刷两边腻子+打磨 6、安装：全部采用膨胀螺丝+结构胶固定	m2	58.05			
17	011207001007	1#3#楼二、四层文化墙	1、骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（30*40mm松木方，间距600mm） 2、隔板材料品种、规格:9mm厚实木多层板木饰面（原木色免漆板），切割成70mm宽竖向条 3、实木深咖色边框，宽300mm，UV打印山水底纹，高密度板底板高度：2400mm，顶部距吊顶480mm 4、背亚克力小字，字高120mm，深咖色亚克力，宽900mm、高700mm，亚克力立体字，字高180mm，飞鸟装饰：亚克力雕刻，长度300-500mm 5、固定：背板打免钉胶+隐形螺丝固定，边框与墙面缝隙打同色美缝胶，墙面预埋膨胀螺丝（间距400mm）	m2	116.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011207001008	2#楼一、三层过道文化墙（右）	1、5mm厚亚克力，分色雕刻（黄、米白、粉三色），眼睛：直径220mm圆形，嘴巴：弧形宽度800mm，高度350mm，笑脸整体外轮廓：宽2400mm*高2000mm 2、浅米色云朵底衬：最大宽度2600mm，高度2100mm，粉色飘带装饰：宽度300mm，高度900mm 3、字高：120mm，字间距15mm，字高：2800mm，字间距30mm，字高：140mm，字间距20mm 4、字高：80mm，3mm厚亚克力板，金色/米金色烤漆，5mm厚亚克力雕刻黄色逗号造型：宽度400mm，高度600mm	m2	58.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011207001009	2#楼一、三层过道文化墙（左）	1、外装饰方框：宽1400mm*高8500mm，棕色中式边框，边框厚度30mm 2、单字尺寸：高700mm*宽550mm，两字间距：80mm 3、毛笔总长：120mm，笔杆直径80mm，笔头宽度180mm 4、5mm亚克力雕刻，表面烤深棕/古铜色漆，立体字粘贴，边框底条：10mmPVC板雕刻，氟碳漆上色，耐晒不变色，深棕色底条：长2200mm*高350mm 5、墙面基底：白色哑光乳胶漆，干净不反光，凸显中式质感	m2	58.05			
20	011207001010	2#楼二层过道文化墙（右）	1、外框对角：800mm，边框宽度：40mm，小字：字高：70mm，行间距：12mm 2、基材：15mm厚高密度PVC发泡板，面层：哑光金色烤漆，文字：材质：8mm厚亚克力板，金色烤漆，10mm厚PVC镂空雕刻，同色烤漆 3、立体字：宽度750mm，高度680mm，小字标语：高度800mm，宽度300mm，字高：320mm，字宽：290mm，圆形字：字高240mm，字宽210mm 4、墙面乳胶漆，刷两边腻子+打磨 5、安装：全部采用膨胀螺丝+结构胶固定，保证粘贴牢固	m2	29.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	011207001011	2#楼二层过道文化墙（左）	1、羽毛：高度1400mm，宽度650mm，羽毛尖顶部距文化墙顶部100mm 2、书本造型：展开总宽度1200mm，高度900mm；书本底部距文化墙底部100mm 3、毛笔总长：1200mm，笔杆直径80mm，笔头宽度180mm 4、基材：PVC15mm厚、亚克力8mm厚、烤漆颜色 5、直径180mm圆形字，4个圆形横向排布，总宽800mm 6、汽车级烤漆深咖色：长1600mm，高450mm，汽车级烤漆浅米色：长1800mm，高500mm，汽车级烤漆深棕色底条：长2200mm*高350mm 7、5mm亚克力雕刻，烤漆，单只尺寸80-120mm 8、汽车级烤漆浅咖色：长1500mm，高400mm 9、5mm亚克力雕刻，烤漆，直径80/120mm 10、墙面乳胶漆，刷两边腻子+打磨 11、安装：全部采用	m2	29.02			
本页小计								

【金石工程计价软件V5. 54】

日期：2026年07月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

				单位		综合单价	合价	材料暂估价
22	011207001012	2#楼四层过道文化墙（右）	1、高密度PVC板（厚度20mm），表面深咖色+浅咖色哑光烤漆，方形字块：600*600mm，文字：450*120mm，书本造型：1400mm*1100mm 2、阶梯状线条：总跨度5800mm，台阶高20mm、台阶宽800mm 3、亚克力板（厚度12mm），暖黄色烤漆底板+白色亚克力立体字（厚度5mm）文字：3600*450mm亚克力立体字（厚度10mm）黑色烤漆 4、亚克力雕刻（厚度5mm），深咖色烤漆。150-220mm 5、墙面乳胶漆，刷两边腻子+打磨 6、安装：全部采用膨胀螺丝+结构胶固定，保证粘贴牢固	m2	29.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

				工 程		综合单价	合 计	材料暂估价
23	011207001013	2#楼四层过道文化墙（左）	1、书外围环形造型：外轮廓总宽2200mm、总高2600mm，高清UV打印PVC板（厚度5mm），画面高清耐磨，圆形：直径1800mm 2、“学生作品”橙色：总长1600mm、高600mm；文字区域宽800mm、高400mm 3、白色烤漆亚克力立体字（厚度8mm） 4、橙色展示栏：总长3200mm、高1100mm，PVC高密度发泡板（厚度15mm），表面汽车级烤漆 5、白色信息栏：长2800mm、高450mm 6、墙面乳胶漆，刷两边腻子+打磨 7、安装：全部采用膨胀螺丝+结构胶固定，保证粘贴牢固	m2	29.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程			标段：			第10页 共26页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 计	其中

				工 程		综合单价	单 价	材料暂估价
24	011207001014	6#楼三层过道文化墙	1、标语字（充的向善德心）：字厚17mm，板面底色工艺：UV高清机喷绘，哑光覆膜处理，棕红色 2、标语字（破除陋习、崇德向善、见贤思齐等）：字厚15mm，画面输出：高清8PassUV喷绘，哑光防眩保护膜 3、打字（共创文明）：字厚20mm，不锈钢实心围边+环氧填充，表面哑光棕红色高温静电烤漆，内置金属安装螺杆，双重加固；单字高度950mm 4、立体文字：304不锈钢烤漆，12mm厚浅咖色不锈钢烤漆 5、10mm厚黑色不锈钢烤漆，底层底板：12mm厚高密度PVC结皮板，平衡泡棉：3mm高密度EVA泡棉	m2	29.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中

				工程		综合单价	合计	材料暂估价
25	011207001015	6#楼二、四层过道文化墙	1、基圆形外径：Φ800mm，圆形圆心离地高度：1800mm，圆心距墙面左偏：3200mm 2、线条宽度：80mm，底部水平线条离地高度：1000mm，左右个留600mm边距 3、单字尺寸：高450mm*宽420mm，字厚度：PVC15mm底板+亚克力8mm面板，字间距：80mm，大字底部离地高度：1400mm，小字尺寸：高180mm*宽160mm 4、墙面乳胶漆，刷两边腻子+打磨 5、安装：全部采用膨胀螺丝+结构胶固定，保证粘贴牢固	m2	58.05			
26	011207001016	行政一教师办公室走道白墙	1、字高：300mm，字宽：210-240mm（按常规黑体比例），左右各留400mm，上下各留150mm 2、字高：350mm，字宽：245-280mm，左右各留400mm，上下各留150mm 3、标语牌尺寸：6000mm*600mm，两块牌之间的间距为：200mm，标语牌尺寸：7200mm*700mm，1300mm*650mm 4、墙面乳胶漆，刷两边腻子+打磨 5、安装：全部采用膨胀螺丝+结构胶固定，保证粘贴牢固	m2	29.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

37	011207001027	1#3#5#楼教学楼楼梯口	1、云纹、飘带线条整体线条：宽度6cm，薄板5mm，和牌匾同色系红金配色 2、树叶造型装饰小叶：高度28cm，最宽处15cm，厚度：5mm铝蜂窝板，哑光金色彩印 3、四块牌匾尺寸：320*820mm，8mm厚铝蜂窝板，间距22cm，板上下预装2组金属隐形吊码，墙面弹楼梯斜向基准水平线，对应点位打孔、预埋塑料膨胀管，固定不锈钢刮片 4、对边宽度：26cm（横向宽度），对角高度30cm，厚度：6mm铝蜂窝板，金色描边UV印刷 5、书本造型方块：宽24cm*高28cm，厚度6mm 6、大叶：高度40cm，最宽处22cm，厚度5mm铝蜂窝薄板，哑光金色彩印	块	3		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.54】

日期：2026年07月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段:

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价

47	011207001035	科技架空层白墙一	1、背景墙尺寸：宽5200mm X高2600mm，色彩分区：板面UV印刷深蓝科技底色+白色图文分区，分区边界用黑色亚克力折弯线条压边收缝，中层：10mmPVC雕刻扇形边框、梅花枝造型，基层：30×50轻钢龙骨框架，封12mm阻燃多层板找平，木板背刷防潮漆，内嵌屏幕区域：铝蜂窝板预先开好屏幕洞口，洞口内侧预留10mm安装 2、分区收边造型条，厚度：2mm黑色亚克力板，工艺：数控切割、45°斜角折弯成型 3、4块铝蜂窝大板+中间1块亚克力仿真大屏，中间仿真电视屏区域尺寸：1750mm×2000mm，材质：5mm高透浇筑亚克力板，工艺：亚克力背面UV背喷，安装：基层多层板找平，中性结构胶满贴，四周预留2mm伸缩缝 4、单块均分尺寸：左右各1725×2000、上下配套拼接整体5200通幅，材质：10mm铝	m2	27.36		
本页小计							

【金石工程计价软件V5.54】

日期：2026年07月11日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			装：柱面轻钢龙骨+多层板找平，蜂窝板干挂固定，工艺：板面UV打印竖向仿真格栅纹理+科技装饰线条，阳角处理：铝合金L型收边条全包角、方正笔直					

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

增值税计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030405001001	断路器	1、规格:NB5LE-40S/2P C16A 30mA 0.1S 2、安装形式:原有配电箱内安装	个	13			
2	030405001002	断路器	1、规格:NB5LE-40S/2P C20A 30mA 0.1S 2、安装形式:原有配电箱内安装	个	4			
3	030409001001	电力电缆	1、规格:WDZ-YJY-3x4	m	757.5			
4	030409003001	电力电缆头	1、规格:WDZ-YJY-3x4	个	30			
5	030409001002	电力电缆	1、规格:WDZ-YJY-3x6	m	100			
6	030409003002	电力电缆头	1、规格:WDZ-YJY-3x6	个	4			
7	030412001001	配管	1、材质:PE 2、规格:DN25 3、配置形式:明配	m	300			
8	030412001002	配管	1、材质:PE 2、规格:DN32 3、配置形式:明配	m	100			
9	030412001003	配管	1、材质:JDG 2、规格:DN25 3、配置形式:明配	m	457.5			
10	030413002001	装饰灯	1、名称:LED灯带 2、规格: :10W, IP65, 4000K, 24V	m	48.1			
11	030413002002	装饰灯	1、名称:LED洗墙灯 2、规格: :24W, IP65, 4000K, 24V	m	124			
12	030413002003	装饰灯	1、名称:LED筒灯 2、规格:8W, IP65, 4000K	套	96			
13	030413003001	LED平板灯	1、型号:1200*100 2、规格:24W, IP65, 4000K	套	16			
14	030413002004	装饰灯	1、名称:教学楼梯转换平台文化展示区照明灯 2、规格:详见图纸	套	3			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	050101005001	整理绿化用地	1、按图纸及规范要求施工	m2	2639			
2	050103001001	栽植乔木	1、种类:丛生乌柏 2、高度（cm）:800 3、精品苗,三分枝以上,每枝地径18-22全冠、树形优美 4、草绳绕干,杉木棍四角撑 5、养护期:二年	株	1			
3	050103001002	栽植乔木	1、种类:美国红枫 2、地径（cm）:14-15 3、高度（cm）:600-700 4、冠幅（cm）:350-400 5、枝下高（cm）:200-250 6、精品苗,全冠、三分枝以上,树形优美 7、草绳绕干,杉木棍四角撑 8、养护期:二年	株	6			
4	050103001003	栽植乔木	1、种类:榉树 2、胸径（cm）:22-23 3、高度（cm）:700-800 4、冠幅（cm）:450-500 5、枝下高（cm）:200-250 6、精品苗,全冠、三分枝以上,树形优美 7、草绳绕干,杉木棍四角撑 8、养护期:二年	株	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050103001004	栽植乔木	1、种类:朴树 2、胸径（cm）:23-24 3、高度（cm）:800-900 4、冠幅（cm）:450-500 5、枝下高（cm）:200-250 6、精品苗,全冠、三分枝以上,树形优美 7、草绳绕干,杉木棍四角撑 8、养护期:二年	株	1			
6	050103001005	栽植乔木	1、种类:丛生五角枫 2、高度（cm）:800以上 3、精品苗,三分枝以上,每枝地径12-15全冠、树形优美 4、草绳绕干,杉木棍四角撑 5、养护期:二年	株	1			
7	050103001006	栽植乔木	1、种类:山杏 2、地径（cm）:18-19 3、高度（cm）:400-450 4、冠幅（cm）:350-400 5、枝下高（cm）:60-80 6、精品苗,全冠、三分枝以上,树形优美 7、草绳绕干,杉木棍四角撑 8、养护期:二年	株	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103001007	栽植乔木	1、种类:染井吉野樱 2、地径（cm）:18-19 3、高度（cm）:400-450 4、冠幅（cm）:380-400 5、枝下高（cm）:60-80 6、精品苗,全冠、三分枝以上,树形优美 7、草绳绕干,杉木棍四角撑 8、养护期:二年	株	1			
9	050103001008	栽植乔木	1、种类:花石榴 2、高度（cm）:280-300 3、冠幅（cm）:220-250 4、枝下高（cm）:60-80 5、精品苗,姿态优美,三分枝以上 6、草绳绕干,杉木棍四角撑 7、养护期:二年	株	1			
10	050103001009	栽植乔木	1、种类:日本红枫 2、地径（cm）:10-12 3、高度（cm）:200-250 4、冠幅（cm）:200-250 5、枝下高（cm）:40-60 6、精品苗,全冠,三分枝以上,细枝完整 7、草绳绕干,杉木棍三角撑 8、养护期:二年	株	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050103001010	栽植乔木	1、种类:造型罗汉松 2、地径（cm）:13-14 3、高度（cm）:250-300 4、冠幅（cm）:250-300 5、枝下高（cm）:40-60 6、精品苗,6云片以上,树形优美 7、草绳绕干,杉木棍四角撑 8、养护期:二年	株	1			
12	050103009001	栽植花卉/地被植物	1、种类:吉祥草 2、高度（cm）:15-20 3、冠幅（cm）:10-15 4、密度（株/m2）:49 5、容器苗,生长健壮,不脱脚 6、养护期:二年	m2	1857			
13	050103009002	栽植花卉/地被植物	1、种类:龟甲冬青 2、高度（cm）:25-30 3、冠幅（cm）:20-25 4、密度（株/m2）:49 5、小毛球,生长健壮,不脱脚 6、养护期:二年	m2	102			
14	050103009003	栽植花卉/地被植物	1、种类:云南黄馨 2、高度（cm）:40-45 3、冠幅（cm）:35-40 4、密度（株/m2）:25 5、容器苗,生长健壮,不脱脚 6、养护期:二年	m2	104			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050103009004	栽植花卉/地被植物	1、种类:六月雪 2、高度（cm）:30-35 3、冠幅（cm）:25-30 4、密度（株/m2）:36 5、容器苗,生长健壮,不脱脚 6、养护期:二年	m2	34			
16	050103009005	栽植花卉/地被植物	1、种类:小叶黄杨 2、高度（cm）:25-30 3、冠幅（cm）:20-25 4、密度（株/m2）:49 5、小毛球,生长健壮,不脱脚 6、养护期:二年	m2	34			
17	050103009006	栽植花卉/地被植物	1、种类:月季 2、高度（cm）:30-35 3、冠幅（cm）:25-30 4、密度（株/m2）:36 5、容器苗,生长健壮,不脱脚 6、养护期:二年	m2	15			
18	050103009007	栽植花卉/地被植物	1、种类:狭叶栀子花 2、高度（cm）:30-35 3、冠幅（cm）:25-30 4、密度（株/m2）:49 5、容器苗,生长健壮,不脱脚 6、养护期:二年	m2	40			
19	050103009008	栽植花卉/地被植物	1、种类:红花檵木 2、高度（cm）:30-35 3、冠幅（cm）:25-30 4、密度（株/m2）:49 5、小毛球,生长健壮,不脱脚 6、养护期:二年	m2	47			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。		
4	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
7	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
8	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
10	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
11	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
合 计					

