

工程项目汇总表

工程名称：2026年中央财政制种大县奖励资金项目——金色农业种子加工仓储中心建设项目种子成品库（3号成品库）及配套基础设施

标
段: E32090400020001540
01001

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：3号成品库

标
段：E32090400020001540
01001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 3号成品库桩基

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库桩基

标段：E3209040002000154001001

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1、桩类型:试桩 2、地层类别:投标人根据地质勘探报告确定 3、送桩深度、桩长:2m内，27m 4、桩截面形式、尺寸:400×400mm 5、沉桩方法:由投标人根据现场踏勘情况自行确定 6、混凝土强度等级:C40P10	m	81			
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1、桩类型:工程桩 2、地层类别:投标人根据地质勘探报告确定 3、送桩深度、桩长:2m内，27m 4、桩截面形式、尺寸:400×400mm 5、沉桩方法:由投标人根据现场踏勘情况自行确定 6、混凝土强度等级:C40P10	m	5832			
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1、桩类型:工程桩 2、地层类别:投标人根据地质勘探报告确定 3、送桩深度、桩长:4m内，27m 4、桩截面形式、尺寸:400×400mm 5、沉桩方法:由投标人根据现场踏勘情况自行确定 6、混凝土强度等级:C40P10	m	108			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库桩基
 标段：E320904000200015400100
 1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库桩基
 标段：E320904000200015400100
 1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库桩基 标段：E320904000200015400100 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称: 3号成品库桩基

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 3号成品库土建

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010101001001	挖单独土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑	m3	595.81			
2	010102001001	挖基坑土方(清单工程量与定额工程量不一致)	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、开挖深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、基底处理方式:基底夯实	m3	975.23			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、开挖深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、基底处理方式:基底夯实	m3	366.69			
4	010102007001	回填方	1、填方部位:基坑、槽回填 2、材料品种:素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	837.74			
5	010102007002	回填方	1、填方部位:基坑、槽回填 2、材料品种:2:8灰土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	51.84			
6	010103001001	平整场地	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑	m2	2213.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010103002001	余方弃置	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑 3、自卸车运输时应满足当地环保部门要求	m3	1048.15			
	0103	附录C 桩基工程						
8	010301005001	截(凿)桩头	1、桩类型:预制钢筋混凝土实心桩 2、桩头截面、高度:400×400mm 3、混凝土强度等级:C40P10 4、有无钢筋:有 5、最终结算工程量已业主、监理共同确认为准	根	223			
	0104	附录D 砌筑工程						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖，MU20 2、基础类型:墙基础 3、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆 4、防潮层材料种类:在室内地坪±0.000下60mm处做20mm厚1:2水泥砂浆(内加5%防水剂)防潮层	m3	23.04			
10	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖，MU5.0 2、墙体类型:直形 3、墙体厚度:370mm 4、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	236.25			
11	010401002002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖，MU5.0 2、墙体类型:直形 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m3	34.21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010401011001	贴砌砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2、墙体类型:防水保护层 3、墙体厚度:120mm 4、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.49			
13	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 2、墙体类型:直形 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	161.49			
14	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 2、墙体类型:直形 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	95.57			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
15	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:商品防腐聚合物水泥混凝土C20	m3	67.59			
16	010501001002	基础垫层	1、基础形式:电梯筏板基础 2、厚度:300mm 3、材料品种、强度要求、配比:粗砂	m3	7.39			
17	010501002001	楼地面垫层	1、部位:一层地面 2、厚度:300mm 3、材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 4、基底处理方式:素土夯实, 压实系数 ≥ 0.90	m3	626.83			
18	010501002002	楼地面垫层	1、部位:一层地面 2、厚度:80mm 3、材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土 4、底层地面砼垫层应纵横设置缩缝, 间距不大于6mX6m	m3	167.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010501002003	楼地面垫层	1、部位：台阶及台阶平台 2、厚度：150mm 3、材料品种、强度要求、配比：3：7灰土分两步夯实，宽出面层100mm 4、基底处理方式：素土夯实	m3	1.3			
20	010501002004	楼地面垫层	1、部位：台阶平台 2、厚度：80mm 3、材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	0.6			
21	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、基础类型：独立桩承台	m3	383.51			
22	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40P8 3、基础类型：平板式	m3	12.63			
23	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40	m3	83.27			
24	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、室内净高：8<H≤12m	m3	324.17			
25	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、室内净高：H≤8m	m3	82.8			
26	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、室内净高：H≤8m	m3	30.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010502009001	地下室外墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40P8 3、室内净高:H≤8m	m3	4.14			
28	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、室内净高:H≤8m	m3	2.62			
29	010502011001	钢筋混凝土梁 (核实是否为1F工程量)	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、室内净高:8<H≤12m	m3	302.84			
30	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、室内净高:H≤8m	m3	273.63			
31	010502011003	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、室内净高:H≤8m	m3	134.53			
32	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、室内净高:8<H≤12m	m3	196.32			
33	010502013002	实心楼板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、室内净高:H≤8m	m3	198.99			
34	010502013003	实心楼板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、室内净高:H≤8m	m3	173.5			
35	010502019001	其他板	1、板名称:雨篷板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C40	m3	3.61			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010502019002	其他板	1、板名称:上人孔侧板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.1			
37	010502020001	楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、楼梯形式:直形	m3	19.42			
38	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、室内净高:8<H≤12m	m3	56.93			
39	010502021002	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、室内净高:H≤8m	m3	25.73			
40	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	40.9			
41	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.64			
42	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:压顶 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25	m3	5.86			
43	010502031001	坡道	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实, 200mm厚碎砖石水泥垫层, 灌1:5水泥砂浆, 100mm厚C30商品混凝土 2、面层厚度:素水泥浆一道, 20mm厚1:2水泥砂浆抹面, 15mm厚金刚砂防滑条, 中距80mm凸出坡面	m2	91.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010505013001	过梁模板	1、模板形式:直形	m2	42.57			
62	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:压顶	m2	95.3			
63	010505018001	台阶模板	1、模板部位:台阶	m2	2.94			
64	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.477			
65	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	3.695			
66	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	14.214			
67	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $18 < \phi \leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	12.961			
68	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	7.907			
69	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	31.557			
70	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	6.074			
71	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:T63E/E/G级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.115			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:T63E/E/G级钢筋, 直径 $20 < \phi \leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	7.244			
73	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:T63E/E/G级钢筋, 直径 $\phi \geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	52.305			
74	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.056			
75	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.781			
76	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.293			
77	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.319			
78	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	2.842			
79	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	31.392			
80	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.271			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $18<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.79			
82	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:T63E/E/G级钢筋,直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	45.783			
83	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:T63E/E/G级钢筋,直径 $20<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	28.693			
84	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:T63E/E/G级钢筋,直径 $\phi\geq 25\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	32.749			
85	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	60.873			
86	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.003			
87	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $20<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.011			
88	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.363			
89	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.879			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	1.499			
91	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $20<\phi\leq 22\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.217			
92	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	4.53			
93	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10<\phi\leq 18\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	6.366			
94	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	0.801			
95	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$ 2、电渣压力焊、机械连接另行计算	t	4.551			
96	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$	t	2.859			
97	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋,直径 $\phi\leq 10\text{mm}$	t	4.267			
98	010506001006	电渣压力焊	1、钢筋类型、规格:详见设计图纸	个	3223			
99	010506001007	机械连接	1、连接方式:套筒连接,满足施工规范要求 2、规格:详见设计图纸	个	4359			
100	010506023001	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:砌体与混凝土柱、梁、墙交接处	m2	615.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	010506023002	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:外墙面	m2	4360.82			
	0106	附录F 金属结构工程						
102	010607010001	零星钢构件	1、构件名称:U型钢爬梯 2、钢材品种、规格:Q235B 3、构件涂(镀)层要求:环保防锈漆2度,调和漆2度	t	0.055			
103	010607010002	零星钢构件	1、构件名称:门槛保护 2、钢材品种、规格:Q235B 3、构件涂(镀)层要求:环保防锈漆2度,调和漆2度	t	2.15			
	0107	附录G 木结构工程						
104	010703001001	屋面木基层	1、构件名称:上人孔盖板 2、工程做法:方木框架,12mm厚企口木板(下贴30mm厚岩棉板,五夹板封面),外包0.8mm厚铝板 3、其他未尽事宜详见图集《12J201》-H19	m2	1.37			
	0108	附录H 门窗工程						
105	010802001001	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸:1500×2400mm 2、门类型:普通铝合金平开门 3、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 4、玻璃品种、厚度:按图纸要求,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 5、五金种类、规格:包含铰链、拉手、锁具、插销、门吸等完成门安装所需的各类配件	m2	7.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	010802002001	彩板门	1、门洞口尺寸:5000×4200mm 2、框、扇材质:双面彩钢板夹芯板密闭平开门 3、五金种类、规格:包含为完成门安装所需的各类配件 4、其他工艺要求:夹芯材料可用岩棉、阻燃型聚苯板等，热阻要求 $R \geq 0.9m \cdot K/W$	m2	84			
107	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:1200×2200mm 2、防火等级:甲级 3、开启方式:平开 4、框、扇材质:钢质防火门 5、五金种类、规格:包含铰链、拉手、锁具、闭门器、顺序器等完成门安装所需的各类配件	m2	15.84			
108	010802004002	钢质防火门	1、门洞口尺寸:900×2000m 2、防火等级:乙级 3、开启方式:平开 4、框、扇材质:钢质防火门 5、五金种类、规格:包含铰链、拉手、锁具、闭门器、顺序器等完成门安装所需的各类配件	m2	1.8			
109	010802004003	钢质防火门	1、门洞口尺寸:1000×2000mm 2、防火等级:丙级 3、开启方式:平开 4、框、扇材质:钢质防火门 5、五金种类、规格:包含铰链、拉手、锁具、闭门器、顺序器等完成门安装所需的各类配件	m2	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、门洞口尺寸:5000×3100mm 2、门材质:防火卷帘,耐火极限不低于3.0h 3、五金种类、规格:包含防火卷帘控制器、控制按钮等为完成防火卷帘门安装所需的各类配件	m2	46.5			
111	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗类型:普通铝合金组合窗 2、框、扇材质及规格:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚单层玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金种类、规格:包含为完成窗安装所需的各类配件	m2	18.9			
112	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗类型:普通铝合金悬窗(含消防救援窗) 2、框、扇材质及规格:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:6mm厚单层玻璃,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金种类、规格:包含为完成窗安装所需的各类配件	m2	299.4			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
113	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:2层 3、防水层做法:热熔满铺	m2	2248.23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0mm/厚	m2	2248.23			
115	010902004001	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:C30商品细石混凝土 2、刚性层厚度:50mm厚 3、嵌缝材料种类:按图纸及规范要求留分格缝并嵌缝	m2	2154.96			
116	010902004002	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:C15商品细石混凝土找坡,分水线1%纵坡 2、刚性层厚度:最薄处30mm厚	m2	30.78			
117	010902004003	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆掺5%防水剂 2、刚性层厚度:20mm	m2	30.78			
118	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、泄水管品种、规格:PVC材质、直径Φ50	个	12			
119	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:1层 3、防水层做法:空铺	m2	254.19			
120	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5mm/厚	m2	2860.12			
121	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:1层 3、防水层做法:空铺 4、基层处理方式:界面剂一道	m2	2089.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	010905001001	基础卷材防水	1、工程部位:电梯筏板底 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS弹性改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3、防水层数:1层 4、防水层做法:热熔满铺	m2	36.93			
123	010905001002	基础卷材防水	1、工程部位:电梯筏板底 2、卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS弹性改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3、防水层数:1层 4、防水层做法:热熔满铺	m2	36.93			
124	010905001003	基础卷材防水	1、工程部位:电梯井外墙 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS弹性改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3、防水层数:1层 4、防水层做法:热熔满铺	m2	29.1			
125	010905001004	基础卷材防水	1、工程部位:电梯井外墙 2、卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS弹性改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3、防水层数:1层 4、防水层做法:热熔满铺	m2	29.1			
126	010905003001	止水带	1、止水带材料种类:止水钢板 2、止水带尺寸:350×3mm	m	17.6			
	0110	附录K 保温、隔热、防腐工程						
127	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯板(B1级) 2、保温隔热材料规格、性能、厚度:40mm	m2	2154.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	011002002001	防腐砂浆面层	1、防腐部位:基础与垫层及基础梁 2、砂浆、胶泥种类、配合比:聚合物水泥浆两遍	m2	1916.31			
	0111	附录L 楼地面装饰工程						
129	011101004001	耐磨楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:150mm厚C20商品细石混凝土 2、耐磨地坪材料种类、厚度:5mm厚金刚砂耐磨面层 3、面层处理方式:随捣随抹,终凝前将骨料均匀撒在找平层上	m2	2049.93			
130	011101004002	耐磨楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道,40mm厚C25商品细石混凝土 2、耐磨地坪材料种类、厚度:5mm厚金刚砂耐磨面层 3、面层处理方式:随捣随抹,终凝前将骨料均匀撒在找平层上	m2	3653.71			
131	011101006001	平面砂浆找平层	1、工程部位:屋面 2、找平层厚度:20mm厚 3、砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m2	2154.96			
132	011101006002	平面砂浆找平层	1、工程部位:楼梯间楼地面 2、找平层厚度:20mm 3、砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆	m2	67.76			
133	011101006003	平面砂浆找平层	1、工程部位:电梯基坑 2、找平层厚度:20mm 3、砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆	m2	27.93			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	011101006004	平面砂浆找平层	1、工程部位:电梯基坑 2、找平层厚度:10mm 3、砂浆种类及强度等级:低标号砂浆	m2	36.93			
135	011101007001	细石混凝土找平层	1、工程部位:电梯基坑 2、找平层厚度:50mm 3、混凝土强度等级:C20商品细石混凝土	m2	36.93			
136	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格:防滑地面砖铺面(地砖品种由甲方定) 3、勾缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	67.76			
137	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:专用粘结剂 3、面层材料品种、规格:同地面防滑砖,见光面车边	m	87.3			
138	011106003001	块料楼梯	1、找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平 2、结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格:防滑地面砖铺面,踏面砖抽防滑槽	m2	150.08			
139	011107001001	细石混凝土台阶	1、面层厚度、材料种类及强度等级:40mm厚C20商品细石混凝土 2、面层处理方式:表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m2	8.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
140	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:外墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆打底, 10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面内掺5%防水剂	m2	2860.12			
141	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层(内掺3%硅质密实剂), 喷涂聚合物防水砂浆, 8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	2344.07			
142	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 8mm厚1:1:6水泥石灰砂浆抹面	m2	289.92			
143	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:室内独立柱 2、各层厚度、材料种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 8mm厚1:1:6水泥石灰砂浆抹面	m2	900.28			
144	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:界面处理剂一道, 10mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛, 10mm厚1:2水泥砂浆抹面	m2	1029.31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
145	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位：女儿墙内侧 2、各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛，10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面内掺5%防水剂	m2	258.56			
146	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位：墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级：耐碱玻纤网格布一层	m2	4563.58			
147	011202001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨篷、压顶等 2、各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛，10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面内掺5%防水剂	m2	149.7			
148	011202001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：楼梯侧面 2、各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛，10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	14.84			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
149	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：内墙专用腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷白色内墙无毒防潮涂料二度（无毒无味，对粮食无污染）	m2	2633.99			
150	011403001002	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：内墙专用腻子 3、刮腻子遍数：2遍 4、油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机内墙涂料二度	m2	1029.31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
151	011403001003	抹灰面油漆	1、基层类型:柱面 2、腻子种类:内墙专用腻子 3、刮腻子遍数:2遍 4、油漆品种、刷漆遍数:刷白色内墙无毒防潮涂料二度(无毒无味,对粮食无污染)	m2	900.28			
152	011403001004	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚面 2、腻子种类:白水腻子 3、刮腻子遍数:2遍	m2	9232.07			
153	011403001005	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	3268.38			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建

标段：E3209040002000154001001

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建
 标段：E320904000200015400100
 1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库土建 标段：E320904000200015400100 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: 3号成品库土建

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 3号成品库土建

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 3号成品库水电安装

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安装 标段：E3209040002000154001001 第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0304	电气设备安装工程（施工超高相关费用综合考虑在报价中，结算时不另行计取）		项				
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:照明总配电箱 2、型号:A01 3、规格:600*800*200mm Pe=150.0KW Kx=0.9 Cos φ=0.9 Ijs=227.90A 4、安装方式:明装 5、接线端子材质、规格:压铜接线端子10mm2 6、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线4mm2	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:照明配电箱 2、型号:AL1~3 3、规格:400*600*200mm Pe=10.0KW Kx=0.9 Cos φ=0.9 Ijs=15.19A 4、安装方式:明装 5、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2	台	3			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称:电梯配电箱 2、型号:ADT1 3、规格:400*600*160mm Pe=15.0KW Kx=0.9 Cos φ=0.9 Ijs=35.06A 4、安装方式:嵌入式安装 5、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安装

标段：E3209040002000154001001

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011004	成套配电箱	1、名称:消防稳压泵配电箱 2、型号:WYB 3、规格:600*800*400mm Pe=4.5KW Kx=1 Cos φ=0.8 Ijs=8.55A 4、安装方式:明装 5、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、1.5mm2	台	1			
5	030412001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ 65 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	5.8			
6	030412001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ 65 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	14.3			
7	030412001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ 65 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	7.3			
8	030412001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ 20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	187.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安装

标段：E3209040002000154001001

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030412001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:Φ20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	1139.75			
10	030409001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式:管道敷设	m	17.06			
11	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-YJV-5*16 3、敷设方式:管道敷设	m	9.48			
12	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-YJV-5*4 3、敷设方式:管道敷设	m	31.16			
13	030409003001	电力电缆头	1、名称:热缩式铜芯电力电缆终端头 2、规格:4*25+1*16mm ²	个	2			
14	030409003002	电力电缆头	1、名称:热缩式铜芯电力电缆终端头 2、规格:5*16mm ²	个	2			
15	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:ZR-BV-2.5mm ²	m	3461.25			
16	030413005001	工厂灯	1、名称:LED工矿灯 2、型号:150W,能效≥100 lm/W 3、安装方式:吸顶安装 4、备注:外壳由不燃材料制成	套	85			
17	030413001001	普通灯具	1、名称:防水防尘LED灯 2、规格:28W LED,能效≥100 lm/W IP55 3、安装方式:吸顶安装 4、备注:外壳由不燃材料制成	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安装

标段：E3209040002000154001001

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030413001002	普通灯具	1、名称:人体感应LED灯 2、规格:28W LED,能效≥100 lm/W 3、安装方式:吸顶安装 4、备注:外壳由不然材料制成	套	14			
19	030413001003	普通灯具	1、名称:壁灯 2、型号:HYG-60W	套	2			
20	030413001004	普通灯具	1、名称:仓间照明灯 2、规格:ZLA-1GNG-100W(IP55) 3、底边距地8m	套	2			
21	030413013001	照明开关	1、名称:定时开关 2、规格:250V 10A 室外IP55 3、安装方式:暗装	套	4			
22	030413013002	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控单联) 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	2			
23	030413013003	照明开关	1、名称:扳式暗开关(双控双联) 2、规格:250V 10A 3、安装方式:明装	套	2			
24	030413014001	插座	1、名称:安全型五孔插座 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	5			
25	030413014002	插座	1、名称:安全型五孔插座(防水、防溅型) 2、规格:250V 10A 3、安装方式:明装	套	1			
26	030412006001	接线盒	1、材质:铁质 2、规格:86型 3、安装形式:暗装	个	109			
27	030412006002	开关盒	1、材质:铁质 2、规格:86型 3、安装形式:暗装	个	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安装

标段：E3209040002000154001001

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030410007001	等电位端子箱	1、名称:总等电位联结箱MEB 2、规格:LE(R)-C/(300x200x120) 3、安装位置:安装0.5m 4、具体要求详见图纸和相关图集15D502	台	1			
29	030410004001	均压环	1、规格::利用混凝土基础内钢筋做接地体 2、具体要求详见图纸和相关图集	m	463.4			
30	030410005001	接闪带	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:φ10 4、安装形式:支架0.15m高、间隔1.0m、支撑点距拐弯处不大于0.5m	m	422.6			
31	030410003001	引下线	1、名称:避雷引下线 2、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根φ16以上对角主筋，通长连接	m	153.9			
32	030410002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:-40*4	m	33.04			
33	030410002002	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:-50*5	m	18			
34	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地测试端子 2、安装位置:外墙距地0.5m	处	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安装

标段：E3209040002000154001001

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030107003001	电梯	1、名称:无机房电梯 2、层数:3层 3、站数:3站 4、额定载重量:3000kg 5、梯速:0.8m/s 6、电梯层门耐火极限不应低于2.0h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热要求 7、报价含安装、调试、检验（还包含控制箱、对讲、监控、通讯、保护开关等） 8、施工时需提供详细设备参数，经招标人确认后方可施工	部	1			
36	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、备注:包括与本工程相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告	系统	1			
37	030416006001	照明系统调试	1、电压(kV):0.4KV 2、类型:交流供电	系统	1			
		给排水安装工程（施工超高相关费用综合考虑在报价中，结算时不另行计取）		项				
38	031001008001	塑料管	1、材质:防紫外线PVC-U管 2、规格:De160 3、连接形式:粘接 4、安装部位:室外	m	166.5			
39	031003014001	给、排水附件	1、类型:侧入式雨水斗 2、材质:PVC 3、规格:DN160 4、报价含女儿墙铸铁弯头	个	11			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安	标段：E320904000200015400100	第1页 共4页
装	1	

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安装
标段：E3209040002000154001001

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
14	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库水电安装
 标段：E3209040002000154001001

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
16	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
17	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
18	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
19	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
21	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
22	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
23	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
24	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
25	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		

暂列金额明细表

工程名称：3号成品库水电安装

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：3号成品库水电安装

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 3号成品库消防安装

标段： E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消火栓系统（施工超高相关费用综合考虑在报价中，结算时不另行计取）		项				
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:户内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	424.91			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:户内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽连接，含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	63.19			
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:户内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	30.07			
4	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:挂带式玻璃门消火栓箱 2、型号、规格:乙型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，箱体外形尺寸为1800*700*240，参见国标图集15S202-19，箱内配置SN65消火栓一个，DN65 L=25m内衬里橡塑水带一条，19直流水枪一支，消防软管卷盘一套(卷盘栓口直径为25mm，胶带内径19mm，胶带长度30m，水枪喷嘴口径不应小于6mm)，2具4KG磷酸铵盐干粉灭火器等设施	套	22			
5	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格:屋顶试验消火栓 2、附件材质、规格:含压力表等	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装 标段：E3209040002000154001001 第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030910002001	灭火器箱	1、安装方式:放置式 2、型号、规格:内置2具4KG磷酸铵盐干粉灭火器	个	4			
7	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:银粉漆二遍	m2	167.6			
8	031301005001	支/吊架	1、名称:消防管道支架 2、材质:型钢（综合） 3、支架形式:满足图纸及规范要求	kg	862.34			
9	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	862.34			
10	031301004001	成品支架	1、名称:消防管道抗震支架 2、规格:按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架,各种规格由投标人自行考虑综合报价	套	31			
11	031005002001	稳压给水设备	1、型号:消防箱泵一体化设备 2、规格:有效容积18m³，水箱尺寸4.5m*4m*2m 3、水泵主要技术参数:稳压 泵Q=1L/s, H=58m, N=3.0KW，2台 4、报价含保温（参照图纸）、基础槽钢、通气管、水位计、水位监控系统、溢流管及各灯阀门、旋流防止器、泵房、控制柜、气压罐、稳压泵组等 5、施工前需提供样品，经招标人确认后方可施工	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	7			
13	031002001002	金属阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	15			
14	031002001003	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	1			
15	031002001004	金属阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN65 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	1			
16	031002001005	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹 4、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
17	031002001006	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹 4、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
18	080802010001	流量开关	1、规格:DN100 2、类型:流量>2.0L/s时,开启 消火栓主泵	台	1			
19	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	1			
20	031002001007	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	3			
21	031002001008	金属阀门	1、类型:电磁阀 2、材质:黄铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031301003001	套管	1、名称:钢套管 (穿墙) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	2			
23	031301003002	套管	1、名称:钢套管 (穿楼板) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	14			
24	031301003003	套管	1、名称:钢套管 (穿墙) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	1			
25	031301003004	套管	1、名称:钢套管 (穿楼板) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	2			
26	031301003005	套管	1、名称:刚性水套管 (穿楼板) 2、规格:DN150 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	1			
27	031301003006	套管	1、名称:刚性水套管 (穿楼板) 2、规格:DN80 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	1			
28	030909001001	水灭火控制装置调试	1、系统形式:消火栓系统装置调试	系统	1			
		喷淋系统（施工超高相关费用综合考虑在报价中，结算时不另行计取）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装 标段：E3209040002000154001001 第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽连接, 含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	237.17			
30	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3、连接形式:沟槽连接, 含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	3			
31	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3、连接形式:沟槽连接, 含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	51.8			
32	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3、连接形式:沟槽连接, 含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	72.78			
33	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽连接, 含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	26.6			
34	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	533.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	331.35			
36	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	862.22			
37	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3、连接形式:沟槽连接,含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	1304.58			
38	031201001002	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:银粉漆二遍	m2	575.95			
39	031301005002	支/吊架	1、名称:消防管道支架 2、材质:型钢(综合) 3、支架形式:满足图纸及规范要求	kg	2094.36			
40	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道,灰色调和漆二道	kg	2094.36			
41	031301004002	成品支架	1、名称:消防管道抗震支架 2、规格:按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架,各种规格由投标人自行考虑综合报价	套	37			
42	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、材质、型号、规格:直立型喷头K=80 2、连接形式:DN15 68℃	个	948			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030901004001	报警装置	1、名称:预作用报警阀组 2、型号、规格:DN150 3、阀体阀芯材质满足设计要求	组	2			
44	031002001009	金属阀门	1、类型:信号蝶阀 2、规格、压力等级:DN150 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	10			
45	030901006001	水流指示器	1、规格、型号:D150 2、连接形式:法兰连接	个	3			
46	030901007001	减压孔板	1、材质、规格:不锈钢、孔径67.1mm 2、连接形式:沟槽式	个	3			
47	030601004001	流量压力测试阀组	1、规格:DN150	组	2			
48	030901008001	末端试水装置	1、规格:DN25 2、设置锁闭箱或其他不被他用措施;并设置“末端试水阀,不得他用”等明显标识 3、报价含试水阀、压力表、末端试水管、试水接头、排水漏斗等	套	3			
49	031002001010	金属阀门	1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹 4、阀体阀芯材质满足设计要求	个	3			
50	031002001011	金属阀门	1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹 4、阀体阀芯材质满足设计要求	个	3			
51	031002001012	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	031002001013	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
53	031002001014	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	1			
54	031002001015	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	3			
55	080802010002	流量开关	1、规格:DN100 2、类型:流量>1.0L/s时,开启喷淋主泵	台	1			
56	030601002002	压力仪表	1、名称:压力表	台	5			
57	031301003007	套管	1、名称:钢套管(穿墙) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	2			
58	031301003008	套管	1、名称:钢套管(穿楼板) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	2			
59	031301003009	套管	1、名称:钢套管(穿楼板) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	5			
60	031301003010	套管	1、名称:钢套管(穿墙) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	031301003011	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN150 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	3			
62	030703017001	碳钢罩类	1、名称:防虫网罩 2、型号:18目防虫网 3、规格:DN80	个	3			
63	030909001002	水灭火控制装置调试	1、系统形式:喷淋系统装置调试	系统	1			
		自动报警系统（施工超高相关费用综合考虑在报价中，结算时不另行计取）						
64	030904001001	点型探测器	1、名称:点型感烟探测器 2、安装方式:吸顶	个	179			
65	030904003001	按钮	1、名称:编址消火栓报警按钮 2、安装方式:置于消火栓内	个	22			
66	030904003002	按钮	1、名称:手动报警按钮 2、安装方式:下沿距地1.3m明装	个	17			
67	030904004001	声光报警器	1、名称:火灾声光报警器 2、安装方式:下沿距地2.3m明装 3、规格:声压级不低于60dB	个	23			
68	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称:消防应急广播 2、功率:不小于3W,系统备用电源供电时间不小于60min 3、安装方式:吸顶安装/下沿距地2.5m壁装 4、外壳由不燃材料制成	个	22			
69	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1、名称:接线端子箱 2、安装方式:下沿距地1.5m暗装,采用内衬岩棉做好防火保护	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030904007001	消防模块	1、名称:短路隔离器 2、类型:置于接线端子箱内	个	11			
71	030904010001	楼层火灾显示器	1、名称:火灾显示盘 2、安装方式:下沿距地1.3m明装	个	3			
72	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:电话	部	3			
73	030904008002	消防模、块箱	1、名称:模块箱	个	6			
74	030904008003	消防模、块箱	1、名称:消防电源监控信号传感器	个	5			
75	030904008004	消防模、块箱	1、名称:控制模块	个	1			
76	030904008005	消防模、块箱	1、名称:输入模块	个	6			
77	030906001001	防火门监控主机	1、用于接收各防火门现场控制器反馈回的开启、关闭及故障状态信号,显示并控制防火门打开、关闭状态。	台	1			
78	030906002001	防火门控制器	1、规格:用于双扇常闭防火门的监视	个	6			
79	030906003001	监控模块	1、名称:门磁开关	个	12			
80	030412006001	接线盒	1、材质:铁质 2、规格:86型 3、安装形式:暗装	个	269			
81	030412001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:DN50 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	4			
82	030412001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:DN25 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	206.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030412001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:Φ15 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	3133.14			
84	030412001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:JDS 3、规格:Φ25 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	114.09			
85	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:ZN-RVS-2*1.5	m	2653.97			
86	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:ZN-BV-2.5	m	1555.84			
87	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:NH-BV-2.5	m	125			
88	030409002001	控制电缆	1、规格:NHKVV22-4*1.5 2、敷设方式:管道敷设	m	105			
89	011303003001	挡烟垂壁	1、材质:不燃无机防火布 2、耐火完整性0.5h,其他要求参照XF533-2012	m ²	200.91			
90	030909003001	消防自动报警系统调试	1、点数:整个消防自动报警系统调试	系统	1			
		消防排水系统（施工超高相关费用综合考虑在报价中，结算时不另行计取）						
91	031001008001	塑料管	1、材质:HDPE管 2、规格:DN110 3、连接形式:热熔连接 4、安装部位:室内	m	130.2			
92	031003014001	给、排水附件	1、类型:防倒灌地漏 2、材质:PVC 3、规格:DN100	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	031301003012	套管	1、名称:钢套管 (过楼板) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	10			
94	031301003013	套管	1、名称:钢套管 (过墙) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	12			
95	031301003014	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN150 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	6			
		应急照明系统（施工超高相关费用综合考虑在报价中，结算时不另行计取）						
96	030402011001	成套配电箱	1、名称:消防配电箱 2、型号:AE1~3 3、规格:500*600*200mm Pe=2.0KW Kx=1 Cosφ=0.9 Ijs=3.38A 4、安装方式:明装 5、具体要求详见图纸	台	3			
97	030402011002	成套配电箱	1、名称:A型集中电源 2、型号:ALE1 3、规格:400*500*200mm Pe=1.0KW Kx=1 Cosφ=0.9 Ijs=5.05A 4、安装方式:明装 5、具体要求详见图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030402011003	成套配电箱	1、名称:A型集中电源 2、型号:ALE2~3 3、规格:400*500*200mm Pe=1.0KW Kx=1 Cos φ=0.9 Ijs=5.05A 4、安装方式:明装 5、具体要求详见图纸	台	2			
99	030412001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	84.21			
100	030412001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	83.87			
101	030412001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ15 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	1043.64			
102	030409001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BBTRZ-3*2.5 3、敷设方式:管道敷设	m	12			
103	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZN-YJV-5*2.5 3、敷设方式:管道敷设	m	56.71			
104	030412004004	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:ZH-BV-2.5mm ²	m	38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安装

标段：E3209040002000154001001

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	030412004005	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:ZN-BV--2.5mm ²	m	242.61			
106	030412004006	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:NH-BV--1.5mm ²	m	2103.48			
107	030412004007	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:ZR-RVS-2*1.5	m	19			
108	030413001001	普通灯具	1、名称:LED圆形灯（带应急） 2、规格:18W LED,能效≥97.2 lm/W 3、安装方式:吸顶安装 4、备注:外壳由不然材料制成	套	3			
109	030413001002	普通灯具	1、名称:防水防尘LED灯（带应急） 2、规格:18W LED,能效≥97.2 lm/W 3、安装方式:吸顶安装 4、备注:外壳由不然材料制成	套	1			
110	030413001003	普通灯具	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:A型灯具(大、中型)3W DC36V 3、类型:常亮,持续放电时间不小于1h	套	12			
111	030413001004	普通灯具	1、名称:楼层显示标志灯 2、规格:A型灯具(大、中型)3W DC36V 3、类型:常亮,持续放电时间不小于1h	套	6			
112	030413001005	普通灯具	1、名称:单(双)向疏散指示标志灯 2、规格:A型灯具(大、中型)3W DC36V 3、类型:常亮,持续放电时间不小于1h	套	82			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安 标
装 段：E320904000200015400100
1

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安
装
标段：E320904000200015400100
1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
14	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		

措施项目清单计价表

工程名称：3号成品库消防安 标
装 段：E320904000200015400100 第3页 共4页
1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
16	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
17	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
18	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
19	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
21	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
22	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
23	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
24	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
25	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		

专业工程暂估价明细表

工程名称：3号成品库消防安装

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：消防泵房

标
段：E32090400020001540
01001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 消防泵房桩基

标段：E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房桩基

标段：E3209040002000154001001

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0103	附录C 桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1、桩类型:试桩 2、地层类别:投标人根据地质勘探报告确定 3、送桩深度、桩长:6m内，10m、10m 4、桩截面形式、尺寸:350×350mm 5、沉桩方法:由投标人根据现场踏勘情况自行确定 6、混凝土强度等级:C40P10	m	60			
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1、桩类型:工程桩 2、地层类别:投标人根据地质勘探报告确定 3、送桩深度、桩长:6m内，10m、10m 4、桩截面形式、尺寸:350×350mm 5、沉桩方法:由投标人根据现场踏勘情况自行确定 6、混凝土强度等级:C40P10	m	800			
3	010301001003	预制钢筋混凝土实心桩	1、桩类型:工程桩 2、地层类别:投标人根据地质勘探报告确定 3、送桩深度、桩长:2m内，12m、12m 4、桩截面形式、尺寸:350×350mm 5、沉桩方法:由投标人根据现场踏勘情况自行确定 6、混凝土强度等级:C40P10	m	96			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房桩基

标段：E320904000200015400100
1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房桩基

标段：E320904000200015400100
1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房桩基 标段：E320904000200015400100 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：消防泵房桩基

标段：E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防泵房桩基

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 消防泵房土建

标段： E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、开挖深度:投标人根据设计施工图结合施工现场实际情况自行确定 3、基底处理方式:基底夯实	m3	1370.66			
2	010102007001	回填方	1、填方部位:基坑、槽回填 2、材料品种:素土，由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、密实度:满足设计和规范的要求	m3	371.51			
3	010103001001	平整场地	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑	m2	52.17			
4	010103002001	余方弃置	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑	m3	999.15			
	0102	附录B 地基处理与边坡支护工程						
5	010202006001	型钢桩、钢板桩	1、钢桩材质规格和型号:SP-IV拉森钢板桩，桩长15m 2、是否拔出:拔出	t	229.442			
	0103	附录C 桩基工程						
6	010301005001	截(凿)桩头	1、桩类型:预制钢筋混凝土实心桩 2、桩头截面、高度:350×350mm 3、混凝土强度等级:C40P10 4、有无钢筋:有	根	43			
	0104	附录D 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖, MU20 2、墙体类型:直形 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆	m3	3.17			
8	010401002002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖, MU20 2、墙体类型:直形 3、墙体厚度:100mm 4、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆	m3	0.77			
9	010401003001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:淤泥烧结多孔砖 2、墙体类型:内、外墙 3、墙体厚度:240mm 4、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆	m3	18.08			
10	010401003002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:淤泥烧结多孔砖, MU10 2、墙体类型:直形 3、墙体厚度:100mm 4、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	0.57			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm 2、材料品种、强度要求、配比:商品防腐聚合物水泥混凝土C20	m3	18.78			
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、室内净高:H≤8m	m3	1.19			
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、室内净高:H≤8m	m3	5.1			
14	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、室内净高:H≤8m	m3	5.27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010502019001	其他板	1、板名称:雨篷板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.08			
16	010502019002	其他板	1、板名称:上人孔侧板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30P8	m3	0.13			
17	010502020001	楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30P8 3、楼梯形式:直形	m3	4.47			
18	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、室内净高:H≤8m	m3	3.62			
19	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
20	010502023001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.24			
21	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称:压顶 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C25	m3	0.67			
22	010502029001	散水	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实，向外找坡4%，100mm厚碎砖垫层 2、面层厚度:60mm厚C15商品混凝土 散1：1水泥砂子，压实抹光 3、嵌缝材料种类:每6m设伸缩缝一道，墙身与散水设20mm宽沥青砂浆嵌缝	m2	11.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502031001	坡道	1、垫层材料种类、厚度:素土夯实, 200mm厚碎砖石水泥垫层, 灌1:5水泥砂浆, 100mm厚C30商品混凝土 2、面层厚度:素水泥浆一道, 20mm厚1:2水泥砂浆抹面, 15mm厚金刚砂防滑条, 中距80mm凸出坡面	m2	8.82			
24	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:池底板等	m2	10.77			
25	010505004001	柱面模板	1、模板形式:直形 2、支撑高度:H≤3.6m	m2	14.51			
26	010505006001	梁模板	1、模板形式:直形 2、支撑高度:H≤3.6m	m2	44.72			
27	010505007001	楼板、屋面板模板	1、模板形式:直形 2、支撑高度:H≤5.0m 3、板厚度:B≤200mm	m2	43.93			
28	010505008001	其他板模板	1、构件名称:雨篷、上人孔翻边等 2、模板形式:直形	m2	14.75			
29	010505010001	楼梯模板	1、楼梯形式:直形 2、模板形式:直形	m2	38.79			
30	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:直形 2、支撑高度:H≤3.6m	m2	34.4			
31	010505011002	构造柱模板	1、模板形式:直形 2、支撑高度:3.6<H≤5m	m2	11.73			
32	010505012001	圈梁模板		m2	6.7			
33	010505013001	过梁模板	1、模板形式:直形	m2	2.88			
34	010505014001	零星现浇构件模板	1、构件名称:压顶	m2	11.05			
35	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.114			
36	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋, 直径 $18 < \phi \leq 22\text{mm}$	t	0.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \geq 25\text{mm}$	t	0.301			
38	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.158			
39	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$	t	0.546			
40	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $18 < \phi \leq 22\text{mm}$	t	0.069			
41	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.555			
42	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.114			
43	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.37			
44	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$	t	0.144			
45	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.155			
46	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$	t	1.536			
47	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.021			
48	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18\text{mm}$	t	0.102			
49	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,直径 $\phi \leq 10\text{mm}$	t	0.161			
50	010506023001	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:砌体与混凝土柱、梁、墙交接处	m2	44.29			
51	010506023002	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:外墙面	m2	74.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010506023003	钢丝网	1、钢丝网规格:镀锌钢丝网 2、使用部位:一层屋面	m2	45.45			
	0106	附录F 金属结构工程						
53	010607010001	零星钢构件	1、构件名称:U型钢爬梯 2、钢材品种、规格:Q235B 3、构件涂(镀)层要求:环保防锈漆2度,调和漆2度	t	0.051			
54	010607010002	零星钢构件	1、构件名称:消防水池上人孔盖板(平时上锁) 2、钢材品种、规格:Q235B 3、构件涂(镀)层要求:环保防锈漆2度,调和漆2度	t	0.141			
55	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1、构件名称:成品漏空铸铁盖板 2、构件尺寸:1500×1500mm	套	1			
56	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	1、构件名称:成品漏空铸铁盖板 2、构件尺寸:1000×1000mm	套	2			
	0108	附录H 门窗工程						
57	010802001001	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸:1200×2200mm 2、门类型:普通铝合金平开门 3、框、扇材质:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 4、玻璃品种、厚度:按图纸要求,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 5、五金种类、规格:包含铰链、拉手、锁具、插销、门吸等完成门安装所需的各类配件	m2	2.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:1200×2200mm 2、防火等级:甲级 3、开启方式:平开 4、框、扇材质:钢质防火门 5、五金种类、规格:包含铰链、拉手、锁具、闭门器、顺序器等完成门安装所需的各类配件	m2	5.28			
59	010807001001	金属(塑钢)窗	1、窗类型:普通铝合金推拉窗 2、框、扇材质及规格:普通铝合金型材,壁厚等参数详见设计施工图和相关规范 3、玻璃品种、厚度:按图纸要求,且须在设计和规范要求部位使用安全玻璃 4、五金种类、规格:包含为完成窗安装所需的各类配件	m2	4.5			
60	010807003001	金属百叶窗	1、窗洞口尺寸:500×450mm 2、百叶材料品种、规格:防飘雨百叶窗	m2	0.45			
	0109	附录J 屋面及防水工程						
61	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:2层 3、防水层做法:热熔满铺	m2	52.21			
62	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:1层 3、防水层做法:热熔满铺	m2	85.83			
63	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2mm厚	m2	52.21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	010902004001	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆抹平压光 2、刚性层厚度:25mm	m2	45.45			
65	010902004002	屋面刚性层	1、刚性层材料种类及强度等级:C20商品细石混凝土 2、刚性层厚度:40mm厚 3、嵌缝材料种类:按图纸及规范要求留分格缝并嵌缝	m2	79.78			
66	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、泄水管品种、规格:PVC材质、直径 ϕ 50	个	2			
67	010905001001	基础卷材防水	1、工程部位:水池筏板底 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3、防水层数:1层 4、防水层做法:热熔满铺	m2	298.62			
68	010905001002	基础卷材防水	1、工程部位:水池筏板底 2、卷材品种、规格、厚度:聚乙烯薄膜(PE) 3、防水层数:1层	m2	298.62			
69	010905001003	基础卷材防水	1、工程部位:水池外侧壁 2、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3、防水层数:1层 4、防水层做法:热熔满铺	m2	253.39			
70	010905003001	止水带	1、止水带材料种类:止水钢板 2、止水带尺寸:400 $\times$ 3mm	m	61			
	0110	附录K 保温、隔热、防腐工程						
71	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热方式及材料名称:LC轻集料混凝土 2、保温隔热材料规格、性能、厚度:最薄处30mm厚,2%找坡	m2	86.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	011101006006	平面砂浆找平层	1、工程部位:水池筏板底 2、找平层厚度:20mm 3、砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆(掺3%防水剂)	m2	113.06			
80	011101007001	细石混凝土找平层	1、工程部位:水池筏板底 2、找平层厚度:50mm 3、混凝土强度等级:C20商品细石混凝土	m2	298.62			
81	011106001001	水泥砂浆楼梯	1、面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆 2、防滑条材料种类、规格:详22J403-1-17/E7	m2	27.88			
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
82	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:外墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆打底, 10mm厚1:2.5水泥砂浆粉面内掺5%防水剂	m2	74.82			
83	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:内墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面处理剂一道, 10mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 5mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	276.22			
84	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:女儿墙内侧 2、各层厚度、材料种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面内掺5%防水剂	m2	20.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:墙面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:耐碱玻纤网格布一层	m2	567.82			
86	011201004001	立面砂浆找平层	1、基层类型:水池内外侧壁 2、找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆(掺3%防水剂)找平	m2	253.39			
87	011202001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:雨篷、压顶等 2、各层厚度、材料种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛,10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面内掺5%防水剂	m2	17.87			
88	011202001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:楼梯侧面 2、各层厚度、材料种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛,10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	2.32			
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程						
89	011403001001	抹灰面油漆	1、基层类型:内墙面 2、腻子种类:内墙专用腻子 3、刮腻子遍数:2遍 4、油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机内墙涂料二度	m2	276.22			
90	011403001002	抹灰面油漆	1、基层类型:天棚面、柱面 2、腻子种类:白水泥腻子 3、刮腻子遍数:2遍	m2	50.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	011403001003	抹灰面油漆	1、工程部位:外墙面等 2、做法:清理基层,刮柔性耐水腻子2遍,涂刷抗碱底漆,贴美缝纸分格,喷涂真石漆2遍,涂刷透明罩光漆2遍 3、颜色等其他要求:具体颜色详见立面图,投标人施工前提供小样,经招标人确认后施工	m2	100.33			
	0115	附录Q 其他装饰工程						
92	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、构件名称:楼梯扶手 2、高度:1100mm 3、扶手材料种类、规格:Φ60不锈钢管扶手 4、栏杆(板)材料种类、规格:□60×40mm不锈钢管立柱,Φ18不锈钢管栏杆 5、参考图集:22J403-1-B8/2-10 6、投标人须将栏杆配套埋件的费用综合在本清单内报价 7、型材壁厚需经计算后确定且应符合设计和图集要求,不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件壁厚不宜小于1.2mm	m	9.21			
	0701	附录A 混凝土构筑物工程						
93	070101001001	池底板	1、池形状:矩形 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30P8	m3	157.34			
94	070101002001	池底板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径10<Φ≤18mm 2、高度:H≤8m	t	12.399			
95	070101003001	池底板模板		m2	45.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E3209040002000154001001

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	070101004001	池壁	1、池形状:矩形 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30P8 4、壁厚:300mm及以上 5、壁高: $3.6 < H \leq 5m$	m3	122.85			
97	070101005001	池壁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10mm$ 2、高度: $H \leq 8m$	t	0.928			
98	070101005002	池壁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18mm$ 2、高度: $H \leq 8m$	t	18.313			
99	070101005003	池壁钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $18 < \phi \leq 22mm$ 2、高度: $H \leq 8m$	t	2.039			
100	070101006001	池壁模板	1、模板形式:直形 2、支撑高度: $H \leq 5m$	m2	652.39			
101	070101007001	池顶板	1、池形状:矩形 2、板类型:肋形板 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C30P8 5、池顶板厚度:250mm	m3	27.2			
102	070101008001	池顶板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $\phi \leq 10mm$ 2、高度: $H \leq 8m$	t	1.358			
103	070101008002	池顶板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $10 < \phi \leq 18mm$ 2、高度: $H \leq 8m$	t	1.62			
104	070101008003	池顶板钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋,直径 $18 < \phi \leq 22mm$ 2、高度: $H \leq 8m$	t	0.346			
105	070101009001	池顶板模板	1、模板形式:直形 2、支撑高度: $H \leq 8m$	m2	121.22			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E320904000200015400100
1

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建
 标段：E320904000200015400100
 1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房土建

标段：E320904000200015400100
1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：消防泵房土建

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防泵房土建

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气工程						
1	030402010001	低压开关柜	1、名称:消防水泵控制柜BAT1~3 2、规格:2200*800*600 3、型号:配置详设计图纸 4、安装方式:落地安装 5、报价含基础10#槽钢	台	3			
2	030402011001	成套配电箱	1、名称:排水泵控制箱 2、型号:APS1 3、规格:600*600*200mm Pe=3.0KW Kx=1 Cos φ=0.8 Ijs=5.7A 4、安装方式:明装 5、具体要求详见图纸	台	1			
3	030402011002	成套配电箱	1、名称:排水泵控制箱 2、型号:APS2 3、规格:600*600*200mm Pe=8.0KW Kx=1 Cos φ=0.8 Ijs=15.2A 4、安装方式:明装 5、具体要求详见图纸	台	1			
4	030402011003	成套配电箱	1、名称:消防泵房配电箱 2、型号:BFAL 3、规格:600*600*200mm Pe=4.0KW Kx=0.9 Cos φ=0.9 Ijs=6.1A 4、安装方式:明装 5、具体要求详见图纸	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011004	成套配电箱	1、名称:A型集中电源 2、型号:ALE1 3、规格:300*400*140mm Pe=0.5KW Kx=1 Cos φ=0.9 Ijs=2.5A 4、安装方式:嵌入式安装 5、具体要求详见图纸	台	1			
6	030402011005	成套配电箱	1、名称:附属用房配电箱 2、型号:AL1 3、规格:600*600*200mm Pe=4KW Kx=0.9 Cos φ=0.9 Ijs=6.1A 4、安装方式:嵌入式安装 5、具体要求详见图纸	台	1			
7	030412001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ65 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	16			
8	030412001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ65 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	8			
9	030412001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:φ65 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:Φ20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	16.89			
11	030412001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:Φ20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	48.4			
12	030412001006	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:Φ15 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	45.25			
13	030412003001	桥架	1、名称:防潮防腐槽式热镀锌防火桥架 2、规格:200*150 3、接地跨接方式:按规范设置 4、报价含支架安装	m	5.35			
14	030409001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZH-YJV-5*2.5 3、敷设方式:管道敷设	m	20.89			
15	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZH-YJV-3*50+2*25 3、敷设方式:管道/桥架敷设	m	18.99			
16	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZH-YJV-5*25 3、敷设方式:管道/桥架敷设	m	18.99			
17	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:ZH-BV-2.5mm ²	m	178.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030412004002	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:NH-BV--1.5mm ²	m	95.9			
19	030413003001	荧光灯	1、名称:单管日光 2、型号:LED 3、规格:28W 能效≥100 lm/W 4、安装方式:吸顶安装 5、备注:外壳由不 然材料制成	套	2			
20	030413003002	荧光灯	1、名称:双管日光 2、型号:LED 3、规格:2*28W 能效≥100 lm/W 4、安装方式:吸顶安装 5、备注:外壳由不 然材料制成	套	3			
21	030413001001	普通灯具	1、名称:人体感应LED灯 2、规格:21W LED,能效≥100 lm/W 3、安装方式:吸顶安装 4、备注:外壳由不 然材料制成	套	4			
22	030413001002	普通灯具	1、名称:消防泵房标志灯 2、规格:A型灯具(大型)3W DC36V 3、类型:常亮,持续放电时间不小于1h	套	1			
23	030413001003	普通灯具	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:A型灯具(中型)3W DC36V 3、类型:常亮,持续放电时间不小于1h	套	2			
24	030413001004	普通灯具	1、名称:楼层显示标志灯 2、规格:A型灯具(中型)3W DC36V 3、类型:常亮,持续放电时间不小于1h	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030413001005	普通灯具	1、名称:单(双)向疏散指示标志灯 2、规格:A型灯具(中型)1W DC36V 3、类型:常亮,持续放电时间不小于1h	套	3			
26	030413001006	普通灯具	1、名称:消防应急照明灯 2、规格:A型灯具10W DC36V 100Lm/W 3、类型:火灾时强制点亮,持续放电时间不小于1h 4、室外防护等级不低于IP67	套	6			
27	030413013001	照明开关	1、名称:扳式暗开关(单控三联) 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装	套	2			
28	030412006001	接线盒	1、材质:铁质 2、规格:86型 3、安装形式:暗装	个	22			
29	030412006002	开关盒	1、材质:铁质 2、规格:86型 3、安装形式:暗装	个	2			
30	030410007001	等电位端子箱	1、名称:总等电位联结箱MEB 2、规格:LE(R)-C/(300x200x120) 3、安装位置:安装0.5m 4、具体要求详见图纸和相关图集15D502	台	1			
31	030410004001	均压环	1、规格::利用混凝土基础内钢筋做接地体 2、具体要求详见图纸和相关图集	m	100.74			
32	030410005001	接闪带	1、名称:避雷带 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ10 4、安装形式:支架0.15m高、间隔1.0m、支撑点距拐弯处不大于0.5m	m	28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030410003001	引下线	1、名称:避雷引下线 2、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16以上对角主筋, 通长连接	m	9.25			
34	030410002001	接地母线	1、名称:户内接地母线 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:-40*4	m	14.7			
35	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地测试端子 2、安装位置:外墙距地0.5m	处	1			
36	031301003001	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN150 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	2			
37	031301003002	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN50 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	1			
38	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、备注:包括与本工程相关的所有调试, 最终结算时需出具相关试验报告	系统	1			
39	030416006001	照明系统调试	1、电压(kV):0.4KV 2、类型:交流供电	系统	1			
		消防给水工程						
40	030109001001	喷淋泵	1、型号:XBD7.0/35G-L 2、规格:Q=35L/s, H=70m, N=45Kw 3、减振装置形式、数量:按图纸设置减振弹簧 4、单机试运转要求:电机检查接线、调试	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3、连接形式:沟槽连接,含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	6.8			
42	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3、连接形式:沟槽连接,含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	36.13			
43	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3、连接形式:沟槽连接,含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	8.67			
44	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:红色防锈漆二遍	m2	25.78			
45	031301005001	支/吊架	1、名称:消防管道支架 2、材质:型钢(综合) 3、支架形式:满足图纸及规范要求	kg	105			
46	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道,灰色调和漆二道	kg	105			
47	031301004001	成品支架	1、名称:消防管道抗震支架 2、规格:按照《建筑机电工程抗震设计规范》要求设置抗震支架,各种规格由投标人自行考虑综合报价	套	8			
48	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN200 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	031002006001	Y型过滤器	1、规格、压力等级:DN200 2、连接形式:法兰连接	个	2			
50	031002008001	软接头(软管)	1、材质:可曲挠软接头 2、规格:DN200 3、连接形式:法兰连接	个	2			
51	031002008002	软接头(软管)	1、材质:可曲挠软接头 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	2			
52	031002008003	异径管	1、规格:偏心异径管DN200*125 2、连接形式:法兰连接	个	2			
53	031002008004	异径管	1、规格:同心异径管DN150*125 2、连接形式:法兰连接	个	2			
54	031002001002	金属阀门	1、类型:消音止回阀 2、规格、压力等级:DN150 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
55	031002001003	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	10			
56	031002001004	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
57	031002001005	金属阀门	1、类型:泄压阀 2、规格、压力等级:DN150 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	1			
58	031002001006	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	080802010001	压力开关	1、规格:DN150 2、类型:压力值低于35m时启动	台	1			
60	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	5			
61	031002016001	水锤消除器	1、规格:DN150 2、连接形式:法兰连接	个	2			
62	030601004001	系统流量检测装置	1、型号:精度0.4级 2、最大量程不小于81.7L/S	组	1			
63	030604006001	液位计	1、名称:磁耦合液位计(保温型) 2、安装参照12S101-96带就地显示装置	套	1			
64	031002001007	金属阀门	1、类型:遥控浮球阀 2、规格、压力等级:DN100 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
65	031002008005	通气管	1、规格:DN200 2、高出覆土500mm,末端设18目不锈钢防虫网罩	根	2			
66	031002008006	溢流管	1、规格:DN150	根	1			
67	031002008007	泄水管	1、规格:DN150	根	1			
68	031002001008	金属阀门	1、类型:喇叭吸水口 2、规格、压力等级:DN200 3、报价含防护罩等	个	2			
69	031301003003	套管	1、名称:钢套管(穿墙) 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN250 4、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	2			
70	031301003004	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN100 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	031301003005	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN150 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	2			
72	031301003006	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN250 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	6			
73	031301003007	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN300 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	2			
74	030910002001	灭火器箱	1、安装方式:放置式 2、型号、规格:内置2具4KG磷酸铵盐干粉灭火器	个	2			
		排水工程						
75	030109001002	潜水排污泵	1、型号:80JYWQ40-15-1600-4 2、规格:Q=40m3/h, H=15m, N=4Kw 3、减振装置形式、数量:按图纸设置减振弹簧 4、单机试运转要求:电机检查接线、调试 5、带液位控制器	台	2			
76	030109001003	潜水排污泵	1、型号:50JYWQ20-10-1200-1.5 2、规格:Q=20m3/h, H=10m, N=1.5Kw 3、减振装置形式、数量:按图纸设置减振弹簧 4、单机试运转要求:电机检查接线、调试	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	031001002001	镀锌钢管	1、材质:内外壁热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	6			
78	031001002002	镀锌钢管	1、材质:内外壁热镀锌钢管 2、规格:DN80 3、连接形式:沟槽连接,含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	16.35			
79	031001002003	镀锌钢管	1、材质:内外壁热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式:沟槽连接,含管件 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	5.83			
80	031201001002	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:红色防锈漆二遍	m2	7.79			
81	031301005002	支/吊架	1、名称:消防管道支架 2、材质:型钢(综合) 3、支架形式:满足图纸及规范要求	kg	15			
82	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道,红色调和漆二道	kg	15			
83	031002001009	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN80 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
84	031002001010	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN80 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
85	031002001011	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	031002001012	金属阀门	1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
87	031002008008	软接头(软管)	1、材质:可曲挠软接头 2、规格:DN80	个	2			
88	031002008009	软接头(软管)	1、材质:可曲挠软接头 2、规格:DN50	个	2			
89	030601002002	压力仪表	1、名称:压力表	台	4			
90	031301003008	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN150 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	1			
91	031301003009	套管	1、名称:刚性水套管 2、规格:DN125 3、穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密缝	个	1			
		自动报警工程						
92	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:电话	部	1			
93	030412001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:Φ20 4、配置形式:综合考虑 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	87.3			
94	030412004003	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:ZN-RVS-2*1.5	m	100			
95	030909003001	自动报警系统联动调试	1、整个消防系统联动联试,并通过消防部门验收	系统	1			
		暖通工程						
96	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、规格:200*400 4、板材厚度:0.6厚 5、接口形式:咬口	m2	4.21			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E3209040002000154001001

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装
 标段：E320904000200015400100
 1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
14	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		

措施项目清单计价表

工程名称：消防泵房安装

标段：E320904000200015400100
1

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
16	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
17	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
18	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
19	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
21	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
22	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
23	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
24	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
25	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		

暂列金额明细表

工程名称：消防泵房安装

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防泵房安装

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：室外场地、管网及配电

标
段：E32090400020001540
01001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：室外场地

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外场地

标段：E3209040002000154001001

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0101	附录A 土石方工程						
1	010101001001	挖单独土方	1、土类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑	m3	1032.48			
2	010103002001	余方弃置	1、土石类别:由投标人根据地勘报告及现场踏勘，自行考虑 2、运距:由投标人与招标人沟通并结合施工现场实际情况自行考虑	m3	705.53			
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502030001	楼地面垫层	1、部位:室外场地 2、厚度:200mm 3、材料品种、强度要求、配比:5%灰土垫层	m2	1720.8			
4	010502030002	地坪	1、垫层材料种类、厚度:200mm厚碎砖夯实 2、面层厚度:200mm 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C25 5、报价含模板、浇筑、切缝、灌缝、养护、拉纹等与混凝土有关的所有工序	m2	1720.8			
5	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋，Φ14mm	t	20.805			
	0601	附录A 露天剥离工程						
6	060104007001	路床(槽)整形	1、范围:路床槽整形 路床碾压检验 2、素土夯实，系数不小于93%	m2	1720.8			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：室外场地 标段：E320904000200015400100 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：室外场地 标段：E320904000200015400100 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：室外场地 标段：E320904000200015400100 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室外场地

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外场地

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管网安装 标段：E3209040002000154001001 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0309	附录J 消防工程						
1	030901011001	室外消火栓	1、安装方式:室外地上式消火栓 2、型号、规格:SS150/65-1.0、设置DN100+2DN65三个栓口 3、安装详见国标13S201	套	2			
2	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位:室外 2、型号、规格:SQS150-A 3、附件材质、规格:安装详见国标99S203	套	3			
	0310	附录K 给排水、采暖、燃气工程						
3	031001008001	塑料管	1、材质:钢丝骨架塑料复合管 2、规格:DN200 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:压力试验水冲洗	m	243.54			
4	031001008002	塑料管	1、材质:钢丝骨架塑料复合管 2、规格:DN150 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:压力试验水冲洗	m	132.55			
5	031001008003	塑料管	1、材质:钢丝骨架塑料复合管 2、规格:DN100 3、连接形式:热熔连接 4、管道消毒、冲洗:压力试验水冲洗	m	205.76			
6	031002001001	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN200 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	3			
7	031002001002	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管网安装

标段：E3209040002000154001001

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031002001003	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
9	031002001004	金属阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	2			
10	031002001005	金属阀门	1、类型:倒流防止器 2、规格、压力等级:DN50 3、阀体阀芯材质满足设计要求	个	1			
11	031002011001	水表	1、类型:螺纹水表 2、规格:DN50	组	1			
12	031002011002	水表	1、类型:法兰水表(带旁通管) 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、配套安装DN100闸阀4只、DN100止回阀2只、DN100可挠性接头2只	组	1			
	0401	附录A 土石方工程						
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行踏勘 2、挖土深度:1.5m以内	m3	276.87			
14	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土回填 2、密实度:夯实	m3	276.87			
	0405	附录E 管网工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管网安装

标段：E3209040002000154001001

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504001001	阀门井	1、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土，厚100mm 2、底板:C30混凝土，厚200mm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖M10水泥砂浆砌筑，壁厚240mm 4、盖板材质、规格:成品铸铁盖板 5、用于DN200闸阀，具体要求详见图纸及相关图集05S502	座	2			
16	040504001002	阀门井	1、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土，厚100mm 2、底板:C30混凝土，厚200mm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖M10水泥砂浆砌筑，壁厚240mm 4、盖板材质、规格:成品铸铁盖板 5、用于DN150闸阀，具体要求详见图纸及相关图集05S502	座	3			
17	040504001003	阀门井	1、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土，厚100mm 2、底板:C30混凝土，厚200mm 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖M10水泥砂浆砌筑，壁厚240mm 4、盖板材质、规格:成品铸铁盖板 5、用于DN100闸阀，具体要求详见图纸及相关图集05S502	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管网安装

标段：E3209040002000154001001

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504001004	水表井	1、种类、规格:2150*1100*1400mm 2、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土,厚100mm 3、底板:C30钢筋混凝土,厚200mm 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖M10水泥砂浆砌筑,壁厚240mm 5、盖板材质、规格:成品铸铁盖板 6、用于DN50水表井,具体要求详见图纸及相关图集05S502	座	1			
19	040504001005	水表井	1、种类、规格:2750*1500*1400mm 2、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土,厚100mm 3、底板:C30钢筋混凝土,厚200mm 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖M10水泥砂浆砌筑,壁厚240mm 5、盖板材质、规格:成品铸铁盖板 6、用于DN50水表井,具体要求详见图纸及相关图集05S502	座	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防管网安装
 标段：E320904000200015400100
 1

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防管网安装
 标 段：E320904000200015400100
 1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
14	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防管网安装
 标段：E320904000200015400100
 1

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
16	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
17	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
18	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
19	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
20	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
21	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
22	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
23	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
24	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
25	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		

暂列金额明细表

工程名称：室外消防管网安装

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防管网安装

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 室外配电工程

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配电工程

标段：E3209040002000154001001

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0304	附录D 电气设备安装工程						
1	030409001001	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:ZR-YJV-4*185+1*95 3、敷设方式:管道敷设	m	320			
2	030409001002	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:NH-YJV-4*95+1*50 3、敷设方式:管道敷设	m	871.2			
3	030409001003	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*4 3、敷设方式:管道敷设	m	806.78			
4	030409001004	电力电缆	1、名称:铜芯电缆 2、规格:BBTRZ-5*4 3、敷设方式:管道敷设	m	678.6			
5	030409001005	电力电缆	1、规格:NHKYY23-2*1.5 2、敷设方式:管道敷设	m	180			
6	030409002001	控制电缆	1、规格:ZN-KVVP22-10*1.5 2、控制电缆头制作安装	m	125			
7	030409002002	控制电缆	1、规格:ZN-KVVP22-37*1.5 2、控制电缆头制作安装	m	175			
8	030409003001	电力电缆头	1、名称:热缩式铜芯电力电缆终端头 2、规格:4*185+1*95mm2	个	2			
9	030409003002	电力电缆头	1、名称:热缩式铜芯电力电缆终端头 2、规格:4*95+1*50mm2	个	4			
10	030409003003	电力电缆头	1、名称:压接式电缆头 2、规格:5*4mm2	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配电工程

标段：E3209040002000154001001

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030412001001	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:DN150 4、配置形式:埋地敷设 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	57			
12	030412001002	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:DN150 4、配置形式:埋地敷设 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	231			
13	030412001003	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:DN25 4、配置形式:埋地敷设 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	48			
14	030412001004	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 3、规格:DN25 4、配置形式:埋地敷设 5、接地要求:根据国家有关图集、规范等要求	m	107.5			
	0401	附录A 土石方工程						
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行踏勘 2、挖土深度:1.5m以内	m3	53.19			
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土回填 2、密实度:夯实	m3	53.19			
	0405	附录E 管网工程						
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：室外配电工程 标段：E3209040002000154001001 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
5	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
6	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
7	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外配电工程

标段：E320904000200015400100
1

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
14	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		

措施项目清单计价表

工程名称：室外配电工程

标
段: E320904000200015400100
1

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
16	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
17	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
18	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
19	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
20	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
21	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害气体防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
22	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室外配电工程

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外配电工程

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：室外雨污水工程

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程

标段：E3209040002000154001001

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:投标人自行踏勘现场确认 2、挖土深度:1.5m以内	m3	390.5			
2	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:现场就近整平	m3	390.5			
	0402	附录B 道路工程						
3	040201020001	中粗砂回填	1、沟槽回填采用中砂、粗砂 2、详见图纸设计说明	m2	281.18			
	0405	附录E 管网工程						
4	040501001001	混凝土管	1、基础材质、形式及厚度:120° 混凝土基础 2、混凝土强度等级:C25 3、管道规格、等级:DN300承插式钢筋混凝土管二级管 4、连接形式:水泥砂浆接口 5、铺设深度:详见图纸设计要求 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	155.38			
5	040501001002	混凝土管	1、基础材质、形式及厚度:120° 混凝土基础 2、混凝土强度等级:C25 3、管道规格、等级:DN400承插式钢筋混凝土管二级管 4、连接形式:水泥砂浆接口 5、铺设深度:详见图纸设计要求 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	157.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程

标段：E3209040002000154001001

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501001003	混凝土管	1、基础材质、形式及厚度:120° 混凝土基础 2、混凝土强度等级:C25 3、管道规格、等级:DN500承插式钢筋混凝土管二级管 4、连接形式:水泥砂浆接口 5、铺设深度:详见图纸设计要求 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	53.9			
7	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚中粗砂垫层 2、材质及规格:DN200HDPE双壁缠绕塑料排水管 3、连接形式:双峰式弹性密封橡胶圈连接 4、铺设深度:详见图纸设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验	m	53.9			
8	040501014001	新旧管连接	1、新建雨污管道接入原雨污排水管道 2、单价包含井的开洞、连接、封堵等全部费用	处	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程

标段：E3209040002000154001001

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504001001	雨水井	1、种类、规格：Φ1000mm圆形砖砌雨水检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 4、勾缝、抹面要求：井内外采用20厚1:2防水砂浆抹面 5、盖板材质、规格：C25钢筋混凝土预制盖板 6、井筒、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，采用Φ700重型球墨铸铁井盖及井座 7、防坠装置品种及规格：设置防坠落网，并应具备较大的过水能力（承重能力不小于100kg） 8、踏步材质、规格：包塑踏步 9、具体做法需结合图纸设计要求及图集02S515-P12页	座	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程

标段：E3209040002000154001001

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504002001	污水井	1、种类:Φ1000mm圆形污水检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层,底板C20混凝土,抗渗S4 3、井墙:C20混凝土抗渗等级S4 4、流槽:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,1:2防水砂浆粉面厚20mm 5、盖板材质、规格:C25钢筋混凝土预制盖板 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈,采用Φ700重型球墨铸铁井盖及井座 7、防坠装置品种及规格:设置防坠落网,并应具备较大的过水能力(承重能力不小于100kg) 8、踏步材质、规格:包塑踏步 9、具体做法需结合图纸设计要求及图集02S515-P22页	座	9			
11	040504010001	雨水口	1、具体做法详见图集16S518-P8、P11	座	14			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程 标段：E320904000200015400100 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程 标段：E320904000200015400100
1

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程
 标段：E320904000200015400100
 1

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：室外雨污水工程 标段：E320904000200015400100 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：室外雨污水工程

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外雨污水工程

标段: E3209040002000154001001

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

