

射阳县海通镇敬老院改扩建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 射阳县海通镇敬老院 造价咨询人： 江苏华恒工程项目咨询管理有
(单位盖章) 限公司
(单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人： 石正东
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 周妍 复 核 人： 陈婷婷
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年05月18日 复 核 时 间： 2026年05月18日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路						
1	040204004001	路缘石修整	1、现状混凝土路缘石松动、倾倒、沉降、损坏等，需修补、调整、更换 2、投标人自行踏勘现场，综合考虑报价	项	1			
2	041001002001	拆除园路	1、材质：荷兰砖 2、现状荷兰砖园路拆除（含基层），垃圾清运出现场 3、投标人自行踏勘现场综合考虑报价	m2	18.16			
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、运距：自行考虑	m3	133.89			
4	050201001001	园路	1、4厚浅灰色压花混凝土（仿石材碎拼） 2、100厚C25混凝土垫层 3、150厚碎砖垫层、压实 4、素土夯实（压实系数 ≥ 0.93 ）	m2	85.63			
5	050201001002	园路	1、4厚浅灰色压花混凝土（仿600X200石材对缝铺） 2、100厚C25混凝土垫层 3、150厚碎砖垫层、压实 4、素土夯实（压实系数 ≥ 0.93 ）	m2	216.41			
6	050201001003	园路	1、4厚深灰色压花混凝土（仿600X200石材对缝铺） 2、100厚C25混凝土垫层 3、150厚碎砖垫层、压实 4、素土夯实（压实系数 ≥ 0.93 ）	m2	131.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	050201001004	园路	1、4厚黑色压花混凝土（仿600X300石材分隔/收边） 2、100厚C25混凝土垫层 3、150厚碎砖垫层、压实 4、素土夯实（压实系数 ≥ 0.93 ）	m ²	37.42			
8	050201001005	园路	1、4厚黑色压花混凝土（仿150*600石材收边） 2、100厚C25混凝土垫层 3、150厚碎砖垫层、压实 4、素土夯实（压实系数 ≥ 0.93 ）	m ²	64.86			
分部小计								
康养亭								
9	041001009001	拆除沙池和水池	1、结构形式:砖砌体,表面贴砖 2、含沙池基础拆除、内部黄沙清理等所有工作内容 3、垃圾清运出现场,投标人自行踏勘现场,综合考虑报价	座	1			
10	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:一、二类土 2、弃土运距:自行考虑	m ³	20.8			
11	010103001001	回填方	1、填方材料品种:素土 2、密实度要求:满足图纸设计要求	m ³	17.44			
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m ³	0.78			
13	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	2.33			
14	010507007001	其他构件	1、构件的类型:柱脚 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m ³	0.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:直径12以内三级钢	t	0.157				
16	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:直径12以外三级钢	t	0.087				
17	010516001001	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓 2、规格:M20 3、锚固长度:详见图纸	套	16				
18	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B	t	0.06				
19	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型:箱形 2、钢材品种、规格:热镀锌方管 3、油漆要求:深咖色氟碳漆饰面	t	0.645				
20	010604001001	钢梁	1、梁类型:箱形 2、钢材品种、规格:热镀锌方管 3、油漆要求:深咖色氟碳漆饰面	t	0.525				
21	010606001001	钢支撑	1、钢材品种、规格:热镀锌方管 2、油漆要求:深咖色氟碳漆饰面	t	0.863				
22	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:Φ75UPVC管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC水斗 3、从柱子内穿入地下	m	22				
23	011208001001	柱（梁）面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色:3mm厚深咖色铝单板（外包造型） 2、工程量按展开面积计算	m ²	55.39				
24	011302002001	格栅吊顶	1、格栅材料材料种类、规格:100*30*2mm热镀锌方管，深咖色氟碳漆饰面 2、样式及具体做法详见图纸	m ²	3.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011303001001	采光天棚	1、固定类型、固定材料品种、规格:硅酮结构胶 2、面层材料品种、规格:6+6透明夹胶钢化玻璃 3、嵌缝、塞口材料种类:中性耐候玻璃胶封缝+泡沫棒 4、具体做法详见图纸	m2	3.8			
分部小计								
长者长廊								
26	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别:一、二类土 2、弃土运距:自行考虑	m3	37.54			
27	010103001002	回填方	1、填方材料品种:素土 2、密实度要求:满足图纸设计要求	m3	30.93			
28	010501001002	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.35			
29	010501003002	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.26			
30	010507007002	其他构件	1、构件的类型:柱脚 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.56			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:直径12以内三级钢	t	0.292			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:直径12以外三级钢	t	0.174			
33	010516001002	螺栓	1、螺栓种类:地脚螺栓 2、规格:M20 3、锚固长度:详见图纸	套	32			
34	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B	t	0.121			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
35	010603002002	空腹钢柱	1、柱类型:箱形 2、钢材品种、规格:热镀锌方管 3、油漆要求:浅棕色氟碳漆饰面	t	0.824				
36	010604001002	钢梁	1、梁类型:箱形 2、钢材品种、规格:热镀锌方管 3、油漆要求:浅棕色氟碳漆饰面	t	1.516				
37	010606001002	钢支撑	1、钢材品种、规格:热镀锌方管 2、油漆要求:浅棕色氟碳漆饰面	t	0.49				
38	010902004002	屋面排水管	1、排水管品种、规格:Φ75UPVC管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC水斗 3、从柱子内穿入地下	m	43.2				
39	011208001002	柱（梁）面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色:3mm厚浅棕色铝单板弯折造型（外侧包裹） 2、工程量按展开面积计算	m ²	54.35				
分部小计									
门牌									
40	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型:门牌 2、饰面材料种类:石材 3、需锯缝，垃圾清运出现场	m ²	9.9				
41	011614001001	金属字拆除	1、现有金属字拆除，运至建设单位指定位置 2、拆除时注意对原有石材的保护	个	16				
42	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:门牌 2、腻子种类:真石漆专用腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:10mm厚灰色真石漆涂料装饰	m ²	13.58				
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101006001	清表(清除草皮、杂草)	1、现状草坪及杂草清理 2、垃圾清运出现场，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价	m2	1924.09			
2	050101007001	绿化移栽	1、植物种类:红叶石楠、大叶黄杨 2、现状红叶石楠和大叶黄杨移栽至其它地方，待工程后期再移栽回来，移栽过程中保证苗木的存活 3、施工单位提供移栽地方，运距自行考虑	m2	41			
3	050101010001	整理绿化用地		m2	1379			
4	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求:种植土，满足设计要求 2、土源:外购	m3	54.25			
5	050102001001	栽植乌柏	1、种类:乌柏 2、胸径或干径:15cm 3、株高:600-650cm 4、冠幅:400-450cm 5、养护期:两年 6、树形优美，枝叶饱满、分枝多、全冠假植苗 7、草绳绕杆，木棍支撑	株	1			
6	050102001002	栽植紫玉兰	1、种类:紫玉兰 2、胸径或干径:10cm 3、株高:300-350cm 4、冠幅:220-250cm 5、养护期:两年 6、枝叶饱满、树形好、冠幅饱满、全冠假植苗 7、草绳绕杆，木棍支撑	株	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	050102001003	栽植日本红枫	1、种类:日本红枫 2、地径:10cm 3、株高:250-280cm 4、冠幅:200-250cm 5、养护期:两年 6、树形优美、枝叶饱满、全冠假植苗 7、草绳绕杆，木棍支撑	株	1				
8	050102001004	栽植日本早樱	1、种类:日本早樱 2、地径:10cm 3、株高:250-280cm 4、冠幅:200-250cm 5、养护期:两年 6、染景吉野樱，树形优美、枝叶饱满、全冠假植苗 7、草绳绕杆，木棍支撑	株	6				
9	050102001005	栽植金桂	1、种类:金桂 2、株高:300-350cm 3、冠幅:220-250cm 4、养护期:两年 5、树形优美、枝叶饱满、脱杆高度不大于50cm、全冠假植苗 6、草绳绕杆，木棍支撑	株	3				
10	050102001006	栽植枇杷	1、种类:枇杷 2、地径:8cm 3、株高:350-400cm 4、冠幅:300-350cm 5、养护期:两年 6、树形优美、枝叶饱满、全冠假植苗 7、草绳绕杆，木棍支撑	株	1				
11	050102001007	栽植绚丽海棠	1、种类:绚丽海棠 2、地径:8cm 3、株高:200-250cm 4、冠幅:150-180cm 5、养护期:两年 6、树形优美，枝叶饱满、分枝多，全冠假植苗 7、草绳绕杆，木棍支撑	株	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	050102001008	栽植柿树	1、种类:柿树 2、地径:8cm 3、株高:150-200cm 4、冠幅:200-250cm 5、养护期:两年 6、树形优美,枝叶饱满、全冠假植苗 7、草绳绕杆,木棍支撑	株	3				
13	050102001009	栽植葡萄(阳光玫瑰)	1、种类:葡萄(阳光玫瑰) 2、地径:1.5-1.8cm 3、株高:150-180cm 4、养护期:两年 5、种植廊架处,无刺,无籽,结果枝高1.2-1.5m,高抗病虫害 6、草绳绕杆,木棍支撑	株	2				
14	050102002001	栽植红叶石楠球	1、种类:红叶石楠球 2、株高:120-130cm 3、冠幅:150-160cm 4、养护期:两年 5、球形、冠幅饱满、不脱脚 6、草绳绕杆,木棍支撑	株	2				
15	050102002002	栽植海桐球	1、种类:海桐球 2、株高:100-120cm 3、冠幅:130-150cm 4、养护期:两年 5、球形、冠幅饱满、不脱脚 6、草绳绕杆,木棍支撑	株	5				
16	050102002003	栽植银姬小蜡球	1、种类:银姬小蜡球 2、株高:100-120cm 3、冠幅:120-130cm 4、养护期:两年 5、球形、冠幅饱满、不脱脚 6、草绳绕杆,木棍支撑	株	7				
17	050102005001	栽植红叶石楠	1、种类:红叶石楠,现状利用 2、养护期:两年 3、49株/m ² 、现状移植利用	m ²	40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102005002	栽植大叶黄杨	1、种类:大叶黄杨,现状利用 2、养护期:两年 3、49株/m ² 、现状移植利用	m ²	37			
19	050102005003	栽植海桐	1、种类:海桐 2、株高:35-40cm 3、蓬径:25-30cm 4、养护期:两年 5、49株/m ² 、袋装毛球、以不露土为准	m ²	17			
20	050102005004	栽植金森女贞	1、种类:金森女贞 2、株高:35-40cm 3、蓬径:25-30cm 4、养护期:两年 5、49株/m ² 、袋装毛球、以不露土为准	m ²	81			
21	050102005005	栽植鸢尾	1、种类:鸢尾 2、株高:20-30cm 3、蓬径:20-25cm 4、养护期:两年 5、81株/m ² 、以不露土为准	m ²	28			
22	050102005006	栽植兰花三七	1、种类:兰花三七 2、株高:20-30cm 3、蓬径:15-20cm 4、养护期:两年 5、81株/m ² 、以不露土为准	m ²	14			
23	050102005007	栽植红心菊	1、种类:红心菊 2、株高:20-30cm 3、蓬径:15-20cm 4、养护期:两年 5、64株/m ² 、以不露土为准	m ²	24			
24	050102005008	栽植大花四季菊	1、种类:大花四季菊 2、株高:35-40cm 3、蓬径:25-30cm 4、养护期:两年 5、49株/m ² 、以不露土为准	m ²	16			
25	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:矮生百慕大及黑麦草 2、铺种方式:草皮满铺 3、养护期:两年	m ²	1122			
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011801003001	混凝土面凿毛	1、需加固的混凝土构件表面凿毛，并用压力水冲洗干净	m2	177.17				
2	011801006001	新旧混凝土面刷界面剂	1、种类:环氧树脂胶或乳胶水泥胶等高粘结性能的界面结合剂 2、遍数:一层	m2	177.17				
3	011804002001	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种:高强灌浆料 2、强度等级:C40 3、扩大面面数:单面 4、设计外加剂要求:满足设计要求	m3	3.75				
4	011804002002	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种:高强灌浆料 2、强度等级:C40 3、扩大面面数:多面 4、设计外加剂要求:满足设计要求	m3	15.42				
5	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型:梁 2、粘贴部位:底面和侧面 3、碳纤维布品种、规格:CF300, 高强 I 级, 弹性模量不小于240GPa, 抗拉强度标准值不小于3400MPa, 单层厚度0.167mm 4、碳纤维布层数:1层 5、粘贴胶品种、用量:满足设计要求 6、端部压条做法根据图纸和设计人员要求, 综合考虑在报价中, 不计算工程量	m2	177.33				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	011808001002	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型:梁 2、粘贴部位:底面和侧面 3、碳纤维布品种、规格:CF300,高强 I 级,弹性模量不小于240GPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,单层厚度0.167mm 4、碳纤维布层数:2层 5、粘贴胶品种、用量:满足设计要求 6、端部压条做法根据图纸和设计人员要求,综合考虑在报价中,不计算工程量	m2	9.14				
7	011808001003	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型:梁 2、粘贴部位:顶面 3、碳纤维布品种、规格:CF300,高强 I 级,弹性模量不小于240GPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,单层厚度0.167mm 4、碳纤维布层数:1层 5、粘贴胶品种、用量:满足设计要求 6、端部压条做法根据图纸和设计人员要求,综合考虑在报价中,不计算工程量	m2	34.64				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011808001004	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型:梁 2、粘贴部位:顶面 3、碳纤维布品种、规格:CF300,高强 I 级,弹性模量不小于240GPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,单层厚度0.167mm 4、碳纤维布层数:2层 5、粘贴胶品种、用量:满足设计要求 6、端部压条做法根据图纸和设计人员要求,综合考虑在报价中,不计算工程量	m2	5.78			
9	011808001005	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型:板 2、粘贴部位:板顶 3、碳纤维布品种、规格:CF300,高强 I 级,弹性模量不小于240GPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,单层厚度0.167mm 4、碳纤维布层数:1层 5、粘贴胶品种、用量:满足设计要求 6、端部压条做法根据图纸和设计人员要求,综合考虑在报价中,不计算工程量	m2	181.86			
10	011808001006	构件粘贴碳纤维布	1、构件类型:板 2、粘贴部位:板底 3、碳纤维布品种、规格:CF300,高强 I 级,弹性模量不小于240GPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,单层厚度0.167mm 4、碳纤维布层数:1层 5、粘贴胶品种、用量:满足设计要求 6、端部压条做法根据图纸和设计人员要求,综合考虑在报价中,不计算工程量	m2	98.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011810001001	植筋	1、规格：Φ8 2、钻孔方向：综合考虑 3、钻孔深度：详见图纸 4、结构胶种类：A级快固结构胶	根	2211			
12	011810001002	植筋	1、规格：Φ10 2、钻孔方向：综合考虑 3、钻孔深度：详见图纸 4、结构胶种类：A级快固结构胶	根	2022			
13	011810001003	植筋	1、规格：Φ16 2、钻孔方向：综合考虑 3、钻孔深度：详见图纸 4、结构胶种类：A级快固结构胶	根	182			
14	011810001004	植筋	1、规格：Φ18 2、钻孔方向：综合考虑 3、钻孔深度：详见图纸 4、结构胶种类：A级快固结构胶	根	50			
15	011810001005	植筋	1、规格：Φ20 2、钻孔方向：综合考虑 3、钻孔深度：详见图纸 4、结构胶种类：A级快固结构胶	根	44			
16	011810001006	植筋	1、规格：Φ22 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：详见图纸 4、结构胶种类：A级快固结构胶	根	110			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12以内三级钢 2、含钢筋制作、运输、绑扎、焊接等所有工作内容	t	1.039			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25以内三级钢 2、含钢筋制作、运输、绑扎、焊接等所有工作内容	t	2.846			
19	011606003001	吊顶拆除及安装	1、根据现场加固需要，拆除原有吊顶及龙骨，便于加固施工 2、待加固完成后，恢复原有吊顶 3、拆除的材料需要妥善保管，如有损坏，由施工单位负责 4、投标人自行踏勘现场，综合考虑报价	项	1			
分部分项工程清单合计								
1	011701003001	脚手架	1、投标人自行考虑施工方案，综合考虑报价	项	1			
2	01B002	扩大截面梁模板及支架模板	1、加固材料品种：高强灌浆料 2、强度等级：C40 3、扩大面数：单面 4、设计外加剂要求：满足设计要求	m2	33.92			
3	01B003	扩大截面梁模板及支架模板	1、加固材料品种：高强灌浆料 2、强度等级：C40 3、扩大面数：多面 4、设计外加剂要求：满足设计要求	m2	159.78			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土	m3	1.25			
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土	m3	38.53			
3	010103001001	回填方	1、部位：基础 2、填方材料品种：素土 3、压实要求：满足图纸设计要求	m3	13.76			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：自行考虑	m3	24.77			
5	010301003001	钢管桩	1、送桩深度、桩长：8m 2、材质：Q235，镀锌钢管 3、管径、壁厚：Φ300*10mm	根	8			
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：水泥M7.5 3、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆掺5%的防水剂	m3	0.41			
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：烧结保温砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Mb5.0专用砂浆	m3	15.59			
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级：混合M5	m3	160.26			
9	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级：混合M5	m3	86.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:Mb5.0专用砂浆	m3	27.15				
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.98				
12	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m3	2.06				
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m3	8.74				
14	010502003001	异形柱	1、柱形状:L型 2、混凝土种类:商品砼,微膨胀 3、混凝土强度等级:C35	m3	4.38				
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	18.32				
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m3	1.17				
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	13.17				
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.14				
19	010504001001	电梯井墙	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35 3、抗渗等级:P6	m3	3.3				
20	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m3	2.36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m3	16.29			
22	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m2	56.18			
23	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.17			
24	010507001001	坡道（门卫）	1、具体做法详见12J003-A7-1A	m2	2.22			
25	010507001002	无障碍坡道	1、40mm厚火烧面花岗岩 2、水泥浆擦缝 3、3mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、100mm厚C20混凝土 5、300mm厚3:7灰土 6、素土夯实	m2	8.24			
26	010507004001	台阶	1、40mm厚火烧面花岗岩 2、撒素水泥面 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道 5、60mm厚C15混凝土台阶 6、300mm厚3:7灰土 7、素土夯实	m2	6.91			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:直径12以内三级钢 2、含钢筋制作、运输、绑扎、焊接等所有工作内容	t	5.301			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:直径25以内三级钢 2、含钢筋制作、运输、绑扎、焊接等所有工作内容	t	2.504			
29	011810001001	植筋	1、植筋孔径:Φ8 2、钻孔方向:综合考虑 3、钻孔深度:详见图纸 4、结构胶种类:A级快固结构胶	根	104			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011810001002	植筋	1、植筋孔径:Φ10 2、钻孔方向:综合考虑 3、钻孔深度:详见图纸 4、结构胶种类:A级快固结构胶	根	30			
31	011810001003	植筋	1、植筋孔径:Φ14 2、钻孔方向:综合考虑 3、钻孔深度:详见图纸 4、结构胶种类:A级快固结构胶	根	46			
32	011810001004	植筋	1、植筋孔径:Φ18 2、钻孔方向:综合考虑 3、钻孔深度:详见图纸 4、结构胶种类:A级快固结构胶	根	24			
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固		m ²	3144.17			
34	010902001001	平屋面	1、40厚C20钢筋砼内配Φ4@200双向钢筋表面压光抹平 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、75厚B1级挤塑板保温层 4、4厚高聚物改性沥青防水卷材SBS一层 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、泡沫混凝土找坡(最薄处30厚) 7、2厚涂膜防水 8、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	24.52			
35	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格:Φ110UPVC管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC水斗	m	12			
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理:涂刷界面剂一道 2、墙体类型:加气砼块内墙 3、面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥混合砂浆粉刷层	m ²	3144.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥防水砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物防水砂浆	m ²	158.92			
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙 2、腻子种类:柔性耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数:抗碱底漆2遍+真石漆,颜色满足建设单位要求 4、现有墙面如出线空鼓、反碱、损坏的,需铲除砂浆,重新粉刷,投标人自行踏勘现场,报价包含在综合单价中,审计时不单独结算	m ²	2177.55			
39	011502008001	EPS装饰线条	1、线条规格:120*50mm 2、含安装、粘结剂、固定件等所有工作内容	m	167.73			
40	011502008002	EPS装饰线条	1、线条规格:150*100mm 2、含安装、粘结剂、固定件等所有工作内容	m	394			
41	011502008003	EPS装饰线条	1、线条规格:200*100mm,异型 2、含安装、粘结剂、固定件等所有工作内容	m	37			
42	011502008004	EPS装饰线条	1、线条规格:200*200mm,异型 2、含安装、粘结剂、固定件等所有工作内容	m	128.73			
43	011502008005	EPS装饰线条	1、线条规格:1000*450mm,异型 2、含安装、粘结剂、固定件等所有工作内容	m	128.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011502008006	EPS装饰墙面	1、构件材质:EPS成品装饰板 2、构件规格:130mm厚 3、含安装、粘结剂、固定件等所有工作内容	m ²	79.62			
45	011503001001	无障碍坡道栏杆	1、具体做法详见图纸,需满足建设单位要求	m	7.55			
分部分项工程清单合计								
1	011701003001	脚手架	1、投标人自行考虑施工方案,综合考虑报价	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数:地上3层 2、用于改造工程垂直运输费用,投标人需自行堪称现场综合考虑报价,最终结算不予调整	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
4	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m ²	3.83			
5	011702001002	满堂基础模板	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m ²	2.89			
6	011702001003	桩承台基础模板	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m ²	9.49			
7	011702004001	异形柱模板	1、柱形状:L型 2、混凝土种类:商品砼,微膨胀 3、混凝土强度等级:C35	m ²	50.6			
8	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ²	203.35			
9	011702005001	基础梁模板	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m ²	9.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	217.2			
11	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	25.68			
12	011702013001	电梯井墙模板	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35 3、抗渗等级:P6	m2	27.04			
13	011702011001	直形墙模板	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m2	23.36			
14	011702014001	有梁板模板	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m2	129.48			
15	011702024001	直形楼梯模板	1、混凝土种类:商品砼,微膨胀 2、混凝土强度等级:C35	m2水平投影面积	56.18			
16	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	1.54			
17	011702027001	台阶模板	1、20mm厚火烧面芝麻白花岗岩 2、撒素水泥面 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合一道 5、100mm厚C15混凝土台阶 6、150mm厚3:7灰土 7、素土夯实	m2水平投影面积	6.91			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称:拆除加气混凝土砌体内墙 2、砌体表面的附着物种类:包括墙面抹灰层,以及墙体内部钢筋混凝土构造柱、圈梁等; 3、拆除、清理建筑垃圾并外运,运距投标人自行考虑	m3	141.15			
2	011601001002	凿开门洞口	1、部位:室内新开门洞 2、砌体名称:240mm厚砖砌墙体拆开门洞(拆除后门侧边水泥混合砂浆粉刷),含门头过梁加固等 3、砌体表面的附着物种类:水泥砂浆粉刷层 4、拆除、清理建筑垃圾并外运,运距投标人自行考虑	m2	41.48			
3	011601001003	凿开窗洞口	1、部位:室内新开窗洞 2、砌体名称:240mm厚砖砌墙体拆开窗洞(拆除后窗侧边水泥混合砂浆粉刷),含窗洞口过梁加固等 3、砌体表面的附着物种类:水泥砂浆粉刷层 4、拆除、清理建筑垃圾并外运,运距投标人自行考虑	m2	11.52			
4	011601001004	窗洞口移位	1、部位:房间卫生间窗 2、砌体名称:拆除200mm宽砖砌体窗侧墙体、另一边新砌200mm宽砖砌体窗侧墙体(表面水泥砂浆粉刷,内嵌一层镀锌钢丝网片),含过梁加固等 3、拆除、清理建筑垃圾并外运,运距投标人自行考虑	樘	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称:楼梯 2、工程量按投影面积计算 3、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m2	57.32				
6	011602002002	混凝土构件凿除	1、构件名称:梁 2、凿除混凝土保留钢筋 3、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m3	1.79				
7	011602002003	混凝土构件凿除	1、构件名称:板 2、凿除混凝土保留钢筋 3、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m3	0.22				
8	011602002004	混凝土构件凿除	1、构件名称:雨篷 2、钢筋沿墙面切割，拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m2	4.28				
9	011602002005	混凝土构件拆除	1、构件名称:台阶 2、大理石台阶锯缝、拆除，拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m2	5.61				
10	011602002006	混凝土构件拆除	1、构件名称:场地 2、室外混凝土地面锯缝、拆除，拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m2	40.59				
11	011605001001	块料地面拆除	1、拆除的基层类型:水泥砂浆粘贴层（至原土建基层） 2、饰面材料种类:拆除地面砖面层 3、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m2	238				
12	011606001001	木地板地面拆除	1、拆除的基层类型:混凝土找平层（至原土建基层） 2、龙骨及饰面种类:拆除木地板面层	m2	134.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011606001002	PVC塑胶地面拆除	1、拆除的基层类型：混凝土找平层（至原土建基层） 2、龙骨及饰面种类：拆除塑胶地板面层	m ²	1607.85			
14	011605002001	块料墙面拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆粘贴层 2、饰面材料种类：拆除墙面砖 3、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m ²	855.81			
15	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：拆除轻钢龙骨铝扣板吊顶 2、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m ²	235.35			
16	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙涂料 2、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m ²	2177.55			
17	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：拆除单开木门 2、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	樘	10			
18	011610001002	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：拆除双开木门 2、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	樘	26			
19	011610002001	金属门窗拆除	1、部位：室内 2、名称：拆除原金属玻璃窗 3、拆除的铝合金窗框运至建设单位指定位置，由建设单位回收入库，运距投标人自行考虑 4、拆除、清理建筑垃圾并外运，运距投标人自行考虑	m ²	10.8			
20	011610002002	金属防火门拆除	1、原有防火门拆除后运至建设单位指定位置	m ²	3.15			
21	011610002003	塑钢窗拆除	1、原有塑钢窗拆除后运至建设单位指定位置	m ²	377.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011612001001	管道拆除	1、管道种类、材质:DN110 UPVC管 2、垃圾清运出现场	m	26.7			
23	01B001	其余零星项目拆除	1、名称:拆除其余零星项目及原家具、窗帘、杂物、卫生间隔断、洗漱台、地柜、扶手栏杆、标牌广告字、墙面饰面板、墙顶面涂料、地台、地沟清理及部分回填、灯具、洁具、管线、各类安装工程、零星项目等拆除清运,满足二次装修要求,投标人需自行勘察现场后综合考虑报价,最终结算不予调整 2、包括外墙真石漆施工时,需要拆除空调、雨水管等障碍物,待涂料完工后,恢复到位 3、拆除、清理建筑垃圾并外运,可回收的拆除材料运至建设单位指定位置,由建设单位回收入库,运距投标人自行考虑	项	1			
分部分项工程清单合计								
1	011701001001	脚手架	1、脚手架材质:用于室内墙、顶面拆除工程,投标人勘察现场后综合考虑此项费用 2、脚手架费用,根据现场及施工方案综合考虑,最终结算不予调整	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数:地上3层 2、用于拆除工程垃圾垂直运输费用,投标人需自行勘察现场综合考虑报价,最终结算不予调整	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B002	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、基层处理:涂刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、找平层砂浆配合比、厚度:45mm厚C20细石混凝土找平层(抹平、压光)、3mm厚水泥基自流平砂浆 3、粘结层厚度、材料种类:涂刷专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚PVC塑胶地板 5、压线条种类:含配套专用焊线(颜色同PVC地板)	m ²	626.12			
2	011102003001	块料楼地面	1、部位:备餐间、备餐间前室 2、基层处理:涂刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、结合层厚度、砂浆配合比:35mm厚DS干混砂浆(M20)、5mm厚DTA砂浆结合层 4、面层材料品种、规格、颜色:8mm厚600*600防滑地砖 5、嵌缝材料种类:专用美缝剂美缝(颜色同地砖)	m ²	15.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011102003002	块料楼地面	1、部位：卫生间、洗衣房 2、基层处理：涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平 4、涂膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水涂料，墙边向上翻起300mm高（另计） 5、结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚DS干混砂浆（M20）、5mm厚DTA砂浆结合层 6、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚600*600防滑地砖 7、嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m2	30.76			
4	011102003003	块料楼地面	1、部位：厨房区域 2、基层处理：涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、找平层砂浆配合比、厚度：20mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平 4、涂膜品种、厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水涂料，墙边向上翻起300mm高（另计） 5、结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚DS干混砂浆（M20）、5mm厚DTA砂浆结合层 6、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚600*600防滑缸砖 7、嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m2	50.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011102001001	石材楼地面	1、基层处理:涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门檻 4、嵌缝材料种类:专用美缝剂美缝 5、防护层材料种类:石材六面刷防护剂 6、酸洗、打蜡要求:表面酸洗、打蜡	m ²	7.39			
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2、反边高度:300mm	m ²	119.18			
7	011108004001	止水坎	1、部位:卫生间门洞处 2、基层处理:基层清理干净，涂刷素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、止水坎厚度、砂浆配合比:C25混凝土止水坎 4、具体详见图纸节点	m	7.2			
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:原顶面 3、基层处理:涂刷界面剂一道 4、刮腻子要求:满批腻子两遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍	m ²	285.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第4页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：原顶面 3、基层处理：涂刷界面剂一道 4、刮腻子要求：满批防水腻子两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：白色防水无机涂料两遍	m2	50.55			
10	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢主龙骨，50系列轻钢副龙骨，主龙骨中距≤1000mm、次龙骨中距400*600mm（简单、不上人型） 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 5、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 6、具体详见节点图	m2	157.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第5页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢主龙骨，50系列轻钢副龙骨，主龙骨中距≤1000mm、次龙骨中距400*600mm（复杂、不上人型） 3、基层材料种类、规格：部分侧边12mm厚玻镁板基层 4、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 6、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 7、具体详见节点图	m ²	63.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第6页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011302001003	吊顶天棚（圆形）	1、部位：餐厅 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 3、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢主龙骨，50系列轻钢副龙骨，主龙骨中距≤1000mm、次龙骨中距400*600mm（复杂、不上人型） 4、基层材料种类、规格：部分侧边12mm厚玻镁板基层 5、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 6、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 7、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 8、具体详见节点图	m ²	121.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第7页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011302001004	吊顶天棚（圆形）	1、部位：餐厅 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 3、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢主龙骨，50系列轻钢副龙骨，主龙骨中距≤1000mm、次龙骨中距400*600mm，配套铝合金卡件龙骨、L型收边条（复杂、不上人型） 4、基层材料种类、规格：9mm厚玻镁板基层、9.5mm厚纸面石膏板（软膜内） 5、面层材料品种、规格：透光软膜 6、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍（软膜内） 7、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 8、具体详见节点图	m ²	12.57			
14	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1200mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢主龙骨、主龙骨中距≤1200mm，配套铝合金次龙骨中距300*600mm、铝合金边龙骨（简单、不上人型） 3、面层材料品种、规格：300*600*0.6mm铝扣板	m ²	30.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第8页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011302001006	吊顶天棚	1、部位：外窗处下挂板（窗帘盒与外窗上口之间） 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 3、基层材料种类、规格：18mm厚玻镁板基层 4、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 6、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 7、具体详见节点图	m2	12.75			
16	011302001007	吊顶天棚（弧形）	1、部位：外窗处下挂板（窗帘盒与外窗上口之间） 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 3、基层材料种类、规格：18mm厚玻镁板基层 4、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 6、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 7、具体详见节点图	m2	1.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第9页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒规格、尺寸:200mm宽*200mm深 2、窗帘盒材质、规格:木龙骨骨架（表面涂刷防火涂料3遍）、18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚纸面石膏板 3、涂料品种、喷刷遍数:满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 4、防护材料种类:钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带	m	17.12			
18	010810002002	木窗帘盒（弧形）	1、部位:餐厅 2、窗帘盒规格、尺寸:200mm宽*200mm深 3、窗帘盒材质、规格:木龙骨骨架（表面涂刷防火涂料3遍）、18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚纸面石膏板 4、涂料品种、喷刷遍数:满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 5、防护材料种类:钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带	m	38.83			
19	011304002001	成品检修口	1、检修口材料品种、规格:成品铝合金检修口, 450*450 2、安装固定方式:孔洞四周50*20*0.6轻钢龙骨加固	个	6			
20	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:筒灯孔 2、安装固定方式:孔洞四周50*20*0.6轻钢龙骨加固	个	96			
21	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格:格栅灯孔 2、安装固定方式:孔洞四周50*20*0.6轻钢龙骨加固	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第10页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙面 2、基层处理：涂刷界面剂一道 3、刮腻子要求：满批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三遍 5、含电气部分墙面开槽部分的防开裂处理，投标人综合考虑此部分报价	m2	747.28			
23	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆内掺粘结剂粘贴层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m2	321.86			
24	011204003002	块料墙面	1、部位：备餐间弧形墙 2、安装方式：水泥砂浆内掺粘结剂粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m2	2.38			
25	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：房间卫生间、洗衣房、厨房区域、茶水区 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水层（至吊顶面）	m2	251.31			
26	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：专用幕墙结构胶粘贴层（打胶点位@300*300mm）、中间打S型发泡剂 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm仿木纹冰火板 3、缝宽、嵌缝材料种类：专用密缝胶填缝处理	m2	64.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第11页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
27	011502001001	金属装饰线	1、部位：墙面收边条 2、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝不锈钢装饰线条（展宽50mm内）	m	24.3				
28	011207001002	墙面装饰板	1、部位：房间移门处 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列附墙卡式龙骨、配套固定件 3、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板	m ²	19.66				
29	011208001001	柱（梁）面装饰（弧形）	1、部位：备餐间与餐厅售饭窗上部 2、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4mm热镀锌方管钢骨架制安、焊接部位涂刷防锈漆3遍（置楼板顶） 3、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板（置吊顶上方50mm） 4、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板（置吊顶上方50mm）	m ²	3.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第12页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011208001002	柱（梁）面装饰（弧形）	1、部位：备餐间与餐厅售饭窗上部 2、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4mm热镀锌方管钢骨架制安、焊接部位涂刷防锈漆3遍（置楼板顶） 3、基层材料种类、规格：9mm厚水泥压力板（置吊项上方50mm） 4、面层材料品种、规格、颜色：1:3水泥砂浆粉刷层（内嵌钢丝网一道），（置吊项上方50mm）	m ²	0.26			
31	011501009001	售饭吧台（弧形）	1、部位：备餐间与餐厅售饭窗 2、台柜规格：延长米*600mm宽*900mm高 3、材料种类、规格：L50*5mm热镀锌角钢钢骨架制安（焊接部位涂刷防锈漆3遍）、18mm厚阻燃板基层（台面及餐厅面）、9mm厚水泥压力板（备餐间面）、1:3水泥砂浆粉刷层内嵌钢丝网一道（备餐间面）、20mm厚爵士白人造石台面及侧板、50mm高1.5mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线、300*600墙砖面层（另计） 4、具体详见图纸节点	m	2.64			
32	010807001001	售饭玻璃固定窗（弧形）	1、部位：备餐间与餐厅售饭窗 2、框、扇材质：40*80*5mm热镀锌方管钢骨架、外包1.5mm厚黑钛拉丝不锈钢 3、玻璃品种、厚度：6+0.76PVB+6mm厚钢化夹胶玻璃	m ²	3.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第13页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010808004001	金属门窗套	1、部位：电梯厅 2、基层材料种类：50系列附墙卡式轻钢龙骨、18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢板门套（含铣槽）	m2	2.11			
34	010808004002	金属门窗套	1、部位：房间 2、基层材料种类：18mm厚阻燃板基层（门套顶部），12mm厚阻燃板基层、9mm厚阻燃板基层（门套侧边） 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢板门套（含铣槽）	m2	13			
35	010808004003	金属门窗套	1、部位：厨房 2、基层材料种类：18mm厚玻镁板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢板门套（含铣槽）	m2	4.73			
36	011108001001	石材窗台板	1、基层处理：素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石窗台板（石材六面防护） 4、勾缝材料种类：硅酮结构胶胶缝处理 5、其他要求：含倒角、磨边 6、酸洗、打蜡要求：表面酸洗、打磨抛光	m2	5.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第14页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011108001002	石材窗台板（弧形）	1、基层处理：素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石窗台板（石材六面防护） 4、勾缝材料种类：硅酮结构胶胶缝处理 5、其他要求：含倒角、磨边 6、酸洗、打蜡要求：表面酸洗、打磨抛光	m ²	2.4			
38	011105003001	块料踢脚线	1、部位：备餐间门厅 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴层 4、面层材料品种、规格、颜色：同质地砖踢脚线（含倒角、磨边）	m	7.33			
39	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：配套专用铝合金卡扣 3、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	122.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第15页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011105004001	PVC塑胶地板卷材踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层厚度、材料种类:PVC卷材地胶护形成品地架 3、粘结层厚度、材料种类:专用PVC地板胶粘合剂 4、面层材料种类、规格、颜色:2.5mm厚PVC塑胶地板卷材踢脚线 5、收口线条材质、品种:专用铝合金收口条 6、缝宽、嵌缝材料种类:配套专用焊线（颜色同PVC地板）	m	125.28			
41	011105004002	PVC塑胶地板卷材踢脚线（弧形）	1、部位:餐厅 2、踢脚线高度:100mm 3、基层厚度、材料种类:PVC卷材地胶护形成品地架 4、粘结层厚度、材料种类:专用PVC地板胶粘合剂 5、面层材料种类、规格、颜色:2.5mm厚PVC塑胶地板卷材踢脚线 6、收口线条材质、品种:专用铝合金收口条 7、缝宽、嵌缝材料种类:配套专用焊线（颜色同PVC地板）	m	36.93			
42	011207001003	石膏板包管包柱	1、部位:乳胶漆面层部位包管 2、龙骨材料种类、规格、中距:L40*4mm热镀锌角钢钢骨架制安（焊接部位涂刷防锈漆3遍） 3、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚纸面石膏板	m2	10.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第16页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
43	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间包水管 2、砖品种、规格、强度等级:水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	0.23				
44	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层处理:刷界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粉刷层（内嵌钢丝网一道）	m2	4.35				
45	011505010001	镜面玻璃	1、部位:卫生间 2、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 3、框材质、断面尺寸:1.2mm厚拉丝不锈钢装饰线条（展宽30mm内）	m2	1.08				
46	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚爵士白人造石台面、侧板及挡水条（含倒角、磨边、开洞） 2、支架、配件品种、规格:40*40*4mm热镀锌方管钢骨架制安，焊接部位涂刷防锈漆3遍	m2	1.79				
47	011210005001	成品卫生间隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特板卫生间隔断 2、配件品种、规格:含所有五金配件 3、具体品种、颜色、样式及五金配件，由施工单位提供样品，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m2	8.03				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第17页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011503007001	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：140mm成品医用PVC靠墙扶手（内衬铝合金型材结构支架） 2、固定配件种类：配套专用固定件 3、含底座、弯头、紧固配件等，具体材质、样式、规格型号、颜色由施工单位提供样品，待建设单位确认后方可施工	m	94.6			
49	011505005001	残卫无障碍不锈钢扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢尼龙无障碍扶手 3、支架、配件品种、规格：配套固定件 4、含洗手台扶手、坐便器扶手、淋浴区扶手等	间	2			
50	011501009002	地柜	1、部位：茶水处、洗衣房 2、台柜规格：延长米*600mm宽*800mm高 3、材料种类、规格：18mm厚成品木饰面柜体柜门、20mm厚白色人造石台面（含倒角、磨边、开洞） 4、五金种类、规格：含所有五金件	m	4.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第18页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
51	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M0924 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	8				
52	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1124 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第19页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1524 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条、6+6mm中空钢化玻璃观察窗 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸、插销 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
54	010805007001	成品木质移门	1、部位:卫生间 2、门代号及洞口尺寸:TLM1124 3、框、扇材质:成品实木复合移门,含门扇、密封胶条、40*60*5mm热镀锌方管钢骨架制安(顶内) 4、五金种类、规格:配套铝合金移门吊轨、配套门锁、阻尼器等所有五金配件 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第20页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802004001	成品钢质门	1、部位:消洗间 2、门代号及洞口尺寸:M0824 3、门框、扇材质:成品钢质套装门,含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、密封胶条等 4、五金配件种类:不锈钢门锁、铰链、门吸等 5、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 6、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
56	010802004002	成品钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲0824 2、门框、扇材质:成品钢质防火套装门,含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、防火密封胶条等 3、五金配件种类:不锈钢门锁、铰链、闭门器等 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、含防火门灌浆、补缝,达到消防验收标准 6、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第21页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010802004003	成品钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1124 2、门框、扇材质:成品钢质防火套装门,含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、防火密封胶条等 3、五金配件种类:不锈钢门锁、铰链、闭门器等 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、含防火门灌浆、补缝,达到消防验收标准 6、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
58	010802004004	成品钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM甲1524 2、门框、扇材质:成品钢质防火套装门,含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、防火密封胶条等 3、五金配件种类:不锈钢门锁、铰链、闭门器、插销等 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、含防火门灌浆、补缝,达到消防验收标准 6、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第22页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010802004005	成品钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1524 2、门框、扇材质:成品钢质防火套装门,含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、防火密封胶条等 3、五金配件种类:不锈钢门锁、铰链、闭门器、插销等 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、含防火门灌浆、补缝,达到消防验收标准 6、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	2			
60	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、部位:房间卫生间 2、窗代号及洞口尺寸:C1208 3、框、扇材质:55系列铝合金型材(表面氟碳喷涂),型材壁厚1.4mm 4、玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 5、五金配件种类:含所有五金件 6、嵌缝、塞口材料种类:硅酮结构胶、密封胶、玻璃胶等,含门窗侧边防水砂浆粉刷填塞封堵	m ²	7.68			
61	010810001001	窗帘	1、窗帘材质:全遮光阻燃布帘 2、面积按褶皱展开面计算 3、具体颜色、样式、规格型号,由施工单位提供样品/方案,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m ²	371.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第23页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
62	010810005001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金罗马杆 2、轨的数量：单轨 3、含所有辅材配件 4、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m	28.32				
63	010810005002	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道 2、轨的数量：单轨 3、含所有辅材配件 4、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m	24.25				
64	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：阻燃浴帘 2、面积按褶皱展开面计算 3、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m ²	82.08				
65	010810005003	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：不锈钢浴帘杆 2、轨的数量：单杆 3、含所有辅材配件 4、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m	15.2				
66	011408001001	玻璃贴膜	1、部位：公共卫生间、房间卫生间 2、面层材料品种、规格、颜色：玻璃表面贴磨砂透光膜	m ²	11.82				
67	01B001	不锈钢地沟盖板	1、部位：厨房 2、盖板宽度：200mm 3、盖板材料品种、规格、颜色：2mm厚（304#）不锈钢地沟盖板（成品） 4、具体做法及要求详见设计图纸	m	4.42				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第24页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010904004001	楼（地）面变形缝	1、伸缩缝材料种类：200mm宽成品铝合金盖板 2、基层材料种类：配套成品铝合金底座基架、内填防火岩棉 3、其他配套材料种类：止水带、抗震弹簧、弹性橡胶条、M8化学螺栓等 4、按设计及规范要求施工，满足防火规范要求	m	2.46			
69	010903004001	墙面变形缝	1、伸缩缝材料种类：200mm宽成品铝合金盖板 2、基层材料种类：配套成品铝合金底座基架、内填防火岩棉 3、其他配套材料种类：止水带、抗震弹簧、弹性橡胶条、M8化学螺栓等 4、按设计及规范要求施工，满足防火规范要求	m	7.6			
70	010904004002	顶面变形缝	1、伸缩缝材料种类：200mm宽成品铝合金盖板 2、基层材料种类：配套成品铝合金底座基架、内填防火岩棉 3、其他配套材料种类：止水带、抗震弹簧、弹性橡胶条、M8化学螺栓等 4、按设计及规范要求施工，满足防火规范要求	m	2.46			
分部小计								
二层								
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第25页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1、基层处理:涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、找平层砂浆配合比、厚度:45mm厚C20细石混凝土找平层（抹平、压光）、3mm厚水泥基自流平砂浆 3、粘结层厚度、材料种类:涂刷专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚PVC塑胶地板 5、压线条种类:含配套专用焊线（颜色同PVC地板）	m ²	509.63			
72	011102003004	块料楼地面	1、部位:卫生间 2、基层处理:涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、找平层砂浆配合比、厚度:20mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平 4、涂膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料，墙边向上翻起300mm高（另计） 5、结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚DS干混砂浆（M20）、5mm厚DTA砂浆结合层 6、面层材料品种、规格、颜色:8mm厚600*600防滑地砖 7、嵌缝材料种类:专用美缝剂美缝	m ²	54.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第26页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011102001002	石材楼地面	1、基层处理:涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门槛 4、嵌缝材料种类:专用美缝剂美缝 5、防护层材料种类:石材六面刷防护剂 6、酸洗、打蜡要求:表面酸洗、打蜡	m ²	2.77			
74	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2、反边高度:300mm	m ²	83.53			
75	011108004002	止水坎	1、部位:卫生间门洞处 2、基层处理:基层清理干净，涂刷素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、止水坎厚度、砂浆配合比:C25混凝土止水坎 4、具体详见图纸节点	m	11.9			
76	011407002003	天棚喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:原顶面 3、基层处理:涂刷界面剂一道 4、刮腻子要求:满批腻子两遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍	m ²	354.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第27页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢主龙骨，50系列轻钢副龙骨，主龙骨中距≤1000mm、次龙骨中距400*600mm（简单、不上人型） 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 5、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 6、具体详见节点图	m2	150.86			
78	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1200mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢主龙骨、主龙骨中距≤1200mm，配套铝合金次龙骨中距300*600mm、铝合金边龙骨（简单、不上人型） 3、面层材料品种、规格：300*600*0.6mm铝扣板	m2	54.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第28页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011302001010	吊顶天棚	1、部位：外窗处下挂板（窗帘盒与外窗上口之间） 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 3、基层材料种类、规格：18mm厚玻镁板基层 4、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 6、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 7、具体详见节点图	m ²	8.8			
80	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒规格、尺寸：200mm宽*200mm深 2、窗帘盒材质、规格：木龙骨骨架（表面涂刷防火涂料3遍）、18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚纸面石膏板 3、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 4、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带	m	5.26			
81	011304002004	成品检修口	1、检修口材料品种、规格：成品铝合金检修口，450*450 2、安装固定方式：孔洞四周50*20*0.6轻钢龙骨加固	个	3			
82	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：筒灯孔 2、安装固定方式：孔洞四周50*20*0.6轻钢龙骨加固	个	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第29页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙面 2、基层处理：涂刷界面剂一道 3、刮腻子要求：满批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三遍 5、含电气部分墙面开槽部分的防开裂处理，投标人综合考虑此部分报价	m2	1591.9			
84	011204003003	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆内掺粘结剂粘贴层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m2	225.56			
85	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：房间宿舍卫生间 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水层（至吊顶面）	m2	225.56			
86	011207001004	墙面装饰板	1、部位：房间移门处 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列附墙卡式龙骨、配套固定件 3、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板	m2	19.66			
87	010808004004	金属门窗套	1、部位：电梯厅 2、基层材料种类：50系列附墙卡式轻钢龙骨、18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢板门套（含铣槽）	m2	2.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第30页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010808004005	金属门窗套	1、部位：房间 2、基层材料种类：18mm厚阻燃板基层（门套顶部），12mm厚阻燃板基层、9mm厚阻燃板基层（门套侧边） 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢板门套（含铣槽）	m ²	13			
89	011108001003	石材窗台板	1、基层处理：素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石窗台板（石材六面防护） 4、勾缝材料种类：硅酮结构胶胶缝处理 5、其他要求：含倒角、磨边 6、酸洗、打蜡要求：表面酸洗、打磨抛光	m ²	6.83			
90	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：配套专用铝合金卡扣 3、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	107.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第31页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011105004003	PVC塑胶地板卷材踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层厚度、材料种类:PVC卷材地胶护形成品地架 3、粘结层厚度、材料种类:专用PVC地板胶粘合剂 4、面层材料种类、规格、颜色:2.5mm厚PVC塑胶地板卷材踢脚线 5、收口线条材质、品种:专用铝合金收口条 6、缝宽、嵌缝材料种类:配套专用焊线（颜色同PVC地板）	m	359.02			
92	011207001005	石膏板包管包柱	1、部位:乳胶漆面层部位包管 2、龙骨材料种类、规格、中距:L40*4mm热镀锌角钢骨架制安（焊接部位涂刷防锈漆3遍） 3、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚纸面石膏板	m2	8.39			
93	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间包水管 2、砖品种、规格、强度等级:水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	0.8			
94	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层处理:刷界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粉刷层（内嵌钢丝网一道）	m2	15.1			
95	011505010002	镜面玻璃	1、部位:卫生间 2、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 3、框材质、断面尺寸:1.2mm厚拉丝不锈钢装饰线条（展宽30mm内）	m2	5.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第32页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
96	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚爵士白人造石台面、侧板及挡水条（含倒角、磨边、开洞） 2、支架、配件品种、规格:40*40*4mm热镀锌方管钢骨架制安，焊接部位涂刷防锈漆3遍	m ²	10.78				
97	011210003001	定制淋浴玻璃隔断（含弧形）	1、部位:员工宿舍卫生间 2、边框材料种类、规格:金属不锈钢边框 3、玻璃品种、规格、颜色:8mm厚钢化玻璃（含门） 4、五金种类、规格:含所有五金件 5、嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶、硅酮结构密封胶	m ²	7.39				
98	011108001004	大理石挡水条（含弧形）	1、规格、型号:50mm宽*20mm高 2、贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴层、50*1.5mm不锈钢止水片 3、面层材料品种、规格、颜色:成品大理石挡水条（倒角、磨边） 4、勾缝材料种类:硅酮结构胶胶缝处理 5、其他要求:石材六面刷防护剂 6、酸洗、打蜡要求:表面酸洗、打蜡	m	3.08				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第33页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011503007002	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：140mm成品医用PVC靠墙扶手（内衬铝合金型材结构支架） 2、固定配件种类：配套专用固定件 3、含底座、弯头、紧固配件等，具体材质、样式、规格型号、颜色由施工单位提供样品，待建设单位确认后方可施工	m	90.9			
100	011505005002	残卫无障碍不锈钢扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢尼龙无障碍扶手 3、支架、配件品种、规格：配套固定件 4、含洗手台扶手、坐便器扶手、淋浴区扶手等	间	9			
101	011501003001	衣柜	1、部位：二人间 2、台柜规格：延长米*2400mm高*600mm深 3、材料种类、规格：20mm厚实木多层免漆板柜体层板、Φ25*2mm不锈钢挂衣杆 4、具体详见图纸节点	m ²	69.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第34页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
102	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M0924 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	8				
103	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第35页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1124 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	3			
105	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1124 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条、6+6mm中空钢化玻璃观察窗 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第36页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010801002008	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1224 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条、6+6mm中空钢化玻璃观察窗 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸、插销 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	8			
107	010801002009	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1224 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、防火密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸、插销、闭门器 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第37页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	010805007002	成品木质移门	1、部位：卫生间 2、门代号及洞口尺寸：TLM1124 3、框、扇材质：成品实木复合移门，含门扇、密封胶条、40*60*5mm热镀锌方管钢骨架制安（顶内） 4、五金种类、规格：配套铝合金移门吊轨、配套门锁、阻尼器等所有五金配件 5、具体品种、颜色、样式及五金配件，由施工单位提供样品，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	8			
109	010802004006	成品钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1124 2、门框、扇材质：成品钢质防火套装门，含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、防火密封胶条等 3、五金配件种类：不锈钢门锁、铰链、闭门器等 4、嵌缝、塞口材料种类：发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、含防火门灌浆、补缝，达到消防验收标准 6、具体品种、颜色、样式及五金配件，由施工单位提供样品，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第38页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010802004007	成品钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:FM乙1524 2、门框、扇材质:成品钢质防火套装门,含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、防火密封胶条等 3、五金配件种类:不锈钢门锁、铰链、闭门器、插销等 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、含防火门灌浆、补缝,达到消防验收标准 6、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	2			
111	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、部位:房间卫生间 2、窗代号及洞口尺寸:C1208 3、框、扇材质:55系列铝合金型材(表面氟碳喷涂),型材壁厚1.4mm 4、玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 5、五金配件种类:含所有五金件 6、嵌缝、塞口材料种类:硅酮结构胶、密封胶、玻璃胶等,含门窗侧边防水砂浆粉刷填塞封堵	m ²	7.68			
112	010810001003	窗帘	1、窗帘材质:全遮光阻燃布帘 2、面积按褶皱展开面计算 3、具体颜色、样式、规格型号,由施工单位提供样品/方案,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m ²	323.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第39页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010810005004	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金罗马杆 2、轨的数量：单轨 3、含所有辅材配件 4、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m	49.02			
114	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：阻燃浴帘 2、面积按褶皱展开面计算 3、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m ²	82.08			
115	010810005005	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：不锈钢浴帘杆 2、轨的数量：单杆 3、含所有辅材配件 4、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m	15.2			
116	011408001002	玻璃贴膜	1、部位：房间卫生间 2、面层材料品种、规格、颜色：玻璃表面贴磨砂透光膜	m ²	7.68			
		分部小计						
		三层						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第40页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1、基层处理:涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、找平层砂浆配合比、厚度:45mm厚C20细石混凝土找平层（抹平、压光）、3mm厚水泥基自流平砂浆 3、粘结层厚度、材料种类:涂刷专用粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚PVC塑胶地板 5、压线条种类:含配套专用焊线（颜色同PVC地板）	m2	490.43			
118	011102003005	块料楼地面	1、部位:卫生间 2、基层处理:涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、找平层砂浆配合比、厚度:20mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平 4、涂膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料，墙边向上翻起300mm高（另计） 5、结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚DS干混砂浆（M20）、5mm厚DTA砂浆结合层 6、面层材料品种、规格、颜色:8mm厚600*600防滑地砖 7、嵌缝材料种类:专用美缝剂美缝	m2	71.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第41页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011102001003	石材楼地面	1、基层处理:涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石门槛 4、嵌缝材料种类:专用美缝剂美缝 5、防护层材料种类:石材六面刷防护剂 6、酸洗、打蜡要求:表面酸洗、打蜡	m ²	3.03			
120	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜品种、厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2、反边高度:300mm	m ²	108.21			
121	011108004003	止水坎	1、部位:卫生间门洞处 2、基层处理:基层清理干净，涂刷素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、止水坎厚度、砂浆配合比:C25混凝土止水坎 4、具体详见图纸节点	m	13			
122	011407002004	天棚喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:原顶面 3、基层处理:涂刷界面剂一道 4、刮腻子要求:满批腻子两遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍	m ²	335.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第42页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢主龙骨，50系列轻钢副龙骨，主龙骨中距≤1000mm、次龙骨中距400*600mm（简单、不上人型） 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 5、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 6、具体详见节点图	m2	150.58			
124	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1200mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢主龙骨、主龙骨中距≤1200mm，配套铝合金次龙骨中距300*600mm、铝合金边龙骨（简单、不上人型） 3、面层材料品种、规格：300*600*0.6mm铝扣板	m2	71.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第43页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011302001013	吊顶天棚	1、部位：外窗处下挂板（窗帘盒与外窗上口之间） 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距≤1000mm） 3、基层材料种类、规格：18mm厚玻镁板基层 4、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 6、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带 7、具体详见节点图	m ²	8.8			
126	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒规格、尺寸：200mm宽*200mm深 2、窗帘盒材质、规格：木龙骨骨架（表面涂刷防火涂料3遍）、18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚纸面石膏板 3、涂料品种、喷刷遍数：满批腻子两遍、白色无机涂料两遍 4、防护材料种类：钉眼防锈处理、清油封底、板缝贴自粘胶带	m	8.73			
127	011304002006	成品检修口	1、检修口材料品种、规格：成品铝合金检修口，450*450 2、安装固定方式：孔洞四周50*20*0.6轻钢龙骨加固	个	3			
128	011304002007	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：筒灯孔 2、安装固定方式：孔洞四周50*20*0.6轻钢龙骨加固	个	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第44页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
129	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位： 内墙面 2、基层处理：涂刷界面剂一道 3、刮腻子要求：满批腻子三遍 4、涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三遍 5、含电气部分墙面开槽部分的防开裂处理，投标人综合考虑此部分报价	m2	1523.55			
130	011204003004	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆内掺粘结剂粘贴层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂美缝	m2	279.94			
131	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：房间宿舍卫生间、助浴间 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水层（至吊顶面）	m2	279.94			
132	011207001006	墙面装饰板	1、部位：房间移门处 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列附墙卡式龙骨、配套固定件 3、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板	m2	19.66			
133	010808004006	金属门窗套	1、部位：电梯厅 2、基层材料种类：50系列附墙卡式轻钢龙骨、18mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢板门套（含铣槽）	m2	2.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第45页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	010808004007	金属门窗套	1、部位:房间 2、基层材料种类:18mm厚阻燃板基层（门套顶部），12mm厚阻燃板基层、9mm厚阻燃板基层（门套侧边） 3、面层材料品种、规格:1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢板门套（含铣槽）	m ²	13			
135	011108001005	石材窗台板	1、基层处理:素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2、贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石窗台板(石材六面防护) 4、勾缝材料种类:硅酮结构胶胶缝处理 5、其他要求:含倒角、磨边 6、酸洗、打蜡要求:表面酸洗、打磨抛光	m ²	6.83			
136	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:配套专用铝合金卡扣 3、面层材料品种、规格、颜色:成品铝合金踢脚线	m	107.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第46页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011105004004	PVC塑胶地板卷材踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层厚度、材料种类:PVC卷材地胶护形成品地架 3、粘结层厚度、材料种类:专用PVC地板胶粘合剂 4、面层材料种类、规格、颜色:2.5mm厚PVC塑胶地板卷材踢脚线 5、收口线条材质、品种:专用铝合金收口条 6、缝宽、嵌缝材料种类:配套专用焊线(颜色同PVC地板)	m	339.88			
138	011207001007	石膏板包管包柱	1、部位:乳胶漆面层部位包管 2、龙骨材料种类、规格、中距:L40*4mm热镀锌角钢骨架制安(焊接部位涂刷防锈漆3遍) 3、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚纸面石膏板	m2	8.39			
139	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:卫生间包水管 2、砖品种、规格、强度等级:水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	0.87			
140	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层处理:刷界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粉刷层(内嵌钢丝网一道)	m2	16.5			
141	011505010003	镜面玻璃	1、部位:卫生间 2、镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 3、框材质、断面尺寸:1.2mm厚拉丝不锈钢装饰线条(展宽30mm内)	m2	5.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第47页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
142	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm厚爵士白人造石台面、侧板及挡水条（含倒角、磨边、开洞） 2、支架、配件品种、规格:40*40*4mm热镀锌方管钢骨架制安，焊接部位涂刷防锈漆3遍	m ²	12.74				
143	011210003002	定制淋浴玻璃隔断（含弧形）	1、部位:员工宿舍卫生间 2、边框材料种类、规格:金属不锈钢边框 3、玻璃品种、规格、颜色:8mm厚钢化玻璃（含门） 4、五金种类、规格:含所有五金件 5、嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶、硅酮结构密封胶	m ²	7.39				
144	011108001006	大理石挡水条（含弧形）	1、规格、型号:50mm宽*20mm高 2、贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴层、50*1.5mm不锈钢止水片 3、面层材料品种、规格、颜色:成品大理石挡水条（倒角、磨边） 4、勾缝材料种类:硅酮结构胶胶缝处理 5、其他要求:石材六面刷防护剂 6、酸洗、打蜡要求:表面酸洗、打蜡	m	3.08				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第48页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011503007003	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：140mm成品医用PVC靠墙扶手（内衬铝合金型材结构支架） 2、固定配件种类：配套专用固定件 3、含底座、弯头、紧固配件等，具体材质、样式、规格型号、颜色由施工单位提供样品，待建设单位确认后方可施工	m	90.9			
146	011505005003	残卫无障碍不锈钢扶手	1、部位：无障碍卫生间 2、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢尼龙无障碍扶手 3、支架、配件品种、规格：配套固定件 4、含洗手台扶手、坐便器扶手、淋浴区扶手等	间	10			
147	011501003002	衣柜	1、部位：二人间、居室 2、台柜规格：延长米*2400mm高*600mm深 3、材料种类、规格：20mm厚实木多层免漆板柜体层板、Φ25*2mm不锈钢挂衣杆 4、具体详见图纸节点	m ²	69.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第49页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
148	010801002010	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M0924 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	8				
149	010801002011	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1024 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第50页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
150	010801002012	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1124 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	4				
151	010801002013	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1124 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条、6+6mm中空钢化玻璃观察窗 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第51页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	010801002014	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1224 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、密封胶条、6+6mm中空钢化玻璃观察窗 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸、插销 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	8			
153	010801002015	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1224 2、门材料种类、规格:成品实木复合套装门,含门套、门套线、门扇、防火密封胶条 3、五金种类、规格:不锈钢门锁、铰链、门吸、插销、闭门器 4、嵌缝、塞口材料种类:发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、具体品种、颜色、样式及五金配件,由施工单位提供样品,待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第52页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	010805007003	成品木质移门	1、部位：卫生间 2、门代号及洞口尺寸：TLM1124 3、框、扇材质：成品实木复合移门，含门扇、密封胶条、40*60*5mm热镀锌方管钢骨架制安（顶内） 4、五金种类、规格：配套铝合金移门吊轨、配套门锁、阻尼器等所有五金配件 5、具体品种、颜色、样式及五金配件，由施工单位提供样品，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	8			
155	010802004008	成品钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1524 2、门框、扇材质：成品钢质防火套装门，含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、防火密封胶条等 3、五金配件种类：不锈钢门锁、铰链、闭门器、插销等 4、嵌缝、塞口材料种类：发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、含防火门灌浆、补缝，达到消防验收标准 6、具体品种、颜色、样式及五金配件，由施工单位提供样品，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第53页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、部位：房间卫生间 2、窗代号及洞口尺寸：C1208 3、框、扇材质：55系列铝合金型材（表面氟碳喷涂），型材壁厚1.4mm 4、玻璃品种、厚度：5mm厚钢化玻璃 5、五金配件种类：含所有五金件 6、嵌缝、塞口材料种类：硅酮结构胶、密封胶、玻璃胶等，含门窗侧边防水砂浆粉刷填塞封堵	m ²	7.68			
157	010810001005	窗帘	1、窗帘材质：全遮光阻燃布帘 2、面积按褶皱展开面计算 3、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m ²	300.7			
158	010810005006	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金罗马杆 2、轨的数量：单轨 3、含所有辅材配件 4、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m	45.56			
159	010810001006	窗帘	1、窗帘材质：阻燃浴帘 2、面积按褶皱展开面计算 3、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m ²	82.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第54页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	010810005007	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：不锈钢浴帘杆 2、轨的数量：单杆 3、含所有辅材配件 4、具体颜色、样式、规格型号，由施工单位提供样品/方案，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m	17.5			
161	011408001003	玻璃贴膜	1、部位：助浴间、房间卫生间 2、面层材料品种、规格、颜色：玻璃表面贴磨砂透光膜	m ²	13.2			
分部小计								
楼梯间								
162	011102003006	块料楼地面	1、基层处理：涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 4、嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝	m ²	73.12			
163	011106002001	块料楼梯面层	1、基层处理：涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖（含倒角、磨边） 4、防滑条材料种类、规格：机磨防滑槽3道 5、嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝	m ² （投影面积）	72.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第55页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖(含倒角、磨边)	m	144.23			
165	011407002005	天棚喷刷涂料	1、基层类型:原土建楼板顶 2、刮腻子要求:满批腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍	m ²	174.27			
166	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、刮腻子要求:满批腻子三遍 3、涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m ²	542.85			
167	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:楼梯间 2、栏杆高度:1050mm 3、扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管扶手、栏杆 4、固定配件种类:配套专用固定件 5、具体详见图纸节点	m	29.33			
168	011503005001	金属靠墙扶手	1、部位:楼梯间 2、扶手材料种类、规格:不锈钢管靠墙扶手 3、固定配件种类:配套专用固定件 4、具体详见图纸节点	m	44.06			
		分部小计						
		其余零星项目						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第56页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、部位：外窗 2、框、扇材质：塑钢型材框、扇（同原窗） 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（同原窗） 4、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、密封胶条、硅酮耐候密封胶、结构胶、泡沫棒等，含门窗侧边防水砂浆粉刷封堵 5、五金配件种类：含所有五金配件 6、具体材质、规格型号、颜色同原窗，投标人需自行勘察现场后综合考虑报价，最终结算不予调整	m2	12.42			
170	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1、部位：排烟悬窗 2、框、扇材质：65系列断桥隔热铝合金型材框 3、玻璃品种、厚度：6(Low-E)+12A+6中空钢化玻璃 4、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、密封胶条、硅酮耐候密封胶、结构胶、泡沫棒等，含门窗侧边防水砂浆粉刷封堵 5、五金配件种类：含所有五金配件 6、具体需满足消防排烟窗规范及消防验收要求 7、具体材质、规格型号、颜色同原窗，投标人需自行勘察现场后综合考虑报价，最终结算不予调整	m2	341.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第57页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1、部位：排烟门联窗 2、框、扇材质：65系列断桥隔热铝合金型材框 3、玻璃品种、厚度：6(Low-E)+12A+6中空钢化玻璃 4、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、密封胶条、硅酮耐候密封胶、结构胶、泡沫棒等，含门窗侧边防水砂浆粉刷封堵 5、五金配件种类：含所有五金配件 6、具体需满足消防排烟窗规范及消防验收要求 7、具体材质、规格型号、颜色同原窗，投标人需自行勘察现场后综合考虑报价，最终结算不予调整	m ²	36.48			
172	030406010001	手摇式排烟窗开启装置	1、名称：手摇式排烟窗开启装置 2、启动装置材质、规格：手摇式链式开窗器，开启角度大于70° 3、含手摇柄、转角器、传动杆、链条传动系统等 4、具体需满足消防排烟窗规范及消防验收要求 5、具体做法及要求详见设计图纸	套	100			
173	010805005001	有框玻璃地弹门	1、框材质：同原玻璃门 2、玻璃品种、厚度：同原玻璃门 3、五金种类、规格：含所有五金件 4、具体材质、规格型号、颜色同原玻璃门，投标人需自行勘察现场后综合考虑报价，最终结算不予调整	m ²	12.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第58页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	010807001008	原塑钢推拉窗改消防救援窗	1、部位：外窗 2、框、扇材质：拆改塑钢型材框 3、玻璃品种、厚度：安装易于破碎的安全玻璃 4、五金配件种类：含所有五金配件 5、具体材质、规格型号、颜色同原窗，满足消防验收要求，投标人需自行勘察现场后综合考虑报价，最终结算不予调整	樘	5			
175	030406010002	消防救援窗标志	1、消防救援窗标志 2、其他详见图纸等相关规范 3、工作内容：包含不限于标志的采购安装等完成本项工作所需的全部工艺和工序，满足设计及规范要求。	个	6			
分部小计								
门卫								
176	011101005001	防尘漆	1、部位：地面 2、基层处理：原地面清理、打磨 3、面漆材料种类、厚度：涂刷防尘漆	m ²	19.73			
177	011102001004	石材楼地面	1、基层处理：涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛 4、嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝 5、防护层材料种类：石材六面刷防护剂 6、酸洗、打蜡要求：表面酸洗、打蜡	m ²	0.29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第59页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类:钢质可调节支架（150mm高以内） 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600*35mm全钢无边框防静电地板	m ²	19.73			
179	011407001005	墙面喷刷涂料	1、部位:封堵门洞部位 2、喷刷涂料部位:内墙面 3、基层处理:涂刷界面剂一道 4、刮腻子要求:满批腻子三遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍	m ²	3.78			
180	011407001006	墙面喷刷涂料	1、部位:原乳胶漆旧墙面 2、喷刷涂料部位:内墙面 3、基层处理:基层清理打磨、涂刷界面剂一道 4、涂料品种、喷刷遍数:内墙无机涂料两遍	m ²	122.85			
181	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线（含折边铣槽）	m	16.74			
182	011105003003	块料踢脚线	1、部位:值班室踢脚线修补 2、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线（同原地砖踢脚线） 4、具体每间踢脚线维修工程量，投标人需自行勘查现场后综合考虑报价，最终结算不予调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第60页 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	01B002	不锈钢挡鼠板	1、部位：消防控制室 2、材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝不锈钢挡鼠板（成品） 3、其他配件种类：含配套不锈钢卡槽、标识标贴等	m2	0.33			
184	010802004009	成品钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1122 2、门框、扇材质：成品钢质防火套装门，含门套、门套线、门扇、门锁、铰链、防火密封胶条等 3、五金配件种类：不锈钢门锁、铰链、闭门器等 4、嵌缝、塞口材料种类：发泡剂填充、硅酮结构胶、玻璃胶等 5、含防火门灌浆、补缝，达到消防验收标准 6、具体品种、颜色、样式及五金配件，由施工单位提供样品，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	樘	1			
185	010805005002	断热桥铝合金玻璃地弹门	1、框材质：断热桥铝合金型材（壁厚≥1.8mm） 2、玻璃品种、厚度：6mm高透光Low-E+12氩气+6mm透明中空钢化玻璃 3、五金种类、规格：含所有五金件 4、具体品种、颜色、样式及五金配件，由施工单位提供样品，待建设单位及设计单位认可后方可采购施工	m2	2.84			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.700				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.220				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B003	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	030400000	电气设备安装工程		项				
1	030404017001	配电箱	1、名称:1AL配电箱 移位（线路重接） 2、包含此项工作内容的全部费用	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称:1AExf双电源配电箱 2、规格:按图纸设计要求，内部元器件按系统图安装到位	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称:1ALE配电箱 2、规格:按图纸设计要求，内部元器件按系统图安装到位	台	1			
4	030411001001	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	8.08			
5	030411001002	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN15 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	7.4			
6	030411001003	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	38.22			
7	030411004001	配线	1、名称:NH-BV-2.5mm ² 2、配线形式:管内穿线 3、材质:铜芯	m	137.16			
8	030411004002	配线	1、名称:ZN-RVS-2*2.5mm ² 2、配线形式:管内穿线 3、材质:铜芯	m	8.9			
9	030412005001	荧光灯	1、名称:LED双管荧光灯 2、规格:2*20W	套	2			
10	030412004001	装饰灯	1、名称:吸顶应急照明灯 2、规格:LED型 5W	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030412004002	装饰灯	1、名称:消控室出口灯 2、规格:LED型 1W	套	1			
12	030412004003	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、规格:LED型 1W	套	1			
13	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒	个	6			
14	030404034001	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	1			
15	030404035001	插座	1、名称:壁挂空调插座	个	1			
16	030404035002	插座	1、名称:单相二、三孔暗插座	个	3			
17	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒	个	5			
18	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV 以下交流	系统	1			
		分部小计						
	030900000	消防工程		项				
19	030411001004	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6.33			
20	030411001005	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	16.25			
21	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、名称:火灾报警控制装置(联动型)+手动控制盘 2、利旧,从主楼拆除移至传达室,重新接线安装调试,设备如需维修,费用包含在综合单价之中,投标人自行考虑	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室安装工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、名称：图形显示、信息上传装置 2、利旧，从主楼拆除移至传达室，重新接线安装调试，设备如需维修，费用包含在综合单价之中，投标人自行考虑	台	1			
23	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防电话系统主机 2、利旧，从主楼拆除移至传达室，重新接线安装调试，设备如需维修，费用包含在综合单价之中，投标人自行考虑	台	1			
24	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防广播系统主机 2、利旧，从主楼拆除移至传达室，重新接线安装调试，设备如需维修，费用包含在综合单价之中，投标人自行考虑	台	1			
25	030904013001	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机	台	1			
26	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控器	台	1			
27	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机	台	1			
28	030904013004	联动控制主机	1、名称：应急照明集中系统控制主机	台	1			
29	030904013005	联动控制主机	1、名称：能耗监测系统主机 2、包含配套软件	台	1			
30	080902006001	液位计	1、名称：液位显示装置	台	1			
31	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：119火警电话	个	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施项目清单合计						
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
	030400000	电气设备安装工程		项					
1	030404017001	配电箱	1、名称:ZA1配电箱改造、元器件更换 2、具体按图纸设计要求	项	1				
2	030404017002	配电箱	1、名称:ZA2配电箱改造、元器件更换 2、具体按图纸设计要求	项	1				
3	030404017003	配电箱	1、名称:1AL' 配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	1				
4	030404017004	配电箱	1、名称:2AL' 配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	1				
5	030404017005	配电箱	1、名称:3AL' 配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	1				
6	030404017006	配电箱	1、名称:APcf配电箱改造、元器件更换 2、端子板外部接线材质、规格:含接线端子 3、具体按图纸设计要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称:3ADT配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	1			
8	030404017008	配电箱	1、名称:ACRS配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	1			
9	030404017009	配电箱	1、名称:1AE双电源配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称:ALU配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	22			
11	030404017011	配电箱	1、名称:ALU'配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	2			
12	030404017012	配电箱	1、名称:ALU' '配电箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位 3、端子板外部接线材质、规格:含接线端子	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1、名称:1ALE A型 应急照明集中电源箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位	台	1			
14	030404017014	配电箱	1、名称:2ALE A型 应急照明集中电源箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位	台	1			
15	030404017015	配电箱	1、名称:3ALE A型 应急照明集中电源箱 2、规格:按图纸设计要求,内部元器件按系统图安装到位	台	1			
16	030411001001	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配	m	34.87			
17	030411001002	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配	m	24.54			
18	030411001003	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:砖、混凝土结构明配	m	5.2			
19	030411001004	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	22.66			
20	030411001005	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN70 3、配置形式:砖、混凝土结构明配	m	5.11			
21	030411001006	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411001007	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、配置形式:砖、混凝土结构明配	m	11.97			
23	030411001008	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:吊棚内敷设	m	1597.45			
24	030411001009	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1625.96			
25	030411001010	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN25 3、配置形式:吊棚内敷设	m	93.8			
26	030411001011	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	117.65			
27	030411001012	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN32 3、配置形式:吊棚内敷设	m	2.48			
28	030411001013	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	7.95			
29	030411001014	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN40 3、配置形式:吊棚内敷设	m	39.46			
30	030411001015	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	44.8			
31	030411004001	配线	1、名称:WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式:管内穿线 3、材质:铜芯	m	9509.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
32	030411004002	配线	1、名称:WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式:桥架配线 3、材质:铜芯	m	648.06				
33	030411004003	配线	1、名称:WDZN-BYJ-2.5 2、配线形式:管内穿线 3、材质:铜芯	m	273.04				
34	030411004004	配线	1、名称:WDZN-BYJ-2.5 2、配线形式:桥架配线 3、材质:铜芯	m	418.58				
35	030411004005	配线	1、名称:WDZ-BYJ-4 2、配线形式:管内穿线 3、材质:铜芯	m	1296.89				
36	030411004006	配线	1、名称:WDZ-BYJ-4 2、配线形式:桥架配线 3、材质:铜芯	m	587.1				
37	030411004007	配线	1、名称:WDZ-BYJ-10 2、配线形式:管内穿线 3、材质:铜芯	m	198.24				
38	030411004008	配线	1、名称:WDZ-BYJ-10 2、配线形式:桥架配线 3、材质:铜芯	m	2208.78				
39	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZC-YZW-4*2.5	m	46.87				
40	030408001002	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZC-YZW-4*10	m	32.54				
41	030408006001	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:WDZC-YZW-4*10	个	4				
42	030408001003	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*2.5	m	18.35				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408001004	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-5*4	m	20.28			
44	030408001005	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*6	m	96.63			
45	030408001006	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*10	m	56.54			
46	030408006002	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:WDZA-YJY-5*10	个	8			
47	030408001007	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10	m	20.26			
48	030408006003	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:WDZ-YJY-5*10	个	2			
49	030408001008	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-5*16	m	9.28			
50	030408006004	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:WDZA-YJY-5*16	个	2			
51	030408001009	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZAN-YJY-5*16	m	51.48			
52	030408006005	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:WDZAN-YJY-5*16	个	2			
53	030408001010	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:RXKWJY-5*16	m	16.11			
54	030408006006	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:RXKWJY-5*16	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
55	030408001011	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*25+1*16	m	35.88				
56	030408006007	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:WDZA-YJY-4*25+1*16	个	4				
57	030408001012	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*50+1*25	m	18.39				
58	030408006008	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:WDZA-YJY-4*50+1*25	个	2				
59	030408001013	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZA-YJY-4*70+1*35	m	43.15				
60	030408006009	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:WDZA-YJY-4*70+1*35	个	2				
61	030411003001	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:300*100mm	m	2.72				
62	030411003002	桥架	1、名称:强电金属桥架 2、规格:100*50mm	m	5.91				
63	030411003003	桥架	1、名称:强电金属防雨桥架 2、规格:100*50mm	m	1.84				
64	030413001001	铁构件	1、名称:桥架支架 2、防腐:刷银粉漆两道	kg	15.71				
65	030412005001	荧光灯	1、名称:300*1200LED平板灯 2、规格:2*28W	套	18				
66	030412005002	荧光灯	1、名称:300*1200LED平板灯(应急型) 2、规格:2*28W	套	4				
67	030412005003	荧光灯	1、名称:300*600LED平板灯 2、规格:28W	套	14				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
68	030412005004	荧光灯	1、名称:600*600LED平板灯 2、规格:48W	套	2			
69	030412004001	装饰灯	1、名称:LED筒灯12W	套	153			
70	030412004002	装饰灯	1、名称:LED筒灯12W（应急型）	套	9			
71	030412001001	普通灯具	1、名称:LED吸顶灯36W 2、灯具选型按建设单位要求	套	65			
72	030412001002	普通灯具	1、名称:LED吸顶灯36W（应急型） 2、灯具选型按建设单位要求	套	18			
73	030412004003	装饰灯	1、名称:LED小夜灯3W	套	18			
74	030404036001	其他电器	1、名称:四合一风暖 2、规格:风暖2400W,换气35W,照明14W,吹风35W 3、配套控制面板	个	22			
75	030404036002	其他电器	1、名称:300*600风暖 2、规格:风暖2500W 3、配套控制面板	个	2			
76	030412004004	装饰灯	1、名称:LED贴片灯带 2、规格:14W/m	m	234.52			
77	030412001003	普通灯具	1、名称:井道壁灯	套	2			
78	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒	个	320			
79	030404034001	照明开关	1、名称:单联单控开关	个	59			
80	030404034002	照明开关	1、名称:单联单控开关（密闭防潮型）	个	2			
81	030404034003	照明开关	1、名称:双联单控开关	个	11			
82	030404034004	照明开关	1、名称:三联单控开关	个	3			
83	030404034005	照明开关	1、名称:单联双控开关	个	82			
84	030404034006	照明开关	1、名称:双联双控开关	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	030404035001	插座	1、名称:卫生间防水插座	个	24			
86	030404035002	插座	1、名称:单相二、三孔暗插座	个	119			
87	030404035003	插座	1、名称:井道插座	个	3			
88	030404035004	插座	1、名称:厨卫专用插座	个	12			
89	030404035005	插座	1、名称:壁挂空调插座	个	24			
90	030404035006	插座	1、名称:茶水炉插座（三相）	个	1			
91	030404035007	插座	1、名称:空调插座（三相）	个	4			
92	030404035008	插座	1、名称:蒸饭车插座（三相）	个	1			
93	030404035009	插座	1、名称:电磁灶插座（三相）	个	1			
94	030404035010	插座	1、名称:洗衣机插座（防水型）	个	4			
95	030404035011	插座	1、名称:消毒柜插座（防水型）	个	1			
96	030404035012	插座	1、名称:USB插座	个	32			
97	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒	个	391			
98	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流	系统	1			
99	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位联结端子箱	台	1			
100	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:分等电位联结端子箱	台	34			
101	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:40*4热镀锌扁钢	m	44.22			
102	030409002002	接地母线	1、名称:接地母线 2、规格:40*4不锈钢扁钢	m	12.7			
103	030409005001	避雷网	1、名称:避雷网 2、规格:D12热镀锌圆钢	m	306.87			
104	030409005002	避雷网	1、名称:避雷网 2、规格:25*4热镀锌扁钢	m	136.83			
105	030414011001	接地装置	1、名称:接地网调试	系统	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	030400000	应急照明		项				
106	030411001016	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:吊棚内敷设	m	550.42			
107	030411004009	配线	1、名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2、配线形式:管内穿线 3、材质:铜芯	m	563.92			
108	030412004005	装饰灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:A类灯具 1W LED	套	8			
109	030412004006	装饰灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:A类灯具 1W LED	套	7			
110	030412004007	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:A类灯具 1W LED	套	6			
111	030412004008	装饰灯	1、名称:方向标志灯（单面单向不可调） 2、规格:A类灯具 1W LED	套	23			
112	030412004009	装饰灯	1、名称:方向标志灯（双面复合多信息） 2、规格:A类灯具 1W LED	套	8			
113	030412004010	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:A类灯具 壁式 10W LED	套	12			
114	030412004011	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:A类灯具 壁式 10W LED IP67	套	3			
115	030412004012	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯具 2、规格:A类灯具 吸顶 10W LED	套	79			
116	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒	个	146			
		分部小计						
	030900000	火灾报警		项				
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
117	030904009001	区域报警控制箱	1、名称:防火门监控分机	台	1				
118	030404032001	端子箱	1、名称:消防端子箱	台	3				
119	030411003004	桥架	1、名称:热镀锌防火桥架 2、规格:150*75mm	m	14.86				
120	030413001002	铁构件	1、名称:桥架支架 2、防腐:刷银粉漆两道	kg	22.29				
121	030411001017	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	19.96				
122	030411001018	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN15 3、配置形式:吊棚内敷设	m	1370.21				
123	030411001019	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN15 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	89.1				
124	030411004010	配线	1、名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2、材质:铜芯	m	152.97				
125	030411004011	配线	1、名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2、材质:铜芯	m	1120.09				
126	030411004012	配线	1、名称:WDZN-BYJ-2.5 2、材质:铜芯	m	416.5				
127	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称:消防广播（扬声器）	个	41				
128	030904001001	点型探测器	1、名称:点型光电感烟火灾探测器	个	95				
129	030904001002	点型探测器	1、名称:点型感温火灾探测器	个	5				
130	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器	个	8				
131	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称:手动报警按钮	个	8				
132	030904003001	按钮	1、名称:消火栓按钮	个	15				
133	080903017001	火灾显示板（层显）	1、名称:火灾显示板（层显）	台	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
134	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称:门磁开关	台	12			
135	030904008001	模块（模块箱）	1、名称:短路隔离器	个	11			
136	030904008002	模块（模块箱）	1、名称:输入模块	个	6			
137	030904008003	模块（模块箱）	1、名称:输入/输出模块	个	9			
138	030904008004	模块（模块箱）	1、名称:广播模块	个	5			
139	030904008005	模块（模块箱）	1、名称:双开门监控模块	个	6			
140	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称:电磁释放器	台	12			
141	030411006004	接线盒	1、名称:接线盒	个	200			
142	030905001001	自动报警系统调试	1、名称:火灾报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
	030900000	电气火灾监控		项				
143	030411001020	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	59.42			
144	030411004013	配线	1、名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2、材质:铜芯	m	60.92			
145	030904008006	模块（模块箱）	1、名称:电气火灾监测模块	个	9			
		分部小计						
	030900000	建筑能耗管理		项				
146	030411001021	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	55.22			
147	030411004014	配线	1、名称:WDZC-RYJS-2*1.5 2、材质:铜芯	m	56.72			
		分部小计						
	030900000	消防设备电源监控		项				
148	030411001022	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	14.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030411004015	配线	1、名称:WDZC-RYJS-2*1.5 2、材质:铜芯	m	16.23			
150	030904008007	模块（模块箱）	1、名称:消防电源监测模块 2、型号:RXPM V 电压传感器	个	5			
		分部小计						
	031000000	给水工程		项				
151	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:衬塑钢管 DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6、管件:含管件,投标人自行考虑	m	22.27			
152	031001006001	塑料管	1、名称:PPR-de75 2、介质:给水 3、连接形式:热熔 4、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管件:含管件,投标人自行考虑	m	2.2			
153	031001006002	塑料管	1、名称:PPR-de63 2、介质:给水 3、连接形式:热熔 4、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管件:含管件,投标人自行考虑	m	76.61			
154	031001006003	塑料管	1、名称:PPR-de50 2、介质:给水 3、连接形式:热熔 4、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管件:含管件,投标人自行考虑	m	28.06			
155	031001006004	塑料管	1、名称:PPR-de40 2、介质:给水 3、连接形式:热熔 4、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管件:含管件,投标人自行考虑	m	19.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
156	031001006005	塑料管	1、名称:PPR-de32 2、介质:给水 3、连接形式:热熔 4、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管件:含管件,投标人自行考虑	m	39.25			
157	031001006006	塑料管	1、名称:PPR-de25 2、介质:给水 3、连接形式:热熔 4、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管件:含管件,投标人自行考虑	m	22.06			
158	031001006007	塑料管	1、名称:PPR-de20 2、介质:给水 3、连接形式:热熔 4、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管件:含管件,投标人自行考虑	m	203.73			
159	031002001001	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:角钢	kg	32.11			
160	031201003001	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:刷银粉漆两道	kg	32.11			
161	031208002001	管道绝热	1、名称:管道保温 2、绝热材料品种:橡塑保温 3、绝热厚度:40mm	m ³	0.25			
162	031208007001	防潮层、保护层	1、名称:防潮层、保护层 2、材料:0.5mm铝板	m ²	9.36			
163	030413002001	凿（压）槽	1、名称:开补槽、修复 2、规格:DN20	m	185.55			
164	031003001001	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	22			
165	031003001002	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	031003001003	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
167	031003001004	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	3			
168	031003001005	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
169	031003001006	螺纹阀门	1、类型:闸阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
170	031003001007	螺纹阀门	1、名称:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
171	031003001008	螺纹阀门	1、类型:防污隔断阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
172	031003013001	水表	1、名称:远传水表 2、型号、规格:DN80	个	1			
173	031002003001	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN125 3、填料材质:含封堵, 填料材质按规范及设计要求	个	1			
174	031002003002	套管	1、名称、类型:一般钢套管 2、规格:DN125 3、填料材质:含封堵, 填料材质按规范及设计要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
175	040504001001	砌筑井	1、名称:水表井 2、规格:具体按图纸设计要求	座	1			
176	010101003001	挖沟槽土方	1、名称:土方开挖 2、土壤类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 3、挖土深度:1.0m以内	m3	5.09			
177	010103001001	回填方	1、密实度要求:夯填 2、填方来源、运距:原土	m3	5.09			
分部小计								
	031000000	污水工程		项				
178	031001006008	塑料管	1、名称:UPVC-de50 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 4、管件:含管件,投标人自行考虑	m	173.02			
179	031001006009	塑料管	1、名称:UPVC-de75 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 4、管件:含管件,投标人自行考虑	m	9.12			
180	031001006010	塑料管	1、名称:UPVC-de110 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 4、管件:含管件,投标人自行考虑	m	303.55			
181	031001006011	塑料管	1、名称:UPVC-de160 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 4、管件:含管件,投标人自行考虑	m	2.94			
182	031004014001	给、排水附(配)件	1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50	个	25			
183	031004014002	给、排水附(配)件	1、名称:洗衣机地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：网框式地漏 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN150	个	1			
185	031004003001	洗脸盆	1、名称：感应式台下洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含成套给排水附件，感应龙头，具体按图纸设计要求	组	6			
186	031004007001	小便器	1、名称：感应式小便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含成套给排水附件，感应式冲水器，具体按图纸设计要求	组	2			
187	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖布池 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含成套给排水附件，具体按图纸设计要求	组	1			
188	031004006001	大便器	1、名称：坐便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含成套给排水附件，具体按图纸设计要求	组	4			
189	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：具体按图纸设计要求	套	4			
190	031004003002	洗脸盆	1、名称：无障碍感应式台下洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含成套给排水附件，感应龙头，无障碍扶手，具体按图纸设计要求	组	20			
191	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含成套给排水附件，无障碍扶手，具体按图纸设计要求	组	21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
192	031004010002	淋浴器	1、名称:无障碍淋浴器 2、附件名称、数量:包含无障碍扶手等附件，具体按图纸设计要求	套	20			
193	031004004002	洗涤盆	1、名称:不锈钢洗涤盆 2、附件名称、数量:含成套给排水附件，具体按图纸设计要求	组	1			
194	031002003003	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 3、填料材质:含封堵，填料材质按规范及设计要求	个	27			
195	031002003004	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN200 3、填料材质:含封堵，填料材质按规范及设计要求	个	1			
196	031002003005	套管	1、名称、类型:一般钢套管 2、规格:DN150 3、填料材质:含封堵，填料材质按规范及设计要求	个	24			
197	010101003002	挖沟槽土方	1、名称:土方开挖 2、土壤类别:投标人自行勘察现场，综合考虑 3、挖土深度:1.0m以内	m3	43.47			
198	010103001002	回填方	1、密实度要求:夯填 2、填方来源、运距:原土	m3	43.47			
		分部小计						
	031000000	热水工程		项				
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	031001003001	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6、管件:含管件,投标人自行考虑	m	14.79			
200	031001003002	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6、管件:含管件,投标人自行考虑	m	92.36			
201	031001003003	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6、管件:含管件,投标人自行考虑	m	114.36			
202	031001003004	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6、管件:含管件,投标人自行考虑	m	2.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
203	031001003005	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6、管件:含管件,投标人自行考虑	m	10.73				
204	031001003006	不锈钢管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 6、管件:含管件,投标人自行考虑	m	169.74				
205	031208002002	管道绝热	1、名称:管道保温 2、绝热材料品种:橡塑保温 3、绝热厚度:40mm	m ³	4.01				
206	031208007002	防潮层、保护层	1、名称:防潮层、保护层 2、材料:0.5mm铝板	m ²	146.16				
207	031002001002	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:角钢	kg	83.05				
208	031201003002	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:刷银粉漆两道	kg	83.05				
209	030413002002	凿（压）槽	1、名称:开补槽、修复 2、规格:DN20	m	39.6				
210	031003001009	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接	个	22				
211	031003001010	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	20				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
212	031003001011	螺纹阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	3				
213	031003001012	螺纹阀门	1、类型:止回阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:螺纹连接	个	6				
214	031003001013	螺纹阀门	1、类型:倒流防止器 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	2				
215	031003001014	螺纹阀门	1、名称:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15	个	1				
216	031003010001	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN32	个	12				
217	031003010002	软接头（软管）	1、名称:金属波纹管 2、规格:DN32	个	1				
218	031003010003	软接头（软管）	1、名称:金属波纹管 2、规格:DN50	个	1				
219	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表	台	12				
220	031006012001	热水器、开水炉	1、名称:商用容积式电热水炉 2、型号、容积:功率18kW, 容积300L, 热水产率268L/h (55℃)	台	2				
221	031006015001	水箱	1、名称:不锈钢保温水箱 2、型号、规格:455L	台	4				
222	030109001001	离心式泵	1、名称:电热水炉集热循环泵 2、规格:FLGR25-110 流量Q=2.5m ³ /h, 扬程H=15.0m, N=0.37KW	台	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
223	030109001002	离心式泵	1、名称：热水回水循环泵 2、规格：FLGR25-110 流量Q=2.5m ³ /h, 扬程H=15.0m, N=0.37KW	台	2				
224	030109001003	离心式泵	1、名称：空气源热水循环泵 2、规格：FLGR25-110 流量Q=2.5m ³ /h, 扬程H=15.0m, N=0.37KW	台	2				
225	031006006001	地源（水源、气源）热泵机组	1、名称：空气源热泵 2、型号、规格：直热空气源热泵：产水量：0.90m ³ /h；额定制热量：42.0KW；最高制热温度：55° C；额定功率：9.76KW，最大输入功率：13.7KW	组	2				
226	080806008001	电动机检查接线	1、名称：电动机检查接线 2、容量（kW）：3kW以下	台	6				
227	031006004001	气压罐	1、名称：5L膨胀罐	台	1				
228	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50 3、填料材质：含封堵，填料材质按规范及设计要求	个	1				
229	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80 3、填料材质：含封堵，填料材质按规范及设计要求	个	1				
230	031002003008	套管	1、名称、类型：一般钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：含封堵，填料材质按规范及设计要求	个	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	031002003009	套管	1、名称、类型：一般钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：含封堵，填料材质按规范及设计要求	个	2			
		分部小计						
	030900000	消火栓工程		项				
232	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：埋地 2、材质、规格：DN100热镀锌钢管 3、连接形式：沟槽式连接（卡箍配件投标人自行报价） 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐：埋地管道刷冷底子油一道，热沥青两道，外缠玻璃丝布一道	m	33.65			
233	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN100热镀锌钢管 3、连接形式：沟槽式连接（卡箍配件投标人自行报价） 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐：红丹防锈漆二道	m	99.73			
234	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN65热镀锌钢管 3、连接形式：沟槽式连接（卡箍配件投标人自行报价） 4、压力试验及冲洗设计要求：管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐：红丹防锈漆二道	m	11.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位:埋地 2、材质、规格:DN65热镀锌钢管 3、连接形式:沟槽式连接(卡箍配件投标人自行报价) 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:埋地管道刷冷底子油一道,热沥青两道,外缠玻璃丝布一道	m	2.84			
236	031002001003	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:角钢	kg	124.71			
237	031201003003	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道	kg	124.71			
238	031002001004	管道支架	1、名称:管道抗震支架	套	8			
239	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 3、连接形式:法兰连接	个	1			
240	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	4			
241	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	5			
242	031003001015	螺纹阀门	1、名称:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
243	030901010001	室内消火栓	1、名称:室内单口消火栓 2、型号、规格:柜式 3、附件材质、规格:内配置SN65消火栓, QZ19水枪, 25m长DN65衬胶水带, SN25消防卷盘, DN19衬胶水带30m, 2具MFZ/ABC4磷酸铵盐灭火器, 具体按图纸要求	套	12			
244	030901010002	室内消火栓	1、名称:试验单口消火栓 2、型号、规格:箱式 3、附件材质、规格:内配置压力表, N65消火栓, QZ19水枪, 25m长DN65衬胶水带, SN25消防卷盘, DN19衬胶水带30m, 具体按图纸要求	套	1			
245	030901013001	灭火器	1、规格、型号:磷酸铵盐干粉MF/ABC4 (2具+箱)	组	3			
246	031002003010	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN100 3、填料材质:含封堵, 填料材质按规范及设计要求	个	1			
247	031002003011	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 3、填料材质:含封堵, 填料材质按规范及设计要求	个	4			
248	031002003012	套管	1、名称、类型:一般钢套管 2、规格:DN150 3、填料材质:含封堵, 填料材质按规范及设计要求	个	8			
249	040504001002	砌筑井	1、名称:阀门井 2、规格:具体按图纸设计要求	座	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	010101003003	挖沟槽土方	1、名称:土方开挖 2、土壤类别:投标人自行勘察现场,综合考虑 3、挖土深度:1.0m以内	m ³	15.75			
251	010103001003	回填方	1、密实度要求:夯填 2、填方来源、运距:原土	m ³	15.75			
分部小计								
	030900000	喷淋工程		项				
252	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位:埋地 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽式连接(卡箍配件投标人自行报价) 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:埋地管道刷冷底子油一道,热沥青两道,外缠玻璃丝布两道	m	8.79			
253	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3、连接形式:沟槽式连接(卡箍配件投标人自行报价) 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:红丹防锈漆二道	m	98.92			
254	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式:沟槽式连接(卡箍配件投标人自行报价) 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:红丹防锈漆二道	m	42.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位:埋地 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3、连接形式:沟槽式连接(卡箍配件投标人自行报价) 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:埋地管道刷冷底子油一道,热沥青两道,外缠玻璃丝布两道	m	13.59			
256	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3、连接形式:沟槽式连接(卡箍配件投标人自行报价) 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:红丹防锈漆二道	m	45.22			
257	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽式连接(卡箍配件投标人自行报价) 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:红丹防锈漆二道	m	66.34			
258	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3、连接形式:沟槽式连接(卡箍配件投标人自行报价) 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:红丹防锈漆二道	m	61.37			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
259	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:红丹防锈漆二道	m	58.17			
260	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:红丹防锈漆二道	m	148.09			
261	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、管道防腐:红丹防锈漆二道	m	623.37			
262	031002001005	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:角钢	kg	766.85			
263	031201003004	金属结构刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道	kg	766.85			
264	031002001006	管道支架	1、名称:抗震支架 2、规格:具体按建设单位要求	套	21			
265	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称:吊顶型玻璃喷头 2、材质、型号、规格:DN15 3、连接形式:有吊顶	个	328			
266	031003001016	螺纹阀门	1、名称:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:信号蝶阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	3			
268	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:泄水阀 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:法兰连接	个	3			
269	030901006001	水流指示器	1、名称:水流指示器 2、规格、型号:DN150 3、连接形式:法兰连接	个	3			
270	030901008001	末端试水装置	1、名称:末端试水装置 2、规格:DN25 3、组装形式:含截止阀	组	1			
271	030901008002	末端试水装置	1、名称:末端试水阀 2、规格:DN25	组	2			
272	031003010004	软接头（软管）	1、名称:金属波纹管 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接	个	1			
273	031004014004	给、排水附件（配）件	1、材质:排水漏斗 2、型号、规格:DN80	个	3			
274	031002003013	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN125 3、填料材质:含封堵, 填料材质按规范及设计要求	个	2			
275	031002003014	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN200 3、填料材质:含封堵, 填料材质按规范及设计要求	个	1			
276	031002003015	套管	1、名称、类型:一般钢套管 2、规格:DN125 3、填料材质:含封堵, 填料材质按规范及设计要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
277	031002003016	套管	1、名称、类型：一般钢套管 2、规格：DN200 3、填料材质：含封堵，填料材质按规范及设计要求	个	2			
278	010101003004	挖沟槽土方	1、名称：土方开挖 2、土壤类别：投标人自行勘察现场，综合考虑 3、挖土深度：1.0m以内	m3	10			
279	010103001004	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：原土	m3	10			
280	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：50点以下	系统	1			
分部小计								
	030700000	通风空调工程		项				
281	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、形状：圆形 3、规格：直径200mm以下 4、板材厚度：0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰等附件及支架、防腐等，具体按图纸设计要求	m2	4.13			
282	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、形状：矩形 3、规格：周长800mm以下 4、板材厚度：0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰等附件及支架、防腐等，具体按图纸设计要求	m2	65.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:碳钢通风管道 2、形状:矩形 3、规格:周长2000mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件、法兰等附件及支架、防腐等,具体按图纸设计要求	m2	18.44			
284	030702008001	柔性软风管	1、名称:软接风管	m2	2.21			
285	030704002001	风管漏光试验、漏风试验		m2	88.07			
286	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温材料 2、绝热厚度:30mm	m3	2.64			
287	030702008002	固定式挡烟垂壁	1、名称:固定式挡烟垂壁距地2.4m	m	2.46			
288	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:320*160mm	个	6			
289	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:200*160mm	个	3			
290	030404033001	风扇	1、名称:通风器(自带止回阀) 2、规格:风量:200m3/h 功率:100W	台	8			
291	031009001001	采暖工程和空调水工程系统调试		项	1			
292	030704001001	通风工程检测、调试		项	1			
		分部小计						
	031000000	零星项目		项				
293	03B001	零星项目	1、名称:零星项目 2、工作内容:所有管道穿越建筑内墙、梁等构筑物时,打孔、预留洞口、预留套管、阻火圈、防火防水封堵等工作内容(除去上述清单以外部分) 3、投标人自行考虑,综合报价,中标后不再调整	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：敬老院安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B003	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强弱电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	030400000	室外强电工程		项				
1	030411001001	配管	1、名称:PVC50塑料管 2、配置形式:埋地敷设	m	242.86			
2	030408001001	电力电缆	1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:NH-YJV-5*10	m	254.06			
3	030408006001	电力电缆头	1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:NH-YJV-5*10	个	4			
4	010401011001	砖检查井	1、名称:电缆井 2、规格:1200*800*1200mm	座	5			
5	041001001001	拆除路面	1、名称:沥青路面拆除恢复 2、拆除路面埋管后恢复至原状,含垃圾清运	m ²	44.24			
6	010101003001	挖沟槽土方	1、名称:土方开挖 2、挖土深度:1.0m以内	m ³	54.03			
7	010103001001	回填方	1、密实度要求:夯填 2、填方来源、运距:原土	m ³	54.03			
		分部小计						
	030500000	室外弱电管道工程		项				
8	030411001002	配管	1、名称:PVC108塑料管 2、配置形式:埋地敷设	m	465.96			
9	030411004001	配线	1、名称:ZN-RVV-19*2.5 2、材质:铜芯	m	294			
10	030411004002	配线	1、名称:ZN-RVV-7*2.5 2、材质:铜芯	m	147			
11	030411004003	配线	1、名称:ZN-RVV-6*2.5 2、材质:铜芯	m	147			
12	030411004004	配线	1、名称:ZN-RVV-2*4 2、材质:铜芯	m	147			
		本页小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强弱电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	030500000	综合布线系统		项				
1	030502018001	跳块	1、名称：六类非屏蔽模块 1.规格：六类非屏蔽信息模块（180度） 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.传输带宽：250MHz； 4.颜色：常规白色，其他可定制； 5.IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳22-26 AWG单股和多股线缆，最少250次端接； 6.JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔；	个	107			
2	030502012001	信息插座	1、名称：单口面板 1.规格：单口信息面板； 2.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别94V-0； 3.面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染 4.双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	030502012002	信息插座	1、名称：双口面板 1. 规格：双口信息面板； 2. 材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 3. 面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染 4. 双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签；	个	4				
4	030502009001	跳线	1、名称：六类非屏蔽跳线（2.0米） 1. 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） 2. 符合ANSI/TIA-568. 2-D六类规范； 3. 屏蔽方式：UTP（非屏蔽）； 4. 外护套：PVC 5. 传输带宽：250MHz 6. 导体线规：24AWG； 7. 所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 8. 灰、红、蓝、黄等多种颜色可选；	条	84				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽网线(LSZH) 1. 规格：六类非屏蔽网线 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3. 传输带宽：250MHz 4. 导体：23AWG 5. 紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6. 外护套：低烟无卤； 7. 屏蔽方式：UTP	m	194.37			
6	030502010001	配线架	1、名称：模块式通用型配线架 1. 规格：模块式配线架 2. 材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3. 配线架24个端口之间上下交错设计，防止选择90度模块端接时，相邻线缆之间产生短路现象； 4. 不满配时，有堵块可供选择，在节省成本的同时，又不失美观；	个	4			
7	030502017001	线管理器	1. 规格：全金属理线架； 2. 采用优质钢材原料，精准设计； 3. 管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观 4. 高度：1U 5. 安装方式：机架式	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030502009002	跳线	1、名称:LC-LC双芯单模光跳 2米 1. 光纤跳线是一根两端都带有光纤活动连接器接头的组件，常用于从设备到光纤布线链路的连接线。 2. 采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力 3. LC-LC双芯单模跳线，2米 4. 提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 5. 连接器性能优异，提高链路性能	条	7			
9	030502010002	配线架	1、名称:12口光纤配线架 1. 规格：机架式光纤配线架，1U 19寸； 2. 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 3. 结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 4. 三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作；	个	2			
10	030502018002	跳块	1、名称:LC双工光纤适配器 1. 规格：LC双联适配器； 2. 产品符合YD/T1272.1-2003最新行业标准 3. 满足>1000次以上插拔，插入损耗变化量<0.2dB，回波损耗变化量<5dB； 4. 插入损耗：<0.2dB（单模）、<0.1dB（多模） 5. 工作温度：-25℃至70℃	个	48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030502016001	布放尾纤	1、名称:LC单芯单模尾纤 1米 1. 光纤尾纤是一根一端带有光纤活动连接器插头的光缆组件，常用于光纤终端盒内，与光缆熔接完成成端。 2. 外径小，节约布线空间 3. LC单芯单模尾纤，1米 4. 连接器性能优异，提高链路性能	根	48			
12	030502009003	跳线	1、名称:1对110模块-RJ45跳线（2米） 1. 规格：110模块-RJ45跳线； 2. 符合ANSI/TIA - 568. 2-D规范； 3. 110模块-RJ45跳线由多股软线和110跳线模块、RJ45水晶头组成，用于110配线架和RJ45配线架之间的跳线； 4. 导体：26AWG 5. 外护套：PVC、低烟无卤可选 6. 线对：1对、2对、4对可选	条	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030502007001	光缆	1、名称：室内12芯单模光缆 1. 室内布线光缆使用多根Φ900μm阻燃紧套光纤作为传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制PVC护套而成。 2. 产品符合YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 3. 采用芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能 4. 外护材料具有阻燃、环保等优点 5. 结构类型：GJFJV 6. 光纤类型：单模 7. 芯数：12芯	m	300			
14	030502007002	光缆	1、名称：三类25对大对数线缆 1. 规格：三类大对数线缆； 2. 符合ANSI/TIA-5682-D三类规范； 3. 对数：25对 4. 护套材料：PE 5. 绝缘材料：HDPE； 6. 导体：24AWG；	m	300			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030502007003	光缆	1、名称:室外GYTS型12芯单模光缆 1. 松套管层绞式室外光缆是将Φ250 μm着色光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑钢带纵包后挤制聚乙烯护套成缆。 2. 产品符合YD/T 908、GB/T9771.3、GB/T12357.1 等标准 3. 松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成 4. 松套管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 5. 采用紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 6. PE 护套能够很好的防紫外线照射 7. 光缆采用双面涂塑钢带，增强光缆的抗压及抗潮能力 8. 敷设方式：穿管或非自承式架空 9. 工作温度：-40℃~+60℃ 10. 结构类型：GYTS 11. 光纤类型：单模 12. 芯数：12芯	m	300			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	030502010003	配线架	1、名称:24口光纤配线架 1. 规格：机架式光纤配线架，1U 19寸； 2. 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 3. 结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 4. 三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作；	个	1				
17	030502011001	跳线架	1、名称:25对110机架式配线架 1. 规格：25对110机架式配线架； 2. 含四对、五对接线端子、背板套件，无需额购买，省心省力； 3. 符合ANSI/TIA-568.2-D三类规范； 4. IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线； 5. 适合于语音大对数电缆的端接，采用通用110接线工具端接	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030502001001	机柜、机架	1. 规格：落地机柜； 2. 符合YD/T 2319-2020标准； 3. 全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； 4. 静态承重：800Kg； 5. 防护等级：IP2X； 6. 机柜前后网孔门； 7. 尺寸：600*600*2000mm 8. 内部标准19英寸安装方式； 9. 高度：42U；	台	1			
19	030404035001	插座	1、名称:PDU 8位 16A 2米 国标接头 16A输入 10A输出 防雷	个	1			
20	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:铁	个	7			
		分部小计						
	030500000	计算机网络系统		项				
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030501012001	交换机	1、名称:24口POE交换机 1、交换容量≥330Gbps,包转发率≥120Mpps; 2、千兆电口≥24,千兆光口≥4; 3、支持802.3at POE+功能, POE供电功率≥380W,同时支持快速POE功能,当交换机电源上电时,支持秒级实现对PD设备的供电; 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议; 5、支持Telemetry技术,配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验; 6、支持音视频业务的智能运维,将设备作为监控节点周期统计并上报音频业务类指标参数至网络分析组件引擎,由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界; 7、支持超级虚拟交换网(SVF)技术,能够将核心/汇聚层设备(Parent)和接入层设备(Client)虚拟为一个网元进行管理。SVF的Client设备支持二级接入交换机(AS)+一级WLAN AP架构,AS节点支持堆叠的设备;	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030501012002	交换机	1、名称:24口接入交换机 1、交换容量≥330Gbps, 包转发率≥120Mpps; 2、千兆电口≥24, 千兆光口≥4; 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议; 4、支持Telemetry技术, 配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析, 精准展现网络实时状态, 并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因, 发现影响用户体验的网络问题, 精准保障用户体验; 5、支持音视频业务的智能运维, 将设备作为监控节点周期统计并上报音频业务类指标参数至网络分析组件引擎, 由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果, 对音视频业务质量类故障进行快速定界; 6、支持超级虚拟交换网(SVF)技术, 能够将核心/汇聚层设备(Parent)和接入层设备(Client)虚拟为一个网元进行管理。SVF的Client设备支持二级接入交换机(AS)+一级WLAN AP架构, AS节点支持堆叠的设备;	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030501009001	路由器	1、名称:吸顶AP 1) 支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。 2) 由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。 3) 内置蓝牙5.1。 4) 至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口。 5) 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 6) AP整机最大终端接入数≥128个。	台	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	030501009002	路由器	1、名称:无线控制器 1) 802.11转发性能≥10G，最大可支持管理512个AP。 2) 固化千兆电口数≥10；固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个。 3) 支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。 4) 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络，保留测试权利。 5) 实配要求：配置160个AP授权。	台	1				
25	030502018003	跳块	1、名称:千兆单模光模块 2、规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km	个	4				
26	030502005002	双绞线缆	1、名称:六类非屏蔽网线(LSZH) 1. 规格：六类非屏蔽网线 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3. 传输带宽：250MHz 4. 导体：23AWG 5. 紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6. 外护套：低烟无卤； 7. 屏蔽方式：UTP	m	663.72				
		分部小计							
	030500000	视频监控系统		项					
		本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030507008001	监控摄像设备	1、名称:半球彩色摄像机 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超码流传输 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 内置1个麦克风 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 支持IP67防护等级	台	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030507008002	监控摄像设备	1、名称:枪型网络摄像机（包含支架） 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 内置1个麦克风 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 支持IP67防护等级	台	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030507008003	监控摄像设备	1、名称:电梯监控摄像机 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警； 内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 支持DC12V/POE供电方式	台	1			
30	030501009003	路由器	1、名称:无线网桥 电梯专用：电梯监控专用 灵活安装：可在各种场景灵活使用，支持多种安装方式 极简WEB：操作简单，零配置 性能稳定：7*24小时全天候稳定工作	对	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030502005003	双绞线缆	1、名称:六类非屏蔽网线(LSZH) 1. 规格：六类非屏蔽网线 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3. 传输带宽：250MHz 4. 导体：23AWG 5. 紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6. 外护套：低烟无卤； 7. 屏蔽方式：UTP	m	1412			
32	030411004001	配线	1、名称:WDZ-RVV-2*2.5 2、材质:铜芯	m	10			
33	030411004002	配线	1、名称:WDZ-BYJ-2.5 2、材质:铜芯	m	30			
34	030507008004	监控摄像设备	1、名称:旧摄像头拆除移位重新安装 2、安装方式:包含支架	台	19			
		分部小计						
	030500000	有线电视系统		项				
35	030502004001	电视、电话插座	1、名称:有线电视插座 2、同轴面板	个	21			
36	030501008001	集线器	1、名称:电视信号四分支器	个	10			
37	030501008002	电阻	1、名称:75欧姆终端电阻	个	1			
38	030505012001	干线设备	1、名称:电视信号干线放大器	个	1			
39	030505005001	射频同轴电缆	1、名称:同轴电视线 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管道敷设	m	880.88			
40	030505005002	射频同轴电缆	1、名称:同轴电视线 2、规格:SYWV-75-7 3、敷设方式:管道敷设	m	150.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030411006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:铁	个	21			
		分部小计						
	030500000	智能门锁系统		项				
42	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：智能门锁 2、技术参数：电源供给：4节1.5V碱性电池，正常开启≥20000次， 3、感应频率：13.56MHz 4、开锁记录：可查询最新的200条开门记录 5、开启方式：钥匙或感应卡；读卡距离：<3厘米，读写时间<1秒 6、Sub-GHz无线通讯支持IC/CPU卡/机械钥匙开锁，管理中心远程开门。面板材质：碳钢，标准黑色。	台	22			
43	030501009004	路由器	1、名称:无线网关 1、吸顶暗藏安装； 2、支持TCP/IP协议，确保数据传输的稳定性和速度。 3、灵活供电方式，适应不同安装环境需求。	台	2			
44	030501007001	接口卡	1、名称:发卡器 1、配套门锁系统使用，方便快速制作和分发感应卡。 2、USB接口，易于与电脑连接操作。	台	1			
45	030501017001	软件	1、名称:管理软件 1、提供全面的门锁管理功能，包括权限设置、记录查询、远程开门等。 2、图形化界面，操作简便。	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030502005004	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽网线(LSZH) 1. 规格：六类非屏蔽网线 2. 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3. 传输带宽：250MHz 4. 导体：23AWG 5. 紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6. 外护套：低烟无卤； 7. 屏蔽方式：UTP	m	673.77			
		分部小计						
	030500000	紧急呼叫系统		项				
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030501003001	控制设备	1、名称:紧急报警主机 报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到256路； 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区； 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN； RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%~90%RH（无凝结）	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030507014001	显示设备	1、名称:报警键盘 分辨率: 128x64 , LCD屏尺寸: 56.27x38.35mm; 具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯; 具有0~9数字键和菜单键;具蜂鸣器; 壳体防拆; 对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能; 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询; 支持无线433MHz,支持无线遥控器,RS485接口与主机连接	台	1			
49	030502018004	跳块	1、名称:单防区扩展模块 支持1路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循Mbus通讯协议	个	49			
50	030904003001	按钮	1、名称:拉绳紧急按钮 常开报警输出(干接点),接点容量24VDC,500mA; 按钮和拉绳触发报警,0.8m拉绳; 工作温度:-10℃~+55℃ ,工作湿度:0%~95%RH(无凝结) 产品尺寸:86mm×86mm×9.5mm (长×宽×高) 净重:75g,安装方式:壁装 (86盒/3M胶) 外壳材料,PC+ABS	个	49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030411004003	配线	1、名称:WDZ-RVVP-2*1.5 2、材质:铜芯	m	1846.36			
		分部小计						
	030500000	电梯五方通话系统			项			
52	030411004004	配线	1、名称:WDZN-RVVSP4*1.0 2、配线形式:管内穿线 3、材质:铜芯	m	300			
		分部小计						
	030500000	综合管线			项			
53	030411001001	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:吊棚内敷设	m	708.12			
54	030411001002	配管	1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:DN20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	204.3			
55	030411001003	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、配置形式:吊棚内敷设	m	80			
56	030411001004	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	18.24			
57	030413001001	铁构件	1、名称:管道支架 2、防腐:刷银粉漆两道	kg	177.03			
		分部小计						
	030500000	建筑智能化工程			项			
58	030502018005	跳块	1、名称:水晶头、插接件等辅材 2、投标人自行考虑,综合报价,中标后不再调整	项	1			
59	030507017001	系统调试	1、名称:智能化系统调试 2、包含涉及智能化系统调试	项	1			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		本页小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

