工程名称：滨海县民兵训练基地提升工程项目

标段名称：

招标工程量清单

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编制单位：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编制时间：2026年08月18日

单项工程汇总表

单项工程名称：滨海县民兵训练基地提升工程项目　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2#宿舍楼提升-土建工程			
2	2#宿舍楼提升-安装工程			
3	3#宿舍楼提升-土建工程			
4	3#宿舍楼提升-安装工程			
5	8#靶场提升-桩基工程			
6	8#靶场提升-土建工程			
7	8#靶场提升-安装工程			
8	集结广场提升			
合　计				

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	楼地面装饰工程	
1.3	墙、柱面装饰工程	
1.4	油漆、涂料、裱糊工程	
1.5	天棚工程	
1.6	门窗工程	
1.7	金属结构工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	60000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压砂加气砼砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	16.07			
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:100mm厚蒸压砂加气砼砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	6.27			
3	010401008001	风井提升改造	1、详见图纸	项	1			
		楼地面装饰工程						
4	011102003001	块料楼地面-晾晒空间	1、800*800*8~10厚防滑耐磨地砖,白水泥砂浆擦缝(燃烧性能等级A级) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、混凝土界面剂一道 4、LC7.5轻集料混凝土找坡找平(仅原屋面1%找坡处) 5、含仿黑金刚砂800*200防滑地砖地面走遍	m2	974.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011102003002	块料楼地面-公共洗衣房	1、600*600*8~10厚防滑耐磨地砖,白水泥砂浆擦缝(燃烧性能等级A级) 2、最薄处20厚13干硬性水泥砂浆找坡结合层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚JS-II型水泥基防水涂料,四周沿墙上翻300高(盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。用水房间墙面其他部位泛水翻起高度不应小于300mm)。 4、混凝土界面剂一道 5、LC7.5轻集料混凝土找坡找平(仅原屋面1%找坡处)	m2	32.41			
6	011105003001	块料踢脚线	1、5~8厚同色地砖专用贴脚砖,白水泥砂浆擦缝,高度100 2、10厚1:2水泥砂浆加水重20%108建筑胶粘贴层 3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m	146.2			
		墙、柱面装饰工程						
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰-外墙	1、6厚聚合物水泥抗裂防水砂浆一道 2、耐碱涂覆网布一层,网布外锚栓机械固定,锚栓不少于6个/平米 3、6厚聚合物水泥防水砂浆一道 4、喷湿墙体,涂丙乳密封液一层板缝处理 5、基层墙体	m2	62.26			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	011201001002	墙、柱面一般抹灰-内墙	1、8厚WP10(DP10)混合砂浆粉面; 2、12厚WP5.0(DP5.0)混合砂浆打底,(铺玻纤无纺网格布) 3、刷界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、墙体基层(钢筋砼梁柱与砖墙交接处薄抹砂浆贴150宽耐碱玻纤网格布)。	m2	222.96			
		油漆、涂料、裱糊工程						
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料/外墙艺术涂料(原外墙涂料)	m2	62.26			
10	011404001002	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)内墙乳胶漆涂料一底两面 2、2厚防水腻子批嵌两边刮平	m2	222.96			
		天棚工程						
11	011302001001	平面吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板,打磨表面清理(基层清理,外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈理) 2、吊顶部位吊筋及龙骨安装:预留直径10吊筋@≤1200(根据檩条/钢梁间距布置)双向; 3、T型镀塑轻钢龙骨 4、0.8厚600X600岩棉(100厚)复合铝扣板(预制型)	m2	32.41			
		门窗工程						
12	010807001001	金属(铝合金)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸 2、窗类型:固定窗 3、框、扇材质及规格:88系列铝合金,壁厚不小于1.8mm 4、玻璃品种、厚度:5+19A(百叶)+5+9A+5双银高透Low-E暖边	m2	76.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010807001002	金属(铝合金)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸 2、窗类型:平开窗 3、框、扇材质及规格:88系列铝合金,壁厚不小于1.8mm 4、玻璃品种、厚度:5+19A(百叶)+5+9A+5双银高透Low-E暖边	m2	17.55			
14	010807003001	金属百叶窗	1、窗洞口尺寸:BYC1418 2、框材质、规格:铝合金	m2	30.24			
15	010801002001	木质门带套	1、门洞口尺寸:成品木门M1823	m2	4.14			
		金属结构工程						
16	010506024001	螺栓	1、规格:M16化学锚栓	套	416			
17	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、规格:详见图纸	t	0.612			
18	010604001001	钢梁	1、梁类型:方管100X200X5、方管80X80X4 2、钢材品种、规格:Q235B 3、耐火极限达到1.5小时	t	17.74			
19	010901004001	玻璃采光顶	1、骨架材料种类及型号:铝合金半明框玻璃采光顶屋面 2、玻璃品种、规格、表面处理:均质钢化夹层安全玻璃--10+1.52PVB+10钢化夹胶玻璃,其公称厚度不小于21.52mm、胶片厚度不小于1.52mm	m2	906.48			
20	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1、构件品种、规格、尺寸:3mm厚钢板内天沟 2、防护材料种类:内外刷防腐涂料,接雨水管外排	m	104.05			
21	011501002001	晾衣架	1、悬吊不锈钢管	套	70			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

措施项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	60000.00			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		60000.00			

暂列金额明细表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额			60000.00			
4.1	代理费	60000	100.0000	60000.00			此费用由中标单位支付给代理单位
合　计			100.0000	60000.00			

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.58】

增值税计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　　　　标段：　　　　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气部分	
1.2	给排水部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气部分						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:成套配电箱 2、编号:RFAL箱 3、型号:非标，定制 4、规格:详见设计图纸，按系统图定做 5、内部配置:包含各种元器件安装，具体要求详见设计图纸 6、安装方式:嵌墙暗装	台	1			
2	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	34.12			
3	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	199.11			
4	030412001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC管 3、规格:DN32 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	4.65			
5	030412004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	72.26			
6	030412004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV线 4、规格:6mm2 5、材质:铜芯	m	23.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030412004003	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	610.83			
8	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	20			
9	030413001001	普通灯具	1、名称:LED灯 2、规格:50W 3、安装方式:结构方管下管吊距地3m	套	20			
10	030413002001	装饰灯	1、名称:单面单向消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:明装,底边距地0.5m	套	5			
11	030413002002	装饰灯	1、名称:双面单向消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:吊装,底边距地2.5m	套	1			
12	030413002003	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯 2、规格:LED光源 10W 36V(室外安装防护等级IP67) 3、安装方式:距地2.2m安装	套	7			
13	030413002004	装饰灯	1、名称:疏散出口消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:门框上方0.25m	套	1			
14	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、型号:统一选型 3、规格:600*600mm，50W（具体详见设计图纸） 4、安装方式:嵌入式/吸顶安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	3			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.4m安装（特殊注明除外）	套	3			
16	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.3m安装（特殊注明除外）	套	1			
17	030413014001	插座	1、名称:安全型单相二孔三孔插座 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地0.3m安装（注明除外）	套	8			
		给排水部分						
		消防水						
18	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、备注:包含管件制作安装	m	12			
19	031002001001	金属阀门	1、类型:蝶阀 2、材质:按设计要求 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:沟槽连接	个	4			
20	031002001002	金属阀门	1、类型:自动排气阀（含截止阀） 2、材质:按设计要求 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:详见设计图纸 2、型号、规格:带消防软管卷盘的单栓消火栓箱 3、附件材质、规格:按设计要求配置	套	3			
22	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:详见设计图纸 2、型号、规格:带消防软管卷盘的单栓消火栓箱（实验消火栓） 3、附件材质、规格:按设计要求配置 4、含压力表等	套	1			
23	030910001001	灭火器	1、形式:手提式 2、规格、型号:MF/ABC4	具	1			
24	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:一般型钢 3、支架形式:详见设计图纸	kg	13.65			
25	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	13.65			
		生活给排水						
26	031001008001	塑料管	1、材质:UPVC排水管 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:废、污水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	149.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	031001008002	塑料管	1、材质:UPVC排水管 2、规格:De50 3、连接形式:粘接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:废、污水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	6.3			
28	031001008003	塑料管	1、材质:UPVC排水管（防紫外线型） 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:雨水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	39.6			
29	031001008004	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN50 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	8.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	031001008005	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN40 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	18.98			
31	031001008006	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN32 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	3.85			
32	031001008007	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	3.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	031001008008	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN20 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	2.98			
34	031001008009	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN15 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	98.85			
35	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:一般型钢 3、支架形式:详见设计图纸	kg	20			
36	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	20			
37	031301003001	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:SC管 3、规格:DN100 4、填料材质:满足设计及相关规范要求	个	4			
38	031002001003	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:按设计要求 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031002001004	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:按设计要求 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
40	031003003001	洗脸盆	1、类型:台下式洗脸盆 2、材质:按设计要求 3、规格:成套型 4、其他:包含角阀、软管、龙头、托架、下水口等全套附件 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方认可后方可采购安装	组	5			
41	031003014001	给、排水附件	1、类型:地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50 4、安装方式:嵌入式	个	1			
42	031003014002	给、排水附件	1、类型:洗衣机地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50 4、安装方式:嵌入式	个	8			
43	031003014003	给、排水附件	1、类型:地面扫出口 2、材质:不锈钢 3、规格:DN100 4、安装方式:嵌入式	个	5			
44	031003014004	给、排水附件	1、类型:87型雨水斗 2、材质:按设计要求	个	6			
45	031301002001	开孔打洞	1、名称:开孔、封堵 2、规格:DN100以内	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称:管道布置所需开槽、补槽费用 2、投标人根据设计图纸自行勘察现场，综合考虑报价，结算时综合单价不予调整	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

措施项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

暂列金额明细表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　　　标段：　　　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

【金石工程计价软件V5.58】

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.58】

增值税计价表

工程名称：2#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	砌筑工程	
1.2	楼地面装饰工程	
1.3	墙、柱面装饰工程	
1.4	油漆、涂料、裱糊工程	
1.5	天棚工程	
1.6	门窗工程	
1.7	金属结构工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压砂加气砼砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	47.38			
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:100mm厚蒸压砂加气砼砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:混合M5.0	m3	6.16			
3	010401008001	过道台阶改造	1、根据建设单位要求改造	项	1			
4	010401008002	风井提升改造	1、详见图纸	项	1			
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面-晾晒空间	1、800*800*8~10厚防滑耐磨地砖,白水泥砂浆擦缝(燃烧性能等级A级) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、混凝土界面剂一道 4、LC7.5轻集料混凝土找坡找平(仅原屋面1%找坡处) 5、含仿黑金刚砂800*200防滑地砖地面走遍	m2	894.44			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011102003002	块料楼地面-公共洗衣房	1、600*600*8~10厚防滑耐磨地砖,白水泥砂浆擦缝(燃烧性能等级A级) 2、最薄处20厚13干硬性水泥砂浆找坡结合层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚JS-II型水泥基防水涂料,四周沿墙上翻300高(盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。用水房间墙面其他部位泛水翻起高度不应小于300mm)。 4、混凝土界面剂一道 5、LC7.5轻集料混凝土找坡找平(仅原屋面1%找坡处)	m2	32.41			
7	011105003001	块料踢脚线	1、5~8厚同色地砖专用贴脚砖,白水泥砂浆擦缝,高度100 2、10厚1:2水泥砂浆加水重20%108建筑胶粘贴层 3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m	164.31			
		墙、柱面装饰工程						
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰-外墙	1、6厚聚合物水泥抗裂防水砂浆一道 2、耐碱涂覆网布一层,网布外锚栓机械固定,锚栓不少于6个/平米 3、6厚聚合物水泥防水砂浆一道 4、喷湿墙体,涂丙乳密封液一层板缝处理 5、基层墙体	m2	75.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰-内墙	1、8厚WP10(DP10)混合砂浆粉面; 2、12厚WP5.0(DP5.0)混合砂浆打底,(铺玻纤无纺网格布) 3、刷界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、墙体基层(钢筋砼梁柱与砖墙交接处薄抹砂浆贴150宽耐碱玻纤网格布)。	m2	549.36			
		油漆、涂料、裱糊工程						
10	011404001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料/外墙艺术涂料(原外墙涂料)	m2	75.56			
11	011404001002	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)内墙乳胶漆涂料一底两面 2、2厚防水腻子批嵌两边刮平	m2	549.36			
		天棚工程						
12	011302001001	平面吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板,打磨表面清理(基层清理,外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈理) 2、吊顶部位吊筋及龙骨安装:预留直径10吊筋@≤1200(根据檩条/钢梁间距布置)双向; 3、T型镀塑轻钢龙骨 4、0.8厚600X600岩棉(100厚)复合铝扣板(预制型)	m2	32.41			
		门窗工程						
13	010807001001	金属(铝合金)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸 2、窗类型:固定窗 3、框、扇材质及规格:88系列铝合金,壁厚不小于1.8mm 4、玻璃品种、厚度:5+19A(百叶)+5+9A+5双银高透Low-E暖边	m2	76.59			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010807001002	金属(铝合金)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸 2、窗类型:平开窗 3、框、扇材质及规格:88系列铝合金，壁厚不小于1.8mm 4、玻璃品种、厚度:5+19A(百叶)+5+9A+5双银高透Low-E暖边	m2	17.55			
15	010807003001	金属百叶窗	1、窗洞口尺寸:BYC1418 2、框材质、规格:铝合金	m2	30.24			
16	010801002001	木质门带套	1、门洞口尺寸:成品木门M1823	m2	4.14			
17	010802004001	钢质防火门	1、门洞口尺寸:FM甲1823 2、甲级钢质防火门	m2	4.14			
		金属结构工程						
18	010506024001	螺栓	1、规格:M16化学锚栓	套	388			
19	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、规格:详见图纸	t	0.571			
20	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型:方管100X100X5 2、钢材品种、规格:Q235B 3、耐火极限达到1.5小时	t	0.358			
21	010604001001	钢梁	1、梁类型:方管100X200X5、方管80X80X4 2、钢材品种、规格:Q235B 3、耐火极限达到1.5小时	t	16.855			
22	010901004001	玻璃采光顶	1、骨架材料种类及型号:铝合金半明框玻璃采光顶屋面 2、玻璃品种、规格、表面处理:均质钢化夹层安全玻璃--10+1.52PVB+10钢化夹胶玻璃,其公称厚度不小于21.52mm、胶片厚度不小于1.52mm	m2	845.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
23	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1、构件品种、规格、尺寸:3mm厚钢板内天沟 2、防护材料种类:内外刷防腐涂料,接雨水管外排	m	104.05			
24	011501002001	晾衣架	1、悬吊不锈钢管	套	59			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

措施项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

暂列金额明细表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.58】

增值税计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

单位工程汇总表

单位工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	电气部分	
1.2	给排水部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气部分						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:成套配电箱 2、编号:RFAL箱 3、型号:非标，定制 4、规格:详见设计图纸，按系统图定做 5、内部配置:包含各种元器件安装，具体要求详见设计图纸 6、安装方式:嵌墙暗装	台	1			
2	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	54.11			
3	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	229.12			
4	030412001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC管 3、规格:DN32 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	4.65			
5	030412004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	112.21			
6	030412004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV线 4、规格:6mm2 5、材质:铜芯	m	23.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030412004003	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	710.83			
8	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	58			
9	030413001001	普通灯具	1、名称:LED灯 2、规格:50W 3、安装方式:结构方管下管吊距地3m	套	18			
10	030413002001	装饰灯	1、名称:单面单向消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:明装,底边距地0.5m	套	7			
11	030413002002	装饰灯	1、名称:双面单向消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:吊装,底边距地2.5m	套	1			
12	030413002003	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯 2、规格:LED光源 10W 36V(室外安装防护等级IP67) 3、安装方式:距地2.2m安装	套	9			
13	030413002004	装饰灯	1、名称:疏散出口消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:门框上方0.25m	套	1			
14	030413002005	装饰灯	1、名称:楼层标志灯 2、型号:A型 3、规格:LED光源 1W 36V 4、安装方式:壁挂,下口距地面2.2m	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、型号:统一选型 3、规格:600*600mm，50W（具体详见设计图纸） 4、安装方式:嵌入式/吸顶安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	9			
16	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.4m安装（特殊注明除外）	套	3			
17	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.3m安装（特殊注明除外）	套	1			
18	030413014001	插座	1、名称:安全型单相二孔三孔插座 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地0.3m安装（注明除外）	套	8			
		给排水部分						
		消防水						
19	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、备注:包含管件制作安装	m	12			
20	031002001001	金属阀门	1、类型:蝶阀 2、材质:按设计要求 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:沟槽连接	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031002001002	金属阀门	1、类型:自动排气阀（含截止阀） 2、材质:按设计要求 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
22	030901010001	室内消火栓	1、安装方式:详见设计图纸 2、型号、规格:带消防软管卷盘的单栓消火栓箱 3、附件材质、规格:按设计要求配置	套	3			
23	030901010002	室内消火栓	1、安装方式:详见设计图纸 2、型号、规格:带消防软管卷盘的单栓消火栓箱（实验消火栓） 3、附件材质、规格:按设计要求配置 4、含压力表等	套	1			
24	030910001001	灭火器	1、形式:手提式 2、规格、型号:MF/ABC4	具	1			
25	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:一般型钢 3、支架形式:详见设计图纸	kg	13.65			
26	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	13.65			
		生活给排水						
27	031001008001	塑料管	1、材质:UPVC排水管 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:废、污水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	171.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031001008002	塑料管	1、材质:UPVC排水管 2、规格:De50 3、连接形式:粘接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:废、污水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	6.3			
29	031001008003	塑料管	1、材质:UPVC排水管（防紫外线型） 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:雨水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	39.6			
30	031001008004	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN50 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	8.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	031001008005	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN40 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	18.98			
32	031001008006	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN32 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	3.85			
33	031001008007	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN25 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	3.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	031001008008	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN20 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	2.98			
35	031001008009	塑料管	1、材质:PP-R给水管 2、规格:DN15 3、连接形式:热熔连接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:冷热水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	98.85			
36	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支架 2、材质:一般型钢 3、支架形式:详见设计图纸	kg	20			
37	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	20			
38	031301003001	套管	1、名称:过墙过楼板钢套管 2、材质:SC管 3、规格:DN100 4、填料材质:满足设计及相关规范要求	个	4			
39	031002001003	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:按设计要求 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031002001004	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:按设计要求 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	1			
41	031003003001	洗脸盆	1、类型:台下式洗脸盆 2、材质:按设计要求 3、规格:成套型 4、其他:包含角阀、软管、龙头、托架、下水口等全套附件 5、备注:卫生洁具具体样式须经甲方认可后方可采购安装	组	5			
42	031003014001	给、排水附件	1、类型:地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50 4、安装方式:嵌入式	个	1			
43	031003014002	给、排水附件	1、类型:洗衣机地漏 2、材质:不锈钢 3、规格:DN50 4、安装方式:嵌入式	个	8			
44	031003014003	给、排水附件	1、类型:地面扫出口 2、材质:不锈钢 3、规格:DN100 4、安装方式:嵌入式	个	5			
45	031003014004	给、排水附件	1、类型:87型雨水斗 2、材质:按设计要求	个	6			
46	031301002001	开孔打洞	1、名称:开孔、封堵 2、规格:DN100以内	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	031301001001	凿(压、切割)槽	1、名称:管道布置所需开槽、补槽费用 2、投标人根据设计图纸自行勘察现场，综合考虑报价，结算时综合单价不予调整	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

措施项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

暂列金额明细表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.58】

增值税计价表

工程名称：3#宿舍楼提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：8#靶场提升-桩基工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	桩基工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基工程						
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩（试桩）	1、地层类别:详见地质报告 2、送桩深度、桩长:YZH-400B-15、15 3、桩截面形式、尺寸:400*400 4、沉桩方式投标单位自行考虑	m	60			
2	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	1、地层类别:详见地质报告 2、送桩深度、桩长:YZH-400B-15、14 3、桩截面形式、尺寸:400*400 4、沉桩方式投标单位自行考虑	m	986			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-桩基工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-桩基工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-桩基工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#靶场提升-桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

暂列金额明细表

工程名称：8#靶场提升-桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

【金石工程计价软件V5.58】

专业工程暂估价明细表

工程名称：8#靶场提升-桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.58】

增值税计价表

工程名称：8#靶场提升-桩基工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	土方工程	
1.3	桩基工程	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.5	砌筑工程	
1.6	墙、柱面装饰工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	油漆、涂料、裱糊工程	
1.9	天棚工程	
1.10	门窗工程	
1.11	金属结构工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	原厂地部分设施拆除	1、具体拆除内容投标单位自行勘察现场，结算时不做调整 2、含垃圾清运费	项	1			
		土方工程						
2	010103001001	平整场地	1、土石类别:综合	m2	770.36			
3	010102001001	挖基坑土方	1、土类别:综合 2、开挖深度:详见图纸	m3	120.96			
4	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合 2、开挖深度:详见图纸	m3	107.12			
5	010102007001	回填方	1、材料品种:原土 2、密实度:满足设计与规范要求	m3	157.51			
6	010103002001	余方弃置	1、多余土方	m3	70.57			
		桩基工程						
7	010301005001	截(凿)桩头	1、桩类型:实心方桩 2、混凝土强度等级:C60 3、有无钢筋:有	根	36			
8	010506021001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400 2、使用部位:桩与承台链接	t	0.273			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	基础垫层	1、厚度:100mm厚 2、材料品种、强度要求、配比:C15素混凝土 3、含模板费用	m3	9.58			
10	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、基础类型:桩承台 4、含模板费用	m3	35.2			
11	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	20.26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	31.73			
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	29.35			
14	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板费用	m3	1.46			
15	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板费用	m3	3.25			
16	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板费用	m3	42.8			
17	010506006001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 12内	t	7.759			
18	010506006002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400 25内	t	12.954			
19	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300 直径10以内 2、布置方式:植筋	t	0.264			
20	010506006003	电渣压力焊接头	1、电渣压力焊 25内	个	208			
21	010506006004	机械连接	1、直螺纹接头 25内	个	54			
		砌筑工程						
22	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3、防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	8.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:B05蒸压混凝土加气块 2、墙体厚度:200mm 3、砂浆强度等级:混合5.0M	m3	41.91			
		墙、柱面装饰工程						
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰-外墙	1、6厚聚合物水泥抗裂防水砂浆一道 2、耐碱涂覆网布一层,网布外锚栓机械固定,锚栓不少于6个/平米 3、6厚聚合物水泥防水砂浆一道 4、喷湿墙体,涂丙乳密封液一层板缝处理 5、基层墙体	m2	247.07			
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰-内墙	1、8厚WP10(DP10)混合砂浆粉面; 2、12厚WP5.0(DP5.0)混合砂浆打底,(铺玻纤无纺网格布) 3、刷界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、墙体基层(钢筋砼梁柱与砖墙交接处薄抹砂浆贴150宽耐碱玻纤网格布)。	m2	384.97			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	011102003001	块料楼地面-D1	1、8~10厚防滑地砖,白水泥砂浆擦缝;(燃烧性能不低于A级) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 3、40厚C20细石混凝土(顶面下20mm处内配直径6@150单层双向钢筋网片),表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 4、230厚LC15轻集料(陶粒)混凝土垫层,随打随找平,内设直径4@200钢丝网片防裂(根据现场标高复核厚度) 5、混凝土界面剂一道 6、已有混凝土面层(面层标高为-0.300)	m2	581.6			
27	011105006001	金属踢脚线	1、60mm高黑色不锈钢踢脚面板(燃烧性能等级A级) 2、专用卡扣射钉固定墙面,卡扣间距≤400mm	m	47.45			
28	010502029001	散水	1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡压实赶光 2、素水泥浆结合层一遍 3、混凝土界面剂一道	m2	9.45			
29	010502031001	坡道	1、C20混凝土按坡道坡度厚度找坡,随捣随抹成粗麻面 2、混凝土界面剂一道	m2	43.86			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011107004001	块料台阶	1、8~12厚地砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,1:1水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、MU20混凝土实心砖砌筑 6、混凝土界面剂一道	m2	38.76			
31	050201012001	排水沟-明沟	1、排水沟截面尺寸:600*800 2、具体做法与原排水沟一致 3、含排水沟盖板	m	34.68			
32	050201012002	排水沟-暗沟	1、排水沟截面尺寸:600*800 2、具体做法与原排水沟一致	m	20.86			
		油漆、涂料、裱糊工程						
33	011404001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料/外墙艺术涂料(原外墙涂料)	m2	247.07			
34	011404001002	墙面喷刷涂料	1、刷(喷)内墙乳胶漆涂料一底两面 2、2厚防水腻子批嵌两边刮平	m2	465.71			
		天棚工程						
35	011302001001	平面吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板,打磨表面清理(基层清理,外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈理) 2、吊顶部位吊筋及龙骨安装:预留直径10吊筋@≤1200(根据檩条/钢梁间距布置)双向; 3、T型镀塑轻钢龙骨 4、0.8厚600X600铝合金扣板	m2	32.41			
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010807001001	金属(铝合金)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸 2、窗类型:推拉窗 3、框、扇材质及规格:88系列铝合金，壁厚不小于1.8mm 4、玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12空气+6透明厚中空玻璃	m2	15.12			
37	010807001002	金属(铝合金)窗	1、窗洞口尺寸:详见图纸 2、窗类型:固定窗 3、框、扇材质及规格:88系列铝合金，壁厚不小于1.8mm 4、玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12空气+6透明厚中空玻璃	m2	66.83			
38	010807006001	门联窗	1、框材质及规格:70系列铝合金，壁厚不小于1.8mm 2、玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12空气+6透明厚中空玻璃	m2	78.54			
39	010801002001	木质门带套	1、门洞口尺寸:成品木门M1224	m2	5.76			
		金属结构工程						
40	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、规格:详见图纸	t	0.274			
41	010604001001	钢梁	1、梁类型:H型工字钢 2、钢材品种、规格:Q355B 3、防火满足规范与设计要求	t	5.522			
42	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:屋面水平支撑、屋面系杆、直拉条、斜拉条 3、防火满足规范与设计要求	t	1.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010607003001	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件类型:LT1、LT2、LG1 3、防火满足规范与设计要求	t	6.216			
44	010607003002	钢檩条	1、钢材品种、规格:Q355B 2、构件类型:LT3 3、防火满足规范与设计要求	t	1.614			
45	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格:Q235B 2、构件类型:隅撑 3、防火满足规范与设计要求	t	0.083			
46	010601001001	钢网架	1、结构形式、跨度:HJ-1、HJ-2 2、节点钢材品种、规格:Q235B 3、防火满足规范与设计要求	t	12.78			
47	010901004001	玻璃采光顶	1、骨架材料种类及型号:钢网架点支式隐框玻璃采光顶屋面 2、玻璃品种、规格、表面处理:均质钢化夹层安全玻璃--10+1.52PVB+10钢化夹胶玻璃,其公称厚度不小于21.52mm、胶片厚度不小于1.52mm 3、隔离带、框边封闭材料品种:含铝单板封边	m2	363.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010901004002	双层压型钢板复合保温屋面	1、外层彩钢板0.6mm厚(YX51-410-820型) 2、防水层选用1.8厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材P型(织物内增强型) 3、玻璃丝棉保温层100厚 4、≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩铺,设后保温隔热层(通长隔热垫片)与衬檩上表皮平齐 5、0.75mm厚(YX15-225-900型)压型钢板持力板	m2	366.57			
49	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1、构件品种、规格、尺寸:3mm厚钢板内天沟 2、防护材料种类:内外刷防腐涂料,接雨水管外排	m	23.4			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

暂列金额明细表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.58】

增值税计价表

工程名称：8#靶场提升-土建工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：8#靶场提升-安装工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给排水部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:成套配电箱 2、编号:AL箱 3、型号:非标，定制 4、规格:详见设计图纸，按系统图定做 5、内部配置:包含各种元器件安装，具体要求详见设计图纸 6、安装方式:嵌墙暗装	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称:成套配电箱 2、编号:YJ1箱 3、型号:非标，定制 4、规格:详见设计图纸，按系统图定做 5、内部配置:包含各种元器件安装，具体要求详见设计图纸 6、安装方式:嵌墙暗装	台	1			
3	030412001001	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN80 4、配置形式:暗配 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	4.77			
4	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN50 4、配置形式:暗配 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	6.25			
5	030412001003	配管	1、名称:电气配管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	123.23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030412001004	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	397.23			
7	030412001005	配管	1、名称:电气配管 2、材质:PC管 3、规格:DN32 4、配置形式:暗配/吊棚内敷设 5、备注:管道布置所需开槽、补槽综合考虑在单价内	m	54.62			
8	030412004001	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV线 4、规格:4mm2 5、材质:铜芯	m	299.25			
9	030412004002	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	250.26			
10	030412004003	配线	1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV线 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜芯	m	986.21			
11	030502003001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:UTP6 3、敷设方式:管内敷设	m	80			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装	个	114			
13	030413001001	普通灯具	1、名称:LED灯 2、规格:50W 3、安装方式:结构方管下管吊距地3m	套	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030413002001	装饰灯	1、名称:单面单向消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:明装,底边距地0.5m	套	12			
15	030413002002	装饰灯	1、名称:消防应急照明灯 2、规格:LED光源 10W 36V(室外安装防护等级IP67) 3、安装方式:距地2.2m安装	套	15			
16	030413002003	装饰灯	1、名称:疏散出口消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:门框上方0.25m	套	4			
17	030413002004	装饰灯	1、名称:安全出口消防应急标志灯 2、规格:LED光源 1W 36V 3、安装方式:门框上方0.25m	套	2			
18	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、型号:统一选型 3、规格:600*600mm，50W（具体详见设计图纸） 4、安装方式:嵌入式/吸顶安装 5、备注:灯具具体样式须经甲方确认后方可采购安装	套	44			
19	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.4m安装（特殊注明除外）	套	2			
20	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:四联单控开关 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地1.3m安装（特殊注明除外）	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030413014001	插座	1、名称:安全型单相二孔三孔插座 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地0.3m安装（注明除外）	套	13			
22	030413014002	插座	1、名称:安全型单相三孔插座 2、材质:阻燃塑料 3、规格:10A，250V 4、安装方式:距地0.3m安装（注明除外）	套	4			
23	030502010001	信息、网络插座	1、名称:网络插座 2、安装方式:暗装	个	5			
24	030410002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-40*4 4、安装部位:户内	m	8			
25	030410003001	引下线	1、名称:避雷引下线 2、安装形式:具体做法详见设计图纸	m	66			
26	030410004001	均压环	1、名称:接地装置 2、安装形式:具体做法详见设计图纸	m	120.4			
27	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地测试点 2、具体做法详见设计图纸	块	4			
28	030416027001	接地装置	1、名称:接地系统调试 2、类型:接地网	系统	1			
		给排水部分						
29	031001008001	塑料管	1、材质:UPVC排水管（防紫外线型） 2、规格:De110 3、连接形式:粘接 4、管卡材质:按设计要求 5、管道消毒、冲洗:满足设计及相关规范要求 6、安装部位:室内 7、介质:雨水 8、备注:包含相关管件制作、安装	m	64.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　　标段：　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
30	031003014001	给、排水附件	1、类型:87型雨水斗 2、材质:按设计要求	个	8			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

【金石工程计价软件V5.58】

专业工程暂估价明细表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.58】

增值税计价表

工程名称：8#靶场提升-安装工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

单位工程汇总表

单位工程名称：集结广场提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：集结广场提升　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土类别:综合，投标人根据现场勘察自行考虑，其中土、石、垃圾比例投标人自行考虑放入报价，结算不调整 2、挖土深度:按设计要求 3、含废弃料的挖除、倒运、装车	m3	3542			
2	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:弃土 2、运距投标单位自行考虑 3、含废弃料的倒运、装车、外运、消纳处置费等所有费用	m3	3047			
3	060104007001	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形:场地平整 ，碾压，夯实	m2	7096.22			
4	040202001001	石灰稳定土	1、含灰量:100厚3:7灰土稳定层 2、灰土回填施工工序工艺需满足设计及施工规范要求	m2	7096.22			
5	040202010001	碎石	1、石料规格:最薄处100mm厚级配碎石按平面坡度找坡;	m2	7096.22			
6	041101001001	垫层	1、100厚C30混凝土分块捣制,随打随抹平,每块横纵方向≤6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝,要求平整	m3	709.62			
7	050103015001	人造草坪	1、人造草坪:50mm加筋单丝草,草丝密度12000簇/平方米,优质PU背胶; 2、填充:石英砂22kg/平方米+橡胶颗粒10kg/平方米 3、含标准足球场划线	m2	7096.22			
8	040501005001	塑料管	1、DN110HDPE穿孔渗排水管孔隙率不小于85%,外包土工布	m	772.28			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：集结广场提升　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	080702002001	足球门	1、1组2个门 2、具体规格尺寸详见图纸 3、含球门基础做法	组	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年10月13日

措施项目清单计价表

工程名称：集结广场提升　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：集结广场提升　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：集结广场提升　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：集结广场提升　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：集结广场提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：集结广场提升　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

【金石工程计价软件V5.58】

专业工程暂估价明细表

工程名称：集结广场提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.58】

增值税计价表

工程名称：集结广场提升　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.58】