

工程名称： 滨海县中二坎路工程

标段名称： 滨海县中二坎路工程

招标工程量清单

编 制 人： . (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： . (签字及盖章)

编制单位： . (盖章)

法定代表人
或其授权人： . (签字或盖章)

招 标 人： 滨海县住房和城乡建设局 (盖章)

法定代表人
或其授权人： . (签字或盖章)

编制时间： 2026年06月09日

工程量清单计算规则说明

工程名称：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：滨海县中二坎路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：滨海县中二坎路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方、建筑垃圾（清表）	1、部位:清除表土、建筑垃圾 2、运距、清表厚度:厚度由投标人自行勘察现场，满足施工要求 3、包括在施工范围内能预见的地面障碍物清除、现场建筑垃圾清除、水泥路及道路基层等构筑物拆除、树根、电线杆等一切杂物清除，由投标人自行勘察现场综合考虑报价，结算时不调整 4、清表土可以利用的现场利用作为绿化带填土，不可以利用的由投标人自行考虑运出，综合考虑报价，结算时不调整 5、含建筑垃圾外运，运距由投标人自行考虑 6、投标人应综合考虑机械辅助人工费用 7、施工中应避让和保护现状地下管线、设施，不妨碍周边水电气等设施正常运行，造成损失的应原状恢复并补偿 8、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	m2	5112			
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:投标人自行勘察现场 2、挖土深度:见设计图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、投标人应综合考虑机械辅助人工开挖费用	m3	3750			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	041001001001	拆除路面	1、拆除：现状沥青砼路面及基层 2、含建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	414			
4	041001002001	共享单车停车区域迁移	1、共享单车停车区域迁移 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价 3、拆除及移位，移位施工同现场一致 4、含建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	110			
5	041001010001	路灯迁移	1、路灯迁移 2、含土方开挖、回填、外运，基础、钢筋、预埋件等一切费用 3、投标人自行勘察现场，综合考虑报价 4、含建筑垃圾外运，运距自行考虑	根	1			
6	050101005001	绿化迁移	1、绿化迁移，栽植至甲方指定地点 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价 3、含建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	5112			
		道路工程						
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青砼（AC-13C） 2、厚度:4cm 3、具体详见设计图纸	m2	3448			
8	040203004001	粘层	1、材料品种:PC-3 2、喷油量:0.5L/m2 3、具体详见设计图纸	m2	3448			
9	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式沥青砼（AC-20C） 2、厚度:6cm 3、具体详见设计图纸	m2	3448			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203005001	封层	1、材料品种、用量:热沥青砂封层 2、厚度:1cm 3、具体详见设计图纸	m2	3448			
11	040203003001	透层	1、材料品种:PC-2 2、喷油量:1.0L/m2 3、具体详见设计图纸	m2	3448			
12	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度:32cm 2、水泥稳定碎石采用振动成型，压实度≥98%，7d龄期无侧限抗压强度代表值≥3.5Mpa 3、具体详见设计图纸	m2	4100			
13	040202002001	水泥稳定土	1、水泥含量:4% 2、厚度:20cm 3、具体详见设计图纸	m2	4860			
14	040202002002	水泥稳定土	1、水泥含量:4% 2、厚度:20cm 3、具体详见设计图纸	m2	4860			
15	040202002003	水泥稳定土	1、水泥含量:3% 2、厚度:20cm 3、具体详见设计图纸 4、部位：沟槽回填区域	m2	1950			
16	040202002004	水泥稳定土	1、20cm水泥含量:3%（原槽拌和） 2、厚度:20cm 3、素土整平压实 4、具体详见设计图纸	m2	2910			
		人行道及其他						
17	040204001001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:6cm荷兰砖 2、垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cmM10水泥砂浆 3、具体详见设计图纸	m2	1715			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040204001002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:29.8*29.8*6盲道 2、垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cmM10水泥砂浆 3、具体详见设计图纸	m2	280			
19	040204002001	水泥混凝土人行道	1、15cmC20素混凝土 2、含养护、模板、切缝、塞缝等一切费用 3、具体详见设计图纸	m2	1955			
20	040202002005	水泥稳定土	1、水泥含量:4% 2、厚度:20cm 3、具体详见设计图纸	m2	2670			
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:100*15*23花岗岩侧石 2、垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆3cm 3、基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土护背 4、具体详见设计图纸	m	783			
22	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:60*30*8花岗岩平石一 2、垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆3cm 3、具体详见设计图纸	m	833			
23	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:15*8*60花岗岩平石二 2、垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆3cm 3、具体详见设计图纸	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格:80*10*15花岗岩界石 2、垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆3cm 3、基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土护背 4、具体详见设计图纸	m	375			
25	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格:10*10*120/100花岗岩树池石 2、垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆3cm 3、基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土护背 4、具体详见设计图纸	m	374.4			
26	040205016001	花岗岩挡车柱	1、材料品种:Φ20cm花岗岩阻车柱 2、3cm厚M10水泥砂浆 3、10cm厚C20混凝土垫层 4、素土夯实 5、具体详见设计图纸	个	30			
27	040201021001	玻纤格栅	1、玻纤格栅 2、具体详见设计图纸	m ²	28			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		交通工程						
1	040205002001	交通标志杆、牌	1、类型:指路标志 2、规格尺寸:3000*1500 3、板面反光膜等级:IV反光膜 4、2FΦ273*14*7950 5、基础:2.0*1.8*1.7m C30, 含钢筋、模板 6、垫层:2.1*1.9*0.1m C20, 含模板,基础埋设时注意避开地下管线 7、含底盘、拉盘、卡盘、杆件、横梁、法兰盘、加劲法兰盘、地脚螺栓、抱箍、抱箍底衬、连接螺栓、垫圈等铁件的制作与安装 8、含基础钢筋、模板 9、土方类别,土方开挖,土方回填,余土外运等费用均由投标人综合考虑,结算时不作调整 10、标志杆件防腐处理:详设计图纸 11、含标志牌的制作、运输、安装的人工、机械、材料及辅材等一切费用 12、标志板上的版面、字样由甲方确认 13、具体做法详见设计图纸	根	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040205003001	标志牌	1、类型:停车让行标志 2、材质、规格尺寸:直径800八边形 3、板面反光膜等级:IV类反光膜 4、附着于路灯杆 5、含标志牌的制作、运输、安装的人工、机械、材料及辅材等一切费用 6、标志板上的版面、字样由甲方确认 7、具体做法详见设计图纸	块	1			
3	040205002002	交通标志杆、牌	1、类型:停车让行标志 2、材质、规格尺寸:直径800八边形 3、板面反光膜等级:IV反光膜 4、立柱钢管 $\phi 89*6*3400$ 5、基础: $0.6*0.6*0.6m$ C30,基础埋设时注意避开地下管线 6、含底盘、拉盘、卡盘、杆件等铁件的制作与安装 7、含基础钢筋、模板 8、土方类别,土方开挖,土方回填,余土外运等费用均由投标人综合考虑,结算时不作调整 9、标志杆件防腐处理:详设计图纸 10、含标志牌的制作、运输、安装的人工、机械、材料及辅材等一切费用 11、标志板上的版面、字样由甲方确认 12、具体做法详见设计图纸	套	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040205003002	标志牌	1、类型：禁止停车、限制速度标志 2、材质、规格尺寸：直径800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、附着于路灯杆 5、含标志牌的制作、运输、安装的人工、机械、材料及辅材等一切费用 6、标志板上的版面、字样由甲方确认 7、具体做法详见设计图纸	块	2			
5	040205002003	交通标志杆、牌	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：1250*400 3、板面反光膜等级：IV反光膜 4、热镀锌钢管 $\phi 89*6*2650mm$ 5、基础：0.6*0.6*0.6m C30,基础埋设时注意避开地下管线 6、含底盘、拉盘、卡盘、杆件等铁件的制作与安装 7、含基础钢筋、模板 8、土方类别，土方开挖，土方回填，余土外运等费用均由投标人综合考虑，结算时不作调整 9、标志杆件防腐处理：详设计图纸 10、含标志牌的制作、运输、安装的人工、机械、材料及辅材等一切费用 11、标志板上的版面、字样由甲方确认 12、具体做法详见设计图纸	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040205002004	交通标志杆、牌	1、类型：人行横道标志 2、材质、规格尺寸：800*800 3、板面反光膜等级：IV反光膜 4、立柱钢管 $\phi 89*6*3400$ 5、基 础：0.6*0.6*0.6m C30，基础埋设时注意避开地下管线 6、含底盘、拉盘、卡盘、杆件等铁件的制作与安装 7、含基础钢筋、模板 8、土方类别，土方开挖，土方回填，余土外运等费用均由投标人综合考虑，结算时不作调整 9、标志杆件防腐处理：详设计图纸 10、含标志牌的制作、运输、安装的人工、机械、材料及辅材等一切费用 11、标志板上的版面、字样由甲方确认 12、具体做法详见设计图纸	套	4			
7	040205007001	标线	1、材料品种：热熔型雨夜反光玻璃珠涂料 2、具体详见设计图纸	m2	609			
8	040205008001	标记	1、材料品种：热熔型雨夜反光玻璃珠涂料 2、类型：人行横道预告标记 3、规格尺寸：3*1.5m 4、具体详见设计图纸	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040205008002	标记	1、材料品种:热熔型雨夜反光玻璃珠涂料 2、类型:停字标记 3、规格尺寸:2.5*1.0m 4、具体详见设计图纸	个	2			
10	040205008003	标记	1、材料品种:热熔型雨夜反光玻璃珠涂料 2、类型:右转箭头 3、规格尺寸:3m 4、具体详见设计图纸	个	3			
11	040205008004	标记	1、材料品种:热熔型雨夜反光玻璃珠涂料 2、类型:直左（右）转箭头 3、规格尺寸:3m 4、具体详见设计图纸	个	8			
12	040205008005	标记	1、材料品种:热熔型雨夜反光玻璃珠涂料 2、类型:直行箭头 3、规格尺寸:3m 4、具体详见设计图纸	个	6			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：交通工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水工程						
1	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°砂石基础,管道设计支承角2α采用150°。 ,设计支承角2α加30°范围内的管底腋角部位必须用中砂填充密实,密实度≥95%,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。做法详见《给水排水标准图集》06MS201-2,第16页。 2、材质及规格:DN600高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管(不含钢带),环刚度为12.5KN/m2 3、连接形式:承插式橡胶圈接口。HDPE管道与检查井接口做法参见《给水排水图集》(苏S01-2021),第123页 4、铺设深度:详见设计图纸,综合考虑管道覆土H<0.7m的需采用C30混凝土包封加固 5、管道检验及试验要求:含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、投标人自行勘察现场,综合考虑沟坑支护的各项费用 8、具体详见设计图纸	m	45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用120°中、粗砂回填 2、材质及规格:DN200高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管(不含钢带),环刚度为12.5KN/m2 3、连接形式:承插式橡胶圈接口。HDPE管道与检查井接口做法参见《给水排水图集》(苏S01-2021),第123页 4、铺设深度:详见设计图纸,综合考虑管道覆土H<0.7m的需采用C30混凝土包封加固 5、管道检验及试验要求:含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、投标人自行勘察现场,综合考虑沟坑支护的各项费用 8、具体详见设计图纸	m	175			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040501005003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°砂石基础,管道设计支承角2α采用150°。 ,设计支承角2α加30°范围内的管底腋角部位必须用中砂填充密实,密实度≥95%,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。做法详见《给水排水标准图集》06MS201-2,第16页。 2、材质及规格:DN300高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管(不含钢带),环刚度为12.5KN/m2 3、连接形式:承插式橡胶圈接口。HDPE管道与检查井接口做法参见《给水排水图集》(苏S01-2021),第123页 4、铺设深度:详见设计图纸,综合考虑管道覆土H<0.7m的需采用C30混凝土包封加固 5、管道检验及试验要求:含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、投标人自行勘察现场,综合考虑沟坑支护的各项费用 8、具体详见设计图纸	m	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501001001	混凝土管	1、基础材质、形式及厚度:120° 混凝土基础，详见23S516-12页 2、管道规格、等级:DN1000钢筋混凝土管(Ⅱ级) 3、连接形式:承插式橡胶圈接口，详见23S516-23页 4、铺设深度:详见设计图纸，综合考虑管道覆土H<0.7m的需采用C30混凝土包封加固 5、管道检验及试验要求:含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、投标人自行勘察现场，综合考虑沟坑支护的各项费用 8、具体详见设计图纸	m	673			
5	040504010001	雨水口	1、雨水口规格:双算预制混凝土装配式偏沟式雨水口 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁井圈和算子,单算承载力不小于10t 3、垫层、基础材质及厚度:100mmC20混凝土底板，C20细石混凝土垫层 4、混凝土强度等级:C30, F150 5、砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆灌缝 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、具体详见设计图纸及图集16S518-43	座	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504010002	雨水口	1、雨水口规格:单算预制混凝土装配式偏沟式雨水口 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁井圈和算子,单算承载力不小于10t 3、垫层、基础材质及厚度:100mmC20混凝土底板, C20细石混凝土垫层 4、混凝土强度等级:C30, F150 5、砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆灌缝 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、具体详见设计图纸及图集16S518-42	座	28			
7	040504008001	混凝土出水口	1、尺寸:钢筋混凝土八字排水口 2、详见《给水排水图集》(苏S01-2021)第390页 3、含模板、钢筋等一切费用 4、含土方开挖、回填、外运等一切费用 5、具体详见设计图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504002001	预制装配式混凝土井	1、种类:预制装配式混凝土井 2、规格:Φ 1000 3、混凝土强度等级:C40 4、井筒、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁五防(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移)井盖,做法见《给水排水图集》(苏S01-2021),第313页。井盖处应有明显的“雨水”或“污水”标识 5、防坠装置品种及规格:防坠落网详见设计图纸 6、踏步材质、规格:球墨铸铁踏步,做法见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》(20S515),第334页 7、含制作、运输、钢筋等一切费用 8、含土方开挖、回填、外运等一切费用 9、具体详见设计图纸及图集22S521,第7-32页	座	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504002002	预制装配式混凝土井	1、种类:预制装配式混凝土井 2、规格:1600*1200 3、混凝土强度等级:C40 4、井筒、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁五防(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移)井盖,做法见《给水排水图集》(苏S01-2021),第313页。井盖处应有明显的“雨水”或“污水”标识 5、防坠装置品种及规格:防坠落网详见设计图纸 6、踏步材质、规格:球墨铸铁踏步,做法见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》(20S515),第334页 7、含制作、运输、钢筋等一切费用 8、含土方开挖、回填、外运等一切费用 9、具体详见设计图纸及图集22S521,第33-75页	座	21			
		污水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040501004001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°砂石基础,管道设计支承角2α 采用150°。 ,设计支承角2α 加30° 范围内的管底腋角部位必须用中砂填充密实,密实度≥95%,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。做法详见《给水排水标准图集》06MS201-2,第16页。 2、材质及规格:DN400球墨铸铁管,管道压力等级选用C30 3、连接形式:T型胶圈承插口 4、铺设深度:详见设计图纸,综合考虑管道覆土H<0.7m的需采用C30混凝土包封加固 5、管道检验及试验要求:含闭水试验、试压等一切费用 6、防腐要求:外防腐喷锌(200/m2)+铁红色环氧漆,内防腐采用铝酸盐水泥砂浆内衬。防腐验收参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008。 7、含土方开挖、回填、外运等一切费用 8、投标人自行勘察现场,综合考虑沟坑支护的各项费用 9、具体详见设计图纸	m	425			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504002003	预制装配式混凝土井	1、种类:预制装配式混凝土井 2、规格:Φ 1000 3、混凝土强度等级:C40 4、井筒、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁五防(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移)井盖,做法见《给水排水图集》(苏S01-2021),第313页。井盖处应有明显的“雨水”或“污水”标识 5、防坠装置品种及规格:防坠落网详见设计图纸 6、踏步材质、规格:球墨铸铁踏步,做法见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》(20S515),第334页 7、含制作、运输、钢筋等一切费用 8、含土方开挖、回填、外运等一切费用 9、具体详见设计图纸及图集22S521,第7-32页	座	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040501005004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用180°砂石基础,管道设计支承角2α采用150°。 ,设计支承角2α加30°范围内的管底腋角部位必须用中砂填充密实,密实度≥95%,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。做法详见《给水排水标准图集》06MS201-2,第16页。 2、材质及规格:DN500高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管(不含钢带),环刚度为12.5KN/m ² 3、连接形式:承插式橡胶圈接口。HDPE管道与检查井接口做法参见《给水排水图集》(苏S01-2021),第123页 4、铺设深度:详见设计图纸,综合考虑管道覆土H<0.7m的需采用C30混凝土包封加固 5、管道检验及试验要求:含闭水试验等一切费用 6、含土方开挖、回填、外运等一切费用 7、投标人自行勘察现场,综合考虑沟坑支护的各项费用 8、具体详见设计图纸	m	50			
		其他工程						
13	040103002001	一般回填方	1、材料品种、规格:换填50cm碎砖 2、管基处理 3、具体详见设计图纸	m ³	2000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504002004	现浇混凝土井	1、种类:交汇井 2、混凝土强度等级:C30 3、井筒、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁五防(防响、防跳、防盗、防坠落、防位移)井盖,做法见《给水排水图集》(苏S01-2021),第313页。井盖处应有明显的“雨水”或“污水”标识 4、防坠装置品种及规格:防坠落网详见设计图纸 5、踏步材质、规格:球墨铸铁踏步,做法见《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》(20S515),第334页 6、含模板、钢筋等一切费用 7、含土方开挖、回填、外运等一切费用 8、具体详见设计图纸及图集22S521,第7-32页	座	2			
15	040504002005	现状检查井加固	1、尺寸: C30,厚0.3m 2、井圈锚固螺栓 3、含模板、钢筋等一切费用 4、井周拆除,建筑垃圾外运,井周3%水泥石屑回填 5、具体详见设计图纸	座	5			
16	041001001001	拆除路面	1、拆除:现状沥青砼路面及基层 2、含建筑垃圾外运,运距自行考虑	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:4cm细粒式沥青砼（AC-13C） 2、粘层:PC-3 0.5L/m2 3、6cm中粒式沥青砼（AC-20C） 4、封层：1cm热沥青砂封层 5、透层：PC-2 1.0L/m2 6、32cm水泥稳定碎石采用振动成型，压实度≥98%，7d龄期无侧限抗压强度代表值≥3.5Mpa 7、20cm水泥含量:4% 8、20cm水泥含量:4% 9、20cm水泥含量:3%（原槽拌和） 10、具体详见设计图纸	m2	100			
18	041001001002	拆除路面	1、拆除：现状砼路面及基层 2、含建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	90			
19	040203007001	水泥混凝土	1、20cmC30水泥砼 2、20cm泥灰结碎石（碎石：土：石灰=80:15:5），压实度≥96% 3、20cm素土回填 4、路基平整碾压，压实度≥92%（重型击实标准） 5、具体详见设计图纸	m2	90			
20	041001002001	拆除人行道	1、拆除：现状人行道路面及基层 2、含建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040204001001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:6cm荷兰砖/29.8*29.8*6盲道 2、垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cmM10水泥砂浆 3、15cmC20素混凝土 4、20cm水泥含量:4% 5、含养护、模板、切缝、塞缝等一切费用 6、具体详见设计图纸	m2	100			
22	040103002002	护岸破坏恢复	1、护岸破坏后恢复 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	m2	50			
23	040103002003	绿化迁移	1、绿化迁移，按甲方要求施工 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价	m2	1400			
24	040502007001	盲板	1、材质及规格:DN200 2、Q235B钢制，可拆卸 3、含制作、安装等一切费用 4、具体详见设计图纸	个	10			
25	040502007002	盲板	1、材质及规格:DN300 2、Q235B钢制，可拆卸 3、含制作、安装等一切费用 4、具体详见设计图纸	个	4			
26	040501014001	其他管线保护	1、施工范围内现状管线迁移及保护 2、综合考虑混凝土包封、钢筋网片包封、迁改等各项费用 3、具体详见设计图纸	项	1			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰（沙袋围堰）	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201001002	钢板桩支护	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
24	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
25	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
26	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
27	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
28	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
29	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
30	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
31	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：排水工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程						
1	050103001001	栽植乔木	1、种类:国槐 2、胸径:10-11cm 3、株高:5-5.5m 4、冠径:>3m 5、全冠种植、树干通直、树形饱满,分枝点2.2米及以上,4个以上的分枝 6、养护期:一级养护、一年、成活率100% 7、综合考虑支撑、草绳绕树根的费用	株	117			
2	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类:早熟禾:黑麦草:高羊茅=4:3:3 2、铺种方式:树池内满铺,不露土 3、养护期:一级养护、一年、成活率100%	m2	85			
3	050101003001	栽植土回填	1、回填土质要求:保水保肥、透气、富含有机物、符合种植土质要求 2、取土运距:综合考虑 3、弃土、碴运距:综合考虑 4、场地内清除杂土及道路施工后留下的灰土、水稳杂物至池下熟土并回填种植土达到设计要求,场地做微地形改造	m3	25.5			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。		
5	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：景观工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：路灯工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		路灯工程						
1	030409006001	电缆保护管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、敷设方式:埋地敷设 4、备注:含土方开挖、回填以及管道敷设过程中的破路恢复、绿化恢复等全部费用	m	84			
2	030409006002	电缆保护管	1、名称:PE电线管 2、规格:DN100(壁厚3.2mm) 3、敷设方式:埋地敷设 4、备注:含土方开挖、回填以及管道敷设过程中的破路恢复、绿化恢复等全部费用	m	400			
3	030409006003	电缆保护管	1、名称:PE电线管 2、规格:DN50 3、敷设方式:埋地敷设 4、备注:含土方开挖、回填以及管道敷设过程中的破路恢复、绿化恢复等全部费用	m	162			
4	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆（室外） 2、规格:ZR-VV-4*25 3、电压(kV):0.6/1KV 4、敷设方式:管内敷设	m	500			
5	030409003001	电力电缆头	1、名称:电缆头 2、规格:ZR-VV-4*25 3、电压(kV):0.6/1KV	个	162			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010401007001	砖检查井	1、名称:接线井 2、规格:600*600*1000(长*宽*深) 3、备注:含土方开挖、回填，井盖制作、安装，未详之处详见设计图纸要求	座	11			
7	040805001001	常规照明灯	1、名称:LED路灯 2、灯杆材质、高度:灯杆为钢杆，选用优质钢材(壁厚大于等于4mm)，灯杆表面均采用热浸(镀)锌的防腐工艺，杆高10米 3、灯架形式及臂长:悬臂长1.5米 4、光源数量、技术要求:LED 90W(采用一流知名品牌便于更换的驱动电源) 5、垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:基础尺寸1000*1000*1000(mm)，混凝土标号为C30，具体做法详见设计图纸 6、其他要求:含灯具光源线缆敷设，法兰盘安装，路灯灯杆挖坑，路灯编号等 7、备注:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑现场环境，道路运输、辅助施工及必要的措施如需清理树枝确保路灯正常照明等，为完成安装施工的全部费用，结算时不另计其他费用，其余详见设计图纸要求	套	81			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：滨海县中二坎路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：通信管道工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信管道工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通信管道工程						
1	080501004001	塑料通信管道	1、名称:UPVC电线管 2、规格:6根DN100(壁厚5mm) 3、配置形式:埋地敷设 4、备注:含土方开挖、回填，管枕安装以及管道敷设过程中的破路恢复、绿化恢复等全部费用	m	376			
2	080501004002	塑料通信管道	1、名称:ABS电线管 2、规格:6根DN100(壁厚5mm) 3、配置形式:埋地敷设 4、备注:含土方开挖、回填，管枕安装以及管道敷设过程中的破路恢复、绿化恢复等全部费用	m	14			
3	040501021001	警示(示踪)带铺设	1、名称:警示带敷设 2、规格:详见设计图纸要求	m	390			
4	080501002001	管道基础	1、名称:管道基础碎石换填 2、深度:深度50cm 3、备注:含土方开挖、碎石回填，未详之处详见设计图纸要求	m3	105.3			
5	010501001001	基础垫层	1、基础形式:管道混凝土垫层 2、厚度:80mm 3、材料品种、强度要求、配比:C20	m3	16.85			
6	080501006001	管道包封	1、名称:通信管道包封 2、混凝土强度等级:C20混凝土（商品砼，砼输送方式由投标人自行考虑） 3、备注:含钢筋保护层、模板费用，具体详见设计图纸要求	m3	53.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信管道工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010401007001	砖检查井	1、名称:小号直通型人孔 2、规格:详见设计图纸 3、备注:含土方开挖、回填，井盖制作、安装，防坠网等，未详之处详见设计图纸要求	座	3			
8	010401007002	砖检查井	1、名称:小号四通型人孔 2、规格:详见设计图纸 3、备注:含土方开挖、回填，井盖制作、安装，防坠网等，未详之处详见设计图纸要求	座	5			
9	040504002001	现浇混凝土井	1、名称:小号四通型人孔(混凝土井) 2、规格:详见设计图纸 3、备注:含土方开挖、回填，井盖制作、安装，防坠网等，未详之处详见设计图纸要求	座	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：通信管道工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：通信管道工程

标段：滨海县中二坎路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：通信管道工程

标段：滨海县中二坎路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：通信管道工程

标段：滨海县中二坎路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称：通信管道工程

标段：滨海县中二坎路工程

第1页 共1页

[illegible]

