

丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固 工程

招标工程量清单

招 标 人： 1

(单位盖章)

造价咨询人： 1

(单位盖章)

2017年03月24日

丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固 工程

招标工程量清单

招 标 人：1_____(单位盖章) 造价咨询人：1_____(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1_____(签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：1_____(签字或盖章)

编 制 人：1_____(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：1_____(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2017年03月24日 复 核 时 间：2017年03月24日

总 说 明

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心 2 号楼加固工程

一、工程概况：

本工程名称为丹阳市青少年校外活动中心 2 号楼加固工程，建筑面积为 2668 平方米。

1.工程类别：修缮土建工程，单独加固工程。

2.工期：120 天

3.工程地点：丹阳市云阳镇。

二、招标范围：

1、根据江苏文博建筑设计有限公司设计的施工图纸，本工程招标范围为图纸内的修缮、加固工程（预制板、梯梁碳纤维加固，梯板粘钢加固，增设钢筋砼柱、圈梁，双面钢筋网加固墙面，女儿墙增设构造柱等）、安装工程等；

三、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《2009 江苏省抗震加固工程计价定额》、《2014 江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《2009 江苏省修缮建筑工程计价定额》；

2、建设单位提供的施工图纸；

3、规费：	安装	修缮土建	单独加固
工程排污费费率	0.1%	0.1%	0.1%
建筑安全监督管理费费率	0%	0%	0%

社会保障费费率	2.4%	3.8%	3.4%
住房公积金费率	0.42%	0.67%	0.61%
4、税金费率：	11%	11%	11%
5、安全文明施工措施费费率：			
基本费率	1.5%	1.5%	1.5%
四、工程质量：合格			
五、建筑材料说明：			
1、装饰材料品牌表详见附表。			
2、材料均由施工单位自行采购供应，价格自主报价。材料需由建设方、监理方验收合格后方可进场。			
3、投标人自行采购的材料应充分考虑施工期间各类建材的市场风险确定报价，综合单价今后不作调整。各投标人在报价时应结合工地现场,施工图纸,招标文件进行报价，任何推断将视为包含在此报价内。			
4、材料价格依据《镇江工程造价信息》2017 年 3 月丹阳市指导价格，丹阳市没有的依据镇江市价格及市场调查价格；			
5、人工工资依据 2016 年 9 月份镇江地区人工指导价。			
五、本工程中所用材料必须符合国家强制标准及招标文件要求，并经建设单位及设计院确认，均达到环保、消防要求，并能通过建设方、检测方现场随时抽检。			
六、编制说明：			
(一) 土建部分：			
1、本工程中所有的拆除类垃圾均要求清运，运距及卸渣处由施工单位根据			

现场实际情况自主确定；

- 2、本工程倒渣、倒土运距暂按 8km 计入；
- 3、旧门窗、废旧栏杆的堆放地点及处理方法，由甲乙双方协商解决；
- 4、室外台阶做法按照图纸所示图集；
- 5、新开门按照原来大楼外门材质及做法，换新的窗户考虑为 80 系列铝合金型材，1.4mm 壁厚，5mm 厚白色透明玻璃；
- 6、施工单位施工时应作好校内场地道路保护，如有损坏应承担修复费用。

（二）修缮加固部分：

- 1、预制板加固按照图纸要求进行碳纤维布粘贴加固；
- 2、楼梯加固，梯板粘钢加固，梯梁碳纤维布加固
- 3、增设钢筋砼柱，各楼层标高处增设砼圈梁，所有女儿墙增设构造柱

（三）安装部分：

- 1、弱电部分监控摄像头不在本次编制范围内；
- 2、弱电部分室外电线管暂按图纸编制到位；
- 3、本次编制的水箱（含保温）暂按专业工程暂估价编制，除水箱以外的其他部件没有更换，不在本次编制范围内；
- 4、其他按图纸编制到位。

七、墙地面工程中：面砖、地砖等铺装应充分考虑水泥砂浆找平层、结合层厚度风险，结算时不在调整。

八、脚手架：各楼层内施工用脚手架，由投标人自行搭设报价。

九、施工要点：

- 1、施工中如遇到图纸中不详细，对图纸有疑问的，均需通过设计院及建设

方，告知后方可继续施工；

2、各种材料（含异形造型）的损耗由投标方根据自己的施工工艺及管理水
平自主确定并含在投标报价中，以后不做调整；

2、所有的装饰材料必须达到环保要求，乳胶漆为环保漆；

十、投标单位应充分考虑施工过程中产生的各项费用，投标报价时不应局限
于招标人明确的各项施工措施费，中标后施工措施费不再增列新的项目，并
且施工措施总费用不做调整。

十一、考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施
工过程中所需材料、设备、服务的采购等，以及施工过程中合同约定的各种
工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，
暂列金额计工程分部分项费用的 10%。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604002002	立面抹灰层拆除（外墙抹灰）	1、拆除内容：铲除墙面涂料层、腻子层、砂浆层至砖墙体基层 2、抹灰层种类：墙面抹灰（面层及砂浆层厚度投标人根据现场踏勘自行考虑） 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：钢丝网加固墙面及增柱部位	m2	781.86			
2	011604002001	立面抹灰层拆除（内墙抹灰）	1、拆除内容：铲除墙面涂料层、腻子层、砂浆层至砖墙体基层 2、抹灰层种类：墙面抹灰（面层及砂浆层厚度投标人根据现场踏勘自行考虑） 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：钢丝网加固墙面	m2	651.38			
3	011604003001	天棚抹灰面拆除（空心板加固）	1、拆除内容：铲除墙面涂料层、腻子层、砂浆层至砖墙体基层 2、抹灰层种类：面层及砂浆层厚度投标人根据现场踏勘自行考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：加固空心板、梯板、梯梁部位	m2	1716.66			
4	011608002003	铲除涂料面（外墙涂料出新）	1、拆除内容：铲除墙面涂料层、腻子层，厚度投标人根据现场踏勘自行考虑 2、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 3、部位：外墙涂料出新	m2	818.84			
5	011608002004	铲除涂料面（内墙涂料出新）	1、拆除内容：铲除墙面涂料层、腻子层，厚度投标人根据现场踏勘自行考虑 2、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 3、部位：内墙涂料出新	m2	851.35			
6	011608002005	铲除涂料面（天棚出新）	1、拆除内容：铲除天棚涂料层、腻子层，厚度投标人根据现场踏勘自行考虑 2、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 3、部位：天棚涂料出新	m2	303.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011605002001	立面块料拆除（外墙面）	1、凿除墙柱面砖、砂浆层及抹灰层至墙柱体砼（砖）基层 2、面砖、砂浆层、抹灰层厚度及组成由投标人根据现场踏勘自行考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：钢丝网墙面加固、西面厕所位置外墙	m2	350.75			
8	011605002002	立面块料拆除（内墙面）	1、凿除墙柱面砖、砂浆层及抹灰层至墙柱体砼（砖）基层 2、面砖、砂浆层、抹灰层厚度及组成由投标人根据现场踏勘自行考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：教室墙面 1.5m以下、走廊墙面 1.2m以下	m2	1308.36			
9	011605002003	立面块料拆除（内墙面）	1、凿除墙柱面砖、砂浆层及抹灰层至墙柱体砼（砖）基层 2、面砖、砂浆层、抹灰层厚度及组成由投标人根据现场踏勘自行考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：卫生间墙面	m2	356.23			
10	011605001001	平面块料拆除（水磨石地面）	1、拆除的基层类型：铲除原地面水磨石面层、砂浆层、砼基层、碎石层 2、饰面材料种类：水磨石地面（面层、基层厚度及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑） 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：底层柱加固处及底层增加砖砌墙体处	m2	44.08			
11	011605001002	平面块料拆除（水泥地面）	1、拆除的基层类型：砂浆层、砼基层、碎石层 2、饰面材料种类：水泥地面（或砖立砌）（面层、基层厚度及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑） 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：底层墙加固、增柱部位	m2	55.73			
12	011605001003	平面块料拆除（水磨石楼面）	1、拆除水磨石面层、砂浆层 2、面层、基层厚度及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：二~四层增柱部位	m2	33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011605001004	平面块料拆除（卫生间地面）	1、拆除卫生间地砖面层、砂浆层、砼基层、碎石层 2、面层、基层厚度及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：卫生间地面	m2	32.23			
14	011605001005	平面块料拆除（卫生间楼面）	1、拆除卫生间地砖面层、砂浆层 2、面层、基层厚度及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：卫生间楼面	m2	64.45			
15	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、拆除二楼教室及办公室内所有地板及一楼加固涉及到的地板，具体情况由投标人现场踏勘自主决定 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	m2	254.99			
16	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除卫生间楼地面砖砌台阶、蹲坑，包含表面附着装饰层 2、具体拆除尺寸、材质由投标人现场踏勘自主考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑	m3	5.1			
17	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除原花坛砖砌体 2、具体拆除尺寸、材质由投标人现场踏勘自主考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑	m3	4.28			
		屋面拆除						
18	011607001001	刚性层拆除	1、铲除屋面刚性层、找平层等至屋面板基层 2、刚性层、找平层等厚度及种类由投标人根据现场踏勘自行考虑 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 4、部位：平屋面及天沟	m2	809.13			
19	011607002001	防水层拆除	1、铲除屋面卷材防水层 2、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 3、部位：平屋面及天沟	m2	809.13			
20	010902004001	拆除屋面排水管	1、PVC落水管拆除 2、PVC水斗拆除11只 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑	m	124.8			
		分部小计						
		栏杆栏板、轻质隔断隔墙拆除						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011609002001	隔断隔墙拆除	1、一层围棋教室8轴、9轴轻质隔墙拆除 2、拆除的隔墙骨架、饰面种类等由投标人根据现场情况自主报价 3、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑	m2	39.53			
22	011609002002	隔断隔墙拆除	1、卫生间隔断拆除 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	m2	37.8			
23	011609001002	栏杆、栏板拆除	1、拆除南走廊型材挡板 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有 3、部位：南阳台走廊部位	m2	57.6			
24	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、拆除栏杆 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有 3、部位：走廊型钢栏杆木扶手及底层景观池周围护栏	m	109.26			
		分部小计						
		门窗拆除						
25	011610002005	金属门窗拆除	1、拆除原双扇钢门（包括门框） 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	樘	2			
26	011610002006	金属门窗拆除	1、拆除原单扇钢门（包括门框），一层墙面加固处 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	樘	9			
27	011610001001	木门窗拆除	1、拆除原单扇木门（包括门框），卫生间处 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	樘	6			
28	011610002001	金属门窗拆除	1、原不锈钢门格栅拆除 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有 3、部位：12-13轴楼梯出入口	樘	1			
29	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除原加固前所有铝合金窗 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	樘	64			
30	011610002003	金属门窗拆除	1、拆除原不锈钢格栅窗 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	樘	17			
31	011610002004	金属门窗拆除	1、拆除北面二~四层护窗栏杆 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	m	58.4			
32	01B001	平面拆除黑板	1、拆除原黑板 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	块	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011603001001	木构件拆除	1、构件名称：拆除景观池上铺防腐木条板及型钢骨架等 2、具体构件的规格尺寸由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 3、搬运至场内指定位置，归招标人所有	m2	60			
34	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、卫生间原塑料扣板、铝扣板吊顶面层及骨架拆除。（具体材质由投标人现场踏勘后自行考虑） 2、搬运至场内指定位置，归招标人所有	m2	116.12			
35	011611005001	其他金属构件拆除	1、构件名称：室外全部空调主机钢架拆除 2、拆除构件的规格尺寸：具体规格由投标人根据现场踏勘后自行决定 3、搬运至场内指定位置，归招标人所有	项	1			
36	041001003001	基层处理	1、新旧砼之面凿毛，清洗，刷界面剂一道 2、垃圾清理并外运，外运距离由投标人根据现场踏勘情况自行考虑 3、部位：柱加固处	m2	419.01			
		分部小计						
		土石方工程						
37	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。	m3	24.12			
38	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计和规范的要求。 2、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合本工程的质量规范要求。	m3	17.01			
		分部小计						
		砌筑工程						
39	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15粉煤灰蒸压砖240mm*115mm*53mm 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、20mm厚1：2防水砂浆防潮层 4、部位：轻质墙改砖墙基础	m3	1.88			
40	010401004004	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15砼多孔砖240mm*115mm*90mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 4、部位：一层8、9轴轻质隔墙改砖墙，二层16轴/C-D新增墙体	m3	11.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010401004005	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15砼多孔砖240mm*115mm*90mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 4、部位：一层C/8-9轴窗改门拆砌	m3	3.15			
42	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌大便槽 2、砖品种、规格、强度等级：MU15粉煤灰蒸压砖240mm*115mm*53mm 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	6.08			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
43	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、部位：轻质墙改砖墙基础	m3	1.07			
44	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：轻质墙改砖墙基础	m3	2.01			
45	010503004002	圈梁（地圈梁）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：轻质墙改砖墙基础及新增基础与老基础拉梁	m3	3.33			
46	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.59			
47	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、灌浆材料及其强度等级：C40细石砼	m3	1.32			
48	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12以内 2、部位：新增条基及地圈梁部位	t	0.269			
49	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25以内 2、部位：新旧基础增加拉梁（图审）	t	0.284			
		分部小计						
		门窗工程						
50	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：卫生间普通木质夹板门1.0*2.4m 2、具体要求参见图纸及相关图集	m2	14.4			
51	010802001001	金属（塑钢）门	1、门类型：单扇钢门（含窗） 2、具体做法同原教室门做法 5、含门套、执手锁、门吸、铰链等五金配件及运输、安装费 6、部位：C/8-9轴新增钢门	m2	3.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010802001002	金属（塑钢）门	1、利用原拆除的钢门安装 6、部位：一层墙体加固导致的门拆除	m2	29.2			
53	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：80系列铝合金型材，壁厚1.4mm 2、玻璃品种、厚度：5mm厚白色透明玻璃 3、含五金配件及安装 4、部位：窗更新	m2	290.89			
54	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：镀锌组合栏杆（A8a型），1200mm高 2、镀锌管竖栏20*0.8，扶手采用镀锌管面管扶手40*60*1.5，栏杆紧固件材料采用304不锈钢，膨胀螺栓采用镀锌，边框采用M12*100膨胀螺栓固定 3、具体做法详见图集15J403-1-B19 4、部位：二~四层走廊防护栏杆更新	m	83.96			
55	010807005001	金属格栅窗	1、窗类型：不锈钢防盗窗 2、利用原有不锈钢防盗窗，考虑一次安装费用 3、部位：原现场安装防盗窗部位	m2	69.46			
56	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢护窗栏杆 2、利用原有不锈钢栏杆，考虑一次安装费用 4、部位：北面二~四层护窗栏杆	m	56.9			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
57	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS改性沥青卷材防水 2、防水层数：一层 3、防水层做法：热熔满铺法	m2	1051.87			
58	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、刷冷底子油一道，热沥青两道防潮层，厚2mm以上 2、部位：恢复底层增柱破坏处地面及底层8、9轴轻质隔墙改砖墙地面	m2	44.08			
59	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯涂膜， 2、涂膜厚度、遍数：二遍，厚1.2mm 3、反边高度：上翻300mm 4、部位：二层三层卫生间楼面	m2	106.72			
60	010902004002	屋面排水管	1、PVC水落管 Φ110 2、PVC水斗 Φ110*11只	m	124.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010902003001	屋面刚性层	1、40mm厚C20细石砼整浇，内配直径4@150双向钢筋，预制钢筋砼屋面板 2、泡沫砼找坡2%（最薄处20） 3、10mm厚1：4石灰砂浆隔离层 4、25mm厚1：2.5水泥砂浆（铺设钢丝网片）保护层，表面抹光压平 5、具体做法详见苏J01-2005-18/7	m2	809.13			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
62	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：干铺40mm厚XPS挤塑聚苯板（B1级） 2、粘结材料种类、做法：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、防护材料种类、做法：20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	809.13			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
63	010404001004	垫层	1、100mm厚碎石或碎砖夯实 2、部位：一层卫生间地面	m3	3.87			
64	010501001003	垫层	1、60mm厚C15砼 2、部位：一层卫生间地面	m3	2.32			
65	010404001005	垫层	1、100mm厚碎石夯实 2、部位：恢复底层增柱破坏处地面及底层8、9轴轻质隔墙改砖墙地面	m3	4.41			
66	010501001004	垫层	1、60mm厚C15砼 2、部位：恢复底层增柱破坏处地面及底层8、9轴轻质隔墙改砖墙地面	m3	2.64			
67	010404001006	垫层	1、200mm厚碎石，灌M2.5水泥砂浆 2、部位：原室外地面增柱处恢复	m3	11.15			
68	010404001007	垫层	1、200mm厚碎石，灌M2.5水泥砂浆 2、部位：景观池回填	m3	30			
69	011102003001	块料楼地面	1、刷素水泥浆（或界面剂）一道 2、20mm厚1：2干硬性水泥砂浆（或建筑胶水泥砂浆）粘结层 3、撒素水泥面（洒适量清水） 4、10mm厚地面砖，干水泥擦缝 5、具体做法详见图集苏J01-2005-12/2 6、部位：一层卫生间地面	m2	46.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40mm厚C20细石砼 2、30mm厚C20细石砼 3、部位：二层三层卫生间楼面	m2	77.41			
71	011102003002	块料楼地面	1、5mm厚1：1水泥细砂浆结合层 2、10mm厚地面砖，干水泥擦缝 3、具体做法详见图集苏J01-2005-9/3 4、部位：二层、三层卫生间楼面	m2	92.89			
72	011101003002	细石混凝土楼地面	1、撒绿豆砂一层粘牢 2、40mm厚C20细石砼 3、部位：恢复底层增柱破坏处地面及底层8、9轴轻质隔墙改砖墙地面	m2	44.08			
73	011101002004	现浇水磨石楼地面	1、15mm厚1：3水泥砂浆找平层 2、素水泥浆结合层一道 3、15mm厚1：2白水泥彩色石子磨光打蜡（玻璃嵌条） 4、具体做法详见苏J01-2005-10/2 5、部位：恢复底层增柱破坏处地面及底层8、9轴轻质隔墙改砖墙地面	m2	44.08			
74	011101002003	现浇水磨石楼地面	1、15mm厚1：2白水泥彩色石子磨光打蜡 2、素水泥浆结合层一道 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4、详见图集J01-2005 5/3 5、部位：二至四层增柱楼面	m2	33			
75	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、220mm厚C25混凝土路面，随捣随抹平 2、部位：原室外地面增柱处恢复	m2	55.73			
76	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、220mm厚C25混凝土面层（分块捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m，沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝） 2、部位：景观池回填	m2	150			
77	010507004001	台阶	1、200mm厚碎石，灌1：5水泥砂浆 2、70mm厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向下坡1%	m2	7.2			
78	011107002001	块料台阶面	1、10mm防滑地砖饰面（带防滑条），干水泥擦缝或1：1水泥细砂浆勾缝1*0.9*8 2、8mm厚1：1水泥细砂浆结合层 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4、素水泥砂浆结合层	m2	9.6			
79	011104002001	竹、木（复合）地板	1、复合木地板防潮垫 2、12mm厚复合木地板层板安装（品牌详见清单总说明） 3、部位：一层围棋教室	m2	63.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011502001001	金属装饰线	1、成品不锈钢防滑条收口（B=50mm+15mm），橡胶宽35mm 2、具体做法参见图纸及相应图集	m	281.61			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
81	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面）	1、15mm厚1:3水泥砂浆打底 2、10mm厚1:2水泥砂浆抹面 3、具体做法详见图集苏J01-2005-4/5 4、部位：新增墙体抹灰	m ²	59.5			
82	011204003001	块料墙面（内墙面）	1、刷界面处理剂一道 2、12mm厚1:3水泥砂浆打底 3、6mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 4、3mm厚建筑陶瓷胶粘剂 5、5mm厚300mm*450mm釉面砖白水泥浆擦缝（品牌详见清单总说明） 6、具体做法详见图集苏J01-2005-20/5 7、部位：楼梯间、走廊、教室1.5m以下内墙面	m ²	1434.45			
83	011204003003	块料墙面（内墙面）	1、刷界面处理剂一道 2、12mm厚1:3水泥砂浆打底 3、6mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 4、3mm厚建筑陶瓷胶粘剂 5、5mm厚300mm*450mm釉面砖白水泥浆擦缝（品牌详见清单总说明） 6、具体做法详见图集苏J01-2005-20/5 7、部位：卫生间墙面	m ²	356.23			
84	011204003002	块料墙面（外墙面）	1、刷界面处理剂一道 2、10mm厚1:3水泥砂浆打底 3、10mm厚1:2水泥砂浆粘接层 4、12mm厚青砖，尺寸同实验小学，在面砖粘面上随贴随刷一道砼界面处理剂，增强粘接（品牌详见清单总说明） 5、1:1水泥砂浆勾缝或用专用勾缝剂勾缝 6、具体做法详见图集苏J01-2005-12/6 7、部位：原外墙青砖处	m ²	350.75			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011302001001	吊顶天棚	1、6mm厚塑料扣板用胶粘剂直接粘贴在龙骨底面 2、轻钢中龙骨凹19*50*0.5中距等于板材宽度 3、轻钢中龙骨凹19*50*0.5中距等于板材宽度 4、轻钢大龙骨[45*15*1.2（吊点附吊挂），中距小于1200mm 5、Φ8钢筋吊杆、双向吊点（中距900一个） 6、钢筋砼板内预留Φ6铁环，双向中距900mm 7、具体做法详见图纸 8、部位：卫生间吊顶更新	m2	116.12			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
86	011407001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1、基层类型：外墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥 3、刮腻子遍数：满刮二遍 4、防护材料种类：封闭弹性底漆 5、油漆品种、刷漆遍数：彩色弹性涂料喷罩面层，3mm厚面层弹色浆点，刷底色浆（品牌详见清单总说明，颜色由甲方指定） 6、部位：外墙面	m2	1707.89			
87	011407001003	墙面喷刷涂料（内墙面）	1、基层类型：内墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥 3、刮腻子遍数：满刮二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两遍（品牌详见清单总说明，颜色由甲方指定） 5、部位：内墙面	m2	1507.69			
88	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：天棚抹灰面 2、腻子种类：白水泥 3、刮腻子遍数：满刮二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两遍（品牌详见清单总说明，颜色由甲方指定） 5、部位：天棚加固部位及出新部位	m2	2020.61			
89	011407003001	空花格、栏杆刷涂料	1、涂料品种、刷喷遍数：型钢栏杆刷防锈漆2道 2、部位：楼梯型钢栏杆出新	m2	861.12			
90	011403001001	木扶手油漆	1、清扫、磨砂纸、刷底油一遍、满刮腻子、刷调和漆二遍。 2、部位：楼梯木扶手	m	66.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011405001001	金属面油漆(空调主机外构架)	1、构件名称: 空调主机外构架 2、钢结构表面采用干喷砂除锈处理, 等级Sa2(1/2); 刷两遍红丹油性防锈底漆出厂, 厚度要求大于75um, 漆膜总厚度不小于150um	m2	291.42			
92	011209001001	带骨架幕墙	1、空调构架外包穿孔铝板 2、穿孔铝板厚3mm, 孔径10mm, 要求整体性强, 网孔均匀, 网面平滑 3、具体样式可参照华南实验学校	m2	174.69			
93	011210006001	其他隔断	1、卫生间轻质隔断 2、具体做法参见图纸变更做法	m2	63			
		分部小计						
		金属结构工程						
94	010603001001	实腹钢柱(空调主机外构架)	1、柱类型: 角钢L50*5 2、钢材品种、规格: Q235 3、单根柱质量: 1T以内 4、探伤要求: 二级 5、防火要求: 2.5h	t	1.086			
95	010604001002	钢梁(空调主机外构架)	1、梁类型: 角钢L50*5 2、钢材品种、规格: Q235 3、单根质量: 1T以内 4、安装高度: 20m以内 5、探伤要求: 二级 6、防火要求: 1.5h	t	1.719			
96	010606001008	钢支撑、钢拉条(空调主机外构架)	1、钢材品种、规格: Q235 L50*5 2、构件类型: 隅撑 3、安装高度: 20m以内 4、防火要求: 1.5h	t	1.708			
97	010606006001	钢平台(空调主机外构架)	1、钢材品种、规格: 6mm厚花纹钢板 2、防火要求: 1.5h	t	1.017			
98	010606013001	零星钢构件(空调主机外构架)	1、构件名称: 柱脚垫板 2、钢材品种、规格: -20*1100*800钢板	t	0.691			
99	010516001002	螺栓(空调主机外构架)	1、螺栓种类: 地脚螺栓 2、规格: M24锚栓	t	0.043			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	基础	1、基础类型: 砼垫层	m2	1.07			
2	011702001002	基础	1、基础类型: 砼无梁式带形基础	m2	5.03			
3	011702008001	圈梁		m2	27.74			
4	011702003001	构造柱		m2	6.55			
5	011702001004	基础		m2	4.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排外脚手 2、搭设高度：20m以内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	1676.78			
7	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：双排外脚手 2、搭设高度：12m以内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	447.97			
8	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单排脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	5451.68			
9	011706002001	排水、降水	1、把景观池的水抽干 2、具体施工方案由投标人现场踏勘，自主决定	项	1			
10	011703001001	垂直运输		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）（001）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）（001）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价	24300		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	24300		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		124300		

暂列金额明细表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）（001）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		100000	
合计			100000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化破坏恢复（110平米）		16500			
2	空调外机拆装费（21台）		6300			
3	化粪池接入管（道路破除及恢复）		1500			
合计			24300			

计日工表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）（001）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（修缮土建）（001）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(修缮土建)(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1.5m以内 3、弃土运距：投标人现场踏勘自主确定土方运距	m3	153.95			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1.5m以内 3、弃土运距：投标人现场踏勘自主确定土方运距	m3	8.94			
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计和规范要求 2、夯填(碾压)：夯填 3、填方来源、运距：投标人现场踏勘自主确定土方运距	m3	139.1			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	2.59			
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：钢丝网墙面加固室外地面以下	m3	4.53			
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.95			
7	010502001001	矩形柱	1、柱类型：后加柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、部位：0.000以下	m3	15.1			
8	010502001003	矩形柱	1、柱类型：后加柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、部位：0.000以上	m3	88.96			
9	010502002001	构造柱	1、柱类型：构造柱 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、部位：女儿墙	m3	2.69			
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：每层楼层处	m3	13.12			
11	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：290mm*120mm 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、部位：女儿墙增设砼压顶	m3	6.52			
12	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢Φ12以内 2、部位：独立基础、增柱基础	t	0.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12以内 2、部位：独立基础、增柱基础	t	0.894			
14	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25以内 2、部位：独立基础、增柱基础	t	1.487			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢Φ12以内 2、部位：后加柱	t	2.583			
16	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12以内 2、部位：后加柱	t	5.636			
17	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25以内 2、部位：后加柱	t	1.609			
18	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢Φ12以内 2、部位：女儿墙后加构造柱	t	0.204			
19	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：二级钢Φ25以内 2、部位：女儿墙后加构造柱	t	0.795			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢Φ12以内 2、部位：女儿墙压顶	t	0.277			
21	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25以内 2、部位：女儿墙压顶	t	0.828			
22	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢Φ12以内 2、部位：后加圈梁	t	0.555			
23	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12以内 2、部位：后加圈梁	t	1.022			
24	010515001008	现浇构件钢筋	1、穿楼板钢筋三级钢Φ12@600，楼板上下各延伸480mm，楼板上下和墙底水平钢筋加强带三级钢Φ12，墙转角竖向钢筋加强带三级钢Φ12 3、部位：双面钢筋网加固墙面 4、具体施工要求详见设计图纸	t	7.376			
25	010515003001	钢筋网片	1、铺设Φ6钢筋网，网格尺寸为300mm*300mm，窗间墙加筋Φ8 2、部位：钢筋网加固墙面 3、具体施工要求详见设计图纸	t	3.955			
26	040901008008	植筋	1、垂直向上钻孔植筋：Φ12mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：钢丝网加固墙面纵筋与现浇屋面板连接	根	183			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040901008013	植筋	1、垂直向下钻孔植筋： Φ12mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：增Z1基础与原基础连接	根	54			
28	040901008007	植筋	1、水平方向钻孔植筋： Φ16mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：增柱与原基础连接	根	870			
29	040901008009	植筋	1、水平方向钻孔植筋： Φ12mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：增柱与原墙体连接	根	2640			
30	040901008010	植筋	1、水平方向钻孔植筋： Φ20mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：增Z1与原挑梁连接	根	464			
31	040901008012	植筋	1、垂直向上钻孔植筋： Φ12mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：GZ增4与顶板连接	根	18			
32	040901008001	植筋	1、水平方向钻孔植筋： Φ8mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：女儿墙构造柱与砖墙连接	根	996			
33	040901008014	植筋	1、垂直向下钻孔植筋： Φ14mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：女儿墙构造柱与屋面板连接	根	332			
34	040901008005	植筋	1、垂直向下钻孔植筋： Φ8mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：女儿墙压顶与砖墙连接	根	1610			
35	040901008011	植筋	1、水平方向钻孔植筋： Φ12mm 2、植筋参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：后增圈梁与原墙体连接	根	238			
		分部小计						
		拆除工程						
36	011615001001	开孔（打洞）	1、楼板钻孔≤20mm 2、钻孔参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：钢筋网墙面加固穿楼板	个	603			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011615001002	开孔（打洞）	1、楼板钻孔≤20mm 2、钻孔参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：增柱	个	228			
38	011615001003	开孔（打洞）	1、砖墙钻孔≤20mm 2、钻孔参数及具体施工要求详见设计图纸 3、部位：钢筋网片加固墙面部位	个	2405			
		分部小计						
		碳纤维加固工程						
39	010503002001	梁粘贴碳纤维加固	1、铲除粉刷层、磨平表面裂化混凝土至完全露出混凝土结构新面 2、底涂树脂 3、修补树脂 4、沾浸树脂 5、粘贴一层宽150mm碳纤维布，型号：CFS2-3.00-220-017，具体材料及施工工艺见图纸 6、部位：梯梁端部U型箍	m2	7.2			
40	010503002003	梁粘贴碳纤维加固	1、铲除粉刷层、磨平表面裂化混凝土至完全露出混凝土结构新面 2、底涂树脂 3、修补树脂 4、沾浸树脂 5、粘贴一层宽100mm碳纤维布，型号：CFS2-3.00-220-017，具体材料及施工工艺见图纸 6、部位：梯梁非加密区U型箍	m2	12.8			
41	010503002004	梁粘贴碳纤维加固	1、铲除粉刷层、磨平表面裂化混凝土至完全露出混凝土结构新面 2、底涂树脂 3、修补树脂 4、沾浸树脂 5、粘贴一层宽100mm碳纤维布，型号：CFS2-3.00-220-017，具体材料及施工工艺见图纸 6、部位：梯梁侧压条	m2	9.79			
42	010503002006	梁粘贴碳纤维加固	1、铲除粉刷层、磨平表面裂化混凝土至完全露出混凝土结构新面 2、底涂树脂 3、修补树脂 4、沾浸树脂 5、粘贴两层宽200mm碳纤维布，型号：CFS2-3.00-220-017，具体材料及施工工艺见图纸 6、部位：梯梁底部	m2	9.79			
43	010505009001	空心板底粘贴碳纤维加固	1、铲除粉刷层、磨平表面裂化混凝土至完全露出混凝土结构新面 2、底涂树脂 3、修补树脂 4、沾浸树脂 5、粘贴一层宽100mm、150mm碳纤维布，型号：CFS2-3.00-220-017 6、部位：空心板底	m2	557.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011301001002	空心板底贴碳纤维加固面防护	1、碳纤维布粘贴结束，再刷一层胶粘剂，使胶液充分浸透碳纤维布 2、表面刷25mm厚聚合物砂浆做表面防护 3、部位：加固空心板底	m2	1246.22			
45	011201001001	墙面一般抹灰	1、钢筋网片加固墙面加固层40mm厚M10水泥砂浆 2、部位：钢筋网加固墙面 3、具体施工要求详见设计图纸	m2	1916.83			
46	011301001003	天棚抹灰	1、表面贴一层热镀锌钢丝网 2、底板抹M15的107胶水泥浆（107胶水占水泥重量的8%）20厚，分二层抹平 3、楼梯板底 4、具体施工要求详见设计图纸	m2	101.19			
		分部小计						
		金属结构工程						
47	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：梯板加固 2、钢材品种、规格：-100*3@300结构胶粘钢加固，锚栓M8@300（纵向），锚栓M10@200（横向） 3、备注：钢丝网，具体施工要求详见设计图纸	m2	34.92			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	基础	1、基础类型：砼垫层	m2	2.59			
2	011702001002	基础	1、基础类型：无梁式带形基础	m2	3.35			
3	011702001003	基础	1、基础类型：独立基础	m2	10.47			
4	011702028001	压顶		m2	72.37			
5	011702002001	矩形柱		m2	894.97			
6	011702008001	圈梁		m2	174.95			
7	011703001001	垂直运输		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）（002）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	81000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		81000		

暂列金额明细表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		81000	
合计			81000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）（002）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.61	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固（单独加固）(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(单独加固)(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AA/AAK 2、安装方式：落地	台	2			
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 3、安装方式：暗装，距地1.6m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱AL2/3 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 3、安装方式：暗装，距地1.6m	台	2			
4	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱AL4 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5 3、安装方式：暗装，距地1.6m	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱ALK1 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5、6 3、安装方式：暗装，距地1.6m	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称：照明配电箱ALK2/3 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5、6 3、安装方式：暗装，距地1.6m	台	2			
7	030404017007	配电箱	1、名称：照明配电箱ALK4 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5、6 3、安装方式：暗装，距地1.6m	台	1			
8	030404033001	风扇	1、名称：吊扇 2、型号：220V 80W 3、安装方式：管吊距地2.8m	台	44			
9	030404034001	照明开关	1、名称：单联翘板开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m	个	40			
10	030404034002	照明开关	1、名称：双联翘板开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m	个	16			
11	030404034003	照明开关	1、名称：三联翘板开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m	个	6			
12	030404034004	照明开关	1、名称：四联翘板开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404034005	照明开关	1、名称：单联双控翘板开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m	个	16			
14	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m	个	103			
15	030404035002	插座	1、名称：黑板电视显示屏插座 2、规格：250V 10A	个	9			
16	030404035003	插座	1、名称：广播电源插座 2、规格：250V 10A	个	9			
17	030404035004	插座	1、名称：饮水机插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3m	个	17			
18	030404035005	插座	1、名称：单相柜式空调插座（带开关） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：距地0.3m	个	6			
19	030404035006	插座	1、名称：单相空调插座（带开关） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.8m	个	17			
20	030404035007	插座	1、名称：三相空调插座（带开关） 2、规格：380V 20A 3、安装方式：距地0.3m	个	9			
21	030408003001	电缆保护管	1、规格：SC100	m	12.54			
22	030408001001	电力电缆	1、型号：YJV-5*10	m	93.77			
23	030409005001	避雷网	沿屋脊，屋檐明敷避雷带，材料直径12的热镀锌圆钢，支架间距为1m，转弯处为0.5m。	m	183.32			
24	030409002001	接地母线	由MEB箱至AA的接地干线为-40*4热镀锌扁钢。	m	1			
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子板 MEB	台(块)	1			
26	030411003001	桥架	1、名称：全封闭金属桥架 2、规格：200*70	m	215.67			
27	030411003002	桥架	1、名称：全封闭金属桥架 2、规格：50*25	m	153.56			
28	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支/吊架	kg	379.19			
29	030411001001	配管	1、规格：SC32 2、配置形式：暗配	m	12.13			
30	030411001005	配管	1、规格：PC32 2、配置形式：暗配	m	47.5			
31	030411001004	配管	1、规格：PC25 2、配置形式：暗配	m	49.91			
32	030411001002	配管	1、规格：PC20 2、配置形式：暗配	m	501.51			
33	030411001003	配管	1、规格：PC16 2、配置形式：暗配	m	1720.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：NH-BV-2.5	m	2060.83			
35	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-2.5	m	14728.79			
36	030411004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-4	m	3368.66			
37	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	215			
38	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	257			
39	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯（防潮型） 2、型号：220V 32W	套	31			
40	030412001002	普通灯具	1、名称：普通吸顶灯 2、型号：220V 32W	套	32			
41	030412005001	荧光灯	1、名称：T5双管荧光灯 2、型号：2*28W 3、安装形式：教室内吊装，距地2.7m其他房间吸顶安装	套	115			
42	030412005002	荧光灯	1、名称：T5黑板专用单管荧光灯 2、型号：28W 3、安装形式：距地2.7m	套	20			
43	030412001003	普通灯具	1、名称：LED壁灯灯（应急灯） 2、型号：220V 2*11W	套	17			
44	030412004001	装饰灯	1、名称：LED安全出口指示灯 2、安装形式：门框上0.2m	套	9			
45	030412004002	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯 2、安装形式：距地0.5m	套	24			
46	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	276.92			
47	030414011001	接地装置	1、名称：接地电阻 $\leq 1\Omega$	系统	1			
		分部小计						
		建筑智能化工程						
48	030502003001	分线接线箱（盒）	1、名称：综合布线箱FD 2、安装方式：落地	个	1			
49	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称：广播主机GB 2、安装方式：落地	个	1			
50	030502003003	分线接线箱（盒）	1、名称：监控箱JK 2、安装方式：落地	个	1			
51	030411003003	桥架	1、名称：全封闭金属桥架 2、规格：100*70	m	54.12			
52	030411003004	桥架	1、名称：全封闭金属桥架 2、规格：50*25	m	11.67			
53	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支/吊架	kg	65			
54	030411001006	配管	1、规格：SC40 2、配置形式：暗配	m	14.65			
55	030411001007	配管	1、规格：SC25 2、配置形式：暗配	m	25.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030411001008	配管	1、规格：SC20 2、配置形式：暗配	m	65.73			
57	030411001009	配管	1、规格：SC15 2、配置形式：暗配	m	66.95			
58	030411004013	配线	1、名称：非屏蔽六类缆 2、配线形式：管内穿线	m	972.72			
59	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒	个	57			
60	030502012001	信息插座	1、名称：双孔信息出口 2、规格：JR45 3、安装方式：距地0.3m	个 (块)	57			
61	030411001013	配管	1、规格：PC32 2、配置形式：暗配	m	109.74			
62	030411001014	配管	1、规格：PC20 2、配置形式：暗配	m	30.2			
63	030411004005	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：BV-2.5	m	262.9			
64	030411004012	配线	1、名称：五类缆 2、配线形式：管内穿线	m	270.95			
65	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒	个	12			
66	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	49.34			
67	030411001010	配管	1、规格：SC40 2、配置形式：暗配	m	14.65			
68	030411001011	配管	1、规格：SC20 2、配置形式：暗配	m	20.18			
69	030411001012	配管	1、规格：SC15 2、配置形式：暗配	m	92.57			
70	030411004011	配线	1、名称：五类缆 2、配线形式：管内穿线	m	475.8			
71	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒	个	17			
72	030506001001	扩声系统设备	1、名称：广播 2、安装方式：距地2.2m	台	17			
		分部小计						
		给排水、采暖、燃气工程						
73	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、警示带形式：消毒，冲洗	m	3.6			
74	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、警示带形式：消毒，冲洗	m	24.38			
75	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、警示带形式：消毒，冲洗	m	2.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、警示带形式：清洗，消毒	m	10.24			
77	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、警示带形式：清洗，消毒	m	36.14			
78	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、警示带形式：清洗，消毒	m	30.67			
79	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、警示带形式：清洗，消毒	m	4.06			
80	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、警示带形式：清洗，消毒	m	10.8			
81	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：粘接	m	44.76			
82	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN75 4、连接形式：粘接	m	69.19			
83	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：粘接	m	15.46			
84	031002003005	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN80	个	1			
85	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN100	个	5			
86	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN150	个	4			
87	031002003003	套管	1、名称、类型：穿楼板套管 2、规格：DN100	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031002003004	套管	1、名称、类型：穿楼板套管 2、规格：DN150	个	10			
89	031003013001	水表	水表 1、型号、规格：DN65	组(个)	1			
90	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1			
91	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	5			
92	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	3			
93	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	3			
94	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：陶瓷洗脸盆	组	3			
95	031004004001	洗涤盆	1、规格、类型：污水池	组	6			
96	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	感应冲洗阀冲洗水箱48L	套	6			
97	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	小便槽自动冲洗水箱11.4L	套	3			
98	031004014001	给、排水附（配）件	地漏 1、型号、规格：DN50	个(组)	6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24000		
2	暂估价	35000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	35000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		59000		

暂列金额明细表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		24000	
合计			24000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品水箱	成品水箱（含保温）	30000			
2	安装拆除工程	安装所需的所有项目	5000			
合计			35000			

计日工表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		11	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装)(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 丹阳市青少年校外活动中心2号楼加固(安装) (003)

[illegible]