

芦蒲镇三联村堆上人家人居环境提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 江苏润州建设有限公
司

(单位盖章)

造价咨询人： 盐城帝易项目管理有
限公司

(单位盖章)

2026年04月30日

芦蒲镇三联村堆上人家人居环境提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 江苏润州建设有限公司 造价咨询人： 盐城帝易项目管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人： 张雷 法定代表人 或其授权人： 梁玲玲
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 唐媛媛 复 核 人： 梁才干
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年04月30日 复 核 时 间： 2026年04月30日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集体危房改造

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	010100000	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:自行勘探现场 2、弃土运距:自行考虑	m ²	38.7			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行勘探现场 2、挖土深度:详见图纸	m ³	40.92			
3	010103001001	回填方	1、密实度要求:达设计要求 2、填方材料品种:素土分层夯实 3、填方来源、运距:自行考虑	m ³	30.35			
4	010103002001	余方弃置	1、运距:自行考虑	m ³	10.57			
		分部小计						
	010400000	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU15非粘土实心砖 2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	4.61			
6	010401004001	砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:青砖 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m ³	5.68			
7	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:封山檐 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	m ³	0.52			
		分部小计						
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m ³	1.95			
9	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	3.95			
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	2.52			
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集体危房改造

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.45			
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
13	010505001001	有梁板斜板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.89			
14	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.16			
15	010507007001	其他构件	1、构件的类型:砼线条 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.67			
16	010507001001	散水	1、80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 3、压实填土,压实系数>93%,向外坡3%-5% 4、参23J909-(1-19)-散2	m2	21.62			
17	010507001002	坡道	1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,1:1金刚砂粒(或铁屑)10x20水泥防滑条,横向中距100-150,突出坡道表面4 2、界面剂1道 3、100厚C20混凝土垫层 4、300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5、压实填土,压实系数>93% 6、参23J909-(1-13)-坡1A	m2	1.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集体危房改造

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内一、二级钢	t	0.03				
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内三级钢筋	t	1.01				
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内三级钢筋	t	0.26				
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体内拉结筋	t	0.023				
		分部小计							
	010800000	门窗工程							
22	010805005001	断热桥铝合金玻璃门	1、玻璃品种、厚度：6+12空气+6透明 2、含五金配件，具体详见图纸	m ²	2.42				
23	010807001001	断热桥铝合金推拉窗	1、玻璃品种、厚度：6+12空气+6透明 2、含五金配件，具体详见图纸	m ²	14.7				
24	010807001002	断热桥铝合金固定窗	1、玻璃品种、厚度：6+12空气+6透明 2、含五金配件，具体详见图纸	m ²	10.8				
		分部小计							
	010900000	屋面及防水工程							
25	010901001001	瓦屋面	1、（砖红色水泥彩瓦）挂瓦条L20X20，中距按瓦材规格 2、8x25顺水条中距500 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、内设16#镀锌钢丝一层 5、40厚挤塑聚苯乙烯塑料板保温层（B1级） 6、2厚改性沥青聚乙烯胎防水卷材 7、20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	50.62				
26	01B001	草坯房屋面	维修	m ²	180				
		分部小计							
	011100000	楼地面装饰工程							
		本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集体危房改造

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C15混凝土垫层 5、素土夯实(压实系数0.92以上) 6、150厚碎石夯入土中	m2	33.05			
分部小计								
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、青砖勾缝	m2	57.84			
29	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙(吊顶以上) 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 3、5厚DTA砂浆抹面	m2	7.81			
30	011204003001	块料墙面	1、8厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝(颜色现场选样) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、界面剂1道 4、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	42.51			
31	011203001001	零星项目一般抹灰	1、20厚水泥砂浆粉刷	m2	24.67			
分部小计								
	011300000	天棚工程						
32	011302001001	吊顶天棚	1、40*120*1.0木纹铝方通吊顶@120 2、吊筋、配套龙骨	m2	32.73			
33	011301001001	天棚抹灰	1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 2、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	47.66			
分部小计								
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
34	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙线条 2、真石漆	m2	33.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集体危房改造

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011407001002	墙面喷刷涂料	1、无机白色涂料饰面 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、5厚底基防裂腻子分遍找平 4、部位：内墙	m2	7.81			
36	011407002001	天棚喷刷涂料	1、无机白色涂料饰面 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、5厚底基防裂腻子分遍找平	m2	38.61			
		分部小计						
011500000		其他装饰工程						
37	031004003001	洗脸盆	1、包含：成品吸收水池、龙头、进水阀门、连接软管、下水口等全套附件	组	1			
38	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏 DN50	个	1			
39	011506003001	铝板雨篷	1、二次深化设计	m2	1.9			
40	030412005001	荧光灯	1、名称：600*600平板灯 2、Led 48W	套	4			
41	010101001002	水电	1、开关插座、线路、管道等	m2	38.7			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：详见图纸	m2	38.7			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标单位自行考虑报价，最终结算不予调整	项	1			
3	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	4.87			
4	011702001002	带形基础模板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	14.62			
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集体危房改造

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702003001	构造柱模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	29.32			
6	011702008001	圈梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	37.5			
7	011702009001	过梁模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	0.65			
8	011702014001	有梁板斜板模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	54.45			
9	011702025001	压顶模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m2	1.78			
10	011702022001	其他构件模板	1、构件的类型:砼线条 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m2	12.06			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集体危房改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B002	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集体危房改造

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
渔村绿化									
1	050101010001	整理绿化用地	1、回填土质要求：详见设计图纸 2、取土运距及土方来源：自行考虑 3、找平找坡要求：详见设计图纸 4、弃渣运距：自行考虑	m ²	500				
2	050102001001	全骨架紫薇	1、地径：10cm 2、株高：250-300cm 3、蓬径：200cm 4、养护期：二年 5、树形好，全骨架，全冠，分支点1.2-1.5米处	株	1				
3	050102001002	鸡爪槭A	1、地径：10cm 2、株高：250-300cm 3、蓬径：200cm 4、养护期：二年 5、树形好，全冠，分支多，冠形饱满	株	1				
4	050102001003	鸡爪槭B	1、地径：8cm 2、株高：200-250cm 3、蓬径：180-200cm 4、养护期：二年 5、树形好，全冠，分支多，冠形饱满	株	1				
5	050102001004	红梅	1、地径：10cm 2、株高：300-350cm 3、蓬径：220-250cm 4、养护期：二年 5、树形好，全冠，分支多，冠形饱满	株	2				
6	050102002001	无刺构骨球A	1、株高：150cm 2、蓬径：150cm 3、养护期：二年 4、修剪后，球形紧密圆整光球，不脱脚	株	2				
7	050102002002	无刺构骨球B	1、株高：120-130cm 2、蓬径：120cm 3、养护期：二年 4、修剪后，球形紧密圆整光球，不脱脚	株	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	050102002003	金森女贞球	1、株高:150cm 2、蓬径:150cm 3、养护期:二年 4、修剪后,球形紧密圆整光球,不脱脚	株	4			
9	050102002004	金边黄杨球	1、株高:150cm 2、蓬径:150cm 3、养护期:二年 4、修剪后,球形紧密圆整光球,不脱脚	株	3			
10	050102002005	矮蒲苇	1、株高:60-80cm 2、蓬径:50-60cm 3、养护期:二年 4、容器苗,三年生	株	8			
11	050102002006	玉簪	1、株高:40-50cm 2、蓬径:30-40cm 3、养护期:二年 4、容器苗,三年生	株	4			
12	050102007001	月季花	1、株高:35-40cm 2、蓬径:35cm 3、养护期:二年 4、36株/m ² 三年生小毛球	m ²	90			
13	050102007002	矮生麦冬	1、株高:25-30cm 2、蓬径:35cm 3、养护期:二年 4、49丛/m ² 三年生每丛不低于20分支,满铺不见土	m ²	97			
14	050102012001	铺种草皮	1、高度:10cm 2、果岭草草卷满铺(土培),秋季追播多年生黑麦草草籽(12g/m ²)	m ²	245			
15	050301005001	景观黄蜡石	1、一大一小为一个组合,大景观石长140-150CM,厚度650-700,小景观石长80-90CM,厚度350-400	组	2			
分部小计								
堆上人家改造绿化								
16	050102001005	香樟	1、胸径:10cm 2、株高、冠径:3.5m 3、养护期:3个月	株	3			
17	050102002007	蓝色玫瑰	1、冠丛高:1m 2、蓬径:90cm 3、养护期:3个月	株	3			
18	050102016001	金钱草	1、高或蓬径或芽数/株20-40cm	盆	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		三联村绿化						
19	050102001006	垂柳	1、地径：10cm 2、株高：350cm 3、冠径：350cm 4、养护期：二年 5、树形好，全冠，分支点1.5-1.8米处	株	52			
20	050102001007	红枫	1、地径：6cm 2、株高：250cm 3、冠径：200cm 4、养护期：二年 5、树形好，分支多，冠形饱满	株	15			
21	050102001008	垂丝海棠	1、地径：7cm 2、株高：250cm 3、冠径：200cm 4、养护期：二年 5、主干通直，树形端正，分支多，冠形饱满	株	13			
22	050102001009	红梅	1、地径：8cm 2、株高：180cm 3、蓬径：180cm 4、养护期：二年 5、树姿优美、多主枝、枝叶饱满、全冠移植	株	18			
23	050102001010	桃树	1、地径：7cm 2、株高：250cm 3、蓬径：200cm 4、养护期：二年 5、全冠树姿优美	株	14			
24	050102002008	红叶石楠球	1、株高：150cm 2、蓬径：150cm 3、养护期：二年 4、修剪后，球形紧密圆整光球，不脱脚	株	9			
25	050102002009	大叶黄杨球	1、株高：150cm 2、蓬径：150cm 3、养护期：二年 4、修剪后，球形紧密圆整光球，不脱脚	株	7			
26	050102002010	蔷薇	1、地径：1.5cm 2、养护期：二年	株	141			
27	050102007003	兰花三七	1、养护期：二年 2、单株栽植 (64株/m ²)，满铺，不见土	m ²	450			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102007004	黑麦冬	1、养护期:二年 2、单株栽植 (64株/m ²), 满铺, 不见土	m ²	836			
29	050102007005	火焰南天竹	1、养护期:二年 2、小苗(25株/m ²)	m ²	180			
30	050102007006	常绿鸢尾	1、养护期:二年 2、小苗(25株/m ²)	m ²	180			
31	050102007007	丛生月季	1、株高: 35-40cm 2、蓬径: 25cm 3、养护期:二年 4、单株栽植 (16株/m ²)	m ²	108			
32	050102007008	花叶络石	1、养护期:二年 2、满铺不露土	m ²	70			
33	050102016002	荷花	1、单株栽植 (3株/m ²) 2、荷塘底部莲藕根 据2*3株距种植	m ²	450			
34	050102007009	常夏石竹	1、株高: 30-35cm 2、蓬径: 25cm 3、养护期:二年 4、49株/m ² 小苗	m ²	520			
35	050102008001	高杆月季	1、地径: 3cm 2、蓬径: 120cm 3、养护期:二年 4、树形好, 全冠, 红色花, 花朵茂盛	株	200			
36	050102012002	大吴风草	1、株高:35-40cm 2、密度:36株/m ² 3、备注:片植, 两年 生以上苗, 3-5芽/丛	m ²	500			
37	050102001011	法桐	1、胸径:20cm 2、株高:800cm 3、冠径: 450cm 4、杆直, 树形好, 全 冠, 分支饱满, 分支 点2.8-3米	株	2			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：渔村文化景墙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：自行勘探现场 2、挖土深度：详见图纸	m ³	3.26			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：达设计要求 2、填方材料品种：素土分层夯实 3、填方来源、运距：自行考虑	m ³	0.88			
3	010103002001	余方弃置	1、运距：自行考虑	m ³	2.38			
4	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石垫层	m ³	0.69			
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	1.69			
6	010501002002	350mm高景墙底座	1、钢骨架、不锈钢封板 2、Φ6不锈钢网格（孔隙50x50）内填充米黄色卵石Φ50~Φ80	m	6.04			
7	011502001001	方通	1、规格：300*300*5 2、木纹色外墙涂料外饰面	m	1.45			
8	011502001002	方通	1、规格：150*50*3 2、木纹色外墙涂料外饰面	m	5.6			
9	011502001003	方通	1、规格：150*150*4 2、木纹色外墙涂料外饰面	m	2			
10	011502001004	方通	1、规格：50*20*2 2、木纹色外墙涂料外饰面	m	35.31			
11	011502001005	方通	1、规格：150*100*3 2、木纹色外墙涂料外饰面	m	5.54			
12	011502001006	方通	1、规格：300*100*3 2、木纹色外墙涂料外饰面	m	6.04			
13	011508002001	有机玻璃字	1、600高50厚亚克力字体，白色 2、具体详见图纸及招标人要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：渔村文化景墙

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050307019001	其他造型	1、立体鱼造型(长度2000, 宽度780) 2、参照效果图	个	1			
15	050307019002	其他造型	1、10厚亚克力小鱼造型, 白色	个	21			
16	011507001001	橱窗定制	1、参照效果图 2、不含外框	m2	1.53			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：渔村文化景墙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：渔村文化景墙

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：渔村文化景墙

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1135.66		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		1135.66		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆上人家改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		其他零星						
1	011404013001	零星木装修油漆	1、清理基层,打磨原油漆面 2、综合考虑底漆、中漆、面漆遍数	m ²	260			
2	011302004001	稻草造型	1、根据甲方要求布置稻草造型 2、包含完成甲方指定造型的所有费用	个	2			
3	010101001001	1988喇叭修理	1、喇叭修理更换配件 2、含音乐光盘	项	1			
4	030507008001	监控设备	1.摄像头更换 2.型号同原摄像头或应甲方要求	套	2			
5	030608006001	网络修理	1.按照甲方要求综合考虑	项	1			
6	040203007001	水泥压花路面	1、综合考虑切缝、填料、刻痕、养护 2、150厚C30混凝土压花 3、100厚碎石垫层 4、素土压实	m ²	200			
7	040203007002	水泥路面	1、综合考虑切缝、填料、刻痕、养护 2、150厚C30混凝土 3、150厚碎砖垫层 4、素土压实	m ²	14700			
8	080703011001	健身器材	1、购置并安装,具体按招标人要求	件	8			
9	080703011002	垃圾分类箱	1、具体按招标人要求	个	10			
10	040101005001	沟渠整型	1、具体按招标人要求	m	1000			
11	010401007001	绿化围挡矮墙	1、标准砖砌筑基础 2、青砖砌筑600高空花墙,勾缝 3、含土方 4、具体参照效果图	m	600			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
		本页小计						
		合 计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堆上人家改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：堆上人家改造

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：堆上人家改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.800	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.670	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方柱	1、250*250预制钢筋混凝土柱，柱长8米 2、沉柱方式：自行考虑 3、报价含预制柱钢筋、混凝土、模板和场外运输、沉柱等所有费用	m	224			
2	010502001001	栏杆柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	2.77			
3	040303013001	混凝土板梁	1、混凝土强度等级：C30商品砼，抗渗P6 2、含模板	m ³	17.49			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢12以内	t	1.903			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢25以内	t	1.579			
6	010401003001	实心砖墙	1、部位：栏杆 2、150厚砖砌体	m ³	2.9			
7	010401007001	空花墙	1、部位：栏杆 2、乡土红砖参照效果图砌镂空	m ³	6.21			
8	040308003001	镶贴面层	1、部位：桥面铺装 2、材质：400*400*30芝麻灰花岗岩火烧板 3、结合层：30厚水泥砂浆 4、具体做法详见图纸	m ²	70.77			
9	011107001001	石材台阶面	1、部位：桥面台阶 2、材质：600-700*300*50芝麻灰花岗岩火烧板 3、结合层：30厚水泥砂浆 4、具体做法详见图纸	m ²	5.04			
10	040308003002	镶贴面层	1、部位：桥面两侧压顶 2、材质：600*110*50芝麻灰花岗岩哑光面 3、结合层：30厚水泥砂浆 4、具体做法详见图纸	m ²	7.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040308003003	镶贴面层	1、部位：桥侧面 2、材 质：600*200*20芝麻 灰花岗岩火烧板 3、结合层：30厚水 泥砂浆 4、具体做法详见图 纸	m ²	43.34			
12	040308003004	镶贴面层	1、部位：栏杆压顶 2、材 质：600*300*50芝麻 灰花岗岩哑光面 （石材磨边） 3、结合层：30厚水 泥砂浆 4、具体做法详见图 纸	m ²	21.67			
13	040308003005	镶贴面层	1、部位：栏杆 2、材质：200*50*20 小青砖 3、结合层：30厚水 泥砂浆 4、具体做法详见图 纸	m ²	72.85			
14	040308003006	镶贴面层	1、部位：栏杆镂空 处四周 2、材质：600*50*20 芝麻灰花岗岩火烧 板 3、结合层：30厚水 泥砂浆 4、具体做法详见图 纸	m ²	14.16			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.200				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯、水泥压花道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	080202002001	6M太阳能路灯基础	1、100厚C15素砼垫层，基础采用C25砼浇筑，尺寸为600*600mm，基础总深1600mm，底部、顶部均8根 ϕ 10钢筋网 2、基础钢筋为12根 ϕ 16钢筋，箍筋 ϕ 10@150 3、基础法兰盘400*400*20mm，4个螺栓M24*1050 4、基础预埋热镀锌50*50*5角钢接地极，长度2.5米，采用热镀锌扁铁和法兰连接 5、预埋 ϕ 65管，报价包含土方、模板等，具体详见图纸	个	240			
2	040805001001	常规照明灯	1、名称：太阳能LED路灯 2、型号：100W 磷酸铁锂电池100Ah (3.2V)、路灯输入电压24V，太阳能板150W (680*992)，灯头40W，灯具经防尘雨淋测试防护等级为IP65 3、灯杆材质、高度：Q235优质钢，整体热镀锌静电喷塑，H=6m 4、具体详见图纸设计	套	240			
3	040203007001	水泥混凝土	1、150厚C30混凝土压花（综合考虑切缝、填料、刻痕、养护） 2、100厚碎石垫层 3、素土压实	m ²	4500			
4	040203007002	混凝土道路	1、12cm厚C30素砼，分块捣制随打随抹平，每块长度不大于6m 2、15cm厚级配碎砖 3、素土夯实，密实度>93% 4、含模板、压痕、锯缝、嵌缝、养护等费用，具体按照甲方要求	m ²	20			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯、水泥压花道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.200				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯、水泥压花道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙体、河坡等改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010607002001	农户菜园围栏		m	100			
2	010901001001	瓦屋面翻新		m ²	180			
3	011201001001	墙面勾缝		m	150			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墙体、河坡等改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：墙体、河坡等改造

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

暂列金额明细表

工程名称：墙体、河坡等改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	674.36	
合 计			674.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亲水码头

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040101001001	挖土方、淤泥	1、土壤类别:投标人自行踏勘现场 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土自行考虑	m3	50			
2	040303001001	混凝土垫层	1、100厚C20混凝土垫层 2、含模板	m3	2.33			
3	040303002001	混凝土基础	1、C30商品砼 2、含模板	m3	7.45			
4	040406003001	混凝土柱		m3	1			
5	040303013001	混凝土板梁	1、C25商品砼 2、含模板	m3	5			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢12以内	t	0.66			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢25以内	t	0.55			
8	040308003001	镶贴面层	1、部位:平台铺装 2、材质:600*600*50石材,同踏步材质 3、结合层:30厚水泥砂浆 4、具体做法详见图纸	m2	21			
9	040308003002	镶贴面层	1、部位:平台侧面 2、材质:600*200*20石材,同踏步材质 3、结合层:30厚水泥砂浆 4、具体做法详见图纸	m2	4			
10	020202003001	栏杆	1、成品做旧石栏杆+定制铁链 2、具体详见图纸	m	12.3			
分部分项工程清单合计								
1	041103001001	围堰、抽水等	1、自行考虑	项	1			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亲水码头

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.200				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亲水码头

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：亲水码头

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1432.74		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		1432.74		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集体圈舍改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		笼1维修						
1	050303001001	草皮房屋顶	1、满铺加密2.5cm草皮	m2	48			
2	040302001001	原木桩	1、直径10cm,长度1m 2、木桩刷油漆	m	16			
3	070111006001	维护结构	1、木板,木方,钢丝网维护	m2	150			
4	010801006001	门锁安装		个	3			
5	040601012001	食槽	1、加厚1.9m食槽采购运输安装 2、双口导水器采购运输安装	m	5.7			
6	010507007001	其他小型构件	1、构件的类型:零星构件 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板	m3	3			
		分部小计						
		笼2维修						
7	050303001002	草皮房屋顶	1、满铺加密2.5cm草皮	m2	13			
8	040302001002	原木桩	1、直径10cm,长度1m 2、木桩刷油漆	m	10			
9	070111006002	维护结构	1、木板,木方,钢丝网维护	m2	150			
10	010801006002	门锁安装		个	1			
11	040601012002	食槽	1、加厚1.9m食槽采购运输安装 2、双口导水器采购运输安装	m	1.9			
		分部小计						
		笼3维修						
12	050303001003	草皮房屋顶	1、满铺加密2.5cm草皮	m2	30			
13	040302001003	原木桩	1、直径10cm,长度1m 2、木桩刷油漆	m	18			
14	070111006003	维护结构	1、木板,木方,钢丝网维护	m2	90			
15	010801006003	门锁安装		个	1			
16	020110031001	长方形塑料水桶	1、容量:200斤 2、材质:进口HDPE抗老化	个	1			
17	020110031002	盆	1、中号	个	2			
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集体圈舍改造

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020202003001	玻璃栏板	1、玻璃的种类、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	14			
		分部小计						
		集体圈舍维修						
19	050303001004	草皮房屋顶	1、满铺加密2.5cm草皮	m2	21			
20	040302001004	原木桩	1、直径10cm,长度1m 2、木桩刷油漆	m	16			
21	070111006004	维护结构	1、木板,木方,钢丝网维护	m2	70			
22	010801006004	门锁安装		个	1			
23	020110031003	盆	1、中号	个	2			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集体圈舍改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集体圈舍改造

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三联污水管网

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行勘察现场	m3	1493.35			
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:素土 2、具体详见图纸	m3	1219.44			
3	040103002001	余方弃置	1、运距:自行考虑	m3	273.91			
4	040305001001	垫层	1、100mm厚粒径5~40mm的碎石	m3	86.62			
5	040305001002	垫层	1、100mm的中粗砂垫层 2、120度胶角采用中粗砂回填	m3	129.92			
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格:雨水接出管, PVC-U, DN160 2、连接形式:粘接式连接	m	350			
7	040501004002	塑料管	1、材质及规格:污水接出管, PVC-U, DN110 2、连接形式:粘接式连接	m	350			
8	031001006001	塑料管	1、材质、规格:PE100级实壁管, DN200 2、连接形式:电熔连接 3、闭水试验 4、具体详见图纸	m	1443.6			
9	040504001001	砌筑井	600*600砖砌检查井, 重型钢纤维混凝土井盖 做法详见图集02S515-20 具体详见图纸设计	座	70			
10	040504003001	塑料检查井	1、采用成品塑料检查井, 井直径630mm, 井筒采用PE实壁管 2、塑料井盖 3、井内设防坠网	座	52			
11	040504002001	混凝土井	1、采用预制装配式混凝土检查井, 井直径800mm 2、防护带锁铸铁井盖 3、井内设防坠网	座	20			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三联污水管网

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三联污水管网

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

