表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	综合服务楼土建工程			
2	综合服务楼装修工程			
3	办公楼装修工程			
4	多功能楼装修工程			
5	备勤楼装修工程			
6	装备库土建及装修工程			
7	门卫室装修工程			
8	外立面改造工程			
9	训练带			
10	综合服务楼水电安装工程			
11	办公楼装修水电安装工程			
12	多功能楼装修水电安装工程			
13	备勤楼装修水电安装工程			
14	装备库水电安装工程			
15	门卫装修水电安装工程			
16	智能化管线安装工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
		土石方工程						
1	010103001001	拆除工程	1、拆除施工范围内构筑物、场地等一切需要拆除的项目 2、垃圾运出离场 3、施工完成后需要恢复的项目按原状做法恢复到位 4、投标单位现场踏勘自主报价	项	1			
2	010103001002	平整场地	1、土壤类别:根据地质勘探报告确定 2、弃土运距:投标单位踏勘	m2	743.36			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据地质勘测报告确定 2、挖土深度：根据图纸设计要求	m3	259.75			
4	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别：根据地质勘测报告确定 2、挖土深度：根据图纸设计要求	m3	191.05			
5	010102007001	回填方	1、土质要求:密实状态符合设计要求，含挖运土 2、夯填（碾压）:分层夯实厚度不大于250，压实系数不小于0.94	m3	285.19			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010103002001	余方弃置	1、运距：投标单位现场踏勘自主报价	m3	165.61			
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级：水泥M7.5 3、砂浆采用预拌砂浆	m3	25.63			
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：(B06级)加气混凝土砌块(蒸压) 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	41.2			
9	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：(B06级)加气混凝土砌块(蒸压) 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	115.9			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：(B06级)加气混凝土砌块(蒸压) 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	1.65			
11	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：(B06级)加气混凝土砌块(蒸压) 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	14.21			
12	010401008001	蹲便台砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲便台 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m2	4.62			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	54.38			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010502002001	条形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	29.81			
15	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	41.86			
16	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	27.73			
17	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	18.16			
18	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含门框柱等构造要求增加的柱	m3	23.96			
19	010502022001	地圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30P6	m3	16.37			
20	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm	m3	12.53			
21	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	35.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	81.53			
23	010502019001	雨篷板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	69.54			
24	010502025001	其他构件	1、构件的类型：止水带、窗台梁、砼板带、腰梁等图纸设计的圈梁 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	13.41			
25	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.41			
26	010502025002	其他构件	1、构件的类型：女儿墙压顶 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、具体做法详见设计图纸	m3	3.28			
27	010502029001	散水	1、800宽散水做法参见12J003-1A/A1	m2	63.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010502031001	坡道、台阶	1、30厚花岗石面层，背面及四周满涂防污剂，灌水泥浆檫缝，台阶口双层，加厚出粘贴与面层相同的石条 2、20厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面 （洒适量清水） 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、200厚碎砖垫层（灌DM M5砂浆） 6、压实填土，压实系数>93% 7、砂浆采用预拌砂浆	m2	104.79			
29	010505001001	垫层模板		m2	100.01			
30	010505002001	基础模板	1.基础类型：带形基础	m2	89.91			
31	010505002002	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	44.67			
32	010505003001	基础联系梁模板		m2	218.25			
33	010505004001	柱面模板		m2	180.33			
34	010505011001	构造柱模板		m2	289.73			
35	010505012001	圈梁模板	1、圈梁、地圈梁、压顶	m2	313.99			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010505005001	墙面模板		m2	124.94			
37	010505006001	梁模板		m2	330.26			
38	010505007001	楼板、屋面板模板		m2	677.76			
39	010505008001	雨篷模板		m2	69.54			
40	010505013001	过梁模板		m2	34.47			
41	010506001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300直径12内	t	0.123			
42	010506001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12内抗震钢筋	t	23.372			
43	010506001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25内抗震钢筋	t	17.079			
44	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋 2、是否采用植筋，投标单位自行考虑	t	1.195			
45	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1、电渣压力焊Φ18以内 2、竖向钢筋接头，满足施工规范要求	个	160			
46	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1、电渣压力焊Φ22以内 2、竖向钢筋接头，满足施工规范要求	个	136			
		门窗工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010802001001	有框玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：ZHMC-1 2、门框或扇外围尺寸：7400*3400 3、门框、扇材质：70系列断桥铝合金 4、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 5、铝合金上悬窗+电动移门，安装电动开窗机及相应电动装置 6、含五金配件及门锁安装等 7、具体做法详见设计图纸	樘	1			
48	010802001002	有框玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：ZHMC-2 2、门框或扇外围尺寸：7400*3400 3、门框、扇材质：70系列断桥铝合金 4、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 5、铝合金上悬窗+电动移门，安装电动开窗机及相应电动装置 6、含五金配件及门锁安装等 7、具体做法详见设计图纸	樘	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010802001003	有框玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：ZHMC-3 2、门框或扇外围尺寸：7400*3400 3、门框、扇材质：70系列断桥铝合金 4、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 5、铝合金上悬窗+电动移门，安装电动开窗机及相应电动装置 6、含五金配件及门锁安装等 7、具体做法详见设计图纸	樘	1			
50	010802001004	有框玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：BM1524 2、门框或扇外围尺寸：1500*2400 3、门框、扇材质：70系列断桥铝合金 4、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 5、含五金配件及门锁安装等 6、具体做法详见设计图纸	樘	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质：70系列断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3、做法见设计图纸	m2	105.4			
52	010807001002	电动排烟窗	1、框、扇材质：70系列断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3、含电动开窗机 4、做法见设计图纸	m2	4.68			
		屋面及防水工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010902001001	平屋面	1、50厚C30细石混凝土找平层（内配C4@150双向钢筋，粉平压光） 2、15厚1:3水泥砂浆隔离层 3、90（72*1.25）厚挤塑聚苯板（XPS）（B1级）（备注：挤塑聚苯板抗压强度不应小于150KPa，体积吸水率不应大于3%） 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料 6、2.0厚聚合物水泥防水涂料 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、最薄30厚泡沫混凝土找坡层	m2	743.36			
54	010902001002	雨棚防水	1、20厚1：2水泥砂浆（加5%防水剂）抹光，分两次粉 2、界面处理剂一道	m2	8.64			
55	010607006001	检修钢梯	1、检修钢梯参照02J401-THa-120第83页	座	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	011002001001	基础防腐	1、基础及基础梁垫层做法应符合GB/T50046-2018第4.8.5中有关弱腐蚀的要求;基础及基础梁混凝土配置要求应满足:最小胶凝材料:300kg/m3;最大水胶比:0.50;胶凝材料中最大氯离子质量比:0.10%;最大碱含量:3.5kg/m3 2、具体做法详见设计图纸	m2	546.82			
		楼地面装饰工程						
57	011101001001	卫生间地面	1、刷素水泥浆（或界面剂）一道 2、聚氨酯三遍涂膜防水层，厚1.8（一刚二柔）（墙边向上翻起300高） 3、100厚C25细石混凝土 4、100厚碎砖垫层 5、素土夯实 6、砂浆采用预拌砂浆	m2	28.16			
58	011101001002	地面	1、100厚C25细石混凝土 2、100厚碎砖垫层 3、素土夯实	m2	670.19			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	011201001001	真石漆外墙面	1、真石漆面层（另列清单） 2、柔性耐水腻子（另列清单） 3、5厚聚合物砂浆 4、耐碱玻纤网布（专用锚固件锚固） 5、5厚聚合物砂浆 6、界面剂一道刷在保温板粘贴面上 7、45厚复合发泡水泥保温板（A级）（每层设置钢托架） 8、界面剂一道刷在保温板粘贴面上 9、3厚专用粘结剂 10、1.5厚聚合物水泥防水涂料（仅砖墙部位设置，向混凝土墙延伸200） 11、20厚1:3水泥防水砂浆找平层 12、砖墙面（或混凝土梁柱刷界面处理剂一道） 13、砂浆采用预拌砂浆 填充墙粉刷应采取满铺镀锌钢丝网防裂技术	m2	540.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	011201001002	楼梯间、公共走廊、房间等内墙面	1、10厚1：2水泥砂浆抹面 2、 15厚1:2.5水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 3、填充墙粉刷应采取满铺镀锌钢丝网防裂技术 4、砖墙面（或混凝土梁柱刷界面处理剂一道） 5、砂浆采用预拌砂浆	m2	2055.89			
61	011201001003	卫生间内墙面	1、聚氨酯三遍涂膜防水层，厚1.8 2、15厚1：3水泥砂浆打底 3、填充墙粉刷应采取满铺镀锌钢丝网防裂技术 4、砖墙面（或混凝土梁柱刷界面处理剂一道） 5、砂浆采用预拌砂浆	m2	195.11			
62	011201001004	女儿墙内侧墙面	1、20厚1:3水泥防水砂浆找平层 2、砂浆采用预拌砂浆	m2	105.08			
		天棚工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	011301001001	强弱电间天棚	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、6厚1:3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、砂浆采用预拌砂浆	m2	11.88			
64	011301001002	卫生间天棚	1、3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆	m2	30.1			
65	011301001003	西北立面雨棚天棚	1、涂料面层(水性涂料)（另列清单） 2、3厚聚合物水泥砂浆 3、复合热镀锌钢丝网（专用锚固件固定） 4、3厚聚合物水泥砂浆 5、10厚水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 6、专用粘结剂 7、10厚水泥砂浆找平层	m2	8.64			
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	011404001001	外墙真石漆	1、喷刷涂料部位：外墙面等 2、真石漆(色彩及规格详立面设计)着色底漆,弹线分隔勾缝罩光漆 3、抗碱封闭底漆,外墙柔性耐水腻子两度	m2	695.58			
		其他装饰工程						
67	011503003001	无障碍坡道扶手	1、无障碍坡道扶手做法（余同）参12J926-2/H2,高为850～900（余同）	m	10			
68	011506001001	装饰板雨篷	1、外包2.5厚铝板雨篷，含相应骨架 2、具体做法详见设计图纸 3、清单工程量为投影面积	m2	81.2			
69	011506001002	沉降观测点	1、按照施工规范要求留置	个	6			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	盘扣式		
16	011601002001	垂直运输			
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：综合服务楼土建工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
		门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸：M10526,1050*2600mm 2.成品实木复合门（含门套、门锁、五金配件）	樘	15			
2	010801002002	木质门带套	1.门洞口尺寸：M10526,1050*2600mm 2.成品实木复合门（含门套、门锁、五金配件）	樘	2			
3	010802001001	不锈钢门有框	1.门洞口尺寸：BM1526,1500*2600mm 2.框、扇材质：15厚阻燃板1.2厚304枪色不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃，带防撞贴 4.具体详见图纸	樘	2			
4	010802001002	不锈钢门有框	1.门洞口尺寸：BM10526，1050*2600mm 2.框、扇材质：15厚阻燃板1.2厚304枪色不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃，带防撞贴 4.具体详见图纸	樘	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010805001001	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸：BM1226，1200*2600mm 2.门框或扇外围尺寸：15厚阻燃板1.2厚304枪色不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃，带防撞贴 5、含电机 6、具体详见图纸	套	1			
6	010802003001	甲级双锁安全防盗门	1.门洞口尺寸：J1022，1000*2200mm 2.含五金配件及安装	樘	1			
7	010802004001	浅木纹甲级防火门	1.门洞口尺寸：1000*2600 2.框、扇材质：钢质	樘	4			
8	010808002001	不锈钢门套	1.洞口尺寸:1500*2600mm 2、基层材料品种、规格：15厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.2厚枪灰色304不锈钢	m2	8.04			
9	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：阻燃涤纶，厚度0.25-0.6mm(遮光涂层0.4-0.6mm)	m2	110.08			
10	010809001001	石材窗台板	1.窗台板材质、规格：爵士白天然大理石	m2	49			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面装饰工程						
11	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500防滑地砖 3、嵌缝材料种类：含美缝	m2	669.53			
12	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：800*800防滑地砖 3.勾缝材料种类：含美缝	m2	28.14			
13	011108001001	石材门槛石	1.面层材料品种、规格：黑白根大理石	m2	5.19			
14	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料种类、规格：12厚木工板 3.面层材料品种、规格：1.0厚枪色拉丝板	m	411.01			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位：卫生间 2.安装方式：水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格：400*800墙砖	m2	114.51			
16	011205001001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1.龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格：岩棉 3.基层材料种类、规格：双面15厚阻燃板 4.面层材料品种、规格：双面12mm石膏板	m2	172.62			
17	011205001002	白色碳晶板	1.基层材料种类、规格：15厚阻燃板 2.面层材料品种、规格：白色碳晶板	m2	582.91			
18	011205001003	包管道	1.龙骨材料种类、规格、中距：L50*5镀锌角钢 2.基层材料种类、规格：12mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格：12mm石膏板	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011205001004	墙面超白玻璃装饰	1.部位：一层指挥中心 2.基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：8厚抄表烤漆玻璃 4.压条材料种类、规格：顶面枪灰色304不锈钢收边 5、具体详见图纸	m2	15.71			
20	011207003001	玻璃隔断	1.边框品种、规格：40*80型钢 2.玻璃品种、规格：12mmm钢化玻璃 3.具体详见图纸	m2	68.03			
21	011207003002	钢架墙隔断	1、边框材料种类、规格：20*20*3mm镀锌方管，横行600，竖向400 2、具体详见图纸	m2	11.08			
		天棚工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	011302001001	300*300集成吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆天棚吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金(嵌入式)方板龙骨 3.面板材料品种、规格：300*300集成吊顶 4、具体详见图纸	m2	28.86			
23	011302001002	石膏板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆天棚吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.5mm厚双层石膏板 4、三遍腻子、三遍乳胶漆 5、具体详见图纸	m2	557.39			
24	011302004001	铝方通吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全丝杆天棚吊筋 2.面板材料品种、规格：30*100mm/间距80mm铝方通	m2	62.51			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	011302004002	金属铝拉网吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格：金属铝拉网	m2	134.51			
26	011302001003	白色透光灯膜吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆天棚吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：玻镁板 4.面板材料品种、规格：白色透光灯膜 5、具体详见图纸	m2	11.53			
27	011303001001	黑钛金不锈钢灯槽	1.材料品种、规格：黑钛金不锈钢	m2	9.86			
		油漆、涂料、裱糊工程						
28	011404001001	墙面喷刷涂料		m2	1374.57			
29	011404002001	黑色无机涂料		m2	62.51			
		其他装饰工程						
30	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：爵士白天然大理石 2、含石材开孔、磨边	m2	1.44			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	011207003003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：16厚木三聚氰胺板（含五金配件）	m2	12.6			
32	011207003004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：16厚木三聚氰胺板（含五金配件） 2.规格、尺寸：1200*400mm	个	3			
33	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：6厚防雾银镜内藏LED灯带 2.框材质、断面尺寸：1.0厚枪色不锈钢包边 3、具体详见图纸	m2	4.96			
34	011501004001	柜台	1、台柜规格：850*840mm 2、台面白色石英石 3、外侧15mm阻燃板，20*20*3镀锌方管，15mm阻燃板，石材面层 4、内侧15mm实木多层定制柜 5、具体详见图纸	m	25.53			
35	011503001001	无障碍马桶扶手	1、具体详见图纸	副	1			
36	011503001002	无障碍洗脸盆扶手	1、具体详见图纸	套	1			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：综合服务楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	010201001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：实砌墙（含卫生间抬高部分） 2、垃圾外运	m3	137.34			
2	010201002001	地砖拆除	1、拆除的基层类型：干硬性砂浆 2、饰面材料种类：地砖 3、垃圾外运	m2	201.88			
3	010201002002	石材拆除（含楼梯石材）	1、拆除的基层类型：水泥砂浆基层 2、饰面材料种类：石材	m2	139.97			
4	010201002003	墙砖拆除（含水磨石、石材踢脚线）	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：墙砖(含地砖贴脚线） 3、垃圾外运	m2	190.44			
5	010201002004	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板 2、垃圾外运	m2	618.8			
6	010201002005	门拆除	1、门窗洞口尺寸：1800*2400 2、垃圾外运、废旧物资自行处理	樘	37			
7	010201002006	金属门拆除	1、双扇无框玻璃门：玻璃门及包框 2、垃圾外运、废旧物资自行处理	樘	5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010201002007	窗拆除	1、铝合金窗，垃圾外运，废旧物资自行处理	樘	17			
9	010201003001	大厅服务窗口办公台地面抬高隔断服务台等拆除	1、拆除内容：大厅服务窗口办公台部位抬高部分、隔断、服务台 2、垃圾外运、废旧物资自行处理	项	1			
10	010201003002	电梯基坑地坪拆除、新建电梯井2-5层楼板静力切割、二楼大厅上口采光天棚拆除	1、现场踏勘、自主报价（含垃圾清运）	项	1			
11	010201003003	木构件拆除	原有木构件拆除	项	1			
12	010201003004	所有防盗窗及过道不锈钢隔断拆除	1、不锈钢防盗窗、隔断等 2、废旧物资自行处理	项	1			
13	010102001001	电梯基坑挖一般土方	1、土壤类别：根据地质勘测报告确定 2、挖土深度：根据图纸设计要求	m3	39			
14	010102007001	回填方	1、土质要求:密实状态符合设计要求，含挖运土 2、夯填（碾压）:分层夯实厚度不大于250，压实系数不小于0.94	m3	18.57			
15	010103002001	余方弃置	1、运距：投标单位现场踏勘自主报价	m3	20.43			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010501001001	基础垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20商品砼	m3	2.25			
17	010502003001	筏形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.56			
18	010502009001	地下室外墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.78			
19	010506001001	电梯基坑钢筋	1、钢筋种类、规格：12内三级钢	t	0.474			
20	011810001001	钢筋植筋	1、钢筋种类、规格：　12钢筋	根	16			
21	011810001003	钢筋植筋	1、钢筋种类、规格：　10钢筋	根	239			
22	011810001004	植筋	1、钢筋种类、规格：　16钢筋	根	30			
23	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：纵筋HRB400 18 16箍筋HRB400 8	t	0.456			
24	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：纵筋HRB400 16箍筋HRB400 8	t	0.242			
25	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.63			
26	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.29			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	011102001001	室外石材楼地面修补	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：同原有石材	m2	40			
28	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	71.51			
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：加气砼 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆找平 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆 4、满铺耐碱玻纤网格布一层	m2	715.1			
30	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1.使用部位：柱、梁、墙交界处	m2	76.98			
31	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.44			
32	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.39			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	011810001002	钢筋植筋	1、钢筋种类、规格：　12以内钢筋	根	200			
34	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：　12以内三级钢	t	0.903			
35	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格：　6.5	t	0.058			
36	011207001001	石膏板隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：双层钢龙骨40*40*3镀锌方管龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：12厚双面、双层石膏板内嵌75厚岩棉 3、具体详见图纸	m2	281.44			
37	011207001002	轻质隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：12厚石膏板+15厚阻燃板+75厚岩棉+12厚石膏板+15阻燃板 3、具体详见图纸	m2	306.41			
38	011207002001	玻璃隔断	1、框、扇材质：40*80铝型材 2、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 3、具体详见图纸	m2	56.36			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011102003001	800*800防滑地砖	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 3、原水磨石地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	175.6			
40	011102003002	800*800防滑地砖（五层）	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 3、原水磨石地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	113.99			
41	011102003003	750*1500防滑地砖	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500防滑地砖 3、原水磨石地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	1361.67			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011104003001	600*600防静电地板	1、面层材料品种、规格、颜色：600*600防静电地板	m2	28.99			
43	011103002001	灰色pvc地胶	1、粘结层厚度、材料种类：自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm灰色pvc地胶	m2	256.57			
44	011102001002	门槛石	1、贴结合层厚度、材料种类：干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：门槛石	m2	15.84			
45	011104002001	强化地板（含侧边）	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：40*40*3镀锌方管 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：强化地板 4、具体详见图纸	m2	21.43			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010802001001	不锈钢有框门	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400一樘；3.13*3.4二樘； 2、门框、扇材质：15厚阻燃板1.2厚304枪色不锈钢边框 3、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4、具体详见图纸	m2	31.93			
47	010805004001	无框门	1、门代号及洞口尺寸：1460*2400 2、门框或扇外围尺寸：15厚阻燃板基层、1.2厚枪色304不锈钢 3、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4、其余详见图纸	m2	12.96			
48	010808002001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸 ：1600*2400/1200*2400 2、门窗套展开宽度：大约310 3、基层材料种类：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格：1.2厚枪灰色304不锈钢	m2	32.77			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010805001001	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸：1200*2400 2、门框、扇材质：15厚阻燃板基层1.2厚304枪灰色不锈钢包框 3、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4、具体详见图纸	套	1			
50	010805001002	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸：3130*3400 2、门框、扇材质：15厚阻燃板基层1.2厚304枪色不锈钢包框 3、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4、具体详见图纸	套	1			
51	010801002001	成品木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：2400*1400一樘；1800*2400一樘；1050*2400一樘；900*2400二樘； 2、成品实木复合门（含门套、门锁、五金配件）	m2	65.94			
52	010802004001	甲级钢质钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400等 2、门框或扇外围尺寸：甲级钢质	m2	30.88			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010802004002	乙级钢质钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400等 2、门框或扇外围尺寸：乙级钢质	m2	21.64			
54	011205001001	实木门上口装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、部位：门上口 3、面层材料品种、规格、颜色：成品饰面板颜色材质同门	m2	25.74			
55	011502001003	实木门上口实木贴脸	1、颜色材质：同实木门套压线 2、贴脸板宽度：50mm 3、部位：实木门上口	m	90.9			
56	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：12厚木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚枪色拉丝板	m	935.09			
57	011403001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：混合腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	3718.42			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	011203003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、部位：卫生间 3、安装方式：水泥砂浆粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖	m2	32.44			
59	011203001001	石材墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：钢结构干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：爵士白 4、具体详见图纸	m2	40.01			
60	011205001003	成品花箱上口钢龙骨15厚阻燃板底层石膏板饰面	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*3镀锌方管龙骨 2、部位：花箱上口 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：纸面石膏板 5、具体详见图纸	m2	3.97			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	011205003001	墙面成品装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*3镀锌方管龙骨 2、部位：指挥中心窗上口 3、隔离层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：白色碳晶板 5、具体详见图纸	m2	5.9			
62	010808002002	金属窗套	1、门窗套展开宽度：460 2、基层材料种类：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格：1.2厚枪灰色304不锈钢 4、具体详见图纸	m2	3.59			
63	011205001004	墙面超白玻璃装饰	1、部位：一层指挥中心 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚抄表烤漆玻璃 4、压条材料种类、规格：顶面枪灰色304不锈钢收边 5、具体详见图纸	m2	21.59			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	011205001005	墙面超白玻璃装饰	1、部位：二、三层电视背景墙 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚抄表烤漆玻璃 4、压条材料种类、规格：顶面枪灰色304不锈钢收边 5、具体详见图纸	m2	9.06			
65	011205001006	墙面超白玻璃装饰	1、部位：五层报告厅背景墙 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚抄表烤漆玻璃 4、压条材料种类、规格：顶面枪灰色304不锈钢收边 5、具体详见图纸	m2	14.14			
66	011207002002	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：50*100@100原木色烤漆防火阻燃处理 2、具体详见图纸	m2	8.4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	011207002003	墙面10厚钢化磨砂玻璃装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、部位：综合指挥中心 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：10厚钢化磨砂玻璃 5、压条材料种类、规格：枪灰色304不锈钢 6、具体待深化图纸	m2	12.72			
68	011205001007	墙面碳晶板装饰板	1、部位：指挥中心墙面 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：白色碳晶板 4、具体详见图纸	m2	27.18			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	011205001008	墙面碳晶板装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、部位：指挥中心墙面 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：白色碳晶板 5、压条材料种类、规格：具体详见图纸	m2	41.81			
70	011205001009	钢龙骨FC板、石膏板包消防箱	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：FC板· 3、面层材料品种、规格、颜色：FC板 4、其余详见图纸	m2	57.64			
71	011205001010	木纹铝板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2、部位：四层视频会议室 3、面层材料品种、规格、颜色：3厚木纹铝板	m2	22.42			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	011205001011	布艺硬包墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2、部位：四层视频会议室 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：9厚多层布艺硬包	m2	40.71			
73	011205001012	钢龙骨成品木饰面板饰面	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2、部位：五楼报告厅 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：12厚原木饰面板 5、其余详见图纸	m2	47.74			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011205001013	墙面碳晶板装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2、部位：五楼报告厅LED显示屏处 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：白色碳晶板 5、具体详见图纸	m2	12.32			
75	011501004001	指挥中心靠墙低柜	1、台柜规格：2400*880*350 2、材料种类、规格：18厚黑色成品家具板，台面人造石 3、具体详见图纸	个	4			
76	010809001001	茶水间石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石	m	1.5			
77	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：成品卷帘	m2	144.99			
78	010809001002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：专用粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：人造石	m2	67.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010808001001	木门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1500*2400 2、门套展开宽度：220 3、面层材料品种、规格：同成品门门套 4、其余详见图纸	m	6.3			
80	010901004001	二楼平台保留采光天棚清洗修复	1、骨架类型：不锈钢方管 2、面层材料品种、规格：8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃	项	1			
81	011302001001	600*600集成吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=800mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝合金方板 4、具体详见图纸	m2	30.89			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	011302001002	金属铝拉网吊顶天棚（一层综合指挥室）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：2.5mm厚枪灰色铝型材 3、面层材料品种、规格、：金属铝拉网 4、具体详见图纸	m2	44.8			
83	011302001003	白色透光灯膜吊顶天棚（一层综合指挥室）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：玻镁板 4、面层材料品种、规格、：白色透光灯膜 5、具体详见图纸	m2	27.16			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	011302001004	吊顶天棚（二层开放会议区）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=850mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板、白色无机涂料 4、具体详见图纸	m2	25.92			
85	011302001005	吊顶天棚（三层研判学习交流区）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=850mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板、 4、腻子、白色无机涂料各三遍 5、具体详见图纸	m2	43.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	011302001006	吊顶天棚（四层大会议 纸面石膏板、白色透光灯膜）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=650mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板、白色透光灯膜 4、石膏板面腻子、白色无机涂料各三遍 5、具体详见图纸	m2	41.68			
87	011302001007	吊顶天棚（四层大会议 木纹铝板）	1、面层材料品种、规格、：木纹铝板 2、具体详见图纸	m2	16.04			
88	011502001001	10mm宽枪灰色不锈钢（四层大会议）	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽枪灰色不锈钢	m	16.34			
89	010810002001	窗帘盒（四层大会议）	1.窗帘盒材质、规格：双层纸面石膏板 2、腻子、无机涂料各三遍	m	6.24			
90	010810003001	窗帘轨（四层大会议）	1、暗装铝合金双轨	m	6.24			
91	010810001002	窗帘（四层大会议）	1、布艺窗帘，式样符合建设单位要求	m2	33.7			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	011302004001	仿木纹铝方通吊顶天棚（五层 活动室）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=850mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板、铝方通，石膏板面三遍腻子、三遍乳胶漆 4、具体详见图纸	m2	50.69			
93	011302001008	石膏板吊顶天棚（五层 报告厅）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=800mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、三遍腻子、三遍乳胶漆	m2	66.77			
94	011302001009	金属铝拉网吊顶天棚（五层 报告厅）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：3.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距：定制2.5mm厚枪灰色铝型材 3.面板材料品种、规格：金属铝拉网 4、具体详见设计图纸	m2	59.34			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	011302001010	纸面石膏板吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1000mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 4、三遍腻子、三遍乳胶漆 5、具体详见图纸	m2	1028.08			
96	011404002001	原顶白色无机涂料	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料	m2	138.99			
97	011404002002	原顶深灰色无机涂料	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍深灰色无机涂料	m2	320.61			
98	011303001001	采光顶棚双层回光灯槽	1、40*40*3镀锌方管龙骨 玻镁板基层 石膏板面层 腻子、乳胶漆各三遍 2、具体详见图纸	m	34.2			
99	011303002001	开孔	1、灯孔开孔	项	1			
100	011502001002	10mm宽枪灰色不锈钢	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽枪灰色不锈钢	m	326.76			
101	011303001002	枪灰色不锈钢		m	13.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	011303001003	50mm宽枪灰色不锈钢	1、线条材料品种、规格、颜色：50mm宽枪灰色不锈钢	m	38.4			
103	011106003001	块料楼梯	1、粘结材料种类：水泥砂浆黏贴 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖楼梯面 3、含相应地砖踢脚线	m2	139.97			
104	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、原栏杆清洗，氟碳漆出新 2、投标单位现场踏勘自主报价	m	83.6			
105	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：电梯井基础垫层	m2	2.34			
106	010505002001	基础模板	1.基础类型：筏板基础	m2	5.18			
107	010505005001	墙面模板	1.模板形式：直形模板	m2	38.21			
108	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	30.1			
109	010505006001	梁模板	1.模板形式：直形模板	m2	16.1			
110	010505011001	构造柱模板		m2	23.04			
111	010505012001	圈梁模板		m2	25.89			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格：C200*75*20*2.0 Q235B 2.构件类型：屋面檩条 3.构件涂(镀)层要求：表面镀锌，重量为275g/m2（双面）	t	0.245			
113	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：直径12mm圆钢 撑杆为32*3.0圆管　Q235B 2.构件类型：支撑、拉条 3.构件涂(镀)层要求：275g/m2	t	0.078			
114	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B	t	0.106			
115	010506024001	机械锚栓	1.螺栓种类：机构锚栓 2.规格：M12	套	96			
116	010901002001	屋面板	1.屋面板品种、规格：热镀锌压型钢板 正反面镀锌层重量均不小于125g/m2	m2	33.48			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	盘扣式		
16	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：办公楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	041001007001	砖砌体拆除	1、砌体名称：实砌墙（含卫生间抬高部分） 2、垃圾外运	m3	2.54			
2	041001007002	金属卷帘门拆除	1、门窗洞口尺寸：4000*4150 2、运至甲方指定地点	樘	2			
3	041001007003	铝合金窗拆除	1、门窗洞口尺寸：2400*2000 2、运至甲方指定地点	樘	4			
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	78.74			
5	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：M5	m3	29.98			
6	011101001001	室内坑塘回填	1、垫层：拆除建筑垃圾回填	m2	27.03			
7	011101001002	坑塘回填部分混凝土地坪	1、60厚c15混凝土	m2	47.34			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010401008001	砖砌台阶	1、砖品种、规格、强度等级：水泥砖 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	3.71			
9	011101001003	台阶上平台·水泥砂浆·地面	1、垫层：200碎砖 2、面层厚度：60厚C15砼	m2	38.61			
10	011102001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 2、粘结材料种类：1:1水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚芝麻灰火烧板	m2	68.14			
11	010502021001	构造柱（含模板）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.2			
12	010502022001	圈梁（含模板）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.98			
13	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋		t	1.325			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：加气砼 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道10厚 1：1:6混合泥砂浆找平、8厚 1:1:6混合砂浆刮糙内嵌网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆	m2	1004.5			
15	010506023001	砌块墙钢丝网加固		m2	156.79			
16	010506020001	砖砌体钢筋加固	1、钢筋种类、规格：　6.5	t	0.073			
17	011810001001	植筋	1、钢筋种类、规格：　10	根	468			
18	011810001002	植筋		根	128			
19	010807006001	成品铝合金隔断	1、框、扇材质：40*60铝型材 2、玻璃品种、厚度：8厚钢化玻璃耐火极限不小于一小时 3、具体详见图纸	m2	24.76			
20	010802001001	铝合金地弹门	1、门代号及洞口尺寸：900*2400五樘 2、门框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：8厚钢化玻璃耐火极限不小于1.5小时 4、其余详见图纸	m2	10.8			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010802001002	铝合金地弹门	1、门代号及洞口尺寸：2300*3000三樘、1600*3000*三樘 2、门框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6钢化玻璃 4、其余详见图纸	m2	30.54			
22	010805001001	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸：2400*2400 2、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 3、具体详见图纸	樘	1			
23	010807001001	铝合金窗（西侧门上口）	1、窗代号及洞口尺寸：4400*1650 2、框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6中空钢化玻璃	m2	7.26			
24	010802004001	钢质门	1、门代号及洞口尺寸 ：4400*2400（四扇） 2、门框、扇材质：钢质门	m2	10.56			
25	010801002001	成品木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2400五樘； 2、成品实木复合门（含门套、门锁、闭门器、五金配件）	m2	10.8			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010802004002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1200*2400 2、门框或扇外围尺寸：甲级钢质	m2	5.76			
27	011205001001	实木门上口装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2、部位：门上口 3、面层材料品种、规格、颜色：成品饰面板颜色材质同门	m2	5.4			
28	010808001001	实木门上口实木贴脸	1、颜色材质：同实木门套压线 2、贴脸板宽度：50mm 3、部位：实木门上口	m	21			
29	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：12厚木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚枪色拉丝板	m	188.93			
30	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：450mm 2、基层材料种类、规格：12厚木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚枪色拉丝板	m	188.93			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	011102003001	800*800防滑地砖	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 3、原地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	82.55			
32	011102003002	600*600防滑地砖	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 3、原地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	7.81			
33	011104003001	600*600防静电地板	1、面层材料品种、规格、颜色：600*600防静电地板	m2	15.66			
34	011103002001	绿色pvc地胶	1、粘结层厚度、材料种类：自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm绿色pvc地胶	m2	73.63			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	011103002002	蓝色pvc地胶	1、粘结层厚度、材料种类：自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm绿色pvc地胶	m2	239.57			
36	011108001001	黑白根大理石	1、贴结合层厚度、材料种类：30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：黑白根大理石	m2	3.97			
37	011403001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：混合腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	518.71			
38	011207003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：40*80铝型材 2、玻璃品种、规格、颜色：12厚钢化玻璃 3、其余详见图纸	m2	55.77			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011205001002	墙面超白玻璃装饰	1、部位：登记备案背景墙 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚超白烤漆玻璃 4、具体详见图纸	m2	9.06			
40	011205004001	布艺软包墙面装饰板	1、部位：室内训练场、讯问室、候问室等	m2	40.71			
41	011205001003	墙面碳晶板装饰板	1、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：白色碳晶板 3、具体详见图纸	m2	153.96			
42	011205001004	墙面吸音保温板装饰板	1、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：吸音保温板 3、具体详见图纸	m2	26.07			
43	010901004001	采光天棚	1、骨架类型：型钢 2、面层材料品种、规格 ：8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃 3、边框：3厚铝板 4、具体详见图纸	m2	34.72			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010202014001	钢支撑	1、部位：反向支撑、转换层 2、钢材品种、规格：Q235 3、防锈漆 两遍 4、具体详见图纸	t	1.62			
45	011302001001	300*600集成吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1200mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*600铝合金方板 4、具体详见图纸	m2	7.81			
46	011302001002	纸面石膏板吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=600mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、三遍腻子、三遍乳胶漆 5、具体详见图纸	m2	209.68			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	011302001003	纸面石膏板吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1200mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、三遍腻子、三遍乳胶漆 5、具体详见图纸	m2	84.46			
48	011403001002	原顶白色无机涂料	1、刮腻子遍数：三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料	m2	25.05			
49	011302001004	办案区吊顶天棚（纸面石膏板）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1200mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、三遍腻子、三遍乳胶漆 5、具体详见图纸	m2	44.77			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	011302001005	办案区吊顶天棚（白色透光灯膜）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1400mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：阻燃板基层 4、具体详见图纸	m2	10.57			
51	011302001006	办案区吊顶天棚（穿孔铝板）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1000mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：穿孔铝板 4、具体详见图纸	m2	35.2			
52	011303002001	格式灯孔		个	56			
53	011303002002	筒灯孔		个	33			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	盘扣式		
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：多功能楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	010201001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：实砌墙（含卫生间抬高部分） 2、垃圾外运	m3	99.7			
2	010201002001	地砖拆除拆除	1、拆除的基层类型：干硬性砂浆 2、饰面材料种类：地砖 3、垃圾外运	m2	415.58			
3	010201002002	石材拆除	1、饰面材料种类：花岗岩 2、垃圾外运	m2	68.29			
4	010201002003	墙砖拆除（含水磨石、石材踢脚线）	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：墙砖(含地砖贴脚线） 3、垃圾外运	m2	241.76			
5	010201002004	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：轻钢龙吊顶面板 2、垃圾外运	m2	220.29			
6	011203001001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、墙裙及木饰面拆除 2、垃圾外运	m2	39.78			
7	010201002005	门拆除（含门套）	1、门窗洞口尺寸：900*2400等 2、垃圾外运	樘	47			
8	010201002006	无框门拆除（含门套）	1、门窗洞口尺寸：1800*2400 2、垃圾外运	樘	5			
9	010201002008	卷帘门拆除	1、门窗洞口尺寸：3350*3000 2、垃圾外运	樘	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010201002009	卫生间、盥洗间、浴池等砖砌体、卫生洁具等拆除	1、拆除隔墙的饰面种类：卫生间、盥洗间、浴池砖砌体、洁具等拆除 2、垃圾外运	项	1			
11	010201002010	西侧I-J轴、7-17轴接跨拆除（含室内设备等）	1、西侧I-J轴、7-17轴接跨拆除（含室内设备等） 2、垃圾清运、设备运至甲方指定地点	项	1			
12	011102003001	800*800防滑地砖	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 3、原水磨石地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	626.62			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011102003002	800*800防滑地砖	1、卫生间、楼梯部分 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚3：3干硬性水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 3、原水磨石地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	102.47			
14	011102003003	800*800防滑地砖	1、屋顶晾衣房 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖	m2	75.6			
15	011102003004	800*800灰麻户外砖	1、屋顶休闲区 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖	m2	151.25			
16	011102003005	750*1500防滑地砖	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500防滑地砖 3、原水磨石地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	375.43			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	011104003001	600*600防静电地板	1、支架高度、材料种类：支架高度135 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防静电地板	m2	6.09			
18	011102001001	淋浴间石材		m2	17.99			
19	011102001002	门槛石	1、贴结合层厚度、材料种类：干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：门槛石	m2	18.85			
20	011102003006	块料楼地面	1、粘结材料种类：水泥砂浆黏贴 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖楼梯面 3、含相应地砖踢脚线	m2	34.99			
21	011503003001	金属扶手、栏杆、栏板	1、原不锈钢扶手清洗，氟碳漆出新 2、投标单位现场踏勘自主报价	项	1			
22	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	99.45			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	13.27			
24	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.3			
25	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋		t	0.116			
26	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、墙体类型：加气砼 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、1：3水泥砂浆找平 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆压网格布一层	m2	1270.32			
27	010506023001	砌块墙钢丝网加固		m2	74.48			
28	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格：　6.5	t	0.171			
29	011207001001	石膏板隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：12厚石膏板+15厚阻燃板+75厚岩棉+12厚石膏板+15阻燃板 3、具体详见图纸	m2	29.39			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011207001002	石膏板隔墙	1、骨架、边框材料种类、规格：40*40*3钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：2*12厚石膏板+75厚岩棉+2*12厚石膏板 3、具体详见图纸	m2	12.52			
31	010802001001	成品铝合金地弹门	1、框外围展开面积：3400*3200一樘；1800*3200一樘；1500*3200一樘；3200*3200二樘；1500*2400二樘 2、框、扇材质：断桥铝型材 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6中空钢化玻璃 4、其余详见图纸	m2	45.52			
32	010801002001	成品木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*1050四十三樘；1500*2400一樘；800*2400一樘；900*2400四樘； 2、成品实木复合门（含门套、门锁、五金配件）	m2	122.52			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010802004001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：900*2400四樘；1050*2400三樘；1500*2400一樘 2、门框或扇外围尺寸：甲级钢质	m2	15.84			
34	010802004002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2400一樘 2、门框或扇外围尺寸：乙级钢质	m2	3.6			
35	010802004003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2200三樘 2、门框或扇外围尺寸：乙级钢质	m2	9.9			
36	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：12厚木工板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚枪色拉丝板	m	390.18			
37	011105004001	塑料板踢脚线		m	561.73			
38	011403001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：混合腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	1964.06			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011203003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、部位：卫生间 3、安装方式：水泥砂浆粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖	m2	513.88			
40	011207003001	卫生间成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：12厚木纹成品抗倍特板（含五金配件）	m2	114.51			
41	011207003002	卫生间小便斗成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：12厚木纹成品抗倍特板 2、规格、尺寸：1200*400	块	8			
42	011505003001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6厚防雾银镜内藏LED灯带 2、龙骨：镀锌方管 3、基层材料种类：15厚阻燃板 4、部位：具体详见图纸	m2	26.75			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	011205001001	淋浴间蓝色烤漆玻璃	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、部位：一、二层淋浴间 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：8厚蓝色烤漆玻璃 5、具体详见图纸	m2	6.47			
44	010802001002	淋浴间铝合金玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：700*2800 2、门框或扇外围尺寸：铝型材 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃	m2	31.36			
45	011205001002	墙面碳晶板饰面	1、部位：二层会议室、党员活动室 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：碳晶板 4、其余详见图纸	m2	64.89			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	011205001003	墙面碳晶板装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2、部位：一楼餐厅、包厢、柱包消防箱 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：白色碳晶板 5、具体详见图纸	m2	150.12			
47	011205001004	墙面碳晶板装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2、部位：一楼包厢电视背景墙部位 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：碳晶长城板 5、具体详见图纸	m2	1.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011205001005	墙面成品木饰面板装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2、部位：一楼餐厅电视背景墙部位 3、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：成品木饰面 5、具体详见图纸	m2	27.05			
49	010808002001	金属门套	1、窗代号及洞口尺寸：1500*2400 2、基层材料种类：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格：1.2厚枪灰色304不锈钢	m	6.3			
50	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：成品卷帘	m2	70.73			
51	010810001002	窗帘	布艺窗帘	m2	626.85			
52	010809001001	窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：专用粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：人造石	m	92.95			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	011106003001	室外石材台阶面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：原水磨石凿毛、局部修理 2、粘结层厚度、材料种类：8厚1:1水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚灰麻火烧板	m2	184.41			
54	011302001001	纸面石膏板吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板、腻子白色无机涂料各三遍 4、具体详见图纸	m2	705.38			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	011302001002	纸面石膏板吊顶天棚（二层过道）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1300mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：15厚玻镁板 4、面层材料品种、规格、：纸面石膏板、白色无机涂料 5、具体详见图纸	m2	106.06			
56	011302001003	淋浴间吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板、白色防水无机涂料 4、具体详见图纸	m2	71.77			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	011302001004	300*600集成吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝合金方板 4、具体详见图纸	m2	79.85			
58	011404002001	原顶白色无机涂料	1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料	m2	27			
59	011404002002	原顶深灰色无机涂料	1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：三遍深灰色无机涂料	m2	136.62			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	011302001005	餐厅吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=950mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板、腻子无机涂料各三遍 4、具体详见图纸	m2	29.75			
61	011303001001	圆形回光灯槽	1、灯带型式、尺寸：LED暗藏灯带	m	7.29			
62	011303001002	回光灯槽	1、灯带型式、尺寸：LED暗藏灯带	m	101.61			
63	010810002001	木窗帘盒	1、轨道：双轨	m	86.21			
64	011303002001	格式灯孔		个	15			
65	011303002002	筒灯孔		个	307			
66	010505011001	构造柱模板		m2	20.85			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	盘扣式		
16	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：备勤楼装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
		土石方工程						
1	010103001001	拆除工程	1、拆除施工范围内构筑物、场地等一切需要拆除的项目 2、垃圾运出离场 3、施工完成后需要恢复的项目按原状做法恢复到位 4、投标单位现场踏勘自主报价	项	1			
2	010103001002	平整场地	1、土壤类别:根据地质勘探报告确定 2、弃土运距:投标单位踏勘	m2	48.41			
3	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据地质勘测报告确定 2、挖土深度：根据图纸设计要求	m3	22.84			
4	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别：根据地质勘测报告确定 2、挖土深度：根据图纸设计要求	m3	36.73			
5	010102007001	回填方	1、土质要求:密实状态符合设计要求，含挖运土 2、夯填（碾压）:分层夯实厚度不大于250，压实系数不小于0.94	m3	40.43			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010103002001	余方弃置	1、运距：投标单位现场踏勘自主报价	m3	19.14			
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级：水泥M7.5 3、防潮层材料种类：0.000以下60mm处做20厚1：2防水水泥砂浆防潮层（加5%防水剂） 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	3.44			
8	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：(B06级)加气混凝土砌块(蒸压) 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	15.36			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：(B06级)加气混凝土砌块(蒸压) 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5专用砂浆 4、砂浆采用预拌砂浆	m3	2.03			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	7.13			
11	010502002001	条形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.57			
12	010502001001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.01			
13	010502004001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.59			
14	010502005001	基础联系梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.49			
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.35			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含门框柱等构造要求增加的柱	m3	1.63			
17	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.62			
18	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.63			
19	010502019001	雨篷板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	3.6			
20	010502025001	其他构件	1、构件的类型：止水带、窗台梁、砼板带、腰梁等图纸设计的圈梁 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.19			
21	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.17			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502025002	其他构件	1、构件的类型：女儿墙压顶 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、具体做法详见设计图纸	m3	0.83			
23	010502029001	散水	1、800宽散水做法参见12J003-1A/A1	m2	24.8			
24	010502031001	坡道	1、30厚花岗石面层，背面及四周满涂防污剂，灌水泥浆檫缝，台阶口双层，加厚出粘贴与面层相同的石条 2、20厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面 （洒适量清水） 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、200厚碎砖垫层（灌DM M5砂浆） 6、压实填土，压实系数>93% 7、砂浆采用预拌砂浆	m2	4.5			
25	010505001001	垫层模板		m2	14.04			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

工程名称：装备库土建及装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010505002001	基础模板	1.基础类型：带形基础	m2	7.92			
27	010505002002	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	7.89			
28	010505002003	基础模板	1.基础类型：设备基础	m2	10.85			
29	010505003001	基础联系梁模板		m2	11.86			
30	010505004001	柱面模板		m2	36.59			
31	010505011001	构造柱模板		m2	20.31			
32	010505012001	圈梁模板	1、圈梁、压顶	m2	22.78			
33	010505006001	梁模板		m2	50.42			
34	010505007001	楼板、屋面板模板		m2	38.47			
35	010505008001	雨篷模板		m2	3.6			
36	010505013001	过梁模板		m2	0.88			
37	010506001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300直径12内	t	0.035			
38	010506001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12内抗震钢筋	t	1.842			
39	010506001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25内抗震钢筋	t	1.751			
40	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋 2、是否采用植筋，投标单位自行考虑	t	0.133			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1、电渣压力焊Φ18以内 2、竖向钢筋接头，满足施工规范要求	个	72			
		门窗工程						
42	010802003001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：FDM1525,1500*2500 2、门框、扇材质：成品防盗门采购及安装 3、含五金配件及门锁安装等 4、具体做法详见设计图纸	樘	1			
43	010807001001	铝合金窗	1、框、扇材质：70系列断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm 3、做法见设计图纸	m2	4.5			
44	010809001001	窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：爵士白天然大理石 2、具体做法详见设计图纸	m	3			
		屋面及防水工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010902001001	平屋面	1、50厚C30细石混凝土找平层 （内配C4@100双向钢筋网片绑扎或点焊） 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、最薄30厚泡沫混凝土找坡层	m2	47.66			
46	010902001002	雨棚防水	1、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青卷材防水层 2、防水油膏一布两膏 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	3.6			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	011002001001	基础防腐	1、基础及基础梁垫层做法应符合GB/T50046-2018第4.8.5中有关弱腐蚀的要求;基础及基础梁混凝土配置要求应满足:最小胶凝材料:300kg/m3;最大水胶比:0.50;胶凝材料中最大氯离子质量比:0.10%;最大碱含量:3.5kg/m3 2、具体做法详见设计图纸	m2	49.18			
		楼地面装饰工程						
48	011101001001	地面	1、750*1500浅灰地砖,含美缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4、素刷水泥浆(或界面剂)一道 5、40厚C20细石混凝土 6、聚氨酯三遍涂膜防水层,厚1.8 7、60厚C15混凝土 8、100厚碎砖夯实 9、素土夯实	m2	45.45			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	011102001001	石材门槛石	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：黑白根大理石	m2	0.38			
50	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9厘板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.0厚枪灰色不锈钢踢脚线	m	28.44			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	真石漆外墙面	1、真石漆面层（另列清单） 2、6mm厚1:2水泥砂浆粉面 3、15mm1:3水泥砂浆(掺5%避水浆)找平层 4、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理) 5、砂浆采用预拌砂浆 填充墙粉刷应采取满铺镀锌钢丝网防裂技术	m2	161.53			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011201001002	乳胶漆内墙面	1、刷(喷)内墙水性涂料（另列清单） 2、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 3、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、基层墙体(混凝土墙、梁部位做界面处理) 5、砂浆采用预拌砂浆 填充墙粉刷应采取满铺镀锌钢丝网防裂技术	m2	106.73			
		天棚工程						
53	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层石膏板 4、嵌缝材料种类：自粘胶带 5、防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆 6、具体详见图纸	m2	48.41			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
54	011404001001	外墙真石漆	1、喷刷涂料部位：外墙面等 2、真石漆(色彩及规格详立面设计)着色底漆,弹线分隔勾缝罩光漆 3、抗碱封闭底漆,外墙柔性耐水腻子两度	m2	182.83			
55	011404001002	墙面喷刷涂料	1、两遍腻子、两遍乳胶漆	m2	106.73			
56	011404002001	天棚喷刷涂料	1、两遍腻子、两遍乳胶漆	m2	48.41			
		其他装饰工程						
57	011506001002	沉降观测点	1、按照施工规范要求留置	个	4			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	盘扣式		
16	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：装备库土建及装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：门卫室装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	041001007001	拆除	1、砌体墙及地面等拆除 2、垃圾外运	项	1			
2	011102003001	800*800防滑地砖	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖3、原地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	35.24			
3	011102003002	600*600防滑地砖	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 3、原地坪凿毛，投标单位现场踏勘自主报价	m2	7.81			
4	011108001002	黑白根大理石	1、贴结合层厚度、材料种类：30厚1：3干硬性水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：黑白根大理石	m2	3.88			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、面层材料品种、规格、颜色：枪灰色不锈钢踢脚线	m	27.74			
6	011403001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶混合腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍	m2	102			
7	011203003001	600*600墙砖	1、墙体类型：内墙 2、部位：卫生间 3、安装方式：水泥砂浆粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖	m2	34.64			
8	011302001001	300*600集成吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*600铝合金方板 4、具体详见图纸	m2	11.57			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011403001002	原顶白色无机涂料	1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料	m2	35.24			
10	010802001001	不锈钢有框门	1、门代号及洞口尺寸：1000*2600等 2、门框、扇材质：15厚阻燃板1.2厚304枪色不锈钢边框 3、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4、具体详见图纸	m2	9.68			
11	010802004001	甲级钢质钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1100*2400等 2、门框或扇外围尺寸：甲级钢质	m2	5.24			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：门卫室装修工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	盘扣式		
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：门卫室装修工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：门卫室装修工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：外立面改造工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外立面改造工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	010902001001	屋面防水（办公楼、传达室）	1、50厚C30细石混凝土找平层（内配C4@150双向钢筋，粉平压光） 2、15厚1:3水泥砂浆隔离层 3、90（72*1.25）厚挤塑聚苯板（XPS）（B1级）（备注：挤塑聚苯板抗压强度不应小于150KPa，体积吸水率不应大于3%） 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料 6、2.0厚聚合物水泥防水涂料 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、最薄30厚泡沫混凝土找坡层 9、拆除原有屋面防水层及基层，屋面杂草、垃圾等清理，落水口疏通等，垃圾运出离场 10、投标单位现场踏勘自主报价	m2	800.59			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外立面改造工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010902001002	屋面防水（多功能楼）	1、50厚C30细石混凝土找平层（内配C4@150双向钢筋，粉平压光） 2、15厚1:3水泥砂浆隔离层 3、90（72*1.25）厚挤塑聚苯板（XPS）（B1级）（备注：挤塑聚苯板抗压强度不应小于150KPa，体积吸水率不应大于3%） 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料 6、2.0厚聚合物水泥防水涂料 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、最薄30厚泡沫混凝土找坡层 9、拆除原有屋面防水层及基层，屋面架空隔热层拆除，屋面杂草、垃圾等清理，落水口疏通等，垃圾运出离场 10、投标单位现场踏勘自主报价	㎡	480.21			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外立面改造工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	010902001003	屋面防水（备勤楼平屋面）	1、50厚C30细石混凝土找平层（内配C4@150双向钢筋，粉平压光） 2、15厚1:3水泥砂浆隔离层 3、90（72*1.25）厚挤塑聚苯板（XPS）（B1级）（备注：挤塑聚苯板抗压强度不应小于150KPa，体积吸水率不应大于3%） 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材 5、2.0厚聚合物水泥防水涂料 6、2.0厚聚合物水泥防水涂料 7、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、最薄30厚泡沫混凝土找坡层 9、拆除原有屋面防水层及基层，晾衣房拆除，屋面杂草、垃圾等清理，落水口疏通等，垃圾运出离场 10、投标单位现场踏勘自主报价	m2	224.51			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外立面改造工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	010902001004	屋面防水（备勤楼坡屋面檐口部分）	1、卷材品种、规格、厚度：聚酯型3厚SBS卷材防水 2、防水层数：一层热熔满铺、女儿墙上翻500 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、拆除原有屋面防水层及基层，屋面杂草、垃圾等清理，落水口疏通等，垃圾运出离场	m2	166.97			
5	010902005001	落水管道拆除更换	1、管道种类、材质：PVC　110 2、拆除原有落水管、更换新落水管，垃圾运出离场 3、投标单位现场踏勘自主报价	m	374.52			
6	010807001001	铝合金窗拆除更换	1、原铝合金窗拆除更换，垃圾运出离场 2、框、扇材质：断桥隔热铝型材 • 3、玻璃品种、厚度：6+9A+6中空钢化玻璃 4、投标单位现场踏勘自主报价	m2	766.22			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外立面改造工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011404001001	外墙面真石漆出新	1、涂料种类：真石漆面层（甲方选样） 2、原墙面空鼓裂缝铲除、补粉，装饰线条修补 3、房屋周边及外墙面绿植、杂草等影响施工的附着物清理，垃圾运出离场 4、投标单位现场踏勘自主报价	m2	4667.1			
8	010607006001	备勤楼室外疏散楼梯	1、完成图纸设计所有工作量 2、包含土方、破路及恢复等所有相关配套工程 3、具体做法详见设计图纸	座	1			
9	010607006002	钢结构铝板雨棚	1、完成图纸设计所有工程量 2、具体做法详见设计图纸 3、清单工程量为投影面积	m2	4.64			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：外立面改造工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	盘扣式		
16	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：外立面改造工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：外立面改造工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：训练带　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：训练带　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
1	010101001001	成品单杠（低）	1、成品单杠（低）采购及安装 2、满足甲方要求	套	1			
2	010101001002	成品单杠（高）	1、成品单杠（高）采购及安装 2、满足甲方要求	套	1			
3	010101001003	成品双杠	1、成品双杠采购及安装 2、满足甲方要求	套	2			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：训练带

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：训练带　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：训练带　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		一、电气系统						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：A1 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL 3、规格：参考尺寸WxHxD=600x800x200 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALRD 3、规格：参考尺寸WxHxD=600x800x200 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.0m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AE 3、规格：参考尺寸WxHxD=600x800x200 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.0m	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：sbAK 3、规格：参考尺寸WxHxD=600x800x200 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.0m	台	1			
6	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	96.09			
7	030412003002	桥架铁构件	1.名称：桥架支架	kg	120.11			
8	030413002001	装饰灯	1、名称：圈边隐藏式筒灯 2、型号：AC220V 20w 3、安装形式:嵌入安装	套	53			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030413002002	装饰灯	1、名称：嵌装双头防眩筒灯黑框黑边 2、型号：24W/个 6000K 3、安装形式:嵌入安装	套	8			
10	030413003001	荧光灯	1、名称：嵌装长条铝方通灯 70mm宽型24W/米 6000K 2、规格：1.5m 3、类型：吸顶安装	套	7			
11	030413003002	荧光灯	1、名称：嵌装长条铝方通灯 70mm宽型24W/米 6000K 2、规格：2.5m 3、类型：吸顶安装	套	5			
12	030413003003	荧光灯	1、名称：嵌装长条铝方通灯 70mm宽型24W/米 6000K 2、规格：2m 3、类型：吸顶安装	套	12			
13	030413003004	荧光灯	1、名称：嵌装长条铝方通灯 70mm宽型24W/米 6000K 2、规格：5.8m 3、类型：吸顶安装	套	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030413001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：楼梯间/强弱电间 3、类型：吸顶安装	套	9			
15	030413001002	普通灯具	1、名称：300*300平板灯 2、规格：20W 3、类型：吸顶安装	套	6			
16	030413001003	普通灯具	1、名称：磁吸轨道泛光灯 2、规格：12W,5000K,长度300MM 3、类型：(顶部需要安装配套的嵌入式磁吸轨道)L1200*W34*H50.5mm	套	40			
17	030413002003	装饰灯	1、名称：发光灯膜 2、规格：按设计要求 3、类型：吸顶安装	m2	12.2			
18	030413002004	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：10W/米6000K 3、类型：吸顶安装	m	25.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030413014001	插座	1、名称：单相二加三孔安全型暗插座 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m/1.3m/0.3m（注明除外）	套	98			
20	030413014002	插座	1、名称：地面安全型插座 2、规格：五孔防水弹起式　IP55 3、安装方式：暗装在地坪内	套	12			
21	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：双联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	30			
22	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	4			
23	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：残疾人求助呼叫按钮	套	1			
24	030904004001	声光报警器	1、名称：声光报警器（残疾人求助报警用）	个	1			
25	030904003001	按钮	1、名称：消火栓报警按钮 2、型号：按钮装设于消火栓箱内	个	4			
26	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质	个	293			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：按设计要求	m	1290.37			
28	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	6.08			
29	030412001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	16.77			
30	030412001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗敷	m	4.96			
31	030412001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	22.11			
32	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-2.5	m	4490.86			
33	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：ZR-BV-2.5mm2	m	2941.03			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030412004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-4mm2	m	8.35			
35	030412004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：NH-KVV-2*2.5mm2	m	72.8			
36	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*50+1*25mm2 3、材质：铜芯电缆	m	37.88			
37	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16mm2 3、材质：铜芯电缆	m	10.68			
38	030409001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16mm2 3、材质：铜芯电缆	m	15.73			
39	030409001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTRZ-5*4mm2 3、材质：铜芯电缆	m	6.23			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下	个	10			
41	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下	个	2			
42	030416006002	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		二、应急照明系统						
43	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1ALE 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
44	030412001006	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：按设计要求	m	362.12			
45	030413002005	装饰灯	1、名称：A型安全出口灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030413002006	装饰灯	1、名称：A型疏散出口灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	2			
47	030413002007	装饰灯	1、名称：双面多信息复合标志灯F 2、型号：非集中控制型，A型，DC36V 2W,持续型 3、安装形式：门框上口0.2米明装	套	1			
48	030413002008	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	2			
49	030413002009	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、型号：非集中控制型，A型，DC36V 2W,持续型 3、安装形式：门框上口0.2米明装	套	8			
50	030413002010	装饰灯	1、名称：A型壁挂式应急照明灯 2、型号：LED光源　7W 3、安装形式：距地2.5米明装	套	18			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	030413002011	装饰灯	1、名称：A型应急照明灯 2、型号：LED光源　7W 3、安装形式：吸顶安装	套	5			
52	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质	个	41			
53	030412004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RVS-2*2.5mm2	m	253.09			
54	030416012001	事故照明切换系统		台、座	1			
		三、防雷接地系统						
55	030410005001	接闪带	、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌型钢 3、规格：镀锌圆钢Φ10 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	200.14			
56	030410004001	均压环	1、名称：均压环敷设 利用两根圈梁钢筋焊接 2、规格：主筋两根(　≥(　16)	m	287.19			
57	030410003001	引下线	1、名称：利用两根柱筋引下 2、规格：主筋两根(>　16) 3、断接卡子制作、安装	m	20			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB	台	1			
59	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱LEB	台	1			
60	030410001001	接地极	1.名称：镀锌钢板 2.规格：100*100*10	根(块、套)	4			
61	030410002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：型钢 3、规格：热镀锌扁钢-40*4 4、安装部位：户内	m	10			
62	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试点	台	4			
63	030416027001	接地装置		系统、组	1			
		四、给排水系统						
64	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：热镀锌衬塑钢管 4、规格、型号：DN50 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗：按设计要求 7、管道防腐及保温：按设计要求 8、管件暂按定额计入	m	12.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	26.78			
66	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	0.97			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	11.02			
68	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	1.52			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	4.7			
70	080707009001	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.01			
71	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN40 4、连接形式：丝扣连接	个	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031002001002	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、型号：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	1			
73	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	7.85			
74	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De75 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	12.08			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	031001008008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	10.2			
76	031003014001	给、排水附件	1、地漏 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN50	个	4			
77	031003006001	大便器	1、一体蹲式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：蹲式大便器 4、附件名称、数量：自闭冲洗阀，排水栓	组	4			
78	031003006002	大便器	1、一体坐式大便器（含残疾人支撑架） 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：坐式大便器 4、附件名称、数量：含水箱，排水栓	组	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	031003003001	洗脸盆	1、台盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台上盆 4、附件名称、数量：含单冷龙头，排水栓	组	2			
80	031003003002	洗脸盆	1、台盆（含残疾人支撑架） 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台上盆 4、附件名称、数量：含单冷龙头，排水栓	组	1			
81	031003004001	洗涤盆	1、拖把池 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含单冷龙头，排水栓	组	1			
82	031003007001	小便器	1、自闭冲洗阀小便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：挂式小便斗 4、附件名称、数量：自闭冲洗阀,排水栓	组	3			
		五、消火栓系统						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格、型号：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、管道压力试验及吹、洗：按图纸设计及规范要求	m	111.32			
84	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格、型号：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、管道压力试验及吹、洗：按图纸设计及规范要求	m	20.74			
85	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹漆二道，红色黄环调和漆二道	m2	44.67			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	080707009003	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.185			
87	030901010001	室内消火栓	1、名称：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、安装部位(室内外)：室内 3、规格、型号：1800*700*160，内配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25M,消防按钮一只,SN25消防卷盘一只，QZ6直流水枪一只，DN19衬胶水带30M，手提式灭火器两具。 4、单栓、双栓：单栓 5、阀后压力：0.25MPa 6、施工做法：详见图集15S202	套	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	031002001003	金属阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、型号：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2			
89	031002001004	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铸铁 3、规格、型号：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	1			
90	030910001001	灭火器	1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：手提式MF/ABC5 3、安装形式：放置式	具	4			
91	030910002001	灭火器箱		个	2			
		六、雨水系统						
92	031001008009	塑料管	清单特征： 1、介质:雨水 2、材质、规格:PVC100 3、连接形式:零件粘接 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗 5、备注：就近接至室外雨水井	m	59.31			
93	031003014002	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.规格：Φ100	个	11			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		七、空调系统						
94	030701003001	空调室外机	1、名称：多联空调室外机24HP 2、规格、型号：冷量:68.5KW热量:75KW 功率:18KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等，非镀锌型钢支架，除锈后刷红丹2道，再刷色漆2道 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030701003002	空调室外机	1、名称：多联空调室外机34HP 2、规格、型号：冷量:96KW热量:106.5KW 功率:26KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等，非镀锌型钢支架，除锈后刷红丹2道，再刷色漆2道 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	030701003003	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)2.5 2、规格、型号：冷量:2.5KW 热量:2.8KW 功率:0.05KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	030701003004	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)4.0 2、规格、型号：冷量:4.0KW 热量:4.5KW 功率:0.08KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	12			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	030701003005	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)5.0 2、规格、型号：冷量：5.0KW 热量:5.6KW 功率:0.08W 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030701003006	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)8.0 2、规格、型号：冷量:8.0KW 热量:9.0KW 功率:0.1KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030701003007	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)10.0 2、规格、型号：冷量:10.0KW 热量:11.2KW 功率:0.12KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	7			
101	031001005001	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：空调气/液管 3、材质：铜管根据设备要求配置 4、规格、压力等级：按图纸设计要求 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 7、其他说明：报价含楼板及墙体开补洞	m	407.58			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	72.2			
103	031001008011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	56.2			
104	031001008012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN40 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	32.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：矩形风管 2.材质：镀锌钢板 3.规格：根据设备要求配置 4.板材厚度：按图纸设计要求含防火保温。	m2	124.35			
106	030702002001	空调系统保温	1、名称：空调系统保温 2、材质：含空调系统所有保温	项	1			
		八、通风系统						
107	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、规格：250*200 4、板材厚度：按设计要求含防火保温。	m2	0.86			
108	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、规格：200*120 4、板材厚度：按设计要求含防火保温。	m2	3.89			
109	030405015001	风扇	1、名称：排气风扇 2、型号：风量：250m3/h	台	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层防雨百叶风口 2、规格：250*200	个	1			
		九、投标单位自行考虑部分						
111	030703007002	投标单位自行考虑部分	1、名称：投标单位根据图纸结合现场勘探自行考虑部分 2、投标单位需考虑电源与原电系统连接、抗震支架、路面等破坏及修复、成品保护、原有建筑物拆除并清运至指定位置、满足供电公司验收要求的安全工器具和完善送电前的所有手续以及与供电部门的接洽事宜确保送电等等 3、投标单位认为除清单外所必须考虑的工程量等等；如以上清单中未提及，而实际施工中又必须发生的材料（如设备基础等）和设备、相关检测费用，由投标人自行列出并报价，如投标人未列出报价，	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			则视为含在以上报价中 4、投标单位根据实际情况自行考虑相关费用，自主报价，竣工结算时不再签证变更					
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：综合服务楼水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		一、电气系统						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：A1 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：A2 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：A3 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AL1 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL1 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AL1 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
8	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：5AL1 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
9	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011010	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1ALE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
11	030402011011	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2~5ALE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	4			
12	030402011012	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AK 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011013	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AK 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
14	030402011014	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AK 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
15	030402011015	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AK 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030402011016	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：5AK 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
17	030402011017	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1ALZH 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，嵌墙暗装，下沿距地1.4m。	台	1			
18	030402011018	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AP1 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.0m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030402011019	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1APks 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.0m	台	1			
20	030402011020	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：5AP-DT 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.0m	台	1			
21	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*100	m	386.31			
22	030412003002	桥架铁构件	1.名称：桥架支架	kg	482.89			
23	030413002001	装饰灯	1、名称：圈边隐藏式筒灯 2、型号：AC220V 20w 3、安装形式:嵌入安装	套	349			
24	030413002002	装饰灯	1、名称：圈边隐藏式筒灯 2、型号：AC220V 6w 3、安装形式:嵌入安装	套	46			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030413002003	装饰灯	1、名称：双头斗胆灯24w 2、型号：200*100mm 3、安装形式:嵌入安装	套	97			
26	030413003001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：按设计要求 3、安装形式：壁挂安装	套	10			
27	030413003002	荧光灯	1、名称：定制100mm宽LED长条灯（无缝拼接） 2、规格：按设计要求 3、类型：吸顶安装	m	139.5			
28	030413003003	荧光灯	1、名称：定制200mm宽LED长条灯（无缝拼接） 2、规格：按设计要求 3、类型：吸顶安装	m	45.6			
29	030413001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：楼梯间/强弱电间 3、类型：吸顶安装	套	14			
30	030413001002	普通灯具	1、名称：300*600平板灯 2、规格：20W 3、类型：吸顶安装	套	43			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030413001003	普通灯具	1、名称：600*600平板灯 2、规格：38W 3、类型：吸顶安装	套	6			
32	030413002004	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：按设计要求 3、类型：吸顶安装	m	229.22			
33	030413002005	装饰灯	1、名称：发光灯膜 2、规格：按设计要求 3、类型：吸顶安装	m2	18.5			
34	030413014001	插座	1、名称：PC插座 2、型号：详见图纸设计	套	94			
35	030413014002	插座	1、名称：地面安全型插座 2、规格：五孔防水弹起式　IP55 3、安装方式：暗装在地坪内	套	18			
36	030413014003	插座	1、名称：单相二加三孔安全型暗插座 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m/1.3m/0.3m（注明除外）	套	251			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030413014004	插座	1、名称：单相二加三孔安全型暗插座（防水） 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m/1.3m/0.3m（注明除外）	套	71			
38	030413014005	插座	1、名称：暗装三相五孔暗插座 2、材质：AP86Z15-25 3、安装方式：暗装，下口距地面0.3m（注明除外）	套	1			
39	030413014006	插座	1、名称：带接地插孔防爆三相插座 2、材质：AP86Z15-25 3、安装方式：暗装，下口距地面0.3m（注明除外）	套	1			
40	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	44			
41	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	32			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：单联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	4			
43	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：双联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	7			
44	030413013005	照明开关、按钮	1、名称：三联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	8			
45	030413013006	照明开关、按钮	1、名称：三联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	15			
46	030413001004	普通灯具	1、名称：井道照明灯 2、型号：节能型24V 3、类型：壁装	套	5			
47	030413002006	装饰灯	1、名称：A型安全出口灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	5			
48	030413002007	装饰灯	1、名称：A型疏散出口灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第12页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030413002008	装饰灯	1、名称：A型疏散指示灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	41			
50	030413002009	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	10			
51	030413002010	装饰灯	1、名称：A型壁挂式应急照明灯 2、型号：LED光源　7W 3、安装形式：距地2.5米明装	套	47			
52	030413002011	装饰灯	1、名称：A型应急照明灯 2、型号：LED光源　7W 3、安装形式：吸顶安装	套	10			
53	030904003001	按钮	1、名称：消火栓报警按钮 2、型号：按钮装设于消火栓箱内	个	3			
54	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质	个	1237			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第13页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030412001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：按设计要求	m	4792.28			
56	030412001002	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：按设计要求	m	39.81			
57	030412001003	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：按设计要求	m	69.51			
58	030412001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	46.48			
59	030412001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	27.92			
60	030412001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	97.87			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第14页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030412001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗敷	m	47.24			
62	030412001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	20.45			
63	030412001009	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗敷	m	4.76			
64	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	15			
65	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：ZR-BV-2.5mm2	m	159			
66	030412004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：ZR-BV-4.0mm2	m	40			
67	030412004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-2.5	m	9449.7			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第15页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030412004006	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：NH-BV-2.5mm2	m	3693.03			
69	030412004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-4mm2	m	7613.07			
70	030412004007	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：NH-BV-4mm2	m	109.52			
71	030412004008	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：NH-RVS-2*2.5mm2	m	601.86			
72	030412004009	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：NH-KVV-4*2.5mm2	m	46.48			
73	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*35mm2 3、材质：铜芯电缆	m	64.43			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第16页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	030409001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*35+1*16mm2 3、材质：铜芯电缆	m	26.47			
75	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16mm2 3、材质：铜芯电缆	m	18.07			
76	030409001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16mm2 3、材质：铜芯电缆	m	112.85			
77	030409001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10mm2 3、材质：铜芯电缆	m	43.68			
78	030409001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV-5*10mm2 3、材质：铜芯电缆	m	113.44			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第17页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030409001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-5*10mm2 3、材质：铜芯电缆	m	5			
80	030409001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、材质：铜芯电缆	m	35.78			
81	030409001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6mm2 3、材质：铜芯电缆	m	111.52			
82	030409001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJY-5*6mm2 3、材质：铜芯电缆	m	23.04			
83	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下	个	42			
84	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下	个	6			
85	030416012001	事故照明切换系统		台、座	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第18页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
87	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB	台	1			
88	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱LEB	台	1			
		二、给水系统						
89	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：热镀锌衬塑钢管 4、规格、型号：DN50 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗：按设计要求 7、管道防腐及保温：按设计要求 8、管件暂按定额计入	m	86.31			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第19页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	108.68			
91	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	49.47			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第20页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	86.55			
93	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	20.45			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第21页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	080707009001	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.122			
95	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN40 4、连接形式：丝扣连接	个	20			
96	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	3			
97	031002001003	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、型号：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第22页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	031002011001	水表	1、名称：水表 2、规格、型号：DN40 3、连接方式：丝扣连接 4、符合供水部门验收相关要求,需综合考虑保温相关费用	组（个）	10			
99	031301003001	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN80	个	19			
		三、排水系统						
100	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	31.5			
101	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De75 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	81.64			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第23页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	111.41			
103	031301003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	11			
104	031301003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	12			
		四、消火栓系统						
105	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格、型号：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、管道压力试验及吹、洗：按图纸设计及规范要求	m	158.09			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第24页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格、型号：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、管道压力试验及吹、洗：按图纸设计及规范要求	m	12.75			
107	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹漆二道，红色黄环调和漆二道	m2	59.55			
108	080707009002	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.186			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第25页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	030901010001	室内消火栓	1、名称：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、安装部位(室内外)：室内 3、规格、型号：1800*700*160，内配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25M,消防按钮一只,SN25消防卷盘一只，QZ6直流水枪一只，DN19衬胶水带30M，手提式灭火器两具。 4、单栓、双栓：单栓 5、阀后压力：0.25MPa 6、施工做法：详见图集15S202	套	15			
110	031002001004	金属阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、型号：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	4			
111	031002001005	金属阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、型号：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第26页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	031002001006	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铸铁 3、规格、型号：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	1			
113	030910001001	灭火器	1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：手提式MF/ABC5 3、安装形式：放置式	具	24			
114	030910002001	灭火器箱		个	12			
115	031301003004	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN150	个	17			
		五、空调系统						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第27页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
116	030701003001	空调室外机	1、名称：精密空调机组（上送风型） 2、规格、型号：风量：5800m3/h 冷量：20.1kw 显冷量：18.1kw 电加热：3kw 加湿量：3kg/h 全年能效比（AEER）:4.23 最大输入功率：12.8kw 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等，非镀锌型钢支架，除锈后刷红丹2道，再刷色漆2道 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第28页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	030701003002	空调室外机	1、名称：多联空调室外机16HP 2、规格、型号：冷量:45KW热量:50KW 功率:12KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等，非镀锌型钢支架，除锈后刷红丹2道，再刷色漆2道 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第29页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	030701003003	空调室外机	1、名称：多联空调室外机18HP 2、规格、型号：冷量:50.4KW热量:56.5KW 功率:14KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等，非镀锌型钢支架，除锈后刷红丹2道，再刷色漆2道 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第30页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	030701003004	空调室外机	1、名称：多联空调室外机36HP 2、规格、型号：冷量:101KW热量:113KW 功率:27KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等，非镀锌型钢支架，除锈后刷红丹2道，再刷色漆2道 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第31页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	030701003005	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)2.5 2、规格、型号：冷量:2.5KW 热量:2.8KW 功率:0.05KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第32页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	030701003006	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)4.0 2、规格、型号：冷量:4.0KW 热量:4.5KW 功率:0.08KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第33页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	030701003007	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)5.6 2、规格、型号：冷量:5.6KW 热量:6.3KW 功率:0.08KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第34页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	030701003008	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)8.0 2、规格、型号：冷量:8.0KW 热量:9.0KW 功率:0.1KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第35页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030701003009	空调室内机	1、名称：多联空调室内机(风管式)14.0 2、规格、型号：冷量:14.0KW 热量:16.3KW 功率:0.16KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	15			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第36页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	030701003010	空调室内机	1、名称：全热交换新风机 2、规格、型号：风量：1000CMH、机外静压：100PA、功率：0.9KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第37页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	030701003011	空调室内机	1、名称：全热交换新风机 2、规格、型号：风量：1500CMH、机外静压：160PA、功率：1.2KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
127	030701003012	空调器	1.名称：1.5P挂壁空调	台	17			
128	030701003013	空调器	1.名称：3P挂壁空调	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第38页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	031001005001	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：空调气/液管 3、材质：铜管根据设备要求配置 4、规格、压力等级：按图纸设计要求 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 7、其他说明：报价含楼板及墙体开补洞	m	540.62			
130	031001008008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	132.11			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	031001008009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	76.28			
132	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN40 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	32.5			
133	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：矩形风管 2.材质：镀锌钢板 3.规格：根据设备要求配置 4.板材厚度：按图纸设计要求含防火保温。	m2	222.87			
134	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400*160	个	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第40页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*320	个	2			
136	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：精密空调出风口 2、规格：按设计要求	个	4			
137	030703001001	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、型号：160*120	个	1			
138	030703001002	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、型号：250*120	个	1			
139	030703001003	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、型号：400*160	个	6			
140	030703001004	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、型号：320*160	个	1			
141	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：160*120	个	8			
142	030702002001	空调系统保温	1、名称：空调系统保温 2、材质：含空调系统所有保温	项	1			
143	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：800*600*600	台	1			
		六、通风系统						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、规格：200*160 4、板材厚度：按设计要求含防火保温。	m2	38.83			
145	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、规格：200*120 4、板材厚度：按设计要求含防火保温。	m2	7.56			
146	030405015001	风扇	1、名称：排气风扇 2、型号：风量：BLD-500	台	16			
147	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层防雨百叶风口 2、规格：200*160	个	8			
148	030703007007	挡烟垂壁	1、名称：挡烟垂壁 2、型号：按设计要求	m	23.56			
		七、投标单位自行考虑部分						
149	030703007006	投标单位自行考虑部分	1、名称：投标单位根据图纸结合现场勘探自行考虑部分 2、	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第42页 共42页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			投标单位需考虑电源与原电系统连接、抗震支架、路面等破坏及修复、成品保护、原有建筑物拆除并清运至指定位置、满足供电公司验收要求的安全工器具和完善送电前的所有手续以及与供电部门的接洽事宜确保送电等等 3、投标单位认为除清单外所必须考虑的工程量等等；如以上清单中未提及，而实际施工中又必须发生的材料（如设备基础等）和设备、相关检测费用，由投标人自行列出并报价，如投标人未列出报价，则视为含在以上报价中 4、投标单位根据实际情况自行考虑相关费用，自主报价，竣工结算时不再签证变更					
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：办公楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		一、电气系统						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：A1 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：A2 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
5	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1ALE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
6	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AK 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
7	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*100	m	22.67			
8	030412003003	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	11.52			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030412003002	桥架铁构件	1.名称：桥架支架	kg	42.74			
10	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	10.5			
11	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗敷	m	10.5			
12	030412001003	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：按设计要求	m	1152.94			
13	030412001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：按设计要求	m	12.72			
14	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质	个	246			
15	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-2.5	m	1223.79			
16	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-4mm2	m	2775.87			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030412004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	74.79			
18	030412004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：NH-RVS-2*2.5mm2	m	146.05			
19	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*35mm2 3、材质：铜芯电缆	m	23.1			
20	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*50+1*25mm2 3、材质：铜芯电缆	m	12.13			
21	030409001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-5*6mm2 3、材质：铜芯电缆	m	20.72			
22	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下	个	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下	个	6			
24	030413001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：20w 6500k 3、类型：吸顶安装	套	3			
25	030413001002	普通灯具	1、名称：300*600平板灯 2、规格：20W 3、类型：吸顶安装	套	6			
26	030413001003	普通灯具	1、名称：600*600平板灯 2、规格：38W 3、类型：吸顶安装	套	6			
27	030413003001	荧光灯	1、名称：线性灯 2、规格：具体参数详见设计图纸	套	12			
28	030413001004	普通灯具	1、名称：磁吸轨道泛光灯 2、规格：24W 5700k	m	36			
29	030413002001	装饰灯	1、名称：明装式圆形LED防眩筒灯 2、规格：36W 5700k	套	32			
30	030413002002	装饰灯	1、名称：双头斗胆灯24w 2、型号：200*100mm 3、安装形式:嵌入安装	套	27			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030413002003	装饰灯	1、名称：线条灯 2、规格：具体参数详见设计图纸	m	40.66			
32	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	11			
33	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	5			
34	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：单联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	2			
35	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：双联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	4			
36	030413013005	照明开关、按钮	1、名称：三联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	2			
37	030413014001	插座	1、名称：地面安全型插座 2、规格：五孔防水弹起式　IP55 3、安装方式：暗装在地坪内	套	12			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030413014002	插座	1、名称：单相二加三孔安全型暗插座（防水） 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m/1.3m/0.3m（注明除外）	套	32			
39	030413014003	插座	1、名称：防水插座 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m（注明除外）	套	4			
40	030413014004	插座	1、名称：空调插座 2、规格：86Z13AKD16 3、安装方式：暗装，下口距地面2.3m（注明除外）	套	1			
41	030413002004	装饰灯	1、名称：A型壁挂式应急照明灯 2、型号：LED光源　7W 3、安装形式：距地2.5米明装	套	6			
42	030413002005	装饰灯	1、名称：A型应急照明灯 2、型号：LED光源　7W 3、安装形式：吸顶安装	套	15			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030413002006	装饰灯	1、名称：A型安全出口灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	5			
44	030413002008	装饰灯	1、名称：A型疏散指示灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	5			
45	030416012001	事故照明切换系统		台、座	1			
46	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		二、消防系统						
47	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	18.04			
48	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹漆二道，红色黄环调和漆二道	m2	1.87			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	080707009001	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.02			
50	030901010001	室内消火栓	1、名称：消防卷盘柜 2、安装部位(室内外)：室内 3、规格、型号：具体做法及参数详见设计图纸。	套	3			
51	030910001001	灭火器	1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：手提式MF/ABC5 3、安装形式：放置式	具	7			
52	030910002001	灭火器箱		个	4			
53	031002001001	金属阀门	1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN25	个	6			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	组（个）	3			
55	031002001002	压力型真空破坏器	1.类型：压力型真空破坏器	个	1			
		三、给排水系统						
56	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	8.24			
57	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	0.87			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	7.8			
59	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	18.68			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	10.67			
61	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	8.13			
62	031002001003	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN40 4、连接形式：丝扣连接	个	2			
63	031002011002	水表	1、名称：水表 2、规格、型号：DN40 3、连接方式：丝扣连接 4、符合供水部门验收相关要求,需综合考虑保温相关费用	组（个）	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	031003014001	给、排水附件	1、地漏 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN50	个	1			
65	031003006001	大便器	1、一体蹲式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：蹲式大便器 4、附件名称、数量：自闭冲洗阀，排水栓	组	2			
66	031003003001	洗脸盆	1、台盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台上盆 4、附件名称、数量：含单冷龙头，排水栓	组	2			
		四、通风空调系统						
67	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管 2、材质：镀锌钢板 3、板材厚度：按设计要求 4、空调风管含防火保温。	m2	116.23			
68	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管 2、材质：镀锌钢板 3、板材厚度：按设计要求 4、新风风管含防火保温。	m2	67.62			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	031001005001	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：空调气/液管 3、材质：铜管根据设备要求配置 4、规格、压力等级：按图纸设计要求 5、连接形式：焊接 6、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求 7、其他说明：报价含楼板及墙体开补洞	m	210			
70	031001008008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	80			
71	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、规格：1000*200	个	11			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调出风口 2、规格：1200*200	个	7			
73	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调回风口 2、规格：1000*350	个	11			
74	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：空调回风口 2、规格：1200*200	个	4			
75	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：新风风口 2、规格：500*200	个	1			
76	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防水百叶 2、规格：500*200	个	2			
77	030703001001	碳钢阀门	1、名称：电动调节阀 2、规格：500*200	个	2			
78	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接头	m2	1.68			
79	030703020001	消声器	1、名称：ZP型片式消声器 2、规格：500*200	个	1			
80	030703001002	碳钢阀门	1、名称：手动调节阀 2、规格：400*200	个	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030703001003	碳钢阀门	1、名称：手动调节阀 2、规格：250*160	个	1			
82	030703001004	碳钢阀门	1、名称：手动调节阀 2、规格：160*120	个	1			
83	030703001005	碳钢阀门	1、名称：手动调节阀 2、规格：120*120	个	1			
84	030701003001	空调室内机	1、名称：1.5匹风管机 2、规格、型号：制冷量:3.5KW 功率:2.25KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	030701003002	空调室内机	1、名称：2匹风管机 2、规格、型号：制冷量:5KW 功率:3KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	5			
86	030701003003	空调室内机	1、名称：3匹风管机 2、规格、型号：制冷量:7.2KW 功率:3.5KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	030701003004	空调室内机	1、名称：大3匹风管机 2、规格、型号：制冷量:7.5KW 功率:3.8KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	2			
88	030701003005	空调室内机	1、名称：5匹10型风管机 2、规格、型号：制冷量:10KW 功率:4.25KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	030701003006	空调室内机	1、名称：5匹12型风管机 2、规格、型号：制冷量:12.5KW 功率:5.5KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：包括型钢支架、减震措施等 4、备注：包括线控器（温控器）、控制管线盒、进出风口等 5、其他：检查、接线、调试，满足图纸设计及实际要求	台	2			
90	030701003007	空调室内机	1、名称：全热交换器 2、型号：QRJH-01 3、规格：具体要求及技术参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：减震器、支架制作安装	台	1			
		五、投标单位自行考虑部分						
91	030703007007	投标单位自行考虑部分	1、名称：投标单位根据图纸结合现场勘探自行考虑部分 2、投标单位需考虑电源与原电系统连接、	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			抗震支架、路面等破坏及修复、成品保护、原有建筑物拆除并清运至指定位置、满足供电公司验收要求的安全工器具和完善送电前的所有手续以及与供电部门的接洽事宜确保送电等等 3、投标单位认为除清单外所必须考虑的工程量等等；如以上清单中未提及，而实际施工中又必须发生的材料（如设备基础等）和设备、相关检测费用，由投标人自行列出并报价，如投标人未列出报价，则视为含在以上报价中 4、投标单位根据实际情况自行考虑相关费用，自主报价，竣工结算时不再签证变更					
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：多功能楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		一、电气系统						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：A1 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：A2 3、规格：非标,定制 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AL 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1ALG 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2ALG 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
8	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1ALE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
9	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2ALE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030402011010	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AK 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
11	030402011011	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AK 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
12	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：200*100	m	340.22			
13	030412003002	桥架铁构件	1.名称：桥架支架	kg	425.28			
14	030413002001	装饰灯	1.名称：餐厅吊灯	套	1			
15	030413002002	装饰灯	1、名称：筒灯120 2、型号：AC220V 20w 3、安装形式:嵌入安装	套	252			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030413002003	装饰灯	1、名称：防水筒灯120 2、型号：AC220V 20w 3、安装形式:嵌入安装	套	22			
17	030413002004	装饰灯	1、名称：防水筒灯75 2、型号：AC220V 20w 3、安装形式:嵌入安装	套	28			
18	030413002005	装饰灯	1、名称：明装筒灯 2、型号：AC220V 20w 3、安装形式:嵌入安装	套	21			
19	030413002006	装饰灯	1、名称：圈边隐藏式筒灯 2、型号：AC220V 20w 3、安装形式:嵌入安装	套	36			
20	030413002007	装饰灯	1、名称：圈边隐藏式射灯 2、型号：AC220V 7w 3、安装形式:嵌入安装	套	11			
21	030413003001	荧光灯	1、名称：定制100mm宽LED长条灯（无缝拼接） 2、规格：按设计要求 3、类型：吸顶安装	m	78.56			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030413001001	普通灯具	1、名称：声光吸顶灯 2、规格：楼梯间/强弱电间 3、类型：吸顶安装	套	7			
23	030413001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：楼梯间/强弱电间 3、类型：吸顶安装	套	24			
24	030413001003	普通灯具	1、名称：300*600平板灯 2、规格：20W 3、类型：吸顶安装	套	23			
25	030413002008	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：按设计要求 3、类型：吸顶安装	m	180			
26	030413002009	装饰灯	1、名称：线条灯 2、规格：具体参数详见设计图纸	m	34			
27	030413014001	插座	1、名称：地面安全型插座 2、规格：五孔防水弹起式　IP55 3、安装方式：暗装在地坪内	套	1			
28	030405013001	小电器	1.名称：浴霸	个	19			
29	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：浴霸开关 2、型号：详见图纸设计	套	19			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030413014002	插座	1、名称：单相二加三孔安全型暗插座 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m/1.3m/0.3m（注明除外）	套	195			
31	030413014003	插座	1、名称：单相二加三孔安全型暗插座（防水） 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m/1.3m/0.3m（注明除外）	套	27			
32	030413014004	插座	1、名称：暗装三相五孔暗插座 2、材质：AP86Z15-25 3、安装方式：暗装，下口距地面0.3m（注明除外）	套	4			
33	030413014005	插座	1、名称：空调插座 2、规格：86Z13AKD16 3、安装方式：暗装，下口距地面2.3m（注明除外）	套	46			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	28			
35	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：双联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	25			
36	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：双联防密跷板开关 2、型号：详见图纸设计	套	48			
37	030413013005	照明开关、按钮	1、名称：单联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	4			
38	030413013006	照明开关、按钮	1、名称：三联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	6			
39	030413013007	照明开关、按钮	1、名称：三联双控开关 2、型号：详见图纸设计	套	8			
40	030413002010	装饰灯	1、名称：A型安全出口灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	6			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	030413002011	装饰灯	1、名称：A型疏散出口灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	6			
42	030413002012	装饰灯	1、名称：A型疏散指示灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	17			
43	030413002014	装饰灯	1、名称：A型单面多信息复合指示灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	3			
44	030413002013	装饰灯	1、名称：A型双面多信息复合指示灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	3			
45	030413002015	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030413002016	装饰灯	1、名称：A型壁挂式应急照明灯 2、型号：LED光源　9W 3、安装形式：距地2.5米明装	套	40			
47	030904003001	按钮	1、名称：消火栓报警按钮 2、型号：按钮装设于消火栓箱内	个	13			
48	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质	个	1162			
49	030412001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：按设计要求	m	3325.37			
50	030412001002	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：按设计要求	m	30.9			
51	030412001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	172.06			
52	030412001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗敷	m	32.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030412001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	6.12			
54	030412001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗敷	m	28.14			
55	030412001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	35.37			
56	030412001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗敷	m	10.44			
57	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-2.5	m	16538.44			
58	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-4mm2	m	2857.89			
59	030412004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：NH-RVS-2*2.5mm2	m	463.31			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030412004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：WDZBN-KYJY-2X2.5	m	172.06			
61	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*70+1*35mm2 3、材质：铜芯电缆	m	12.56			
62	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x95+1x50mm2 3、材质：铜芯电缆	m	53.5			
63	030409001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*50+1*25mm2 3、材质：铜芯电缆	m	22.3			
64	030409001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10mm2 3、材质：铜芯电缆	m	17.66			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030409001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTRZ-5*4mm2 3、材质：铜芯电缆	m	18.89			
66	030409001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4mm2 3、材质：铜芯电缆	m	120.65			
67	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下	个	16			
68	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下	个	10			
69	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
70	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB	台	1			
71	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱LEB	台	1			
72	030416012001	事故照明切换系统		台、座	1			
		二、给水系统						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：热镀锌衬塑钢管 4、规格、型号：DN80 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗：按设计要求 7、管道防腐及保温：按设计要求 8、管件暂按定额计入	m	16.01			
74	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：热镀锌衬塑钢管 4、规格、型号：DN65 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗：按设计要求 7、管道防腐及保温：按设计要求 8、管件暂按定额计入	m	15.36			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：热镀锌衬塑钢管 4、规格、型号：DN50 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗：按设计要求 7、管道防腐及保温：按设计要求 8、管件暂按定额计入	m	4.58			
76	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：热镀锌衬塑钢管 4、规格、型号：DN32 5、连接形式：丝扣连接 6、压力试验及吹、洗：按设计要求 7、管道防腐及保温：按设计要求 8、管件暂按定额计入	m	11.02			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	133.77			
78	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	14.71			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	28.63			
80	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	37.83			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	1.77			
82	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	4.67			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	66.13			
84	080707009001	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.05			
85	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN65 4、连接形式：丝扣连接	个	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN40 4、连接形式：丝扣连接	个	1			
87	031002001003	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	2			
88	031002011001	水表	1、名称：水表 2、规格、型号：DN32 3、连接方式：丝扣连接 4、符合供水部门验收相关要求,需综合考虑保温相关费用	组（个）	1			
89	031002011002	水表	1、名称：水表 2、规格、型号：DN50 3、连接方式：丝扣连接 4、符合供水部门验收相关要求,需综合考虑保温相关费用	组（个）	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	031002011003	水表	1、名称：水表 2、规格、型号：DN65 3、连接方式：丝扣连接 4、符合供水部门验收相关要求,需综合考虑保温相关费用	组（个）	1			
91	031002011004	水表	1、名称：水表 2、规格、型号：DN80 3、连接方式：法兰连接 4、符合供水部门验收相关要求,需综合考虑保温相关费用	组（个）	2			
92	031301003001	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN100	个	7			
93	010401011001	砖检查井	1、名称、类型：水表井	座	5			
		三、热水系统						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	031001006001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN65 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	83.14			
95	031001006002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	1.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	031001006003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	52.65			
97	031001006004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	45.55			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	031001006005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	5.45			
99	031001006006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	37.87			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	080707009002	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.2			
101	031002001004	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN65 4、连接形式：丝扣连接	个	2			
102	031002001005	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：钢制 3、规格、型号：DN40 4、连接形式：丝扣连接	个	1			
103	031002001006	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、型号：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	2			
104	031301003002	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN65	个	2			
105	031301003003	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN100	个	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		四、排水系统						
106	031001008008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	34.13			
107	031001008009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De75 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	46.79			
108	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	115.24			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	031001008011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De160 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	10.55			
110	031003014001	给、排水附件	1、地漏 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN50	个	54			
111	031003014002	给、排水附件	1、地漏 2、材质：洗衣机钢制 3、型号、规格：DN50	个	5			
112	031003006001	大便器	1、一体蹲式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：蹲式大便器 4、附件名称、数量：自闭冲洗阀，排水栓	组	9			
113	031003006002	大便器	1、一体坐式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：坐式大便器 4、附件名称、数量：含水箱，排水栓	组	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	031003004001	洗涤盆	1、洗涤池 2、材质：陶瓷 3、附件名称、数量：含单冷龙头，排水栓	组	16			
115	031003007001	小便器	1、自闭冲洗阀小便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：挂式小便斗 4、附件名称、数量：自闭冲洗阀,排水栓	组	8			
116	031003014003	给、排水附件	感应水龙头	个	14			
117	031003010001	淋浴器	1、材质、规格：沐浴器	套	19			
118	031301003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	7			
119	031301003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	12			
		五、消火栓系统						
120	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格、型号：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、管道压力试验及吹、洗：按图纸设计及规范要求	m	152.31			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质：镀锌钢管 3、规格、型号：DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、管道压力试验及吹、洗：按图纸设计及规范要求	m	35.52			
122	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹漆二道，红色黄环调和漆二道	m2	62.78			
123	080707009003	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030901010001	室内消火栓	1、名称：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2、安装部位(室内外)：室内 3、规格、型号：1800*700*160，内配SN65消火栓一只,QZ19直流水枪一支,DN65衬胶水带25M,消防按钮一只,SN25消防卷盘一只，QZ6直流水枪一只，DN19衬胶水带30M，手提式灭火器两具。 4、单栓、双栓：单栓 5、阀后压力：0.25MPa 6、施工做法：详见图集15S202	套	14			
125	031002001007	金属阀门	1、类型：法兰蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、型号：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	6			
126	031002001008	金属阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、型号：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
127	031002001009	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铸铁 3、规格、型号：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	1			
128	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1			
129	031301003006	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN150	个	6			
130	031301003007	套管	1、名称、类型：一般穿墙套管 2、规格：DN100	个	6			
		六、通风系统						
131	030701003001	空调器	1.名称：5匹立式空调	台	4			
132	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、规格：250*200 4、板材厚度：按设计要求含防火保温。	m2	2.02			
133	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、规格：200*120 4、板材厚度：按设计要求含防火保温。	m2	11.19			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
134	030405015001	风扇	1、名称：排气风扇 2、型号：风量：BLD-500	台	13			
135	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层防雨百叶风口 2、规格：250*160	个	3			
136	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层防雨百叶风口 2、规格：200*160	个	7			
137	030703007002	挡烟垂壁	1、名称：挡烟垂壁 2、型号：按设计要求	m	4.84			
		七、投标单位自行考虑部分						
138	030703007004	投标单位自行考虑部分	1、名称：投标单位根据图纸结合现场勘探自行考虑部分 2、投标单位需考虑电源与原电系统连接、抗震支架、路面等破坏及修复、成品保护、原有建筑物拆除并清运至指定位置、满足供电公司验收要求的安全工器具和完善送电前的所有手续以及与供电部门的接洽事宜确保送电等等 3、	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　第33页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			投标单位认为除清单外所必须考虑的工程量等等；如以上清单中未提及，而实际施工中又必须发生的材料（如设备基础等）和设备、相关检测费用，由投标人自行列出并报价，如投标人未列出报价，则视为含在以上报价中 4、投标单位根据实际情况自行考虑相关费用，自主报价，竣工结算时不再签证变更					
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：备勤楼装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		一、电气系统						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALZB 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.5m	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：APRS 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，角钢抬高300落地安装。	台	1			
3	030413001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：20w 6500k 3、类型：吸顶安装	套	8			
4	030413014001	插座	1、名称：单相二加三孔安全型暗插座（防水） 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m/1.3m/0.3m（注明除外）	套	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：双联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	2			
6	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质	个	14			
7	030412001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：按设计要求	m	102.82			
8	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	58.85			
9	030412001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗敷	m	10			
10	030412001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	4.69			
11	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-2.5	m	157.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4X2.5mm2 3、材质：铜芯电缆	m	50.32			
13	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4X6mm2 3、材质：铜芯电缆	m	38.85			
14	030409001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-0.6/1kV-4x10mm2 3、材质：铜芯电缆	m	20			
15	030409001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*50+1*25mm2 3、材质：铜芯电缆	m	14			
16	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下	个	2			
17	030409003003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下	个	11			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		二、防雷接地系统						
19	030410005001	接闪带	、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌型钢 3、规格：镀锌圆钢φ10 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	30.8			
20	030410004001	均压环	1、名称：均压环敷设 利用两根圈梁钢筋焊接 2、规格：主筋两根(　≥(　16)	m	30			
21	030410003001	引下线	1、名称：利用两根柱筋引下 2、规格：主筋两根(>　16) 3、断接卡子制作、安装	m	18			
22	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB	台	1			
23	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱LEB	台	1			
24	030410001001	接地极	1.名称：镀锌钢板 2.规格：100*100*10	根(块、套)	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030410002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：型钢 3、规格：热镀锌扁钢-40*4 4、安装部位：户内	m	1.2			
26	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试点	台	4			
27	030416027001	接地装置		系统、组	1			
		三、热水系统						
28	030109001001	循环式空气源热泵热水机组	1、型号：循环式空气源热泵热水机组 2、功率：最大输入功率7.75kW,外形尺寸995*390*1015mm,制冷剂R32,工作压力1.0MPa,净重112kg	台	3			
29	031005004001	热水膨胀罐	1、名称：热水膨胀罐 2、型号：容积:200L,PN=1.0MPa	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	031005016001	搪瓷电加热水箱	1、材质、类型：搪瓷电加热水箱 2、型号、规格：额定容量:500L,电加热功率12kW,电压380V/3N/50HZ,工作压力1.0MPa,聚氨酯保温≥50mm,搪瓷内胆,外形尺寸:D710*1905mm,净重140kg,运行重量:640kg	台	2			
31	031005016002	搪瓷电加热水箱	1、材质、类型：搪瓷储能水箱 2、型号、规格：额定容量:500L,工作压力1.0MPa,聚氨酯保温≥50mm,搪瓷内胆,外形尺寸:D710*1905mm,净重137kg,运行重量:637kg	台	5			
32	031005016003	搪瓷电加热水箱	1、材质、类型：AOT 水体灭菌设备 2、型号、规格：SFL-AOT-DHW-10-DN40	台	1			
33	030109001002	空气源热泵循环泵1	1、型号：空气源热泵循环泵1 2、功率：Q=4m3/h,H=17m,N=0.37kW	台	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030109001003	空气源热泵循环泵2	1、型号：空气源热泵循环泵2 2、功率：Q=8m3/h,H=18m,N=0.75kW	台	2			
35	030109001004	热水循环泵	1、型号：热水循环泵 2、功率：Q=2m3/h,H=20.5m,N=0.37kW	台	2			
36	030402011003	系统控制柜	1、智能型嵌入式工控机，智能化全自动操作，具有自动上水，自动控温，自动循环，同时可实现手动控制。	台	1			
37	031001006001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN65 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	25.11			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	031001006002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	1.79			
39	031001006003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	39.37			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	031001006006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN32 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	17.44			
41	031001006004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	0.91			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031001006005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压、螺纹或法兰连连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6、含管道保温，做法详见图纸设计 7、管件暂按定额计入	m	12.2			
43	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	0.9			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R给水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	1.8			
45	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R给水管DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	18.26			
46	031208002001	其他管道绝热	1、绝热厚度：40mm 2、管道外径：DN20-DN65	m	116.88			
47	030702004001	管路外防护	1、名称：铝皮 2、板材厚度：0.4mm	m2	12.2			
48	031002001001	金属阀门	1.类型：螺纹闸阀 2.规格、压力等级：DN25	个	10			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

工程名称：装备库水电安装工程　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	031002001002	金属阀门	1.类型：螺纹闸阀 2.规格、压力等级：DN32	个	9			
50	031002001003	金属阀门	1.类型：螺纹闸阀 2.规格、压力等级：DN40	个	26			
51	031002001004	金属阀门	1.类型：螺纹闸阀 2.规格、压力等级：DN50	个	3			
52	031002001005	金属阀门	1.类型：螺纹闸阀 2.规格、压力等级：DN65	个	4			
53	031002001006	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40	个	6			
54	031002001007	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65	个	2			
55	031002006001	Y型过滤器	1.规格、压力等级：DN40	组	6			
56	031002006002	Y型过滤器	1.规格、压力等级：DN65	组	1			
57	010101001001	其他	1、热水系统需要的其他配件	项	1			
		四、消防系统						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按图纸设计及规范要求	m	5			
59	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹漆二道，红色黄环调和漆二道	m2	0.5			
60	080707009001	管道支架	1、管架形式：管道支架 2、除锈、刷油设计要求：防锈漆两遍、银粉漆两遍 3、含一般支、吊、托架，防晃支架等，满足图纸设计及实际要求 4、安装详见图集03S402	t	0.02			
61	030901010001	室内消火栓	1、名称：消防卷盘柜 2、安装部位(室内外)：室内 3、规格、型号：具体做法及参数详见设计图纸。	套	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	030910001001	灭火器	1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：手提式MF/ABC5 3、安装形式：放置式	具	1			
63	030910002001	灭火器箱		个	1			
64	031002001008	金属阀门	1、类型：螺纹闸阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2			
65	031002011001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	组（个）	1			
66	031002001009	压力型真空破坏器	1.类型：压力型真空破坏器	个	1			
		五、投标单位自行考虑部分						
67	030703007001	投标单位自行考虑部分	1、名称：投标单位根据图纸结合现场勘探自行考虑部分 2、投标单位需考虑电源与原电系统连接、抗震支架、路面等破坏及修复、成品保护、原有建筑物拆除并清运至指定位置、	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

工程名称：装备库水电安装工程　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足供电公司验收要求的安全工器具和完善送电前的所有手续以及与供电部门的接洽事宜确保送电等等 3、投标单位认为除清单外所必须考虑的工程量等等；如以上清单中未提及，而实际施工中又必须发生的材料（如设备基础等）和设备、相关检测费用，由投标人自行列出并报价，如投标人未列出报价，则视为含在以上报价中 4、投标单位根据实际情况自行考虑相关费用，自主报价，竣工结算时不再签证变更					
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：装备库水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		一、电气系统						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，暗装，下沿距地1.6m	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1ALE 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，明装，下沿距地1.6m	台	1			
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1APEaf 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，嵌墙暗装，下沿距地1.5m。	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1APExf 3、规格：按设计要求 4、接线端子材质、规格：按设计要求 5、安装方式：非标箱，嵌墙暗装，下沿距地1.5m。	台	1			
5	030413002001	装饰灯	1、名称：圈边隐藏式防爆筒灯 2、型号：30W 3、安装形式:嵌入安装	套	3			
6	030413001001	普通灯具	1、名称：300*600平板灯 2、规格：20W 3、类型：吸顶安装	套	3			
7	030405013001	小电器	1.名称：浴霸	个	1			
8	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：浴霸开关 2、型号：详见图纸设计	套	1			
9	030413014001	插座	1、名称：单相二加三孔安全型暗插座 2、规格：86Z223A10 3、安装方式：暗装，下口距地面1.5m/1.3m/0.3m（注明除外）	套	15			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030413014002	插座	1、名称：壁挂空调用带开关单相三孔安全型暗插座 2、规格：86Z13AKD16 3、安装方式：暗装，下口距地面2.3m（注明除外）	套	3			
11	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：单联翘扳暗装开关 2、型号：详见图纸设计	套	4			
12	030413002002	装饰灯	1、名称：A型安全出口灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	1			
13	030413002003	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、型号：LED光源　1W 3、安装形式：壁挂，下沿距门框上方0.15m	套	1			
14	030413002004	装饰灯	1、名称：A型壁挂式应急照明灯 2、型号：LED光源　7W 3、安装形式：距地2.5米明装	套	2			
15	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：铁质	个	32			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030412001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：按设计要求	m	137.53			
17	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	8.11			
18	030412001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	4.43			
19	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-2.5	m	118.42			
20	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：BV-4mm2	m	253.77			
21	030412004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内及桥架穿线 3、型号：NH-RVS-2*2.5mm2	m	13.46			
22	030416006001	输配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
23	030416012001	事故照明切换系统		台、座	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		二、防雷接地系统						
24	030410005001	接闪带	、名称：屋面避雷带 2、材质：镀锌型钢 3、规格：镀锌圆钢φ10 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	45.2			
25	030410004001	均压环	1、名称：均压环敷设 利用两根圈梁钢筋焊接 2、规格：主筋两根(　≥(　16)	m	72.29			
26	030410003001	引下线	1、名称：利用两根柱筋引下 2、规格：主筋两根(>　16) 3、断接卡子制作、安装	m	24.2			
27	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱MEB	台	2			
28	030410007002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱LEB	台	3			
29	030410001001	接地极	1.名称：镀锌钢板 2.规格 ：100*100*10	根(块、套)	4			
30	030410002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：型钢 3、规格：热镀锌扁钢-40*4 4、安装部位：户内	m	1.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试点	台	4			
32	030416027001	接地装置		系统、组	1			
		三、给水系统						
33	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活热水 3、材质、规格：PP-R热水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	26			
34	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	16.37			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	7.82			
36	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：生活给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗 6、管件暂按定额计入	m	6			
37	031002001001	金属阀门	1.类型：螺纹闸阀 2.规格、压力等级：DN25	个	2			
38	031002011001	水表	1.类型：螺纹水表 2.规格：DN25	组（个）	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031002001003	金属阀门	1.类型：螺纹闸阀 2.规格、压力等级：DN15	个	2			
40	031002001002	金属阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、型号：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	1			
41	031005013001	热水器、开水炉	1.型号：太阳能热水器	台	1			
42	030910001001	灭火器	1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：手提式MF/ABC5 3、安装形式：放置式	具	4			
43	030910002001	灭火器箱		个	2			
		四、排水系统						
44	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De50 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	1.4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De75 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	1.36			
46	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC 排水管 De110 4、连接形式：承插粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	5.59			
47	031003014001	给、排水附件	1、地漏 2、材质：钢制 3、型号、规格：DN50	个	2			
48	031003006001	大便器	1、一体坐式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：坐式大便器 4、附件名称、数量：含水箱，排水栓	组	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	031003003001	洗脸盆	1、台盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台上盆 4、附件名称、数量：含冷热龙头，排水栓	组	1			
50	031003010001	淋浴器	1、材质、规格：沐浴器	套	1			
		五、消控室设备						
51	030503005001	传感器	1、名称：液位控制器	支	1			
52	030904017001	报警联动一体机	1、名称：火灾报警控制器	台	1			
53	030904013001	联动控制主机	1、名称：电气火灾主机	台	1			
54	030904013002	联动控制主机	1、名称：能耗监控主机	台	1			
55	030904013003	联动控制主机	1、名称：119消防联动	台	1			
56	030904013004	静电地板	1、名称：静电地板	项	1			
57	030904013005	视频监控装置及电子门禁装置	1、名称：视频监控装置及电子门禁装置	项	1			
		六、投标单位自行考虑部分						
58	030703007001	投标单位自行考虑部分	1、名称：投标单位根据图纸结合现场勘探自行考虑部分 2、投标单位需考虑电源与原电系统连接、抗震支架、路面等破坏及修复、	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			成品保护、原有建筑物拆除并清运至指定位置、满足供电公司验收要求的安全工器具和完善送电前的所有手续以及与供电部门的接洽事宜确保送电等等 3、投标单位认为除清单外所必须考虑的工程量等等；如以上清单中未提及，而实际施工中又必须发生的材料（如设备基础等）和设备、相关检测费用，由投标人自行列出并报价，如投标人未列出报价，则视为含在以上报价中 4、投标单位根据实际情况自行考虑相关费用，自主报价，竣工结算时不再签证变更					
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：门卫装修水电安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：智能化管线安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	通用安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
1	030412003001	桥架	1.名称：强电桥架 2.规格：300*100	m	470			
2	030412003002	桥架铁构件	1.名称：桥架支架	kg	587.5			
3	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	30.82			
4	030412001002	配管	1、名称:电气配管 2、规格:PVC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配、吊顶内 4、备注:含墙体及地面开槽、补槽	m	4500			
5	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料	个	460			
6	030412004001	配线	1、名称：六类非屏蔽网线 2、敷设方式：管道及桥架敷设	m	41450			
7	030502005001	光缆	1、名称：光缆 2、规格：24芯光缆 3、敷设方式：管道及桥架敷设	m	1500			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化管线安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030412004002	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管道及桥架敷设 3、规格：不低于国标，纯铜，RVV-2*1.0mm²	m	1200			
9	030412004003	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管道及桥架敷设 3、规格：不低于国标，纯铜，RVV-4*1.0mm²	m	500			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：智能化管线安装工程

标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：智能化管线安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：智能化管线安装工程　　标段：经济开发区交警中队、巡特警大队和城北派出所三合一业务技术用房改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					