

四季云顶项目10KV接入工程

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2026年03月12日

复 核 时 间：

2026年03月12日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1、名称：环网柜 2、型号：两进四出DTU,三遥，遮蔽立式，8间隔，详见设计图纸 3、备注：含无线通讯模块，端子排，免维护蓄电池（24AH/DC110V） 6、基础：不含土建基础	台	4			
2	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22 3、规格：3*400 4、材质：铜质 5、敷设方式、部位：管道敷设 6、电压等级（kV）：8.7/15kV	m	2625			
3	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：400冷缩式 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户外 5、电压等级（kV）：10KV	个	22			
4	030408011001	电缆分支箱	1、名称：高压分支箱 2、型号：GF-12/630 详见设计图纸	台	6			
5	030502007001	光缆	1、名称：光缆 2、规格：ADSS/24芯 3、敷设方式：穿管敷设	m	2625			
6	030409001001	接地极	1、名称：接地角铁 2、规格：L50*5*2500	根	28			
7	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：50*5	m	220			
8	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：防火堵泥 3、方式：保护管 4、备注：满足消防验收要求，结算时不予调整单价	处	117			
9	030414015001	电缆试验	1、名称：电缆试验 2、电压等级（kV）：10	次	16			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统 2、型号：负荷隔离开关 3、电压等级（kV）：10kV 以下交流	台	14			
11	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统 2、型号：真空断路器 3、电压等级（kV）：10kV 以下交流	台	8			
12	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV以下	组	34			
13	030414008001	母线	1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10	段	4			
14	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	10			
		分部分项工程清单合计						
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程土建工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
土方工程								
1	010101002001	平整场地	1、场地清表挖方 2、挖土深度：综合考虑 3、土壤类别：投标人综合考虑	m3	172.4			
2	010101002002	挖一般土方	1、包含环网柜基础、高压分支箱基础、电缆井 2、土壤类别：投标人综合考虑	m3	248.48			
3	010103001001	回填方	1、包含施工现场土方回填 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：根据现场实际情况	m3	70.58			
4	010103002001	余方弃置	1、包含施工现场全部余方弃置 2、废弃料品种：投标人综合考虑 3、运距：综合考虑	m3	177.9			
分部小计								
室外土建工程								
5	010501006001	设备基础	1、电缆分接箱设备基础，做法详见设计图纸要求并满足规范验收要求 2、垫层种类：200厚C15砼垫层，垫层底素土夯实 3、混凝土种类、强度等级：商品砼、C25 4、柜型尺寸以厂家提供的尺寸为准 5、含模板、辅材、抹灰、预埋件等一切费用，投标人根据现场实际情况综合考虑，结算时综合单价不作调整	座	6			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程土建工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501006002	设备基础	1、户外环网箱设备基础 2、成品电力铸铁井盖，集水井处铁篦子，其余做法详见设计图纸要求并满足规范验收要求 3、垫层种类：100mmC15混凝土垫层 4、混凝土种类、强度等级：商品砼、C25 5、外露部位贴瓷砖，规格颜色与箱体配合协调，其余做法详见设计图纸要求并满足规范验收要求 6、通风窗采用百叶窗，钢爬梯涂刷红丹两道，面漆两道 7、含模板、辅材、抹灰、瓷砖、预埋件、电缆沟、井盖等一切费用，投标人根据现场实际情况综合考虑，结算时综合单价不作调整	座	4			
7	01B001	环网箱围栏	1、垫层种类：150mmC15混凝土垫层 2、混凝土种类、强度等级：商品砼、C25 3、外露部位贴瓷砖，规格颜色与箱体配合协调，其余做法详见设计图纸要求并满足规范验收要求 4、含模板、辅材、瓷砖、抹灰、预埋件等一切费用，投标人根据现场实际情况综合考虑，结算时综合单价不作调整	m	120			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程土建工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040504001001	砼井	1、名称：电缆井（方井） 2、规格型号：2500*2500 3、深度综合考虑，包含C15砼垫层、C30砼井壁、C30混凝土预制盖板、钢筋、模板、井壁抹灰，采用商品砼 4、成品电力铸铁井盖，集水井处铁篦子，其余做法详见设计图纸要求并满足规范验收要求 5、具体详见设计图纸	座	10			
		分部小计						
		管道工程						
9	030408003001	拉管	1、名称：室外拉管 2、规格：MPP-2*Φ200+1*MPP Φ75 3、含工作井及接收井等 4、具体详见设计图纸	m	2515			
10	030411001001	配管	1、名称：排管 2、材质：MPP 3、规格：2*MPP Φ200+1*MPP Φ75（壁厚详见设计图纸要求） 4、含碎石垫层、混凝土包封、混凝土模板，详见设计图纸要求 5、投标人根据现场实际情况综合考虑，结算时综合单价不作调整	m	13			
11	080802013001	标识牌	1、PVC标识桩 2、具体详见设计图纸	块	2			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		本页小计						



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程土建工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：四季云顶项目10KV接入工程土建工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	041109015001	智慧工地费用						现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								



