

东台市主城区北片区（何垛河北）排水防
涝设施建设改造一期工程-第一批 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

2026年09月08日

表D. 1. 1-1 工程量清单编制（审核）说明

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程-第一批

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）
排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

表E. 1. 1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程 第一批

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--土方工程	1000000.00		
2	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--黄海路排水工程			
3	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--庆丰路排水工程			
4	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--广场路排水工程			
5	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--红兰路排水工程			
6	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--海新路排水工程			
7	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--唯诚路排水工程			
8	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--振兴路排水工程			
9	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--海新二中沟清淤			
10	东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--海新二中沟绿化工程			
合 计		1000000.00		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东台市主城区
北片区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程一土方
工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—土方工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040103002003	粘性土回填	1、粘性土回填，压实度≥0.91 2、土方不得含有垃圾、杂物、淤泥、草根、有机物等 3、土方来源由施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m3	1747			
		地基处理						
7	040103002004	地基处理	1、挖除并外运地基后1：1砂石分层回填 2、厚度：500mm 3、运距施工单位自行考虑 4、管道沟槽同宽，具体做法详见设计图纸	m	4052			
本页小计								
合 计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--土方工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201004001	施工排水、降水	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
17	041201006001	围堰	1、含搭建、巡查及拆除等，投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--土方工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	041201008001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
19	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
20	041201014001	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-土方工程

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1000000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		1000000.00			-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--土方工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额（东台市主城区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批电气、燃气、通信、照明、给水管线迁改及沟塘处理等费用）			1000000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	1000000.00			-
合 计		-	-	1000000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造
一期工程—土方工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水
施建设改造一期工程-土方工程 防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东台市主城区
北片区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程—黄海
路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040501004001	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格：球墨铸铁管DN300（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	13			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040501004002	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础 材质及厚度： 360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格： 球墨铸铁管DN400（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式： 详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：： 闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	309			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040501004003	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格：球墨铸铁管DN500（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	1658			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501012001	微型顶管	1、顶管工作方式：微顶管 2、管道材质及规格：d500III级钢筋混凝土承插管（强度不低于C50） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他说明：含顶进后座及坑内平台安拆、洞口止水处理、管道顶进、管道接口、中继间、触变泥浆及外运、管外壁与土之间水泥浆置换填充密实处理、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库、土方填挖、外运等所有微型顶管相关费用 6、具体做法详见设计图纸，投标人自行勘察现场，报价综合考虑，符合规范及图纸要求	m	115			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504002001	污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度： C15混凝土垫层 2、井规格： Φ1000mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级： C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级： C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格： 采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、	座	57			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-30及设计图纸					
6	040504002002	污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、井规格：Φ1500mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级：C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格：采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），	座	10			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-30及设计图纸					
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504002003	污水沉泥井	1、垫层、基础材质及厚度： C15混凝土垫层 2、井规格： Φ1500mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级： C30钢筋混凝土S6 4、井盖、井圈材质及规格： 采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 5、含钢筋、承载板、检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-313及设计图纸	座	1			
8	040501011001	闸门井1	1、规格：	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040501001001	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d600钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布） 7. 具体做法详见设计图纸	m	636			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501001002	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d800钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布） 7. 具体做法详见设计图纸	m	509			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040501001003	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d1000钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布） 7. 具体做法详见设计图纸	m	133			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504004001	雨水检查井	1、规格： Φ700圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504004002	雨水检查井	1、规格： Φ1100圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	24			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504004003	雨水检查井	1、规格： Φ1300圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	8			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504004004	雨水检查井	1、规格：1800*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	9			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040504008001	混凝土八字雨水口	1、规格：D=1000 2、做法详见图集苏S01-2021-379及设计图纸	座	3			
18	040504010001	雨水口	1、型号：混凝土模块砌体平算式双算雨水口 2、井篦及篦盖座：防沉降球墨铸铁双算雨水口算盖座 3、含填挖土方、具体做法详见16S518、设计图纸及图纸说明	座	89			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	041001005001	拆除并外运侧、平(缘)石	1、拆除并外运侧、平(缘)石（工程量为侧石、平石各3000m） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	3000			
23	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格：侧石优先利用现状侧石,拆除时注意保护,破坏的侧石新建,采用花岗岩侧石 2. 垫层材料品种、厚度：C20现浇混凝土 3、具体做法详见设计图纸	m	3000			
35	040204004003	安砌平石	1. 材料品种、规格：混凝土平石 2. 垫层材料品种、厚度：C20现浇混凝土 3、具体做法详见设计图纸	m	3000			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040203006002	沥青面层及基层铣刨、外运并恢复	1、沥青面层及基层铣刨、外运并恢复 2、恢复结构层：1cm封层、6cmAC-20C（中粒式）、沥青粘层油（PC-3）、4cmAC-13C（SBS细粒式改性沥青） 3、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	8400			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040203006003	沥青面层及基层拆除、外运并恢复	1、沥青路面局部开挖拆除(搭接处铣刨老路面)、外运并恢复 2、恢复结构层：满铺玻纤格栅、沥青粘层油、15cm厚级配碎石底基层、20cmC30水泥混凝土板（每隔6m划缝，采用防裂贴进行贴缝处理）、6cmAC-20C、老路结构层与新结构层处贴抗裂贴、粘层：乳化沥青、4cmAC-13C（SBS） 3、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	200			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	041001001001	拆除其他施工障碍物并外运	1、施工范围内拆除并外运其他道路及基层、侧平石及基层、绿化、建筑生活垃圾、杂物、杂草、杂树、树根、地表耕植土、各类管线、检查井、标识、标牌等一切障碍物清除费用。结构层厚度、各类尺寸等 2、运距：施工单位自行考虑	项	1			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—黄海路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架、井字架	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—第一批

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201004001	施工排水、降水	1、含基坑排水、管道排水、调排管线、降水、临时调排水、轻型井点降水、水泵、气囊、集水明排及集水井等，并注意对周边建（构）筑物的安全，并应对邻近建（构）筑物设置位移，沉降观测点。 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
18	041201002001	沟槽、基坑、现状路面下等支护	1、钢板桩、H型钢、槽钢、箱式支护等各种支护方式，含支护开挖、回填、破坏的现状的恢复、注浆、支撑、围檩、桩孔回填、注浆、基坑监测等一切费用。基坑施工必须采取有效措施，保护主要影响区范围内的地下管线安全。基坑内外地表水和地下水控制措施等。具体做法投标人结合图纸和现场综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。 2、施工单位根据现场实际情况，对临近现状构筑物采取必要的安全措施。		
19	041201006001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—黄海路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
21	041201005002	管道封头处理	1、含永久性封头、封头及管道的拆除、积水检测、封堵质量检查及资料存档等，投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
22	040101001004	软基、流砂、暗河、暗塘超挖、覆土不足部分、较厚淤泥等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
23	040501014001	现状管线及建（沟）筑物等保护及管道交叉处理、道路新排过路管道、新建车行道搭接处理等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
24	040501001005	管线排查、复测、精探、老管道对接处检测及防护、方案复核及优化等费用（ CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库）	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
25	040501014002	检查井与管渠及管道、管道与箱涵、管道与构筑物、管道进出口、管道与井壁预留、洞口封堵等连接处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
26	041201014001	管线、管道、电力光缆保护（临时）、新建管道与现状其他管线、建（构）物等永久保护等措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
27	040101001002	应急及危大工程处理、有限空间作业相关措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	040101001005	河道排水口防冲刷处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
29	041201014002	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-黄海路排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造
一期工程—黄海路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设和改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-黄海路排水工程 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业 工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目 -专业工程暂估价 -除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040501001001	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d600钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布） 7. 具体做法详见设计图纸	m	120			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040501001002	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d800钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布） 7. 具体做法详见设计图纸	m	28			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040501001003	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d1000钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布） 7. 具体做法详见设计图纸	m	176			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501002001	复合管	1. 垫层、基础 材质及厚度： 10cm碎石垫层 、10cmC15垫层 2. 管座材质及 规格：C25混凝土满包 3. 管道规格： de300聚乙烯钢 丝膜片复合管 4. 连接形式： 热熔连接 5. 管道检验及 试验要求：闭 水试验、CCTV 检测并出具成 果报告，管网 测绘数据入库 6. 防腐要求： 详见设计图纸 7. 具体做法详 见设计图纸	m	4			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504004001	雨水检查井	1、规格： Φ1100圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	4			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004002	雨水检查井	1、规格： 1600*1200雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	5			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004003	雨水检查井	1、规格：1800*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	3			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004004	交叉井	1、规格： 2000*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504010001	雨水口	1、型号：混凝土模块砌体平算式双算雨水口 2、井篦及篦盖座：防沉降球墨铸铁双算雨水口算盖座 3、含填挖土方、具体做法详见16S518、设计图纸及图纸说明	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040501004001	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格：球墨铸铁管DN400（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	230			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501012001	微型顶管	1、顶管工作方式：微顶管 2、管道材质及规格：d400III级钢筋混凝土承插管（强度不低于C50） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他说明：含顶进后座及坑内平台安拆、洞口止水处理、管道顶进、管道接口、中继间、触变泥浆及外运、管外壁与土之间水泥浆置换填充密实处理、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库、土方填挖、外运等所有微型顶管相关费用 6、具体做法详见设计图纸，投标人自行勘察现场，报价综合考虑，符合规范及图纸要求	m	65			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504002001	污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、井规格：Φ1000mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级：C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格：采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、	座	6			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-30及设计图纸					
13	040504002002	微顶管工作井	1、规格：内径Φ3000，井深详见设计图纸，井深详见设计图纸 2、封底：1200厚C20素混凝土封底 3、垫层：200厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4、底板、井壁：C30混凝土，抗渗等级为P6 5、包含洞口加固、高压旋喷桩、基坑支护、靠背、压密注浆、沉井制作、沉井下沉、砂垫层、混凝土浇筑、止水、排水沟、集水坑、土方挖运、井内抽水、	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			压密注浆、沉井制作、沉井下沉、砂垫层、混凝土浇筑、止水、排水沟、集水坑、土方挖运、井内抽水、洞口及预埋件埋设，井内砼浇筑、爬梯、回填、土体加固处理、管道与井连接处理、壁板施工缝、壁板底部钢筋、壁板水平拐角处钢筋处理、壁板底部钢筋、壁板圆孔加固处理、井内外防水防腐等沉井相关的一切费用。 6、具体做法详见设计图纸					
15	041001006001	拆除雨水现状管线并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	m	310			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	041001006002	拆除雨水现状检查井并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	座	11			
17	041001006003	拆除污水现状管线并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	m	280			
18	041001006004	拆除污水现状检查井并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	座	7			
19	041001010001	拆除、外运并恢复路灯	1、拆除、外运并恢复路灯（含基础、管线等） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	座	20			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	041001005001	树池拆除、外运并恢复	1、拆树池拆除、外运并恢复（含苗木迁移） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	座	66			
21	040204001001	人行道及基层拆除、外运并恢复	1、人行道面层及基层拆除、外运并恢复 2、恢复结构层：土基压实、10cm碎石垫层、15cmC25水泥混凝土、3cmM10水泥砂浆、铺装面层（同原面层） 3、、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	1600			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程一庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040203006001	沥青面层及基层拆除、外运并恢复	1、沥青路面局部开挖拆除(搭接处铣刨老路面)、外运并恢复 2、恢复结构层：满铺玻纤格栅、沥青粘层油、15cm厚级配碎石底基层、20cmC30水泥混凝土板（每隔6m划缝，采用防裂贴进行贴缝处理）、6cmAC-20C、老路结构层与新结构层处贴抗裂贴、粘层：乳化沥青、4cmAC-13C（SBS） 3、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	100			
23	040501001004	管道封堵	1、管道封堵 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	处	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	041001012001	管道清除并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	m	13			
25	041001005002	拆除、外运侧、平(缘)石	1、拆除并外运侧、平(缘)石及基础（工程量为侧石、平石各550m） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	550			
26	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格：侧石优先利用现状侧石,拆除时注意保护,破坏的侧石新建,采用花岗岩侧石 2. 垫层材料品种、厚度：C20现浇混凝土 3、具体做法详见设计图纸	m	550			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--庆丰路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架、井字架	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—第一批

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201004001	施工排水、降水	1、含基坑排水、管道排水、调排管线、降水、临时调排水、轻型井点降水、水泵、气囊、集水明排及集水井等，并注意对周边建（构）筑物的安全，并应对邻近建（构）筑物设置位移，沉降观测点。 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
18	041201002001	沟槽、基坑、现状路面下等支护	1、钢板桩、H型钢、槽钢、箱式支护等各种支护方式，含支护开挖、回填、破坏的现状的恢复、注浆、支撑、围檩、桩孔回填、注浆、基坑监测等一切费用。基坑施工必须采取有效措施，保护主要影响区范围内的地下管线安全。基坑内外地表水和地下水控制措施等。具体做法投标人结合图纸和现场综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。 2、施工单位根据现场实际情况，对临近现状构筑物采取必要的安全措施。		
19	041201006001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
21	040501014001	现状管线及建（沟）筑物等保护及管道交叉处理、道路新排过路管道、新建车行道搭接处理等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
22	041201005002	管道封头处理	1、含永久性封头、封头及管道的拆除、积水检测、封堵质量检查及资料存档等，投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
23	040101001004	软基、流砂、暗河、暗塘超挖、覆土不足部分、较厚淤泥等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
24	040501001005	管线排查、复测、精探、老管道对接处检测及防护、方案复核及优化等费用（ CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库）	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
25	040501014002	检查井与管渠及管道、管道与箱涵、管道与构筑物、管道进出口、管道与井壁预留、洞口封堵等连接处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
26	041201014001	管线、管道、电力光缆保护（临时）、新建管道与现状其他管线、建（构）物等永久保护等措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
27	040101001002	应急及危大工程处理、有限空间作业相关措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

怀投：尔百甲土城区北方

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--庆丰路排水工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	040101001005	河道排水口防冲刷处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
29	041201014002	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批
一期工程--庆丰路排水工程

第1页 共1页

[illegible]

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建設改造一期工程—庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造
一期工程—庆丰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水
施建设改造一期工程-庆丰路排水工程 防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批
一期工程--庆丰路排水工程

第1页 共1页

[illegible]

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东台市主城区
北片区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程—广场
路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040501004001	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格：球墨铸铁管DN300（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	6			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040501004002	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础 材质及厚度： 360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格： 球墨铸铁管DN400（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式： 详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：： 闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	22			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040501004003	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格：球墨铸铁管DN500（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	306			
4	040504002001	污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、井规格：	座	6			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			Φ1000mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级：C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格：采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（					
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-30及设计图纸					
5	040504002004	污水三通井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、井规格：φ1250mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级：C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格：采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-30及设计图纸					
6	040504002002	污水四通井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、井规格：Φ1500mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级：C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格：	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-30及设计图纸					
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504002006	截流井	1、规格：内径2200*1000mm钢筋混凝土井，井深详见设计图纸 2、井墙、盖板及底板：C30钢筋混凝土 3、内设混凝土溢流堰 4、井盖、井圈材质及规格：采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、检查井内壁防腐、爬梯、防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501001004	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d600钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	60			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504010001	雨水口	1、型号：混凝土模块砌体平算式双算雨水口 2、井篦及篦盖座：防沉降球墨铸铁双算雨水口算盖座 3、含填挖土方、具体做法详见16S518、设计图纸及图纸说明	座	18			
12	040501002001	复合管	1.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、10cmC15垫层 2.管座材质及规格：C25混凝土满包 3.管道规格：de300聚乙烯钢丝膜片复合管 4.连接形式：热熔连接 5.管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6.防腐要求：详见设计图纸	m	288			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040203006003	沥青面层及基层拆除、外运并恢复	1、沥青路面局部开挖拆除(搭接处铣刨老路面)、外运并恢复 2、恢复结构层：满铺玻纤格栅、沥青粘层油、15cm厚级配碎石底基层、20cmC30水泥混凝土板（每隔6m划缝，采用防裂贴进行贴缝处理）、6cmAC-20C、老路结构层与新结构层处贴抗裂贴、粘层：乳化沥青、4cmAC-13C（SBS） 3、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	1255			
21	040501001007	管道封堵	1、管道封堵 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	处	8			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	041001012001	清除并外运沉积、障碍物	1、清除并外运沉积、障碍物 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	处	5			
23	041001001001	拆除其他施工障碍物并外运	1、施工范围内拆除并外运其他道路及基层、侧平石及基层、绿化、建筑生活垃圾、杂物、杂草、杂树、树根、地表耕植土、各类管线、检查井、标识、标牌等一切障碍物清除费用。结构层厚度、各类尺寸等施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。 2、运距：施工单位自行考虑	项	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040101001006	现状其他需恢复部分	1、施工范围内道路及基层、侧平石及基层、绿化、其他管道、管线、检查井、栏杆、标线及标识、标志牌等恢复费用 2、结构层厚度等施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。	项	1			
本页小计								
合 计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--广场路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架、井字架	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—第一批

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201004001	施工排水、降水	1、含基坑排水、管道排水、调排管线、降水、临时调排水、轻型井点降水、水泵、气囊、集水明排及集水井等，并注意对周边建（构）筑物的安全，并应对邻近建（构）筑物设置位移，沉降观测点。 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
18	041201002001	沟槽、基坑、现状路面下等支护	1、钢板桩、H型钢、槽钢、箱式支护等各种支护方式，含支护开挖、回填、破坏的现状的恢复、注浆、支撑、围檩、桩孔回填、注浆、基坑监测等一切费用。基坑施工必须采取有效措施，保护主要影响区范围内的地下管线安全。基坑内外地表水和地下水控制措施等。具体做法投标人结合图纸和现场综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。 2、施工单位根据现场实际情况，对临近现状构筑物采取必要的安全措施。		
19	041201006001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--广场路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
21	040501014001	现状管线及建（沟）筑物等保护及管道交叉处理、道路新排过路管道、新建车行道搭接处理等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
22	041201005002	管道封头处理	1、含永久性封头、封头及管道的拆除、积水检测、封堵质量检查及资料存档等，投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
23	040101001004	软基、流砂、暗河、暗塘超挖、覆土不足部分、较厚淤泥等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
24	040501001008	管线排查、复测、精探、老管道对接处检测及防护、方案复核及优化等费用（ CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库）	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
25	040501014002	检查井与管渠及管道、管道与箱涵、管道与构筑物、管道进出口、管道与井壁预留、洞口封堵等连接处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
26	041201014001	管线、管道、电力光缆保护（临时）、新建管道与现状其他管线、建（构）物等永久保护等措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
27	040101001007	应急及危大工程处理、有限空间作业相关措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程--广场路排水工程

区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	040101001005	河道排水口防冲刷处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
29	041201014002	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-广场路排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造
一期工程--广场路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水
施建设改造一期工程—广场路排水工程 防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-广场路排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目 -专业工程暂估价 -除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东台市主城区
北片区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程—红兰
路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040501001001	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基 3. 管道规格、等级：d600钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	17			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040501001002	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基 3. 管道规格、等级：d800钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	245			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040504004001	雨水检查井	1、规格： Φ1100圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	3			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504004002	雨水检查井	1、规格： Φ1300圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	5			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504004003	雨水检查井（雨水沉泥井）	1、规格：Φ1300圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004004	雨水检查井（雨水沉泥井）	1、规格：1800*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504010001	雨水口	1、型号：混凝土模块砌体平算式双算雨水口 2、井篦及篦盖座：防沉降球墨铸铁双算雨水口算盖座 3、含填挖土方、具体做法详见16S518、设计图纸及图纸说明	座	10			
8	040501002001	复合管	1. 垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、10cmC15垫层 2. 管座材质及规格：C25混凝土满包 3. 管道规格：de300聚乙烯钢丝膜片复合管 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：详见设计图纸	m	65			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	041001006001	拆除雨水现状管线并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	m	88			
10	041001005001	拆除、外运侧、平(缘)石	1、拆除、外运侧、平石及基层（工程量为侧石、平石各220m） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	220			
11	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格：侧石优先利用现状侧石,拆除时注意保护,破坏的侧石新建,采用花岗岩侧石 2. 垫层材料品种、厚度：C20现浇混凝土 3、具体做法详见设计图纸	m	220			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204004002	安砌平石	1. 材料品种、规格：混凝土平石 2. 垫层材料品种、厚度：C20现浇混凝土 3、具体做法详见设计图纸	m	220			
13	041001001001	绿化拆除、外运并恢复	1、绿化拆除、外运并恢复（含树木迁移） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测 4、含树木	m2	901			
14	040204001001	人行道面层及基层拆除、外运并恢复	1、人行道面层及基层拆除、外运并恢复 2、恢复结构层：土基压实、10cm碎石垫层、15cmC25水泥混凝土、3cmM10水泥砂浆、铺装面层（同原面层） 3、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	318			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040501001003	管道封堵	1、管道封堵 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	处	6			
16	041001012001	清除并外运沉积、障碍物	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	处	2			
17	041001001002	拆除其他施工障碍物并外运	1、施工范围内拆除并外运其他道路及基层、侧平石及基层、绿化、建筑生活垃圾、杂物、杂草、杂树、树根、地表耕植土、各类管线、检查井、标识、标牌等一切障碍物清除费用。结构层厚度、各类尺寸等施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。 2、运距：施工单位自行考虑	项	1			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—红兰路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架、井字架	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—红兰路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201004001	施工排水、降水	1、含基坑排水、管道排水、调排管线、降水、临时调排水、轻型井点降水、水泵、气囊、集水明排及集水井等，并注意对周边建（构）筑物的安全，并应对邻近建（构）筑物设置位移，沉降观测点。 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
18	041201002001	沟槽、基坑、现状路面下等支护	1、钢板桩、H型钢、槽钢、箱式支护等各种支护方式，含支护开挖、回填、破坏的现状的恢复、注浆、支撑、围檩、桩孔回填、注浆、基坑监测等一切费用。基坑施工必须采取有效措施，保护主要影响区范围内的地下管线安全。基坑内外地表水和地下水控制措施等。具体做法投标人结合图纸和现场综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。 2、施工单位根据现场实际情况，对临近现状构筑物采取必要的安全措施。		
19	041201006001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片
区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
21	040501014001	现状管线及建（沟）筑物等保护及管道交叉处理、道路新排过路管道、新建车行道搭接处理等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
22	041201005002	管道封头处理	1、含永久性封头、封头及管道的拆除、积水检测、封堵质量检查及资料存档等，投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
23	040101001004	软基、流砂、暗河、暗塘超挖、覆土不足部分、较厚淤泥等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
24	040501001004	管线排查、复测、精探、老管道对接处检测及防护、方案复核及优化等费用（ CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库）	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
25	040501014002	检查井与管渠及管道、管道与箱涵、管道与构筑物、管道进出口、管道与井壁预留、洞口封堵等连接处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
26	041201014001	管线、管道、电力光缆保护（临时）、新建管道与现状其他管线、建（构）物等永久保护等措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
27	040101001002	应急及危大工程处理、有限空间作业相关措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—红兰路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	040101001005	河道排水口防冲刷处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
29	041201014002	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-红兰路排水工程 一期工程-红兰路排水工程 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造
一期工程--红兰路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水
施建设改造一期工程-红兰路排水工程 防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业 工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东台市主城区
北片区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程—海新
路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040501001001	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d500钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	10			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040501001002	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d600钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	64			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040501002001	复合管	1. 垫层、基础材质及厚度： 10cm碎石垫层、10cmC15垫层 2. 管座材质及规格：C25混凝土满包 3. 管道规格：de300聚乙烯钢丝膜片复合管 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：详见设计图纸	m	116			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504004001	雨水检查井	1、规格： Φ1100圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	4			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504004002	雨水检查井	1、规格：1800*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504010001	雨水口	1、型号：混凝土模块砌体平算式双算雨水口 2、井篦及篦盖座：防沉降球墨铸铁双算雨水口算盖座 3、含填挖土方、具体做法详见16S518、设计图纸及图纸说明	座	13			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501004001	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格：球墨铸铁管DN300（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	20			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501004002	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格：球墨铸铁管DN400（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	9			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501004003	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基下 2、材质及规格：球墨铸铁管DN500（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	224			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504002001	污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、井规格：Φ1000mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级：C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格：采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、	座	9			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-30及设计图纸					
12	040504002002	污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、井规格：Φ1250mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级：C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格：采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、检查井内壁防腐、井周加固、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见20S515-30及设计图纸					
13	040504002003	微顶管工作井	1、规格：内径Φ3000，井深详见设计图纸 2、封底：1200厚C20素混凝土封底 3、垫层：200厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4、底板、井壁：C30混凝土，抗渗等级为P6 5、包含洞口加固、高压旋喷桩、基坑支护、靠背、压密注浆、沉井制作、	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			，抗渗等级为P6 5、包含洞口加固、高压旋喷桩、基坑支护、靠背、压密注浆、沉井制作、沉井下沉、砂垫层、混凝土浇筑、止水、排水沟、集水坑、土方挖运、井内抽水、洞口及预埋件埋设，井内砼浇筑、爬梯、回填、土体加固处理、管道与井连接处理、壁板施工缝、壁板底部钢筋、壁板水平拐角处钢筋处理、壁板底部钢筋、壁板圆孔加固处理、井内外防水防腐等沉井相关的一切费用。 6、具体做法详见设计图纸					
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	041001006001	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：d500 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	10			
16	041001006002	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：d600 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	64			
17	041001006003	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：de300 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	116			
18	041001006004	拆除雨水现状检查井并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	座	4			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	041001005001	拆除、外运侧、平(缘)石	1、拆除、外运侧、平石及基层（工程量为侧石、平石各3m） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	3			
20	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格：侧石优先利用现状侧石,拆除时注意保护,破坏的侧石新建,采用花岗岩侧石 2. 垫层材料品种、厚度：C20现浇混凝土 3、具体做法详见设计图纸	m	3			
21	040204004002	安砌平石	1. 材料品种、规格：混凝土平石 2. 垫层材料品种、厚度：C20现浇混凝土 3、具体做法详见设计图纸	m	3			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	041001006005	拆除雨水现状雨水口井并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	座	13			
23	041001006006	拆除污水现状管线并外运	1、规格：d300 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	20			
24	041001006007	拆除污水现状管线并外运	1、规格：d400 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	9			
25	041001006008	拆除污水现状管线并外运	1、规格：d500 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	320			
26	041001006009	拆除污水现状检查井并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	座	11			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040204001001	铺装面层及基层拆除、外运并恢复	1、铺装面层及基层拆除、外运并恢复 2、恢复结构层：土基压实、10cm碎石垫层、15cmC25水泥混凝土、3cmM10水泥砂浆、铺装面层（同原面层） 3、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	30			
30	040501001003	管道封堵	1、管道封堵 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	处	4			
31	041001012001	管道清除并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	处	7			
32	041001012002	清除并外运残墙	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	处	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	040501001004	点状原位固化	1、d300点状原位固化 2、含管段封堵、井内抽水、导水、机吸井泥、管道清淤、管道清洗、修复前预处理（管道与检查井清淤、管内渗漏处点状修复止水，管内结垢清除、管内树根清除、固结物清除、管内锚杆切除）、临时用水、用电、弃渣、CCTV检测等 3、具体做法详见设计图纸及图纸说明的一切内容	环	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	040501001006	点状原位固化	1、d600点状原位固化 2、含管段封堵、井内抽水、导水、机吸井泥、管道清淤、管道清洗、修复前预处理（管道与检查井清淤、管内渗漏处点状修复止水，管内结垢清除、管内树根清除、固结物清除、管内锚杆切除）、临时用水、用电、弃渣、CCTV检测等 3、具体做法详见设计图纸及图纸说明的一切内容	环	3			
36	040501001007	不锈钢快速锁	1、d800不锈钢快速锁 2、具体做法详见设计图纸及图纸说明的一切内容	环	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	041001001001	拆除其他施工障碍物并外运	1、施工范围内拆除并外运其他道路及基层、侧平石及基层、绿化、建筑生活垃圾、杂物、杂草、杂树、树根、地表耕植土、各类管线、检查井、标识、标牌等一切障碍物清除费用。结构层厚度、各类尺寸等 施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。 2、运距：施工单位自行考虑	项	1			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—海新路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架、井字架	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201004001	施工排水、降水	1、含基坑排水、管道排水、调排管线、降水、临时调排水、轻型井点降水、水泵、气囊、集水明排及集水井等，并注意对周边建（构）筑物的安全，并应对邻近建（构）筑物设置位移，沉降观测点。 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
18	041201002001	沟槽、基坑、现状路面下等支护	1、钢板桩、H型钢、槽钢、箱式支护等各种支护方式，含支护开挖、回填、破坏的现状的恢复、注浆、支撑、围檩、桩孔回填、注浆、基坑监测等一切费用。基坑施工必须采取有效措施，保护主要影响区范围内的地下管线安全。基坑内外地表水和地下水控制措施等。具体做法投标人结合图纸和现场综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。 2、施工单位根据现场实际情况，对临近现状构筑物采取必要的安全措施。		
19	041201006001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—海新路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
21	040501014001	现状管线及建（沟）筑物等保护及管道交叉处理、道路新排过路管道、新建车行道搭接处理等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
22	041201005002	管道封头处理	1、含永久性封头、封头及管道的拆除、积水检测、封堵质量检查及资料存档等，投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
23	040101001004	软基、流砂、暗河、暗塘超挖、覆土不足部分、较厚淤泥等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
24	040501001008	管线排查、复测、精探、老管道对接处检测及防护、方案复核及优化等费用（ CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库）	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
25	040501014002	检查井与管渠及管道、管道与箱涵、管道与构筑物、管道进出口、管道与井壁预留、洞口封堵等连接处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
26	041201014001	管线、管道、电力光缆保护（临时）、新建管道与现状其他管线、建（构）物等永久保护等措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
27	040101001002	应急及危大工程处理、有限空间作业相关措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—海新路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	040101001005	河道排水口防冲刷处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
29	041201014002	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建設改造一期工程—海新路排水工程 标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝設施建設改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造
一期工程--海新路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水
施建设改造一期工程-海新路排水工程 防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业 工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040501001001	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d600钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	80			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040501002001	复合管	1. 垫层、基础材质及厚度： 10cm碎石垫层、10cmC15垫层 2. 管座材质及规格：C25混凝土满包 3. 管道规格：de300聚乙烯钢丝膜片复合管 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：详见设计图纸	m	48			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040504004001	雨水检查井	1、规格： Φ1100圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 6、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 7、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	5			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504004002	雨水检查井	1、规格： Φ1300圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 6、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 7、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504004003	交叉井	1、规格： 2000*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 6、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 7、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	3			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504010001	雨水口	1、型号：混凝土模块砌体平算式双算雨水口 2、井篦及篦盖座：防沉降球墨铸铁双算雨水口算盖座 3、含填挖土方、具体做法详见16S518、设计图纸及图纸说明	座	13			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501004001	污水专用球墨铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：360° 中粗砂基础、4%水泥土回填至路基层 2、材质及规格：球墨铸铁管DN400（C30级别，承插式橡胶圈接口，内外防腐） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 5、含管道铺设、接口、现场补口补防腐、防腐涂层检测、管道表面喷砂或抛丸处理（外侧防腐喷锌+铁红色环氧漆，内侧铝酸盐水泥砂浆）等，具体做法详见设计图纸	m	110			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501012001	微型顶管	1、顶管工作方式：微顶管 2、管道材质及规格：d400III级钢筋混凝土承插管（强度不低于C50） 3、接口方式：详见设计图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他说明：含顶进后座及坑内平台安拆、洞口止水处理、管道顶进、管道接口、中继间、触变泥浆及外运、管外壁与土之间水泥浆置换填充密实处理、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库、土方填挖、外运等所有微型顶管相关费用 6、具体做法详见设计图纸，投标人自行勘察现场，报价综合考虑，符合规范及图纸要求	m	415			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504002001	污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2、井规格：Φ1000mm，井深详见设计图纸 3、井壁、底板材料品种、规格、强度等级：C30钢筋混凝土S6 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、井盖、井圈材质及规格：采用五防双层防沉降球墨铸铁井盖及盖座（承载等级D400），成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 6、含钢筋、承载板、	座	14			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501011002	微顶管接收井	1、规格：Φ2090，井深详见设计图纸 2、封底：600厚C30混凝土 3、垫层：100厚C20混凝土 4、井体：20厚钢护筒 5、检查井与钢护筒之间采用C20混凝土回填，井顶良质土回填至道路结构层，具体按设计图纸 6、含工作井开挖、回填、高压旋喷桩、钢护筒割除或回收及留置处理、钢筋、道路拆除及恢复等，具体做法详见设计图纸及图纸说明	座	4			
12	040504002002	微顶管工作井	1、规格：内径Φ3000，井深详见设计图纸 2、封底：1200厚C20素混凝土封底 3、垫层：200厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4、底板、井壁	座	3			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			：C30混凝土，抗渗等级为P65、包含洞口加固、高压旋喷、基坑支护、靠背、压密注浆、沉井制作、沉井下沉、砂垫层、混凝土浇筑、止水、排水沟、集水坑、土方挖运、井内抽水、洞口及预埋件埋设，井内砼浇筑、爬梯、回填、土体加固处理、管道与井连接处理、壁板施工缝、壁板底部钢筋、壁板水平拐角处钢筋处理、壁板底部钢筋、壁板圆孔加固处理、井内外防水防腐等沉井相关的一切费用。 6、具体详见设计图纸					
13	040504002003	微顶管接收井	1、规格：内径Φ2500，井深详见设计图纸 2、封底：	座	3			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			1200厚C20素混凝土封底 3、垫层：200厚碎石垫层、100厚C20混凝土 4、底板、井壁：C30混凝土，抗渗等级为P6 5、包含洞口加固、高压旋喷、基坑支护、靠背、压密注浆、沉井制作、沉井下沉、砂垫层、混凝土浇筑、止水、排水沟、集水坑、土方挖运、井内抽水、洞口及预埋件埋设，井内砼浇筑、爬梯、回填、土体加固处理、管道与井连接处理、壁板施工缝、壁板底部钢筋、壁板水平拐角处钢筋处理、壁板底部钢筋、壁板圆孔加固处理、					
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	041001010001	拆除、外运并恢复路灯	1、拆除、外运并恢复路灯（含基础、管线等） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	座	1			
19	041001005001	树池拆除、外运并恢复	1、拆树池拆除、外运并恢复（含苗木迁移） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测 4、含树木移栽、恢复等	座	16			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040204001001	人行道面层及基层拆除、外运并恢复	1、人行道面层及基层拆除、外运并恢复 2、恢复结构层：土基压实、10cm碎石垫层、15cmC25水泥混凝土、3cmM10水泥砂浆、铺装面层（同原面层） 3、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	200			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040203006001	沥青面层及基层拆除、外运并恢复	1、沥青面层及基层拆除、外运并恢复 2、恢复结构层：20cm12%石灰土、18cm水泥稳定碎石（水泥含量4.5%）、18cm水泥稳定碎石（水泥含量4.5%）、透层：乳化沥青，用量0.7-1.5L/m²、封层：0.6cm乳化沥青稀浆、6cmAC-20C、粘层：乳化沥青，用量0.3-0.6L/m²、4cmAC-13C（SBS） 3、、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	250			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040501001002	管道封堵	1、管道封堵 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	处	13			
26	041001012001	管道清除并外运	1、d300管道清除并外运 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	15			
27	041001012002	管道清除并外运	1、d600管道清除并外运 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	30			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040501001003	点状原位固化	1、DN600点状原位固化 2、含管段封堵、井内抽水、导水、机吸井泥、管道清淤、管道清洗、修复前预处理（管道与检查井清淤、管内渗漏处点状修复止水，管内结垢清除、管内树根清除、固结物清除、管内锚杆切除）、临时用水、用电、弃渣、CCTV检测等 3、具体做法详见设计图纸及图纸说明的一切内容	环	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	041001001001	拆除其他施工障碍物并外运	1、施工范围内拆除并外运其他道路及基层、侧平石及基层、绿化、建筑生活垃圾、杂物、杂草、杂树、树根、地表耕植土、各类管线、检查井、标识、标牌等一切障碍物清除费用。结构层厚度、各类尺寸等 施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。 2、运距：施工单位自行考虑	项	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040101001001	现状其他需恢复部分	1、施工范围内道路及基层、侧平石及基层、绿化、其他管道、管线、检查井、栏杆、标线及标识、标志牌等恢复费用 2、结构层厚度等施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。	项	1			
本页小计								
合 计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—唯诚路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架、井字架	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—唯诚路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201004001	施工排水、降水	1、含基坑排水、管道排水、调排管线、降水、临时调排水、轻型井点降水、水泵、气囊、集水明排及集水井等，并注意对周边建（构）筑物的安全，并应对邻近建（构）筑物设置位移，沉降观测点。 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
18	041201002001	沟槽、基坑、现状路面下等支护	1、钢板桩、H型钢、槽钢、箱式支护等各种支护方式，含支护开挖、回填、破坏的现状的恢复、注浆、支撑、围檩、桩孔回填、注浆、基坑监测等一切费用。基坑施工必须采取有效措施，保护主要影响区范围内的地下管线安全。基坑内外地表水和地下水控制措施等。具体做法投标人结合图纸和现场综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。 2、施工单位根据现场实际情况，对临近现状建构物采取必要的安全措施。		
19	041201006001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—唯诚路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
21	040501014001	现状管线及建（沟）筑物等保护及管道交叉处理、道路新排过路管道、新建车行道搭接处理等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
22	041201005002	管道封头处理	1、含永久性封头、封头及管道的拆除、积水检测、封堵质量检查及资料存档等，投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
23	040101001004	软基、流砂、暗河、暗塘超挖、覆土不足部分、较厚淤泥等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
24	040501001004	管线排查、复测、精探、老管道对接处检测及防护、方案复核及优化等费用（ CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库）	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
25	040501014002	检查井与管渠及管道、管道与箱涵、管道与构筑物、管道进出口、管道与井壁预留、洞口封堵等连接处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
26	041201014001	管线、管道、电力光缆保护（临时）、新建管道与现状其他管线、建（构）物等永久保护等措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
27	040101001002	应急及危大工程处理、有限空间作业相关措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—唯诚路排水工程

区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	040101001005	河道排水口防冲刷处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
29	041201014002	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造
一期工程--唯诚路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水
施建设改造一期工程-唯诚路排水工程 防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
1	040501001001	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d400钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	117			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040501001002	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d500钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	30			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040501001003	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d600钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	161			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040501001004	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d800钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	197			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040501001005	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d1000钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	171			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501001006	钢筋混凝土管	1. 垫层材质及厚度：10cm碎石垫层、C25混凝土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础、4%水泥土回填至路基下 3. 管道规格、等级：d1200钢筋混凝土二级管 4. 连接形式：橡胶圈接口，承插式连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：环氧沥青煤三度（三油两布）	m	36			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501002001	复合管	1. 垫层、基础材质及厚度： 10cm碎石垫层、10cmC15垫层 2. 管座材质及规格：C25混凝土满包 3. 管道规格：de300聚乙烯钢丝膜片复合管 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道检验及试验要求：闭水试验、CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库 6. 防腐要求：详见设计图纸	m	860			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	雨水检查井	1、规格： Φ1100圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	17			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	雨水检查井	1、规格： Φ1300圆形雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	7			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504004003	雨水检查井	1、规格： 1600*1200雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	4			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004004	雨水检查井	1、规格： 1800*1200雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	1			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004005	雨水检查井	1、规格： 1800*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	5			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504004006	雨水检查井	1、规格： 2000*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504004007	交叉井	1、规格： 2000*1800雨水模块检查井，井深详见设计图纸 2、垫层、底板、井室、盖板：详见设计图纸 3、井盖、井圈材质：防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（防沉降“五防”双层球墨铸铁井盖及井座（井盖承载力等级为D400，成品质量需符合《铸铁检查井盖》的要求，此类井盖自带防坠板无需再额外布置防坠网） 4、含流槽、井筒、球墨铸铁踏步（爬梯）、井周路面加固（含卸荷板）、井筒回填（直径2米范围内中粗砂回填）等，具体做法详见设计图纸及图集	座	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040504010001	雨水口	1、型号：混凝土模块砌体平算式双算雨水口 2、井篦及篦盖座：防沉降球墨铸铁双算雨水口算盖座 3、含填挖土方、具体做法详见16S518、设计图纸及图纸说明	座	116			
20	041001006001	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：d400 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	117			
21	041001006002	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：d500 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	30			
22	041001006003	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：d600 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	161			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	041001006004	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：d800 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	197			
24	041001006005	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：d1000 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	171			
25	041001006006	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：d1200 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	36			
26	041001006007	拆除雨水现状管线并外运	1、规格：de300 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	860			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	041001009001	拆除雨水现状检查井并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	座	38			
28	041001009002	拆除雨水口并外运	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 2、运距施工单位自行勘测	座	116			
29	041001010001	拆除、外运并恢复路灯	1、拆除、外运并恢复路灯（含基础、管线等） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	座	25			
30	041001001001	绿化拆除、外运并恢复	1、拆除、外运并恢复绿化(含树木) 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测 4、含树木	m2	1462			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	040204001001	铺装及基层拆除、外运并恢复	1、铺装面层及基层拆除、外运并恢复 2、恢复结构层：土基压实、10cm碎石垫层、15cmC25水泥混凝土、3cmM10水泥砂浆、铺装面层（同原面层） 3、、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	117			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	040203006001	沥青面层及基层拆除、外运并恢复	1、沥青路面局部开挖拆除(搭接处铣刨老路面)、外运并恢复 2、恢复结构层：满铺玻纤格栅、沥青粘层油、15cm厚级配碎石底基层、20cmC30水泥混凝土板（每隔6m划缝，采用防裂贴进行贴缝处理）、6cmAC-20C、老路结构层与新结构层处贴抗裂贴、粘层：乳化沥青、4cmAC-13C（SBS） 3、运距：施工单位自行考虑 4、具体按设计图纸	m2	2449			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	041001001002	道路绿化带拆除、外运并恢复	1、拆除、外运并恢复道路绿化带（含树木） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测 4、含树木	m2	1247			
34	041001005001	拆除、外运侧、平(缘)石	1、拆除、外运并恢复侧、平石及基层（工程量为侧石、平石各420m） 2、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价 3、运距施工单位自行勘测	m	420			
35	040204004001	安砌侧石	1.材料品种、规格：侧石优先利用现状侧石,拆除时注意保护,破坏的侧石新建,采用花岗岩侧石 2.垫层材料品种、厚度：C20现浇混凝土 3、具体做法详见设计图纸	m	420			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040501001008	点状原位固化	1、d300点状原位固化 2、含管段封堵、井内抽水、导水、机吸井泥、管道清淤、管道清洗、修复前预处理（管道与检查井清淤、管内渗漏处点状修复止水，管内结垢清除、管内树根清除、固结物清除、管内锚杆切除）、临时用水、用电、弃渣、CCTV检测等 3、具体做法详见设计图纸及图纸说明的一切内容	环	10			
40	040501001009	不锈钢快速锁	1、d1000不锈钢快速锁 2、具体做法详见设计图纸及图纸说明的一切内容	环	2			
41	040501001010	管道机器人切除+点状修复	1、管道机器人切除+点状修复 2、具体做法详见设计图纸及图纸说明的一切内容	处	2			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	041001001003	拆除其他施工障碍物并外运	1、施工范围内拆除并外运其他道路及基层、侧平石及基层、绿化、建筑生活垃圾、杂物、杂草、杂树、树根、地表耕植土、各类管线、检查井、标识、标牌等一切障碍物清除费用。结构层厚度、各类尺寸等施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。 2、运距：施工单位自行考虑	项	1			
本页小计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—振兴路排水工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架、井字架	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—第一批

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201004001	施工排水、降水	1、含基坑排水、管道排水、调排管线、降水、临时调排水、轻型井点降水、水泵、气囊、集水明排及集水井等，并注意对周边建（构）筑物的安全，并应对邻近建（构）筑物设置位移，沉降观测点。 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
18	041201002001	沟槽、基坑、现状路面下等支护	1、钢板桩、H型钢、槽钢、箱式支护等各种支护方式，含支护开挖、回填、破坏的现状的恢复、注浆、支撑、围檩、桩孔回填、注浆、基坑监测等一切费用。基坑施工必须采取有效措施，保护主要影响区范围内的地下管线安全。基坑内外地表水和地下水控制措施等。具体做法投标人结合图纸和现场综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。 2、施工单位根据现场实际情况，对临近现状构筑物采取必要的安全措施。		
19	041201006001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
21	040501014001	现状管线及建（沟）筑物等保护及管道交叉处理、道路新排过路管道、新建车行道搭接处理等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
22	041201005002	管道封头处理	1、含永久性封头、封头及管道的拆除、积水检测、封堵质量检查及资料存档等，投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
23	040101001004	软基、流砂、暗河、暗塘超挖、覆土不足部分、较厚淤泥等处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
24	040501001011	管线排查、复测、精探、老管道对接处检测及防护、方案复核及优化等费用（ CCTV检测并出具成果报告，管网测绘数据入库）	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
25	040501014002	检查井与管渠及管道、管道与箱涵、管道与构筑物、管道进出口、管道与井壁预留、洞口封堵等连接处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
26	041201014001	管线、管道、电力光缆保护（临时）、新建管道与现状其他管线、建（构）物等永久保护等措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
27	040101001002	应急及危大工程处理、有限空间作业相关措施	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—振兴路排水工程

区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	040101001005	河道排水口防冲刷处理费用	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
29	041201014002	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批
一期工程-振兴路排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建設改造一期工程—振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造
一期工程--振兴路排水工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-振兴路排水工程 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批
一期工程--振兴路排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目 -专业工程暂估价 -除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东台市主城区
北片区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程—海新
二中沟清淤

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新二中沟清淤

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
		A.1 土方工程						
1	041001001001	拆除工程	1、施工范围内拆除并外运河底和岸坡表面杂草、乔灌木（根系）、石块、腐殖土、根植土、杂物、垃圾等一切障碍物清除费用。施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。 2、运距：施工单位自行考虑	项	1			
2	040101005001	河道清淤	1、河道清淤 2、淤泥随挖随运，运距由施工单位自行考虑，不得污染环境 3、施工时注意对沿河原有设施的保护，包括挡墙、桥梁、电力通讯设施、地下管线等 4、具体按设计图纸	m3	5500			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—海新二中沟清淤

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	050202002001	松木桩	1、6m长松木桩，间隔80cm布置 2、稍径≥12cm，桩顶深入格梗20cm 3、具体按设计图纸	根	850			
4	040303016001	素砼格梗	1、C25素砼格梗 2、每隔15m设置一道伸缩缝 3、含模板、养护等 4、具体按设计图纸	m3	220			
5	040203007001	施工单位自行考虑部分	1、施工范围内其他道路及基层、管道、管线、检查井、栏杆、机非分隔带、绿化移栽、标线及标识、标志牌等恢复费用 2、结构层厚度等施工单位自行勘测现场，结合现场综合考虑报价，结算时不再调整。	项	1			
本页小计								
合 计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—海新二中沟清淤
区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201004001	施工排水	1、排干河水，集中排入临时排水管排出施工区外 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—海新二中沟清淤

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201005001	施工降水	1、降水 2、施工单位结合图纸和现场自行勘测综合考虑报价，结算时不再调整。		
18	041201006001	围堰	1、袋装土围堰，不得采用淤泥质土填筑，土方来源由施工单位自行考虑 2、迎水侧增设防渗土工膜，防渗土工膜采用两布一膜复合土工膜，规格为200g/m²/0.5mmPE/200g/m² 3、围堰高度及宽度可根据现场实际情况调整，土方量一现场计量为准 4、含搭建、巡查及拆除等具体按设计图纸		
19	041201007001	施工护栏、围挡	1、投标人自行勘测现场结合图纸综合考虑报价，该费用一次性包死，结算不作调整。		
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
21	041201001001	投标单位认为需要增加的措施项目	投标单位认真踏勘现场，投标报价时综合考虑为完成本工程需要的其他措施费用（除设计变更签证外，结算时不再增加其他措施费用）		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批
一期工程--海新二中沟清淤

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施设施建设改造一期工程—海新二中沟清淤 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程—第一批

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造
一期工程--海新二中沟清淤

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水
施建设改造一期工程一海新二中沟清淤 防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业 工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批
一期工程--海新二中沟清淤

第1页 共1页

[illegible]

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东台市主城区
北片区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程—海新
二中沟绿化工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	园林绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设和改造一期工程—海新二中沟绿化工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程						
		绿化工程						
1	050101005001	整理绿化用地	1、整理绿化用地 2、清除现场垃圾、渣土、建筑垃圾、杂树等 3、有碍施工的市政设施、房屋树木要进行拆迁和迁移 4、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施 5、按照设计图纸进行地下整理 6、具体按设计图纸及现场实际情况，施工单位自行考虑	m2	3664.65			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新二中沟绿化工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	050103001001	垂柳D	1、胸径12cm，高度5.00m，冠幅≥3.0m，分支点1.8-2.0m 2、精品移栽苗，全冠种植，生长健壮，主杆挺拔，树形优美，蓬冠丰满 3、2年一级养护 4、具体按设计图纸	株	34			
3	050103001002	碧桃B	1、地径6cm，高度2.00m，冠幅≥1.5m，分支点≤0.8m 2、全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形周正，蓬冠丰满，分枝均匀 3、2年一级养护 4、具体按设计图纸	株	16			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新二中沟绿化工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	050103001003	垂丝海棠	1、地径6cm，高度2.00m，冠幅≥1.5m，分支点≤0.8m 2、精品移栽苗，全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形周正，蓬冠丰满，分枝均匀 3、2年一级养护 4、具体按设计图纸	株	16			
5	050103001004	（独杆）紫薇	1、地径6cm，高度2.00m，冠幅≥1.5m，分支点≤0.8m 2、精品移栽苗，全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形周正，蓬冠丰满，分枝均匀 3、2年一级养护 4、具体按设计图纸	株	16			
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施
改造一期工程—海新二中沟绿化工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050103001005	木槿	1、地径6cm，高度2.00m，冠幅≥1.5m，分支点≤0.8m 2、冠幅饱满，分枝均匀 3、2年一级养护 4、具体按设计图纸	株	16			
7	050103009001	细叶麦冬	1、高度0.2-0.3m，81穴株/m² 2、二年生以上，密植不露土 3、2年一级养护 4、具体按设计图纸	m2	1390			
8	050103015001	百慕大混播黑麦草	1、砂培草皮卷，满铺 2、2年1级养护 3、具体按设计图纸	m2	1970			
9	050103004001	红花蔷薇	1、藤长60-80cm，5株/m 2、多年生，2-3分枝，种植宽度50cm 3、2年1级养护 4、具体按设计图纸	m	630			
本页小计								
合 计								

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

标段：东台市主城区北片

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造一期工程—海新二中沟绿化工程

区（何垛河北）排水防涝
设施建设改造一期工程-第
一批

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产			
2	050406002001	文明施工			
3	050406003001	环境保护			
4	050406001001	临时设施			
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050401001001	支撑	1、树木地径≤10cm， 采用扁担撑，树木地径 >10cm，采用井字撑 2、杉木支撑 3、具体按设计图纸		
16	050404002001	大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施设施建设改造一期工程—海新二中沟绿化工程 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施设施建设改造一期工程—第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东台市主城区北片区（何垛河北）排水防涝设施建设改造
一期工程--海新二中沟绿化工程

标段：东台市主城区北片区（何垛河北
）排水防涝设施建设改造一期工程-第
一批

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水
施建设改造一期工程-海新二中沟绿化工程 防涝设施建设改造一期工程-第一批

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业 工程							
本页小计		-	-		-			-
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_1 ”“费率 B ”,并计算填写“金额 C_1 ”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C_1 ”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造 标段: 东台市主城区北片区(何垛河北)排水防涝设施建设改造一期工程-第一批
一期工程--海新二中沟绿化工程

第1页 共1页

[illegible]