

华泰证券研发及培训中心园林景观绿化工程（
标段一）

工程

招标工程量清单

招 标 人： 南京河西工程项目管理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 南京华弘工程造价咨询房地产估价有限公司

(单位盖章)

2025年12月03日

华泰证券研发及培训中心园林景观绿化
工程（标段一）工程

招标工程量清单

招 标 人：南京河西工程项目管理有
限公司 造价咨询人：



南京华弘工程造价咨询房地
产估价有限公司

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：夏全 法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：刘 兰 A19320022340 复 核 人：
南京华弘工程造价咨询房地
产估价有限公司
（造价工程师签字盖专用章）



编制时间：2025年12月03日 复核时间：2025年12月03日

清单编制说明

工程名称：华泰证券研发及培训中心园林景观绿化工程（标段一）

一、工程概况：

1. 工程名称：华泰证券研发及培训中心园林景观绿化工程（标段一）；
2. 建设地点：南京市建邺区江心洲街道中新大道以东、发展五路以北（10-008、10-012）地块，东至河道，南至规划星茂街，西至中新大道，北至绿水街；
3. 建设单位：华泰证券股份有限公司；
4. 工程规模：本项目总建筑面积 265084.01 平方米，本次景观工程一层绿化面积约 16690m²，屋顶层铺装面积约 6800m²，绿化面积约 7150m²；
5. 施工现场情况：自行踏勘。

二、工程量清单编制范围、内容及界面

1. 招标范围：地面及智联环屋面的园林景观绿化施工，包含绿化、铺装、水景、室外机电、景观灯具、地面及屋面覆土、屋面景观以及配套设施建设、绿化养护等内容，以施工图纸、灯具技术规格书及工程量清单内容为准。
2. 不在本次招标范围的内容：屋顶下沉庭院楼梯饰面、屋顶下沉台阶（除独立的不锈钢花池）、屋顶女儿墙压顶及侧边石材、屋顶成品座椅。

三、工程量清单编制依据：

1. 建设单位提供的上海科苑景观工程设计有限公司设计的景观施工图（202511 版）、绿化施工图（202511 版）、水电施工图（202511 版）、设计答疑等；
2. 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
3. 《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）；
4. 《江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448 号）；
5. 江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154 号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件；

6. 江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第 24 号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》；
7. 江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178 号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
8. 江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第 19 号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告；
9. 江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第 16 号关于智慧工地费用计取方法的公告；
10. 江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145 号《关于不再计列建设工程新冠肺炎疫情防控措施费用的通知》；
11. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件；
12. 招标文件；
13. 相关标准图集以及现行有关清单编制文件；
14. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求

1. 详见招标文件；
2. 本工程园林景观绿化工程创优目标：园林绿化江苏省优质工程奖“扬子杯”，按质论价按省优计取。取得上述创优目标如需其他前置工作，包括不限于标化工地等费用，均由承包人自行考虑，发包人不再另行支付其他费用。

五、暂列金额及暂估价

1. 暂列金额：88 万元。
2. 材料（工程设备）暂估价：无。

六、工程量清单编制中需说明的事项

1. 土方工程

（1）设计要求中所有种植土全部由景观单位施工。水景位置的土方（按设计要求）等施工内容根据现场管理需要提前实施所需的相关措施，各种乔木等基层下部的土方置换，各种场内倒土、转运等相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不另增加相关费用。

（2）景观施工范围内的土方要求现场挖、填平衡，各种情形下产生的场内倒土、堆土，由景观单位根据招标文件内容、图纸等要求自行考虑，相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不另增加。

2. 绿化工程

（1）在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承

包人承担。投标人自行考虑苗木成活率风险，由此产生的费用，投标人自行考虑在投标报价中，如无报价，则视为让利，结算时不予调整。本工程绿植施工完成后，需确保不露黄土，栽植苗木综合单价应含苗木费用及起挖、运输、种植、换土、假植、养护、绿化地整理等为完成本工程所需的全部工作内容的费用，考虑与工程相关的风险费用，结算时不再调整。本工程所有苗木栽植及养护的其他要求详见合同约定；

(2) 本工程园林绿化养护要求符合《南京市城市绿化养护质量等级标准》中一级标准，以及设计要求、技术规格书要求等，绿化养护期从工程竣工验收合格并移交建设方之日起计算，按两年养护期考虑；

(3) 投标报价需综合考虑土方堆坡造型、龟背式种植等特殊施工工艺引起的费用增加，结算时不另增加相关费用；

(3) 报价时需综合考虑屋顶绿化施工可能产生的二次搬运、吊装机械等垂直运输增加费用，结算时不另增加相关费用；

(4) 根据甲方答疑，地库顶板绿化种植区域的排水板、XPS 换填不在本次招标范围内；

(5) 根据设计答疑，乔木镀锌钢管支撑需设预埋铁件及混凝土柱墩，具体做法详见设计大样；

(6) 根据设计答疑，本工程考虑所有乔木（除球类）均采用草绳绕树干，统一按绕树干 1.2 米计算；

(7) 根据设计答疑，屋顶智联环从 1#-4#楼间种植土回填厚度按 300mm，5#及 7#楼小屋面种植土按 300mm，其余屋面种植部分按照 600mm 考虑；

(8) 根据设计答疑，一层绿化区域种植土回填厚度平均按 450mm 考虑；

(9) 鱼池鲤中种植水生植物，土球需使用无纺布袋包裹种植，投标单位报价时需综合考虑；

(10) 报价时需综合考虑种植土回填土源费用，投标人综合考虑土源来源、运距，临时堆场等，自行报价，一切费用均由中标单位承担，结算时综合单价不予调整；

(11) 根据设计答疑，本工程地被绿化考虑 50mm 营养土与种植土翻拌；

(12) 本工程所有苗木要求以苗木表为准，苗木需参照建设单位提供的苗木选型相关照片，且得到建设单位及设计的确认方可栽植。

3. 屋顶景观工程部分：

(1) 本工程砂浆均按预拌（干）砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整；混凝土均按照商品砼考虑；

(2) 本工程所有石材粘贴时都应刷六面防护剂，粘贴砂浆中加粘结剂或采用聚合物砂浆；

(3) 报价时需综合考虑面层石材分色铺贴、弧形铺贴、深化设计及施工排版等施工工艺增加费用，结算时不另增加相关费用；

(4) 根据设计答疑，在总包单位移交场地标高基础上考虑土方挖、填平衡，投标人需结合图纸完成面标高综合考虑土方的开挖、场内转运、回填等工序，结算时不另增加相关费用；

(5) 投标报价中需综合考虑屋顶弧形不锈钢花坛的建模、3D 打印、提供实物样品、现场放线、搭建比例模型等费用，结算时不另增加相关费用；

(6) 工程所必须要的二次深化设计的费用，包括但不限于特色灯具、室外家具等，须由景观施工单位依照设计图纸自行负责二次深化设计，并达到设计效果要求，请承包人将相关的深化设计费和施工费用等综合考虑到报价中，后期结算不予增加；

(7) 同一品类相同厚度的石材，不因石材尺寸不同区分材料单价，投标人按设计图纸要求综合考虑报价。

4. 室外安装工程

(1) 灯具选用时，投标人需结合效果图及建设单位选型进行报价，安装时需满足业主及设计的要求方可使用；

(2) 根据设计答疑，标识、智能化综合管网仅考虑过路镀锌钢管套管，清单工程量暂估，结算时按实计算；

(3) 根据设计答疑，变压器井应增加不锈钢隔水支架；

(4) 自动浇灌系统控制系统及配套管线应依据建设单位提供的招标文件、设计图纸深化设计一次性报价，结算不再调整；

(5) 根据设计答疑，标识增加基础做法；

(6) 工程量清单中选用的部分产品型号仅作为产品参数参考，投标人需根据项目特征、图纸所列的技术参数、招标时所列的技术要求及品牌推荐中选定，同时选用的产品需满足现行的验收标准和规范要求。

七、其他要说明的问题：

1、如存在需分段施工的情形，施工单位报价时需综合考虑，结算时不另增加分段施工引起的费用增加；

2、如景观施工中涉及临时围挡搭设，相关费用由承包人在投标报价中综合考虑；

3、投标人应到现场充分踏勘现场实际情况，充分考虑施工现场平面布局设置及限制条件，服从总承包管理，合理安排施工现场加工区、材料堆放、材料运输、二次搬运、垂直运输、

吊装运输、地面保护、成品保护、措施设备、机械进退场等事项，以上涉及到的所有费用均由投标人承担，投标人投标时应充分考虑并包含在投标报价中，结算时不另增加相关费用；

4、投标报价时须自行考虑本工程实施涉及时和总包、园林景观（铺装）承包人、智能化、室外标识、室内装修、幕墙、泛光等各专业承包单位交叉施工可能带来的先行施工和后续施工的需求。投标人作为有经验的承包商，应做好和所有关联单位的交叉施工和协调配合，并提供施工合理化意见。对于先行施工内容，甲方如有需投标人先行施工的内容，投标人应无条件配合；。

5、施工期间发生的费用诸如：场地平整费、施工便道费、环境保护费、夜间施工增加费、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、检验检测费、市容、现场的清理保洁及垃圾外运等费用投标人自行考虑，计入投标报价，否则视同优惠，且最终结算时不另作调整；

6、投标人须结合施工现场实际情况，充分考虑现场不利因素包括并不仅限于机械多次进退场、临时用水、用电的接驳、场内排水、土方开挖支撑等所需费用，计入投标报价中，中标后不调整；

7、发包人在招标文件中向每个投标人提供了工程量清单。发包人并不保证所提供的资料全面而准确地反映工程的实际状况，投标单位须先到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、河流、管线、道路、储存空间、装卸限制平行和垂直运输、主要材料样品实物及任何其他足以影响报价之情况。投标人必须对工程特点和施工现场作出自己的判断和推测，施工材料运输的困难、人工降耗，现场场地狭小，管理人员办公和工人住宿等问题，对自己的判断和推测负责。投标人任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可；

8、本工程措施项目包括但不限于降水排水、环境保护、临时设施、夜间施工、垂直运输机械、大型机械进退场等为完成工程项目施工，发生于该工程施工前、施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。投标人可根据现场考察情况及实际情况确定具体措施项目内容，自行报价；

9、对于工期赶工措施等所有费用，由投标单位根据自身企业能力自行考虑报价，后期不作调整；

10、水电临时接驳费及使用费、现场配合管理费、图纸内已经说明或实际施工时必须发生的二次深化设计费用等费用由投标单位自行考虑计入投标报价中，结算时不予调整。

11、石材及仿石材砖的加工费用，包括但不限于磨边、倒角、六面防护、开槽、防腐、防

泛碱等相关费用，投标报价时，应综合考虑；

12、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

13、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据施工图，按照苏建价【2014】448号贯彻意见、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程工程量清单计算规范》GB50857-2013进行计算的，仅作为投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算的唯一依据，工程量的变化调整以发包人与承包人签订的合同约定为准；

14、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、施工说明、技术措施表及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口；

15、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

16、本工程园林景观绿化工程创优目标：园林绿化江苏省优质工程奖“扬子杯”。本项目需获得国家优质工程奖“鲁班奖”、绿色建筑三星级标准、整体 LEED 金级（其中 2#楼获 LEED 铂金认证）。承包人需无条件配合总承包单位完成上述创优目标。本工程按质论价按省优计取，为不可竞争费；

17、施工图未注明施工方法的项目，请投标人按自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

18、所有材料选型需满足招标人要求，并在招标人书面确认后方可使用，投标人在报价中综合考虑，一旦中标，结算时单价不予调整”；

19、本工程中以“项”为单位的项目清单，由投标人自行考虑报价，包干使用，结算时不调整；

19、本项目需按甲方要求完成样板段施工（铺装、路牙、置石须铺一块不小于 6*10 米样板），具体要求详见招标文件，请投标人在报价时应充分考虑样板段的施工需求综合报价，不因材料运输、难易程度等原因延缓制作样板段。样板段完成后，须经设计、工程等确认后，方可大面施工，此费用投标人已综合考虑在报价中，后期结算不予另行增加此部分费用；

20、工程量清单应与招标文件、图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征与图纸中的描述互为补充；分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作

为投标人漏项、漏序的借口。如果工程量清单的项目特征标准要求和图纸或深化图纸存在不一致之处，以标准高者为准，清单综合单价不调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程-一层(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101009001	种植土回填	一层绿化种植土回填 1、回填土质要求：种植土，应符合设计要求； 2、回填土质及厚度要求：满足设计及规范要求，综合考虑绿地区域起坡造型，结算时不因造型坡度因素调整单价； 3、起坡平均高：满足设计要求； 4、填方来源、运距：投标人自行考虑，包含填方来源、临时堆场费、现场可能发生的倒运等一切费用。	m3	5836.96			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程—一层(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土方工程-一层(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程-一层(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程一层(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 土方工程-一层(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程--一层(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿地整理						
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地（含人工休整），符合设计要求； 2、草坪区域土方整理需特别满足设计要求。	m2	14592.4			
2	050101009001	营养土回填	1、回填土质要求：营养土，要求与种植土翻拌均匀，并符合设计要求； 2、回填土质及厚度要求：满足设计及规范要求； 3、填方来源、运距：投标人自行考虑，包含填方来源、临时堆场费、现场可能发生的倒运等一切费用。	m3	729.62			
		分部小计						
		栽植乔木						
3	050102001001	栽植(特选)香樟	1、种类：(特选)香樟； 2、胸径或干径：Φ90+cm； 3、株高、冠径：自然高度1300-1400cm、冠幅750-850cm； 4、树形优美、树干笔直、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠，第一分支点高度250-320cm。具体树形参照图片。全冠移植。 5、苗场尺寸：苗场高度13米-14米冠幅10米到11米； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	2			
4	050102001002	栽植（特选）丛生独本黄连木	1、种类：（特选）丛生独本黄连木； 2、胸径或干径：合径130-150cm，分4-6杆，最细杆径≥10cm； 3、株高、冠径：自然高度1050-1150cm、冠幅750+； 4、树形优美、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠。全冠移植，参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度1050-1100，冠幅1000以上； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102001003	栽植(特选)黄连木	1、种类：(特选)黄连木； 2、胸径或干径：Φ58-60cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅700-800cm； 4、树形优美、树干笔直、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求。第一分支点高度2.5-2.8米； 5、苗场尺寸：高度900-1000，冠幅700-800； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
6	050102001004	栽植(特选)合欢	1、种类：(特选)合欢； 2、胸径或干径：Φ40+cm； 3、株高、冠径：自然高度1000-1100cm、冠幅750cm以上； 4、树形优美、树干笔直、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求。第一分支点高度2.2-2.5米； 5、现场尺寸：高度1000-1100，冠幅≥1200； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
7	050102001005	栽植(特选)丛生独本乌桕A	1、种类：丛生独本乌桕A； 2、胸径或干径：地径80+，合径100+，两到五杆，最细杆径≥15cm； 3、株高、冠径：自然高度1200-1300cm、冠幅750+cm； 4、树形优美、树冠饱满、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度1200-1300，冠幅1200-1300； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
8	050102001006	栽植(特选)丛生盘根乌桕B	1、种类：(特选)丛生盘根乌桕B； 2、胸径或干径：盘根4-6个树根； 3、株高、冠径：自然高度500-600cm、冠幅550cm以上； 4、树形优美、盘根稳固有形、姿态遒劲、整体树形向上。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度500-600，冠幅≥550； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102001007	栽植（特选）老桩紫薇	1、种类：（特选）老桩紫薇； 2、胸径或干径：根盘43+cm, 基径30+cm； 3、株高、冠径：自然高度400cm、冠幅400cm； 4、紫薇老桩、树形古朴、4-6层盘枝。全冠移植、参照图片，具体选型需满足设计要求。不可为速生紫薇。容器苗，花色为红色； 5、苗场尺寸：高度400，冠幅400； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
10	050102001008	栽植（特选）龙梅（斜飘）	1、种类：（特选）龙梅（斜飘）； 2、胸径或干径：D19+cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅350-400cm； 4、树形优美、树枝形态曲折优美、蜿蜒曲折，盘旋向上。全冠移植，参照图片，具体选型需满足设计要求。第一分支点高度≤0.6米； 5、苗场尺寸：高度350-400，冠幅350-400； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
11	050102001009	栽植（特选）红梅（斜飘）	1、种类：（特选）红梅（斜飘）； 2、胸径或干径：D18-20cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅350-400cm； 4、临水栽植、树形优美枝条飘逸。参照图片，具体选型需满足设计要求，全冠移植。 5、苗场尺寸：高度350-400，冠幅350-400； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
12	050102001010	栽植(特选)染井吉野	1、种类：(特选)染井吉野； 2、胸径或干径：地径33+cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅750+cm； 4、原生苗、树形优美、树冠饱满、枝叶飘逸、无明显的空缺或偏冠。全冠移植,参照图片，具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度900-1000，冠幅800-900； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102001011	栽植(特选)紫玉兰	1、种类：(特选)紫玉兰； 2、胸径或干径：Φ35-40cm； 3、株高、冠径：自然高度1000-1100cm、冠幅700-800cm； 4、树形优美,饱满,全冠移植,参照图片,具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度900-1000,冠幅800-900； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
14	050102001012	栽植(特选)老桩丛生果石榴	1、种类：(特选)老桩丛生果石榴； 2、胸径或干径：合杆杆径≥70cm； 3、株高、冠径：自然高度500-550cm、冠幅550-600cm； 4、树形饱满优美,全冠移植,参照图片,具体选型需满足设计要求； 5、苗场尺寸：高度500-550,冠幅550-600； 6、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
15	050102001013	栽植丛生朴树	1、种类：丛生朴树； 2、胸径或干径：分枝数≥5,合杆杆径≥90,平均杆径≥15； 3、株高、冠径：自然高度900-1100cm、冠幅650cm以上； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
16	050102001014	栽植朴树A	1、种类：朴树A； 2、胸径或干径：Φ30-32cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅600cm以上； 4、树形优美枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移栽苗,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
17	050102001015	栽植朴树B	1、种类：朴树B； 2、胸径或干径：Φ24-26cm； 3、株高、冠径：自然高度800-900cm、冠幅500cm以上； 4、树形优美枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移栽苗,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102001016	栽植榔榆	1、种类：榔榆； 2、胸径或干径：Φ28-30cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅500-600cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植，分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	2			
19	050102001017	栽植丛生河桦	1、种类：丛生河桦； 2、胸径或干径：五杆以上，至少三杆杆径≥10cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅500-600cm； 4、树形优美饱满，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
20	050102001018	栽植榉树A	1、种类：榉树A； 2、胸径或干径：Φ25-26cm； 3、株高、冠径：自然高度850cm以上、冠幅550cm以上； 4、树形优美饱满，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植，分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	8			
21	050102001019	栽植榉树B	1、种类：榉树B； 2、胸径或干径：Φ18-20cm； 3、株高、冠径：自然高度800cm以上、冠幅500cm以上； 4、树形优美饱满，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植，分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			
22	050102001020	栽植榉树C	1、种类：榉树C； 2、胸径或干径：Φ15-16cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅400-500cm； 4、树形优美饱满，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植，分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102001021	栽植银杏	1、种类：银杏； 2、胸径或干径：Φ24-26cm； 3、株高、冠径：自然高度800-1000cm、冠幅500cm以上； 4、分层数≥9,每层分枝≥5（实生苗，非嫁接苗），枝条分布均匀，单头。分支点高度180-200cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	2			
24	050102001022	栽植合欢A	1、种类：合欢A； 2、胸径或干径：Φ20-22cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	2			
25	050102001023	栽植合欢B	1、种类：合欢B； 2、胸径或干径：Φ18-19cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
26	050102001024	栽植香樟A	1、种类：香樟A； 2、胸径或干径：Φ26-28cm； 3、株高、冠径：自然高度800-900cm、冠幅500-550cm； 4、移栽3年+,主分枝3-5枝,树形饱满优美,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			
27	050102001025	栽植香樟B	1、种类：香樟B； 2、胸径或干径：Φ20-22； 3、株高、冠径：自然高度700-800cm、冠幅450-500cm； 4、主分枝3-5枝,树形饱满优美,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102001026	栽植香樟C	1、种类：香樟C； 2、胸径或干径：Φ18-19cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅400-450cm； 4、主分枝3-5枝,树形饱满优美,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	89			
29	050102001027	栽植无患子	1、种类：无患子； 2、胸径或干径：Φ20-22cm； 3、株高、冠径：自然高度750-800cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	8			
30	050102001028	栽植丛生乌桕	1、种类：丛生乌桕； 2、胸径或干径：分枝数≥6,合杆杆径≥90,平均杆径≥15cm； 3、株高、冠径：自然高度900-1000cm、冠幅650cm以上； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
31	050102001029	栽植乌桕A	1、种类：乌桕A； 2、胸径或干径：Φ24-26cm； 3、株高、冠径：自然高度850-950cm、冠幅550-600cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	4			
32	050102001030	栽植乌桕B	1、种类：乌桕B； 2、胸径或干径：Φ20-22cm； 3、株高、冠径：自然高度700-800cm、冠幅400-450cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度2.2-2.4米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	050102001031	栽植柿树	1、种类：柿树； 2、胸径或干径：Φ23-25cm； 3、株高、冠径：自然高度650-700cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满枝条遒劲,具体选型需满足设计要求。分支点高度200-220cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			
34	050102001032	栽植香榧	1、种类：香榧； 2、胸径或干径：Φ18-20cm； 3、株高、冠径：自然高度650-750cm、冠幅400-450cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度200-220cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			
35	050102001033	栽植元宝枫	1、种类：元宝枫； 2、胸径或干径：Φ23-25cm； 3、株高、冠径：自然高度700-800cm、冠幅450-500cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。分支点高度200-220cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	2			
36	050102001034	栽植丛生香泡A	1、种类：丛生香泡A； 2、株高、冠径：自然高度500-550cm、冠幅400-500cm； 3、5杆以上,树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	4			
37	050102001035	栽植丛生香泡B	1、种类：丛生香泡B； 2、株高、冠径：自然高度450-500cm、冠幅350-400cm； 3、3杆以上,树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			
38	050102001036	栽植枇杷	1、种类：枇杷； 2、胸径或干径：D11-12cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050102001037	栽植梨树A	1、种类：梨树A； 2、胸径或干径：Φ30-31cm； 3、株高、冠径：自然高度800-900cm、冠幅500-600cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度150-200cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
40	050102001038	栽植梨树B	1、种类：梨树B； 2、胸径或干径：Φ15-16cm； 3、株高、冠径：自然高度400-500cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度150-180cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	2			
41	050102001039	栽植彩叶豆梨	1、种类：彩叶豆梨； 2、胸径或干径：Φ14-15cm； 3、株高、冠径：自然高度500-600cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度180-200cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	8			
42	050102001040	丛生二乔玉兰	1、种类：二乔玉兰； 2、胸径或干径：Φ18-19cm； 3、株高、冠径：自然高度600-700cm、冠幅400-450cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
43	050102001041	栽植染井吉野A	1、种类：染井吉野A； 2、胸径或干径：D20-22cm； 3、株高、冠径：自然高度500-600cm、冠幅400-450cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,不偏冠,(实生苗,非嫁接苗)不可为速生品种,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤1.0米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	050102001042	栽植染井吉野B	1、种类：染井吉野B； 2、胸径或干径：D17-18cm； 3、株高、冠径：自然高度450-500cm、冠幅350-400cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸，不偏冠，（实生苗，非嫁接苗）不可为速生品种，具体选型需满足设计要求。全冠移植，分支点高度≤1.0米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			
45	050102001043	栽植染井吉野C	1、种类：染井吉野C； 2、胸径或干径：D11-12cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅350-400cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸，不偏冠，（实生苗，非嫁接苗）不可为速生品种，具体选型需满足设计要求。全冠移植，分支点高度≤1.0米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	20			
46	050102001044	栽植木瓜海棠	1、种类：木瓜海棠； 2、胸径或干径：D14-15cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植，分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			
47	050102001045	栽植绚丽海棠	1、种类：绚丽海棠； 2、胸径或干径：D14-15cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植，分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	9			
48	050102001046	栽植腊梅	1、种类：腊梅； 2、株高、冠径：自然高度300-400cm、冠幅350-400cm； 3、树形饱满优美，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	050102001047	栽植阳光樱	1、种类：阳光樱； 2、胸径或干径：D15-16cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。分支点高度160-200cm。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	49			
50	050102001048	栽植红梅	1、种类：红梅； 2、胸径或干径：D14-15cm； 3、株高、冠径：自然高度400-450cm、冠幅350-400cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			
51	050102001049	栽植丛生紫薇A（小叶）	1、种类：丛生紫薇A（小叶）； 2、胸径或干径：分枝>5枝,至少三杆>8cm； 3、株高、冠径：自然高度500-600cm、冠幅400-450cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,花色为大红,不可为速生紫薇。 ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			
52	050102001050	栽植丛生紫薇B（小叶）	1、种类：丛生紫薇B（小叶）； 2、胸径或干径：分枝>5枝,至少三杆>5cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,花色为大红,不可为速生紫薇。 ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	13			
53	050102001051	栽植鸡爪槭A	1、种类：鸡爪槭A； 2、胸径或干径：D18-20cm； 3、株高、冠径：自然高度450-500cm、冠幅400-450cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	050102001052	栽植鸡爪槭B	1、种类：鸡爪槭B； 2、胸径或干径：D16-17cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
55	050102001053	栽植鸡爪槭C	1、种类：鸡爪槭C； 2、胸径或干径：D12-13cm； 3、株高、冠径：自然高度300-350cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	10			
56	050102001054	栽植宫粉梅(重瓣)	1、种类：宫粉梅(重瓣)； 2、胸径或干径：D12-14cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.6米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			
57	050102001055	栽植松月樱	1、种类：松月樱； 2、胸径或干径：D14-16cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤1.0米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	12			
58	050102001056	栽植丹桂	1、种类：丹桂； 2、胸径或干径：丛生； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅350-400cm； 4、树形饱满优美呈倒卵形,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,丛生多枝条； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	050102001057	栽植日本红枫A	1、种类：日本红枫A； 2、胸径或干径：D14-15cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
60	050102001058	栽植日本红枫B	1、种类：日本红枫B； 2、胸径或干径：D10-11cm； 3、株高、冠径：自然高度300-350cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植,分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	20			
61	050102001059	栽植丛生紫荆	1、种类：丛生紫荆； 2、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅200-250cm； 3、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	12			
62	050102001060	栽植花石榴	1、种类：花石榴； 2、胸径或干径：D11-12cm； 3、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅200-250cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	8			
63	050102001061	栽植金桂A	1、种类：金桂A； 2、胸径或干径：丛生； 3、株高、冠径：自然高度300-350cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美呈倒卵形,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,3级分枝,3个主枝以上； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	050102001062	栽植金桂B	1、种类：金桂B； 2、胸径或干径：丛生，3级分枝,3个主枝以上； 3、株高、冠径：自然高度550-600cm、冠幅550cm以上； 4、树形饱满优美呈倒卵形,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,3级分枝,3个主枝以上； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	16			
65	050102001063	栽植金桂C	1、种类：金桂C； 2、胸径或干径：丛生，3级分枝,3个主枝以上； 3、株高、冠径：自然高度400-450cm、冠幅450cm以上； 4、树形饱满优美呈倒卵形,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植,3级分枝,3个主枝以上； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	15			
66	050102001064	栽植丛生杨梅A	1、种类：丛生杨梅A； 2、胸径或干径：分枝数≥5； 3、株高、冠径：自然高度400-450cm、冠幅450-500cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
67	050102001065	栽植丛生杨梅B	1、种类：丛生杨梅B； 2、胸径或干径：分枝数≥4； 3、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	4			
68	050102001066	栽植秤锤树	1、种类：秤锤树； 2、胸径或干径：D10-12cm； 3、株高、冠径：自然高度300-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美枝条飘逸饱满,具体选型需满足设计要求。全冠栽植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	050102001067	栽植北美海棠	1、种类：北美海棠； 2、胸径或干径：D12.1-14cm； 3、株高、冠径：自然高度350-400cm、冠幅300-350cm； 4、树形饱满优美,不偏冠,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	7			
		分部小计						
		栽植灌木						
70	050102002001	栽植丛生紫丁香	1、种类：丛生紫丁香； 2、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅250-300cm； 3、树形优美枝条飘逸饱满,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
71	050102002002	栽植粉花四照花	1、种类：粉花四照花； 2、株高、冠径：自然高度260-280cm、冠幅220-240cm； 3、树形饱满优美,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			
72	050102002003	栽植羽毛枫(斜飘)	1、种类：羽毛枫(斜飘)； 2、胸径或干径：D10-12cm； 3、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅250-300cm； 4、移栽3年+,树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	2			
73	050102002004	栽植丛生木本绣球	1、种类：丛生木本绣球； 2、株高、冠径：3-5分支,自然高度350-400cm、冠幅350-400cm； 3、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
74	050102002005	栽植金边黄杨球	1、种类：金边黄杨球； 2、株高、冠径：自然高度200-220cm、冠幅200-220cm； 3、底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	050102002006	栽植龟甲冬青球A	1、种类：龟甲冬青球A； 2、株高、冠径：自然高度180-200cm、冠幅180-200cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	11			
76	050102002007	栽植龟甲冬青球B	1、种类：龟甲冬青球B； 2、株高、冠径：自然高度150-160cm、冠幅150-160cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			
77	050102002008	栽植龟甲冬青球C	1、种类：龟甲冬青球C； 2、株高、冠径：自然高度70-80cm、冠幅70-80cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	63			
78	050102002009	栽植海桐球	1、种类：海桐球； 2、株高、冠径：自然高度150-160cm、冠幅160-180cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	15			
79	050102002010	栽植亮金女贞球	1、种类：亮金女贞球； 2、株高、冠径：自然高度150-160cm、冠幅150-160cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	12			
80	050102002011	栽植结香球	1、种类：结香球； 2、株高、冠径：自然高度150-200cm、冠幅150-200cm； 3、饱满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	8			
81	050102002012	栽植小叶黄杨球	1、种类：小叶黄杨球； 2、株高、冠径：自然高度120-150cm、冠幅120-150cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	050102002013	栽植冬青先令球A	1、种类：冬青先令球A； 2、株高、冠径：自然高度150-160cm、冠幅150-160cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	13			
83	050102002014	栽植冬青先令球B	1、种类：冬青先令球B； 2、株高、冠径：自然高度120-130cm、冠幅120-130cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	15			
84	050102002015	栽植金边凤尾兰	1、种类：金边凤尾兰； 2、株高、冠径：自然高度60cm、冠幅40-50cm； 3、饱满密实，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	18			
		分部小计						
		栽植灌木地被						
85	050102002016	栽植薜荔	1、种类：薜荔； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	9.7			
86	050102002017	栽植矮蒲苇	1、种类：矮蒲苇； 2、自然高度：100-150cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：9株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	1.4			
87	050102002018	栽植云南黄馨	1、种类：云南黄馨； 2、自然高度：70-80cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：9株/平方修剪后的规格，以种植后密不露土为准，每丛枝条不少于12芽； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	9.9			
88	050102002019	栽植花叶蒲苇	1、种类：花叶蒲苇； 2、自然高度：100-120cm； 3、冠幅：50-60cm； 4、单位面积株数：9株/平方修剪后的规格，以种植后密不露土为准，每丛不少于50芽； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	26.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	050102002020	栽植穗花牡荆	1、种类：穗花牡荆； 2、自然高度：120-150cm； 3、冠幅：80-90cm； 4、单位面积株数：2棵/m ² ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	6.9			
90	050102002021	栽植大麻叶泽兰	1、种类：大麻叶泽兰； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：25株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准，容器苗； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	30.1			
91	050102002022	栽植细叶芒	1、种类：细叶芒； 2、自然高度：60-80cm； 3、冠幅：50-60cm； 4、单位面积株数：15-20芽/盆,25盆/m ² ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	28.8			
92	050102002023	栽植百子莲	1、种类：百子莲； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准，三年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	67.6			
93	050102002024	栽植贝拉安娜八仙花	1、种类：贝拉安娜八仙花； 2、自然高度：60-70cm； 3、冠幅：50-60cm； 4、单位面积株数：9株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	15.8			
94	050102002025	栽植梭鱼草	1、种类：梭鱼草； 2、自然高度：60-80cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：16株/m ² ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	4.5			
95	050102002026	栽植红叶石楠	1、种类：红叶石楠； 2、自然高度：55-60cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：36株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	426.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	050102002027	栽植卡尔佛子茅	1、种类：卡尔佛子茅； 2、自然高度：60-70cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：25丛/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	6.1			
97	050102002028	栽植大叶栀子	1、种类：大叶栀子； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：35-40cm； 4、单位面积株数：毛球,36株/m ² ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	195.1			
98	050102002029	栽植千屈菜“罗伯特”	1、种类：千屈菜“罗伯特”； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	75.5			
99	050102002030	栽植复色矮紫薇	1、种类：复色矮紫薇； 2、自然高度：45-50cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：16株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	73.1			
100	050102002031	栽植欧洲月季	1、种类：欧洲月季； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗,2-3分枝/丛,36丛/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	135.1			
101	050102002032	栽植海桐	1、种类：海桐； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：毛球,36株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	215			
102	050102002033	栽植阔叶十大功劳	1、种类：阔叶十大功劳； 2、自然高度：50-55cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：2-3分枝/丛,25丛/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	292.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	050102002034	栽植旱伞草	1、种类：旱伞草； 2、自然高度：70cm； 3、冠幅：50cm； 4、单位面积株数：16株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准，容器苗，2加仑规格； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	3.4			
104	050102002035	栽植柳叶马鞭草	1、种类：柳叶马鞭草； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：25株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	57.6			
105	050102002036	栽植山桃草(粉花)	1、种类：山桃草(粉花)； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：36株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	62.2			
106	050102002037	栽植大吴风草A(混迷迭香、细叶芒)	1、种类：大吴风草A(混迷迭香、细叶芒)； 2、自然高度：大吴风草A35-50cm、迷迭香A40-50cm、细叶芒A80-100cm； 3、冠幅：大吴风草A25-35cm、迷迭香A35-40cm、细叶芒A60-70cm； 4、单位面积株数：大吴风草A3-4芽/丛,25株/m ² ，迷迭香A每一个模块种3棵一簇，细叶芒A每一个模块种2棵一簇； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	18.5			
107	050102002038	栽植大吴风草B(混南天竹、百子莲)	1、种类：大吴风草B(混南天竹、百子莲)； 2、自然高度：大吴风草B35-50cm、南天竹A50-80cm、百子莲40-50cm； 3、冠幅：大吴风草B25-35cm、南天竹A30-40cm、百子莲30-40cm； 4、单位面积株数：大吴风草B3-4芽/丛,25株/m ² ，南天竹A2-3杆/丛，每一个模块种2棵一簇，百子莲每一个模块种5棵； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	15.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	050102002039	栽植大吴风草C(混细叶棕、肾蕨)	1、种类：大吴风草C(混细叶棕、肾蕨)； 2、自然高度：大吴风草C35-50cm、细叶棕50-80cm、肾蕨20-25cm； 3、冠幅：大吴风草C25-35cm、细叶棕45-50cm、肾蕨15-20cm； 4、单位面积株数：大吴风草C3-4芽/丛,25丛/m ² ，细叶棕3-5芽/丛，每一个模块种2棵一簇，肾蕨每一个模块种4棵； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	15.5			
109	050102002040	栽植大吴风草D(混肾蕨)	1、种类：大吴风草D(混肾蕨)； 2、自然高度：大吴风草D35-50cm、肾蕨20-25cm； 3、冠幅：大吴风草D25-35cm、肾蕨15-20cm； 4、单位面积株数：25株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准，大吴风草混肾蕨比例9：1； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	52.6			
110	050102002041	栽植洒金桃叶珊瑚	1、种类：洒金桃叶珊瑚； 2、自然高度：45-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36丛/m ² 以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	61.5			
111	050102002042	栽植蓝雪花	1、种类：蓝雪花； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	4.8			
112	050102002043	栽植细叶麦冬	1、种类：细叶麦冬； 2、自然高度：10-15cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：81丛/m ² ，3-5芽/丛以种植后密不露土为准，石缝处及对于易脱脚临边植物处理收边； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	16			
113	050102002044	栽植金边黄杨	1、种类：金边黄杨； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：15-20cm； 4、单位面积株数：64株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	124.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	050102002045	栽植翠芦莉	1、种类：翠芦莉； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	62.6			
115	050102002046	栽植落新妇	1、种类：落新妇； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准，三年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	6.2			
116	050102002047	栽植花叶玉蝉花	1、种类：花叶玉蝉花； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,49丛/m²； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	13.8			
117	050102002048	栽植火焰南天竹	1、种类：火焰南天竹； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	246.3			
118	050102002049	栽植亮晶女贞	1、种类：亮晶女贞； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	34.9			
119	050102002050	栽植小叶黄杨	1、种类：小叶黄杨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：81株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	811.1			
120	050102002051	栽植五彩桂花	1、种类：五彩桂花； 2、自然高度：30-60cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	76.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	050102002052	栽植大花飞燕草	1、种类：大花飞燕草； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	15.6			
122	050102002053	栽植德国鸢尾	1、种类：德国鸢尾； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,36丛/m²； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	31.7			
123	050102002054	栽植熊掌木	1、种类：熊掌木； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	163.8			
124	050102002055	栽植西伯利亚鸢尾	1、种类：西伯利亚鸢尾； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,36丛/m²； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	65.6			
125	050102002056	栽植金森女贞	1、种类：金森女贞； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	1170			
126	050102002057	栽植无尽夏八仙花	1、种类：无尽夏八仙花； 2、自然高度：60-70cm； 3、冠幅：50-60cm； 4、单位面积株数：9株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	167			
127	050102002058	栽植丰花月季	1、种类：丰花月季； 2、自然高度：40-45cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗,2-3分枝/丛,36丛/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	050102002059	栽植红花继木	1、种类：红花继木； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	146.1			
129	050102002060	栽植墨西哥鼠尾草	1、种类：墨西哥鼠尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	27.4			
130	050102002061	栽植大花月季	1、种类：大花月季； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗,2-3分枝/丛,25株/m ² ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	50.4			
131	050102002062	栽植天蓝鼠尾草	1、种类：天蓝鼠尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	73.3			
132	050102002063	栽植荚果蕨	1、种类：荚果蕨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	1.2			
133	050102002064	栽植花叶蔓长春	1、种类：花叶蔓长春； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：25株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	8.3			
134	050102002065	栽植毛鹃	1、种类：毛鹃； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	1264.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	050102002066	栽植小兔子狼尾草	1、种类：小兔子狼尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	20.1			
136	050102002067	栽植大吴风草	1、种类：大吴风草； 2、自然高度：30-35cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：3-4芽/丛,25丛/m ² ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	22.8			
137	050102002068	栽植安酷杜鹃“泰勒”	1、种类：安酷杜鹃“泰勒”； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	179.1			
138	050102002069	栽植金叶大花六道木	1、种类：金叶大花六道木； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：49株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	439.5			
139	050102002070	栽植紫叶小檗	1、种类：紫叶小檗； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：49株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	76.3			
140	050102002071	栽植常绿鸢尾	1、种类：常绿鸢尾； 2、自然高度：25-30cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：36株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	32.9			
141	050102002072	栽植龟甲冬青	1、种类：龟甲冬青； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：81株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	99.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	050102002073	栽植花叶玉簪	1、种类：花叶玉簪； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：25株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	14.6			
143	050102002074	栽植小叶栀子	1、种类：小叶栀子； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：15-20cm； 4、单位面积株数：81株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	260.6			
144	050102002075	栽植常绿萱草	1、种类：常绿萱草； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：30-35cm； 4、单位面积株数：36株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准，二年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	58.5			
145	050102002076	栽植金叶石菖蒲	1、种类：金叶石菖蒲； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	240.7			
146	050102002077	栽植夏鹃	1、种类：夏鹃； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	701.4			
147	050102002078	栽植迷迭香	1、种类：迷迭香； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	4.9			
148	050102002079	栽植兰花三七	1、种类：兰花三七； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：36株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	33.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	050102002080	栽植中华景天	1、种类：中华景天； 2、自然高度：15-20cm； 3、冠幅：15-20cm； 4、单位面积株数：81丛/m²以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	38.3			
150	050102002081	栽植日本矮麦冬	1、种类：日本矮麦冬； 2、自然高度：10-15cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：81丛/m2,3-5芽/丛以种植后密不露土为准,石缝处及对于易脱脚临边植物处理收边； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	14.2			
151	050102008002	栽植时令草花	1、种类：时令草花； 2、在发包人指定时间段、地点，种植一季时令花卉，具体品种由发包人指定，面积不低于350平方米； 3、此费用包干，结算时不调整。	项	1			
152	050102005001	栽植风车茉莉	1、种类：风车茉莉； 2、自然高度：80-100cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：6株/米,修剪后的规格，花架苗，定型连架进场； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m	19			
153	050102005002	栽植铁线莲（美佐世）	1、种类：铁线莲（美佐世）； 2、自然高度：80-100cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：6株/米,修剪后的规格； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m	8			
154	050102005003	栽植多花蔷薇	1、种类：多花蔷薇； 2、自然高度：80-100cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：4株/米,修剪后的规格； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m	18			
155	050102005004	栽植爬藤月季	1、种类：爬藤月季； 2、自然高度：180-220cm； 3、单位面积株数：5株/米，修剪后的规格，颜色为桔色、粉色、红色、蓝色系，3年生老苗； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	050102002082	栽植安酷杜鹃“泰勒”(拼球)	1、种类：安酷杜鹃“泰勒”(拼球)； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	30			
157	050102012001	铺种草皮(混播矮生百慕大)	1、草皮种类：混播矮生百慕大、草卷，每年冬季补播黑麦草籽 2、铺种方式：满铺不留缝 3、30mm厚细砂层(另计)； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	5817.6			
158	050101010002	草皮下3CM细砂层	混播矮生百慕大草坪下铺3CM厚细砂	m2	5817.6			
159	050102013001	露土覆盖松麟	灌木地被种植区域如产生露土用小号松麟覆盖	升	17500			
		分部小计						
		水生植物类						
160	050102009001	栽植水生植物-再力花	1、种类：再力花； 2、自然高度：80-100cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：5芽以上/盆,4盆/m ² ，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	9.1			
161	050102009002	栽植水生植物-梭鱼草	1、种类：梭鱼草； 2、自然高度：60-80cm； 3、冠幅：40-50cm； 4、单位面积株数：36株/m ² ，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	9.4			
162	050102009003	栽植水生植物-千屈菜“罗伯特”	1、种类：千屈菜“罗伯特”； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：25株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	0.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	050102009004	栽植水生植物-旱伞草	1、种类：旱伞草； 2、自然高度：70cm； 3、冠幅：50cm； 4、单位面积株数：16株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	11.1			
164	050102009005	栽植水生植物-姜荷花	1、种类：姜荷花； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：36株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	10.7			
165	050102009006	栽植水生植物-花叶玉蝉花	1、种类：花叶玉蝉花； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,36丛/m ² ，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	4.9			
166	050102009007	栽植水生植物-唐菖蒲	1、种类：唐菖蒲； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：81株/m ² 冬季为球茎，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	6.8			
167	050102009008	栽植水生植物-西伯利亚鸢尾	1、种类：西伯利亚鸢尾； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛,36丛/m ² ，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	10.3			
168	050102009009	栽植水生植物-水生美人蕉	1、种类：水生美人蕉； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：36株/m ² 修剪后的规格,以种植后密不露土为准，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	40.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	050102009010	栽植水生植物-荚果蕨	1、种类：荚果蕨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：36株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	1.1			
170	050102009011	栽植水生植物-常绿萱草	1、种类：常绿萱草； 2、自然高度：15-20cm； 3、冠幅：15-20cm； 4、单位面积株数：36丛/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准，土球需使用无纺布包裹； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	1.1			
171	050102009012	栽植水生植物-睡莲	1、种类：睡莲； 2、规格：藤长30-70cm； 3、9-11分枝/丛，每盆一丛，每平方5盆，白天开花，午莲，水中种植，土球需使用无纺布包裹； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	10.8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	050403001001	树木支撑架-镀锌钢管支撑	1. 支撑类型、材质：胸径20cm以上乔木，镀锌钢管支撑； 2. 支撑材料规格：4根Φ50mm镀锌钢管支撑（管壁厚3mm）； 3. 镀锌钢管底部与预埋铁件焊接，预埋铁件采用100*100*8厚热镀锌钢板，4根Φ8钢筋长100mm；预埋铁件置于200*200*400mm高C20混凝土墩上，混凝土墩顶面低于土面100mm； 4. 顶部与树干接触处采用6厚弧形不锈钢板(内加橡胶垫)，不锈钢板与镀锌钢管支撑采用不锈钢焊接件及螺钉固定； 5. 具体做法详见绿化种植说明图四，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	98			
2	050403001002	树木支撑架-杉木三脚撑	1. 支撑类型、材质：胸径5-20cm乔木，Φ60杉木三脚支撑； 2. 支撑材料规格：3根Φ60mm杉木支撑； 3. 支撑与树木接触处采用草绳绑扎； 4. 具体做法详见绿化种植说明图三，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	446			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	050403001003	树木支撑架-杉木扁担撑	1. 支撑类型、材质：分支点低矮乔木，Φ60、Φ80杉木扁担撑； 2. 支撑材料规格：2根竖杆采用Φ80mm杉木，1根横杆采用Φ60mm杉木； 3. 横杆与竖杆、横杆与树木接触处采用草绳绑扎； 4. 具体做法详见绿化种植说明图二，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	276			
4	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径(干径) 2. 草绳所绕树干高度	株	605			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程--一层(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1				
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	880000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		880000		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		880000	
合计			880000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程-一层(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程-一层(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程一层(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程-一层(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 (003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		手动浇灌系统						
1	031001006010	塑料管PE80级给水管DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:浇灌 3. 材质:PE80级给水管(含管件) 4. 连接形式:电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6. 含土方开挖、回填、管道基础100mm中粗砂垫层	m	1056.2			
2	031001006011	塑料管PE80级给水管DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:浇灌 3. 材质:PE80级给水管(含管件) 4. 连接形式:电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6. 含土方开挖、回填、管道基础100mm中粗砂垫层	m	408.2			
3	031001006012	塑料管PE80级给水管DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:浇灌 3. 材质:PE80级给水管(含管件) 4. 连接形式:电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6. 管道基础100mm中粗砂垫层	m	241.6			
4	031001006013	塑料管PE80级给水管DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:浇灌 3. 材质:PE80级给水管(含管件) 4. 连接形式:电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6. 管道基础100mm中粗砂垫层	m	545.1			
5	031001006014	塑料管PE80级给水管DN20	1. 安装部位:室外 2. 介质:浇灌 3. 材质:PE80级给水管(含管件) 4. 连接形式:电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗	m	56			
6	031003001003	铜制快速取水阀	1. 类型:铜制快速取水阀DN20 2. 配合取水杆使用	个	70			
7	031003001004	截止阀DN32	1. 类型:截止阀DN32 2. 材质:铜质 3. 连接形式:丝扣	个	5			
8	031003001005	截止阀DN50	1. 类型:截止阀DN50 2. 材质:铜质 3. 连接形式:丝扣	个	5			
9	031003001006	Y型过滤器DN50	1. 类型:Y型过滤器DN50 2. 材质:铜质 3. 连接形式:丝扣	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001007	逆止阀DN50	1. 类型:逆止阀DN50 2. 材质:铜质 3. 连接形式:丝扣	个	2			
11	031003001008	闸阀DN80	1. 类型:闸阀DN80 2. 材质:铜质 3. 连接形式:法兰	个	3			
12	031003001016	闸阀DN70	1. 类型:闸阀DN70 2. 材质:铜质 3. 连接形式:法兰	个	1			
13	031003013001	水表DN50	1. 型号、规格:水表DN50 2. 连接形式:丝扣	个	2			
14	031003013002	水表DN80	1. 型号、规格:水表DN80 2. 连接形式:法兰	个	1			
15	040504001003	阀门井	1. 砖砌式收口阀门井 2. 阀门井均按05S502《室外给水管道附属构筑物》(P16)施工	座	11			
16	040504001004	混凝土支墩	根据规范及图纸设计要求, 管道混凝土支墩	项	1			
		分部小计						
		自动喷灌系统						
17	030404031001	解码器控制器ACC	1. 名称:解码器控制器ACC	台	7			
18	030404031002	远距离遥控器	1. 名称:远距离遥控器	台	7			
19	030404031003	雨天关闭装置	1. 名称:雨天关闭装置	台	7			
20	030404031004	土壤湿度传感器	1. 名称:土壤湿度传感器	台	7			
21	031001006015	塑料管PE80级给水管DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:浇灌 3. 材质:PE80级给水管(含管件) 4. 连接形式:电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6. 管道基础100mm中粗砂垫层	m	1052.4			
22	031001006016	塑料管PE80级给水管DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:浇灌 3. 材质:PE80级给水管(含管件) 4. 连接形式:电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6. 管道基础100mm中粗砂垫层	m	2380.6			
23	031001006017	塑料管PE80级给水管DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:浇灌 3. 材质:PE80级给水管(含管件) 4. 连接形式:电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗 6. 管道基础100mm中粗砂垫层	m	814.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031001006018	塑料管PE80级给水管DN32	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 浇灌 3. 材质: PE80级给水管 (含管件) 4. 连接形式: 电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道水冲洗 6. 管道基础100mm中粗砂垫层	m	1876.9			
25	031001006019	塑料管PE80级给水管DN20	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 浇灌 3. 材质: PE80级给水管 (含管件) 4. 连接形式: 电热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道水冲洗	m	865.7			
26	031003001009	铜制快速取水阀	1. 类型: 铜制快速取水阀DN20 2. 配合取水杆使用	个	2			
27	031003001010	截止阀DN32	1. 类型: 截止阀DN32 2. 材质: 铜质 3. 连接形式: 丝扣	个	22			
28	031003001011	微喷嘴头XS-360射程2.0m	1. 规格、型号: XS-360微喷嘴头, 2.0Bar, 射程2.0m, 喷嘴仰角5°, 流量92.7/H, 喷洒角度90°、180°、360°	个	576			
29	031003001012	微喷嘴头Xeri-Pop	1. 规格、型号: Xeri-Pop微喷嘴头, 2.8Bar, 射程3.0m, 喷嘴仰角15°, 流量0.13L/S, 喷洒角度90°、180°、360°	个	427			
30	031003001013	微喷嘴头XS-360射程4.0m	1. 规格、型号: XS-360微喷嘴头, 2.0Bar, 射程4.0m, 流量117.3L/H, 喷洒强度53mm/H, 喷洒角度90°、180°、360°	个	122			
31	031003001015	闸阀DN80	1. 类型: 闸阀DN80 2. 材质: 铜质 3. 连接形式: 法兰	个	2			
32	031003013003	水表DN32	1. 型号、规格: 水表DN32 2. 连接形式: 丝扣	个	11			
33	031003013004	水表DN80	1. 型号、规格: 水表DN80 2. 连接形式: 法兰	个	1			
34	040504001005	水表井	1. 水表井Φ1200砖砌做法参见国标05S502/43页	座	1			
35	040504001006	阀门井	1. 砖砌式收口阀门井 2. 阀门井均按05S502《室外给水管道附属构筑物》(P16)施工	座	12			
36	040504001008	自动喷灌系统阀门井	1. 自动喷灌系统阀门井 2. 阀门井均按05S502《室外给水管道附属构筑物》(P16)施工 3. 含电磁阀、解码器及手动阀门	座	98			
37	040504001009	混凝土支墩	根据规范及图纸设计要求, 管道混凝土支墩	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017003	自动喷灌控制系统调试	1. 名称:自动喷灌控制系统调试 2. 依据甲方提供招标文件、设计图纸及效果图,深化设计需征得甲方及设计单位认可确定,一次性报价,结算不调整。	项	1			
39	030411001001	自动喷灌配套控制管线	1. 名称:自动喷灌配套控制管线,深化设计,一次性报价,结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		景观电气						
40	030404017004	配电箱AL-A	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块,网关需与智能化设备兼容 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			
41	030404017005	配电箱AL-B	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块,网关需与智能化设备兼容 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			
42	030404017006	配电箱AL-C	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块,网关需与智能化设备兼容 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			
43	030404017014	配电箱AL-D	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块,网关需与智能化设备兼容 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404017007	配电箱AL-RF01	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块,网关需与智能化设备兼容 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			
45	030404017008	配电箱AL-RF02	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块,网关需与智能化设备兼容 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			
46	030404017009	配电箱AL-RF03	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块,网关需与智能化设备兼容 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			
47	030404017010	配电箱AL-RF04	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			
48	030404017011	配电箱AL-RF05	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面,含智能控制模块,网关需与智能化设备兼容 4. 无端子接线,压铜接线端子 5. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			
49	030404017012	活动总箱APZ	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面 4. 安装方式:落地安装,10#热镀锌槽钢基础,碎石垫层,混凝土基础	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017013	活动配电箱	1. 名称:落地配电箱 2. 型号:不锈钢箱体,防护等级不低于IP55 3. 规格:图纸参考尺寸800*320*1200mm草绿色氟碳漆面 4. 安装方式:落地安装, 10#热镀锌槽钢基础, 碎石垫层, 混凝土基础	台	4			
51	030404031005	变压器220/12V	1. 名称:防水变压器	个	6			
52	030404031006	变压器220/24V	1. 名称:防水变压器	个	88			
53	030408001001	电缆YJV-0.6/1KV-3*4	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 敷设方式、部位:管内敷设	m	16884.2			
54	030408001002	电缆YZ0.3/0.5KV-2*4	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 敷设方式、部位:管内敷设	m	8664.72			
55	030408001003	电缆KVV-2*2.5	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 敷设方式、部位:管内敷设	m	395.6			
56	030408001004	电缆YJV-0.6/1KV-5*16	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 敷设方式、部位:管内敷设	m	429.32			
57	030408001007	电缆WDZB1-YJV-1*25+16	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 敷设方式、部位:管内敷设	m	6.4			
58	030408006001	电力电缆头16mm ²	电力电缆头16mm ²	个	10			
59	030408006002	电力电缆头25mm ²	电力电缆头25mm ²	个	2			
60	030411001002	配管PE20	1. 名称:PE电线管埋地敷设	m	8651.3			
61	030411001003	配管PE25	1. 名称:PE电线管埋地敷设	m	15822.8			
62	030411001004	配管PE50	1. 名称:PE电线管埋地敷设 2. 含土方开挖、回填 3. 多余土方外运,运距自行考虑,含渣土费用	m	396.01			
63	030411001005	配管镀锌钢管SC50	1. 名称:过路保护管埋地敷设	m	200			
64	030411001006	配管镀锌钢管SC80	1. 名称:过路保护管埋地敷设	m	100			
65	030412007001	LED高杆灯(L01)	1. 名称:LED高杆灯(L01) 2. 型号:IP65 LED AC220V 85W 3000K 3. 含碎石垫层、钢筋混凝土基础及灯杆	套	34			
66	030412007002	LED庭院灯(L02)	1. 名称:LED庭院灯(L02) 2. 型号:IP65 LED AC220V 40W 3000K 3. 含碎石垫层、钢筋混凝土基础及灯杆	套	76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030412007003	LED草坪灯 A (L03)	1. 名称:LED草坪灯 A (L03) 2. 型号:IP65 LED AC220V 10W 3000K 3. 含灯C20砼基座	套	376			
68	030412007004	LED草坪灯 B (L04)	1. 名称:LED草坪灯 B (L04) 2. 型号:IP65 LED AC220V 6W 3000K 3. 含灯C20砼基座	套	49			
69	030412007005	LED线型灯 (L05)	1. 名称:LED线型灯 (L05) 2. 型号:IP65 LED DC24V 10W/m 120° 3000K	m	32			
70	030412007006	LED线型灯 (L06)	1. 名称:LED线型灯 (L06) 2. 型号:IP65 LED DC24V 4W/m 120° 3000K	m	816.1			
71	030412007007	LED柔性线型地埋灯 (L07)	1. 名称:LED柔性线型地埋灯 (L07) 2. 型号:IP68 LED DC24V 15W/m 120° 3000K	m	16			
72	030412007008	LED线型洗墙灯 (L08)	1. 名称:LED线型洗墙灯 (L08) 2. 型号:IP65 LED DC24V 24W 20° * 40° 3000K	m	27.2			
73	030412007009	LED插泥灯 A (L09)	1. 名称:LED插泥灯 A (L09) 2. 型号:IP65 LED DC24V 40W 16° 3000K	套	88			
74	030412007010	LED地埋灯 A (L09a)	1. 名称:LED地埋灯 A (L09a) 2. 型号:IP65 LED DC24V 36W 16° 3000K	套	25			
75	030412007011	LED插泥灯 B (L10)	1. 名称:LED插泥灯 B (L10) 2. 型号:IP65 LED DC24V 25W 16° 3000K	套	210			
76	030412007012	LED地埋灯 B (L10a)	1. 名称:LED地埋灯 B (L10a) 2. 型号:IP65 LED DC24V 30W 16° 3000K	套	72			
77	030412007013	LED插泥灯 C (L11)	1. 名称:LED插泥灯 C (L11) 2. 型号:IP65 LED DC24V 15W 30° 3000K	套	259			
78	030412007014	LED地埋灯 C (L11a)	1. 名称:LED地埋灯 C (L11a) 2. 型号:IP65 LED DC24V 15W 30° 3000K	套	37			
79	030412007015	LED侧壁灯 (L12)	1. 名称:LED侧壁灯 (L12) 2. 型号:IP65 LED AC220V 15W 115*180° 3000K	套	61			
80	030412007016	LED水下地埋灯 (L13)	1. 名称:LED水下地埋灯 (L13) 2. 型号:IP68 LED DC24V 1W 120° 4000K	套	73			
81	030412007017	LED水下投光灯 (L14)	1. 名称:LED水下投光灯 (L14) 2. 型号:IP68 LED DC24V 18W 40° 3000K	套	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030412007018	LED水下线性灯 (L14a)	1. 名称:LED水下线性灯 (L14a) 2. 型号:IP68 LED DC24V 24W 15° 3000K	米	76			
83	030412007019	LED水下投光灯 (L14b)	1. 名称:LED水下投光灯 (L14b) 2. 型号:IP68 LED DC24V 20W 20*40° 3000K	套	100			
84	030412007028	LED线型灯 (L15)	1. 名称:LED线型灯 (L15) 2. 型号:IP65 LED DC24V 6W/m 120° 3000K	m	456			
85	030412007020	LED线型灯 (L16)	1. 名称:LED线型灯 (L16) 2. 型号:IP67 LED DC24V 15W/m 120° 3000K	m	269			
86	030412007021	LED地埋灯 D (L17)	1. 名称:LED地埋灯 D (L17) 2. 型号:IP67 LED DC24V 40W 10° 3000K	套	6			
87	030412007022	LED地埋灯 E (L18)	1. 名称:LED地埋灯 E (L18) 2. 型号:IP67 LED DC24V 1W 120° 3000K	套	88			
88	030412007023	LED绑树灯 (L19)	1. 名称:LED绑树灯 (L19) 2. 型号:IP65 LED DC24V 25W 24° 3000K	套	22			
89	030412007024	LED侧发光地埋灯 (L20)	1. 名称:LED侧发光地埋灯 (L20) 2. 型号:IP66 LED DC24V 5W 110° 3000K	套	354			
90	030412007025	LED草坪灯 (L21)	1. 名称:LED草坪灯 (L21) 2. 型号:IP65 LED AC220V 10W 3000K 3. 含灯C20砵基座	套	42			
91	030412007026	LED地埋灯 (L22)	1. 名称:LED地埋灯 (L22) 2. 型号:IP67 LED DC24V 1W 120° 3000K	套	108			
92	030412007027	LED涌泉灯 (L23)	1. 名称:LED涌泉灯 (L23) 2. 型号:IP67 LED DC24V 1W 120° 3000K	套	11			
93	030411006001	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒, 内含接线端子排	个	158			
94	030413005001	电缆井600*600	1. 名称:电缆井600*600 2. 类型:电缆井做法详见图集《110kV及以下电缆敷设》12D101-5第142页, 不锈钢隔水支架	座	51			
95	030413005002	防水变压器井 600*600	1. 名称:防水变压器井 600*600 2. 类型:电缆井做法详见图集《110kV及以下电缆敷设》12D101-5第142页, 不锈钢隔水支架	个	85			
96	030409002001	接地母线40*4镀锌扁铁	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:-40X4镀锌扁钢 3. 含土方开挖回填	m	112			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030409001001	接地极 ∠50X5X2500镀锌 角钢	1. 名称:接地极 2. 材质: ∠50X5X2500镀锌 角钢	根	24			
98	030414011001	接地系统调试	1. 接地系统调试	项	1			
99	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	项	1			
		分部小计						
		标识工程（管线预埋）						
100	030411001007	配管PE25	1. 名称:PE电线管埋地敷 设	m	890.2			
101	030411001008	配管PE32	1. 名称:PE电线管埋地敷 设	m	1567.1			
102	030408001005	电缆YJV-0.6/1KV- 3*4	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	968.44			
103	030408001006	电缆YJV-0.6/1KV- 3*6	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	1702.2			
		分部小计						
		智能化工程管道（暂估）						
104	030411001009	配管镀锌钢管 SC150	1. 名称:过路保护管埋地 敷设	m	300			
		分部小计						
		土方工程						
105	040101002001	挖沟槽土方	沟槽土方	m3	3537.7			
106	040103001001	回填方	土方回填	m3	3537.7			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1				

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 安装工程(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿地整理						
1	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地（含人工休整），符合设计要求； 2、草坪区域土方整理需特别满足设计要求。	m2	7214.02			
2	050101009001	营养土回填	1、回填土质要求：营养土，要求与种植土翻拌均匀，并符合设计要求； 2、回填土质及厚度要求：满足设计及规范要求； 3、填方来源、运距：投标人自行考虑，包含填方来源、临时堆场费、现场可能发生的倒运等一切费用。	m3	360.7			
3	050101009002	种植土回填	屋顶层绿化种植土回填 1、回填土质要求：种植土，应符合设计要求； 2、回填土质及厚度要求：满足设计及规范要求，综合考虑绿地区域起坡造型，结算时不因造型坡度因素调整单价； 3、起坡平均高：满足设计要求； 4、填方来源、运距：投标人自行考虑，包含填方来源、临时堆场费、现场可能发生的倒运等一切费用。	m3	2877.74			
		分部小计						
		屋顶下沉庭院绿化						
4	050102001001	栽植日本红枫	1、种类：日本红枫； 2、胸径或干径：D12-13cm； 3、株高、冠径：自然高度300-350cm、冠幅300-350cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸，具体选型需满足设计要求。全冠栽植，分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
5	050102002001	栽植羽毛枫(斜飘)	1、种类：羽毛枫(斜飘)； 2、胸径或干径：D10-12cm； 3、株高、冠径：自然高度250-300cm、冠幅250-300cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸，具体选型需满足设计要求。全冠栽植，分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102002002	栽植茶梅球	1、种类：茶梅球； 2、株高、冠径：自然高度140-150cm、冠幅140-150cm； 3、球形圆满，不露脚，修剪后的尺寸； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			
7	050102002003	栽植龟甲冬青球A	1、种类：龟甲冬青球A； 2、株高、冠径：自然高度160-180cm、冠幅160-180cm； 3、球形圆满，不露脚，修剪后的尺寸； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	3			
8	050102002004	栽植龟甲冬青球B	1、种类：龟甲冬青球B； 2、株高、冠径：自然高度120-130cm、冠幅120-130cm； 3、球形圆满，不露脚，修剪后的尺寸； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	4			
9	050102002005	栽植紫鹃	1、种类：紫鹃； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：49株/m²，小毛球，修剪后高度，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	43.8			
10	050102002006	栽植大吴风草	1、种类：大吴风草； 2、自然高度：30-35cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：3-4芽/丛，36丛/m²； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	2.9			
11	050102002007	栽植日本矮麦冬	1、种类：日本矮麦冬； 2、自然高度：10-15cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：81丛/m2，3-5芽/丛以种植后密不露土为准（石缝处）； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	27.4			
		分部小计						
		屋顶下沉台阶绿化						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001002	栽植特选鸡爪槭	1、种类：特选鸡爪槭； 2、胸径或干径：D15-16cm； 3、株高、冠径：自然高度350cm以上、冠幅400cm以上； 4、树形优美饱满枝条飘逸，具体选型需满足设计要求。全冠栽植，分支点高度≤0.8米，移栽3年+； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
13	050102002008	栽植丛生紫薇（小叶）	1、种类：丛生紫薇（小叶）； 2、株高、冠径：自然高度220-250cm、冠幅180-200cm； 3、树形优美饱满枝条飘逸，具体选型需满足设计要求。全冠栽植，花色为粉红，不可为速生紫薇，移栽3年+； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	4			
14	050102001003	栽植造型松（斜飘）	1、种类：造型松（斜飘）； 2、胸径或干径：D12-13cm； 3、株高、冠径：自然高度180-200cm、冠幅300-350cm； 4、分支点高度≤0.8米，树形饱满迎客松型，全冠移植（五针松，黑松，罗汉松），云片数量不少于8，云片短边到长边不低于300-350，移栽3年+； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	1			
15	050102002009	栽植贴梗海棠	1、种类：贴梗海棠； 2、株高、冠径：自然高度100-120cm、冠幅100-120cm； 3、树形饱满优美，不偏冠，具体选型需满足设计要求。全冠移植，移栽3年+； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	7			
16	050102002010	栽植大叶栀子	1、种类：大叶栀子； 2、自然高度：60-65cm； 3、冠幅：35-40cm； 4、单位面积株数：小毛球，16株/m²； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	22			
17	050102002011	栽植木贼	1、种类：木贼； 2、自然高度40-50cm； 3、单位面积株数：36盆/m²，每盆芽数18+，不少于修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	7.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102002012	栽植荚果蕨	1、种类：荚果蕨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：16株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准，容器苗； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	1.8			
19	050102002013	栽植百子莲	1、种类：百子莲； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准，容器苗，三年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	3.2			
20	050102002014	栽植银叶鼠尾草	1、种类：银叶鼠尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：81株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	3.2			
21	050102002015	栽植毛鹃	1、种类：毛鹃； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	21			
22	050102002016	栽植金叶大花六道木	1、种类：金叶大花六道木； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：49株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	10.9			
23	050102002017	栽植金叶石菖蒲	1、种类：金叶石菖蒲； 2、自然高度：20-30cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	5.7			
24	050102002018	栽植姬岩垂草	1、种类：姬岩垂草； 2、自然高度：10-15cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：满铺； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	9.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102002019	栽植常春藤	1、种类：常春藤； 2、藤长大于30CM, 49株/m ² 以种植后密不露土为准，容器苗； 3、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	1.7			
		分部小计						
		二层屋顶绿化						
26	050102002020	栽植丛生中华木绣球	1、种类：丛生中华木绣球； 2、株高、冠径：自然高度150-180cm、冠幅130-150cm； 3、容器苗、树形饱满优美枝条飘逸，全冠移植； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			
27	050102001004	栽植日本红枫	1、种类：日本红枫； 2、胸径或干径：D8-9cm； 3、株高、冠径：自然高度180-200cm、冠幅200-250cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸，具体选型需满足设计要求。全冠栽植，分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	13			
28	050102001005	栽植金陵黄枫	1、种类：金陵黄枫； 2、胸径或干径：D8-9cm； 3、株高、冠径：自然高度180-200cm、冠幅200-250cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸，具体选型需满足设计要求。全冠栽植，分支点高度≤0.8米； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	17			
29	050102002021	栽植穗花牡荆大球	1、种类：穗花牡荆大球； 2、自然高度：120-150cm； 3、冠幅：100-150cm； 4、单株种植、树形饱满优美枝条飘逸、全冠移植； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102002022	栽植丛生紫薇（小叶）	1、种类：丛生紫薇（小叶）； 2、胸径或干径：分枝≥3枝,至少三杆>4cm； 3、株高、冠径：自然高度180-220cm、冠幅150-200cm； 4、树形优美饱满枝条飘逸,具体选型需满足设计要求。全冠栽植,花色为粉红,不可为速生紫薇； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	5			
31	050102002023	栽植茶梅球	1、种类：茶梅球； 2、株高、冠径：自然高度150cm、冠幅150cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠，修剪后的规格； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	12			
32	050102002024	栽植龟甲冬青球A	1、种类：龟甲冬青球A； 2、株高、冠径：自然高度150cm、冠幅150cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠，修剪后的规格； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	6			
33	050102002025	栽植龟甲冬青球B	1、种类：龟甲冬青球B； 2、株高、冠径：自然高度120cm、冠幅120cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠，修剪后的规格； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	11			
34	050102002026	栽植龟甲冬青球C	1、种类：龟甲冬青球C； 2、株高、冠径：自然高度100cm、冠幅100cm； 3、底部不脱节，球形圆满密实，全冠，修剪后的规格； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	株	11			
35	050102002027	栽植蓝雪花	1、种类：蓝雪花； 2、自然高度：60-80cm； 3、冠幅：50-80cm； 4、单位面积株数：2棵/m ² ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	81.9			
36	050102002028	栽植细叶棕	1、种类：细叶棕； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：45-50cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛，25丛/m ² ； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	10.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	050102002029	栽植小叶栀子	1、种类：小叶栀子； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：小毛球，36株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	228.8			
38	050102002032	栽植红王子锦带	1、种类：红王子锦带； 2、自然高度：50-60cm； 3、冠幅：35-40cm； 4、单位面积株数：小毛球，36株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	101.9			
39	050102002033	栽植复色矮紫薇	1、种类：复色矮紫薇； 2、自然高度：45-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	109			
40	050102002034	栽植百子莲	1、种类：百子莲； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：30-40cm； 4、单位面积株数：16株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准，三年生； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	24.4			
41	050102002035	栽植大吴风草(混肾蕨、丰花月季)	1、种类：大吴风草(混肾蕨、丰花月季)； 2、自然高度：大吴风草35-50cm、丰花月季40-45cm、肾蕨20-25cm； 3、冠幅：大吴风草25-35cm、丰花月季25-30cm、肾蕨15-20cm； 4、单位面积株数：大吴风草3-4芽/丛，25丛/m ² ，丰花月季130盆栽苗，2-3分枝/丛，每一个模块种8棵，肾蕨每一个模块种4棵； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	8.3			
42	050102002036	栽植翠芦莉	1、种类：翠芦莉； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m ² 修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m ²	123.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	050102002037	栽植小叶丁香	1、种类：小叶丁香； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：49株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	87.4			
44	050102002038	栽植金森女贞	1、种类：金森女贞； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	27.8			
45	050102002039	栽植大花月季	1、种类：大花月季； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗，2-3分枝/丛，25丛/m²； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	66.1			
46	050102002040	栽植天蓝鼠尾草	1、种类：天蓝鼠尾草； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：81株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	122.2			
47	050102002041	栽植紫娇花	1、种类：紫娇花； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	11.4			
48	050102002042	栽植迷迭香	1、种类：迷迭香； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：64株/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	100.4			
49	050102002043	栽植丰花月季	1、种类：丰花月季； 2、自然高度：40-45cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：130盆栽苗，2-3分枝/丛，36丛/m²修剪后的规格，以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	66.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	050102002044	栽植小叶黄杨	1、种类：小叶黄杨； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：81株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	684.5			
51	050102002045	栽植金叶大花六道木	1、种类：金叶大花六道木； 2、自然高度：35-40cm； 3、冠幅：20-25cm； 4、单位面积株数：49株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	213			
52	050102008001	播种混合野花	1、种类：混合野花； 2、播种，需含春、夏、秋三季开花的桔、粉、红色系花卉； 3、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	502.9			
53	050102002047	栽植银姬小蜡	1、种类：银姬小蜡； 2、自然高度：30-40cm； 3、冠幅：20-30cm； 4、单位面积株数：81株/m²修剪后的规格,以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	491.8			
54	050102002048	栽植地被石竹	1、种类：地被石竹； 2、自然高度：15-20cm； 3、冠幅：10-15cm； 4、单位面积株数：5-8芽/丛，81丛/m²以种植后密不露土为准； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	80.2			
55	050102008002	栽植时令草花	1、种类：时令草花； 2、花钵内种植，根据季节更换，1年换4次（花钵另计）； 3、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	12.6			
56	050102002049	栽植德国鸢尾	1、种类：德国鸢尾； 2、自然高度：40-50cm； 3、冠幅：25-30cm； 4、单位面积株数：3-5芽/丛，81丛/m²； 5、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	62.9			
57	050102012001	铺种草皮（混播矮生百慕大）	1、草皮种类：混播矮生百慕大、草卷，每年冬季补播黑麦草籽； 2、铺种方式：满铺不留缝； 3、30mm厚细砂层（另计）； 4、养护期：自竣工验收之日起两年，一级养护。	m2	3180			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	050101010002	草皮下3CM细砂层	混播矮生百慕大草坪下铺3CM厚细砂	m2	3180			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	050403001001	树木支撑架-杉木三脚撑	1. 支撑类型、材质：胸径5-20cm乔木，Φ60杉木三脚支撑； 2. 支撑材料规格：3根Φ60mm杉木支撑； 3. 支撑与树木接触处采用草绳绑扎； 4. 具体做法详见绿化种植说明图三，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	22			
2	050403001002	树木支撑架-杉木扁担撑	1. 支撑类型、材质：分支点低矮乔木，Φ60、Φ80杉木扁担撑； 2. 支撑材料规格：2根竖杆采用Φ80mm杉木，1根横杆采用Φ60mm杉木； 3. 横杆与竖杆、横杆与树木接触处采用草绳绑扎； 4. 具体做法详见绿化种植说明图二，需满足图纸要求及相关施工规范。	株	75			
3	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径(干径) 2. 草绳所绕树干高度	株	22			
4	011703001001	屋顶种植垂直运输增加费	报价时需综合考虑屋顶绿化施工可能产生的二次搬运、吊装机械等垂直运输增加费用，按项包干，结算时不予调整。	项	1			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	报价时需综合考虑机械进退场费用，按项包干，结算不调整，包含多次进退场及现场移位费用。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1				
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程-屋顶(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程-屋顶(004)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋顶内外环透水跑道						
1	050201001001	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆 3、150厚C30混凝土，内配直径10@150钢筋（另计） 4、50*50*3厚热镀锌钢管@1000（另计）； 5、YX51-250-750型（5125型）楼承板（另计） 6、部位：北外环，详见TY2-01.4节点1	m2	408.79			
2	050201001002	跑道透水沥青基层	1、25厚彩色EPDM（详见另列清单项）； 2、25厚黑色透水沥青； 3、150C30混凝土,内配Φ10@150钢筋（另计）； 4、50*50*3厚热镀锌钢管@1000（另计）； 5、YX51-250-750型（5125型）楼承板（另计） 6、5厚304不锈钢折边收口（另计） 7、部位：内外环跑道区域，详见TY2-01.1节点1	m2	1937.27			
3	050201001003	彩色EPDM跑道	1、25厚彩色EPDM（需现场满足条件后施工）； 2、颜色详平面，红色、蛋黄色、粉红色EPDM间隔布置； 3、报价时需综合考虑面层分色、面层内字体标识等内容，结算时不另增加标线标识费用。	m2	1937.27			
4	010501001001	混凝土垫层	1、150厚C30混凝土,内配Φ10@150钢筋 2、YX51-250-750型（5125型）楼承板（另计） 3、如另需其他模板需含在投标报价中，结算时不另增加模板相关费用 4、具体做法详见TY2-01.1节点1	m3	315.13			
5	010605001001	楼承板	YX51-250-750型（5125型）楼承板	m2	2346.06			
6	050304002001	混凝土柱	1、150*150C20混凝土柱@1000 2、含模板制安费用 3、具体做法详见图纸 4、施工部位：透水沥青、外围透水砖架空层	m3	16.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204004001	钢骨架	1、50x50x3厚热镀锌钢管、30x30x3厚镀锌角钢等钢构件 2、M6膨胀螺栓固定 3、报价需含零星钢构件制作安装、防火涂料等所有费用	t	9.328			
8	011502001001	5mm厚304不锈钢收边条-跑道两侧	1、5mm厚304不锈钢L型收边线条50*50 2、膨胀螺栓固定在砼上 3、部位：跑道两侧 4、具体做法详见TY2-01.1节点1	m	1655.79			
9	011502001002	5mm厚304不锈钢收边条-石材两侧	1、5mm厚304不锈钢L型收边线条90*50 2、膨胀螺栓固定在砼上 3、部位：北外环石材两侧，详见TY2-01.4节点1	m	295.85			
		分部小计						
		屋顶透水砖、木地板等铺装						
10	050201001004	600x100x25厚仿芝麻灰透水PC砖(留缝3)	1、600x100x25厚仿芝麻灰透水PC砖(留缝3)，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20透水砼垫层 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 部位：草皮内侧	m2	1096.16			
11	050201001005	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆 3、100厚C20透水混凝土 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 5、具体做法参考TY2-01.1节点2	m2	1407.59			
12	050201001006	600x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1、600x300x30厚芝麻黑荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20透水砼垫层 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 5、具体做法参考TY2-01.1节点2	m2	335.21			
13	050201001007	600x100x30厚芝麻灰烧面花岗岩	1、600x100x30厚芝麻灰烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20透水砼垫层 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 5、具体做法参考TY2-01.2节点3	m2	46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050201001008	600x200x20厚芝麻白烧面花岗岩	1、600x200x20厚芝麻白烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛中间，详见TY2-01.1节点1	m2	74.4			
15	050201001009	150/300/600x50x25厚黑色板岩立铺	1、150/300/600x50x25厚黑色板岩立铺，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛中间，详见TY2-01.1节点1；花坛与透水砖之间，详见TY2-01.1节点2.	m2	218.44			
16	050202003004	50厚散置砾石	1、50厚Φ20~30黑色砾石，散置 2、部位：假草皮中间分隔	m2	108.65			
17	050201001010	高档仿真草皮	1、50高成品假草皮粘贴 2、部位：不上人屋面	m2	555.06			
18	050201001011	145xLx18厚浅色竹木	1、145xLx18厚浅色竹木，留缝5，专业卡口件固定，弧形处需按弧切割 2、50x50x3厚镀锌方钢龙骨Φ500 3、50x50x5厚镀锌角钢Φ500M6膨胀螺栓固定 4、100厚C20透水混凝土 5、LC5.0粘土陶粒混凝土（另计） 6、具体做法详见TY2-01.3节点6	m2	813.76			
19	010501001002	LC5.0粘土陶粒混凝土	1、LC5.0粘土陶粒混凝土，厚度、坡度根据图纸综合考虑 2、含模板制安费用 3、屋顶铺装、花坛、台阶、坐凳等位置处	m3	1339.31			
		分部小计						
		绿化分割条石						
20	050201001012	30厚黄锈石荔枝面花岗岩	1、300x150x30厚黄锈石荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20素砼垫层（另计） 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 部位：绿化中间分隔石材，具体做法详见TY2-01.3	m2	9.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050201001013	30厚芝麻白荔枝面花岗岩	1、600x300x30厚芝麻白荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C20素砼垫层（另计） 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 部位：绿化中间分隔石材，具体做法详见TY2-01.3	m2	30.07			
22	010501001003	混凝土垫层	1、100厚C20混凝土； 2、含模板制安费用 3、具体做法详见TY2-01.3	m3	5.26			
		分部小计						
		木地板\透水砖内分割条石						
23	050201001014	30厚黄锈石荔枝面花岗岩	1、300x150x30厚黄锈石荔枝面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：3水泥砂浆结合层 3、30厚C20素砼垫层 4、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 部位：木地板、透水砖中间分隔石材，参见TY2-01.3节点6	m2	45.39			
		分部小计						
		屋顶普通花坛						
24	010401001001	砖砌体	1、MU10砖砌体花坛，M7.5砂浆砌筑，厚度综合考虑 2、圆弧形部分综合考虑报价	m3	58.31			
25	010501001004	混凝土垫层	1、100厚C20透水混凝土； 2、含模板制安费用 3、具体做法详见TY2-01.3	m3	36.93			
26	010504004001	混凝土挡土墙	1、150厚C20混凝土； 2、含模板制作安装费； 3、综合考虑弧形增加费。 4、部位：花坛透水交接处，详见图纸TY2-01.3节点2	m3	10.91			
27	050201001015	300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶	1、300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶，两侧边弧形倒角，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 4、部位：花坛、树池压顶，详见图纸TY2-01.1节点1、2、TY2-01.2节点3	m2	271.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011206001001	300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩侧面	1、300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛侧面，详见图纸TY2-01.1节点1、2、TY2-01.2节点3	m2	299.65			
29	011206001002	300x200x20厚芝麻灰烧面花岗岩侧面	1、300x200x20厚芝麻灰烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛侧面，详见图纸TY2-01.1节点1、2、TY2-01.2节点3	m2	56.97			
30	011206001003	300x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩侧面	1、300x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用 4、部位：花坛与透水间侧面，详见图纸TY2-01.2节点2	m2	11.56			
31	011304001001	不锈钢LED灯带（槽）	1、不锈钢LED灯带，展开宽度176mm 2、部位：花坛与透水间侧面，详见图纸TY2-01.2节点2	m2	20.35			
32	011502001003	5mm厚304不锈钢收边条	1、5mm厚304不锈钢L型收边线条50*50； 2、膨胀螺栓固定在砼上； 3、花坛透水交接处，详见图纸TY2-01.3节点2	m	207.5			
		分部小计						
		3#-4#楼间圆形花坛						
33	011208001001	5厚304不锈钢板造型花池	1、5厚304#不锈钢米白色漆饰面； 2、5厚镀锌钢肋板，@500随外形变化（另计） 3、按可见展开面积计算 4、具体详见图纸TY2-01.4节点2，投标人需综合考虑弧形增加费、造型开模费等费用，结算时不另增加相关费用。	m2	158.68			
34	010516002001	预埋铁件	300x300x10厚镀锌钢板@500，具体详见图纸	t	1.38			
35	011204004002	零星钢构件	5厚镀锌钢肋板@500	t	2.517			
36	010503001001	混凝土基础	1、300厚C20混凝土条形基础 2、含模板制作安装费 3、综合考虑弧形增加费	m3	11.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋顶特色座椅						
37	010401001002	砖砌体	1、MU10砖砌体花坛，M7.5砂浆砌筑，厚度综合考虑 2、圆弧形部分综合考虑报价	m3	44.52			
38	010501001005	混凝土垫层	1、100厚C20透水混凝土； 2、含模板制安费用 3、具体做法详见TY2-01.3	m3	14.25			
39	050201001016	40厚越秀木防腐木	1、145xLx40厚越秀木防腐木，留缝5，弧形处需按弧切割 2、50x50x3厚镀锌方钢管，@600 3、100厚C20混凝土 3、MU10，M7.5砖砌体（另计） 4、100厚C20透水混凝土（另计） 5、轻质混凝土（另计） 6、具体做法详见图纸	m2	139.11			
40	011503002001	越秀木防腐木靠背	1、120x3000x50厚越秀木防腐木靠背顶按型切割，弧形处需按弧切割 2、250x3000x75厚越秀木防腐木靠背两侧按型切割 3、50x50x3厚热镀锌方钢，深灰色氟碳漆饰面@600 4、具体做法详见图纸TY2-01.3节点1	m	15			
41	011206001004	300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩侧边	1、300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩，弧形处需按弧切割 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 4、部位：花坛木座椅侧边，详见图纸TY2-01.4节点3	m2	15.76			
42	011207001001	3厚热镀锌钢板侧边	1、3厚热镀锌钢板深灰色氟碳漆饰面折边安装，膨胀螺栓固定在砼上； 2、工程量为展开面积，钢板折边、留LED灯槽造型等折弯加工费在单价中综合考虑； 3、部位：特色座椅侧边，具体做法详见图纸TY2-01.3节点1	m2	132.4			
		分部小计						
		屋顶台阶						
43	010401001003	砖砌体	1、MU10，M7.5砖砌体，厚度综合考虑，厚度综合考虑 2、综合考虑弧形	m3	35.41			
44	010501001006	混凝土垫层	1、100厚C20透水混凝土； 2、含模板制安费用 3、具体做法详见TY2-01.3	m3	7.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	050201001017	芝麻黑荔枝面石材台阶踏面	1、300/370x600x50厚芝麻黑荔枝面花岗岩台阶踏面（含倒角流槽敷设灯带用） 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用；	m2	70.76			
46	011206001005	芝麻黑荔枝面石材台阶踢面	1、600x100x20厚芝麻黑烧面花岗岩台阶踢面 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用；	m2	34.29			
		分部小计						
		屋顶1#2#楼挡土墙						
47	010401001004	砖砌体	1、MU10, M7.5砖砌体, 厚度综合考虑 2、综合考虑弧形	m3	6.57			
48	050201001018	300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶	1、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、300x150x50厚芝麻灰烧面花岗岩压顶, 侧边弧形倒角, 弧形处需按弧切割 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 4、部位: 挡土墙压顶	m2	16.42			
49	011206001006	300x300x20厚芝麻灰烧面花岗岩侧边	1、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、300x200x20厚芝麻白烧面花岗岩, 弧形处需按弧切割 3、报价含面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用； 4、部位: 挡土墙侧面	m2	27.37			
50	011203001001	零星项目一般抹灰	挡墙侧边30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	71.16			
		分部小计						
		屋顶排水						
51	040201022001	卵石排水沟	1、95厚直径20-40深灰色滚边砾石; 2、5厚不锈钢穿孔板; 3、具体做法详见TY2-01.7节点7	m	112.49			
52	040201022002	砖砌排水沟（卵石排水沟基座）	1、排水沟内部净尺寸185*300高; 2、侧壁120厚MU10, M7.5砖砌体; 3、C20混凝土圈梁（含模板）; 4、排水沟内侧20厚1:2水泥砂浆结合层; 5、下部80厚C20混凝土垫层; 6、具体做法详见TY2-01.7节点7	m	112.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011502001004	5mm厚304不锈钢收边条	1、150*5mm厚304不锈钢收边线条； 2、卵石排水沟侧边收边线条，具体做法详见TY2-01.7节点7	m	112.49			
54	040501004001	排水盲管	1、PVC排水盲管DN100； 2、150厚碎石包封，具体做法详见TY2-01.1	m	580.51			
55	040201022003	不锈钢线性排水沟	30宽3厚304#不锈钢成品线性排水沟，具体做法详见TY2-01.2节点4	m	202.36			
56	040201022004	混凝土排水沟（线性排水沟基础）	1、C20混凝土排水沟 2、综合考虑弧形	m3	9.31			
57	040504009001	不锈钢地漏DN100	不锈钢地漏DN100	套	52			
58	040504009002	成品PVC绿地雨水口	成品PVC绿地雨水口	套	131			
59	040501004002	多孔排水管	1、DN110多孔PVC排水管，外包土工布一道； 2、100厚直径30-40碎石包封	m	65.5			
60	040501004003	排水管DN50	1、屋顶HDPE排水管DN50，SN4系列	m	11.77			
61	040501004004	排水管DN100	1、屋顶HDPE排水管DN100，SN4系列	m	421.9			
		分部小计						
		盖板						
62	010512008001	绿化内集水坑检修盖板	1、绿化区集水坑检修盖板 2、55厚Φ20~30黑色砾石，散置 3、10厚热镀锌钢板侧边、5厚热镀锌钢板盖板 4、根据现场情况，投标人综合考虑井盖尺寸及面层材质，综合考虑在投标报价中，结算时不因井盖尺寸及面层材质不同调整单价 5、具体做法详见图纸TY2-01.6节点1	套	17			
63	010512008002	铺装集水坑检修盖板	1、铺装集水坑检修盖板900*900 2、5厚304不锈钢肋板Φ200 3、5厚304不锈钢板底板 4、10厚环氧树脂胶盖板 5、面层同周边铺装材料注意与周边材料对缝，井盖预留检修口 6、根据现场情况，投标人综合考虑井盖尺寸及面层材质，综合考虑在投标报价中，结算时不因井盖尺寸及面层材质不同调整单价 7、具体做法详见图纸TY2-01.7节点2	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010512008003	跑道可开启盖板	1、590*190*5厚304#不锈钢托盘@6000 2、50*30*5厚镀锌角钢 3、根据现场情况，投标人综合考虑井盖尺寸及面层材质，综合考虑在投标报价中，结算时不因井盖尺寸及面层材质不同调整单价 4、具体做法详见图纸TY2-01.6节点3、4、5	套	117			
		分部小计						
		标识						
65	040205004001	路面警示标识	1、3厚拉丝不锈钢300*600 2、阴刻标识内填黄色涂料 3、具体做法详见图纸TY2-01.3节点4 4、满足相关要求，符合验收要求	块	38			
		分部小计						
		屋顶下沉台阶处花池						
66	050307016001	不锈钢花池	1、2厚不锈钢，氟碳漆喷涂(颜色同室内)； 2、工程量为展开面积。不锈钢折边加工费、弧形加工、连接件等投标人综合考虑，包含在投标报价中； 3、具体做法详见图纸且满足设计说明各项要求，式样以招标人样品为准； 4、下沉台阶绿化种植区独立花池。	m2	32.33			
67	011204004003	零星钢构件	1、50x50x3厚热镀锌方钢管、5厚镀锌钢肋板等零星钢构件制作安装	t	0.31			
68	010504004002	混凝土挡土墙	1、150厚C20混凝土； 2、含模板制作安装费； 3、综合考虑弧形增加费。 4、部位：梯级花池等部位	m3	2.17			
		分部小计						
		屋顶下沉庭院						
69	040201022005	砾石排水沟	1、80厚直径10-30灰色砾石，收边不锈钢另计； 2、无纺布； 3、30厚200X400树脂盖板； 4、150宽成品树脂排水沟； 5、详见下沉庭院大样图LD2-01.5节点a	m	10.3			
70	010504004003	混凝土挡土墙	1、100厚C20混凝土； 2、含模板制作安装费； 3、综合考虑弧形增加费； 4、部位：成品树脂排水沟外侧，详见下沉庭院大样图LD2-01.5节点a	m3	0.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011502001005	5mm厚不锈钢收边100+50	1、5mm厚不锈钢收边线条100mm+50mm 2、详见下沉庭院大样图LD2-01.5节点a	m	10.3			
72	040201022006	砾石排水沟	1、100厚直径10~30黑色砾石，收边不锈钢另计； 2、30厚200X400树脂盖板； 3、5厚不锈钢排水沟，M8膨胀螺栓固定； 4、详见下沉庭院大样图LD2-01.1节点2	m	12.95			
73	050201001019	80厚黑色砾石	1、80厚Φ10~30黑色砾石，散置 2、轻质混凝土，厚度按实（另计）	m ²	16			
74	050201001020	80厚灰色砾石	1、80厚Φ10~30灰色砾石，散置 2、轻质混凝土，厚度按实（另计）	m ²	8.48			
75	011502001006	5mm厚不锈钢收边线条 80+30	1、5mm厚不锈钢收边线条L80*30mm 2、具体做法详见图纸	m	134.05			
76	050201001021	150厚芝麻灰自然面花岗岩台阶	1、300/350x800x150厚芝麻灰自然面花岗岩台阶踏面； 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层； 3、报价含下口切槽、面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用；	m ²	1.88			
77	050201001022	125厚芝麻灰自然面花岗岩台阶	1、350/300x600x125厚芝麻灰自然面花岗岩台阶踏面 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、报价含下口切槽、面板边缘磨边、石材面板六面防护处理等费用；	m ²	1.2			
78	010401001005	砖砌体	1、砖品种、规格、强度等级：MU10，M7.5砖砌体，厚度综合考虑 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3、部位：台阶	m ³	0.97			
79	050201001023	50厚芝麻灰异型自然面花岗岩汀步	1、50厚芝麻灰异型自然面汀步 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、具体设计详见图纸	m ²	3.57			
80	050201001024	50厚灰色水磨石楼地面	1、50厚灰色水磨石楼地面 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m ²	42.61			
81	050301006001	浅灰色老山石置石	1、浅灰色老山石置石 2、具体尺寸详见图纸 3、置石内部掏空，报价时需综合考虑所有加工费	t	9.429			
82	010501001007	混凝土垫层	1、100厚C20混凝土 2、含模板制安费用	m ³	7.23			
83	010501001008	轻质混凝土	1、混凝土种类：轻质混凝土（厚度、坡度根据图纸综合考虑） 2、含模板制安费用	m ³	33.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋顶家具						
84	050307019001	成品烟头垃圾桶	1、成品烟头垃圾桶 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	1			
85	050307014001	成品灰色/白色陶土花钵R470	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径470 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	7			
86	050307014002	成品灰色/白色陶土花钵R255	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径255,外半径375 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	26			
87	050307014003	成品灰色/白色陶土花钵R230	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径230 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	12			
88	050307014004	成品灰色/白色陶土花钵R180	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径180 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	14			
89	050307014005	成品灰色/白色陶土花钵R155	1、成品灰色/白色陶土花钵,内半径155 2、式样参照意向图片，采购前需经业主及设计确认式样及造型后，方可采购。	个	9			
		分部小计						
		XPS挤塑板换填						
90	011001006001	换填高密度泡沫塑料	1、覆土厚度大于1.5m区域需换填xps挤塑板； 2、XPS参数要求：压缩强度≥150kPa；容重大于30公斤每立方； 3、投标人自行考虑换填造型要求、二次转运等，综合考虑在投标报价中。	m3	42.8			
		分部小计						
		绿地整理						
91	010404001001	50厚陶粒疏水层	1、50厚陶粒疏水层； 2、具体做法详见TY2-01.2	m3	357.53			
		分部小计						
		一层景观						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	050201001025	600/300/150x50x100厚黑色片岩	1. 150/300/600/x50x100厚黑色板岩立铺 2. 50厚黄沙 3. 200克/㎡无纺布 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，密实度≥93%	m2	183.05			
93	050301006002	景观置石-老山石	1、老山石 2、具体详见设计	t	20			
94	050301006003	景观置石-太湖石	1、太湖石 2、具体详见设计	t	20			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	屋顶垂直运输增加费	报价时需综合考虑屋顶景观施工可能产生的二次搬运、吊装机械等垂直运输增加费用，按项包干，结算时不予调整。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1				
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程-屋顶(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观工程-屋顶(005)

[illegible]