岚泽110kv供电接入项目土建工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：江苏大丰港经济开发区管理委员会　（盖章）

2026年09月04日

工程名称：岚泽110kv供电接入项目土建工程

标段名称：岚泽110kv供电接入项目土建工程

招标工程量清单

编　制　人：刘卫（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：单勇（签字及盖章）

编制单位：江苏建友兴业工程项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：宗兴（签字或盖章）

招　标　人：江苏大丰港经济开发区管理委员会（盖章）

法定代表人或其授权人：顾伟（签字或盖章）

编制时间：2026年09月04日

工程项目汇总表

工程名称：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	岚泽110kv供电接入项目土建工程			
合　计				

单项工程汇总表

单项工程名称：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	桩基工程			
2	大型土石方工程			
3	管井等基础设施项目			
合　计				

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	桩号T2设置4根灌注桩；桩号T1设置4根灌注桩，桩号T3设置4根灌注桩，独立电缆平台基础设置8根灌注桩，构架立柱设置3根灌注桩	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	109237.80
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩号T2设置4根灌注桩；桩号T1设置4根灌注桩，桩号T3设置4根灌注桩，独立电缆平台基础设置8根灌注桩，构架立柱设置3根灌注桩						
1	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层类别:投标人依据图纸、地质等资料综合考虑 2、桩长:24.3m 3、桩径:Φ1800mm 4、混凝土种类、强度等级:C50 P8商品砼 5、灌注桩外侧增设8mm2.5m长永久钢板保护套	m	145.8			
2	040301004002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层类别:投标人依据图纸、地质等资料综合考虑 2、桩长:26.3m 3、桩径:Φ1800mm 4、混凝土种类、强度等级:C50 P8商品砼 5、灌注桩外侧增设8mm2.5m长永久钢板保护套	m	157.8			
3	040301004003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层类别:投标人依据图纸、地质等资料综合考虑 2、空桩长度、桩长:8.3m 3、桩径:Φ1000mm 4、混凝土种类、强度等级:C50 P8商品砼	m	66.4			
4	040301004004	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层类别:投标人依据图纸、地质等资料综合考虑 2、桩长:14.3m 3、桩径:Φ1200mm 4、混凝土种类、强度等级:C50 P8商品砼	m	42.9			
5	040303004001	混凝土墩(台)帽	1、部位:灌注桩顶部 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.5			
6	040901003001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋	t	8.39			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
7	040901003002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋，直径14mm＜φ≤22mm	t	5.125			
8	040901003003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋，直径φ=25mm	t	41.91			
9	070114001001	地脚螺栓	1、螺栓种类:M36、M42、M64等规格螺栓	t	6.161			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程　　　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

【金石工程计价软件V5.57】

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	109237.80			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		109237.80			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程　　　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			109237.80			
1.1	预留金	分部分项工程费	10.0000	109237.80			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			10.0000	109237.80			

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：桩基工程　　　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桩基工程　　　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：桩基工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	附录A 土石方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	15173.44
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合,由投标人根据现场实际决定报价 2、挖土深度、方式:投标人根据施工现场实际自行考虑,决定报价 3、弃土运距:运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2344.26			
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合,由投标人根据现场实际决定报价 2、挖土深度、方式:投标人根据施工现场实际自行考虑,决定报价 3、弃土运距:运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2151.01			
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、回填类型:基础回填 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、夯填（碾压）:分层夯填 4、填方来源、运距::优先利用现场开挖土方，不足部分使用建设单位指定外调土源，外调费用另计 5、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1720.07			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040103002001	一般回填方	1、回填类型:河道、鱼塘等永久性回填部位 2、密实度要求:满足设计和规范的要求 3、夯填（碾压）:分层夯填 4、填方来源、运距:优先利用现场开挖土方，不足部分使用建设单位指定外调土源，外调费用另计 5、填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	4000			
5	040103002002	外调土方	1、填方来源、运距:建设单位提供土源，运距约5KM。具体运距由投标人踏勘现场与建设单位沟通后自行确定	m3	1482.81			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	15173.44			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		15173.44			

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程　　　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			15173.44			
1.1	预留金	分部分项工程费	10.0000	15173.44			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			10.0000	15173.44			

【金石工程计价软件V5.57】

专业工程暂估价明细表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							
总　　计								

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大型土石方工程　　　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】

单位工程汇总表

单位工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	矛盾协调补偿费用	
1.2	砼包封排管 948m	
1.3	1.6*1.9电缆60度转角井 2座	
1.4	1.6*1.9电缆90度转角井 2座	
1.5	1.6*1.9*18接头井 1座	
1.6	1.6*1.9*6.4直线井 11座	
1.7	2*1.9*13富裕井 4座	
1.8	电缆沟 52m	
1.9	电缆终端井 1座	
1.10	砼预制盖板	
1.11	人孔盖板 10块	
1.12	球墨井盖 22只	
1.13	竖式支架、臂式支架A型、臂式支架C型	
1.14	电缆井、沟接地扁钢	
1.15	电缆井、沟垂直接地极	
1.16	电缆终端塔围栏 3套	
1.17	警示带 948m	
1.18	电缆标志桩 60个	
1.19	电缆标识牌 20个	
1.20	基坑支护(钢板桩、钢板桩围檩)	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	367429.74
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		矛盾协调补偿费用						
1	041001001001	矛盾协调补偿费用	1、涉及本项目施工过程中所有的矛盾协调费用，如青苗补偿、临时占地等费用。投标人需要结合现场实际情况，综合考虑报价，结算不调整	项	1			
		砼包封排管 948m						
2	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	104.28			
3	040803004001	管道包封	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40	m3	720.48			
4	040901001001	构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋，直径12mm≤Φ≤22m	t	37.067			
5	040803003001	电缆排管	1、材质:CPVC 2、规格:8根Φ200、壁厚11mm，4根Φ100、壁厚5mm 3、每回管内应穿1根10#铁丝，按要求设置管枕 4、本清单工程量按路径设计图示水平距离计算,每米包含8根DN200mmCPVC管和4根DN100mmCPVC管	m	948			
		1.6*1.9电缆60度转角井 2座						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504002001	1.6*1.9电缆60度转角井	1、垫层、基础材质及厚度:垫层采用100mm厚C25混凝土，底板采用C40 P6混凝土 2、盖板材质、规格:φ800mm球墨铸铁井盖（另计） 3、井盖、井圈材质及规格:井身、顶板采用250mm厚C40 P6混凝土 4、钢筋:根据图纸设计要求设置 5、井壁:井体内外壁均采用15mm厚1:2水泥砂浆（掺入水泥剂量5%防水剂） 6、人孔井圈:根据要求设置L50*5镀锌角钢包边，并设置连接钢筋 7、其他说明:投标人应包含图纸所涉及的所有工作内容（除挖填土方、脚手架）综合报价	座	2			
		1.6*1.9电缆90度转角井 2座						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504002002	1.6*1.9电缆90度转角井	1、垫层、基础材质及厚度:垫层采用100mm厚C25混凝土，底板采用C40 P6混凝土 2、盖板材质、规格:φ900mm球墨铸铁井盖（另计） 3、井盖、井圈材质及规格:井身、顶板采用250mm厚C40 P6混凝土 4、钢筋:根据图纸设计要求设置 5、井壁:井体内外壁均采用15mm厚1:2水泥砂浆（掺入水泥剂量5%防水剂） 6、人孔井圈:根据要求设置L50*5镀锌角钢包边，并设置连接钢筋 7、其他说明:投标人应包含图纸所涉及的所有工作内容（除挖填土方、脚手架）综合报价	座	2			
		1.6*1.9*18接头井 1座						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504002003	1.6*1.9*18接头井	1、垫层、基础材质及厚度:垫层采用100mm厚C25混凝土，底板采用C40 P6混凝土 2、盖板材质、规格:φ800mm球墨铸铁井盖、预制盖板（另计） 3、井盖、井圈材质及规格:井身、顶板采用250mm厚C40 P6混凝土 4、钢筋:根据图纸设计要求设置 5、井壁:井体内外壁均采用15mm厚1:2水泥砂浆（掺入水泥剂量5%防水剂） 6、人孔井圈:根据要求设置L50*5镀锌角钢包边，并设置连接钢筋 7、其他说明:投标人应包含图纸检查井所涉及的所有工作内容（除挖填土方、脚手架）综合报价	座	1			
		1.6*1.9*6.4直线井 11座						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504002004	1.6*1.9*6.4直线井	1、垫层、基础材质及厚度:垫层采用100mm厚C25混凝土，底板采用C40 P6混凝土 2、盖板材质、规格:Φ1180mm球墨铸铁井盖（另计） 3、井盖、井圈材质及规格:井身、顶板采用200mm厚C40 P6混凝土 4、钢筋:根据图纸设计要求设置 5、井壁:井体内外壁均采用15mm厚1:2水泥砂浆（掺入水泥剂量5%防水剂） 6、人孔井圈:根据要求设置L50*5镀锌角钢包边，并设置连接钢筋 7、集水坑根据要求设置铁篦子 8、其他说明:投标人应包含图纸检查井所涉及的所有工作内容（除挖填土方、脚手架）综合报价	座	11			
		2*1.9*13富裕井 4座						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504002005	2*1.9*13富裕井	1、垫层、基础材质及厚度:垫层采用100mm厚C25混凝土，底板采用C40 P6混凝土 2、盖板材质、规格:预制盖板（另计） 3、井盖、井圈材质及规格:井身采用200mm厚C40 P6混凝土 4、钢筋:根据图纸设计要求设置 5、井壁:井体内外壁均采用15mm厚1:2水泥砂浆（掺入水泥剂量5%防水剂） 6、根据要求设置16/10-10镀锌角钢包边，并设置连接钢筋 7、其他说明:投标人应包含图纸检查井所涉及的所有工作内容（除挖填土方、脚手架）综合报价	座	4			
		电缆沟 52m						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502027001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸:内部净尺寸为1600*2150mm 2、垫层材料种类、厚度:垫层采用100mm厚C25混凝土，底板采用C40 P6混凝土 3、盖板材质:预制盖板（另计） 4、电缆沟墙体采用200mm厚C40 P6混凝土 5、井体内外壁均采用15mm厚1:2水泥砂浆（掺入水泥剂量5%防水剂） 6、钢筋:根据图纸设计要求设置 7、根据要求设置16/10-10镀锌角钢包边，并设置连接钢筋 8、爬梯:三级钢 Φ25mm 9、其他说明:投标人应包含图纸所涉及的所有工作内容（除挖填土方、脚手架）综合报价	m	52			
		电缆终端井 1座						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504002006	电缆终端井	1、垫层、基础材质及厚度:垫层采用100mm厚C25混凝土，底板采用C40 P6混凝土 2、盖板材质、规格:预制盖板（另计） 3、井盖、井圈材质及规格:井身采用250mm厚C40 P6混凝土 4、钢筋:根据图纸设计要求设置 5、井壁:井体内外壁均采用15mm厚1:2水泥砂浆（掺入水泥剂量5%防水剂） 6、根据要求设置14/9-10镀锌角钢包边，并设置连接钢筋 7、其他说明:投标人应包含图纸所涉及的所有工作内容（除挖填土方、脚手架）综合报价	座	1			
		砼预制盖板						
13	010503014001	盖板、井圈--接头井	1、规格:495*1850*140mm 2、混凝土强度等级:C40 P6混凝土 3、根据图纸设置要求设置钢筋，盖板浇筑前需设置Φ14吊钩 4、根据要求设置14/9-10镀锌角钢包边，并设置连接钢筋	套	24			
14	010503014002	盖板、井圈--富裕井	1、规格:495*2590*150mm 2、混凝土强度等级:C40 P6混凝土 3、根据图纸设置要求设置钢筋，盖板浇筑前需设置Φ14吊钩 4、根据要求设置14/9-10镀锌角钢包边，并设置连接钢筋	套	104			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010503014003	盖板、井圈--电缆沟	1、规格:495*1790*150mm 2、混凝土强度等级:C40 P6混凝土 3、根据图纸设置要求设置钢筋，盖板浇筑前需设置Φ14吊钩 4、根据要求设置14/9-10镀锌角钢包边，并设置连接钢筋	套	104			
16	010503014004	盖板、井圈--电缆终端井	1、规格:495*L*150mm，L根据井尺寸调整 2、混凝土强度等级:C40 P6混凝土 3、根据图纸设置要求设置钢筋，盖板浇筑前需设置Φ14吊钩 4、根据要求设置12/8-10镀锌角钢包边，并设置连接钢筋	m3	5.34			
		人孔盖板 10块						
17	070205001001	井、沟盖板	1、盖板规格型号:Φ900mm球墨铸铁井盖 2、圆形人孔井盖选用“防盗、防坠、防移位、防响、防跳、防滑”要求的双层六防井盖	块	4			
18	070205001002	井、沟盖板	1、盖板规格型号:Φ800mm球墨铸铁井盖 2、圆形人孔井盖选用“防盗、防坠、防移位、防响、防跳、防滑”要求的双层六防井盖	块	6			
		球墨井盖 22只						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	070205001003	井、沟盖板	1、盖板规格型号:Φ1180mm球墨铸铁井盖 2、圆形人孔井盖选用“防盗、防坠、防移位、防响、防跳、防滑”要求的双层六防井盖	块	22			
		竖式支架、臂式支架A型、臂式支架C型						
20	010607010001	零星钢构件	1、构件名称:电缆支架 2、钢材品种、规格:热镀锌Q235B 3、构件涂(镀)层要求:刷防锈漆两道	t	18.933			
21	040901009001	预埋铁件	1、钢材种类:热镀锌Q235B	t	15.192			
		电缆井、沟接地扁钢						
22	040806002001	接地母线	1、材质:镀锌扁铁 2、规格:50*6,并根据要求进行防腐处理	m	631			
		电缆井、沟垂直接地极						
23	040806001001	接地极	1、材质:镀锌角钢 2、规格:L63*63*6 L=1500mm，并根据要求进行防腐处理	根	60			
		电缆终端塔围栏 3套						
24	010609003001	金属围栏（含门）	1、立柱及边框型钢品种、规格:立柱采用100mm*100mm*5mm镀锌钢管、边框采用L50mm*5mm镀锌角钢 2、围网材料:27mm*27mm*2mm钢板网 3、油漆:喷涂调和漆两道,深灰色与周边环境和谐 4、具体做法详见设计施工图 5、投标人须将栏杆配套埋件的费用综合在本清单内报价	m2	240			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040303002001	混凝土基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40	m3	23.04			
26	040901001002	构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋，直径φ＜12mm	t	0.631			
27	040901001003	构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋，直 径10mm＜φ≤22mm	t	1.509			
28	040901009002	预埋铁件	1、钢材种类:热镀锌Q235B	t	0.054			
29	040202010001	碎石垫层	1、厚度:40mm厚碎石垫层	m2	283.32			
30	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100mm厚C40混凝土面层 2、基地夯实	m2	283.32			
		警示带 948m						
31	040501021001	警示(示踪)带铺设	1、名称:电缆路径警示带 2、规格:200mm宽，采用塑料薄膜等耐腐蚀、耐老化、重量轻的材料 3、要求:底色采用国网标准黄色，图标及字采用国网标准绿色。字体需采用汉仪大黑体，字号40 4、用于排管上方的覆土层中，并沿全线电缆通道设置	m	948			
		电缆标志桩 60个						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	080601008001	标志牌、标桩	1、名称:电缆标志桩 2、规格:150*150*1200mm，采用成品钢筋混凝土预制构件 3、安装部位:用于电缆线路在绿化带、风景区、灌木丛等设置电缆路径标志块不明显的地方；直线段一般设置在直线井、三通井、四通井和转角井等处 4、要求:地面以上部分根据图纸设计要求喷涂标志、标示 5、采用C25混凝土预制，内配4C14钢筋，箍筋采用C8@150	个	60			
		电缆标识牌 20个						
33	080601008002	标志牌、标桩	1、名称:电缆标识牌 2、规格:250*250*35mm，采用抗碾压及防老化的复合材料 3、安装部位:用于电缆线路在人行道、慢车道或快车道上；直线段一般设置在直线井、三通井、四通井和转角井等处 4、要求:底色采用国网标准黄色，图标及字采用国网标准绿色，方向标记采用国网标准红色。字体需采用汉仪大黑体，字号18	个	20			
		基坑支护(钢板桩、钢板桩围檩)						
34	040302010001	钢板桩	1、规格、型号:拉森Ⅳ型钢板桩	t	662.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	040302014001	钢支撑	1、部位:钢板桩围檩 2、钢围檩品种、规格:H型钢，400×400×13×21mm 3、钢支撑品种、规格:Φ377mm×12mm	t	142.176			
36	040202010002	碎石垫层	1、厚度:100mm碎石	m2	116			
37	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25商品砼	m3	46.4			
38	040303001003	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25快硬细石砼	m3	92.8			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年09月08日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

【金石工程计价软件V5.57】

措施项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
24	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额	367429.74			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		367429.74			

【金石工程计价软件V5.57】

暂列金额明细表

工程名称：管井等基础设施项目　　　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			367429.74			
1.1	预留金	分部分项工程费	10.0000	367429.74			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计			10.0000	367429.74			

专业工程暂估价明细表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

【金石工程计价软件V5.57】

计日工表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							
总　　计								

【金石工程计价软件V5.57】

总承包服务费计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

【金石工程计价软件V5.57】

直接发包的专业工程明细表

工程名称：管井等基础设施项目　　　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：管井等基础设施项目　　标段：岚泽110kv供电接入项目土建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.57】