工程名称：盐南高新区城区小区排水能力提升改造-文化名城小区雨污分流工程

标段名称：

招标工程量清单

编　制　人：_____（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：_____（签字及盖章）

编制单位：_____（盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

招　标　人：_____（盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：2026年09月17日

编制说明

工程名称：盐南高新区城区小区排水能力提升改造-文华名城

一、工程概况：

该工程位于盐城市盐南高新区境内，文化名城小区雨污分流工程。

二、工程量清单编制范围：

本工程主要包含土方工程、排水工程、道路工程工程。具体详见工程量清单。

三、工程量清单及招标控制价编制依据：

1. 建设单位提供的江苏省建筑装饰设计研究院有限公司设计的图纸其他相关资料；

2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026 版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026 版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026 版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026 版）等；

3.拟定的招标文件；

4.相关标准图集以及现行有关清单编制文件；

5.[2018]第 24 号文省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告；

6.苏建函价[2019]178 号文省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；

7.[2019]第 19 号文省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取办法的公告；

8.人工价按苏建函价〔2026〕27 号计取；

9.材料价格按《盐城工程造价》2026 年第 8 月材料指导价计入，无信息价部分材料价格按市场价确定。

四、编制说明：

1.本工程主要包含土方工程、排水工程、道路工程。

2.工程量清单中如有产品型号仅作为产品参数参考，投标人需根据项目特征、图纸所列的技术参数、招标时所列的技术要求及品牌推荐中选定，设备的选型应经过建设单位确认后方可采购，同时选用的产品需满足现行的验收标准和规范要求。

3、工程中出现的地方矛盾及协调、围护措施等由施工单位自行解决并综合考虑此报价中；

4、施工前应有完善的施工方案，施工方案经甲方、设计及监管等相关人员批准后方可施工。若需增加费用由投标人自行考虑到投标报价中，结算时不再增加费用。

5、凡涉及到拆除部分,投标人自行考虑在报价表内，必须做好防护措施;如果需要进行支撑,应保证

支撑安全可靠，结算时不再新增费用及清单。

6、投标人应综合考虑非夜间施工照明、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、施工排水费降水费、特殊条件下施工增加费、便道、便桥、现场施工围护、二次搬运费、克服冬雨季影响正常施工措施费等其它一切措施费，便道如遇交通道口应满足行人的需要，由投标人综合考虑在相应的投标报价施工中，不签证不调整，最终结算时价格不予调整。

（三）其他

1.暂列金额：无。

2.材料暂估价：无。

3.专业工程暂估价：无

4.甲供材：无。

5.本预算中通用措施项目费中：

（1）总价措施费：

土方工程中：安全生产按 1.9%计取，临时设施按 1.65%计取，文明施工按 1.05%计取；

排水工程中：安全生产按 1.9%计取，临时设施按 1.65%计取，文明施工按 1.05%计取；

道路工程中：安全生产按 1.9%计取，临时设施按 1.65%计取，文明施工按 1.05%计取；

北侧河道中：安全生产按 1.9%计取，临时设施按 1.65%计取，文明施工按 1.05%计取；

（2）**单价措施费**：大型机械设备进出场及安拆、脚手架搭拆费用、等均按相关规范要求计取；

6.投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。

7.本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，结算时不另行增加费用。

8.投标人投标报价需充分考虑深化设计的费用。图纸中要求二次深化设计的，投标人中标后均按照设计要求进行二次深化设计，深化设计的费用由投标人自行考虑到投标报价中，结算时不另行增加费用。

9.投标人在报价时必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求和变化可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，结算时不另行增加费用。

10.本项目工程量清单项目特征中虽未列明但根据设计图纸、施工规范及通用做法为完成该清单项而必须实施的工作内容，均由投标人自行考虑在投标报价中，除设计变更外，中标综合单价不再调整。

11.本项目工程量清单项目特征描述、设计图纸要求、设计院答复及本编制说明共同作为投标组价依据。

五、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求。

2.施工所使用的材料设备满足设计的要求，并为正规厂家合格产品；

单项工程汇总表

单项工程名称：盐南高新区城区小区排水能力提升改造-文华名城　　标段：1　　

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土方工程			
2	排水工程			
3	道路工程			
4	北侧河道			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:投标人自行勘察现场 2、挖土深度:见设计图纸 3、投标人应综合考虑机械辅助人工开挖费用	m3	235			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合各类土 2、土方开挖深度根据图纸 3、投标人勘察现场，应综合考虑机械辅助人工开挖费用	m3	5836.6			
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合各类土 2、土方开挖深度根据图纸 3、投标人勘察现场，应综合考虑机械辅助人工开挖费用	m3	938.05			
4	040103001001	回填方	1、回填方材料：4%水泥土分层压实回填（原土利用） 2、压实度详见图纸及规范要求 3、投标人勘察现场，应综合考虑机械辅助人工费用，并将以上因素考虑到报价中	m3	1279.99			
5	040103001002	回填方	1、回填方材料：素土（原土利用），分层夯实回填 2、压实度详见图纸及规范要求 3、投标人勘察现场，应综合考虑机械辅助人工费用，并将以上因素考虑到报价中	m3	5119.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040103003001	余方弃置	1、投标人综合考虑无法使用土方进行弃土，将挖土、弃土运离城南等因素考虑到报价中	m3	374.68			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月21日

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

增值税计价表

工程名称：土方工程　　标段：1　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		外立管工程						
1	031001008001	建筑外立管	1、材质规格：Φ50 PVC-U 防紫外线型 2、具体做法详见图纸，综合考虑雨水承斗、断接、弯头、卡箍、排气帽、检修口等费用	m	500			
2	031001008002	建筑外立管	1、材质规格：Φ75 PVC-U 防紫外线型 2、具体做法详见图纸，综合考虑雨水承斗、断接、弯头、卡箍、排气帽、检修口等费用	m	1500			
3	031001008003	建筑外立管	1、材质规格：Φ110 PVC-U 防紫外线型 2、具体做法详见图纸，综合考虑雨水承斗、断接、弯头、卡箍、排气帽、检修口等费用	m	3000			
4	031001008004	铺设落水地管	1、材质规格：Φ50 PVC-U 2、具体做法详见图纸，综合考虑垫层、弯头、与井连接等费用	m	50			
5	031001008005	铺设落水地管	1、材质规格：Φ75 PVC-U 2、具体做法详见图纸，综合考虑垫层、弯头、与井连接等费用	m	500			
6	031001008006	铺设落水地管	1、材质规格：Φ110 PVC-U 2、具体做法详见图纸，综合考虑垫层、弯头、与井连接等费用	m	500			
7	031001008007	铺设落水地管	1、材质规格：Φ160 PVC-U 2、具体做法详见图纸，综合考虑垫层、弯头、与井连接等费用	m	50			
		污水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	塑料管 DN225	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用0.8MPa 4、管材规格：DN225 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501005002	塑料管 DN315	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用0.8MPa 4、管材规格：DN315 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	1000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040501005003	塑料管 DN400	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用0.8MPa 4、管材规格：DN400 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501005004	塑料管 DN500	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE实壁管，采用0.8MPa 4、管材规格：DN500 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	110			
12	040504006001	污水检查井（流槽）	1、圆形钢筋混凝土检查井 Φ800 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照22S 521 12～14页	座	10			
13	040504006002	污水检查井（流槽）	1、圆形钢筋混凝土检查井 Φ1000 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照22S 521 12～14页	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504006003	污水三通检查井（流槽）	1、圆形钢筋混凝土检查井 Φ1000 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照22S 521 12～14页	座	18			
15	040504006004	污水四通检查井（流槽）	1、圆形钢筋混凝土检查井 Φ1000 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照22S 521 12～14页	座	2			
16	040504002001	污水小方井（流槽）	1、方形钢筋混凝土检查井 600*600 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照20S 515第326页	座	110			
17	010609004001	井(沟)盖及盖座	1、规格：600*600 C250 2、名称：钢纤维混凝土井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑含防坠网挂环、防坠网等相关费用	套	110			
18	010609004002	井(沟)盖及盖座	1、规格：Φ700 C 250 2、名称：钢纤维混凝土井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑含防坠网挂环、防坠网等相关费用	套	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010609004003	井(沟)盖及盖座	1、规格：Φ700 D 400 2、名称：球墨铸铁“五防”双层井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑相关费用	套	25			
20	040504002002	污水小井	1、砖砌小井300*300 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照S01-2021-258	座	150			
21	010609004004	井(沟)盖及盖座	1、规格：300*300 C250 2、名称：钢纤维混凝土井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑相关费用	套	150			
		雨水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040501005005	雨水口/现状排水管 连接管 DN200	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸a：(小区道路下)原土基层夯实+C25混凝土包封，b：(绿化带下)原土基层夯实+管底100mm中粗砂+素土回填 3、管道材料：PE缠绕结构壁管，B型，环刚度等级SN8 4、管材规格：DN200 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	600			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040501005006	塑料管 DN300	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE缠绕结构壁管，B型，环刚度等级SN8 4、管材规格：DN300 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	750			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040501005007	塑料管 DN400	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE缠绕结构壁管，B型，环刚度等级SN8 4、管材规格：DN400 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	400			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040501005008	塑料管 DN500	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm中粗砂垫层及管道底外范围中粗砂回填 3、管道材料：PE缠绕结构壁管，B型，环刚度等级SN8 4、管材规格：DN500 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑相关费用到报价中	m	90			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040501001001	混凝土管 D600	1、工作内容：管道铺设 2、具体做法：管道铺设位置详见图纸，原土基层夯实，管底基础100mm碎石垫层及管道底外范围C25混凝土基础 3、管道材料：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 4、管材规格：D600 5、埋设深度：详见图纸 6、接口形式:详见图纸 7、基础断面形式:详见图纸 8、本工程范围内所有管道必须经闭水试验合格后方可投入运行 9、具体做法详见图纸，投标人自行勘察现场，应综合考虑垫层、模板等相关费用到报价中	m	460			
27	040504004001	雨水检查井	1、圆形砼模块检查井 Φ800 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S 522-19	座	70			
28	040504004002	雨水检查井	1、圆形砼模块检查井 Φ900 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S 522-21~24	座	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040504004003	雨水检查井	1、圆形砼模块检查井 Φ1100 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S 522-21~24	座	32			
30	040504001001	雨水小方井	1、砖砌方井 600*600 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照S01-2021-134页	座	45			
31	010609004005	井(沟)盖及盖座	1、规格：600*600 C250 2、名称：钢纤维混凝土井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑含防坠网挂环、防坠网等相关费用	套	45			
32	010609004006	井(沟)盖及盖座	1、规格：Φ700 C 250 2、名称：钢纤维混凝土井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑含防坠网挂环、防坠网等相关费用	套	45			
33	010609004007	井(沟)盖及盖座	1、规格：Φ700 D 400 2、名称：球墨铸铁“五防”双层井盖、座 3、具体做法详见图纸，综合考虑相关费用	套	87			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	040504010001	雨水口	1、丙型单箅雨水口 2、D400铸铁井箅盖、座 3、具体做法详见图纸，做法参照苏S01-2021第298页	座	110			
35	010401002001	驳岸、挡墙开洞、恢复	1、具体做法及要求详见图纸，原样恢复 2、投标人综合考虑相关费用到报价中	处	5			
36	090405001001	出水口施工围堰	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
37	010401010001	排水沟	1、沟宽300，深500 2、具体做法详见图纸及图集24J306-P3-24，综合考虑混凝土、模板、抹灰、钢筋、钢纤维混凝土沟盖板、角钢等费用	m	650			
38	040504004004	集水井	1、排水沟内集水井 2、沟宽300，H=700 3、具体做法详见图纸，做法参照24J306-P3-30	座	10			
		其他						
39	031001010001	新老管道连接措施	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
40	031001010002	立管埋地部分与排水沟连接	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
41	031001010003	接管措施	1、气囊封堵、调水措施等 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031001010004	管道混接点、连通管封堵	1、M10水泥砂浆砌筑MU20水泥砖砌筑24墙，1:2防水水泥砂浆抹面 2、具体做法及要求详见图纸，投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
43	031001010005	现状其他综合管线井盖、座破损恢复	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑相关费用到报价中	座	260			
44	080702019001	立管标识喷涂	1、室外立管标识喷涂标贴 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
45	080702019002	管道检查井标识	1、新建、更换的雨污水井设置标贴 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人综合考虑相关费用到报价中	个	147			
46	010103003001	临近房屋沟槽开挖支护措施	1、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑相关费用	项	1			
47	041001008001	设备基础拆除及恢复	1、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑相关费用	项	1			
48	030609001001	更换保护管	1、路灯、电缆线护管更换PE63管 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑相关费用	m	600			
49	040803004001	管道交叉保护、迁改措施	1、管道上下交叉时使用混凝土进行浇筑保护 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑模板等相关费用	项	1			
50	040803004002	管道包封	1、混凝土等级：C25 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑模板安拆等相关费用	m3	73			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	010103003002	化粪池（拦污池）、隔油池清掏，沉积物外运	1、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑清掏、外运、垃圾装车等相关费用	座	35			
52	060104002001	现状排水井加装防坠网	1、投标人自行勘察现场，综合考虑相关费用	座	20			
53	080702021001	CCTV检测	1、施工完成后应采用CCTV（内窥镜）技术进行管道检测，并形成检测报告，对管径不满足CCTV检测的应采用QV检测 2、具体做法及要求详见图纸 3、投标人自行勘察现场，综合考虑不同管径等因素，相关费用到报价中	m	3590			
54	031001010006	矛盾协调处理	1、投标人综合考虑相关费用到报价中	项	1			
55	050307007001	围挡	1、临时围挡要求按盐南管办[2018]印发《盐城市城南新区围墙(挡)建设管理规定(试行)》77号的通知 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑施工围挡等相关全部费用，结算时费用包干不作调整	项	1			
56	040504004005	堰式截流井	1、堰式截流井 2、井深详见图纸，综合各深度报价 3、投标人勘察现场，综合考虑井字架、爬梯、模板等相关费用（井盖、座另计） 4、具体做法详见图纸，做法参照12S522-22	座	4			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月21日

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	登高措施费	1.清理场地 2.登高措施费包干 3.材料、机械运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：1　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	铺装面层拆除	1、对原铺装面层进行拆除 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑不同材质及厚度等情况，综合考虑相关费用。 3、残值归施工方，综合考虑残值扣除等相关费用	m2	500			
2	041001003001	铺装基层拆除	1、对原铺装基层进行切缝及凿除 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑不同材质及厚度等情况，综合考虑相关费用。 3、残值归施工方，综合考虑残值扣除等相关费用	m2	500			
3	041001003002	混凝土路拆除	1、对原混凝土路及基层进行切缝及凿除 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑不同材质及厚度等情况，综合考虑相关费用。 3、残值归施工方，综合考虑残值扣除等相关费用	m2	300			
4	041001001002	沥青路面层拆除	1、对原沥青路面层层进行铣刨拆除 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑不同材质及厚度等情况，综合考虑相关费用。 3、残值归施工方，综合考虑残值扣除等相关费用	m2	2500			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	041001003003	沥青路基层拆除	1、对原沥青路基层进行切缝及凿除 2、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑不同材质及厚度等情况，综合考虑相关费用。 3、残值归施工方，综合考虑残值扣除等相关费用	m2	2000			
6	010103003001	建筑垃圾外运	1、投标人自行勘察现场并结合图纸，综合考虑外运距离、垃圾装车、运出城南等相关费用	项	1			
		道路工程						
7	040203008001	铺装场地面层	1、面层：石材、仿石材、大理石等（规格、样式与现状一致） 2、具体做法详见图纸及图集，投标人自行考虑相关费用	m2	100			
8	040203008002	铺装基层	1、20cm厚 C30水泥混凝土 2、10cm级配碎石（碾压入土） 3、路基整平夯实 4、投标人自行考虑含模板安拆、混凝土浇筑养护、切缝等全部费用 5、具体做法详见图纸及图集，投标人自行考虑相关费用	m2	100			
9	040203006001	混凝土路	1、20cm厚 C30水泥混凝土 2、15cm级配碎石（碾压入土） 3、路基整平夯实 4、投标人自行考虑含模板安拆、混凝土浇筑养护、切缝、压纹、拉筋、灌缝等全部费用 5、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	300			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006002	小区沥青混凝土面层	1、5cm厚 AC-13C细粒式沥青 2、投标人自行考虑含道路调坡量等费用 3、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	2500			
11	040203006003	小区沥青混凝土基层	1、20cm厚 C30水泥混凝土 2、15cm级配碎石（碾压入土） 3、路基整平夯实 4、投标人自行考虑含模板安拆、混凝土浇筑养护、切缝等全部费用 5、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	2000			
12	040203004001	粘层	1、材质：PC-3乳化沥青 2、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	2500			
13	040203005001	APP贴缝	1、材质：APP改性沥青油毡 2、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	380			
14	080307002001	灌缝	1、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m	310			
15	040901007001	拉杆、传力杆	1、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	t	3.477			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040204001001	铺装路面（荷兰砖）	1、面层：荷兰砖（与原现场一致） 2、3cm M10水泥砂浆 3、20cm厚 C30水泥混凝土 4、10cm级配碎石（碾压入土） 5、路基整平夯实 6、投标人自行考虑含模板安拆、混凝土浇筑养护、切缝等全部费用 7、具体做法详见图纸及图集，综合考虑相关费用	m2	400			
17	040204004001	安砌侧平牙	1、材质：C40机制混凝土平牙 2、具体做法详见图纸及图集，综合考虑拆除、新建相关费用	m	600			
18	040204004002	安砌侧立牙	1、材质：C40机制混凝土立牙 2、具体做法详见图纸及图集，综合考虑拆除、新建相关费用	m	600			
19	040204004003	安砌侧立牙	1、材质：石材立牙 2、具体做法详见图纸及图集，综合考虑拆除、新建相关费用	m	10			
20	011108009001	地下车库入口处驼峰		m	50			
21	011108009002	半地下室入口处驼峰		m	200			
22	050103015001	铺种草皮（草皮）	1、具体做法及要求详见图纸，原样恢复 2、养护期:12个月，一级养护 3、投标人综合考虑相关费用到报价中	m2	700			
23	050103015002	铺种草皮（麦冬）	1、具体做法及要求详见图纸，原样恢复 2、养护期:12个月，一级养护 3、投标人综合考虑相关费用到报价中	m2	700			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	050103003001	灌木	1、红叶石楠、大叶黄杨、海桐等 2、高：40cm；冠幅30cm 36株/m2 3、具体品种根据现场时间栽植 4、养护期:12个月，一级养护 5、姿态优美，主干分支3个以上，投标人综合考虑相关费用到报价中	m2	600			
25	050103015003	树木移植及恢复	1、种类：现场勘察，综合考虑 2、对现场相关绿化树木进行移植及恢复，投标人现场勘察，综合考虑相关费用，结算时不做调整 3、养护期:12个月，一级养护，成活率≥95% 4、投标人综合考虑相关费用到报价中	株	30			
26	040205007001	热熔标线	1、具体做法及要求详见图纸 2、投标人综合考虑相关费用到报价中	m2	100			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月21日

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北侧河道　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		修复工程						
1	040305005001	护坡砌体	1、对原砖砌驳岸进行拆除后重新砌筑驳岸（原砌块利用） 2、投标人自行勘察现场，综合考虑相关费用	m3	25.02			
2	010502032001	台阶	1、对原石材台阶进行拆除（原石材利用） 2、整平现有台阶基础 3、基础：10cmC30混凝土+5cm细石子铺平 4、铺设石材台阶 5、投标人自行勘察现场，综合考虑相关费用	m2	46.17			
		板桩工程						
3	010202005001	预制钢筋混凝土板桩	1、地层情况：详见图纸 2、桩类型：UESP 280 混凝土U型板桩，桩长：7米 3、沉桩方法：投标人根据现场条件综合考虑 4、具体做法详见图纸及图集ZPZ-QG-BZ001 2010，投标人综合考虑闭口段、开口段、止水条等相关费用	根	70			
4	010202012001	钢筋混凝土冠梁	1、混凝土等级：C30商品砼 2、破除板桩顶部35cm砼 3、冠梁尺寸：750*500mm 4、具体做法详见图纸，投标人综合考虑混凝土浇筑、养护、模板、钢筋等相关费用	m3	19.88			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.58】

日期：2026年09月21日

措施项目清单计价表

工程名称：北侧河道　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：北侧河道　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：北侧河道　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输		
19	041201007001	筑岛	1.清理基底 2.堆筑、填心、夯实 3.拆除清理		
20	041201008001	便道	1.平整场地 2.材料运输、铺设、夯实 3.拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1.管道铺设 2.线路架设 3.设备安装 4.保养维护 5.拆除、清理 6.材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设 2.保养维护 3.拆除、清理 4.材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固 2.防护 3.其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固 2.加固 3.其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：北侧河道　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合　计					

增值税计价表

工程名称：北侧河道　　标段：1　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	