招标控制价

招　标　人：江苏省高邮经济开发区管理委员会

（单位盖章）

造价咨询人：扬州九域工程咨询有限公司

（单位盖章）

2025年06月24日

高邮开发区2025年基础设施维修工程 （路灯设施维护工程）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：2847111.84

(大写)：贰佰捌拾肆万柒仟壹佰壹拾壹元捌角肆分

招 标 人：江苏省高邮经济开发区管理委员会
（单位盖章）

造价咨询人：扬州九域工程咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：X
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：张金凤
（签字或盖章）

编 制 人：Y
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：Z
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间:2025年04月11日

复核时间:2025年06月24日

高邮开发区2025年基础设施维修工程
（路灯设施维护工程）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：2847111.84

（大写）：贰佰捌拾肆万柒仟壹佰壹拾壹元捌角肆分

招 标 人：江苏省高邮经济开发区管理委员会（单位盖章）

造价咨询人：扬州九域工程咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：张金凤（签字或盖章）

编 制 人：袁玮（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：张国选（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年04月11日　　复核时间：2025年06月24日

建设项目招标控制价表

工程名称：高邮开发区2025年基础设施维修工程 （路灯设施维护工程）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	高邮开发区2025年基础设施维修工程 （路灯设施维护工程）	2847111.84		36828.67	58912.38
合计		2847111.84		36828.67	58912.38

单项工程招标控制价表

工程名称：高邮开发区2025年基础设施维修工程 （路灯设施维护工程）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	照明设施维修及完善	2847111.84		36828.67	58912.38
合计		2847111.84		36828.67	58912.38

单位工程招标控制价表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2469791.96	
1.1	人工费	290934.5	
1.2	材料费	1942563.43	
1.3	施工机具使用费	73420.75	
1.4	企业管理费	125078.57	
1.5	利润	37794.71	
2	措施项目费	83324.87	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	83324.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36828.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58912.38	
5	税金	235082.63	
6	工程造价	2847111.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		高压钠灯光源及镇流器更换						
1	040805001001	常规照明灯	150W高压钠灯（维修、灯泡及镇流器更换）	套	352	744.79	262166.08	
		分部小计					262166.08	
		路灯杆及基础						
2	04B003	10m常规路灯杆及基础	10m常规路灯杆及基础,含垃圾处理	套	90	210.46	18941.4	
3	040805001005	常规照明灯	1、名称：10米单臂路灯 2、型号：灯型由建设单位确认 3、灯杆材质、高度：灯杆为整体热浸锌后静电喷塑的金属锥形灯杆，高度为10m，灯杆上口径80mm，下口径190mm，采用Q235钢板制作，钢板厚度为4mm。 4、灯架形式及臂长：单臂　灯臂采用优质焊管，臂长为2.5m，热镀锌外喷塑。 5、光源数量：样式由业主确定，光源采用150W钠灯 6、附件配置：连接紧固件全部采用不锈钢配件。基础法兰22-440*440	套	90	5487.03	493832.7	
4	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：人工挖灯杆坑 三类土及回填 2、挖土深度：2米以内	m3	131.22	85.19	11178.63	
5	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：900*900*1800mmC25砼	m3	131.22	736.26	96612.04	
6	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：20以内 2、部位：砼基础	t	10.835	4926.2	53375.38	
7	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：角钢 3、规格：L50*5*2500	根	90	136.84	12315.6	
8	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷	m	90	52.85	4756.5	
9	04B004	15m常规路灯杆及基础	15m常规路灯杆及基础,含垃圾处理	套	30	326.69	9800.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040805001006	常规照明灯	1、名称：15米单臂路灯 2、型号：灯型由建设单位确认 3、灯杆材质、高度：灯杆为整体热浸锌后静电喷塑的金属锥形灯杆，高度为15m，灯杆上口径105mm，下口径280mm，采用Q235钢板制作，钢板厚度为4mm。 4、灯架形式及臂长：双臂　灯臂采用优质焊管，臂长为3.9m，热镀锌外喷塑。 5、光源数量：样式由业主确定，光源采用150W钠灯 6、附件配置：连接紧固件全部采用不锈钢配件。基础法兰20-450*450	套	30	9790.08	293702.4	
11	040101003002	挖基坑土方	1、土壤类别：人工挖灯杆坑 三类土及回填 2、挖土深度：2米以内	m3	43.74	85.19	3726.21	
12	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：900*900*1800mmC25砼	m3	97.05	736.26	71454.03	
13	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：20以内 2、部位：砼基础	t	7.627	4926.2	37572.13	
14	030409001002	接地极	1、名称：接地极 2、材质：角钢 3、规格：L50*5*2500	根	30	136.84	4105.2	
15	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷	m	30	52.85	1585.5	
16	040803001005	电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4x35+1x16mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压（KV）：1KV	m	820	133.79	109707.8	
17	040803001006	电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV，5x10mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压（KV）：1KV	m	2740	46.26	126752.4	
18	040803005007	电缆终端头	1、名称：电缆终端头制作及安装 2、型号：YJV-4x35+1x16mm2 3、规格：压铜接线鼻 4、材质、类型：铜芯 5、电压（KV）：1KV	个	16	33.41	534.56	
19	040803005008	电缆终端头	1、名称：电缆终端头制作及安装 2、型号：YJV-0.6/1KV，5x10mm2 3、规格：压铜接线鼻 4、材质、类型：铜芯 5、电压（KV）：1KV	个	54	33.41	1804.14	
20	040804001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：增强型PE 3、规格：De50*3.0 4、配置形式：埋地敷设	m	2190	33.21	72729.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411001001	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：地埋敷设	m	1370	97.73	133890.1	
22	04B001	拆除电箱	拆除道路配电控制箱	套	30	62.84	1885.2	
23	040801010001	落地式配电箱	1、名称：户外落地式路灯控制箱4回路 2、型号：1AL箱体外壳采用SUS304型优质不锈钢材料加工、控制预留,采用自动控制和手动相结合的控制方式，防护等级IP65，箱门加装暗锁 3、规格：800*500*1200，控制箱内含浪涌	台	30	6848.79	205463.7	
24	04B005	拆除电箱	照明专用箱变	套	5	600	3000	
25	04B006	照明专用箱变	照明专用箱变	组	5	7560	37800	
26	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌手孔井 2、规格尺寸：600*700*500mm	座	120	984.79	118174.8	
27	040803001007	电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4x35+1x16mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压（KV）：1KV	m	500	133.79	66895	
28	040803001008	电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV，5x10mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压（KV）：1KV	m	1800	46.26	83268	
29	040803005009	电缆终端头	1、名称：电缆终端头制作及安装 2、型号：YJV-4x35+1x16mm2 3、规格：压铜接线鼻 4、材质、类型：铜芯 5、电压（KV）：1KV	个	10	33.41	334.1	
30	040803005010	电缆终端头	1、名称：电缆终端头制作及安装 2、型号：YJV-0.6/1KV，5x10mm2 3、规格：压铜接线鼻 4、材质、类型：铜芯 5、电压（KV）：1KV	个	36	33.41	1202.76	
31	040804001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：增强型PE 3、规格：De50*3.0 4、配置形式：埋地敷设	m	1450	33.21	48154.5	
32	030411001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：地埋敷设	m	850	97.73	83070.5	
		分部小计					2207625.88	
		分部分项合计					2469791.96	
		单价措施合计						
合计							2469791.96	

综合单价分析表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-117	高压钠灯	10套	0.1	142.04			61.08	18.47	14.2			6.11	1.85
8-531	照明器件安装 镇流器	10套	0.1	142.04	34.36	182.33	61.08	18.47	14.2	3.44	18.23	6.11	1.85
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	116.6		243.1	50.14	15.16	11.66		24.31	5.01	1.52
综合人工工日		小计							40.06	3.44	42.54	17.23	5.22
0.378工日		未计价材料费											636.3
清单项目综合单价													744.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	汞钠灯镇流器	只	1.01	130	131.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.5	1.19	0.6		
	镇流器支架	块	1.01	2.32	2.34		
	精制六角带帽螺栓M8×30	套	3.06	0.13	0.4		
	150W高压钠灯	套	1.01	500	505		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	639.74	--	

项目编码	04B003	项目名称	10m常规路灯杆及基础	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-143*0.5	立金属杆 单杆式10m以内--拆除	根	1	25.44	8.97	16.88	10.94	3.31	25.44	8.97	16.88	10.94	3.31
1-633	拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋	10m3	0.049	1381.39	2.83	799.58	594	179.58	67.69	0.14	39.18	29.11	8.8
综合人工工日		小计							93.13	9.11	56.06	40.05	12.11
0.8786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.125	12.86	1.61		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.25	3.77	0.94		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.408	0.3	0.12		

	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.25	12.86	3.22		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	4.08	0.69	2.82		
	合金钢钻头一字型	根	0.00784	6.86	0.05		
	六角空心钢	kg	0.012544	4.72	0.06		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.001568	16.29	0.03		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	9.11	--	

项目编码	040805001005	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-428	成套型10米单臂路灯	10套	0.1	746.24	104.29	303.88	320.88	97.01	74.62	10.43	30.39	32.09	9.7
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	50.88	17.93	33.75	21.88	6.61	50.88	17.93	33.75	21.88	6.61
8-528	光源采用100W LED灯	10套	0.1	116.6		243.1	50.14	15.16	11.66		24.31	5.01	1.52
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	5.3	45.28	9.12	2.76	21.2	5.3	45.28	9.12	2.76
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		23.18	20.51	6.2	47.7		23.18	20.51	6.2
综合人工工日		小计							206.06	33.66	156.91	88.61	26.79
1.944工日		未计价材料费											4975
清单项目综合单价													5487.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10米单臂路灯	根	1.01	4500	4545		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	7	1.19	8.33		
	红丹防锈漆	kg	0.25	12.86	3.22		
	钢垫板δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.816	0.3	0.24		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.5	12.86	6.43		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
	光源采用100W LED灯	套	1	350	350		
	电焊条	kg	0.5	6.87	3.44		
	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	80	80		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		

	其他材料费	--	1.7	--	
	材料费小计	--	5008.66	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	131.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	5460.7			2348.1	709.89	54.61			23.48	7.1
综合人工工日		小计							54.61			23.48	7.1
0.5152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	131.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202	C25无筋混凝土基础(商品砼)(非泵送)	m3	1	125.24	506.04	34.85	53.85	16.28	125.24	506.04	34.85	53.85	16.28
综合人工工日		小计							125.24	506.04	34.85	53.85	16.28
1.1815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									736.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.025	461	472.53		
	组合钢模板	kg	1.04	4.35	4.52		
	模板木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	圆钉	kg	0.11	7.26	0.8		
	零星卡具	kg	0.25	4.35	1.09		
	钢支撑	kg	0.91	4.08	3.71		
	其他材料费			--	14.74	--	
	材料费小计			--	506.04	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.835

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	1	859.66	3421.9	163.23	369.65	111.76	859.66	3421.9	163.23	369.65	111.76
综合人工工日		小计							859.66	3421.9	163.23	369.65	111.76
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4926.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 Φ10以外			t	1.04				3207	3335.28			
	电焊条			kg	8.88				6.87	61.01			
	镀锌铁丝18～22#			kg	2.95				8.68	25.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3421.9		--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	角钢接地极 L50*5*2500	根	1	37.1	2.43	9.99	15.95	4.82	37.1	2.43	9.99	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.43	9.99	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费											66.55
清单项目综合单价													136.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢接地极 L50*5*2500			根	1				66.55	66.55			
	电焊条			kg	0.15				6.87	1.03			
	钢锯条			根	1				0.21	0.21			
	扁钢-4×45			kg	0.26				3.774	0.98			
	沥青漆			kg	0.02				10.29	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	68.98		--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.7	2	125.12	37.83	29.1	0.17	0.2	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.17	0.2	12.51	3.78

0.2745工日	未计价材料费						7.09
清单项目综合单价							52.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁铁40*4	m	1.05	6.75	7.09		
	电焊条	kg	0.02	6.87	0.14		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.26	--	

项目编码	04B004	项目名称	15m常规路灯杆及基础	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-144*0.5	立金属杆 单杆式15m以内	根	1	36.57	10.55	31.96	15.73	4.75	36.57	10.55	31.96	15.73	4.75
1-633	拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋	10m3	0.0768	1381.39	2.83	799.58	594	179.58	106.09	0.22	61.41	45.62	13.79
综合人工工日		小计							142.66	10.77	93.37	61.35	18.54
1.3459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													326.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	红丹防锈漆			kg	0.15	12.86	1.93						
	钢垫板 δ2.5～5			kg	0.4	3.77	1.51						
	弹簧垫圈M2～38			十个	0.408	0.3	0.12						
	酚醛磁漆(各种颜色)			kg	0.3	12.86	3.86						
	精制六角带帽螺栓M16×60			套	4.08	0.69	2.82						
	合金钢钻头一字型			根	0.012288	6.86	0.08						
	六角空心钢			kg	0.019661	4.72	0.09						
	高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.002458	16.29	0.04						
	其他材料费					--	0.32		--				
	材料费小计					--	10.77		--				

项目编码	040805001006	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-428	成套型15米单臂路灯	10套	0.1	746.24	104.29	303.88	320.88	97.01	74.62	10.43	30.39	32.09	9.7
8-144	立金属杆 单杆式15m以内	根	1	73.14	21.08	63.92	31.45	9.51	73.14	21.08	63.92	31.45	9.51
8-528	光源采用100W LED灯	10套	0.1	116.6		243.1	50.14	15.16	11.66		24.31	5.01	1.52
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	5.3	45.28	9.12	2.76	21.2	5.3	45.28	9.12	2.76
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		23.18	20.51	6.2	47.7		23.18	20.51	6.2
综合人工工日		小计							228.32	36.81	187.08	98.18	29.69
2.154工日		未计价材料费											9210
清单项目综合单价													9790.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15米单臂路灯	根	1.01	8000	8080		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	7	1.19	8.33		
	红丹防锈漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢垫板 δ2.5～5	kg	0.8	3.77	3.02		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.816	0.3	0.24		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.6	12.86	7.72		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	8.16	0.69	5.63		
	15m灯光源采用100W LED灯	套	3	350	1050		
	电焊条	kg	0.5	6.87	3.44		
	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	80	80		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	9246.81	--	

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	43.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	5460.7			2348.1	709.89	54.61			23.48	7.1
综合人工工日		小计							54.61			23.48	7.1
0.5152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.19

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	97.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-202	C25无筋混凝土基础(商品砼)(非泵送)	m3	1	125.24	506.04	34.85	53.85	16.28	125.24	506.04	34.85	53.85	16.28
综合人工工日		小计							125.24	506.04	34.85	53.85	16.28
1.1815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													736.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.025	461	472.53		
	组合钢模板	kg	1.04	4.35	4.52		
	模板木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	圆钉	kg	0.11	7.26	0.8		
	零星卡具	kg	0.25	4.35	1.09		
	钢支撑	kg	0.91	4.08	3.71		
	其他材料费			--	14.74	--	
	材料费小计			--	506.04	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.627

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土 Φ10以外	t	1	859.66	3421.9	163.23	369.65	111.76	859.66	3421.9	163.23	369.65	111.76
综合人工工日		小计							859.66	3421.9	163.23	369.65	111.76
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4926.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ10以外	t	1.04	3207	3335.28		
	电焊条	kg	8.88	6.87	61.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.95	8.68	25.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3421.9	--	

项目编码	030409001002	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	角钢接地极 L50*5*2500	根	1	37.1	2.43	9.99	15.95	4.82	37.1	2.43	9.99	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.43	9.99	15.95	4.82
0.35工日		未计价材料费											66.55
清单项目综合单价													136.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢接地极 L50*5*2500	根	1	66.55	66.55		
	电焊条	kg	0.15	6.87	1.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	3.774	0.98		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.98	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.7	2	125.12	37.83	29.1	0.17	0.2	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.17	0.2	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											7.09
清单项目综合单价													52.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁铁40*4	m	1.05	6.75	7.09		
	电焊条	kg	0.02	6.87	0.14		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.26	--	

项目编码	040803001005	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	820

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.27	10.73	318.6	96.32	7.41	2.1	0.11	3.19	0.96
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.19	0.96
0.0699工日		未计价材料费							120.02				
清单项目综合单价									133.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4x35+1x16mm2	m	1.01	118.83	120.02		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.33	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	8.36	0.04		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	122.12	--	

项目编码	040803001006	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	2740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	51.43	11.7	186.42	56.36	4.34	0.51	0.12	1.86	0.56
综合人工工日		小计							4.34	0.51	0.12	1.86	0.56
0.0409工日		未计价材料费							38.87				
清单项目综合单价									46.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-0.6/1KV，5x10mm2	m	1.01	38.49	38.87		
	汽油	kg	0.0098	8.33	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.36	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		

	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.38	--	

项目编码	040803005007	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	压铜接线端子DT-10	10个	0.3	46.64	38.6		20.06	6.06	13.99	11.58		6.02	1.82
综合人工工日		小计							13.99	11.58		6.02	1.82
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.045	6	0.27		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	电力复合脂一级	kg	0.006	17.15	0.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.018	17.15	0.31		
	汽油	kg	0.06	8.33	0.5		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.58	--	

项目编码	040803005008	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	压铜接线端子DT-10	10个	0.3	46.64	38.6		20.06	6.06	13.99	11.58		6.02	1.82
综合人工工日		小计							13.99	11.58		6.02	1.82
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.41				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.045	6	0.27		

细	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	电力复合脂一级	kg	0.006	17.15	0.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.018	17.15	0.31		
	汽油	kg	0.06	8.33	0.5		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.58	--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1325	37.39	356.23	569.75	172.25	13.25	0.37	3.56	5.7	1.72
综合人工工日		小计							13.25	0.37	3.56	5.7	1.72
0.125工日		未计价材料费											8.61
清单项目综合单价													33.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强型PE硬聚氯乙烯管dn50	m	1.0736	8.02	8.61		
	PVC-U塑料管接头dn50	个	0.1995	1.72	0.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	7.12	0.02		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.98	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	514.46	95.1	1253.45	378.95	29.15	5.14	0.95	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.14	0.95	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费											46.17
清单项目综合单价													97.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	44.83	46.17		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	7.12	0.05		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	14.05	0.64		
	电焊条	kg	0.0136	6.87	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	8.33	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	51.31	--	

项目编码	04B001	项目名称	拆除电箱	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	配电箱半周长（m） 1.5以内	台	1	40.28			17.32	5.24	40.28			17.32	5.24
综合人工工日		小计							40.28			17.32	5.24
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040801010001	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-34	落地式控制箱安装 半周长4m以内 六路	套	1	616.07	190.53	97.19	264.91	80.09	616.07	190.53	97.19	264.91	80.09
综合人工工日		小计							616.07	190.53	97.19	264.91	80.09
5.812工日		未计价材料费											5600
清单项目综合单价													6848.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯控制箱	个	1	5600	5600		
	铜接线端子DT-25mm2	个	20.6	4.23	87.14		
	电缆固定压板(铁件)	kg	1.275	4.63	5.9		
	精制六角带帽螺栓M12×85～100	套	8	0.54	4.32		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		

	凡士林	kg	0.04	13.98	0.56		
	棉纱线	kg	0.02	5.57	0.11		
	铜接地线25mm2	m	5.11	16.88	86.26		
	其他材料费			--	5.55	--	
	材料费小计			--	5790.53	--	

项目编码	04B005	项目名称	拆除电箱	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	照明专用箱变	套	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明专用箱变	套	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	04B006	项目名称	照明专用箱变	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	照明专用箱变	组	1		7560					7560			
综合人工工日		小计								7560			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7560

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明专用箱变	组	1	7560	7560		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7560	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414	工井 JXG-76(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	108.98	814.77	0.01	46.86	14.17	108.98	814.77	0.01	46.86	14.17

综合人工工日	小计			108.98	814.77	0.01	46.86	14.17
1.0281工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								984.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	451	36.08			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	364	3.19			
	中(粗)砂	t	0.03	169	5.07			
	碎石5～40	t	0.096	152	14.59			
	机砖	百块	0.83	62	51.46			
	铸铁井盖井座	套	1	704.37	704.37			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	814.77		--	

项目编码	040803001007	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.27	10.73	318.6	96.32	7.41	2.1	0.11	3.19	0.96
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.19	0.96
0.0699工日		未计价材料费											120.02
清单项目综合单价													133.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4x35+1x16mm2	m	1.01	118.83	120.02		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.33	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	8.36	0.04		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	122.12	--	

项目编码	040803001008	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	51.43	11.7	186.42	56.36	4.34	0.51	0.12	1.86	0.56
综合人工工日		小计							4.34	0.51	0.12	1.86	0.56
0.0409工日		未计价材料费											38.87
清单项目综合单价													46.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-0.6/1KV，5x10mm2	m	1.01	38.49	38.87		
	汽油	kg	0.0098	8.33	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.36	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.38	--	

项目编码	040803005009	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	压铜接线端子 DT-10	10个	0.3	46.64	38.6		20.06	6.06	13.99	11.58		6.02	1.82
综合人工工日		小计							13.99	11.58		6.02	1.82
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.045	6	0.27		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	电力复合脂一级	kg	0.006	17.15	0.1		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.018	17.15	0.31		
	汽油	kg	0.06	8.33	0.5		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.58	--	

项目编码	040803005010	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	压铜接线端子DT-10	10个	0.3	46.64	38.6		20.06	6.06	13.99	11.58		6.02	1.82
综合人工工日		小计							13.99	11.58		6.02	1.82
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.045	6	0.27		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	电力复合脂一级	kg	0.006	17.15	0.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.018	17.15	0.31		
	汽油	kg	0.06	8.33	0.5		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.58	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1325	37.39	356.23	569.75	172.25	13.25	0.37	3.56	5.7	1.72
综合人工工日		小计							13.25	0.37	3.56	5.7	1.72
0.125工日		未计价材料费											8.61
清单项目综合单价													33.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增强型PE硬聚氯乙烯管dn50	m	1.0736	8.02	8.61		
	PVC-U塑料管接头dn50	个	0.1995	1.72	0.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	7.12	0.02		
	钢锯条	根	0.01	0.21			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	8.98	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2915	514.46	95.1	1253.45	378.95	29.15	5.14	0.95	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.14	0.95	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							46.17				
清单项目综合单价									97.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.03	44.83	46.17		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	7.12	0.05		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	14.05	0.64		
	电焊条	kg	0.0136	6.87	0.09		
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0113	8.33	0.09		
	管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	51.31	--	

福昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			36828.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	27621.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	6905.38			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2301.79			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2301.79			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4603.58			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	230.18			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	37979.57			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	690.54			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	690.54			
合计					83324.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58912.38		58912.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2385116.83	2.1	50087.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2385116.83	0.37	8824.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2385116.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2612029.21	9	235082.63
合计					293995.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明设施维修及完善(00101)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统