

2024年度城区排水管网检查、缺陷整改和易涝隐患点整治工程—港南路雨水
管道修复及大港河排口闸门改造工程

工程

招标控制价

招 标 人： 镇江新区交通建设投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 镇江智诚工程管理有限公司

(单位盖章)

2025年07月10日

2024年度城区排水管网检查、缺陷整改和易涝隐患点整治工程—港南路雨水
管道修复及大港河排口闸门改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 7156442.73

(大写): 柒佰壹拾伍万陆仟肆佰肆拾贰元柒角叁分

招 标 人: 镇江新区交通建设投资
有限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 镇江智诚工程管理有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 尹跃庭

(签字或盖章)

编 制 人: 1

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 2

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年06月21日

复核时间: 2025年07月10日

2024年度城区排水管网检查、缺陷整改和
易涝隐患点整治工程—港南路雨水管道修
复及大港河排口闸门改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 7156442.73

（大写）： 柒佰壹拾伍万陆仟肆佰肆拾贰元柒角叁分

招 标 人：  镇江新区交通建设投资有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：  镇江智诚工程管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  朱东
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  尹庭
(签字或盖章)

编 制 人：  殷莎丹
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2026年12月31日

复 核 人：  秦 健
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2027年10月30日

编 制 时 间： 2025年06月21日

复 核 时 间： 2025年07月10日

建设项目招标控制价表

工程名称：2024年度城区排水管网检查、缺陷整改和易涝隐患点整治工程—港南路雨水管道修复及大港河排口闸门改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	港南路雨水管道修复工程	6331704.35	20000	107225.13	127857.24
2	大港河排口闸门改造工程	824738.38		9109.16	13354.17
	合计	7156442.73	20000	116334.29	141211.41

单项工程招标控制价表

工程名称：2024年度城区排水管网检查、缺陷整改和易涝隐患点整治工程—港南路雨水管道修复及大港河排口闸门改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土方工程	702702.73		10620.76	9777.52
2	港南路雨水管道修复工程	4274906.98		73622.67	89674.84
3	港南路路面恢复工程	1354094.64	20000	22981.7	28404.88
4	大港河排口闸门改造工程	244104.17		4216.99	5120.58
5	大港河排口闸门改造工程（闸门安装）	313327.92		732.3	1507.63
6	大港河排口闸门改造工程（电气安装）	267306.29		4159.87	6725.96
	合计	7156442.73	20000	116334.29	141211.41

单位工程招标控制价表

工程名称：土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	542928.56	
1.1	人工费	57789.06	
1.2	材料费	360640.76	
1.3	施工机具使用费	106408.39	
1.4	企业管理费	11508.42	
1.5	利润	6581.93	
2	措施项目费	31975.32	
2.1	单价措施项目费	10235.96	
2.2	总价措施项目费	21739.36	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	10620.76	
3	其他项目费	60000	
3.1	其中:暂列金额	60000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	9777.52	
5	税金	58021.33	
6	工程造价	702702.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		土石方工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1、管道沟槽开挖(含沥青砼、铺装道路下、绿化带内) 2、机械开挖,人工辅助,开挖比例自报	m3	4931.71	13	64112.23		
2	040101002002	挖沟槽土方	1、管道沟槽开挖 2、人工开挖	m3	77.52	54.91	4256.62		
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:管线沟槽固化粉煤灰夯填,7天无侧限抗压强度 $\geq 0.45\text{Mpa}$	m3	1087.05	264.72	287763.88		
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:固化粉煤灰回填,7天无侧限抗压强度 $> 0.45\text{Mpa}$ 2、管道所在土层主要位于2-②淤泥质粉质黏土层,承载力达不到要求,需对地基进行换填固化粉煤灰	m3	274.56	264.72	72681.52		
5	040103001003	回填方	1、素土夯填,利用开挖土方	m3	1102.16	16.97	18703.66		
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方(含装、运、卸等全部费用) 2、运距:外运,运距投标单位包干	m3	3907.07	24.42	95410.65		
		分部小计					542928.56		
		分部分项合计					542928.56		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械进出场费,投标单位根据施工方案自组报价,结算不调整。	项	1	10235.96	10235.96		
		单价措施合计					10235.96		
合计								553164.52	

综合单价分析表

工程名称：土方工程(001)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4931.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			519.46	296.83	7.42			0.52	0.3
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4257.01	334.05	190.89	0.46		3.83	0.3	0.17
综合人工工日		小计						7.88			3.83	0.82	0.47
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	77.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.01	4947.23			346.31	197.89	49.47			3.46	1.98
综合人工工日		小计						49.47			3.46	1.98	
0.4667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												54.91	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1087.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	固化粉煤灰回填	m3	1		264.72					264.72			
综合人工工日		小计							264.72				
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				264.72					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	固化粉煤灰回填			m3	1	264.72	264.72		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	264.72	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	274.56						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	固化粉煤灰回填	m3	1		264.72					264.72				
综合人工工日		小计									264.72			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				264.72										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	固化粉煤灰回填			m3	1	264.72	264.72							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	264.72	--						

项目编码	040103001003	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	1102.16						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		343.9	107.01	61.15	11.85		3.44	1.07	0.61	
综合人工工日		小计								11.85		3.44	1.07	0.61
0.1118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				16.97										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--						

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	3907.07					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-245	装载机装松散土 装载机 1m3	1000m3	0.001	515.16		1766.79	159.74	91.28	0.52		1.77	0.16	0.09

1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.001		45.48	19656. 5	1375.9 6	786.26		0.05	19.66	1.38	0.79
综合人工工日		小计							0.52	0.05	21.43	1.54	0.88
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	3.79	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安 拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1193.9 8	2636.3 8	285.35	163.06	1440	1193.9 8	2636.3 8	285.35	163.06
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外 运输费用	次	1	720	985.39	2461.8	222.73	127.27	720	985.39	2461.8	222.73	127.27
综合人工工日		小计							2160	2179.3 7	5098.1 8	508.08	290.33
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10235.96				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	木枕				m3	0.16	1071.9 4	171.51					
	镀锌铁丝8#				kg	10	6.03	60.3					
	草袋子				只	20	2.4	48					
	橡胶板 δ3				m2	0.78	15.44	12.04					
	其他材料费						--	1887.52	--				
材料费小计						--	2179.37	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10620.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8297.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2323.29			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	553.16			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1106.33			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	55.32			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9127.21			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	110.63			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	165.95			
合计					21739.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	60000		

暂列金额明细表

工程名称：土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		60000	
	合计		60000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9777.52		9777.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	634903.88	1.3	8253.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	634903.88	0.24	1523.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	634903.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	644681.4	9	58021.33
合计					67798.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3187278.97	
1.1	人工费	787607.77	
1.2	材料费	883388.01	
1.3	施工机具使用费	944621.11	
1.4	企业管理费	398426.2	
1.5	利润	173235.88	
2	措施项目费	284979.2	
2.1	单价措施项目费	144063.43	
2.2	总价措施项目费	140915.77	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	73622.67	
3	其他项目费	360000	
3.1	其中:暂列金额	360000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	89674.84	
5	税金	352973.97	
6	工程造价	4274906.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管道工程						
1	040501003001	铸铁管(雨水连管)	1、材质及规格：排水用球墨铸铁管DN300(壁厚不低于C30系列)；外防腐涂层为环氧富锌涂料涂层，内防腐涂层为铝酸盐水砂浆衬里 2、接口方式：滑入式(T型)柔性接口 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	108	256.24	27673.92	
2	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：管底30cm厚固化粉煤灰基础，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa 2、规格：雨水管，d800，钢筋混凝土管，II级管 3、接口方式：承插式橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：详见设计要求	m	74	618.68	45782.32	
3	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：管底30cm厚固化粉煤灰基础，7天无侧限抗压强度不低于0.45MPa 2、规格：雨水管，d1200，钢筋混凝土管，II级管 3、接口方式：承插式橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求：详见设计要求	m	96	1046.58	100471.68	
4	040501008001	非开挖修复	1、材质及规格：D800管道IV级结构性缺陷，裂管法修复，裂管法所用聚乙烯(PE)管材选用PE100及改性材料	m	28	4560.9	127705.2	
5	040501014001	非开挖修复	1、材质及规格：D1200管道修复，二级渗漏点状原位固化 2、将浸渍加热固化树脂的玻璃纤维材料绕于气囊上，在电视引导下到达要修复的管段，向气囊充气，气体使纤维材料和固化树脂被压覆在管道上，保持压力同时采取加热措施待树脂固化，达到管道局部原位固化的目的。	处	1	10092.36	10092.36	
		分部小计					311725.48	
		检查井						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504002001	混凝土井	1、矩形直线混凝土雨水检查井1.2*1.1m, 详见国标20S515.39-40页 2、井深: 4.1m内 3、 Φ 700重型球墨铸铁井盖, 井内增设防坠网详见本册《防坠网大样图》, 防坠网应具有一定的承载能力($\geq 100\text{kg}$)并具备较大的过水能力	座	1	6451.54	6451.54	
7	040504002002	混凝土井	1、矩形直线混凝土雨水检查井1.7*1.1m, 详见国标20S515.39-40页 2、井深: 3.5m内 3、 Φ 700重型球墨铸铁井盖, 井内增设防坠网详见本册《防坠网大样图》, 防坠网应具有一定的承载能力($\geq 100\text{kg}$)并具备较大的过水能力	座	1	6976.92	6976.92	
8	040504002003	混凝土井	1、矩形直线混凝土雨水检查井2.9*1.1m, 详见国标20S515.39-40页 2、井深: 4.0m内 3、 Φ 700重型球墨铸铁井盖, 井内增设防坠网详见本册《防坠网大样图》, 防坠网应具有一定的承载能力($\geq 100\text{kg}$)并具备较大的过水能力	座	1	14594.64	14594.64	
9	040504002004	混凝土井	1、矩形直线混凝土雨水检查井2.6*1.1m, 详见国标20S515.39-40页 2、井深: 4.1m内 3、 Φ 700重型球墨铸铁井盖, 井内增设防坠网详见本册《防坠网大样图》, 防坠网应具有一定的承载能力($\geq 100\text{kg}$)并具备较大的过水能力	座	1	12974.12	12974.12	
10	040504002005	混凝土井	1、矩形直线混凝土雨水检查井3.4*1.1m, 详见国标20S515.39-40页 2、井深: 3.5m内 3、 Φ 700重型球墨铸铁井盖, 井内增设防坠网详见本册《防坠网大样图》, 防坠网应具有一定的承载能力($\geq 100\text{kg}$)并具备较大的过水能力	座	2	17758.77	35517.54	
11	040504002006	混凝土井	1、矩形直线混凝土雨水检查井3.4*1.1m, 详见国标20S515.39-40页 2、井深: 4.0m内 3、 Φ 700重型球墨铸铁井盖, 井内增设防坠网详见本册《防坠网大样图》, 防坠网应具有一定的承载能力($\geq 100\text{kg}$)并具备较大的过水能力	座	2	18877.66	37755.32	
12	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 偏沟式双箅预制混凝土装配式雨水口, 球墨铸铁井圈和井盖, 详见国标16S518, 第43页 2、垫层、基础材质及厚度: C20 3、砌筑材料品种、规格: C30钢筋混凝土	座	10	1387.73	13877.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					128147.38	
		拆除及恢复						
13	040803004001	管道包封	1、雨水连管C25混凝土包封,含模板,暂估量,见开挖恢复断面图 2、包封设置30mm宽变形缝(缝与管节接口同处设置)。变形缝内填充聚乙烯发泡板,嵌缝表面采用聚硫或聚氨酯密封膏	m3	60	591.06	35463.6	
14	041001006001	拆除管道	1、现状雨水连管挖除,材质、管径综合考虑 2、拆除废弃物装车外运,运距包干,暂估量	m	108	19.58	2114.64	
15	041001006002	拆除管道	1、材质:现状雨水管D800挖除,材质、管径综合考虑,暂估量 2、拆除废弃物装车外运,运距包干,暂估量	m	74	80.97	5991.78	
16	041001006003	拆除管道	1、材质:现状雨水管D1200挖除,材质、管径综合考虑,暂估量 2、拆除废弃物装车外运,运距包干,暂估量	m	96	122.5	11760	
17	041001007001	拆除砖石结构	1、现状雨水检查井挖除 2、拆除废弃物装车外运,运距包干,暂估量	座	8	384.3	3074.4	
		分部小计					58404.42	
		支护工程						
18	010202006001	钢板桩	1、地层情况:详见地质勘探报告 2、桩长:12MSP-IV型拉森钢板桩(小锁口型) 3、打、拔钢板桩、场内、外运输等,含钢板桩租赁费用	t	1488.63	1187.85	1768269.15	
19	010202011001	钢支撑	1、部位:型钢支撑(支撑、腰梁、牛腿等) 2、钢材品种、规格:HW400X400X13X21围檩 3、场内、外运输等,含型钢租赁费用	t	181.36	1334.48	242021.29	
20	040401007001	钢板桩注浆	1、配合比:水灰比0.5	m3	1330.18	489.79	651508.86	
21	011802005001	地基压密注浆	1、空钻深度、注浆深度:注浆孔孔径100mm,深度4.5m 2、注浆间距:梅花形布置,注浆孔间距及布置详见设计图纸 3、浆液种类及配比:水泥浆液,可掺入适量水玻璃作为速凝剂。水灰比0.6~1.5 4、注浆方法:钻孔 5、水泥强度等级:水泥为强度等级42.5MPa的普通硅酸盐水泥	m3	113.4	239.88	27202.39	
		分部小计					2689001.69	
		分部分项合计					3187278.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	041107002001	排水、降水	1、开挖管道沟槽排水 2、含施工期间降水等措施费用	项	1	104060.35	104060.35		
2	041101005001	井字架	1、雨污水井钢管井字架	座	8	210.91	1687.28		
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械进出场费，投标单位根据施工方案自组报价，结算不调整。	项	1	38315.8	38315.8		
		单价措施合计					144063.43		
合计								3331342.4	

综合单价分析表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管（雨水连管）	计量单位	m	工程量	108						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-61	球墨铸铁管安装 (胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.1	145.64	55.23	49.97	44.99	19.56	14.56	5.52	5	4.5	1.96
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	127.03	0.07	36.25	15.76	1.58	1.27		0.36	0.16
综合人工工日		小计						16.14	6.79	5	4.86	2.12	
0.1523工日		未计价材料费						221.33					
清单项目综合单价								256.24					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	球墨铸铁管DN300			m	1.01	219.14	221.33						
	橡胶圈DN300			个	0.206	25.73	5.3						
	氧气			m3	0.022	2.4	0.05						
	乙炔气			kg	0.0073	9.16	0.07						
	润滑油			kg	0.0133	7.72	0.1						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	6.03	0.04						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	13.39							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)			t	0.0006 3	304.34	0.19						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0001 05	309.66	0.03						
	机砖			百块	0.0073	42.59	0.31						
	水			m3	0.1499 4	3.79	0.57						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	228.12	--					

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	固化粉煤灰回填	m3	0.8834 31		264.72					233.86			

5-83	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径800mm以内	10m	0.0970 27	706.07	2.62	240.66	217.75	94.67	68.51	0.25	23.35	21.13	9.19	
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	368.87	446.74	0.24	84.9	36.91	3.69	4.47		0.85	0.37	
综合人工工日		小计							72.2	238.58	23.35	21.98	9.56	
0.6811工日		未计价材料费							253.01					
清单项目综合单价									618.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	固化粉煤灰回填						m3	0.8834 31	264.72	233.86				
	预应力混凝土管DN800						m	0.9799 73	258.18	253.01				
	润滑油						kg	0.0329 89	7.72	0.25				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	6.03	0.04				
	焊接钢管DN40						m	0.0003	13.39					
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1				
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.0021 7	304.34	0.66				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0004 03	309.66	0.12				
	机砖						百块	0.029	42.59	1.24				
	水						m3	0.5848 5	3.79	2.22				
	其他材料费								--	0.09	--			
	材料费小计								--	491.59	--			

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	固化粉煤灰回填	m3	1.0472 21		264.72					277.22			
5-86	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径1200mm以内	10m	0.0965 63	1372.2 8	3.86	439.57	416.73	181.19	132.51	0.37	42.45	40.24	17.5
6-346	管道闭水试验管径1200mm以内(预拌)	100m	0.01	682.54	976.48	0.54	157.11	68.31	6.83	9.76	0.01	1.57	0.68
综合人工工日		小计							139.34	287.35	42.46	41.81	18.18
1.3145工日		未计价材料费							517.44				
清单项目综合单价									1046.58				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费用 明细	固化粉煤灰回填	m3	1.0472 21	264.72	277.22			
	预应力混凝土管DN1200	m	0.9752 86	530.55	517.44			
	润滑油	kg	0.0482 82	7.72	0.37			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	6.03	0.04			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.39				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0009 28	309.66	0.29			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0049	304.34	1.49			
	机砖	百块	0.0657	42.59	2.8			
	水	m3	1.2800 6	3.79	4.85			
	其他材料费				--	0.19	--	
	材料费小计				--	804.79	--	

项目编码	040501008001	项目名称	非开挖修复			计量单位	m	工程量	28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	复式顶拉法 管径(mm)内 800	m	1	222.54	288.97	1964.2 5	502.96	218.68	222.54	288.97	1964.2 5	502.96	218.68
综合人工工日		小计						222.54	288.97	1964.2 5	502.96	218.68	
0.939工日		未计价材料费						1363.5					
清单项目综合单价								4560.9					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PE实壁管 DN800				m	1.01	1350	1363.5					
	膨润土				kg	87.33	0.53	46.28					
	碳酸氢钠				kg	0.672	2.25	1.51					
	化学泥浆				kg	1.05	12.11	12.72					
	旋切回扩器 DN750				只		7458						
	旋切回扩器 DN1000				只	0.014	9605	134.47					
	水				m3	1.142	3.79	4.33					
	其他材料费						--	89.66	--				
材料费小计						--	1652.47	--					

项目编码	040501014001	项目名称	非开挖修复			计量单位	处	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
泰补6-8*1.2	点状原位固化法管径(mm内) DN1000	1	765.24	6000.13	2311.62	707.68	307.69	765.24	6000.13	2311.62	707.68	307.69
综合人工工日		小计					765.24	6000.13	2311.62	707.68	307.69	
7.2192工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							10092.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	玻璃纤维毡布 宽1.3(m)				m	8.4984	165	1402.24				
	树脂 A+B料				kg	26.3736	118	3112.08				
	聚乙烯薄膜				m2	4.2492	3.9	16.57				
	塑料彩条纺织布				m2	14.976	1.88	28.15				
	黑胶布				卷	5.76	1.72	9.91				
	长袖胶手套				双	7.2	13.72	98.78				
	修复气囊 700~800(mm)				只	0.024	52000	1248				
	水				m3	0.0408	3.79	0.15				
	其他材料费						--	84.25		--		
	材料费小计						--	6000.13		--		

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1549.72	3422.72	154.02	391.86	170.37	52.69	116.37	5.24	13.32	5.79
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0074	3189.79	1468.88	105.15	757.84	329.49	23.6	10.87	0.78	5.61	2.44
6-1156	C30半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.077	1320.76	4218.48		303.77	132.08	101.7	324.82		23.39	10.17
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0011	2924.01	1273.42	75.46	689.88	299.95	3.22	1.4	0.08	0.76	0.33
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0563	830.11	3231.16	212.82	239.87	104.29	46.74	181.91	11.98	13.5	5.87
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.174	2036.64	3804.02		468.43	203.66	354.38	661.9		81.51	35.44
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2008	2493.01	2200.6	271.3	635.79	276.43	500.6	441.88	54.48	127.67	55.51
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2282	830.11	3231.16	212.82	239.87	104.29	189.43	737.35	48.57	54.74	23.8

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03	2122.97	4064.19	152.23	523.3	227.52	63.69	121.93	4.57	15.7	6.83
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.03	1161.23	1385.1	8.71	269.09	116.99	34.84	41.55	0.26	8.07	3.51
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0348	784.93	3226.89	358.8	263.06	114.37	27.32	112.3	12.49	9.15	3.98
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.03	1259.33	645.99	230.42	342.64	148.98	37.78	19.38	6.91	10.28	4.47
1-663	汽车运输小型构件 机械装卸运距1km	10m3	0.03	142.57		709.15	195.9	85.17	4.28		21.27	5.88	2.56
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	1691.76	3528.71	152.23	424.12	184.4	42.29	88.22	3.81	10.6	4.61
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0087	2773.17	1484.74	150.77	672.51	292.39	24.13	12.92	1.31	5.85	2.54
5-82	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径700mm以内	10m	0.196	679.35	125.98	215.29	205.77	89.46	133.15	24.69	42.2	40.33	17.53
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5554.49	0.46	107.35	46.67	46.63	555.45	0.05	10.74	4.67
D00004	防坠网	只	1		60					60			
综合人工工日		小计							1686.47	3512.94	214	437.1	190.05
15.91工日		未计价材料费							410.98				
清单项目综合单价									6451.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m3	0.3468	324.46	112.52				
	电					kW·h	0.13872	2.4	0.33				
	水					m3	0.325958	3.79	1.24				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.063418	309.66	19.64				
	模板木材					m3	0.158204	1586.47	250.99				
	复合木模板面板					m2	0.1785	31.06	5.54				
	钢支撑					kg	0.126221	3.64	0.46				
	零星卡具					kg	0.886609	3.73	3.31				
	圆钉					kg	3.186579	5.5	17.53				
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)					m3	0.7854	396.35	311.29				
	草袋子					只	7.216305	2.4	17.32				

电	kW·h	1.3529 8	2.4	3.25		
水	m3	3.9231 15	3.79	14.87		
混凝土垫块	m3	0.0006 6				
镀锌铁丝18~22#	kg	0.9635 9	6.03	5.81		
钢筋φ10以外	t	0.3320 72	3043.4	1010.63		
电焊条	kg	2.5288 56	5.94	15.02		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.7748	367.21	651.72		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.2244 78	6.03	7.38		
铁件	kg	2.7399 16	3.21	8.8		
脱模剂	kg	2.2516	17.15	38.61		
木支撑	m3	0.1178 7	1449.2 6	170.82		
嵌缝料	kg	2.008	1.89	3.8		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.3045	367.21	111.82		
C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.255	324.46	82.74		
预应力混凝土管DN700	m	1.9796	207.61	410.98		
橡胶圈DN700	个	0.4037 6	60.03	24.24		
润滑油	kg	0.0588	7.72	0.45		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497	321.2	15.96		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座	套	1	523.5	523.5		
防坠网	只	1	60	60		
其他材料费			--	18.29	--	
材料费小计			--	3923.92	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.043	1549.7 2	3422.7 2	154.02	391.86	170.37	66.64	147.18	6.62	16.85	7.33
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0084	3189.7 9	1468.8 8	105.15	757.84	329.49	26.79	12.34	0.88	6.37	2.77
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砣)(非泵送)	10m3	0.078	1320.7 6	4218.4 8		303.77	132.08	103.02	329.04		23.69	10.3
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0011	2924.0 1	1273.4 2	75.46	689.88	299.95	3.22	1.4	0.08	0.76	0.33

6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.07	830.11	3231.16	212.82	239.87	104.29	58.11	226.18	14.9	16.79	7.3	
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.181	2036.64	3804.02		468.43	203.66	368.63	688.53		84.79	36.86	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.2089	2493.01	2200.6	271.3	635.79	276.43	520.79	459.71	56.67	132.82	57.75	
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2599	830.11	3231.16	212.82	239.87	104.29	215.75	839.78	55.31	62.34	27.1	
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.042	2122.97	4064.19	152.23	523.3	227.52	89.16	170.7	6.39	21.98	9.56	
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.042	1161.23	1385.1	8.71	269.09	116.99	48.77	58.17	0.37	11.3	4.91	
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0455	784.93	3226.89	358.8	263.06	114.37	35.71	146.82	16.33	11.97	5.2	
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.042	1259.33	645.99	230.42	342.64	148.98	52.89	27.13	9.68	14.39	6.26	
1-663	汽车运输小型构件 机械装卸运距1km	10m3	0.042	142.57		709.15	195.9	85.17	5.99		29.78	8.23	3.58	
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1691.76	3528.71	152.23	424.12	184.4	84.59	176.44	7.61	21.21	9.22	
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0173	2773.17	1484.74	150.77	672.51	292.39	47.98	25.69	2.61	11.63	5.06	
5-82	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径700mm以内	10m	0.122	679.35	125.98	215.29	205.77	89.46	82.88	15.37	26.27	25.1	10.91	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5554.49	0.46	107.35	46.67	46.63	555.45	0.05	10.74	4.67	
D00004	防坠网	只	1		60					60				
综合人工工日		小计								1857.55	3939.93	233.55	480.96	209.11
17.5242工日		未计价材料费								255.82				
清单项目综合单价										6976.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.4386	324.46	142.31					
	电					kW·h	0.17544	2.4	0.42					
	水					m3	0.412241	3.79	1.56					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.088744	309.66	27.48					
	模板木材					m3	0.179202	1586.47	284.3					

复合木模板面板	m2	0.1995	31.06	6.2		
钢支撑	kg	0.1411 21	3.64	0.51		
零星卡具	kg	0.9229 51	3.73	3.44		
圆钉	kg	3.6332 81	5.5	19.98		
C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)	m3	0.7956	396.35	315.34		
草袋子	只	9.2759 42	2.4	22.26		
电	kW·h	1.5425 4	2.4	3.7		
水	m3	4.4727 88	3.79	16.95		
混凝土垫块	m3	0.0006 6				
镀锌铁丝18~22#	kg	1.1335 89	6.03	6.84		
钢筋φ10以外	t	0.3904 16	3043.4	1188.19		
电焊条	kg	2.9731 68	5.94	17.66		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.8462	367.21	677.94		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.2738 72	6.03	7.68		
铁件	kg	2.8504 41	3.21	9.15		
脱模剂	kg	2.4812 4	17.15	42.55		
木支撑	m3	0.1226 24	1449.2 6	177.71		
嵌缝料	kg	2.089	1.89	3.95		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.4263	367.21	156.54		
C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.51	324.46	165.47		
预应力混凝土管DN700	m	1.2322	207.61	255.82		
橡胶圈DN700	个	0.2513 2	60.03	15.09		
润滑油	kg	0.0366	7.72	0.28		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497	321.2	15.96		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座	套	1	523.5	523.5		
防坠网	只	1	60	60		
其他材料费			--	21.91	--	
材料费小计			--	4195.75	--	

项目编号	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.065	1549.72	3422.72	154.02	391.86	170.37	100.73	222.48	10.01	25.47	11.07
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0108	3189.79	1468.88	105.15	757.84	329.49	34.45	15.86	1.14	8.18	3.56
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.149	1320.76	4218.48		303.77	132.08	196.79	628.55		45.26	19.68
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0021	2924.01	1273.42	75.46	689.88	299.95	6.14	2.67	0.16	1.45	0.63
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1158	830.11	3231.16	212.82	239.87	104.29	96.13	374.17	24.64	27.78	12.08
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4495	2036.64	3804.02		468.43	203.66	915.47	1709.91		210.56	91.55
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.5187	2493.01	2200.6	271.3	635.79	276.43	1293.12	1141.45	140.72	329.78	143.38
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.772	830.11	3231.16	212.82	239.87	104.29	640.84	2494.46	164.3	185.18	80.51
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.065	2122.97	4064.19	152.23	523.3	227.52	137.99	264.17	9.89	34.01	14.79
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.065	1161.23	1385.1	8.71	269.09	116.99	75.48	90.03	0.57	17.49	7.6
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0659	784.93	3226.89	358.8	263.06	114.37	51.73	212.65	23.64	17.34	7.54
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.065	1259.33	645.99	230.42	342.64	148.98	81.86	41.99	14.98	22.27	9.68
1-663	汽车运输小型构件 机械装卸运距1km	10m3	0.065	142.57		709.15	195.9	85.17	9.27		46.09	12.73	5.54
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.142	1691.76	3528.71	152.23	424.12	184.4	240.23	501.08	21.62	60.23	26.18
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0491	2773.17	1484.74	150.77	672.51	292.39	136.16	72.9	7.4	33.02	14.36
5-82	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径700mm以内	10m	0.054	679.35	125.98	215.29	205.77	89.46	36.68	6.8	11.63	11.11	4.83
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5554.49	0.46	107.35	46.67	46.63	555.45	0.05	10.74	4.67
D00004	防坠网	只	1		60					60			
综合人工工日		小计							4099.7	8394.62	476.84	1052.6	457.65
38.6766工日		未计价材料费							113.23				

清单项目综合单价				14594.64			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.663	324.46	215.12		
	电	kW·h	0.2652	2.4	0.64		
	水	m3	0.6231 55	3.79	2.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.1372 96	309.66	42.52		
	模板木材	m3	0.4137 48	1586.4 7	656.4		
	复合木模板面板	m2	0.2709	31.06	8.41		
	钢支撑	kg	0.1913 91	3.64	0.7		
	零星卡具	kg	2.2728 57	3.73	8.48		
	圆钉	kg	9.1171 3	5.5	50.14		
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)	m3	1.5198	396.35	602.37		
	草袋子	只	18.552 153	2.4	44.53		
	电	kW·h	3.6035 7	2.4	8.65		
	水	m3	10.026 76	3.79	38		
	混凝土垫块	m3	0.0012 6				
	镀锌铁丝18~22#	kg	2.8996 44	6.03	17.48		
	钢筋Φ10以外	t	0.9918 48	3043.4	3018.59		
	电焊条	kg	7.5533 04	5.94	44.87		
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	4.5849	367.21	1683.62		
	镀锌铁丝8~12#	kg	3.1630 33	6.03	19.07		
	铁件	kg	7.0776 62	3.21	22.72		
	脱模剂	kg	6.0173	17.15	103.2		
	木支撑	m3	0.3044 77	1449.2 6	441.27		
	嵌缝料	kg	5.187	1.89	9.8		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.6597 5	367.21	242.27			
C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.4484	324.46	469.95			
预应力混凝土管DN700	m	0.5454	207.61	113.23			
橡胶圈DN700	个	0.1112 4	60.03	6.68			
润滑油	kg	0.0162	7.72	0.13			
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497	321.2	15.96			

沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座	套	1	523.5	523.5		
防坠网	只	1	60	60		
其他材料费			--	32.13	--	
材料费小计			--	8507.85	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.059	1549.7 ₂	3422.7 ₂	154.02	391.86	170.37	91.43	201.94	9.09	23.12	10.05
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0102	3189.7 ₉	1468.8 ₈	105.15	757.84	329.49	32.54	14.98	1.07	7.73	3.36
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.109	1320.7 ₆	4218.4 ₈		303.77	132.08	143.96	459.81		33.11	14.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0015	2924.0 ₁	1273.4 ₂	75.46	689.88	299.95	4.39	1.91	0.11	1.03	0.45
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0988	830.11	3231.1 ₆	212.82	239.87	104.29	82.01	319.24	21.03	23.7	10.3
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4001	2036.6 ₄	3804.0 ₂		468.43	203.66	814.86	1521.9 ₉		187.42	81.48
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.4617	2493.0 ₁	2200.6	271.3	635.79	276.43	1151.0 ₂	1016.0 ₂	125.26	293.54	127.63
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.6822	830.11	3231.1 ₆	212.82	239.87	104.29	566.3	2204.3	145.19	163.64	71.15
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.055	2122.9 ₇	4064.1 ₉	152.23	523.3	227.52	116.76	223.53	8.37	28.78	12.51
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.055	1161.2 ₃	1385.1	8.71	269.09	116.99	63.87	76.18	0.48	14.8	6.43
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.06	784.93	3226.8 ₉	358.8	263.06	114.37	47.1	193.61	21.53	15.78	6.86
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.055	1259.3 ₃	645.99	230.42	342.64	148.98	69.26	35.53	12.67	18.85	8.19
1-663	汽车运输小型构件 机械装卸运距1km	10m3	0.055	142.57		709.15	195.9	85.17	7.84		39	10.77	4.68
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.113	1691.7 ₆	3528.7 ₁	152.23	424.12	184.4	191.17	398.74	17.2	47.93	20.84

6-1581	井底流槽 木模	100m ²	0.0391	2773.17	1484.74	150.77	672.51	292.39	108.43	58.05	5.9	26.3	11.43
5-82	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径700mm以内	10m	0.1133	679.35	125.98	215.29	205.77	89.46	76.97	14.27	24.39	23.31	10.14
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5554.49	0.46	107.35	46.67	46.63	555.45	0.05	10.74	4.67
D00004	防坠网	只	1		60					60			
综合人工工日		小计							3614.54	7355.55	431.34	930.55	404.57
34.0994工日		未计价材料费							237.57				
清单项目综合单价									12974.12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m ³	0.6018	324.46	195.26			
	电						kW·h	0.24072	2.4	0.58			
	水						m ³	0.565633	3.79	2.14			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.116195	309.66	35.98			
	模板木材						m ³	0.362949	1586.47	575.81			
	复合木模板面板						m ²	0.2457	31.06	7.63			
	钢支撑						kg	0.173745	3.64	0.63			
	零星卡具						kg	2.020809	3.73	7.54			
	圆钉						kg	7.940133	5.5	43.67			
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)						m ³	1.1118	396.35	440.66			
	草袋子						只	14.542737	2.4	34.9			
	电						kW·h	3.06711	2.4	7.36			
	水						m ³	8.441934	3.79	31.99			
	混凝土垫块						m ³	0.0009					
	镀锌铁丝18~22#						kg	2.552819	6.03	15.39			
	钢筋φ10以外						t	0.87464	3043.4	2661.88			
	电焊条						kg	6.66072	5.94	39.56			
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)						m ³	4.08102	367.21	1498.59			
	镀锌铁丝8~12#						kg	2.815447	6.03	16.98			
铁件						kg	6.299897	3.21	20.22				

脱模剂	kg	5.2951	17.15	90.81		
木支撑	m3	0.2710 18	1449.2 6	392.78		
嵌缝料	kg	4.617	1.89	8.73		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.5582 5	367.21	204.99		
C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.1526	324.46	373.97		
预应力混凝土管DN700	m	1.1443 3	207.61	237.57		
橡胶圈DN700	个	0.2333 98	60.03	14.01		
润滑油	kg	0.0339 9	7.72	0.26		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497	321.2	15.96		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座	套	1	523.5	523.5		
防坠网	只	1	60	60		
其他材料费			--	28.71	--	
材料费小计			--	7593.12	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.074	1549.7 2	3422.7 2	154.02	391.86	170.37	114.68	253.28	11.4	29	12.61
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0118	3189.7 9	1468.8 8	105.15	757.84	329.49	37.64	17.33	1.24	8.94	3.89
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砣)(非泵送)	10m3	0.17	1320.7 6	4218.4 8		303.77	132.08	224.53	717.14		51.64	22.45
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0024	2924.0 1	1273.4 2	75.46	689.88	299.95	7.02	3.06	0.18	1.66	0.72
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.134	830.11	3231.1 6	212.82	239.87	104.29	111.23	432.98	28.52	32.14	13.97
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙)直、矩形(厚度)20cm以内(商品砣)(非泵送)	10m3	0.5485	2036.6 4	3804.0 2		468.43	203.66	1117.1	2086.5		256.93	111.71
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.6329 5	2493.0 1	2200.6	271.3	635.79	276.43	1577.9 5	1392.8 7	171.72	402.42	174.97
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.01	830.11	3231.1 6	212.82	239.87	104.29	838.41	3263.4 7	214.95	242.27	105.33
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砣)(非泵送)	10m3	0.077	2122.9 7	4064.1 9	152.23	523.3	227.52	163.47	312.94	11.72	40.29	17.52

6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.077	1161.2 ₃	1385.1	8.71	269.09	116.99	89.41	106.65	0.67	20.72	9.01	
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0852	784.93	3226.8 ₉	358.8	263.06	114.37	66.88	274.93	30.57	22.41	9.74	
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.077	1259.3 ₃	645.99	230.42	342.64	148.98	96.97	49.74	17.74	26.38	11.47	
1-663	汽车运输小型构件 机械装卸运距1km	10m3	0.077	142.57		709.15	195.9	85.17	10.98		54.6	15.08	6.56	
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.194	1691.7 ₆	3528.7 ₁	152.23	424.12	184.4	328.2	684.57	29.53	82.28	35.77	
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0671	2773.1 ₇	1484.7 ₄	150.77	672.51	292.39	186.08	99.63	10.12	45.13	19.62	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5554.4 ₉	0.46	107.35	46.67	46.63	555.45	0.05	10.74	4.67	
D00004	防坠网	只	1		60					60				
综合人工工日		小计							5017.1 ₈	10310.54	583.01	1288.0 ₃	560.01	
47.3321工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									17758.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.7548	324.46	244.9				
	电						kW·h	0.3019 ₂	2.4	0.72				
	水						m3	0.7094 ₃₈	3.79	2.69				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.1626 ₂₂	309.66	50.36				
	模板木材						m3	0.5074 ₇₃	1586.4 ₇	805.09				
	复合木模板面板						m2	0.2982	31.06	9.26				
	钢支撑						kg	0.2106 ₄₄	3.64	0.77				
	零星卡具						kg	2.7702 ₆₆	3.73	10.33				
	圆钉						kg	11.368 ₉₈₃	5.5	62.53				
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)						m3	1.734	396.35	687.27				
	草袋子						只	22.770 ₄₁₈	2.4	54.65				
	电						kW·h	4.4352 ₉	2.4	10.64				
	水						m3	12.255 ₀₉₅	3.79	46.45				
	混凝土垫块						m3	0.0014 ₄						
镀锌铁丝18~22#						kg	3.7310 ₄₃	6.03	22.5					

钢筋Φ10以外	t	1.2783 68	3043.4	3890.59		
电焊条	kg	9.7352 64	5.94	57.83		
C30粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	5.5947	367.21	2054.43		
镀锌铁丝8~12#	kg	3.8597 29	6.03	23.27		
铁件	kg	8.6366 03	3.21	27.72		
脱模剂	kg	7.4024 4	17.15	126.95		
木支撑	m3	0.3715 42	1449.2 6	538.46		
嵌缝料	kg	6.3295	1.89	11.96		
C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.7815 5	367.21	286.99		
C15粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	1.9788	324.46	642.04		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497	321.2	15.96		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座	套	1	523.5	523.5		
防坠网	只	1	60	60		
其他材料费			--	37.62	--	
材料费小计			--	10310.54	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砵)(非泵送)	10m3	0.074	1549.7 2	3422.7 2	154.02	391.86	170.37	114.68	253.28	11.4	29	12.61
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0118	3189.7 9	1468.8 8	105.15	757.84	329.49	37.64	17.33	1.24	8.94	3.89
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砵)(非泵送)	10m3	0.17	1320.7 6	4218.4 8		303.77	132.08	224.53	717.14		51.64	22.45
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0024	2924.0 1	1273.4 2	75.46	689.88	299.95	7.02	3.06	0.18	1.66	0.72
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.134	830.11	3231.1 6	212.82	239.87	104.29	111.23	432.98	28.52	32.14	13.97
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)20cm以内(商品砵)(非泵送)	10m3	0.5993	2036.6 4	3804.0 2		468.43	203.66	1220.5 6	2279.7 5		280.73	122.05
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.6916	2493.0 1	2200.6	271.3	635.79	276.43	1724.1 7	1521.9 3	187.63	439.71	191.18

6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.106	830.11	3231.16	212.82	239.87	104.29	918.1	3573.66	235.38	265.3	115.34	
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.077	2122.97	4064.19	152.23	523.3	227.52	163.47	312.94	11.72	40.29	17.52	
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.077	1161.23	1385.1	8.71	269.09	116.99	89.41	106.65	0.67	20.72	9.01	
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0852	784.93	3226.89	358.8	263.06	114.37	66.88	274.93	30.57	22.41	9.74	
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.077	1259.33	645.99	230.42	342.64	148.98	96.97	49.74	17.74	26.38	11.47	
1-663	汽车运输小型构件 机械装卸运距1km	10m3	0.077	142.57		709.15	195.9	85.17	10.98		54.6	15.08	6.56	
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.194	1691.76	3528.71	152.23	424.12	184.4	328.2	684.57	29.53	82.28	35.77	
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0671	2773.17	1484.74	150.77	672.51	292.39	186.08	99.63	10.12	45.13	19.62	
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5554.49	0.46	107.35	46.67	46.63	555.45	0.05	10.74	4.67	
D00004	防坠网	只	1		60					60				
综合人工工日		小计								5346.55	10943.04	619.35	1372.15	596.57
50.4392工日		未计价材料费												
清单项综合单价									18877.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.7548	324.46	244.9					
	电					kW·h	0.30192	2.4	0.72					
	水					m3	0.709438	3.79	2.69					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.162622	309.66	50.36					
	模板木材					m3	0.543954	1586.47	862.97					
	复合木模板面板					m2	0.2982	31.06	9.26					
	钢支撑					kg	0.210644	3.64	0.77					
	零星卡具					kg	3.023634	3.73	11.28					
	圆钉					kg	12.179585	5.5	66.99					
	C30粒径40mm 42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)					m3	1.734	396.35	687.27					
	草袋子					只	22.770418	2.4	54.65					
	电					kW·h	4.69437	2.4	11.27					

水	m3	12.888 346	3.79	48.85		
混凝土垫块	m3	0.0014 4				
镀锌铁丝18~22#	kg	4.0247 07	6.03	24.27		
钢筋Φ10以外	t	1.3782 08	3043.4	4194.44		
电焊条	kg	10.495 584	5.94	62.34		
C30粒径40砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)	m3	6.1128 6	367.21	2244.7		
镀锌铁丝8~12#	kg	4.2173 77	6.03	25.43		
铁件	kg	9.4368 82	3.21	30.29		
脱模剂	kg	7.9889 4	17.15	137.01		
木支撑	m3	0.4059 69	1449.2 6	588.35		
嵌缝料	kg	6.916	1.89	13.07		
C30粒径16砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)	m3	0.7815 5	367.21	286.99		
C15粒径40砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)	m3	1.9788	324.46	642.04		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0497	321.2	15.96		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座	套	1	523.5	523.5		
防坠网	只	1	60	60		
其他材料费			--	37.61	--	
材料费小计			--	10943.04	--	

项目编号	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砂)(非泵送)	10m3	0.009	1549.7 2	3574.3 1	152.23	391.45	170.2	13.95	32.17	1.37	3.52	1.53
6-1156	C20半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砂)(非泵送)	10m3	0.0116	1320.7 6	3931.1 5		303.77	132.08	15.32	45.6		3.52	1.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0001 6	2924.0 1	1273.4 2	75.46	689.88	299.95	0.47	0.2	0.01	0.11	0.05
6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砂)(非泵送)	10m3	0.0304	2086.5	3874.6 2		479.9	208.65	63.43	117.79		14.59	6.34
6-1587	壁(隔)板 木模(预拌)	10m3	0.0304	549.29	732.4	6.26	127.78	55.56	16.7	22.26	0.19	3.88	1.69

6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0263	784.93	3226.89	358.8	263.06	114.37	20.64	84.87	9.44	6.92	3.01
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.0304	1259.33	645.99	230.42	342.64	148.98	38.28	19.64	7	10.42	4.53
1-663	汽车运输小型构件 机械装卸运距1km	10m3	0.0304	142.57		709.15	195.9	85.17	4.33		21.56	5.96	2.59
6-810	井盖、井箅安装雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.2	447.19	3316.24	0.46	102.96	44.77	89.44	663.25	0.09	20.59	8.95
综合人工工日		小计							262.56	985.78	39.66	69.51	30.22
2.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1387.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	0.0918	339.03	31.12						
	电			kW·h	0.364984	2.4	0.88						
	水			m3	0.948849	3.79	3.6						
	C20粒径40砵32.5级抗渗P10内(商品砵)(非泵送)			m3	0.11832	368.18	43.56						
	草袋子			只	0.57449	2.4	1.38						
	混凝土垫块			m3	0.000096								
	模板木材			m3	0.010528	1586.47	16.7						
	复合木模板面板			m2	0.00336	31.06	0.1						
	钢支撑			kg	0.002322	3.64	0.01						
	零星卡具			kg	0.001333	3.73							
	圆钉			kg	0.169253	5.5	0.93						
	C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	0.30856	367.21	113.31						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.07771	6.03	0.47						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.10206	321.2	32.78						
	脱模剂			kg	0.215232	17.15	3.69						
	钢筋Φ10以外			t	0.027352	3043.4	83.24						
	电焊条			kg	0.208296	5.94	1.24						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.061446	309.66	19.03						
	沥青漆			kg	0.861	10.29	8.86						

铸铁雨水井算	套	2.02	301.68	609.39		
其他材料费			--	15.49	--	
材料费小计			--	985.78	--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封		计量单位	m3	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1467.21	3756.83	152.23	372.47	161.94	146.72	375.68	15.22	37.25	16.19
综合人工工日		小计							146.72	375.68	15.22	37.25	16.19
1.3842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								591.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.02	353.61	360.68					
	草袋子				只	1.3822	2.4	3.32					
	电				kW·h	0.408	2.4	0.98					
	水				m3	0.881	3.79	3.34					
	其他材料费						--	7.36	--				
	材料费小计						--	375.68	--				

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道		计量单位	m	工程量	108					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-609	拆除混凝土管道管径在φ300mm以内	100m	0.01	1333			306.59	133.3	13.33			3.07	1.33
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.000031	686.88		10367.55	2542.52	1105.44	0.02		0.32	0.08	0.03
1-450	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.000031	45.48		33947.72	7807.98	3394.77			1.05	0.24	0.11
综合人工工日		小计							13.35		1.37	3.39	1.47
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.000372	3.79						
	其他材料费						--		--				

材料费小计				--		--	
-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	041001006002	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-612	拆除混凝土管道管径在φ1000mm以内	100m	0.01	1974.78		3114.15	1170.45	508.89	19.75		31.14	11.7	5.09
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.000222	686.88		10367.55	2542.52	1105.44	0.15		2.3	0.56	0.25
1-450	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.000222		45.48	33947.72	7807.98	3394.77		0.01	7.54	1.73	0.75
综合人工工日		小计						19.9	0.01	40.98	13.99	6.09	
0.1877工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							80.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.002664	3.79	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.01	--					

项目编码	041001006003	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-613	拆除混凝土管道管径在φ1500mm以内	100m	0.01	2597.32		4774.73	1695.57	737.21	25.97		47.75	16.96	7.37
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.000408	686.88		10367.55	2542.52	1105.44	0.28		4.23	1.04	0.45
1-450	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.000408		45.48	33947.72	7807.98	3394.77		0.02	13.85	3.19	1.39
综合人工工日		小计						26.25	0.02	65.83	21.19	9.21	
0.2476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							122.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.004896	3.79	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.02	--					

项目编号	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-629	拆除砖石构筑物 砖砌检查井 深 3m以内	10m3实 体	0.18	1154.8 7			265.62	115.49	207.88			47.81	20.79
1-445	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容1.0m3	1000m3	0.0018	686.88		10367. 55	2542.5 2	1105.4 4	1.24		18.66	4.58	1.99
1-450	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.0018		45.48	33947. 72	7807.9 8	3394.7 7		0.08	61.11	14.05	6.11
综合人工工日		小计							209.12	0.08	79.77	66.44	28.89
1.9728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								384.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.0216	3.79	0.08						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.08	--					

项目编号	010202006001	项目名称	钢板桩	计量单位	t	工程量	1488.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-41	打钢板桩 桩长 在15m以内	t	1	137.23	24.85	270.15	93.7	40.74	137.23	24.85	270.15	93.7	40.74
2-44	拔钢板桩 桩长 在15以内	t	1	169.6	6.57	190.25	82.77	35.99	169.6	6.57	190.25	82.77	35.99
D00006	拉森钢板桩租赁 费	t*天	20		6.8					136			
综合人工工日		小计							306.83	167.42	460.4	176.47	76.73
2.896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1187.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	硬木成材			m3	0.005	1996.4	9.98						
	周转木材			m3	0.0098	1996.4	19.56						
	铁钉			kg	0.06	5.5	0.33						
	镀锌铁丝8#			kg	0.128	6.03	0.77						
	钢丝绳			kg	0.072	5.75	0.41						
拉森钢板桩租赁费			t*天	20	6.8	136							

	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	167.42	--	

项目编码	010202011001	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	181.36							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-143	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量1t以内	t	1	273.48	73.19	273.04	125.7	54.65	273.48	73.19	273.04	125.7	54.65	
8-135	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以上	t	1	95.4	82.6	154.09	57.38	24.95	95.4	82.6	154.09	57.38	24.95	
D00007	钢围檩、支撑租赁费	元/天·吨	20		6					120				
综合人工工日		小计						368.88	275.79	427.13	183.08	79.6		
3.48工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1334.48						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	周转木材			m3	0.003	1996.4	5.99							
	圆木			m3	0.005	1197.84	5.99							
	电焊条J422			kg	22.14	5.94	131.51							
	镀锌铁丝8#			kg	0.24	6.03	1.45							
	垫铁			kg	2.5	4.29	10.73							
	麻绳			kg	0.02	5.75	0.12							
	钢围檩、支撑租赁费			元/天·吨	20	6	120							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	275.79	--						

项目编码	040401007001	项目名称	钢板桩注浆	计量单位	m3	工程量	1330.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	注水水泥浆1:1 预留孔注浆	10m3	0.1	1329.13	2158.15	730.82	473.79	206	132.91	215.82	73.08	47.38	20.6
综合人工工日		小计						132.91	215.82	73.08	47.38	20.6	
1.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								489.79					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	普通成材	m3	0.0077	1996.4	15.37		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.765	257.31	196.84		
	水	m3	0.95	3.79	3.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	215.82	--	

项目编码	011802005001	项目名称	地基压密注浆		计量单位	m3	工程量	113.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-844	压密注浆 钻孔	m	1.5476 19	30.1	4.09	17.33	10.91	4.74	46.58	6.33	26.82	16.88	7.34
1-845	压密注浆 注浆	m3	1	34.34	58.85	23.61	13.33	5.8	34.34	58.85	23.61	13.33	5.8
综合人工工日		小计							80.92	65.18	50.43	30.21	13.14
0.7635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								239.88					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	磨细粉煤灰				kg	68	0.05	3.4					
	普通硅酸盐水泥42.5级				t	0.175	310.55	54.35					
	水玻璃				kg	1.5	0.73	1.1					
	其他材料费						--	6.33	--				
	材料费小计						--	65.18	--				

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-677	轻型井点 井点 设备安装 轻型	10根	22.6	315.99	238.06	207.44	120.39	52.34	7141.3 7	5380.1 6	4688.1 4	2720.8 1	1182.8 8
1-679	轻型井点 井点 设备拆除	10根	22.6	219.42		92.14	71.66	31.16	4958.8 9		2082.3 6	1619.5 2	704.22
1-680	轻型井点 井点 设备使用费 轻型	套·天	100	286.2	13.52	256.88	124.91	54.31	28620	1352	25688	12491	5431
综合人工工日		小计							40720. 26	6732.1 6	32458. 5	16831. 33	7318.1
384.1526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								104060.35					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻型井点总管φ100				m	4.2486	40.94	173.94					
	轻型井点井管φ40				m	87.972	13.21	1162.11					

	中(粗)砂	t	23.278	114.63	2668.36		
	橡胶管 φ50	m	38.42	26.76	1028.12		
	水	m ³	410.868	3.79	1557.19		
	其他材料费			--	142.44	--	
	材料费小计			--	6732.16	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.05		35.08	15.25	152.53	8.05		35.08	15.25
综合人工工日		小计							152.53	8.05		35.08	15.25
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							210.91						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌管件DN40				个	0.571	6.32	3.61					
	卡具及零星扣件				kg	0.134	3.73	0.5					
	木脚手板				m ³	0.002	1907.67	3.82					
	其他材料费						--	0.12	--				
	材料费小计						--	8.05	--				

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	1	1440	2375.84	7672.6	2095.9	911.26	1440	2375.84	7672.6	2095.9	911.26
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	1	4800	54.15	5344.1	2333.14	1014.41	4800	54.15	5344.1	2333.14	1014.41
25-5	履带式起重机 15t以内 场外运输费用	次	1	1200	1285.05	3120.63	993.74	432.06	1200	1285.05	3120.63	993.74	432.06
25-6	履带式起重机 15t以内 组装拆卸费	次	1	1200	58.61	1194.22	550.67	239.42	1200	58.61	1194.22	550.67	239.42
综合人工工日		小计							8640	3773.65	17331.55	5973.45	2597.15
72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							38315.8						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8#	kg	15	6.03	90.45			
	草袋子	只	40	2.4	96			
	螺栓M20×350	套	50	0.48	24			
	木枕	m3	0.08	1071.9 4	85.76			
	其他材料费				--	3477.44	--	
	材料费小计				--	3773.65	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			73622.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	49970.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	13325.37			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10327.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3331.34			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	6662.68			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	333.13			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	54967.15			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	999.4			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	999.4			
合计					140915.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	360000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	360000		

暂列金额明细表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		360000	
	合计		360000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	89674.84		89674.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3832258.17	2	76645.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3832258.17	0.34	13029.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3832258.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3921933.01	9	352973.97
合计					442648.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：港南路雨水管道修复工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	936357.74	
1.1	人工费	39533.08	
1.2	材料费	852543.76	
1.3	施工机具使用费	24949.57	
1.4	企业管理费	12898.16	
1.5	利润	6433.17	
2	措施项目费	147526.04	
2.1	单价措施项目费	103538.43	
2.2	总价措施项目费	43987.61	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	22981.7	
3	其他项目费	130000	
3.1	其中:暂列金额	110000	
3.2	其中:专业工程暂估	20000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	28404.88	
5	税金	111805.98	
6	工程造价	1354094.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	路面锯缝	1、工艺要求：锯缝，暂估量	m	200	15.58	3116	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：拆除现状沥青路面 2、平均厚度：12cm内 3、综合考虑行车道做法、厚度、拆除方式	m ³	19.32	9.58	185.09	
3	041001003001	拆除基层	1、材质：拆除水稳碎石或二灰结石、碎石等基层 2、综合考虑行车道做法、厚度、拆除方式	m ³	162.96	9.59	1562.79	
4	041001001002	拆除路面	1、材质：拆除现状混凝土面层、基层 2、平均厚度：10cm以内 3、暂估量	m ³	84	12.8	1075.2	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：现状块料面层及结合层，不考虑利用 2、厚度：6cm	m ²	1050	2.74	2877	
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：现状分隔带侧平石拆除，不考虑利用 2、暂估量	m	50	3.76	188	
7	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、材质：现状分隔带路缘石拆除，不考虑利用 2、暂估量	m	50	2.48	124	
8	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：现状砖砌构筑物	m ³	20	120.11	2402.2	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃物品种：现场拆除废弃物等(含挖运卸卸至弃置点等) 2、运距：运距包干 3、暂估量	m ³	352.4	58.56	20636.54	
		分部小计					32166.82	
		主干路						
10	040103001001	回填方	1、填方材料品种：管线沟槽固化粉煤灰夯填，管顶50cm至路面结构底；7天无侧限抗压强度 $\geq 0.45\text{Mpa}$ ，28天无侧限抗压强度 $\geq 1.0\text{Mpa}$	m ³	2700	264.72	714744	
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼AC-13C型 2、厚度：4cm	m ²	161	49.47	7964.67	
12	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：沥青砼AC-20C型 2、厚度：7cm	m ²	133	77.9	10360.7	
13	040203003001	粘层	1、材料品种：PC-3乳化沥青	m ²	133	3.35	445.55	
14	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：48cm宽抗裂贴 2、搭接方式：单面自粘型	m	165	12.4	2046	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					735560.92	
		混凝土预制砖铺装-人行						
15	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：砼预制砖铺装，厚6cm 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：M10水泥砂浆	m2	1050	75.01	78760.5	
16	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：8cm 3、嵌缝材料：基层板块需设置缩缝和胀缝。横向缩缝每 4~6m 设一道，胀缝每 30m 设一道，一次铺筑宽度大于 4.5m 时应设置纵向缩缝 4、混凝土路面养生	m2	1050	52.86	55503	
17	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1050	25.8	27090	
		分部小计					161353.5	
		附属						
18	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C35预制路缘石 80×12×27cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥座浆，C25混凝土基础护航 3、暂估，尺寸同现状	m	50	51.93	2596.5	
19	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C35预制路缘石 40×25×12cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥座浆，C25混凝土基础护航 3、暂估，尺寸同现状	m	50	53.67	2683.5	
20	040205006001	标线	1、名称：热熔反光标线 2、工艺：厚度 2.00±0.2mm 3、工作内容：划线 4、暂估量	m2	50	39.93	1996.5	
		分部小计					7276.5	
		分部分项合计					936357.74	
1	04B002	施工围挡	1、施工围挡、区域绕行标志及其现场施工提示标志等内容；投标单位踏勘现场自行组织施工，综合考虑费用包干	项	1	92700	92700	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械进出场费，投标单位根据施工方案自组报价，结算不调整。	项	1	10838.43	10838.43	
		单价措施合计					103538.43	
合计							1039896.17	

综合单价分析表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

项目编码	040402018001	项目名称	路面锯缝		计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	46.87	20.36	10.18	5.49	2.34	4.69	2.04	1.02
综合人工工日		小计							5.49	2.34	4.69	2.04	1.02
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢锯片					片	0.0065	360.17	2.34				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	2.34	--			

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m3	工程量	19.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000999	51.52	340	7070.36	1424.38	712.19	0.05	0.34	7.06	1.42	0.71
综合人工工日		小计							0.05	0.34	7.06	1.42	0.71
0.0005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	合金钎头 φ135					个	0.000124	2744.16	0.34				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.34	--			

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层		计量单位	m3	工程量	162.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	51.52	340	7070.36	1424.38	712.19	0.05	0.34	7.07	1.42	0.71
综合人工工日		小计							0.05	0.34	7.07	1.42	0.71

0.0005工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							9.59		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 φ135			个	0.0001 24	2744.1 6	0.34		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.34	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	84						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备 注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	68.69	453.34	9427.1 4	1899.1 7	949.58	0.07	0.45	9.43	1.9	0.95
综合人工工日		小计						0.07	0.45	9.43	1.9	0.95	
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							12.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	合金钎头 φ135			个	0.0001 65	2744.1 6	0.45						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.45	--					

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	1050						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普 通粘土砖 平铺	100m2	0.01	211.26			42.25	21.13	2.11			0.42	0.21
综合人工工日		小计						2.11			0.42	0.21	
0.0199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	288.53			57.71	28.85	2.89			0.58	0.29
综合人工工日		小计							2.89			0.58	0.29
0.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	041001005002	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	191.44			38.29	19.14	1.91			0.38	0.19
综合人工工日		小计							1.91			0.38	0.19
0.0181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.48				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物	10m3实 体	0.1	923.9			184.78	92.39	92.39			18.48	9.24
综合人工工日		小计							92.39			18.48	9.24
0.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.11				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	352.4	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10367.55	2210.89	1105.44	0.69		10.37	2.21	1.11
1-450	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		45.48	33947.72	6789.54	3394.77		0.05	33.95	6.79	3.39
综合人工工日		小计							0.69	0.05	44.32	9	4.5
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.012	3.79	0.05				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.05		--		

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2700						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	固化粉煤灰回填	m3	1		264.72					264.72			
综合人工工日		小计							264.72				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									264.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固化粉煤灰回填					m3	1	264.72	264.72				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	264.72		--		

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	161						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面人工摊铺厚度4.0cm	100m2	0.01	448.28	4127.81	182.28	126.11	63.06	4.48	41.28	1.82	1.26	0.63
综合人工工日		小计							4.48	41.28	1.82	1.26	0.63
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.47				
材料费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴					kg	0.022	0.94	0.02				

细	柴油	t	0.0000 ₅	7204.7 ₉	0.36		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	435.66	40.56		
	煤	t	0.0001 ₄	943.3	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	41.28	--	

项目编号	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	133					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298+[2-299]	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度7cm	100m2	0.01	445.63	6992.9 ₅	167.34	122.59	61.3	4.46	69.93	1.67	1.23	0.61
综合人工工日		小计							4.46	69.93	1.67	1.23	0.61
0.042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								77.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中粒式沥青混凝土				t	0.1661	414.36	68.83					
	煤				t	0.0002 ₃	943.3	0.22					
	木柴				kg	0.0373	0.94	0.04					
	柴油				t	0.0000 ₇	7204.7 ₉	0.5					
	其他材料费						--	0.34	--				
	材料费小计						--	69.93	--				

项目编号	040203003001	项目名称	粘层		计量单位	m2	工程量	133					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	295.19	24.29	6.24	3.12	0.07	2.95	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.95	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	煤				t	0.0000 ₄	943.3	0.04					
	木柴				kg	0.042	0.94	0.04					
	乳化沥青				kg	1.04	2.75	2.86					
	其他材料费						--	0.01	--				

	材料费小计	--	2.95	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m	工程量	165
------	--------------	------	--------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.00048	4559.17	19893.77		911.83	455.92	2.19	9.55		0.44	0.22
综合人工工日		小计							2.19	9.55		0.44	0.22
0.0206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.4					

材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	抗裂贴			m2	0.535296	17.75	9.5		
	其他材料费					--	0.05	--	
	材料费小计					--	9.55	--	

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	1050
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)(预拌)	100m2	0.01	1266.85	5850.34	2.62	253.89	126.95	12.67	58.5	0.03	2.54	1.27
综合人工工日		小计							12.67	58.5	0.03	2.54	1.27
0.1195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.01					

材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	荷兰砖人行道200×100×60			m2	0.97752	42.59	41.63		
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	0.053585	308.78	16.55		
	其他材料费					--	0.32	--	
材料费小计					--	58.5	--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1050
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1095.62	3627.34	385.32	296.19	148.09	8.76	29.02	3.08	2.37	1.18
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	98.79	157.04		19.76	9.88	0.99	1.57		0.2	0.1
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.028571	54.91	23.41	46.87	20.36	10.18	1.57	0.67	1.34	0.58	0.29
2-343	伸缩缝 道路嵌缝胶泥(缩缝)	100m2 缝面积	0.000123	3620.43	2769.82		724.09	362.04	0.45	0.34		0.09	0.04
2-342	伸缩缝 道路嵌缝胶泥(伸缝)	100m2 缝面积	0.000012	3148.2	11079.28		629.64	314.82	0.04	0.13		0.01	
3-545	安装伸缝 沥青 甘蔗板	10m2	0.00008	46.64	460.6		9.33	4.66		0.04			
综合人工工日		小计							11.81	31.77	4.42	3.25	1.61
0.1114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.0812	353.61	28.71				
	草袋子					只	0.4724	2.4	1.13				
	水					m3	0.17008	3.79	0.64				
	电					kW·h	0.03744	2.4	0.09				
	钢锯片					片	0.001857	360.17	0.67				
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.122094	3.86	0.47				
	甘蔗板					m2	0.000816	12.86	0.01				
	木柴					kg	0.000086	0.94					
	石油沥青					kg	0.00768	3.327	0.03				
	煤					kg	0.000768	0.94					
	其他材料费									0.02			
	材料费小计									31.77			

项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	1050					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	535.72	1747.67	104.01	127.95	63.97	5.36	17.48	1.04	1.28	0.64
综合人工工日		小计							5.36	17.48	1.04	1.28	0.64
0.0505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	87.43	17.39		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	17.48	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	473.44	0.74	179.12	89.56	8.95	4.73	0.01	1.79	0.9
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.01	116.77	363.25		23.35	11.68	1.17	3.63		0.23	0.12
综合人工工日		小计						10.12	8.36	0.01	2.02	1.02	
0.0954工日		未计价材料费						30.4					
清单项目综合单价							51.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	C35路缘石 80*12*27cm	m	1.015	29.95	30.4								
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.0152 25	308.78	4.7								
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0102	353.61	3.61								
	水	m3	0.002	3.79	0.01								
	其他材料费			--	0.04	--							
	材料费小计			--	38.76	--							

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土侧石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	466.51	350.69	0.54	93.41	46.71	4.67	3.51	0.01	0.93	0.47
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	116.77	363.25		23.35	11.68	2.34	7.27		0.47	0.23
综合人工工日		小计						7.01	10.78	0.01	1.4	0.7	
0.066工日		未计价材料费						33.77					
清单项目综合单价							53.67						
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

费 明 细	混凝土缘石	m	1.015	33.27	33.77			
	石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0108 5	315.88	3.43			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0001 75	315.88	0.06			
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	353.61	7.21			
	水	m3	0.004	3.79	0.02			
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	44.55	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	50							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	标线	m2	1		39.93					39.93				
综合人工工日		小计							39.93					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								39.93						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	标线			m2	1	39.93	39.93							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	39.93	--						

项目编码	04B002	项目名称	施工围挡	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	施工围挡	m	618		150					92700				
综合人工工日		小计							92700					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								92700						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	施工围挡			m	618	150	92700							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	92700	--						

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1314.24	3883.92	992.78	496.39	1080	1314.24	3883.92	992.78	496.39
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1282.38	472.48	236.24	1080		1282.38	472.48	236.24
综合人工工日		小计							2160	1314.24	5166.3	1465.26	732.63
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10838.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--	1314.24	--					
	材料费小计					--	1314.24	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			22981.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15598.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	4159.58			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3223.68			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1039.9			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2079.79			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	103.99			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17158.29			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	311.97			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	311.97			
合计					43987.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	110000		
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	130000		

暂列金额明细表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		110000	
	合计		110000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	临时便道修复		20000			
	合计		20000			

计日工表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28404.88		28404.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1213883.78	2	24277.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1213883.78	0.34	4127.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1213883.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1242288.66	9	111805.98
合计					140210.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：港南路路面恢复工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	173814.02	
1.1	人工费	43662.35	
1.2	材料费	96613.86	
1.3	施工机具使用费	15721.65	
1.4	企业管理费	11877.78	
1.5	利润	5938.38	
2	措施项目费	25014.18	
2.1	单价措施项目费	17000	
2.2	总价措施项目费	8014.18	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4216.99	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中:暂列金额	20000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5120.58	
5	税金	20155.39	
6	工程造价	244104.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		DG-47排口						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土挡墙	m3	3.05	420.11	1281.34	
2	041001008002	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土盖板	m3	6.67	420.11	2802.13	
3	041001006001	拆除栏杆	1、现场石材栏杆拆除，包含栏杆下的花岗岩材质的基础一并拆除 2、保护性拆除，原材料需后期恢复用	m	4.5	250	1125	
4	041001002001	拆除人行道	1、花岗岩石材路面拆除	m2	12	54.58	654.96	
5	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除砖砌挡墙 2、侧面及压顶花岗岩石材保护性拆除，后期恢复用	m3	0.8	120.11	96.09	
6	011801004001	凿毛	1、砼表面凿毛，清表后粉刷丙乳砂浆界面剂	m2	6.86	25.11	172.25	
7	040901008001	植筋	1、直径20的钢筋 植筋，具体要求详见图纸	根	24	62.69	1504.56	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级钢筋 2、钢筋规格：直径20以内	t	1.682	4315.82	7259.21	
9	040901009001	预埋铁件	1、预埋铁件，具体要求详见图纸	t	0.05	7336.64	366.83	
10	041302001001	二次浇灌	1、C45混凝土二次浇灌 2、含模板搭拆	m3	0.1	3164.21	316.42	
11	040306004001	侧墙	1、混凝土强度等级：C45，抗渗等级P6，商品砼 2、含模板搭拆	m3	2.04	1676.65	3420.37	
12	040306005001	盖板	1、混凝土强度等级：C40，抗渗等级P6，商品砼 2、含模板搭拆	m3	4.43	853.3	3780.12	
13	040309002001	石质栏杆	1、材料品种、规格：石质栏杆恢复，含石质基础，利用原材料	m	4.5	250	1125	
14	040305004001	砖砌体	1、凹型栏杆砌筑，表面粉刷 2、MU10水泥砂浆砌MU20标准实心砖 3、外壁粉刷15后1:2.5水泥砂浆	m3	0.45	1160.83	522.37	
15	040305004002	砖砌体	1、东侧砖砌挡墙，表面粉刷	m3	0.8	766.65	613.32	
16	011206001001	石材零星项目	1、挡墙顶面 石材压顶，利用原石材 2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺贴	m2	1.6	74.11	118.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011206001002	石材零星项目	1、挡墙外侧面 石材压顶，利用原石材 2、3cm厚干硬性水泥砂浆铺贴	m2	2	119.02	238.04	
18	011102001001	石材楼地面	1、人行道 花岗岩石材地面恢复 2、3cm厚花岗岩石材 3、3cm厚干硬性水泥砂浆铺贴	m2	12	237.01	2844.12	
19	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾清理、短驳、集中堆放、装车、外运 2、运距：运距自报，结算不调整	m3	11.12	93.95	1044.72	
		分部小计					29285.43	
		DG-67排口						
20	041001008003	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土挡墙	m3	1.85	420.11	777.2	
21	041001008004	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土盖板	m3	6.45	420.11	2709.71	
22	041001006002	拆除栏杆	1、现场石材栏杆拆除，包含栏杆下的花岗岩材质的基础一并拆除 2、保护性拆除，原材料需后期恢复用	m	4.5	250	1125	
23	041001007002	拆除砖石结构	1、现场砖砌栏杆拆除 2、侧面花岗岩石材保护性拆除，后期恢复用	m3	0.45	120.11	54.05	
24	041001002002	拆除人行道	1、碎拼大理石石材地面拆除	m2	1.5	54.58	81.87	
25	011801004002	凿毛	1、砼表面凿毛，清表后粉刷丙乳砂浆界面剂	m2	7.44	25.11	186.82	
26	040901008002	植筋	1、直径20的钢筋 植筋，具体要求详见图纸	根	16	62.69	1003.04	
27	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级钢筋 2、钢筋规格：直径20以内	t	2.353	4315.82	10155.12	
28	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400级钢筋 2、钢筋规格：直径25以内	t	0.482	3966.55	1911.88	
29	040901009002	预埋铁件	1、预埋铁件，具体要求详见图纸	t	0.107	7336.64	785.02	
30	041302001002	二次浇灌	1、C45混凝土二次浇灌 2、含模板搭拆	m3	0.1	3164.21	316.42	
31	040306004002	侧墙	1、混凝土强度等级：C45，抗渗等级P6，商品砼 2、含模板搭拆	m3	0.95	1765.57	1677.29	
32	040306005002	盖板	1、混凝土强度等级：C40，抗渗等级P6，商品砼 2、含模板搭拆	m3	6.92	827.19	5724.15	
33	040309002002	石质栏杆	1、材料品种、规格：石质栏杆恢复，含石质基础，利用原材料	m	4.5	250	1125	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040305004003	砖砌体	1、凹型栏杆砌筑, 表面粉刷 2、MU10水泥砂浆砌MU20标准实心砖 3、外壁粉刷15后1:2.5水泥砂浆	m3	0.45	1160.83	522.37	
35	011102001002	石材楼地面	1、人行道 碎拼大理石地面恢复 2、3cm厚碎拼大理石石材 3、3cm厚干硬性水泥砂浆铺贴 4、5cm厚C15砼垫层	m2	1.5	221.04	331.56	
36	040101001001	挖一般土方	1、部位: 原盖板以上覆土 2、土壤类别: 综合考虑 3、挖土深度: 0.5m内	m3	6.05	36.45	220.52	
37	040103001001	回填方	1、后期现场土方回填 2、利用挖除土方	m3	6.05	19.88	120.27	
38	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种: 拆除垃圾清理、短驳、集中堆放、装车、外运 2、运距: 运距自报, 结算不调整	m3	8.83	85.39	753.99	
		分部小计					29581.28	
		DG-72排口						
39	041001008005	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土挡墙	m3	3.21	420.11	1348.55	
40	041001008006	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土盖板	m3	5.03	420.11	2113.15	
41	041001006003	拆除栏杆	1、现场石材栏杆拆除, 包含栏杆下的花岗岩材质的基础一并拆除 2、保护性拆除, 原材料需后期恢复用	m	4.5	250	1125	
42	011801004003	凿毛	1、砼表面凿毛, 清表后粉刷丙乳砂浆界面剂	m2	6.08	25.11	152.67	
43	040901008003	植筋	1、直径20的钢筋 植筋, 具体要求详见图纸	根	24	62.69	1504.56	
44	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400级钢筋 2、钢筋规格: 直径20以内	t	1.576	4315.82	6801.73	
45	040901009003	预埋铁件	1、预埋钢板, 具体要求详见图纸	t	0.107	7336.64	785.02	
46	041302001003	二次浇灌	1、C45混凝土二次浇灌 2、含模板搭拆	m3	0.1	3164.21	316.42	
47	040306004003	侧墙	1、混凝土强度等级: C45, 抗渗等级P6, 商品砼 2、含模板搭拆	m3	1.33	1782.96	2371.34	
48	040306005003	盖板	1、混凝土强度等级: C40, 抗渗等级P6, 商品砼 2、含模板搭拆	m3	4.42	850.07	3757.31	
49	040309002003	石质栏杆	1、材料品种、规格: 石质栏杆恢复, 含石质基础, 利用原材料	m	4.5	250	1125	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040305004004	砖砌体	1、凹型栏杆砌筑, 表面粉刷 2、MU10水泥砂浆砌MU20标准实心砖 3、外壁粉刷15后1:2.5水泥砂浆	m3	0.45	1160.83	522.37	
51	040101001002	挖一般土方	1、部位: 原盖板以上覆土 2、土壤类别: 综合考虑 3、挖土深度: 0.5m内	m3	4.44	36.45	161.84	
52	040103001002	回填方	1、后期现场土方回填 2、利用挖除土方	m3	4.44	19.88	88.27	
53	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种: 拆除垃圾清理、短驳、集中堆放、装车、外运 2、运距: 运距自报, 结算不调整	m3	8.24	85.26	702.54	
		分部小计					22875.77	
		DG-73排口						
54	041001008007	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土挡墙	m3	3.54	420.11	1487.19	
55	041001008008	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土盖板	m3	6.44	420.11	2705.51	
56	041001006004	拆除栏杆	1、现场石材栏杆拆除, 包含栏杆下的花岗岩材质的基础一并拆除 2、保护性拆除, 原材料需后期恢复用	m	6	250	1500	
57	041001001001	拆除路面	1、原砼路面拆除, 含基层	m2	3	20.67	62.01	
58	011801004004	凿毛	1、砼表面凿毛, 清表后粉刷丙乳砂浆界面剂	m2	6.52	25.11	163.72	
59	040901008004	植筋	1、直径20的钢筋 植筋, 具体要求详见图纸	根	24	62.69	1504.56	
60	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400级钢筋 2、钢筋规格: 直径20以内	t	2.724	4315.82	11756.29	
61	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400级钢筋 2、钢筋规格: 直径25以内	t	0.487	3966.55	1931.71	
62	040901009004	预埋铁件	1、预埋钢板, 具体要求详见图纸	t	0.107	7336.64	785.02	
63	041302001004	二次浇灌	1、C45混凝土二次浇灌 2、含模板搭拆	m3	0.1	3164.21	316.42	
64	040306004004	侧墙	1、混凝土强度等级: C45, 抗渗等级P6, 商品砼 2、含模板搭拆	m3	1.28	1782.93	2282.15	
65	040306005004	盖板	1、混凝土强度等级: C40, 抗渗等级P6, 商品砼 2、含模板搭拆	m3	7.37	823.77	6071.18	
66	040309002004	石质栏杆	1、材料品种、规格: 石质栏杆恢复, 含石质基础, 利用原材料	m	4.5	250	1125	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	040305004005	砖砌体	1、凹型栏杆砌筑, 表面粉刷 2、MU10水泥砂浆砌MU20标准实心砖 3、外壁粉刷15后1:2.5水泥砂浆	m3	0.45	1160.83	522.37	
68	040203007001	水泥混凝土路面	1、混凝土路面恢复 2、10cmC30混凝土面层 3、10cm后碎石垫层	m2	3	88.81	266.43	
69	040101001003	挖一般土方	1、部位: 原盖板以上覆土 2、土壤类别: 综合考虑 3、挖土深度: 0.5m内	m3	5.54	36.45	201.93	
70	040103001003	回填方	1、后期现场土方回填 2、利用挖除土方	m3	5.54	19.88	110.14	
71	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种: 拆除垃圾清理、短驳、集中堆放、装车、外运 2、运距: 运距自报, 结算不调整	m3	10.58	85.72	906.92	
		分部小计					33698.55	
		DG-75排口						
72	041001008009	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土挡墙	m3	3.27	420.11	1373.76	
73	041001008010	拆除混凝土结构	1、拆除钢筋混凝土盖板	m3	8.15	420.11	3423.9	
74	041001006005	拆除栏杆	1、现场石材栏杆拆除, 包含栏杆下的花岗岩材质的基础一并拆除 2、保护性拆除, 原材料需后期恢复用	m	6	250	1500	
75	011801004005	凿毛	1、砼表面凿毛, 清表后粉刷丙乳砂浆界面剂	m2	6.39	25.11	160.45	
76	040901008005	植筋	1、直径20的钢筋 植筋, 具体要求详见图纸	根	20	62.69	1253.8	
77	040901001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400级钢筋 2、钢筋规格: 直径20以内	t	2.675	4315.82	11544.82	
78	040901001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类: HRB400级钢筋 2、钢筋规格: 直径25以内	t	0.487	3966.55	1931.71	
79	040901009005	预埋铁件	1、预埋钢板, 具体要求详见图纸	t	0.107	7336.64	785.02	
80	041302001005	二次浇灌	1、C45混凝土二次浇灌 2、含模板搭拆	m3	0.1	3164.21	316.42	
81	040306004005	侧墙	1、混凝土强度等级: C45, 抗渗等级P6, 商品砼 2、含模板搭拆	m3	1.12	1799.21	2015.12	
82	040306005005	盖板	1、混凝土强度等级: C40, 抗渗等级P6, 商品砼 2、含模板搭拆	m3	7.37	823.77	6071.18	
83	040309002005	石质栏杆	1、材料品种、规格: 石质栏杆恢复, 含石质基础, 利用原材料	m	4.5	250	1125	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	040305004006	砖砌体	1、凹型栏杆砌筑, 表面粉刷 2、MU10水泥砂浆砌MU20标准实心砖 3、外壁粉刷15后1:2.5水泥砂浆	m3	0.45	1160.83	522.37	
85	040101001004	挖一般土方	1、部位: 原盖板以上覆土 2、土壤类别: 综合考虑 3、挖土深度: 0.5m内	m3	10.73	36.45	391.11	
86	040103001004	回填方	1、后期现场土方方回填 2、利用挖除土方	m3	10.73	19.88	213.31	
87	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种: 拆除垃圾清理、短驳、集中堆放、装车、外运 2、运距: 运距自报, 结算不调整	m3	11.42	85.47	976.07	
		分部小计					33604.04	
		法院西侧-DG-75排口 路面拆除与恢复						
88	041001002003	拆除人行道	1、花岗岩石材路面拆除	m2	4.25	54.58	231.97	
89	011102001003	石材楼地面	1、人行道 花岗岩石材地面恢复 2、3cm厚花岗岩石材 3、3cm厚干硬性水泥砂浆铺贴	m2	4.25	237.01	1007.29	
90	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、砼路牙拆除, 保护性拆除, 原路牙材料可以恢复利用	m	8	3.76	30.08	
91	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、按原砼路牙恢复, 原砼路牙材料利用	m	8	16.49	131.92	
92	041001001002	拆除路面	1、原沥青路面拆除, 含结构层 2、切缝 3、拆除沥青混凝土, 厚度11cm 4、拆除32cm厚水泥稳定土	m2	36	86.44	3111.84	
93	040203006001	沥青混凝土	沥青路面恢复 1、4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 2、7cm厚AC-20C粗粒式沥青混凝土 3、0.3~0.6L/m2 乳化沥青 4、0.6cm乳化沥青下封层 5、32cm厚水泥稳定碎石	m2	36	290.18	10446.48	
94	040803004001	管道包封	1、过路埋管采用 C30砼包封	m3	14.4	525.67	7569.65	
95	040504002001	管线穿基础或者穿检查井等	1、管线穿路灯基础, 或者穿路灯检查井, 处理费用及恢复费用	座	4	300	1200	
96	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种: 拆除垃圾清理、集中堆放、装车、外运 2、运距: 运距自报, 结算不调整	m3	16.19	64.22	1039.72	
		分部小计					24768.95	
		分部分项合计					173814.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	041104003001	施工围挡	1、投标方根据施工方方案，自组报价，结算不调整。	项	1	15000	15000		
2	041107002001	排水、临时封堵	1、投标方根据施工方方案，自组报价，结算不调整。	项	1	2000	2000		
		单价措施合计					17000		
合计								190814.02	

综合单价分析表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	3.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋	10m3	0.1	2030.85	4.2	1197.47	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
综合人工工日		小计						203.09	0.42	119.75	64.57	32.28	
1.9159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								420.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钢钻头一字型				根	0.024	6.86	0.16					
	六角空心钢				kg	0.0376	4.72	0.18					
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0048	16.29	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.42	--				

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	6.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋	10m3	0.1	2030.85	4.2	1197.47	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
综合人工工日		小计						203.09	0.42	119.75	64.57	32.28	
1.9159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								420.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钢钻头一字型				根	0.024	6.86	0.16					
	六角空心钢				kg	0.0376	4.72	0.18					
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0048	16.29	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.42	--				

项目编码	041001006001	项目名称	拆除栏杆	计量单位	m	工程量	4.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	拆除栏杆，保护性拆除	m	1		250					250				
综合人工工日		小计									250			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									250					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	拆除栏杆，保护性拆除						m	1	250	250				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	250		--		

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道		计量单位	m2	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	地面花岗岩、大理石	10m2	0.1	419.76			83.95	41.98	41.98			8.4	4.2
综合人工工日		小计							41.98			8.4	4.2
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构		计量单位	m3	工程量	0.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物	10m3实体	0.1	923.9			184.78	92.39	92.39			18.48	9.24
综合人工工日		小计							92.39			18.48	9.24
0.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011801004001	项目名称	凿毛		计量单位	m2	工程量	6.86					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	152.64			30.53	15.26	15.26			3.05	1.53
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	27.56	16.79		5.51	2.76	2.76	1.68		0.55	0.28
综合人工工日		小计							18.02	1.68		3.6	1.81
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	界面剂			kg	1.29	1.29	1.66						
	水			m3	0.004	3.79	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.68	--					

项目编号	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	423.58	55.11	16.19	87.95	43.98	42.36	5.51	1.62	8.8	4.4
综合人工工日		小计							42.36	5.51	1.62	8.8	4.4
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	结构胶(植筋胶)			kg	0.0963	25.73	2.48						
	电锤钻头28mm			支	0.063	41.16	2.59						
	其他材料费					--	0.44	--					
	材料费小计					--	5.51	--					

项目编号	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.682						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	1	664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44	664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44
综合人工工日		小计							664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4315.82					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18~22#			kg	3.059	6.03	18.45		
	HRB400级钢筋Φ20以内			t	1.04	3043.4	3165.14		
	电焊条			kg	7.92	5.94	47.04		
	水			m3	0.14	3.79	0.53		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3231.16	--	

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51
综合人工工日		小计							2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51
19.845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7336.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢板12厚			kg	1010	3.21	3242.1						
	电焊条			kg	36.003	5.94	213.86						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3455.96	--						

项目编码	041302001001	项目名称	二次浇灌		计量单位	m3	工程量	0.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-807	C45钢筋混凝土小型构件制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2089.22	4408.97	152.23	448.29	224.15	208.92	440.9	15.22	44.83	22.42
6-1602	小型构件 木模(预拌)	10m3	0.3	3576.55	3369.23	67.39	728.79	364.39	1072.97	1010.77	20.22	218.64	109.32
综合人工工日		小计							1281.89	1451.67	35.44	263.47	131.74
12.0933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3164.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C45粒径16砵52.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)			m3	1.015	416.75	423						
	电			kW·h	0.406	2.4	0.97						

水	m3	2.184	3.79	8.28		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.3027	6.03	1.83		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0315	321.2	10.12		
圆钉	kg	6.2148	5.5	34.18		
模板木材	m3	0.5397	1586.47	856.22		
脱模剂	kg	6.321	17.15	108.41		
其他材料费			--	8.66	--	
材料费小计			--	1451.67	--	

项目编号	040306004001	项目名称	侧墙	计量单位	m3	工程量	2.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	C45箱涵制作 侧墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.20402	1308.46	4561.57	415.87	344.87	172.43	266.95	930.65	84.85	70.36	35.18
3-419	箱涵制作 侧墙 模板	10m2	0.532696	270.3	111.07	61.09	66.28	33.14	143.99	59.17	32.54	35.31	17.65
综合人工工日		小计							410.94	989.82	117.39	105.67	52.83
3.8768工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								1676.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C45粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6			m3	2.070803	445.89	923.35						
	草袋子			只	0.489648	2.4	1.18						
	水			m3	1.12007	3.79	4.25						
	电			kW·h	0.783437	2.4	1.88						
	组合钢模板			kg	3.142906	3.64	11.44						
	钢管支撑			kg	2.801981	3.64	10.2						
	零星卡具			kg	1.251836	3.73	4.67						
	铁件			kg	1.129316	3.21	3.63						
	普通成材			m3	0.008523	1996.4	17.02						
	圆钉			kg	0.17579	5.5	0.97						
	尼龙帽			个	1.848455	0.74	1.37						
	脱模剂			kg	0.532696	17.15	9.14						

	模板嵌缝料	kg	0.2663 48	2.76	0.74		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	989.82	--	

项目编码	040306005001	项目名称	盖板	计量单位	m3	工程量	4.43
------	--------------	------	----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420	C40箱涵制作 顶板 混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1	1243.1 7	4400.5 5	392.11	327.06	163.53	124.32	440.06	39.21	32.71	16.35
3-421	箱涵制作 顶板 模板	10m2	0.3674 94	284.08	101.69	57.69	68.35	34.18	104.4	37.37	21.2	25.12	12.56
综合人工工日		小计							228.72	477.43	60.41	57.83	28.91
2.1577工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

853.3

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6		m3	1.015	430.35	436.81	
	草袋子		只	0.652	2.4	1.56		
	水		m3	0.133	3.79	0.5		
	电		kW·h	0.492	2.4	1.18		
	普通成材		m3	0.0058 8	1996.4	11.74		
	钢管支撑		kg	1.9330 18	3.64	7.04		
	零星卡具		kg	0.8636 11	3.73	3.22		
	圆钉		kg	0.1212 73	5.5	0.67		
	组合钢模板		kg	2.1682 15	3.64	7.89		
	脱模剂		kg	0.3674 94	17.15	6.3		
	模板嵌缝料		kg	0.1837 47	2.76	0.51		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	477.43	--	

项目编码	040309002001	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	4.5
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	石质栏杆恢复 利用原材料	m	1		250					250			

综合人工工日	小计				250				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					250				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石质栏杆恢复 利用原材料			m	1	250	250		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	250	--	

项目编码	040305004001	项目名称	砖砌体		计量单位	m3	工程量	0.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-244	M10砖砌体 栏杆 (预拌)	10m3	0.1	2311.9 7	3674.2 5	4.23	463.24	231.62	231.2	367.43	0.42	46.32	23.16
3-602	水泥砂浆抹面 栏杆(预拌)	100m2	0.1111 11	2599.0 6	1048.2 1	2.85	520.38	260.19	288.78	116.47	0.32	57.82	28.91
综合人工工日		小计							519.98	483.9	0.74	104.14	52.07
4.9055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					1160.83								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	MU20标准实心砖			百块	5.23	42.59	222.75						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	0.4602 5	308.78	142.12						
	水			m3	0.9392 84	3.79	3.56						
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)			t	0.3438 75	321.2	110.45						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	17.361 205	0.26	4.51						
	其他材料费					--	0.51	--					
	材料费小计					--	483.9	--					

项目编码	040305004002	项目名称	砖砌体		计量单位	m3	工程量	0.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-243	M10砖砌体 挡墙 (预拌)	10m3	0.1	1562.5 5	3674.2 5	367.36	385.98	192.99	156.26	367.43	36.74	38.6	19.3
3-601	水泥砂浆抹面 墙面(预拌)	100m2	0.045	1536.8 7	1293.4 9	3.55	308.08	154.04	69.16	58.21	0.16	13.86	6.93
综合人工工日		小计							225.42	425.64	36.9	52.46	26.23
2.1265工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				766.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.4602 ₅	308.78	142.12			
	水	m3	0.7374 ₁	3.79	2.79			
	机砖	百块	5.23	42.59	222.75			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0807 ₁₉	321.2	25.93			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0928 ₄₆	321.2	29.82			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.0312 ₉₅	0.26	1.83			
	其他材料费				--	0.4	--	
	材料费小计				--	425.64	--	

项目编码	011206001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	1.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	415.42	195.89	4.01	83.89	41.94	41.54	19.59	0.4	8.39	4.19
综合人工工日		小计						41.54	19.59	0.4	8.39	4.19	
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥32.5级	kg	6.114	0.26	1.59								
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0530 ₂₅	315.88	16.75								
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06								
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.0265 ₂	3.79	0.1								
	其他材料费				--	0.46	--						
材料费小计				--	19.59	--							

项目编码	011206001002	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	753.49	206.25	3.26	151.35	75.68	75.35	20.63	0.33	15.14	7.57	
综合人工工日		小计							75.35	20.63	0.33	15.14	7.57	
0.6728工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									119.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0089 25	321.2	2.87				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0274 75	315.88	8.68				
	白水泥						kg	0.17	0.6	0.1				
	合金钢切割锯片						片	0.027	68.6	1.85				
	粘结剂YJ-III						kg	0.466	9.86	4.59				
	棉纱头						kg	0.011	5.57	0.06				
	水						m3	0.0079 04	3.79	0.03				
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.26	0.08				
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01				
	其他材料费								--	2.36	--			
材料费小计								--	20.63	--				

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面		计量单位	m2	工程量	12						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	415.42	1824.9 3	4.01	83.89	41.94	41.54	182.49	0.4	8.39	4.19	
综合人工工日		小计							41.54	182.49	0.4	8.39	4.19	
0.3709工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									237.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	石材块料面板						m2	1.02	159.71	162.9				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.26	1.59				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0530 25	315.88	16.75				
	白水泥						kg	0.1	0.6	0.06				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
水						m3	0.0265 2	3.79	0.1					

	其他材料费	--	0.46	--	
	材料费小计	--	182.49	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	11.12							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-45+[1-46]*2	人工装运土方双轮斗车运土运距150m内	100m3	0.01	2301.9			460.38	230.19	23.02				4.6	2.3
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.000998	686.88		11894.98	2516.37	1258.19	0.69		11.87		2.51	1.26
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.000998		45.48	36726.75	7345.35	3672.68		0.05	36.65		7.33	3.67
综合人工工日				小计					23.71	0.05	48.52	14.44	7.23	
0.2237工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								93.95						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水			m3	0.011976	3.79	0.05							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	0.05	--						

项目编码	041001008003	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	1.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物机械拆除有筋	10m3	0.1	2030.85	4.2	1197.47	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
综合人工工日				小计					203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
1.9159工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								420.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钢钻头一字型			根	0.024	6.86	0.16						
	六角空心钢			kg	0.0376	4.72	0.18						
	高压风管φ25-6P-20m			m	0.0048	16.29	0.08						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.42	--						

项目编号	041001008004	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	6.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物机械拆除有筋	10m3	0.1	2030.85	4.2	1197.47	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
综合人工工日		小计						203.09	0.42	119.75	64.57	32.28	
1.9159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								420.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钢钻头一字型				根	0.024	6.86	0.16					
	六角空心钢				kg	0.0376	4.72	0.18					
	高压风管φ25-6P-20m				m	0.0048	16.29	0.08					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	0.42	--					

项目编号	041001006002	项目名称	拆除栏杆	计量单位	m	工程量	4.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除栏杆，保护性拆除	m	1		250					250			
综合人工工日		小计							250				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	拆除栏杆，保护性拆除				m	1	250	250					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	250	--				

项目编号	041001007002	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物	10m3实体	0.1	923.9			184.78	92.39	92.39			18.48	9.24
综合人工工日		小计						92.39			18.48	9.24	
0.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								120.11					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编号	041001002002	项目名称	拆除人行道		计量单位	m2	工程量	1.5					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	地面花岗岩、大理石	10m2	0.1	419.76			83.95	41.98	41.98			8.4	4.2
综合人工工日		小计							41.98			8.4	4.2
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								54.58					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编号	011801004002	项目名称	凿毛		计量单位	m2	工程量	7.44					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	152.64			30.53	15.26	15.26			3.05	1.53
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	27.56	16.79		5.51	2.76	2.76	1.68		0.55	0.28
综合人工工日		小计							18.02	1.68		3.6	1.81
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	界面剂			kg	1.29	1.29	1.66						
	水			m3	0.004	3.79	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.68	--					

项目编号	040901008002	项目名称	植筋		计量单位	根	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	423.58	55.11	16.19	87.95	43.98	42.36	5.51	1.62	8.8	4.4

综合人工工日	小计				42.36	5.51	1.62	8.8	4.4	
0.3996工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					62.69					
材料费用 材料费 材料费 材料费 材料费小计	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	结构胶(植筋胶)				kg	0.0963	25.73	2.48		
	电锤钻头28mm				支	0.063	41.16	2.59		
	其他材料费						--	0.44	--	
	材料费小计						--	5.51	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.353						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3231.16	170.26	166.87	83.44	664.09	3231.16	170.26	166.87	83.44
综合人工工日		小计						664.09	3231.16	170.26	166.87	83.44	
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4315.82						
材料费用 材料费 材料费 材料费 材料费 其他材料费 材料费小计	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌铁丝18~22#				kg	3.059	6.03	18.45					
	HRB400级钢筋Φ20以内				t	1.04	3043.4	3165.14					
	电焊条				kg	7.92	5.94	47.04					
	水				m3	0.14	3.79	0.53					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3231.16	--				

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.482						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1605	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	1	437.36	3234.27	125.93	112.66	56.33	437.36	3234.27	125.93	112.66	56.33
综合人工工日		小计						437.36	3234.27	125.93	112.66	56.33	
4.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3966.55						
材料费用 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌铁丝18~22#				kg	1.246	6.03	7.51					

细	HRB400级钢筋Φ22	t	1.04	3043.4	3165.14		
	电焊条	kg	10.318	5.94	61.29		
	水	m3	0.088	3.79	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3234.27	--	

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.107					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51
综合人工工日		小计							2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51
19.845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7336.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢板12厚				kg	1010	3.21	3242.1					
	电焊条				kg	36.003	5.94	213.86					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3455.96	--				

项目编码	041302001002	项目名称	二次浇灌		计量单位	m3	工程量	0.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-807	C45钢筋混凝土小型构件制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2089.22	4408.97	152.23	448.29	224.15	208.92	440.9	15.22	44.83	22.42
6-1602	小型构件 木模(预拌)	10m3	0.3	3576.55	3369.23	67.39	728.79	364.39	1072.97	1010.77	20.22	218.64	109.32
综合人工工日		小计							1281.89	1451.67	35.44	263.47	131.74
12.0933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3164.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C45粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.015	416.75	423					
	电				kW·h	0.406	2.4	0.97					
	水				m3	2.184	3.79	8.28					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.3027	6.03	1.83					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0315	321.2	10.12					

圆钉	kg	6.2148	5.5	34.18		
模板木材	m3	0.5397	1586.47	856.22		
脱模剂	kg	6.321	17.15	108.41		
其他材料费			--	8.66	--	
材料费小计			--	1451.67	--	

项目编码	040306004002	项目名称	侧墙	计量单位	m3	工程量	0.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	C45箱涵制作 侧墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.204	1308.46	4561.57	415.87	344.87	172.43	266.93	930.56	84.84	70.35	35.18
3-419	箱涵制作 侧墙模板	10m2	0.697053	270.3	111.07	61.09	66.28	33.14	188.41	77.42	42.58	46.2	23.1
综合人工工日		小计							455.34	1007.98	127.42	116.55	58.28
4.2957工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1765.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C45粒径20mm 42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6			m3	2.0706	445.89	923.26		
	草袋子			只	0.4896	2.4	1.18		
	水			m3	1.11996	3.79	4.24		
	电			kW·h	0.78336	2.4	1.88		
	组合钢模板			kg	4.112613	3.64	14.97		
	钢管支撑			kg	3.666499	3.64	13.35		
	零星卡具			kg	1.638075	3.73	6.11		
	铁件			kg	1.477752	3.21	4.74		
	普通成材			m3	0.011153	1996.4	22.27		
	圆钉			kg	0.230027	5.5	1.27		
	尼龙帽			个	2.418774	0.74	1.79		
	脱模剂			kg	0.697053	17.15	11.95		
	模板嵌缝料			kg	0.348527	2.76	0.96		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	1007.98	--		

项目编码	040306005002	项目名称	盖板	计量单位	m3	工程量	6.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420	C40箱涵制作 顶板 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1243.17	4400.55	392.11	327.06	163.53	124.32	440.06	39.21	32.71	16.35
3-421	箱涵制作 顶板模板	10m2	0.319653	284.08	101.69	57.69	68.35	34.18	90.81	32.51	18.44	21.85	10.93
综合人工工日		小计						215.13	472.57	57.65	54.56	27.28	
2.0295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								827.19					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6			m3	1.015	430.35	436.81						
	草袋子			只	0.652	2.4	1.56						
	水			m3	0.133	3.79	0.5						
	电			kW·h	0.492	2.4	1.18						
	普通成材			m3	0.005114	1996.4	10.21						
	钢管支撑			kg	1.681375	3.64	6.12						
	零星卡具			kg	0.751185	3.73	2.8						
	圆钉			kg	0.105485	5.5	0.58						
	组合钢模板			kg	1.885953	3.64	6.86						
	脱模剂			kg	0.319653	17.15	5.48						
	模板嵌缝料			kg	0.159827	2.76	0.44						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	472.57	--						

项目编码	040309002002	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	4.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	石质栏杆恢复利用原材料	m	1		250					250			
综合人工工日		小计							250				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石质栏杆恢复 利用原材料	m	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	040305004003	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-244	M10砖砌体 栏杆 (预拌)	10m3	0.1	2311.9 7	3674.2 5	4.23	463.24	231.62	231.2	367.43	0.42	46.32	23.16
3-602	水泥砂浆抹面 栏杆(预拌)	100m2	0.1111 11	2599.0 6	1048.2 1	2.85	520.38	260.19	288.78	116.47	0.32	57.82	28.91
综合人工工日		小计							519.98	483.9	0.74	104.14	52.07
4.9055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1160.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	MU20标准实心砖	百块	5.23	42.59	222.75								
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.4602 5	308.78	142.12								
	水	m3	0.9392 84	3.79	3.56								
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	t	0.3438 75	321.2	110.45								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	17.361 205	0.26	4.51								
	其他材料费			--	0.51	--							
	材料费小计			--	483.9	--							

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	1.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-57	石材块料面板多 色简单图案拼贴 现场拼碎石材 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	558.38	1217.8 8	0.51	111.78	55.89	55.84	121.79	0.05	11.18	5.59
3-285	C15基础 混凝土 垫层(商品砼 (非泵送))	10m3	0.005	1121.9	3313.8 9	419.26	308.23	154.12	5.61	16.57	2.1	1.54	0.77
综合人工工日		小计							61.45	138.36	2.15	12.72	6.36
0.5515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								221.04					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石材料块料面板		m2	0.96	106.47	102.21		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.0530 25	315.88	16.75		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.0021	324.75	0.68		
	水泥32.5级		kg	6.114	0.26	1.59		
	棉纱头		kg	0.02	5.57	0.11		
	水		m3	0.0475 2	3.79	0.18		
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.0507 5	324.46	16.47		
	电		kW·h	0.0098	2.4	0.02		
	其他材料费					--	0.35	--
材料费小计					--	138.36	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	6.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2804.2 3			560.85	280.42	28.04			5.61	2.8
综合人工工日		小计							28.04			5.61	2.8
0.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	--						

项目编码	040103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	6.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.8 7		343.9	305.75	152.88	11.85		3.44	3.06	1.53
综合人工工日		小计							11.85		3.44	3.06	1.53
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	--						

项目编号	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	8.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	人工装运土方 双轮斗车运土 运距50m内	100m3	0.01	1649.36			329.87	164.94	16.49			3.3	1.65
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.000997	686.88		11894.98	2516.37	1258.19	0.68		11.86	2.51	1.25
1-455	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以内) 运距10km以内	1000m3	0.000997		45.48	36726.75	7345.35	3672.68		0.05	36.62	7.32	3.66
综合人工工日		小计						17.17	0.05	48.48	13.13	6.56	
0.1621工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.011964	3.79	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编号	041001008005	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	3.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物机械拆除有筋	10m3	0.1	2030.85	4.2	1197.47	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
综合人工工日		小计						203.09	0.42	119.75	64.57	32.28	
1.9159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							420.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钢钻头一字型			根	0.024	6.86	0.16						
	六角空心钢			kg	0.0376	4.72	0.18						
	高压风管φ25-6P-20m			m	0.0048	16.29	0.08						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.42	--						

项目编号	041001008006	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	5.03
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋	10m3	0.1	2030.85	4.2	1197.47	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
综合人工工日		小计							203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
1.9159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								420.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钢钻头一字型				根	0.024	6.86	0.16					
	六角空心钢				kg	0.0376	4.72	0.18					
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0048	16.29	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.42	--				

项目编码	041001006003	项目名称	拆除栏杆	计量单位	m	工程量	4.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除栏杆，保护性拆除	m	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	拆除栏杆，保护性拆除				m	1	250	250					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	250	--				

项目编码	011801004003	项目名称	凿毛	计量单位	m2	工程量	6.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	152.64			30.53	15.26	15.26			3.05	1.53
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	27.56	16.79		5.51	2.76	2.76	1.68		0.55	0.28
综合人工工日		小计							18.02	1.68		3.6	1.81
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.11					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明细	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
	水	m3	0.004	3.79	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.68	--	

项目编号	040901008003	项目名称	植筋		计量单位	根	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	423.58	55.11	16.19	87.95	43.98	42.36	5.51	1.62	8.8	4.4
综合人工工日		小计							42.36	5.51	1.62	8.8	4.4
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.69					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	结构胶(植筋胶)				kg	0.0963	25.73	2.48					
	电锤钻头28mm				支	0.063	41.16	2.59					
	其他材料费						--	0.44	--				
	材料费小计						--	5.51	--				

项目编号	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.576					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	1	664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44	664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44
综合人工工日		小计							664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4315.82					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌铁丝18~22#				kg	3.059	6.03	18.45					
	HRB400级钢筋Φ20以内				t	1.04	3043.4	3165.14					
	电焊条				kg	7.92	5.94	47.04					
	水				m3	0.14	3.79	0.53					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3231.16	--					

项目编码	040901009003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.107							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51	
综合人工工日		小计						2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51		
19.845工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								7336.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢板12厚			kg	1010	3.21	3242.1							
	电焊条			kg	36.003	5.94	213.86							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	3455.96	--						

项目编码	041302001003	项目名称	二次浇灌	计量单位	m3	工程量	0.1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-807	C45钢筋混凝土小型构件制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2089.22	4408.97	152.23	448.29	224.15	208.92	440.9	15.22	44.83	22.42	
6-1602	小型构件 木模(预拌)	10m3	0.3	3576.55	3369.23	67.39	728.79	364.39	1072.97	1010.77	20.22	218.64	109.32	
综合人工工日		小计						1281.89	1451.67	35.44	263.47	131.74		
12.0933工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3164.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C45粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.015	416.75	423							
	电			kW·h	0.406	2.4	0.97							
	水			m3	2.184	3.79	8.28							
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.3027	6.03	1.83							
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0315	321.2	10.12							
	圆钉			kg	6.2148	5.5	34.18							
	模板木材			m3	0.5397	1586.47	856.22							
	脱模剂			kg	6.321	17.15	108.41							
	其他材料费					--	8.66	--						
	材料费小计					--	1451.67	--						

项目编码	040306004003	项目名称	侧墙	计量单位	m3	工程量	1.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	C45箱涵制作 侧墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2039 85	1308.4 6	4561.5 7	415.87	344.87	172.43	266.91	930.49	84.83	70.35	35.17
3-419	箱涵制作 侧墙 模板	10m2	0.7293 23	270.3	111.07	61.09	66.28	33.14	197.14	81.01	44.55	48.34	24.17
综合人工工日		小计						464.05	1011.5	129.38	118.69	59.34	
4.3778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1782.96					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C45粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6				m3	2.0704 48	445.89	923.19					
	草袋子				只	0.4895 64	2.4	1.17					
	水				m3	1.1198 78	3.79	4.24					
	电				kW·h	0.7833 02	2.4	1.88					
	组合钢模板				kg	4.3030 06	3.64	15.66					
	钢管支撑				kg	3.8362 39	3.64	13.96					
	零星卡具				kg	1.7139 09	3.73	6.39					
	铁件				kg	1.5461 65	3.21	4.96					
	普通成材				m3	0.0116 69	1996.4	23.3					
	圆钉				kg	0.2406 77	5.5	1.32					
	尼龙帽				个	2.5307 51	0.74	1.87					
	脱模剂				kg	0.7293 23	17.15	12.51					
	模板嵌缝料				kg	0.3646 62	2.76	1.01					
	其他材料费						--	0.04	--				
材料费小计						--	1011.5	--					

项目编码	040306005003	项目名称	盖板	计量单位	m3	工程量	4.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-420	C40箱涵制作 顶板 混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1	1243.17	4400.55	392.11	327.06	163.53	124.32	440.06	39.21	32.71	16.35	
3-421	箱涵制作 顶板 模板	10m2	0.361584	284.08	101.69	57.69	68.35	34.18	102.72	36.77	20.86	24.71	12.36	
综合人工工日		小计							227.04	476.83	60.07	57.42	28.71	
2.1418工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									850.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6					m3	1.015	430.35	436.81					
	草袋子					只	0.652	2.4	1.56					
	水					m3	0.133	3.79	0.5					
	电					kW·h	0.492	2.4	1.18					
	普通成材					m3	0.005785	1996.4	11.55					
	钢管支撑					kg	1.901932	3.64	6.92					
	零星卡具					kg	0.849722	3.73	3.17					
	圆钉					kg	0.119323	5.5	0.66					
	组合钢模板					kg	2.133346	3.64	7.77					
	脱模剂					kg	0.361584	17.15	6.2					
	模板嵌缝料					kg	0.180792	2.76	0.5					
	其他材料费								0.01	--				
	材料费小计								476.83	--				

项目编码	040309002003	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	4.5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	石质栏杆恢复 利用原材料	m	1		250					250				
综合人工工日		小计							250					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									250					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石质栏杆恢复 利用原材料					m	1	250	250					
	其他材料费									--				
	材料费小计								250	--				

项目编码	040305004004	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-244	M10砖砌体 栏杆(预拌)	10m3	0.1	2311.97	3674.25	4.23	463.24	231.62	231.2	367.43	0.42	46.32	23.16
3-602	水泥砂浆抹面栏杆(预拌)	100m2	0.111111	2599.06	1048.21	2.85	520.38	260.19	288.78	116.47	0.32	57.82	28.91
综合人工工日		小计						519.98	483.9	0.74	104.14	52.07	
4.9055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1160.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	MU20标准实心砖			百块	5.23	42.59	222.75						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	0.46025	308.78	142.12						
	水			m3	0.939284	3.79	3.56						
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)			t	0.343875	321.2	110.45						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	17.361205	0.26	4.51						
	其他材料费					--	0.51	--					
	材料费小计					--	483.9	--					

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2804.23			560.85	280.42	28.04			5.61	2.8
综合人工工日		小计						28.04			5.61	2.8	
0.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

费用 明细	合金钢钻头一字型	根	0.024	6.86	0.16		
	六角空心钢	kg	0.0376	4.72	0.18		
	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.0048	16.29	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		0.42	--

项目编码	041001008008	项目名称	拆除混凝土结构		计量单位	m3	工程量	6.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋	10m3	0.1	2030.85	4.2	1197.47	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
综合人工工日		小计							203.09	0.42	119.75	64.57	32.28
1.9159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								420.11					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钢钻头一字型				根	0.024	6.86	0.16					
	六角空心钢				kg	0.0376	4.72	0.18					
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0048	16.29	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.42	--				

项目编码	041001006004	项目名称	拆除栏杆		计量单位	m	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除栏杆，保护性拆除	m	1		250					250			
综合人工工日		小计							250				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	拆除栏杆，保护性拆除				m	1	250	250					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	250	--				

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	3
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-572-[1-573]*5	人工拆除混凝土类路面层 无筋厚10cm内	100m2	0.01	1000			200	100	10			2	1
1-580-[1-581]	人工拆除基层或面层(砾)石厚10cm内	100m2	0.01	589.89			117.98	58.99	5.9			1.18	0.59
综合人工工日		小计							15.9			3.18	1.59
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	011801004004	项目名称	凿毛	计量单位	m2	工程量	6.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-161	混凝土面凿毛	10m2	0.1	152.64			30.53	15.26	15.26			3.05	1.53
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	27.56	16.79		5.51	2.76	2.76	1.68		0.55	0.28
综合人工工日		小计							18.02	1.68		3.6	1.81
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66			
	水						m3	0.004	3.79	0.02			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	1.68	--			

项目编码	040901008004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	423.58	55.11	16.19	87.95	43.98	42.36	5.51	1.62	8.8	4.4
综合人工工日		小计							42.36	5.51	1.62	8.8	4.4
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.69					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费用细	结构胶(植筋胶)	kg	0.0963	25.73	2.48		
	电锤钻头28mm	支	0.063	41.16	2.59		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	5.51	--	

项目编号	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.724							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3231.16	170.26	166.87	83.44	664.09	3231.16	170.26	166.87	83.44	
综合人工工日		小计						664.09	3231.16	170.26	166.87	83.44		
6.265工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							4315.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌铁丝18~22#			kg	3.059	6.03	18.45							
	HRB400级钢筋Φ20以内			t	1.04	3043.4	3165.14							
	电焊条			kg	7.92	5.94	47.04							
	水			m3	0.14	3.79	0.53							
	其他材料费								--	--				
	材料费小计								--	3231.16	--			

项目编号	040901001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.487						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1605	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以外)	t	1	437.36	3234.27	125.93	112.66	56.33	437.36	3234.27	125.93	112.66	56.33
综合人工工日		小计						437.36	3234.27	125.93	112.66	56.33	
4.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3966.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌铁丝18~22#			kg	1.246	6.03	7.51						
	HRB400级钢筋Φ22			t	1.04	3043.4	3165.14						
	电焊条			kg	10.318	5.94	61.29						
	水			m3	0.088	3.79	0.33						
	其他材料费								--	--			

	材料费小计	--	3234.27	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040901009004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.107						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	1	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51
综合人工工日		小计						2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51	
19.845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7336.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢板12厚			kg	1010	3.21	3242.1						
	电焊条			kg	36.003	5.94	213.86						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3455.96	--					

项目编码	041302001004	项目名称	二次浇灌	计量单位	m3	工程量	0.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-807	C45钢筋混凝土 小型构件制作 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.1	2089.22	4408.97	152.23	448.29	224.15	208.92	440.9	15.22	44.83	22.42
6-1602	小型构件 木模 (预拌)	10m3	0.3	3576.55	3369.23	67.39	728.79	364.39	1072.97	1010.77	20.22	218.64	109.32
综合人工工日		小计						1281.89	1451.67	35.44	263.47	131.74	
12.0933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3164.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C45粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.015	416.75	423						
	电			kW·h	0.406	2.4	0.97						
	水			m3	2.184	3.79	8.28						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.3027	6.03	1.83						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0315	321.2	10.12						
	圆钉			kg	6.2148	5.5	34.18						
	模板木材			m3	0.5397	1586.47	856.22						
	脱模剂			kg	6.321	17.15	108.41						

	其他材料费	--	8.66	--	
	材料费小计	--	1451.67	--	

项目编号	040306004004	项目名称	侧墙	计量单位	m3	工程量	1.28
------	--------------	------	----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	C45箱涵制作 侧墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2039 84	1308.4 6	4561.5 7	415.87	344.87	172.43	266.9	930.49	84.83	70.35	35.17
3-419	箱涵制作 侧墙 模板	10m2	0.7292 97	270.3	111.07	61.09	66.28	33.14	197.13	81	44.55	48.34	24.17
综合人工工日		小计							464.03	1011.4 9	129.38	118.69	59.34
4.3777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1782.93					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C45粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6			m3	2.0704 38	445.89	923.19			
	草袋子			只	0.4895 62	2.4	1.17			
	水			m3	1.1198 72	3.79	4.24			
	电			kW·h	0.7832 99	2.4	1.88			
	组合钢模板			kg	4.3028 52	3.64	15.66			
	钢管支撑			kg	3.8361 02	3.64	13.96			
	零星卡具			kg	1.7138 48	3.73	6.39			
	铁件			kg	1.5461 1	3.21	4.96			
	普通成材			m3	0.0116 69	1996.4	23.3			
	圆钉			kg	0.2406 68	5.5	1.32			
	尼龙帽			个	2.5306 61	0.74	1.87			
	脱模剂			kg	0.7292 97	17.15	12.51			
	模板嵌缝料			kg	0.3646 49	2.76	1.01			
	其他材料费						--	0.03	--	
	材料费小计						--	1011.49	--	

项目编号	040306005004	项目名称	盖板	计量单位	m3	工程量	7.37
------	--------------	------	----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420	C40箱涵制作 顶板 混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1	1243.17	4400.55	392.11	327.06	163.53	124.32	440.06	39.21	32.71	16.35
3-421	箱涵制作 顶板 模板	10m2	0.313433	284.08	101.69	57.69	68.35	34.18	89.04	31.87	18.08	21.42	10.71
综合人工工日		小计							213.36	471.93	57.29	54.13	27.06
2.0128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								823.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6			m3	1.015	430.35	436.81						
	草袋子			只	0.652	2.4	1.56						
	水			m3	0.133	3.79	0.5						
	电			kW·h	0.492	2.4	1.18						
	普通成材			m3	0.005015	1996.4	10.01						
	钢管支撑			kg	1.648658	3.64	6						
	零星卡具			kg	0.736568	3.73	2.75						
	圆钉			kg	0.103433	5.5	0.57						
	组合钢模板			kg	1.849255	3.64	6.73						
	脱模剂			kg	0.313433	17.15	5.38						
	模板嵌缝料			kg	0.156717	2.76	0.43						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	471.93	--					

项目编码	040309002004	项目名称	石质栏杆		计量单位	m	工程量	4.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	石质栏杆恢复 利用原材料	m	1		250					250			
综合人工工日		小计							250				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石质栏杆恢复 利用原材料			m	1	250	250						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	250	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	040305004005	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	0.45
------	--------------	------	-----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-244	M10砖砌体 栏杆(预拌)	10m3	0.1	2311.97	3674.25	4.23	463.24	231.62	231.2	367.43	0.42	46.32	23.16
3-602	水泥砂浆抹面 栏杆(预拌)	100m2	0.111111	2599.06	1048.21	2.85	520.38	260.19	288.78	116.47	0.32	57.82	28.91
综合人工工日		小计							519.98	483.9	0.74	104.14	52.07
4.9055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1160.83					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU20标准实心砖			百块	5.23	42.59	222.75		
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	0.46025	308.78	142.12		
	水			m3	0.939284	3.79	3.56		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)			t	0.343875	321.2	110.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	17.361205	0.26	4.51		
	其他材料费					--	0.51	--	
	材料费小计					--	483.9	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	3
------	--------------	------	---------	------	----	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度10cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	3834.71		379.43	189.72	18.97	38.35		3.79	1.9
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	535.72	1747.67	104.01	127.95	63.97	5.36	17.48	1.04	1.28	0.64
综合人工工日		小计							24.33	55.83	1.04	5.07	2.54
0.2295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.81					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.102051	367.21	37.47		
	水			m3	0.18	3.79	0.68		
	级配碎石			t	0.1989	87.43	17.39		

	其他材料费	--	0.29	--	
	材料费小计	--	55.83	--	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	5.54							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2804.23			560.85	280.42	28.04				5.61	2.8
综合人工工日		小计						28.04				5.61	2.8	
0.2646工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							36.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		343.9	305.75	152.88	11.85		3.44	3.06	1.53
综合人工工日		小计						11.85		3.44	3.06	1.53	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							19.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	10.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	人工装运土方 双轮斗车运土 运距50m内	100m3	0.01	1649.36			329.87	164.94	16.49			3.3	1.65
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.00102	686.88		11894.98	2516.37	1258.19	0.69		11.92	2.52	1.26

1-455	自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.0010 02		45.48	36726. 75	7345.3 5	3672.6 8		0.05	36.8	7.36	3.68	
综合人工工日		小计							17.18	0.05	48.72	13.18	6.59	
0.1621工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									85.72					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.0120 24	3.79	0.05				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	041001008009	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	3.27							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-634	拆除混凝土障碍 物 机械拆除 有 筋	10m3	0.1	2030.8 5	4.2	1197.4 7	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28	
综合人工工日		小计							203.09	0.42	119.75	64.57	32.28	
1.9159工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									420.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	合金钢钻头一字型						根	0.024	6.86	0.16				
	六角空心钢						kg	0.0376	4.72	0.18				
	高压风管 φ25-6P-20m						m	0.0048	16.29	0.08				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	0.42	--				

项目编码	041001008010	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	8.15							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-634	拆除混凝土障碍 物 机械拆除 有 筋	10m3	0.1	2030.8 5	4.2	1197.4 7	645.66	322.83	203.09	0.42	119.75	64.57	32.28	
综合人工工日		小计							203.09	0.42	119.75	64.57	32.28	
1.9159工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									420.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	合金钢钻头一字型						根	0.024	6.86	0.16				

细	六角空心钢	kg	0.0376	4.72	0.18			
	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.0048	16.29	0.08			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.42	--	

项目编号	041001006005	项目名称	拆除栏杆		计量单位	m	工程量	6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	拆除栏杆，保护性拆除	m	1		250					250				
综合人工工日		小计								250				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								250						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拆除栏杆，保护性拆除				m	1	250	250						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	250	--					

项目编号	011801004005	项目名称	凿毛		计量单位	m ²	工程量	6.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-161	混凝土面凿毛	10m ²	0.1	152.64			30.53	15.26	15.26			3.05	1.53
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m ²	0.1	27.56	16.79		5.51	2.76	2.76	1.68		0.55	0.28
综合人工工日		小计							18.02	1.68		3.6	1.81
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	界面剂				kg	1.29	1.29	1.66					
	水				m ³	0.004	3.79	0.02					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1.68	--					

项目编号	040901008005	项目名称	植筋		计量单位	根	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-49	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	423.58	55.11	16.19	87.95	43.98	42.36	5.51	1.62	8.8	4.4	
综合人工工日		小计							42.36	5.51	1.62	8.8	4.4	
0.3996工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									62.69					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	结构胶(植筋胶)						kg	0.0963	25.73	2.48				
	电锤钻头28mm						支	0.063	41.16	2.59				
	其他材料费								--	0.44	--			
	材料费小计								--	5.51	--			

项目编码	040901001007	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.675						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	1	664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44	664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44	
综合人工工日		小计							664.09	3231.1 6	170.26	166.87	83.44	
6.265工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4315.82					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌铁丝18~22#						kg	3.059	6.03	18.45				
	HRB400级钢筋Φ20以内						t	1.04	3043.4	3165.14				
	电焊条						kg	7.92	5.94	47.04				
	水						m3	0.14	3.79	0.53				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	3231.16	--				

项目编码	040901001008	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.487					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1605	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以外)	t	1	437.36	3234.2 7	125.93	112.66	56.33	437.36	3234.2 7	125.93	112.66	56.33
综合人工工日		小计							437.36	3234.2 7	125.93	112.66	56.33
4.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3966.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18~22#			kg	1.246	6.03	7.51		
	HRB400级钢筋Φ22			t	1.04	3043.4	3165.14		
	电焊条			kg	10.318	5.94	61.29		
	水			m3	0.088	3.79	0.33		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3234.27	--	

项目编码	040901009005	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.107					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51	2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51
综合人工工日		小计						2103.57	3455.96	881.57	597.03	298.51	
19.845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7336.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢板12厚			kg	1010	3.21	3242.1						
	电焊条			kg	36.003	5.94	213.86						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3455.96	--					

项目编码	041302001005	项目名称	二次浇灌		计量单位	m3	工程量	0.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-807	C45钢筋混凝土小型构件制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2089.22	4408.97	152.23	448.29	224.15	208.92	440.9	15.22	44.83	22.42
6-1602	小型构件 木模(预拌)	10m3	0.3	3576.55	3369.23	67.39	728.79	364.39	1072.97	1010.77	20.22	218.64	109.32
综合人工工日		小计						1281.89	1451.67	35.44	263.47	131.74	
12.0933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3164.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C45粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.015	416.75	423						
	电			kW·h	0.406	2.4	0.97						

水	m3	2.184	3.79	8.28		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.3027	6.03	1.83		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0315	321.2	10.12		
圆钉	kg	6.2148	5.5	34.18		
模板木材	m3	0.5397	1586.47	856.22		
脱模剂	kg	6.321	17.15	108.41		
其他材料费			--	8.66	--	
材料费小计			--	1451.67	--	

项目编号	040306004005	项目名称	侧墙	计量单位	m3	工程量	1.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-418	C45箱涵制作 侧墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.204018	1308.46	4561.57	415.87	344.87	172.43	266.95	930.64	84.84	70.36	35.18
3-419	箱涵制作 侧墙 模板	10m2	0.758929	270.3	111.07	61.09	66.28	33.14	205.14	84.29	46.36	50.3	25.15
综合人工工日		小计						472.09	1014.93	131.2	120.66	60.33	
4.4537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1799.21					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C45粒径20mm 42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6	m3	2.070783	445.89	923.34		
	草袋子	只	0.489643	2.4	1.18		
	水	m3	1.120059	3.79	4.25		
	电	kW·h	0.783429	2.4	1.88		
	组合钢模板	kg	4.477681	3.64	16.3		
	钢管支撑	kg	3.991967	3.64	14.53		
	零星卡具	kg	1.783483	3.73	6.65		
	铁件	kg	1.608929	3.21	5.16		
	普通成材	m3	0.012143	1996.4	24.24		
	圆钉	kg	0.250447	5.5	1.38		
	尼龙帽	个	2.633484	0.74	1.95		
	脱模剂	kg	0.758929	17.15	13.02		

	模板嵌缝料	kg	0.3794 65	2.76	1.05		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	1014.93	--	

项目编码	040306005005	项目名称	盖板	计量单位	m3	工程量	7.37
------	--------------	------	----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-420	C40箱涵制作 顶板 混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1	1243.1 7	4400.5 5	392.11	327.06	163.53	124.32	440.06	39.21	32.71	16.35
3-421	箱涵制作 顶板 模板	10m2	0.3134 33	284.08	101.69	57.69	68.35	34.18	89.04	31.87	18.08	21.42	10.71
综合人工工日		小计							213.36	471.93	57.29	54.13	27.06
2.0128工日		未计价材料费											

清单项目综合单价										823.77			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)P6			m3	1.015	430.35	436.81		
	草袋子			只	0.652	2.4	1.56		
	水			m3	0.133	3.79	0.5		
	电			kW·h	0.492	2.4	1.18		
	普通成材			m3	0.0050 15	1996.4	10.01		
	钢管支撑			kg	1.6486 58	3.64	6		
	零星卡具			kg	0.7365 68	3.73	2.75		
	圆钉			kg	0.1034 33	5.5	0.57		
	组合钢模板			kg	1.8492 55	3.64	6.73		
	脱模剂			kg	0.3134 33	17.15	5.38		
	模板嵌缝料			kg	0.1567 17	2.76	0.43		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	471.93	--		

项目编码	040309002005	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	4.5
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	石质栏杆恢复 利用原材料	m	1		250					250			

综合人工工日	小计				250				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					250				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石质栏杆恢复 利用原材料			m	1	250	250		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	250	--	

项目编码	040305004006	项目名称	砖砌体	计量单位	m3	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-244	M10砖砌体 栏杆 (预拌)	10m3	0.1	2311.9 7	3674.2 5	4.23	463.24	231.62	231.2	367.43	0.42	46.32	23.16
3-602	水泥砂浆抹面 栏杆(预拌)	100m2	0.1111 11	2599.0 6	1048.2 1	2.85	520.38	260.19	288.78	116.47	0.32	57.82	28.91
综合人工工日		小计							519.98	483.9	0.74	104.14	52.07
4.9055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					1160.83								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	MU20标准实心砖			百块	5.23	42.59	222.75						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	0.4602 5	308.78	142.12						
	水			m3	0.9392 84	3.79	3.56						
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)			t	0.3438 75	321.2	110.45						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	17.361 205	0.26	4.51						
	其他材料费					--	0.51	--					
	材料费小计					--	483.9	--					

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	10.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三 类土	100m3	0.01	2804.2 3			560.85	280.42	28.04			5.61	2.8
综合人工工日		小计							28.04			5.61	2.8
0.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					36.45								

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10.73						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		343.9	305.75	152.88	11.85		3.44	3.06	1.53
综合人工工日		小计						11.85		3.44	3.06	1.53	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							19.88						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	11.42						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	人工装运土方双轮斗车运土运距50m内	100m3	0.01	1649.36			329.87	164.94	16.49			3.3	1.65
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.000998	686.88		11894.98	2516.37	1258.19	0.69		11.87	2.51	1.26
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.000998		45.48	36726.75	7345.35	3672.68		0.05	36.65	7.33	3.67
综合人工工日		小计						17.18	0.05	48.52	13.14	6.58	
0.1621工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.47						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.011976	3.79	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	041001002003	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	4.25
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	地面花岗岩、大理石	10m ²	0.1	419.76			83.95	41.98	41.98			8.4	4.2
综合人工工日		小计							41.98			8.4	4.2
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								54.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面		计量单位	m ²	工程量	4.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m ²	0.1	415.42	1824.9 ₃	4.01	83.89	41.94	41.54	182.49	0.4	8.39	4.19
综合人工工日		小计							41.54	182.49	0.4	8.39	4.19
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								237.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石材块料面板						m ²	1.02	159.71	162.9			
	水泥32.5级						kg	6.114	0.26	1.59			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0530 ₂₅	315.88	16.75			
	白水泥						kg	0.1	0.6	0.06			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29			
	锯(木)屑						m ³	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m ³	0.0265 ₂	3.79	0.1			
	其他材料费								--	0.46	--		
材料费小计								--	182.49	--			

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石		计量单位	m	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石混凝土	100m	0.01	288.53			57.71	28.85	2.89			0.58	0.29

综合人工工日	小计				2.89			0.58	0.29	
0.0272工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					3.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混 凝土侧石(立缘 石) 长度 50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	484.3	1.4	179.25	89.63	8.95	4.84	0.01	1.79	0.9
综合人工工日		小计							8.95	4.84	0.01	1.79	0.9
0.0844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					16.49								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石灰砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)				t	0.0143 5	315.88	4.53					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)				t	0.0008 75	315.88	0.28					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	4.84	--				

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面		计量单位	m ²	工程量	36					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.3333 33	54.91	23.41	46.87	20.36	10.18	18.3	7.8	15.62	6.79	3.39
1- 568+[1 -569]	拆除沥青柏油类 路面层 人工拆 除 厚11cm以内	100m ²	0.01	783.02			156.6	78.3	7.83			1.57	0.78
1- 580+[1 - 581]*3 .4	人工拆除基层或 面层(砾)石 厚 32.0cm内	100m ²	0.01	1874.3 5			374.87	187.44	18.74			3.75	1.87
综合人工工日		小计							44.87	7.8	15.62	12.11	6.04
0.4234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					86.44								
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费 明 细	钢锯片	片	0.0216 67	360.17	7.8		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	7.8	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298+[2-299]	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度7cm	100m2	0.01	445.63	6992.95	167.34	122.59	61.3	4.46	69.93	1.67	1.23	0.61
2-306+[2-307]*2	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	448.28	4127.81	182.28	126.11	63.06	4.48	41.28	1.82	1.26	0.63
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	295.19	24.29	6.24	3.12	0.07	2.95	0.24	0.06	0.03
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	151.16	514.11	103.96	51.02	25.51	1.51	5.14	1.04	0.51	0.26
2-239+[2-240]	水泥稳定碎石厂拌人铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	772.74		97.67	174.08	87.04	7.73		0.98	1.74	0.87
2-239+[2-240]	水泥稳定碎石厂拌人铺 厚度(cm) 16	100m2	0.01	772.74		97.67	174.08	87.04	7.73		0.98	1.74	0.87
综合人工工日				小计					25.98	119.3	6.73	6.54	3.27
0.2451工日				未计价材料费					128.36				
清单项目综合单价								290.18					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中粒式沥青混凝土				t	0.1661	414.36	68.83					
	煤				t	0.00053	943.3	0.5					
	木柴				kg	0.1013	0.94	0.1					
	柴油				t	0.00012	7204.79	0.86					
	细(微)粒沥青混凝土				t	0.0931	435.66	40.56					
	乳化沥青				kg	2.08	2.75	5.72					
	砾石10				t	0.0148	87.43	1.29					
	中(粗)砂				t	0.0074	114.63	0.85					
	稳定土混合料				m3	0.3264	393.24	128.35					
	其他材料费						--	0.6	--				
	材料费小计						--	247.66	--				

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	14.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C15基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1095.62	3331.47	385.32	296.19	148.09	109.56	333.15	38.53	29.62	14.81
综合人工工日		小计							109.56	333.15	38.53	29.62	14.81
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								525.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.015	324.46	329.33					
	草袋子				只	0.53	2.4	1.27					
	水				m3	0.376	3.79	1.43					
	电				kW·h	0.468	2.4	1.12					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	333.15	--				

项目编码	040504002001	项目名称	管线穿基础或者穿检查井等	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	管线穿基础或者穿检查井等	座	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	管线穿基础或者穿检查井等				座	1	300	300					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	300	--				

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001001	686.88		11894.98	2516.37	1258.19	0.69		11.91	2.52	1.26
1-455	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距10km以内	1000m3	0.001001		45.48	36726.75	7345.35	3672.68		0.05	36.76	7.35	3.68
综合人工工日		小计							0.69	0.05	48.67	9.87	4.94

0.0065工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							64.22		
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.0120 12	3.79	0.05		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.05	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	施工围挡	m	100		150						15000			
综合人工工日		小计							15000					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							15000							
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	施工围挡			m	100	150	15000							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	15000	--						

项目编码	041107002001	项目名称	排水、临时封堵		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	排水、临时封堵	项	1		2000						2000		
综合人工工日		小计							2000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2000						
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	排水、临时封堵			项	1	2000	2000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2000	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4216.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2862.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	763.26			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	591.52			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	190.81			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	381.63			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	19.08			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3148.43			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	57.24			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8014.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	20000		

暂列金额明细表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		20000	
	合计		20000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5120.58		5120.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218828.2	2	4376.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218828.2	0.34	744.02
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	218828.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	223948.78	9	20155.39
合计					25275.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大港河排口闸门改造工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）（005）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	254656.88	
1.1	人工费	18638.98	
1.2	材料费	225101.13	
1.3	施工机具使用费	2081.38	
1.4	企业管理费	6385.42	
1.5	利润	2449.97	
2	措施项目费	1292.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1292.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	732.3	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中：暂列金额	30000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1507.63	
5	税金	25871.11	
6	工程造价	313327.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）（005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管网工程						
1	040602031011	闸门	1、类型：DG-47排口闸门 2、材质：铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 3、形式：阀杆高度按设计要求 4、规格、型号：闸门尺寸1.0m*1.0m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）	座	1	39971.54	39971.54	
2	040602031014	闸门	1、类型：DG-67排口闸门 2、材质：铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 3、形式：阀杆高度按设计要求 4、规格、型号：闸门尺寸1.5m*1.5m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）	座	1	52968.33	52968.33	
3	040602031013	闸门	1、类型：DG-72排口闸门 2、材质：铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 3、形式：阀杆高度按设计要求 4、规格、型号：闸门尺寸1.5m*1.5m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）	座	1	52968.33	52968.33	
4	040602031012	闸门	1、类型：DG-73排口闸门 2、材质：铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 3、形式：阀杆高度按设计要求 4、规格、型号：闸门尺寸1.5m*1.5m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）	座	1	52968.33	52968.33	
5	040602031015	闸门	1、类型：DG-75排口闸门 2、材质：铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 3、形式：阀杆高度按设计要求 4、规格、型号：闸门尺寸1.5m*1.5m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）	座	1	52968.33	52968.33	
6	040602031016	闸门	1、类型：原有排口闸门拆除	座	1	2812.02	2812.02	
		分部小计					254656.88	
		分部分项合计					254656.88	
		单价措施合计						
合计							254656.88	

综合单价分析表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）(005)

项目编码	040602031011	项目名称	闸门	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1434	铸铁方闸门 长×宽(1000×1000mm以内)	座	1	1561.91	372.45	147.75	624.76	218.67	1561.91	372.45	147.75	624.76	218.67
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34
综合人工工日		小计						2700.03	498.69	312.98	885.43	349.01	
25.472工日		未计价材料费						35225.4					
清单项目综合单价							39971.54						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 闸门尺寸1.0m*1.0m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）			座	1	35225.4	35225.4						
	镀锌铁丝8~12#			kg	2	5.15	10.3						
	普通成材			m3	0.025	1372.08	34.3						
	木枕250×200×2000			根	0.25	63.54	15.89						
	硅酸盐膨胀水泥			kg	145	0.84	121.8						
	中(粗)砂			t	0.316	67.39	21.3						
	碎石10			t	0.405	77.72	31.48						
	棉纱线			kg	1.5	5.57	8.36						
	电焊条			kg	1.06	4.97	5.27						
	平垫铁0~3#钢 1#			块	8	4.29	34.32						
	斜垫铁0~3#钢 1#			kg	16	5.15	82.4						
	破布			kg	1.5	6	9						
	黄油			kg	3	6.86	20.58						
	机油5~7#			kg	0.65	10.72	6.97						
	煤油			kg	2.25	4.29	9.65						
	钢板 δ 1~3			kg	0.8	4.13	3.3						
	钢板 δ 3~10			kg	14.69	4.13	60.67						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	9	0.27	2.43						
	氧气			m3	0.77	2.83	2.18						
乙炔气			kg	0.257	15.44	3.97							
其他材料费						--	14.52	--					
材料费小计						--	35724.09	--					

项目编码	040602031014	项目名称	闸门		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1437	铸铁方闸门 长×宽 (1600×1600mm 以内)	座	1	2403.87	644.18	227.75	961.55	336.54	2403.87	644.18	227.75	961.55	336.54
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34
综合人工工日		小计							3541.99	770.42	392.98	1222.22	466.88
33.415工日		未计价材料费							46573.84				
清单项目综合单价								52968.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 闸门尺寸1.5m*1.5m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）				座	1	46573.84	46573.84					
	镀锌铁丝8~12#				kg	2	5.15	10.3					
	普通成材				m3	0.042	1372.08	57.63					
	木枕250×200×2000				根	0.4	63.54	25.42					
	硅酸盐膨胀水泥				kg	299	0.84	251.16					
	中(粗)砂				t	0.676	67.39	45.56					
	碎石10				t	0.93	77.72	72.28					
	棉纱线				kg	1.6	5.57	8.91					
	电焊条				kg	1.18	4.97	5.86					
	平垫铁0~3#钢 1#				块	10	4.29	42.9					
	斜垫铁0~3#钢 1#				kg	20	5.15	103					
	破布				kg	1.6	6	9.6					
	黄油				kg	3.3	6.86	22.64					
	机油5~7#				kg	0.8	10.72	8.58					
	煤油				kg	2.7	4.29	11.58					
	钢板 δ 1~3				kg	0.8	4.13	3.3					
	钢板 δ 3~10				kg	14.69	4.13	60.67					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	9	0.27	2.43					
	氧气				m3	0.77	2.83	2.18					
乙炔气				kg	0.257	15.44	3.97						
其他材料费							--	22.45	--				
材料费小计							--	47344.26	--				

项目编码	040602031013	项目名称	闸门	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1437	铸铁方闸门 长×宽 (1600×1600mm以内)	座	1	2403.87	644.18	227.75	961.55	336.54	2403.87	644.18	227.75	961.55	336.54
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34
综合人工工日		小计						3541.99	770.42	392.98	1222.22	466.88	
33.415工日		未计价材料费						46573.84					
清单项目综合单价								52968.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 闸门尺寸1.5m*1.5m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）			座	1	46573.84	46573.84						
	镀锌铁丝8~12#			kg	2	5.15	10.3						
	普通成材			m3	0.042	1372.08	57.63						
	木枕250×200×2000			根	0.4	63.54	25.42						
	硅酸盐膨胀水泥			kg	299	0.84	251.16						
	中(粗)砂			t	0.676	67.39	45.56						
	碎石10			t	0.93	77.72	72.28						
	棉纱线			kg	1.6	5.57	8.91						
	电焊条			kg	1.18	4.97	5.86						
	平垫铁0~3#钢 1#			块	10	4.29	42.9						
	斜垫铁0~3#钢 1#			kg	20	5.15	103						
	破布			kg	1.6	6	9.6						
	黄油			kg	3.3	6.86	22.64						
	机油5~7#			kg	0.8	10.72	8.58						
	煤油			kg	2.7	4.29	11.58						
	钢板 δ 1~3			kg	0.8	4.13	3.3						
	钢板 δ 3~10			kg	14.69	4.13	60.67						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	9	0.27	2.43						
	氧气			m3	0.77	2.83	2.18						
乙炔气			kg	0.257	15.44	3.97							
其他材料费						--	22.45	--					
材料费小计						--	47344.26	--					
项目编码	040602031012	项目名称	闸门	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1437	铸铁方闸门 长×宽 (1600×1600mm以内)	座	1	2403.87	644.18	227.75	961.55	336.54	2403.87	644.18	227.75	961.55	336.54
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34
综合人工工日		小计							3541.99	770.42	392.98	1222.22	466.88
33.415工日		未计价材料费							46573.84				
清单项目综合单价								52968.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 闸门尺寸1.5m*1.5m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）			座	1	46573.84	46573.84						
	镀锌铁丝8~12#			kg	2	5.15	10.3						
	普通成材			m3	0.042	1372.08	57.63						
	木枕250×200×2000			根	0.4	63.54	25.42						
	硅酸盐膨胀水泥			kg	299	0.84	251.16						
	中(粗)砂			t	0.676	67.39	45.56						
	碎石10			t	0.93	77.72	72.28						
	棉纱线			kg	1.6	5.57	8.91						
	电焊条			kg	1.18	4.97	5.86						
	平垫铁0~3#钢 1#			块	10	4.29	42.9						
	斜垫铁0~3#钢 1#			kg	20	5.15	103						
	破布			kg	1.6	6	9.6						
	黄油			kg	3.3	6.86	22.64						
	机油5~7#			kg	0.8	10.72	8.58						
	煤油			kg	2.7	4.29	11.58						
	钢板 δ 1~3			kg	0.8	4.13	3.3						
	钢板 δ 3~10			kg	14.69	4.13	60.67						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	9	0.27	2.43						
	氧气			m3	0.77	2.83	2.18						
乙炔气			kg	0.257	15.44	3.97							
其他材料费						--	22.45	--					
材料费小计						--	47344.26	--					

项目编码	040602031015	项目名称	闸门	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1437	铸铁方闸门 长×宽 (1600×1600mm 以内)	座	1	2403.87	644.18	227.75	961.55	336.54	2403.87	644.18	227.75	961.55	336.54
6-1473	启闭机械 手电两用	台	1	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34	1138.12	126.24	165.23	260.67	130.34
综合人工工日		小计							3541.99	770.42	392.98	1222.22	466.88
33.415工日		未计价材料费							46573.84				
清单项目综合单价									52968.33				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铸铁镶铜闸门；手电两用启闭机3.0kw 闸门尺寸1.5m*1.5m，需要满足现场手动启闭及手机APP远程控制需求（具体参数详见设计）			座	1	46573.84	46573.84						
	镀锌铁丝8~12#			kg	2	5.15	10.3						
	普通成材			m3	0.042	1372.08	57.63						
	木枕250×200×2000			根	0.4	63.54	25.42						
	硅酸盐膨胀水泥			kg	299	0.84	251.16						
	中(粗)砂			t	0.676	67.39	45.56						
	碎石10			t	0.93	77.72	72.28						
	棉纱线			kg	1.6	5.57	8.91						
	电焊条			kg	1.18	4.97	5.86						
	平垫铁0~3#钢 1#			块	10	4.29	42.9						
	斜垫铁0~3#钢 1#			kg	20	5.15	103						
	破布			kg	1.6	6	9.6						
	黄油			kg	3.3	6.86	22.64						
	机油5~7#			kg	0.8	10.72	8.58						
	煤油			kg	2.7	4.29	11.58						
	钢板 δ 1~3			kg	0.8	4.13	3.3						
	钢板 δ 3~10			kg	14.69	4.13	60.67						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	9	0.27	2.43						
	氧气			m3	0.77	2.83	2.18						
乙炔气			kg	0.257	15.44	3.97							
其他材料费						--	22.45	--					
材料费小计						--	47344.26	--					

项目编码	040602031016	项目名称	闸门		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1437*0.5	铸铁方闸门 长×宽 (1600×1600mm 以内)	座	1	1201.93		113.86	480.77	168.27	1201.93		113.86	480.77	168.27

6-1473*0.5	启闭机械 手电两用	台	1	569.06		82.62	130.34	65.17	569.06		82.62	130.34	65.17
综合人工工日		小计							1770.99		196.48	611.11	233.44
16.7075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2812.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）（005）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			732.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	497.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	132.54			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	102.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	3.31			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	546.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.94			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1292.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	30000		

暂列金额明细表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		30000	
合计			30000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）（005）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1507.63		1507.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64428.42	2	1288.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64428.42	0.34	219.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64428.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	287456.81	9	25871.11
合计					27378.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（闸门安装）(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	206958.92	
1.1	人工费	55418.01	
1.2	材料费	119057.06	
1.3	施工机具使用费	2469.15	
1.4	企业管理费	22296.77	
1.5	利润	7717.93	
2	措施项目费	6550.25	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6550.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4159.87	
3	其他项目费	25000	
3.1	其中：暂列金额	25000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6725.96	
5	税金	22071.16	
6	工程造价	267306.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：-40*4 4、安装部位：埋地	m	90	45.91	4131.9	
2	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱	台	6	363.11	2178.66	
3	030409001001	接地极	1、部位：室外 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：∠50*5*2500mm 4、土质：普通土，土方挖填 5、安装方式：焊接	根	18	160.91	2896.38	
4	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地测试 2、类别：接地板装置6组	系统	1	2306.82	2306.82	
5	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 室外型 AP1 2、型号：具体详见设计图纸 3、基础形式、材质、规格：混凝土基础及槽钢基础（作品详见设计图纸） 4、安装方式：落地安装	台	1	5384.91	5384.91	
6	030404016001	控制箱	1、名称：配电电控箱（设备厂家配套） 2、型号：AP2 6 3、规格：具体详见设计图纸 4、安装方式：壁挂安装	台	5	325.28	1626.4	
7	030411001002	配管	1、名称：塑料管电管 2、材质：PE 3、规格：PE40 4、配置形式：室外埋地	m	305	25.42	7753.1	
8	030411001003	配管	1、名称：塑料管电管 2、材质：PE 3、规格：PE50 4、配置形式：室外埋地	m	525	26.89	14117.25	
9	030411001004	配管	1、名称：塑料管电管 2、材质：PE 3、规格：PE100 4、配置形式：室外埋地	m	425	37.41	15899.25	
10	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设 5、接地要求：接地跨接	m	70	81.05	5673.5	
11	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地敷设 5、接地要求：接地跨接	m	25	41.42	1035.5	
12	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：埋地敷设 5、接地要求：接地跨接	m	115	35.15	4042.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2米内 3、挖土方式：挖土方式 各投标人根据自身情况自报	m ³	366.25	76.19	27904.59	
14	040103001008	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土利用	m ³	366.25	21.92	8028.2	
15	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV22-4*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级 (kV)：0.6/1.0KV	m	540	122.91	66371.4	
16	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-4*35 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：室内 5、电压等级 (kV)：0.6/1kV	个	2	159.08	318.16	
17	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV22-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级 (kV)：0.6/1.0KV	m	600	41.18	24708	
18	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-4*10 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：室内 5、电压等级 (kV)：0.6/1kV	个	4	37.84	151.36	
19	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV22-4*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级 (kV)：0.6/1.0KV	m	425	26.73	11360.25	
20	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV22-4*6 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：室内 5、电压等级 (kV)：0.6/1kV	个	6	20.79	124.74	
21	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管 5、电压等级 (kV)：0.6/1.0KV	m	40	18.46	738.4	
22	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：YJV-4*4 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：室内 5、电压等级 (kV)：0.6/1kV	个	10	20.79	207.9	
		分部小计					206958.92	
		分部分项合计					206958.92	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							206958.92	

综合单价分析表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	90						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	镀锌扁铁 -40*4	10m	0.1	251.22	1.48	4.81	100.49	35.17	25.12	0.15	0.48	10.05	3.52
综合人工工日		小计						25.12	0.15	0.48	10.05	3.52	
0.237工日		未计价材料费						6.59					
清单项目综合单价								45.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌扁铁 -40*4				m	1.05	6.28	6.59					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.02	5.94	0.12					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	沥青清漆				kg	0.001	6	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	6.74	--				

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	43.99	4.67	59.78	20.92	149.46	43.99	4.67	59.78	20.92
综合人工工日		小计						149.46	43.99	4.67	59.78	20.92	
1.41工日		未计价材料费						84.29					
清单项目综合单价								363.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总等电位联结端子箱				个	1	84.29	84.29					
	钢锯条				根	1	0.21	0.21					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2				m	1.5	11.51	17.27					
	破布				kg	0.2	6	1.2					
	铁砂布2#				张	0.5	0.86	0.43					
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14					
	角钢				kg	2	4.17	8.34					
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	5.41	8.12					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4.1	1.1	4.51					

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	5.94	2.97		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	128.28	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极		计量单位	根	工程量	18						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-899	热镀锌角钢接地极 ∠50*5*2500mm	根	1	57.24	2.63	21.41	22.9	8.01	57.24	2.63	21.41	22.9	8.01	
综合人工工日		小计							57.24	2.63	21.41	22.9	8.01	
0.54工日		未计价材料费							48.72					
清单项目综合单价									160.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌角钢接地极 ∠50*5*2500mm				根	1.05	46.4	48.72						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.15	5.94	0.89						
	钢锯条				根	1	0.21	0.21						
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.26	5.41	1.41						
	沥青清漆				kg	0.02	6	0.12						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	51.35	--					

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试		计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	6	215.04	1.59	51.71	86.02	30.11	1290.24	9.54	310.26	516.12	180.66	
综合人工工日		小计							1290.24	9.54	310.26	516.12	180.66	
11.52工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2306.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--	9.54	--					
	材料费小计						--	9.54	--					

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	33.83	68.09	117.87	41.26	294.68	33.83	68.09	117.87	41.26	
4-456	槽钢安装	10m	0.34	167.48	40.14	30.88	66.99	23.45	56.94	13.65	10.5	22.78	7.97	
D00001	混凝土基础	台	1											
综合人工工日		小计							351.62	47.48	78.59	140.65	49.23	
3.3172工日		未计价材料费							4717.34					
清单项目综合单价									5384.91					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	配电箱 室外型AP1					只	1	4258.99	4258.99					
	破布					kg	0.1	6	0.6					
	铁砂布2#					张	1	0.86	0.86					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.3744	5.94	2.22					
	无光调和漆					kg	0.084	12.86	1.08					
	钢垫板					kg	0.3	4.13	1.24					
	酚醛磁漆					kg	0.02	12.86	0.26					
	塑料软管					kg	0.3	15.78	4.73					
	焊锡丝					kg	0.15	42.88	6.43					
	电力复合脂					kg	0.05	17.15	0.86					
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4					kg	1.5	5.41	8.12					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	6.1	1.1	6.71					
	槽钢					m	3.57	30.35	108.35					
	圆钢φ5.5~9					kg	1.3974	4.17	5.83					
	钢锯条					根	1.36	0.21	0.29					
	钢板δ2.0~2.5 Q235					kg	0.34	4.13	1.4					
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.8058	5.41	4.36					
	混凝土基础					台	1	350	350					
其他材料费							--		--					
材料费小计							--	4764.82	--					

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	186.56	37.98		74.62	26.12	186.56	37.98		74.62	26.12
综合人工工日		小计						186.56	37.98		74.62	26.12	
1.76工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				325.28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	4.13	0.62			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	37.98	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	305						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1279	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径40mm以内	100m	0.01	1267.76	0.21		507.1	177.49	12.68			5.07	1.77
综合人工工日		小计							12.68			5.07	1.77
0.1196工日		未计价材料费											5.9
清单项目综合单价								25.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	半硬质塑料管PE40	m	1.06	5.57	5.9								
	锯条	根	0.01	0.19									
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	5.9	--							

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	525						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1280	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1333.48	0.21			533.39	186.69	13.33			5.33	1.87
综合人工工日		小计							13.33				5.33	1.87
0.1258工日		未计价材料费												6.36
清单项目综合单价										26.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	半硬质塑料管PE50							m	1.06	6	6.36			
	锯条							根	0.01	0.19				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--	6.36	--		

项目编号	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	425							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1282	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1485.06	0.21			594.02	207.91	14.85			5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.85				5.94	2.08
0.1401工日		未计价材料费												14.54
清单项目综合单价										37.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	半硬质塑料管PE100							m	1.06	13.72	14.54			
	锯条							根	0.01	0.19				
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--	14.54	--		

项目编号	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	70							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通4-补17	镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内	100m	0.01	1531.7	286	137.58	612.68	214.44	15.32	2.86	1.38	6.13	2.14	
综合人工工日		小计							15.32	2.86	1.38	6.13	2.14	
0.1445工日		未计价材料费											53.22	
清单项目综合单价										81.05				
材料费 明	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN100							m	1.03	51.67	53.22			

细	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1152	1	0.12			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.00979	5.94	0.06			
	镀锌铁丝16#	kg	0.00475	6.03	0.03			
	钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03254	12.86	0.42			
	溶剂汽油	kg	0.00814	10.7	0.09			
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22			
	裸铜线16mm ²	m	0.0576	12.73	0.73			
	塑料护口(钢管用) dn100	个	0.11124	0.98	0.11			
	镀锌电线管接头 φ100×10	个	0.11124	9.12	1.01			
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	56.08	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	156.18	102.98	388.38	135.93	9.71	1.56	1.03	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.56	1.03	3.88	1.36
0.0916工日		未计价材料费							23.88				
清单项目综合单价								41.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢管DN50				m	1.03	23.18	23.88					
	精制带母镀锌螺栓M12×50				套	0.1152	1	0.12					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.00814	5.94	0.05					
	镀锌铁丝16#				kg	0.00475	6.03	0.03					
	钢锯条				根	0.0216	0.21						
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0162	12.86	0.21					
	溶剂汽油				kg	0.00403	10.7	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×50				个	0.1124	0.93	0.1					
	裸铜线16mm ²				m	0.0576	12.73	0.73					
	塑料护口(钢管用) dn50				个	0.11124	0.37	0.04					
	镀锌电线管接头SC50×3				个	0.1186	1.76	0.21					
其他材料费						--	0.03	--					

	材料费小计	--	25.44	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	115
------	--------------	------	----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷 设管径50mm以内	100m	0.01	970.96	156.18	102.98	388.38	135.93	9.71	1.56	1.03	3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.71	1.56	1.03	3.88	1.36
0.0916工日		未计价材料费							17.61				
清单项目综合单价								35.15					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN40			m	1.03	17.1	17.61		
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0081 4	5.94	0.05		
	镀锌铁丝16#			kg	0.0047 5	6.03	0.03		
	钢锯条			根	0.0216	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油			kg	0.0040 3	10.7	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.1124	0.93	0.1		
	裸铜线16mm ²			m	0.0576	12.73	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn50			个	0.1112 4	0.37	0.04		
	镀锌电线管接头SC50×3			个	0.1186	1.76	0.21		
	其他材料费						--	0.03	--
材料费小计						--	19.17	--	

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³	工程量	366.25
------	--------------	------	-------	------	----------------	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土 方 三类土深度 在2m以内	100m ³	0.01	4947.2 3			1978.8 9	692.61	49.47			19.79	6.93
综合人工工日		小计							49.47			19.79	6.93
0.4667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.19					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--		--

细	材料费小计	--	--
---	-------	----	----

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	366.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		343.9	509.49	154.03	11.85		3.44	5.09	1.54
综合人工工日		小计						11.85		3.44	5.09	1.54	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	540						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	162.68	7.37	228.11	79.84	5.7	1.63	0.07	2.28	0.8
综合人工工日		小计						5.7	1.63	0.07	2.28	0.8	
0.0538工日		未计价材料费										112.43	
清单项目综合单价								122.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆 YJV22-4*3535mm2以下(四芯)			m	1.01	111.3156	112.43						
	破布			kg	0.005	6	0.03						
	汽油			kg	0.0075	10.7	0.08						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0032	6.03	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0102	8.58	0.09						
	沥青绝缘漆			kg	0.001	15.44	0.02						
	硬酯酸一级			kg	0.0005	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	橡胶垫 δ2			m2	0.0007	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.162	0.69	0.11						
电缆吊挂3×50			套	0.0711	8.45	0.6							

合金钢钻头 ϕ 8mm~10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	114.06	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828 备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	1	53.42	76.81		21.37	7.48	53.42	76.81		21.37	7.48
综合人工工日		小计						53.42	76.81			21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

159.08

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		破布			kg	0.36	6	2.16	
	汽油			kg	0.36	10.7	3.85		
	镀锡裸铜绞线16mm ²			kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm ²			个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm ²			个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m			kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套			副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝			kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂			kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费					--	2.02	--	
	材料费小计					--	76.81	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	600
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 10mm ² 以下	100m	0.01	333.9	37.19	8.3	133.56	46.75	3.34	0.37	0.08	1.34	0.47
综合人工工日		小计						3.34	0.37	0.08	1.34	0.47	

0.0315工日	未计价材料费						35.58		
清单项目综合单价							41.18		
材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆 YJV22-4*1010mm2 (四芯)			m	1.01	35.225 ₂	35.58		
	汽油			kg	0.0075	10.7	0.08		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0177 ₈	6.03	0.11		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0017 ₆	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级			kg	0.0001 ₇	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	35.95	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	39.07		14.42	5.05	14.42	15.63		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.63		5.77	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							37.84						
材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.06	6	0.36						
	铁砂布2#			张	0.4	0.86	0.34						
	汽油			kg	0.08	10.7	0.86						
	铜接线端子DT-16mm2			个	4.06	3.33	13.52						
	电力复合脂			kg	0.008	17.15	0.14						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.024	17.15	0.41						
	其他材料费					--	--	--					
材料费小计					--	15.63	--						

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	425
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	259.7	37.19	8.3	103.88	36.36	2.6	0.37	0.08	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.37	0.08	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							22.28				
清单项目综合单价								26.73					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆 YJV22-4*66mm2 (四芯)			m	1.01	22.062 7	22.28						
	汽油			kg	0.0075	10.7	0.08						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0177 8	6.03	0.11						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0017 6	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001 7	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	22.65	--				

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.04	6	0.24						
	铁砂布2#			张	0.4	0.86	0.34						
	塑料软管dn6			m	0.4	1.89	0.76						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.252	17.15	4.32						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.1	1.17	0.12						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.78	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电缆 YJV-4*4	100m	0.01	202.46	36.37	8.3	80.98	28.34	2.02	0.36	0.08	0.81	0.28
综合人工工日		小计						2.02	0.36	0.08	0.81	0.28	
0.0191工日		未计价材料费						14.91					
清单项目综合单价								18.46					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆 YJV-4*44mm2 (四芯)			m	1.01	14.76	14.91						
	汽油			kg	0.0075	10.7	0.08						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.01778	6.03	0.11						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	15.27	--					

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计						9.75	5.78		3.9	1.36	
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.04	6	0.24						
	铁砂布2#			张	0.4	0.86	0.34						

塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	5.78	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4159.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3104.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	620.88			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	434.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	51.74			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2276.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	62.09			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6550.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	25000		

暂列金额明细表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		25000	
合计			25000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6725.96		6725.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	238509.17	2.4	5724.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	238509.17	0.42	1001.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	238509.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	245235.13	9	22071.16
合计					28797.12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大港河排口闸门改造工程（电气安装）(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

