

招标控制价

招 标 人：扬州龙川污水处理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏渝祺项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年07月11日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5578527.7

(大写): 伍佰伍拾柒万捌仟伍佰贰拾柒元柒角

招 标 人: 扬州龙川污水处理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 江苏渝祺项目管理有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 韩春晖

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 徐俭

(签字或盖章)

编 制 人: 祝锦东

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 殷有兰

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年07月11日

复核时间: 2025年07月11日

江都区小纪镇红星南路、健康路及周边污
水管完善工程

工程

招标控制价

招 标 人：扬州龙川污水处理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏渝祺项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年07月11日

江都区小纪镇红星南路、健康路及周边污
水管完善工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 5578527.70

（大写）： 伍佰伍拾柒万捌仟伍佰贰拾柒元柒角零分

招 标 人： 扬州龙川污水处理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏渝祺项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： 祝锦东
(造价人员签字专用章)
A2113200000648
江苏渝祺项目管
理 有 限 公 司
有效期至:2027年10月23日

复 核 人： 殷有兰
(造价工程师签字专用章)
B112332000006650
江苏渝祺项目管
理 有 限 公 司
有效期至:2027年04月02日



编 制 时 间： 2025年07月11日

复 核 时 间： 2025年07月11日

建设项目招标控制价表

工程名称：江都区小纪镇红星南路、健康路及周边污水管完善工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江都区小纪镇红星南路、健康路及周边污水管完善工程	5578527.7		79601.11	117045.82
	合计	5578527.7		79601.11	117045.82

单项工程招标控制价表

工程名称：江都区小纪镇红星南路、健康路及周边污水管完善工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程	2631161.2		37588.9	55193.94
2	排水工程	2945456.78		41993.99	61786.93
3	绿化工程	1909.72		18.22	64.95
合计		5578527.7		79601.11	117045.82

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2024416.54	
1.1	人工费	414446.71	
1.2	材料费	1286849.05	
1.3	施工机具使用费	152928	
1.4	企业管理费	113460.51	
1.5	利润	56732.27	
2	措施项目费	131857.23	
2.1	单价措施项目费	52318.3	
2.2	总价措施项目费	79538.93	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	37588.9	
3	其他项目费	202441.65	
3.1	其中:暂列金额	202441.65	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	55193.94	
5	税金	217251.84	
6	工程造价	2631161.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：35cm	m2	1430	4.42	6320.6	
2	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：18cm	m2	1277.5	2.27	2899.93	
3	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：10cm	m2	4882.5	1.27	6200.78	
4	041001001004	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：8cm	m2	1350	1.01	1363.5	
5	041001001005	拆除路面	1、材质：混凝土 2、厚度：5cm	m2	675	6.35	4286.25	
6	041001003001	拆除基层	1、材质：碎石垫层	m3	1047.2	11.77	12325.54	
7	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：砖砌体 2、部位：明沟	m3	216	120.11	25943.76	
8	041001008001	拆除混凝土结构	1、部位：明沟砼垫层	m3	132.3	282.5	37374.75	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2755.95	38.2	105277.29	
10	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石 2、厚度：15cm	m2	1573	50.6	79593.8	
11	040202011002	碎石	1、石料规格：碎石 2、厚度：20cm	m2	1277.5	66.38	84800.45	
12	040202011003	碎石	1、石料规格：碎石 2、厚度：10cm	m2	4882.5	34.67	169276.28	
13	040202011004	碎石	1、石料规格：碎石 2、厚度：5cm	m2	1350	18.14	24489	
14	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C35抗折4.5MPa水泥混凝土 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝@5.0m 4、部位：红星路、健康路路面	m2	1430	132.83	189946.9	
15	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C35抗折4.5MPa水泥混凝土 2、厚度：18cm 3、嵌缝材料：锯缝@5.0m 4、部位：纬三路、小学旁南北向路	m2	1277.5	120.68	154168.7	
16	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：15cm 3、嵌缝材料：锯缝@5.0m 4、部位：红星路、健康路路面	m2	1430	100.62	143886.6	
17	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：10cm 3、嵌缝材料：锯缝@5.0m 4、部位：门前支路	m2	4882.5	71.4	348610.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：8cm 3、嵌缝材料：锯缝@5.0m 4、部位：巷道路面（交通）	m ²	1350	59.71	80608.5		
19	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：5cm 3、嵌缝材料：锯缝@5.0m 4、部位：巷道路面（非交通）	m ²	675	37.99	25643.25		
20	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形 路床碾压检验	m ²	9083	1.96	17802.68		
21	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：B300*H500 2、做法：详图S-07	m	900	538.7	484830		
22	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ8 2、部位：井圈加固	t	0.282	5383.73	1518.21		
23	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ12 2、部位：井圈加固	t	0.939	4396.67	4128.47		
24	040901008001	植筋	1、材料种类：Φ14 L50cm @1000 2、植入深度：25cm	根	840	15.62	13120.8		
		分部分项合计					2024416.54		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5275.06	5275.06		
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板 2、护栏高度：1.8m	m	1756	26.79	47043.24		
		单价措施合计					52318.3		
合计								2076734.84	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(01)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1430						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00035	68.69	453.34	9293.2	1872.38	936.19	0.02	0.16	3.25	0.66	0.33
综合人工工日		小计						0.02	0.16	3.25	0.66	0.33	
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钎头 φ 135						个	0.000058	2744.16	0.16			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.16	--		

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1277.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00018	68.69	453.34	9293.2	1872.38	936.19	0.01	0.08	1.67	0.34	0.17
综合人工工日		小计						0.01	0.08	1.67	0.34	0.17	
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钎头 φ 135						个	0.00003	2744.16	0.08			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.08	--		

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	4882.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	68.69	453.34	9293.2	1872.38	936.19	0.01	0.05	0.93	0.19	0.09

综合人工工日	小计				0.01	0.05	0.93	0.19	0.09	
0.0001工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					1.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 φ135				个	0.0000 17	2744.1 6	0.05		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	0.05	--	

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	1350					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备 注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0000 8	68.69	453.34	9293.2	1872.3 8	936.19	0.01	0.04	0.74	0.15	0.07
综合人工工日		小计							0.01	0.04	0.74	0.15	0.07
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钎头 φ135				个	0.0000 13	2744.1 6	0.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.04	--				

项目编码	041001001005	项目名称	拆除路面		计量单位	m2	工程量	675					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576- [1- 577]*1 0	机械拆除混凝土 类路面层 无筋 厚5cm内	100m2	0.01	306.66	0.67	180.58	97.45	48.72	3.07	0.01	1.81	0.97	0.49
综合人工工日		小计							3.07	0.01	1.81	0.97	0.49
0.0289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钢钻头一字型				根		6.86						
	六角空心钢				kg	0.0003	4.72						
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0005	16.29	0.01					
其他材料费						--		--					

	材料费小计	--	0.01	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	1047.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		8364.56	1810.29	905.14	0.69		8.36	1.81	0.91
综合人工工日		小计						0.69		8.36	1.81	0.91	
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	216						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物	10m3实体	0.1	923.9			184.78	92.39	92.39			18.48	9.24
综合人工工日		小计						92.39		18.48	9.24		
0.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								120.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	132.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-633	拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋	10m3	0.1	1381.39	2.83	789.48	434.17	217.09	138.14	0.28	78.95	43.42	21.71
综合人工工日		小计						138.14	0.28	78.95	43.42	21.71	
1.3032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								282.5					
材料 费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

费用 明细	合金钢钻头一字型	根	0.016	6.86	0.11		
	六角空心钢	kg	0.0256	4.72	0.12		
	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.0032	16.29	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.28	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	2755.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	2168.13	1084.06	0.69		10.15	2.17	1.08
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	18513.24	3702.65	1851.32		0.05	18.51	3.7	1.85
综合人工工日				小计					0.69	0.05	28.66	5.87	2.93
0.0065工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								38.2					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	1573					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	277.3	4438.4	200.55	95.57	47.79	2.77	44.38	2.01	0.96	0.48
综合人工工日				小计					2.77	44.38	2.01	0.96	0.48
0.0262工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								50.6					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石60				t	0.2984	148	44.16					
	其他材料费						--	0.22	--				
	材料费小计						--	44.38	--				

项目编码	040202011002	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	1277.5
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.01	329.66	5948.11	200.55	106.04	53.02	3.3	59.48	2.01	1.06	0.53
综合人工工日		小计							3.3	59.48	2.01	1.06	0.53
0.0311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								66.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石60			t	0.3999	148	59.19						
	其他材料费					--	0.29	--					
	材料费小计					--	59.48	--					

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	4882.5	清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2958.44	166.84	78.35	39.18	2.25	29.58	1.67	0.78	0.39	
综合人工工日		小计							2.25	29.58	1.67	0.78	0.39	
0.0212工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								34.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	碎石60			t	0.1989	148	29.44							
	其他材料费					--	0.14	--						
	材料费小计					--	29.58	--						

项目编码	040202011004	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1350	清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	140.77	1479.96	116.36	51.43	25.71	1.41	14.8	1.16	0.51	0.26	
综合人工工日		小计							1.41	14.8	1.16	0.51	0.26	
0.0133工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								18.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	碎石60			t	0.0995	148	14.73							
	其他材料费					--	0.07	--						
	材料费小计					--	14.8	--						

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1430						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C35水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9869.38		460.9	230.45	23.05	98.69		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	54.91	23.41	34.27	17.84	8.92	1.1	0.47	0.69	0.36	0.18
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计						25.01	99.42	0.69	5.14	2.57	
0.2359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								132.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C35粒径40mm42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	476.01	97.11						
	水			m3	0.28	4.57	1.28						
	钢锯片			片	0.0013	360.17	0.47						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						
	其他材料费					--	0.48	--					
	材料费小计					--	99.42	--					

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1277.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-326	C35水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2128.65	8882.44		425.73	212.87	21.29	88.82		4.26	2.13
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	54.91	23.41	34.27	17.84	8.92	1.1	0.47	0.69	0.36	0.18
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计						23.25	89.55	0.69	4.79	2.4	
0.2193工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								120.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C35粒径40mm42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.1836	476.01	87.4						
	水			m3	0.256	4.57	1.17						

	钢锯片	片	0.0013	360.17	0.47		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	89.55	--	

项目编号	040203007003	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1430					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	7178		379.43	189.72	18.97	71.78		3.79	1.9
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	54.91	23.41	34.27	17.84	8.92	1.1	0.47	0.69	0.36	0.18
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							20.93	72.51	0.69	4.32	2.17
0.1975工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								100.62					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.153	461.44	70.6		
	水			m3	0.22	4.57	1.01		
	钢锯片			片	0.0013	360.17	0.47		
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费					--	0.35	--	
	材料费小计					--	72.51	--	

项目编号	040203007004	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	4882.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度10cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1489.77	4785.34		297.95	148.98	14.9	47.85		2.98	1.49
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	54.91	23.41	34.27	17.84	8.92	1.1	0.47	0.69	0.36	0.18
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.86	48.58	0.69	3.51	1.76
0.159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.4					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)		m3	0.102	461.44	47.07		
	水		m3	0.16	4.57	0.73		
	钢锯片		片	0.0013	360.17	0.47		
	塑料薄膜		m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费				--	0.23	--	
	材料费小计				--	48.58	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1350					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面厚度8cm(商品砬)(非泵送)	100m2	0.01	1326.81	3828.27		265.36	132.68	13.27	38.28		2.65	1.33
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	54.91	23.41	34.27	17.84	8.92	1.1	0.47	0.69	0.36	0.18
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							15.23	39.01	0.69	3.18	1.6
0.1437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							59.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)		m3	0.0816	461.44	37.65							
	水		m3	0.136	4.57	0.62							
	钢锯片		片	0.0013	360.17	0.47							
	塑料薄膜		m2	0.11	0.69	0.08							
	其他材料费				--	0.19	--						
	材料费小计				--	39.01	--						

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	675					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面厚度5cm(商品砬)(非泵送)	100m2	0.01	1082.39	2392.66		216.48	108.24	10.82	23.93		2.16	1.08
综合人工工日		小计							10.82	23.93		2.16	1.08
0.1021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							37.99						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.051	461.44	23.53		
	水			m3	0.06	4.57	0.27		
	其他材料费					--	0.13	--	
	材料费小计					--	23.93	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	9083					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.31	30.25	15.13	0.31		1.2	0.3	0.15
综合人工工日				小计					0.31		1.2	0.3	0.15
0.0029工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1.96					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	900					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0098	670.45	3002.59	25.66	139.22	69.61	6.57	29.43	0.25	1.36	0.68
6-820	垫层 C25混凝土 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0147	918.98	4751.18		183.8	91.9	13.51	69.84		2.7	1.35
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.003	3189.79	1798.03	87.06	655.37	327.69	9.57	5.39	0.26	1.97	0.98
6-838	墙身、拱盖 墙 身 M10砖砌(预 拌)	10m3	0.0192	1273.7	4624.92	3.94	255.53	127.76	24.46	88.8	0.08	4.91	2.45
6-845	C25现浇混凝土 方沟 顶(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.007	1834.73	4774.22	150.92	397.13	198.57	12.84	33.42	1.06	2.78	1.39
6-1580	顶(盖)板 复合 木模(预拌)	100m2	0.00749	2703.96	1629.33	184.03	577.6	288.8	20.25	12.2	1.38	4.33	2.16
6-871	C25钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 10cm以内)(商 品砼)(非泵送)	10m3	0.0054	1905.8	4987.74	150.92	411.34	205.67	10.29	26.93	0.81	2.22	1.11
6-881	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.1m3以内)(预 拌)	10m3	0.0054	1678.93	938.86	2.35	336.26	168.13	9.07	5.07	0.01	1.82	0.91

6-1584	平板 木模(预拌)	10m3	0.0054	351.81	366.44	1.58	70.68	35.34	1.9	1.98	0.01	0.38	0.19
6-852	抹灰 砖墙墙面(预拌)	100m2	0.022	1217.92	1485.32	69.64	257.51	128.76	26.79	32.68	1.53	5.67	2.83
6-1606备注1	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.001354	2452.63	3434.68	379.04	566.33	283.17	3.32	4.65	0.51	0.77	0.38
6-1607备注1	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.007458	1255.89	3417.54	291.86	309.55	154.78	9.37	25.49	2.18	2.31	1.15
综合人工工日		小计							147.94	335.88	8.08	31.22	15.58
1.3957工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

538.7

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.194922	148	28.85		
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.22134	451.72	99.98		
	电	kW·h	0.11046	0.8	0.09		
	水	m3	0.365556	4.57	1.67		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.08399	382	32.08		
	模板木材	m3	0.00248	1730.06	4.29		
	复合木模板面板	m2	0.22029	43.15	9.51		
	钢支撑	kg	0.40437	4.08	1.65		
	零星卡具	kg	0.211238	4.35	0.92		
	圆钉	kg	0.166939	7.26	1.21		
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.096117	356	34.22		
	砣砖MU10	百块	1.028352	56	57.59		
	草袋子	只	0.749442	1.71	1.28		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.025142	8.74	0.22		
	脱模剂	kg	0.100982	17.15	1.73		
	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.05481	451.72	24.76		
	钢筋Φ8	t	0.001381	3312	4.57		
	钢筋Φ12	t	0.007756	3214	24.93		
	电焊条	kg	0.059067	6.87	0.41		
其他材料费				--	5.92	--	

	材料费小计	--	335.88	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.282						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1	1404.18	3476.06	63.26	293.49	146.74	1404.18	3476.06	63.26	293.49	146.74
综合人工工日		小计						1404.18	3476.06	63.26	293.49	146.74	
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5383.73					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌铁丝18~22#			kg	10.259	8.74	89.66						
	钢筋Φ8			t	1.02	3320	3386.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3476.06	--					

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.939						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	664.09	3424.35	83.85	149.59	74.79	664.09	3424.35	83.85	149.59	74.79
综合人工工日		小计						664.09	3424.35	83.85	149.59	74.79	
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4396.67					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌铁丝18~22#			kg	3.059	8.74	26.74						
	钢筋Φ12			t	1.04	3214	3342.56						
	电焊条			kg	7.92	6.87	54.41						
	水			m3	0.14	4.57	0.64						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3424.35	--						

项目编码	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	840				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-43	混凝土内植结构 钢筋 钢筋直径 Φ14mm以内	10根	0.1	87.98	17.61	3.91	18.38	9.19	8.8	1.76	0.39	1.84	0.92
010101 00	钢筋 Φ14	t	0.0006 05		3150					1.91			
综合人工工日		小计							8.8	3.67	0.39	1.84	0.92
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.62				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	强力植筋胶					ml	23.211	0.05	1.16				
	电锤钻头 Φ18					根	0.03	8.58	0.26				
	钢筋 Φ14					t	0.0006 05	3150	1.91				
	其他材料费							--	0.34	--			
	材料费小计							--	3.67	--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1246.1 1	2588.9 5			1440	1246.1 1	2588.9 5		
综合人工工日		小计							1440	1246.1 1	2588.9 5		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5275.06				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木枕					m3	0.08	1730.0 6	138.4				
	镀锌铁丝8#					kg	5	7.12	35.6				
	草袋子					只	10	1.71	17.1				
	其他材料费							--	1055.01	--			
	材料费小计							--	1246.11	--			

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	m	工程量	1756					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩 钢板围栏搭拆	100m	0.01	686.88	1785.8 1		137.38	68.69	6.87	17.86		1.37	0.69

综合人工工日		小计		6.87	17.86		1.37	0.69
0.0648工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				26.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	彩钢板1800×850 δ 3		块	0.3077	55.4	17.05		
	钢管		kg	0.13	4.507	0.59		
	扣件		个	0.0208	6.83	0.14		
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	17.86	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			37588.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	31151.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6437.88			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2076.73			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4153.47			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	207.67			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	34266.12			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	623.02			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	623.02			
合计					79538.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	202441.65		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	202441.65		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		202441.65	
	合计		202441.65	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	55193.94		55193.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2358715.42	2	47174.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2358715.42	0.34	8019.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2358715.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2413909.36	9	217251.84
合计					272445.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2314965.15	
1.1	人工费	277075.3	
1.2	材料费	1836505.56	
1.3	施工机具使用费	90999.62	
1.4	企业管理费	73608.05	
1.5	利润	36776.62	
2	措施项目费	94005.33	
2.1	单价措施项目费	5145.12	
2.2	总价措施项目费	88860.21	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	41993.99	
3	其他项目费	231496.52	
3.1	其中:暂列金额	231496.52	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	61786.93	
5	税金	243202.85	
6	工程造价	2945456.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m ³	3584.14	15.11	54156.36	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：中粗砂	m ³	2001.97	338.94	678547.71	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种：6%灰土	m ³	677.27	117.42	79525.04	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m ³	3611.65	20.35	73497.08	
5	040501004011	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂垫层 2、材质及规格：SN8 d110UPVC管 3、铺设深度：0.5m	m	2025	64.77	131159.25	
6	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150厚 2、材质及规格：PE实壁排水管dn250 (SDR17, SN16, 壁厚14.8mm) 3、连接形式：热熔对接接头处包土工布(460g/m ²)两层 4、铺设深度：0.93m 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	1942	201.85	391992.7	
7	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150厚 2、材质及规格：PE实壁排水管dn355 (SDR17, SN16, 壁厚21.1mm) 3、连接形式：热熔对接接头处包土工布(460g/m ²)两层 4、铺设深度：1.52m 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	943	367.98	347005.14	
8	040504002001	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁防盗井盖座 2、踏步材质、规格：包塑钢爬梯 3、安全防护：防坠网 4、做法：Φ1000*1520混凝土污水检查井，见苏S01-2021-233	座	43	4102.1	176390.3	
9	040504002003	混凝土井	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁防盗井盖座 2、踏步材质、规格：包塑钢爬梯 3、安全防护：防坠网 4、做法：Φ700*1180混凝土污水检查井(H≤1500)，见苏S01-2021-232	座	4	2989.74	11958.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	040504002005	混凝土井	1、盖板材质、规格： Φ 600铸铁井盖井座 2、做法：600*600*920砼方井详见20S515-P326	座	122	1803.03	219969.66		
11	040504003001	塑料检查井	1、垫层、基础材质及厚度：井底基础10cm厚中粗砂垫层，上部38cm厚C20砼基础，5cm厚碎石垫层 2、检查井材质、规格：一次注塑成型的出户塑料检查井，塑料井井筒采用OD315mm 3、井筒、井盖、井圈材质及规格：有防护盖座的井盖（防护盖座+防护井盖+内盖+井圈+防套管） 4、井深：H=1.0m内 5、做法参照图集08SS523-P25	座	135	527.86	71261.1		
12	040504003003	塑料检查井	1、垫层、基础材质及厚度：井底基础10cm厚中粗砂垫层，上部38cm厚C20砼基础，5cm厚碎石垫层 2、检查井材质、规格：一次注塑成型的出户塑料隔油井，塑料井井筒采用OD315mm 3、井筒、井盖、井圈材质及规格：有防护盖座的井盖（防护盖座+防护井盖+内盖+井圈+防套管） 4、井深：H=1.0m内 5、做法参照图集08SS523-P25	座	135	515.39	69577.65		
13	04B001	新建管道电视检测	1、管道规格：DN355 2、工作内容：在工程竣工验收前，需委托有资质的检测单位对完工的新建排水管道实施电视检测（CCTV）和GIS数据测绘，出具检测报告。	m	943	8	7544		
14	04B002	新建管道QV检测	1、管道规格：管径300mm及以下100及以上管道 2、工作内容：在工程竣工验收前，需委托有资质的检测单位对完工的新建排水管道实施潜望镜检测（QV，）和GIS数据测绘影像资料，其中实施潜望镜检测排水管道抽测30%数量。	m	1190.1	2	2380.2		
		分部分项合计					2314965.15		
1	041101005001	井字架		座	42	107.76	4525.92		
2	041101005002	井字架		座	3	206.4	619.2		
		单价措施合计					5145.12		
合计								2320110.27	

综合单价分析表

工程名称：排水工程(02)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3584.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	936.22	468.11	0.46		3.75	0.84	0.42
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			1484.17	742.09	7.42			1.48	0.74
综合人工工日		小计						7.88		3.75	2.32	1.16	
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							15.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2001.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中(粗)砂夯实	100m3	0.01	2886.38	29859.6	216.54	620.58	310.29	28.86	298.6	2.17	6.21	3.1
综合人工工日		小计						28.86	298.6	2.17	6.21	3.1	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							338.94						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂				t	1.788	167	298.6					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	298.6	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	677.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	45.79	50.51	1.93	9.54	4.77	45.79	50.51	1.93	9.54	4.77
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.26	4.82	21.93	7.44	3.72	1.4	0.44	2.02	0.68	0.34

综合人工工日	小计				47.19	50.95	3.95	10.22	5.11	
0.4452工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					117.42					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰				t	0.092	544	50.05		
	水				m3	0.1966	4.57	0.9		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	50.95	--	

项目编号	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	3611.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5187.16	1140.46	570.23	0.52		5.19	1.14	0.57
1-279	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9907.64	1981.53	990.76		0.05	9.91	1.98	0.99
综合人工工日				小计					0.52	0.05	15.1	3.12	1.56
0.0049工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								20.35					
材料费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编号	040501004011	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	2025					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.00975	447.96	3045.68	16.42	92.88	46.44	4.37	29.7	0.16	0.91	0.45
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径150mm以内	100m	0.01	477	31.28		95.4	47.7	4.77	0.31		0.95	0.48
综合人工工日				小计					9.14	30.01	0.16	1.86	0.93
0.0862工日				未计价材料费					22.67				
清单项目综合单价								64.77					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明细	中(粗)砂	t	0.1743 ₃	167	29.11			
	SN8 d110UPVC管	m	1.01	22.45	22.67			
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27			
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04			
	其他材料费				--	0.59	--	
	材料费小计				--	52.68	--	

项目编号	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	1942					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0105	447.96	3045.6 ₈	16.42	92.88	46.44	4.7	31.98	0.17	0.98	0.49
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.01	617.98	12.11	236.11	170.82	85.41	6.18	0.12	2.36	1.71	0.85
7-1041	缠土工布	10m2	0.0117 ₆₃	42.93	44.41		8.59	4.29	0.5	0.52		0.1	0.05
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	153.24	0.07	31.53	15.76	1.58	1.53		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.96	34.15	2.53	3.11	1.55
0.1224工日		未计价材料费							147.55				
清单项目综合单价								201.85					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂				t	0.1877 ₄	167	31.35					
	PE实壁排水管dn250 (SDR17, SN16, 壁厚14.8mm)				m	1	147.55	147.55					
	清洁棉布				kg	0.0046 ₈	5.15	0.02					
	三氯乙烯				kg	0.0002	6.31						
	电				kW·h	0.1196 ₁	0.8	0.1					
	土工布				m2	0.1471 ₅₅	3.55	0.52					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	7.12	0.05					
	焊接钢管DN40				m	0.0003	15.92						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)				t	0.0006 ₃	346	0.22					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0001 ₀₅	382	0.04					
	机砖				百块	0.0073	56	0.41					
	水				m3	0.1499 ₄	4.57	0.69					
其他材料费							--	0.65	--				

	材料费小计	--	181.7	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	943
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0152 56	447.96	3045.6 8	16.42	92.88	46.44	6.83	46.46	0.25	1.42	0.71
7-155	塑料管安装 管 外径355mm以内	100m	0.0096 86	889.87	15.63	354.08	248.79	124.4	8.62	0.15	3.43	2.41	1.2
7-1041	缠土工布	10m2	0.0166 67	42.93	44.41		8.59	4.29	0.72	0.74		0.14	0.07
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	153.24	0.07	31.53	15.76	1.58	1.53		0.32	0.16
综合人工工日				小计					17.75	48.88	3.68	4.29	2.14
0.1675工日				未计价材料费					291.24				
清单项目综合单价								367.98					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		中(粗)砂		t	0.2727 77	167	45.55	
	HDPE实壁排水管dn355 (SDR17, SN16, 壁厚21.1mm)		m	0.9686	300.68	291.24		
	清洁棉布		kg	0.0070 71	5.15	0.04		
	三氯乙烯		kg	0.0001 94	6.31			
	电		kW·h	0.1422	0.8	0.11		
	土工布		m2	0.2085 04	3.55	0.74		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40		m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管		m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)		t	0.0006 3	346	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.0001 05	382	0.04		
	机砖		百块	0.0073	56	0.41		
	水		m3	0.1499 4	4.57	0.69		
	其他材料费				--	0.93	--	
	材料费小计				--	340.12	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	43
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价
-----	--------	-----	----	----	----

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.7 2	4545.5 6	150.92	340.13	170.06	35.64	104.55	3.47	7.82	3.91
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0053 37	3189.7 9	1798.0 3	87.06	655.37	327.69	17.02	9.6	0.46	3.5	1.75
6-1144	C30沉井制作 底 板 厚度50cm内 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.044	1183.3	4897.5 3	531.3	342.92	171.46	52.07	215.49	23.38	15.09	7.54
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0046 21	2924.0 1	1605.3 2	72.74	599.35	299.68	13.51	7.42	0.34	2.77	1.38
6-1142	C30沉井制作 井 壁及隔墙 厚度 50cm内(商品砼) (非泵送)	10m3	0.0961 93	1678.7	4868.3 3	414.77	418.69	209.35	161.48	468.3	39.9	40.28	20.14
6-786	M10砖砌 圆形 (预拌)	10m3	0.0691	1879.0 9	5376.9 8	103.31	396.48	198.24	129.85	371.55	7.14	27.4	13.7
6- 1604备 注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.1306	996.14	3424.3 5	125.78	224.38	112.19	130.1	447.22	16.43	29.3	14.65
6- 1604备 注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0756	996.14	3357.7 9	125.78	224.38	112.19	75.31	253.85	9.51	16.96	8.48
6- 1603备 注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0003	2106.2 7	3748.4	94.88	440.23	220.12	0.63	1.12	0.03	0.13	0.07
6-793	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0157	1954.8 3	1485.3 2	69.64	404.89	202.45	30.69	23.32	1.09	6.36	3.18
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰(预拌)	100m2	0.0232 35	1550.0 4	1485.3 2	69.64	323.94	161.97	36.02	34.51	1.62	7.53	3.76
6-795	砖墙 流槽抹灰 (预拌)	100m2	0.0049 47	1635.7 7	1485.3 2	69.64	341.08	170.54	8.09	7.35	0.34	1.69	0.84
6-794	砖墙 井底抹灰 (预拌)	100m2	0.0047	1246.2 2	1485.3 2	69.64	263.17	131.59	5.86	6.98	0.33	1.24	0.62
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.3 4	0.46	93.35	46.67	46.63	771.03	0.05	9.34	4.67
6-1623	包塑铁爬梯	个	2		10					20			
6-1621	防坠网安装	个	1		30					30			
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.008	1903.7 6	4983.3 2	150.92	410.94	205.47	15.23	39.87	1.21	3.29	1.64
6- 889备 注1	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.1m3以内)(预 拌)	10m3	0.008	2288.0 6	970.71	2.27	458.07	229.03	18.3	7.77	0.02	3.66	1.83
6-1599	井盖板 木模(预 拌)	10m3	0.008	1161.2 3	1511.1 5	3.66	232.98	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93
6- 1606备 注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0047 3	1839.4 7	3442.8 4	284.27	424.75	212.37	8.7	16.28	1.34	2.01	1
6- 1607备 注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0163 21	941.92	3417.5 4	218.91	232.17	116.08	15.37	55.78	3.57	3.79	1.89
综合人工工日		小计							809.79	2904.0 8	110.26	184.02	91.98

7.6397工日		未计价材料费				1.97	
清单项目综合单价						4102.1	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2346	432.29	101.42		
	电	kW·h	1.4721 73	0.8	1.18		
	水	m3	2.0521 6	4.57	9.38		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.2550 4	382	97.43		
	模板木材	m3	0.0098 17	1730.0 6	16.98		
	复合木模板面板	m2	0.2091 18	43.15	9.02		
	钢支撑	kg	0.1465 72	4.08	0.6		
	零星卡具	kg	0.0456 98	4.35	0.2		
	圆钉	kg	0.1080 16	7.26	0.78		
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	1.4299 69	461.44	659.84		
	草袋子	只	1.9028 48	1.71	3.25		
	混凝土垫块	m3	0.0027 73	709.83	1.97		
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)	t	0.3916 76	356	139.44		
	砣砖MU20	百块	3.5800 71	62	221.96		
	沥青漆	kg	0.7080 07	10.29	7.29		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.6985 47	8.74	6.11		
	钢筋Φ12	t	0.1527 98	3214	491.09		
	电焊条	kg	1.7623 66	6.87	12.11		
	钢筋Φ14	t	0.0786 24	3150	247.67		
	钢筋Φ6	t	0.0003 06	3587	1.1		
	D400级重型球墨铸铁防盗井盖	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	2	10	20		
	防坠网	个	1	30	30		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0812	461.44	37.47			
脱模剂	kg	0.0417 6	17.15	0.72			
钢筋Φ8	t	0.0048 25	3320	16.02			
其他材料费				--	41.19	--	

	材料费小计	--	2906.05	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1549.72	4545.56	150.92	340.13	170.06	23.25	68.18	2.26	5.1	2.55
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0044	3189.79	1798.03	87.06	655.37	327.69	14.04	7.91	0.38	2.88	1.44
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	1183.3	4897.53	531.3	342.92	171.46	33.13	137.13	14.88	9.6	4.8
6-1522	平底底模板 复合模板	100m2	0.00295	2924.01	1605.32	72.74	599.35	299.68	8.63	4.74	0.21	1.77	0.88
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.048725	1678.7	4868.33	414.77	418.69	209.35	81.79	237.21	20.21	20.4	10.2
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.042425	1879.09	5376.98	103.31	396.48	198.24	79.72	228.12	4.38	16.82	8.41
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0842	996.14	3424.35	125.78	224.38	112.19	83.87	288.33	10.59	18.89	9.45
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0595	996.14	3357.79	125.78	224.38	112.19	59.27	199.79	7.48	13.35	6.68
6-1603备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0005	2106.27	3748.4	94.88	440.23	220.12	1.05	1.87	0.05	0.22	0.11
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.011	1954.83	1485.32	69.64	404.89	202.45	21.5	16.34	0.77	4.45	2.23
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.018525	1550.04	1485.32	69.64	323.94	161.97	28.71	27.52	1.29	6	3
6-795	砖墙 流槽抹灰(预拌)	100m2	0.002475	1635.77	1485.32	69.64	341.08	170.54	4.05	3.68	0.17	0.84	0.42
6-794	砖墙 井底抹灰(预拌)	100m2	0.002275	1246.22	1485.32	69.64	263.17	131.59	2.84	3.38	0.16	0.6	0.3
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	93.35	46.67	46.63	771.03	0.05	9.34	4.67
6-1623	包塑铁爬梯	个	2		10					20			
6-1621	防坠网安装	个	1		30					30			
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1903.76	4983.32	150.92	410.94	205.47	15.23	39.87	1.21	3.29	1.64
6-889备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008	2288.06	970.71	2.27	458.07	229.03	18.3	7.77	0.02	3.66	1.83
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1511.15	3.66	232.98	116.49	9.29	12.09	0.03	1.86	0.93

6-1606备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0047	1839.47	3442.84	284.27	424.75	212.37	8.65	16.18	1.34	2	1
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0163	941.92	3417.54	218.91	232.17	116.08	15.35	55.71	3.57	3.78	1.89
综合人工工日		小计							555.3	2176.85	69.05	124.85	62.43
5.2388工日		未计价材料费							1.26				
清单项目综合单价									2989.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C15粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.153	432.29	66.14				
	电					kW·h	0.83024	0.8	0.66				
	水					m3	1.203632	4.57	5.5				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.20059	382	76.63				
	模板木材					m3	0.008983	1730.06	15.54				
	复合木模板面板					m2	0.15435	43.15	6.66				
	钢支撑					kg	0.108365	4.08	0.44				
	零星卡具					kg	0.030514	4.35	0.13				
	圆钉					kg	0.077588	7.26	0.56				
	C30粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.782595	461.44	361.12				
	草袋子					只	1.425408	1.71	2.44				
	混凝土垫块					m3	0.00177	709.83	1.26				
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)					t	0.240476	356	85.61				
	砼砖MU20					百块	2.198039	62	136.28				
	沥青漆					kg	0.624621	10.29	6.43				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.509204	8.74	4.45				
	钢筋Φ12					t	0.10452	3214	335.93				
	电焊条					kg	1.2672	6.87	8.71				
	钢筋Φ14					t	0.06188	3150	194.92				
钢筋Φ6					t	0.00051	3587	1.83					
D400级重型球墨铸铁防盗井盖					套	1	731.83	731.83					
包塑铁爬梯					个	2	10	20					
防坠网					个	1	30	30					

	C30粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	461.44	37.47		
	脱模剂	kg	0.04176	17.15	0.72		
	钢筋Φ8	t	0.004794	3320	15.92		
	其他材料费			--	30.93	--	
	材料费小计			--	2178.11	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	122						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1549.72	4545.56	150.92	340.13	170.06	15.5	45.46	1.51	3.4	1.7
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.004	3189.79	1798.03	87.06	655.37	327.69	12.76	7.19	0.35	2.62	1.31
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1320.76	4853.35		264.15	132.08	15.85	58.24		3.17	1.58
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000168	2924.01	1605.32	72.74	599.35	299.68	0.49	0.27	0.01	0.1	0.05
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0414	2036.64	4766.53		407.33	203.66	84.32	197.33		16.86	8.43
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.047775	2407.9	1409.13	41.13	489.81	244.9	115.04	67.32	1.96	23.4	11.7
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.029924	830.11	3424.35	104.81	186.98	93.49	24.84	102.47	3.14	5.6	2.8
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0063	1903.76	4983.32	150.92	410.94	205.47	11.99	31.39	0.95	2.59	1.29
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.00765	1226.31	3431.62	189.53	283.17	141.58	9.38	26.25	1.45	2.17	1.08
6-889备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.0063	2288.06	970.71	2.27	458.07	229.03	14.41	6.12	0.01	2.89	1.44
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0063	1161.23	1511.15	3.66	232.98	116.49	7.32	9.52	0.02	1.47	0.73
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7430.25	0.46	93.35	46.67	46.63	743.03	0.05	9.34	4.67
6-1621	防坠网安装	个	1		30					30			
综合人工工日				小计					358.53	1324.59	9.45	73.61	36.78
3.3822工日				未计价材料费					0.07				
				清单项目综合单价					1803.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)		m3	0.102	432.29	44.09		
	电		kW·h	0.315198	0.8	0.25		
	水		m3	0.874709	4.57	4		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.016147	382	6.17		
	模板木材		m3	0.0125	1730.06	21.63		
	复合木模板面板		m2	1.090803	43.15	47.07		
	钢支撑		kg	1.77716	4.08	7.25		
	零星卡具		kg	0.575322	4.35	2.5		
	圆钉		kg	0.065986	7.26	0.48		
	C30粒径40砵42.5级(商品砵)(非泵送)		m3	0.1224	461.44	56.48		
	草袋子		只	1.058837	1.71	1.81		
	混凝土垫块		m3	0.000101	709.83	0.07		
	C30粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)		m3	0.42228	461.44	194.86		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.139529	8.74	1.22		
	钢筋Φ12		t	0.031121	3214	100.02		
	电焊条		kg	0.236998	6.87	1.63		
	C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)		m3	0.063945	461.44	29.51		
	钢筋Φ10		t	0.007803	3309	25.82		
	脱模剂		kg	0.032886	17.15	0.56		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.0497	382	18.99			
沥青漆		kg	0.492	10.29	5.06			
铸铁井盖井座Φ600		套	1	704.37	704.37			
防坠网		个	1	30	30			
其他材料费					--	20.82	--	
材料费小计					--	1324.66	--	

项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井			计量单位	座	工程量	135				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.0081	447.96	3045.68	16.42	92.88	46.44	3.63	24.67	0.13	0.75	0.38
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.003471	710.2	3002.59	15.18	145.08	72.54	2.47	10.42	0.05	0.5	0.25
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026381	1551.58	4787.58	151.1	340.54	170.27	40.93	126.3	3.99	8.98	4.49
5-3-391	塑料检查井 井筒直径315mm以内	10套	0.1	123.01				24.6	12.3	12.3		2.46	1.23
综合人工工日		小计							59.33	161.39	4.17	12.69	6.35
0.5617工日		未计价材料费							283.93				
清单项目综合单价									527.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂						t	0.144828	167	24.19			
	碎石40						t	0.069038	148	10.22			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.269409	455	122.58			
	电						kW·h	0.107764	0.8	0.09			
	水						m3	0.253218	4.57	1.16			
	塑料检查井出户井(防护盖座+防护井盖+内盖+井圈+防套管)						套	1	283.93	283.93			
	其他材料费								--	3.15	--		
	材料费小计								--	445.32	--		

项目编码	040504003003	项目名称	塑料检查井			计量单位	座	工程量	135				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.008093	447.96	3045.68	16.42	92.88	46.44	3.63	24.65	0.13	0.75	0.38
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.003471	710.2	3002.59	15.18	145.08	72.54	2.47	10.42	0.05	0.5	0.25
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026379	1551.58	4652.27	151.1	340.54	170.27	40.93	122.72	3.99	8.98	4.49
5-3-391	塑料检查井 井筒直径315mm以内	10套	0.1	123.01				24.6	12.3	12.3		2.46	1.23
综合人工工日		小计							59.33	157.79	4.17	12.69	6.35
0.5616工日		未计价材料费							275.06				
清单项目综合单价									515.39				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂						t	0.144703	167	24.17			

碎石40	t	0.0690 38	148	10.22		
C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2693 89	442.01	119.07		
电	kW·h	0.1077 55	0.8	0.09		
水	m3	0.2531 99	4.57	1.16		
塑料检查井隔油井	套	1	275.06	275.06		
其他材料费			--	3.08	--	
材料费小计			--	432.85	--	

项目编码	04B001	项目名称	新建管道电视检测		计量单位	m	工程量	943											
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润						
4-132	管道检测 适用范围 电视检测 φ600以内	10m	0.1																
综合人工工日		小计																	
工日		未计价材料费																	8
清单项目综合单价																			8
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)									
	管道检测 电视检测CCTV				m	1	8	8											
	其他材料费						--		--										
	材料费小计						--	8	--										

项目编码	04B002	项目名称	新建管道QV检测		计量单位	m	工程量	1190.1											
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润						
4-132	管道检测 适用范围 qv检测 管径300mm及以下 100及以上管道	10m	0.1																
综合人工工日		小计																	
工日		未计价材料费																	2
清单项目综合单价																			2
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)									
	管道检测 qv检测qv				m	1	2	2											
	其他材料费						--		--										
	材料费小计						--	2	--										

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.62		15.56	7.78	77.8	6.62		15.56	7.78
综合人工工日		小计						77.8	6.62		15.56	7.78	
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								107.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌管件DN40			个	0.35	6.32	2.21						
	卡具及零星扣件			kg	0.124	6.83	0.85						
	木脚手板			m3	0.002	1730.06	3.46						
	其他材料费					--	0.1	--					
	材料费小计					--	6.62	--					

项目编码	041101005002	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.11		30.51	15.25	152.53	8.11		30.51	15.25
综合人工工日		小计						152.53	8.11		30.51	15.25	
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								206.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌管件DN40			个	0.571	6.32	3.61						
	卡具及零星扣件			kg	0.134	6.83	0.92						
	木脚手板			m3	0.002	1730.06	3.46						
	其他材料费					--	0.12	--					
	材料费小计					--	8.11	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			41993.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	34801.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7192.34			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2320.11			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4640.22			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	232.01			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	38281.82			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	696.03			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	696.03			
合计					88860.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	231496.52		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	231496.52		

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		231496.52	
	合计		231496.52	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：排水工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	61786.93		61786.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2640467	2	52809.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2640467	0.34	8977.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2640467		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2702253.93	9	243202.85
合计					304989.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1505.6	
1.1	人工费	927	
1.2	材料费	272.8	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	176.2	
1.5	利润	129.6	
2	措施项目费	30.93	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	30.93	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	18.22	
3	其他项目费	150.56	
3.1	其中:暂列金额	150.56	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	64.95	
5	税金	157.68	
6	工程造价	1909.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050102002001	栽植灌木	1、绿化移植、恢复	m ²	20	75.28	1505.6		
		分部分项合计					1505.6		
		单价措施合计							
合计								1505.6	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(03)

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-33	起挖灌木(带土球)土球直径在20cm内	10株	2.5	10.3	5		1.96	1.44	25.75	12.5		4.9	3.6
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.2	103	4.52		19.57	14.42	20.6	0.9		3.91	2.88
综合人工工日		小计						46.35	13.4		8.81	6.48	
0.45工日		未计价材料费						0.24					
清单项目综合单价								75.28					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草绳				kg	6.25	2	12.5					
	基肥				kg	0.12	2	0.24					
	水				m3	0.198	4.57	0.9					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	13.64	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			18.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	15.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3.16			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.75			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1.88			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.75			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	8.28			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	0.6			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.45			
合计					30.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	150.56		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	150.56		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		150.56	
	合计		150.56	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	64.95		64.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1687.09	3.3	55.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1687.09	0.55	9.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1687.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1752.04	9	157.68
合计					222.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

