

华泰证券研发及培训中心装修工程（二
标段）工程

招标控制价

招标控制价（小写）：174839910.25

（大写）：壹亿柒仟肆佰捌拾叁万玖仟玖佰壹拾元贰角伍分

招 标 人：南京河西工程项目管理有
限公司

造价咨询人：捷宏润安工程顾问（江苏）
有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：夏全

法定代表人
或其授权人：薛华

编 制 人：谷家伟
（造价工程师签字盖专用章）
（江苏）有限公司
有效日期：2025年07月22日

复 核 人：沈春霞
（造价工程师签字盖专用章）
（江苏）有限公司
有效日期：2025年07月22日

编制时间：2025年05月25日

复核时间：2025年07月22日





捷宏润安

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 华泰证券研发及培训中心装修工程(二标段)

咨询业务类别 招标控制价

咨询报告日期 2025 年 07 月 22 日

捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司



咨询报告书编号：JH(25)-022(HT01)-ZJ001-002

咨询项目委托方全称：华泰证券股份有限公司

咨询企业法定住所：江苏省南京市太平南路 389 号凤凰和睿大厦 13 楼

邮 编：210002 联系电话：025-57026782, 57026783

咨询作业期： 2025 年 05 月 25 日—2025 年 07 月 22 日

法定代表人：薛 华



技术负责人：沈春霞




项目负责人：沈春霞 执业资格：注册造价师 从事专业：土建



专业咨询员：李 闯 执业资格：注册造价师 从事专业：土建



专业咨询员：谷家伟 执业资格：注册造价师 从事专业：土建



专业咨询员：孙娟娟 执业资格：注册造价师 从事专业：安装



咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]



捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司

Joincore Engineering Consulting Co., Ltd.

发文号: JH(25)-022(HT01)-ZJ001-002

华泰证券研发及培训中心装修工程(二标段) 招标控制价报告书

华泰证券股份有限公司:

受贵单位委托,我们组织专业人员对华泰证券研发及培训中心装修工程(二标段)预算进行了编制。根据项目的设计内容及现行相关预算文件,并经踏勘施工现场及了解施工现场周边情况,并综合考虑现阶段建筑市场行情,经详细测算本项目的预算价为元 174839910.25 元,不含招标代理费,故本工程招标控制价为 174839910.25 元。具体内容详见《华泰证券研发及培训中心装修工程(二标段)招标控制价》。

项目负责人署名(造价师执业章):



捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司



主题词: 华泰证券 研发中心项目(二标段) 室内装修安装 招标控制价

抄送:

共印:3份



招 标 控 制 价 总 说 明

工程名称：华泰证券研发及培训中心装修工程（二标段）

一. 工程概况：

1. 本工程为华泰证券研发及培训中心装修工程（二标段），工程地点位于南京市建邺区江心洲生态科技岛北部, 绿水街以南, 发展五路以北, 中新大道以东, 科技路以西。

2. 建筑层数 21 层, 建筑面积 44890.32 平方米, 装修面积约 30669 平方米, 建筑高度 99.85 米。功能布局：一层主要大堂门厅、3-6F 及 9-21F 主要为办公区、7-8F 位于智联环内, 为服务配套功能。

3. 主要功能区装修做法如下：

（1）大堂：防尘地毯、大理石楼面、干挂大理石墙面、干挂 MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包柱、干挂 MT-07 波纹装饰抗指纹不锈钢墙面、干挂 MT-08 波纹装饰抗指纹不锈钢墙面、MT-09 拉丝黑色抗指纹不锈钢蜂窝板跌级吊顶、ACT-04 白色蜂窝铝板跌级吊顶；

（2）标准层电梯厅：大理石楼面、干挂大理石墙面、干挂 MT-02 波纹装饰不锈钢蜂窝板墙面、MT-01 苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套、ACT-01 暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶、喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶；

（3）男女卫生间：大理石楼面、干挂大理石墙面、TL-01 木纹岩板墙面、GL-01 钢化超白镜墙面、SOL-01 白色人造石洗漱台、定制 MT-10 淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断、定制 GL-02 灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶、ACT-05 浅橡木色铝板吊顶；

（4）会议室：地毯+架空地板楼面、ACU-07 米色吸音板包柱、ACU-06 红色吸音板墙面、ACU-07 米色吸音板墙面、ACU-10 浅灰色吸音板墙面、WD-01 天然白橡木饰面墙面、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶、冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶、MT-04 喷砂深灰色不锈钢设备带；

（5）办公室：地毯+架空地板楼面、MT-12 抗指纹不锈钢(色同幕墙)墙面、ACU-10 浅灰色吸音板墙面、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶、冲孔石膏

板刷白色无机涂料简单型吊顶、MT-04 喷砂深灰色不锈钢设备带；

（6）电话间：地毯+架空地板楼面、ACU-06 红色吸音板墙面、ACU-07 米色吸音板墙面、ACU-08 灰色波浪吸音板墙面、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶；

（7）男女更衣室：WF-01 橡木色晶岩地板楼面、PT-01 白色无机室内涂料墙面、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶；

（8）卡座区：LVT-01 橡木色木纹地板楼面、ACU-05 浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面、SF-01 软木板墙面、MT-03 白色烤漆不锈钢垭口套、UP-01 布艺卡座座椅、WD-01A 级防火木皮简单型吊顶；

（9）茶水间：LVT-02 橡木色拼花木纹地板楼面、PT-04 艺术无机涂料圆柱、纸面石膏板刷 PT-01 白色无机室内涂料跌级吊顶、定制石膏装饰线；

（10）敞开办公区：地毯+架空地板楼面、PT-04 艺术无机涂料圆柱、ACT-02 白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶；

（11）走道区域：地毯+架空地板楼面、LVT-01 橡木色木纹地板楼面、PT-05 白色丝绸质感艺术无机涂料墙面、WD-01 天然白橡防火木皮墙面、超白玻璃电视背景墙墙面、纸面石膏板刷 PT-01 白色无机室内涂料跌级吊顶、ACT-03 木纹冲孔蜂窝铝板与浅橡木色铝方通组合型吊顶。

2. 计划工期：详见招标文件。

二、编制范围、内容及界面：

包括招标图纸范围内华泰证券研发中心项目 2#办公楼精装工程装修与安装工程、防火门、钢结构楼梯、部分固定家具，具体详见招标文件、**界面划分表**、工程量清单。

三、招标控制价编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏仿古建筑

与园林工程计价表》（2007 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

3. 苏建价〔2014〕448 号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见；

4. 国家、行业和地方建设主管部门发布法律、法规及相关配套计价文件等；

5. 由上海颐景建筑设计有限公司的设计图纸（2025 年 5 月 25 日发图）；

6. 图纸答疑文件；

7. 会议纪要；

8. 材料品牌表；

9. 与建设项目相关的标准、规范及技术资料；

10. 拟定的招标文件；

11. 施工现场情况，工程特点及常规的施工方案；

12. 工程造价管理机构发布的工程造价信息。

四、有关材料、设备、参数和费用的说明：

1. 暂列金额：详见工程量清单；

2. 专业工程暂估价：无；

3. 总承包服务费：无；

4. 本工程创文明工地目标：按省级一星级文明工地考虑；

5. 工程按质论价费：按国优工程考虑；

6. 扬尘污染防治增加费：按（2018）第 24 号文规定计取；

7. 甲供材料：无；

8. 甲控乙供材料：无；

9. 价格参照南京市二〇二五年六月工程建设材料市场指导价计入，指导价中没有的，参考市场价计入；

10. 人工单价按苏建函价[2025]66 号文计入，该文件规定单独装饰人工单价为区间值，基于目工期紧、施工质量要求高，本次控制价按上限值计入。

五、其他说明

1. 本次控制价总价措施费计取了安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费、夜间施工、冬雨季施工、已完成工程及设备保护、临时设施、赶工措施费、工程按质论价、建筑工人实名制费用、智慧工地费用按相关文件规定计入，其中：

夜间施工、冬雨季施工、已完成工程及设备保护、临时设施、赶工措施费、智慧工地费用文件规定为区间值，除赶工措施费按上限值计取外以上其他事项按中间值考虑；

2. 超高施工增加措施费：按现行计价定额计算；

3. 垂直运输措施费：

（1）除总包单位能提供的垂直运输设备及服务外，发包人另提供垂直运输电梯除 2 号楼为两台外，其余楼栋均为 1 台，此 8 台电梯的使用由总承包单位统一管理，电梯单位协助进行监管、检查；发包人提供的垂直运输电梯司机人工费、电费、电梯电缆使用费用、成品保护费需投标人考虑在价格中；

（2）发包人提供的垂直运输设备不完全能满足精装专业分包的需求，请投标人根据现场条件、工期要求、施工方案等自行考虑垂直运输措施费；本次控制价按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）规定计入垂直运输费；

4. 脚手架措施费：按现行计价定额计算；

5. 材料第三方检测费用：本工程发包人已委托检验、检测、监测单位，按照国家、江苏省、南京市有关规定，需要进行第三方委托检测的项目，经检验、检测后合格的，相关检验、检测费用由发包人承担；检验、检测不合格的，由承包人承担首次和再次送检的费用；

6. 控制价计入了精保洁费用，价格按市场价计入。为配合发包人现场管理或监管部门的验收需要，引起的保洁维护费用已包含投标报价中；

7. 经计算，华泰证券研发及培训中心装修工程（二标段）定额工期为 275 天，招标文件约定计划工期为 180 天，计划工期小于定额工期，本次控制价应计取赶工措施费，《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定赶工措施费费率为区间值，本次控制价按上限值计取；

8. 承包人不得以任何理由增加二次深化引起的相关设计及工程费用，降低标准的，费用进行扣减。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 电梯轿厢			1	396485.17	396485.17	0.00
		A 01号-节点I-2#-5601（5个）			1	167453.90	167453.90	0.00
1	011102001001	ST-26理查米石材蜂窝板楼面	1. 5mm厚超薄石材专用胶； 2. ST-26理查米石材蜂窝板（10mm石材+13mm铝蜂窝板）包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-04。	m2	19.31	1186.93	22919.62	0.00
2	011207001001	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件； 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	29.8	980.08	29206.38	0.00
3	011207001002	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件； 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	9.65	980.08	9457.77	0.00
4	011207001003	MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件； 2. MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02/05/06等。	m2	47.2	980.08	46259.78	0.00
本页小计							107843.55	0.00
合 计							107843.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第2页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011302001001	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用金属挂件； 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	19.3	951.54	18364.72	0.00
6	011304001001	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：150+100+50mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	10.3	947.56	9759.87	0.00
7	011502001001	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	12.88	125.64	1618.24	0.00
8	011503005001	定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手	1. 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手（内衬5mm厚镀锌钢板）； 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-05等。	m	16	1866.72	29867.52	0.00
		A 02号-节点I-2#-5601（无障碍电梯轿厢1个）			1	41297.19	41297.19	0.00
9	011102001002	ST-26理查米石材蜂窝板楼面	1. 5mm厚超薄石材专用胶； 2. ST-26理查米石材蜂窝板（10mm石材+13mm铝蜂窝板）包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-04。	m2	3.86	1186.93	4581.55	0.00
本页小计							64191.90	0.00
合 计							172035.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第3页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011207001004	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝铝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	5.96	980.08	5841.28	0.00
11	011207001005	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢弧形蜂窝铝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	1.93	980.08	1891.55	0.00
12	011207001006	MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝铝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02/05/06等。	m2	9.44	980.08	9251.96	0.00
13	011302001002	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用金属挂件; 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	3.86	951.64	3673.33	0.00
14	011304001002	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100+50mm; 2. 热镀锌钢架基层 (不计,考虑在吊顶价格内); 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	10.3	947.56	9759.87	0.00
本页小计							30417.99	0.00
合 计							202453.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第4页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011502001002	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2.58	125.64	324.15	0.00
16	011503005002	定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手	1. 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手(内衬5mm厚镀锌钢板); 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-05等。	m	3.2	1866.72	5973.50	0.00
		A 03号-节点I-2#-5602(单个检修门电梯轿厢 3个)			1	94406.66	94406.66	0.00
17	011102001003	ST-26理查米石材蜂窝板楼面	1. 5mm厚超薄石材专用胶; 2. ST-26理查米石材蜂窝板(10mm石材+13mm铝蜂窝板)包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-04。	m2	11.59	1186.93	13756.52	0.00
18	011207001007	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	16.29	980.08	15965.50	0.00
19	011207001008	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢(1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	5.97	980.08	5851.08	0.00
20	011207001009	MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02/05/06等。	m2	29.91	980.08	29314.19	0.00
本页小计							71184.94	0.00
合 计							273638.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第5页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302001003	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用金属挂件; 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	11.58	951.55	11018.95	0.00
22	011304001003	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100+50mm; 2. 热镀锌钢架基层 (不计, 考虑在吊顶价格内); 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	6.18	947.56	5855.92	0.00
23	011502001003	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2.58	125.64	324.15	0.00
24	011503005003	定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手	1. 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手 (内衬5mm厚镀锌钢板); 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-05等。	m	6.6	1866.72	12320.35	0.00
		A 04号-节点I-2#-5602 (两个检修门电梯轿厢 2个)			1	58764.61	58764.61	0.00
25	011102001004	ST-26理查米石材蜂窝板楼面	1. 5mm厚超薄石材专用胶; 2. ST-26理查米石材蜂窝板 (10mm石材+13mm铝蜂窝板) 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-04。	m2	7.72	1186.93	9163.10	0.00
本页小计							38682.47	0.00
合 计							312320.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第6页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001010	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	10.58	980.08	10369.25	0.00
27	011207001011	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	3.88	980.08	3802.71	0.00
28	011207001012	MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02/05/06等。	m2	19.44	980.08	19052.76	0.00
29	011302001004	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用金属挂件; 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	7.72	951.51	7345.66	0.00
30	011304001004	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100+50mm; 2. 热镀锌钢架基层 (不计, 考虑在吊顶价格内); 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	4.12	947.56	3903.95	0.00
本页小计							44474.33	0.00
合 计							356795.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第7页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011502001004	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	5.15	125.64	647.05	0.00
32	011503005004	定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手	1. 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手(内衬5mm厚镀锌钢板); 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-05等。	m	2.4	1866.72	4480.13	0.00
		A 05号-节点I-2#-5603 (单个检修门无障碍电梯轿厢 1个)			1	34562.81	34562.81	0.00
33	011102001005	ST-26理查米石材蜂窝板楼面	1. 5mm厚超薄石材专用胶; 2. ST-26理查米石材蜂窝板(10mm石材+13mm铝蜂窝板)包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-04。	m2	3.86	1186.93	4581.55	0.00
34	011207001013	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	5.26	980.08	5155.22	0.00
35	011207001014	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢(1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02。	m2	1.96	980.08	1920.96	0.00
36	011207001015	MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-02/05/06等。	m2	13.11	980.08	12848.85	0.00
本页小计							29633.76	0.00
合 计							386428.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第8页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011302001005	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用金属挂件； 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	3.86	951.64	3673.33	0.00
38	011304001005	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：150+100+50mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-03。	m2	2.06	947.56	1951.97	0.00
39	011502001005	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.58	125.64	324.15	0.00
40	011503005005	定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手	1. 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手（内衬5mm厚镀锌钢板）； 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-2#-5604-05等。	m	2.2	1866.72	4106.78	0.00
		A 一层			1	8177347.65	8177347.65	0.00
		A 大堂及货梯厅			1	6174560.78	6174560.78	0.00
41	010904002001	聚氨酯防水层	1. 2mm厚聚氨酯防水层； 2. 部位：防尘地毯下部。	m2	164.24	59.90	9837.98	0.00
42	010103001001	轻质陶粒回填	轻质陶粒回填	m3	32.95	512.97	16902.36	0.00
本页小计							36796.57	0.00
合 计							423225.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第9页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011104001001	CP-03浅灰色防尘毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 2. 35mm厚DS M30砂浆找平层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独列项，另计）； 5. 与室外交界处做C20细石混凝土挡水坎； 5. 600×600mm架空地板（含可调节支架）； 6. CP-03浅灰色防尘毯，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13黄铜色实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-09。	m2	62.48	3802.66	237590.20	0.00
44	011102001006	ST-04卡里冰玉覆合石材楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 降板区轻质陶粒回填（单独列项，另计）； 5. 降板区/地面风口交界处C20细石混凝土挡水坎； 6. 15mmDSM15砂浆找平层； 7. 5-10mm厚专业粘结剂； 8. 20mm厚ST-04卡里冰玉覆合石材（10mm卡里冰玉面层+10mm白色花岗岩底层），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-05/09、I-2#-5102-01、I-2#-5205-08等。	m2	1120.55	1381.80	1548375.99	0.00
本页小计							1785966.19	0.00
合 计							2209191.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第10页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011102001007	ST-05李查米勒大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-05李查米勒大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-05等。	m ²	263.79	1369.82	361344.82	0.00
46	010902008001	MT-27石材伸缩缝嵌条	MT-27石材伸缩缝嵌条(不锈钢+橡胶条,胶条同地面石材颜色)	m	122.17	234.39	28635.43	0.00
47	011304002001	定制ST-04卡里冰玉覆合石材地出风口	1. 330mm宽定制ST-04卡里冰玉覆合石材风口（背衬滤网），颜色同地面周边穿孔率55%，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 2. 背衬1mm 3. 与两侧大面石材基层交界处采用1.5mm厚防水铝板收口； 4. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5205-08； 5. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	149.17	553.70	82595.43	0.00
48	011105006001	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度3+50+3mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 12mm厚玻镁板、15mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见一层柱子节点详图I-2#-5401、5402、5403； 6. 部位：圆柱底部。	m	61.8	62.24	3846.43	0.00
本页小计							476422.11	0.00
合 计							2685613.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第11页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011105006002	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度3+50+3mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-01/04; 5. 部位：干挂石材墙面底部。	m	7.09	56.70	402.00	0.00
50	011105006003	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度10+50+10mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-02/05; 6. 部位：干挂金属板下部。	m	4.97	67.98	337.86	0.00
51	011105006004	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度10+50+10mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-02/05; 6. 部位：干挂金属板下部。	m	19.71	67.98	1339.89	0.00
本页小计							2079.75	0.00
合 计							2687693.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第12页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011105006005	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度3+50+3mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-01/04; 5. 位置：适用于干挂石材墙面底部。	m	92. 72	56. 70	5257. 22	0. 00
53	011105006006	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度10+50+13mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见一层墙面详图四I-2#-5205. 1-02; 6. 部位：石材暗门底部。	m	6. 12	70. 05	428. 71	0. 00
54	011208001001	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 铝板金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（3mm厚面层+20mm蜂窝芯+0. 8mm厚铝合金背板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层柱子节点详图I-2#-5401、5402、5403。	m2	394. 02	2525. 64	995152. 67	0. 00
本页小计							1000838. 60	0. 00
合 计							3688532. 16	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第13页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011204001001	干挂ST-06维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向U型MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢嵌条，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-01、I-2#-5203-02等。	m2	482.77	1226.30	592020.85	0.00
56	011204001002	干挂ST-06维纳多大理石弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石（弧形），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向U型MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢嵌条，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-01、I-2#-5203-02。	m2	14.13	1466.95	20728.00	0.00
本页小计							612748.85	0.00
合 计							4301281.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第14页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011204001003	干挂ST-06维纳多大理石百叶墙面	1. 热镀锌钢架基层((可见面喷涂同石材颜色金属漆), 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石百叶, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 纵向U型MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢嵌条, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5205. 1-01/02/03。	m2	21.3	1275.14	27160.48	0.00
58	011207001016	干挂MT-07波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-07波纹装饰抗指纹不锈钢板, 背衬蜂窝板(0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-02/03等。	m2	85.13	3190.83	271635.36	0.00
59	011207001017	干挂MT-07波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-07波纹装饰抗指纹不锈钢板, 背衬蜂窝板(0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-02/03等。	m2	32.91	3190.83	105010.22	0.00
本页小计							403806.06	0.00
合 计							4705087.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第15页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011207001018	干挂MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚mm铝合金背板）衬板，与饰面板成套安装； 4. MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢造型格栅（含成品金属基层板，与饰面板成套安装）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5203-05等.	m2	47.66	3041.73	144968.85	0.00
61	011207001019	干挂MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢格栅墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 蜂窝板衬板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8厚mm铝合金背板），与饰面板成套安装； 4. MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢造型格栅（含成品金属基层板，与饰面板成套安装）； 5. 无结构墙处背面封双层12mm纸面石膏板，百叶格栅通透区域背衬金属网； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5203-04、I-2#-5205-04等；	m2	40.05	3103.32	124287.97	0.00
本页小计							269256.82	0.00
合 计							4974343.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第16页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011207001020	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：墙面灯槽处，具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5203-02/05、I-2#-5205-04等。	m2	13.14	1252.26	16454.70	0.00
63	011304001006	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 3mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：墙面灯槽处，具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5203-02等。	m2	8.27	1177.50	9737.93	0.00
64	011207001021	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：FS2-1、FS2-2电梯厅，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06。	m2	1.17	1009.78	1181.44	0.00
本页小计							27374.07	0.00
合 计							5001717.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第17页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011207001022	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：FS2-1、FS2-2电梯厅，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06。	m2	2.33	1008.81	2350.53	0.00
66	011502001006	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 线条展开宽3+50+3mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 12mm厚玻镁板、15mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见一层柱子节点详图I-2#-5401、5402、5403。	m	57.78	68.33	3948.11	0.00
67	011302001006	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-03	m2	1376.68	36.55	50317.65	0.00
本页小计							56616.29	0.00
合 计							5058334.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第18页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011302001007	MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套Z型龙骨； 4. 专用挂件； 5. MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板 (3mm厚面板+40mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚铝合金背板) ； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见一层天花节点图I-2#-5002-03等。	m2	226. 6	1052. 57	238512. 36	0. 00
69	011302001008	ACT-04白色蜂窝铝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，Z型镀锌钢龙骨，跌级/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-04白色铝板蜂窝板（铝板厚度≥1. 5mm+≥10. 2mm蜂窝板+≥0. 8mm背板）； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见一层天花节点图I-2#-5002-02/03/04/05等。	m2	923. 41	906. 08	836683. 33	0. 00
本页小计							1075195. 69	0. 00
合 计							6133529. 94	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第19页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011302001009	纸面石膏板刷白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见一层天花节点图I-2#-5002-05等。	m2	194.3	252.04	48971.37	0.00
71	011302001010	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见一层天花节点图I-2#-5002-06等。	m2	32.37	188.56	6103.69	0.00
72	011302001011	MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 124+90+120mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板(3mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+1.5mm厚铝合金背板); 4. 部位: 最内圈灯槽处, 具体做法详见一层墙面详图二I-2#-5204-01/02等。	m2	35.32	1105.79	39056.50	0.00
本页小计							94131.56	0.00
合 计							6227661.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第21页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010805007001	ST-06维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格：1350×2805mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石面层，打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	5157.47	5157.47	0.00
78	010805007002	ST-06维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格：1228×2805mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石面层，打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	4823.13	4823.13	0.00
本页小计							9980.60	0.00
合 计							6459509.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第22页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010805007003	ST-06维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格：1275×2805mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石面层，打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	4951.74	4951.74	0.00
80	010805007004	ST-06维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格：1065×2805mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石面层，打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	4375.17	4375.17	0.00
本页小计							9326.91	0.00
合 计							6468836.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第23页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010805007005	ST-06维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格：975×2810mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石面层，打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	4133.67	4133.67	0.00
82	010805007006	ST-06维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格：980×2810mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石面层，打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	4147.84	4147.84	0.00
本页小计							8281.51	0.00
合 计							6477118.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第24页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010805007007	ST-06维纳多大理石百叶单开暗门	1. 暗门规格：1225×2805mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石百叶，打磨处理； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层墙面详图I-2#-5205.1-03。	樘	1	4897.85	4897.85	0.00
84	010805007008	ST-06维纳多大理石百叶单开暗门	1. 暗门规格：1275×2805mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06维纳多大理石百叶，打磨处理； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层墙面详图I-2#-5205.1-03。	樘	1	4719.13	4719.13	0.00
85	010805007009	定制MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢格栅双开暗门	1. M-02暗门规格：1790×2860mm； 2. 定制MT-08波纹装饰不锈钢造型格栅双开暗门，包括但不限于波纹装饰抗指纹不锈钢、成品金属基层板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等； 3. 中心门轴、欧标闭门器（双门带顺位功能）、欧标储藏室功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图I-2#-7101-02。	樘	1	16841.21	16841.21	0.00
本页小计							26458.19	0.00
合 计							6503576.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第25页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010805007010	定制MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢格栅单开暗门	1. M-01暗门规格：900×2860mm； 2. 定制MT-08波纹装饰不锈钢造型格栅单开暗门，包括但不限于波纹装饰不锈钢、成品金属基层板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等； 3. 中心门轴、欧标储藏室功能锁等五金件； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见：门表图二I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-01。	樘	1	7526.18	7526.18	0.00
87	011501001001	大堂服务台	1. 大堂服务台，规格：5815（长）×800（宽）×1050（高）mm； 2. 包括但不限于镀锌钢骨架、玻镁板、阻燃板、MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢、成品金属挂件、ST-07石材、柜体五金等； 3. 具体做法详见一层服务台详图I-2#-6008-08/09/10。	个	1	49683.85	49683.85	0.00
88	011507003001	MT-01抗指纹不锈钢镂空雕刻疏散指示灯盖板	1. MT-01抗指纹不锈钢镂空雕刻疏散指示灯盖板，规格：372×125mm； 2. 磁吸等五金； 3. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5205-01/02/03。	个	15	683.96	10259.40	0.00
		A 电梯厅			1	1820087.53	1820087.53	0.00
89	011102001008	ST-05李查米勒大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-05李查米勒大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-05。	m2	138.9	1258.76	174841.76	0.00
本页小计							242311.19	0.00
合 计							6745887.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第26页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011105006007	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度10+50+10mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-02/05; 6. 部位：干挂金属板下部。	m	57.05	67.98	3878.26	0.00
91	011207001023	干挂MT-07波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-07波纹装饰抗指纹不锈钢板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5204-02/03、I-2#-5203-01/03等。	m ²	146.68	3190.80	468026.54	0.00
92	011207001024	干挂MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. 蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）衬板，与饰面板成套安装; 4. MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢造型格栅（含成品金属基层板，与饰面板成套安装）; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-2#-5203-03、I-2#-5204-03等;	m ²	227.05	3041.74	690627.07	0.00
本页小计							1162531.87	0.00
合 计							7908419.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第28页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011302001013	MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板（3mm厚面板+40mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见一层天花节点图I-2#-5002-01等。	m2	125.8	1173.96	147684.17	0.00
98	011502001009	VA-01风口设备带	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 150mm宽VA-01成品定制拉丝黑色不锈钢色风口，包括但不限于风口、机电设备的开孔等，机电设备安装专业计算； 3. 具体做法详见一层天花节点图I-2#-5002-01。	m	38.1	209.51	7982.33	0.00
99	010805007011	定制MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢格栅单开暗门	1. M-01暗门规格：915×2550mm； 2. 定制MT-08波纹装饰不锈钢造型格栅单开暗门，包括但不限于波纹装饰不锈钢、成品金属基层板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等； 3. 中心门轴、欧标储藏室功能锁等五金件； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见：门表图二I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-01。	樘	1	6868.41	6868.41	0.00
本页小计							162534.91	0.00
合 计							8382941.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第29页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010805007012	定制MT-08波纹装饰抗指纹不锈钢格栅单开暗门	1. M-01暗门规格：1105×2550mm； 2. 定制MT-08波纹装饰不锈钢造型格栅单开暗门，包括但不限于波纹装饰不锈钢、成品金属基层板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等； 3. 中心门轴、欧标储藏室功能锁等五金件； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见：门表图二I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-01。	樘	1	8192.14	8192.14	0.00
		A 无障碍卫生间			1	84634.79	84634.79	0.00
101	011102001009	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.32	1478.89	473.24	0.00
本页小计							8665.38	0.00
合 计							8391606.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第30页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011102001010	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	6.01	1314.90	7902.55	0.00
103	010904002002	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.7	59.90	521.13	0.00
104	010903002001	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.22	20.72	46.00	0.00
105	011105006008	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 踢脚线专用卡扣； 5. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02、卫生间节点图ID-2#-4203-04。	m	10.75	42.23	453.97	0.00
本页小计							8923.65	0.00
合 计							8400530.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第31页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011204001004	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	24.28	1851.37	44951.26	0.00
107	011204001005	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04。	m2	6.52	529.43	3451.88	0.00
108	011505010001	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01。	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
109	011505005001	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
110	011505005002	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
111	011505005003	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							54932.92	0.00
合 计							8455463.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第32页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	011505008001	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
113	011505008002	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	个	1	2578.25	2578.25	0.00
114	011302001014	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚浅橡木色长城板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边（展开宽度105mm）； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a。	m2	6.01	754.79	4536.29	0.00
115	011304001008	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a。	m2	0.44	675.58	297.26	0.00
116	011304002002	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02。	个	1	326.59	326.59	0.00
117	011502001010	定制成品铝合金条形风口（平面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm定制成品铝合金条形风口，背衬滤网。	m	1.85	181.53	335.83	0.00
本页小计							8132.79	0.00
合 计							8463596.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第33页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011502001011	定制成品铝合金风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
119	010801001001	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
120	010801001002	M-15木纹岩板暗门	1. M-15暗门，规格：700×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm水泥板基层； 4. 9mm厚TL-01木纹岩板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-11。	樘	1	3695.39	3695.39	0.00
		A 空调机房前室			1	29036.37	29036.37	0.00
本页小计							12172.19	0.00
合 计							8475768.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第34页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011104002001	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	22.83	816.27	18635.44	0.00
122	011105006009	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm，踢脚线展开宽度10+50+10mm； 2. 12mm厚玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等。	m	15.18	67.98	1031.94	0.00
123	011406001001	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	78.01	50.13	3910.64	0.00
124	011406001002	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	4.23	58.81	248.77	0.00
本页小计							23826.79	0.00
合 计							8499595.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第35页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011302001015	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	22. 83	228. 19	5209. 58	0. 00
		A 隔墙及其他零星工程			1	69028. 18	69028. 18	0. 00
126	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	4. 81	679. 15	3266. 71	0. 00
127	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	12. 26	625. 06	7663. 24	0. 00
128	010503004001	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	0. 29	692. 80	200. 91	0. 00
129	010503004002	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	0. 79	692. 80	547. 31	0. 00
130	010503005001	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0. 06	772. 07	46. 32	0. 00
131	010502002001	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	4	886. 52	3546. 08	0. 00
132	011201001001	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	11. 34	5. 06	57. 38	0. 00
133	011201001002	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	222. 72	44. 64	9942. 22	0. 00
134	010515001001	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0. 364	6488. 27	2361. 73	0. 00
135	011810001001	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	118	13. 25	1563. 50	0. 00
本页小计							34404. 98	0. 00
合 计							8534000. 04	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第36页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	010802003001	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
137	010802003002	钢质乙级防火门	钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1523，规格：1500×2300mm	樘	3	5227.02	15681.06	0.00
138	010802003003	钢质乙级防火门	钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1923，规格：1900×2300mm	樘	1	6620.90	6620.90	0.00
139	011502001012	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	541.2	21.51	11641.21	0.00
140	011406003001	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	54.85	12.08	662.59	0.00
		A 三层			1	5245777.56	5245777.56	0.00
		A 低区候梯厅			1	393421.85	393421.85	0.00
141	011102001011	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03。	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
本页小计							119577.12	0.00
合 计							8653577.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第37页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011102001012	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
143	011105006010	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03。	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
144	011105006011	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+13mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处。	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1492.83	0.00
合 计							8655069.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第38页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011204001006	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等。	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
146	011502003001	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等。	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
147	011207001028	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
本页小计							139472.49	0.00
合 计							8794542.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第39页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011207001029	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
149	011207001030	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
150	011302001016	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09。	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
本页小计							105594.23	0.00
合 计							8900136.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第40页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011302001017	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06。	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
152	011502001013	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
153	011502001014	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
154	010805007013	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09。	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
本页小计							9904.36	0.00
合 计							8910041.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第41页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	010805001001	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等。	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	269012.49	269012.49	0.00
156	011102001013	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
157	011102001014	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	25.51	1314.90	33543.10	0.00
本页小计							91126.38	0.00
合 计							9001167.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第42页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011102001015	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05。	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
159	010904002003	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	30.74	59.90	1841.33	0.00
160	010903002002	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	33.29	20.72	689.77	0.00
161	011105006012	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	16.44	75.85	1246.97	0.00
162	011204001007	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	61.57	1851.34	113987.00	0.00
本页小计							120887.51	0.00
合 计							9122054.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第43页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011204001008	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05。	m2	4.11	678.76	2789.70	0.00
164	011505010002	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	6.43	572.66	3682.20	0.00
165	011207001031	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	2.17	996.04	2161.41	0.00
本页小计							8633.31	0.00
合 计							9130688.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第44页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011505001001	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	3.9	2215.28	8639.59	0.00
167	011502001015	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等。	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
168	011210005001	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
169	011210005002	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03。	个	4	1983.21	7932.84	0.00
170	011505008003	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	5	182.78	913.90	0.00
171	011505008004	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	5	58.57	292.85	0.00
172	011505008005	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
173	011505008006	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							71254.69	0.00
合 计							9201942.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第45页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	011302001018	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06。	m2	6.93	892.18	6182.81	0.00
175	011302001019	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06。	m2	23.42	752.54	17624.49	0.00
本页小计							23807.30	0.00
合 计							9225750.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第46页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011304001009	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01。	m2	0.41	1086.16	445.33	0.00
177	011502001016	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.2	192.70	616.64	0.00
178	011502001017	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
179	011502001018	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
180	011502001019	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
181	011304002003	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02。	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2077.79	0.00
合 计							9227828.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第47页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	010801001003	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	289154.55	289154.55	0.00
183	011102001016	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							9236636.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第48页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	011102001017	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	27.83	1314.90	36593.67	0.00
185	011102001018	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05。	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
186	010904002004	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	33.28	59.90	1993.47	0.00
187	010903002003	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	46.37	20.72	960.79	0.00
188	011105006013	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	19.03	75.85	1443.43	0.00
本页小计							44113.80	0.00
合 计							9280750.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第49页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	011204001009	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	65.14	1851.34	120596.29	0.00
190	011204001010	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05。	m2	4.73	678.49	3209.26	0.00
191	011505010003	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	7.97	572.61	4563.70	0.00
本页小计							128369.25	0.00
合 计							9409119.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第50页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	011207001032	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	2.75	995.85	2738.59	0.00
193	011505001002	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	5.25	2215.17	11629.64	0.00
194	011502001020	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等。	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
195	011210005003	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
196	011505008007	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
197	011505008008	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
198	011505008009	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							78158.60	0.00
合 计							9487278.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第51页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	011302001020	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06。	m2	8.33	892.13	7431.44	0.00
200	011302001021	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06。	m2	25	752.40	18810.00	0.00
本页小计							26241.44	0.00
合 计							9513519.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第53页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
207	010801001004	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	99085.19	99085.19	0.00
208	011102001019	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.32	1478.69	473.18	0.00
本页小计							8912.29	0.00
合 计							9525894.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第54页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	011102001020	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	6. 03	1314. 90	7928. 85	0. 00
210	010904002005	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8. 46	59. 90	506. 75	0. 00
211	010903002004	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	13. 83	20. 72	286. 56	0. 00
212	011105006014	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	10. 75	75. 85	815. 39	0. 00
本页小计							9537. 55	0. 00
合 计							9535432. 44	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第55页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011204001011	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	24.28	1851.37	44951.26	0.00
214	011204001012	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04。	m2	6.52	529.43	3451.88	0.00
215	011505010004	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01。	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
216	011505005004	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
217	011505005005	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
218	011505005006	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							54932.92	0.00
合 计							9590365.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第56页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	011505008010	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
220	011302001022	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06。	m2	25	750.69	18767.25	0.00
221	011304001011	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度: 120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架(不计, 考虑到吊顶单价中); 3. 15mm玻镁板基层; 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a。	m2	0.44	675.58	297.26	0.00
222	011304002005	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02。	个	1	326.59	326.59	0.00
223	011502001025	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							22007.04	0.00
合 计							9612372.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第57页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	010801001005	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
225	010801001006	M-15木纹岩板暗门	1. M-15暗门，规格：700×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm水泥板基层； 4. 9mm厚TL-01木纹岩板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-11。	樘	1	3695.39	3695.39	0.00
		A 清洁间（2间）			1	33357.30	33357.30	0.00
本页小计							12134.50	0.00
合 计							9624506.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第58页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	011102001021	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1478.77	517.57	0.00
227	011102003001	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	5.19	277.85	1442.04	0.00
228	010904002006	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	5.79	59.90	346.82	0.00
229	010903002005	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	43.22	20.72	895.52	0.00
本页小计							3201.95	0.00
合 计							9627708.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第59页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	011204003001	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	34.47	319.69	11019.71	0.00
231	011210006001	水泥压力板包水管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02；	m2	2.37	331.99	786.82	0.00
232	011302001023	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	4.87	251.69	1225.73	0.00
233	011502004001	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.14	33.36	71.39	0.00
本页小计							13103.65	0.00
合 计							9640812.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第60页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	011304001012	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.54	178.88	96.60	0.00
235	011502001026	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
236	010801001007	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52623.87	52623.87	0.00
237	011104001002	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.38	730.66	17813.49	0.00
本页小计							34865.19	0.00
合 计							9675677.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第61页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	011105006015	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.84	75.85	594.66	0.00
239	011208001002	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	5.92	501.05	2966.22	0.00
240	011207001033	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项, 另计）; 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝）, 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	18.58	249.15	4629.21	0.00
241	011207001034	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	4.65	840.88	3910.09	0.00
本页小计							12100.18	0.00
合 计							9687777.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第62页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	011502001027	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带,包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等,除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	12.86	145.37	1869.46	0.00
243	011302001024	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13.79	226.08	3117.64	0.00
244	011302001025	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9.29	248.12	2305.03	0.00
本页小计							7292.13	0.00
合 计							9695070.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第63页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	011304001013	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.32	161.30	212.92	0.00
246	011502004002	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
247	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.26	325.09	1709.97	0.00
248	011304002006	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
249	010805005001	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
本页小计							15418.07	0.00
合 计							9710488.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第64页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	48197.31	48197.31	0.00
250	011104001003	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	22.12	730.64	16161.76	0.00
251	011105006016	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.56	75.85	573.43	0.00
252	011208001003	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	7.7	501.06	3858.16	0.00
253	011207001035	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独开项, 另计); 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡(带图案V形缝), 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	15.8	249.15	3936.57	0.00
本页小计							24529.92	0.00
合 计							9735017.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第65页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	011207001036	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	1.98	840.88	1664.94	0.00
255	011502001028	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13.41	145.37	1949.41	0.00
256	011302001026	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.1	226.08	2283.41	0.00
本页小计							5897.76	0.00
合 计							9740915.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第66页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	011302001027	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 66	248. 12	2644. 96	0. 00
258	011304001014	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	0. 99	161. 84	160. 22	0. 00
259	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 13	325. 18	1668. 17	0. 00
本页小计							4473. 35	0. 00
合 计							9745389. 10	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第67页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	011304002007	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
261	010805005002	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	90765.23	90765.23	0.00
262	011104001004	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.87	730.67	24017.12	0.00
263	011105006017	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.53	75.85	1784.75	0.00
本页小计							39098.15	0.00
合 计							9784487.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第68页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	011207001037	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	15. 8	398. 38	6294. 40	0. 00
265	011207001038	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 97	449. 36	2682. 68	0. 00
266	011207001039	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28. 48	249. 15	7095. 79	0. 00
267	011207001040	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	13. 75	295. 16	4058. 45	0. 00
本页小计							20131. 32	0. 00
合 计							9804618. 57	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第69页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	011207001041	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
269	011207001042	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
270	011502001029	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.67	145.37	3150.17	0.00
本页小计							10991.04	0.00
合 计							9815609.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第70页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	011302001028	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16. 92	226. 08	3825. 27	0. 00
272	011302001029	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 36	248. 12	3314. 88	0. 00
273	011304001015	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 7	161. 84	760. 65	0. 00
本页小计							7900. 80	0. 00
合 计							9823510. 41	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第71页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	011304002008	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
275	010805005003	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87560.97	87560.97	0.00
276	011104001005	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.22	730.67	21350.18	0.00
277	011105006018	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.53	75.85	1784.75	0.00
本页小计							49075.13	0.00
合 计							9872585.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第72页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	011207001043	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14. 57	398. 38	5804. 40	0. 00
279	011207001044	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 97	449. 36	2682. 68	0. 00
280	011207001045	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25. 3	249. 15	6303. 50	0. 00
281	011207001046	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19. 94	295. 16	5885. 49	0. 00
本页小计							20676. 07	0. 00
合 计							9893261. 61	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第73页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	011207001047	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
283	011207001048	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
284	011502001030	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.68	145.37	2860.88	0.00
本页小计							10701.75	0.00
合 计							9903963.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第74页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	011302001030	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
286	011302001031	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 3	248. 12	2803. 76	0. 00
287	011304001016	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 51	161. 85	729. 94	0. 00
本页小计							7108. 02	0. 00
合 计							9911071. 38	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第75页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	011304002009	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
289	010805005004	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	46321.65	46321.65	0.00
290	011104001006	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.14	730.64	16907.01	0.00
291	011105006019	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.98	75.85	377.73	0.00
本页小计							43224.94	0.00
合 计							9954296.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第76页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	011207001049	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.8	249.15	3936.57	0.00
293	011207001050	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.8	840.88	672.70	0.00
294	011502001031	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	28.02	145.37	4073.27	0.00
295	011302001032	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.04	226.08	2269.84	0.00
本页小计							10952.38	0.00
合 计							9965248.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第77页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	011302001033	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.72	248.12	2907.97	0.00
297	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5.21	325.09	1693.72	0.00
298	011304001017	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.12	161.31	180.67	0.00
299	011502004003	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.97	34.00	168.98	0.00
本页小计							4951.34	0.00
合 计							9970200.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第78页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	011304002010	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
301	010805005005	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	52235.11	52235.11	0.00
302	011104001007	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.45	730.64	18594.79	0.00
303	011105006020	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.68	75.85	430.83	0.00
本页小计							32158.81	0.00
合 计							10002358.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第79页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	011207001051	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.03	249.15	4492.17	0.00
305	011207001052	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.11	840.88	4296.90	0.00
306	011502001032	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	28.1	145.37	4084.90	0.00
307	011302001034	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.38	226.08	2798.87	0.00
本页小计							15672.84	0.00
合 计							10018031.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第80页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	011302001035	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 61	248. 12	2880. 67	0. 00
309	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3. 45	325. 00	1121. 25	0. 00
310	011304001018	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 29	161. 30	208. 08	0. 00
311	011502004004	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5. 69	34. 00	193. 46	0. 00
本页小计							4403. 46	0. 00
合 计							10022435. 15	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第81页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
312	011304002011	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
313	010805005006	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	141143.60	141143.60	0.00
314	011104001008	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.8	730.66	16659.05	0.00
315	011105006021	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	29.05	75.85	2203.44	0.00
本页小计							31995.68	0.00
合 计							10054430.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第82页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	011207001053	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	25.63	249.15	6385.71	0.00
317	011207001054	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26.37	249.15	6570.09	0.00
318	011207001055	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	12.97	249.15	3231.48	0.00
319	011207001056	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	22.95	276.14	6337.41	0.00
320	011501016001	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10.75	1085.43	11668.37	0.00
本页小计							34193.06	0.00
合 计							10088623.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第83页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	011302001036	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	22. 8	231. 52	5278. 66	0. 00
322	011304001019	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150×76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 45	161. 30	395. 19	0. 00
323	011502004005	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	10. 85	34. 00	368. 90	0. 00
324	011502001033	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	10. 85	181. 53	1969. 60	0. 00
本页小计							8012. 35	0. 00
合 计							10096636. 24	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第84页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
325	010801001008	硬包、毛毡组合型单开暗门	1. M-13暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面ACU-07米色吸音板、ACU-08灰色波浪吸音板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线，金属线条腰线，； 6. 隐藏式铰链、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-10、I-2#-7104-06；	樘	1	3233.64	3233.64	0.00
326	010805005007	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807.01	76842.06	0.00
		A 男、女更衣室			1	111926.31	111926.31	0.00
本页小计							80075.70	0.00
合 计							10176711.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第85页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	011104002002	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	28.41	816.27	23190.23	0.00
328	011105006022	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	37.55	75.85	2848.17	0.00
329	011407001001	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	8.23	268.78	2212.06	0.00
本页小计							28250.46	0.00
合 计							10204962.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第86页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	011407001002	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	29.79	51.15	1523.76	0.00
331	011407001003	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14.28	42.47	606.47	0.00
332	011505010005	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	4.5	650.85	2928.83	0.00
333	011501003001	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（6085+1570）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	25518.47	25518.47	0.00
334	011501003002	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（1000+3720+3500+1150）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	31174.46	31174.46	0.00
本页小计							61751.99	0.00
合 计							10266714.39	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第87页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
335	011302001037	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	18. 9	231. 54	4376. 11	0. 00
336	011502001034	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料), 背衬滤网。。	m	3. 68	181. 53	668. 03	0. 00
337	010801001009	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	2	8439. 86	16879. 72	0. 00
		A 打印/复印间(2间)			1	48554. 85	48554. 85	0. 00
338	011104002003	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	9. 87	816. 32	8057. 08	0. 00
本页小计							29980. 94	0. 00
合 计							10296695. 33	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第88页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
339	011105006023	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	16. 52	75. 85	1253. 04	0. 00
340	011210006002	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 4. 预留检修口; 5. 面层（不计、已单独开项）; 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210. 2-01;	m2	4. 38	336. 67	1474. 61	0. 00
341	011407001004	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	50. 09	51. 15	2562. 10	0. 00
342	011501011001	打印操作柜	1. 打印操作柜, 包括但不限于S0L-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01;	m	2. 64	2395. 47	6324. 04	0. 00
本页小计							11613. 79	0. 00
合 计							10308309. 12	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第89页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
343	011302001038	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9. 87	231. 54	2285. 30	0. 00
344	011304001020	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	0. 88	161. 30	141. 94	0. 00
345	011502004006	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3. 91	34. 00	132. 94	0. 00
346	011502001035	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	3. 91	181. 53	709. 78	0. 00
347	010805005008	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807. 01	25614. 02	0. 00
		A 备用办公间 (6m2)			1	22343. 83	22343. 83	0. 00
本页小计							28883. 98	0. 00
合 计							10337193. 10	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第90页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	011104002004	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	5.94	816.36	4849.18	0.00
349	011105006024	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.99	75.85	681.89	0.00
350	011407001005	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	27.1	51.15	1386.17	0.00
本页小计							6917.24	0.00
合 计							10344110.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第91页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
351	011302001039	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	28.41	231.54	6578.05	0.00
352	011502001036	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2.83	181.53	513.73	0.00
353	010801001010	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拉手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条; 5. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	8334.81	8334.81	0.00
		A 备用办公间(16m2)			1	37131.01	37131.01	0.00
本页小计							15426.59	0.00
合 计							10359536.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第92页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	011104002005	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	16.02	816.29	13076.97	0.00
355	011105006025	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15.5	75.85	1175.68	0.00
356	011210006003	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 面层（不计、已单独开项）； 5. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	2.63	336.59	885.23	0.00
357	011407001006	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	4.17	51.15	213.30	0.00
本页小计							15351.18	0.00
合 计							10374888.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第93页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
358	011407001007	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	37.49	42.47	1592.20	0.00
359	011302001040	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	16.02	228.98	3668.26	0.00
360	011502001037	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.4	181.53	435.67	0.00
361	010801001011	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1470×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16083.70	16083.70	0.00
		A 卡座区			1	89748.10	89748.10	0.00
本页小计							21779.83	0.00
合 计							10396667.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第94页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
362	011104002006	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	15.28	902.79	13794.63	0.00
363	011105006026	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	6.6	75.85	500.61	0.00
364	011207001057	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	20.63	345.49	7127.46	0.00
365	011207001058	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	21.6	1130.70	24423.12	0.00
本页小计							45845.82	0.00
合 计							10442513.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第95页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
366	011407001008	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	6.15	241.33	1484.18	0.00
367	010808004001	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	5.15	850.42	4379.66	0.00
368	011501011002	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅（卡座由厂家定制），包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	12	1999.77	23997.24	0.00
369	011302001041	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	13.2	860.76	11362.03	0.00
本页小计							41223.11	0.00
合 计							10483736.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第96页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
370	011304001021	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	1.65	897.62	1481.07	0.00
371	011502001038	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.6	181.53	1198.10	0.00
		A 茶水间			1	242721.65	242721.65	0.00
372	010904002007	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.16	59.90	368.98	0.00
373	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
374	011104002007	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	121.49	845.30	102695.50	0.00
本页小计							106195.95	0.00
合 计							10589932.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第97页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
375	011105006027	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	3. 58	75. 85	271. 54	0. 00
376	011208001004	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	10. 65	490. 64	5225. 32	0. 00
377	011207001059	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-05;	m2	1. 6	840. 88	1345. 41	0. 00
本页小计							6842. 27	0. 00
合 计							10596775. 09	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第98页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
378	011501002001	成品茶水高柜	茶水柜规格：8797（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体、柜内WD-01B浅色免漆板、； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体、柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017；	个	1	70243.08	70243.08	0.00
379	011302001042	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	117.83	306.21	36080.72	0.00
本页小计							106323.80	0.00
合 计							10703098.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第99页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
380	011304001022	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	36.4	161.24	5869.14	0.00
381	011502004007	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	151.68	34.00	5157.12	0.00
382	011502004008	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	40.44	42.31	1711.02	0.00
383	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	14.88	310.19	4615.63	0.00
384	011502001039	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	40.44	147.99	5984.72	0.00
385	011502001040	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.88	181.53	2701.17	0.00
		A 敞开办公区			1	1303569.26	1303569.26	0.00
本页小计							26038.80	0.00
合 计							10729137.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第100页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
386	011104001009	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	733.44	721.13	528905.59	0.00
387	011105006028	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 4. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	42.95	75.85	3257.76	0.00
388	011105006029	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 4. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.32	75.85	327.67	0.00
本页小计							532491.02	0.00
合 计							11261628.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第101页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	011208001005	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	127.79	490.64	62698.89	0.00
390	011207001060	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	12.85	510.99	6566.22	0.00
391	011207001061	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	1.6	909.29	1454.86	0.00
本页小计							70719.97	0.00
合 计							11332348.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第102页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
392	011210005004	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	27	4088. 86	110399. 22	0. 00
393	011302001043	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0. 2mm厚吸音纸+≥10. 2mm厚蜂窝板+≥0. 8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	688. 07	678. 67	466972. 47	0. 00
394	011302001044	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	9. 91	1523. 85	15101. 35	0. 00
395	011502001041	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	136. 97	181. 53	24864. 16	0. 00
396	011502001042	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	273. 89	147. 99	40532. 98	0. 00
本页小计							657870. 18	0. 00
合 计							11990218. 86	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第103页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
397	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10;	m	136.97	310.20	42488.09	0.00
		A 走道			1	784149.42	784149.42	0.00
398	010904002008	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
399	010903002006	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
400	011104001010	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02;	m2	281.37	721.13	202904.35	0.00
本页小计							245507.16	0.00
合 计							12235726.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第104页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
401	011104002008	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	106.18	914.19	97068.69	0.00
402	011105006030	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	74.94	75.85	5684.20	0.00
403	011407001009	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	72.63	217.40	15789.76	0.00
本页小计							118542.65	0.00
合 计							12354268.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第105页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
404	011407001010	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	26.08	365.14	9522.85	0.00
405	011207001062	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	112.42	786.70	88440.81	0.00
406	011207001063	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	18.73	910.52	17054.04	0.00
407	011207001064	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.4	895.59	2149.42	0.00
本页小计							117167.12	0.00
合 计							12471435.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第106页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
408	011207001065	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
409	011207001066	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙 (单独列项, 另计); 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 电视机背面: 18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带, 专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面: 双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃, 导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04;	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
410	011204001013	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.08	2131.26	4433.02	0.00
411	011502001043	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.1	38.15	41.97	0.00
本页小计							7296.02	0.00
合 计							12478731.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第107页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
412	011502002001	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	3.07	39.06	119.91	0.00
413	011302001045	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	254.71	290.97	74112.97	0.00
本页小计							74232.88	0.00
合 计							12552964.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第108页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	011302001046	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板) 专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同本色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	134. 15	1710. 84	229509. 19	0. 00
415	011304002012	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	4	163. 09	652. 36	0. 00
416	011304002013	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	6	326. 59	1959. 54	0. 00
417	011502001044	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	136. 97	103. 27	14144. 89	0. 00
本页小计							246265. 98	0. 00
合 计							12799230. 67	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第109页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
418	010801001012	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
419	010801001013	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2315.03	2315.03	0.00
本页小计							10079.97	0.00
合 计							12809310.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第110页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
420	011501009001	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.89	2395.47	4527.44	0.00
421	011501010001	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01木饰面吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.89	1596.98	3018.29	0.00
		A 男卫前室			1	53183.38	53183.38	0.00
422	011104002009	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.54	902.85	8613.19	0.00
本页小计							16158.92	0.00
合 计							12825469.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第111页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
423	011105006031	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.48	75.85	794.91	0.00
424	011207001067	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	8.72	786.70	6860.02	0.00
425	011207001068	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	9.32	883.61	8235.25	0.00
426	011207001069	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	9.69	969.77	9397.07	0.00
本页小计							25287.25	0.00
合 计							12850756.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第112页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
427	011207001070	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.26	537.04	2287.79	0.00
428	011207001071	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
429	011302001047	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	9.54	1720.24	16411.09	0.00
本页小计							18956.35	0.00
合 计							12869713.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第113页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
430	011304002014	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	69422.70	69422.70	0.00
431	011104002010	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	10.91	902.84	9849.98	0.00
432	011105006032	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	14.52	75.85	1101.34	0.00
433	011207001072	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	10.8	786.70	8496.36	0.00
本页小计							19774.27	0.00
合 计							12889487.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第114页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
434	011207001073	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	16.55	883.61	14623.75	0.00
435	011207001074	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨, 防火涂料; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 成品干挂件; 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02;	m2	10.67	969.77	10347.45	0.00
436	011207001075	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层, 防火涂料; 2. 18mm厚阻燃板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 专用粘结剂粘贴; 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等;	m2	4.11	537.00	2207.07	0.00
437	011207001076	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
本页小计							27435.74	0.00
合 计							12916923.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第115页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
438	011302001048	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	10.91	1680.13	18330.22	0.00
439	011304002015	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							18656.81	0.00
合 计							12935579.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第116页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
440	010801001014	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 预留备用间前室			1	55980.90	55980.90	0.00
441	011104002011	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.41	947.92	9867.85	0.00
本页小计							13750.32	0.00
合 计							12949330.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第117页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
442	011105006033	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	10.56	75.85	800.98	0.00
443	011207001077	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13;;	m2	15.09	786.70	11871.30	0.00
444	011207001078	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	12.47	883.61	11018.62	0.00
445	010807003001	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01; 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	2.71	770.48	2088.00	0.00
446	011207001079	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							25875.45	0.00
合 计							12975205.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第118页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
447	011302001049	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	9.54	1680.14	16028.54	0.00
448	011304002016	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							16355.13	0.00
合 计							12991560.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第119页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
449	010801001015	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	34156.61	34156.61	0.00
450	011102003002	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	27.25	206.70	5632.58	0.00
451	011105003001	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3 水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	29.28	35.37	1035.63	0.00
本页小计							10550.68	0.00
合 计							13002111.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第120页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
452	011406001003	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	65.18	50.13	3267.47	0.00
453	011406001004	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	34.21	58.81	2011.89	0.00
454	011210006004	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	21.02	250.89	5273.71	0.00
455	011207001080	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	1.44	958.76	1380.61	0.00
456	011207001081	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.32	959.10	2225.11	0.00
本页小计							14158.79	0.00
合 计							13016270.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第121页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
457	011302001050	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	27.25	228.98	6239.71	0.00
458	010801001016	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	3	2363.30	7089.90	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	790010.42	790010.42	0.00
459	011210006005	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	311.89	340.76	106279.64	0.00
本页小计							119609.25	0.00
合 计							13135879.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第122页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
460	011210006006	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 装饰面层(计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	136.68	436.49	59659.45	0.00
461	011210006007	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨(至结构板底/梁底); 3. 单层12mm厚纸面石膏板(至天花底); 4. 装饰面层(计入各功能房间内); 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底; 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	177.82	129.34	22999.24	0.00
462	011210006008	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨(至结构板底/梁底); 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙(至结构板底/梁底); 4. 装饰面层(计入各功能房间内); 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	32.48	222.74	7234.60	0.00
463	011210006009	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 4. 装饰面层(计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
本页小计							93340.52	0.00
合 计							13229220.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第123页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
464	011210005005	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	180.05	1925.57	346698.88	0.00
465	011210006010	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	95.47	638.15	60924.18	0.00
466	011502001045	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	441.36	26.03	11488.60	0.00
467	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	10.44	679.15	7090.33	0.00
468	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	1.94	625.06	1212.62	0.00
469	011210006011	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
本页小计							430868.61	0.00
合 计							13660088.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第124页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
470	010503004003	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.29	663.34	3509.07	0.00
471	010503004004	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	2.82	692.80	1953.70	0.00
472	010503004005	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	0.78	692.80	540.38	0.00
473	010503005002	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.21	772.07	162.13	0.00
474	010502002002	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	0.61	886.52	540.78	0.00
475	011201001003	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	20.48	5.06	103.63	0.00
476	011201001004	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	228.35	44.64	10193.54	0.00
477	010515001002	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0.535	6488.27	3471.22	0.00
478	011810001002	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	567	7.37	4178.79	0.00
479	011810001003	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	147	13.25	1947.75	0.00
480	011304002017	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08; 8. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。	m	209.22	505.01	105658.19	0.00
本页小计							132259.18	0.00
合 计							13792347.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第125页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
481	010802003004	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	3	5227.02	15681.06	0.00
482	010808004002	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. . 1. 5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色 ）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
483	011502001046	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
484	011406003002	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	44.46	12.08	537.08	0.00
		A 四层			1	5245590.69	5245590.69	0.00
		A 低区候梯厅			1	393421.85	393421.85	0.00
485	011102001022	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03。	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
本页小计							107006.81	0.00
合 计							13899354.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第126页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
486	011102001023	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
487	011105006034	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03。	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
488	011105006035	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+13mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处。	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1492.83	0.00
合 计							13900847.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第127页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
489	011204001014	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等。	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
490	011502003002	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等。	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
491	011207001082	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
本页小计							139472.49	0.00
合 计							14040320.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第128页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
492	011207001083	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
493	011207001084	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
494	011302001051	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09。	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
本页小计							105594.23	0.00
合 计							14145914.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第129页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
495	011302001052	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06。	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
496	011502001047	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
497	011502001048	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
498	010805007014	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09。	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
本页小计							9904.36	0.00
合 计							14155818.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第130页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
499	010805001002	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等。	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	269012.49	269012.49	0.00
500	011102001024	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
501	011102001025	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	25.51	1314.90	33543.10	0.00
本页小计							91126.38	0.00
合 计							14246945.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第131页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
502	011102001026	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05。	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
503	010904002009	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	30.74	59.90	1841.33	0.00
504	010903002007	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	33.29	20.72	689.77	0.00
505	011105006036	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	16.44	75.85	1246.97	0.00
506	011204001015	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	61.57	1851.34	113987.00	0.00
本页小计							120887.51	0.00
合 计							14367832.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第132页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
507	011204001016	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05。	m2	4. 11	678. 76	2789. 70	0. 00
508	011505010006	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	6. 43	572. 66	3682. 20	0. 00
509	011207001085	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	2. 17	996. 04	2161. 41	0. 00
本页小计							8633. 31	0. 00
合 计							14376465. 83	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第133页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	011505001003	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	3.9	2215.28	8639.59	0.00
511	011502001049	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等。	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
512	011210005006	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
513	011210005007	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03。	个	4	1983.21	7932.84	0.00
514	011505008011	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	5	182.78	913.90	0.00
515	011505008012	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	5	58.57	292.85	0.00
516	011505008013	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
517	011505008014	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							71254.69	0.00
合 计							14447720.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第134页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
518	011302001053	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06。	m2	6. 93	892. 18	6182. 81	0. 00
519	011302001054	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06。	m2	23. 42	752. 54	17624. 49	0. 00
本页小计							23807. 30	0. 00
合 计							14471527. 82	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第135页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
520	011304001023	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01。	m2	0.41	1086.16	445.33	0.00
521	011502001050	成品定制装饰风口（平面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.2	192.70	616.64	0.00
522	011502001051	成品定制装饰风口（平面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
523	011502001052	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
524	011502001053	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
525	011304002018	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02。	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2077.79	0.00
合 计							14473605.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第136页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
526	010801001017	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	289154.55	289154.55	0.00
527	011102001027	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							14482414.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第137页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
528	011102001028	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	27.83	1314.90	36593.67	0.00
529	011102001029	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05。	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
530	010904002010	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	33.28	59.90	1993.47	0.00
531	010903002008	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	46.37	20.72	960.79	0.00
532	011105006037	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	19.03	75.85	1443.43	0.00
本页小计							44113.80	0.00
合 计							14526528.20	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第138页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
533	011204001017	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	65.14	1851.34	120596.29	0.00
534	011204001018	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05。	m2	4.73	678.49	3209.26	0.00
535	011505010007	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	7.97	572.61	4563.70	0.00
本页小计							128369.25	0.00
合 计							14654897.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第139页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
536	011207001086	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	2.75	995.85	2738.59	0.00
537	011505001004	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	5.25	2215.17	11629.64	0.00
538	011502001054	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等。	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
539	011210005008	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
540	011505008015	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
541	011505008016	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
542	011505008017	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							78158.60	0.00
合 计							14733056.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第140页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
543	011302001055	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06。	m2	8.33	892.13	7431.44	0.00
544	011302001056	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06。	m2	25	752.40	18810.00	0.00
本页小计							26241.44	0.00
合 计							14759297.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第141页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
545	011304001024	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01。	m2	1	1086.23	1086.23	0.00
546	011502001055	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.9	192.70	1329.63	0.00
547	011502001056	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
548	011502001057	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	103.27	154.91	0.00
549	011502001058	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
550	011304002019	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02。	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							3462.67	0.00
合 计							14762760.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第142页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
551	010801001018	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	99085.19	99085.19	0.00
552	011102001030	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.32	1478.69	473.18	0.00
本页小计							8912.29	0.00
合 计							14771672.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第143页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
553	011102001031	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	6.03	1314.90	7928.85	0.00
554	010904002011	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.46	59.90	506.75	0.00
555	010903002009	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	13.83	20.72	286.56	0.00
556	011105006038	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	10.75	75.85	815.39	0.00
本页小计							9537.55	0.00
合 计							14781210.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第144页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
557	011204001019	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	24.28	1851.37	44951.26	0.00
558	011204001020	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04。	m2	6.52	529.43	3451.88	0.00
559	011505010008	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01。	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
560	011505005007	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
561	011505005008	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
562	011505005009	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							54932.92	0.00
合 计							14836142.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第145页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
563	011505008018	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
564	011302001057	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06。	m2	25	750.69	18767.25	0.00
565	011304001025	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度: 120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架(不计, 考虑到吊顶单价中); 3. 15mm玻镁板基层; 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a。	m2	0.44	675.58	297.26	0.00
566	011304002020	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02。	个	1	326.59	326.59	0.00
567	011502001059	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							22007.04	0.00
合 计							14858149.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第146页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
568	010801001019	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
569	010801001020	M-15木纹岩板暗门	1. M-15暗门, 规格：700×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm水泥板基层； 4. 9mm厚TL-01木纹岩板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-11。	樘	1	3695.39	3695.39	0.00
		A 清洁间（2间）			1	33357.30	33357.30	0.00
本页小计							12134.50	0.00
合 计							14870284.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第147页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
570	011102001032	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1478.77	517.57	0.00
571	011102003003	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	5.19	277.85	1442.04	0.00
572	010904002012	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	5.79	59.90	346.82	0.00
573	010903002010	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	43.22	20.72	895.52	0.00
本页小计							3201.95	0.00
合 计							14873486.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第148页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
574	011204003002	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	34.47	319.69	11019.71	0.00
575	011210006012	水泥压力板包水管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02；	m2	2.37	331.99	786.82	0.00
576	011302001058	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	4.87	251.69	1225.73	0.00
577	011502004009	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.14	33.36	71.39	0.00
本页小计							13103.65	0.00
合 计							14886590.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第149页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
578	011304001026	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.54	178.88	96.60	0.00
579	011502001060	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
580	010801001021	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52623.87	52623.87	0.00
581	011104001011	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.38	730.66	17813.49	0.00
本页小计							34865.19	0.00
合 计							14921455.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第150页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
582	011105006039	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.84	75.85	594.66	0.00
583	011208001006	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	5.92	501.05	2966.22	0.00
584	011207001087	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项, 另计）; 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝）, 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	18.58	249.15	4629.21	0.00
585	011207001088	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	4.65	840.88	3910.09	0.00
本页小计							12100.18	0.00
合 计							14933555.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第151页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
586	011502001061	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	12.86	145.37	1869.46	0.00
587	011302001059	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	13.79	226.08	3117.64	0.00
588	011302001060	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	9.29	248.12	2305.03	0.00
本页小计							7292.13	0.00
合 计							14940847.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第152页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
589	011304001027	灯槽	1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.32	161.30	212.92	0.00
590	011502004010	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
591	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250*200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.26	325.09	1709.97	0.00
592	011304002021	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
593	010805005009	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
本页小计							15418.07	0.00
合 计							14956265.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第153页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	48197.31	48197.31	0.00
594	011104001012	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	22.12	730.64	16161.76	0.00
595	011105006040	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.56	75.85	573.43	0.00
596	011208001007	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	7.7	501.06	3858.16	0.00
597	011207001089	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独开项, 另计); 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡(带图案V形缝), 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	15.8	249.15	3936.57	0.00
本页小计							24529.92	0.00
合 计							14980795.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第154页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
598	011207001090	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙),包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	1.98	840.88	1664.94	0.00
599	011502001062	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带,包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等,除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13.41	145.37	1949.41	0.00
600	011302001061	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.1	226.08	2283.41	0.00
本页小计							5897.76	0.00
合 计							14986693.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第155页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
601	011302001062	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 66	248. 12	2644. 96	0. 00
602	011304001028	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	0. 99	161. 84	160. 22	0. 00
603	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 13	325. 18	1668. 17	0. 00
本页小计							4473. 35	0. 00
合 计							14991166. 66	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第156页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
604	011304002022	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
605	010805005010	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人，17平方米，2间)			1	90765.23	90765.23	0.00
606	011104001013	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.87	730.67	24017.12	0.00
607	011105006041	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.53	75.85	1784.75	0.00
本页小计							39098.15	0.00
合 计							15030264.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第157页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
608	011207001091	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	15.8	398.38	6294.40	0.00
609	011207001092	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.97	449.36	2682.68	0.00
610	011207001093	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
611	011207001094	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	13.75	295.16	4058.45	0.00
本页小计							20131.32	0.00
合 计							15050396.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第158页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
612	011207001095	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
613	011207001096	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
614	011502001063	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.67	145.37	3150.17	0.00
本页小计							10991.04	0.00
合 计							15061387.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第160页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
618	011304002023	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
619	010805005011	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87560.97	87560.97	0.00
620	011104001014	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.22	730.67	21350.18	0.00
621	011105006042	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.53	75.85	1784.75	0.00
本页小计							49075.13	0.00
合 计							15118363.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第161页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
622	011207001097	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14. 57	398. 38	5804. 40	0. 00
623	011207001098	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 97	449. 36	2682. 68	0. 00
624	011207001099	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25. 3	249. 15	6303. 50	0. 00
625	011207001100	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19. 94	295. 16	5885. 49	0. 00
本页小计							20676. 07	0. 00
合 计							15139039. 17	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第162页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
626	011207001101	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
627	011207001102	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
628	011502001064	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.68	145.37	2860.88	0.00
本页小计							10701.75	0.00
合 计							15149740.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第163页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
629	011302001065	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
630	011302001066	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	11. 3	248. 12	2803. 76	0. 00
631	011304001030	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	4. 51	161. 85	729. 94	0. 00
本页小计							7108. 02	0. 00
合 计							15156848. 94	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第164页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
632	011304002024	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
633	010805005012	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	46321.65	46321.65	0.00
634	011104001015	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.14	730.64	16907.01	0.00
635	011105006043	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.98	75.85	377.73	0.00
本页小计							43224.94	0.00
合 计							15200073.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第165页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
636	011207001103	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.8	249.15	3936.57	0.00
637	011207001104	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.8	840.88	672.70	0.00
638	011502001065	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	28.02	145.37	4073.27	0.00
639	011302001067	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.04	226.08	2269.84	0.00
本页小计							10952.38	0.00
合 计							15211026.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第166页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
640	011302001068	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.72	248.12	2907.97	0.00
641	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5.21	325.09	1693.72	0.00
642	011304001031	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.12	161.31	180.67	0.00
643	011502004011	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.97	34.00	168.98	0.00
本页小计							4951.34	0.00
合 计							15215977.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第167页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
644	011304002025	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
645	010805005013	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	52235.11	52235.11	0.00
646	011104001016	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.45	730.64	18594.79	0.00
647	011105006044	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.68	75.85	430.83	0.00
本页小计							32158.81	0.00
合 计							15248136.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第168页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
648	011207001105	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.03	249.15	4492.17	0.00
649	011207001106	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.11	840.88	4296.90	0.00
650	011502001066	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	28.1	145.37	4084.90	0.00
651	011302001069	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.38	226.08	2798.87	0.00
本页小计							15672.84	0.00
合 计							15263809.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第169页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
652	011302001070	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.61	248.12	2880.67	0.00
653	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3.45	325.00	1121.25	0.00
654	011304001032	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.29	161.30	208.08	0.00
655	011502004012	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.69	34.00	193.46	0.00
本页小计							4403.46	0.00
合 计							15268212.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第170页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
656	011304002026	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
657	010805005014	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	141143.60	141143.60	0.00
658	011104001017	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.8	730.66	16659.05	0.00
659	011105006045	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	29.05	75.85	2203.44	0.00
本页小计							31995.68	0.00
合 计							15300208.39	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第172页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
665	011302001071	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	22. 8	231. 52	5278. 66	0. 00
666	011304001033	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 45	161. 30	395. 19	0. 00
667	011502004013	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	10. 85	34. 00	368. 90	0. 00
668	011502001067	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	10. 85	181. 53	1969. 60	0. 00
本页小计							8012. 35	0. 00
合 计							15342413. 80	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第173页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
669	010801001022	硬包、毛毡组合型单开暗门	1. M-13暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面ACU-07米色吸音板、ACU-08灰色波浪吸音板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线，金属线条腰线，； 6. 隐藏式铰链、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-10、I-2#-7104-06；	樘	1	3233.64	3233.64	0.00
670	010805005015	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807.01	76842.06	0.00
		A 男、女更衣室			1	111926.31	111926.31	0.00
本页小计							80075.70	0.00
合 计							15422489.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第174页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
671	011104002012	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	28.41	816.27	23190.23	0.00
672	011105006046	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	37.55	75.85	2848.17	0.00
673	011407001011	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	8.23	268.78	2212.06	0.00
本页小计							28250.46	0.00
合 计							15450739.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第175页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
674	011407001012	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	29.79	51.15	1523.76	0.00
675	011407001013	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14.28	42.47	606.47	0.00
676	011505010009	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	4.5	650.85	2928.83	0.00
677	011501003003	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（6085+1570）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	25518.47	25518.47	0.00
678	011501003004	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（1000+3720+3500+1150）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	31174.46	31174.46	0.00
本页小计							61751.99	0.00
合 计							15512491.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第176页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
679	011302001072	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	18.9	231.54	4376.11	0.00
680	011502001068	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料), 背衬滤网。。	m	3.68	181.53	668.03	0.00
681	010801001023	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	48554.85	48554.85	0.00
682	011104002013	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	9.87	816.32	8057.08	0.00
本页小计							29980.94	0.00
合 计							15542472.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第177页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
683	011105006047	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	16.52	75.85	1253.04	0.00
684	011210006013	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 4. 预留检修口; 5. 面层（不计、已单独开项）; 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01;	m2	4.38	336.67	1474.61	0.00
685	011407001014	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	50.09	51.15	2562.10	0.00
686	011501011003	打印操作柜	1. 打印操作柜，包括但不限于SOL-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01;	m	2.64	2395.47	6324.04	0.00
本页小计							11613.79	0.00
合 计							15554086.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第178页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
687	011302001073	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9. 87	231. 54	2285. 30	0. 00
688	011304001034	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	0. 88	161. 30	141. 94	0. 00
689	011502004014	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3. 91	34. 00	132. 94	0. 00
690	011502001069	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	3. 91	181. 53	709. 78	0. 00
691	010805005016	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807. 01	25614. 02	0. 00
		A 备用办公间 (6m2)			1	22343. 83	22343. 83	0. 00
本页小计							28883. 98	0. 00
合 计							15582970. 66	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第179页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
692	011104002014	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	5.94	816.36	4849.18	0.00
693	011105006048	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.99	75.85	681.89	0.00
694	011407001015	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	27.1	51.15	1386.17	0.00
本页小计							6917.24	0.00
合 计							15589887.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第180页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
695	011302001074	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	28.41	231.54	6578.05	0.00
696	011502001070	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2.83	181.53	513.73	0.00
697	010801001024	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条; 5. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	8334.81	8334.81	0.00
		A 备用办公间(16m2)			1	37131.01	37131.01	0.00
本页小计							15426.59	0.00
合 计							15605314.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第181页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
698	011104002015	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	16.02	816.29	13076.97	0.00
699	011105006049	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15.5	75.85	1175.68	0.00
700	011210006014	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 面层（不计、已单独开项）； 5. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	2.63	336.59	885.23	0.00
701	011407001016	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	4.17	51.15	213.30	0.00
本页小计							15351.18	0.00
合 计							15620665.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第182页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
702	011407001017	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	37.49	42.47	1592.20	0.00
703	011302001075	纸面石膏板刷白色无机室内涂料单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	16.02	228.98	3668.26	0.00
704	011502001071	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.4	181.53	435.67	0.00
705	010801001025	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1470×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16083.70	16083.70	0.00
		A 卡座区			1	89748.10	89748.10	0.00
本页小计							21779.83	0.00
合 计							15642445.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第183页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
706	011104002016	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	15.28	902.79	13794.63	0.00
707	011105006050	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	6.6	75.85	500.61	0.00
708	011207001111	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	20.63	345.49	7127.46	0.00
709	011207001112	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	21.6	1130.70	24423.12	0.00
本页小计							45845.82	0.00
合 计							15688291.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第184页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
710	011407001018	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	6.15	241.33	1484.18	0.00
711	010808004003	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	5.15	850.42	4379.66	0.00
712	011501011004	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅（卡座由厂家定制），包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海绵、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	12	1999.77	23997.24	0.00
713	011302001076	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	13.2	860.76	11362.03	0.00
本页小计							41223.11	0.00
合 计							15729514.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第185页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
714	011304001035	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	1.65	897.62	1481.07	0.00
715	011502001072	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.6	181.53	1198.10	0.00
		A 茶水间			1	242721.65	242721.65	0.00
716	010904002013	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.16	59.90	368.98	0.00
717	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
718	011104002017	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	121.49	845.30	102695.50	0.00
本页小计							106195.95	0.00
合 计							15835710.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第186页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
719	011105006051	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	3. 58	75. 85	271. 54	0. 00
720	011208001008	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	10. 65	490. 64	5225. 32	0. 00
721	011207001113	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-05;	m2	1. 6	840. 88	1345. 41	0. 00
本页小计							6842. 27	0. 00
合 计							15842552. 65	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第187页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
722	011501002002	成品茶水高柜	茶水柜规格：8797（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体、柜内WD-01B浅色免漆板、； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体、柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017；	个	1	70243.08	70243.08	0.00
723	011302001077	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	117.83	306.21	36080.72	0.00
本页小计							106323.80	0.00
合 计							15948876.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第188页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
724	011304001036	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	36.4	161.24	5869.14	0.00
725	011502004015	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	151.68	34.00	5157.12	0.00
726	011502004016	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	40.44	42.31	1711.02	0.00
727	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	14.88	310.19	4615.63	0.00
728	011502001073	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	40.44	147.99	5984.72	0.00
729	011502001074	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.88	181.53	2701.17	0.00
		A 敞开办公区			1	1303569.26	1303569.26	0.00
本页小计							26038.80	0.00
合 计							15974915.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第189页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
730	011104001018	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	733.44	721.13	528905.59	0.00
731	011105006052	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	42.95	75.85	3257.76	0.00
732	011105006053	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.32	75.85	327.67	0.00
本页小计							532491.02	0.00
合 计							16507406.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第190页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
733	011208001009	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	127. 79	490. 64	62698. 89	0. 00
734	011207001114	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	12. 85	510. 99	6566. 22	0. 00
735	011207001115	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	1. 6	909. 29	1454. 86	0. 00
本页小计							70719. 97	0. 00
合 计							16578126. 24	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第191页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
736	011210005009	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	27	4088.86	110399.22	0.00
737	011302001078	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	688.07	678.67	466972.47	0.00
738	011302001079	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	9.91	1523.85	15101.35	0.00
739	011502001075	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	136.97	181.53	24864.16	0.00
740	011502001076	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	273.89	147.99	40532.98	0.00
本页小计							657870.18	0.00
合 计							17235996.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第192页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
741	010810002013	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200*200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	136.97	310.20	42488.09	0.00
		A 走道			1	783962.55	783962.55	0.00
742	010904002014	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
743	010903002011	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
744	011104001019	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	281.37	721.13	202904.35	0.00
本页小计							245507.16	0.00
合 计							17481503.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第193页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
745	011104002018	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	106.18	912.43	96881.82	0.00
746	011105006054	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	74.94	75.85	5684.20	0.00
747	011407001019	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	72.63	217.40	15789.76	0.00
本页小计							118355.78	0.00
合 计							17599859.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第194页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
748	011407001020	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	26.08	365.14	9522.85	0.00
749	011207001116	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	112.42	786.70	88440.81	0.00
750	011207001117	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	18.73	910.52	17054.04	0.00
751	011207001118	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.4	895.59	2149.42	0.00
本页小计							117167.12	0.00
合 计							17717026.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第195页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
752	011207001119	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
753	011207001120	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙 (单独列项, 另计); 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 电视机背面: 18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带, 专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面: 双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃, 导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04;	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
754	011204001021	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.08	2131.26	4433.02	0.00
755	011502001077	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.1	38.15	41.97	0.00
本页小计							7296.02	0.00
合 计							17724322.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第196页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
756	011502002002	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	3.07	39.06	119.91	0.00
757	011302001080	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	254.71	290.97	74112.97	0.00
本页小计							74232.88	0.00
合 计							17798555.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第197页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
758	011302001081	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	134.15	1710.84	229509.19	0.00
759	011304002027	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	4	163.09	652.36	0.00
760	011304002028	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	6	326.59	1959.54	0.00
761	011502001078	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	136.97	103.27	14144.89	0.00
本页小计							246265.98	0.00
合 计							18044821.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第198页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
762	010801001026	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
763	010801001027	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2315.03	2315.03	0.00
本页小计							10079.97	0.00
合 计							18054901.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第199页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
764	011501009002	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.89	2395.47	4527.44	0.00
765	011501010002	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01木饰面吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.89	1596.98	3018.29	0.00
		A 男卫前室			1	53183.38	53183.38	0.00
766	011104002019	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.54	902.85	8613.19	0.00
本页小计							16158.92	0.00
合 计							18071060.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第200页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
767	011105006055	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.48	75.85	794.91	0.00
768	011207001121	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	8.72	786.70	6860.02	0.00
769	011207001122	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	9.32	883.61	8235.25	0.00
770	011207001123	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	9.69	969.77	9397.07	0.00
本页小计							25287.25	0.00
合 计							18096347.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第201页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
771	011207001124	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.26	537.04	2287.79	0.00
772	011207001125	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
773	011302001082	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	9.54	1720.24	16411.09	0.00
本页小计							18956.35	0.00
合 计							18115303.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第202页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
774	011304002029	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
		A 女卫前室			1	69422. 70	69422. 70	0. 00
775	011104002020	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	10. 91	902. 84	9849. 98	0. 00
776	011105006056	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	14. 52	75. 85	1101. 34	0. 00
777	011207001126	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	10. 8	786. 70	8496. 36	0. 00
本页小计							19774. 27	0. 00
合 计							18135078. 12	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第203页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
778	011207001127	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	16.55	883.61	14623.75	0.00
779	011207001128	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	10.67	969.77	10347.45	0.00
780	011207001129	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.11	537.00	2207.07	0.00
781	011207001130	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
本页小计							27435.74	0.00
合 计							18162513.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第204页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
782	011302001083	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等 ; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	10. 91	1680. 13	18330. 22	0. 00
783	011304002030	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
本页小计							18656. 81	0. 00
合 计							18181170. 67	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第205页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
784	010801001028	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 预留备用间前室			1	55980.90	55980.90	0.00
785	011104002021	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.41	947.92	9867.85	0.00
本页小计							13750.32	0.00
合 计							18194920.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第206页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
786	011105006057	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	10.56	75.85	800.98	0.00
787	011207001131	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13;;	m2	15.09	786.70	11871.30	0.00
788	011207001132	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	12.47	883.61	11018.62	0.00
789	010807003002	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01; 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	2.71	770.48	2088.00	0.00
790	011207001133	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							25875.45	0.00
合 计							18220796.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第207页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
791	011302001084	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度+≥0. 8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	9. 54	1680. 14	16028. 54	0. 00
792	011304002031	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
本页小计							16355. 13	0. 00
合 计							18237151. 57	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第208页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
793	010801001029	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	34156.61	34156.61	0.00
794	011102003004	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	27.25	206.70	5632.58	0.00
795	011105003002	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3 水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	29.28	35.37	1035.63	0.00
本页小计							10550.68	0.00
合 计							18247702.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第209页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
796	011406001005	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	65.18	50.13	3267.47	0.00
797	011406001006	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	34.21	58.81	2011.89	0.00
798	011210006015	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	21.02	250.89	5273.71	0.00
799	011207001134	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	1.44	958.76	1380.61	0.00
800	011207001135	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.32	959.10	2225.11	0.00
本页小计							14158.79	0.00
合 计							18261861.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第210页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
801	011302001085	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	27.25	228.98	6239.71	0.00
802	010801001030	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	3	2363.30	7089.90	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	790010.42	790010.42	0.00
803	011210006016	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	311.89	340.76	106279.64	0.00
本页小计							119609.25	0.00
合 计							18381470.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第211页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
804	011210006017	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	136.68	436.49	59659.45	0.00
805	011210006018	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	177.82	129.34	22999.24	0.00
806	011210006019	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	32.48	222.74	7234.60	0.00
807	011210006020	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
本页小计							93340.52	0.00
合 计							18474810.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第212页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
808	011210005010	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	180.05	1925.57	346698.88	0.00
809	011210006021	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	95.47	638.15	60924.18	0.00
810	011502001079	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	441.36	26.03	11488.60	0.00
811	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	10.44	679.15	7090.33	0.00
812	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	1.94	625.06	1212.62	0.00
813	011210006022	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
本页小计							430868.61	0.00
合 计							18905679.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第213页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
814	010503004006	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.29	663.34	3509.07	0.00
815	010503004007	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	2.82	692.80	1953.70	0.00
816	010503004008	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	0.78	692.80	540.38	0.00
817	010503005003	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.21	772.07	162.13	0.00
818	010502002003	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	0.61	886.52	540.78	0.00
819	011201001005	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	20.48	5.06	103.63	0.00
820	011201001006	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	228.35	44.64	10193.54	0.00
821	010515001003	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.535	6488.27	3471.22	0.00
822	011810001004	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	567	7.37	4178.79	0.00
823	011810001005	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	147	13.25	1947.75	0.00
824	011304002032	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	209.22	505.01	105658.19	0.00
本页小计							132259.18	0.00
合 计							19037938.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第214页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
825	010802003005	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	3	5227.02	15681.06	0.00
826	010808004004	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. .1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
827	011502001080	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
828	011406003003	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	44.46	12.08	537.08	0.00
		A 五层			1	5246215.33	5246215.33	0.00
		A 低区候梯厅			1	393421.85	393421.85	0.00
829	011102001033	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03。	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
本页小计							107006.81	0.00
合 计							19144945.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第215页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
830	011102001034	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
831	011105006058	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03。	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
832	011105006059	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+13mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处。	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1492.83	0.00
合 计							19146438.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第216页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
833	011204001022	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等。	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
834	011502003003	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等。	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
835	011207001136	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
本页小计							139472.49	0.00
合 计							19285910.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第217页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
836	011207001137	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
837	011207001138	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
838	011302001086	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09。	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
本页小计							105594.23	0.00
合 计							19391504.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第218页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
839	011302001087	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06。	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
840	011502001081	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
841	011502001082	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
842	010805007015	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09。	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
本页小计							9904.36	0.00
合 计							19401409.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第219页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
843	010805001003	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等。	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	269012.49	269012.49	0.00
844	011102001035	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
845	011102001036	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	25.51	1314.90	33543.10	0.00
本页小计							91126.38	0.00
合 计							19492535.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第220页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
846	011102001037	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm水泥板基层; 3. 10mm厚专业粘结剂; 4. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05。	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
847	010904002015	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	30.74	59.90	1841.33	0.00
848	010903002012	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	33.29	20.72	689.77	0.00
849	011105006060	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡件; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	16.44	75.85	1246.97	0.00
850	011204001023	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	61.57	1851.34	113987.00	0.00
本页小计							120887.51	0.00
合 计							19613423.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第221页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
851	011204001024	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05。	m2	4. 11	678. 76	2789. 70	0. 00
852	011505010010	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	6. 43	572. 66	3682. 20	0. 00
853	011207001139	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	2. 17	996. 04	2161. 41	0. 00
本页小计							8633. 31	0. 00
合 计							19622056. 52	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第223页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
862	011302001088	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06。	m2	6.93	892.18	6182.81	0.00
863	011302001089	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06。	m2	23.42	752.54	17624.49	0.00
本页小计							23807.30	0.00
合 计							19717118.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第224页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
864	011304001037	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01。	m2	0.41	1086.16	445.33	0.00
865	011502001084	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.2	192.70	616.64	0.00
866	011502001085	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
867	011502001086	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
868	011502001087	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
869	011304002033	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02。	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2077.79	0.00
合 计							19719196.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第225页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
870	010801001031	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	289154.55	289154.55	0.00
871	011102001038	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							19728005.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第226页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
872	011102001039	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	27.83	1314.90	36593.67	0.00
873	011102001040	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05。	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
874	010904002016	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	33.28	59.90	1993.47	0.00
875	010903002013	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	46.37	20.72	960.79	0.00
876	011105006061	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	19.03	75.85	1443.43	0.00
本页小计							44113.80	0.00
合 计							19772118.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第227页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
877	011204001025	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	65.14	1851.34	120596.29	0.00
878	011204001026	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05。	m2	4.73	678.49	3209.26	0.00
879	011505010011	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	7.97	572.61	4563.70	0.00
本页小计							128369.25	0.00
合 计							19900488.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第228页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
880	011207001140	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	2.75	995.85	2738.59	0.00
881	011505001006	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	5.25	2215.17	11629.64	0.00
882	011502001088	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等。	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
883	011210005013	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
884	011505008023	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
885	011505008024	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
886	011505008025	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							78158.60	0.00
合 计							19978646.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第229页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
887	011302001090	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06。	m2	8.33	892.13	7431.44	0.00
888	011302001091	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06。	m2	25	752.40	18810.00	0.00
本页小计							26241.44	0.00
合 计							20004888.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第231页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
895	010801001032	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	99085.19	99085.19	0.00
896	011102001041	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.32	1478.69	473.18	0.00
本页小计							8912.29	0.00
合 计							20017263.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第232页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
897	011102001042	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	6.03	1314.90	7928.85	0.00
898	010904002017	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.46	59.90	506.75	0.00
899	010903002014	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	13.83	20.72	286.56	0.00
900	011105006062	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02。	m	10.75	75.85	815.39	0.00
本页小计							9537.55	0.00
合 计							20026800.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第233页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
901	011204001027	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02。	m2	24.28	1851.37	44951.26	0.00
902	011204001028	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04。	m2	6.52	529.43	3451.88	0.00
903	011505010012	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01。	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
904	011505005010	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
905	011505005011	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
906	011505005012	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							54932.92	0.00
合 计							20081733.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第235页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
912	010801001033	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
913	010801001034	M-15木纹岩板暗门	1. M-15暗门，规格：700×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm水泥板基层； 4. 9mm厚TL-01木纹岩板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-11。	樘	1	3695.39	3695.39	0.00
		A 清洁间（2间）			1	33357.30	33357.30	0.00
本页小计							12134.50	0.00
合 计							20115875.15	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第236页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
914	011102001043	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1478.77	517.57	0.00
915	011102003005	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	5.19	277.85	1442.04	0.00
916	010904002018	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	5.79	59.90	346.82	0.00
917	010903002015	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	43.22	20.72	895.52	0.00
本页小计							3201.95	0.00
合 计							20119077.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第237页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
918	011204003003	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	34.47	319.69	11019.71	0.00
919	011210006023	水泥压力板包水管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02；	m2	2.37	331.99	786.82	0.00
920	011302001093	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	4.87	251.69	1225.73	0.00
921	011502004017	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.14	33.36	71.39	0.00
本页小计							13103.65	0.00
合 计							20132180.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第238页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
922	011304001040	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.54	178.88	96.60	0.00
923	011502001094	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
924	010801001035	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52623.87	52623.87	0.00
925	011104001020	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.38	730.66	17813.49	0.00
本页小计							34865.19	0.00
合 计							20167045.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第239页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
926	011105006063	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.84	75.85	594.66	0.00
927	011208001010	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	5.92	501.05	2966.22	0.00
928	011207001141	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项, 另计）; 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝）, 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	18.58	249.15	4629.21	0.00
929	011207001142	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	4.65	840.88	3910.09	0.00
本页小计							12100.18	0.00
合 计							20179146.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第240页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
930	011502001095	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	12. 86	145. 37	1869. 46	0. 00
931	011302001094	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 79	226. 08	3117. 64	0. 00
932	011302001095	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9. 29	248. 12	2305. 03	0. 00
本页小计							7292. 13	0. 00
合 计							20186438. 25	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第241页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
933	011304001041	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.32	161.30	212.92	0.00
934	011502004018	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
935	010810002014	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.26	325.09	1709.97	0.00
936	011304002036	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
937	010805005017	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
本页小计							15418.07	0.00
合 计							20201856.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第242页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	48197.31	48197.31	0.00
938	011104001021	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.12	730.64	16161.76	0.00
939	011105006064	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7.56	75.85	573.43	0.00
940	011208001011	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	7.7	501.06	3858.16	0.00
941	011207001143	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.8	249.15	3936.57	0.00
本页小计							24529.92	0.00
合 计							20226386.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第243页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
942	011207001144	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	1.98	840.88	1664.94	0.00
943	011502001096	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13.41	145.37	1949.41	0.00
944	011302001096	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.1	226.08	2283.41	0.00
本页小计							5897.76	0.00
合 计							20232284.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第244页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
945	011302001097	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 66	248. 12	2644. 96	0. 00
946	011304001042	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	0. 99	161. 84	160. 22	0. 00
947	010810002015	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 13	325. 18	1668. 17	0. 00
本页小计							4473. 35	0. 00
合 计							20236757. 35	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第245页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
948	011304002037	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
949	010805005018	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	90765.23	90765.23	0.00
950	011104001022	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.87	730.67	24017.12	0.00
951	011105006065	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.53	75.85	1784.75	0.00
本页小计							39098.15	0.00
合 计							20275855.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第246页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
952	011207001145	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	15. 8	398. 38	6294. 40	0. 00
953	011207001146	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 97	449. 36	2682. 68	0. 00
954	011207001147	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28. 48	249. 15	7095. 79	0. 00
955	011207001148	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	13. 75	295. 16	4058. 45	0. 00
本页小计							20131. 32	0. 00
合 计							20295986. 82	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第247页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
956	011207001149	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
957	011207001150	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
958	011502001097	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.67	145.37	3150.17	0.00
本页小计							10991.04	0.00
合 计							20306977.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第248页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
959	011302001098	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16. 92	226. 08	3825. 27	0. 00
960	011302001099	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 36	248. 12	3314. 88	0. 00
961	011304001043	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 7	161. 84	760. 65	0. 00
本页小计							7900. 80	0. 00
合 计							20314878. 66	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第249页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
962	011304002038	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
963	010805005019	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人，15平方米，2间)			1	87560.97	87560.97	0.00
964	011104001023	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.22	730.67	21350.18	0.00
965	011105006066	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.53	75.85	1784.75	0.00
本页小计							49075.13	0.00
合 计							20363953.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第250页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
966	011207001151	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14. 57	398. 38	5804. 40	0. 00
967	011207001152	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 97	449. 36	2682. 68	0. 00
968	011207001153	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25. 3	249. 15	6303. 50	0. 00
969	011207001154	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19. 94	295. 16	5885. 49	0. 00
本页小计							20676. 07	0. 00
合 计							20384629. 86	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第251页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
970	011207001155	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
971	011207001156	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
972	011502001098	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.68	145.37	2860.88	0.00
本页小计							10701.75	0.00
合 计							20395331.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第252页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
973	011302001100	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
974	011302001101	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	11. 3	248. 12	2803. 76	0. 00
975	011304001044	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	4. 51	161. 85	729. 94	0. 00
本页小计							7108. 02	0. 00
合 计							20402439. 63	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第253页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
976	011304002039	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
977	010805005020	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	46321.65	46321.65	0.00
978	011104001024	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.14	730.64	16907.01	0.00
979	011105006067	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.98	75.85	377.73	0.00
本页小计							43224.94	0.00
合 计							20445664.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第254页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
980	011207001157	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.8	249.15	3936.57	0.00
981	011207001158	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.8	840.88	672.70	0.00
982	011502001099	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	28.02	145.37	4073.27	0.00
983	011302001102	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.04	226.08	2269.84	0.00
本页小计							10952.38	0.00
合 计							20456616.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第255页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
984	011302001103	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 72	248. 12	2907. 97	0. 00
985	010810002016	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 21	325. 09	1693. 72	0. 00
986	011304001045	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 12	161. 31	180. 67	0. 00
987	011502004019	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4. 97	34. 00	168. 98	0. 00
本页小计							4951. 34	0. 00
合 计							20461568. 29	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第256页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
988	011304002040	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
989	010805005021	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	52235.11	52235.11	0.00
990	011104001025	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.45	730.64	18594.79	0.00
991	011105006068	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.68	75.85	430.83	0.00
本页小计							32158.81	0.00
合 计							20493727.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第257页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
992	011207001159	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.03	249.15	4492.17	0.00
993	011207001160	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.11	840.88	4296.90	0.00
994	011502001100	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	28.1	145.37	4084.90	0.00
995	011302001104	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.38	226.08	2798.87	0.00
本页小计							15672.84	0.00
合 计							20509399.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第258页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
996	011302001105	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.61	248.12	2880.67	0.00
997	010810002017	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3.45	325.00	1121.25	0.00
998	011304001046	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.29	161.30	208.08	0.00
999	011502004020	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.69	34.00	193.46	0.00
本页小计							4403.46	0.00
合 计							20513803.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第259页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1000	011304002041	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
1001	010805005022	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	141143.60	141143.60	0.00
1002	011104001026	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.8	730.66	16659.05	0.00
1003	011105006069	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	29.05	75.85	2203.44	0.00
本页小计							31995.68	0.00
合 计							20545799.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第260页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1004	011207001161	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	25.63	249.15	6385.71	0.00
1005	011207001162	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26.37	249.15	6570.09	0.00
1006	011207001163	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	12.97	249.15	3231.48	0.00
1007	011207001164	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	22.95	276.14	6337.41	0.00
1008	011501016003	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10.75	1085.43	11668.37	0.00
本页小计							34193.06	0.00
合 计							20579992.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第261页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1009	011302001106	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	22. 8	231. 52	5278. 66	0. 00
1010	011304001047	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 45	161. 30	395. 19	0. 00
1011	011502004021	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	10. 85	34. 00	368. 90	0. 00
1012	011502001101	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	10. 85	181. 53	1969. 60	0. 00
本页小计							8012. 35	0. 00
合 计							20588004. 49	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第262页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1013	010801001036	硬包、毛毡组合型单开暗门	1. M-13暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面ACU-07米色吸音板、ACU-08灰色波浪吸音板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线，金属线条腰线，； 6. 隐藏式铰链、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-10、I-2#-7104-06；	樘	1	3233.64	3233.64	0.00
1014	010805005023	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807.01	76842.06	0.00
		A 男、女更衣室			1	75289.62	75289.62	0.00
本页小计							80075.70	0.00
合 计							20668080.19	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第263页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1015	011104002022	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	19.48	823.81	16047.82	0.00
1016	011105006070	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	25.59	75.85	1941.00	0.00
1017	011407001021	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	m2	5.49	268.80	1475.71	0.00
本页小计							19464.53	0.00
合 计							20687544.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第264页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1018	011407001022	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	24.55	51.15	1255.73	0.00
1019	011407001023	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	9.43	42.47	400.49	0.00
1020	011505010013	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	4.5	650.85	2928.83	0.00
1021	011501003005	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(6085+1570)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	25518.47	25518.47	0.00
1022	011501003006	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：1600mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	5323.28	5323.28	0.00
本页小计							35426.80	0.00
合 计							20722971.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第265页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1023	011302001107	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	13.72	232.11	3184.55	0.00
1024	011502001102	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料), 背衬滤网。。	m	1.84	181.53	334.02	0.00
1025	010801001037	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 母婴室			1	37261.33	37261.33	0.00
本页小计							20398.29	0.00
合 计							20743369.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第266页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1026	011102001044	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0. 25	1486. 47	371. 62	0. 00
1027	011102001045	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4. 34	1314. 90	5706. 67	0. 00
1028	010904002019	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	5. 41	59. 90	324. 06	0. 00
1029	010903002016	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	18. 09	20. 72	374. 82	0. 00
本页小计							6777. 17	0. 00
合 计							20750146. 98	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第267页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1030	011105006071	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	7.05	75.85	534.74	0.00
1031	011204001029	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4203-04；	m2	4.07	679.10	2763.94	0.00
1032	011204001030	UP-04铝板包覆面料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. UP-04铝板包覆面料墙面（含铝蜂窝板基层），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4202-06、ID-2#-4202-07；	m2	17.79	735.10	13077.43	0.00
1033	011505010014	GL-01钢化超白镜墙面（圆镜）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-04；	m2	0.64	879.01	562.57	0.00
本页小计							16938.68	0.00
合 计							20767085.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第268页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1034	011505008027	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
1035	011302001108	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05;	m2	4.34	251.28	1090.56	0.00
1036	011502004022	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	3.4	33.35	113.39	0.00
1037	011304001048	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用耐水腻子两遍; 5. PT-02白色防水无机涂料三遍; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05;	m2	0.85	179.99	152.99	0.00
1038	011502001103	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	3.4	181.53	617.20	0.00
1039	011304002042	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163.09	163.09	0.00
本页小计							2231.81	0.00
合 计							20769317.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第270页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1043	011105006072	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	16. 52	75. 85	1253. 04	0. 00
1044	011210006024	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 4. 预留检修口; 5. 面层（不计、已单独开项）; 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210. 2-01;	m2	4. 38	336. 67	1474. 61	0. 00
1045	011407001024	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	50. 09	51. 15	2562. 10	0. 00
1046	011501011005	打印操作柜	1. 打印操作柜, 包括但不限于S0L-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01;	m	2. 64	2395. 47	6324. 04	0. 00
本页小计							11613. 79	0. 00
合 计							20800302. 01	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第271页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1047	011302001109	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9. 87	231. 54	2285. 30	0. 00
1048	011304001049	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	0. 88	161. 30	141. 94	0. 00
1049	011502004023	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3. 91	34. 00	132. 94	0. 00
1050	011502001104	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	3. 91	181. 53	709. 78	0. 00
1051	010805005024	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807. 01	25614. 02	0. 00
		A 备用办公间 (6m2)			1	22343. 83	22343. 83	0. 00
本页小计							28883. 98	0. 00
合 计							20829185. 99	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第272页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1052	011104002024	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	5.94	816.36	4849.18	0.00
1053	011105006073	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.99	75.85	681.89	0.00
1054	011407001025	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	27.1	51.15	1386.17	0.00
本页小计							6917.24	0.00
合 计							20836103.23	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第273页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1055	011302001110	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	28. 41	231. 54	6578. 05	0. 00
1056	011502001105	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2. 83	181. 53	513. 73	0. 00
1057	010801001039	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条; 5. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
		A 备用办公间(16m2)			1	37131. 01	37131. 01	0. 00
本页小计							15426. 59	0. 00
合 计							20851529. 82	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第274页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1058	011104002025	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	16.02	816.29	13076.97	0.00
1059	011105006074	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15.5	75.85	1175.68	0.00
1060	011210006025	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 面层（不计、已单独开项）； 5. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	2.63	336.59	885.23	0.00
1061	011407001026	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	4.17	51.15	213.30	0.00
本页小计							15351.18	0.00
合 计							20866881.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第275页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1062	011407001027	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	37.49	42.47	1592.20	0.00
1063	011302001111	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	16.02	228.98	3668.26	0.00
1064	011502001106	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	2.4	181.53	435.67	0.00
1065	010801001040	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门(含木饰面门套),规格1470×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图三I-2#-7003, 门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01;	樘	1	16083.70	16083.70	0.00
		A 卡座区			1	89748.10	89748.10	0.00
本页小计							21779.83	0.00
合 计							20888660.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第276页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1066	011104002026	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	15.28	902.79	13794.63	0.00
1067	011105006075	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	6.6	75.85	500.61	0.00
1068	011207001165	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	20.63	345.49	7127.46	0.00
1069	011207001166	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	21.6	1130.70	24423.12	0.00
本页小计							45845.82	0.00
合 计							20934506.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第277页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1070	011407001028	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	6.15	241.33	1484.18	0.00
1071	010808004005	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	5.15	850.42	4379.66	0.00
1072	011501011006	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	12	1999.77	23997.24	0.00
1073	011302001112	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	13.2	860.76	11362.03	0.00
本页小计							41223.11	0.00
合 计							20975729.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第278页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1074	011304001050	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	1.65	897.62	1481.07	0.00
1075	011502001107	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.6	181.53	1198.10	0.00
		A 茶水间			1	242721.65	242721.65	0.00
1076	010904002020	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.16	59.90	368.98	0.00
1077	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
1078	011104002027	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	121.49	845.30	102695.50	0.00
本页小计							106195.95	0.00
合 计							21081925.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第279页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1079	011105006076	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.58	75.85	271.54	0.00
1080	011208001012	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	10.65	490.64	5225.32	0.00
1081	011207001167	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05；	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
本页小计							6842.27	0.00
合 计							21088767.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第280页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1082	011501002003	成品茶水高柜	茶水柜规格：8797（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体、柜内WD-01B浅色免漆板、； 2. .背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体、柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017；	个	1	70243.08	70243.08	0.00
1083	011302001113	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	117.83	306.21	36080.72	0.00
本页小计							106323.80	0.00
合 计							21195091.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第281页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1084	011304001051	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	36.4	161.24	5869.14	0.00
1085	011502004024	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	151.68	34.00	5157.12	0.00
1086	011502004025	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	40.44	42.31	1711.02	0.00
1087	010810002018	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	14.88	310.19	4615.63	0.00
1088	011502001108	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	40.44	147.99	5984.72	0.00
1089	011502001109	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.88	181.53	2701.17	0.00
		A 敞开办公区			1	1303569.26	1303569.26	0.00
本页小计							26038.80	0.00
合 计							21221130.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第282页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1090	011104001027	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m ²	733.44	721.13	528905.59	0.00
1091	011105006077	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	42.95	75.85	3257.76	0.00
1092	011105006078	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.32	75.85	327.67	0.00
本页小计							532491.02	0.00
合 计							21753621.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第283页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1093	011208001013	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	127. 79	490. 64	62698. 89	0. 00
1094	011207001168	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	12. 85	510. 99	6566. 22	0. 00
1095	011207001169	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	1. 6	909. 29	1454. 86	0. 00
本页小计							70719. 97	0. 00
合 计							21824341. 57	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第284页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1096	011210005014	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	27	4088.86	110399.22	0.00
1097	011302001114	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	688.07	678.67	466972.47	0.00
1098	011302001115	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	9.91	1523.85	15101.35	0.00
1099	011502001110	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	136.97	181.53	24864.16	0.00
1100	011502001111	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	273.89	147.99	40532.98	0.00
本页小计							657870.18	0.00
合 计							22482211.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第285页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1101	010810002019	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10;	m	136.97	310.20	42488.09	0.00
		A 走道			1	783962.55	783962.55	0.00
1102	010904002021	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
1103	010903002017	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
1104	011104001028	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02;	m2	281.37	721.13	202904.35	0.00
本页小计							245507.16	0.00
合 计							22727718.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第286页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1105	011104002028	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	106.18	912.43	96881.82	0.00
1106	011105006079	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	74.94	75.85	5684.20	0.00
1107	011407001029	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	72.63	217.40	15789.76	0.00
本页小计							118355.78	0.00
合 计							22846074.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第287页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1108	011407001030	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	26.08	365.14	9522.85	0.00
1109	011207001170	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	112.42	786.70	88440.81	0.00
1110	011207001171	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	18.73	910.52	17054.04	0.00
1111	011207001172	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.4	895.59	2149.42	0.00
本页小计							117167.12	0.00
合 计							22963241.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第288页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1112	011207001173	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
1113	011207001174	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独列项,另计); 2. 木龙骨,防火涂料; 3. 电视机背面:18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带,专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面:双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃,导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04;	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
1114	011204001031	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石,包括但不限于不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.08	2131.26	4433.02	0.00
1115	011502001112	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条,规格:5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.1	38.15	41.97	0.00
本页小计							7296.02	0.00
合 计							22970537.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第289页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1116	011502002003	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	3.07	39.06	119.91	0.00
1117	011302001116	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	254.71	290.97	74112.97	0.00
本页小计							74232.88	0.00
合 计							23044770.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第290页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1118	011302001117	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板) 专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等 ; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	134. 15	1710. 84	229509. 19	0. 00
1119	011304002043	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	4	163. 09	652. 36	0. 00
1120	011304002044	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	6	326. 59	1959. 54	0. 00
1121	011502001113	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	136. 97	103. 27	14144. 89	0. 00
本页小计							246265. 98	0. 00
合 计							23291036. 69	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第291页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1122	010801001041	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
1123	010801001042	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2315.03	2315.03	0.00
本页小计							10079.97	0.00
合 计							23301116.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第292页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1124	011501009004	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.89	2395.47	4527.44	0.00
1125	011501010003	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01木饰面吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.89	1596.98	3018.29	0.00
		A 男卫前室			1	53183.38	53183.38	0.00
1126	011104002029	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.54	902.85	8613.19	0.00
本页小计							16158.92	0.00
合 计							23317275.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第293页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1127	011105006080	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.48	75.85	794.91	0.00
1128	011207001175	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	8.72	786.70	6860.02	0.00
1129	011207001176	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	9.32	883.61	8235.25	0.00
1130	011207001177	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	9.69	969.77	9397.07	0.00
本页小计							25287.25	0.00
合 计							23342562.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第294页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1131	011207001178	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.26	537.04	2287.79	0.00
1132	011207001179	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
1133	011302001118	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	9.54	1720.24	16411.09	0.00
本页小计							18956.35	0.00
合 计							23361519.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第295页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1134	011304002045	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	69422.70	69422.70	0.00
1135	011104002030	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	10.91	902.84	9849.98	0.00
1136	011105006081	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	14.52	75.85	1101.34	0.00
1137	011207001180	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	10.8	786.70	8496.36	0.00
本页小计							19774.27	0.00
合 计							23381293.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第296页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1138	011207001181	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	16.55	883.61	14623.75	0.00
1139	011207001182	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨, 防火涂料; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 成品干挂件; 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02;	m2	10.67	969.77	10347.45	0.00
1140	011207001183	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层, 防火涂料; 2. 18mm厚阻燃板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 专用粘剂剂粘贴; 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等;	m2	4.11	537.00	2207.07	0.00
1141	011207001184	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
本页小计							27435.74	0.00
合 计							23408729.19	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第297页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1142	011302001119	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等 ; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	10. 91	1680. 13	18330. 22	0. 00
1143	011304002046	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
本页小计							18656. 81	0. 00
合 计							23427386. 00	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第298页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1144	010801001043	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 预留备用间前室			1	55980.90	55980.90	0.00
1145	011104002031	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.41	947.92	9867.85	0.00
本页小计							13750.32	0.00
合 计							23441136.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第299页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1146	011105006082	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	10.56	75.85	800.98	0.00
1147	011207001185	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13;;	m2	15.09	786.70	11871.30	0.00
1148	011207001186	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	12.47	883.61	11018.62	0.00
1149	010807003003	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01; 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	2.71	770.48	2088.00	0.00
1150	011207001187	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							25875.45	0.00
合 计							23467011.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第300页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1151	011302001120	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板），风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)，专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	9.54	1680.14	16028.54	0.00
1152	011304002047	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							16355.13	0.00
合 计							23483366.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第301页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1153	010801001044	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	34156.61	34156.61	0.00
1154	011102003006	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	27.25	206.70	5632.58	0.00
1155	011105003003	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3 水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	29.28	35.37	1035.63	0.00
本页小计							10550.68	0.00
合 计							23493917.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第302页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1156	011406001007	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	65.18	50.13	3267.47	0.00
1157	011406001008	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	34.21	58.81	2011.89	0.00
1158	011210006026	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	21.02	250.89	5273.71	0.00
1159	011207001188	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	1.44	958.76	1380.61	0.00
1160	011207001189	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.32	959.10	2225.11	0.00
本页小计							14158.79	0.00
合 计							23508076.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第303页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1161	011302001121	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	27.25	228.98	6239.71	0.00
1162	010801001045	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	3	2363.30	7089.90	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	790010.42	790010.42	0.00
1163	011210006027	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	311.89	340.76	106279.64	0.00
本页小计							119609.25	0.00
合 计							23627685.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第304页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1164	011210006028	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	136.68	436.49	59659.45	0.00
1165	011210006029	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	177.82	129.34	22999.24	0.00
1166	011210006030	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	32.48	222.74	7234.60	0.00
1167	011210006031	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
本页小计							93340.52	0.00
合 计							23721026.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第305页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1168	011210005015	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	180.05	1925.57	346698.88	0.00
1169	011210006032	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	95.47	638.15	60924.18	0.00
1170	011502001114	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	441.36	26.03	11488.60	0.00
1171	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	10.44	679.15	7090.33	0.00
1172	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	1.94	625.06	1212.62	0.00
1173	011210006033	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
本页小计							430868.61	0.00
合 计							24151894.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第306页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1174	010503004009	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.29	663.34	3509.07	0.00
1175	010503004010	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	2.82	692.80	1953.70	0.00
1176	010503004011	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	0.78	692.80	540.38	0.00
1177	010503005004	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.21	772.07	162.13	0.00
1178	010502002004	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	0.61	886.52	540.78	0.00
1179	011201001007	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	20.48	5.06	103.63	0.00
1180	011201001008	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	228.35	44.64	10193.54	0.00
1181	010515001004	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.535	6488.27	3471.22	0.00
1182	011810001006	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	567	7.37	4178.79	0.00
1183	011810001007	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	147	13.25	1947.75	0.00
1184	011304002048	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	209.22	505.01	105658.19	0.00
本页小计							132259.18	0.00
合 计							24284153.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第307页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1185	010802003006	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	3	5227.02	15681.06	0.00
1186	010808004006	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. .1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
1187	011502001115	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
1188	011406003004	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	44.46	12.08	537.08	0.00
		A.1 六层			1	5574471.96	5574471.96	0.00
		A.1 低区候梯厅			1	393421.85	393421.85	0.00
1189	011102001046	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
本页小计							107006.81	0.00
合 计							24391160.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第308页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1190	011102001047	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03；	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
1191	011105006083	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
1192	011105006084	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1492.83	0.00
合 计							24392653.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第309页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1193	011204001032	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
1194	011502003004	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
1195	011207001190	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
本页小计							139472.49	0.00
合 计							24532126.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第310页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1196	011207001191	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02；	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
1197	011207001192	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+9.7mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
1198	011302001122	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09；	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
本页小计							105594.23	0.00
合 计							24637720.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第311页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1199	011302001123	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06;	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
1200	011502001116	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
1201	011502001117	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
1202	010805007016	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
本页小计							9904.36	0.00
合 计							24647624.65	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第312页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1203	010805001004	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A.1 男卫生间			1	269130.42	269130.42	0.00
1204	011102001048	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
1205	011102001049	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.51	1314.90	33543.10	0.00
本页小计							91126.38	0.00
合 计							24738751.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第313页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1206	011102001050	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05。	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
1207	010904002022	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	32.71	59.90	1959.33	0.00
1208	010903002018	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	33.29	20.72	689.77	0.00
1209	011105006085	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	16.44	75.85	1246.97	0.00
1210	011204001033	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	61.57	1851.34	113987.00	0.00
本页小计							121005.51	0.00
合 计							24859756.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第314页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1211	011204001034	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4. 11	678. 76	2789. 70	0. 00
1212	011505010015	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	6. 43	572. 66	3682. 20	0. 00
1213	011207001193	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	2. 17	996. 04	2161. 41	0. 00
本页小计							8633. 31	0. 00
合 计							24868389. 85	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第315页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1214	011505001007	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3.9	2215.28	8639.59	0.00
1215	011502001118	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等。	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
1216	011210005016	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制卫生间隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
1217	011210005017	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03;	个	4	1983.21	7932.84	0.00
1218	011505008028	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	5	182.78	913.90	0.00
1219	011505008029	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	5	58.57	292.85	0.00
1220	011505008030	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
1221	011505008031	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							71254.69	0.00
合 计							24939644.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第316页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1222	011302001124	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	6.93	892.17	6182.74	0.00
1223	011302001125	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	23.42	752.54	17624.49	0.00
本页小计							23807.23	0.00
合 计							24963451.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第317页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1224	011304001052	ACT-05浅橡木色长城板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.41	1086.16	445.33	0.00
1225	011502001119	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.2	192.70	616.64	0.00
1226	011502001120	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
1227	011502001121	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
1228	011502001122	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
1229	011304002049	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2077.79	0.00
合 计							24965529.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第318页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1230	010801001046	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A.1 女卫生间			1	290727.62	290727.62	0.00
1231	011102001051	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							24974338.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第319页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1232	011102001052	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	29.18	1314.90	38368.78	0.00
1233	011102001053	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05。	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
1234	010904002023	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	35.74	59.90	2140.83	0.00
1235	010903002019	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	46.37	20.72	960.79	0.00
1236	011105006086	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	19.03	75.85	1443.43	0.00
本页小计							46036.27	0.00
合 计							25020374.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第320页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1237	011204001035	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	65.14	1851.34	120596.29	0.00
1238	011204001036	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4.73	678.49	3209.26	0.00
1239	011505010016	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	7.97	572.61	4563.70	0.00
本页小计							128369.25	0.00
合 计							25148743.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第321页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1240	011207001194	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	2.75	995.85	2738.59	0.00
1241	011505001008	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5.25	2215.17	11629.64	0.00
1242	011502001123	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
1243	011210005018	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制卫生间隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
1244	011505008032	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
1245	011505008033	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
1246	011505008034	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							77809.20	0.00
合 计							25226553.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第323页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1249	011304001053	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	1	1086.23	1086.23	0.00
1250	011502001124	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.9	192.70	1329.63	0.00
1251	011502001125	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
1252	011502001126	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	103.27	154.91	0.00
1253	011502001127	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
1254	011304002050	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							3462.67	0.00
合 计							25256257.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第324页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1255	010801001047	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A.1 无障碍卫生间			1	84859.10	84859.10	0.00
1256	011102001054	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.32	1478.69	473.18	0.00
本页小计							8912.29	0.00
合 计							25265169.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第325页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1257	011102001055	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01。	m2	6.03	1314.90	7928.85	0.00
1258	010904002024	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.7	59.90	521.13	0.00
1259	010903002020	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	13.83	20.72	286.56	0.00
1260	011105006087	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	10.75	75.85	815.39	0.00
本页小计							9551.93	0.00
合 计							25274721.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第326页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1261	011204001037	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	24.28	1851.37	44951.26	0.00
1262	011204001038	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04；	m2	6.52	529.43	3451.88	0.00
1263	011505010017	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01。	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
1264	011505005013	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
1265	011505005014	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
1266	011505005015	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							54932.92	0.00
合 计							25329654.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第328页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1272	010801001048	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图二I-2#-7101-03。	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
1273	010801001049	M-15木纹岩板暗门	1. M-15暗门, 规格: 700×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm水泥板基层; 4. 9mm厚TL-01木纹岩板面层, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图三I-2#-7003, 门节点图二I-2#-7102-11;	樘	1	3695.39	3695.39	0.00
		A.1 清洁间(2间)			1	33530.41	33530.41	0.00
本页小计							12134.50	0.00
合 计							25349555.39	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第329页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1274	011102001056	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1478.77	517.57	0.00
1275	011102003007	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	5.19	277.85	1442.04	0.00
1276	010904002025	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.83	59.90	528.92	0.00
1277	010903002021	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	43.22	20.72	895.52	0.00
本页小计							3384.05	0.00
合 计							25352939.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第330页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1278	011204003004	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	34.47	319.69	11019.71	0.00
1279	011210006034	水泥压力板包水管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02；	m2	2.37	331.99	786.82	0.00
1280	011302001129	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	4.87	251.69	1225.73	0.00
1281	011502004026	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.14	33.36	71.39	0.00
本页小计							13103.65	0.00
合 计							25366043.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第331页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1282	011304001055	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.54	162.24	87.61	0.00
1283	011502001129	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
1284	010801001050	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶防撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A.1 中会议室(5人，19.3平方米，2间)			1	85381.96	85381.96	0.00
1285	011104001029	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	36.13	730.64	26398.02	0.00
本页小计							43440.73	0.00
合 计							25409483.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第332页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1286	011105006088	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	3. 93	75. 85	298. 09	0. 00
1287	011105006089	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7. 56	75. 85	573. 43	0. 00
1288	011208001014	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	8. 53	501. 03	4273. 79	0. 00
1289	011207001195	ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）; 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	24	249. 15	5979. 60	0. 00
本页小计							11124. 91	0. 00
合 计							25420608. 73	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第333页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1290	011207001196	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 9+12mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	0.93	909.29	845.64	0.00
1291	011207001197	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	0.99	820.58	812.37	0.00
1292	011207001198	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	6.08	840.88	5112.55	0.00
1293	011302001130	纸面石膏板刷白色无机涂料复杂型跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05; I-2#-5006-04; 8. 吊顶下挂部分, 请投标人在综合单价中自行考虑	m2	36.51	269.15	9826.67	0.00
1294	011302001131	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-02/03	m2	36.51	17.42	636.00	0.00
本页小计							17233.23	0.00
合 计							25437841.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第334页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1295	011304001056	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	1.88	150.72	283.35	0.00
1296	010810002020	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+1100mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	8.76	502.54	4402.25	0.00
1297	011304002052	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
1298	010805005025	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A.1 中会议室(7人, 18.5平方米)			1	45697.42	45697.42	0.00
本页小计							30625.80	0.00
合 计							25468467.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第335页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1299	011104001030	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	18.57	732.14	13595.84	0.00
1300	011105006090	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	9.76	75.85	740.30	0.00
1301	011207001199	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开顶，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	24	249.15	5979.60	0.00
1302	011207001200	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	6.24	840.88	5247.09	0.00
本页小计							25562.83	0.00
合 计							25494030.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第336页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1303	011302001132	纸面石膏板刷白色无机涂料复杂型跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点具 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05； I-2#-5006-04； 8. 吊顶下挂高度550mm部分，请投标人在综合单价中自行考虑	m2	18.48	268.58	4963.36	0.00
1304	011302001133	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-02/03	m2	18.48	17.42	321.92	0.00
1305	011304001057	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	0.99	161.84	160.22	0.00
本页小计							5445.50	0.00
合 计							25499476.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第337页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1306	010810002021	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250*1100mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	3.42	502.63	1718.99	0.00
1307	011304002053	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	1	163.09	163.09	0.00
1308	010805005026	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A.1 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	91661.32	91661.32	0.00
本页小计							14689.09	0.00
合 计							25514165.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第338页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1309	011104001031	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32. 87	730. 67	24017. 12	0. 00
1310	011105006091	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23. 53	75. 85	1784. 75	0. 00
1311	011207001201	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13. 75	398. 38	5477. 73	0. 00
1312	011207001202	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	18. 9	295. 16	5578. 52	0. 00
本页小计							36858. 12	0. 00
合 计							25551023. 30	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第339页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1313	011207001203	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.97	449.36	2682.68	0.00
1314	011207001204	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
1315	011207001205	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
1316	011207001206	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
本页小计							17619.34	0.00
合 计							25568642.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第340页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1317	011502001130	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	21.67	145.37	3150.17	0.00
1318	011302001134	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	17.48	226.08	3951.88	0.00
1319	011302001135	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13.6	248.60	3380.96	0.00
本页小计							10483.01	0.00
合 计							25579125.65	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第341页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1320	011304001058	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	4.7	161.84	760.65	0.00
1321	011304002054	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
1322	010805005027	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A.1 小会议室(5人，15平方米，2间)			1	88365.33	88365.33	0.00
1323	011104001032	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.22	730.67	21350.18	0.00
本页小计							48051.03	0.00
合 计							25627176.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第342页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1324	011105006092	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	23.53	75.85	1784.75	0.00
1325	011207001207	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 50mm岩棉; 4. 12mm纸面石膏板基层; 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板, 粘结固定; 6. 施工过程中成品保护; 7. 位置: 电视背景处, 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04;	m2	14.57	398.38	5804.40	0.00
1326	011207001208	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 12mm纸面石膏板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01;	m2	19.94	295.16	5885.49	0.00
1327	011207001209	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 50mm岩棉; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板, 粘结固定, 与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置: 电视背景处, 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04;	m2	5.97	449.36	2682.68	0.00
本页小计							16157.32	0.00
合 计							25643334.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第343页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1328	011207001210	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25.3	249.15	6303.50	0.00
1329	011207001211	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
1330	011207001212	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
1331	011502001131	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.68	145.37	2860.88	0.00
本页小计							17005.25	0.00
合 计							25660339.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第344页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1332	011302001136	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16. 24	226. 08	3671. 54	0. 00
1333	011302001137	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	14. 15	248. 12	3510. 90	0. 00
1334	011304001059	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 51	161. 85	729. 94	0. 00
本页小计							7912. 38	0. 00
合 计							25668251. 63	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第345页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1335	011304002055	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
1336	010805005028	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A.1 办公室 28m²			1	52534.45	52534.45	0.00
1337	011104001033	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	26.14	730.14	19085.86	0.00
1338	011105006093	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	6.7	75.85	508.20	0.00
本页小计							45534.26	0.00
合 计							25713785.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第346页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1339	011207001213	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面（包柱）	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	4. 93	249. 15	1228. 31	0. 00
1340	011207001214	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18. 58	249. 15	4629. 21	0. 00
1341	011207001215	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-05；	m2	4. 48	840. 88	3767. 14	0. 00
1342	011502001132	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	14	145. 37	2035. 18	0. 00
本页小计							11659. 84	0. 00
合 计							25725445. 73	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第347页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1343	011302001138	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 22	226. 08	2988. 78	0. 00
1344	011302001139	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 72	248. 12	2907. 97	0. 00
1345	011304001060	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 19	161. 30	191. 95	0. 00
1346	011502004027	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5. 28	34. 00	179. 52	0. 00
本页小计							6268. 22	0. 00
合 计							25731713. 95	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第348页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1347	010810002022	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.28	325.01	1716.05	0.00
1348	011304002056	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
1349	010805005029	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A.1 中会议室(7人，26平方米，3间)			1	156882.15	156882.15	0.00
1350	011104001034	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	69	730.62	50412.78	0.00
本页小计							65425.11	0.00
合 计							25797139.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第349页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1351	011105006094	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.27	75.85	399.73	0.00
1352	011105006095	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.13	42.23	976.78	0.00
1353	011208001015	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	3.31	501.16	1658.84	0.00
本页小计							3035.35	0.00
合 计							25800174.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第350页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1354	011208001016	PT-04艺术无机涂料包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05/06、I-2#-5208-01；	m2	3.73	489.45	1825.65	0.00
1355	011207001216	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	68.62	249.15	17096.67	0.00
1356	011207001217	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	12.45	840.88	10468.96	0.00
1357	011207001218	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 9+12mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	0.96	909.29	872.92	0.00
本页小计							30264.20	0.00
合 计							25830438.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第351页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1358	011207001219	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	0.99	820.58	812.37	0.00
1359	011502001133	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	38.58	145.37	5608.37	0.00
1360	011302001140	纸面石膏板刷白色无机涂料复杂型跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05; I-2#-5006-04; 8. 吊顶下挂部分, 请投标人在综合单价中自行考虑	m2	47.19	304.34	14361.80	0.00
1361	011302001141	冲孔石膏板刷白色无机涂料复杂型跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	18.44	270.21	4982.67	0.00
本页小计							25765.21	0.00
合 计							25856203.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第352页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1362	011302001142	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-02/03	m2	13.98	26.51	370.61	0.00
1363	011304001061	灯槽	1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	3.11	161.30	501.64	0.00
1364	011502004028	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	13.77	34.00	468.18	0.00
1365	010810002023	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250*1550mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	12.1	591.23	7153.88	0.00
1366	011304002057	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
本页小计							8983.58	0.00
合 计							25865187.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第353页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1367	010805005030	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	3	12807.01	38421.03	0.00
		A.1 电话间（4m²平方米，6间）			1	143132.44	143132.44	0.00
1368	011104001035	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m²	22.8	730.66	16659.05	0.00
1369	011105006096	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	29.05	75.85	2203.44	0.00
1370	011207001220	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开顶，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m²	25.63	249.15	6385.71	0.00
本页小计							63669.23	0.00
合 计							25928856.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第354页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1371	011207001221	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26.37	249.15	6570.09	0.00
1372	011207001222	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. .9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	12.97	249.15	3231.48	0.00
1373	011207001223	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	23.27	276.14	6425.78	0.00
1374	011501016004	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10.75	1085.43	11668.37	0.00
1375	011302001143	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07；	m2	22.8	231.52	5278.66	0.00
本页小计							33174.38	0.00
合 计							25962031.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第355页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1376	011304001062	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	2.45	161.24	395.04	0.00
1377	011502004029	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	10.85	34.00	368.90	0.00
1378	011502001134	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	10.85	181.53	1969.60	0.00
1379	011502001135	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 30mm成品定制回风百叶（色同无机涂料），背衬滤网。	m	10.47	181.53	1900.62	0.00
1380	010801001051	硬包、毛毡组合型单开暗门	1. M-13暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面ACU-07米色吸音板、ACU-08灰色波浪吸音板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. 25mm高MT-05喷砂灰色不锈钢踢脚线，金属线条腰线，； 6. 隐藏式铰链、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-10、I-2#-7104-06；	樘	1	3233.64	3233.64	0.00
本页小计							7867.80	0.00
合 计							25969898.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第356页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1381	010805005031	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807.01	76842.06	0.00
		A.1 男、女更衣室			1	114728.49	114728.49	0.00
1382	011104002032	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	28.41	816.27	23190.23	0.00
1383	011105006097	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	37.55	75.85	2848.17	0.00
本页小计							102880.46	0.00
合 计							26072779.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第357页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1384	011407001031	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	8. 23	268. 78	2212. 06	0. 00
1385	011407001032	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	62. 22	51. 15	3182. 55	0. 00
1386	011407001033	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	41. 2	42. 47	1749. 76	0. 00
1387	011505010018	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	4. 5	650. 85	2928. 83	0. 00
1388	011501003007	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（6085+1570）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	25518. 47	25518. 47	0. 00
本页小计							35591. 67	0. 00
合 计							26108370. 94	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第358页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1389	011501003008	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(1000+3720+3500+1150)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	31174.46	31174.46	0.00
1390	011302001144	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	18.9	231.54	4376.11	0.00
1391	011502001136	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料)，背衬滤网。。	m	3.68	181.53	668.03	0.00
1392	010801001052	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.91	16879.82	0.00
		A.1 打印/复印间(2间)			1	48854.90	48854.90	0.00
本页小计							53098.42	0.00
合 计							26161469.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第359页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1393	011104002033	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9. 87	846. 72	8357. 13	0. 00
1394	011105006098	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	16. 52	75. 85	1253. 04	0. 00
1395	011210006035	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210. 2-01；	m2	4. 38	336. 67	1474. 61	0. 00
1396	011407001034	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	50. 09	51. 15	2562. 10	0. 00
本页小计							13646. 88	0. 00
合 计							26175116. 24	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第360页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1397	011501011007	打印操作柜	1. 打印操作柜，包括但不限于S0L-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01；	m	2.64	2395.47	6324.04	0.00
1398	011302001145	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	9.87	231.54	2285.30	0.00
1399	011304001063	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.88	161.30	141.94	0.00
1400	011502004030	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3.91	34.00	132.94	0.00
1401	011502001137	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.91	181.53	709.78	0.00
本页小计							9594.00	0.00
合 计							26184710.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第361页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1402	010805005032	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A.1 备用办公室 6m²			1	17226.80	17226.80	0.00
1403	011104002034	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	5.94	816.36	4849.18	0.00
1404	011105006099	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.99	75.85	681.89	0.00
1405	011407001035	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	27.1	51.15	1386.17	0.00
本页小计							32531.26	0.00
合 计							26217241.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第362页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1406	011302001146	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	6. 31	231. 54	1461. 02	0. 00
1407	011502001138	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2. 83	181. 53	513. 73	0. 00
1408	010801001053	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条; 5. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
		A. 1 备用办公室 16m²			1	37428. 16	37428. 16	0. 00
本页小计							10309. 56	0. 00
合 计							26227551. 06	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第363页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1409	011104002035	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	16.02	816.65	13082.73	0.00
1410	011105006100	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15.5	75.85	1175.68	0.00
1411	011105006101	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15.5	75.85	1175.68	0.00
1412	011407001036	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	4.17	51.15	213.30	0.00
本页小计							15647.39	0.00
合 计							26243198.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第364页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1413	011407001037	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	37.49	42.47	1592.20	0.00
1414	011302001147	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	16.02	228.98	3668.26	0.00
1415	011502001139	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.4	181.53	435.67	0.00
1416	010801001054	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1470×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16084.64	16084.64	0.00
		A.1 卡座区			1	89748.10	89748.10	0.00
本页小计							21780.77	0.00
合 计							26264979.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第365页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1417	011104002036	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	15.28	902.79	13794.63	0.00
1418	011105006102	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	6.6	75.85	500.61	0.00
1419	011207001224	ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	20.63	345.49	7127.46	0.00
1420	011207001225	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	21.6	1130.70	24423.12	0.00
本页小计							45845.82	0.00
合 计							26310825.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第366页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1421	011407001038	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	6.15	241.33	1484.18	0.00
1422	010808004007	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	5.15	850.42	4379.66	0.00
1423	011501011008	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	12	1999.77	23997.24	0.00
1424	011302001148	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	13.2	860.76	11362.03	0.00
本页小计							41223.11	0.00
合 计							26352048.15	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第367页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1425	011304001064	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	1.65	897.62	1481.07	0.00
1426	011502001140	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.6	181.53	1198.10	0.00
		A.1 茶水间			1	173720.67	173720.67	0.00
1427	010904002026	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
1428	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
1429	011104002037	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	72.56	845.31	61335.69	0.00
本页小计							64651.65	0.00
合 计							26416699.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第368页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1430	011105006103	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	1.79	75.85	135.77	0.00
1431	011208001017	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	5.03	492.24	2475.97	0.00
1432	011207001226	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05;	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
本页小计							3957.15	0.00
合 计							26420656.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第369页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1433	011501002004	成品茶水高柜	茶水柜规格：8835（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面，柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面，柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017；	个	1	70243.08	70243.08	0.00
1434	011302001149	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	71.59	306.20	21920.86	0.00
1435	011304001065	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	21.74	161.24	3505.36	0.00
本页小计							95669.30	0.00
合 计							26516326.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第370页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1436	011502004031	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	90.6	34.00	3080.40	0.00
1437	011502004032	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	19.32	42.31	817.43	0.00
1438	010810002024	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	9.55	310.19	2962.31	0.00
1439	011502001141	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	25.25	147.99	3736.75	0.00
1440	011502001142	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.4	181.53	1524.85	0.00
		A.1 敞开办公区			1	1424481.39	1424481.39	0.00
1441	011104001036	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	728.56	721.13	525386.47	0.00
本页小计							537508.21	0.00
合 计							27053834.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第371页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1442	011105006104	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7.41	75.85	562.05	0.00
1443	011105006105	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	41.52	75.85	3149.29	0.00
1444	011407001039	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机涂料三遍；	m2	15.33	51.15	784.13	0.00
1445	011208001018	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	127.79	490.90	62732.11	0.00
本页小计							67227.58	0.00
合 计							27121062.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第372页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1446	011207001227	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	12.85	510.99	6566.22	0.00
1447	011210005019	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断, 规格: 1200 (长) × 400 (宽) × 2500 (高) mm; 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等; 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	27	4088.86	110399.22	0.00
1448	011207001228	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05;	m2	4.8	840.88	4036.22	0.00
本页小计							121001.66	0.00
合 计							27242063.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第373页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1449	011302001150	纸面石膏板刷白色无机涂料复杂型跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 局部单层纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-01/06; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等;	m2	127.67	250.69	32005.59	0.00
1450	011302001151	纸面石膏板刷PT-01白色无机涂料复杂型跌级吊顶(下挂部分)	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-04;	m2	76.3	260.54	19879.20	0.00
1451	011302001152	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板(铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09;	m2	492.62	678.67	334326.42	0.00
本页小计							386211.21	0.00
合 计							27628274.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第374页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1452	011302001153	ACT-03浅橡木色铝板复杂型跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品镀锌干挂件； 3. 12mm玻镁板基层； 4. ACT-03浅橡木色蜂窝板（1mm面板+10.2蜂窝芯+0.8mm背板）； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-05；	m2	64.81	833.07	53991.27	0.00
1453	011302001154	ACT-03浅橡木色铝板复杂型跌级吊顶（下挂部分）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品镀锌干挂件； 3. 12mm玻镁板基层； 4. ACT-03浅橡木色蜂窝板（1mm面板+10.2蜂窝芯+0.8mm背板）； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-05；	m2	45.25	755.08	34167.37	0.00
1454	011302001155	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	7.98	1523.89	12160.64	0.00
1455	011302001156	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-02/03	m2	64.81	26.51	1718.11	0.00
1456	011502001143	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	136.97	181.53	24864.16	0.00
1457	011502001144	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	199.48	147.99	29521.05	0.00
本页小计							156422.60	0.00
合 计							27784697.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第375页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1458	010810002025	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+550mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	26.2	374.77	9818.97	0.00
1459	010810002026	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	23.1	310.18	7165.16	0.00
1460	010810002027	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+800mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	45.78	420.90	19268.80	0.00
本页小计							36252.93	0.00
合 计							27820950.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第376页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1461	010810002028	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+1550mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	38.58	559.35	21579.72	0.00
1462	011210005020	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	27	4088.86	110399.22	0.00
		A.1 走道			1	762636.97	762636.97	0.00
1463	010904002027	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
1464	010903002022	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
1465	011104001037	CP-01地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	285.45	721.22	205872.25	0.00
本页小计							337965.91	0.00
合 计							28158916.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第377页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1466	011104002038	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	111.01	911.18	101150.09	0.00
1467	011105006106	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	61.14	75.85	4637.47	0.00
1468	011407001040	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	98.25	217.40	21359.55	0.00
本页小计							127147.11	0.00
合 计							28286063.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第378页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1469	011407001041	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	15.38	365.52	5621.70	0.00
1470	011207001229	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	126.76	786.70	99722.09	0.00
1471	011207001230	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	18.73	910.52	17054.04	0.00
1472	011207001231	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.4	895.59	2149.42	0.00
本页小计							124547.25	0.00
合 计							28410610.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第379页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1473	011207001232	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
1474	011207001233	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙 (单独列项, 另计); 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 电视机背面: 18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带, 专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面: 双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃, 导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04; 9. 清单工程量计算规则: 按玻璃正投影面积计算。	m2	2.09	1308.07	2733.87	0.00
1475	011204001039	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.14	2131.20	4560.77	0.00
1476	011502001145	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.1	38.15	41.97	0.00
本页小计							7425.11	0.00
合 计							28418035.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第380页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1477	011502002004	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	3.07	39.06	119.91	0.00
1478	011302001157	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	266.99	290.98	77688.75	0.00
本页小计							77808.66	0.00
合 计							28495844.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第381页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1479	011302001158	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	106.93	1710.83	182939.05	0.00
1480	011302001159	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-02/03	m2	89.96	26.51	2384.84	0.00
1481	011304002058	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	4	163.09	652.36	0.00
1482	011304002059	成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	6	326.59	1959.54	0.00
本页小计							187935.79	0.00
合 计							28683780.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第382页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1483	011502001146	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	137.12	103.27	14160.38	0.00
1484	010801001055	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
1485	010801001056	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2315.03	2315.03	0.00
本页小计							24240.35	0.00
合 计							28708020.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第383页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1486	011501009005	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01木饰面低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜体内WD-01B免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1.89	2395.47	4527.44	0.00
1487	011501010004	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01木饰面吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜体内WD-01B免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1.89	1596.98	3018.29	0.00
		A.1 男卫前室			1	52752.43	52752.43	0.00
1488	011104002039	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 45 C20细石混凝土找平层; 4. 5mm厚DSM15砂浆找平层厚; 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06;	m2	9.7	843.53	8182.24	0.00
本页小计							15727.97	0.00
合 计							28723748.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第384页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1489	011105006107	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.48	75.85	794.91	0.00
1490	011207001234	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	8.72	786.70	6860.02	0.00
1491	011207001235	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	9.32	883.61	8235.25	0.00
1492	011207001236	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	9.69	969.77	9397.07	0.00
本页小计							25287.25	0.00
合 计							28749035.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第385页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1493	011207001237	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘剂剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.26	537.04	2287.79	0.00
1494	011207001238	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
1495	011302001160	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	9.54	1720.24	16411.09	0.00
本页小计							18956.35	0.00
合 计							28767992.19	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第386页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1496	011304002060	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
		A. 1 女卫前室			1	69422. 70	69422. 70	0. 00
1497	011104002040	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	10. 91	902. 84	9849. 98	0. 00
1498	011105006108	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	14. 52	75. 85	1101. 34	0. 00
1499	011207001239	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	10. 8	786. 70	8496. 36	0. 00
本页小计							19774. 27	0. 00
合 计							28787766. 46	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第387页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1500	011207001240	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	16.55	883.61	14623.75	0.00
1501	011207001241	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	10.67	969.77	10347.45	0.00
1502	011207001242	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.11	537.00	2207.07	0.00
1503	011207001243	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
本页小计							27435.74	0.00
合 计							28815202.20	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第388页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1504	011302001161	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板），风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)，专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	10.91	1680.13	18330.22	0.00
1505	011304002061	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							18656.81	0.00
合 计							28833859.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第389页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1506	010801001057	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A.1 预留备用间前室			1	56044.57	56044.57	0.00
1507	011104002041	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.41	947.92	9867.85	0.00
本页小计							13750.32	0.00
合 计							28847609.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第390页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1508	011105006109	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	10.56	75.85	800.98	0.00
1509	011207001244	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13;;	m2	15.09	786.70	11871.30	0.00
1510	011207001245	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	12.47	883.61	11018.62	0.00
1511	010807003004	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01; 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	2.71	434.35	1177.09	0.00
1512	011207001246	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							24964.54	0.00
合 计							28872573.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第391页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1513	011302001162	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管封装, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	10.12	1680.15	17003.12	0.00
1514	011304002062	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							17329.71	0.00
合 计							28889903.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第392页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1515	010801001058	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A.1 货梯厅/楼梯间合用前室			1	34495.17	34495.17	0.00
1516	011102003008	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶); 3. 20mm厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. TL-07 800×800mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 5. 具体做法详见图集12J30-LB17。	m2	28.46	209.32	5957.25	0.00
1517	011105003004	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	29.28	35.37	1035.63	0.00
本页小计							10875.35	0.00
合 计							28900778.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第393页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1518	011406001009	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	65.18	50.13	3267.47	0.00
1519	011406001010	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	34.21	58.81	2011.89	0.00
1520	011210006036	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层；（至结构板底） 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	21.02	250.89	5273.71	0.00
1521	011207001247	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	1.44	958.76	1380.61	0.00
1522	011207001248	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.32	959.10	2225.11	0.00
本页小计							14158.79	0.00
合 计							28914937.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第394页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1523	011302001163	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	27. 25	229. 49	6253. 60	0. 00
1524	010801001059	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	3	2363. 30	7089. 90	0. 00
		A. 1 隔墙及其他零星工程			1	957607. 14	957607. 14	0. 00
1525	011210006037	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	298. 26	340. 76	101635. 08	0. 00
本页小计							114978. 58	0. 00
合 计							29029916. 30	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第395页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1526	011210006038	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	181.32	436.49	79144.37	0.00
1527	011210006039	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	244.29	129.34	31596.47	0.00
1528	011210006040	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	34.11	222.74	7597.66	0.00
1529	011210006041	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
本页小计							121785.73	0.00
合 计							29151702.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第396页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1530	011210005021	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	261.33	1925.57	503209.21	0.00
1531	011210006042	玻璃隔断上方轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	107.15	638.15	68377.77	0.00
1532	011502001147	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	477.95	26.03	12441.04	0.00
1533	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	10.68	679.15	7253.32	0.00
1534	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	1.78	625.06	1112.61	0.00
1535	011210006043	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	611.98	3200.66	0.00
1536	010503004012	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.61	663.34	3721.34	0.00
本页小计							599315.95	0.00
合 计							29751017.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第397页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1537	010503004013	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	2. 41	692. 80	1669. 65	0. 00
1538	010503004014	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	1. 11	692. 80	769. 01	0. 00
1539	010503005005	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0. 21	772. 07	162. 13	0. 00
1540	010502002005	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	0. 61	886. 52	540. 78	0. 00
1541	011201001009	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	17. 9	5. 06	90. 57	0. 00
1542	011201001010	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	99. 2	44. 64	4428. 29	0. 00
1543	010515001005	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0. 535	6488. 27	3471. 22	0. 00
1544	011810001008	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	856	7. 37	6308. 72	0. 00
1545	011810001009	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	228	13. 25	3021. 00	0. 00
1546	011304002063	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08; 8. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。	m	172. 63	505. 01	87179. 88	0. 00
本页小计							107641. 25	0. 00
合 计							29858659. 23	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第398页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1547	010802003007	FM-01钢质乙级防火门	1. FM-01钢质乙级防火门（含五金、防火门套），代 号FHMB-1523，规格：1500×2300mm 2. 具体做法详见门节点图I-2#-7105-13、I-2#-7104-08	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
1548	010802003008	FM-02钢质乙级防火门	1. FM-02钢质乙级防火门（含五金、防火门套），代 号FHMB-1523，规格：1500×2300mm 2. 具体做法详见门节点图I-2#-7105-13、I-2#-7104-08	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
1549	010808004008	金属门窗套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. .1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
1550	011502001148	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
1551	011406003005	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	41.7	12.08	503.74	0.00
		A.1 七层			1	13446706.22	13446706.22	0.00
		A.1 活动中心			1	2320217.23	2320217.23	0.00
本页小计							27229.13	0.00
合 计							29885888.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第399页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1552	011102001057	ST-17米灰色大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等 3. 10厚花纹钢板 4. 镀锌钢丝网 5. ϕ 6圆筋@500（另计） 6. 20mmDSM15砂浆找平层； 7. 5mm厚专业粘结剂； 8. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5104a-02； 11. 钢骨架需投标人自行深化设计，相关费用综合考虑在报价中，结算时综合单价不得调整	m2	726.06	2210.88	1605231.53	0.00
1553	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢直径 $\leq$ 12	t	0.645	6488.27	4184.93	0.00
1554	011105006110	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5203a-01/02；	m	76.25	75.85	5783.56	0.00
1555	011105006111	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5203a-01/02；	m	3.18	75.85	241.20	0.00
本页小计							1615441.22	0.00
合 计							31501329.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第400页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1556	011105006112	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度100mm; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5202a-01/02;	m	17.53	90.76	1591.02	0.00
1557	011105006113	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 12mm厚玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05; 5. 位置: 暗门处	m	1.42	40.28	57.20	0.00
1558	011204001040	ST-02A罗马白洞石墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等 2. 成品背栓干挂件 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理、专用填缝剂等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5203a-01/02;	m2	360.11	1125.13	405170.56	0.00
1559	010805007017	3#智联环Z-03暗门	1. 门代号: 3#-Z-03 暗门规格: 710×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 25mm正面ST-02A罗马白洞石面层,表面打磨处理,背面封镀锌白铁皮; 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(另计) 5. 石材门用暗铰链等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-7101a-06、I-3#-7104a-05	樘	2	3300.94	6601.88	0.00
本页小计							413420.66	0.00
合 计							31914750.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第401页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1560	010805007018	3#智联环Z-04暗门	1. 门代号：3#-Z-04 暗门规格：1500×2600mm； 2. 双层9mm阻燃板基层； 3. 金属暗门（金属色同相邻墙面材料） 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计）； 5. 含暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7001a，门节点图I-3#-7107a-21、I-3#-7104a-参07	樘	1	5751.37	5751.37	0.00
1561	011207001249	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢收口	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等 2. 15厚玻镁板基层 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢 4. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5205a-01、I-2#-Z-5203a-01；	m2	4.46	947.62	4226.39	0.00
1562	011207001250	WD-07冲孔胡桃木防火木饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-07冲孔胡桃木防火木饰面（0.35mm厚木皮+15mm阻燃板）（冲孔率不小于25%） 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5201a-01/02、I-2#-Z-5204a-01；	m2	65.53	1010.40	66211.51	0.00
1563	011207001251	成品WD-07胡桃木防火木饰面墙面	1. 覆面轻钢龙骨； 2. U形固定夹 3. 成品金属挂件 4. 成品WD-07胡桃木防火木饰面（0.35mm厚木皮+15mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5203a-02；	m2	68.1	833.73	56777.01	0.00
本页小计							132966.28	0.00
合 计							32047716.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第402页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1564	010801001060	成品WD-07胡桃木防火木饰面双开暗门	1. 暗门代号Z-02, 规格: 1600×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面成品WD-07胡桃木防火木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7001a, 门节点图I-2#-Z-7106a-13, I-2#-7104a-06;	樘	1	5568.83	5568.83	0.00
1565	011210006044	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板花槽	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板花槽隔断 (1.5mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板) 3. 花槽底部采用20mmST-02石材, 背衬18mm阻燃板基层 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见花箱节点图I-2#-Z-6007a-05; 5. 清单计算规则: 按水平投影长度计量	m	5.66	5223.80	29566.71	0.00
本页小计							35135.54	0.00
合 计							32082852.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第403页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1566	011207001252	曲面固定拼接屏背景	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板边框 3. 曲面拼接屏(厂家定制)(另计); 4. 100mm高1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于切角、折边、打胶等(另计) 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5201a-01/02、I-2#-Z-5204a-01;	m2	51.81	305.98	15852.82	0.00
1567	011207001253	LM-01A白色烤漆钢板隔断	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层 3. 1mm厚LM-01A白色烤漆钢板, 包括但不限于裁切、折边、安装等; 4. 含天地轴等五金件 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5203a-02、I-2#-Z-5205a-01; 7. 清单按立面投影面积计算	m2	44.79	1489.48	66713.81	0.00
1568	011502001149	成品定制装饰风口(立面)	2. 孔洞四周用12mm玻镁板基层板加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	88.04	181.53	15981.90	0.00
本页小计							98548.53	0.00
合 计							32181400.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第404页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1569	011302001164	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5203a-02	m2	67. 59	229. 76	15529. 48	0. 00
1570	011302001165	防火卷帘收口	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板 3. 9. 5mm纸面石膏板 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 7. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5004a-01	m2	7. 7	668. 78	5149. 61	0. 00
1571	011302001166	防火卷帘底板	1. ACT-04白色铝蜂窝 (1. 5MM面板+10. 2蜂窝板+0. 8背板) 2. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5004a-01	m2	5. 05	797. 21	4025. 91	0. 00
		A. 1 灵活办公及智联环走道			1	8166045. 10	8166045. 10	0. 00
本页小计							24705. 00	0. 00
合 计							32206105. 59	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第405页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1572	011102001058	ST-17米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 70mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专用粘结剂 6. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5101a-05；	m2	639.94	1164.39	745139.74	0.00
1573	011102001059	ST-17A米灰色现浇水磨石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 210mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 界面剂一道； 4. 20m厚DSM15砂浆结合层，干后卧分格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼； 5. 专用抗裂纤维网铺设3道； 6. 柔性抗裂抑制膜； 7. 20mm厚ST-17A米灰色现浇水磨石，磨石层研磨（粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨）、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理； 8. 施工过程中成品保护；	m2	103.04	714.85	73658.14	0.00
本页小计							818797.88	0.00
合 计							33024903.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第406页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1574	011102001060	ST-17A米灰色现浇水磨石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 110mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 界面剂一道； 4. 20mm厚DSM15砂浆结合层，干后卧分格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼； 5. 专用抗裂纤维网铺设3道； 6. 柔性抗裂抑制膜； 7. 20mm厚ST-17A米灰色现浇水磨石，磨石层研磨（粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨）、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理； 8. 施工过程中成品保护；	m2	240.43	686.26	164997.49	0.00
1575	011502001150	金属装饰线	1. MT-13实心铜条收边	m	134.12	125.02	16767.68	0.00
1576	011102001061	ST-02维纳多大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 170mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专用粘结剂 6. 20mm厚ST-02米维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5103a-01、I-2#-Z-5102a-05；	m2	50.78	717.96	36458.01	0.00
1577	011102003009	MT-12喷砂抗指纹不锈钢蜂窝板地台(色同幕墙)	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. MT-12不锈钢(色同幕墙)蜂窝板(1.5m面板+20厚蜂窝+0.8背衬板) 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5101a-04；	m2	37.92	1154.47	43777.50	0.00
本页小计							262000.68	0.00
合 计							33286904.15	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第407页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1578	011102001062	ST-02维纳多大理石楼地面	1. LC7.5轻骨料混凝土坡道（厚度随坡） 2. 40mm厚C20细石混凝土找平层 5. 15厚DS M15水泥砂浆找平 6. 5mm厚专用粘结剂 7. 20mm厚ST-02维纳多大理石（含侧面石材），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等 8. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102a-04；	m2	6.24	870.33	5430.86	0.00
1579	011106001001	ST-17米灰色大理石楼梯面层	1. 钢结构楼梯（另计） 2. 通长10mm厚镀锌钢板、通长50*50*5mm镀锌方管 3. 通长Φ6圆筋@150（另计） 4. 镀锌钢丝网 5. 20厚DS M15水泥砂浆找平 6. 5mm厚专用粘结剂 7. 20mm厚ST-17A米灰色现浇水磨石，包括但不限于裁切、磨边、抽槽、安装、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102a-02；	m2	11.47	3231.70	37067.60	0.00
1580	011106001002	ST-17米灰色大理石楼梯面层	1. 钢结构楼梯（另计） 2. 通长Φ6圆筋@150（另计） 3. 镀锌钢丝网 4. 20厚DS M15水泥砂浆找平 5. 专业粘结剂 6. 20mm厚ST-17A米灰色现浇水磨石，包括但不限于裁切、开孔、抽槽、安装、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5101a-01	m2	17.7	1618.55	28648.34	0.00
1581	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢直径≤12	t	0.355	6488.27	2303.34	0.00
本页小计							73450.14	0.00
合 计							33360354.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第408页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1582	011503001001	GL-06超白夹胶玻璃栏杆	1. 栏杆高度：1200mm 2. 40*80镀锌U型槽，橡胶垫片 3. 通长50X50X5热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 4. 密封胶，色同地坪材质 5. GL-06 8+1.52+8mm超白夹胶玻璃 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5101a-02、I-2#-Z-5102a-04；	m	100.79	900.49	90760.39	0.00
1583	011503001002	GL-06超白夹胶玻璃栏杆	1. 栏杆高度：1050mm 2. 40*80镀锌U型槽，橡胶垫片 3. 通长50X50X5热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 4. 密封胶，色同地坪材质 5. GL-06 8+1.52+8mm超白夹胶玻璃 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102a-03；	m	3.7	867.80	3210.86	0.00
1584	011210002001	ST-02维纳多大理石墙面（花槽）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 25mmST-02维纳多石材，包括但不限于裁切、开孔、抽槽、安装、专用填缝剂等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102a-05、I-2#-Z-5103a-01；	m2	57.01	1010.10	57585.80	0.00
1585	011210002002	ST-02维纳多大理石墙面（花槽）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 25mmST-02维纳多石材(图案凹刻)，包括但不限于裁切、开孔、抽槽、安装、专用填缝剂等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102a-05、I-2#-Z-5103a-01；	m2	50.49	1721.26	86906.42	0.00
本页小计							238463.47	0.00
合 计							33598817.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第409页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1586	011105006114	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见门节点图I-2#-Z-7104a-05; 5. 位置: 暗门处	m	4.09	51.79	211.82	0.00
1587	011105006115	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5207a-03; 5. 位置: 圆柱处	m	84.72	35.33	2993.16	0.00
1588	011105006116	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 木龙骨基层; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5206a-06; 6. 位置: 蜂窝板墙面弧形处	m	6.41	51.38	329.35	0.00
1589	011105006117	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 木龙骨基层; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5206-06; 6. 位置: 蜂窝板墙面处	m	27.2	51.38	1397.54	0.00
本页小计							4931.87	0.00
合 计							33603749.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第410页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1590	011105006118	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 木龙骨基层; 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5206a-06; 6. 位置: 石材墙面处	m	203.16	41.93	8518.50	0.00
1591	011204001041	ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等 2. 成品背栓干挂件; 2. 25mm厚ST-02维纳多大理石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5101a-02、I-2#-Z-5103a-01、I-2#-Z-5102a-05	m2	32.37	1136.61	36792.07	0.00
1592	011208001019	MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板包柱	1. 原建筑结构(不计) 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等 3. 不锈钢专用挂件 4. 1.5+1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板(3mm面层+17mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板) 5. 顶部采用MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见节点图I-2#-Z-5207a-01	m2	152.05	2500.75	380239.04	0.00
本页小计							425549.61	0.00
合 计							34029299.24	0.00

未来软件编制

表-08

第411页 共1671页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第412页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1595	011204001043	干挂ST-02A罗马白洞石弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚干挂ST-02A罗马白洞石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206a-参04/06；；	m2	48.69	1467.96	71474.97	0.00
1596	010805007019	ST-02A罗马白洞石百叶单开暗门	1. 暗门规格：1033×2875mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石百叶，表面打磨处理； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（另计）； 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层墙面详图I-2#-5205.1-03；	樘	1	4053.92	4053.92	0.00
1597	010805007020	ST-02A罗马白洞石百叶双开暗门	1. 暗门规格：2067×2875mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石百叶，表面打磨处理； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（另计）； 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层墙面详图I-2#-5205.1-03；	樘	1	7706.25	7706.25	0.00
本页小计							83235.14	0.00
合 计							39317258.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第413页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1598	010805007021	ST-02A罗马白洞石百叶双开暗门	1. 暗门规格：2400×2875mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-06奥特曼大理石百叶，表面打磨处理； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层墙面详图I-2#-5205. 1-03；	樘	1	8854. 53	8854. 53	0. 00
1599	010805007022	ST-02A罗马白洞石单开暗门	1. 暗门代号Z-01, 规格：795×2875mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02A罗马白洞石面层，表面打磨处理，背面封1. 2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. . 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图I-2#-Z-7102a-07、I-2#-Z-7104a-05	樘	2	3171. 64	6343. 28	0. 00
本页小计							15197. 81	0. 00
合 计							39332456. 61	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第414页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1600	011204001044	干挂ST-02维纳多大理石墙面（包柱）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理等； 4. 防火岩棉满填（容重60KG/M3） 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206a-03；	m2	9.15	1175.56	10756.37	0.00
1601	011204001045	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206a-06；	m2	238.88	1125.13	268771.05	0.00
1602	010805007023	ST-02维纳多大理石百叶双开暗门	1. 暗门规格：2300×2872mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. ST-02维纳多大理石百叶单开暗门，表面打磨处理； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层墙面详图I-2#-5205.1-03；	樘	1	8289.26	8289.26	0.00
本页小计							287816.68	0.00
合 计							39620273.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第416页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1605	010805007026	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 门代号: Z-01 暗门规格: 800×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层, 表面打磨处理, 背面封镀锌白铁皮; 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中) 5. 石材门用暗铰链等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7001a, 门节点图I-2#-7104a-05、I-2#-7102a-07	樘	2	3388.47	6776.94	0.00
1606	010805007027	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 门代号: Z-19 暗门规格: 900×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层干挂, 表面打磨处理, 背面封镀锌白铁皮; 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中) 5. 石材门用隐藏式铰链等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7004a, 门节点图I-2#-Z-7102a-09、I-2#-Z-7104a-05	樘	1	3724.26	3724.26	0.00
1607	011207001254	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢电视背景侧框	1. 侧面9mm阻燃板基层, 正面18mm阻燃板; 2. 3mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢侧框, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 位置: 电视框, 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206a-02;	m2	8.36	706.78	5908.68	0.00
本页小计							16409.88	0.00
合 计							39650306.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第417页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1608	011207001255	MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品干挂件 3. MT-15苹果砂本色不锈钢墙面（3mm不锈钢面层+20mm蜂窝芯+0.8mm铝合金背板） 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206a-01/05、I-2#-Z-5209a-02、I-2#-Z-5209a-03；	m2	174.59	2569.06	448532.19	0.00
1609	010801001061	MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板单开暗门	1. 暗门代号Z-23，规格：800×2875mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板（3mm不锈钢面层+20mm蜂窝芯+0.8mm铝合金背板），背面封镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 隐藏式铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7004a，门节点图I-2#-7101a-参05，I-2#-7103a-03；	樘	1	7179.97	7179.97	0.00
本页小计							455712.16	0.00
合 计							40106018.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第418页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1610	011302001167	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍+MT-04喷砂深灰色不锈钢5*5mm凹槽; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 挡烟垂壁处增加定制10*10U型铝型材(色同无机涂料) 9. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5002a-01/02/03、I-2#-Z-5004a-03;	m2	649.56	233.93	151951.57	0.00
1611	011302001168	纸面石膏板刷灰色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层 4. 单层9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-03灰色无机涂料; 8. 含石膏板转角护角条 9. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 10. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5002a-03;	m2	13.36	356.49	4762.71	0.00
1612	011502001151	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	98.45	147.99	14569.62	0.00
1613	011502001152	成品定制装饰风口(立面)	1. 孔洞四周用12mm玻镁板基层板加强; 2. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	139.36	152.53	21256.58	0.00
本页小计							192540.48	0.00
合 计							40298559.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第419页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1614	011502001153	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	36.8	147.99	5446.03	0.00
1615	011304001066	灯槽	1. 灯槽尺寸: 250+100mm; 2. 双层9.5mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-04;	m2	34.46	161.61	5569.08	0.00
1616	011502004033	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	98.45	34.00	3347.30	0.00
1617	100702002001	固定挡烟垂壁	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等 2. 12mm防火石膏板 3. 采用5+5超白钢化加胶防火玻璃的挡烟垂壁, 耐火时间≥0.5h 4. 挡烟垂壁至吊顶底标高下500mm (含收口打胶) 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004a-02	m	49.87	576.47	28748.56	0.00
1618	011302001643	防火卷帘包封 (斜段)	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 2. 三层15mm厚耐火石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料; 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5005a-01	m2	26.77	395.47	10586.73	0.00
本页小计							53697.70	0.00
合 计							40352257.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第420页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1619	011302001170	防火卷帘收口	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板 3. 9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 7. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5006a-02	m2	8.14	600.11	4884.90	0.00
1620	100702002002	防火卷帘ACT-04白色铝蜂窝板包封	1. ACT-04白色铝板包封防火卷帘底部（1.5mm厚面板+10.2mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板） 2. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5006a-02	m2	15.12	766.12	11583.73	0.00
1621	011304002064	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点；	个	21	163.09	3424.89	0.00
		A.1 低区候梯厅			1	394662.51	394662.51	0.00
1622	011102001063	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 3. 15mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102a-01、I-2#-Z-5101a-06；	m2	66.14	1197.31	79190.08	0.00
本页小计							99083.60	0.00
合 计							40451340.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第421页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1623	011102001064	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 3. 15mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. PVC盲道贴片； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03；	m2	0.15	1387.83	208.17	0.00
1624	011105006119	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
1625	011105006120	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1491.57	0.00
合 计							40452832.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第422页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1626	011204001046	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
1627	011502003005	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护处理、打磨处理、等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等;	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126446.62	0.00
合 计							40579278.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第423页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1628	010805007028	ST-02维纳多石材单开暗门	1. 门代号：Z-19 暗门规格：985×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多石材面层，表面打磨处理，背面封1.2mm镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7004a，门节点图I-2#-Z-7102a-09、门节点图I-2#-Z-7104a-05	樘	1	4882.40	4882.40	0.00
1629	011207001256	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
1630	011207001257	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
本页小计							40990.80	0.00
合 计							40620269.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第424页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1631	011207001258	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9.7mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02；	m2	3.84	1385.02	5318.48	0.00
1632	011302001171	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09。	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
1633	011302001172	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06。	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
本页小计							85718.67	0.00
合 计							40705988.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第425页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1634	011502001154	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
1635	011502001155	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
1636	011304002065	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 成品GRG三角形检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点;	个	3	526.01	1578.03	0.00
1637	010805001005	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A.1 高区候梯厅			1	395189.05	395189.05	0.00
1638	011102001065	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 3. 15mmDSM15砂浆找平层; 4. 5-10mm厚专业粘结剂; 5. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 6. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条, 规格为30×30×5mm; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102-01、I-2#-Z-5101-06;	m ²	66.14	1197.31	79190.08	0.00
本页小计							140014.85	0.00
合 计							40846003.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第426页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1639	011102001066	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 3. 15mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. PVC盲道贴片； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03；	m2	0.15	1387.83	208.17	0.00
1640	011105006121	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
1641	011105006122	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1491.57	0.00
合 计							40847494.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第427页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1642	011204001047	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
1643	011502003006	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护处理、打磨处理、等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等;	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126446.62	0.00
合 计							40973941.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第428页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1644	010805007029	ST-02维纳多石材单开暗门	1. 门代号: Z-19 暗门规格: 985×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多石材面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm镀锌白铁皮; 4. 25mm高MT-05喷砂灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中) 5. 石材门用暗铰链等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7004a, 门节点图I-2#-Z-7102a-09、门节点图I-2#-Z-7104a-05	樘	1	4882.40	4882.40	0.00
1645	011207001259	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板, 背衬蜂窝板 (0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
1646	011207001260	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
本页小计							40990.80	0.00
合 计							41014932.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第429页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1647	011207001261	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
1648	011302001173	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09。	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
1649	011302001174	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06。	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
本页小计							85719.20	0.00
合 计							41100651.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第430页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1650	011502001156	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
1651	011502001157	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
1652	011304002066	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 成品GRG三角形检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点;	个	4	526.01	2104.04	0.00
1653	010805001006	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版 黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A.1 女卫			1	195838.01	195838.01	0.00
1654	011102001067	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用密拼缝石材胶填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06;	m2	0.33	1478.72	487.98	0.00
本页小计							61838.76	0.00
合 计							41162490.23	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第431页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1655	011102001068	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用密拼缝石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	15.67	1314.90	20604.48	0.00
1656	011102001069	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1717.47	3091.45	0.00
1657	010904002028	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	20.89	59.90	1251.31	0.00
1658	010903002023	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.64	20.72	54.70	0.00
1659	011105006123	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	11.47	42.23	484.38	0.00
本页小计							25486.32	0.00
合 计							41187976.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第432页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1660	011204001048	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	47.73	1851.32	88363.50	0.00
1661	011505010019	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	5.77	572.68	3304.36	0.00
1662	011207001262	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻璃板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	2.17	996.04	2161.41	0.00
本页小计							93829.27	0.00
合 计							41281805.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第433页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1663	011505001009	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.76	2226.38	8371.19	0.00
1664	011502001158	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
1665	011210005022	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制卫生间隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.15	39664.60	0.00
1666	011505008036	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	4	58.57	234.28	0.00
1667	011505008037	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	4	47.29	189.16	0.00
1668	011505008038	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							51768.14	0.00
合 计							41333573.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第434页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1669	011302001175	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	5.54	797.54	4418.37	0.00
1670	011302001176	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	10.83	774.45	8387.29	0.00
本页小计							12805.66	0.00
合 计							41346379.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第435页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1671	011304001067	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120×30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.89	1079.37	960.64	0.00
1672	011502001159	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.14	192.70	1183.18	0.00
1673	011502001160	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
1674	011502001161	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.6	103.27	165.23	0.00
1675	011502001162	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2	125.64	251.28	0.00
1676	011304002067	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							2937.18	0.00
合 计							41349316.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第436页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1677	010801001062	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号Z-04 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1100×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图一I-2#-Z-7101a-01，门节点图三I-2#-Z-7103a-01；	樘	1	8523.46	8523.46	0.00
		A.1 男卫			1	174748.31	174748.31	0.00
1678	011102001070	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用密拼缝石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.33	1483.96	489.71	0.00
本页小计							9013.17	0.00
合 计							41358329.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第437页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1679	011102001071	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用密拼缝石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	15.01	1314.90	19736.65	0.00
1680	011102001072	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1717.47	3091.45	0.00
1681	010904002029	地面聚氨酯防水	1. 两道聚氨酯防水（厚度不小于2mm）	m2	19.73	59.90	1181.83	0.00
1682	010903002024	墙面涂膜防水	2. 两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.4	24.87	59.69	0.00
1683	011105006124	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	11.5	75.85	872.28	0.00
本页小计							24941.90	0.00
合 计							41383271.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第438页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1684	011204001049	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	39.84	1851.34	73757.39	0.00
1685	011505010020	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	5.43	574.93	3121.87	0.00
1686	011207001263	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1.96	995.99	1952.14	0.00
本页小计							78831.40	0.00
合 计							41462103.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第439页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1687	011505001010	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3.38	2215.17	7487.27	0.00
1688	011502001163	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等;	m	5.02	145.55	730.66	0.00
1689	011210005023	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制卫生间隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
1690	011210005024	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03;	个	3	1983.21	5949.63	0.00
1691	011505008039	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	5	182.78	913.90	0.00
1692	011505008040	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	3	58.57	175.71	0.00
1693	011505008041	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	47.29	141.87	0.00
1694	011505008042	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							47725.74	0.00
合 计							41509829.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第440页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1695	011302001177	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	4.2	890.35	3739.47	0.00
1696	011302001178	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	11.21	752.88	8439.78	0.00
本页小计							12179.25	0.00
合 计							41522008.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第441页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1697	011304001068	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.31	1070.87	331.97	0.00
1698	011502001164	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.05	192.70	395.04	0.00
1699	011502001165	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
1700	011502001166	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.8	125.64	226.15	0.00
1701	011304002068	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	3	326.59	979.77	0.00
1702	010801001063	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号Z-04 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1100×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图I-2#-Z-7101a-01，门节点图三I-2#-Z-7103a-01；	樘	1	8523.46	8523.46	0.00
本页小计							10580.31	0.00
合 计							41532588.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第442页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 无障碍卫生间			1	87028.16	87028.16	0.00
1703	011102001073	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用密拼缝石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.3	1454.45	436.34	0.00
1704	011102001074	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用密拼缝石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	5.36	1314.90	7047.86	0.00
1705	010904002030	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	7.45	59.90	446.26	0.00
1706	010903002025	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.15	20.72	44.55	0.00
本页小计							7975.01	0.00
合 计							41540563.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第443页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1707	011105006125	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	8.65	75.85	656.10	0.00
1708	011204001050	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	30.66	1851.37	56763.00	0.00
1709	011505010021	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
1710	011505005016	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
1711	011505005017	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
1712	011505005018	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							63948.88	0.00
合 计							41604512.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第445页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1718	010801001064	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号Z-18 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1000×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 含隐藏式铰链等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7101a，门节点图一I-2#-Z-7101-03，门节点图三I-2#-Z-7103-02；	樘	1	8080.81	8080.81	0.00
		A.1 母婴室			1	42573.68	42573.68	0.00
1719	011102001075	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用密拼缝石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.32	1454.44	465.42	0.00
本页小计							8546.23	0.00
合 计							41620082.15	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第446页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1720	011102001076	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用密拼缝石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4.56	1314.90	5995.94	0.00
1721	010904002031	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	5.41	59.90	324.06	0.00
1722	010903002026	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	18.09	20.72	374.82	0.00
1723	011105006126	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	8	75.85	606.80	0.00
1724	011204001051	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4202-04/06；	m2	6.08	678.68	4126.37	0.00
本页小计							11427.99	0.00
合 计							41631510.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第447页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1725	011204001052	UP-04铝板包覆面 料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. UP-04铝板包覆面 料（0.7mm厚冲孔铝板 面+13.8mm蜂窝板+0.5mm厚铝 合金背板），包括但不限于裁 切、开孔、磨边、安装 等； 3. 面料需覆盖过型材边框， 确保型材在可见面不外露 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点 图ID-2#-4202-06/07；	m2	15.55	735.07	11430.34	0.00
1726	011505010022	GL-01钢化超白镜 墙面（圆镜）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. MT-11淡拉丝香槟色抗指纹 不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点 图ID-2#-4202-04；	m2	0.64	879.01	562.57	0.00
1727	011505001011	SOL-01白色大理 石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 3mm厚WD-01实木，用于柜 门板、背板等； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石 面层，包括但不限于包括 但不限于裁切、开孔、磨边 、安装、六面防护处理、打 胶等； 4. 台盆柜尺寸：长1550mm* 宽*600mm*高850mm； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点 图ID-2#-4202-04、08；	m2	1.02	7503.55	7653.62	0.00
1728	011505008044	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
本页小计							19741.11	0.00
合 计							41651251.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第448页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1729	011302001180	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05;	m2	4. 57	253. 25	1157. 35	0. 00
1730	011502004034	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	7. 8	33. 35	260. 13	0. 00
1731	011304001070	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. 双层9. 5mm厚防水石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用耐水腻子两遍; 5. PT-02白色防水无机涂料三遍; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05;	m2	1. 95	163. 18	318. 20	0. 00
1732	011502001168	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	3. 4	181. 53	617. 20	0. 00
1733	011502001169	成品定制装饰风口 (侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0. 5	125. 64	62. 82	0. 00
本页小计							2415. 70	0. 00
合 计							41653666. 95	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第449页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1734	010801001065	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号Z-04 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1100×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图一I-2#-Z-7101a-01，门节点图三I-2#-Z-7103a-01；	樘	1	8523.46	8523.46	0.00
		A.1 货梯厅/楼梯间前室及合用前室			1	59904.01	59904.01	0.00
1735	011102003010	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66	m2	59.62	209.32	12479.66	0.00
1736	011105003005	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DPM15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴 5. 面层材料品种、规格、颜色：TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	55.03	35.37	1946.41	0.00
1737	011406001011	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	166.53	50.13	8348.15	0.00
本页小计							31297.68	0.00
合 计							41684964.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第450页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1738	011406001012	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包封（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	15.45	58.81	908.61	0.00
1739	011406001013	石膏板面涂刷白色无机涂料	1. 石膏板包封（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. 白色无机涂料三遍	m2	21.87	58.81	1286.17	0.00
1740	011207001264	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.04	958.81	1955.97	0.00
1741	011207001265	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.74	959.02	2627.71	0.00
1742	011210006045	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层；（至结构板底） 3. PT-01白色无机室内涂料（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-2#-5211-01；	m2	28.43	250.91	7133.37	0.00
本页小计							13911.83	0.00
合 计							41698876.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第451页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1743	011302001181	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	57. 83	229. 56	13275. 45	0. 00
1744	010801001066	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	4	2363. 31	9453. 24	0. 00
1745	011304002070	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点;	个	3	163. 09	489. 27	0. 00
		A. 1 走道			1	142368. 78	142368. 78	0. 00
本页小计							23217. 96	0. 00
合 计							41722094. 42	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第452页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1746	011102001077	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 70mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专用粘结剂 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5101-05；	m2	7.93	1209.63	9592.37	0.00
1747	011104002042	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.41	900.99	8478.32	0.00
1748	011105006127	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5206-06；	m	10.58	52.26	552.91	0.00
本页小计							18623.60	0.00
合 计							41740718.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第453页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1749	011204001053	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206-06;	m2	37.5	1119.87	41995.13	0.00
1750	011204001054	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	34.9	1851.36	64612.46	0.00
1751	011302001182	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	25.84	229.89	5940.36	0.00
本页小计							112547.95	0.00
合 计							41853265.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第454页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1752	011304002071	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点；	个	1	163.09	163.09	0.00
1753	010801001067	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号Z-03 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1300×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图一I-2#-Z-7101-02、I-2#-Z-7103-01；	樘	1	11034.14	11034.14	0.00
		A.1 旋转楼梯间			1	248988.91	248988.91	0.00
1754	011102001078	ST-17米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 70mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专用粘结剂 6. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5101-05；	m2	86.88	1345.38	116886.61	0.00
本页小计							128083.84	0.00
合 计							41981349.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第455页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1755	011207001266	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 蜂窝板基层； 3. 3mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面（纳米防指纹处理）（3mm面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 专用金属挂件 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-2#-Z-5206-01、I-2#-Z-5206-05；	m2	34.89	2490.02	86876.80	0.00
1756	011302001183	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨；挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍+MT-04喷砂深灰色不锈钢5*5mm凹槽； 8. 天棚开孔，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔等； 9. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-04；	m2	32.12	373.98	12012.24	0.00
1757	011302001184	FL-03A级双层软膜天花吊顶天棚	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层，刷白色无机涂料，局部可开启检修（含开启扇五金件） 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆不锈钢线条 4. FL-03A级双层软膜天花（含挂件） 4. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-04；	m2	6.5	1800.92	11705.98	0.00
本页小计							110595.02	0.00
合 计							42091944.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第456页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1758	011302001185	防火卷帘收口	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板 3. 9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 7. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5006-02	m2	1.88	600.03	1128.06	0.00
1759	100702002003	防火卷帘ACT-04白色铝蜂窝板包封	1. ACT-04白色铝板包封防火卷帘底部（1.5mm厚面板+10.2mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板） 2. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5006-02	m2	14.14	766.12	10832.94	0.00
1760	100702002004	电动挡烟垂壁收口	1. 采用9.5mm纸面石膏板收口 2. 专用腻子两遍； 3. PT-01白色无机涂料三遍 4. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-04	m	20.26	13.08	265.00	0.00
1761	011503001003	GL-06超白夹胶玻璃栏杆	1. 栏杆高度：1200mm 2. 40*80镀锌U型槽，橡胶垫片 3. 通长50X50X5热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 4. 密封胶，色同地坪材质 5. 8+8mm厚GL-06超白夹胶玻璃 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5103-02；	m	15.77	588.54	9281.28	0.00
		A.1 旋转楼梯			1	213933.57	213933.57	0.00
本页小计							21507.28	0.00
合 计							42113452.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第457页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1762	011106001003	ST-01美贝亚灰大理石楼梯面层	1. 钢结构踏板（另计） 2. 踏面基层：25厚DS M15水泥砂浆找平 3. 踢面基层：15mm厚硅酸钙板 3. 专业粘结剂 4. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5401-04；	m2	21.19	1855.22	39312.11	0.00
1763	011105006128	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（弧形）	1. 踢脚线高度25mm； 2. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 3. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 4. 具体做法详见I-2#-Z-5401-04；	m	31.22	42.23	1318.42	0.00
1764	011210001001	WD-07胡桃木色防火木饰面隔断	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板 3. 成品WD-07胡桃木色防火木饰面（0.35mm厚木皮+15mm阻燃板）； 4. 扶手固定件，色同MT-05尺寸按厂家深化（另计） 5. 施工过程中成品保护 6. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5401-05	m2	90.17	936.80	84471.26	0.00
1765	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 规格：80X25mm 2. . WD-07木饰面胡桃木扶手（含固定件），扶手固定件，色同MT-05，尺寸按厂家深化	m	29.29	598.02	17516.01	0.00
本页小计							142617.80	0.00
合 计							42256069.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第458页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1766	011207001267	MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 1.5mm厚MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面(纳米防指纹处理)(1.5mm面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板)； 4. 专用金属挂件 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-2#-Z-5103-02、I-2#-Z-5002-04；	m2	34.84	1097.26	38228.54	0.00
1767	011302001186	GRG喷刷PT-01白色无机室内涂料	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm厚GRG基层(含预埋挂件) 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 5. 位置：旋转楼梯底部，具体做法详见节点图I-2#-Z-5401-04/05；	m2	25.6	1292.47	33087.23	0.00
		A.1 茶水间			1	103222.15	103222.15	0.00
1768	011104002043	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计)； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板(含调节支架)； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	19.67	901.00	17722.67	0.00
本页小计							89038.44	0.00
合 计							42345108.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第459页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1769	011105006129	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5206-06;	m	16.8	40.28	676.70	0.00
1770	011105006130	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见门节点图I-2#-Z-7104a-05; 5. 位置：暗门处	m	4.09	51.79	211.82	0.00
1771	011204001055	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等; 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06等;	m2	43.31	1125.14	48729.81	0.00
本页小计							49618.33	0.00
合 计							42394726.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第460页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1772	010805007030	干挂ST-02维纳多大理石百叶风口	1. 暗门规格：600×2475mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石百叶，表面打磨处理； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层墙面详图I-2#-5205.1-03；	樘	1	2645.72	2645.72	0.00
1773	010805007031	ST-02维纳多石材单开暗门	1. 门代号：Z-01 暗门规格：800×2600mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层，表面打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图I-2#-Z-7102a-07，I-2#-Z-7104a-05；	樘	1	3433.66	3433.66	0.00
本页小计							6079.38	0.00
合 计							42400806.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第461页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1774	010805007032	ST-02维纳多石材双开暗门	1. 门代号：Z-25 暗门规格：1200×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层干挂，表面打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7004a，门节点图I-2#-Z-7104a-05、门节点图I-2#-Z-7107a-18	樘	2	4300.79	8601.58	0.00
1775	010805007033	ST-02维纳多石材单开暗门	1. 门代号：Z-19 暗门规格：900×2600mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层干挂，表面打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001，门节点图I-2#-Z-7102-09、门节点图I-2#-Z-7104-05	樘	1	3744.94	3744.94	0.00
本页小计							12346.52	0.00
合 计							42413152.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第462页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1776	011501009006	LM-02白色防火板低柜	1. 规格：L×900×800mm； 2. 22mm厚LM-02白色防火板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-02白色防火板（背板、柜门、搁物板）、12mm厚ST-09人造石白色暗纹台面、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见节点图I-2#-Z-6006-01；	m	2.1	2395.47	5030.49	0.00
1777	011501010005	LM-02白色防火板吊柜	1. 规格：L×500×1100mm； 2. 22mm厚LM-02白色防火板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-02白色防火板（背板、柜门、搁物板）、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见节点图I-2#-Z-6006-01；	m	2.1	1596.98	3353.66	0.00
1778	011204001056	ST-09白色暗纹石材	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹石材，包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-Z-6006-01；	m2	2.1	2080.40	4368.84	0.00
本页小计							12752.99	0.00
合 计							42425905.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第463页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1779	011302001187	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 8. 天棚开孔, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔等; 9. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-01/02/03;	m2	20. 41	230. 39	4702. 26	0. 00
		A. 1 防火门			1	128275. 00	128275. 00	0. 00
1780	010802003009	FHMA1-1223 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸: FHMA1-1223 1200*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7107-参17、I-2#-Z-7105a-10	樘	2	6717. 34	13434. 68	0. 00
1781	010802003010	FHMA-1223 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸: FHMA-1223 1200*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7106a-15、I-2#-Z-7104a-08	樘	1	5438. 73	5438. 73	0. 00
1782	010802003011	FHMB-1523 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸: FHMB-1523 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7004a, 门节点图I-2#-Z-7107-17、I-2#-Z-7105a-10	樘	1	7757. 39	7757. 39	0. 00
本页小计							31333. 06	0. 00
合 计							42457238. 63	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第464页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1783	010802003012	FHMB-1523S 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMB-1523S 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7107-参17、I-2#-Z-7105a-10	樘	2	7757.39	15514.78	0.00
1784	010802003013	FHMB1-1923 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMB1-1923 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7004a, 门节点图I-2#-Z-7107-17、I-2#-Z-7105a-10	樘	1	7865.48	7865.48	0.00
1785	010802003014	FHMA1-1523 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMA1-1523 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7106a-15、I-2#-Z-7104a-08	樘	5	7757.39	38786.95	0.00
1786	010802003015	FHMA1-1523S 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMA1-1523S 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7107-参17、I-2#-Z-7105a-10	樘	2	7757.39	15514.78	0.00
1787	010802003016	FHMA-1523 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMA-1523 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7106a-15、I-2#-Z-7104a-08	樘	1	7757.39	7757.39	0.00
本页小计							85439.38	0.00
合 计							42542678.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第465页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1788	010802003017	FHMA1-0923 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMA1-0923 900*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7106a-14、I-2#-Z-7104a-08	樘	1	4398.71	4398.71	0.00
1789	010802003018	FHMA1-0923 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMA1-0923 900*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7004a, 门节点图I-2#-Z-7106-16a、I-2#-Z-7105a-10	樘	1	4398.71	4398.71	0.00
1790	010802003019	M-25 木质隔声门	1. 门代号及洞口尺寸:M-25 1700*2300 (隔声门,表面材质同周边) 2. 含门专用五金件及防火门套、隔音防撞条, 隔音条等; 3. RWDS隔音门芯, 厚度不小于68mm, 内部实心填充结构, 门芯由制造商设计提供, 隔声不低于STC40+, 外装饰饰面同周边墙面。 4. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7005a, 门节点图I-2#-Z-7108a-19、I-2#-Z-7108a-11	樘	2	3703.70	7407.40	0.00
		A.1 隔墙及其他零星工程			1	773711.75	773711.75	0.00
1791	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	17.47	679.15	11864.75	0.00
1792	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	39.41	625.06	24633.61	0.00
本页小计							52703.18	0.00
合 计							42595381.19	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第466页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1793	011210006046	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	36.62	134.84	4937.84	0.00
1794	010503004015	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	3.47	692.80	2404.02	0.00
1795	010503005006	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.8	772.07	617.66	0.00
1796	010502002006	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	1.31	886.52	1161.34	0.00
1797	011201001011	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	40.1	5.06	202.91	0.00
1798	011201001012	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	733.15	44.64	32727.82	0.00
1799	010515001008	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.851	6488.27	5521.52	0.00
1800	010606008001	钢结构旋转楼梯	1. 钢结构旋转楼梯，包括但不限于深化设计、钻孔、埋件、螺栓、连接件、钢梁、踏步钢板、焊点处防锈处理等； 2. 承重结构采用Q345B级钢材； 3. 构件表面采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈后基层防锈采用优质环氧富锌类底漆处理，漆膜厚度≥80 μm；环氧云铁类中间漆，厚度≥60 μm；面漆2度，厚度≥60 μm， 4. 防火涂料耐火极限：钢柱2.0小时，钢梁1.5小时，钢梯1.0小时。	t	45	13874.16	624337.20	0.00
本页小计							671910.31	0.00
合 计							43267291.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第467页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1801	011304002072	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制品风口；背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理） 6. 具体提做法详见地坪节点I-2#-Z-5101a-04； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	124.33	505.02	62789.14	0.00
1802	010606013001	零星钢构件	1. 设备支架，热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见图纸	t	0.125	20111.49	2513.94	0.00
		A.1 八层			1	4753564.05	4753564.05	0.00
		A.1 中会议室(3间)			1	424500.86	424500.86	0.00
1803	011104001038	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5104-01、I-2#-Z-5101-07；	m2	133.68	729.14	97471.44	0.00
本页小计							162774.52	0.00
合 计							43430066.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第468页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1804	011101005001	TE-11+地毯自流平楼地面	1. 地毯 2. 封闭剂或混凝土固化剂2道 3. 5mm厚水泥基自留平面层 4. TE-11自流平界面剂2道+地毯 5. 50mm厚C25细石混凝土 6. 强度达标后表面打磨或喷砂处理 7. 95mm厚LC7.5轻骨料混凝土 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔,线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-03、I-2#-5101-02;	m2	6.61	609.58	4029.32	0.00
1805	011102001079	WD-01木饰面楼地面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等 3. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木饰面+18mm阻燃板) 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见地坪节点I-2#-Z-5104-01	m2	17.23	887.43	15290.42	0.00
1806	011105006131	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见详见会议室节点图I-2#-5211-参04、参03;	m	51.05	49.12	2507.58	0.00
本页小计							21827.32	0.00
合 计							43451893.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第469页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1807	011105006132	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见详见门节点图I-2#-7105a-参09; 5. 位置: 暗门处	m	1. 8	54. 60	98. 28	0. 00
1808	011503001004	GL-06超白夹胶玻璃栏杆	1. 栏杆高度: 1200mm 2. 40*80镀锌U型槽, 橡胶垫片 3. 通长50X50X5热镀锌角钢, M8膨胀螺栓固定 4. 密封胶, 色同地坪材质 5. 8+8mm厚GL-06超白夹胶玻璃 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5104-01;	m	23. 26	588. 54	13689. 44	0. 00
1809	011207001268	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层, 局部木龙骨基层, 刷防火涂料; 2. 侧面12mm纸面石膏板, 9mm阻燃板基层; 3. 正面18mm阻燃板基层; 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 7. 位置: 电视框, 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01;	m2	12. 15	1229. 31	14936. 12	0. 00
1810	011501010006	成品WD-09黑檀木饰面电视柜	1. 成品WD-09黑檀木饰面电视柜, 规格: L×260×600mm; 2. 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09成品黑檀木饰面(背板、柜门、侧板)、柜内WD-09B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-05;	m	5. 76	1596. 98	9198. 60	0. 00
本页小计							37922. 44	0. 00
合 计							43489815. 78	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第470页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1811	011501003009	WD-01木饰面附墙衣柜	1. WD-01A木饰面衣柜，柜内WD-01B免漆板 规格：1200*2900mm 2. 具体做法详见图纸I-2#-Z-6004-03	个	6	4631.25	27787.50	0.00
1812	011207001269	WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 9mm厚阻燃板基层； 3. WD-01天然白橡木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	23.91	786.70	18810.00	0.00
1813	011502001170	MT-05 喷砂深灰色抗指纹不锈钢	1. MT-05 3mm喷砂深灰色抗指纹不锈钢装饰线条 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m	6.56	46.53	305.24	0.00
1814	011210001002	WD-01天然白橡木饰面	1. WD-01木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板基层)； 2. 具体做法详见天花节点图I-2#-Z-5004-01；	m2	16.48	735.11	12114.61	0.00
1815	011207001270	ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面（定制图案）	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板； 3. ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-参05；	m2	26.92	391.50	10539.18	0.00
1816	010801001068	ACU-03浅灰色吸音毛毡单开暗门带套	1. 门代号：Z-22 暗门规格：600×2900mm； 2. 30*20木方防火涂料三遍； 3. 12mm阻燃板基层； 4. ACU-03浅灰色吸音毛毡面层；（含门套） 5. 25mm高MT-05喷砂灰色不锈钢踢脚线（另计） 6. 含铰链等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-2#-7004a，门节点图I-2#-7102a-参12、I-2#-7105a-参09；	樘	2	2736.75	5473.50	0.00
本页小计							75030.03	0.00
合 计							43564845.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第471页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1817	010801001069	ACU-03浅灰色吸音毛毡双开暗门带套	1. 门代号：Z-16 暗门规格：1200×2900mm； 2. 30*20木方防火涂料三遍； 3. 12mm阻燃板基层； 4. ACU-03浅灰色吸音毛毡面层；（含门套） 5. 25mm高MT-05喷砂灰色不锈钢踢脚线（另计） 6. 含铰链等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-2#-7003a，门节点图I-2#-7102a-12、I-2#-7105a-09；	樘	1	3460.55	3460.55	0.00
1818	011207001271	LM-08白色可书写防火板	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨基层，涂刷防火涂料； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 12mm厚阻燃基层板； 5. 22mm厚LM-08白色可书写防火板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-参02；	m2	23.81	1397.23	33268.05	0.00
1819	011207001272	UP-09米色硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层（阻燃木方加强）； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. UP-09米色硬包（背衬12mm厚雪弗板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01/03/05；	m2	23.06	640.56	14771.31	0.00
1820	011502001171	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢笔槽	1. 12mm厚阻燃板基层； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢笔槽（展开宽度5+5+25+40+70+60+5mm）； 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-04；	m	7.56	168.01	1270.16	0.00
本页小计							52770.07	0.00
合 计							43617615.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第472页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1821	011302001188	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, (含F型收边龙骨); 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	63. 06	226. 08	14256. 60	0. 00
1822	011302001189	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	49. 34	265. 59	13104. 21	0. 00
1823	011302001190	防火卷帘收口	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板 3. 9. 5mm纸面石膏板 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 7. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5004a-01	m2	2. 79	668. 60	1865. 39	0. 00
本页小计							29226. 20	0. 00
合 计							43646842. 08	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第473页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1824	100702002005	防火卷帘ACT-04 白色铝蜂窝板包封	1. ACT-04白色铝板包封防火卷帘底部（1.5mm厚面板+10.2mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板） 2. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5004a-01	m2	12.79	766.12	9798.67	0.00
1825	011302001191	WD-01 天然白橡木饰面吊顶	1. 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 9mm玻镁板 4. 单层9.5mm纸面石膏板 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. WD-01 天然白橡木木饰面 8. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5004a-01	m2	16.05	830.01	13321.66	0.00
1826	011304001071	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+100mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、天花节点I-2#-5006-08；	m2	16.92	150.90	2553.23	0.00
1827	011502004035	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：50×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	67.68	34.00	2301.12	0.00
1828	011502004036	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 定制石膏装饰线，规格：220×170mm； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	47.51	372.69	17706.50	0.00
本页小计							45681.18	0.00
合 计							43692523.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第474页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1829	010810002029	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-01；	m	23.26	282.96	6581.65	0.00
1830	011502001172	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	33.8	181.53	6135.71	0.00
1831	011304002073	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
1832	011302001192	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-03	m2	145.8	36.55	5328.99	0.00
1833	010805005033	系统防火玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×2900mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	3	15345.52	46036.56	0.00
		A.1 低区候梯厅			1	394663.04	394663.04	0.00
本页小计							64572.18	0.00
合 计							43757095.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第475页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1834	011102001080	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 3. 15mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102-01、I-2#-Z-5101-06；	m2	66.14	1197.31	79190.08	0.00
1835	011102001081	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 3. 15mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. PVC盲道贴片； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03；	m2	0.15	1387.83	208.17	0.00
1836	011105006133	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
本页小计							80617.43	0.00
合 计							43837712.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第476页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1837	011105006134	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-2#-Z-7104a-05; 6. 使用部位：暗门处	m	1.24	51.79	64.22	0.00
1838	011204001057	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
1839	011502003007	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护处理、打磨处理、等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等;	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126510.84	0.00
合 计							43964223.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第477页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1840	010805007034	ST-02维纳多石材单开暗门	1. 门代号：Z-19 暗门规格：985×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多石材面层，表面打磨处理，背面封1.2mm镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7004a，门节点图I-2#-Z-7102a-09、门节点图I-2#-Z-7104a-05	樘	1	4882.40	4882.40	0.00
1841	011207001273	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
1842	011207001274	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
本页小计							40990.80	0.00
合 计							44005214.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第478页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1843	011207001275	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
1844	011302001193	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09。	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
1845	011302001194	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06。	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
本页小计							85719.20	0.00
合 计							44090933.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第479页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1846	011502001173	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
1847	011502001174	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
1848	011304002074	成品GRG检修口	1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 成品GRG三角形检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点;	个	3	526.01	1578.03	0.00
1849	010805001007	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A.1 高区候梯厅			1	395189.05	395189.05	0.00
1850	011102001082	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 3. 15mmDSM15砂浆找平层; 4. 5-10mm厚专业粘结剂; 5. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 6. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条,规格为30×30×5mm; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5102-01、I-2#-Z-5101-06;	m2	66.14	1197.31	79190.08	0.00
本页小计							140014.85	0.00
合 计							44230948.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第480页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1851	011102001083	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 3. 15mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. PVC盲道贴片； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03；	m2	0.15	1387.83	208.17	0.00
1852	011105006135	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
1853	011105006136	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1491.57	0.00
合 计							44232440.13	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第481页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1854	011204001058	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
1855	011502003008	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126446.62	0.00
合 计							44358886.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第482页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1856	010805007035	ST-02维纳多石材单开暗门	1. 门代号：Z-19 暗门规格：985×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多石材面层，表面打磨处理，背面封1.2mm镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7004a，门节点图I-2#-Z-7102a-09、门节点图I-2#-Z-7104a-05	樘	1	4882.40	4882.40	0.00
1857	011207001276	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
1858	011207001277	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
本页小计							40990.80	0.00
合 计							44399877.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第483页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1859	011207001278	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
1860	011302001195	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09。	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
1861	011302001196	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06。	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
本页小计							85719.20	0.00
合 计							44485596.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第484页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1862	011502001175	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
1863	011502001176	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
1864	011304002075	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 成品GRG三角形检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点;	个	4	526.01	2104.04	0.00
1865	010805001008	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A.1 女卫			1	211927.53	211927.53	0.00
1866	011102001084	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06;	m2	0.33	1483.96	489.71	0.00
本页小计							61840.49	0.00
合 计							44547437.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第485页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1867	011102001085	ST-10米色大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	16.71	1314.90	21971.98	0.00
1868	011102001086	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1717.47	3091.45	0.00
1869	010904002032	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	20.67	59.90	1238.13	0.00
1870	010903002027	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	25.63	20.72	531.05	0.00
1871	011105006137	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	9	75.85	682.65	0.00
本页小计							27515.26	0.00
合 计							44574952.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第486页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1872	011204001059	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	45.1	1851.34	83495.43	0.00
1873	011505010023	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	6.5	572.56	3721.64	0.00
1874	011207001279	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.23	995.91	3216.79	0.00
本页小计							90433.86	0.00
合 计							44665386.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第487页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1875	011505001012	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	7.14	2215.28	15817.10	0.00
1876	011502001177	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
1877	011210005025	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制卫生间隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
1878	011505008045	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
1879	011505008046	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
1880	011505008047	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							69236.06	0.00
合 计							44734622.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第488页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1881	011302001197	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	6.93	892.17	6182.74	0.00
1882	011302001198	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	10.47	750.89	7861.82	0.00
本页小计							14044.56	0.00
合 计							44748666.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第489页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1883	011304001072	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.75	1079.57	809.68	0.00
1884	011502001178	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.34	192.70	258.22	0.00
1885	011502001179	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	103.27	154.91	0.00
1886	011502001180	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2	125.64	251.28	0.00
1887	011304002076	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
1888	010801001070	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号Z-04 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1000×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图一I-2#-Z-7101a-01，门节点图三I-2#-Z-7103a-01；	樘	1	8080.81	8080.81	0.00
本页小计							10208.08	0.00
合 计							44758875.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第490页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 男卫			1	279496.84	279496.84	0.00
1889	011102001087	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.33	1483.96	489.71	0.00
1890	011102001088	ST-10米色大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	23.31	1314.90	30650.32	0.00
本页小计							31140.03	0.00
合 计							44790015.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第491页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1891	011102001089	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1717.47	3091.45	0.00
1892	010904002033	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	30.51	59.90	1827.55	0.00
1893	010903002028	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	33.29	20.72	689.77	0.00
1894	011105006138	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	18.5	75.85	1403.23	0.00
1895	011204001060	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	71.5	1851.34	132370.81	0.00
本页小计							139382.81	0.00
合 计							44929397.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第492页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1896	011505010024	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02。	m2	4.88	572.54	2794.00	0.00
1897	011207001280	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	2.63	995.96	2619.37	0.00
1898	011505001013	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5.36	2215.28	11873.90	0.00
1899	011502001181	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
本页小计							18017.93	0.00
合 计							44947415.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第493页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1900	011210005026	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制卫生间隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
1901	011210005027	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	4	1983.21	7932.84	0.00
1902	011505008048	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04；	个	4	182.78	731.12	0.00
1903	011505008049	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
1904	011505008050	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
1905	011505008051	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
1906	011302001199	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06。	m2	7.35	892.29	6558.33	0.00
本页小计							67910.59	0.00
合 计							45015326.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第494页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1907	011302001200	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	15.96	752.72	12013.41	0.00
1908	011304001073	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01。	m2	1.22	1086.05	1324.98	0.00
1909	011502001182	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3	192.70	578.10	0.00
1910	011502001183	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2	103.27	206.54	0.00
1911	011502001184	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
本页小计							14311.49	0.00
合 计							45029637.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第495页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1912	011304002077	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
1913	010801001071	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号Z-04 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1000×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图一I-2#-Z-7101a-01，门节点图三I-2#-Z-7103a-01；	樘	1	8080.81	8080.81	0.00
		A.1 无障碍卫生间			1	71069.79	71069.79	0.00
1914	011102001090	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	5.36	1314.90	7047.86	0.00
本页小计							15781.85	0.00
合 计							45045419.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第496页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1915	011102001091	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0. 24	1499. 18	359. 80	0. 00
1916	010904002034	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6. 93	59. 90	415. 11	0. 00
1917	010903002029	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	10. 68	20. 72	221. 29	0. 00
1918	011105006139	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	8. 65	75. 85	656. 10	0. 00
本页小计							1652. 30	0. 00
合 计							45047072. 06	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第497页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1919	011204001061	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	19.97	1851.34	36971.26	0.00
1920	011204001062	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 9mm厚TL-01木纹岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05;	m2	5.69	678.77	3862.20	0.00
1921	011505010025	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜钢化超白镜; 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01;	m2	1.54	799.32	1230.95	0.00
1922	011505005019	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
1923	011505005020	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
本页小计							46433.77	0.00
合 计							45093505.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第498页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1924	011505005021	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
1925	011505008052	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
1926	011302001201	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03；	m2	5.27	753.28	3969.79	0.00
1927	011304002078	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
1928	011502001185	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
本页小计							7855.05	0.00
合 计							45101360.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第499页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1929	010801001072	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号Z-04 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1000×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图一I-2#-Z-7101a-01，门节点图三I-2#-Z-7103a-01；	樘	1	8080.81	8080.81	0.00
		A.1 男、女卫生间前室			1	79781.84	79781.84	0.00
1930	011104002044	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	14.45	873.17	12617.31	0.00
1931	011105006140	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 木龙骨基层； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5206-06；	m	13.58	41.93	569.41	0.00
本页小计							21267.53	0.00
合 计							45122628.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第500页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1932	011105006141	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 12mm厚玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见门节点图I-2#-Z-7104a-05; 5. 位置: 暗门处	m	1.8	40.28	72.50	0.00
1933	011204001063	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206-06;	m2	49.63	1125.16	55841.69	0.00
1934	010805007036	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 门代号: Z-01 暗门规格: 800×2600mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层,表面打磨处理,背面封镀锌白铁皮; 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (另计) 5. 石材门用暗铰链等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7001a, 门节点图I-2#-7104a-05、I-2#-7102a-07	樘	1	3433.66	3433.66	0.00
本页小计							59347.85	0.00
合 计							45181976.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第501页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1935	010805007037	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 门代号：Z-19 暗门规格：1000×2600mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层干挂，表面打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（另计） 5. 石材门用隐藏式铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7004a，门节点图I-2#-Z-7102a-09、I-2#-Z-7104a-05	樘	1	3995.49	3995.49	0.00
1936	011302001202	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍+MT-04喷砂深灰色不锈钢5*5mm凹槽； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5002-01/02/03、I-2#-Z-5004-03；	m2	13.94	233.27	3251.78	0.00
		A.1 40人会议室			1	245566.03	245566.03	0.00
本页小计							7247.27	0.00
合 计							45189223.53	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第502页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1937	011104001039	TE-05A浅灰色地毯楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. TE-05A浅灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔， 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-Z-5103-02；	m2	88.12	837.97	73841.92	0.00
1938	011501003010	WD-01木饰面柜子	1. 会议室WD-01木饰面柜子，规格：3080长mm×500mm宽×850mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见图纸I-2#-Z-6005-04。	个	1	3484.09	3484.09	0.00
1939	011207001281	电视背景基层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm玻镁板基层； 3. 具体做法详见图纸I-2#-Z-6005-04。	m2	5.64	471.09	2656.95	0.00
1940	011207001282	MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 附墙卡式龙骨 2. 12mm纸面石膏板 3. MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板(3mm不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板) 4. 具体做法详见图纸I-2#-Z-6005-03。	m2	14.71	1073.12	15785.60	0.00
本页小计							95768.56	0.00
合 计							45284992.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第503页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1941	011302001203	FL-03A级双层软膜天花吊顶天棚	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚玻镁板基层, 刷白色无机涂料, 局部可开启检修(含开启扇五金件) 3. MT-04喷砂深灰色不锈钢装饰条 4. FL-03A级双层软膜天花(含挂件) 5. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-07;	m2	18.56	1290.00	23942.40	0.00
1942	011302001204	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆@1200; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. ACT-03浅橡木色铝板(铝板厚度≥1mm+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 吊顶局部15mm厚玻镁板基层, MT-04喷砂深灰色不锈钢面层 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-07	m2	87.83	755.74	66376.64	0.00
1943	011304001074	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100mm; 2. ACT-03浅橡木色铝板(1mm铝板厚度+10.2蜂窝板+0.8背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 3. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-07	m2	10.03	563.71	5654.01	0.00
1944	011304001075	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 60+100mm; 2. ACT-03浅橡木色铝板(1mm铝板厚度+10.2蜂窝板+0.8背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 3. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-07	m2	5.06	878.59	4445.67	0.00
本页小计							100418.72	0.00
合 计							45385410.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第504页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1945	011304001076	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板+纸面石膏板组合灯槽	1. 灯槽尺寸：220+100mm； 2. ACT-03浅橡木色铝板(1mm铝板厚度+10.2蜂窝板+0.8背板)，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 3. 双层9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 7. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-07	m2	10.27	392.47	4030.67	0.00
1946	011302001205	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 部位：玻璃隔断处，具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002-07	m2	9.74	253.43	2468.41	0.00
1947	011502001186	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	24	147.99	3551.76	0.00
1948	011304002079	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点；	个	4	163.09	652.36	0.00
本页小计							10703.20	0.00
合 计							45396114.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第505页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1949	010805005034	GL-03超白钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:Z-09 1500*2300mm 2. GL-03超白钢化玻璃; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化; 4. 含地弹簧、大拉手、双门磁力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、玻璃夹等五金件; 4. 具体做法详见节点I-2#-7002a;	樘	3	12891. 85	38675. 55	0. 00
		A. 1 走道			1	1060699. 33	1060699. 33	0. 00
1950	011104002045	LVT-02橡木色拼花地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5104-01；	m2	42. 35	833. 12	35282. 63	0. 00
1951	011102001092	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 70mm厚LC7. 5轻骨料混凝土 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5101a-07；	m2	104. 22	1207. 89	125886. 30	0. 00
本页小计							199844. 48	0. 00
合 计							45595958. 49	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第506页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1952	011104001040	TE-05C白色地毯楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. TE-05A浅灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5103-02；	m2	37.58	861.24	32365.40	0.00
1953	011104001041	TE-05B深灰色地毯楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. TE-05B深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-03、I-2#-5101-02；	m2	151.69	733.68	111291.92	0.00
1954	011503001005	GL-06超白夹胶玻璃栏杆	1. 栏杆高度：1200mm 2. 40*80镀锌U型槽，橡胶垫片 3. 通长50X50X5热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 4. 密封胶，色同地坪材质 5. 8+8mm厚GL-06超白夹胶玻璃 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-2#-Z-5103a-03；	m	21.58	588.54	12700.69	0.00
本页小计							156358.01	0.00
合 计							45752316.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第507页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1955	011105006142	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见图纸；	m	148.73	49.12	7305.62	0.00
1956	011105006143	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，，已计入到暗门）； 3. 18mm阻燃板基层 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见图纸I-2#-Z-7104a-06； 5. 部位：木饰面暗门处	m	0.8	36.70	29.36	0.00
1957	011105006144	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，，已计入到暗门）； 3. 15mm阻燃板基层 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见图纸I-2#-Z-7103a-参03； 5. 部位：金属暗门处	m	1.6	36.26	58.02	0.00
1958	011207001283	WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 成品金属挂件； 3. 9mm厚阻燃板基层； 3. WD-01天然白橡木皮； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-参12；	m2	65.05	786.70	51174.84	0.00
1959	011207001284	MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 附墙卡式龙骨 2. 12mm纸面石膏板 3. MT-09亮面黑色抗指纹不锈钢蜂窝板(3mm不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板) 4. 具体做法详见图纸I-2#-Z-6005a-03。	m2	5.47	1073.12	5869.97	0.00
本页小计							64437.81	0.00
合 计							45816754.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第508页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1960	011207001285	MT-19银色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品干挂件 3. MT-19银色不锈钢蜂窝板墙面（1.5mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚的铝合金背板） 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206a-05；	m2	99.86	1180.12	117846.78	0.00
1961	011207001286	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品干挂件 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面（1.5mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚的铝合金背板） 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-Z-5206a-01/05；	m2	122.72	1314.51	161316.67	0.00
1962	010805007038	MT-19银色不锈钢蜂窝板消火栓暗门	1. 门代号：Z-06 暗门规格：955×2950mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 正面MT-19银色不锈钢蜂窝板墙面（1.5mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚的铝合金背板），背面封镀锌白铁皮 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（另计）； 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图I-2#-7101a-05、I-2#-7103a-03	樘	1	5295.33	5295.33	0.00
本页小计							284458.78	0.00
合 计							46101213.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第509页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1963	010805007039	MT-19银色不锈钢蜂窝板消火栓暗门	1. 门代号: Z-12 暗门规格: 1500×2850mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 成品MT-19银色不锈钢蜂窝板门 (1.5mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚的铝合金背板), 背面封镀锌白铁皮, 含门套 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (另计) 5. 石材门用暗铰链等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7002a, 门节点图I-2#-7102a-11、I-2#-7104a-07	樘	1	6566.84	6566.84	0.00
1964	010805007040	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板暗门	1. 门代号: Z-10 暗门规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面 (1.5mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚的铝合金背板), 背面封镀锌白铁皮 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (另计) 5. 石材门用暗铰链等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7002a, 门节点图I-2#-7101a-06、I-2#-7103a-参03	樘	1	4825.86	4825.86	0.00
本页小计							11392.70	0.00
合 计							46112605.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第510页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1965	010805007041	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板暗门	1. 门代号: Z-17 暗门规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面 (1.5mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚的铝合金背板), 背面封镀锌白铁皮 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (另计) 5. 石材门用暗铰链等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7002a, 门节点图I-2#-7101a-05、I-2#-7103a-参03	樘	1	4825.86	4825.86	0.00
1966	010801001073	成品WD-01天然白橡木饰面暗门	1. 暗门代号:Z-08, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm木饰面+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (另计); 6. 含隐藏式铰链等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7002a, 门节点图二I-2#-Z-7102a-08, I-2#-Z-7104a-06;	樘	1	4070.36	4070.36	0.00
1967	011406001014	PT-07艺术批荡涂料	1. 界面剂一道; 2. 8厚DP M5砂浆打底抹平 3. 3厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-07白色艺术涂料三遍。	m2	153.15	495.82	75934.83	0.00
本页小计							84831.05	0.00
合 计							46197436.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第511页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1968	011204001064	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	4. 85	1125. 01	5456. 30	0. 00
1969	011204001065	ST-02A罗马白洞石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等 2. 成品背栓干挂件 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理、专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5206-参04/06；	m2	63. 43	1125. 12	71366. 36	0. 00
1970	011501005001	UP-01布艺软包卡座	1. 40*30方木基层 2. 双层15mm厚阻燃板基层 3. WD-01天然白橡木饰面 4. UP-01布艺软包(纤维棉+中密度海绵+乳胶) 5. 4. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-2#-Z-6001a-01/02/03/04；	m	5. 1	1599. 65	8158. 22	0. 00
本页小计							84980. 88	0. 00
合 计							46282417. 72	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第512页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1971	011501002005	成品茶水高柜	茶水柜规格：4235（长）×650（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面、柜内WD-01B免漆板，12mmST-09白色暗纹石材； 2. 镀锌钢骨架、纤维板及阻燃板基层 3. 茶水柜配套五金件； 4. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-Z-6002a-02/03、I-2#-Z-6003a-04/05/06；	个	1	33816.01	33816.01	0.00
1972	011302001206	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5002-03/07；	m2	301.09	226.24	68118.60	0.00
1973	011302001207	FL-03A级双层软膜天花吊顶天棚	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层，刷白色无机涂料，局部可开启检修(含开启扇五金件) 3. 纵二型双码龙骨 4. FL-03A级双层软膜天花 5. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002a-05/06； 6. 部位：旋转楼梯处	m2	24.7	1315.47	32492.11	0.00
本页小计							134426.72	0.00
合 计							46416844.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第513页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1974	011302001208	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5002a-05； 8. 部位：旋转楼梯处	m2	2.8	1166.92	3267.38	0.00
1975	011302001209	纸面石膏板刷PT-03灰色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层 4. 单层9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-03灰色无机涂料； 8. 含石膏板转角护角条 9. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 10. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5002a-03；	m2	3	353.59	1060.77	0.00
1976	011502004037	定制GRG装饰线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等(此处不计，算入石膏板吊顶中) 2. 定制GRG线条，规格：150×155mm； 3. PT-01白色无机室内涂料三遍。 4. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002a-05；	m	18.22	323.89	5901.28	0.00
本页小计							10229.43	0.00
合 计							46427073.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第514页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1977	011502004038	定制GRG装饰线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等(此处不计，算入石膏板吊顶中) 2. 定制GRG线条，规格：150×50mm； 3. PT-01白色无机室内涂料三遍。 4. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002a-05；	m	19.16	177.51	3401.09	0.00
1978	011304001077	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-03/04/06；	m2	10.33	161.62	1669.53	0.00
1979	011502004039	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-04；	m	34.47	42.31	1458.43	0.00
1980	011502004040	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	43.05	34.00	1463.70	0.00
1981	011304001078	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+100mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-04；	m2	30.32	161.59	4899.41	0.00
本页小计							12892.16	0.00
合 计							46439966.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第515页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1982	011304001079	灯槽	1. 灯槽尺寸：200+100mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-04；	m2	11.57	161.64	1870.17	0.00
1983	011304001080	灯槽	1. 灯槽尺寸：210+100mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002a-07；	m2	10.99	175.48	1928.53	0.00
1984	011304001081	灯槽	1. 灯槽尺寸：220+110mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5002a-07；	m2	10.44	196.85	2055.11	0.00
1985	011502004041	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	259.78	34.00	8832.52	0.00
1986	011502001187	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.12	147.99	165.75	0.00
1987	011502001188	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 140mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	10.57	147.99	1564.25	0.00
1988	011502001189	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	106.24	181.53	19285.75	0.00
本页小计							35702.08	0.00
合 计							46475668.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第516页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1989	100702002006	固定挡烟垂壁	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等 2. 12mm防火石膏板 3. 采用5+5超白钢化加胶防火玻璃的挡烟垂壁, 耐火时间≥0. 5H 4. 挡烟垂壁至吊顶底标高下500mm (含收口打胶) 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004a-02	m	13. 24	576. 47	7632. 46	0. 00
1990	011302001210	防火卷帘收口	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻璃板 3. 9. 5mm纸面石膏板 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 7. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5006a-02	m2	2. 92	600. 17	1752. 50	0. 00
1991	100702002007	防火卷帘ACT-04白色铝蜂窝板包封	1. ACT-04白色铝板包封防火卷帘底部 (1. 5mm厚面板+10. 2mm蜂窝芯+0. 8mm厚铝合金背板) 2. 具体做法详见图纸I-2#-Z-5006a-02	m2	11. 28	766. 12	8641. 83	0. 00
1992	011304002080	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点;	个	11	163. 09	1793. 99	0. 00
		A. 1 茶水间 (2间)			1	196384. 44	196384. 44	0. 00
1993	010904002035	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水 (厚度不小于2mm)	m2	3. 21	59. 90	192. 28	0. 00
本页小计							20013. 06	0. 00
合 计							46495681. 17	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第517页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1994	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7. 5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚酯防水层2道(另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DS M20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3. 21	146. 89	471. 52	0. 00
1995	011104002046	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	33. 97	827. 15	28098. 29	0. 00
1996	011105006145	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1. 5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙体节点图I-2#-Z-5206a-06;	m	32. 08	40. 28	1292. 18	0. 00
本页小计							29861. 99	0. 00
合 计							46525543. 16	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第518页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1997	011204001066	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206a-06等；	m2	83.82	1125.13	94308.40	0.00
1998	010805007042	ST-02维纳多石材单开暗门	1. 门代号：Z-01 暗门规格：800×2600mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层，表面打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图I-2#-Z-7102a-07，I-2#-Z-7104a-05；	樘	1	3433.66	3433.66	0.00
本页小计							97742.06	0.00
合 计							46623285.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第519页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1999	010805007043	ST-02维纳多石材双开暗门	1. 门代号：Z-25 暗门规格：1200×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层干挂，表面打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7004a，门节点图I-2#-Z-7104a-05、门节点图I-2#-Z-7107a-18	樘	2	4300.79	8601.58	0.00
2000	010805007044	ST-02维纳多石材单开暗门	1. 门代号：Z-19 暗门规格：900×2600mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm正面ST-02维纳多石材面层干挂，表面打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中） 5. 石材门用暗铰链等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7001a，门节点图I-2#-Z-7102a-09、门节点图I-2#-Z-7104a-05	樘	1	3744.94	3744.94	0.00
本页小计							12346.52	0.00
合 计							46635631.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第520页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2001	011501009007	LM-02白色防火板低柜	1. 规格：L×950×800mm； 2. 22mm厚LM-02白色防火板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-02白色防火板（背板、柜门、搁物板）、12mm厚ST-09人造石白色暗纹台面、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见节点图I-2#-Z-6006a-01；	m	7.99	2395.47	19139.81	0.00
2002	011501010007	LM-02白色防火板吊柜	1. 规格：L×500×1100mm； 2. 22mm厚LM-02白色防火板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-02白色防火板（背板、柜门、搁物板）、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见节点图I-2#-Z-6006a-01；	m	7.99	1596.98	12759.87	0.00
2003	011204001067	ST-09白色暗纹石材	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹石材，包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-Z-6006a-01；	m2	4.05	2080.30	8425.22	0.00
本页小计							40324.90	0.00
合 计							46675956.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第521页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2004	011302001211	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 8. 天棚开孔, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔等; 9. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-01/02/03;	m2	33. 97	230. 65	7835. 18	0. 00
2005	010802001001	MT-19银色抗指纹不锈钢暗门	1. 门代号及洞口尺寸:Z-11 1000*2300mm 2. 木龙骨基层 3. 双层阻燃板基层(12mm+15mm) 4. MT-19 1. 5mm银色抗指纹不锈钢面层 5. 含阻燃板门套基层(12mm+15mm) 6. 具体做法详见门表I-2#-Z-7002a, 门做法节点I-2#-Z-7106-17、I-2#-Z-7104-07	樘	1	8081. 51	8081. 51	0. 00
		A. 1 货梯厅/楼梯间前室及合用前室			1	39707. 60	39707. 60	0. 00
2006	011102003011	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66	m2	34. 75	209. 32	7273. 87	0. 00
2007	011105003006	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	31. 65	35. 37	1119. 46	0. 00
本页小计							24310. 02	0. 00
合 计							46700266. 66	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第522页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2008	011406001015	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	98.54	50.13	4939.81	0.00
2009	011406001016	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包封（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	16.29	58.81	958.01	0.00
2010	011207001287	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	1.5	958.54	1437.81	0.00
2011	011207001288	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.55	959.22	2446.01	0.00
本页小计							9781.64	0.00
合 计							46710048.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第523页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2012	011210006047	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层；（至结构板底） 3. PT-01白色无机室内涂料（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-2#-5211-01；	m2	23.78	250.91	5966.64	0.00
2013	011302001212	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	36.92	229.58	8476.09	0.00
2014	010801001074	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10，规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面PT-01白色无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. 瓷砖踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-2#-7002，门节点图I-2#-7104-06；	樘	3	2363.30	7089.90	0.00
		A.1 会议保障用房			1	71471.34	71471.34	0.00
本页小计							21532.63	0.00
合 计							46731580.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第524页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2015	011104002047	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101a-02；	m2	24.35	822.24	20021.54	0.00
2016	011105006146	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见图纸	m	22.9	75.85	1736.97	0.00
2017	011204001068	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见图纸	m2	27.27	685.47	18692.77	0.00
2018	011407001042	PT-05白色丝绸质感涂料	1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感涂料三遍；	m2	33.88	186.31	6312.18	0.00
2019	011302001213	ACT-15铝板吊顶天棚	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢主龙骨； 3. 专业配套铝合金龙骨； 4. 600×600×1mmACT-15白色铝板。	m2	24.35	319.80	7787.13	0.00
本页小计							54550.59	0.00
合 计							46786131.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第525页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2020	011501009008	WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×600×850mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、SOL-01大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-4202-08、09；	m	3.25	2395.47	7785.28	0.00
2021	010805007045	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板暗门	1. 门代号：Z-24 暗门规格：1400×2900mm； 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面（1.5mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚的铝合金背板），背面封镀锌白铁皮，（含不锈钢蜂窝板门套） 3. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（另计） 4. 石材门用暗铰链等五金件； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见：门表图I-2#-Z-7004a，门节点图I-2#-7102a-参11、I-2#-7104a-参07	樘	1	6471.65	6471.65	0.00
2022	011502001190	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	18	147.99	2663.82	0.00
		A.1 智联环区域			1	678113.11	678113.11	0.00
本页小计							16920.75	0.00
合 计							46803052.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第527页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2025	011302001216	GRG-01刷PT-14金色艺术涂料复杂型跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨 3. 不锈钢挂件与GRG预埋挂件连接 4. GRG造型需厂家深化 5. 专用腻子两遍; 6. PT-14金色艺术涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-02;	m2	77.3	1339.71	103559.58	0.00
2026	011302001217	纸面石膏板刷PT-01白色无机涂料复杂型跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点2#-Z-5003a-01、2#-Z-5003a-02; 9. 吊顶下挂部分, 请投标人在综合单价中自行考虑	m2	189.19	265.45	50220.49	0.00
2027	011304001082	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100mm; 2. 双层9.5mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-04;	m2	22.81	161.60	3686.10	0.00
2028	011302001218	MT-03白色烤漆不锈钢	1. 位置: 幕墙电动卷帘处 3. MT-03 1.5mm白色烤漆不锈钢 4. 具体做法详见天花节点-2#-Z-5003a-01;	m2	24.76	759.94	18816.11	0.00
本页小计							176282.28	0.00
合 计							47326385.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第528页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2029	010810002030	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-01；	m	123.79	319.63	39567.00	0.00
2030	011304001083	PT-01白色无机涂料灯槽	1. 窗帘盒展开尺寸：75+80mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；（此处不计，计入墙面） 3. 15mm玻镁板基层； 5. 专用腻子两遍 6. PT-01白色无机涂料 7. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-01；	m2	19.46	182.08	3543.28	0.00
2031	011207001289	PT-01白色无机涂料纸面石膏板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板 3. 单层9.5mm纸面石膏板 4. 专用腻子两遍 5. PT-01白色无机涂料三遍 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5003a-01；	m2	166.94	320.30	53470.88	0.00
2032	011302001219	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-03	m2	1147.97	36.55	41958.30	0.00
本页小计							138539.46	0.00
合 计							47464924.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第529页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2033	100702002008	固定挡烟垂壁	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等 2. 12mm防火石膏板 3. 采用5+5超白钢化加胶防火玻璃的挡烟垂壁, 耐火时间≥0. 5H 4. 挡烟垂壁至吊顶底标高下500mm (含收口打胶) 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004a-02	m	2. 62	576. 38	1510. 12	0. 00
2034	011302001645	防火卷帘包封 (斜段)	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 2. 三层15mm厚耐火石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料; 6. 具体做法详见天花节点I-2#-Z-5005a-01	m2	26. 77	395. 47	10586. 73	0. 00
2035	011502001191	成品定制装饰风口 (平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	28	147. 99	4143. 72	0. 00
		A. 1 防火门			1	114789. 41	114789. 41	0. 00
2036	010802003020	FHMA1-1223 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸: FHMA1-1223 1200*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7107-参17、I-2#-Z-7105a-10	樘	1	6717. 34	6717. 34	0. 00
2037	010802003021	FHMA-1523 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸: FHMA-1523 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7106a-15、I-2#-Z-7104a-08	樘	1	7757. 39	7757. 39	0. 00
本页小计							30715. 30	0. 00
合 计							47495640. 11	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第530页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2038	010802003022	FHMB-1523 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMB-1523 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7004a, 门节点图I-2#-Z-7107-17、I-2#-Z-7105a-10	樘	2	7757.39	15514.78	0.00
2039	010802003023	FHMB-1523S 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMB-1523S 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7107-参17、I-2#-Z-7105a-10	樘	1	7757.39	7757.39	0.00
2040	010802003024	FHMA1-0923 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMA1-0923 900*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7106a-14、I-2#-Z-7104a-08	樘	2	4398.71	8797.42	0.00
2041	010802003025	FHMA1-1523 钢质防火门带套	1. 门代号及洞口尺寸:FHMA1-1523 1500*2300 (色同相邻墙面材料) 2. 含门专用五金件及防火门套; 3. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7003a, 门节点图I-2#-Z-7106a-15、I-2#-Z-7104a-08	樘	7	7757.39	54301.73	0.00
本页小计							86371.32	0.00
合 计							47582011.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第531页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2042	010802003026	M-25 木质隔声门	1. 门代号及洞口尺寸:M-25 1500*2300 (隔声门, 表面材质同周边) 2. 含门专用五金件及防火门套、隔音防撞条, 隔音条等; 3. RWDS隔音门芯, 厚度不小于68mm, 内部实心填充结构, 门芯由制造商设计提供, 隔声不低于STC40+, 外装饰饰面同周边墙面。 4. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7005a, 门节点图I-2#-Z-7108a-19、I-2#-Z-7108a-11	樘	2	3267.98	6535.96	0.00
2043	010802003027	M-25 木质隔声门	1. 门代号及洞口尺寸:M-25 1700*2300 (隔声门, 表面材质同周边) 2. 含门专用五金件及防火门套、隔音防撞条, 隔音条等; 3. RWDS隔音门芯, 厚度不小于68mm, 内部实心填充结构, 门芯由制造商设计提供, 隔声不低于STC40+, 外装饰饰面同周边墙面。 4. 具体做法详见: 门表图I-2#-Z-7005a, 门节点图I-2#-Z-7108a-19、I-2#-Z-7108a-11	樘	2	3703.70	7407.40	0.00
		A.1 隔墙及其他零星工程			1	490203.84	490203.84	0.00
2044	011210006048	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨 (阻燃木方加强), 地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板; 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	66.1	340.76	22524.24	0.00
本页小计							36467.60	0.00
合 计							47618479.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第532页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2045	011210006049	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	66.48	436.49	29017.86	0.00
2046	011210006050	P1-4轻钢龙骨墙	1. 130mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 单面双层12mm厚纸面石膏板； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	36.35	405.43	14737.38	0.00
2047	011210006051	P1-6轻钢龙骨墙	1. 75mm厚轻钢龙骨墙； 2. 50系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填50mm厚岩棉，容重60kg/m³ 4. 单面双层12mm厚水泥纤维板隔墙； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	96.37	243.12	23429.47	0.00
2048	011210005028	P2-2钢化玻璃隔断	1. GL-03钢化玻璃隔断, 具体做法详见I-2#-Z-5104a-01、I-2#-5202-01	m2	53.68	2073.35	111297.43	0.00
本页小计							178482.14	0.00
合 计							47796961.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第533页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2049	011210005029	P2-1防火玻璃隔墙	1. P2-1 防火玻璃隔墙（A类耐火隔热1小时），玻璃25mm厚（5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃）由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	58.14	2830.53	164567.01	0.00
2050	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	20.69	679.15	14051.61	0.00
2051	010402001014	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	27.59	625.06	17245.41	0.00
2052	010503004016	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	1.46	663.34	968.48	0.00
2053	010503004017	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	7.23	692.80	5008.94	0.00
2054	010503004018	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	2.56	692.80	1773.57	0.00
2055	010503005007	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.29	772.07	223.90	0.00
2056	010502002007	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	0.7	886.52	620.56	0.00
2057	011201001013	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	55.01	5.06	278.35	0.00
2058	011201001014	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	669.4	44.64	29882.02	0.00
2059	010515001009	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.565	6488.27	3665.87	0.00
本页小计							238285.72	0.00
合 计							48035246.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第534页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2060	011810001010	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	1168	7.37	8608.16	0.00
2061	011810001011	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	358	13.25	4743.50	0.00
2062	011210006052	玻璃隔断上方轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨; 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 4. 镀锌钢骨架加固,包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见:隔墙节点图I-2#-5201-05/06;	m2	55.69	638.13	35537.46	0.00
2063	011502001192	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料); 2. 部位:隔断与天花交界处。	m	59.66	26.03	1552.95	0.00
2064	011406003006	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	38.88	12.08	469.67	0.00
		A 九层			1	5487063.38	5487063.38	0.00
		A 低区候梯厅			1	786842.20	786842.20	0.00
本页小计							50911.74	0.00
合 计							48086158.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第535页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2065	011102001093	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	132.28	1205.69	159488.67	0.00
2066	011102001094	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03；	m2	0.3	1396.21	418.86	0.00
2067	011105006147	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	57.73	42.23	2437.94	0.00
本页小计							162345.47	0.00
合 计							48248504.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第536页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2068	011105006148	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+13mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	2.47	51.79	127.92	0.00
2069	011204001069	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	170.92	1119.90	191413.31	0.00
2070	011502003009	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	76.8	800.52	61479.94	0.00
本页小计							253021.17	0.00
合 计							48501525.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第537页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2071	011207001290	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04；	m2	8.5	3064.80	26050.80	0.00
2072	011207001291	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02；	m2	32.78	1408.28	46163.42	0.00
2073	011207001292	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02；	m2	7.68	1385.33	10639.33	0.00
本页小计							82853.55	0.00
合 计							48584378.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第538页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2074	011302001221	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09；	m2	122.8	1257.21	154385.39	0.00
2075	011302001222	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	4.04	1587.87	6414.99	0.00
2076	011502001193	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.4	181.53	2614.03	0.00
2077	011502001194	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8	181.53	1452.24	0.00
本页小计							164866.65	0.00
合 计							48749245.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第539页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2078	010805007046	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：1230×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	2	4663.54	9327.08	0.00
2079	010805001009	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	4	28607.07	114428.28	0.00
		A 男卫生间			1	180194.45	180194.45	0.00
本页小计							123755.36	0.00
合 计							48873000.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第540页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2080	011102001095	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.23	1472.86	338.76	0.00
2081	011102001096	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	15.05	1314.90	19789.25	0.00
本页小计							20128.01	0.00
合 计							48893128.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第541页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2082	011102001097	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm水泥板基层; 3. 10mm厚专业粘结剂; 4. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05;	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
2083	010904002036	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	23.03	59.90	1379.50	0.00
2084	010903002030	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	2.4	20.72	49.73	0.00
2085	011105006149	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡件; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02;	m	12.66	75.85	960.26	0.00
2086	011204001070	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	39.36	1851.34	72868.74	0.00
本页小计							78380.67	0.00
合 计							48971509.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第542页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2087	011204001071	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	3.55	678.69	2409.35	0.00
2088	011505010026	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.42	572.68	1958.57	0.00
2089	011505010027	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	2.69	775.29	2085.53	0.00
2090	011207001293	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	0.9	996.36	896.72	0.00
本页小计							7350.17	0.00
合 计							48978859.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第543页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2091	011505001014	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3.46	2216.83	7670.23	0.00
2092	011502001195	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等;	m	5.79	145.55	842.73	0.00
2093	011210005030	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1270×965×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
2094	011210005031	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03;	个	4	1983.21	7932.84	0.00
2095	011505008053	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	4	182.78	731.12	0.00
2096	011505008054	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	3	58.57	175.71	0.00
2097	011505008055	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	47.29	141.87	0.00
2098	011505008056	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							49821.20	0.00
合 计							49028680.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第544页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2099	011302001223	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	3.22	853.60	2748.59	0.00
2100	011302001224	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	14.48	753.08	10904.60	0.00
本页小计							13653.19	0.00
合 计							49042334.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第545页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2101	011304001084	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.38	1069.62	406.46	0.00
2102	011502001196	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	5.51	192.70	1061.78	0.00
2103	011502001197	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
2104	011502001198	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	103.27	61.96	0.00
2105	011502001199	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
2106	011304002081	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2422.10	0.00
合 计							49044756.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第546页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2107	010801001075	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	223317.17	223317.17	0.00
2108	011102001098	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.23	1472.86	338.76	0.00
本页小计							8777.87	0.00
合 计							49053534.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第547页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2109	011102001099	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	20.71	1314.90	27231.58	0.00
2110	011102001100	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
2111	010904002037	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	27.84	59.90	1667.62	0.00
2112	010903002031	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	3	20.72	62.16	0.00
2113	011105006150	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	10.27	75.85	778.98	0.00
本页小计							32862.78	0.00
合 计							49086396.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第548页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2114	011204001072	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	41.37	1851.35	76590.35	0.00
2115	011204001073	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	3.93	678.53	2666.62	0.00
2116	011505010028	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	6.21	572.66	3556.22	0.00
本页小计							82813.19	0.00
合 计							49169210.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第549页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2117	011207001294	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1.9	996.05	1892.50	0.00
2118	011505001015	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4.7	2216.58	10417.93	0.00
2119	011502001200	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
2120	011210005032	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1270×985×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	2	9916.15	19832.30	0.00
2121	011210005033	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1270×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.15	39664.60	0.00
2122	011505008057	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
本页小计							73238.81	0.00
合 计							49242448.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第550页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2123	011505008058	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
2124	011505008059	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
2125	011302001225	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	7.4	904.74	6695.08	0.00
2126	011302001226	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	18.91	744.89	14085.87	0.00
本页小计							23642.94	0.00
合 计							49266091.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第551页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2127	011304001085	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.38	1065.38	404.84	0.00
2128	011502001201	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.75	192.70	529.93	0.00
2129	011502001202	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
2130	011502001203	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	103.27	154.91	0.00
2131	011502001204	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
2132	011304002082	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							1981.58	0.00
合 计							49268073.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第552页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2133	010801001076	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	67810.85	67810.85	0.00
2134	011102001101	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.26	1480.10	384.83	0.00
本页小计							8823.94	0.00
合 计							49276897.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第553页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2135	011102001102	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4. 47	1314. 90	5877. 60	0. 00
2136	010904002038	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6. 24	59. 90	373. 78	0. 00
2137	010903002032	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	2. 38	20. 72	49. 31	0. 00
2138	011105006151	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	7. 48	75. 85	567. 36	0. 00
本页小计							6868. 05	0. 00
合 计							49283765. 33	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第554页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2139	011204001074	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	21.28	1851.34	39396.52	0.00
2140	011505010029	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.33	818.22	1088.23	0.00
2141	011505005022	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
2142	011505005023	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
2143	011505005024	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
2144	011505008060	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							48362.52	0.00
合 计							49332127.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第555页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2145	011302001227	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	4. 47	758. 85	3392. 06	0. 00
2146	011304002083	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
2147	011502001205	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0. 3	125. 64	37. 69	0. 00
2148	010801001077	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439. 11	8439. 11	0. 00
		A 清洁间			1	17010. 05	17010. 05	0. 00
本页小计							12195. 45	0. 00
合 计							49344323. 30	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第556页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2149	011102001103	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.15	1567.33	235.10	0.00
2150	011102003012	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	2.22	277.85	616.83	0.00
2151	010904002039	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	4.01	59.90	240.20	0.00
2152	010903002033	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	1.13	20.72	23.41	0.00
本页小计							1115.54	0.00
合 计							49345438.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第557页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2153	011204003005	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	16.87	319.69	5393.17	0.00
2154	011210006053	水泥压力板包水管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02；	m2	4.2	332.00	1394.40	0.00
2155	011302001228	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	2.22	252.31	560.13	0.00
2156	011502004042	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	0.94	33.36	31.36	0.00
本页小计							7379.06	0.00
合 计							49352817.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第558页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2157	011304001086	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.24	161.04	38.65	0.00
2158	011502001206	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
2159	010801001078	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 大会议室(15人，60/59平方米，2间)			1	258718.74	258718.74	0.00
2160	011104001042	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	113.57	724.96	82333.71	0.00
本页小计							90849.16	0.00
合 计							49443667.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第559页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2161	011105006152	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7. 19	75. 85	545. 36	0. 00
2162	011105006153	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见详见会议室节点图I-2#-5211-03；	m	11. 88	75. 85	901. 10	0. 00
2163	011208001021	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	21. 4	490. 55	10497. 77	0. 00
本页小计							11944. 23	0. 00
合 计							49455611. 29	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第560页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2164	011207001295	UP-09米色硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层（阻燃木方加强）； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. UP-09米色硬包（背衬12mm厚雪弗板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01/03/05；	m2	11.12	640.56	7123.03	0.00
2165	011207001296	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视框，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01；	m2	6.27	1229.30	7707.71	0.00
2166	011207001297	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12；	m2	9.49	786.70	7465.78	0.00
2167	011207001298	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢（色同幕墙），包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/05；	m2	8.47	840.88	7122.25	0.00
本页小计							29418.77	0.00
合 计							49485030.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第561页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2168	011501003011	成品WD-01天然白橡木饰面柜子	1. 会议室成品WD-01天然白橡木饰面柜子，规格：1110长mm长×300mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图。	个	1	4431.63	4431.63	0.00
2169	011501003012	成品WD-01天然白橡木饰面柜子	1. 成品WD-01天然白橡木饰面柜子，规格：1800长mm长×300mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图。	个	3	7186.43	21559.29	0.00
2170	011501010008	成品WD-09黑檀木饰面电视柜	1. 成品WD-09黑檀木饰面电视柜，规格：L×260×600mm； 2. 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09成品黑檀木饰面（背板、柜门、侧板）、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-05；	m	4.88	1596.98	7793.26	0.00
2171	011302001229	纸面石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08；	m2	63.64	242.25	15416.79	0.00
本页小计							49200.97	0.00
合 计							49534231.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第562页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2172	011302001230	冲孔石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	42.72	278.47	11896.24	0.00
2173	011304001087	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、天花节点I-2#-5006-08;	m2	15.63	161.58	2525.50	0.00
2174	011502004043	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	27.05	34.00	919.70	0.00
2175	011502004044	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 50×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	35.45	34.51	1223.38	0.00
2176	011502004045	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 定制石膏装饰线, 规格: 220×170mm; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	37.34	372.69	13916.24	0.00
本页小计							30481.06	0.00
合 计							49564712.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第563页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2177	010810002031	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	34.06	310.21	10565.75	0.00
2178	011502001207	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	47.78	181.53	8673.50	0.00
2179	011502001208	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.8	181.53	2686.64	0.00
2180	011304002084	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	13	163.09	2120.17	0.00
2181	010805005035	系统防火玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	2	15646.97	31293.94	0.00
		A 大会议室(18人，64/54平方米，2间)			1	293725.57	293725.57	0.00
本页小计							55340.00	0.00
合 计							49620052.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第564页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2182	011104001043	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	105.79	726.27	76832.10	0.00
2183	011105006154	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见详见会议室节点图I-2#-5211-03；	m	18.42	75.85	1397.16	0.00
2184	011207001299	UP-09米色硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层（阻燃木方加强）； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. UP-09米色硬包（背衬12mm厚雪弗板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01/03/05；	m2	13.94	640.56	8929.41	0.00
2185	011207001300	ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-03浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法参考墙饰面造型节点图1-2#-5210.1-03；	m2	8.06	249.15	2008.15	0.00
本页小计							89166.82	0.00
合 计							49709218.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第565页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2186	011207001301	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视框，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01；	m2	6.27	1229.30	7707.71	0.00
2187	011207001302	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12；	m2	0.92	786.70	723.76	0.00
2188	011207001303	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/05；	m2	11.89	840.88	9998.06	0.00
2189	011207001304	LM-08白色可书写防火板	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨基层，涂刷防火涂料； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 12mm厚阻燃基层板； 5. 22mm厚LM-08白色可书写防火板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-02；	m2	20.95	1397.23	29271.97	0.00
2190	011502001209	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢笔槽	1. 12mm厚阻燃板基层； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢笔槽（展开宽度5+5+25+40+70+60+5mm）； 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-04；	m	6.7	168.00	1125.60	0.00
本页小计							48827.10	0.00
合 计							49758046.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第566页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2191	011501003013	成品WD-01天然白橡木饰面柜子	1. 会议室成品WD-01天然白橡木饰面柜子，规格：1110长mm长×300mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图。	个	1	4431.63	4431.63	0.00
2192	011501003014	成品WD-01天然白橡木饰面柜子	1. 会议室成品WD-01天然白橡木饰面柜子，规格：1800长mm长×300mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图。	个	3	7186.43	21559.29	0.00
2193	011501003015	成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子	1. 会议室成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子，规格：1800长mm长×1010mm宽×3150mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、ACU-03浅灰色吸音毛毡、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6019。	个	1	7545.75	7545.75	0.00
2194	011501003016	成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子	1. 会议室成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子，规格：1608长mm长×963mm宽×3150mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、ACU-03浅灰色吸音毛毡、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6019。	个	1	6740.87	6740.87	0.00
本页小计							40277.54	0.00
合 计							49798323.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第567页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2195	011501003017	成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子	1. 会议室成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子，规格：2055长mm长×963mm宽×3150mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、ACU-03浅灰色吸音毛毡、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6019。	个	1	8614.80	8614.80	0.00
2196	011501010009	成品WD-09黑檀木饰面电视柜	1. 成品WD-09黑檀木饰面电视柜，规格：L×260×600mm； 2. 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09成品黑檀木饰面（背板、柜门、侧板）、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-05；	m	5.5	1596.98	8783.39	0.00
2197	011302001231	纸面石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08；	m2	97.08	243.24	23613.74	0.00
本页小计							41011.93	0.00
合 计							49839335.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第568页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2198	011302001232	冲孔石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	42.72	278.47	11896.24	0.00
2199	011304001088	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、天花节点I-2#-5006-08;	m2	9.55	161.62	1543.47	0.00
2200	011502004046	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 50×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	27.05	34.51	933.50	0.00
2201	011502004047	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 定制石膏装饰线, 规格: 220×170mm; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	40.08	372.69	14937.42	0.00
本页小计							29310.63	0.00
合 计							49868646.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第569页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2202	010810002032	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09;	m	16.18	310.22	5019.36	0.00
2203	011502001210	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	30.19	181.53	5480.39	0.00
2204	011502001211	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	11.2	181.53	2033.14	0.00
2205	011304002085	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	8	163.09	1304.72	0.00
2206	010805005036	系统防火玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 防火玻璃: 8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃; 3. 门框为钢制门框门套; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件;	樘	2	15646.97	31293.94	0.00
		A 大会议室(20人, 68平方米)			1	166608.34	166608.34	0.00
本页小计							45131.55	0.00
合 计							49913777.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第570页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2207	011104001044	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	55.05	726.61	39999.88	0.00
2208	011105006155	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见详见会议室节点图I-2#-5211-03；	m	9	75.85	682.65	0.00
2209	011207001305	UP-09米色硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层（阻燃木方加强）； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. UP-09米色硬包（背衬12mm厚雪弗板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01/03/05；	m2	6.22	640.56	3984.28	0.00
2210	011207001306	ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-03浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法参考墙饰面造型节点图1-2#-5210.1-03；	m2	8.06	249.15	2008.15	0.00
本页小计							46674.96	0.00
合 计							49960452.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第571页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2211	011207001307	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视框，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01；	m2	4. 04	1232. 23	4978. 21	0. 00
2212	011207001308	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12；	m2	2. 84	786. 70	2234. 23	0. 00
2213	011207001309	LM-08白色可书写防火板	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨基层，涂刷防火涂料； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 12mm厚阻燃基层板； 5. 22mm厚LM-08白色可书写防火板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-02；	m2	11. 38	1397. 23	15900. 48	0. 00
2214	011207001310	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/05；	m2	1. 6	840. 88	1345. 41	0. 00
2215	011502001212	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢笔槽	1. 12mm厚阻燃板基层； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢笔槽（展开宽度5+5+25+40+70+60+5mm）； 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-04；	m	3. 64	168. 00	611. 52	0. 00
本页小计							25069. 85	0. 00
合 计							49985522. 47	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第572页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2216	011501003018	成品WD-01天然白橡木饰面柜子	1. 会议室成品WD-01天然白橡木饰面柜子，规格：1800长mm长×300mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图。	个	2	7186.43	14372.86	0.00
2217	011501003019	成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子	1. 会议室成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子，规格：1800长mm长×1010mm宽×3150mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、ACU-03浅灰色吸音毛毡、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6019。	个	1	7545.75	7545.75	0.00
2218	011501003020	成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子	1. 会议室成品ACU-03浅灰色吸音毛毡（定制图案）柜子，规格：1525长mm长×963mm宽×3150mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、ACU-03浅灰色吸音毛毡、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6019。	个	1	6392.99	6392.99	0.00
2219	011501010010	成品WD-09黑檀木饰面电视柜	1. 成品WD-09黑檀木饰面电视柜，规格：L×260×600mm； 2. 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09成品黑檀木饰面（背板、柜门、侧板）、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-05；	m	3.04	1596.98	4854.82	0.00
本页小计							33166.42	0.00
合 计							50018688.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第573页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2220	011302001233	纸面石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	24. 33	245. 25	5966. 93	0. 00
2221	011302001234	冲孔石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	27. 04	277. 86	7513. 33	0. 00
2222	011304001089	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、天花节点I-2#-5006-08;	m2	7. 75	161. 62	1252. 56	0. 00
2223	011502004048	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 50×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	30. 99	34. 51	1069. 46	0. 00
本页小计							15802. 28	0. 00
合 计							50034491. 17	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第574页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2224	011502004049	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 定制石膏装饰线, 规格: 220×170mm; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	20. 64	372. 69	7692. 32	0. 00
2225	010810002033	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09;	m	8. 82	310. 21	2736. 05	0. 00
2226	011502001213	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	14. 69	181. 53	2666. 68	0. 00
2227	011502001214	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	5. 6	181. 53	1016. 57	0. 00
2228	011304002086	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	3	163. 09	489. 27	0. 00
2229	010805005037	系统防火玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 防火玻璃: 8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃; 3. 门框为钢制门框门套; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件;	樘	2	15646. 97	31293. 94	0. 00
		A 大会议室(25人, 92平方米)			1	173436. 03	173436. 03	0. 00
本页小计							45894. 83	0. 00
合 计							50080386. 00	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第575页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2230	011104001045	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	82.79	723.85	59927.54	0.00
2231	011105006156	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.58	75.85	271.54	0.00
2232	011105006157	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见详见会议室节点图I-2#-5211-03；	m	10.45	75.85	792.63	0.00
本页小计							60991.71	0.00
合 计							50141377.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第576页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2233	011208001022	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	10.65	490.46	5223.40	0.00
2234	011207001311	UP-09米色硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层（阻燃木方加强）； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. UP-09米色硬包（背衬12mm厚雪弗板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01/03/05；	m2	9.65	640.56	6181.40	0.00
2235	011207001312	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视框，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01；	m2	4.04	1226.65	4955.67	0.00
本页小计							16360.47	0.00
合 计							50157738.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第578页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2240	011302001235	纸面石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	54. 13	241. 96	13097. 29	0. 00
2241	011302001236	冲孔石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	27. 24	277. 45	7557. 74	0. 00
2242	011304001090	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、天花节点I-2#-5006-08;	m2	7. 82	161. 62	1263. 87	0. 00
2243	011502004050	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	7. 96	34. 00	270. 64	0. 00
本页小计							22189. 54	0. 00
合 计							50217110. 45	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第579页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2244	011502004051	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：50×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	19.83	34.51	684.33	0.00
2245	011502004052	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 定制石膏装饰线，规格：220×170mm； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	20.77	372.69	7740.77	0.00
2246	010810002034	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	18.16	310.17	5632.69	0.00
2247	011502001215	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	16.46	181.53	2987.98	0.00
2248	011502001216	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	7.96	192.70	1533.89	0.00
2249	011502001217	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	7.4	181.53	1343.32	0.00
2250	011304002087	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	7	163.09	1141.63	0.00
本页小计							21064.61	0.00
合 计							50238175.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第580页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2251	010805005038	系统防火玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	15646.97	15646.97	0.00
		A 大会议室(45人, 153平方米)			1	366738.51	366738.51	0.00
2252	011104001046	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	142.81	725.75	103644.36	0.00
2253	011105006158	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.39	75.85	257.13	0.00
本页小计							119548.46	0.00
合 计							50357723.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第581页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2254	011105006159	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见详见会议室节点图I-2#-5211-03;	m	11. 37	75. 85	862. 41	0. 00
2255	011208001023	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	13. 72	490. 79	6733. 64	0. 00
2256	011207001315	UP-09米色硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项, 另计）; 2. 轻钢龙骨基层（阻燃木方加强）; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. UP-09米色硬包（背衬12mm厚雪弗板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 位置: 电视背景处, 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01;	m2	27. 26	640. 56	17461. 67	0. 00
本页小计							25057. 72	0. 00
合 计							50382781. 24	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第582页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2257	011207001316	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视框，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01；	m2	8.51	1255.89	10687.62	0.00
2258	011207001317	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12；	m2	1.49	786.70	1172.18	0.00
2259	011207001318	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/05；	m2	4.22	840.88	3548.51	0.00
2260	011501003022	成品WD-01天然白橡木饰面柜子	1. 会议室成品WD-01天然白橡木饰面柜子，规格：2100长mm长×300mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图。	个	3	8384.17	25152.51	0.00
本页小计							40560.82	0.00
合 计							50423342.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第583页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2261	011501003023	成品WD-01天然白橡木饰面柜子	1. 会议室成品WD-01天然白橡木饰面柜子，规格：3000长mm长×780mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图。	个	1	11977.38	11977.38	0.00
2262	011501010012	成品WD-09黑檀木饰面电视柜	1. 成品WD-09黑檀木饰面电视柜，规格：L×260×600mm； 2. 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09成品黑檀木饰面（背板、柜门、侧板）、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-05；	m	7.95	1596.98	12695.99	0.00
2263	011210005034	会议室折叠屏风	1. 会议室折叠屏风，包括但不限于镀锌钢骨架、镀锌钢板、隔音岩棉、石膏板、木饰面、底部机动撑、顶部机动撑、57型路轨等； 2. 具体做法详见会议室节点图I-2#-6013；	m2	20.61	1679.69	34618.41	0.00
2264	011210005035	折叠屏风上方隔断	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双面单层12mm石膏板； 3. 内填100厚岩棉（密度100kg/m³） 4. 清单工程量计算规则：按单面垂直投影面积计算。	m2	9.48	445.37	4222.11	0.00
本页小计							63513.89	0.00
合 计							50486855.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第584页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2265	011302001237	纸面石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	60. 17	241. 92	14556. 33	0. 00
2266	011302001238	冲孔石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	73. 22	277. 05	20285. 60	0. 00
2267	011304001091	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、天花节点I-2#-5006-08;	m2	17. 35	161. 62	2804. 11	0. 00
2268	011502004053	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	13. 3	34. 00	452. 20	0. 00
本页小计							38098. 24	0. 00
合 计							50524954. 19	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第585页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2269	011502004054	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：50×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	69.41	34.00	2359.94	0.00
2270	011502004055	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 定制石膏装饰线，规格：220×170mm； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	48.09	372.69	17922.66	0.00
2271	010810002035	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	17.53	310.21	5437.98	0.00
2272	011502001218	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	23.51	181.53	4267.77	0.00
2273	011502001219	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	12.2	181.53	2214.67	0.00
2274	011304002088	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	5	163.09	815.45	0.00
本页小计							33018.47	0.00
合 计							50557972.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第586页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2275	010805005039	系统防火玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	4	15646.97	62587.88	0.00
		A 培训室(49人, 177平方米)			1	378421.97	378421.97	0.00
2276	011104001047	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	166.84	724.81	120927.30	0.00
2277	011105006160	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见详见会议室节点图I-2#-5211-03；	m	43.35	75.85	3288.10	0.00
本页小计							186803.28	0.00
合 计							50744775.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第587页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2278	011105006161	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.58	75.85	271.54	0.00
2279	011208001024	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	10.65	490.46	5223.40	0.00
2280	011207001319	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-06；	m2	7.26	1254.09	9104.69	0.00
本页小计							14599.63	0.00
合 计							50759375.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第588页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2281	011207001320	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 双层12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-06；	m2	11.05	393.51	4348.29	0.00
2282	011207001321	WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 单层12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景墙处，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-08；	m2	10.08	886.27	8933.60	0.00
2283	011207001322	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12；	m2	27.26	786.70	21445.44	0.00
2284	011407001043	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	72.68	51.15	3717.58	0.00
2285	011207001323	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢（色同幕墙），包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/05；	m2	5.51	840.88	4633.25	0.00
本页小计							43078.16	0.00
合 计							50802453.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第589页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2286	011302001239	纸面石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	88. 61	241. 43	21393. 11	0. 00
2287	011302001240	冲孔石膏板刷白色无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	71. 5	276. 91	19799. 07	0. 00
2288	011304001092	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、天花节点I-2#-5006-08;	m2	13. 51	161. 62	2183. 49	0. 00
2289	011502004056	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	18. 36	34. 00	624. 24	0. 00
本页小计							43999. 91	0. 00
合 计							50846453. 64	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第590页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2290	011502004057	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：50×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	35.66	34.00	1212.44	0.00
2291	011502004058	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 定制石膏装饰线，规格：220×170mm； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	36.6	372.69	13640.45	0.00
2292	010810002036	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	17.76	310.20	5509.15	0.00
2293	011502001220	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	25.38	181.53	4607.23	0.00
2294	011502001221	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	11.8	181.53	2142.05	0.00
2295	011304002089	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	9	163.09	1467.81	0.00
本页小计							28579.13	0.00
合 计							50875032.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第591页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2296	010801001079	成品木饰面、灰色波浪吸音板组合型单开暗门	1. 成品木饰面、灰色波浪吸音板组合型暗门，包括但不限于WD-01成品木饰面、ACU-08灰色波浪吸音板、不锈钢踢脚线、不锈钢腰线、木饰面立柱框等，规格800×2700mm； 2. 铰链、把手等五金件； 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6012；	樘	6	6211.06	37266.36	0.00
2297	010801001080	成品木饰面、灰色波浪吸音板组合型单开暗门	1. 成品木饰面、灰色波浪吸音板组合型暗门，包括但不限于WD-01成品木饰面、ACU-08灰色波浪吸音板、不锈钢踢脚线、不锈钢腰线、木饰面立柱框等，规格890×2700mm； 2. 铰链、把手等五金件； 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6012；	樘	6	6578.61	39471.66	0.00
2298	010805005040	M-19系统防火玻璃门	1. 门框外围尺寸：1600×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	2	23605.86	47211.72	0.00
		A 会议室走道			1	868472.33	868472.33	0.00
2299	011104001048	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑；； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	354.09	722.27	255748.58	0.00
本页小计							379698.32	0.00
合 计							51254731.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第592页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2300	011104002048	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	11.06	839.70	9287.08	0.00
2301	011105006162	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 位置：石材下口，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	86.55	42.23	3655.01	0.00
2302	011105006163	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	47.27	75.85	3585.43	0.00
本页小计							16527.52	0.00
合 计							51271258.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第593页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2303	011204001075	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03、会议室墙面详图I-2#-5213-03等；	m2	265.1	1067.34	282951.83	0.00
2304	011207001324	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12；	m2	86.08	786.70	67719.14	0.00
2305	011207001325	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见会议室墙面详图I-2#-5213-03；	m2	32.18	910.06	29285.73	0.00
2306	010807003005	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01； 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.71	770.48	2088.00	0.00
2307	011207001326	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.13	804.59	104.60	0.00
本页小计							382149.30	0.00
合 计							51653407.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第594页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2308	011407001044	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	20.77	51.15	1062.39	0.00
2309	011204001076	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03；	m2	2.42	2131.28	5157.70	0.00
2310	011501009009	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	2.14	2395.47	5126.31	0.00
2311	011501010013	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01木饰面吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	2.14	1596.98	3417.54	0.00
本页小计							14763.94	0.00
合 计							51668171.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第595页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2312	011302001241	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板, 跌级处采用9mm玻镁板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02;	m2	344. 29	270. 74	93213. 07	0. 00
2313	011302001242	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度+≥0. 8mm厚背板)专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	11. 06	1710. 85	18922. 00	0. 00
本页小计							112135. 07	0. 00
合 计							51780306. 92	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第596页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2314	011304002090	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
2315	011304002091	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	10	163. 09	1630. 90	0. 00
2316	011304001093	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	11. 78	161. 15	1898. 35	0. 00
2317	011502004059	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	52. 13	34. 00	1772. 42	0. 00
2318	010810002037	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	14. 65	310. 20	4544. 43	0. 00
2319	011502001222	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	31. 03	181. 53	5632. 88	0. 00
本页小计							15805. 57	0. 00
合 计							51796112. 49	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第597页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2320	011502001223	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	96.98	103.27	10015.12	0.00
2321	011502001224	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4.2	125.64	527.69	0.00
2322	010801001081	成品WD-01天然白橡木饰面双开暗门	1. 成品WD-01天然白橡木饰面, 包括但不限于WD-01成品木饰面、不锈钢踢脚线、不锈钢嵌条、木饰面立柱等, 规格1930×3000mm; 2. 铰链、把手等五金件; 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6012;	樘	2	14278.51	28557.02	0.00
2323	010801001082	成品WD-01天然白橡木饰面双开暗门	1. 成品木饰面单开暗门, 包括但不限于WD-01成品木饰面、不锈钢踢脚线、不锈钢嵌条、木饰面立柱等, 规格965×3000mm; 2. 铰链、把手等五金件; 3. 具体做法详见会议室家具详图I-2#-6012;	樘	1	7322.79	7322.79	0.00
2324	010805007047	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	2	4577.76	9155.52	0.00
本页小计							55578.14	0.00
合 计							51851690.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第598页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2325	010801001083	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
2326	010801001084	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套、踢脚线), 规格960×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图三I-2#-7003, 门节点图I-2#-7101-06, I-2#-7103-03;	樘	1	7999.27	7999.27	0.00
		A 卫生间及茶水走道			1	268612.74	268612.74	0.00
本页小计							15764.21	0.00
合 计							51867454.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第599页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2327	011104002049	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	56.01	820.56	45959.57	0.00
2328	011105006164	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	43.41	75.85	3292.65	0.00
2329	011207001327	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12；	m2	20.32	786.70	15985.74	0.00
2330	011207001328	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见会议室墙面详图I-2#-5213-03；	m2	115.87	910.06	105448.65	0.00
本页小计							170686.61	0.00
合 计							52038141.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第600页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2331	011207001329	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	1.61	804.59	1295.39	0.00
2332	011302001243	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板) 专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶 (有效面积系数是0.8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	56.1	1710.83	95977.56	0.00
2333	011304002092	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	2	326.59	653.18	0.00
		A 茶水间			1	194309.55	194309.55	0.00
2334	010904002040	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水 (厚度不小于2mm)	m2	3.21	59.90	192.28	0.00
本页小计							98118.41	0.00
合 计							52136259.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第601页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2335	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7. 5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DS M20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3. 21	146. 89	471. 52	0. 00
2336	011104002050	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	51. 28	829. 47	42535. 22	0. 00
2337	011105006165	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	3. 46	75. 85	262. 44	0. 00
本页小计							43269. 18	0. 00
合 计							52179529. 04	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第602页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2338	011105006166	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	9. 15	75. 85	694. 03	0. 00
2339	011208001025	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	10. 29	490. 75	5049. 82	0. 00
2340	011207001330	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/05;	m2	0. 8	840. 88	672. 70	0. 00
本页小计							6416. 55	0. 00
合 计							52185945. 59	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第603页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2341	011501002006	成品茶水高柜	茶水柜规格：9400（长）×680（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体、柜内WD-01B浅色免漆板、WD-01木饰面暗门； 2. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 3. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 4. 茶水柜配套五金件； 5. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6005/6006/6007；	个	1	75057.97	75057.97	0.00
2342	011204001077	SOL-01白色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板； 3. 专用粘结剂； 4. 20mmSOL-01白色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理、专用填缝剂等； 5. . 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见会议室墙面详图I-2#-5212-02/03；	m2	6.86	2163.90	14844.35	0.00
2343	011207001331	UP-01布艺硬包墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃基层板； 3. 成品金属挂件； 4. UP-01布艺硬包（内衬12mm雪弗板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见会议室墙面详图I-2#-5212-02/03；	m2	14.25	697.18	9934.82	0.00
本页小计							99837.14	0.00
合 计							52285782.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第604页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2344	011207001332	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃基层板； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见会议室墙面详图I-2#-5212-02/03；	m2	9.06	1090.99	9884.37	0.00
2345	011207001333	MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃基层板； 3. 9mm阻燃板； 4. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见会议室墙面详图I-2#-5212-01/06；	m2	2.17	1085.02	2354.49	0.00
2346	011407001045	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 5. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见会议室墙面详图I-2#-5212-01/02/03；	m2	10.22	539.39	5512.57	0.00
2347	011502001225	UP-05红色软包坐垫	1. UP-05红色软包坐垫，包括但不限于乳胶、中密度海棉、纤维棉、UP-05红色软包； 2. 具体做法详见会议室墙面详图I-2#-5212-01/09；	m	6.27	543.74	3409.25	0.00
本页小计							21160.68	0.00
合 计							52306943.41	0.00

未来软件编制

表-08

第605页 共1671页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第606页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2352	010810002038	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	7.08	310.25	2196.57	0.00
2353	011502001226	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	7.2	147.99	1065.53	0.00
2354	011502001227	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.5	103.27	51.64	0.00
		A 备用办公间（16平方米）			1	35748.59	35748.59	0.00
2355	011104002051	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	16.02	812.45	13015.45	0.00
本页小计							16329.19	0.00
合 计							52343392.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第607页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2356	011105006167	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	15.5	75.85	1175.68	0.00
2357	011407001046	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	4.17	51.15	213.30	0.00
2358	011407001047	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	37.49	42.47	1592.20	0.00
2359	011302001245	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	16.02	228.98	3668.26	0.00
本页小计							6649.44	0.00
合 计							52350042.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第608页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2360	010801001085	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1470×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16083.70	16083.70	0.00
		A 办公辅助用房（19平方米）			1	35394.24	35394.24	0.00
2361	011104002052	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	18.56	816.76	15159.07	0.00
2362	011105006168	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	18.43	75.85	1397.92	0.00
2363	011407001048	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	55.29	42.47	2348.17	0.00
本页小计							34988.86	0.00
合 计							52385030.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第609页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2364	011302001246	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	18. 56	226. 92	4211. 64	0. 00
2365	010801001086	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门(含木饰面门套), 规格1490×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(288固舌锁体+DEC50半锁芯+ST6120)、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	12277. 44	12277. 44	0. 00
		A 会议保障用房(15平方米)			1	41071. 89	41071. 89	0. 00
本页小计							16489. 08	0. 00
合 计							52401519. 96	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第610页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2366	011104002053	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	14. 48	812. 99	11772. 10	0. 00
2367	011105006169	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15. 04	75. 85	1140. 78	0. 00
2368	011407001049	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	23. 83	42. 47	1012. 06	0. 00
2369	011407001050	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	3. 57	51. 15	182. 61	0. 00
本页小计							14107. 55	0. 00
合 计							52415627. 51	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第611页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2370	011204001078	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04；	m2	17.34	529.64	9183.96	0.00
2371	011501009010	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×850mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、SOL-01大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-4202-08、09；	m	2.14	2395.47	5126.31	0.00
2372	011302001247	ACT-15白色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢主龙骨； 3. 专用配套铝合金龙骨； 4. 600×600×1mmACT-15白色铝板。	m2	13.18	319.80	4214.96	0.00
2373	010801001087	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 智能化控制室（23平方米）			1	57661.27	57661.27	0.00
本页小计							26964.34	0.00
合 计							52442591.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第612页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2374	011104004001	RF-01硫酸钙架空地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mmRF-01硫酸钙架空地板（含调节支架）；	m2	23.38	469.12	10968.03	0.00
2375	011105006170	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	20.28	75.85	1538.24	0.00
2376	011407001051	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	46.7	42.47	1983.35	0.00
2377	011207001334	LM-08白色可书写防火板	1. 木龙骨基层，涂刷防火涂料； 2. 12mm厚纸面石膏板； 3. 12mm厚阻燃基层板； 4. 22mm厚LM-08白色可书写防火板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-02；	m2	14.72	1397.23	20567.23	0.00
2378	011302001248	ACT-15白色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢主龙骨； 3. 专用配套铝合金龙骨； 4. 600×600×1mmACT-15白色铝板。	m2	20.39	319.80	6520.72	0.00
本页小计							41577.57	0.00
合 计							52484169.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第613页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2379	010801001088	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1470×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16083.70	16083.70	0.00
		A 备用办公间（75平方米）			1	139938.83	139938.83	0.00
2380	011102001104	TE-08预制水磨石板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚TE-08预制水磨石板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01；	m2	66.14	704.70	46608.86	0.00
2381	011105006171	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	32.34	75.85	2452.99	0.00
本页小计							65145.55	0.00
合 计							52549314.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第614页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2382	011105006172	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.54	75.85	571.91	0.00
2383	011407001052	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 施工过程中成品保护;	m2	3.6	217.40	782.64	0.00
2384	011407001053	抹灰面刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料	1. 基层类型抹灰面（不计）; 2. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 3. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 施工过程中成品保护;	m2	94.58	208.72	19740.74	0.00
2385	011208001026	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	22.43	490.79	11008.42	0.00
本页小计							32103.71	0.00
合 计							52581418.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第615页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2386	011207001335	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙),包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/05;	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
2387	011302001249	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板,局部单层; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5006-01;	m2	66.9	226.70	15166.23	0.00
2388	011304001095	灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+140mm; 2. 双层9.5mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-01;	m2	4.46	161.33	719.53	0.00
2389	011502004062	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	18.6	34.00	632.40	0.00
本页小计							17863.57	0.00
合 计							52599282.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第616页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2390	010810002039	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	17.78	310.17	5514.82	0.00
2391	011502001228	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	17.78	181.53	3227.60	0.00
2392	010801001089	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1470×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	2	16083.64	32167.28	0.00
		A 货梯厅/楼梯前室			1	22069.12	22069.12	0.00
2393	011102003013	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	15.59	206.70	3222.45	0.00
本页小计							44132.15	0.00
合 计							52643414.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第617页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2394	011105003007	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	15.44	35.37	546.11	0.00
2395	011406001017	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）; 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）; 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	46.24	50.13	2318.01	0.00
2396	011406001018	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	18.41	58.81	1082.69	0.00
2397	011210006054	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 3. 面层（不计、已单独开项）; 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01;	m2	18.45	250.86	4628.37	0.00
2398	011207001336	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06;	m2	0.72	959.51	690.85	0.00
本页小计							9266.03	0.00
合 计							52652680.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第618页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2399	011207001337	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06;	m2	1. 27	959. 03	1217. 97	0. 00
2400	011302001250	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15. 9	228. 68	3636. 01	0. 00
2401	010801001090	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363. 33	4726. 66	0. 00
		A 水井前室			1	12737. 85	12737. 85	0. 00
本页小计							9580. 64	0. 00
合 计							52662261. 07	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第619页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2402	011104002054	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	2. 75	887. 22	2439. 86	0. 00
2403	011105006173	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5. 49	75. 85	416. 42	0. 00
2404	011406001019	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	14. 5	50. 13	726. 89	0. 00
2405	011406001020	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	1. 42	58. 81	83. 51	0. 00
本页小计							3666. 68	0. 00
合 计							52665927. 75	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第620页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2406	011302001251	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	2. 75	229. 84	632. 06	0. 00
2407	010801001091	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm; 3. 门套基层板：9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03;	樘	1	8439. 11	8439. 11	0. 00
		A 隔墙及其他零星工程			1	898223. 09	898223. 09	0. 00
2408	011210006055	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）; 5. 装饰面层（计入各功能房间内）; 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	91. 61	340. 76	31217. 02	0. 00
本页小计							40288. 19	0. 00
合 计							52706215. 94	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第621页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2409	011210006056	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	237.36	436.49	103605.27	0.00
2410	011210006057	P1-4轻钢龙骨墙	1. 130mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 单面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	158.44	248.74	39410.37	0.00
2411	011210006058	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	6.38	142.92	911.83	0.00
本页小计							143927.47	0.00
合 计							52850143.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第622页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2412	011210005036	防火玻璃隔墙	1. P2-1 防火玻璃隔墙（A类耐火隔热1小时），玻璃25mm厚（5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃）由专业厂家深化； 2. 隔墙与顶面相交处定制10×10T型铝型材（色同无机涂料）； 3. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	172.49	2830.53	488238.12	0.00
2413	011210006059	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	91.82	638.15	58594.93	0.00
2414	011502001229	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	346.33	26.03	9014.97	0.00
2415	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	8.97	679.15	6091.98	0.00
2416	010402001016	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	14.98	625.06	9363.40	0.00
2417	010503004019	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	9.23	663.34	6122.63	0.00
本页小计							577426.03	0.00
合 计							53427569.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第623页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2418	010503004020	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	2.94	692.80	2036.83	0.00
2419	010503004021	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	1.26	692.80	872.93	0.00
2420	010503005008	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.08	772.07	61.77	0.00
2421	010502002008	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	1.53	886.52	1356.38	0.00
2422	011201001015	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	26.2	5.06	132.57	0.00
2423	011201001016	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	329.15	44.64	14693.26	0.00
2424	010515001010	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.897	6488.27	5819.98	0.00
2425	011810001012	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	553	7.37	4075.61	0.00
2426	011810001013	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	354	13.26	4694.04	0.00
2427	011304002093	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	150.16	505.01	75832.30	0.00
2428	010802003028	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
本页小计							114802.69	0.00
合 计							53542372.13	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第625页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2434	011102001106	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护；	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
2435	011105006174	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
2436	011105006175	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1492.83	0.00
合 计							53654459.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第626页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2437	011204001079	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
2438	011502003010	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
2439	011207001338	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
本页小计							139472.49	0.00
合 计							53793931.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第627页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2440	011207001339	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1. 5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0. 8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02; 6. 清单工程量计算规则: 按展开面积计算。	m2	16. 39	1408. 33	23082. 53	0. 00
2441	011207001340	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1. 5mm厚面层+7. 5mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02; 6. 清单工程量计算规则: 按展开面积计算。	m2	3. 84	1385. 16	5319. 01	0. 00
本页小计							28401. 54	0. 00
合 计							53822333. 21	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第628页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2442	011302001252	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09；	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
2443	011302001253	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
2444	011502001231	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
2445	011502001232	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
本页小计							82433.33	0.00
合 计							53904766.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第629页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2446	010805007048	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
2447	010805001010	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框 ; 3. 自动平移门开门机组 (双开/带锁+电池/含2 套IXIO DT CAN版 黑色感应器 和 1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	285275.58	285275.58	0.00
本页小计							61877.32	0.00
合 计							53966643.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第630页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2448	011102001107	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
2449	011102001108	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.51	1314.90	33543.10	0.00
本页小计							33912.78	0.00
合 计							54000556.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第631页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2450	011102001109	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
2451	010904002041	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	38.72	59.90	2319.33	0.00
2452	010903002034	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	13.77	20.72	285.31	0.00
2453	011105006176	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	18.31	75.85	1388.81	0.00
2454	011204001080	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	66.05	1851.36	122282.33	0.00
本页小计							129398.22	0.00
合 计							54129954.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第632页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2455	011204001081	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4.56	678.73	3095.01	0.00
2456	011505010030	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	8.34	572.56	4775.15	0.00
2457	011207001341	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.09	996.23	3078.35	0.00
2458	011505001016	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5.25	2215.17	11629.64	0.00
本页小计							22578.15	0.00
合 计							54152533.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第633页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2459	011502001233	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
2460	011210005037	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
2461	011210005038	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	4	1983.21	7932.84	0.00
2462	011505008061	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04；	个	5	182.78	913.90	0.00
2463	011505008062	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
2464	011505008063	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
2465	011505008064	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							62265.70	0.00
合 计							54214798.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第634页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2466	011302001254	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	6.93	892.18	6182.81	0.00
2467	011302001255	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	26.56	752.10	19975.78	0.00
本页小计							26158.59	0.00
合 计							54240957.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第635页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2468	011304001096	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.64	1075.36	688.23	0.00
2469	011502001234	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.25	192.70	818.98	0.00
2470	011502001235	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
2471	011502001236	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
2472	011502001237	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
2473	011304002094	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2523.03	0.00
合 计							54243480.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第636页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2474	010801001092	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	275937.54	275937.54	0.00
2475	011102001110	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							54252289.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第637页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2476	011102001111	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.26	1314.90	33214.37	0.00
2477	011102001112	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	3.05	1734.83	5291.23	0.00
2478	010904002042	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	34.58	59.90	2071.34	0.00
2479	010903002035	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	42.96	20.72	890.13	0.00
2480	011105006177	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	15.17	75.85	1150.64	0.00
本页小计							42617.71	0.00
合 计							54294906.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第638页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2481	011204001082	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	52.56	1851.37	97308.01	0.00
2482	011204001083	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	6.47	678.90	4392.48	0.00
2483	011505010031	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	8.41	572.59	4815.48	0.00
本页小计							106515.97	0.00
合 计							54401422.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第639页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2484	011505010032	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条, 上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07;	m2	2. 69	960. 85	2584. 69	0. 00
2485	011207001342	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3. 15	996. 19	3138. 00	0. 00
2486	011505001017	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	5. 31	2215. 03	11761. 81	0. 00
本页小计							17484. 50	0. 00
合 计							54418907. 30	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第640页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2487	011505001018	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板; 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石, 侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石, 包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07;	个	2	1109.84	2219.68	0.00
2488	011502001238	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等;	m	5.02	145.55	730.66	0.00
2489	011502001239	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 30×40木方固定, 防火涂料三遍; 2. 木基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条(展开宽度110mm); 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05~06等;	m	10.4	105.53	1097.51	0.00
2490	011502001240	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层(不计, 计入化妆镜单价中); 2. 15mm厚玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条(展开宽度65+10mm); 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等;	m	2.8	67.49	188.97	0.00
2491	011210005039	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
本页小计							63733.72	0.00
合 计							54482641.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第641页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2492	011505008065	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
2493	011505008066	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
2494	011505008067	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
2495	011302001256	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	7.01	931.85	6532.27	0.00
2496	011302001257	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	24.66	747.09	18423.24	0.00
本页小计							28168.92	0.00
合 计							54510809.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第642页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2497	011304001097	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.64	1085.48	694.71	0.00
2498	011502001241	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.29	192.70	826.68	0.00
2499	011502001242	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.8	125.64	100.51	0.00
2500	011502001243	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
2501	011502001244	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
2502	011304002095	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2587.46	0.00
合 计							54513397.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第643页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2503	010801001093	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
2504	010805007049	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
		A 无障碍卫生间			1	66868.25	66868.25	0.00
本页小计							14459.58	0.00
合 计							54527856.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第644页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2505	011102001113	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.28	1468.66	411.22	0.00
2506	011102001114	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4.28	1314.90	5627.77	0.00
2507	010904002043	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.46	59.90	386.95	0.00
2508	010903002036	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	30.06	20.72	622.84	0.00
本页小计							7048.78	0.00
合 计							54534905.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第645页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2509	011105006178	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	7.24	75.85	549.15	0.00
2510	011204001084	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	20.39	1851.29	37747.80	0.00
2511	011505010033	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
2512	011505005025	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
2513	011505005026	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
2514	011505005027	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							44826.73	0.00
合 计							54579732.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第646页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2515	011505008068	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
2516	011505008069	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
2517	011302001258	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	4.28	758.70	3247.24	0.00
2518	011304001098	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a；	m2	0.45	678.42	305.29	0.00
2519	011304002096	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
2520	011502001245	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							6553.63	0.00
合 计							54586286.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第647页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2521	010801001094	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间（2间）			1	34601.37	34601.37	0.00
2522	011102001115	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1531.63	536.07	0.00
本页小计							8975.18	0.00
合 计							54595261.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第648页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2523	011102003014	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	6. 1	277. 85	1694. 89	0. 00
2524	010904002044	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	9	59. 90	539. 10	0. 00
2525	010903002037	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	52. 34	20. 72	1084. 48	0. 00
2526	011204003006	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	37. 7	319. 69	12052. 31	0. 00
2527	011302001259	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	6. 1	250. 42	1527. 56	0. 00
本页小计							16898. 34	0. 00
合 计							54612159. 64	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第649页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2528	011502004063	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.7	33.36	90.07	0.00
2529	011304001099	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.68	179.11	121.79	0.00
2530	011502001246	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
2531	010801001095	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人，26平方米)			1	52654.78	52654.78	0.00
2532	011104001049	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.51	730.60	17907.01	0.00
本页小计							35073.97	0.00
合 计							54647233.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第650页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2533	011105006179	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.97	75.85	604.52	0.00
2534	011208001027	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	5.38	501.21	2696.51	0.00
2535	011207001343	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项, 另计）; 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝）, 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	18.59	249.15	4631.70	0.00
2536	011207001344	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	4.93	840.88	4145.54	0.00
本页小计							12078.27	0.00
合 计							54659311.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第651页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2537	011502001247	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	12.55	145.37	1824.39	0.00
2538	011302001260	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13.84	226.08	3128.95	0.00
2539	011302001261	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9.31	248.10	2309.81	0.00
本页小计							7263.15	0.00
合 计							54666575.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第652页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2540	011304001100	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.31	161.39	211.42	0.00
2541	011502004064	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
2542	010810002040	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.23	325.00	1699.75	0.00
2543	011304002097	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
2544	010805005041	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
本页小计							15406.35	0.00
合 计							54681981.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第653页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	48174. 11	48174. 11	0.00
2545	011104001050	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22. 39	731. 51	16378. 51	0.00
2546	011105006180	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7. 36	75. 85	558. 26	0.00
2547	011208001028	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	7. 14	501. 07	3577. 64	0.00
2548	011207001345	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15. 76	249. 15	3926. 60	0.00
本页小计							24441. 01	0.00
合 计							54706422. 39	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第654页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2549	011207001346	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04;	m2	1. 95	840. 88	1639. 72	0. 00
2550	011502001248	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13. 11	145. 37	1905. 80	0. 00
2551	011302001262	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 29	226. 08	2326. 36	0. 00
本页小计							5871. 88	0. 00
合 计							54712294. 27	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第655页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2552	011302001263	冲孔石膏板刷白色无机涂料筒单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.96	247.91	2717.09	0.00
2553	011304001101	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	0.99	161.84	160.22	0.00
2554	010810002041	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.19	325.17	1687.63	0.00
本页小计							4564.94	0.00
合 计							54716859.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第656页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2555	011304002098	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
2556	010805005042	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
2557	011104001051	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.86	735.35	24163.60	0.00
2558	011105006181	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
本页小计							39245.39	0.00
合 计							54756104.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第657页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2559	011207001347	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13.6	398.38	5417.97	0.00
2560	011207001348	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	425.21	2466.22	0.00
2561	011207001349	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
2562	011207001350	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20859.57	0.00
合 计							54776964.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第659页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2566	011302001264	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16. 96	226. 08	3834. 32	0. 00
2567	011302001265	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 6	248. 23	3375. 93	0. 00
2568	011304001102	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 55	161. 58	735. 19	0. 00
本页小计							7945. 44	0. 00
合 计							54795809. 06	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第660页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2569	011304002099	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
2570	010805005043	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87301.78	87301.78	0.00
2571	011104001052	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.24	737.08	21552.22	0.00
2572	011105006182	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
本页小计							49202.08	0.00
合 计							54845011.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第661页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2573	011207001353	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14.44	398.38	5752.61	0.00
2574	011207001354	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	428.45	2485.01	0.00
2575	011207001355	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25.3	249.15	6303.50	0.00
2576	011207001356	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20420.71	0.00
合 计							54865431.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第662页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2577	011207001357	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
2578	011207001358	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
2579	011502001250	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.04	145.37	2767.84	0.00
本页小计							10608.71	0.00
合 计							54876040.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第663页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2580	011302001266	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
2581	011302001267	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 32	247. 31	2799. 55	0. 00
2582	011304001103	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 31	161. 58	696. 41	0. 00
本页小计							7070. 28	0. 00
合 计							54883110. 84	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第664页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2583	011304002100	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
2584	010805005044	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	44653.07	44653.07	0.00
2585	011104001053	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.41	731.06	17114.11	0.00
2586	011105006183	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.99	75.85	378.49	0.00
本页小计							43432.80	0.00
合 计							54926543.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第665页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2587	011207001359	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.83	249.15	3944.04	0.00
2588	011207001360	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.8	840.88	672.70	0.00
2589	011502001251	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.71	145.37	1993.02	0.00
2590	011302001268	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
本页小计							8911.25	0.00
合 计							54935454.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第666页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2591	011302001269	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 75	247. 61	2909. 42	0. 00
2592	010810002042	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 21	325. 09	1693. 72	0. 00
2593	011304001104	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 12	161. 45	180. 82	0. 00
2594	011502004065	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4. 97	34. 00	168. 98	0. 00
本页小计							4952. 94	0. 00
合 计							54940407. 83	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第667页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2595	011304002101	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
2596	010805005045	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	50818.20	50818.20	0.00
2597	011104001054	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.54	730.22	18649.82	0.00
2598	011105006184	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.69	75.85	431.59	0.00
本页小计							32377.69	0.00
合 计							54972785.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第668页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2599	011207001361	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18. 07	249. 15	4502. 14	0. 00
2600	011207001362	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04；	m2	5. 63	840. 88	4734. 15	0. 00
2601	011502001252	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13. 75	145. 37	1998. 84	0. 00
2602	011302001270	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12. 41	226. 08	2805. 65	0. 00
本页小计							14040. 78	0. 00
合 计							54986826. 30	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第669页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2603	011302001271	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.64	247.21	2877.52	0.00
2604	010810002043	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3.45	325.00	1121.25	0.00
2605	011304001105	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.29	160.85	207.50	0.00
2606	011502004066	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.69	34.00	193.46	0.00
本页小计							4399.73	0.00
合 计							54991226.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第670页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2607	011304002102	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
2608	010805005046	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	141475.17	141475.17	0.00
2609	011104001055	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.8	782.42	17839.18	0.00
2610	011105006185	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	29.05	75.85	2203.44	0.00
本页小计							33338.90	0.00
合 计							55024564.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第671页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2611	011207001363	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	25.63	249.15	6385.71	0.00
2612	011207001364	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26.56	249.15	6617.42	0.00
2613	011207001365	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	13.07	249.15	3256.39	0.00
2614	011207001366	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	22.53	278.32	6270.55	0.00
2615	011501016005	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10.08	1037.39	10456.89	0.00
本页小计							32986.96	0.00
合 计							55057551.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第672页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2616	011302001272	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	22.19	231.67	5140.76	0.00
2617	011304001106	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2.45	161.24	395.04	0.00
2618	011502004067	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	10.85	34.00	368.90	0.00
2619	011502001253	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	10.85	181.53	1969.60	0.00
2620	011502001254	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶(色同无机涂料), 背衬滤网。	m	10.46	47.38	495.59	0.00
本页小计							8369.89	0.00
合 计							55065921.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第673页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2621	010801001096	硬包、毛毡组合型单开暗门	1. M-13暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面ACU-07米色吸音板、ACU-08灰色波浪吸音板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线，金属线条腰线，； 6. 隐藏式铰链、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-10、I-2#-7104-06；	樘	1	3233.64	3233.64	0.00
2622	010805005047	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807.01	76842.06	0.00
		A 男、女更衣室			1	118405.23	118405.23	0.00
本页小计							80075.70	0.00
合 计							55145997.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第674页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2623	011104002055	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	30.59	815.10	24933.91	0.00
2624	011105006186	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	17.44	75.85	1322.82	0.00
2625	011210006060	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	10.95	336.67	3686.54	0.00
本页小计							29943.27	0.00
合 计							55175940.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第675页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2626	011407001054	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	8. 05	268. 82	2164. 00	0. 00
2627	011407001055	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	34. 82	51. 15	1781. 04	0. 00
2628	011407001056	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	10. 38	42. 47	440. 84	0. 00
2629	011505010034	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	6. 68	653. 03	4362. 24	0. 00
2630	011501003024	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（5510+2170）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	25551. 74	25551. 74	0. 00
本页小计							34299. 86	0. 00
合 计							55210240. 61	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第676页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2631	011501003025	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(1600+3570+2800+1640)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	31972.95	31972.95	0.00
2632	011302001273	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	19.73	231.58	4569.07	0.00
2633	011502001255	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料)，背衬滤网。。	m	3.18	181.53	577.27	0.00
2634	011304002103	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	1	163.09	163.09	0.00
本页小计							37282.38	0.00
合 计							55247522.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第677页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2635	010801001097	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	48705.96	48705.96	0.00
2636	011104002056	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.9	848.37	8398.86	0.00
2637	011105006187	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	16.1	75.85	1221.19	0.00
本页小计							26499.77	0.00
合 计							55274022.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第678页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2638	011210006061	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层 (至结构板底); 4. 预留检修口; 5. 面层 (不计、已单独开项); 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01;	m2	4.38	336.67	1474.61	0.00
2639	011407001057	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层 (单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	48.63	51.15	2487.42	0.00
2640	011501011009	打印操作柜	1. 打印操作柜, 包括但不限于SOL-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01;	m	2.64	2395.47	6324.04	0.00
2641	011302001274	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9.62	228.23	2195.57	0.00
本页小计							12481.64	0.00
合 计							55286504.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第679页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2642	011304001107	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.89	160.92	143.22	0.00
2643	011502004068	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3.93	34.00	133.62	0.00
2644	011502001256	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.93	181.53	713.41	0.00
2645	010805005048	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 备用办公间（2间）			1	86197.76	86197.76	0.00
2646	011104002057	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	48.34	811.85	39244.83	0.00
本页小计							65849.10	0.00
合 计							55352353.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第680页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2647	011105006188	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	41.05	75.85	3113.64	0.00
2648	011210006062	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 4. 预留检修口; 5. 面层（不计、已单独开项）; 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01;	m2	6.57	336.67	2211.92	0.00
2649	011407001058	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	4.32	51.15	220.97	0.00
2650	011407001059	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	112.36	42.47	4771.93	0.00
本页小计							10318.46	0.00
合 计							55362671.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第681页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2651	011302001275	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	48. 34	228. 11	11026. 84	0. 00
2652	011304002104	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	3	163. 09	489. 27	0. 00
2653	011502001257	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 73mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1. 8	95. 82	172. 48	0. 00
2654	011502001258	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2. 4	181. 53	435. 67	0. 00
2655	010801001098	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条; 5. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
本页小计							20459. 07	0. 00
合 计							55383131. 03	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第682页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2656	010801001099	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16175.40	16175.40	0.00
		A 卡座区			1	124536.25	124536.25	0.00
2657	011104002058	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.12	895.92	18025.91	0.00
2658	011105006189	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.8	75.85	667.48	0.00
本页小计							34868.79	0.00
合 计							55417999.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第683页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2659	011207001367	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	27.5	345.49	9500.98	0.00
2660	011207001368	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	32.11	1130.70	36306.78	0.00
2661	011407001060	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	9.04	241.33	2181.62	0.00
2662	010808004010	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	3.83	850.42	3257.11	0.00
2663	011501011010	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅（卡座由厂家定制），包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	17.2	1999.77	34396.04	0.00
本页小计							85642.53	0.00
合 计							55503642.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第684页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2664	011302001276	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08;	m2	19.36	858.89	16628.11	0.00
2665	011304001108	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08;	m2	2.2	897.62	1974.76	0.00
2666	011502001259	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	8.8	181.53	1597.46	0.00
		A 茶水间			1	244519.13	244519.13	0.00
2667	010904002045	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
2668	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计,单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DS M20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部,具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
本页小计							20837.12	0.00
合 计							55524479.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第685页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2669	011104002059	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔,, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	121.64	845.27	102818.64	0.00
2670	011105006190	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.3	75.85	250.31	0.00
2671	011208001029	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	9.81	490.79	4814.65	0.00
本页小计							107883.60	0.00
合 计							55632363.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第686页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2672	011207001369	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05;	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
2673	011501002007	成品茶水高柜	茶水柜规格: 8835 (长) × 1280 (宽) × 3000mm (高), 包括但不限于: 1. 正面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 2. .背面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 3. 侧面: MT-03白色烤漆不锈钢; 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件; 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017;	个	1	70546.50	70546.50	0.00
2674	011302001277	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. 白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05;	m2	120.17	319.88	38439.98	0.00
本页小计							110331.89	0.00
合 计							55742694.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第687页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2675	011304001109	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	33.95	161.61	5486.66	0.00
2676	011502004069	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	157.76	34.00	5363.84	0.00
2677	011502004070	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	51.52	42.31	2179.81	0.00
2678	010810002044	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	16.07	310.22	4985.24	0.00
2679	011502001260	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	33.4	147.99	4942.87	0.00
2680	011502001261	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.92	181.53	2708.43	0.00
		A 敞开办公区			1	1321570.79	1321570.79	0.00
本页小计							25666.85	0.00
合 计							55768361.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第688页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2681	011104001056	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	733.44	721.13	528905.59	0.00
2682	011105006191	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	39.56	75.85	3000.63	0.00
2683	011105006192	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.14	75.85	314.02	0.00
本页小计							532220.24	0.00
合 计							56300582.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第689页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2684	011208001030	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	117.7	490.58	57741.27	0.00
2685	011207001370	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	12.32	510.99	6295.40	0.00
2686	011207001371	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	1.31	909.29	1191.17	0.00
本页小计							65227.84	0.00
合 计							56365809.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第690页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2687	011210005040	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	32	4088.86	130843.52	0.00
2688	011302001278	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	691.93	678.66	469585.21	0.00
2689	011302001279	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.54	1523.17	16054.21	0.00
2690	011502001262	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	135.32	181.53	24564.64	0.00
2691	011502001263	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	275.45	147.99	40763.85	0.00
本页小计							681811.43	0.00
合 计							57047621.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第691页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2692	010810002045	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	136.4	310.20	42311.28	0.00
		A 走道			1	735789.19	735789.19	0.00
2693	010904002046	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
2694	010903002038	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
2695	011104001057	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	285.46	721.13	205853.77	0.00
本页小计							248279.77	0.00
合 计							57295901.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第692页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2696	011104002060	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	107.95	907.32	97945.19	0.00
2697	011105006193	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	76.67	75.85	5815.42	0.00
2698	011407001061	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	81.88	217.40	17800.71	0.00
本页小计							121561.32	0.00
合 计							57417462.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第693页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2699	011407001062	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	15.12	365.52	5526.66	0.00
2700	011207001372	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	93.61	786.70	73642.99	0.00
2701	011207001373	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	20.36	910.52	18538.19	0.00
2702	011207001374	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.4	895.59	2149.42	0.00
本页小计							99857.26	0.00
合 计							57517319.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第694页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2703	011207001375	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
2704	011207001376	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙 (单独列项, 另计); 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 电视机背面: 18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带, 专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面: 双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃, 导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04; 9. 清单工程量计算规则: 按玻璃正投影面积计算。	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
2705	011204001085	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.1	2131.42	4475.98	0.00
2706	011502001264	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
本页小计							7340.12	0.00
合 计							57524659.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第695页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2707	011502002005	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
2708	011302001280	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	271.24	289.79	78602.64	0.00
本页小计							78842.86	0.00
合 计							57603502.65	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第696页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2709	011302001281	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板) 专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	106. 68	1707. 99	182208. 37	0. 00
2710	011304002105	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	4	163. 09	652. 36	0. 00
2711	011304002106	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	8	326. 59	2612. 72	0. 00
2712	011502001265	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	136. 89	103. 27	14136. 63	0. 00
本页小计							199610. 08	0. 00
合 计							57803112. 73	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第697页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2713	010801001100	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格：800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）; 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-08，I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
2714	010801001101	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格：800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）; 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							10514.76	0.00
合 计							57813627.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第698页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2715	010801001102	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2314. 21	4628. 42	0. 00
2716	011501009011	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01木饰面低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	2395. 47	4479. 53	0. 00
2717	011501010014	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01木饰面吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	1596. 98	2986. 35	0. 00
		A 男卫前室			1	54449. 51	54449. 51	0. 00
本页小计							12094. 30	0. 00
合 计							57825721. 79	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第699页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2718	011104002061	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.54	844.46	8056.15	0.00
2719	011105006194	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.88	75.85	825.25	0.00
2720	011207001377	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	5.88	786.70	4625.80	0.00
2721	011207001378	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	13.25	883.61	11707.83	0.00
本页小计							25215.03	0.00
合 计							57850936.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第700页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2722	011207001379	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	10.19	969.77	9881.96	0.00
2723	011207001380	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.15	561.04	2328.32	0.00
2724	011207001381	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
本页小计							12467.75	0.00
合 计							57863404.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第701页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2725	011302001282	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	9.56	1719.68	16440.14	0.00
2726	011304002107	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	81391.51	81391.51	0.00
本页小计							16766.73	0.00
合 计							57880171.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第702页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2727	011104002062	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	14.6	851.54	12432.48	0.00
2728	011105006195	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15.34	75.85	1163.54	0.00
2729	011207001382	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	9.36	786.70	7363.51	0.00
2730	011207001383	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	18.23	883.61	16108.21	0.00
本页小计							37067.74	0.00
合 计							57917239.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第703页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2731	011207001384	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	13. 52	969. 77	13111. 29	0. 00
2732	011207001385	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	3. 69	556. 03	2051. 75	0. 00
2733	011207001386	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 41	804. 59	329. 88	0. 00
本页小计							15492. 92	0. 00
合 计							57932731. 96	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第704页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2734	011302001283	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	14.44	1705.11	24621.79	0.00
2735	011304002108	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							24948.38	0.00
合 计							57957680.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第705页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2736	010801001103	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 预留备用间前室			1	54917.16	54917.16	0.00
2737	011104002063	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.41	851.02	8859.12	0.00
本页小计							12741.59	0.00
合 计							57970421.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第706页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2738	011105006196	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	10.15	75.85	769.88	0.00
2739	011207001387	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13; ；	m2	17.58	786.70	13830.19	0.00
2740	011207001388	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	8.69	883.61	7678.57	0.00
2741	010807003006	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01; 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	2.72	770.48	2095.71	0.00
2742	011207001389	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							24470.90	0.00
合 计							57994892.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第707页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2743	011302001284	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	10.11	1718.90	17378.08	0.00
2744	011304002109	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							17704.67	0.00
合 计							58012597.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第708页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2745	010801001104	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
2746	011104002064	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	2.74	970.82	2660.05	0.00
本页小计							6542.52	0.00
合 计							58019140.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第709页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2747	011105006197	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	5.45	75.85	413.38	0.00
2748	011407001063	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	1.34	51.15	68.54	0.00
2749	011407001064	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14.87	42.47	631.53	0.00
2750	011302001285	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	2.53	232.21	587.49	0.00
2751	010801001105	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm； 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件； 4. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	8334.81	8334.81	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988.70	22988.70	0.00
本页小计							10035.75	0.00
合 计							58029175.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第710页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2752	011102003015	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16. 65	206. 70	3441. 56	0. 00
2753	011105003008	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16. 98	35. 37	600. 58	0. 00
2754	011406001021	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35. 84	50. 13	1796. 66	0. 00
2755	011406001022	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14. 52	58. 81	853. 92	0. 00
2756	011210006063	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20. 81	250. 86	5220. 40	0. 00
本页小计							11913. 12	0. 00
合 计							58041088. 89	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第711页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2757	011207001390	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06;	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
2758	011207001391	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06;	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
2759	011302001286	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15.88	231.93	3683.05	0.00
本页小计							6348.92	0.00
合 计							58047437.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第712页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2760	010801001106	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363.33	4726.66	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	862611.03	862611.03	0.00
2761	011210006064	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	285.89	340.76	97419.88	0.00
2762	011210006065	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	155.88	436.49	68040.06	0.00
本页小计							170186.60	0.00
合 计							58217624.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第713页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2763	011210006066	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	215.89	129.34	27923.21	0.00
2764	011210006067	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	16.32	222.74	3635.12	0.00
2765	011210006068	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
2766	011502001266	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	437.08	26.03	11377.19	0.00
2767	011210005041	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	223.32	1925.57	430018.29	0.00
本页小计							476401.04	0.00
合 计							58694025.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第714页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2768	011210006069	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	94.27	638.16	60159.34	0.00
2769	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	12.2	679.15	8285.63	0.00
2770	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.18	625.06	1987.69	0.00
2771	011210006070	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
2772	010503004022	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.45	663.34	3615.20	0.00
2773	010503004023	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	2.71	692.80	1877.49	0.00
2774	010503004024	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	0.77	692.80	533.46	0.00
2775	010503005009	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.19	772.07	146.69	0.00
2776	010502002009	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	1.64	886.52	1453.89	0.00
本页小计							81513.39	0.00
合 计							58775538.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第715页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2777	011201001017	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	20.63	5.06	104.39	0.00
2778	011201001018	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	275.8	44.64	12311.71	0.00
2779	010515001011	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.673	6488.27	4366.61	0.00
2780	011810001014	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	561	7.37	4134.57	0.00
2781	011810001015	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	342	13.25	4531.50	0.00
2782	011304002110	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	171.38	505.01	86548.61	0.00
2783	010802003030	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
2784	010802003031	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
本页小计							127678.45	0.00
合 计							58903217.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第716页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2785	010808004011	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. . 1. 5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色); 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4. 43	985. 92	4367. 63	0. 00
2786	011502001267	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨 (不计); 2. 铝型材, 色同幕墙); 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02;	m	310. 4	21. 51	6676. 70	0. 00
2787	011406003008	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	42. 54	12. 08	513. 88	0. 00
		A 十一层			1	5341553. 49	5341553. 49	0. 00
		A 低区候梯厅			1	393421. 85	393421. 85	0. 00
2788	011102001116	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条, 规格为30×30×5mm; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03;	m2	66. 14	1205. 69	79744. 34	0. 00
2789	011102001117	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 7. PVC盲道贴片; 8. 施工过程中成品保护;	m2	0. 15	1396. 21	209. 43	0. 00
本页小计							91511. 98	0. 00
合 计							58994729. 27	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第717页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2790	011105006198	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03;	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
2791	011105006199	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05; 6. 使用部位: 暗门处;	m	1.24	51.79	64.22	0.00
2792	011204001086	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
本页小计							96990.05	0.00
合 计							59091719.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第718页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2793	011502003011	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等;	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
2794	011207001392	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板, 背衬蜂窝板(0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
2795	011207001393	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02; 6. 清单工程量计算规则: 按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
本页小计							66848.37	0.00
合 计							59158567.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第719页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2796	011207001394	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
2797	011302001287	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09；	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
2798	011302001288	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
本页小计							85719.20	0.00
合 计							59244286.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第720页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2799	011502001268	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
2800	011502001269	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
2801	010805007050	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
2802	010805001011	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	285275.58	285275.58	0.00
本页小计							63910.46	0.00
合 计							59308197.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第721页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2803	011102001118	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
2804	011102001119	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.51	1314.90	33543.10	0.00
本页小计							33912.78	0.00
合 计							59342110.13	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第722页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2805	011102001120	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm水泥板基层; 3. 10mm厚专业粘结剂; 4. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05;	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
2806	010904002047	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	38.72	59.90	2319.33	0.00
2807	010903002039	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	13.77	20.72	285.31	0.00
2808	011105006200	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡件; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02;	m	18.31	75.85	1388.81	0.00
2809	011204001087	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	66.05	1851.36	122282.33	0.00
本页小计							129398.22	0.00
合 计							59471508.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第723页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2810	011204001088	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4.56	678.73	3095.01	0.00
2811	011505010035	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	8.34	572.56	4775.15	0.00
2812	011207001395	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.09	996.23	3078.35	0.00
2813	011505001019	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5.25	2215.17	11629.64	0.00
本页小计							22578.15	0.00
合 计							59494086.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第724页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2814	011502001270	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
2815	011210005042	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
2816	011210005043	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	4	1983.21	7932.84	0.00
2817	011505008070	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04；	个	5	182.78	913.90	0.00
2818	011505008071	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
2819	011505008072	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
2820	011505008073	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							62265.70	0.00
合 计							59556352.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第725页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2821	011302001289	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	6.93	892.18	6182.81	0.00
2822	011302001290	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	26.56	752.10	19975.78	0.00
本页小计							26158.59	0.00
合 计							59582510.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第726页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2823	011304001110	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.64	1075.36	688.23	0.00
2824	011502001271	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.25	192.70	818.98	0.00
2825	011502001272	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
2826	011502001273	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
2827	011502001274	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
2828	011304002111	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2523.03	0.00
合 计							59585033.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第727页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2829	010801001107	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	275937.54	275937.54	0.00
2830	011102001121	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							59593842.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第728页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2831	011102001122	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.26	1314.90	33214.37	0.00
2832	011102001123	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	3.05	1734.83	5291.23	0.00
2833	010904002048	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	34.58	59.90	2071.34	0.00
2834	010903002040	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	42.96	20.72	890.13	0.00
2835	011105006201	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	15.17	75.85	1150.64	0.00
本页小计							42617.71	0.00
合 计							59636460.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第729页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2836	011204001089	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	52.56	1851.37	97308.01	0.00
2837	011204001090	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	6.47	678.90	4392.48	0.00
2838	011505010036	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	8.41	572.59	4815.48	0.00
本页小计							106515.97	0.00
合 计							59742976.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第730页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2839	011505010037	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条, 上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07;	m2	2. 69	960. 85	2584. 69	0. 00
2840	011207001396	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3. 15	996. 19	3138. 00	0. 00
2841	011505001020	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	5. 31	2215. 03	11761. 81	0. 00
本页小计							17484. 50	0. 00
合 计							59760460. 79	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第731页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2842	011505001021	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板； 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石，侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石，包括但不限于包括但仅限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07；	个	2	1109.84	2219.68	0.00
2843	011502001275	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
2844	011502001276	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 30×40木方固定，防火涂料三遍； 2. 木基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条（展开宽度110mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05~06等；	m	10.4	105.53	1097.51	0.00
2845	011502001277	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层（不计，计入化妆镜单价中）； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条（展开宽度65+10mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	2.8	67.49	188.97	0.00
2846	011210005044	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
本页小计							63733.72	0.00
合 计							59824194.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第734页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2858	010801001108	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
2859	010805007051	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
		A 无障碍卫生间			1	66868.25	66868.25	0.00
本页小计							14459.58	0.00
合 计							59869410.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第735页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2860	011102001124	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.28	1468.66	411.22	0.00
2861	011102001125	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4.28	1314.90	5627.77	0.00
2862	010904002049	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.46	59.90	386.95	0.00
2863	010903002041	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	30.06	20.72	622.84	0.00
本页小计							7048.78	0.00
合 计							59876459.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第736页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2864	011105006202	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡件; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02;	m	7.24	75.85	549.15	0.00
2865	011204001091	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	20.39	1851.29	37747.80	0.00
2866	011505010038	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻璃板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01;	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
2867	011505005028	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
2868	011505005029	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
2869	011505005030	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							44826.73	0.00
合 计							59921285.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第737页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2870	011505008077	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
2871	011505008078	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
2872	011302001293	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	4.28	758.70	3247.24	0.00
2873	011304001112	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a；	m2	0.45	678.42	305.29	0.00
2874	011304002113	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
2875	011502001282	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							6553.63	0.00
合 计							59927839.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第738页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2876	010801001109	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间（2间）			1	34601.37	34601.37	0.00
2877	011102001126	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1531.63	536.07	0.00
本页小计							8975.18	0.00
合 计							59936814.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第739页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2878	011102003016	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	6. 1	277. 85	1694. 89	0. 00
2879	010904002050	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	9	59. 90	539. 10	0. 00
2880	010903002042	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	52. 34	20. 72	1084. 48	0. 00
2881	011204003007	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	37. 7	319. 69	12052. 31	0. 00
2882	011302001294	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	6. 1	250. 42	1527. 56	0. 00
本页小计							16898. 34	0. 00
合 计							59953713. 13	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第740页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2883	011502004071	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.7	33.36	90.07	0.00
2884	011304001113	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.68	179.11	121.79	0.00
2885	011502001283	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
2886	010801001110	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52654.78	52654.78	0.00
2887	011104001058	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.51	730.60	17907.01	0.00
本页小计							35073.97	0.00
合 计							59988787.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第741页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2888	011105006203	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.97	75.85	604.52	0.00
2889	011208001031	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	5.38	501.21	2696.51	0.00
2890	011207001397	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项, 另计）; 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝）, 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	18.59	249.15	4631.70	0.00
2891	011207001398	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	4.93	840.88	4145.54	0.00
本页小计							12078.27	0.00
合 计							60000865.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第743页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2895	011304001114	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.31	161.39	211.42	0.00
2896	011502004072	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
2897	010810002046	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250×200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.23	325.00	1699.75	0.00
2898	011304002114	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
2899	010805005049	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
本页小计							15406.35	0.00
合 计							60023534.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第744页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	48174.11	48174.11	0.00
2900	011104001059	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	22.39	731.51	16378.51	0.00
2901	011105006204	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.36	75.85	558.26	0.00
2902	011208001032	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	7.14	501.07	3577.64	0.00
2903	011207001399	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独开项, 另计); 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡(带图案V形缝), 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	15.76	249.15	3926.60	0.00
本页小计							24441.01	0.00
合 计							60047975.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第745页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2904	011207001400	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙),包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	1.95	840.88	1639.72	0.00
2905	011502001285	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带,包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等,除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13.11	145.37	1905.80	0.00
2906	011302001297	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.29	226.08	2326.36	0.00
本页小计							5871.88	0.00
合 计							60053847.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第746页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2907	011302001298	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.96	247.91	2717.09	0.00
2908	011304001115	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	0.99	161.84	160.22	0.00
2909	010810002047	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5.19	325.17	1687.63	0.00
本页小计							4564.94	0.00
合 计							60058412.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第747页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2910	011304002115	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
2911	010805005050	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
2912	011104001060	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.86	735.35	24163.60	0.00
2913	011105006205	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
本页小计							39245.39	0.00
合 计							60097658.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第748页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2914	011207001401	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13.6	398.38	5417.97	0.00
2915	011207001402	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	425.21	2466.22	0.00
2916	011207001403	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
2917	011207001404	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20859.57	0.00
合 计							60118517.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第749页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2918	011207001405	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
2919	011207001406	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
2920	011502001286	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.04	145.37	3058.58	0.00
本页小计							10899.45	0.00
合 计							60129417.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第750页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2921	011302001299	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16.96	226.08	3834.32	0.00
2922	011302001300	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13.6	248.23	3375.93	0.00
2923	011304001116	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4.55	161.58	735.19	0.00
本页小计							7945.44	0.00
合 计							60137362.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第751页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2924	011304002116	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
2925	010805005051	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87301.78	87301.78	0.00
2926	011104001061	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.24	737.08	21552.22	0.00
2927	011105006206	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
本页小计							49202.08	0.00
合 计							60186564.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第752页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2928	011207001407	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14.44	398.38	5752.61	0.00
2929	011207001408	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	428.45	2485.01	0.00
2930	011207001409	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25.3	249.15	6303.50	0.00
2931	011207001410	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20420.71	0.00
合 计							60206985.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第753页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2932	011207001411	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
2933	011207001412	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
2934	011502001287	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.04	145.37	2767.84	0.00
本页小计							10608.71	0.00
合 计							60217594.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第754页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2935	011302001301	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	15.81	226.08	3574.32	0.00
2936	011302001302	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.32	247.31	2799.55	0.00
2937	011304001117	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4.31	161.58	696.41	0.00
本页小计							7070.28	0.00
合 计							60224664.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第755页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2938	011304002117	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
2939	010805005052	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	44653.07	44653.07	0.00
2940	011104001062	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.41	731.06	17114.11	0.00
2941	011105006207	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.99	75.85	378.49	0.00
本页小计							43432.80	0.00
合 计							60268097.13	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第756页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2942	011207001413	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.83	249.15	3944.04	0.00
2943	011207001414	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.8	840.88	672.70	0.00
2944	011502001288	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.71	145.37	1993.02	0.00
2945	011302001303	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
本页小计							8911.25	0.00
合 计							60277008.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第757页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2946	011302001304	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.75	247.61	2909.42	0.00
2947	010810002048	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5.21	325.09	1693.72	0.00
2948	011304001118	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.12	161.45	180.82	0.00
2949	011502004073	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.97	34.00	168.98	0.00
本页小计							4952.94	0.00
合 计							60281961.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第758页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2950	011304002118	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
2951	010805005053	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	50818.20	50818.20	0.00
2952	011104001063	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.54	730.22	18649.82	0.00
2953	011105006208	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.69	75.85	431.59	0.00
本页小计							32377.69	0.00
合 计							60314339.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第759页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2954	011207001415	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.07	249.15	4502.14	0.00
2955	011207001416	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.63	840.88	4734.15	0.00
2956	011502001289	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.75	145.37	1998.84	0.00
2957	011302001305	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.41	226.08	2805.65	0.00
本页小计							14040.78	0.00
合 计							60328379.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第760页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2958	011302001306	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 64	247. 21	2877. 52	0. 00
2959	010810002049	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3. 45	325. 00	1121. 25	0. 00
2960	011304001119	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 29	160. 85	207. 50	0. 00
2961	011502004074	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5. 69	34. 00	193. 46	0. 00
本页小计							4399. 73	0. 00
合 计							60332779. 52	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第761页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2962	011304002119	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
2963	010805005054	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	141475.17	141475.17	0.00
2964	011104001064	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.8	782.42	17839.18	0.00
2965	011105006209	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	29.05	75.85	2203.44	0.00
本页小计							33338.90	0.00
合 计							60366118.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第762页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2966	011207001417	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	25.63	249.15	6385.71	0.00
2967	011207001418	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26.56	249.15	6617.42	0.00
2968	011207001419	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. .9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	13.07	249.15	3256.39	0.00
2969	011207001420	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	22.53	278.32	6270.55	0.00
2970	011501016006	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10.08	1037.39	10456.89	0.00
本页小计							32986.96	0.00
合 计							60399105.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第763页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2971	011302001307	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	22. 19	231. 67	5140. 76	0. 00
2972	011304001120	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 45	161. 24	395. 04	0. 00
2973	011502004075	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	10. 85	34. 00	368. 90	0. 00
2974	011502001290	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	10. 85	181. 53	1969. 60	0. 00
2975	011502001291	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶(色同无机涂料), 背衬滤网。	m	10. 46	47. 38	495. 59	0. 00
本页小计							8369. 89	0. 00
合 计							60407475. 27	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第764页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2976	010801001111	硬包、毛毡组合型单开暗门	1. M-13暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面ACU-07米色吸音板、ACU-08灰色波浪吸音板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线，金属线条腰线,； 6. 隐藏式铰链、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-10、I-2#-7104-06；	樘	1	3233.64	3233.64	0.00
2977	010805005055	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807.01	76842.06	0.00
		A 男、女更衣室			1	118405.23	118405.23	0.00
本页小计							80075.70	0.00
合 计							60487550.97	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第765页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2978	011104002065	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	30.59	815.10	24933.91	0.00
2979	011105006210	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	17.44	75.85	1322.82	0.00
2980	011210006071	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	10.95	336.67	3686.54	0.00
本页小计							29943.27	0.00
合 计							60517494.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第766页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2981	011407001065	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	8. 05	268. 82	2164. 00	0. 00
2982	011407001066	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	34. 82	51. 15	1781. 04	0. 00
2983	011407001067	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	10. 38	42. 47	440. 84	0. 00
2984	011505010039	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	6. 68	653. 03	4362. 24	0. 00
2985	011501003026	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（5510+2170）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	25551. 74	25551. 74	0. 00
本页小计							34299. 86	0. 00
合 计							60551794. 10	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第767页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2986	011501003027	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等), 规格:(1600+3570+2800+1640)mm长×600mm宽×2500mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等; 3. 部位: 女更衣室, 具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	31972.95	31972.95	0.00
2987	011302001308	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	19.73	231.58	4569.07	0.00
2988	011502001292	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料), 背衬滤网。。	m	3.18	181.53	577.27	0.00
2989	011304002120	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163.09	163.09	0.00
本页小计							37282.38	0.00
合 计							60589076.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第768页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2990	010801001112	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	48705.96	48705.96	0.00
2991	011104002066	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.9	848.37	8398.86	0.00
2992	011105006211	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	16.1	75.85	1221.19	0.00
本页小计							26499.77	0.00
合 计							60615576.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第769页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2993	011210006072	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	4.38	336.67	1474.61	0.00
2994	011407001068	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	48.63	51.15	2487.42	0.00
2995	011501011011	打印操作柜	1. 打印操作柜，包括但不限于SOL-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01；	m	2.64	2395.47	6324.04	0.00
2996	011302001309	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	9.62	228.23	2195.57	0.00
本页小计							12481.64	0.00
合 计							60628057.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第770页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2997	011304001121	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.89	160.92	143.22	0.00
2998	011502004076	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3.93	34.00	133.62	0.00
2999	011502001293	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.93	181.53	713.41	0.00
3000	010805005056	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 备用办公间（2间）			1	86197.76	86197.76	0.00
3001	011104002067	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	48.34	811.85	39244.83	0.00
本页小计							65849.10	0.00
合 计							60693906.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第771页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3002	011105006212	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	41.05	75.85	3113.64	0.00
3003	011210006073	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 4. 预留检修口; 5. 面层（不计、已单独开项）; 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01;	m2	6.57	336.67	2211.92	0.00
3004	011407001069	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	4.32	51.15	220.97	0.00
3005	011407001070	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	112.36	42.47	4771.93	0.00
本页小计							10318.46	0.00
合 计							60704225.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第772页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3006	011302001310	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	48.34	228.11	11026.84	0.00
3007	011304002121	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	3	163.09	489.27	0.00
3008	011502001294	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 73mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.8	95.82	172.48	0.00
3009	011502001295	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2.4	181.53	435.67	0.00
3010	010801001113	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条; 5. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	8334.81	8334.81	0.00
本页小计							20459.07	0.00
合 计							60724684.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第773页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3011	010801001114	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16175.40	16175.40	0.00
		A 卡座区			1	124536.25	124536.25	0.00
3012	011104002068	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.12	895.92	18025.91	0.00
3013	011105006213	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.8	75.85	667.48	0.00
本页小计							34868.79	0.00
合 计							60759553.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第774页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3014	011207001421	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	27.5	345.49	9500.98	0.00
3015	011207001422	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	32.11	1130.70	36306.78	0.00
3016	011407001071	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	9.04	241.33	2181.62	0.00
3017	010808004012	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	3.83	850.42	3257.11	0.00
3018	011501011012	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	17.2	1999.77	34396.04	0.00
本页小计							85642.53	0.00
合 计							60845195.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第775页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3019	011302001311	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	19.36	858.89	16628.11	0.00
3020	011304001122	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	2.2	897.62	1974.76	0.00
3021	011502001296	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.8	181.53	1597.46	0.00
		A 茶水间			1	244519.13	244519.13	0.00
3022	010904002051	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
3023	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
本页小计							20837.12	0.00
合 计							60866032.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第776页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3024	011104002069	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔,, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	121.64	845.27	102818.64	0.00
3025	011105006214	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.3	75.85	250.31	0.00
3026	011208001033	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	9.81	490.79	4814.65	0.00
本页小计							107883.60	0.00
合 计							60973916.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第777页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3027	011207001423	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05;	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
3028	011501002008	成品茶水高柜	茶水柜规格: 8835 (长) × 1280 (宽) × 3000mm (高), 包括但不限于: 1. 正面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 2. .背面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 3. 侧面: MT-03白色烤漆不锈钢; 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件; 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017;	个	1	70546.50	70546.50	0.00
3029	011302001312	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. 白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05;	m2	120.17	319.88	38439.98	0.00
本页小计							110331.89	0.00
合 计							61084248.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第778页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3030	011304001123	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	33.95	161.61	5486.66	0.00
3031	011502004077	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	157.76	34.00	5363.84	0.00
3032	011502004078	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	51.52	42.31	2179.81	0.00
3033	010810002050	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	16.07	310.22	4985.24	0.00
3034	011502001297	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	33.4	147.99	4942.87	0.00
3035	011502001298	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.92	181.53	2708.43	0.00
		A 敞开办公区			1	1321570.79	1321570.79	0.00
本页小计							25666.85	0.00
合 计							61109915.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第779页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3036	011104001065	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	733.44	721.13	528905.59	0.00
3037	011105006215	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	39.56	75.85	3000.63	0.00
3038	011105006216	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.14	75.85	314.02	0.00
本页小计							532220.24	0.00
合 计							61642135.54	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第780页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3039	011208001034	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	117.7	490.58	57741.27	0.00
3040	011207001424	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	12.32	510.99	6295.40	0.00
3041	011207001425	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	1.31	909.29	1191.17	0.00
本页小计							65227.84	0.00
合 计							61707363.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第781页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3042	011210005045	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	32	4088.86	130843.52	0.00
3043	011302001313	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	691.93	678.66	469585.21	0.00
3044	011302001314	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.54	1523.17	16054.21	0.00
3045	011502001299	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	135.32	181.53	24564.64	0.00
3046	011502001300	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	275.45	147.99	40763.85	0.00
本页小计							681811.43	0.00
合 计							62389174.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第782页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3047	010810002051	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10;	m	136.4	310.20	42311.28	0.00
		A 走道			1	735789.19	735789.19	0.00
3048	010904002052	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
3049	010903002043	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
3050	011104001066	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02;	m2	285.46	721.13	205853.77	0.00
本页小计							248279.77	0.00
合 计							62637454.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第783页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3051	011104002070	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	107.95	907.32	97945.19	0.00
3052	011105006217	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	76.67	75.85	5815.42	0.00
3053	011407001072	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	81.88	217.40	17800.71	0.00
本页小计							121561.32	0.00
合 计							62759015.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第784页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3054	011407001073	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	15.12	365.52	5526.66	0.00
3055	011207001426	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	93.61	786.70	73642.99	0.00
3056	011207001427	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	20.36	910.52	18538.19	0.00
3057	011207001428	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.4	895.59	2149.42	0.00
本页小计							99857.26	0.00
合 计							62858873.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第785页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3058	011207001429	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
3059	011207001430	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙 (单独列项, 另计); 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 电视机背面: 18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带, 专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面: 双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃, 导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04; 9. 清单工程量计算规则: 按玻璃正投影面积计算。	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
3060	011204001092	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.1	2131.42	4475.98	0.00
3061	011502001301	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
本页小计							7340.12	0.00
合 计							62866213.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第786页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3062	011502002006	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
3063	011302001315	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	271.24	289.79	78602.64	0.00
本页小计							78842.86	0.00
合 计							62945056.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第787页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3064	011302001316	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶（有效面积系数是0.8）； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	106.68	1707.99	182208.37	0.00
3065	011304002122	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	4	163.09	652.36	0.00
3066	011304002123	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	8	326.59	2612.72	0.00
3067	011502001302	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制爪型风口，背衬滤网。	m	136.89	103.27	14136.63	0.00
本页小计							199610.08	0.00
合 计							63144666.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第788页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3068	010801001115	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
3069	010801001116	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							10514.76	0.00
合 计							63155180.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第789页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3070	010801001117	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2314. 21	4628. 42	0. 00
3071	011501009012	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01木饰面低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	2395. 47	4479. 53	0. 00
3072	011501010015	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01木饰面吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	1596. 98	2986. 35	0. 00
		A 男卫前室			1	54449. 51	54449. 51	0. 00
本页小计							12094. 30	0. 00
合 计							63167275. 28	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第790页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3073	011104002071	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.54	844.46	8056.15	0.00
3074	011105006218	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.88	75.85	825.25	0.00
3075	011207001431	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	5.88	786.70	4625.80	0.00
3076	011207001432	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	13.25	883.61	11707.83	0.00
本页小计							25215.03	0.00
合 计							63192490.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第791页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3077	011207001433	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	10.19	969.77	9881.96	0.00
3078	011207001434	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.15	561.04	2328.32	0.00
3079	011207001435	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.32	804.59	257.47	0.00
本页小计							12467.75	0.00
合 计							63204958.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第792页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3080	011302001317	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板) 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	9. 56	1719. 68	16440. 14	0. 00
3081	011304002124	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
		A 女卫前室			1	81391. 51	81391. 51	0. 00
本页小计							16766. 73	0. 00
合 计							63221724. 79	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第793页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3082	011104002072	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	14. 6	851. 54	12432. 48	0. 00
3083	011105006219	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15. 34	75. 85	1163. 54	0. 00
3084	011207001436	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	9. 36	786. 70	7363. 51	0. 00
3085	011207001437	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	18. 23	883. 61	16108. 21	0. 00
本页小计							37067. 74	0. 00
合 计							63258792. 53	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第794页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3086	011207001438	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	13.52	969.77	13111.29	0.00
3087	011207001439	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	3.69	556.03	2051.75	0.00
3088	011207001440	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.41	804.59	329.88	0.00
本页小计							15492.92	0.00
合 计							63274285.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第795页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3089	011302001318	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	14.44	1705.11	24621.79	0.00
3090	011304002125	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							24948.38	0.00
合 计							63299233.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第796页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3091	010801001118	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 预留备用间前室			1	54917.16	54917.16	0.00
3092	011104002073	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.41	851.02	8859.12	0.00
本页小计							12741.59	0.00
合 计							63311975.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第797页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3093	011105006220	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	10.15	75.85	769.88	0.00
3094	011207001441	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13; ；	m2	17.58	786.70	13830.19	0.00
3095	011207001442	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	8.69	883.61	7678.57	0.00
3096	010807003007	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01; 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	2.72	770.48	2095.71	0.00
3097	011207001443	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							24470.90	0.00
合 计							63336446.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第798页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3098	011302001319	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	10.11	1718.90	17378.08	0.00
3099	011304002126	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							17704.67	0.00
合 计							63354150.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第799页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3100	010801001119	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
3101	011104002074	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	2.74	970.82	2660.05	0.00
本页小计							6542.52	0.00
合 计							63360693.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第800页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3102	011105006221	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	5. 45	75. 85	413. 38	0. 00
3103	011407001074	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	1. 34	51. 15	68. 54	0. 00
3104	011407001075	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	14. 87	42. 47	631. 53	0. 00
3105	011302001320	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	2. 53	232. 21	587. 49	0. 00
3106	010801001120	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988. 70	22988. 70	0. 00
本页小计							10035. 75	0. 00
合 计							63370729. 26	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第801页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3107	011102003017	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16. 65	206. 70	3441. 56	0. 00
3108	011105003009	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16. 98	35. 37	600. 58	0. 00
3109	011406001023	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35. 84	50. 13	1796. 66	0. 00
3110	011406001024	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14. 52	58. 81	853. 92	0. 00
3111	011210006074	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20. 81	250. 86	5220. 40	0. 00
本页小计							11913. 12	0. 00
合 计							63382642. 38	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第802页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3112	011207001444	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0. 73	958. 69	699. 84	0. 00
3113	011207001445	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2. 05	959. 04	1966. 03	0. 00
3114	011302001321	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	15. 88	231. 93	3683. 05	0. 00
本页小计							6348. 92	0. 00
合 计							63388991. 30	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第803页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3115	010801001121	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363.33	4726.66	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	862611.03	862611.03	0.00
3116	011210006075	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	285.89	340.76	97419.88	0.00
3117	011210006076	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层 (外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	155.88	436.49	68040.06	0.00
本页小计							170186.60	0.00
合 计							63559177.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第804页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3118	011210006077	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	215.89	129.34	27923.21	0.00
3119	011210006078	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	16.32	222.74	3635.12	0.00
3120	011210006079	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
3121	011502001303	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	437.08	26.03	11377.19	0.00
3122	011210005046	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	223.32	1925.57	430018.29	0.00
本页小计							476401.04	0.00
合 计							64035578.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第805页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3123	011210006080	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	94.27	638.16	60159.34	0.00
3124	010402001019	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	12.2	679.15	8285.63	0.00
3125	010402001020	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.18	625.06	1987.69	0.00
3126	011210006081	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
3127	010503004025	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.45	663.34	3615.20	0.00
3128	010503004026	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	2.71	692.80	1877.49	0.00
3129	010503004027	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	0.77	692.80	533.46	0.00
3130	010503005010	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.19	772.07	146.69	0.00
3131	010502002010	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	1.64	886.52	1453.89	0.00
本页小计							81513.39	0.00
合 计							64117092.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第806页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3132	011201001019	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	20.63	5.06	104.39	0.00
3133	011201001020	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	275.8	44.64	12311.71	0.00
3134	010515001012	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.673	6488.27	4366.61	0.00
3135	011810001016	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	561	7.37	4134.57	0.00
3136	011810001017	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	342	13.25	4531.50	0.00
3137	011304002127	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	171.38	505.01	86548.61	0.00
3138	010802003032	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
3139	010802003033	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
本页小计							127678.45	0.00
合 计							64244770.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第807页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3140	010808004013	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. . 1. 5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色); 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4. 43	985. 92	4367. 63	0. 00
3141	011502001304	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨 (不计); 2. 铝型材, 色同幕墙); 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02;	m	310. 4	21. 51	6676. 70	0. 00
3142	011406003009	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	42. 54	12. 08	513. 88	0. 00
		A 十二层			1	5341553. 49	5341553. 49	0. 00
		A 低区候梯厅			1	393421. 85	393421. 85	0. 00
3143	011102001127	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条, 规格为30×30×5mm; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03;	m2	66. 14	1205. 69	79744. 34	0. 00
3144	011102001128	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 7. PVC盲道贴片; 8. 施工过程中成品保护;	m2	0. 15	1396. 21	209. 43	0. 00
本页小计							91511. 98	0. 00
合 计							64336282. 76	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第808页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3145	011105006222	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03;	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
3146	011105006223	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05; 6. 使用部位: 暗门处;	m	1.24	51.79	64.22	0.00
3147	011204001093	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
本页小计							96990.05	0.00
合 计							64433272.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第809页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3148	011502003012	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
3149	011207001446	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
3150	011207001447	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
本页小计							66848.37	0.00
合 计							64500121.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第810页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3151	011207001448	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
3152	011302001322	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09；	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
3153	011302001323	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
本页小计							85719.20	0.00
合 计							64585840.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第811页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3154	011502001305	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
3155	011502001306	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
3156	010805007052	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
3157	010805001012	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	285275.58	285275.58	0.00
本页小计							63910.46	0.00
合 计							64649750.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第812页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3158	011102001129	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
3159	011102001130	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.51	1314.90	33543.10	0.00
本页小计							33912.78	0.00
合 计							64683663.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第813页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3160	011102001131	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
3161	010904002053	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	38.72	59.90	2319.33	0.00
3162	010903002044	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	13.77	20.72	285.31	0.00
3163	011105006224	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	18.31	75.85	1388.81	0.00
3164	011204001094	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	66.05	1851.36	122282.33	0.00
本页小计							129398.22	0.00
合 计							64813061.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第814页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3165	011204001095	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4.56	678.73	3095.01	0.00
3166	011505010040	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	8.34	572.56	4775.15	0.00
3167	011207001449	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.09	996.23	3078.35	0.00
3168	011505001022	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5.25	2215.17	11629.64	0.00
本页小计							22578.15	0.00
合 计							64835639.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第815页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3169	011502001307	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
3170	011210005047	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
3171	011210005048	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	4	1983.21	7932.84	0.00
3172	011505008079	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04；	个	5	182.78	913.90	0.00
3173	011505008080	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
3174	011505008081	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
3175	011505008082	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							62265.70	0.00
合 计							64897905.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第816页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3176	011302001324	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	6.93	892.18	6182.81	0.00
3177	011302001325	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	26.56	752.10	19975.78	0.00
本页小计							26158.59	0.00
合 计							64924064.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第817页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3178	011304001124	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.64	1075.36	688.23	0.00
3179	011502001308	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.25	192.70	818.98	0.00
3180	011502001309	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
3181	011502001310	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
3182	011502001311	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
3183	011304002128	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2523.03	0.00
合 计							64926587.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第818页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3184	010801001122	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	275937.54	275937.54	0.00
3185	011102001132	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							64935396.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第819页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3186	011102001133	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.26	1314.90	33214.37	0.00
3187	011102001134	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	3.05	1734.83	5291.23	0.00
3188	010904002054	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	34.58	59.90	2071.34	0.00
3189	010903002045	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	42.96	20.72	890.13	0.00
3190	011105006225	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	15.17	75.85	1150.64	0.00
本页小计							42617.71	0.00
合 计							64978013.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第820页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3191	011204001096	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	52.56	1851.37	97308.01	0.00
3192	011204001097	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	6.47	678.90	4392.48	0.00
3193	011505010041	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	8.41	572.59	4815.48	0.00
本页小计							106515.97	0.00
合 计							65084529.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第821页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3194	011505010042	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条, 上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07;	m2	2. 69	960. 85	2584. 69	0. 00
3195	011207001450	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3. 15	996. 19	3138. 00	0. 00
3196	011505001023	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	5. 31	2215. 03	11761. 81	0. 00
本页小计							17484. 50	0. 00
合 计							65102014. 28	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第822页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3197	011505001024	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板； 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石，侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07；	个	2	1109.84	2219.68	0.00
3198	011502001312	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
3199	011502001313	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 30×40木方固定，防火涂料三遍； 2. 木基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条（展开宽度110mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05~06等；	m	10.4	105.53	1097.51	0.00
3200	011502001314	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层（不计，计入化妆镜单价中）； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条（展开宽度65+10mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	2.8	67.49	188.97	0.00
3201	011210005049	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
本页小计							63733.72	0.00
合 计							65165748.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第823页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3202	011505008083	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
3203	011505008084	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
3204	011505008085	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
3205	011302001326	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	7.01	931.85	6532.27	0.00
3206	011302001327	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	24.66	747.09	18423.24	0.00
本页小计							28168.92	0.00
合 计							65193916.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第824页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3207	011304001125	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.64	1085.48	694.71	0.00
3208	011502001315	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.29	192.70	826.68	0.00
3209	011502001316	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.8	125.64	100.51	0.00
3210	011502001317	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
3211	011502001318	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
3212	011304002129	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2587.46	0.00
合 计							65196504.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第825页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3213	010801001123	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
3214	010805007053	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
		A 无障碍卫生间			1	66868.25	66868.25	0.00
本页小计							14459.58	0.00
合 计							65210963.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第826页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3215	011102001135	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.28	1468.66	411.22	0.00
3216	011102001136	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4.28	1314.90	5627.77	0.00
3217	010904002055	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.46	59.90	386.95	0.00
3218	010903002046	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	30.06	20.72	622.84	0.00
本页小计							7048.78	0.00
合 计							65218012.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第827页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3219	011105006226	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	7.24	75.85	549.15	0.00
3220	011204001098	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	20.39	1851.29	37747.80	0.00
3221	011505010043	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
3222	011505005031	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
3223	011505005032	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
3224	011505005033	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							44826.73	0.00
合 计							65262839.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第828页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3225	011505008086	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
3226	011505008087	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
3227	011302001328	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	4.28	758.70	3247.24	0.00
3228	011304001126	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a；	m2	0.45	678.42	305.29	0.00
3229	011304002130	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
3230	011502001319	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							6553.63	0.00
合 计							65269393.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第829页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3231	010801001124	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间（2间）			1	34601.37	34601.37	0.00
3232	011102001137	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1531.63	536.07	0.00
本页小计							8975.18	0.00
合 计							65278368.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第830页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3233	011102003018	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	6. 1	277. 85	1694. 89	0. 00
3234	010904002056	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	9	59. 90	539. 10	0. 00
3235	010903002047	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	52. 34	20. 72	1084. 48	0. 00
3236	011204003008	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	37. 7	319. 69	12052. 31	0. 00
3237	011302001329	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	6. 1	250. 42	1527. 56	0. 00
本页小计							16898. 34	0. 00
合 计							65295266. 62	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第831页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3238	011502004079	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.7	33.36	90.07	0.00
3239	011304001127	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.68	179.11	121.79	0.00
3240	011502001320	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
3241	010801001125	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52654.78	52654.78	0.00
3242	011104001067	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.51	730.60	17907.01	0.00
本页小计							35073.97	0.00
合 计							65330340.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第832页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3243	011105006227	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.97	75.85	604.52	0.00
3244	011208001035	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	5.38	501.21	2696.51	0.00
3245	011207001451	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项, 另计）; 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝）, 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	18.59	249.15	4631.70	0.00
3246	011207001452	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	4.93	840.88	4145.54	0.00
本页小计							12078.27	0.00
合 计							65342418.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第834页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3250	011304001128	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.31	161.39	211.42	0.00
3251	011502004080	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
3252	010810002052	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.23	325.00	1699.75	0.00
3253	011304002131	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3254	010805005057	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
本页小计							15406.35	0.00
合 计							65365088.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第835页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	48174.11	48174.11	0.00
3255	011104001068	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	22.39	731.51	16378.51	0.00
3256	011105006228	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.36	75.85	558.26	0.00
3257	011208001036	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板, 粘结固定; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	7.14	501.07	3577.64	0.00
3258	011207001453	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独开项, 另计); 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡(带图案V形缝), 粘结固定; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08;	m2	15.76	249.15	3926.60	0.00
本页小计							24441.01	0.00
合 计							65389529.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第836页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3259	011207001454	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	1.95	840.88	1639.72	0.00
3260	011502001322	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13.11	145.37	1905.80	0.00
3261	011302001332	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.29	226.08	2326.36	0.00
本页小计							5871.88	0.00
合 计							65395401.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第837页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3262	011302001333	冲孔石膏板刷白色无机涂料筒单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10. 96	247. 91	2717. 09	0. 00
3263	011304001129	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	0. 99	161. 84	160. 22	0. 00
3264	010810002053	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5. 19	325. 17	1687. 63	0. 00
本页小计							4564. 94	0. 00
合 计							65399966. 19	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第838页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3265	011304002132	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3266	010805005058	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
3267	011104001069	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.86	735.35	24163.60	0.00
3268	011105006229	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
本页小计							39245.39	0.00
合 计							65439211.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第839页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3269	011207001455	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13.6	398.38	5417.97	0.00
3270	011207001456	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	425.21	2466.22	0.00
3271	011207001457	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
3272	011207001458	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20859.57	0.00
合 计							65460071.15	0.00

第840页 共1671页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第841页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3276	011302001334	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16. 96	226. 08	3834. 32	0. 00
3277	011302001335	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 6	248. 23	3375. 93	0. 00
3278	011304001130	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 55	161. 58	735. 19	0. 00
本页小计							7945. 44	0. 00
合 计							65478916. 04	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第842页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3279	011304002133	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
3280	010805005059	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87301.78	87301.78	0.00
3281	011104001070	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.24	737.08	21552.22	0.00
3282	011105006230	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
本页小计							49202.08	0.00
合 计							65528118.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第843页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3283	011207001461	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14.44	398.38	5752.61	0.00
3284	011207001462	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	428.45	2485.01	0.00
3285	011207001463	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25.3	249.15	6303.50	0.00
3286	011207001464	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20420.71	0.00
合 计							65548538.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第844页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3287	011207001465	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
3288	011207001466	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
3289	011502001324	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.04	145.37	2767.84	0.00
本页小计							10608.71	0.00
合 计							65559147.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第845页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3290	011302001336	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
3291	011302001337	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	11. 32	247. 31	2799. 55	0. 00
3292	011304001131	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	4. 31	161. 58	696. 41	0. 00
本页小计							7070. 28	0. 00
合 计							65566217. 82	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第846页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3293	011304002134	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
3294	010805005060	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	44653.07	44653.07	0.00
3295	011104001071	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.41	731.06	17114.11	0.00
3296	011105006231	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.99	75.85	378.49	0.00
本页小计							43432.80	0.00
合 计							65609650.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第847页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3297	011207001467	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.83	249.15	3944.04	0.00
3298	011207001468	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.8	840.88	672.70	0.00
3299	011502001325	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.71	145.37	1993.02	0.00
3300	011302001338	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
本页小计							8911.25	0.00
合 计							65618561.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第848页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3301	011302001339	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 75	247. 61	2909. 42	0. 00
3302	010810002054	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 21	325. 09	1693. 72	0. 00
3303	011304001132	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 12	161. 45	180. 82	0. 00
3304	011502004081	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4. 97	34. 00	168. 98	0. 00
本页小计							4952. 94	0. 00
合 计							65623514. 81	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第849页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3305	011304002135	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3306	010805005061	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	50818.20	50818.20	0.00
3307	011104001072	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.54	730.22	18649.82	0.00
3308	011105006232	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.69	75.85	431.59	0.00
本页小计							32377.69	0.00
合 计							65655892.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第850页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3309	011207001469	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.07	249.15	4502.14	0.00
3310	011207001470	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.63	840.88	4734.15	0.00
3311	011502001326	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.75	145.37	1998.84	0.00
3312	011302001340	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.41	226.08	2805.65	0.00
本页小计							14040.78	0.00
合 计							65669933.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第851页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3313	011302001341	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 64	247. 21	2877. 52	0. 00
3314	010810002055	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3. 45	325. 00	1121. 25	0. 00
3315	011304001133	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 29	160. 85	207. 50	0. 00
3316	011502004082	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5. 69	34. 00	193. 46	0. 00
本页小计							4399. 73	0. 00
合 计							65674333. 01	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第852页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3317	011304002136	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3318	010805005062	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	141475.17	141475.17	0.00
3319	011104001073	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.8	782.42	17839.18	0.00
3320	011105006233	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	29.05	75.85	2203.44	0.00
本页小计							33338.90	0.00
合 计							65707671.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第853页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3321	011207001471	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	25.63	249.15	6385.71	0.00
3322	011207001472	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26.56	249.15	6617.42	0.00
3323	011207001473	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. .9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	13.07	249.15	3256.39	0.00
3324	011207001474	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	22.53	278.32	6270.55	0.00
3325	011501016007	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10.08	1037.39	10456.89	0.00
本页小计							32986.96	0.00
合 计							65740658.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第854页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3326	011302001342	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	22. 19	231. 67	5140. 76	0. 00
3327	011304001134	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 45	161. 24	395. 04	0. 00
3328	011502004083	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	10. 85	34. 00	368. 90	0. 00
3329	011502001327	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	10. 85	181. 53	1969. 60	0. 00
3330	011502001328	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶(色同无机涂料), 背衬滤网。	m	10. 46	47. 38	495. 59	0. 00
本页小计							8369. 89	0. 00
合 计							65749028. 76	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第855页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3331	010801001126	硬包、毛毡组合型单开暗门	1. M-13暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面ACU-07米色吸音板、ACU-08灰色波浪吸音板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线，金属线条腰线,； 6. 隐藏式铰链、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-10、I-2#-7104-06；	樘	1	3233.64	3233.64	0.00
3332	010805005063	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807.01	76842.06	0.00
		A 男、女更衣室			1	118405.23	118405.23	0.00
本页小计							80075.70	0.00
合 计							65829104.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第856页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3333	011104002075	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	30.59	815.10	24933.91	0.00
3334	011105006234	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	17.44	75.85	1322.82	0.00
3335	011210006082	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	10.95	336.67	3686.54	0.00
本页小计							29943.27	0.00
合 计							65859047.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第857页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3336	011407001076	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	8.05	268.82	2164.00	0.00
3337	011407001077	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	34.82	51.15	1781.04	0.00
3338	011407001078	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	10.38	42.47	440.84	0.00
3339	011505010044	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	6.68	653.03	4362.24	0.00
3340	011501003028	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(5510+2170)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	25551.74	25551.74	0.00
本页小计							34299.86	0.00
合 计							65893347.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第858页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3341	011501003029	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(1600+3570+2800+1640)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	31972.95	31972.95	0.00
3342	011302001343	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	19.73	231.58	4569.07	0.00
3343	011502001329	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料)，背衬滤网。。	m	3.18	181.53	577.27	0.00
3344	011304002137	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	1	163.09	163.09	0.00
本页小计							37282.38	0.00
合 计							65930629.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第859页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3345	010801001127	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	48705.96	48705.96	0.00
3346	011104002076	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.9	848.37	8398.86	0.00
3347	011105006235	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	16.1	75.85	1221.19	0.00
本页小计							26499.77	0.00
合 计							65957129.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第860页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3348	011210006083	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	4.38	336.67	1474.61	0.00
3349	011407001079	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	48.63	51.15	2487.42	0.00
3350	011501011013	打印操作柜	1. 打印操作柜，包括但不限于S0L-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01；	m	2.64	2395.47	6324.04	0.00
3351	011302001344	纸面石膏板刷白色无机涂料筒单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	9.62	228.23	2195.57	0.00
本页小计							12481.64	0.00
合 计							65969611.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第861页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3352	011304001135	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.89	160.92	143.22	0.00
3353	011502004084	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3.93	34.00	133.62	0.00
3354	011502001330	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.93	181.53	713.41	0.00
3355	010805005064	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 备用办公间（2间）			1	86197.76	86197.76	0.00
3356	011104002077	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	48.34	811.85	39244.83	0.00
本页小计							65849.10	0.00
合 计							66035460.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第862页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3357	011105006236	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	41.05	75.85	3113.64	0.00
3358	011210006084	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 4. 预留检修口; 5. 面层（不计、已单独开项）; 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01;	m2	6.57	336.67	2211.92	0.00
3359	011407001080	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	4.32	51.15	220.97	0.00
3360	011407001081	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	112.36	42.47	4771.93	0.00
本页小计							10318.46	0.00
合 计							66045778.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第863页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3361	011302001345	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	48. 34	228. 11	11026. 84	0. 00
3362	011304002138	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	3	163. 09	489. 27	0. 00
3363	011502001331	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 73mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1. 8	95. 82	172. 48	0. 00
3364	011502001332	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2. 4	181. 53	435. 67	0. 00
3365	010801001128	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条; 5. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
本页小计							20459. 07	0. 00
合 计							66066238. 01	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第864页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3366	010801001129	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16175.40	16175.40	0.00
		A 卡座区			1	124536.25	124536.25	0.00
3367	011104002078	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.12	895.92	18025.91	0.00
3368	011105006237	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.8	75.85	667.48	0.00
本页小计							34868.79	0.00
合 计							66101106.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第865页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3369	011207001475	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	27.5	345.49	9500.98	0.00
3370	011207001476	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	32.11	1130.70	36306.78	0.00
3371	011407001082	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	9.04	241.33	2181.62	0.00
3372	010808004014	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	3.83	850.42	3257.11	0.00
3373	011501011014	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	17.2	1999.77	34396.04	0.00
本页小计							85642.53	0.00
合 计							66186749.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第866页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3374	011302001346	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08;	m2	19.36	858.89	16628.11	0.00
3375	011304001136	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08;	m2	2.2	897.62	1974.76	0.00
3376	011502001333	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	8.8	181.53	1597.46	0.00
		A 茶水间			1	244519.13	244519.13	0.00
3377	010904002057	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
3378	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计,单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DS M20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部,具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
本页小计							20837.12	0.00
合 计							66207586.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第867页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3379	011104002079	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	121.64	845.27	102818.64	0.00
3380	011105006238	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.3	75.85	250.31	0.00
3381	011208001037	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	9.81	490.79	4814.65	0.00
本页小计							107883.60	0.00
合 计							66315470.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第868页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3382	011207001477	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05;	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
3383	011501002009	成品茶水高柜	茶水柜规格: 8835 (长) × 1280 (宽) × 3000mm (高), 包括但不限于: 1. 正面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 2. 背面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 3. 侧面: MT-03白色烤漆不锈钢; 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件; 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017;	个	1	70546.50	70546.50	0.00
3384	011302001347	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. 白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05;	m2	120.17	319.88	38439.98	0.00
本页小计							110331.89	0.00
合 计							66425801.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第869页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3385	011304001137	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	33.95	161.61	5486.66	0.00
3386	011502004085	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	157.76	34.00	5363.84	0.00
3387	011502004086	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	51.52	42.31	2179.81	0.00
3388	010810002056	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	16.07	310.22	4985.24	0.00
3389	011502001334	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	33.4	147.99	4942.87	0.00
3390	011502001335	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.92	181.53	2708.43	0.00
		A 敞开办公区			1	1321570.79	1321570.79	0.00
本页小计							25666.85	0.00
合 计							66451468.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第870页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3391	011104001074	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	733.44	721.13	528905.59	0.00
3392	011105006239	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	39.56	75.85	3000.63	0.00
3393	011105006240	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.14	75.85	314.02	0.00
本页小计							532220.24	0.00
合 计							66983689.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第871页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3394	011208001038	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	117.7	490.58	57741.27	0.00
3395	011207001478	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	12.32	510.99	6295.40	0.00
3396	011207001479	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	1.31	909.29	1191.17	0.00
本页小计							65227.84	0.00
合 计							67048916.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第872页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3397	011210005050	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	32	4088.86	130843.52	0.00
3398	011302001348	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	691.93	678.66	469585.21	0.00
3399	011302001349	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.54	1523.17	16054.21	0.00
3400	011502001336	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	135.32	181.53	24564.64	0.00
3401	011502001337	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	275.45	147.99	40763.85	0.00
本页小计							681811.43	0.00
合 计							67730728.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第873页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3402	010810002057	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	136.4	310.20	42311.28	0.00
		A 走道			1	735789.19	735789.19	0.00
3403	010904002058	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
3404	010903002048	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
3405	011104001075	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	285.46	721.13	205853.77	0.00
本页小计							248279.77	0.00
合 计							67979008.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第874页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3406	011104002080	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	107.95	907.32	97945.19	0.00
3407	011105006241	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	76.67	75.85	5815.42	0.00
3408	011407001083	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	81.88	217.40	17800.71	0.00
本页小计							121561.32	0.00
合 计							68100569.39	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第875页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3409	011407001084	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	15.12	365.52	5526.66	0.00
3410	011207001480	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	93.61	786.70	73642.99	0.00
3411	011207001481	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	20.36	910.52	18538.19	0.00
3412	011207001482	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.4	895.59	2149.42	0.00
本页小计							99857.26	0.00
合 计							68200426.65	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第876页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3413	011207001483	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
3414	011207001484	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙 (单独列项, 另计); 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 电视机背面: 18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带, 专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面: 双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃, 导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04; 9. 清单工程量计算规则: 按玻璃正投影面积计算。	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
3415	011204001099	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.1	2131.42	4475.98	0.00
3416	011502001338	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
本页小计							7340.12	0.00
合 计							68207766.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第877页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3417	011502002007	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
3418	011302001350	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	271.24	289.79	78602.64	0.00
本页小计							78842.86	0.00
合 计							68286609.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第878页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3419	011302001351	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	106.68	1707.99	182208.37	0.00
3420	011304002139	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	4	163.09	652.36	0.00
3421	011304002140	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	8	326.59	2612.72	0.00
3422	011502001339	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	136.89	103.27	14136.63	0.00
本页小计							199610.08	0.00
合 计							68486219.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第879页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3423	010801001130	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
3424	010801001131	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							10514.76	0.00
合 计							68496734.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第880页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3425	010801001132	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2314. 21	4628. 42	0. 00
3426	011501009013	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01木饰面低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	2395. 47	4479. 53	0. 00
3427	011501010016	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01木饰面吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	1596. 98	2986. 35	0. 00
		A 男卫前室			1	54449. 51	54449. 51	0. 00
本页小计							12094. 30	0. 00
合 计							68508828. 77	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第881页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3428	011104002081	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.54	844.46	8056.15	0.00
3429	011105006242	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.88	75.85	825.25	0.00
3430	011207001485	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	5.88	786.70	4625.80	0.00
3431	011207001486	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	13.25	883.61	11707.83	0.00
本页小计							25215.03	0.00
合 计							68534043.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第882页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3432	011207001487	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	10. 19	969. 77	9881. 96	0. 00
3433	011207001488	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4. 15	561. 04	2328. 32	0. 00
3434	011207001489	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 32	804. 59	257. 47	0. 00
本页小计							12467. 75	0. 00
合 计							68546511. 55	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第883页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3435	011302001352	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	9.56	1719.68	16440.14	0.00
3436	011304002141	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	81391.51	81391.51	0.00
本页小计							16766.73	0.00
合 计							68563278.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第884页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3437	011104002082	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	14. 6	851. 54	12432. 48	0. 00
3438	011105006243	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15. 34	75. 85	1163. 54	0. 00
3439	011207001490	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	9. 36	786. 70	7363. 51	0. 00
3440	011207001491	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	18. 23	883. 61	16108. 21	0. 00
本页小计							37067. 74	0. 00
合 计							68600346. 02	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第885页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3441	011207001492	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	13. 52	969. 77	13111. 29	0. 00
3442	011207001493	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	3. 69	556. 03	2051. 75	0. 00
3443	011207001494	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 41	804. 59	329. 88	0. 00
本页小计							15492. 92	0. 00
合 计							68615838. 94	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第886页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3444	011302001353	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板），风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)，专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	14.44	1705.11	24621.79	0.00
3445	011304002142	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							24948.38	0.00
合 计							68640787.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第887页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3446	010801001133	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 预留备用间前室			1	54917.16	54917.16	0.00
3447	011104002083	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.41	851.02	8859.12	0.00
本页小计							12741.59	0.00
合 计							68653528.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第888页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3448	011105006244	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	10.15	75.85	769.88	0.00
3449	011207001495	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13;;	m2	17.58	786.70	13830.19	0.00
3450	011207001496	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	8.69	883.61	7678.57	0.00
3451	010807003008	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01; 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	2.72	770.48	2095.71	0.00
3452	011207001497	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							24470.90	0.00
合 计							68677999.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第889页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3453	011302001354	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	10.11	1718.90	17378.08	0.00
3454	011304002143	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							17704.67	0.00
合 计							68695704.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第890页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3455	010801001134	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
3456	011104002084	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	2.74	970.82	2660.05	0.00
本页小计							6542.52	0.00
合 计							68702247.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第891页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3457	011105006245	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	5. 45	75. 85	413. 38	0. 00
3458	011407001085	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	1. 34	51. 15	68. 54	0. 00
3459	011407001086	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	14. 87	42. 47	631. 53	0. 00
3460	011302001355	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	2. 53	232. 21	587. 49	0. 00
3461	010801001135	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988. 70	22988. 70	0. 00
本页小计							10035. 75	0. 00
合 计							68712282. 75	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第892页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3462	011102003019	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16. 65	206. 70	3441. 56	0. 00
3463	011105003010	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16. 98	35. 37	600. 58	0. 00
3464	011406001025	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35. 84	50. 13	1796. 66	0. 00
3465	011406001026	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14. 52	58. 81	853. 92	0. 00
3466	011210006085	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20. 81	250. 86	5220. 40	0. 00
本页小计							11913. 12	0. 00
合 计							68724195. 87	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第893页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3467	011207001498	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06;	m2	0. 73	958. 69	699. 84	0. 00
3468	011207001499	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06;	m2	2. 05	959. 04	1966. 03	0. 00
3469	011302001356	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15. 88	231. 93	3683. 05	0. 00
本页小计							6348. 92	0. 00
合 计							68730544. 79	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第894页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3470	010801001136	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363.33	4726.66	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	862611.03	862611.03	0.00
3471	011210006086	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	285.89	340.76	97419.88	0.00
3472	011210006087	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层 (外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	155.88	436.49	68040.06	0.00
本页小计							170186.60	0.00
合 计							68900731.39	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第895页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3473	011210006088	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	215.89	129.34	27923.21	0.00
3474	011210006089	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	16.32	222.74	3635.12	0.00
3475	011210006090	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
3476	011502001340	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	437.08	26.03	11377.19	0.00
3477	011210005051	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	223.32	1925.57	430018.29	0.00
本页小计							476401.04	0.00
合 计							69377132.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第896页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3478	011210006091	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	94.27	638.16	60159.34	0.00
3479	010402001021	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	12.2	679.15	8285.63	0.00
3480	010402001022	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.18	625.06	1987.69	0.00
3481	011210006092	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
3482	010503004028	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.45	663.34	3615.20	0.00
3483	010503004029	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	2.71	692.80	1877.49	0.00
3484	010503004030	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	0.77	692.80	533.46	0.00
3485	010503005011	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.19	772.07	146.69	0.00
3486	010502002011	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	1.64	886.52	1453.89	0.00
本页小计							81513.39	0.00
合 计							69458645.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第897页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3487	011201001021	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	20.63	5.06	104.39	0.00
3488	011201001022	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	275.8	44.64	12311.71	0.00
3489	010515001013	现浇构件钢筋	三级钢, 直径 $\Phi \leq 12$	t	0.673	6488.27	4366.61	0.00
3490	011810001018	植筋	1. 植筋: $\Phi 8$ 螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	561	7.37	4134.57	0.00
3491	011810001019	植筋	1. 植筋: $\Phi 10$ 螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	342	13.25	4531.50	0.00
3492	011304002144	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50 $\times$ 50 $\times$ 5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08; 8. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。	m	171.38	505.01	86548.61	0.00
3493	010802003034	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA-1523, 规格: 1500 $\times$ 2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
3494	010802003035	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMB-1523, 规格: 1500 $\times$ 2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
本页小计							127678.45	0.00
合 计							69586324.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第898页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3495	010808004015	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. .1. 5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色); 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4. 43	985. 92	4367. 63	0. 00
3496	011502001341	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨 (不计); 2. 铝型材, 色同幕墙); 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02;	m	310. 4	21. 51	6676. 70	0. 00
3497	011406003010	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	42. 54	12. 08	513. 88	0. 00
		A 十三层			1	5341553. 49	5341553. 49	0. 00
		A 低区候梯厅			1	393421. 85	393421. 85	0. 00
3498	011102001138	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条, 规格为30×30×5mm; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03;	m2	66. 14	1205. 69	79744. 34	0. 00
3499	011102001139	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 7. PVC盲道贴片; 8. 施工过程中成品保护;	m2	0. 15	1396. 21	209. 43	0. 00
本页小计							91511. 98	0. 00
合 计							69677836. 25	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第899页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3500	011105006246	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
3501	011105006247	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
3502	011204001100	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
本页小计							96990.05	0.00
合 计							69774826.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第900页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3503	011502003013	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
3504	011207001500	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
3505	011207001501	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
本页小计							66848.37	0.00
合 计							69841674.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第901页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3506	011207001502	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
3507	011302001357	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09；	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
3508	011302001358	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
本页小计							85719.20	0.00
合 计							69927393.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第902页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3509	011502001342	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
3510	011502001343	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
3511	010805007054	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
3512	010805001013	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IX10DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	285275.58	285275.58	0.00
本页小计							63910.46	0.00
合 计							69991304.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第903页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3513	011102001140	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
3514	011102001141	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.51	1314.90	33543.10	0.00
本页小计							33912.78	0.00
合 计							70025217.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第904页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3515	011102001142	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
3516	010904002059	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	38.72	59.90	2319.33	0.00
3517	010903002049	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	13.77	20.72	285.31	0.00
3518	011105006248	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	18.31	75.85	1388.81	0.00
3519	011204001101	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	66.05	1851.36	122282.33	0.00
本页小计							129398.22	0.00
合 计							70154615.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第905页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3520	011204001102	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4.56	678.73	3095.01	0.00
3521	011505010045	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	8.34	572.56	4775.15	0.00
3522	011207001503	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.09	996.23	3078.35	0.00
3523	011505001025	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5.25	2215.17	11629.64	0.00
本页小计							22578.15	0.00
合 计							70177193.48	0.00

未来软件编制

表-08

第906页 共1671页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第907页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3531	011302001359	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	6.93	892.18	6182.81	0.00
3532	011302001360	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	26.56	752.10	19975.78	0.00
本页小计							26158.59	0.00
合 计							70265617.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第909页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3539	010801001137	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	275937.54	275937.54	0.00
3540	011102001143	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							70276949.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第910页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3541	011102001144	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.26	1314.90	33214.37	0.00
3542	011102001145	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	3.05	1734.83	5291.23	0.00
3543	010904002060	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	34.58	59.90	2071.34	0.00
3544	010903002050	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	42.96	20.72	890.13	0.00
3545	011105006249	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	15.17	75.85	1150.64	0.00
本页小计							42617.71	0.00
合 计							70319567.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第911页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3546	011204001103	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	52.56	1851.37	97308.01	0.00
3547	011204001104	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 9mm厚TL-01木纹岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05;	m2	6.47	678.90	4392.48	0.00
3548	011505010046	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	8.41	572.59	4815.48	0.00
本页小计							106515.97	0.00
合 计							70426083.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第912页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3549	011505010047	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条, 上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07;	m2	2.69	960.85	2584.69	0.00
3550	011207001504	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3.15	996.19	3138.00	0.00
3551	011505001026	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	5.31	2215.03	11761.81	0.00
本页小计							17484.50	0.00
合 计							70443567.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第913页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3552	011505001027	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板； 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石，侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石，包括但不限于包括但仅限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07；	个	2	1109.84	2219.68	0.00
3553	011502001349	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
3554	011502001350	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 30×40木方固定，防火涂料三遍； 2. 木基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条（展开宽度110mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05~06等；	m	10.4	105.53	1097.51	0.00
3555	011502001351	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层（不计，计入化妆镜单价中）； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条（展开宽度65+10mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	2.8	67.49	188.97	0.00
3556	011210005054	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
本页小计							63733.72	0.00
合 计							70507301.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第914页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3557	011505008092	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
3558	011505008093	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
3559	011505008094	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
3560	011302001361	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	7.01	931.85	6532.27	0.00
3561	011302001362	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	24.66	747.09	18423.24	0.00
本页小计							28168.92	0.00
合 计							70535470.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第915页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3562	011304001139	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.64	1085.48	694.71	0.00
3563	011502001352	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.29	192.70	826.68	0.00
3564	011502001353	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.8	125.64	100.51	0.00
3565	011502001354	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
3566	011502001355	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
3567	011304002146	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2587.46	0.00
合 计							70538057.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第916页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3568	010801001138	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
3569	010805007055	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
		A 无障碍卫生间			1	66868.25	66868.25	0.00
本页小计							14459.58	0.00
合 计							70552517.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第917页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3570	011102001146	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.28	1468.66	411.22	0.00
3571	011102001147	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4.28	1314.90	5627.77	0.00
3572	010904002061	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.46	59.90	386.95	0.00
3573	010903002051	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	30.06	20.72	622.84	0.00
本页小计							7048.78	0.00
合 计							70559566.23	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第918页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3574	011105006250	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡件; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02;	m	7.24	75.85	549.15	0.00
3575	011204001105	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	20.39	1851.29	37747.80	0.00
3576	011505010048	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻璃板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01;	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
3577	011505005034	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
3578	011505005035	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
3579	011505005036	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
本页小计							44826.73	0.00
合 计							70604392.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第919页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3580	011505008095	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
3581	011505008096	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
3582	011302001363	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	4.28	758.70	3247.24	0.00
3583	011304001140	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a；	m2	0.45	678.42	305.29	0.00
3584	011304002147	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
3585	011502001356	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							6553.63	0.00
合 计							70610946.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第920页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3586	010801001139	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间（2间）			1	34601.37	34601.37	0.00
3587	011102001148	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1531.63	536.07	0.00
本页小计							8975.18	0.00
合 计							70619921.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第921页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3588	011102003020	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	6. 1	277. 85	1694. 89	0. 00
3589	010904002062	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	9	59. 90	539. 10	0. 00
3590	010903002052	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	52. 34	20. 72	1084. 48	0. 00
3591	011204003009	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	37. 7	319. 69	12052. 31	0. 00
3592	011302001364	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	6. 1	250. 42	1527. 56	0. 00
本页小计							16898. 34	0. 00
合 计							70636820. 11	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第922页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3593	011502004087	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.7	33.36	90.07	0.00
3594	011304001141	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.68	179.11	121.79	0.00
3595	011502001357	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
3596	010801001140	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52654.78	52654.78	0.00
3597	011104001076	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.51	730.60	17907.01	0.00
本页小计							35073.97	0.00
合 计							70671894.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第923页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3598	011105006251	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7.97	75.85	604.52	0.00
3599	011208001039	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	5.38	501.21	2696.51	0.00
3600	011207001505	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.59	249.15	4631.70	0.00
3601	011207001506	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	4.93	840.88	4145.54	0.00
本页小计							12078.27	0.00
合 计							70683972.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第925页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3605	011304001142	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.31	161.39	211.42	0.00
3606	011502004088	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
3607	010810002058	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.23	325.00	1699.75	0.00
3608	011304002148	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3609	010805005065	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
本页小计							15406.35	0.00
合 计							70706641.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第926页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	48174. 11	48174. 11	0. 00
3610	011104001077	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22. 39	731. 51	16378. 51	0. 00
3611	011105006252	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7. 36	75. 85	558. 26	0. 00
3612	011208001040	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	7. 14	501. 07	3577. 64	0. 00
3613	011207001507	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15. 76	249. 15	3926. 60	0. 00
本页小计							24441. 01	0. 00
合 计							70731082. 86	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第927页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3614	011207001508	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04;	m2	1. 95	840. 88	1639. 72	0. 00
3615	011502001359	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13. 11	145. 37	1905. 80	0. 00
3616	011302001367	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 29	226. 08	2326. 36	0. 00
本页小计							5871. 88	0. 00
合 计							70736954. 74	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第928页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3617	011302001368	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.96	247.91	2717.09	0.00
3618	011304001143	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	0.99	161.84	160.22	0.00
3619	010810002059	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.19	325.17	1687.63	0.00
本页小计							4564.94	0.00
合 计							70741519.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第929页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3620	011304002149	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3621	010805005066	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
3622	011104001078	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.86	735.35	24163.60	0.00
3623	011105006253	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
本页小计							39245.39	0.00
合 计							70780765.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第930页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3624	011207001509	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13.6	398.38	5417.97	0.00
3625	011207001510	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	425.21	2466.22	0.00
3626	011207001511	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
3627	011207001512	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20859.57	0.00
合 计							70801624.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第931页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3628	011207001513	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
3629	011207001514	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
3630	011502001360	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.04	145.37	3058.58	0.00
本页小计							10899.45	0.00
合 计							70812524.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第932页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3631	011302001369	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16. 96	226. 08	3834. 32	0. 00
3632	011302001370	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 6	248. 23	3375. 93	0. 00
3633	011304001144	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 55	161. 58	735. 19	0. 00
本页小计							7945. 44	0. 00
合 计							70820469. 53	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第933页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3634	011304002150	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
3635	010805005067	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87301.78	87301.78	0.00
3636	011104001079	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.24	737.08	21552.22	0.00
3637	011105006254	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
本页小计							49202.08	0.00
合 计							70869671.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第934页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3638	011207001515	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14.44	398.38	5752.61	0.00
3639	011207001516	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	428.45	2485.01	0.00
3640	011207001517	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25.3	249.15	6303.50	0.00
3641	011207001518	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20420.71	0.00
合 计							70890092.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第935页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3642	011207001519	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
3643	011207001520	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
3644	011502001361	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.04	145.37	2767.84	0.00
本页小计							10608.71	0.00
合 计							70900701.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第936页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3645	011302001371	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
3646	011302001372	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 32	247. 31	2799. 55	0. 00
3647	011304001145	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 31	161. 58	696. 41	0. 00
本页小计							7070. 28	0. 00
合 计							70907771. 31	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第937页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3648	011304002151	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
3649	010805005068	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	44653.07	44653.07	0.00
3650	011104001080	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.41	731.06	17114.11	0.00
3651	011105006255	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.99	75.85	378.49	0.00
本页小计							43432.80	0.00
合 计							70951204.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第938页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3652	011207001521	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.83	249.15	3944.04	0.00
3653	011207001522	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.8	840.88	672.70	0.00
3654	011502001362	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.71	145.37	1993.02	0.00
3655	011302001373	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
本页小计							8911.25	0.00
合 计							70960115.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第939页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3656	011302001374	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	11. 75	247. 61	2909. 42	0. 00
3657	010810002060	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5. 21	325. 09	1693. 72	0. 00
3658	011304001146	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1. 12	161. 45	180. 82	0. 00
3659	011502004089	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4. 97	34. 00	168. 98	0. 00
本页小计							4952. 94	0. 00
合 计							70965068. 30	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第940页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3660	011304002152	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3661	010805005069	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	50818.20	50818.20	0.00
3662	011104001081	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.54	730.22	18649.82	0.00
3663	011105006256	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.69	75.85	431.59	0.00
本页小计							32377.69	0.00
合 计							70997445.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第941页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3664	011207001523	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.07	249.15	4502.14	0.00
3665	011207001524	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.63	840.88	4734.15	0.00
3666	011502001363	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.75	145.37	1998.84	0.00
3667	011302001375	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.41	226.08	2805.65	0.00
本页小计							14040.78	0.00
合 计							71011486.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第942页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3668	011302001376	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.64	247.21	2877.52	0.00
3669	010810002061	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3.45	325.00	1121.25	0.00
3670	011304001147	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.29	160.85	207.50	0.00
3671	011502004090	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.69	34.00	193.46	0.00
本页小计							4399.73	0.00
合 计							71015886.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第943页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3672	011304002153	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3673	010805005070	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	141475.17	141475.17	0.00
3674	011104001082	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.8	782.42	17839.18	0.00
3675	011105006257	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	29.05	75.85	2203.44	0.00
本页小计							33338.90	0.00
合 计							71049225.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第944页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3676	011207001525	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	25. 63	249. 15	6385. 71	0. 00
3677	011207001526	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26. 56	249. 15	6617. 42	0. 00
3678	011207001527	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. . 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	13. 07	249. 15	3256. 39	0. 00
3679	011207001528	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	22. 53	278. 32	6270. 55	0. 00
3680	011501016008	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10. 08	1037. 39	10456. 89	0. 00
本页小计							32986. 96	0. 00
合 计							71082212. 36	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第945页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3681	011302001377	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	22. 19	231. 67	5140. 76	0. 00
3682	011304001148	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 45	161. 24	395. 04	0. 00
3683	011502004091	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	10. 85	34. 00	368. 90	0. 00
3684	011502001364	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	10. 85	181. 53	1969. 60	0. 00
3685	011502001365	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶(色同无机涂料), 背衬滤网。	m	10. 46	47. 38	495. 59	0. 00
本页小计							8369. 89	0. 00
合 计							71090582. 25	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第946页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3686	010801001141	硬包、毛毡组合型单开暗门	1. M-13暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面ACU-07米色吸音板、ACU-08灰色波浪吸音板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. 25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线，金属线条腰线，； 6. 隐藏式铰链、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图二I-2#-7102-10、I-2#-7104-06；	樘	1	3233.64	3233.64	0.00
3687	010805005071	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807.01	76842.06	0.00
		A 男、女更衣室			1	118405.23	118405.23	0.00
本页小计							80075.70	0.00
合 计							71170657.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第947页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3688	011104002085	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	30. 59	815. 10	24933. 91	0. 00
3689	011105006258	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	17. 44	75. 85	1322. 82	0. 00
3690	011210006093	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210. 2-01；	m2	10. 95	336. 67	3686. 54	0. 00
本页小计							29943. 27	0. 00
合 计							71200601. 22	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第948页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3691	011407001087	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	8.05	268.82	2164.00	0.00
3692	011407001088	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	34.82	51.15	1781.04	0.00
3693	011407001089	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	10.38	42.47	440.84	0.00
3694	011505010049	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	6.68	653.03	4362.24	0.00
3695	011501003030	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(5510+2170)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	25551.74	25551.74	0.00
本页小计							34299.86	0.00
合 计							71234901.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第949页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3696	011501003031	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(1600+3570+2800+1640)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	31972.95	31972.95	0.00
3697	011302001378	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	19.73	231.58	4569.07	0.00
3698	011502001366	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料)，背衬滤网。。	m	3.18	181.53	577.27	0.00
3699	011304002154	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	1	163.09	163.09	0.00
本页小计							37282.38	0.00
合 计							71272183.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第950页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3700	010801001142	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	48705.96	48705.96	0.00
3701	011104002086	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.9	848.37	8398.86	0.00
3702	011105006259	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	16.1	75.85	1221.19	0.00
本页小计							26499.77	0.00
合 计							71298683.23	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第951页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3703	011210006094	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	4.38	336.67	1474.61	0.00
3704	011407001090	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	48.63	51.15	2487.42	0.00
3705	011501011015	打印操作柜	1. 打印操作柜，包括但不限于S0L-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01；	m	2.64	2395.47	6324.04	0.00
3706	011302001379	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	9.62	228.23	2195.57	0.00
本页小计							12481.64	0.00
合 计							71311164.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第952页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3707	011304001149	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.89	160.92	143.22	0.00
3708	011502004092	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3.93	34.00	133.62	0.00
3709	011502001367	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.93	181.53	713.41	0.00
3710	010805005072	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 备用办公间（2间）			1	86197.76	86197.76	0.00
3711	011104002087	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	48.34	811.85	39244.83	0.00
本页小计							65849.10	0.00
合 计							71377013.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第953页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3712	011105006260	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	41.05	75.85	3113.64	0.00
3713	011210006095	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 4. 预留检修口; 5. 面层（不计、已单独开项）; 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01;	m2	6.57	336.67	2211.92	0.00
3714	011407001091	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	4.32	51.15	220.97	0.00
3715	011407001092	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	112.36	42.47	4771.93	0.00
本页小计							10318.46	0.00
合 计							71387332.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第954页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3716	011302001380	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	48. 34	228. 11	11026. 84	0. 00
3717	011304002155	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	3	163. 09	489. 27	0. 00
3718	011502001368	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 73mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1. 8	95. 82	172. 48	0. 00
3719	011502001369	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2. 4	181. 53	435. 67	0. 00
3720	010801001143	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条; 5. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
本页小计							20459. 07	0. 00
合 计							71407791. 50	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第955页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3721	010801001144	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16175.40	16175.40	0.00
		A 卡座区			1	124536.25	124536.25	0.00
3722	011104002088	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.12	895.92	18025.91	0.00
3723	011105006261	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.8	75.85	667.48	0.00
本页小计							34868.79	0.00
合 计							71442660.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第956页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3724	011207001529	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	27.5	345.49	9500.98	0.00
3725	011207001530	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	32.11	1130.70	36306.78	0.00
3726	011407001093	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	9.04	241.33	2181.62	0.00
3727	010808004016	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	3.83	850.42	3257.11	0.00
3728	011501011016	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅（卡座由厂家定制），包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	17.2	1999.77	34396.04	0.00
本页小计							85642.53	0.00
合 计							71528302.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第957页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3729	011302001381	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08;	m2	19.36	858.89	16628.11	0.00
3730	011304001150	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08;	m2	2.2	897.62	1974.76	0.00
3731	011502001370	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	8.8	181.53	1597.46	0.00
		A 茶水间			1	244519.13	244519.13	0.00
3732	010904002063	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
3733	011101001010	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计,单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DS M20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部,具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
本页小计							20837.12	0.00
合 计							71549139.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第958页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3734	011104002089	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔,, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	121.64	845.27	102818.64	0.00
3735	011105006262	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.3	75.85	250.31	0.00
3736	011208001041	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	9.81	490.79	4814.65	0.00
本页小计							107883.60	0.00
合 计							71657023.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第959页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3737	011207001531	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05;	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
3738	011501002010	成品茶水高柜	茶水柜规格: 8835 (长) × 1280 (宽) × 3000mm (高), 包括但不限于: 1. 正面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 2. . 背面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 3. 侧面: MT-03白色烤漆不锈钢; 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件; 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017;	个	1	70546.50	70546.50	0.00
3739	011302001382	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. 白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05;	m2	120.17	319.88	38439.98	0.00
本页小计							110331.89	0.00
合 计							71767355.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第960页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3740	011304001151	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	33.95	161.61	5486.66	0.00
3741	011502004093	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	157.76	34.00	5363.84	0.00
3742	011502004094	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	51.52	42.31	2179.81	0.00
3743	010810002062	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	16.07	310.22	4985.24	0.00
3744	011502001371	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	33.4	147.99	4942.87	0.00
3745	011502001372	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.92	181.53	2708.43	0.00
		A 敞开办公区			1	1321570.79	1321570.79	0.00
本页小计							25666.85	0.00
合 计							71793022.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第961页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3746	011104001083	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	733.44	721.13	528905.59	0.00
3747	011105006263	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	39.56	75.85	3000.63	0.00
3748	011105006264	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.14	75.85	314.02	0.00
本页小计							532220.24	0.00
合 计							72325242.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第962页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3749	011208001042	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	117.7	490.58	57741.27	0.00
3750	011207001532	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	12.32	510.99	6295.40	0.00
3751	011207001533	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	1.31	909.29	1191.17	0.00
本页小计							65227.84	0.00
合 计							72390470.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第963页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3752	011210005055	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	32	4088.86	130843.52	0.00
3753	011302001383	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	691.93	678.66	469585.21	0.00
3754	011302001384	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.54	1523.17	16054.21	0.00
3755	011502001373	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	135.32	181.53	24564.64	0.00
3756	011502001374	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	275.45	147.99	40763.85	0.00
本页小计							681811.43	0.00
合 计							73072281.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第964页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3757	010810002063	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	136.4	310.20	42311.28	0.00
		A 走道			1	735789.19	735789.19	0.00
3758	010904002064	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
3759	010903002053	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
3760	011104001084	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	285.46	721.13	205853.77	0.00
本页小计							248279.77	0.00
合 计							73320561.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第965页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3761	011104002090	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	107.95	907.32	97945.19	0.00
3762	011105006265	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	76.67	75.85	5815.42	0.00
3763	011407001094	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	81.88	217.40	17800.71	0.00
本页小计							121561.32	0.00
合 计							73442122.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第966页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3764	011407001095	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	15.12	365.52	5526.66	0.00
3765	011207001534	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	93.61	786.70	73642.99	0.00
3766	011207001535	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	20.36	910.52	18538.19	0.00
3767	011207001536	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.4	895.59	2149.42	0.00
本页小计							99857.26	0.00
合 计							73541980.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第967页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3768	011207001537	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
3769	011207001538	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙 (单独列项, 另计); 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 电视机背面: 18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带, 专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面: 双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃, 导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04; 9. 清单工程量计算规则: 按玻璃正投影面积计算。	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
3770	011204001106	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.1	2131.42	4475.98	0.00
3771	011502001375	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
本页小计							7340.12	0.00
合 计							73549320.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第968页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3772	011502002008	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
3773	011302001385	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	271.24	289.79	78602.64	0.00
本页小计							78842.86	0.00
合 计							73628163.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第969页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3774	011302001386	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	106.68	1707.99	182208.37	0.00
3775	011304002156	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	4	163.09	652.36	0.00
3776	011304002157	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	8	326.59	2612.72	0.00
3777	011502001376	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	136.89	103.27	14136.63	0.00
本页小计							199610.08	0.00
合 计							73827773.20	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第970页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3778	010801001145	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
3779	010801001146	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							10514.76	0.00
合 计							73838287.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第971页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3780	010801001147	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2314. 21	4628. 42	0. 00
3781	011501009014	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01木饰面低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	2395. 47	4479. 53	0. 00
3782	011501010017	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01木饰面吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	1596. 98	2986. 35	0. 00
		A 男卫前室			1	54449. 51	54449. 51	0. 00
本页小计							12094. 30	0. 00
合 计							73850382. 26	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第972页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3783	011104002091	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.54	844.46	8056.15	0.00
3784	011105006266	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.88	75.85	825.25	0.00
3785	011207001539	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	5.88	786.70	4625.80	0.00
3786	011207001540	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	13.25	883.61	11707.83	0.00
本页小计							25215.03	0.00
合 计							73875597.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第973页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3787	011207001541	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	10. 19	969. 77	9881. 96	0. 00
3788	011207001542	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4. 15	561. 04	2328. 32	0. 00
3789	011207001543	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 32	804. 59	257. 47	0. 00
本页小计							12467. 75	0. 00
合 计							73888065. 04	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第974页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3790	011302001387	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	9.56	1719.68	16440.14	0.00
3791	011304002158	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	81391.51	81391.51	0.00
本页小计							16766.73	0.00
合 计							73904831.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第975页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3792	011104002092	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	14. 6	851. 54	12432. 48	0. 00
3793	011105006267	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	15. 34	75. 85	1163. 54	0. 00
3794	011207001544	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	9. 36	786. 70	7363. 51	0. 00
3795	011207001545	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	18. 23	883. 61	16108. 21	0. 00
本页小计							37067. 74	0. 00
合 计							73941899. 51	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第976页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3796	011207001546	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	13. 52	969. 77	13111. 29	0. 00
3797	011207001547	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	3. 69	556. 03	2051. 75	0. 00
3798	011207001548	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 41	804. 59	329. 88	0. 00
本页小计							15492. 92	0. 00
合 计							73957392. 43	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第977页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3799	011302001388	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	14.44	1705.11	24621.79	0.00
3800	011304002159	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							24948.38	0.00
合 计							73982340.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第978页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3801	010801001148	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 预留备用间前室			1	54917.16	54917.16	0.00
3802	011104002093	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.41	851.02	8859.12	0.00
本页小计							12741.59	0.00
合 计							73995082.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第979页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3803	011105006268	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.15	75.85	769.88	0.00
3804	011207001549	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	17.58	786.70	13830.19	0.00
3805	011207001550	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	8.69	883.61	7678.57	0.00
3806	010807003009	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01； 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.72	770.48	2095.71	0.00
3807	011207001551	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							24470.90	0.00
合 计							74019553.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第980页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3808	011302001389	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	10.11	1718.90	17378.08	0.00
3809	011304002160	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							17704.67	0.00
合 计							74037257.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第981页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3810	010801001149	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
3811	011104002094	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	2.74	970.82	2660.05	0.00
本页小计							6542.52	0.00
合 计							74043800.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第982页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3812	011105006269	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.45	75.85	413.38	0.00
3813	011407001096	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	1.34	51.15	68.54	0.00
3814	011407001097	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14.87	42.47	631.53	0.00
3815	011302001390	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	2.53	232.21	587.49	0.00
3816	010801001150	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm； 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件； 4. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	8334.81	8334.81	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988.70	22988.70	0.00
本页小计							10035.75	0.00
合 计							74053836.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第983页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3817	011102003021	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16. 65	206. 70	3441. 56	0. 00
3818	011105003011	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16. 98	35. 37	600. 58	0. 00
3819	011406001027	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35. 84	50. 13	1796. 66	0. 00
3820	011406001028	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14. 52	58. 81	853. 92	0. 00
3821	011210006096	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20. 81	250. 86	5220. 40	0. 00
本页小计							11913. 12	0. 00
合 计							74065749. 36	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第984页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3822	011207001552	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0. 73	958. 69	699. 84	0. 00
3823	011207001553	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2. 05	959. 04	1966. 03	0. 00
3824	011302001391	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	15. 88	231. 93	3683. 05	0. 00
本页小计							6348. 92	0. 00
合 计							74072098. 28	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第985页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3825	010801001151	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363.33	4726.66	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	862611.03	862611.03	0.00
3826	011210006097	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	285.89	340.76	97419.88	0.00
3827	011210006098	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层 (外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	155.88	436.49	68040.06	0.00
本页小计							170186.60	0.00
合 计							74242284.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第986页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3828	011210006099	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	215.89	129.34	27923.21	0.00
3829	011210006100	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	16.32	222.74	3635.12	0.00
3830	011210006101	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
3831	011502001377	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	437.08	26.03	11377.19	0.00
3832	011210005056	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	223.32	1925.57	430018.29	0.00
本页小计							476401.04	0.00
合 计							74718685.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第987页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3833	011210006102	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	94.27	638.16	60159.34	0.00
3834	010402001023	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	12.2	679.15	8285.63	0.00
3835	010402001024	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.18	625.06	1987.69	0.00
3836	011210006103	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
3837	010503004031	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.45	663.34	3615.20	0.00
3838	010503004032	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	2.71	692.80	1877.49	0.00
3839	010503004033	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	0.77	692.80	533.46	0.00
3840	010503005012	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.19	772.07	146.69	0.00
3841	010502002012	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	1.64	886.52	1453.89	0.00
本页小计							81513.39	0.00
合 计							74800199.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第988页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3842	011201001023	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	20.63	5.06	104.39	0.00
3843	011201001024	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	275.8	44.64	12311.71	0.00
3844	010515001014	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.673	6488.27	4366.61	0.00
3845	011810001020	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	561	7.37	4134.57	0.00
3846	011810001021	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	342	13.25	4531.50	0.00
3847	011304002161	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	171.38	505.01	86548.61	0.00
3848	010802003036	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
3849	010802003037	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
本页小计							127678.45	0.00
合 计							74927877.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第989页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3850	010808004017	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. .1. 5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）; 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4. 43	985. 92	4367. 63	0. 00
3851	011502001378	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）; 2. 铝型材，色同幕墙）; 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02;	m	310. 4	21. 51	6676. 70	0. 00
3852	011406003011	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	42. 54	12. 08	513. 88	0. 00
		A 十四层			1	5189108. 73	5189108. 73	0. 00
		A 低区候梯厅			1	393421. 85	393421. 85	0. 00
3853	011102001149	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）; 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03;	m2	66. 14	1205. 69	79744. 34	0. 00
3854	011102001150	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）; 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等; 7. PVC盲道贴片; 8. 施工过程中成品保护;	m2	0. 15	1396. 21	209. 43	0. 00
本页小计							91511. 98	0. 00
合 计							75019389. 74	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第990页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3855	011105006270	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03;	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
3856	011105006271	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
3857	011204001107	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
本页小计							96990.05	0.00
合 计							75116379.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第991页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3858	011502003014	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
3859	011207001554	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
3860	011207001555	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
本页小计							66848.37	0.00
合 计							75183228.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第992页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3861	011207001556	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02; 6. 清单工程量计算规则: 按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
3862	011302001392	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09;	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
3863	011302001393	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06;	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
本页小计							85719.20	0.00
合 计							75268947.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第993页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3864	011502001379	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
3865	011502001380	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
3866	010805007056	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
3867	010805001014	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格: 3400×3000mm; 2. GL-03-12mm厚超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IX10DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等;	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	292961.76	292961.76	0.00
本页小计							63910.46	0.00
合 计							75332857.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第994页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3868	011102001151	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
3869	011102001152	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	27.01	1314.90	35515.45	0.00
本页小计							35885.13	0.00
合 计							75368742.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第995页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3870	011102001153	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.68	1735.12	2915.00	0.00
3871	010904002065	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	37.57	59.90	2250.44	0.00
3872	010903002054	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	18.03	20.72	373.58	0.00
3873	011105006272	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	20.44	75.85	1550.37	0.00
3874	011204001108	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	63.56	1851.33	117670.53	0.00
本页小计							124759.92	0.00
合 计							75493502.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段:

第996页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3875	011204001109	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4.37	678.82	2966.44	0.00
3876	011505010050	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4.33	572.56	2479.18	0.00
3877	011207001557	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1.08	995.98	1075.66	0.00
3878	011505001028	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.8	2215.60	8419.28	0.00
本页小计							14940.56	0.00
合 计							75508443.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第997页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3879	011210005057	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
3880	011210005058	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	6	1983.21	11899.26	0.00
3881	011505008097	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04；	个	6	182.78	1096.68	0.00
3882	011505008098	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
3883	011505008099	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
3884	011505008100	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
3885	011302001394	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	6.47	912.13	5901.48	0.00
本页小计							71585.72	0.00
合 计							75580029.15	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第998页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3886	011302001395	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	25.15	744.42	18722.16	0.00
3887	011304001152	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	1.31	1075.46	1408.85	0.00
3888	011502001381	成品定制装饰风口（平面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.7	192.70	1676.49	0.00
3889	011502001382	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
3890	011502001383	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
本页小计							22119.88	0.00
合 计							75602149.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第999页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3891	011304002162	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
3892	010801001152	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
3893	010805007057	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
本页小计							15112.76	0.00
合 计							75617261.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1000页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3894	010805007058	ST-10米色大理石双开暗门	1. 暗门代号M-14, 规格: 1100×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	8557.79	8557.79	0.00
		A 女卫生间			1	241364.26	241364.26	0.00
3895	011102001154	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06;	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8927.47	0.00
合 计							75626189.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1001页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3896	011102001155	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	19.34	1314.90	25430.17	0.00
3897	011102001156	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.52	1734.61	2636.61	0.00
3898	010904002066	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	31.65	59.90	1895.84	0.00
3899	010903002055	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	3.41	20.72	70.66	0.00
3900	011105006273	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	16.92	75.85	1283.38	0.00
本页小计							31316.66	0.00
合 计							75657505.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1002页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3901	011204001110	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	59.77	1851.35	110655.19	0.00
3902	011204001111	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4	678.67	2714.68	0.00
3903	011505010051	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4.45	572.54	2547.80	0.00
本页小计							115917.67	0.00
合 计							75773423.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1003页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3904	011207001558	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1. 1	996. 25	1095. 88	0. 00
3905	011505001029	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3. 9	2215. 28	8639. 59	0. 00
3906	011210005059	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916. 15	49580. 75	0. 00
3907	011505008101	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58. 57	292. 85	0. 00
3908	011505008102	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47. 29	236. 45	0. 00
3909	011505008103	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578. 25	2578. 25	0. 00
本页小计							62423. 77	0. 00
合 计							75835847. 36	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1004页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3910	011302001396	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	5. 87	924. 32	5425. 76	0. 00
3911	011302001397	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	17. 92	746. 47	13376. 74	0. 00
本页小计							18802. 50	0. 00
合 计							75854649. 86	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1005页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3912	011304001153	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不局限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	1.31	1075.46	1408.85	0.00
3913	011502001384	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.7	192.70	1676.49	0.00
3914	011502001385	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.35	125.64	43.97	0.00
3915	011502001386	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
3916	011502001387	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
3917	011304002163	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							4094.87	0.00
合 计							75858744.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1006页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3918	010801001153	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	76357.04	76357.04	0.00
3919	011102001157	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1486.47	371.62	0.00
本页小计							8810.73	0.00
合 计							75867555.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1007页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3920	011102001158	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	5.52	1314.90	7258.25	0.00
3921	010904002067	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.29	59.90	496.57	0.00
3922	010903002056	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	28.24	20.72	585.13	0.00
3923	011105006274	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	8.53	75.85	647.00	0.00
本页小计							8986.95	0.00
合 计							75876542.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1008页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3924	011204001112	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	24.24	1851.36	44876.97	0.00
3925	011505010052	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
3926	011505005037	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
3927	011505005038	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
3928	011505005039	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
3929	011505008104	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
3930	011505008105	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							54043.57	0.00
合 计							75930585.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1009页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3931	011302001398	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	5.52	755.07	4167.99	0.00
3932	011304001154	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度: 120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架(不计, 考虑到吊顶单价中); 3. 15mm玻镁板基层; 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a;	m2	0.46	674.15	310.11	0.00
3933	011502001388	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							4515.79	0.00
合 计							75935101.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1010页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3934	010801001154	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间			1	24440.93	24440.93	0.00
3935	011102001159	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.18	1525.77	274.64	0.00
本页小计							8713.75	0.00
合 计							75943815.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1011页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3936	011102003022	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	2.48	277.85	689.07	0.00
3937	010904002068	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	4.29	59.90	256.97	0.00
3938	010903002057	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	19.19	20.72	397.62	0.00
3939	011204003010	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	16.1	319.69	5147.01	0.00
3940	011302001399	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	2.48	253.66	629.08	0.00
本页小计							7119.75	0.00
合 计							75950935.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1012页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3941	011502004095	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	1.65	33.36	55.04	0.00
3942	011304001155	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.41	180.71	74.09	0.00
3943	011502001389	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
3944	010801001155	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人，26平方米)			1	50746.59	50746.59	0.00
本页小计							17046.54	0.00
合 计							75967981.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1013页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3945	011104001085	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.29	730.69	17748.46	0.00
3946	011105006275	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7.22	75.85	547.64	0.00
3947	011208001043	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	4.62	501.14	2315.27	0.00
3948	011207001559	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18	249.15	4484.70	0.00
本页小计							25096.07	0.00
合 计							75993077.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1014页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3949	011207001560	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04;	m2	4. 32	840. 88	3632. 60	0. 00
3950	011502001390	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	12. 58	145. 37	1828. 75	0. 00
3951	011302001400	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 6	226. 08	3074. 69	0. 00
本页小计							8536. 04	0. 00
合 计							76001613. 92	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1015页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3952	011302001401	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	9.34	248.09	2317.16	0.00
3953	011304001156	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.28	161.26	206.41	0.00
3954	011502004096	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.67	34.00	192.78	0.00
3955	010810002064	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	3.39	325.03	1101.85	0.00
本页小计							3818.20	0.00
合 计							76005432.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1016页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3956	011304002164	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3957	010805005073	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人，24平方米)			1	48523.81	48523.81	0.00
3958	011104001086	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	21.98	731.69	16082.55	0.00
3959	011105006276	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	6.33	75.85	480.13	0.00
本页小计							29858.96	0.00
合 计							76035291.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1017页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3960	011208001044	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	4. 6	501. 23	2305. 66	0. 00
3961	011207001561	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15. 18	249. 15	3782. 10	0. 00
3962	011207001562	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04；	m2	5. 39	840. 88	4532. 34	0. 00
3963	011502001391	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13. 09	145. 37	1902. 89	0. 00
本页小计							12522. 99	0. 00
合 计							76047814. 07	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1018页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3964	011302001402	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9. 9	226. 08	2238. 19	0. 00
3965	011302001403	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 66	248. 03	2644. 00	0. 00
3966	011304001157	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	0. 96	161. 19	154. 74	0. 00
本页小计							5036. 93	0. 00
合 计							76052851. 00	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1019页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3967	010810002065	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻璃板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	3.4	324.98	1104.93	0.00
3968	011304002165	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
3969	010805005074	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
本页小计							14401.21	0.00
合 计							76067252.21	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1020页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3970	011104001087	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.86	735.35	24163.60	0.00
3971	011105006277	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
3972	011207001563	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13.6	398.38	5417.97	0.00
本页小计							31367.08	0.00
合 计							76098619.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1021页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3973	011207001564	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	425.21	2466.22	0.00
3974	011207001565	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
3975	011207001566	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
3976	011207001567	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
本页小计							18217.26	0.00
合 计							76116836.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1022页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3977	011207001568	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
3978	011502001392	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.04	145.37	3058.58	0.00
3979	011302001404	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	16.96	226.08	3834.32	0.00
本页小计							11958.11	0.00
合 计							76128794.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1023页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3980	011302001405	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 6	248. 23	3375. 93	0. 00
3981	011304001158	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 55	161. 58	735. 19	0. 00
3982	011304002166	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	2	163. 09	326. 18	0. 00
3983	010805005075	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807. 01	25614. 02	0. 00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87301. 78	87301. 78	0. 00
本页小计							30051. 32	0. 00
合 计							76158845. 98	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1024页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3984	011104001088	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.24	737.08	21552.22	0.00
3985	011105006278	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
3986	011207001569	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14.44	398.38	5752.61	0.00
本页小计							29014.49	0.00
合 计							76187860.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1025页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3987	011207001570	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	428.45	2485.01	0.00
3988	011207001571	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25.3	249.15	6303.50	0.00
3989	011207001572	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
3990	011207001573	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
本页小计							17443.76	0.00
合 计							76205304.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1026页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3991	011207001574	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
3992	011502001393	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.04	145.37	2767.84	0.00
3993	011302001406	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	15.81	226.08	3574.32	0.00
本页小计							11407.37	0.00
合 计							76216711.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1027页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3994	011302001407	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 32	247. 31	2799. 55	0. 00
3995	011304001159	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 31	161. 58	696. 41	0. 00
3996	011304002167	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	2	163. 09	326. 18	0. 00
3997	010805005076	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807. 01	25614. 02	0. 00
		A 办公室(24平方米)			1	46860. 16	46860. 16	0. 00
本页小计							29436. 16	0. 00
合 计							76246147. 76	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1028页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3998	011104001089	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.39	731.07	17099.73	0.00
3999	011105006279	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.97	75.85	376.97	0.00
4000	011207001575	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.78	249.15	3931.59	0.00
4001	011207001576	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04；	m2	3.45	840.88	2901.04	0.00
本页小计							24309.33	0.00
合 计							76270457.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1029页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4002	011502001394	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带,包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等,除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13.7	145.37	1991.57	0.00
4003	011302001408	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
4004	011302001409	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.73	247.63	2904.70	0.00
本页小计							7197.76	0.00
合 计							76277654.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1030页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4005	010810002066	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.25	325.14	1706.99	0.00
4006	011304001160	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.12	161.45	180.82	0.00
4007	011502004097	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.97	34.00	168.98	0.00
4008	011304002168	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
本页小计							2546.06	0.00
合 计							76280200.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1031页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4009	010805005077	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	48351.00	48351.00	0.00
4010	011104001090	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.67	730.18	18743.72	0.00
4011	011105006280	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.86	75.85	444.48	0.00
4012	011207001577	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.61	249.15	4636.68	0.00
本页小计							36631.89	0.00
合 计							76316832.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1032页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4013	011207001578	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	1.66	840.88	1395.86	0.00
4014	011502001395	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.78	145.37	2003.20	0.00
4015	011302001410	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.52	226.08	2830.52	0.00
本页小计							6229.58	0.00
合 计							76323062.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1033页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4016	011302001411	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	11.67	247.21	2884.94	0.00
4017	010810002067	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.24	324.98	1702.90	0.00
4018	011304001161	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.32	161.50	213.18	0.00
4019	011502004098	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.86	34.00	199.24	0.00
本页小计							5000.26	0.00
合 计							76328062.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1034页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4020	011304002169	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4021	010805005078	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	144411.58	144411.58	0.00
4022	011104001091	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.26	776.46	19613.38	0.00
4023	011105006281	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	33.09	75.85	2509.88	0.00
本页小计							35419.54	0.00
合 计							76363482.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1035页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4024	011207001579	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26.19	249.15	6525.24	0.00
4025	011207001580	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	28.53	249.15	7108.25	0.00
4026	011207001581	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	19.35	249.15	4821.05	0.00
4027	011207001582	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	25.72	281.01	7227.58	0.00
4028	011501016009	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10.34	1038.42	10737.26	0.00
本页小计							36419.38	0.00
合 计							76399901.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1036页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4029	011302001412	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	24.64	231.12	5694.80	0.00
4030	011304001162	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150*76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2.51	161.08	404.31	0.00
4031	011502004099	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46*46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	11.1	34.00	377.40	0.00
4032	011502001396	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	11.1	181.53	2014.98	0.00
4033	011502001397	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶(色同无机涂料), 背衬滤网。	m	11.3	47.38	535.39	0.00
本页小计							9026.88	0.00
合 计							76408928.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1037页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4034	010805005079	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807. 01	76842. 06	0. 00
		A 男、女更衣室			1	81096. 94	81096. 94	0. 00
4035	011104002095	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	17. 48	826. 60	14448. 97	0. 00
4036	011105006282	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8. 34	75. 85	632. 59	0. 00
本页小计							91923. 62	0. 00
合 计							76500852. 06	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1038页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4037	011407001098	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 部位: 衣柜上部, 具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	5. 21	268. 84	1400. 66	0. 00
4038	011407001099	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	18. 26	51. 15	934. 00	0. 00
4039	011505010053	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层; 2. 12mm纸面石膏板基层; 3. 6mm玻镁板基层; 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见答疑第35条;	m2	4. 46	652. 71	2911. 09	0. 00
4040	011501003032	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等), 规格: (4470+1970) mm长×600mm宽×2500mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等; 3. 部位: 男更衣室, 具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	21426. 20	21426. 20	0. 00
本页小计							26671. 95	0. 00
合 计							76527524. 01	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1039页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4041	011501003033	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3200+1970)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	17200.85	17200.85	0.00
4042	011302001413	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	10.5	236.41	2482.31	0.00
4043	011502001398	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料)，背衬滤网。。	m	2	181.53	363.06	0.00
本页小计							20046.22	0.00
合 计							76547570.23	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1040页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4044	010801001156	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 700×2500mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2417.49	2417.49	0.00
4045	010801001157	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门 (含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	50115.29	50115.29	0.00
4046	011104002096	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	9.9	848.37	8398.86	0.00
本页小计							27696.07	0.00
合 计							76575266.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1041页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4047	011105006283	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	15. 87	75. 85	1203. 74	0. 00
4048	011407001100	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	47. 93	51. 15	2451. 62	0. 00
4049	011501011017	打印操作柜	1. 打印操作柜, 包括但不限于SOL-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01;	m	3. 81	2395. 47	9126. 74	0. 00
4050	011302001414	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9. 62	228. 23	2195. 57	0. 00
本页小计							14977. 67	0. 00
合 计							76590243. 97	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1042页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4051	011304001163	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.86	161.27	138.69	0.00
4052	011502004100	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3.81	34.00	129.54	0.00
4053	011502001399	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.81	181.53	691.63	0.00
4054	011502001400	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 30mm成品定制回风百叶（色同无机涂料），背衬滤网。	m	3.48	47.38	164.88	0.00
4055	010805005080	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 备用办公间（2间）			1	86331.70	86331.70	0.00
本页小计							26738.76	0.00
合 计							76616982.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1043页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4056	011104002097	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	48.86	811.71	39660.15	0.00
4057	011105006284	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	41.25	75.85	3128.81	0.00
4058	011210006104	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	6.57	336.67	2211.92	0.00
本页小计							45000.88	0.00
合 计							76661983.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1044页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4059	011407001101	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	4.32	51.15	220.97	0.00
4060	011407001102	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	112.55	42.47	4780.00	0.00
4061	011302001415	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	48.86	228.09	11144.48	0.00
4062	011304002170	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4063	011502001401	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.8	103.27	185.89	0.00
本页小计							16820.61	0.00
合 计							76678804.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1045页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4064	010801001158	PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门	1. 门代号M-05 2. PT-05白色艺术无机涂料成品套装单开门（含木饰面门套），规格1050×3000mm； 3. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件； 4. 门框钉橡胶碰撞条； 5. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图一I-2#-7101-06、I-2#-7103-03；	樘	1	8334.81	8334.81	0.00
4065	010801001159	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16175.40	16175.40	0.00
		A 卡座区			1	158144.65	158144.65	0.00
4066	011104002098	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	25.65	894.19	22935.97	0.00
本页小计							47446.18	0.00
合 计							76726250.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1046页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4067	011105006285	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	11	75. 85	834. 35	0. 00
4068	011207001583	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	34. 38	345. 49	11877. 95	0. 00
4069	011207001584	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	41. 06	1130. 70	46426. 54	0. 00
4070	011407001103	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	11. 3	241. 33	2727. 03	0. 00
4071	010808004018	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1. 5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	4. 78	850. 42	4065. 01	0. 00
本页小计							65930. 88	0. 00
合 计							76792181. 28	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1047页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4072	011501011018	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	22	1999.77	43994.94	0.00
4073	011302001416	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	24.2	860.23	20817.57	0.00
4074	011304001164	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	2.75	897.62	2468.46	0.00
4075	011502001402	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	11	181.53	1996.83	0.00
		A 茶水间			1	225229.38	225229.38	0.00
4076	010904002069	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
本页小计							69462.29	0.00
合 计							76861643.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1048页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4077	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7. 5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3. 08	146. 85	452. 30	0. 00
4078	011104002099	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	108. 33	847. 22	91779. 34	0. 00
4079	011105006286	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3. 3	75. 85	250. 31	0. 00
本页小计							92481. 95	0. 00
合 计							76954125. 52	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1049页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4080	011208001045	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	9.81	490.79	4814.65	0.00
4081	011207001585	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05;	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
4082	011501002011	成品茶水高柜	茶水柜规格: 8835 (长)×1280 (宽)×3000mm (高), 包括但不限于: 1. 正面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 2. 背面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体, 柜内WD-01B浅色免漆板; 3. 侧面: MT-03白色烤漆不锈钢; 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等; 5. 茶水柜配套五金件; 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017;	个	1	70546.50	70546.50	0.00
本页小计							76706.56	0.00
合 计							77030832.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1050页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4083	011302001417	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板,局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9. 5纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. 白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05;	m2	106. 56	319. 31	34025. 67	0. 00
4084	011304001165	灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+140mm; 2. 双层9. 5mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05;	m2	29. 7	161. 62	4800. 11	0. 00
4085	011502004101	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	138. 04	34. 00	4693. 36	0. 00
4086	011502004102	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 100×30mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	45. 08	42. 31	1907. 33	0. 00
本页小计							45426. 47	0. 00
合 计							77076258. 55	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1051页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4087	010810002068	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	13.69	310.22	4246.91	0.00
4088	011502001403	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	25.76	147.99	3812.22	0.00
4089	011502001404	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	13.06	181.53	2370.78	0.00
		A 敞开办公区			1	1300737.64	1300737.64	0.00
4090	011104001092	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	747.23	721.13	538849.97	0.00
本页小计							549279.88	0.00
合 计							77625538.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1052页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4091	011105006287	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	39. 56	75. 85	3000. 63	0. 00
4092	011105006288	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	5. 27	75. 85	399. 73	0. 00
4093	011208001046	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	117. 7	490. 58	57741. 27	0. 00
本页小计							61141. 63	0. 00
合 计							77686680. 06	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1053页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4094	011207001586	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	15.68	511.05	8013.26	0.00
4095	011207001587	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	1.97	909.29	1791.30	0.00
4096	011210005060	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	21	4088.86	85866.06	0.00
本页小计							95670.62	0.00
合 计							77782350.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1054页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4097	011302001418	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	706.28	678.64	479309.86	0.00
4098	011302001419	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.58	1523.39	16117.47	0.00
4099	011502001405	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	138.31	181.53	25107.41	0.00
4100	011502001406	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	276.54	147.99	40925.15	0.00
本页小计							561459.89	0.00
合 计							78343810.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1055页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4101	010810002069	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	140.6	310.21	43615.53	0.00
		A 走道			1	738443.26	738443.26	0.00
4102	010904002070	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
4103	010903002058	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
4104	011104001093	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	289.58	721.13	208824.83	0.00
本页小计							252555.08	0.00
合 计							78596365.65	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1056页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4105	011104002100	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	96.63	904.52	87403.77	0.00
4106	011105006289	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	81.24	75.85	6162.05	0.00
4107	011407001104	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	70.37	217.40	15298.44	0.00
本页小计							108864.26	0.00
合 计							78705229.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1058页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4112	011207001591	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨，防火涂料； 3. 电视机背面：18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带，专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 4. 电视机四周侧面：双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 6mm超白玻璃，导弧角； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条； 7. 磁吸挡条； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04； 9. 清单工程量计算规则：按玻璃正投影面积计算。	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
4113	011204001113	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03；	m2	2.1	2130.61	4474.28	0.00
4114	011502001407	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：5×5mm； 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
4115	011502002009	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
本页小计							7490.14	0.00
合 计							78828767.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1059页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4116	011304002171	墙面开检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 745×1290mm，含五金； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料（不计，算在墙面内）； 4. 具体做法详见图纸；	个	1	1009.68	1009.68	0.00
4117	011302001420	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	269.27	289.95	78074.84	0.00
本页小计							79084.52	0.00
合 计							78907851.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1060页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4118	011302001421	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定, 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8); 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	102.37	1705.71	174613.53	0.00
4119	011304002172	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163.09	163.09	0.00
4120	011304002173	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	8	326.59	2612.72	0.00
4121	011502001408	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	136.89	103.27	14136.63	0.00
本页小计							191525.97	0.00
合 计							79099377.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1061页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4122	010801001160	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	3	3882.44	11647.32	0.00
4123	010801001161	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							14397.14	0.00
合 计							79113775.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1062页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4124	010801001162	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2314. 21	4628. 42	0. 00
4125	011501009015	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01木饰面低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	2395. 47	4479. 53	0. 00
4126	011501010018	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01木饰面吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	1596. 98	2986. 35	0. 00
		A 男卫前室			1	29074. 78	29074. 78	0. 00
本页小计							12094. 30	0. 00
合 计							79125869. 36	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1063页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4127	011104002101	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	5.56	868.18	4827.08	0.00
4128	011105006290	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.79	75.85	439.17	0.00
4129	011207001592	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	6.06	786.70	4767.40	0.00
4130	011207001593	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.29	883.61	2023.47	0.00
本页小计							12057.12	0.00
合 计							79137926.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1064页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4131	011207001594	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	5. 15	969. 77	4994. 32	0. 00
4132	011207001595	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4. 31	557. 18	2401. 45	0. 00
4133	011207001596	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 31	804. 59	249. 42	0. 00
本页小计							7645. 19	0. 00
合 计							79145571. 67	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1065页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4134	011302001422	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	5.39	1678.27	9045.88	0.00
4135	011304002174	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	25481.57	25481.57	0.00
本页小计							9372.47	0.00
合 计							79154944.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1066页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4136	011104002102	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	4. 85	868. 69	4213. 15	0. 00
4137	011105006291	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5. 25	75. 85	398. 21	0. 00
4138	011207001597	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	6. 06	786. 70	4767. 40	0. 00
4139	011207001598	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	1. 92	883. 61	1696. 53	0. 00
本页小计							11075. 29	0. 00
合 计							79166019. 43	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1067页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4140	011207001599	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	4. 41	969. 77	4276. 69	0. 00
4141	011207001600	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	3. 69	556. 03	2051. 75	0. 00
4142	011207001601	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 31	804. 59	249. 42	0. 00
本页小计							6577. 86	0. 00
合 计							79172597. 29	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1068页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4143	011302001423	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0.8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	4.68	1672.74	7828.42	0.00
		A 预留备用间前室			1	57793.57	57793.57	0.00
4144	011104002103	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10.16	852.13	8657.64	0.00
本页小计							16486.06	0.00
合 计							79189083.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1069页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4145	011105006292	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.25	75.85	777.46	0.00
4146	011207001602	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	18	786.70	14160.60	0.00
4147	011207001603	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	8.63	883.61	7625.55	0.00
4148	010807003010	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01； 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.66	770.48	2049.48	0.00
4149	011207001604	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							24709.64	0.00
合 计							79213792.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1070页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4150	011302001424	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	10.17	1718.89	17481.11	0.00
4151	011304002175	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							17807.70	0.00
合 计							79231600.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1071页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4152	010801001163	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
4153	010801001164	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 400×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	2736.12	2736.12	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
本页小计							6618.59	0.00
合 计							79238219.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1072页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4154	011104002104	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	2.74	970.82	2660.05	0.00
4155	011105006293	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.45	75.85	413.38	0.00
4156	011407001106	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	1.34	51.15	68.54	0.00
4157	011407001107	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14.87	42.47	631.53	0.00
本页小计							3773.50	0.00
合 计							79241992.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1073页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4158	011302001425	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	2.53	232.21	587.49	0.00
4159	010801001165	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8334.81	8334.81	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988.70	22988.70	0.00
4160	011102003023	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16.65	206.70	3441.56	0.00
4161	011105003012	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16.98	35.37	600.58	0.00
本页小计							12964.44	0.00
合 计							79254957.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1074页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4162	011406001029	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35.84	50.13	1796.66	0.00
4163	011406001030	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14.52	58.81	853.92	0.00
4164	011210006105	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20.81	250.86	5220.40	0.00
4165	011207001605	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
4166	011207001606	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
本页小计							10536.85	0.00
合 计							79265494.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1075页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4167	011302001426	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15. 88	231. 93	3683. 05	0. 00
4168	010801001166	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363. 33	4726. 66	0. 00
		A 隔墙及其他零星工程			1	854640. 92	854640. 92	0. 00
4169	011210006106	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	276. 86	340. 76	94342. 81	0. 00
本页小计							102752. 52	0. 00
合 计							79368246. 59	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1076页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4170	011210006107	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	156.99	436.49	68524.57	0.00
4171	011210006108	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	205.1	129.34	26527.63	0.00
4172	011210006109	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	38.13	222.74	8493.08	0.00
4173	011210006110	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
本页小计							106992.51	0.00
合 计							79475239.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1077页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4174	011502001409	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料); 2. 部位: 隔断与天花交界处。	m	425.02	26.03	11063.27	0.00
4175	011210005061	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断, 由专业厂家深化; 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中, 详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	220.23	1925.57	424068.28	0.00
4176	011210006111	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨; 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 4. 镀锌钢骨架加固, 包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-2#-5201-05/06;	m2	93.06	638.16	59387.17	0.00
4177	010402001025	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	8.37	679.15	5684.49	0.00
4178	010402001026	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.41	625.06	2131.45	0.00
4179	011210006112	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度: 80mm; 2. 热镀锌钢架, 包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³); 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-2#-5202-03;	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
本页小计							505788.66	0.00
合 计							79981027.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1078页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4180	010503004034	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5. 46	663. 34	3621. 84	0. 00
4181	010503004035	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	1. 96	692. 80	1357. 89	0. 00
4182	010503004036	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	0. 58	692. 80	401. 82	0. 00
4183	010503005013	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0. 19	772. 07	146. 69	0. 00
4184	010502002013	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	1. 97	886. 52	1746. 44	0. 00
4185	011201001025	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	14. 87	5. 06	75. 24	0. 00
4186	011201001026	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	201. 62	44. 64	9000. 32	0. 00
4187	010515001015	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0. 663	6488. 27	4301. 72	0. 00
4188	011810001022	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	569	7. 37	4193. 53	0. 00
4189	011810001023	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	276	13. 25	3657. 00	0. 00
本页小计							28502. 49	0. 00
合 计							80009530. 25	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1079页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4190	011304002176	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	171.42	505.01	86568.81	0.00
4191	010802003038	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
4192	010802003039	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
4193	010808004019	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. . 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
4194	011502001410	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
4195	011406003012	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	40.83	12.08	493.23	0.00
		A 十五层			1	5283105.75	5283105.75	0.00
		A 低区候梯厅			1	393421.85	393421.85	0.00
本页小计							119014.45	0.00
合 计							80128544.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1080页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4196	011102001160	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
4197	011102001161	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
4198	011105006294	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
本页小计							81172.95	0.00
合 计							80209717.65	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1081页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4199	011105006295	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05; 6. 使用部位：暗门处;	m	1.24	51.79	64.22	0.00
4200	011204001114	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
4201	011502003015	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等;	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126510.84	0.00
合 计							80336228.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1082页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4202	011207001607	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
4203	011207001608	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
4204	011207001609	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
本页小计							41427.41	0.00
合 计							80377655.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1083页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4205	011302001427	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板 (铝板厚度≥1mm+≥10. 2mm蜂窝板+≥0. 8mm背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09;	m2	61. 4	1257. 21	77192. 69	0. 00
4206	011302001428	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06;	m2	2. 02	1587. 87	3207. 50	0. 00
4207	011502001411	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7. 2	181. 53	1307. 02	0. 00
4208	011502001412	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181. 53	726. 12	0. 00
本页小计							82433. 33	0. 00
合 计							80460089. 23	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1084页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4209	010805007059	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：1230×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
4210	010805001015	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	292961.76	292961.76	0.00
本页小计							61877.32	0.00
合 计							80521966.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1085页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4211	011102001162	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
4212	011102001163	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	27.01	1314.90	35515.45	0.00
本页小计							35885.13	0.00
合 计							80557851.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1086页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4213	011102001164	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm水泥板基层; 3. 10mm厚专业粘结剂; 4. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05;	m2	1. 68	1735. 12	2915. 00	0. 00
4214	010904002071	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	37. 57	59. 90	2250. 44	0. 00
4215	010903002059	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1. 5mm)	m2	18. 03	20. 72	373. 58	0. 00
4216	011105006296	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡件; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02;	m	20. 44	75. 85	1550. 37	0. 00
4217	011204001115	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	63. 56	1851. 33	117670. 53	0. 00
本页小计							124759. 92	0. 00
合 计							80682611. 60	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1087页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4218	011204001116	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4. 37	678. 82	2966. 44	0. 00
4219	011505010054	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4. 33	572. 56	2479. 18	0. 00
4220	011207001610	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1. 08	995. 98	1075. 66	0. 00
本页小计							6521. 28	0. 00
合 计							80689132. 88	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1088页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4221	011505001030	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.8	2215.60	8419.28	0.00
4222	011210005062	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
4223	011210005063	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	6	1983.21	11899.26	0.00
4224	011505008106	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04；	个	6	182.78	1096.68	0.00
4225	011505008107	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
4226	011505008108	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
4227	011505008109	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							74103.52	0.00
合 计							80763236.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1089页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4228	011302001429	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	6. 47	912. 13	5901. 48	0. 00
4229	011302001430	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	25. 15	744. 42	18722. 16	0. 00
本页小计							24623. 64	0. 00
合 计							80787860. 04	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1090页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4230	011304001166	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	1.31	1075.46	1408.85	0.00
4231	011502001413	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.7	192.70	1676.49	0.00
4232	011502001414	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
4233	011502001415	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
4234	011304002177	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
4235	010801001167	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图—I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
本页小计							12490.01	0.00
合 计							80800350.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1091页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4236	010805007060	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
4237	010805007061	ST-10米色大理石双开暗门	1. 暗门代号M-14, 规格：1100×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	8557.79	8557.79	0.00
		A 女卫生间			1	241374.36	241374.36	0.00
本页小计							14578.26	0.00
合 计							80814928.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1092页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4238	011102001165	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
4239	011102001166	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	19.34	1314.90	25430.17	0.00
本页小计							25799.85	0.00
合 计							80840728.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1093页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4240	011102001167	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.52	1734.61	2636.61	0.00
4241	010904002072	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	31.65	59.90	1895.84	0.00
4242	010903002060	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	3.41	20.72	70.66	0.00
4243	011105006297	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层(不计，考虑到墙面各清单项单价中)； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	16.92	75.85	1283.38	0.00
4244	011204001117	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	59.77	1851.35	110655.19	0.00
本页小计							116541.68	0.00
合 计							80957269.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1094页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4245	011204001118	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4	678. 67	2714. 68	0. 00
4246	011505010055	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4. 45	572. 54	2547. 80	0. 00
4247	011207001611	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1. 11	996. 38	1105. 98	0. 00
本页小计							6368. 46	0. 00
合 计							80963638. 30	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1095页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4248	011505001031	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但仅限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.9	2215.28	8639.59	0.00
4249	011210005064	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
4250	011505008110	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
4251	011505008111	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
4252	011505008112	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
4253	011302001431	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	5.87	924.32	5425.76	0.00
本页小计							66753.65	0.00
合 计							81030391.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1096页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4254	011302001432	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	17.92	746.47	13376.74	0.00
4255	011304001167	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	1.31	1075.46	1408.85	0.00
4256	011502001416	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.7	192.70	1676.49	0.00
4257	011502001417	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.35	125.64	43.97	0.00
4258	011502001418	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
本页小计							16629.97	0.00
合 计							81047021.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1097页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4259	011502001419	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
4260	011304002178	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
4261	010801001168	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	76357.04	76357.04	0.00
4262	011102001168	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1486.47	371.62	0.00
本页小计							9652.37	0.00
合 计							81056674.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1098页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4263	011102001169	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	5.52	1314.90	7258.25	0.00
4264	010904002073	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.29	59.90	496.57	0.00
4265	010903002061	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	28.24	20.72	585.13	0.00
4266	011105006298	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	8.53	75.85	647.00	0.00
本页小计							8986.95	0.00
合 计							81065661.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1099页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4267	011204001119	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	24.24	1851.36	44876.97	0.00
4268	011505010056	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
4269	011505005040	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
4270	011505005041	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
4271	011505005042	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
4272	011505008113	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
4273	011505008114	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							54043.57	0.00
合 计							81119704.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1100页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4274	011302001433	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	5.52	755.07	4167.99	0.00
4275	011304001168	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a；	m2	0.46	674.15	310.11	0.00
4276	011502001420	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							4515.79	0.00
合 计							81124220.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1101页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4277	010801001169	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间			1	24440.93	24440.93	0.00
4278	011102001170	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.18	1525.77	274.64	0.00
本页小计							8713.75	0.00
合 计							81132934.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1102页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4279	011102003024	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	2.48	277.85	689.07	0.00
4280	010904002074	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	4.29	59.90	256.97	0.00
4281	010903002062	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	19.19	20.72	397.62	0.00
4282	011204003011	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	16.1	319.69	5147.01	0.00
4283	011302001434	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	2.48	253.66	629.08	0.00
本页小计							7119.75	0.00
合 计							81140054.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1103页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4284	011502004103	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	1.65	33.36	55.04	0.00
4285	011304001169	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.41	180.71	74.09	0.00
4286	011502001421	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
4287	010801001170	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 大会议室(9人，26平方米)			1	50746.59	50746.59	0.00
本页小计							17046.54	0.00
合 计							81157100.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1104页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4288	011104001094	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	24.29	730.69	17748.46	0.00
4289	011105006299	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7.22	75.85	547.64	0.00
4290	011208001047	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	4.62	501.14	2315.27	0.00
4291	011207001612	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18	249.15	4484.70	0.00
本页小计							25096.07	0.00
合 计							81182196.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1105页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4292	011207001613	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04;	m2	4.32	840.88	3632.60	0.00
4293	011502001422	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	12.58	145.37	1828.75	0.00
4294	011302001435	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13.6	226.08	3074.69	0.00
本页小计							8536.04	0.00
合 计							81190732.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1106页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4295	011302001436	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9.34	248.09	2317.16	0.00
4296	011304001170	灯槽	1. 灯槽尺寸:150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.28	161.26	206.41	0.00
4297	011502004104	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格:46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.67	34.00	192.78	0.00
4298	010810002070	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸:250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3.39	325.03	1101.85	0.00
本页小计							3818.20	0.00
合 计							81194550.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1107页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4299	011304002179	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4300	010805005081	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人，24平方米)			1	48523.81	48523.81	0.00
4301	011104001095	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	21.98	731.69	16082.55	0.00
4302	011105006300	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	6.33	75.85	480.13	0.00
本页小计							29858.96	0.00
合 计							81224409.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1108页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4303	011208001048	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	4.6	501.23	2305.66	0.00
4304	011207001614	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.18	249.15	3782.10	0.00
4305	011207001615	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.39	840.88	4532.34	0.00
4306	011502001423	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.09	145.37	1902.89	0.00
本页小计							12522.99	0.00
合 计							81236932.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1109页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4307	011302001437	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9. 9	226. 08	2238. 19	0. 00
4308	011302001438	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 66	248. 03	2644. 00	0. 00
4309	011304001171	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	0. 96	161. 19	154. 74	0. 00
本页小计							5036. 93	0. 00
合 计							81241969. 83	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1110页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4310	010810002071	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻璃板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	3.4	324.98	1104.93	0.00
4311	011304002180	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4312	010805005082	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 17平方米, 2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
本页小计							14401.21	0.00
合 计							81256371.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1111页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4313	011104001096	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.86	735.35	24163.60	0.00
4314	011105006301	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
4315	011207001616	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13.6	398.38	5417.97	0.00
本页小计							31367.08	0.00
合 计							81287738.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1112页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4316	011207001617	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	425.21	2466.22	0.00
4317	011207001618	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
4318	011207001619	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
4319	011207001620	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
本页小计							18217.26	0.00
合 计							81305955.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1113页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4320	011207001621	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
4321	011502001424	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.04	145.37	3058.58	0.00
4322	011302001439	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	16.96	226.08	3834.32	0.00
本页小计							11958.11	0.00
合 计							81317913.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1114页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4323	011302001440	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 6	248. 23	3375. 93	0. 00
4324	011304001172	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 55	161. 58	735. 19	0. 00
4325	011304002181	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	2	163. 09	326. 18	0. 00
4326	010805005083	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807. 01	25614. 02	0. 00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87301. 78	87301. 78	0. 00
本页小计							30051. 32	0. 00
合 计							81347964. 81	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1115页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4327	011104001097	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.24	737.08	21552.22	0.00
4328	011105006302	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
4329	011207001622	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14.44	398.38	5752.61	0.00
本页小计							29014.49	0.00
合 计							81376979.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1116页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4330	011207001623	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	428.45	2485.01	0.00
4331	011207001624	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25.3	249.15	6303.50	0.00
4332	011207001625	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
4333	011207001626	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
本页小计							17443.76	0.00
合 计							81394423.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1117页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4334	011207001627	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1. 5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5. 43	932. 82	5065. 21	0. 00
4335	011502001425	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19. 04	145. 37	2767. 84	0. 00
4336	011302001441	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
本页小计							11407. 37	0. 00
合 计							81405830. 43	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1118页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4337	011302001442	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 32	247. 31	2799. 55	0. 00
4338	011304001173	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 31	161. 58	696. 41	0. 00
4339	011304002182	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	2	163. 09	326. 18	0. 00
4340	010805005084	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807. 01	25614. 02	0. 00
		A 办公室(24平方米)			1	46860. 16	46860. 16	0. 00
本页小计							29436. 16	0. 00
合 计							81435266. 59	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1119页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4341	011104001098	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.39	731.07	17099.73	0.00
4342	011105006303	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.97	75.85	376.97	0.00
4343	011207001628	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.78	249.15	3931.59	0.00
4344	011207001629	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	3.45	840.88	2901.04	0.00
本页小计							24309.33	0.00
合 计							81459575.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1120页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4345	011502001426	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带,包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等,除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13.7	145.37	1991.57	0.00
4346	011302001443	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
4347	011302001444	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.73	247.63	2904.70	0.00
本页小计							7197.76	0.00
合 计							81466773.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1121页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4348	010810002072	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.25	325.14	1706.99	0.00
4349	011304001174	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.12	161.45	180.82	0.00
4350	011502004105	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.97	34.00	168.98	0.00
4351	011304002183	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
本页小计							2546.06	0.00
合 计							81469319.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1122页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4352	010805005085	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	48351.00	48351.00	0.00
4353	011104001099	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.67	730.18	18743.72	0.00
4354	011105006304	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.86	75.85	444.48	0.00
4355	011207001630	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.61	249.15	4636.68	0.00
本页小计							36631.89	0.00
合 计							81505951.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1123页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4356	011207001631	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04;	m2	1. 66	840. 88	1395. 86	0. 00
4357	011502001427	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13. 78	145. 37	2003. 20	0. 00
4358	011302001445	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	12. 52	226. 08	2830. 52	0. 00
本页小计							6229. 58	0. 00
合 计							81512181. 21	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1124页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4359	011302001446	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 67	247. 21	2884. 94	0. 00
4360	010810002073	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 24	324. 98	1702. 90	0. 00
4361	011304001175	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 32	161. 50	213. 18	0. 00
4362	011502004106	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5. 86	34. 00	199. 24	0. 00
本页小计							5000. 26	0. 00
合 计							81517181. 47	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1125页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4363	011304002184	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4364	010805005086	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(6间)			1	144293.51	144293.51	0.00
4365	011104001100	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.15	776.69	19533.75	0.00
4366	011105006305	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	33.04	75.85	2506.08	0.00
本页小计							35336.11	0.00
合 计							81552517.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1126页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4367	011207001632	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	26.19	249.15	6525.24	0.00
4368	011207001633	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	28.53	249.15	7108.25	0.00
4369	011207001634	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	19.35	249.15	4821.05	0.00
4370	011207001635	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	25.68	281.07	7217.88	0.00
4371	011501016010	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	10.34	1038.42	10737.26	0.00
本页小计							36409.68	0.00
合 计							81588927.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1127页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4372	011302001447	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	24. 53	231. 14	5669. 86	0. 00
4373	011304001176	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150*76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 51	161. 08	404. 31	0. 00
4374	011502004107	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46*46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	11. 1	34. 00	377. 40	0. 00
4375	011502001428	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	11. 1	181. 53	2014. 98	0. 00
4376	011502001429	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶 (色同无机涂料), 背衬滤网。	m	11. 3	47. 38	535. 39	0. 00
本页小计							9001. 94	0. 00
合 计							81597929. 20	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1128页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4377	010805005087	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	6	12807. 01	76842. 06	0. 00
		A 男、女更衣室			1	81096. 94	81096. 94	0. 00
4378	011104002105	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	17. 48	826. 60	14448. 97	0. 00
4379	011105006306	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8. 34	75. 85	632. 59	0. 00
本页小计							91923. 62	0. 00
合 计							81689852. 82	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1129页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4380	011407001108	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	m2	5.21	268.84	1400.66	0.00
4381	011407001109	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	18.26	51.15	934.00	0.00
4382	011505010057	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	4.46	652.71	2911.09	0.00
4383	011501003034	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(4470+1970)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	21426.20	21426.20	0.00
本页小计							26671.95	0.00
合 计							81716524.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1130页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4384	011501003035	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3200+1970)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	17200.85	17200.85	0.00
4385	011302001448	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	10.5	236.41	2482.31	0.00
4386	011502001430	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料)，背衬滤网。。	m	2	181.53	363.06	0.00
本页小计							20046.22	0.00
合 计							81736570.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1131页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4387	010801001171	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 700×2500mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2417.49	2417.49	0.00
4388	010801001172	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门 (含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	52350.16	52350.16	0.00
4389	011104002106	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	11.97	839.97	10054.44	0.00
本页小计							29351.65	0.00
合 计							81765922.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1132页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4390	011105006307	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	17. 63	75. 85	1337. 24	0. 00
4391	011407001110	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	53. 16	51. 15	2719. 13	0. 00
4392	011501011019	打印操作柜	1. 打印操作柜, 包括但不限于SOL-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01;	m	3. 68	2395. 47	8815. 33	0. 00
4393	011302001449	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	11. 68	230. 51	2692. 36	0. 00
本页小计							15564. 06	0. 00
合 计							81781486. 70	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1133页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4394	011304001177	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.86	161.27	138.69	0.00
4395	011502004108	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	3.81	34.00	129.54	0.00
4396	011502001431	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.81	181.53	691.63	0.00
4397	011502001432	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 30mm成品定制回风百叶（色同无机涂料），背衬滤网。	m	3.33	47.38	157.78	0.00
4398	010805005088	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 备用办公间（4间）			1	214182.25	214182.25	0.00
本页小计							26731.66	0.00
合 计							81808218.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1134页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4399	011104002107	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	131.05	808.59	105965.72	0.00
4400	011105006308	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	95.85	75.85	7270.22	0.00
4401	011210006113	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	6.57	336.67	2211.92	0.00
本页小计							115447.86	0.00
合 计							81923666.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1135页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4402	011407001111	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	4. 32	51. 15	220. 97	0. 00
4403	011407001112	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	276. 66	42. 47	11749. 75	0. 00
4404	011302001450	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	128. 16	228. 38	29269. 18	0. 00
4405	011304002185	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163. 09	489. 27	0. 00
4406	011502001433	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1. 8	103. 27	185. 89	0. 00
4407	011502001434	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	15. 1	181. 53	2741. 10	0. 00
本页小计							44656. 16	0. 00
合 计							81968322. 38	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1136页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4408	010801001173	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
4409	010801001174	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16084.64	16084.64	0.00
4410	010801001175	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1200×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	2	14777.24	29554.48	0.00
		A 卡座区			1	126521.28	126521.28	0.00
本页小计							54078.23	0.00
合 计							82022400.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1137页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4411	011104002108	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.52	894.17	18348.37	0.00
4412	011105006309	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.8	75.85	667.48	0.00
4413	011207001636	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	27.5	345.49	9500.98	0.00
4414	011207001637	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	32.85	1130.70	37143.50	0.00
本页小计							65660.33	0.00
合 计							82088060.94	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1138页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4415	011407001113	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	9.04	241.33	2181.62	0.00
4416	010808004020	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	3.83	850.42	3257.11	0.00
4417	011501011020	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅（卡座由厂家定制），包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海绵、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	17.6	1999.77	35195.95	0.00
4418	011302001451	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	19.36	860.23	16654.05	0.00
本页小计							57288.73	0.00
合 计							82145349.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1139页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4419	011304001178	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	2.2	897.62	1974.76	0.00
4420	011502001435	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.8	181.53	1597.46	0.00
		A 茶水间			1	225229.38	225229.38	0.00
4421	010904002075	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
4422	011101001012	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
4423	011104002109	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	108.33	847.22	91779.34	0.00
本页小计							95988.35	0.00
合 计							82241338.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1140页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4424	011105006310	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.3	75.85	250.31	0.00
4425	011208001049	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	9.81	490.79	4814.65	0.00
4426	011207001638	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-05；	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
本页小计							6410.37	0.00
合 计							82247748.39	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1141页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4427	011501002012	成品茶水高柜	茶水柜规格：8835（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体，柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体，柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017；	个	1	70546.50	70546.50	0.00
4428	011302001452	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	106.56	319.31	34025.67	0.00
本页小计							104572.17	0.00
合 计							82352320.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1142页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4429	011304001179	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	29.7	161.62	4800.11	0.00
4430	011502004109	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	138.04	34.00	4693.36	0.00
4431	011502004110	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	45.08	42.31	1907.33	0.00
4432	010810002074	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	13.69	310.22	4246.91	0.00
4433	011502001436	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	25.76	147.99	3812.22	0.00
4434	011502001437	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	13.06	181.53	2370.78	0.00
		A 敞开办公区			1	1300737.64	1300737.64	0.00
本页小计							21830.71	0.00
合 计							82374151.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1143页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4435	011104001101	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	747.23	721.13	538849.97	0.00
4436	011105006311	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	39.56	75.85	3000.63	0.00
4437	011105006312	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.27	75.85	399.73	0.00
本页小计							542250.33	0.00
合 计							82916401.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1144页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4438	011208001050	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	117.7	490.58	57741.27	0.00
4439	011207001639	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	15.68	511.05	8013.26	0.00
4440	011207001640	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	1.97	909.29	1791.30	0.00
本页小计							67545.83	0.00
合 计							82983947.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1145页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4441	011210005065	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	21	4088.86	85866.06	0.00
4442	011302001453	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	706.28	678.64	479309.86	0.00
4443	011302001454	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.58	1523.39	16117.47	0.00
4444	011502001438	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	138.31	181.53	25107.41	0.00
4445	011502001439	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	276.54	147.99	40925.15	0.00
本页小计							647325.95	0.00
合 计							83631273.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1146页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4446	010810002075	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	140.6	310.21	43615.53	0.00
		A 走道			1	748178.74	748178.74	0.00
4447	010904002076	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
4448	010903002063	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
4449	011104001102	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	293.18	721.13	211420.89	0.00
本页小计							255151.14	0.00
合 计							83886424.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1147页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4450	011104002110	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	96.63	904.52	87403.77	0.00
4451	011105006313	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	83.53	75.85	6335.75	0.00
4452	011407001114	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	70.37	217.40	15298.44	0.00
本页小计							109037.96	0.00
合 计							83995462.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1148页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4453	011407001115	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	15.18	365.52	5548.59	0.00
4454	011207001641	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	129.49	786.70	101869.78	0.00
4455	011207001642	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	11.92	910.52	10853.40	0.00
4456	011207001643	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
本页小计							118360.27	0.00
合 计							84113822.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1149页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4457	011207001644	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨，防火涂料； 3. 电视机背面：18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带，专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 4. 电视机四周侧面：双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 6mm超白玻璃，导弧角； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条； 7. 磁吸挡条； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04； 9. 清单工程量计算规则：按玻璃正投影面积计算。	m2	2.09	1307.43	2732.53	0.00
4458	011204001120	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03；	m2	2.1	2130.61	4474.28	0.00
4459	011502001440	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：5×5mm； 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
4460	011502002010	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
本页小计							7490.14	0.00
合 计							84121312.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1150页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4461	011304002186	墙面开检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 745×1290mm，含五金； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料（不计，算在墙面内）； 4. 具体做法详见图纸；	个	1	1009.68	1009.68	0.00
4462	011302001455	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	270.25	289.89	78342.77	0.00
本页小计							79352.45	0.00
合 计							84200665.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1151页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4463	011302001456	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度+≥0. 8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	104. 99	1708. 02	179325. 02	0. 00
4464	011304002187	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163. 09	163. 09	0. 00
4465	011304002188	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	7	326. 59	2286. 13	0. 00
4466	011502001441	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制爪型风口, 背衬滤网。	m	136. 89	103. 27	14136. 63	0. 00
本页小计							195910. 87	0. 00
合 计							84396576. 21	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1152页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4467	010801001176	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	3	3882.44	11647.32	0.00
4468	010801001177	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							14397.14	0.00
合 计							84410973.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1153页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4469	010801001178	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2314. 21	4628. 42	0. 00
4470	011501009016	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01木饰面低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜体WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	2395. 47	4479. 53	0. 00
4471	011501010019	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01木饰面吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1. 87	1596. 98	2986. 35	0. 00
		A 男卫前室			1	29074. 78	29074. 78	0. 00
本页小计							12094. 30	0. 00
合 计							84423067. 65	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1154页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4472	011104002111	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	5.56	868.18	4827.08	0.00
4473	011105006314	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.79	75.85	439.17	0.00
4474	011207001645	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	6.06	786.70	4767.40	0.00
4475	011207001646	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.29	883.61	2023.47	0.00
本页小计							12057.12	0.00
合 计							84435124.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1155页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4476	011207001647	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	5. 15	969. 77	4994. 32	0. 00
4477	011207001648	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4. 31	557. 18	2401. 45	0. 00
4478	011207001649	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 31	804. 59	249. 42	0. 00
本页小计							7645. 19	0. 00
合 计							84442769. 96	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1156页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4479	011302001457	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板），风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)，专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	5.39	1678.27	9045.88	0.00
4480	011304002189	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	25481.57	25481.57	0.00
本页小计							9372.47	0.00
合 计							84452142.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1157页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4481	011104002112	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	4. 85	868. 69	4213. 15	0. 00
4482	011105006315	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5. 25	75. 85	398. 21	0. 00
4483	011207001650	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13； ；	m2	6. 06	786. 70	4767. 40	0. 00
4484	011207001651	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	1. 92	883. 61	1696. 53	0. 00
本页小计							11075. 29	0. 00
合 计							84463217. 72	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1158页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4485	011207001652	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	4. 41	969. 77	4276. 69	0. 00
4486	011207001653	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	3. 69	556. 03	2051. 75	0. 00
4487	011207001654	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0. 31	804. 59	249. 42	0. 00
本页小计							6577. 86	0. 00
合 计							84469795. 58	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1159页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4488	011302001458	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶(有效面积系数是0. 8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等 ; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	4. 68	1672. 74	7828. 42	0. 00
		A 预留备用间前室			1	57793. 57	57793. 57	0. 00
4489	011104002113	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板 (不计) ; 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架) ; 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	10. 16	852. 13	8657. 64	0. 00
本页小计							16486. 06	0. 00
合 计							84486281. 64	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1160页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4490	011105006316	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	10.25	75.85	777.46	0.00
4491	011207001655	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	18	786.70	14160.60	0.00
4492	011207001656	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	8.63	883.61	7625.55	0.00
4493	010807003011	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01； 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.66	770.48	2049.48	0.00
4494	011207001657	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.12	804.59	96.55	0.00
本页小计							24709.64	0.00
合 计							84510991.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1161页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4495	011302001459	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	10.17	1718.89	17481.11	0.00
4496	011304002190	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							17807.70	0.00
合 计							84528798.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1162页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4497	010801001179	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
4498	010801001180	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 400×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	2736.12	2736.12	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
本页小计							6618.59	0.00
合 计							84535417.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1163页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4499	011104002114	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	2. 74	970. 82	2660. 05	0. 00
4500	011105006317	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5. 45	75. 85	413. 38	0. 00
4501	011407001116	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	1. 34	51. 15	68. 54	0. 00
4502	011407001117	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14. 87	42. 47	631. 53	0. 00
本页小计							3773. 50	0. 00
合 计							84539191. 07	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1164页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4503	011302001460	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	2. 53	232. 21	587. 49	0. 00
4504	010801001181	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988. 70	22988. 70	0. 00
4505	011102003025	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16. 65	206. 70	3441. 56	0. 00
4506	011105003013	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆(1: 3水泥 砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16. 98	35. 37	600. 58	0. 00
本页小计							12964. 44	0. 00
合 计							84552155. 51	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1165页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4507	011406001031	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35.84	50.13	1796.66	0.00
4508	011406001032	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14.52	58.81	853.92	0.00
4509	011210006114	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20.81	250.86	5220.40	0.00
4510	011207001658	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
4511	011207001659	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
本页小计							10536.85	0.00
合 计							84562692.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1166页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4512	011302001461	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15.88	231.93	3683.05	0.00
4513	010801001182	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363.33	4726.66	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	840548.38	840548.38	0.00
4514	011210006115	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房室内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	263.4	340.76	89756.18	0.00
本页小计							98165.89	0.00
合 计							84660858.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1167页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4515	011210006116	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	156.99	436.49	68524.57	0.00
4516	011210006117	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	207.99	129.34	26901.43	0.00
4517	011210006118	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	32.62	222.74	7265.78	0.00
4518	011210006119	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
本页小计							106139.01	0.00
合 计							84766997.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1168页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4519	011210005066	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	220.23	1925.57	424068.28	0.00
4520	011502001442	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	300.12	26.03	7812.12	0.00
4521	011210006120	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	93.06	638.16	59387.17	0.00
4522	010402001027	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	8.37	679.15	5684.49	0.00
4523	010402001028	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.41	625.06	2131.45	0.00
4524	011210006121	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5202-03；	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
本页小计							502537.51	0.00
合 计							85269534.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1169页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4525	010503004037	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.36	663.34	3555.50	0.00
4526	010503004038	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	1.96	692.80	1357.89	0.00
4527	010503004039	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	0.58	692.80	401.82	0.00
4528	010503005014	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.19	772.07	146.69	0.00
4529	010502002014	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	1.97	886.52	1746.44	0.00
4530	011201001027	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	14.87	5.06	75.24	0.00
4531	011201001028	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	201.62	44.64	9000.32	0.00
4532	010515001016	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0.66	6488.27	4282.26	0.00
4533	011810001024	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	557	7.37	4105.09	0.00
4534	011810001025	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	276	13.25	3657.00	0.00
本页小计							28328.25	0.00
合 计							85297863.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1170页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4535	011304002191	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	171.42	505.01	86568.81	0.00
4536	010802003040	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
4537	010802003041	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
4538	010808004021	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. .1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
4539	011502001443	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
4540	011406003013	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	40.83	12.08	493.23	0.00
		A 十六层			1	5466503.62	5466503.62	0.00
		A 高区候梯厅			1	393421.85	393421.85	0.00
本页小计							113787.43	0.00
合 计							85411650.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1171页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4541	011102001171	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
4542	011102001172	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
4543	011105006318	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
本页小计							81172.95	0.00
合 计							85492823.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1172页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4544	011105006319	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05; 6. 使用部位: 暗门处;	m	1.24	51.79	64.22	0.00
4545	011204001121	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
4546	011502003016	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等;	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126510.84	0.00
合 计							85619334.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1174页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4550	011302001462	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板 (铝板厚度≥1mm+≥10. 2mm蜂窝板+≥0. 8mm背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09;	m2	61. 4	1257. 21	77192. 69	0. 00
4551	011302001463	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06;	m2	2. 02	1587. 87	3207. 50	0. 00
4552	011502001444	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7. 2	181. 53	1307. 02	0. 00
4553	011502001445	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181. 53	726. 12	0. 00
本页小计							82433. 33	0. 00
合 计							85743194. 98	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1175页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4554	010805007062	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：1230×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
4555	010805001016	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	284335.26	284335.26	0.00
本页小计							61877.32	0.00
合 计							85805072.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1176页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4556	011102001173	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
4557	011102001174	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	27.01	1314.90	35515.45	0.00
本页小计							35885.13	0.00
合 计							85840957.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1177页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4558	011102001175	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.68	1735.12	2915.00	0.00
4559	010904002077	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	37.21	59.90	2228.88	0.00
4560	010903002064	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	18.03	20.72	373.58	0.00
4561	011105006320	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	18.92	75.85	1435.08	0.00
4562	011204001122	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	63.57	1851.32	117688.41	0.00
本页小计							124640.95	0.00
合 计							85965598.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1178页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4563	011204001123	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4. 37	678. 82	2966. 44	0. 00
4564	011505010058	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4. 33	572. 56	2479. 18	0. 00
4565	011207001663	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1. 08	995. 98	1075. 66	0. 00
本页小计							6521. 28	0. 00
合 计							85972119. 66	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1179页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4566	011505001032	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.8	2215.60	8419.28	0.00
4567	011210005067	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
4568	011210005068	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	6	1983.21	11899.26	0.00
4569	011505008115	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04；	个	6	182.78	1096.68	0.00
4570	011505008116	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
4571	011505008117	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
4572	011505008118	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							74103.52	0.00
合 计							86046223.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1180页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4573	011302001464	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	6. 47	912. 13	5901. 48	0. 00
4574	011302001465	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	25. 15	744. 42	18722. 16	0. 00
本页小计							24623. 64	0. 00
合 计							86070846. 82	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1181页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4575	011304001180	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	1.31	1075.46	1408.85	0.00
4576	011502001446	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.7	192.70	1676.49	0.00
4577	011502001447	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
4578	011502001448	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
4579	011502001449	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
4580	011304002192	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							4101.16	0.00
合 计							86074947.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1182页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4581	010801001183	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
4582	010805007063	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
		A 女卫生间			1	282756.22	282756.22	0.00
本页小计							14459.58	0.00
合 计							86089407.56	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1183页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4583	011102001176	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0. 25	1478. 73	369. 68	0. 00
4584	011102001177	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25. 35	1314. 90	33332. 72	0. 00
本页小计							33702. 40	0. 00
合 计							86123109. 96	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1184页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4585	011102001178	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	3.36	1734.80	5828.93	0.00
4586	010904002078	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	34.64	59.90	2074.94	0.00
4587	010903002065	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	46.77	20.72	969.07	0.00
4588	011105006321	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	15.88	75.85	1204.50	0.00
4589	011204001124	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	62.49	1851.35	115690.86	0.00
本页小计							125768.30	0.00
合 计							86248878.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1185页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4590	011204001125	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 9mm厚TL-01木纹岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05;	m2	8.58	678.84	5824.45	0.00
4591	011505010059	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	5.64	572.54	3229.13	0.00
4592	011505010060	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条, 上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07;	m2	1.35	960.96	1297.30	0.00
本页小计							10350.88	0.00
合 计							86259229.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1186页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4593	011207001664	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1.41	995.87	1404.18	0.00
4594	011505001033	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4.95	2215.90	10968.71	0.00
4595	011505001034	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板； 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石，侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石，包括但不限于不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07；	个	1	1109.84	1109.84	0.00
本页小计							13482.73	0.00
合 计							86272711.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1187页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4596	011502001450	MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 30×40木方固定，防火涂料三遍； 2. 木基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢弧形线条（展开宽度110mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05~06等；	m	5.02	105.53	529.76	0.00
4597	011502001451	MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层（不计，计入化妆镜单价中）； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢化妆镜收边条（展开宽度65+10mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	1.4	67.49	94.49	0.00
4598	011210005069	定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
4599	011505008119	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
4600	011505008120	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
4601	011505008121	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							63334.56	0.00
合 计							86336046.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1188页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4602	011302001466	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	7.73	915.56	7077.28	0.00
4603	011302001467	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	24.35	745.60	18155.36	0.00
本页小计							25232.64	0.00
合 计							86361279.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1189页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4604	011304001181	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不局限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.58	1086.09	629.93	0.00
4605	011502001452	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.89	192.70	749.60	0.00
4606	011502001453	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.8	125.64	100.51	0.00
4607	011502001454	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
4608	011502001455	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
4609	011304002193	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2445.60	0.00
合 计							86363724.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1190页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4610	010801001184	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	91619.14	91619.14	0.00
4611	011102001179	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.28	1468.66	411.22	0.00
本页小计							8850.33	0.00
合 计							86372575.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1191页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4612	011102001180	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	8.32	1314.90	10939.97	0.00
4613	010904002079	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	13.48	59.90	807.45	0.00
4614	010903002066	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	14.41	20.72	298.58	0.00
4615	011105006322	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	11.95	75.85	906.41	0.00
本页小计							12952.41	0.00
合 计							86385527.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1192页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4616	011204001126	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	25.72	1851.35	47616.72	0.00
4617	011204001127	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04；	m2	8.51	678.86	5777.10	0.00
4618	011505010061	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.88	757.86	1424.78	0.00
4619	011505005043	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
4620	011505005044	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
本页小计							59187.96	0.00
合 计							86444715.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1193页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4621	011505005045	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
4622	011505008122	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
4623	011505008123	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
4624	011302001468	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	8.32	753.29	6267.37	0.00
4625	011304001182	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a；	m2	0.64	671.58	429.81	0.00
4626	011304002194	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							10590.75	0.00
合 计							86455306.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1194页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4627	011502001456	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
4628	010801001185	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 母婴室			1	49569.72	49569.72	0.00
4629	011102001181	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.22	1509.14	332.01	0.00
本页小计							8808.81	0.00
合 计							86464114.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1195页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4630	011102001182	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	8.59	1314.90	11294.99	0.00
4631	010904002080	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	13.07	59.90	782.89	0.00
4632	010903002067	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	8.82	20.72	182.75	0.00
4633	011105006323	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	6.9	75.85	523.37	0.00
4634	011204001128	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04；	m2	11.1	678.80	7534.68	0.00
本页小计							20318.68	0.00
合 计							86484433.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1196页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4635	011204001129	UP-04铝板包覆面料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. UP-04铝板包覆面料墙面（含铝蜂窝板基层），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4202-06、ID-2#-4202-07；	m2	11.1	735.21	8160.83	0.00
4636	011505010062	GL-01钢化超白镜墙面（圆镜）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-04；	m2	0.64	879.01	562.57	0.00
4637	011505008124	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
4638	011302001469	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	8.59	248.33	2133.15	0.00
4639	011502004111	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	6.55	33.35	218.44	0.00
本页小计							11169.57	0.00
合 计							86495603.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1197页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4640	011304001183	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9. 5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	1. 64	179. 80	294. 87	0. 00
4641	011502001457	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0. 6	181. 53	108. 92	0. 00
4642	011304002195	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	1	163. 09	163. 09	0. 00
4643	010801001186	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439. 11	8439. 11	0. 00
本页小计							9005. 99	0. 00
合 计							86504609. 17	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1198页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4644	011501009017	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×850mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、SOL-01大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-4202-08、09；	m	3.65	2395.47	8743.47	0.00
		A 清洁间（2间）			1	37891.99	37891.99	0.00
4645	011102001183	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1531.63	536.07	0.00
本页小计							9279.54	0.00
合 计							86513888.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1199页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4646	011102003026	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	7.06	277.85	1961.62	0.00
4647	010904002081	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	11.86	59.90	710.41	0.00
4648	010903002068	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	28.82	20.72	597.15	0.00
4649	011204003012	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	39.57	319.69	12650.13	0.00
4650	011302001470	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	7.06	249.71	1762.95	0.00
本页小计							17682.26	0.00
合 计							86531570.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1200页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4651	011502004112	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.68	33.36	89.40	0.00
4652	011304001184	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.67	179.99	120.59	0.00
4653	011502001458	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
4654	010801001187	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
本页小计							17165.09	0.00
合 计							86548736.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1201页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4655	010805007064	TL-02米灰色瓷砖单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面600×600mm米灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. 石材门用暗铰链、欧标储藏室功能锁、暗拉环等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7003, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	2508.57	2508.57	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52704.20	52704.20	0.00
4656	011104001103	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	24.69	730.55	18037.28	0.00
4657	011105006324	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.35	75.85	557.50	0.00
本页小计							21103.35	0.00
合 计							86569839.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1202页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4658	011208001051	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	4.46	501.10	2234.91	0.00
4659	011207001665	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.59	249.15	4631.70	0.00
4660	011207001666	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.38	840.88	4523.93	0.00
4661	011502001459	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	12.58	145.37	1828.75	0.00
本页小计							13219.29	0.00
合 计							86583058.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1203页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4662	011302001471	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	14	226.08	3165.12	0.00
4663	011302001472	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9.34	248.09	2317.16	0.00
4664	011304001185	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.32	161.30	212.92	0.00
4665	011502004113	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
本页小计							5894.10	0.00
合 计							86588952.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1204页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4666	010810002076	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.23	325.00	1699.75	0.00
4667	011304002196	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4668	010805005089	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	47837.77	47837.77	0.00
本页小计							14996.03	0.00
合 计							86603948.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1205页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4669	011104001104	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.45	731.48	16421.73	0.00
4670	011105006325	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7.02	75.85	532.47	0.00
4671	011208001052	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	6.1	501.22	3057.44	0.00
4672	011207001667	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.76	249.15	3926.60	0.00
本页小计							23938.24	0.00
合 计							86627887.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1206页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4673	011207001668	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04;	m2	2. 23	840. 88	1875. 16	0. 00
4674	011502001460	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13. 09	145. 37	1902. 89	0. 00
4675	011302001473	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 38	226. 08	2346. 71	0. 00
本页小计							6124. 76	0. 00
合 计							86634011. 83	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1207页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4676	011302001474	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 66	248. 03	2644. 00	0. 00
4677	011304001186	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	0. 99	161. 84	160. 22	0. 00
4678	010810002077	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 15	325. 10	1674. 27	0. 00
本页小计							4478. 49	0. 00
合 计							86638490. 32	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1208页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4679	011304002197	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4680	010805005090	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人，17平方米，2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
4681	011104001105	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.86	735.35	24163.60	0.00
4682	011105006326	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
本页小计							39245.39	0.00
合 计							86677735.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1209页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4683	011207001669	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13. 6	398. 38	5417. 97	0. 00
4684	011207001670	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 8	425. 21	2466. 22	0. 00
4685	011207001671	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28. 48	249. 15	7095. 79	0. 00
4686	011207001672	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19. 92	295. 16	5879. 59	0. 00
本页小计							20859. 57	0. 00
合 计							86698595. 28	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1210页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4687	011207001673	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
4688	011207001674	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
4689	011502001461	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.04	145.37	3058.58	0.00
本页小计							10899.45	0.00
合 计							86709494.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1211页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4690	011302001475	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16.96	226.08	3834.32	0.00
4691	011302001476	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13.6	248.23	3375.93	0.00
4692	011304001187	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4.55	161.58	735.19	0.00
本页小计							7945.44	0.00
合 计							86717440.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1212页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4693	011304002198	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
4694	010805005091	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人，15平方米，2间)			1	87301.78	87301.78	0.00
4695	011104001106	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.24	737.08	21552.22	0.00
4696	011105006327	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
本页小计							49202.08	0.00
合 计							86766642.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1213页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4697	011207001675	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14. 44	398. 38	5752. 61	0. 00
4698	011207001676	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 8	428. 45	2485. 01	0. 00
4699	011207001677	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25. 3	249. 15	6303. 50	0. 00
4700	011207001678	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19. 92	295. 16	5879. 59	0. 00
本页小计							20420. 71	0. 00
合 计							86787062. 96	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1214页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4701	011207001679	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
4702	011207001680	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
4703	011502001462	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.04	145.37	2767.84	0.00
本页小计							10608.71	0.00
合 计							86797671.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1215页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4704	011302001477	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
4705	011302001478	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 32	247. 31	2799. 55	0. 00
4706	011304001188	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 31	161. 58	696. 41	0. 00
本页小计							7070. 28	0. 00
合 计							86804741. 95	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1216页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4707	011304002199	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
4708	010805005092	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	44712.15	44712.15	0.00
4709	011104001107	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.38	731.07	17092.42	0.00
4710	011105006328	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.97	75.85	376.97	0.00
本页小计							43409.59	0.00
合 计							86848151.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1217页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4711	011207001681	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.78	249.15	3931.59	0.00
4712	011207001682	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.92	840.88	773.61	0.00
4713	011502001463	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.7	145.37	1991.57	0.00
4714	011302001479	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
本页小计							8998.26	0.00
合 计							86857149.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1218页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4715	011302001480	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 73	247. 63	2904. 70	0. 00
4716	010810002078	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5. 21	325. 09	1693. 72	0. 00
4717	011304001189	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 12	161. 45	180. 82	0. 00
4718	011502004114	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4. 97	34. 00	168. 98	0. 00
本页小计							4948. 22	0. 00
合 计							86862098. 02	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1219页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4719	011304002200	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4720	010805005093	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	50127.01	50127.01	0.00
4721	011104001108	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.5	730.23	18620.87	0.00
4722	011105006329	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.68	75.85	430.83	0.00
本页小计							32347.98	0.00
合 计							86894446.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1220页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4723	011207001683	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.03	249.15	4492.17	0.00
4724	011207001684	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	4.86	840.88	4086.68	0.00
4725	011502001464	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.78	145.37	2003.20	0.00
4726	011302001481	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.34	226.08	2789.83	0.00
本页小计							13371.88	0.00
合 计							86907817.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1221页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4727	011302001482	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 67	247. 21	2884. 94	0. 00
4728	010810002079	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3. 45	325. 00	1121. 25	0. 00
4729	011304001190	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1. 29	160. 85	207. 50	0. 00
4730	011502004115	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5. 69	34. 00	193. 46	0. 00
本页小计							4407. 15	0. 00
合 计							86912225. 03	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1222页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4731	011304002201	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4732	010805005094	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(7间)			1	168119.64	168119.64	0.00
4733	011104001109	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	28.92	777.49	22485.01	0.00
4734	011105006330	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	38.93	75.85	2952.84	0.00
本页小计							38734.13	0.00
合 计							86950959.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1223页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4735	011207001685	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	30.99	249.15	7721.16	0.00
4736	011207001686	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	32.97	249.15	8214.48	0.00
4737	011207001687	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	23.25	249.15	5792.74	0.00
4738	011207001688	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	30.27	275.66	8344.23	0.00
4739	011501016011	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	12.08	1035.10	12504.01	0.00
本页小计							42576.62	0.00
合 计							86993535.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1224页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4740	011302001483	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	28. 19	231. 20	6517. 53	0. 00
4741	011304001191	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 98	161. 02	479. 84	0. 00
4742	011502004116	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	13. 17	34. 00	447. 78	0. 00
4743	011502001465	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	13. 17	181. 53	2390. 75	0. 00
4744	011502001466	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶(色同无机涂料), 背衬滤网。	m	13. 09	47. 38	620. 20	0. 00
本页小计							10456. 10	0. 00
合 计							87003991. 88	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1225页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4745	010805005095	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	7	12807.01	89649.07	0.00
		A 男、女更衣室			1	109028.74	109028.74	0.00
4746	011104002115	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	27.56	816.77	22510.18	0.00
4747	011105006331	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	11.37	75.85	862.41	0.00
本页小计							113021.66	0.00
合 计							87117013.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1226页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4748	011407001118	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	7. 4	268. 75	1988. 75	0. 00
4749	011407001119	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	12. 74	51. 15	651. 65	0. 00
4750	011407001120	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14. 16	42. 47	601. 38	0. 00
4751	011505010063	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	5. 32	627. 82	3340. 00	0. 00
4752	011501003036	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（4390+1970）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	21160. 04	21160. 04	0. 00
本页小计							27741. 82	0. 00
合 计							87144755. 36	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1227页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4753	011501003037	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等), 规格: (4040+3700+2500) mm长×600mm宽×2500mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等; 3. 部位: 女更衣室, 具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	34068.99	34068.99	0.00
4754	011302001484	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m ²	17.31	232.35	4021.98	0.00
4755	011502001467	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料), 背衬滤网。。	m	2	181.53	363.06	0.00
4756	011304002202	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163.09	163.09	0.00
本页小计							38617.12	0.00
合 计							87183372.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1228页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4757	010801001188	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
4758	010801001189	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格：700×2500mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面PT-01白色无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7104-06；	樘	1	2417.49	2417.49	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	50186.45	50186.45	0.00
4759	011104002116	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.03	853.05	7703.04	0.00
本页小计							27000.25	0.00
合 计							87210372.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1229页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4760	011105006332	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	14.76	75.85	1119.55	0.00
4761	011407001121	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	44.7	51.15	2286.41	0.00
4762	011501011021	打印操作柜	1. 打印操作柜，包括但不限于SOL-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01;	m	4.3	2395.47	10300.52	0.00
4763	011302001485	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	8.71	231.42	2015.67	0.00
本页小计							15722.15	0.00
合 计							87226094.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1230页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4764	011304001192	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.97	161.34	156.50	0.00
4765	011502004117	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.3	34.00	146.20	0.00
4766	011502001468	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.3	181.53	780.58	0.00
4767	011502001469	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 30mm成品定制回风百叶（色同无机涂料），背衬滤网。	m	1.35	47.38	63.96	0.00
4768	010805005096	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公辅助用房（2间）			1	76413.70	76413.70	0.00
本页小计							26761.26	0.00
合 计							87252856.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1231页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4769	011104002117	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	40.28	814.28	32799.20	0.00
4770	011105006333	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	36.95	75.85	2802.66	0.00
4771	011210006122	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	5.26	336.59	1770.46	0.00
本页小计							37372.32	0.00
合 计							87290228.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1232页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4772	011407001122	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	3.46	51.15	176.98	0.00
4773	011407001123	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	100.97	42.47	4288.20	0.00
4774	011302001486	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	40.28	229.55	9246.27	0.00
4775	011304002203	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
4776	011502001470	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.8	125.64	226.15	0.00
本页小计							14426.87	0.00
合 计							87304655.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1233页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4777	010801001190	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16175.40	16175.40	0.00
4778	010801001191	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 备用间			1	23354.23	23354.23	0.00
4779	011104002118	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.69	823.45	7979.23	0.00
本页小计							32593.74	0.00
合 计							87337249.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1234页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4780	011105006334	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	12.58	75.85	954.19	0.00
4781	011210006123	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	3.94	336.70	1326.60	0.00
4782	011407001124	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	2.59	51.15	132.48	0.00
4783	011407001125	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	34.84	42.47	1479.65	0.00
本页小计							3892.92	0.00
合 计							87341141.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1235页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4784	011302001487	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9. 09	228. 35	2075. 70	0. 00
4785	011304002204	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163. 09	163. 09	0. 00
4786	011502001471	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4. 43	181. 53	804. 18	0. 00
4787	010801001192	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8439. 11	8439. 11	0. 00
		A 卡座区			1	126528. 02	126528. 02	0. 00
本页小计							11482. 08	0. 00
合 计							87352624. 07	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1236页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4788	011104002119	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.56	894.02	18381.05	0.00
4789	011105006335	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.8	75.85	667.48	0.00
4790	011207001689	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	27.5	345.49	9500.98	0.00
4791	011207001690	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	32.85	1130.70	37143.50	0.00
本页小计							65693.01	0.00
合 计							87418317.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1237页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4792	011407001126	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	9.04	241.33	2181.62	0.00
4793	010808004022	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	3.83	850.42	3257.11	0.00
4794	011501011022	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海绵、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	17.6	1999.77	35195.95	0.00
4795	011302001488	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	19.36	858.89	16628.11	0.00
本页小计							57262.79	0.00
合 计							87475579.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1238页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4796	011304001193	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	2.2	897.62	1974.76	0.00
4797	011502001472	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.8	181.53	1597.46	0.00
		A 茶水间			1	224542.68	224542.68	0.00
4798	010904002082	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
4799	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
4800	011104002120	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	108.55	847.12	91954.88	0.00
本页小计							96163.89	0.00
合 计							87571743.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1239页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4801	011105006336	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	2.83	75.85	214.66	0.00
4802	011208001053	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	8.41	490.64	4126.28	0.00
4803	011207001691	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05;	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
本页小计							5686.35	0.00
合 计							87577430.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1240页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4804	011501002013	成品茶水高柜	茶水柜规格：8835（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体，柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体，柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017；	个	1	70546.50	70546.50	0.00
4805	011302001489	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	106.8	319.07	34076.68	0.00
本页小计							104623.18	0.00
合 计							87682053.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1241页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4806	011304001194	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	29.7	161.62	4800.11	0.00
4807	011502004118	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	138.04	34.00	4693.36	0.00
4808	011502004119	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	45.08	42.31	1907.33	0.00
4809	010810002080	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	13.08	310.22	4057.68	0.00
4810	011502001473	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	25.76	147.99	3812.22	0.00
4811	011502001474	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	13.06	181.53	2370.78	0.00
		A 敞开办公区			1	1332059.62	1332059.62	0.00
本页小计							21641.48	0.00
合 计							87703694.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1242页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4812	011104001110	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	749.71	721.13	540638.37	0.00
4813	011105006337	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	33.91	75.85	2572.07	0.00
4814	011105006338	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.81	75.85	288.99	0.00
本页小计							543499.43	0.00
合 计							88247194.20	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1243页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4815	011208001054	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	100.89	490.58	49494.62	0.00
4816	011207001692	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	11.33	511.03	5789.97	0.00
4817	011207001693	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	0.26	909.29	236.42	0.00
本页小计							55521.01	0.00
合 计							88302715.21	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1244页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4818	011210005070	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	31	4088.86	126754.66	0.00
4819	011302001490	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	708.9	678.64	481087.90	0.00
4820	011302001491	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.58	1523.39	16117.47	0.00
4821	011502001475	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	137.2	181.53	24905.92	0.00
4822	011502001476	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	276.54	147.99	40925.15	0.00
本页小计							689791.10	0.00
合 计							88992506.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1245页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4823	010810002081	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	139.42	310.20	43248.08	0.00
		A 走道			1	790013.21	790013.21	0.00
4824	010904002083	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
4825	010903002069	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
4826	011104001111	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	306.88	721.13	221300.37	0.00
本页小计							264663.17	0.00
合 计							89257169.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1246页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4827	011104002121	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	103.93	893.27	92837.55	0.00
4828	011105006339	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	82.41	75.85	6250.80	0.00
4829	011407001127	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	77.47	217.40	16841.98	0.00
本页小计							115930.33	0.00
合 计							89373099.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1247页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4830	011407001128	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	8.15	365.52	2978.99	0.00
4831	011207001694	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	108.87	786.70	85648.03	0.00
4832	011207001695	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	23	910.52	20941.96	0.00
4833	011207001696	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.03	895.38	1817.62	0.00
本页小计							111386.60	0.00
合 计							89484486.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1248页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4834	011207001697	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
4835	011207001698	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙 (单独列项, 另计); 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 电视机背面: 18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带, 专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面: 双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃, 导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04; 9. 清单工程量计算规则: 按玻璃正投影面积计算。	m2	1.05	1307.49	1372.86	0.00
4836	011204001130	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.1	2130.61	4474.28	0.00
4837	011502001477	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
本页小计							5978.75	0.00
合 计							89490465.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1249页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4838	011502002011	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
4839	010807003012	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01； 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.72	770.48	2095.71	0.00
4840	011302001492	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	269.23	289.96	78065.93	0.00
4841	011302001493	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	5.94	230.42	1368.69	0.00
本页小计							81770.55	0.00
合 计							89572235.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1250页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4842	011302001494	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶（有效面积系数是0.8）； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	119.87	1708.87	204842.25	0.00
4843	011304002205	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
4844	011304002206	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	7	326.59	2286.13	0.00
4845	011502001478	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制爪型风口，背衬滤网。	m	136.84	103.27	14131.47	0.00
本页小计							221586.03	0.00
合 计							89793821.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1251页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4846	010801001193	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
4847	010801001194	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2965mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3873.68	3873.68	0.00
本页小计							11638.62	0.00
合 计							89805460.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1252页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4848	010801001195	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 400×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	2735.56	5471.12	0.00
4849	010801001196	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							8220.94	0.00
合 计							89813681.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1253页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4850	010801001197	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2315.03	2315.03	0.00
4851	010801001198	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2945mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2305.39	2305.39	0.00
本页小计							4620.42	0.00
合 计							89818301.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1254页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4852	011501009018	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.87	2395.47	4479.53	0.00
4853	011501010020	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01木饰面吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.87	1596.98	2986.35	0.00
		A 男卫前室			1	35854.97	35854.97	0.00
4854	011104002122	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	6.69	857.72	5738.15	0.00
本页小计							13204.03	0.00
合 计							89831505.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1255页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4855	011105006340	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.26	75.85	550.67	0.00
4856	011207001699	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13;;	m2	8.24	786.70	6482.41	0.00
4857	011207001700	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	4.38	883.61	3870.21	0.00
4858	011207001701	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 成品干挂件; 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02;	m2	5.4	969.77	5236.76	0.00
本页小计							16140.05	0.00
合 计							89847645.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1256页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4859	011207001702	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.31	557.18	2401.45	0.00
4860	011207001703	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.31	804.59	249.42	0.00
4861	011302001495	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板），风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)，专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	6.52	1687.01	10999.31	0.00
本页小计							13650.18	0.00
合 计							89861295.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1257页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4862	011304002207	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
		A 女卫前室			1	113010. 75	113010. 75	0. 00
4863	011104002123	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	19. 87	823. 61	16365. 13	0. 00
4864	011105006341	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22. 33	75. 85	1693. 73	0. 00
4865	011207001704	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0. 35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	17. 34	786. 70	13641. 38	0. 00
本页小计							32026. 83	0. 00
合 计							89893322. 81	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1258页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4866	011207001705	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	33.23	883.61	29362.36	0.00
4867	011207001706	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	11.41	969.77	11065.08	0.00
4868	011207001707	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.31	557.18	2401.45	0.00
4869	011207001708	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.31	804.59	249.42	0.00
本页小计							43078.31	0.00
合 计							89936401.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1259页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4870	011302001496	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶 (有效面积系数是0. 8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等 ; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	19. 72	1708. 75	33696. 55	0. 00
4871	011304002208	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	2	326. 59	653. 18	0. 00
本页小计							34349. 73	0. 00
合 计							89970750. 85	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1260页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4872	010801001199	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 办公辅助用房前室			1	13576.86	13576.86	0.00
4873	011104002124	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	3.76	875.78	3292.93	0.00
本页小计							7175.40	0.00
合 计							89977926.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1261页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4874	011105006342	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	6. 05	75. 85	458. 89	0. 00
4875	011407001129	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料三遍;	m2	13. 84	51. 15	707. 92	0. 00
4876	011407001130	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料三遍;	m2	1. 49	42. 47	63. 28	0. 00
4877	011407001131	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍; 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 7. 施工过程中成品保护; 8. 部位：适用于消防栓位置墙面 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02	m2	1. 31	529. 04	693. 04	0. 00
本页小计							1923. 13	0. 00
合 计							89979849. 38	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1262页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4878	011302001497	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	3.26	1721.16	5610.98	0.00
4879	010801001200	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
本页小计							8360.80	0.00
合 计							89988210.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1263页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4880	011104002125	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	2.74	970.82	2660.05	0.00
4881	011105006343	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.45	75.85	413.38	0.00
4882	011407001132	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	1.34	51.15	68.54	0.00
4883	011407001133	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14.87	42.47	631.53	0.00
本页小计							3773.50	0.00
合 计							89991983.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1264页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4884	011302001498	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	2.53	232.21	587.49	0.00
4885	010801001201	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8334.81	8334.81	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988.70	22988.70	0.00
4886	011102003027	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16.65	206.70	3441.56	0.00
4887	011105003014	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16.98	35.37	600.58	0.00
本页小计							12964.44	0.00
合 计							90004948.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1265页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4888	011406001033	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35.84	50.13	1796.66	0.00
4889	011406001034	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14.52	58.81	853.92	0.00
4890	011210006124	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20.81	250.86	5220.40	0.00
4891	011207001709	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
4892	011207001710	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
本页小计							10536.85	0.00
合 计							90015484.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1266页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4893	011302001499	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15. 88	231. 93	3683. 05	0. 00
4894	010801001202	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363. 33	4726. 66	0. 00
		A 隔墙及其他零星工程			1	854259. 39	854259. 39	0. 00
4895	011210006125	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	255. 51	340. 76	87067. 59	0. 00
本页小计							95477. 30	0. 00
合 计							90110962. 27	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1267页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4896	011210006126	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	135.68	436.49	59222.96	0.00
4897	011210006127	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	179.89	129.34	23266.97	0.00
4898	011210006128	P1-4轻钢龙骨墙	1. 130mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 单面两层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	10.16	219.15	2226.56	0.00
本页小计							84716.49	0.00
合 计							90195678.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1268页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4899	011210006129	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	26.93	222.74	5998.39	0.00
4900	011210006130	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
4901	011210005071	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	225.48	1925.57	434177.52	0.00
4902	011502001479	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	419.43	26.03	10917.76	0.00
4903	011210006131	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	95.16	638.14	60725.40	0.00
本页小计							515266.30	0.00
合 计							90710945.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1269页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4904	010402001029	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	18.94	679.15	12863.10	0.00
4905	010402001030	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.57	625.06	2231.46	0.00
4906	011210006132	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度: 80mm; 2. 热镀锌钢架, 包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³); 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-2#-5202-03;	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
4907	010503004040	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.34	663.34	3542.24	0.00
4908	010503004041	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	3.85	692.80	2667.28	0.00
4909	010503004042	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	1.07	692.80	741.30	0.00
4910	010503005015	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.31	772.07	239.34	0.00
4911	010502002015	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	3.83	886.52	3395.37	0.00
4912	011201001029	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	29.29	5.06	148.21	0.00
4913	011201001030	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	124.12	44.64	5540.72	0.00
4914	010515001017	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	1.138	6488.27	7383.65	0.00
本页小计							42206.67	0.00
合 计							90753151.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1270页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4915	011810001026	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋 (含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	558	7.37	4112.46	0.00
4916	011810001027	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋 (含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	536	13.25	7102.00	0.00
4917	011304002209	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢 (喷深灰色处理); 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08; 8. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。	m	171.38	505.01	86548.61	0.00
4918	010802003042	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门 (含五金、防火门框), 代号FHMA-1523, 规格: 1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
4919	010802003043	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门 (含五金、防火门框), 代号FHMB-1523, 规格: 1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
4920	010808004023	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. . 1.5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色); 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
4921	011502001480	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨 (不计); 2. 铝型材, 色同幕墙); 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02;	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
4922	011406003014	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	42.54	12.08	513.88	0.00
本页小计							125002.34	0.00
合 计							90878154.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1271页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 十七层			1	5458775.24	5458775.24	0.00
		A 高区候梯厅			1	393421.85	393421.85	0.00
4923	011102001184	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
4924	011102001185	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
4925	011105006344	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
本页小计							81172.95	0.00
合 计							90959327.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1272页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4926	011105006345	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
4927	011204001131	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
4928	011502003017	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126510.84	0.00
合 计							91085837.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1273页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4929	011207001711	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
4930	011207001712	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
4931	011207001713	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
本页小计							41427.41	0.00
合 计							91127265.27	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1274页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4932	011302001500	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板 (铝板厚度≥1mm+≥10. 2mm蜂窝板+≥0. 8mm背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09;	m2	61. 4	1257. 21	77192. 69	0. 00
4933	011302001501	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06;	m2	2. 02	1587. 87	3207. 50	0. 00
4934	011502001481	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	7. 2	181. 53	1307. 02	0. 00
4935	011502001482	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	4	181. 53	726. 12	0. 00
本页小计							82433. 33	0. 00
合 计							91209698. 60	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1275页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4936	010805007065	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：1230×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
4937	010805001017	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	284335.26	284335.26	0.00
本页小计							61877.32	0.00
合 计							91271575.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1276页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4938	011102001186	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
4939	011102001187	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	27.01	1314.90	35515.45	0.00
本页小计							35885.13	0.00
合 计							91307461.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1277页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4940	011102001188	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm水泥板基层; 3. 10mm厚专业粘结剂; 4. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05;	m2	1.68	1735.12	2915.00	0.00
4941	010904002084	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	37.21	59.90	2228.88	0.00
4942	010903002070	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	18.03	20.72	373.58	0.00
4943	011105006346	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡件; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02;	m	18.92	75.85	1435.08	0.00
4944	011204001132	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	63.57	1851.32	117688.41	0.00
本页小计							124640.95	0.00
合 计							91432102.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1278页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4945	011204001133	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4. 37	678. 82	2966. 44	0. 00
4946	011505010064	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4. 33	572. 56	2479. 18	0. 00
4947	011207001714	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1. 08	995. 98	1075. 66	0. 00
本页小计							6521. 28	0. 00
合 计							91438623. 28	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1279页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4948	011505001035	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.8	2215.60	8419.28	0.00
4949	011210005072	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916.15	49580.75	0.00
4950	011210005073	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	6	1983.21	11899.26	0.00
4951	011505008125	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04；	个	6	182.78	1096.68	0.00
4952	011505008126	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	5	58.57	292.85	0.00
4953	011505008127	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47.29	236.45	0.00
4954	011505008128	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							74103.52	0.00
合 计							91512726.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1280页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4955	011302001502	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	6.47	912.13	5901.48	0.00
4956	011302001503	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	25.15	744.42	18722.16	0.00
本页小计							24623.64	0.00
合 计							91537350.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1281页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4957	011304001195	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	1.31	1075.46	1408.85	0.00
4958	011502001483	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.7	192.70	1676.49	0.00
4959	011502001484	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
4960	011502001485	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
4961	011502001486	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
4962	011304002210	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							4101.16	0.00
合 计							91541451.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1282页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4963	010801001203	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
4964	010805007066	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
		A 女卫生间			1	282756.22	282756.22	0.00
本页小计							14459.58	0.00
合 计							91555911.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1283页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4965	011102001189	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
4966	011102001190	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.35	1314.90	33332.72	0.00
本页小计							33702.40	0.00
合 计							91589613.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1284页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4967	011102001191	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm水泥板基层; 3. 10mm厚专业粘结剂; 4. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05;	m2	3. 36	1734. 80	5828. 93	0. 00
4968	010904002085	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	34. 64	59. 90	2074. 94	0. 00
4969	010903002071	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1. 5mm)	m2	46. 77	20. 72	969. 07	0. 00
4970	011105006347	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡件; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02;	m	15. 88	75. 85	1204. 50	0. 00
4971	011204001134	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02;	m2	62. 49	1851. 35	115690. 86	0. 00
本页小计							125768. 30	0. 00
合 计							91715381. 88	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1285页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4972	011204001135	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	8.58	678.84	5824.45	0.00
4973	011505010065	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5.64	572.54	3229.13	0.00
4974	011505010066	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条，上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07；	m2	1.35	960.96	1297.30	0.00
本页小计							10350.88	0.00
合 计							91725732.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1286页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4975	011207001715	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1.41	995.87	1404.18	0.00
4976	011505001036	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4.95	2215.90	10968.71	0.00
4977	011505001037	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板； 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石，侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07；	个	1	1109.84	1109.84	0.00
本页小计							13482.73	0.00
合 计							91739215.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1287页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4978	011502001487	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 30×40木方固定，防火涂料三遍； 2. 木基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢弧形线条（展开宽度110mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05~06等；	m	5.02	105.53	529.76	0.00
4979	011502001488	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层（不计，计入化妆镜单价中）； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢化妆镜收边条（展开宽度65+10mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	1.4	67.49	94.49	0.00
4980	011210005074	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
4981	011505008129	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
4982	011505008130	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
4983	011505008131	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							63334.56	0.00
合 计							91802550.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1288页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4984	011302001504	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	7. 73	915. 56	7077. 28	0. 00
4985	011302001505	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	24. 35	745. 60	18155. 36	0. 00
本页小计							25232. 64	0. 00
合 计							91827782. 69	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1289页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4986	011304001196	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.58	1086.09	629.93	0.00
4987	011502001489	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.89	192.70	749.60	0.00
4988	011502001490	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.8	125.64	100.51	0.00
4989	011502001491	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
4990	011502001492	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
4991	011304002211	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2445.60	0.00
合 计							91830228.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1290页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4992	010801001204	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	87767.05	87767.05	0.00
4993	011102001192	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.28	1468.66	411.22	0.00
本页小计							8850.33	0.00
合 计							91839078.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1291页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4994	011102001193	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	7.4	1314.90	9730.26	0.00
4995	010904002086	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	12.63	59.90	756.54	0.00
4996	010903002072	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	9.12	20.72	188.97	0.00
4997	011105006348	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	9.84	75.85	746.36	0.00
本页小计							11422.13	0.00
合 计							91850500.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1292页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4998	011204001136	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	28	1851.34	51837.52	0.00
4999	011505010067	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.79	767.06	1373.04	0.00
5000	011505005046	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
5001	011505005047	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
5002	011505005048	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
5003	011505008132	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
5004	011505008133	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							61146.90	0.00
合 计							91911647.65	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1293页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5005	011302001506	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	7.4	753.20	5573.68	0.00
5006	011304001197	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a；	m2	0.61	671.69	409.73	0.00
5007	011304002212	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
5008	011502001493	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							6347.69	0.00
合 计							91917995.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1294页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5009	010801001205	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间（2间）			1	37891.99	37891.99	0.00
5010	011102001194	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1531.63	536.07	0.00
本页小计							8975.18	0.00
合 计							91926970.52	0.00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1295页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5011	011102003028	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	7.06	277.85	1961.62	0.00
5012	010904002087	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	11.86	59.90	710.41	0.00
5013	010903002073	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	28.82	20.72	597.15	0.00
5014	011204003013	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	39.57	319.69	12650.13	0.00
5015	011302001507	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	7.06	249.71	1762.95	0.00
本页小计							17682.26	0.00
合 计							91944652.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1296页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5016	011502004120	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.68	33.36	89.40	0.00
5017	011304001198	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.67	179.99	120.59	0.00
5018	011502001494	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
5019	010801001206	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
本页小计							17165.09	0.00
合 计							91961817.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1297页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5020	010805007067	TL-02米灰色瓷砖单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面600×600mm米灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. 石材门用暗铰链、欧标储藏室功能锁、暗拉环等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7003, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	2508.57	2508.57	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52704.20	52704.20	0.00
5021	011104001112	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	24.69	730.55	18037.28	0.00
5022	011105006349	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.35	75.85	557.50	0.00
本页小计							21103.35	0.00
合 计							91982921.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1298页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5023	011208001055	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	4. 46	501. 10	2234. 91	0. 00
5024	011207001716	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18. 59	249. 15	4631. 70	0. 00
5025	011207001717	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04；	m2	5. 38	840. 88	4523. 93	0. 00
5026	011502001495	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	12. 58	145. 37	1828. 75	0. 00
本页小计							13219. 29	0. 00
合 计							91996140. 51	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1299页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5027	011302001508	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	14	226.08	3165.12	0.00
5028	011302001509	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9.34	248.09	2317.16	0.00
5029	011304001199	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.32	161.30	212.92	0.00
5030	011502004121	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
本页小计							5894.10	0.00
合 计							92002034.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1300页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5031	010810002082	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.23	325.00	1699.75	0.00
5032	011304002213	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
5033	010805005097	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	47837.77	47837.77	0.00
本页小计							14996.03	0.00
合 计							92017030.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1301页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5034	011104001113	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22. 45	731. 48	16421. 73	0. 00
5035	011105006350	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7. 02	75. 85	532. 47	0. 00
5036	011208001056	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	6. 1	501. 22	3057. 44	0. 00
5037	011207001718	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15. 76	249. 15	3926. 60	0. 00
本页小计							23938. 24	0. 00
合 计							92040968. 88	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1302页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5038	011207001719	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04;	m2	2. 23	840. 88	1875. 16	0. 00
5039	011502001496	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13. 09	145. 37	1902. 89	0. 00
5040	011302001510	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 38	226. 08	2346. 71	0. 00
本页小计							6124. 76	0. 00
合 计							92047093. 64	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1303页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5041	011302001511	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.66	248.03	2644.00	0.00
5042	011304001200	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07；	m2	0.99	161.84	160.22	0.00
5043	010810002083	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.15	325.10	1674.27	0.00
本页小计							4478.49	0.00
合 计							92051572.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1304页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5044	011304002214	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
5045	010805005098	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人，17平方米，2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
5046	011104001114	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	32.86	735.35	24163.60	0.00
5047	011105006351	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
本页小计							39245.39	0.00
合 计							92090817.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1305页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5048	011207001720	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13.6	398.38	5417.97	0.00
5049	011207001721	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	425.21	2466.22	0.00
5050	011207001722	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28.48	249.15	7095.79	0.00
5051	011207001723	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20859.57	0.00
合 计							92111677.09	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1306页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5052	011207001724	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
5053	011207001725	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
5054	011502001497	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.04	145.37	3058.58	0.00
本页小计							10899.45	0.00
合 计							92122576.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1307页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5055	011302001512	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16. 96	226. 08	3834. 32	0. 00
5056	011302001513	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13. 6	248. 23	3375. 93	0. 00
5057	011304001201	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 55	161. 58	735. 19	0. 00
本页小计							7945. 44	0. 00
合 计							92130521. 98	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1308页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5058	011304002215	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
5059	010805005099	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87301.78	87301.78	0.00
5060	011104001115	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	29.24	737.08	21552.22	0.00
5061	011105006352	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
本页小计							49202.08	0.00
合 计							92179724.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1309页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5062	011207001726	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	14.44	398.38	5752.61	0.00
5063	011207001727	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5.8	428.45	2485.01	0.00
5064	011207001728	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	25.3	249.15	6303.50	0.00
5065	011207001729	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19.92	295.16	5879.59	0.00
本页小计							20420.71	0.00
合 计							92200144.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1310页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5066	011207001730	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
5067	011207001731	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
5068	011502001498	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.04	145.37	2767.84	0.00
本页小计							10608.71	0.00
合 计							92210753.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1311页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5069	011302001514	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	15. 81	226. 08	3574. 32	0. 00
5070	011302001515	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11. 32	247. 31	2799. 55	0. 00
5071	011304001202	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4. 31	161. 58	696. 41	0. 00
本页小计							7070. 28	0. 00
合 计							92217823. 76	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1312页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5072	011304002216	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
5073	010805005100	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	44712.15	44712.15	0.00
5074	011104001116	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.38	731.07	17092.42	0.00
5075	011105006353	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.97	75.85	376.97	0.00
本页小计							43409.59	0.00
合 计							92261233.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1313页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5076	011207001732	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.78	249.15	3931.59	0.00
5077	011207001733	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.92	840.88	773.61	0.00
5078	011502001499	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.7	145.37	1991.57	0.00
5079	011302001516	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
本页小计							8998.26	0.00
合 计							92270231.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1314页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5080	011302001517	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.73	247.63	2904.70	0.00
5081	010810002084	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5.21	325.09	1693.72	0.00
5082	011304001203	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.12	161.45	180.82	0.00
5083	011502004122	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.97	34.00	168.98	0.00
本页小计							4948.22	0.00
合 计							92275179.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1315页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5084	011304002217	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
5085	010805005101	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	50127.01	50127.01	0.00
5086	011104001117	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.5	730.23	18620.87	0.00
5087	011105006354	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.68	75.85	430.83	0.00
本页小计							32347.98	0.00
合 计							92307527.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1316页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5088	011207001734	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18. 03	249. 15	4492. 17	0. 00
5089	011207001735	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04；	m2	4. 86	840. 88	4086. 68	0. 00
5090	011502001500	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13. 78	145. 37	2003. 20	0. 00
5091	011302001518	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12. 34	226. 08	2789. 83	0. 00
本页小计							13371. 88	0. 00
合 计							92320899. 69	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1317页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5092	011302001519	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.67	247.21	2884.94	0.00
5093	010810002085	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	3.45	325.00	1121.25	0.00
5094	011304001204	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.29	160.85	207.50	0.00
5095	011502004123	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.69	34.00	193.46	0.00
本页小计							4407.15	0.00
合 计							92325306.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1318页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5096	011304002218	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
5097	010805005102	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(7间)			1	168119.64	168119.64	0.00
5098	011104001118	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	28.92	777.49	22485.01	0.00
5099	011105006355	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	38.93	75.85	2952.84	0.00
本页小计							38734.13	0.00
合 计							92364040.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1319页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5100	011207001736	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	30.99	249.15	7721.16	0.00
5101	011207001737	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	32.97	249.15	8214.48	0.00
5102	011207001738	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	23.25	249.15	5792.74	0.00
5103	011207001739	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	30.27	275.66	8344.23	0.00
5104	011501016012	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	12.08	1035.10	12504.01	0.00
本页小计							42576.62	0.00
合 计							92406617.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1320页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5105	011302001520	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	28. 19	231. 20	6517. 53	0. 00
5106	011304001205	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150*76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2. 98	161. 02	479. 84	0. 00
5107	011502004124	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46*46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	13. 17	34. 00	447. 78	0. 00
5108	011502001501	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	13. 17	181. 53	2390. 75	0. 00
5109	011502001502	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶 (色同无机涂料), 背衬滤网。	m	13. 09	47. 38	620. 20	0. 00
本页小计							10456. 10	0. 00
合 计							92417073. 69	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1321页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5110	010805005103	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	7	12807.01	89649.07	0.00
		A 男、女更衣室			1	109028.74	109028.74	0.00
5111	011104002126	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	27.56	816.77	22510.18	0.00
5112	011105006356	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	11.37	75.85	862.41	0.00
本页小计							113021.66	0.00
合 计							92530095.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1322页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5113	011407001134	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	7. 4	268. 75	1988. 75	0. 00
5114	011407001135	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	12. 74	51. 15	651. 65	0. 00
5115	011407001136	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14. 16	42. 47	601. 38	0. 00
5116	011505010068	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	5. 32	627. 82	3340. 00	0. 00
5117	011501003038	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（4390+1970）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	21160. 04	21160. 04	0. 00
本页小计							27741. 82	0. 00
合 计							92557837. 17	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1323页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5118	011501003039	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（4040+3700+2500）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	34068.99	34068.99	0.00
5119	011302001521	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	17.31	232.35	4021.98	0.00
5120	011502001503	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制风口（色同无机涂料），背衬滤网。。	m	2	181.53	363.06	0.00
5121	011304002219	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	1	163.09	163.09	0.00
本页小计							38617.12	0.00
合 计							92596454.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1324页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5122	010801001207	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
5123	010801001208	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格：700×2500mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面PT-01白色无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7104-06；	樘	1	2417.49	2417.49	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	50186.45	50186.45	0.00
5124	011104002127	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.03	853.05	7703.04	0.00
本页小计							27000.25	0.00
合 计							92623454.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1325页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5125	011105006357	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	14. 76	75. 85	1119. 55	0. 00
5126	011407001137	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	44. 7	51. 15	2286. 41	0. 00
5127	011501011023	打印操作柜	1. 打印操作柜，包括但不限于SOL-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01；	m	4. 3	2395. 47	10300. 52	0. 00
5128	011302001522	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	8. 71	231. 42	2015. 67	0. 00
本页小计							15722. 15	0. 00
合 计							92639176. 69	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1326页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5129	011304001206	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.97	161.34	156.50	0.00
5130	011502004125	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.3	34.00	146.20	0.00
5131	011502001504	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.3	181.53	780.58	0.00
5132	011502001505	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 30mm成品定制回风百叶（色同无机涂料），背衬滤网。	m	1.35	47.38	63.96	0.00
5133	010805005104	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公辅助用房（3间）			1	113168.15	113168.15	0.00
本页小计							26761.26	0.00
合 计							92665937.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1327页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5134	011104002128	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	62.93	813.19	51174.05	0.00
5135	011105006358	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	58.25	75.85	4418.26	0.00
5136	011210006133	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	5.26	336.59	1770.46	0.00
本页小计							57362.77	0.00
合 计							92723300.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1328页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5137	011407001138	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	3.46	51.15	176.98	0.00
5138	011407001139	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	164.34	42.47	6979.52	0.00
5139	011302001523	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	62.93	227.65	14326.01	0.00
5140	011304002220	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	5	163.09	815.45	0.00
5141	011502001506	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.6	125.64	452.30	0.00
本页小计							22750.26	0.00
合 计							92746050.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1329页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5142	010801001209	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16175.40	16175.40	0.00
5143	010801001210	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 备用间			1	23354.23	23354.23	0.00
5144	011104002129	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.69	823.45	7979.23	0.00
本页小计							41034.35	0.00
合 计							92787085.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1330页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5145	011105006359	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	12.58	75.85	954.19	0.00
5146	011210006134	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	3.94	336.70	1326.60	0.00
5147	011407001140	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	2.59	51.15	132.48	0.00
5148	011407001141	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	34.84	42.47	1479.65	0.00
本页小计							3892.92	0.00
合 计							92790978.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1331页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5149	011302001524	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9.09	228.35	2075.70	0.00
5150	011304002221	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163.09	163.09	0.00
5151	011502001507	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4.43	181.53	804.18	0.00
5152	010801001211	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 卡座区			1	126528.02	126528.02	0.00
本页小计							11482.08	0.00
合 计							92802460.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1332页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5153	011104002130	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.56	894.02	18381.05	0.00
5154	011105006360	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.8	75.85	667.48	0.00
5155	011207001740	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	27.5	345.49	9500.98	0.00
5156	011207001741	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	32.85	1130.70	37143.50	0.00
本页小计							65693.01	0.00
合 计							92868153.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1333页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5157	011407001142	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	9.04	241.33	2181.62	0.00
5158	010808004024	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	3.83	850.42	3257.11	0.00
5159	011501011024	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海绵、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	17.6	1999.77	35195.95	0.00
5160	011302001525	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	19.36	858.89	16628.11	0.00
本页小计							57262.79	0.00
合 计							92925416.13	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1334页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5161	011304001207	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	2.2	897.62	1974.76	0.00
5162	011502001508	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.8	181.53	1597.46	0.00
		A 茶水间			1	224544.70	224544.70	0.00
5163	010904002088	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
5164	011101001014	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
5165	011104002131	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	108.55	847.12	91954.88	0.00
本页小计							96163.89	0.00
合 计							93021580.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1335页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5166	011105006361	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	2. 83	75. 85	214. 66	0. 00
5167	011208001057	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	8. 41	490. 88	4128. 30	0. 00
5168	011207001742	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-05;	m2	1. 6	840. 88	1345. 41	0. 00
本页小计							5688. 37	0. 00
合 计							93027268. 39	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1336页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5169	011501002014	成品茶水高柜	茶水柜规格：8835（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体，柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体，柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017；	个	1	70546.50	70546.50	0.00
5170	011302001526	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	106.8	319.07	34076.68	0.00
本页小计							104623.18	0.00
合 计							93131891.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1337页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5171	011304001208	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	29.7	161.62	4800.11	0.00
5172	011502004126	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	138.04	34.00	4693.36	0.00
5173	011502004127	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	45.08	42.31	1907.33	0.00
5174	010810002086	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	13.08	310.22	4057.68	0.00
5175	011502001509	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	25.76	147.99	3812.22	0.00
5176	011502001510	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	13.06	181.53	2370.78	0.00
		A 敞开办公区			1	1332059.62	1332059.62	0.00
本页小计							21641.48	0.00
合 计							93153533.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1338页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5177	011104001119	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	749.71	721.13	540638.37	0.00
5178	011105006362	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	33.91	75.85	2572.07	0.00
5179	011105006363	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.81	75.85	288.99	0.00
本页小计							543499.43	0.00
合 计							93697032.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1339页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5180	011208001058	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	100.89	490.58	49494.62	0.00
5181	011207001743	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	11.33	511.03	5789.97	0.00
5182	011207001744	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01;	m2	0.26	909.29	236.42	0.00
本页小计							55521.01	0.00
合 计							93752553.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1340页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5183	011210005075	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	31	4088.86	126754.66	0.00
5184	011302001527	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	708.9	678.64	481087.90	0.00
5185	011302001528	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.58	1523.39	16117.47	0.00
5186	011502001511	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	137.2	181.53	24905.92	0.00
5187	011502001512	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	276.54	147.99	40925.15	0.00
本页小计							689791.10	0.00
合 计							94442344.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1341页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5188	010810002087	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	139.42	310.20	43248.08	0.00
		A 走道			1	798950.17	798950.17	0.00
5189	010904002089	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
5190	010903002074	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
5191	011104001120	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	306.88	721.13	221300.37	0.00
本页小计							264663.17	0.00
合 计							94707007.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1342页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5192	011104002132	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	107.15	890.68	95436.36	0.00
5193	011105006364	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	90.72	75.85	6881.11	0.00
5194	011407001143	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	77.47	217.40	16841.98	0.00
本页小计							119159.45	0.00
合 计							94826167.21	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1343页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5195	011407001144	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	8.15	365.52	2978.99	0.00
5196	011207001745	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	115.2	786.70	90627.84	0.00
5197	011207001746	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	23	910.52	20941.96	0.00
5198	011207001747	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.03	895.38	1817.62	0.00
本页小计							116366.41	0.00
合 计							94942533.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1344页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5199	011207001748	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
5200	011207001749	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨，防火涂料； 3. 电视机背面：18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 4. 电视机四周侧面：双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 6mm超白玻璃，导弧角； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条； 7. 磁吸挡条； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04； 9. 清单工程量计算规则：按玻璃正投影面积计算。	m2	1.05	1307.49	1372.86	0.00
5201	011204001137	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03；	m2	2.1	2130.61	4474.28	0.00
5202	011502001513	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：5×5mm； 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
本页小计							5978.75	0.00
合 计							94948512.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1345页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5203	011502002012	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
5204	010807003013	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01； 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.72	770.48	2095.71	0.00
5205	011302001529	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	269.23	289.96	78065.93	0.00
5206	011302001530	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	9.16	228.90	2096.72	0.00
本页小计							82498.58	0.00
合 计							95031010.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1346页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5207	011302001531	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	119.87	1708.87	204842.25	0.00
5208	011304002222	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
5209	011304002223	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	7	326.59	2286.13	0.00
5210	011502001514	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制爪型风口，背衬滤网。	m	136.84	103.27	14131.47	0.00
本页小计							221586.03	0.00
合 计							95252596.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1347页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5211	010801001212	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
5212	010801001213	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2965mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3873.68	3873.68	0.00
本页小计							11638.62	0.00
合 计							95264235.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1348页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5213	010801001214	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 400×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	2735.56	5471.12	0.00
5214	010801001215	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							8220.94	0.00
合 计							95272456.54	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1349页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5215	010801001216	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2315.03	2315.03	0.00
5216	010801001217	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2945mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2305.39	2305.39	0.00
本页小计							4620.42	0.00
合 计							95277076.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1350页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5217	011501009019	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.87	2395.47	4479.53	0.00
5218	011501010021	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01木饰面吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03；	m	1.87	1596.98	2986.35	0.00
		A 男卫前室			1	35854.97	35854.97	0.00
5219	011104002133	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	6.69	857.72	5738.15	0.00
本页小计							13204.03	0.00
合 计							95290280.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1351页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5220	011105006365	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.26	75.85	550.67	0.00
5221	011207001750	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项, 另计）; 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13; ；	m2	8.24	786.70	6482.41	0.00
5222	011207001751	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	4.38	883.61	3870.21	0.00
5223	011207001752	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨, 防火涂料; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 成品干挂件; 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02;	m2	5.4	969.77	5236.76	0.00
本页小计							16140.05	0.00
合 计							95306421.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1352页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5224	011207001753	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.31	557.18	2401.45	0.00
5225	011207001754	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.31	804.59	249.42	0.00
5226	011302001532	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板），风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)，专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	6.52	1687.01	10999.31	0.00
本页小计							13650.18	0.00
合 计							95320071.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1353页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5227	011304002224	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	113010.75	113010.75	0.00
5228	011104002134	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	19.87	823.61	16365.13	0.00
5229	011105006366	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.33	75.85	1693.73	0.00
5230	011207001755	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	17.34	786.70	13641.38	0.00
本页小计							32026.83	0.00
合 计							95352098.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1354页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5231	011207001756	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06;	m2	33.23	883.61	29362.36	0.00
5232	011207001757	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨, 防火涂料; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 成品干挂件; 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02;	m2	11.41	969.77	11065.08	0.00
5233	011207001758	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层, 防火涂料; 2. 18mm厚阻燃板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 专用粘结剂粘贴; 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等;	m2	4.31	557.18	2401.45	0.00
5234	011207001759	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.31	804.59	249.42	0.00
本页小计							43078.31	0.00
合 计							95395176.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1355页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5235	011302001533	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶 (有效面积系数是0. 8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等 ; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	19. 72	1708. 75	33696. 55	0. 00
5236	011304002225	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	2	326. 59	653. 18	0. 00
本页小计							34349. 73	0. 00
合 计							95429526. 09	0. 00

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1356页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5237	010801001218	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 办公辅助用房前室			1	13576.86	13576.86	0.00
5238	011104002135	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	3.76	875.78	3292.93	0.00
本页小计							7175.40	0.00
合 计							95436701.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1357页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5239	011105006367	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	6. 05	75. 85	458. 89	0. 00
5240	011407001145	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料三遍；	m2	13. 84	51. 15	707. 92	0. 00
5241	011407001146	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料三遍；	m2	1. 49	42. 47	63. 28	0. 00
5242	011407001147	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于消防栓位置墙面 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02	m2	1. 31	529. 04	693. 04	0. 00
本页小计							1923. 13	0. 00
合 计							95438624. 62	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1358页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5243	011302001534	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	3.26	1721.16	5610.98	0.00
5244	010801001219	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
本页小计							8360.80	0.00
合 计							95446985.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1359页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5245	011104002136	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	2.74	970.82	2660.05	0.00
5246	011105006368	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.45	75.85	413.38	0.00
5247	011407001148	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	1.34	51.15	68.54	0.00
5248	011407001149	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14.87	42.47	631.53	0.00
本页小计							3773.50	0.00
合 计							95450758.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1360页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5249	011302001535	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	2. 53	232. 21	587. 49	0. 00
5250	010801001220	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988. 70	22988. 70	0. 00
5251	011102003029	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16. 65	206. 70	3441. 56	0. 00
5252	011105003015	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆(1: 3水泥 砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16. 98	35. 37	600. 58	0. 00
本页小计							12964. 44	0. 00
合 计							95463723. 36	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1361页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5253	011406001035	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35.84	50.13	1796.66	0.00
5254	011406001036	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14.52	58.81	853.92	0.00
5255	011210006135	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20.81	250.86	5220.40	0.00
5256	011207001760	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
5257	011207001761	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
本页小计							10536.85	0.00
合 计							95474260.21	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1362页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5258	011302001536	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15.88	231.93	3683.05	0.00
5259	010801001221	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10,规格:800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料,背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线(不计,工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拉手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见:门表图二I-2#-7002,门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363.33	4726.66	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	854259.39	854259.39	0.00
5260	011210006136	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨,地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉,容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 装饰面层(计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	255.51	340.76	87067.59	0.00
本页小计							95477.30	0.00
合 计							95569737.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1363页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5261	011210006137	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	135.68	436.49	59222.96	0.00
5262	011210006138	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	179.89	129.34	23266.97	0.00
5263	011210006139	P1-4轻钢龙骨墙	1. 130mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 单面两层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	10.16	219.15	2226.56	0.00
5264	011210006140	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	26.93	222.74	5998.39	0.00
本页小计							90714.88	0.00
合 计							95660452.39	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1364页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5265	011210006141	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 4. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
5266	011502001515	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料); 2. 部位: 隔断与天花交界处。	m	419.43	26.03	10917.76	0.00
5267	011210005076	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断, 由专业厂家深化; 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中, 详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	225.48	1925.57	434177.52	0.00
5268	011210006142	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨; 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 4. 镀锌钢骨架加固, 包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-2#-5201-05/06;	m2	95.16	638.14	60725.40	0.00
5269	010402001031	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	18.94	679.15	12863.10	0.00
5270	010402001032	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3.57	625.06	2231.46	0.00
本页小计							524362.47	0.00
合 计							96184814.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1365页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5271	011210006143	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度: 80mm; 2. 热镀锌钢架, 包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³); 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-2#-5202-03;	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
5272	010503004043	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.34	663.34	3542.24	0.00
5273	010503004044	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	3.85	692.80	2667.28	0.00
5274	010503004045	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	1.07	692.80	741.30	0.00
5275	010503005016	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.31	772.07	239.34	0.00
5276	010502002016	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	3.83	886.52	3395.37	0.00
5277	011201001031	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	29.29	5.06	148.21	0.00
5278	011201001032	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	124.12	44.64	5540.72	0.00
5279	010515001018	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	1.138	6488.27	7383.65	0.00
5280	011810001028	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	558	7.37	4112.46	0.00
5281	011810001029	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	536	13.25	7102.00	0.00
本页小计							38326.57	0.00
合 计							96223141.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1366页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5282	011304002226	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	171.38	505.01	86548.61	0.00
5283	010802003044	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
5284	010802003045	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
5285	010808004025	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. . 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
5286	011502001516	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
5287	011406003015	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	42.54	12.08	513.88	0.00
		A 十八层			1	5458775.24	5458775.24	0.00
		A 高区候梯厅			1	393421.85	393421.85	0.00
本页小计							113787.88	0.00
合 计							96336929.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1367页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5288	011102001195	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
5289	011102001196	ST-01美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
5290	011105006369	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
本页小计							81172.95	0.00
合 计							96418102.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1368页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5291	011105006370	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
5292	011204001138	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	85.46	1119.90	95706.65	0.00
5293	011502003018	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126510.84	0.00
合 计							96544613.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1369页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5294	011207001762	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
5295	011207001763	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
5296	011207001764	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
本页小计							41427.41	0.00
合 计							96586040.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1370页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5297	011302001537	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板 (铝板厚度≥1mm+≥10. 2mm蜂窝板+≥0. 8mm背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09;	m2	61. 4	1257. 21	77192. 69	0. 00
5298	011302001538	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06;	m2	2. 02	1587. 87	3207. 50	0. 00
5299	011502001517	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	7. 2	181. 53	1307. 02	0. 00
5300	011502001518	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	4	181. 53	726. 12	0. 00
本页小计							82433. 33	0. 00
合 计							96668473. 84	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1371页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5301	010805007068	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：1230×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
5302	010805001018	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 男卫生间			1	284335.26	284335.26	0.00
本页小计							61877.32	0.00
合 计							96730351.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1372页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5303	011102001197	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
5304	011102001198	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	27.01	1314.90	35515.45	0.00
本页小计							35885.13	0.00
合 计							96766236.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1373页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5305	011102001199	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.68	1735.12	2915.00	0.00
5306	010904002090	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	37.21	59.90	2228.88	0.00
5307	010903002075	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	18.03	20.72	373.58	0.00
5308	011105006371	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	18.92	75.85	1435.08	0.00
5309	011204001139	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	63.57	1851.32	117688.41	0.00
本页小计							124640.95	0.00
合 计							96890877.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1374页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5310	011204001140	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4. 37	678. 82	2966. 44	0. 00
5311	011505010069	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4. 33	572. 56	2479. 18	0. 00
5312	011207001765	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1. 08	995. 98	1075. 66	0. 00
本页小计							6521. 28	0. 00
合 计							96897398. 52	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1375页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5313	011505001038	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3. 8	2215. 60	8419. 28	0. 00
5314	011210005077	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	5	9916. 15	49580. 75	0. 00
5315	011210005078	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 (含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03;	个	6	1983. 21	11899. 26	0. 00
5316	011505008134	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	6	182. 78	1096. 68	0. 00
5317	011505008135	SA-06双层卫生纸架 (带置物平台)	SA-06双层卫生纸架 (带置物平台)	个	5	58. 57	292. 85	0. 00
5318	011505008136	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	5	47. 29	236. 45	0. 00
5319	011505008137	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶 (含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578. 25	2578. 25	0. 00
本页小计							74103. 52	0. 00
合 计							96971502. 04	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1376页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5320	011302001539	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	6. 47	912. 13	5901. 48	0. 00
5321	011302001540	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	25. 15	744. 42	18722. 16	0. 00
本页小计							24623. 64	0. 00
合 计							96996125. 68	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1377页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5322	011304001209	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	1.31	1075.46	1408.85	0.00
5323	011502001519	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.7	192.70	1676.49	0.00
5324	011502001520	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
5325	011502001521	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
5326	011502001522	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
5327	011304002227	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							4101.16	0.00
合 计							97000226.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1378页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5328	010801001222	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
5329	010805007069	ST-10米色大理石单开暗门	1. M-12暗门规格：900×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	6020.47	6020.47	0.00
		A 女卫生间			1	282756.22	282756.22	0.00
本页小计							14459.58	0.00
合 计							97014686.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1379页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5330	011102001200	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
5331	011102001201	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.35	1314.90	33332.72	0.00
本页小计							33702.40	0.00
合 计							97048388.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1380页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5332	011102001202	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	3.36	1734.80	5828.93	0.00
5333	010904002091	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	34.64	59.90	2074.94	0.00
5334	010903002076	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	46.77	20.72	969.07	0.00
5335	011105006372	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	15.88	75.85	1204.50	0.00
5336	011204001141	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	62.49	1851.35	115690.86	0.00
本页小计							125768.30	0.00
合 计							97174157.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1381页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5337	011204001142	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	8.58	678.84	5824.45	0.00
5338	011505010070	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5.64	572.54	3229.13	0.00
5339	011505010071	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条，上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07；	m2	1.35	960.96	1297.30	0.00
本页小计							10350.88	0.00
合 计							97184508.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1382页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5340	011207001766	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1.41	995.87	1404.18	0.00
5341	011505001039	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	4.95	2215.90	10968.71	0.00
5342	011505001040	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板； 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石，侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07；	个	1	1109.84	1109.84	0.00
本页小计							13482.73	0.00
合 计							97197990.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1383页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5343	011502001523	MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 30×40木方固定，防火涂料三遍； 2. 木基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢弧形线条（展开宽度110mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05~06等；	m	5.02	105.53	529.76	0.00
5344	011502001524	MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层（不计，计入化妆镜单价中）； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢化妆镜收边条（展开宽度65+10mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	1.4	67.49	94.49	0.00
5345	011210005079	定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	6	9916.15	59496.90	0.00
5346	011505008138	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	6	58.57	351.42	0.00
5347	011505008139	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
5348	011505008140	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							63334.56	0.00
合 计							97261325.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1384页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5349	011302001541	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	7.73	915.56	7077.28	0.00
5350	011302001542	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	24.35	745.60	18155.36	0.00
本页小计							25232.64	0.00
合 计							97286557.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1385页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5351	011304001210	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.58	1086.09	629.93	0.00
5352	011502001525	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.89	192.70	749.60	0.00
5353	011502001526	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.8	125.64	100.51	0.00
5354	011502001527	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
5355	011502001528	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
5356	011304002228	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							2445.60	0.00
合 计							97289003.53	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1386页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5357	010801001223	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	87767.05	87767.05	0.00
5358	011102001203	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.28	1468.66	411.22	0.00
本页小计							8850.33	0.00
合 计							97297853.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1387页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5359	011102001204	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	7.4	1314.90	9730.26	0.00
5360	010904002092	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	12.63	59.90	756.54	0.00
5361	010903002077	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	9.12	20.72	188.97	0.00
5362	011105006373	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	9.84	75.85	746.36	0.00
本页小计							11422.13	0.00
合 计							97309275.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1388页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5363	011204001143	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	28	1851.34	51837.52	0.00
5364	011505010072	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.79	767.06	1373.04	0.00
5365	011505005049	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
5366	011505005050	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
5367	011505005051	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
5368	011505008141	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
5369	011505008142	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							61146.90	0.00
合 计							97370422.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1389页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5370	011302001543	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	7.4	753.20	5573.68	0.00
5371	011304001211	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度: 120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架(不计, 考虑到吊顶单价中); 3. 15mm玻镁板基层; 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a;	m2	0.61	671.69	409.73	0.00
5372	011304002229	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02;	个	1	326.59	326.59	0.00
5373	011502001529	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							6347.69	0.00
合 计							97376770.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1390页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5374	010801001224	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间（2间）			1	37891.99	37891.99	0.00
5375	011102001205	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.35	1531.63	536.07	0.00
本页小计							8975.18	0.00
合 计							97385745.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1391页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5376	011102003030	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	7.06	277.85	1961.62	0.00
5377	010904002093	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	11.86	59.90	710.41	0.00
5378	010903002078	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	28.82	20.72	597.15	0.00
5379	011204003014	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	39.57	319.69	12650.13	0.00
5380	011302001544	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	7.06	249.71	1762.95	0.00
本页小计							17682.26	0.00
合 计							97403428.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1392页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5381	011502004128	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	2.68	33.36	89.40	0.00
5382	011304001212	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.67	179.99	120.59	0.00
5383	011502001530	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
5384	010801001225	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
本页小计							17165.09	0.00
合 计							97420593.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1393页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5385	010805007070	TL-02米灰色瓷砖单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面600×600mm米灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. 石材门用暗铰链、欧标储藏室功能锁、暗拉环等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7003, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	2508.57	2508.57	0.00
		A 大会议室(9人, 26平方米)			1	52704.20	52704.20	0.00
5386	011104001121	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	24.69	730.55	18037.28	0.00
5387	011105006374	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	7.35	75.85	557.50	0.00
本页小计							21103.35	0.00
合 计							97441696.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1394页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5388	011208001059	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	4.46	501.10	2234.91	0.00
5389	011207001767	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.59	249.15	4631.70	0.00
5390	011207001768	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	5.38	840.88	4523.93	0.00
5391	011502001531	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	12.58	145.37	1828.75	0.00
本页小计							13219.29	0.00
合 计							97454915.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1395页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5392	011302001545	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	14	226.08	3165.12	0.00
5393	011302001546	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	9.34	248.09	2317.16	0.00
5394	011304001213	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.32	161.30	212.92	0.00
5395	011502004129	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.85	34.00	198.90	0.00
本页小计							5894.10	0.00
合 计							97460809.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1396页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5396	010810002088	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	5.23	325.00	1699.75	0.00
5397	011304002230	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
5398	010805005105	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人, 24平方米)			1	47837.77	47837.77	0.00
本页小计							14996.03	0.00
合 计							97475805.88	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1397页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5399	011104001122	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	22.45	731.48	16421.73	0.00
5400	011105006375	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7.02	75.85	532.47	0.00
5401	011208001060	ACU-07米色吸音板包柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色硬包吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	6.1	501.22	3057.44	0.00
5402	011207001769	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.76	249.15	3926.60	0.00
本页小计							23938.24	0.00
合 计							97499744.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1398页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5403	011207001770	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210. 1-03/04;	m2	2. 23	840. 88	1875. 16	0. 00
5404	011502001532	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 局部12mm厚; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m	13. 09	145. 37	1902. 89	0. 00
5405	011302001547	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10. 38	226. 08	2346. 71	0. 00
本页小计							6124. 76	0. 00
合 计							97505868. 88	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1399页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5406	011302001548	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	10.66	248.03	2644.00	0.00
5407	011304001214	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	0.99	161.84	160.22	0.00
5408	010810002089	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5.15	325.10	1674.27	0.00
本页小计							4478.49	0.00
合 计							97510347.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1400页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5409	011304002231	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
5410	010805005106	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 中会议室(7人，17平方米，2间)			1	91593.77	91593.77	0.00
5411	011104001123	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m ²	32.86	735.35	24163.60	0.00
5412	011105006376	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	23.54	75.85	1785.51	0.00
本页小计							39245.39	0.00
合 计							97549592.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1401页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5413	011207001771	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-03/04；	m2	13. 6	398. 38	5417. 97	0. 00
5414	011207001772	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 8	425. 21	2466. 22	0. 00
5415	011207001773	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	28. 48	249. 15	7095. 79	0. 00
5416	011207001774	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	19. 92	295. 16	5879. 59	0. 00
本页小计							20859. 57	0. 00
合 计							97570452. 33	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1402页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5417	011207001775	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
5418	011207001776	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
5419	011502001533	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	21.04	145.37	3058.58	0.00
本页小计							10899.45	0.00
合 计							97581351.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1403页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5420	011302001549	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	16.96	226.08	3834.32	0.00
5421	011302001550	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	13.6	248.23	3375.93	0.00
5422	011304001215	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4.55	161.58	735.19	0.00
本页小计							7945.44	0.00
合 计							97589297.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1404页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5423	011304002232	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
5424	010805005107	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 小会议室(5人, 15平方米, 2间)			1	87301.78	87301.78	0.00
5425	011104001124	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m ²	29.24	737.08	21552.22	0.00
5426	011105006377	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.54	75.85	1709.66	0.00
本页小计							49202.08	0.00
合 计							97638499.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1405页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5427	011207001777	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 12mm纸面石膏板基层； 5. 9mm厚ACU-06红色吸音板， 粘结固定； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体 做法详见参考隔墙节点图I- 2#-5206-03/04；	m2	14. 44	398. 38	5752. 61	0. 00
5428	011207001778	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 50mm岩棉； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 9mm厚ACU-08灰色波浪吸音板， 粘结固定，与其他面层材料 相交处采用一字型MT-05 喷砂深灰色不锈钢线条分 隔； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体 做法详见参考隔墙节点图I- 2#-5206-08/I-2#-5206-04；	m2	5. 8	428. 45	2485. 01	0. 00
5429	011207001779	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. ACU-10浅灰色吸音毛毡（带 图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点 图I-2#-5206-05；	m2	25. 3	249. 15	6303. 50	0. 00
5430	011207001780	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独 列项，另计）； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 9mm厚ACU-07米色吸音板， 粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I- 2#-5206-01；	m2	19. 92	295. 16	5879. 59	0. 00
本页小计							20420. 71	0. 00
合 计							97658920. 01	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1406页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5431	011207001781	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	3.18	872.85	2775.66	0.00
5432	011207001782	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	5.43	932.82	5065.21	0.00
5433	011502001534	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层，局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	19.04	145.37	2767.84	0.00
本页小计							10608.71	0.00
合 计							97669528.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1407页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5434	011302001551	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	15.81	226.08	3574.32	0.00
5435	011302001552	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.32	247.31	2799.55	0.00
5436	011304001216	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-07;	m2	4.31	161.58	696.41	0.00
本页小计							7070.28	0.00
合 计							97676599.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1408页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5437	011304002233	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
5438	010805005108	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公室(24平方米)			1	44712.15	44712.15	0.00
5439	011104001125	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	23.38	731.07	17092.42	0.00
5440	011105006378	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	4.97	75.85	376.97	0.00
本页小计							43409.59	0.00
合 计							97720008.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1409页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5441	011207001783	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	15.78	249.15	3931.59	0.00
5442	011207001784	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	0.92	840.88	773.61	0.00
5443	011502001535	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.7	145.37	1991.57	0.00
5444	011302001553	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	10.18	226.08	2301.49	0.00
本页小计							8998.26	0.00
合 计							97729006.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1410页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5445	011302001554	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04;	m2	11.73	247.63	2904.70	0.00
5446	010810002090	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08;	m	5.21	325.09	1693.72	0.00
5447	011304001217	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	1.12	161.45	180.82	0.00
5448	011502004130	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.97	34.00	168.98	0.00
本页小计							4948.22	0.00
合 计							97733955.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1411页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5449	011304002234	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
5450	010805005109	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 办公室(26平方米)			1	50127.01	50127.01	0.00
5451	011104001126	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	25.5	730.23	18620.87	0.00
5452	011105006379	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.68	75.85	430.83	0.00
本页小计							32347.98	0.00
合 计							97766303.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1412页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5453	011207001785	ACU-10浅灰色吸音毛毡墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-10浅灰色吸音毛毡（带图案V形缝），粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05/08；	m2	18.03	249.15	4492.17	0.00
5454	011207001786	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-03/04；	m2	4.86	840.88	4086.68	0.00
5455	011502001536	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层,局部12mm厚； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m	13.78	145.37	2003.20	0.00
5456	011302001555	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	12.34	226.08	2789.83	0.00
本页小计							13371.88	0.00
合 计							97779674.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1413页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5457	011302001556	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04；	m2	11.67	247.21	2884.94	0.00
5458	010810002091	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-08；	m	3.45	325.00	1121.25	0.00
5459	011304001218	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	1.29	160.85	207.50	0.00
5460	011502004131	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	5.69	34.00	193.46	0.00
本页小计							4407.15	0.00
合 计							97784082.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1414页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5461	011304002235	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
5462	010805005110	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	1	12807.01	12807.01	0.00
		A 电话间(7间)			1	168119.64	168119.64	0.00
5463	011104001127	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	28.92	777.49	22485.01	0.00
5464	011105006380	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	38.93	75.85	2952.84	0.00
本页小计							38734.13	0.00
合 计							97822816.21	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1415页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5465	011207001787	ACU-06红色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	30.99	249.15	7721.16	0.00
5466	011207001788	ACU-07米色吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08；	m2	32.97	249.15	8214.48	0.00
5467	011207001789	ACU-07米色吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 9mm厚ACU-07米色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	23.25	249.15	5792.74	0.00
5468	011207001790	ACU-08灰色波浪吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-08/10/11；	m2	30.27	275.66	8344.23	0.00
5469	011501016013	成品WD-01天然白橡木饰面电话操作台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-09/10/11；	m	12.08	1035.10	12504.01	0.00
本页小计							42576.62	0.00
合 计							97865392.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1416页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5470	011302001557	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-06/07;	m2	28.19	231.20	6517.53	0.00
5471	011304001219	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	2.98	161.02	479.84	0.00
5472	011502004132	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 46×46mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	13.17	34.00	447.78	0.00
5473	011502001537	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	13.17	181.53	2390.75	0.00
5474	011502001538	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 30mm成品定制回风百叶(色同无机涂料), 背衬滤网。	m	13.09	47.38	620.20	0.00
本页小计							10456.10	0.00
合 计							97875848.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1417页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5475	010805005111	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	7	12807.01	89649.07	0.00
		A 男、女更衣室			1	109028.74	109028.74	0.00
5476	011104002137	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	27.56	816.77	22510.18	0.00
5477	011105006381	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	11.37	75.85	862.41	0.00
本页小计							113021.66	0.00
合 计							97988870.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1418页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5478	011407001150	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	m2	7. 4	268. 75	1988. 75	0. 00
5479	011407001151	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	12. 74	51. 15	651. 65	0. 00
5480	011407001152	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14. 16	42. 47	601. 38	0. 00
5481	011505010073	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板基层； 3. 6mm玻镁板基层； 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 5. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见答疑第35条；	m2	5. 32	627. 82	3340. 00	0. 00
5482	011501003040	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（4390+1970）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-2#-5210. 2-05、06。	组	1	21160. 04	21160. 04	0. 00
本页小计							27741. 82	0. 00
合 计							98016612. 41	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1419页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5483	011501003041	成品更衣柜	1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等), 规格:(4040+3700+2500)mm长×600mm宽×2500mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、银镜、柜子五金件等; 3. 部位: 女更衣室, 具体做法详见节点图I-2#-5210.2-05、06。	组	1	34068.99	34068.99	0.00
5484	011302001558	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	17.31	232.35	4021.98	0.00
5485	011502001539	成品定制风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制风口(色同无机涂料), 背衬滤网。。	m	2	181.53	363.06	0.00
5486	011304002236	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163.09	163.09	0.00
本页小计							38617.12	0.00
合 计							98055229.53	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1420页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5487	010801001226	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
5488	010801001227	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格：700×2500mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面PT-01白色无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7104-06；	樘	1	2417.49	2417.49	0.00
		A 打印/复印间(2间)			1	50186.45	50186.45	0.00
5489	011104002138	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.03	853.05	7703.04	0.00
本页小计							27000.25	0.00
合 计							98082229.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1421页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5490	011105006382	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	14. 76	75. 85	1119. 55	0. 00
5491	011407001153	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	44. 7	51. 15	2286. 41	0. 00
5492	011501011025	打印操作柜	1. 打印操作柜, 包括但不限于SOL-02白色石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 2. 具体做法详见图纸I-2#-6014-01;	m	4. 3	2395. 47	10300. 52	0. 00
5493	011302001559	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	8. 71	231. 42	2015. 67	0. 00
本页小计							15722. 15	0. 00
合 计							98097951. 93	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1422页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5494	011304001220	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	0.97	161.34	156.50	0.00
5495	011502004133	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	4.3	34.00	146.20	0.00
5496	011502001540	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.3	181.53	780.58	0.00
5497	011502001541	成品定制回风百叶(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 30mm成品定制回风百叶（色同无机涂料），背衬滤网。	m	1.35	47.38	63.96	0.00
5498	010805005112	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件。	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 办公辅助用房（3间）			1	113168.15	113168.15	0.00
本页小计							26761.26	0.00
合 计							98124713.19	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1423页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5499	011104002139	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	62.93	813.19	51174.05	0.00
5500	011105006383	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	58.25	75.85	4418.26	0.00
5501	011210006144	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	5.26	336.59	1770.46	0.00
本页小计							57362.77	0.00
合 计							98182075.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1424页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5502	011407001154	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	3.46	51.15	176.98	0.00
5503	011407001155	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	164.34	42.47	6979.52	0.00
5504	011302001560	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	62.93	227.65	14326.01	0.00
5505	011304002237	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	5	163.09	815.45	0.00
5506	011502001542	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.6	125.64	452.30	0.00
本页小计							22750.26	0.00
合 计							98204826.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1425页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5507	010801001228	WD-01成品木饰面成品套装双开门	1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-04、I-2#-7103-01；	樘	1	16175.40	16175.40	0.00
5508	010801001229	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 备用间			1	23354.23	23354.23	0.00
5509	011104002140	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	9.69	823.45	7979.23	0.00
本页小计							41034.35	0.00
合 计							98245860.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1426页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5510	011105006384	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3.1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	12. 58	75. 85	954. 19	0. 00
5511	011210006145	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层; 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）; 4. 预留检修口; 5. 面层（不计、已单独开项）; 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210. 2-01;	m2	3. 94	336. 70	1326. 60	0. 00
5512	011407001156	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	2. 59	51. 15	132. 48	0. 00
5513	011407001157	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	34. 84	42. 47	1479. 65	0. 00
本页小计							3892. 92	0. 00
合 计							98249753. 49	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1427页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5514	011302001561	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9.09	228.35	2075.70	0.00
5515	011304002238	成品GRG检修口	1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163.09	163.09	0.00
5516	011502001543	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	4.43	181.53	804.18	0.00
5517	010801001230	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套),规格1040×3010mm; 3. 门套基层板:9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 卡座区			1	126528.02	126528.02	0.00
本页小计							11482.08	0.00
合 计							98261235.57	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1428页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5518	011104002141	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.56	894.02	18381.05	0.00
5519	011105006385	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	8.8	75.85	667.48	0.00
5520	011207001791	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	27.5	345.49	9500.98	0.00
5521	011207001792	SF-01软木板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中；	m2	32.85	1130.70	37143.50	0.00
本页小计							65693.01	0.00
合 计							98326928.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1429页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5522	011407001158	石膏板隔墙喷刷PT-05白色艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	9.04	241.33	2181.62	0.00
5523	010808004026	白色烤漆抗指纹不锈钢垭口套	1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-2#-5207-04；	m2	3.83	850.42	3257.11	0.00
5524	011501011026	UP-01布艺卡座座椅	1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海绵、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-2#-6018；	m	17.6	1999.77	35195.95	0.00
5525	011302001562	WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	19.36	858.89	16628.11	0.00
本页小计							57262.79	0.00
合 计							98384191.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1430页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5526	011304001221	WD-01A木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-08；	m2	2.2	897.62	1974.76	0.00
5527	011502001544	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.8	181.53	1597.46	0.00
		A 茶水间			1	224544.70	224544.70	0.00
5528	010904002094	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.08	59.90	184.49	0.00
5529	011101001015	水泥砂浆楼地面	1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DS M20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-2#-6017。	m2	3.08	146.85	452.30	0.00
5530	011104002142	LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. LVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	108.55	847.12	91954.88	0.00
本页小计							96163.89	0.00
合 计							98480355.26	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1431页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5531	011105006386	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	2.83	75.85	214.66	0.00
5532	011208001061	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	8.41	490.88	4128.30	0.00
5533	011207001793	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210.1-05；	m2	1.6	840.88	1345.41	0.00
本页小计							5688.37	0.00
合 计							98486043.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1432页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5534	011501002015	成品茶水高柜	茶水柜规格：8835（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜体，柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体，柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 木方、镀锌钢骨架、阻燃板基层、15mm厚水泥纤维板、JS防水、粘结剂等 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-2#-6015/6016/6017；	个	1	70546.50	70546.50	0.00
5535	011302001563	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用15mm或9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	106.8	319.07	34076.68	0.00
本页小计							104623.18	0.00
合 计							98590666.81	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1433页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5536	011304001222	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-2#-5005-03/04/05；	m2	29.7	161.62	4800.11	0.00
5537	011502004134	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	138.04	34.00	4693.36	0.00
5538	011502004135	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	45.08	42.31	1907.33	0.00
5539	010810002092	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-09；	m	13.08	310.22	4057.68	0.00
5540	011502001545	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	25.76	147.99	3812.22	0.00
5541	011502001546	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	13.06	181.53	2370.78	0.00
		A 敞开办公区			1	1332059.62	1332059.62	0.00
本页小计							21641.48	0.00
合 计							98612308.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1434页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5542	011104001128	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01、I-2#-5101-02；	m2	749.71	721.13	540638.37	0.00
5543	011105006387	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	33.91	75.85	2572.07	0.00
5544	011105006388	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	3.81	75.85	288.99	0.00
本页小计							543499.43	0.00
合 计							99155807.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1435页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5545	011208001062	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	100.89	490.58	49494.62	0.00
5546	011207001794	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	11.33	511.03	5789.97	0.00
5547	011207001795	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 12mm厚阻燃板基层 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5208-01；	m2	0.26	909.29	236.42	0.00
本页小计							55521.01	0.00
合 计							99211328.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1436页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5548	011210005080	M-20活动隔断	1. M-20活动隔断，规格：1200（长）×400（宽）×2500（高）mm； 2. 活动隔断包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架及钢板、玻镁板基层、MT-16苹果砂本色不锈钢、WD-01成品木饰面、ACU-04毛毡包覆铝板等； 3. 具体做法详见门表图五1-2#-7005、门节点图五1-2#-7105-03。	个	31	4088.86	126754.66	0.00
5549	011302001564	ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5003-02、I-2#-5004-05/06/07/08/09；	m2	708.9	678.64	481087.90	0.00
5550	011302001565	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	10.58	1523.39	16117.47	0.00
5551	011502001547	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	137.2	181.53	24905.92	0.00
5552	011502001548	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	276.54	147.99	40925.15	0.00
本页小计							689791.10	0.00
合 计							99901119.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1437页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5553	010810002093	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	139.42	310.20	43248.08	0.00
		A 走道			1	798950.17	798950.17	0.00
5554	010904002095	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.13	59.90	67.69	0.00
5555	010903002079	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.27	20.72	47.03	0.00
5556	011104001129	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01/02；	m2	306.88	721.13	221300.37	0.00
本页小计							264663.17	0.00
合 计							100165783.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1438页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5557	011104002143	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	107.15	890.68	95436.36	0.00
5558	011105006389	喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	90.72	75.85	6881.11	0.00
5559	011407001159	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	77.47	217.40	16841.98	0.00
本页小计							119159.45	0.00
合 计							100284942.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1439页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5560	011407001160	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 100系列轻钢龙骨； 3. 双层12mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 7. 施工过程中成品保护； 8. 部位：适用于电视背景墙处/装饰完成面距墙体200mm处 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04	m2	8.15	365.52	2978.99	0.00
5561	011207001796	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	115.2	786.70	90627.84	0.00
5562	011207001797	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：入口感应门两侧，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-05；	m2	23	910.52	20941.96	0.00
5563	011207001798	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：茶水柜侧面，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02；	m2	2.03	895.38	1817.62	0.00
本页小计							116366.41	0.00
合 计							100401308.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1440页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5564	011207001799	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01;	m2	0.11	804.59	88.50	0.00
5565	011207001800	超白玻璃电视背景墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独列项,另计); 2. 木龙骨,防火涂料; 3. 电视机背面:18mm阻燃板基层、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带,专用腻子两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 4. 电视机四周侧面:双层12mm纸面石膏板、钉眼处防锈处理、板缝自粘胶带、专用腻子两遍、腻子膏两遍、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 6mm超白玻璃,导弧角; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢异形线条; 7. 磁吸挡条; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-04; 9. 清单工程量计算规则:按玻璃正投影面积计算。	m2	1.05	1307.49	1372.86	0.00
5566	011204001144	ST-09白色暗纹大理石	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石,包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-2#-5210-03;	m2	2.1	2130.61	4474.28	0.00
5567	011502001549	MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条	1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条,规格:5×5mm; 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-01	m	1.13	38.15	43.11	0.00
本页小计							5978.75	0.00
合 计							100407287.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1441页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5568	011502002013	成品WD-01实木异形线条	1. 成品WD-01实木异形线条，规格：25×13mm 2. 具体做法详见节点图I-2#-5210-02	m	6.15	39.06	240.22	0.00
5569	010807003014	成品定制风口色同WD-01墙面	1. 成品定制风口色同WD-01； 2. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	2.72	770.48	2095.71	0.00
5570	011302001566	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用9mm玻镁板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5003-02、I-2#-5001-07、I-2#-5004-02；	m2	269.23	289.96	78065.93	0.00
5571	011302001567	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	9.16	228.90	2096.72	0.00
本页小计							82498.58	0.00
合 计							100489786.19	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1442页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5572	011302001568	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	119.87	1708.87	204842.25	0.00
5573	011304002239	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	2	163.09	326.18	0.00
5574	011304002240	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	7	326.59	2286.13	0.00
5575	011502001550	成品定制爪型风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制爪型风口，背衬滤网。	m	136.84	103.27	14131.47	0.00
本页小计							221586.03	0.00
合 计							100711372.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1443页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5576	010801001231	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	3882.47	7764.94	0.00
5577	010801001232	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2965mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3873.68	3873.68	0.00
本页小计							11638.62	0.00
合 计							100723010.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1444页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5578	010801001233	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 400×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	2	2735.56	5471.12	0.00
5579	010801001234	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
本页小计							8220.94	0.00
合 计							100731231.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1445页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5580	010801001235	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2315.03	2315.03	0.00
5581	010801001236	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 500×2945mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2305.39	2305.39	0.00
本页小计							4620.42	0.00
合 计							100735852.20	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1446页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5582	011501009020	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01木饰面低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1.87	2395.47	4479.53	0.00
5583	011501010022	成品WD-01木饰面吊柜	1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01木饰面吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-03;	m	1.87	1596.98	2986.35	0.00
		A 男卫前室			1	35854.97	35854.97	0.00
5584	011104002144	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	6.69	857.72	5738.15	0.00
本页小计							13204.03	0.00
合 计							100749056.23	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1447页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5585	011105006390	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	7.26	75.85	550.67	0.00
5586	011207001801	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；；	m2	8.24	786.70	6482.41	0.00
5587	011207001802	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	4.38	883.61	3870.21	0.00
5588	011207001803	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	5.4	969.77	5236.76	0.00
本页小计							16140.05	0.00
合 计							100765196.28	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1448页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5589	011207001804	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.31	557.18	2401.45	0.00
5590	011207001805	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.31	804.59	249.42	0.00
5591	011302001569	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 浅橡木色蜂窝铝板（厚度≥12mm，WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度≥+≥0.8mm厚背板），风口处采用ACT-03铝板百叶，风口百叶(有效面积系数是0.8)，专用配套挂件固定； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06；	m2	6.52	1687.01	10999.31	0.00
本页小计							13650.18	0.00
合 计							100778846.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1449页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5592	011304002241	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口；	个	1	326.59	326.59	0.00
		A 女卫前室			1	113010.75	113010.75	0.00
5593	011104002145	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	19.87	823.61	16365.13	0.00
5594	011105006391	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	22.33	75.85	1693.73	0.00
5595	011207001806	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-12/13；	m2	17.34	786.70	13641.38	0.00
本页小计							32026.83	0.00
合 计							100810873.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1450页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5596	011207001807	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-06；	m2	33.23	883.61	29362.36	0.00
5597	011207001808	LM-01白色烤漆板墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-02；	m2	11.41	969.77	11065.08	0.00
5598	011207001809	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用24×3mm一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-01等；	m2	4.31	557.18	2401.45	0.00
5599	011207001810	成品WD-01天然白橡木饰面门头板	1. 轻钢龙骨基层； 2. 9mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-2#-7103-01；	m2	0.31	804.59	249.42	0.00
本页小计							43078.31	0.00
合 计							100853951.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1451页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5600	011302001570	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板 (厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10. 2mm厚铝板厚度≥+≥0. 8mm厚背板), 风口处采用ACT-03铝板百叶, 风口百叶 (有效面积系数是0. 8), 专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等 ; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	19. 72	1708. 75	33696. 55	0. 00
5601	011304002242	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口;	个	2	326. 59	653. 18	0. 00
本页小计							34349. 73	0. 00
合 计							100888301. 33	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1452页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5602	010801001237	成品WD-01天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-01天然白橡木饰面(0.35mm木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3882.47	3882.47	0.00
		A 办公辅助用房前室			1	13576.86	13576.86	0.00
5603	011104002146	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	3.76	875.78	3292.93	0.00
本页小计							7175.40	0.00
合 计							100895476.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1453页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5604	011105006392	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04;	m	6. 05	75. 85	458. 89	0. 00
5605	011407001161	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料三遍;	m2	13. 84	51. 15	707. 92	0. 00
5606	011407001162	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍; 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料三遍;	m2	1. 49	42. 47	63. 28	0. 00
5607	011407001163	石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面	1. 镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍; 6. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 7. 施工过程中成品保护; 8. 部位：适用于消防栓位置墙面 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-02	m2	1. 31	529. 04	693. 04	0. 00
本页小计							1923. 13	0. 00
合 计							100897399. 86	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1454页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5608	011302001571	ACT-03浅橡木色蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 浅橡木色蜂窝铝板(厚度≥12mm, WD-01木皮+≥1mm厚铝板厚度+≥10.2mm厚铝板厚度+≥0.8mm厚背板)专用配套挂件固定; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封, 色同木色铝方通 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、风口孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-01/02/03、I-2#-5005-06;	m2	3.26	1721.16	5610.98	0.00
5609	010801001238	PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2749.82	2749.82	0.00
		A 水井前室			1	12695.80	12695.80	0.00
本页小计							8360.80	0.00
合 计							100905760.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1455页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5610	011104002147	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	2.74	970.82	2660.05	0.00
5611	011105006393	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	5.45	75.85	413.38	0.00
5612	011407001164	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	1.34	51.15	68.54	0.00
5613	011407001165	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	14.87	42.47	631.53	0.00
本页小计							3773.50	0.00
合 计							100909534.16	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1456页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5614	011302001572	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	2. 53	232. 21	587. 49	0. 00
5615	010801001239	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3000mm; 3. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 4. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	8334. 81	8334. 81	0. 00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988. 70	22988. 70	0. 00
5616	011102003031	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16. 65	206. 70	3441. 56	0. 00
5617	011105003016	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆(1: 3水泥 砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16. 98	35. 37	600. 58	0. 00
本页小计							12964. 44	0. 00
合 计							100922498. 60	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1457页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5618	011406001037	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35.84	50.13	1796.66	0.00
5619	011406001038	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14.52	58.81	853.92	0.00
5620	011210006146	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20.81	250.86	5220.40	0.00
5621	011207001811	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
5622	011207001812	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
本页小计							10536.85	0.00
合 计							100933035.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1458页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5623	011302001573	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15.88	231.93	3683.05	0.00
5624	010801001240	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363.33	4726.66	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	854259.39	854259.39	0.00
5625	011210006147	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	255.51	340.76	87067.59	0.00
本页小计							95477.30	0.00
合 计							101028512.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1459页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5626	011210006148	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	135.68	436.49	59222.96	0.00
5627	011210006149	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	179.89	129.34	23266.97	0.00
5628	011210006150	P1-4轻钢龙骨墙	1. 130mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 单面两层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	10.16	219.15	2226.56	0.00
5629	011210006151	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	26.93	222.74	5998.39	0.00
本页小计							90714.88	0.00
合 计							101119227.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1460页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5630	011210006152	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24. 12	142. 92	3447. 23	0. 00
5631	011502001551	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	419. 43	26. 03	10917. 76	0. 00
5632	011210005081	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	225. 48	1925. 57	434177. 52	0. 00
5633	011210006153	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	95. 16	638. 14	60725. 40	0. 00
5634	010402001033	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	18. 94	679. 15	12863. 10	0. 00
5635	010402001034	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	3. 57	625. 06	2231. 46	0. 00
本页小计							524362. 47	0. 00
合 计							101643590. 10	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1461页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5636	011210006154	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度: 80mm; 2. 热镀锌钢架, 包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³); 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-2#-5202-03;	m2	5.23	660.42	3454.00	0.00
5637	010503004046	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	5.34	663.34	3542.24	0.00
5638	010503004047	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	3.85	692.80	2667.28	0.00
5639	010503004048	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	1.07	692.80	741.30	0.00
5640	010503005017	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.31	772.07	239.34	0.00
5641	010502002017	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	3.83	886.52	3395.37	0.00
5642	011201001033	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	29.29	5.06	148.21	0.00
5643	011201001034	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	124.12	44.64	5540.72	0.00
5644	010515001019	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	1.138	6488.27	7383.65	0.00
5645	011810001030	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	558	7.37	4112.46	0.00
5646	011810001031	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	536	13.25	7102.00	0.00
本页小计							38326.57	0.00
合 计							101681916.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1462页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5647	011304002243	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	171.38	505.01	86548.61	0.00
5648	010802003046	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
5649	010802003047	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
5650	010808004027	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. . 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	4.43	985.92	4367.63	0.00
5651	011502001552	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
5652	011406003016	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	42.54	12.08	513.88	0.00
		A 十九层			1	6102253.51	6102253.51	0.00
		A 候梯厅			1	397070.86	397070.86	0.00
本页小计							113787.88	0.00
合 计							101795704.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1463页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5653	011102001206	ST-14美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-14美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
5654	011102001207	ST-14美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-14美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03；	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
5655	011105006394	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
本页小计							81172.95	0.00
合 计							101876877.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1464页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5656	011105006395	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度10+25+13mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05; 6. 使用部位: 暗门处;	m	1.24	51.79	64.22	0.00
5657	011204001145	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m ²	85.46	1119.90	95706.65	0.00
5658	011502003019	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等;	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							126510.84	0.00
合 计							102003388.34	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1465页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5659	011207001813	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板, 背衬蜂窝板 (0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04;	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
5660	011207001814	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02;	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
5661	011207001815	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02;	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
本页小计							41427.41	0.00
合 计							102044815.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1466页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5662	011302001574	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09；	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
5663	011302001575	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06；	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
5664	011502001553	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
5665	011502001554	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
本页小计							82433.33	0.00
合 计							102127249.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1467页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5666	010805007071	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：1230×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
5667	010805007088	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格：800×2805mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石面层，打磨处理，背面封镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	3649.01	3649.01	0.00
5668	010805001019	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
本页小计							65526.33	0.00
合 计							102192775.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1468页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 走道			1	1219527.76	1219527.76	0.00
5669	011104001130	CP-10地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-10地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见答疑24-56及地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	189.07	743.72	140615.14	0.00
5670	011102001208	ST-11米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 105mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 20mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-11米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与其他装饰材料交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见答疑24-54/55；	m2	263.79	802.99	211820.73	0.00
5671	011105006396	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m	121.47	75.85	9213.50	0.00
本页小计							361649.37	0.00
合 计							102554424.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1469页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5672	011105006397	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m	7. 85	75. 85	595. 42	0. 00
5673	011105006398	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 位置：适用于石材底部，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-03；	m	69. 78	38. 78	2706. 07	0. 00
5674	011207001816	UP-13成品皮革硬包墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 专用干挂件； 4. UP-13成品皮革硬包（背衬12mm厚雪弗板）； 5. . 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5303-01；	m2	11. 67	767. 59	8957. 78	0. 00
本页小计							12259. 27	0. 00
合 计							102566684. 05	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1470页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5675	011207001817	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢格栅墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 专用干挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢格栅，背衬蜂窝板（20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. .位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01；	m2	0.61	3113.80	1899.42	0.00
5676	011207001818	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢； 4. .位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5303-01；	m2	11.67	1091.37	12736.29	0.00
5677	011204001146	干挂ST-09白色暗纹大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05；；	m2	10.96	2367.18	25944.29	0.00
本页小计							40580.00	0.00
合 计							102607264.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1471页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5678	011204001147	干挂ST-15维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05；；	m2	14.46	1167.06	16875.69	0.00
5679	011204001148	干挂ST-15维纳多大理石弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05；；	m2	3.27	1367.08	4470.35	0.00
5680	011204001149	干挂ST-15维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见详见行政层墙面详图I-2#-5301-03等；	m2	212.97	1119.90	238505.10	0.00
本页小计							259851.14	0.00
合 计							102867115.19	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1472页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5681	011207001819	成品WD-08黑胡桃木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. . 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m2	248.33	786.70	195361.21	0.00
5682	011207001820	成品WD-08黑胡桃木饰面墙面	1. 贴面墙竖向龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：适用于原结构/气体墙处，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-06；	m2	102.31	910.52	93155.30	0.00
5683	011207001821	成品WD-08黑胡桃木饰面弧形墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨基层，防火涂料； 3. 双层9mm厚阻燃板基层； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+15mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-01；	m2	24.2	1014.95	24561.79	0.00
5684	011502001555	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢腰线	1. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢腰线（展开宽度12+12+12mm），背衬木方； 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m	167.81	32.75	5495.78	0.00
5685	011502001556	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. 15mm阻燃板基层； 2. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条（展开宽度30+55+6mm），背衬木方； 3. . 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-02；	m	6.4	75.22	481.41	0.00
本页小计							319055.49	0.00
合 计							103186170.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1473页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5686	011502001557	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. 6×10mmMT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条； 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-02；	m	25	68.88	1722.00	0.00
5687	011502001558	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条（展开宽度25+70+25mm）； 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-03；	m	6.28	137.83	865.57	0.00
5688	011207001822	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢（色同幕墙），包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-07；	m2	2.66	840.88	2236.74	0.00
5689	011501001002	接待服务台	1. 接待服务台，规格：4960（长）×960（宽）×1165（高）mm； 2. 包括但不限于镀锌钢骨架、阻燃板、MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢、背栓挂件、ST-15石材、柜体及五金等； 3. 具体做法详见行政层家具详图I-2#-6025、I-2#-6026；	个	1	31052.40	31052.40	0.00
5690	011501009021	成品WD-08黑胡桃木饰面低柜	1. 规格：L×500×850mm； 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-08黑胡桃木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-31雅士白大理石台面、柜体及配套五金件、MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢等所有工作； 3. 具体做法详见行政层家具详图I-2#-6024-01/02/03/04；	m	3.31	2395.47	7929.01	0.00
本页小计							43805.72	0.00
合 计							103229976.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1474页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5691	011302001576	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 局部15mm厚玻镁板基层; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板, 局部单层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-01、I-2#-5007-03、I-2#-5007-04、I-2#-5007-06;	m2	436. 63	254. 02	110912. 75	0. 00
5692	011302001577	纸面石膏板刷PT-27米色艺术批荡跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 两遍腻子、两遍腻子膏; 6. PT-27米色艺术批荡; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-03;	m2	27. 97	411. 15	11499. 87	0. 00
5693	011304001223	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150*76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、I-2#-5007-03;	m2	39. 4	150. 89	5945. 07	0. 00
本页小计							128357. 69	0. 00
合 计							103358334. 09	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1475页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5694	011502004136	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、I-2#-5007-03；	m	157.59	34.00	5358.06	0.00
5695	010810002094	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	10.42	310.22	3232.49	0.00
5696	010805007072	ST-15维纳多大理石、成品WD-09黑檀木饰面组合型暗门	1. M-21暗门规格：1050×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 迎走道面25mm厚ST-15维纳多大理石，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. 迎办公配套面12mm阻燃板基层、成品WD-09黑檀木饰面，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、弹跳拧手、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-17	樘	1	9916.83	9916.83	0.00
本页小计							18507.38	0.00
合 计							103376841.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1476页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5697	010805007073	ST-15维纳多大理石、成品WD-09黑檀木木饰面组合型暗门	1. M-21暗门规格：700×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 迎走道面25mm厚ST-15维纳多大理石，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. 迎办公配套面12mm阻燃板基层、成品WD-09黑檀木木饰面，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、弹跳拉手、地装式门碰暗拉环、自动门底密封条等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-17	樘	2	7867.54	15735.08	0.00
5698	010805007074	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	1	3928.19	3928.19	0.00
本页小计							19663.27	0.00
合 计							103396504.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1477页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5699	010805007075	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：960×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	1	4431.70	4431.70	0.00
5700	010805007076	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：700×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	1	3671.52	3671.52	0.00
本页小计							8103.22	0.00
合 计							103404607.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1478页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5701	010801001241	成品WD-08黑胡桃木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3891.69	3891.69	0.00
5702	010801001242	成品WD-08黑胡桃木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 900×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	3803.52	3803.52	0.00
		A 空中会客厅			1	1995151.07	1995151.07	0.00
本页小计							7695.21	0.00
合 计							103412303.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1479页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5703	011102001209	ST-11米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 105mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 20mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-11米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与其他装饰材料交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见答疑24-54/55,线条详见地坪节点I-2#-5101-05；	m2	76.95	918.44	70673.96	0.00
5704	011102001210	ST-12米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 105mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 20mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-12米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与其他装饰材料交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见答疑24-54/55,线条详见地坪节点I-2#-5101-05；	m2	269.35	832.34	224190.78	0.00
本页小计							294864.74	0.00
合 计							103707167.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1480页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5705	010606008002	钢结构旋转楼梯	1. 钢结构旋转楼梯，包括但不限于深化设计、钻孔、埋件、螺栓、连接件、钢梁、踏步钢板、焊点处防锈处理等； 2. 承重结构采用Q345B级钢材； 3. 构件表面采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈后基层防锈采用优质环氧富锌类底漆处理，漆膜厚度≥80 μm；环氧云铁类中间漆，厚度≥60 μm；面漆2度，厚度≥60 μm， 4. 防火涂料耐火极限：钢柱2.0小时，钢梁1.5小时，钢梯1.0小时。	t	6.73	13874.16	93373.10	0.00
5706	011106001004	ST-13卡里冰玉大理石楼梯面层	1. 钢楼梯结构（单独开项另计）； 2. Φ6螺纹钢与钢结构踏板焊接； 3. Φ1钢丝网满铺； 4. 14mm厚C20细石混凝土找平层； 5. 15mm厚DS M15砂浆； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-13卡里冰玉大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽防滑槽、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见钢结构楼梯I-2#-5508-02；	m2	46.82	1981.78	92786.94	0.00
5707	011105006399	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单单价中）； 3. 12mm厚阻燃板基层； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见钢结构楼梯I-2#-5509-01；	m	121.47	76.71	9317.96	0.00
本页小计							195478.00	0.00
合 计							103902645.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1481页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5708	011207001823	成品WD-08黑胡桃木饰面墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见钢结构楼梯I-2#-5509-01；	m2	65.17	1079.25	70334.72	0.00
5709	011207001824	GRG刷艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓挂件； 3. 定制GRG-01； 4. 两遍腻子，两遍腻子膏； 5. PT-06艺术批荡 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见钢结构楼梯I-2#-5508-01、I-2#-5509-01；	m2	516.59	1996.89	1031573.41	0.00
5710	011503008001	GL-06钢化超白玻璃栏板	1. GL-06钢化超白玻璃栏板高度：1175mm； 2. 包括U型槽底座、夹胶玻璃、金属扶手、立柱(色同PT-06)、金属扣盖、玻璃夹； 3. 具体做法详见钢结构楼梯I-2#-5508；	m	97.9	709.77	69486.48	0.00
5711	011208001063	MT-14镜面本色抗指纹不锈钢包圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 铝板金属挂件； 3. MT-14镜面本色抗指纹不锈钢（3mm厚面层+20mm蜂窝芯+1.5mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层柱子节点详图I-2#-5401、5402、5403；	m2	135.41	1360.73	184256.45	0.00
本页小计							1355651.06	0.00
合 计							105258296.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1482页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5712	011302001578	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 18mm阻燃板基层; 4. 单层9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见钢结构楼梯I-2#-5509-02;	m2	363.6	317.40	115406.64	0.00
5713	011304001224	灯槽	1. 灯槽尺寸: 170+150+120mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 18mm阻燃板基层; 4. 单层9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见钢结构楼梯I-2#-5509-02;	m2	105.16	204.13	21466.31	0.00
5714	010810002095	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法参考天花节点I-2#-5001-10;	m	39.6	310.21	12284.32	0.00
		A.1 高级别会议室			1	529554.79	529554.79	0.00
本页小计							149157.27	0.00
合 计							105407454.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1483页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5715	011104001131	CP-09定制图案地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-09定制图案地毯； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见答疑24-56及地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	195.23	1583.53	309152.56	0.00
5716	011105006400	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 石膏板隔墙（不计）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5303-04、I-2#-5305-06、I-2#-5304-01、I-2#-5305-04；	m	19.25	75.85	1460.11	0.00
5717	011105006401	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 12mm厚阻燃板基层； 4. 配套卡扣； 5. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5304-01；	m	7.48	76.71	573.79	0.00
5718	011105006402	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m	5.65	75.85	428.55	0.00
本页小计							311615.01	0.00
合 计							105719069.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1484页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5719	011204001150	干挂ST-28雅士白拉槽大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-28雅士白拉槽大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5306-01/03、5305-05；	m2	10.23	1431.10	14640.15	0.00
5720	011204001151	干挂ST-29法国木纹大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 局部12mm阻燃板基层； 4. 25mm厚ST-29法国木纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5304-01；	m2	12.51	1453.16	18179.03	0.00
5721	011502003020	ST-29法国木纹大理石弧形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 4. ST-29法国木纹大理石弧形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5304-01；	m	7.48	897.61	6714.12	0.00
本页小计							39533.30	0.00
合 计							105758602.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1485页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5722	011207001825	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 侧面12mm阻燃板基层; 3. 正面18mm阻燃板基层; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置: 电视框, 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03;	m2	15.59	914.37	14255.03	0.00
5723	011207001826	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5304-06;	m2	7.81	840.88	6567.27	0.00
5724	011207001827	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm阻燃板基层; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5306-01/03;	m2	1.93	909.70	1755.72	0.00
5725	011207001828	UP-14面料包覆吸音板弧形墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm阻燃板基层; 3. UP-14面料包覆(背衬聚酯纤维吸音板); 4. 5×14mmMT-01苹果砂浅青铜色不锈钢一字型分隔条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5306-01/03、5305-06、I-2#-5303-04;	m2	5.14	409.59	2105.29	0.00
本页小计							24683.31	0.00
合 计							105783285.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1486页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5726	011207001829	UP-14面料包覆吸音板墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm纸面石膏板; 3. 干挂件; 4. UP-14面料包覆(背衬聚酯纤维吸音板), 5×5mm工艺缝; 5. 5×14mmMT-01苹果砂浅青铜色不锈钢一字型分隔条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5306-01/03、5305-06;	m2	13.35	507.69	6777.66	0.00
5727	011207001830	UP-13皮革硬包弧形墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm纸面石膏板; 3. 干挂件; 4. UP-13皮革硬包(内衬12mm雪弗板), 5×5mm工艺缝; 5. 5×14mmMT-01苹果砂浅青铜色不锈钢一字型分隔条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5305-01、I-2#-5305-04;	m2	1.4	570.35	798.49	0.00
5728	011207001831	UP-13皮革硬包墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm纸面石膏板; 3. 干挂件; 4. UP-13皮革硬包(内衬12mm雪弗板), 5×5mm工艺缝; 5. 5×14mmMT-01苹果砂浅青铜色不锈钢一字型分隔条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5305-01、I-2#-5305-04;	m2	12.29	306.77	3770.20	0.00
5729	011207001832	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-09黑檀木木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5303-04;	m2	25.15	786.70	19785.51	0.00
本页小计							31131.86	0.00
合 计							105814417.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1487页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5730	011208001064	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	16. 84	490. 74	8264. 06	0. 00
5731	011501003042	成品WD-09黑檀木木饰面柜	1. 成品WD-09黑檀木木饰面柜, 规格: 985mm长×635mm宽×3000mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-09黑檀木木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等; 3. 具体做法详见行政层家具详图I-2#-6022 。	个	2	3932. 57	7865. 14	0. 00
5732	011501003043	成品WD-09黑檀木木饰面柜	1. 成品WD-09黑檀木木饰面柜, 规格: 1540mm长×635mm宽×3000mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-09黑檀木木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等; 3. 具体做法参考行政层家具详图I-2#-6022 。	个	1	6148. 39	6148. 39	0. 00
5733	011501003044	成品WD-09黑檀木木饰面柜	1. 成品WD-09黑檀木木饰面柜, 规格: 810mm长×635mm宽×3000mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-09黑檀木木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等; 3. 具体做法参考行政层家具详图I-2#-6022 。	个	1	3233. 89	3233. 89	0. 00
本页小计							25511. 48	0. 00
合 计							105839929. 20	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1488页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5734	011501009022	成品WD-09黑檀木木饰面低柜	1. 规格：L×450×500mm； 2. 成品WD-09黑檀木木饰面低柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09黑檀木木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-31石材台面、石材开孔、橱柜配套五金件、打胶等所有工作； 3. 具体做法参考行政层家具详图I-2#-6021-02/03 ；	m	2.2	2395.47	5270.03	0.00
5735	011501010023	成品WD-09黑檀木木饰面吊柜	1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-09黑檀木木饰面吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09黑檀木木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法参考行政层家具详图I-2#-6021-02/03 ；	m	2.2	1596.98	3513.36	0.00
5736	011210001003	成品WD-09黑檀木木饰搁物板	1. 成品WD-09黑檀木木饰搁物板； 2. 具体做法参考行政层家具详图I-2#-6021-02/03 ；	m2	1.54	659.11	1015.03	0.00
5737	011302001579	WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02；	m2	13.2	674.45	8902.74	0.00
本页小计							18701.16	0.00
合 计							105858630.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1489页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5738	011302001580	纸面石膏板刷PT-27米色艺术批荡跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 两遍腻子、两遍腻子膏; 6. PT-27米色艺术批荡; 7. 15×10mm金属木纹转印线条; 8. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02;	m2	27.97	830.61	23232.16	0.00
5739	011304001225	WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 130+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板(0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02;	m2	11.04	812.56	8970.66	0.00
5740	010810002096	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10;	m	28.29	310.21	8775.84	0.00
本页小计							40978.66	0.00
合 计							105899609.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1490页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5741	010810005001	电动投影仪基层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-09；	m	7.66	265.69	2035.19	0.00
5742	011502001559	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	28.29	181.53	5135.48	0.00
5743	011502001560	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	31	125.64	3894.84	0.00
5744	010801001243	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门(含木饰面门套)，规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	2	13167.25	26334.50	0.00
		A 小会议室			1	133229.12	133229.12	0.00
本页小计							37400.01	0.00
合 计							105937009.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1491页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5745	011104001132	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	57.87	727.20	42083.06	0.00
5746	011105006403	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	11.98	75.85	908.68	0.00
5747	011105006404	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06；	m	2.83	75.85	214.66	0.00
本页小计							43206.40	0.00
合 计							105980215.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1492页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5748	011208001065	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	8.42	490.60	4130.85	0.00
5749	011207001833	UP-14面料包覆吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 轻钢龙骨基层(阻燃木方加强); 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. UP-14面料包覆(背衬聚酯纤维吸音板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 位置: 电视背景处, 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01;	m2	4.61	479.26	2209.39	0.00
5750	011207001834	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨基层, 局部木龙骨基层, 刷防火涂料; 2. 侧面12mm纸面石膏板, 9mm阻燃板基层; 3. 正面18mm阻燃板基层; 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置: 电视背景处, 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01;	m2	3.34	915.14	3056.57	0.00
本页小计							9396.81	0.00
合 计							105989612.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1493页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5751	011501003045	成品WD-01天然白橡木饰面柜子	1. 会议室成品WD-01天然白橡木饰面柜子，规格：1800长mm长×300mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见会议室家具详图。	个	2	7186.43	14372.86	0.00
5752	011501010024	成品WD-09黑檀木饰面电视柜	1. 成品WD-09黑檀木饰面电视柜，规格：L×260×600mm； 2. 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09成品黑檀木饰面（背板、柜门、侧板）、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-05；	m	1.94	1596.98	3098.14	0.00
5753	011207001835	成品WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-01；	m2	28.05	786.70	22066.94	0.00
5754	011207001836	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 双层18mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06；	m2	2.6	941.55	2448.03	0.00
本页小计							41985.97	0.00
合 计							106031598.21	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1494页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5755	011207001837	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙),包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06;	m2	2.52	840.88	2119.02	0.00
5756	011302001581	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	30.58	230.14	7037.68	0.00
5757	011302001582	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08;	m2	21.43	246.55	5283.57	0.00
本页小计							14440.27	0.00
合 计							106046038.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1495页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5758	011304001226	灯槽	1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08；	m2	3.84	161.11	618.66	0.00
5759	011502004137	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	16.98	34.00	577.32	0.00
5760	011502004138	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 定制石膏装饰线，规格：220×170mm； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	18.8	372.69	7006.57	0.00
5761	011502001561	成品定制装饰风口（平面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	13.72	181.53	2490.59	0.00
5762	011502001562	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.7	125.64	339.23	0.00
5763	010801001244	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	1	13167.30	13167.30	0.00
		A 接待室及配套办公			1	254699.04	254699.04	0.00
本页小计							24199.67	0.00
合 计							106070238.15	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1496页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5764	011104001133	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	93.94	724.87	68094.29	0.00
5765	011105006405	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 石膏板隔墙（不计）； 3. 配套卡扣； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5303-04、I-2#-5305-04；	m	45.54	75.85	3454.21	0.00
5766	011207001838	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 侧面12mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-03；	m2	15.59	914.37	14255.03	0.00
本页小计							85803.53	0.00
合 计							106156041.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1497页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5767	011207001839	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 双层18mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06；	m2	4.43	941.55	4171.07	0.00
5768	011207001840	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06；	m2	3.7	840.88	3111.26	0.00
5769	011207001841	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢墙面	1. 9mm阻燃板基层； 2. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5303-03；	m2	1.55	781.82	1211.82	0.00
5770	011502001563	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢腰线（展开宽度15+20+15mm），背衬木方； 2. 具体做法详见行政层墙面详图5305-03；	m	11.9	59.76	711.14	0.00
5771	011207001842	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-09黑檀木木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5303-04、I-2#-5303-03、I-2#-5303-05；	m2	38.02	786.70	29910.33	0.00
本页小计							39115.62	0.00
合 计							106195157.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1498页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5772	011207001843	成品WD-09黑檀木木饰面弧形墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-09黑檀木木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5303-05；	m2	6.39	1100.32	7031.04	0.00
5773	011207001844	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm纸面石膏板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-09黑檀木木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5303-05；	m2	1.24	933.50	1157.54	0.00
5774	011207001845	UP-14面料包覆吸音板墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm纸面石膏板； 3. 干挂件； 4. UP-14面料包覆（背衬聚酯纤维吸音板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5306-01/03、5305-06；	m2	14.74	481.70	7100.26	0.00
5775	011207001846	UP-14面料包覆吸音板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 干挂件； 3. UP-14面料包覆（背衬聚酯纤维吸音板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5303-03；	m2	14.74	334.90	4936.43	0.00
5776	011207001847	UP-13皮革硬包墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm纸面石膏板； 3. 干挂件； 4. UP-13皮革硬包（内衬12mm雪弗板），5×5mm工艺缝； 5. 5×14mmMT-01苹果砂浅青铜色不锈钢一字型分隔条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5305-02、I-2#-5305-04；	m2	9.95	283.04	2816.25	0.00
本页小计							23041.52	0.00
合 计							106218198.82	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1499页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5777	011407001166	石膏板隔墙喷刷PT-04艺术无机涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护；	m2	32.82	217.40	7135.07	0.00
5778	011407001167	抹灰面喷刷PT-04艺术无机涂料墙面	1. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 2. PT-04艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护；	m2	8.8	208.72	1836.74	0.00
5779	011501003046	成品WD-09黑檀木木饰面柜	1. 成品WD-09黑檀木木饰面柜，规格：850mm长×635mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-09黑檀木木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见行政层家具详图I-2#-6022。	个	2	3393.59	6787.18	0.00
5780	011501003047	成品WD-09黑檀木木饰面柜	1. 成品WD-09黑檀木木饰面柜，规格：700mm长×635mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-09黑檀木木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法参考行政层家具详图I-2#-6022。	个	2	2794.72	5589.44	0.00
5781	011501009023	成品WD-09黑檀木木饰面低柜	1. 规格：L×450×500mm； 2. 成品WD-09黑檀木木饰面低柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09黑檀木木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-31石材台面、石材开孔、橱柜配套五金件、打胶等所有工作； 3. 具体做法参考行政层家具详图I-2#-6021-02/03；	m	2	2395.47	4790.94	0.00
本页小计							26139.37	0.00
合 计							106244338.19	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1500页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5782	011302001583	WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02;	m2	44.77	672.96	30128.42	0.00
5783	011302001584	纸面石膏板刷PT-27米色艺术批荡跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 两遍腻子、两遍腻子膏; 6. PT-27米色艺术批荡; 7. 15×10mm金属木纹转印线条; 8. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02;	m2	34.36	545.68	18749.56	0.00
5784	011302001585	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-05;	m2	12.05	255.27	3076.00	0.00
本页小计							51953.98	0.00
合 计							106296292.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1501页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5785	011304001227	WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：130+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02；	m2	4.41	812.22	3581.89	0.00
5786	011304001228	WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：150+100+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-07；	m2	3.08	811.45	2499.27	0.00
5787	010810002097	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	15.75	310.21	4885.81	0.00
5788	011502001564	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	19.45	181.53	3530.76	0.00
5789	011502001565	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	7.8	125.64	979.99	0.00
本页小计							15477.72	0.00
合 计							106311769.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1502页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5790	010801001245	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	1	13167.30	13167.30	0.00
		A 高管办公室、会议+接待、休息室、办公配套			1	306386.64	306386.64	0.00
5791	011104004002	RF-02防静电活动地板	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mmRF-02防静电地板（含调节支架）； 6. 施工过程中成品保护；	m2	315.71	471.39	148822.54	0.00
5792	011105006406	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	59.29	75.85	4497.15	0.00
5793	011105006407	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06；	m	11.32	75.85	858.62	0.00
本页小计							167345.61	0.00
合 计							106479115.50	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1503页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5794	011406001039	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	177.87	58.81	10460.53	0.00
5795	011208001066	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	33.96	490.82	16668.25	0.00
5796	011302001586	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	315.71	248.71	78520.23	0.00
本页小计							105649.01	0.00
合 计							106584764.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1504页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5797	010810002098	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	10.61	310.17	3290.90	0.00
5798	010801001246	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	2	13167.25	26334.50	0.00
5799	010801001247	成品WD-08黑胡桃木饰面单开套装门	1. 门代号M-30 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图I-2#-7101-03；	樘	2	8466.96	16933.92	0.00
		A 办公配套及准备间			1	91857.54	91857.54	0.00
本页小计							46559.32	0.00
合 计							106631323.83	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1505页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5800	011104004003	RF-02防静电活动地板	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mmRF-02防静电地板（含调节支架）； 6. 施工过程中成品保护；	m2	64.98	471.39	30630.92	0.00
5801	011105006408	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	70.4	75.85	5339.84	0.00
5802	011105006409	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06；	m	2.83	75.85	214.66	0.00
5803	011406001040	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	52.95	58.81	3113.99	0.00
5804	011406001041	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	78.24	50.13	3922.17	0.00
本页小计							43221.58	0.00
合 计							106674545.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1506页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5805	011208001067	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	8.41	490.88	4128.30	0.00
5806	011302001587	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	64.98	230.29	14964.24	0.00
5807	010810002099	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	8.42	310.22	2612.05	0.00
本页小计							21704.59	0.00
合 计							106696250.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1507页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5808	010801001248	成品WD-09黑檀木木饰面单开套装门	1. 门代号M-24 2. 成品WD-09黑檀木木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1105×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰、弹跳拧手等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见图纸；	樘	2	9090.85	18181.70	0.00
5809	010801001249	成品PT-05白色艺术无机涂料单开套装门	1. 门代号M-05 2. 成品PT-05白色艺术无机涂料单开套装门（含门套），规格1100×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见图纸；	樘	1	8749.67	8749.67	0.00
		A 过道（两间，机房+水井走道）			1	28881.81	28881.81	0.00
5810	011104002148	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	22.72	822.32	18683.11	0.00
本页小计							45614.48	0.00
合 计							106741864.48	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1508页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5811	011105003017	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3 水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	22. 55	35. 37	797. 59	0. 00
5812	011406001042	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂 (总包范围内) ; 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 (总包范围内) ; 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	62. 46	50. 13	3131. 12	0. 00
5813	011406001043	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管 (单独列项, 另计) ; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	4. 62	58. 81	271. 70	0. 00
5814	011210006155	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm纸面石膏板基层 (至结构板底) ; 3. 面层 (不计、已单独开项) ; 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01;	m2	3. 29	250. 95	825. 63	0. 00
本页小计							5026. 04	0. 00
合 计							106746890. 52	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1509页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5815	011302001588	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	22.72	227.67	5172.66	0.00
		A 备用办公室			1	29690.84	29690.84	0.00
5816	011104002149	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02;	m2	23.57	814.98	19209.08	0.00
5817	011105006410	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03;	m	23.09	75.85	1751.38	0.00
本页小计							26133.12	0.00
合 计							106773023.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1510页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5818	011406001044	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	69.4	50.13	3479.02	0.00
5819	011302001589	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	23.09	227.43	5251.36	0.00
		A 男卫生间			1	180006.60	180006.60	0.00
5820	011102001211	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							9100.06	0.00
合 计							106782123.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1511页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5821	011102001212	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	18.25	1314.90	23996.93	0.00
5822	011102001213	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
5823	010904002096	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	24.02	59.90	1438.80	0.00
5824	010903002080	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	13.38	20.72	277.23	0.00
5825	011105006411	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	14.7	75.85	1115.00	0.00
本页小计							29950.40	0.00
合 计							106812074.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1512页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5826	011204001152	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	33.89	1851.34	62741.91	0.00
5827	011204001153	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4.41	678.50	2992.19	0.00
5828	011505010074	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	3.33	745.60	2482.85	0.00
本页小计							68216.95	0.00
合 计							106880291.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1513页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5829	011505010075	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	6.09	572.68	3487.62	0.00
5830	011207001848	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	2.12	996.18	2111.90	0.00
5831	011505001041	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.5	2212.17	7742.60	0.00
5832	011502001566	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
本页小计							14422.18	0.00
合 计							106894713.23	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1514页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5833	011210005082	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
5834	011210005083	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03;	个	3	1983.21	5949.63	0.00
5835	011505008143	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	4	182.78	731.12	0.00
5836	011505008144	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	3	58.57	175.71	0.00
5837	011505008145	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	47.29	141.87	0.00
5838	011505008146	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
5839	011302001590	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填,容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	4.62	902.13	4167.84	0.00
本页小计							43492.87	0.00
合 计							106938206.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1515页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5840	011302001591	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	17.52	753.46	13200.62	0.00
5841	011304001229	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.41	1086.16	445.33	0.00
5842	011502001567	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.28	192.70	439.36	0.00
5843	011502001568	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
5844	011502001569	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
本页小计							14462.23	0.00
合 计							106952668.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1516页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5845	011304002244	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
5846	010801001250	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	233054.05	233054.05	0.00
5847	011102001214	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							9461.97	0.00
合 计							106962130.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1517页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5848	011102001215	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	25.7	1314.90	33792.93	0.00
5849	011102001216	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.8	1734.69	3122.44	0.00
5850	010904002097	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	33.03	59.90	1978.50	0.00
5851	010903002081	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	13.44	20.72	278.48	0.00
5852	011105006412	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	20.16	75.85	1529.14	0.00
本页小计							40701.49	0.00
合 计							107002831.79	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1518页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5853	011204001154	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	45.41	1851.35	84069.80	0.00
5854	011204001155	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-05；	m2	4.41	678.50	2992.19	0.00
5855	011505010076	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	4.48	713.59	3196.88	0.00
本页小计							90258.87	0.00
合 计							107093090.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1519页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5856	011505010077	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	8.16	572.64	4672.74	0.00
5857	011505010078	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条，上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07；	m2	2.69	960.85	2584.69	0.00
5858	011207001849	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.03	995.91	3017.61	0.00
本页小计							10275.04	0.00
合 计							107103365.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1520页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5859	011505001042	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	5.32	2215.00	11783.80	0.00
5860	011505001043	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板; 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石, 侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07;	个	2	1109.84	2219.68	0.00
5861	011502001570	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等;	m	7.42	145.56	1080.06	0.00
5862	011210005084	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.15	39664.60	0.00
5863	011505008147	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	3	58.57	175.71	0.00
5864	011505008148	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	47.29	141.87	0.00
本页小计							55065.72	0.00
合 计							107158431.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1521页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5865	011505008149	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
5866	011302001592	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	5.8	893.47	5182.13	0.00
5867	011302001593	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	24.29	749.17	18197.34	0.00
本页小计							25957.72	0.00
合 计							107184389.14	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1522页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5868	011304001230	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 120+30mm; 2. 热镀锌钢架基层 (不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01;	m2	0.37	1072.29	396.75	0.00
5869	011502001571	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 160mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2.81	192.70	541.49	0.00
5870	011502001572	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
5871	011502001573	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2	103.27	206.54	0.00
5872	011304002245	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02;	个	2	326.59	653.18	0.00
5873	010801001251	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图二I-2#-7101-03;	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	64421.76	64421.76	0.00
本页小计							10425.53	0.00
合 计							107194814.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1523页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5874	011102001217	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.21	1500.05	315.01	0.00
5875	011102001218	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	3.96	1314.90	5207.00	0.00
5876	010904002098	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	4.42	59.90	264.76	0.00
5877	010903002082	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	24.92	20.72	516.34	0.00
本页小计							6303.11	0.00
合 计							107201117.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1524页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5878	011105006413	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	7	75. 85	530. 95	0. 00
5879	011204001156	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	19. 62	1851. 39	36324. 27	0. 00
5880	011505010079	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1. 54	798. 87	1230. 26	0. 00
5881	011505005052	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453. 51	2453. 51	0. 00
5882	011505005053	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915. 85	1915. 85	0. 00
本页小计							42454. 84	0. 00
合 计							107243572. 62	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1525页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5883	011505005054	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
5884	011505008150	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
5885	011302001594	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	3.96	760.74	3012.53	0.00
5886	011304001231	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度: 120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架(不计, 考虑到吊顶单价中); 3. 15mm玻镁板基层; 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a;	m2	0.43	672.61	289.22	0.00
5887	011304002246	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02;	个	1	326.59	326.59	0.00
5888	011502001574	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
本页小计							7187.01	0.00
合 计							107250759.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1526页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5889	011502001575	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
5890	010801001252	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 接待室卫生间			1	109408.60	109408.60	0.00
5891	011102001219	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1471.23	367.81	0.00
本页小计							8844.61	0.00
合 计							107259604.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1527页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5892	011102001220	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	8. 21	1314. 90	10795. 33	0. 00
5893	010904002099	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8. 21	59. 90	491. 78	0. 00
5894	010903002083	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	48. 91	20. 72	1013. 42	0. 00
5895	011204001157	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 横向V形缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	34. 76	1851. 34	64352. 58	0. 00
5896	011505010080	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1. 8	572. 80	1031. 04	0. 00
本页小计							77684. 15	0. 00
合 计							107337288. 39	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1528页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5897	011505001044	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1.88	2211.53	4157.68	0.00
5898	011210005085	定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1295×1270×2400mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	1	9916.15	9916.15	0.00
5899	011505008151	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
5900	011505008152	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	1	47.29	47.29	0.00
5901	011505008153	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
5902	011501009024	成品WD-09黑檀木木饰面低柜	1. 规格：L×200×600mm； 2. 成品WD-09黑檀木木饰面台盆柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-09黑檀木木饰面、柜柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件、打胶等所有工作；	m	1.33	2395.47	3185.98	0.00
本页小计							19943.92	0.00
合 计							107357232.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1529页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5903	011302001595	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05;	m2	8.21	249.11	2045.19	0.00
5904	011304001232	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用耐水腻子两遍; 5. PT-02白色防水无机涂料三遍; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05;	m2	2.84	180.08	511.43	0.00
5905	011502004139	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	11.37	33.36	379.30	0.00
5906	011502001576	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
本页小计							2973.61	0.00
合 计							107360205.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1530页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5907	010801001253	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 清洁间			1	27232.62	27232.62	0.00
5908	011102001221	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.25	1478.73	369.68	0.00
本页小计							8808.79	0.00
合 计							107369014.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1531页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5909	011102003032	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	4.17	277.85	1158.63	0.00
5910	010904002100	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	5.75	59.90	344.43	0.00
5911	010903002084	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	12.83	20.72	265.84	0.00
5912	011204003015	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	21.9	319.69	7001.21	0.00
5913	011302001596	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	4.17	250.29	1043.71	0.00
本页小计							9813.82	0.00
合 计							107378828.53	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1532页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5914	011304001233	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.3	179.99	54.00	0.00
5915	011502004140	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	1.2	33.35	40.02	0.00
5916	011502001577	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.6	125.64	75.38	0.00
5917	010801001254	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	2	8439.86	16879.72	0.00
		A 货梯厅			1	10277.53	10277.53	0.00
5918	011102003033	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	9.86	206.70	2038.06	0.00
本页小计							19087.18	0.00
合 计							107397915.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1533页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5919	011105003018	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3 水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	9.6	35.37	339.55	0.00
5920	011406001045	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂 (总包范围内); 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 (总包范围内); 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	11.39	50.13	570.98	0.00
5921	011406001046	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管 (单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	6.37	58.81	374.62	0.00
5922	011210006156	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm纸面石膏板基层 (至结构板底); 3. 面层 (不计、已单独开项); 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01;	m2	1.66	251.05	416.74	0.00
5923	011207001850	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06;	m2	0.72	959.51	690.85	0.00
本页小计							2392.74	0.00
合 计							107400308.45	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1534页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5924	011207001851	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06;	m2	1.27	959.03	1217.97	0.00
5925	011302001597	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	9.86	229.76	2265.43	0.00
5926	010801001255	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2363.33	2363.33	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	491802.88	491802.88	0.00
本页小计							5846.73	0.00
合 计							107406155.18	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1535页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5927	011210006157	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	83. 37	340. 76	28409. 16	0. 00
5928	011210006158	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	524. 39	436. 49	228890. 99	0. 00
5929	011210006159	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	186. 85	129. 34	24167. 18	0. 00
5930	011210006160	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	93. 31	222. 74	20783. 87	0. 00
本页小计							302251. 20	0. 00
合 计							107708406. 38	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1536页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5931	011210006161	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24. 12	142. 92	3447. 23	0. 00
5932	011502001578	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	480. 43	26. 03	12505. 59	0. 00
5933	010402001035	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	7. 49	679. 15	5086. 83	0. 00
5934	010402001036	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	24. 76	625. 06	15476. 49	0. 00
5935	010503004049	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	9. 32	663. 34	6182. 33	0. 00
5936	010503004050	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	4. 31	692. 80	2985. 97	0. 00
5937	010503004051	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	1. 7	692. 80	1177. 76	0. 00
5938	010503005018	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0. 32	772. 07	247. 06	0. 00
5939	010502002018	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	2. 45	886. 52	2171. 97	0. 00
5940	011201001035	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	32. 78	5. 06	165. 87	0. 00
5941	011201001036	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	403. 11	44. 64	17994. 83	0. 00
5942	010515001020	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0. 693	6488. 27	4496. 37	0. 00
本页小计							71938. 30	0. 00
合 计							107780344. 68	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1537页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5943	011810001032	植筋	1. 植筋: ϕ 8螺纹钢筋 (含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	442	7.37	3257.54	0.00
5944	011304002247	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. $50\times 50\times 5$ 热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢 (喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。	m	158.15	505.01	79867.33	0.00
5945	010802003048	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门 (含五金、防火门框), 代号FHMB1-1523, 1523S, 规格: 1500×2300 mm	樘	2	5227.02	10454.04	0.00
5946	010802003049	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门 (含五金、防火门框), 规格: 1100×2300 mm	樘	1	3833.16	3833.16	0.00
5947	010802003050	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门 (含五金、防火门框), 规格: 1500×2300 mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
5948	010802003051	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门 (含五金、防火门框), 规格: 1200×2300 mm	樘	1	4181.62	4181.62	0.00
5949	010808004028	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. $\cdot 1.5$ mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色); 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	3.63	985.92	3578.89	0.00
5950	011502001579	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨 (不计); 2. 铝型材, 色同幕墙; 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02;	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
5951	011406003017	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	44.46	12.08	537.08	0.00
本页小计							117613.38	0.00
合 计							107897958.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1538页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 二十层			1	3745876.49	3745876.49	0.00
		A 高区候梯厅			1	401776.27	401776.27	0.00
5952	011102001222	ST-14美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-14美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
5953	011102001223	ST-14美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-14美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
5954	011105006414	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
本页小计							81172.95	0.00
合 计							107979131.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1539页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5955	011105006415	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+13mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
5956	011204001158	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等；	m2	84.26	1119.90	94362.77	0.00
5957	011502003021	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等；	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
本页小计							125166.96	0.00
合 计							108104297.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1540页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5958	011207001852	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
5959	011207001853	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
5960	011207001854	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
本页小计							41427.41	0.00
合 计							108145725.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1541页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5961	011302001598	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板 (铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09;	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
5962	011302001599	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06;	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
5963	011302001600	防火卷帘包封	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 2. 侧面三层15mm厚耐火石膏板; 3. 底部ACT-01暖灰色铝蜂窝板 (铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板); 4. 位置: 防火卷帘处, 具体做法详见天花节点I-2#-5004-009;	m2	12.78	473.34	6049.29	0.00
本页小计							86449.48	0.00
合 计							108232174.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1542页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5964	011502001580	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
5965	011502001581	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
5966	010805007091	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
5967	010805007089	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格: 800×2805mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 打磨处理, 背面封镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	3649.01	3649.01	0.00
本页小计							10345.87	0.00
合 计							108242520.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1543页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5968	010805001020	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版 黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 走道			1	1189775.91	1189775.91	0.00
5969	011104001134	CP-10地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-10地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见答疑24-56及地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	192.22	742.52	142727.19	0.00
5970	011104001135	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	97.05	763.51	74098.65	0.00
本页小计							274039.44	0.00
合 计							108516560.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1544页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5971	011102001224	ST-11米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 105mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 20mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-11米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与其他装饰材料交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见答疑24-54/55；	m2	163.8	806.07	132034.27	0.00
5972	011104002150	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	2.74	880.03	2411.28	0.00
5973	011105006416	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m	122.64	75.85	9302.24	0.00
本页小计							143747.79	0.00
合 计							108660307.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1545页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5974	011105006417	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04;	m	12. 31	75. 85	933. 71	0. 00
5975	011105006418	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 位置：适用于石材底部，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-03;	m	51. 19	38. 78	1985. 15	0. 00
5976	011207001855	UP-13成品皮革硬包墙面	1. 热镀锌钢骨架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 专用干挂件; 4. UP-13成品皮革硬包（背衬12mm厚雪弗板）; 5. . 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5303-01;	m2	11. 67	767. 59	8957. 78	0. 00
本页小计							11876. 64	0. 00
合 计							108672184. 60	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1546页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5977	011207001856	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢格栅墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 专用干挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢格栅, 背衬蜂窝板(20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. .位置: 接待台背景墙, 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01;	m2	0.61	3113.80	1899.42	0.00
5978	011207001857	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢; 4. .位置: 接待台背景墙, 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5303-01;	m2	11.67	1091.37	12736.29	0.00
5979	011204001159	干挂ST-09白色暗纹大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 接待台背景墙, 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05; ;	m2	10.96	2367.18	25944.29	0.00
本页小计							40580.00	0.00
合 计							108712764.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1547页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5980	011204001160	干挂ST-15维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 接待台背景墙, 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05; ;	m2	14. 46	1167. 06	16875. 69	0. 00
5981	011204001161	干挂ST-15维纳多大理石弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 接待台背景墙, 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05; ;	m2	3. 27	1367. 08	4470. 35	0. 00
5982	011204001162	干挂ST-15维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见详见行政层墙面详图I-2#-5301-03等;	m2	161. 49	1119. 90	180852. 65	0. 00
本页小计							202198. 69	0. 00
合 计							108914963. 29	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1548页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5983	011207001858	成品WD-08黑胡桃木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. . 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m2	205.18	786.70	161415.11	0.00
5984	011207001859	成品WD-08黑胡桃木饰面墙面	1. 贴面墙竖向龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：适用于原结构/气体墙处，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-06；	m2	164.73	910.52	149989.96	0.00
5985	011207001860	成品WD-08黑胡桃木饰面弧形墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨基层，防火涂料； 3. 双层9mm厚阻燃板基层； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-01；	m2	38.47	1014.95	39045.13	0.00
5986	011502001582	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢腰线	1. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢腰线（展开宽度12+12+12mm），背衬木方； 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m	138.48	32.75	4535.22	0.00
5987	011502001583	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. 15mm阻燃板基层； 2. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条（展开宽度30+55+6mm），背衬木方； 3. . 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-02；	m	6.4	75.22	481.41	0.00
本页小计							355466.83	0.00
合 计							109270430.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1549页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5988	011502001584	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. 6×10mmMT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条； 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-02；	m	22. 26	68. 88	1533. 27	0. 00
5989	011502001585	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条（展开宽度25+70+25mm）； 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-03；	m	6. 28	137. 83	865. 57	0. 00
5990	011207001861	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-07；	m2	3. 36	840. 88	2825. 36	0. 00
5991	011501001003	接待服务台	1. 接待服务台，规格：4960（长）×960（宽）×1165（高）mm； 2. 包括但不限于镀锌钢骨架、阻燃板、MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢、背栓挂件、ST-15石材、柜体及五金等； 3. 具体做法详见行政层家具详图I-2#-6025、I-2#-6026；	个	1	31052. 40	31052. 40	0. 00
5992	011501009025	成品WD-08黑胡桃木饰面低柜	1. 规格：L×500×850mm； 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-08黑胡桃木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-31雅士白大理石台面、柜体及配套五金件、MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢等所有工作； 3. 具体做法详见行政层家具详图I-2#-6024-01/02/03/04；	m	3. 31	2395. 47	7929. 01	0. 00
本页小计							44205. 61	0. 00
合 计							109314635. 73	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1550页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5993	011302001601	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 局部15mm厚玻镁板基层; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板, 局部单层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-01、I-2#-5007-03、I-2#-5007-04、I-2#-5007-06;	m2	420. 55	254. 07	106849. 14	0. 00
5994	011302001602	纸面石膏板刷PT-27米色艺术批荡跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 两遍腻子、两遍腻子膏; 6. PT-27米色艺术批荡; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-03;	m2	38. 51	410. 51	15808. 74	0. 00
本页小计							122657. 88	0. 00
合 计							109437293. 61	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1551页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5995	011302001603	防火卷帘包封	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 2. 三层15mm厚耐火石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料； 6. 位置：防火卷帘处，具体做法详见天花节点I-2#-5004-009；	m2	11.28	395.47	4460.90	0.00
5996	011304001234	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、I-2#-5007-03；	m2	42.31	150.89	6384.16	0.00
5997	011502004141	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、I-2#-5007-03；	m	169.23	34.00	5753.82	0.00
5998	010810002100	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	19.12	310.22	5931.41	0.00
本页小计							22530.29	0.00
合 计							109459823.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1552页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5999	011304002248	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	10	163.09	1630.90	0.00
6000	011502001586	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	62.11	181.53	11274.83	0.00
6001	011502001587	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.8	125.64	854.35	0.00
6002	010805007079	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：800×2275mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	1	3310.10	3310.10	0.00
本页小计							17070.18	0.00
合 计							109476894.08	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1553页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6003	010805007080	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：960×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	1	4431.70	4431.70	0.00
6004	010801001256	成品WD-08黑胡桃木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格：900×2275mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），背面封镀锌白铁皮； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-08，I-2#-7104-06；	樘	1	3527.91	3527.91	0.00
本页小计							7959.61	0.00
合 计							109484853.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1554页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6005	010801001257	成品WD-08黑胡桃木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 1070×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	4656.55	4656.55	0.00
		A 会议室 (2间)			1	155203.40	155203.40	0.00
6006	011104004004	RF-02防静电活动地板	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mmRF-02防静电地板 (含调节支架); 6. 施工过程中成品保护;	m2	109.67	471.39	51697.34	0.00
6007	011105006419	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣; 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5211-03;	m	49.55	75.85	3758.37	0.00
本页小计							60112.26	0.00
合 计							109544965.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1555页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6008	011105006420	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06;	m	2. 7	75. 85	204. 80	0. 00
6009	011406001047	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	147. 41	58. 81	8669. 18	0. 00
6010	011207001862	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨, 防火涂料; 2. 双层18mm厚阻燃板基层; 3. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06;	m2	7. 58	941. 55	7136. 95	0. 00
6011	011207001863	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06;	m2	10. 68	840. 88	8980. 60	0. 00
本页小计							24991. 53	0. 00
合 计							109569957. 48	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1556页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6012	011302001604	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	104. 15	251. 56	26199. 97	0. 00
6013	010810002101	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10;	m	15. 76	310. 20	4888. 75	0. 00
6014	011304002249	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	8	163. 09	1304. 72	0. 00
6015	011502001588	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	15. 76	181. 53	2860. 91	0. 00
本页小计							35254. 35	0. 00
合 计							109605211. 83	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1557页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6016	010801001258	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	3	13167.27	39501.81	0.00
		A 高管办公室、会议+接待、休息室、办公配套9m2			1	661675.60	661675.60	0.00
6017	011104004005	RF-02防静电活动地板	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mmRF-02防静电地板（含调节支架）； 6. 施工过程中成品保护；	m2	603.39	471.39	284432.01	0.00
6018	011105006421	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	136.63	75.85	10363.39	0.00
6019	011105006422	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06；	m	25.27	75.85	1916.73	0.00
本页小计							336213.94	0.00
合 计							109941425.77	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1558页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6020	011406001048	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	333.9	58.81	19636.66	0.00
6021	011406001049	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	72.57	50.13	3637.93	0.00
6022	011208001068	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	52.36	490.73	25694.62	0.00
6023	011207001864	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 双层18mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06；	m2	30.99	941.55	29178.63	0.00
本页小计							78147.84	0.00
合 计							110019573.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1559页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6024	011302001605	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	596. 98	250. 34	149447. 97	0. 00
6025	010810002102	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10;	m	94. 6	310. 21	29345. 87	0. 00
6026	011502001589	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	87. 26	181. 53	15840. 31	0. 00
6027	011304002250	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	42	163. 09	6849. 78	0. 00
本页小计							201483. 93	0. 00
合 计							110221057. 54	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1560页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6028	010801001259	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	2	13167.25	26334.50	0.00
6029	010801001260	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1600×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	2	12618.88	25237.76	0.00
6030	010801001261	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	4	8439.86	33759.44	0.00
		A 办公配套（3间）			1	58709.72	58709.72	0.00
本页小计							85331.70	0.00
合 计							110306389.24	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1561页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6031	011104002151	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m ²	19.54	816.27	15949.92	0.00
6032	011105006423	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	28.67	75.85	2174.62	0.00
6033	011105006424	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06；	m	0.54	75.85	40.96	0.00
6034	011105003019	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	13.37	35.37	472.90	0.00
本页小计							18638.40	0.00
合 计							110325027.64	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1562页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6035	011406001050	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1.石膏板包管（单独列项，另计）； 2.钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	63.61	58.81	3740.90	0.00
6036	011406001051	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1.界面剂（总包范围内）； 2.8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	21.69	50.13	1087.32	0.00
6037	011207001865	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1.木龙骨，防火涂料； 2. 双层18mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06；	m2	2.88	941.55	2711.66	0.00
6038	011207001866	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1.18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06；	m2	3.96	840.88	3329.88	0.00
本页小计							10869.76	0.00
合 计							110335897.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1563页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6039	011302001606	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	18. 92	230. 19	4355. 19	0. 00
6040	010810002103	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10;	m	1. 63	309. 93	505. 19	0. 00
6041	011502001590	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1	125. 64	125. 64	0. 00
6042	011304002251	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	3	163. 09	489. 27	0. 00
本页小计							5475. 29	0. 00
合 计							110341372. 69	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1564页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6043	010805007081	ST-15维纳多大理石、成品WD-09黑檀木木饰面组合型暗门	1. M-21暗门规格：700×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 迎走道面25mm厚ST-15维纳多大理石，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. 迎办公配套面12mm阻燃板基层、成品WD-09黑檀木木饰面，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、弹跳拧手、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-17	樘	2	7863.50	15727.00	0.00
6044	010801001262	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套、踢脚线），规格960×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图三I-2#-7003，门节点图I-2#-7101-06，I-2#-7103-03；	樘	1	7999.27	7999.27	0.00
		A 会议保障用房			1	70696.10	70696.10	0.00
本页小计							23726.27	0.00
合 计							110365098.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1565页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6045	011104002152	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	32.69	807.10	26384.10	0.00
6046	011105006425	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	26.38	75.85	2000.92	0.00
6047	011210006162	纸面石膏板包封	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 面层（不计、已单独开项）； 5. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	12.25	336.60	4123.35	0.00
6048	011406001052	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	7.29	58.81	428.72	0.00
本页小计							32937.09	0.00
合 计							110398036.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1566页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6049	011407001168	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	55.03	42.47	2337.12	0.00
6050	011204001163	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04；	m2	18.74	529.57	9924.14	0.00
6051	011501009026	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×850mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、SOL-01大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-4202-08、09；	m	6.3	2395.47	15091.46	0.00
6052	011302001607	ACT-15白色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢主龙骨； 3. 专用配套铝合金龙骨； 4. 600×600×1mmACT-15白色铝板。	m2	32.54	319.80	10406.29	0.00
		A 备用办公室（2间）			1	48253.49	48253.49	0.00
本页小计							37759.01	0.00
合 计							110435795.06	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1567页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6053	011104002153	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	29.22	815.34	23824.23	0.00
6054	011105006426	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	28.88	75.85	2190.55	0.00
6055	011406001053	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	23.06	58.81	1356.16	0.00
6056	011406001054	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	62.86	50.13	3151.17	0.00
本页小计							30522.11	0.00
合 计							110466317.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1568页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6057	011210006163	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	5.91	336.61	1989.37	0.00
6058	011302001608	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	27.96	228.11	6377.96	0.00
6059	011502001591	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.4	181.53	435.67	0.00
6060	011304002252	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
本页小计							9292.27	0.00
合 计							110475609.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1569页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6061	010801001263	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 空调机房前过道			1	30021.73	30021.73	0.00
6062	011104002154	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m ²	20.63	815.57	16825.21	0.00
6063	011105006427	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	17.4	75.85	1319.79	0.00
本页小计							26584.11	0.00
合 计							110502193.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1570页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6064	011406001055	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	4. 65	58. 81	273. 47	0. 00
6065	011407001169	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料三遍；	m2	40. 54	42. 47	1721. 73	0. 00
6066	011210006164	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210. 2-01；	m2	6. 79	336. 56	2285. 24	0. 00
6067	011302001609	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	20. 18	229. 16	4624. 45	0. 00
6068	011502001592	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0. 8	125. 64	100. 51	0. 00
本页小计							9005. 40	0. 00
合 计							110511198. 95	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1571页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6069	011304002253	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	1	163.09	163.09	0.00
6070	010801001264	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10，规格：800×2900mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面PT-01白色无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. 瓷砖踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7104-06；	樘	1	2708.24	2708.24	0.00
		A 男卫生间			1	249574.17	249574.17	0.00
6071	011102001225	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06。	m2	0.32	1478.89	473.24	0.00
本页小计							3344.57	0.00
合 计							110514543.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1572页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6072	011102001226	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	21.55	1314.90	28336.10	0.00
6073	011102001227	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.92	1734.89	3330.99	0.00
6074	010904002101	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	30.49	59.90	1826.35	0.00
6075	010903002085	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	48.57	20.72	1006.37	0.00
6076	011105006428	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	16.6	75.85	1259.11	0.00
本页小计							35758.92	0.00
合 计							110550302.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1573页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6077	011204001164	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	59.96	1851.36	111007.55	0.00
6078	011505010081	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	3.16	751.25	2373.95	0.00
6079	011505010082	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	9.19	572.57	5261.92	0.00
本页小计							118643.42	0.00
合 计							110668945.86	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1575页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6085	011505008154	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	3	182. 78	548. 34	0. 00
6086	011505008155	SA-06双层卫生纸架 (带置物平台)	SA-06双层卫生纸架 (带置物平台)	个	4	58. 57	234. 28	0. 00
6087	011505008156	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	4	47. 29	189. 16	0. 00
6088	011505008157	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578. 25	2578. 25	0. 00
6089	011302001610	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	6	889. 02	5334. 12	0. 00
本页小计							8884. 15	0. 00
合 计							110738968. 25	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1576页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6090	011302001611	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	19.7	757.22	14917.23	0.00
6091	011304001235	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.29	1072.11	310.91	0.00
6092	011502001594	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.92	192.70	369.98	0.00
6093	011502001595	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
6094	011502001596	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
本页小计							15910.50	0.00
合 计							110754878.75	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1577页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6095	011304002254	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
6096	010801001265	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	214428.98	214428.98	0.00
6097	011102001228	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.31	1448.05	448.90	0.00
本页小计							9214.60	0.00
合 计							110764093.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1578页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6098	011102001229	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	19.39	1314.90	25495.91	0.00
6099	011102001230	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.92	1734.89	3330.99	0.00
6100	010904002102	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	25.78	59.90	1544.22	0.00
6101	010903002086	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	42.65	20.72	883.71	0.00
6102	011105006429	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	12.76	75.85	967.85	0.00
本页小计							32222.68	0.00
合 计							110796316.03	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1579页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6103	011204001165	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	43.61	1851.38	80738.68	0.00
6104	011505010083	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	3.15	751.86	2368.36	0.00
6105	011505010084	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	9.11	572.54	5215.84	0.00
本页小计							88322.88	0.00
合 计							110884638.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1580页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6106	011505010085	GL-01钢化超白镜化妆镜	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻璃板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条, 上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07;	m2	2.69	960.85	2584.69	0.00
6107	011207001868	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm玻璃板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	3.44	995.96	3426.10	0.00
6108	011505001046	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	5.93	2213.79	13127.77	0.00
本页小计							19138.56	0.00
合 计							110903777.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1581页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6109	011505001047	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板； 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石，侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07；	个	2	1109.84	2219.68	0.00
6110	011502001597	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
6111	011210005088	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.15	39664.60	0.00
6112	011505008158	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	4	58.57	234.28	0.00
6113	011505008159	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
6114	011505008160	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							45711.21	0.00
合 计							110949488.68	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1582页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6115	011302001612	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	6	889.02	5334.12	0.00
6116	011302001613	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06；	m2	17.54	753.00	13207.62	0.00
本页小计							18541.74	0.00
合 计							110968030.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1583页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6117	011304001236	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.27	1079.57	291.48	0.00
6118	011502001598	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.8	192.70	346.86	0.00
6119	011502001599	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
6120	011502001600	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
6121	011304002255	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
6122	010801001266	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图—I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	71836.10	71836.10	0.00
本页小计							10043.01	0.00
合 计							110978073.43	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1584页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6123	011102001231	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.42	1410.08	592.23	0.00
6124	011102001232	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4.9	1314.90	6443.01	0.00
6125	010904002103	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.78	59.90	525.92	0.00
6126	010903002087	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.64	20.72	54.70	0.00
本页小计							7615.86	0.00
合 计							110985689.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1585页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6127	011105006430	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	7.84	75.85	594.66	0.00
6128	011204001166	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	22.19	1851.39	41082.34	0.00
6129	011505010086	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
6130	011505005055	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
6131	011505005056	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
本页小计							47276.62	0.00
合 计							111032965.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1586页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6132	011505005057	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
6133	011505008161	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
6134	011505008162	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	4	58.57	234.28	0.00
6135	011302001614	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层,局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板,包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边,遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	4.9	757.78	3713.12	0.00
6136	011304001237	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度: 120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架(不计,考虑到吊顶单价中); 3. 15mm玻镁板基层; 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板,包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a;	m2	0.48	669.50	321.36	0.00
6137	011304002256	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							8103.76	0.00
合 计							111041069.67	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1587页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6138	011502001601	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2	181. 53	363. 06	0. 00
6139	011502001602	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0. 3	125. 64	37. 69	0. 00
6140	010801001267	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图二I-2#-7101-03;	樘	1	8439. 11	8439. 11	0. 00
		A 清洁间			1	19007. 23	19007. 23	0. 00
6141	011102001233	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06;	m2	0. 34	1436. 73	488. 49	0. 00
本页小计							9328. 35	0. 00
合 计							111050398. 02	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1588页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6142	011102003034	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	4. 24	277. 85	1178. 08	0. 00
6143	010904002104	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	7. 07	59. 90	423. 49	0. 00
6144	010903002088	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	9. 31	20. 72	192. 90	0. 00
6145	011204003016	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	22. 01	319. 69	7036. 38	0. 00
6146	011302001615	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	4. 24	248. 98	1055. 68	0. 00
本页小计							9886. 53	0. 00
合 计							111060284. 55	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1589页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6147	011304001238	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.5	178.79	89.40	0.00
6148	011502004142	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	1.98	33.34	66.01	0.00
6149	011502001603	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
6150	010801001268	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 男女卫生间前走道			1	90999.71	90999.71	0.00
本页小计							8632.21	0.00
合 计							111068916.76	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1590页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6151	011102001234	ST-11米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 105mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 20mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-11米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与其他装饰材料交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见答疑24-54/55；	m2	14.72	819.65	12065.25	0.00
6152	011105006431	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	19.92	75.85	1510.93	0.00
6153	011204001167	干挂ST-15维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见详见行政层墙面详图I-2#-5301-03等；	m2	59.25	1119.90	66354.08	0.00
本页小计							79930.26	0.00
合 计							111148847.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1591页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6154	011302001616	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	14.72	231.70	3410.62	0.00
6155	011304001239	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 120+30mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01;	m2	0.29	1072.11	310.91	0.00
6156	011502001604	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 800mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0.8	908.15	726.52	0.00
本页小计							4448.05	0.00
合 计							111153295.07	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1592页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6157	010805007082	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：800×2275mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	2	3310.70	6621.40	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988.70	22988.70	0.00
6158	011102003035	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16.65	206.70	3441.56	0.00
6159	011105003020	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1：3水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16.98	35.37	600.58	0.00
本页小计							10663.54	0.00
合 计							111163958.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1593页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6160	011406001056	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35.84	50.13	1796.66	0.00
6161	011406001057	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14.52	58.81	853.92	0.00
6162	011210006165	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20.81	250.86	5220.40	0.00
6163	011207001869	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
6164	011207001870	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
本页小计							10536.85	0.00
合 计							111174495.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1594页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6165	011302001617	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15.88	231.93	3683.05	0.00
6166	010801001269	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363.33	4726.66	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	460929.38	460929.38	0.00
6167	011210006166	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	155.71	340.76	53059.74	0.00
本页小计							61469.45	0.00
合 计							111235964.91	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1595页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6168	011210006167	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	313.61	436.49	136887.63	0.00
6169	011210006168	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	19.46	129.35	2517.15	0.00
6170	011210006169	P1-4轻钢龙骨墙	1. 130mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 单面两层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	255.24	219.15	55935.85	0.00
本页小计							195340.63	0.00
合 计							111431305.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1596页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6171	011210006170	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	47.94	222.74	10678.16	0.00
6172	011210006171	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
6173	011502001605	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	415.13	26.03	10805.83	0.00
6174	010402001037	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	9.56	679.15	6492.67	0.00
6175	010402001038	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	14.4	625.06	9000.86	0.00
6176	010503004052	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	8.26	663.34	5479.19	0.00
6177	010503004053	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	4.8	692.80	3325.44	0.00
6178	010503004054	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	1.74	692.80	1205.47	0.00
6179	010503005019	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.33	772.07	254.78	0.00
6180	010502002019	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	3.64	886.52	3226.93	0.00
本页小计							53916.56	0.00
合 计							111485222.10	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1597页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6181	011201001037	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	36.5	5.06	184.69	0.00
6182	011201001038	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	480.2	44.64	21436.13	0.00
6183	010515001021	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	1.308	6488.27	8486.66	0.00
6184	011810001033	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	952	7.37	7016.24	0.00
6185	011810001034	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	616	13.25	8162.00	0.00
6186	011304002257	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	118	505.01	59591.18	0.00
6187	010802003052	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHM2123，规格：2100×2300mm	樘	1	7317.83	7317.83	0.00
6188	010802003053	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1523, 1523S，规格：1500×2300mm	樘	3	5227.02	15681.06	0.00
6189	010802003054	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门（含五金、防火门框），规格：1100×2300mm	樘	2	3833.16	7666.32	0.00
本页小计							135542.11	0.00
合 计							111620764.21	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1598页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6190	010802003055	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门（含五金、防火门框），规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
6191	010802003056	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门（含五金、防火门框），规格：1200×2300mm	樘	1	4181.62	4181.62	0.00
6192	010808004029	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. . 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	6.54	985.92	6447.92	0.00
6193	011502001606	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
6194	011406003018	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	44.46	12.08	537.08	0.00
		A 二十一层			1	3948956.70	3948956.70	0.00
		A 高区候梯厅			1	401776.27	401776.27	0.00
6195	011102001235	ST-14美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-14美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-01/I-2#-5101-03；	m2	66.14	1205.69	79744.34	0.00
本页小计							102814.68	0.00
合 计							111723578.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1599页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6196	011102001236	ST-14美贝亚灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-14美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5102-02/03。	m2	0.15	1396.21	209.43	0.00
6197	011105006432	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03；	m	28.87	42.23	1219.18	0.00
6198	011105006433	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+13mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-2#-7104-05； 6. 使用部位：暗门处；	m	1.24	51.79	64.22	0.00
本页小计							1492.83	0.00
合 计							111725071.72	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1600页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6199	011204001168	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02/03等;	m2	84.26	1119.90	94362.77	0.00
6200	011502003022	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、局部阴刻标识字、安装、六面防护处理、打磨处理、等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02等;	m	38.4	800.52	30739.97	0.00
6201	011207001871	MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰抗指纹不锈钢蜂窝板, 背衬蜂窝板(0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-02/04。	m2	4.25	3064.91	13025.87	0.00
本页小计							138128.61	0.00
合 计							111863200.33	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1601页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6202	011207001872	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+20mm蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	16.39	1408.33	23082.53	0.00
6203	011207001873	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+7.5mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-01/02； 6. 清单工程量计算规则：按展开面积计算。	m2	3.84	1385.16	5319.01	0.00
本页小计							28401.54	0.00
合 计							111891601.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1602页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6204	011302001618	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板); 6. 检修板开启五金:烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5209-03/04、天花节点图I-2#-5005-09、I-2#-5004-06、I-2#-5005-09;	m2	61.4	1257.21	77192.69	0.00
6205	011302001619	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢面层; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-2#-5004-06;	m2	2.02	1587.87	3207.50	0.00
6206	011302001620	防火卷帘包封	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 2. 侧面三层15mm厚耐火石膏板; 3. 底部ACT-01暖灰色铝蜂窝板(铝板厚度≥1mm+≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm背板); 4. 位置:防火卷帘处,具体做法详见天花节点I-2#-5004-009;	m2	12.78	473.34	6049.29	0.00
本页小计							86449.48	0.00
合 计							111978051.35	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1603页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6207	011502001607	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	181.53	1307.02	0.00
6208	011502001608	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	181.53	726.12	0.00
6209	010805007092	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格: 1230×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图二I-2#-7102-09	樘	1	4663.72	4663.72	0.00
6210	010805007090	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. M-08暗门规格: 800×2805mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 打磨处理, 背面封镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-07、I-2#-7104-05。	樘	1	3649.01	3649.01	0.00
本页小计							10345.87	0.00
合 计							111988397.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1604页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6211	010805001021	GL-03超白玻璃电子感应门	1. 规格：3400×3000mm； 2. GL-03-12mm厚超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组（双开/带锁+电池/含2套IXIODT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关）、人脸识别终端、非接触开关等；	樘	2	28606.80	57213.60	0.00
		A 走道			1	1180412.33	1180412.33	0.00
6212	011104001136	CP-10地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-10地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见答疑24-56及地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	192.3	742.73	142826.98	0.00
6213	011104001137	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	107.9	759.26	81924.15	0.00
本页小计							281964.73	0.00
合 计							112270361.95	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1605页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6214	011102001237	ST-11米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 105mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 20mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-11米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与其他装饰材料交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见答疑24-54/55；	m2	164.97	806.02	132969.12	0.00
6215	011104002155	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	2.74	880.03	2411.28	0.00
6216	011105006434	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m	120.37	75.85	9130.06	0.00
本页小计							144510.46	0.00
合 计							112414872.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1606页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6217	011105006435	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04;	m	10.75	75.85	815.39	0.00
6218	011105006436	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣; 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 位置：适用于石材底部, 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-03;	m	51.05	38.78	1979.72	0.00
6219	011207001874	UP-13成品皮革硬包墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 专用干挂件; 4. UP-13成品皮革硬包（背衬12mm厚雪弗板）; 5. . 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5303-01;	m2	8.2	767.57	6294.07	0.00
本页小计							9089.18	0.00
合 计							112423961.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1607页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6220	011207001875	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢格栅墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 专用干挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢格栅，背衬蜂窝板（20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. .位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01；	m2	0.61	3113.80	1899.42	0.00
6221	011207001876	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢； 4. .位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5303-01；	m2	11.67	1091.37	12736.29	0.00
6222	011204001169	干挂ST-09白色暗纹大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05；；	m2	10.96	2367.18	25944.29	0.00
本页小计							40580.00	0.00
合 计							112464541.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1608页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6223	011204001170	干挂ST-15维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05；；	m2	14.46	1167.06	16875.69	0.00
6224	011204001171	干挂ST-15维纳多大理石弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：接待台背景墙，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5302-01、I-2#-5301-05；；	m2	3.27	1367.08	4470.35	0.00
6225	011204001172	干挂ST-15维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见详见行政层墙面详图I-2#-5301-03等；	m2	161.05	1119.90	180359.90	0.00
本页小计							201705.94	0.00
合 计							112666247.53	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1609页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6226	011207001877	成品WD-08黑胡桃木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. . 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-04；	m2	202.78	786.70	159527.03	0.00
6227	011207001878	成品WD-08黑胡桃木饰面墙面	1. 贴面墙竖向龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：适用于原结构/气体墙处，具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-06；	m2	164.73	910.52	149989.96	0.00
6228	011207001879	成品WD-08黑胡桃木饰面弧形墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨基层，防火涂料； 3. 双层9mm厚阻燃板基层； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm木皮+9mm阻燃板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-01；	m2	33.58	1014.95	34082.02	0.00
6229	011502001609	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. 15mm阻燃板基层； 2. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条（展开宽度30+55+6mm），背衬木方； 3. . 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-02；	m	6.4	75.22	481.41	0.00
6230	011502001610	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. 6×10mmMT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条； 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-02；	m	22.26	68.88	1533.27	0.00
本页小计							345613.69	0.00
合 计							113011861.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1610页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6231	011502001611	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条（展开宽度25+70+25mm）； 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-03；	m	6.28	137.83	865.57	0.00
6232	011207001880	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层； 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢（色同幕墙），包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5301-07；	m ²	5.82	840.88	4893.92	0.00
6233	011501001004	接待服务台	1. 接待服务台，规格：4960（长）×960（宽）×1165（高）mm； 2. 包括但不限于镀锌钢骨架、阻燃板、MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢、背栓挂件、ST-15石材、柜体及五金等； 3. 具体做法详见行政层家具详图I-2#-6025、I-2#-6026；	个	1	31052.40	31052.40	0.00
6234	011501009027	成品WD-08黑胡桃木饰面低柜	1. 规格：L×500×850mm； 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-08黑胡桃木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-31雅士白大理石台面、柜体及配套五金件、MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢等所有工作； 3. 具体做法详见行政层家具详图I-2#-6024-01/02/03/04；	m	3.31	2395.47	7929.01	0.00
本页小计							44740.90	0.00
合 计							113056602.12	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1611页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6235	011302001621	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 局部15mm厚玻镁板基层； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部单层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-01、I-2#-5007-03、I-2#-5007-04、I-2#-5007-06；	m2	411.7	253.79	104485.34	0.00
6236	011302001622	纸面石膏板刷PT-27米色艺术批荡跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 两遍腻子、两遍腻子膏； 6. PT-27米色艺术批荡； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-03；	m2	41.26	410.42	16933.93	0.00
本页小计							121419.27	0.00
合 计							113178021.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1612页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6237	011302001623	防火卷帘包封	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 2. 三层15mm厚耐火石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料； 6. 位置：防火卷帘处，具体做法详见天花节点I-2#-5004-009；	m2	11.28	395.47	4460.90	0.00
6238	011304001240	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、I-2#-5007-03；	m2	42.31	150.89	6384.16	0.00
6239	011502004143	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； 3. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03、I-2#-5007-03；	m	169.11	34.00	5749.74	0.00
6240	010810002104	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	20.79	310.22	6449.47	0.00
本页小计							23044.27	0.00
合 计							113201065.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1613页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6241	011304002258	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	10	163.09	1630.90	0.00
6242	011502001612	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	25.09	181.53	4554.59	0.00
6243	011502001613	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	17.85	125.64	2242.67	0.00
6244	011502001614	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.8	125.64	603.07	0.00
6245	010805007085	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：800×2275mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	1	3310.10	3310.10	0.00
本页小计							12341.33	0.00
合 计							113213406.99	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1614页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6246	010805007086	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：960×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	1	4431.70	4431.70	0.00
6247	010801001270	成品WD-08黑胡桃木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09，规格：900×2275mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 成品金属挂件； 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板），背面封镀锌白铁皮； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-08，I-2#-7104-06；	樘	1	3527.91	3527.91	0.00
本页小计							7959.61	0.00
合 计							113221366.60	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1615页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6248	010801001271	成品WD-08黑胡桃木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-09, 规格: 1070×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-08黑胡桃木饰面 (0.35mm厚木皮+9mm阻燃板), 背面封镀锌白铁皮; 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7102-08, I-2#-7104-06;	樘	1	4656.55	4656.55	0.00
		A 仿真会议室			1	165619.69	165619.69	0.00
6249	011104001138	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01;	m2	60.51	721.13	43635.58	0.00
本页小计							48292.13	0.00
合 计							113269658.73	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1616页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6250	011105006437	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5211-03；	m	22.23	75.85	1686.15	0.00
6251	011105006438	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06；	m	0.57	75.85	43.23	0.00
6252	011207001881	UP-13皮革硬包弧形墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm纸面石膏板； 3. 干挂件； 4. UP-13皮革硬包（内衬12mm雪弗板），5×5mm工艺缝； 5施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5305-02；	m2	1.68	544.42	914.63	0.00
6253	011207001882	UP-13皮革硬包墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm纸面石膏板； 3. 干挂件； 4. UP-13皮革硬包（内衬12mm雪弗板），5×5mm工艺缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5305-02；	m2	15.08	544.42	8209.85	0.00
本页小计							10853.86	0.00
合 计							113280512.59	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1617页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6254	011207001883	UP-14面料包覆吸音板墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层（阻燃木方加强）； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. UP-14面料包覆(背衬聚酯纤维吸音板)； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视背景处，具体做法详见会议室节点图I-2#-5211-01；	m2	8.03	479.26	3848.46	0.00
6255	011207001884	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm纸面石膏板； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-09黑檀木木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5305-02；	m2	6.86	933.50	6403.81	0.00
6256	011207001885	成品WD-09黑檀木木饰面造型墙面	1. 75轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-09黑檀木木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图；	m2	2.59	914.40	2368.30	0.00
6257	011207001886	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 覆面轻钢龙骨； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-09黑檀木木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5206-05；	m2	20.17	910.52	18365.19	0.00
6258	011207001887	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-09黑檀木木饰面（0.35mm厚木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5303-04；	m2	9.13	786.70	7182.57	0.00
本页小计							38168.33	0.00
合 计							113318680.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1618页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6259	011502001615	MT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条	1. 5×14mmMT-01苹果砂浅青铜色抗指纹不锈钢线条; 2. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5305-04;	m	5.64	77.27	435.80	0.00
6260	011207001888	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 背面12mm阻燃板基层; 3. 正面12mm阻燃板基层刷白; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置: 电视背景处, 具体做法详见行政层节点图I-2#-5306-05;	m2	13.41	1093.21	14659.95	0.00
6261	011207001889	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06;	m2	1.47	840.88	1236.09	0.00
6262	011302001624	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	38.2	252.91	9661.16	0.00
本页小计							25993.00	0.00
合 计							113344673.92	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1619页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6263	011302001625	冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-08；	m2	21.42	244.39	5234.83	0.00
6264	011304001241	灯槽	1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	5.39	161.24	869.08	0.00
6265	011502004144	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：46×46mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	24.37	34.00	828.58	0.00
6266	011502004145	石膏装饰线	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 定制石膏装饰线，规格：220×170mm； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	19.43	372.69	7241.37	0.00
本页小计							14173.86	0.00
合 计							113358847.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1620页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6267	010810002105	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200×200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	8.73	310.15	2707.61	0.00
6268	011304002259	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	4	163.09	652.36	0.00
6269	011502001616	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	12.72	181.53	2309.06	0.00
6270	011502001617	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.3	125.64	791.53	0.00
6271	010801001272	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	2	13167.25	26334.50	0.00
		A 接待室			1	185786.17	185786.17	0.00
本页小计							32795.06	0.00
合 计							113391642.84	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1621页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6272	011104001139	CP-01灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-01；	m2	44.62	721.13	32176.82	0.00
6273	011105006439	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5211-03；	m	21.94	75.85	1664.15	0.00
6274	011105006440	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06；	m	1.2	75.85	91.02	0.00
6275	011207001890	UP-13皮革硬包弧形墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm纸面石膏板； 3. 干挂件； 4. UP-13皮革硬包（内衬12mm雪弗板），5×5mm工艺缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5305-02；	m2	3.57	544.42	1943.58	0.00
本页小计							35875.57	0.00
合 计							113427518.41	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1622页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6276	011207001891	UP-13皮革硬包墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm纸面石膏板; 3. 干挂件; 4. UP-13皮革硬包(内衬12mm雪弗板), 5×5mm工艺缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见行政层墙面详图I-2#-5305-02;	m2	19.28	544.42	10496.42	0.00
6277	011207001892	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm纸面石膏板; 3. 成品金属挂件; 4. 成品WD-09黑檀木木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5305-02;	m2	42.61	933.50	39776.44	0.00
6278	011207001893	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm纸面石膏板; 3. 成品金属挂件; 4. 成品WD-09黑檀木木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5305-02;	m2	37.01	933.50	34548.84	0.00
6279	011207001894	成品WD-09黑檀木木饰面造型墙面	1. 75轻钢龙骨; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 成品金属挂件; 4. 成品WD-09黑檀木木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图;	m2	5.59	914.40	5111.50	0.00
6280	011207001895	成品WD-09黑檀木木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 成品金属挂件; 3. 成品WD-09黑檀木木饰面(0.35mm厚木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5303-04;	m2	3.9	786.70	3068.13	0.00
本页小计							93001.33	0.00
合 计							113520519.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1623页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6281	011207001896	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 18mm厚阻燃板基层; 2. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06;	m2	2.76	840.88	2320.83	0.00
6282	011302001626	WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板(0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02;	m2	25.19	672.89	16950.10	0.00
6283	011302001627	纸面石膏板刷PT-27米色艺术批荡跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 两遍腻子、两遍腻子膏; 6. PT-27米色艺术批荡; 7. 15×10mm金属木纹转印线条; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02;	m2	27.75	628.09	17429.50	0.00
本页小计							36700.43	0.00
合 计							113557220.17	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1624页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6284	011304001242	WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：130+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-02；	m2	3.48	812.48	2827.43	0.00
6285	011304001243	WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：150+100+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. WD-09黑檀木木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5007-07；	m2	0.66	812.21	536.06	0.00
6286	010810002106	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	6.87	310.22	2131.21	0.00
6287	011502001618	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.86	181.53	1245.30	0.00
6288	011502001619	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.4	125.64	301.54	0.00
本页小计							7041.54	0.00
合 计							113564261.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1625页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6289	010801001273	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	1	13167.30	13167.30	0.00
		A 小会议室、20人会议室、办公室			1	257681.66	257681.66	0.00
6290	011104004006	RF-02防静电活动地板	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mmRF-02防静电地板（含调节支架）； 6. 施工过程中成品保护；	m2	211.37	471.39	99637.70	0.00
6291	011105006441	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	39.84	75.85	3021.86	0.00
6292	011105006442	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06；	m	4.4	75.85	333.74	0.00
本页小计							116160.60	0.00
合 计							113680422.31	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1626页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6293	011406001058	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	83.6	58.81	4916.52	0.00
6294	011406001059	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	34.93	50.13	1751.04	0.00
6295	011208001069	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-04艺术无机涂料； 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06；	m2	13.09	490.78	6424.31	0.00
6296	011207001897	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 双层18mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06；	m2	14.79	941.55	13925.52	0.00
本页小计							27017.39	0.00
合 计							113707439.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1627页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6297	011302001628	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03;	m2	210. 27	249. 88	52542. 27	0. 00
6298	010810002107	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10;	m	41. 69	310. 20	12932. 24	0. 00
6299	011502001620	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	41. 18	181. 53	7475. 41	0. 00
6300	011304002260	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	17	163. 09	2772. 53	0. 00
本页小计							75722. 45	0. 00
合 计							113783162. 15	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1628页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6301	010801001274	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	2	13167.25	26334.50	0.00
6302	010805005113	M-06系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层超白钢化玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件；	樘	2	12807.01	25614.02	0.00
		A 领导办公室、会议+接待、休息室、阳台			1	407221.29	407221.29	0.00
6303	011104004007	RF-02防静电活动地板	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mmRF-02防静电地板（含调节支架）； 6. 施工过程中成品保护；	m2	383.79	471.39	180914.77	0.00
6304	011105006443	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	75.74	75.85	5744.88	0.00
本页小计							238608.17	0.00
合 计							114021770.32	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1629页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6305	011105006444	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计, 考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、I-2#-5207-06;	m	13.2	75.85	1001.22	0.00
6306	011406001060	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项, 另计）; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	191.22	58.81	11245.65	0.00
6307	011406001061	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）; 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）; 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	34.1	50.13	1709.43	0.00
6308	011208001070	PT-04艺术无机涂料圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-04艺术无机涂料; 7. 顶部采用10×10mmL型成品铝线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5207-05、隔墙节点图I-2#-5207-06;	m2	39.27	490.74	19271.36	0.00
本页小计							33227.66	0.00
合 计							114054997.98	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1630页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6309	011207001898	MT-12抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨，防火涂料； 2. 双层18mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见行政层墙面详图三I-2#-5303-06；	m2	19.62	941.55	18473.21	0.00
6310	011302001629	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-2#-5006-03；	m2	382.35	250.63	95828.38	0.00
6311	010810002108	窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-10；	m	53.02	310.19	16446.27	0.00
6312	011502001621	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	52.7	181.53	9566.63	0.00
本页小计							140314.49	0.00
合 计							114195312.47	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1631页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6313	011304002261	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	23	163.09	3751.07	0.00
6314	010801001275	成品WD-08黑胡桃木饰面双开门	1. 门代号M-22 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面双开门（含木饰面门套），规格1720×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、定制大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图五I-2#-7005，门节点图I-2#-7106-15、I-2#-7103-1；	樘	2	13167.25	26334.50	0.00
6315	010801001276	成品WD-08黑胡桃木饰面单开套装门	1. 门代号M-30 2. 成品WD-08黑胡桃木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图I-2#-7101-03；	樘	2	8466.96	16933.92	0.00
		A 储藏室			1	22470.46	22470.46	0.00
本页小计							47019.49	0.00
合 计							114242331.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1632页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6316	011104002156	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	10.6	821.82	8711.29	0.00
6317	011105006445	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	13.37	75.85	1014.11	0.00
6318	011406001062	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	18.09	58.81	1063.87	0.00
6319	011406001063	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	21.69	50.13	1087.32	0.00
本页小计							11876.59	0.00
合 计							114254208.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1633页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6320	011302001630	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m ²	10.34	229.08	2368.69	0.00
6321	011502001622	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0.5	125.64	62.82	0.00
6322	011304002262	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06;	个	1	163.09	163.09	0.00
6323	010801001277	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-17 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套、踢脚线), 规格960×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁、弹跳拧手、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图三I-2#-7003, 门节点图I-2#-7101-06, I-2#-7103-03;	樘	1	7999.27	7999.27	0.00
		A 会议保障用房			1	70696.10	70696.10	0.00
本页小计							10593.87	0.00
合 计							114264802.42	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1634页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6324	011104002157	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	32.69	807.10	26384.10	0.00
6325	011105006446	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	26.38	75.85	2000.92	0.00
6326	011210006172	纸面石膏板包封	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 面层（不计、已单独开项）； 5. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	12.25	336.60	4123.35	0.00
6327	011406001064	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	7.29	58.81	428.72	0.00
本页小计							32937.09	0.00
合 计							114297739.51	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1635页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6328	011407001170	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	55.03	42.47	2337.12	0.00
6329	011204001173	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-04；	m2	18.74	529.57	9924.14	0.00
6330	011501009028	成品WD-01木饰面低柜	1. 规格：L×650×850mm； 2. 成品WD-01木饰面低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01木饰面、柜内WD-01B浅色免漆板、SOL-01大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-4202-08、09；	m	6.3	2395.47	15091.46	0.00
6331	011302001631	ACT-15白色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢主龙骨； 3. 专用配套铝合金龙骨； 4. 600×600×1mmACT-15白色铝板。	m2	32.54	319.80	10406.29	0.00
		A 备用办公室（2间）			1	48253.49	48253.49	0.00
本页小计							37759.01	0.00
合 计							114335498.52	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1636页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6332	011104002158	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	29.22	815.34	23824.23	0.00
6333	011105006447	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5201-01/02/03/04；	m	28.88	75.85	2190.55	0.00
6334	011406001065	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	23.06	58.81	1356.16	0.00
6335	011406001066	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	62.86	50.13	3151.17	0.00
本页小计							30522.11	0.00
合 计							114366020.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1637页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6336	011210006173	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210.2-01；	m2	5.91	336.61	1989.37	0.00
6337	011302001632	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	27.96	228.11	6377.96	0.00
6338	011502001623	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.4	181.53	435.67	0.00
6339	011304002263	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	3	163.09	489.27	0.00
本页小计							9292.27	0.00
合 计							114375312.90	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1638页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6340	010801001278	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 空调机房前过道			1	30046.55	30046.55	0.00
6341	011104002159	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-02；	m2	20.63	815.57	16825.21	0.00
6342	011105006448	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见会议层墙面详图I-2#-5211-03；	m	17.4	75.85	1319.79	0.00
本页小计							26584.11	0.00
合 计							114401897.01	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1639页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6343	011406001067	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	4. 65	58. 81	273. 47	0. 00
6344	011407001171	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料三遍；	m2	40. 54	42. 47	1721. 73	0. 00
6345	011210006174	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层； 3. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 4. 预留检修口； 5. 面层（不计、已单独开项）； 6. 具体做法详见墙饰面造型节点图I-2#-5210. 2-01；	m2	6. 79	336. 56	2285. 24	0. 00
6346	011302001633	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	20. 18	229. 16	4624. 45	0. 00
6347	011502001624	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1	125. 64	125. 64	0. 00
本页小计							9030. 53	0. 00
合 计							114410927. 54	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1640页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6348	011304002264	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-2#-5001-04/06；	个	1	163.09	163.09	0.00
6349	010801001279	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格：800×2900mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面PT-01白色无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. 瓷砖踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7104-06；	樘	1	2707.93	2707.93	0.00
		A 男卫生间			1	249549.83	249549.83	0.00
6350	011102001238	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.31	1448.05	448.90	0.00
本页小计							3319.92	0.00
合 计							114414247.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1641页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6351	011102001239	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	21.55	1314.90	28336.10	0.00
6352	011102001240	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.92	1734.89	3330.99	0.00
6353	010904002105	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	30.49	59.90	1826.35	0.00
6354	010903002089	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	48.57	20.72	1006.37	0.00
6355	011105006449	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	16.6	75.85	1259.11	0.00
本页小计							35758.92	0.00
合 计							114450006.38	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1642页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6356	011204001174	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	59.96	1851.36	111007.55	0.00
6357	011505010087	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	3.16	751.25	2373.95	0.00
6358	011505010088	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	9.19	572.57	5261.92	0.00
本页小计							118643.42	0.00
合 计							114568649.80	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1643页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6359	011207001899	MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3.54	996.09	3526.16	0.00
6360	011505001048	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	6	2208.40	13250.40	0.00
6361	011502001625	MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
6362	011210005089	定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.15	39664.60	0.00
6363	011210005090	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香棕色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03；	个	2	1983.21	3966.42	0.00
本页小计							61138.24	0.00
合 计							114629788.04	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1644页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6364	011505008163	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-03/04;	个	3	182. 78	548. 34	0. 00
6365	011505008164	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	4	58. 57	234. 28	0. 00
6366	011505008165	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	4	47. 29	189. 16	0. 00
6367	011505008166	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578. 25	2578. 25	0. 00
6368	011302001634	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	6	889. 02	5334. 12	0. 00
本页小计							8884. 15	0. 00
合 计							114638672. 19	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1645页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6369	011302001635	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	19.7	757.22	14917.23	0.00
6370	011304001244	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 120+30mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01;	m2	0.29	1072.11	310.91	0.00
6371	011502001626	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 160mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.92	192.70	369.98	0.00
6372	011502001627	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
6373	011502001628	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
本页小计							15910.50	0.00
合 计							114654582.69	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1646页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6374	011304002265	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
6375	010801001280	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 女卫生间			1	214428.98	214428.98	0.00
6376	011102001241	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.31	1448.05	448.90	0.00
本页小计							9214.60	0.00
合 计							114663797.29	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1647页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6377	011102001242	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	19.39	1314.90	25495.91	0.00
6378	011102001243	ST-10米色大理石地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm水泥板基层； 3. 10mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-05；	m2	1.92	1734.89	3330.99	0.00
6379	010904002106	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	25.78	59.90	1544.22	0.00
6380	010903002090	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	42.65	20.72	883.71	0.00
6381	011105006450	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	12.76	75.85	967.85	0.00
本页小计							32222.68	0.00
合 计							114696019.97	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1648页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6382	011204001175	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	43.61	1851.38	80738.68	0.00
6383	011505010089	GL-01钢化超白镜全身镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	3.15	751.86	2368.36	0.00
6384	011505010090	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	9.11	572.54	5215.84	0.00
本页小计							88322.88	0.00
合 计							114784342.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1649页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6385	011505010091	GL-01钢化超白镜 化妆镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 两侧MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢半圆形线条，上下MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢L形线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-05/07；	m2	2. 69	960. 85	2584. 69	0. 00
6386	011207001900	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	3. 44	995. 96	3426. 10	0. 00
6387	011505001049	SOL-01白色大理石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	5. 93	2213. 79	13127. 77	0. 00
本页小计							19138. 56	0. 00
合 计							114803481. 41	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1650页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6388	011505001050	SOL-01白色大理石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板； 3. 台面、底部采用20mm厚SOL-01白色大理石，侧面弧形及波浪形SOL-01白色大理石，包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-07；	个	2	1109.84	2219.68	0.00
6389	011502001629	MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香棕色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01等；	m	5.02	145.55	730.66	0.00
6390	011210005091	定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香棕色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.15	39664.60	0.00
6391	011505008167	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	4	58.57	234.28	0.00
6392	011505008168	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	6	47.29	283.74	0.00
6393	011505008169	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							45711.21	0.00
合 计							114849192.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1651页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6394	011302001636	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	6	889.02	5334.12	0.00
6395	011302001637	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层, 局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边, 遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	17.54	753.00	13207.62	0.00
本页小计							18541.74	0.00
合 计							114867734.36	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1652页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6396	011304001245	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：120×30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01；	m2	0.27	1079.57	291.48	0.00
6397	011502001630	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.8	192.70	346.86	0.00
6398	011502001631	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	125.64	188.46	0.00
6399	011502001632	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	103.27	123.92	0.00
6400	011304002266	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
6401	010801001281	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 无障碍卫生间			1	71836.10	71836.10	0.00
本页小计							10043.01	0.00
合 计							114877777.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1653页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6402	011102001244	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06；	m2	0.42	1410.08	592.23	0.00
6403	011102001245	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06、卫生间节点图ID-2#-4204-01；	m2	4.9	1314.90	6443.01	0.00
6404	010904002107	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.78	59.90	525.92	0.00
6405	010903002091	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.64	20.72	54.70	0.00
本页小计							7615.86	0.00
合 计							114885393.23	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1654页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6406	011105006451	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	7.84	75.85	594.66	0.00
6407	011204001176	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02/03/04、ID-2#-4203-03、隔墙节点图I-2#-5202-02；	m2	22.19	1851.39	41082.34	0.00
6408	011505010092	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-01；	m2	1.54	798.87	1230.26	0.00
6409	011505005058	SA-01面盆专用安全扶手	SA-01面盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
6410	011505005059	SA-03座便器安全扶手	SA-03座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
本页小计							47276.62	0.00
合 计							114932669.85	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1655页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6411	011505005060	SA-04座便器安全扶手	SA-04座便器安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
6412	011505008170	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
6413	011505008171	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	4	58.57	234.28	0.00
6414	011302001638	ACT-05浅橡木色长城板吊顶	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层,局部15mm厚; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板,包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边,遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a/03、ID-2#-4201-02/06;	m2	4.9	757.78	3713.12	0.00
6415	011304001246	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 展开宽度: 120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架(不计,考虑到吊项单价中); 3. 15mm玻镁板基层; 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板,包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01a;	m2	0.48	669.50	321.36	0.00
6416	011304002267	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-02;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							8103.76	0.00
合 计							114940773.61	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1656页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6417	011502001633	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2	181. 53	363. 06	0. 00
6418	011502001634	成品定制装饰风口 (侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0. 3	125. 64	37. 69	0. 00
6419	010801001282	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门 (含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图一I-2#-7001, 门节点图二I-2#-7101-03;	樘	1	8439. 11	8439. 11	0. 00
		A 清洁间			1	19007. 23	19007. 23	0. 00
6420	011102001246	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层; ; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-2#-5101-06;	m2	0. 34	1436. 73	488. 49	0. 00
本页小计							9328. 35	0. 00
合 计							114950101. 96	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1657页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6421	011102003036	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4204-02；	m2	4.24	277.85	1178.08	0.00
6422	010904002108	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水（厚度不小于2mm）	m2	7.07	59.90	423.49	0.00
6423	010903002092	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	9.31	20.72	192.90	0.00
6424	011204003017	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4203-02/隔墙节点I-2#-5208-05；	m2	22.01	319.69	7036.38	0.00
6425	011302001639	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	4.24	248.98	1055.68	0.00
本页小计							9886.53	0.00
合 计							114959988.49	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1658页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6426	011304001247	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-05；	m2	0.5	178.79	89.40	0.00
6427	011502004146	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	1.98	33.34	66.01	0.00
6428	011502001635	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.3	125.64	37.69	0.00
6429	010801001283	WD-01成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标卫生间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图一I-2#-7001，门节点图二I-2#-7101-03；	樘	1	8439.11	8439.11	0.00
		A 男女卫生间前走道			1	90999.71	90999.71	0.00
本页小计							8632.21	0.00
合 计							114968620.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1659页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6430	011102001247	ST-11米灰色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 105mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 20mmDSM15砂浆找平层； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-11米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 6. 与其他装饰材料交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见答疑24-54/55；	m2	14.72	819.65	12065.25	0.00
6431	011105006452	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡件； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5202-02；	m	19.92	75.85	1510.93	0.00
6432	011204001177	干挂ST-15维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-15维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见详见行政层墙面详图I-2#-5301-03等；	m2	59.25	1119.90	66354.08	0.00
本页小计							79930.26	0.00
合 计							115048550.96	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1660页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6433	011302001640	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	14. 72	231. 70	3410. 62	0. 00
6434	011304001248	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 120+30mm; 2. 热镀锌钢架基层 (不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-2#-4202-01;	m2	0. 29	1072. 11	310. 91	0. 00
6435	011502001636	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 800mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	0. 8	908. 15	726. 52	0. 00
本页小计							4448. 05	0. 00
合 计							115052999. 01	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1661页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6436	010805007087	ST-15维纳多大理石单开暗门	1. M-11暗门规格：800×2275mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-15维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、欧标储藏室功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-2#-7002，门节点图I-2#-7102-09	樘	2	3310.70	6621.40	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22988.70	22988.70	0.00
6437	011102003037	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	16.65	206.70	3441.56	0.00
6438	011105003021	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1：3水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	16.98	35.37	600.58	0.00
本页小计							10663.54	0.00
合 计							115063662.55	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1662页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6439	011406001068	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	35.84	50.13	1796.66	0.00
6440	011406001069	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14.52	58.81	853.92	0.00
6441	011210006175	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	20.81	250.86	5220.40	0.00
6442	011207001901	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
6443	011207001902	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
本页小计							10536.85	0.00
合 计							115074199.40	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1663页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6444	011302001641	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	15. 88	231. 93	3683. 05	0. 00
6445	010801001284	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	2	2363. 33	4726. 66	0. 00
		A 隔墙及其他零星工程			1	510182. 14	510182. 14	0. 00
6446	011210006176	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	82. 4	340. 76	28078. 62	0. 00
本页小计							36488. 33	0. 00
合 计							115110687. 73	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1664页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6447	011210006177	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，地龙骨与导墙交界处设置5mm厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	367.68	436.49	160488.64	0.00
6448	011210006178	P1-3轻钢龙骨石膏板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底）； 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至天花底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	19.46	129.35	2517.15	0.00
6449	011210006179	P1-4轻钢龙骨墙	1. 130mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 单面两层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	274.99	219.15	60264.06	0.00
本页小计							223269.85	0.00
合 计							115333957.58	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1665页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6450	011210006180	P1-6轻钢龙骨墙	1. 50系列轻钢龙骨（至结构板底/梁底）； 2. 内填50厚岩棉容重60kg/m³ 3. 单面双层12mm水泥纤维板隔墙（至结构板底/梁底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	47.94	222.74	10678.16	0.00
6451	011210006181	货梯厅轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05。	m2	24.12	142.92	3447.23	0.00
6452	011502001637	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	373.1	26.03	9711.79	0.00
6453	011210005092	P2-1系统玻璃隔断	1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-2#-5208-03/04.	m2	31.8	1925.57	61233.13	0.00
6454	011210006182	玻璃隔断上方轻钢龙骨隔墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-2#-5201-05/06；	m2	13.04	638.13	8321.22	0.00
本页小计							93391.53	0.00
合 计							115427349.11	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1666页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6455	010402001039	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	8.83	679.15	5996.89	0.00
6456	010402001040	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	11.43	625.06	7144.44	0.00
6457	010503004055	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	9.25	663.34	6135.90	0.00
6458	010503004056	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	3.2	692.80	2216.96	0.00
6459	010503004057	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	1.09	692.80	755.15	0.00
6460	010503005020	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.2	772.07	154.41	0.00
6461	010502002020	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	1.36	886.52	1205.67	0.00
6462	011201001039	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	24.31	5.06	123.01	0.00
6463	011201001040	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	81.04	44.64	3617.63	0.00
6464	010515001022	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0.922	6488.27	5982.18	0.00
6465	011810001035	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	1051	7.37	7745.87	0.00
6466	011810001036	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	390	13.26	5171.40	0.00
本页小计							46249.51	0.00
合 计							115473598.62	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1667页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6467	011304002268	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 350mm宽定制品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 7. 具体提做法详见地坪节点I-2#-5101-08； 8. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	127.46	513.55	65457.08	0.00
6468	010802003057	钢质甲级防火门	1. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHM2123，规格：2100×2300mm	樘	1	7317.83	7317.83	0.00
6469	010802003058	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1523,1523S，规格：1500×2300mm	樘	3	5227.02	15681.06	0.00
6470	010802003059	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门（含五金、防火门框），规格：1100×2300mm	樘	2	3833.16	7666.32	0.00
6471	010802003060	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门（含五金、防火门框），规格：1500×2300mm	樘	1	5227.02	5227.02	0.00
6472	010802003061	M-26普通钢质防火门	1. M-26普通钢质防火门（含五金、防火门框），规格：1200×2300mm	樘	1	4181.62	4181.62	0.00
6473	010808004030	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； 4. 具体做法详见2#楼门节点图五I-2#-7105-12/13.	m2	6.54	985.92	6447.92	0.00
6474	011502001638	铝型材包幕墙立柱	1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-2#-5208-02；	m	310.4	21.51	6676.70	0.00
6475	011406003019	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	44.46	12.08	537.08	0.00
		A 机房层			1	22278.99	22278.99	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	22278.99	22278.99	0.00
本页小计							119192.63	0.00
合 计							115592791.25	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1668页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6476	011102003038	TL-07米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	19.37	206.70	4003.78	0.00
6477	011107002001	块料台阶面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 20mm厚DS15水泥砂浆结合层； 3. TL-07 800×800mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 4. 具体做法详见节点I-2#-5302-03。	m2	1.36	507.28	689.90	0.00
6478	011105003022	TL-07米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	17.98	35.37	635.95	0.00
6479	011406001070	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	57.63	50.13	2888.99	0.00
6480	011406001071	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	12.12	58.81	712.78	0.00
本页小计							8931.40	0.00
合 计							115601722.65	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1669页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6481	011210006183	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4211-01；	m2	13.8	250.86	3461.87	0.00
6482	011207001903	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	0.73	958.69	699.84	0.00
6483	011207001904	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-2#-5210-05/06；	m2	2.05	959.04	1966.03	0.00
6484	011302001642	纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	19.91	226.60	4511.61	0.00
本页小计							10639.35	0.00
合 计							115612362.00	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1670页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6485	010801001285	PT-01白色无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-2#-7002, 门节点图I-2#-7104-06;	樘	1	2708.24	2708.24	0.00
		A 其他零星工程			1	15975.50	15975.50	0.00
		A 拆除工程			1	15975.50	15975.50	0.00
6486	011601001001	砖砌体拆除	砖砌体拆除, 含砌体中的构造柱、圈梁、过梁等二次构件, 拆除垃圾清理及外运。	m3	50	185.51	9275.50	0.00
6487	011601001002	ALC板墙体拆除	ALC板墙体拆除, 含ALC板墙体中的构造柱等二次构件, 拆除垃圾清理及外运。	m3	50	134.00	6700.00	0.00
分部分项合计							115631045.74	0.00
6488	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 办公楼 2. 建筑物檐口高度、层数: 99.85米, 层数21层+机房层	项	1	2732595.69	2732595.69	0.00
6489	011701006001	脚手架	1. 投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 2. 工程量计算规则: 按精装面积计算。	m2	30669	23.20	711520.80	0.00
本页小计							3462800.23	0.00
合 计							119075162.23	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1671页 共1671页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6490	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:办公楼 2. 建筑物檐口高度、层数:99.85米, 层数21层	项	1	778951.52	778951.52	0.00
6491	011707014001	精保洁费用	精保洁要求满足发包人要求, 总价包干。	项	1	217749.90	217749.90	0.00
6492	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	381.29	137.92	52587.52	0.00
6493	011702008001	圈梁	圈梁及止水坎模板	m2	2626.63	99.40	261087.02	0.00
6494	011702009001	过梁	过梁模板	m2	78.58	134.66	10581.58	0.00
单价措施合计							4765074.03	0.00
本页小计							1320957.54	0.00
合 计							120396119.77	0.00

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	2793189.98			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	2046734.04			不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.4	481584.48			1星0.4% /2星0.44% /3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	264871.46			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	60198.06			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼装修工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	90297.09			0.05~0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	60198.06			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	963168.96			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.2	2648714.63			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	1565149.56			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

暂列金额明细表

工程名称: 2#楼装修工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程

标段：

第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 2#电气设备安装工程（不含智联环）			1	12488532.09	12488532.09	0.00
1	030411003004	KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架	1. 名称:KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 2. 材质:采用聚酯(PE)彩钢板,基板采用热镀锌基板 3. 规格:MR-400*100mm 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求（不含通长扁钢）	m	1901.13	192.85	366632.92	0.00
2	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4mm 4. 安装部位:沿桥架敷设	m	1975.27	21.83	43120.14	0.00
3	030411001032	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内明敷	m	51211.8	12.19	624271.84	0.00
4	030411001033	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内明敷	m	1448.2	14.92	21607.14	0.00
5	030411001034	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:吊顶内明敷	m	28	21.45	600.60	0.00
6	030411001035	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9725.7	10.72	104259.50	0.00
7	030411001036	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1160.3	15.87	18413.96	0.00
8	030411001037	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	28	24.30	680.40	0.00
本页小计							1179586.50	0.00
合 计							1179586.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001038	砖、混凝土结构明配电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	78.4	21.68	1699.71	0.00
10	030411001040	砖、混凝土结构暗配电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	34.6	14.38	497.55	0.00
11	030411001043	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	12	55.85	670.20	0.00
12	030411001044	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	3250	20.82	67665.00	0.00
13	030413001003	桥架或配管支架制作安装	1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆	kg	17366.9	21.91	380508.78	0.00
14	030411004012	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1.5mm2	m	69121.44	7.15	494218.30	0.00
15	030411004013	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2.5mm2	m	541734.7	4.06	2199442.88	0.00
16	030411004014	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-4mm2	m	27604.66	5.21	143820.28	0.00
17	030411004015	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-6mm2	m	1115.5	7.23	8065.07	0.00
18	030411004017	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-16mm2	m	511.11	17.45	8918.87	0.00
19	030404031001	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm2	个	3824	4.32	16519.68	0.00
20	030404031002	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2	个	944	5.33	5031.52	0.00
21	030404031003	压铜接线端子	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 16mm2	个	10	9.61	96.10	0.00
本页小计							3327153.94	0.00
合 计							4506740.44	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030412004149	I2D1d 嵌入式筒灯1(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯1(可调光) 2. 参数：LED 15W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	384	459.79	176559.36	0.00
23	030412004150	I2D1dk 嵌入式筒灯1(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯1(可调光/黑色) 2. 参数：LED 15W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	40	459.79	18391.60	0.00
24	030412004151	I2D2dk 嵌入式筒灯2(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯2(可调光/黑色) 2. 参数：LED 18W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	16	623.49	9975.84	0.00
25	030412004152	I2D3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	144	366.07	52714.08	0.00
26	030412004153	I2D3d 嵌入式筒灯3(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯3(可调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	563	414.34	233273.42	0.00
27	030412004154	I2D4 嵌入式筒灯4(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯4(不调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	311	390.21	121355.31	0.00
本页小计							612269.61	0.00
合 计							5119010.05	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030412004155	I2D4d 嵌入式筒灯4(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	238	430.43	102442.34	0.00
29	030412004156	I2D4dg 嵌入式筒灯4(可调光/定制色)	1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光/定制色) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	68	430.43	29269.24	0.00
30	030412004157	I2D5 嵌入式筒灯5(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯5(不调光) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	88	333.89	29382.32	0.00
31	030412004158	I2D5d 嵌入式筒灯5(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯5(可调光) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	1257	398.25	500600.25	0.00
32	030412004159	I2D5dg 嵌入式筒灯5(可调光/定制色)	1. 名称：嵌入式筒灯5(可调光/定制色) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	81	398.25	32258.25	0.00
33	030412004160	I2D6k 嵌入式筒灯6(不调光/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯6(不调光/黑色) 2. 参数：LED 7W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	147	430.43	63273.21	0.00
本页小计							757225.61	0.00
合 计							5876235.66	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412004162	I2D6dk 嵌入式筒灯6(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯6(可调光/黑色) 2. 参数：LED 5W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	1028	349.98	359779.44	0.00
35	030412004163	I2D7 嵌入式格栅灯1(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯1(不调光) 2. 参数：LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	174	234.16	40743.84	0.00
36	030412004164	I2D8 嵌入式格栅灯2(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯2(不调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	227	414.34	94055.18	0.00
37	030412004165	I2D9d 嵌入式格栅灯3(可调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯3(可调光) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	363	453.71	164696.73	0.00
38	030412004252	I2D9Ad 嵌入式格栅灯3(可调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯3(可调光) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	30	453.71	13611.30	0.00
39	030412004166	I2D10d 嵌入式筒灯10(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯10(可调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	167	623.49	104122.83	0.00
本页小计							777009.32	0.00
合 计							6653244.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程

标段：

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030412004167	I2D11d 嵌入式筒灯11(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯11(可调光) 2. 参数：LED 18W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	86	655.67	56387.62	0.00
41	030412004168	I2R1d 嵌入式射灯1(可调光)	1. 名称：嵌入式射灯1(可调光) 2. 参数：LED 10W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	86	414.34	35633.24	0.00
42	030412004169	I2R2dk 嵌入式射灯2(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式射灯2(可调光/黑色) 2. 参数：LED 10W 26DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	50	414.34	20717.00	0.00
43	030412004170	I2R3d 嵌入式射灯3(可调光)	1. 名称：嵌入式射灯3(可调光) 2. 参数：LED 8W 26DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	68	398.25	27081.00	0.00
44	030412004171	I2R4d 嵌入式射灯4(可调光)	1. 名称：嵌入式射灯4(可调光) 2. 参数：LED 25W 26DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	84	679.81	57104.04	0.00
45	030412004172	I2W1d 嵌入式洗墙筒灯(可调光)	1. 名称：嵌入式洗墙筒灯(可调光) 2. 参数：LED 12W 偏光洗墙 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	140	430.43	60260.20	0.00
本页小计							257183.10	0.00
合 计							6910428.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030412004254	I2W3dk 嵌入式洗墙筒灯(可调光)	1. 名称: 嵌入式洗墙筒灯(可调光) 2. 参数: LED 25W 偏光洗墙 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	20	475. 88	9517. 60	0. 00
47	030412004174	I2M1dk 明装式可弯曲洗墙灯(可调光/白色)	1. 名称: 明装式可弯曲洗墙灯(可调光/白色) 2. 参数: LED 16W 15*60DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	165	260. 52	42985. 80	0. 00
48	030412004175	I2M2dk 嵌入式洗墙灯(可调光/黑色)	1. 名称: 嵌入式洗墙灯(可调光/黑色) 2. 参数: LED 36W 17DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱 4. 无边框安装配件	米	14	1148. 86	16084. 04	0. 00
49	030412004176	I2M3d 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光)	1. 名称: 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) 2. 参数: LED 16W/M 15DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	559	780. 99	436573. 41	0. 00
50	030412004177	I2M4d 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光)	1. 名称: 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) 2. 参数: LED 9W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含预埋槽供应及安装	米	796	336. 71	268021. 16	0. 00
51	030412004178	I2S1dg 明装式格栅灯(可调光/定制色)	1. 名称: 明装式格栅灯(可调光/定制色) 2. 参数: LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	845	633. 52	535324. 40	0. 00
52	030412004179	I2S2dk 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色)	1. 名称: 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) 2. 参数: LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	468	536. 61	251133. 48	0. 00
本页小计							1559639. 89	0. 00
合 计							8470067. 97	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030412004180	I2S3d 嵌入式格栅灯1(可调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯1(可调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	152	708.76	107731.52	0.00
54	030412004182	I2P1d 定制下出光线条灯(可调光)	1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，BioUp光配方 2. 参数：LED 30W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 嵌入式安装配件	米	2753	685.51	1887209.03	0.00
55	030412004184	I2F2d 嵌入式门头LED线条灯(可调光)	1. 名称：嵌入式门头LED线条灯(可调光) 2. 参数：LED 15W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	16	605.06	9680.96	0.00
56	030412004185	I2F3 嵌入式LED线条灯(不调光)	1. 名称：嵌入式LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 9W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	205	189.73	38894.65	0.00
57	030412004186	I2F4 极窄边LED线条灯(不调光)	1. 名称：极窄边LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	249	173.64	43236.36	0.00
58	030412004187	I2F5d 定制下出光线条灯(可调光)	1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，底部A级发光膜 2. 参数：LED 20W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 定制线条灯，灯具无边框安装/无缝拼接	米	25	492.73	12318.25	0.00
本页小计							2099070.77	0.00
合 计							10569138.74	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程

标段：

第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030412004188	I2F6d 可连续弧线弯曲极窄边LED线条灯2(可调光)	1. 名称：可连续弧线弯曲极窄边LED线条灯2(可调光) 2. 参数：LED 12W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	127.64	565.13	72133.19	0.00
60	030412004189	I2F7 卫生间镜前灯(不調光)	1. 名称：卫生间镜前灯(不調光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	212	515.28	109239.36	0.00
61	030412004190	I2CR 嵌入式磁吸轨道(可調光/白色)	1. 名称：嵌入式磁吸轨道(可調光/白色) 2. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	540.4	186.82	100957.53	0.00
62	030412004191	I2C1d 磁吸轨道格栅模块(可調光)	1. 名称：磁吸轨道格栅模块(可調光) 2. 参数：LED 12W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	126	440.21	55466.46	0.00
63	030412004192	I2C2d 磁吸轨道射灯模块(可調光)	1. 名称：磁吸轨道射灯模块(可調光) 2. 参数：LED 6W 24DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	71	337.24	23944.04	0.00
64	030412004193	I2L1d 天花暗藏LED灯带(可調光)	1. 名称：天花暗藏LED灯带(可調光) 2. 参数：LED 16W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	516.8	199.15	102920.72	0.00
65	030412004194	I2L2 天花暗藏LED灯带(不調光)	1. 名称：天花暗藏LED灯带(不調光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	510	128.36	65463.60	0.00
本页小计							530124.90	0.00
合 计							11099263.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030412004195	I2L2d 暗藏45度出光LED灯条(可调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	2917	147. 66	430724. 22	0. 00
67	030412004197	I2L4 暗藏LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	90	138. 82	12493. 80	0. 00
68	030412004198	I2L4d 暗藏LED灯条(可调光)	1. 名称：暗藏LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	302	159. 73	48238. 46	0. 00
69	030412004199	I2L5 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	226	124. 33	28098. 58	0. 00
70	030412004200	I2L6 暗藏LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	131	157. 00	20567. 00	0. 00
71	030412004201	I2L6d 暗藏LED灯条(可调光)	1. 名称：暗藏LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	57	177. 91	10140. 87	0. 00
72	030412004202	I2L7 暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光)	1. 名称：暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	1	191. 91	191. 91	0. 00
本页小计							550454. 84	0. 00
合 计							11649718. 48	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030412004203	I2L7d 暗藏柔性侧弯LED灯带(可 调光)	1. 名称：暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	91	208.00	18928.00	0.00
74	030412004204	I2E1d 电梯线条灯1(可 调光)	1. 名称：电梯线条灯1(可调光) 2. 参数：LED 20W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	36	712.29	25642.44	0.00
75	030412004205	I2E2d 电梯线条灯2(可 调光)	1. 名称：电梯线条灯2(可调光) 2. 参数：LED 7W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	648	477.40	309355.20	0.00
76	030412004206	I2H1d 嵌入式休息区筒灯1(可 调光)	1. 名称：嵌入式休息区筒灯1(可调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 3000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	48	430.43	20660.64	0.00
77	030412004207	I2H2d 嵌入式休息区射灯1(可 调光)	1. 名称：嵌入式休息区射灯1(可调光) 2. 参数：LED 12W 24DEG 3000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	18	430.43	7747.74	0.00
78	030412004208	I2H3d 嵌入式休息区射灯2(可 调光)	1. 名称：嵌入式休息区射灯2(可调光) 2. 参数：LED 8W 24DEG 3000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	48	398.25	19116.00	0.00
79	030412004211	装饰壁灯	1. 名称：装饰壁灯 2. 参数：LED 6W 500lm 4000K RA>90光源 R9>50 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	套	133	516.60	68707.80	0.00
本页小计							470157.82	0.00
合 计							12119876.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030412004212	IXD1 嵌入式筒灯1(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯1(不调光/窄边) 2. 参数：LED 10W 60DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	16	237.37	3797.92	0.00
81	030412005006	IXG1 三防支架灯1(不调光)	1. 名称：三防支架灯1(不调光) 2. 参数：LED 20W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 安装方式：悬吊安装吊杆	套	3	193.41	580.23	0.00
82	030412004213	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称：嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数：LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动，自带雷达感应控制开关 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	46	221.28	10178.88	0.00
83	030412005007	IXG5 嵌入式面板灯(不调光)	1. 名称：嵌入式面板灯(不调光) 2. 参数：LED 36W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 包含灯具金属软管	套	10	369.59	3695.90	0.00
84	030404035018	单相二、三极埋地插座	1. 名称:单相二、三极埋地插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 IP65, 带指示灯, 内部另一侧可安装网络端口 3. 安装方式:嵌入隐藏型, 外壳表面用地坪相同材质覆盖, 注意美观及平整	个	197	185.22	36488.34	0.00
85	030404035019	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	6848	29.77	203864.96	0.00
86	030404035020	单相二、三极插座+USB口	1. 名称:单相二、三极插座+USB口 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	50	101.86	5093.00	0.00
本页小计							263699.23	0.00
合 计							12383575.53	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030404035021	单相二、三极防 溅插座	1. 名称:单相二、三极防溅插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 IP54 3. 安装方式:暗装	个	117	44. 05	5153. 85	0. 00
88	030404035022	单相二、三极插 座（预留）	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	266	29. 77	7918. 82	0. 00
89	030404034006	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距 地1. 3米	个	126	27. 02	3404. 52	0. 00
90	030404034007	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距 地1. 3米	个	72	36. 92	2658. 24	0. 00
91	030411006005	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	3659	12. 40	45371. 60	0. 00
92	030411006006	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	198	8. 22	1627. 56	0. 00
93	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm	m	136. 5	25. 69	3506. 69	0. 00
94	030409008003	局部等电位联结 端子箱LEB	1. 名称:局部等电位联结端子 箱LEB 2. 规格:做法详见图 集15D501-2 3. 安装方式:嵌墙暗装	台	91	40. 50	3685. 50	0. 00
95	030411001045	暗配PVC电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:砖、混凝土结构 暗配	m	1638	10. 56	17297. 28	0. 00
96	030411004018	管内穿铜芯线	1. 名称:管内穿铜芯线 2. 规格:BVR-4mm2 3. 线缆与洁具、五金件连接	m	1638	8. 75	14332. 50	0. 00
		C. 4 2栋智联环电气			1	1642097. 33	1642097. 33	0. 00
本页小计							104956. 56	0. 00
合 计							12488532. 09	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030411003002	KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架	1. 名称:KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 2. 材质:采用聚酯(PE)彩钢板,基板采用热镀锌基板 3. 规格:MR-400*100 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求(不含通长扁钢)	m	60.5	192.85	11667.43	0.00
98	030411003003	KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架	1. 名称:KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 2. 材质:采用聚酯(PE)彩钢板,基板采用热镀锌基板 3. 规格:MR-200*100 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求(不含通长扁钢)	m	12	113.68	1364.16	0.00
99	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4mm 4. 安装部位:沿桥架敷设	m	75.33	21.83	1644.45	0.00
100	030411001015	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内明敷	m	3712	12.19	45249.28	0.00
101	030411001017	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内明敷	m	888	14.92	13248.96	0.00
102	030411001019	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:吊顶内明敷	m	18	21.45	386.10	0.00
103	030411001016	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	578	10.72	6196.16	0.00
本页小计							79756.54	0.00
合 计							12568288.63	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030411001018	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	186.3	15.87	2956.58	0.00
105	030411001020	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	11.1	24.30	269.73	0.00
106	030411001027	明配电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	92	21.68	1994.56	0.00
107	030411001029	暗配电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	17	14.38	244.46	0.00
108	030411001031	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	11	76.89	845.79	0.00
109	030411001026	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	220	20.82	4580.40	0.00
110	030413001002	桥架或配管支架制作安装	1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆	kg	1504	21.91	32952.64	0.00
111	030411004011	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1.5mm2	m	905.11	7.15	6471.54	0.00
112	030411004007	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2.5mm2	m	30712.7	4.06	124693.56	0.00
113	030411004008	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-4mm2	m	5317	5.21	27701.57	0.00
本页小计							202710.83	0.00
合 计							12770999.46	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030411004009	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称:管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格:WDZA-BYJ-6mm2	m	830	7.23	6000.90	0.00
115	030404031004	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm2	个	495	4.32	2138.40	0.00
116	030404031005	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2	个	84	5.33	447.72	0.00
117	030408001002	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3*2.5mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	26	11.61	301.86	0.00
118	030408001003	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-4*35+1*16mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	58	159.60	9256.80	0.00
119	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下户内干包电缆终端头制安16~35mm2	个	2	161.22	322.44	0.00
120	030412004220	I2D3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称: 嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	8	366.07	2928.56	0.00
121	030412004221	I2D3d 嵌入式筒灯3(可调光)	1. 名称: 嵌入式筒灯3(可调光) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	5	414.34	2071.70	0.00
122	030412004222	I2D4 嵌入式筒灯4(不调光)	1. 名称: 嵌入式筒灯4(不调光) 2. 参数: LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	5	390.21	1951.05	0.00
本页小计							25419.43	0.00
合 计							12796418.89	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030412004223	I2D4d 嵌入式筒灯4(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	31	430.43	13343.33	0.00
124	030412004224	I2D5 嵌入式筒灯5(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯5(不调光) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	2	333.89	667.78	0.00
125	030412004226	I2D6d 嵌入式筒灯6(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯6(可调光) 2. 参数：LED 7W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	8	462.61	3700.88	0.00
126	030412004227	I2D7 嵌入式格栅灯1(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯1(不调光) 2. 参数：LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	16	234.16	3746.56	0.00
127	030412004228	I2D8 嵌入式格栅灯2(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯2(不调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	22	414.34	9115.48	0.00
128	030412004229	I2D10d 嵌入式筒灯10(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯10(可调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	214	623.49	133426.86	0.00
本页小计							164000.89	0.00
合 计							12960419.78	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030412004253	I2D10dg 嵌入式筒灯10(可调光\定制色)	1. 名称：嵌入式筒灯10(可调光\定制色) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	50	623.49	31174.50	0.00
130	030412004230	I2R3d 嵌入式射灯3(可调光)	1. 名称：嵌入式射灯3(可调光) 2. 参数：LED 8W 26DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	2	398.25	796.50	0.00
131	030412004231	I2S2dk 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	104	536.61	55807.44	0.00
132	030412004232	I2S3d 嵌入式格栅灯1(可调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯1(可调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	100	708.76	70876.00	0.00
133	030412004255	I2S3dk 嵌入式格栅灯1(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式格栅灯1(可调光/黑色) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	33	708.76	23389.08	0.00
134	030412004233	I2CR 嵌入式磁吸轨道(可调光/白色)	1. 名称：I2CR 嵌入式磁吸轨道(可调光/白色) 2. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	13	186.82	2428.66	0.00
135	030412004234	I2C1d 磁吸轨道格栅模块(可调光)	1. 名称：I2C1d 磁吸轨道格栅模块(可调光) 2. 参数：LED 12W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	6	440.21	2641.26	0.00
本页小计							187113.44	0.00
合 计							13147533.22	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030412004250	I2E2d 电梯线条灯2(可调光)	1. 名称：电梯线条灯2(可调光) 2. 参数：LED 7W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	144	477. 40	68745. 60	0. 00
137	030412004236	I2M3d 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光)	1. 名称：极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) 2. 参数：LED 16W/M 15DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	116	780. 99	90594. 84	0. 00
138	030412004237	I2M4d 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光)	1. 名称：嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) 2. 参数：LED 9W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含预埋槽供应及安装	米	21	336. 71	7070. 91	0. 00
139	030412004239	I2F3 嵌入式LED线条灯(不调光)	1. 名称：嵌入式LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 9W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	23	189. 73	4363. 79	0. 00
140	030412004240	I2F4 极窄边LED线条灯(不调光)	1. 名称：极窄边LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	18	173. 64	3125. 52	0. 00
141	030412004241	I2F4d 极窄边LED线条灯(可调光)	1. 名称：极窄边LED线条灯(可调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	24	173. 64	4167. 36	0. 00
本页小计							178068. 02	0. 00
合 计							13325601. 24	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030412004242	I2L2 天花暗藏LED灯带(不调光)	1. 名称: 天花暗藏LED灯带(不调光) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	21	128. 36	2695. 56	0. 00
143	030412004243	I2L2d 天花暗藏LED灯带(可调光)	1. 名称: 天花暗藏LED灯带(可调光) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	538	147. 66	79441. 08	0. 00
144	030412004244	I2L4 暗藏LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	6	138. 82	832. 92	0. 00
145	030412004245	I2L4d 暗藏LED灯条(可调光)	1. 名称: 暗藏LED灯条(可调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	3	159. 73	479. 19	0. 00
146	030412004246	I2L6 暗藏LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	16	138. 82	2221. 12	0. 00
147	030412004247	I2L7d 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光)	1. 名称: 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	98	208. 00	20384. 00	0. 00
148	030412004248	I2L8d 暗藏柔性正弯LED灯带(可调光)	1. 名称: 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光) 2. 参数: LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	8	272. 36	2178. 88	0. 00
本页小计							108232. 75	0. 00
合 计							13433833. 99	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030412004249	I2L9d LED柔光发光板(可调光)	1. 名称: LED柔光发光板(可调光) 2. 参数: LED 56W/m² 110DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	m2	50	1013.84	50692.00	0.00
150	030412004079	IXD1 嵌入式筒灯1(不调光/窄边)	1. 名称: 嵌入式筒灯1(不调光/窄边) 2. 参数: LED 10W 60DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	6	237.37	1424.22	0.00
151	030412004090	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称: 嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数: LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动, 自带雷达感应控制开关 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	12	221.28	2655.36	0.00
152	030412005005	IXG5 嵌入式面板灯(不调光)	1. 名称: 嵌入式面板灯(不调光) 2. 参数: LED 36W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 包含灯具金属软管	套	4	369.59	1478.36	0.00
153	030412004258	IXF1d 定制下出光线条灯(可调光)	1. 名称: 定制下出光线条灯(可调光), 底部A级发光膜 2. 参数: LED 30W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	15	508.54	7628.10	0.00
154	030412004093	IXN1d 智联环嵌入式大功率筒灯1(可调光)	1. 名称: 智联环嵌入式大功率筒灯1(可调光) 2. 参数: LED 60W 32DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	10	1814.04	18140.40	0.00
本页小计							82018.44	0.00
合 计							13515852.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030412004094	IXN1dk 智联环嵌入式大功率筒灯1(可调光/黑色)	1. 名称：智联环嵌入式大功率筒灯1(可调光/黑色) 2. 参数：LED 60W 32DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	10	1814. 04	18140. 40	0. 00
156	030412004219	IXN1dg 智联环嵌入式大功率筒灯1(可调光/定制色)	1. 名称：智联环嵌入式大功率筒灯1(可调光/定制色) 2. 参数：LED 60W 32DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	64	1814. 04	116098. 56	0. 00
157	030412004256	IXU1d 暗藏45度出光LED灯条(可调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	274	128. 36	35170. 64	0. 00
158	030412004257	IXU2d 定制下出光线条灯(可调光)	1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，底部A级发光膜 2. 参数：LED 35W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DMX控制恒压驱动 4. 无边嵌入式安装配件	米	607	704. 82	427825. 74	0. 00
159	030404035009	单相二、三极埋地插座	1. 名称:单相二、三极埋地插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 IP65, 带指示灯, 内部另一侧可安装网络端口 3. 安装方式: 嵌入隐藏型, 外壳表面用地坪相同材质覆盖, 注意美观及平整	个	19	185. 22	3519. 18	0. 00
160	030404035010	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	143	29. 77	4257. 11	0. 00
本页小计							605011. 63	0. 00
合 计							14120864. 06	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030404035012	单相二、三极防溅插座	1. 名称:单相二、三极防溅插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 IP54 3. 安装方式:暗装	个	12	44. 05	528. 60	0. 00
162	030404034003	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1. 3米	个	20	27. 02	540. 40	0. 00
163	030404034004	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1. 3米	个	14	36. 92	516. 88	0. 00
164	030404034005	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1. 3米	个	1	44. 67	44. 67	0. 00
165	030411006003	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	392	12. 40	4860. 80	0. 00
166	030411006004	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	35	8. 22	287. 70	0. 00
167	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm	m	10. 5	25. 69	269. 75	0. 00
168	030409008002	局部等电位联结端子箱LEB	1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 规格:做法详见图集15D501-2 3. 安装方式:嵌墙暗装	台	7	40. 50	283. 50	0. 00
169	030411001046	暗配PVC电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	126	10. 56	1330. 56	0. 00
170	030411004019	管内穿铜芯线	1. 名称:管内穿铜芯线 2. 规格:BVR-4mm2 3. 线缆与洁具、五金件连接	m	126	8. 75	1102. 50	0. 00
		C. 10 给排水工程			1	2644836. 45	2644836. 45	0. 00
本页小计							9765. 36	0. 00
合 计							14130629. 42	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	031001003001	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	1309.74	55.73	72991.81	0.00
172	031001003002	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	383.6	60.58	23238.49	0.00
173	031001003003	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	319.73	72.88	23301.92	0.00
174	031001003004	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	856.67	88.57	75875.26	0.00
175	031001003005	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	334.02	107.32	35847.03	0.00
本页小计							231254.51	0.00
合 计							14361883.93	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	031001003006	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	111.37	125.64	13992.53	0.00
177	031001003007	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	1814.95	57.77	104849.66	0.00
178	031001003008	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	76.05	74.92	5697.67	0.00
179	031001003009	覆塑薄壁不锈钢304L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:中水 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢304L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	197.9	57.77	11432.68	0.00
180	031001003010	覆塑薄壁不锈钢304L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:中水 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢304L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	20.53	72.88	1496.23	0.00
本页小计							137468.77	0.00
合 计							14499352.70	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	031001003011	薄壁不锈钢304L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:中水 3. 材质:薄壁不锈钢304L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	29.87	55.73	1664.66	0.00
182	031001003012	薄壁不锈钢304L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:中水 3. 材质:薄壁不锈钢304L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	5.65	60.58	342.28	0.00
183	031001003013	薄壁不锈钢304L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:中水 3. 材质:薄壁不锈钢304L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	28.33	72.88	2064.69	0.00
184	031001003014	薄壁不锈钢304L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:中水 3. 材质:薄壁不锈钢304L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	75.81	88.57	6714.49	0.00
185	031001003015	薄壁不锈钢304L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:中水 3. 材质:薄壁不锈钢304L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	51.51	107.32	5528.05	0.00
本页小计							16314.17	0.00
合 计							14515666.87	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	031002001001	管道支架制作、安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	167.01	16.61	2774.04	0.00
187	031201003001	金属结构刷油	安装前除锈垢并涂防锈漆,安装完成后加刷铅油两道防腐	kg	167.01	2.38	397.48	0.00
188	031001006001	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:柔性承插连接,配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1690.69	35.10	59343.22	0.00
189	031001007001	内外涂塑(环氧树脂)钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:内外涂塑(环氧树脂)钢管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:丝扣连接,配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	83.9	91.71	7694.47	0.00
190	031001006002	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:柔性承插连接,配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	885.73	48.60	43046.48	0.00
191	031001006003	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:柔性承插连接,配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	612.72	66.26	40598.83	0.00
192	031001006004	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:柔性承插连接,配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	13.1	102.33	1340.52	0.00
193	031003001001	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4	105.70	422.80	0.00
本页小计							155617.84	0.00
合 计							14671284.71	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	031003001002	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	141. 71	141. 71	0. 00
195	031003001003	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	210. 67	210. 67	0. 00
196	031003001004	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	271. 69	543. 38	0. 00
197	031003013001	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN15 3. 含一个表前或表后截止阀	个	15	264. 79	3971. 85	0. 00
198	031003013002	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN20 3. 含一个表前或表后截止阀	个	36	284. 84	10254. 24	0. 00
199	031003013003	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN32 3. 含一个表前或表后截止阀	个	21	492. 37	10339. 77	0. 00
200	031003013004	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN40 3. 含一个表前或表后截止阀	个	19	850. 70	16163. 30	0. 00
201	031003013005	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN50 3. 含一个表前或表后截止阀	个	9	1035. 53	9319. 77	0. 00
202	031004006001	连体式下排水座便器	1. 名称:连体式下排水座便器 2. 材质:陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件	组	183	2880. 92	527208. 36	0. 00
203	031004007001	挂墙式节水型自动感应小便器	1. 名称:挂墙式节水型自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	93	3883. 67	361181. 31	0. 00
204	031004003001	挂墙式脸盆（无障碍卫生间）	1. 名称:挂墙式脸盆（无障碍卫生间） 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件	组	20	5310. 56	106211. 20	0. 00
本页小计							1045545. 56	0. 00
合 计							15716830. 27	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	031004003002	台下台盆	1. 名称:台下台盆 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件	组	145	4162. 94	603626. 30	0. 00
206	031004004002	茶水间不锈钢厨盆	1. 名称:茶水间不锈钢厨盆 2. 规格:单槽 3. 含下抽拉式厨房龙头、下水管（口）等附配件	组	34	1595. 84	54258. 56	0. 00
207	031004004001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含洗涤龙头、下水管（口）等附配件	组	31	1009. 25	31286. 75	0. 00
208	031004006002	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	38	4084. 69	155218. 22	0. 00
209	031004014003	黄铜角阀（直饮水）	1. 名称:黄铜角阀 2. 规格:DN15	个	30	27. 06	811. 80	0. 00
210	031004014001	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	个	126	237. 73	29953. 98	0. 00
211	031004014002	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100	个	14	45. 71	639. 94	0. 00
212	031208002001	水管保温	1. 名称:水管保温 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑, 导热系数须小于0. 037w/(m. k), 氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	7. 9	1984. 08	15674. 23	0. 00
213	031208002002	水管防结露	1. 名称:水管防结露 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑, 导热系数须小于0. 037w/(m. k), 氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	20. 23	2242. 00	45355. 66	0. 00
214	031002003014	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN15（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	30	33. 52	1005. 60	0. 00
本页小计							937831. 04	0. 00
合 计							16654661. 31	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	031002003015	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN20（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	20	34.49	689.80	0.00
216	031002003016	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN25（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	10	35.00	350.00	0.00
217	031002003017	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN32（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	20	36.44	728.80	0.00
218	031002003018	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN40（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	6	41.45	248.70	0.00
219	031002003019	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN50（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	42.73	42.73	0.00
220	031002003006	刚性防水套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN50（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	449	71.47	32090.03	0.00
本页小计							34150.06	0.00
合 计							16688811.37	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	031002003009	刚性防水套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN100（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	221	110.06	24323.26	0.00
222	031002003020	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	30	42.40	1272.00	0.00
223	031002003012	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	449	48.85	21933.65	0.00
224	031002003013	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔150mm以内	个	221	66.02	14590.42	0.00
225	030413002001	凿（压）槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格：埋管管径DN20及以下 3. 其他：含沟槽修复	m	2013	11.37	22887.81	0.00
226	030413002002	凿（压）槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格：埋管管径DN25`DN32及以下 3. 其他：含沟槽修复	m	96	17.16	1647.36	0.00
		C.7 通风空调工程			1	1001708.03	1001708.03	0.00
227	030703007001	方型送风口	1. 名称:方型送风口 2. 规格:150*150mm	个	1	84.39	84.39	0.00
228	030703007002	方型送风口	1. 名称:方型送风口 2. 规格:500*500mm	个	1	200.24	200.24	0.00
229	030703007003	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:300*240mm	个	1	91.81	91.81	0.00
230	030703007004	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:500*500mm	个	1	215.12	215.12	0.00
231	030703007005	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:700*300mm	个	3	198.58	595.74	0.00
232	030703007006	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*250mm	个	63	194.44	12249.72	0.00
233	030703007007	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*400mm	个	14	244.07	3416.98	0.00
234	030703007008	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*800mm	个	50	405.99	20299.50	0.00
235	030703007009	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:900*900mm	个	8	498.26	3986.08	0.00
236	030703007010	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:2500*400mm	个	3	646.19	1938.57	0.00
本页小计							129732.65	0.00
合 计							16818544.02	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	030703007011	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:2600*220mm	个	5	469. 18	2345. 90	0. 00
238	030703007012	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;3200*400mm	个	2	806. 25	1612. 50	0. 00
239	030703007013	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1000X500mm	个	1	313. 69	313. 69	0. 00
240	030703007014	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;5000*400mm	个	2	1202. 73	2405. 46	0. 00
241	030703007015	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:1000*600mm	个	32	531. 68	17013. 76	0. 00
242	030703007016	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:1000*800mm	个	4	679. 75	2719. 00	0. 00
243	030703007017	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:1250*800mm	个	2	780. 64	1561. 28	0. 00
244	030703007018	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:800*1600mm	个	16	1016. 58	16265. 28	0. 00
245	030703007019	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:2000*1200mm	个	6	1547. 93	9287. 58	0. 00
246	030703007020	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:630*2000mm	个	1	1039. 14	1039. 14	0. 00
247	030703007021	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:2000*3600mm	个	1	5020. 25	5020. 25	0. 00
248	030703007022	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:2400*2100	个	1	3503. 85	3503. 85	0. 00
249	030108001001	静音型管道式排风机GF-150	1. 名称:静音型管道式排风机GF-150 2. 规格型号:风量:150/120m3/h 风压:34Pa 噪音:21/17dB 功率:18/17W/220V 3. 减震吊钩 4. 试运转、调试	台	64	633. 99	40575. 36	0. 00
本页小计							103663. 05	0. 00
合 计							16922207. 07	0. 00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030108001002	静音型管道式排风机GF-300	1. 名称:静音型管道式排风机GF-300 2. 规格型号:风量:150/120m3/h 风压:34Pa 噪音:21/17dB 功率:18/17W/220V 3. 减震吊钩 4. 试运转、调试	台	37	790.69	29255.53	0.00
251	030108001003	静音型管道式排风机GF-400	1. 名称:静音型管道式排风机GF-400 2. 规格型号:风量:426/342m3/h 风压:34Pa 噪音:29/27dB 功率:36/32W/220V 3. 减震吊钩 4. 试运转、调试	台	1	840.69	840.69	0.00
252	030108001004	静音型管道式排风机GF-780	1. 名称:静音型管道式排风机GF-780 2. 规格型号:风量:780/528m3/h 风压:34Pa 噪音:32/29dB 功率:91/80W/220V 3. 减震吊钩 4. 试运转、调试	台	52	1307.69	67999.88	0.00
253	030108001006	静音型管道式排风机GF-1000	1. 名称:静音型管道式排风机GF-1000 2. 规格型号:风量:1020/768m3/h 风压:34Pa 噪音:40/34dB 功率:214/130W/220V 3. 含配套减震器 4. 含调试	台	22	1711.69	37657.18	0.00
254	030108001007	静音型管道式排风机GF-1500	1. 名称:静音型管道式排风机GF-780 2. 规格型号:风量:1614/1362m3/h 风压:34Pa 噪音:48/45dB 功率:380/320W/220V 3. 含配套减震器 4. 含调试	台	2	2037.49	4074.98	0.00
255	030703001001	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:200*120mm	个	41	196.43	8053.63	0.00
256	030703001002	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:160*120mm	个	33	196.43	6482.19	0.00
257	030703001003	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:250*120mm	个	3	196.43	589.29	0.00
258	030703001004	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:300*160mm	个	2	196.43	392.86	0.00
本页小计							155346.23	0.00
合 计							17077553.30	0.00

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	030703001005	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:160*120mm	个	26	112.70	2930.20	0.00
260	030703001006	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*120mm	个	44	112.70	4958.80	0.00
261	030703001007	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:300*150mm	个	1	118.16	118.16	0.00
262	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长小于800mm 5. 板材厚度:0.5 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 含风管支吊架 8. 其他:包含风管上/下翻,穿墙套管或穿变形缝短管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵、风管耐火极限符合设计要求及规范	m2	408.21	181.01	73890.09	0.00
263	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800-2000mm 5. 板材厚度:0.5 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 含风管支吊架 8. 其他:包含风管上/下翻,穿墙套管或穿变形缝短管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵、风管耐火极限符合设计要求及规范	m2	41.28	134.22	5540.60	0.00
264	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800-2000mm 5. 板材厚度:0.6 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 含风管支吊架 8. 其他:包含风管上/下翻,穿墙套管或穿变形缝短管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵、风管耐火极限符合设计要求及规范	m2	76.36	137.74	10517.83	0.00
本页小计							97955.68	0.00
合 计							17175508.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030904002001	电动挡烟垂壁	1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 规格: 有效下降高度应不小于500mm、单节宽度应不大于6000mm、采用厚度不低于0.6mm防火布 3. 材质: 硅胶防火布 3. 其他: 含控制箱供应及安装, 符合招标技术要求 4. 面积以吊项以下下垂净面积为准 5. 挡烟垂壁下部增加电动挡烟垂壁金属地板, 详见装饰节点图纸 6. 包含控制箱、手动控制装置、挡烟垂壁间的配管配线	m2	646.19	707.21	456992.03	0.00
273	030904003001	电动挡烟垂壁手动控制装置	1. 名称: 电动挡烟垂壁手动控制装置 2. 规格: 与挡烟垂壁配套, 符合相关规范要求	个	48	177.11	8501.28	0.00
分部分项合计							18242667.21	0.00
274	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	128720.23	128720.23	0.00
275	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1	781229.68	781229.68	0.00
单价措施合计							909949.91	0.00
本页小计							1375443.22	0.00
合 计							19152617.12	0.00

未来软件编制

表-08

暂列金额明细表

工程名称: 2#楼安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

