

华泰证券研发及培训中心装修工程
(四标段)

工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 75239423.91
(大写) : 柒仟伍佰贰拾叁万玖仟肆佰贰拾叁元玖角壹分

招 标 人: 南京河西工程项目管理
有限公司 造价咨询人: 捷宏润安工程顾问 (江苏)
有限公司
法定代表人 夏全 法定代表人 薛华
或其授权人: 夏全 或其授权人: 薛华



(签字或盖章)

编 制 人: 谷家伟 复 核 人: 沈春霞
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)
有效期限: 2025年10月22日 有效期限: 2025年12月31日



编制时间: 2025年05月25日 复核时间: 2025年07月22日





捷宏润安

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 华泰证券研发及培训中心装修工程(四标段)

咨询业务类别 招标控制价

咨询报告日期 2025 年 07 月 22 日



捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司



咨询报告书编号：JH(25)-022(HT01)-ZJ001-004

咨询项目委托方全称：华泰证券股份有限公司

咨询企业法定住所：江苏省南京市太平南路 389 号凤凰和睿大厦 13 楼

邮 编：210002 联系电话：025-57026782, 57026783

咨询作业期： 2025 年 05 月 25 日—2025 年 07 月 22 日

法定代表人：薛 华



技术负责人：沈春霞



项目负责人：沈春霞 执业资格：注册造价师 从事专业：土建

专业咨询员：李 闯 执业资格：注册造价师 从事专业：土建

专业咨询员：谷家伟 执业资格：注册造价师 从事专业：土建

专业咨询员：孙 娟 执业资格：注册造价师 从事专业：安装



咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]



捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司
Joincore Engineering Consulting Co., Ltd.

发文号: JH(25)-022(IIT01)-ZJ001-004

华泰证券研发及培训中心装修工程(四标段) 招标控制价报告书

华泰证券股份有限公司:

受贵单位委托,我们组织专业人员对华泰证券研发及培训中心装修工程(四标段)预算进行了编制。根据项目的设计内容及现行相关预算文件,并经踏勘施工现场及了解施工现场周边情况,并综合考虑现阶段建筑市场行情,经详细测算本项目的预算价为元 75239423.91 元,不含招标代理费,故本工程招标控制价为 75239423.91 元。具体内容详见《华泰证券研发中心项目(四标段)精装工程招标控制价》。

项目负责人署名(造价师执业章):



捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司

2025 年 07 月 22 日



主题词: 华泰证券 研发中心项目(四标段) 室内装修安装 招标控制价

抄送:

共印:3 份



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

招 标 控 制 价 总 说 明

工程名称：华泰证券研发及培训中心装修工程（四标段）

一. 工程概况：

1. 本工程为华泰证券研发及培训中心装修工程（四标段），工程地点位于南京市建邺区江心洲生态科技岛北部, 绿水街以南, 发展五路以北, 中新大道以东, 科技路以西。

2. 5#楼建筑层数 5 层, 建筑面积 10186.57 平方米, 装修面积约 4524.9 平方米, 建筑高度 23.5 米。功能布局：首层和二层为餐厅及厨房, 3 层为机房, 4-5F 位于智联环内, 为餐饮功能。6#楼建筑层数 4 层, 建筑面积 6269.23 平方米, 装修面积约 3561.80 平方米, 建筑高度 16.50 米。功能布局：首层和二层为羽毛球场、乒乓球场、瑜伽室、健身房等运动房间, 3-4 层为智联环、篮球场。7#楼建筑层数 4 层, 建筑面积 5727.78 平方米, 装修面积约 3952.53 平方米, 建筑高度 14.85 米。功能布局：首层为展厅、ECC 产品发布, 2F 为创新实验室, 智联环内为创新实验室。地下室为 2 层, 分别是 1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼个单体对应的地下室装修, 装修面积约 4185 平方米, 功能布局：电梯厅、光厅、消防电梯厅、走道、就餐区、卫生间（含无障碍卫生间）、更衣室、休息室、保洁办公室、保安休息室、工程办公室、非机动车库。

3. 主要功能区装修做法如下：

5#楼精装修工程

（1）门厅及前厅：防尘地毯、岗石楼面、干挂大理石墙面、干挂 MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包柱、干挂铝板墙面、干挂不锈钢墙面、ACT-06 暖灰色铝板吊顶、ACT-08 浅橡木色铝格栅吊顶；

（2）电梯厅：岗石楼面、干挂大理石墙面、干挂 TL-04 岩板墙面、AWP-01 银色铝板墙面、ST-16 米色大理石柱面、MT-16 苹果砂本色不锈钢电梯门套、ACT-09 暖灰色铝板吊顶；

（3）男女卫生间：大理石楼面、干挂大理石墙面、TL-01 木纹岩板墙面、GL-01 钢化超白镜墙面、SOL-01 人造石洗漱台、定制 MT-10 淡拉丝浅香槟色钢

制蹲坑隔断、定制 GL-02 灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶、ACT-05 长城板吊顶；

(4) 餐厅：岗石楼面、干挂大理石墙面、干挂 SOL-03 米白色麻点人造石墙面、不锈钢墙面、MT-15 苹果砂本色不锈钢柱面、ACT-06 暖灰色铝板吊顶、ACT-07 浅橡木色铝板吊顶、金属定制设备带；

(5) 影音区：WF-03 木纹地板楼地面、CP-06 羊毛手工毯楼地面、UP-02 米色编织纹硬包墙面、WD-03 橡木色木饰面墙面、干挂 ST-19 灰棕色大理石墙面、MT-05 喷砂黑色不锈钢墙面、WD-03 木纹铝板吊顶；

(6) 包间：WF-03 木纹地板楼地面、CP-04 羊毛手工毯楼地面、UP-02 米色编织纹硬包墙面、WD-03 橡木色木饰面墙面、WD-03 木纹铝板吊顶；

(7) 智联环：岗石楼地面、干挂 ST-16 米色大理石墙面、MT-15 苹果砂本色不锈钢柱面、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶、GL-06 超白钢化夹胶玻璃栏板。

6#楼精装修工程

(1) 大堂：防尘地毯、大理石楼面、艺术批荡墙面、MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包柱、AWP-06 银白色冲横条孔铝板墙面、纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶；

(2) 电梯厅：大理石楼面、MT-17 波纹装饰不锈钢墙面、MT-16 苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面、纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶；

(3) 男女卫生间：TE-06 贝拉白水磨石预制板楼面、TL-05 米色岩板墙面、WC-01 定制图案打印墙纸墙面、SOL-07 浅灰色人造石洗漱台、定制 MT-23 苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断、定制 GL-02 灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断、ACT-12 白色长城板铝板吊顶、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶；

(4) 走道：大理石楼面、PVC-06 米色仿石材纹理片材地板楼面、艺术批荡墙面、AWP-06 银白色冲横条孔铝板墙面、MT-21 橙色烤漆不锈钢蜂窝板墙面及门套、LM-12 橡木色防火板墙面、纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶；

(5) 健身房：PVC-01 灰色高密度橡胶运动地板楼面、MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包圆柱、AWP-05 白色冲大圆孔铝板墙面、GL-01 钢化超白镜墙面、MT-21 橙色烤漆不锈钢蜂窝板墙面、PT-09 浅灰色无机室内涂料墙面、

纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶；

（6）羽毛球场：PVC-02 蓝色高密度橡胶运动地板楼面、PVC-03 深蓝色高密度橡胶运动地板楼面、UP-03 蓝灰色防撞软包墙面、PT-09 浅灰色无机室内涂料墙面、PT-10 深灰色无机室内涂料墙面、ACT-10 白色金属网吊顶；

（7）乒乓球场：PVC-08 红色高密度橡胶运动地板楼面、LM-02 白色防火板墙面、PT-24 暖水泥色艺术批荡墙面、纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶；

（8）篮球馆：WF-05 橡木运动木地板楼面、PVC-04 深蓝色高密度橡胶运动地板楼面、UP-10 蓝灰色防撞软包墙面、UP-03 蓝灰色防撞软包墙面、MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢造型栏杆、GL-06 超白钢化夹胶玻璃栏杆、PT-19 银色艺术涂料墙面、PT-08 灰色吸音涂料原顶；

（9）智联环：ST-17A 米灰色现浇水磨石楼面、干挂 ST-02A 罗马白洞石墙面、MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面、MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包圆柱、纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶。

7#楼精装修工程

（1）大堂：大理石楼面、干挂 MT-16 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面、干挂 MT-22 苹果砂本色长城板蜂窝板墙面、PT-25 米白色艺术批荡墙面、MT-15 苹果砂本色不锈钢蜂窝板包圆柱、AWP-12 布纹铝板墙面、MT-16 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门门套、MT-16 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶、ACT-11 铝板吊顶、纸面石膏板刷 PT-01 白色无机室内涂料吊顶；

（2）发布厅：TE-04 地毯楼面、ST-18A 艺术批荡 GRG 墙面、AWP-08 橡木色长城板铝板墙面、GRG 喷刷 PT-13 白色艺术批荡吊顶；

（3）展厅：RF-01 硫酸钙架空地板、TPT-01 白色无机室内涂料墙面、原顶涂刷 PT-01 白色无机室内涂料；

（4）会议室：CP-02 灰色地毯楼面、ACU-06 红色硬包吸音板墙面、ACU-08 灰色硬包波浪吸音板墙面、ACU-10 浅灰色硬包吸音板墙面、纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶、MT-04 喷砂深灰色不锈钢设备带、冲孔石膏板刷白色无机涂料吊顶；

（5）创新实验室：CP-01 地毯楼面、ACU-11 米色吸音板墙面、ACT-02A 白色冲孔铝蜂窝板吊顶、MT-04 喷砂深灰色不锈钢吊顶；

(6) 智联环：ST-17A 米灰色现浇水磨石楼面、干挂 ST-02A 罗马白洞石墙面、MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面、MT-15 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包圆柱、纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶；

(7) 6#7#楼交接处休闲区：RF-01 硫酸钙架空地板、TL-02 米灰色瓷砖台阶、涂刷 PT-01 白色无机室内涂料墙面、纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶。

1#、2#、3#地下室精装修工程

(1) 电梯厅：ST-01 美贝亚灰大理石楼面、干挂 ST-02 维纳多大理石墙面、MT-02 波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板、MT-01 苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套、ACT-01 暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶；

(2) 光厅：干挂 ST-18 法国木纹蜂窝基层大理石墙面、干挂 MT-01 苹果砂浅青铜色不锈钢饰面、ACT-01 暖灰色铝蜂窝板吊顶；

(3) 走道：ST-04 卡里冰玉覆合石材楼面、TL-02 米灰色瓷砖楼面、干挂 ST-02 维纳多大理石墙面、干挂 MT-01 苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面、PT-02 白色防水无机室内涂料墙面、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶；

(4) 消防电梯厅：TL-02 米灰色瓷砖楼面、PT-02 白色防水无机室内涂料墙面、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶；

5#、6#、7#地下室精装修工程

(1) 电梯厅及光厅：大理石楼面、干挂 ST-16 米色水泥人造石墙面、MT-17 波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板、苹果砂本色不锈钢蜂窝板电梯门套、苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面、白色触艺漆艺术批荡墙面、铝蜂窝板跌级吊顶、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶；

(2) 走道：瓷砖楼面、瓷砖墙面、PT-02 白色防水无机室内涂料墙面、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶；

(3) 就餐区：大理石楼面、干挂 ST-16 米色水泥人造石墙面、木色木皮铝板蜂窝板墙面、MT-15 苹果砂本色不锈钢蜂窝板柱面、MT-04 喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶、ACT-06 白色铝蜂窝板跌级吊顶、ACT-07 浅橡木色铝板吊顶、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶；

(4) 卫生间（无障碍卫生间）：大理石楼面或瓷砖楼面、大理石墙面或

瓷砖墙面、GL-01 钢化超白镜墙面、SOL-01 白色人造石洗漱台、不锈钢制蹲坑隔断、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶、长城铝板吊顶

(5) 更衣室：瓷砖楼面、瓷砖墙面、GL-01 钢化超白镜墙面、SOL-07 浅灰色人造石洗漱台、LM-04 橡木色防火板墙面、梳妆台、不锈钢制蹲坑隔断、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶、长城铝板吊顶

(6) 休息室、保洁办公室、保安轮值休息室、工程办公室：瓷砖楼面、PT-02 白色防水无机室内涂料墙面、ACT-02A 白色蜂窝铝板吊顶

(7) 消防电梯厅：TL-02 米灰色瓷砖楼面、PT-02 白色防水无机室内涂料墙面、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶；

(8) 非机动车库：ST-17A 米灰色现浇水磨石楼面、WD-01 天然白橡防火木饰面墙面、MT-15 苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面、CO-01 清水混凝土板墙面、ACT-03 木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶、CO-01 清水混凝土板包梁。

2. 计划工期：详见招标文件。

二、编制范围、内容及界面：

包括招标图纸范围内华泰证券研发中心项目（四标段）中 5#、6#、7#楼及地下室精装工程装修与安装工程、防火门、钢结构楼梯、部分固定家具，具体详见招标文件、界面划分表、工程量清单。

三、招标控制价编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

3. 苏建价〔2014〕448 号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见；

4. 国家、行业和地方建设主管部门发布法律、法规及相关配套计价文件等；

5. 由上海颐景建筑设计有限公司的设计图纸（2025 年 5 月 25 日发图）；
6. 图纸答疑文件；
7. 会议纪要；
8. 材料品牌表；
9. 与建设项目相关的标准、规范及技术资料；
10. 拟定的招标文件；
11. 施工现场情况，工程特点及常规的施工方案；
12. 工程造价管理机构发布的工程造价信息。

四、有关材料、设备、参数和费用的说明：

1. 暂列金额：详见工程量清单；
2. 专业工程暂估价：无；
3. 总承包服务费：无；
4. 本工程创文明工地目标：按省级一星级文明工地考虑；
5. 工程按质论价费：按国优工程考虑；
6. 扬尘污染防治增加费：按（2018）第 24 号文规定计取；
7. 甲供材料：无；
8. 甲控乙供材料：无；
9. 价格参照南京市二〇二五年六月工程建设材料市场指导价计入，指导价中没有的，参考市场价计入；
10. 人工单价按苏建函价[2025]66 号文计入，该文件规定单独装饰人工单价为区间值，因施工质量要求高，本次控制价按上限值计入。

五、其他说明

1. 本次控制价总价措施费计取了安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费、夜间施工、冬雨季施工、已完成工程及设备保护、临时设施、赶工措施费、工程按质论价、建筑工人实名制费用、智慧工地费用按相关文件规定计入；
2. 超高施工增加措施费：按现行计价定额规定计算；
3. 垂直运输措施费：
 - （1）除总包单位能提供的垂直运输设备及服务外，发包人另提供垂直运输电梯除 2 号楼为两台外，其余楼栋均为 1 台，此 8 台电梯的使用由总承包单位统一管

理，电梯单位协助进行监管、检查；发包人提供的垂直运输电梯司机人工费、电费、电梯电缆使用费用、成品保护费需投标人考虑在价格中。

（2）发包人提供的垂直运输设备不完全能满足精装专业分包的需求，请投标人根据现场条件、工期要求、施工方案等自行考虑垂直运输措施费；本次控制价按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）规定计入垂直运输费；

4. 脚手架措施费：控制价按现行计价定额规定计入装饰单项脚手架；

5. 材料第三方检测费用：本工程发包人已委托检验、检测、监测单位，按照国家、江苏省、南京市有关规定，需要进行第三方委托检测的项目，经检验、检测后合格的，相关检验、检测费用由发包人承担；检验、检测不合格的，由承包人承担首次和再次送检的费用；

6. 控制价计入了精保洁费用，价格按市场价计入。为配合发包人现场管理或监管部门的验收需要，引起的保洁维护费用已包含投标报价中。

7. 承包人不得以任何理由增加二次深化引起的相关设计及工程费用，降低标准的，费用进行扣减。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：华泰证券研发及培训中心装修工程（四标段）

第1页 共776页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：精装修工程

第2页 共776页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第3页 共776页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第4页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 一层			1	5220607.74	5220607.74	0.00
		A.1 门厅			1	627604.21	627604.21	0.00
1	011102001001	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	196.62	1274.08	250509.61	0.00
2	011104002001	WF-02橡木色木纹地板楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 专用木地板胶； 6. WF-02橡木色木纹地板，1/3错拼，与其他功能区域交界处采用5mm厚MT-13 L型实心铜条分隔； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	32.57	392.49	12783.40	0.00
3	011104001001	CP-03防尘毯楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 1.5mm厚JS防水层2遍； 4. 35mm厚C20细石混凝土找平层； 5. 20*40*4镀锌方钢骨架； 6. 地漏（此处不计）； 7. 12mm厚CP-03防尘毯，与其他功能区域交界处采用5mm厚MT-13 L型实心铜条分隔； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-02；	m2	21.13	3094.66	65390.17	0.00
本页小计							328683.18	0.00
合 计							328683.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第5页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011105006007	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (计入大面, 此处不计); 3. 1. 5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢, 包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	17.34	31.88	552.80	0.00
5	011105006008	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢弧形踢脚线 (柱面)	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (计入大面, 此处不计); 3. 1. 5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢, 包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5401;	m	2.66	24.99	66.47	0.00
6	011207001004	AWP-01银色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-01银色铝板 (背衬12mm厚蜂窝) 墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5101-02;	m2	101.84	919.70	93662.25	0.00
7	011207001005	AWP-02浅橡木色铝板造型墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-02浅橡木色铝板 (背衬12mm厚蜂窝) 墙面; 4. AWP-02浅橡木色铝板边框 (宽80mm); 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5101-02;	m2	39	919.70	35868.30	0.00
8	011207001006	AWP-02浅橡木色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-02浅橡木色铝板 (背衬12mm厚蜂窝) 墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-08、1-5#-5502-01;	m2	52.21	919.71	48018.06	0.00
9	011207001008	AWP-02浅橡木色铝板墙面 (花圃上部)	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 18mm厚阻燃板基层; 3. AWP-02浅橡木色铝板 (背衬12mm厚蜂窝) 墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-08;	m2	4.79	1004.77	4812.85	0.00
本页小计							182980.73	0.00
合 计							511663.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第6页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011207001009	拉丝不锈钢墙面（花圃内部）	1. 热镀锌角钢骨架； 2. 18mm厚阻燃板基层； 3. 1mm厚拉丝不锈钢墙面； 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-08；	m2	19.18	1004.66	19269.38	0.00
11	011208001001	MT-15苹果砂本色不锈钢柱面	1. 热镀锌角钢骨架； 2. 专用金属挂件； 3. MT-15苹果砂本色不锈钢柱面（12mm厚蜂窝芯，0.8mm厚铝合金背板）； 4. 柱子顶部25mm高MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢收边； 5. 具体做法详见柱面节点图I-5#-5401；	m2	20.88	1315.23	27462.00	0.00
12	011503008001	GL-06超白钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度：1200mm； 2. 热镀锌钢板、化学锚栓底层加固； 3. U型夹； 4. GL-06超白钢化夹胶玻璃； 5. MT-15苹果砂本色不锈钢扶手； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5502-01；	m	9.28	1014.51	9414.65	0.00
13	050307016001	MT-15苹果砂本色不锈钢花池	1. 花池尺寸：1200*1200*450mm 2. 热镀锌钢骨架基层 3. 18mm厚玻镁板基层 4. MT-15苹果砂本色不锈钢面层 5. 具体做法详见固定家具节点图I-5#-6006；	个	1	4902.66	4902.66	0.00
14	011501014001	咖啡吧台	1. 尺寸：宽250mm，高1050mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. WD-02橡木色成品木饰面； 5. SOL-03米色麻点人造石饰面； 6. 暗藏LED灯带（计入安装专业）； 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 工程量按外围长度计算； 9. 具体做法详见固定家具节点图I-5#-6001；	m	12.71	2839.08	36084.71	0.00
本页小计							97133.40	0.00
合 计							608797.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第7页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010801001011	AWP-01银色铝板单开暗门	1. 暗门代号5#-M-08, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 专用金属挂件; 4. 正面AWP-01银色铝板(背衬12mm厚蜂窝), 背面封镀锌白铁皮; 5. 隐藏式铰链、暗拉环、门碰珠等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-5#-7002, 门节点图二I-2#-7102-07;	樘	1	2260.48	2260.48	0.00
16	010801001013	AWP-01银色铝板双开暗门	1. 暗门代号5#-M-01, 规格: 1500×2300mm; 2. 木龙骨防火涂料三层、9mm厚阻燃板基层; 3. 正面AWP-01银色铝板(背衬12mm厚蜂窝), 背面封镀锌白铁皮; 4. 隐藏式铰链、闭门器(带顺位功能)、欧标房间功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、暗拉环等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-5#-7002, 门节点图二I-2#-7102-07;	樘	1	14285.94	14285.94	0.00
17	010801001012	AWP-02浅橡木色铝板单开暗门	1. 暗门代号5#-M-09, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 专用金属挂件; 4. 正面AWP-02浅橡木色铝板(背衬12mm厚蜂窝), 背面封镀锌白铁皮; 5. 隐藏式铰链、暗拉环、门碰珠等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-5#-7002, 门节点图二I-2#-7102-08;	樘	1	2260.48	2260.48	0.00
		A.1 前厅			1	705832.53	705832.53	0.00
本页小计							18806.90	0.00
合 计							627604.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第8页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011102001058	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	249.62	1274.08	318035.85	0.00
19	011102001059	ST-32天然大理石楼地面盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	0.13	1274.08	165.63	0.00
20	011105006009	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图；	m	51.34	31.88	1636.72	0.00
本页小计							319838.20	0.00
合 计							947442.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第9页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011204001012	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. ST-16米色水泥人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 纵向5x5凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06;	m2	80.16	919.03	73669.44	0.00
22	011207001010	MT-25古铜色不锈钢墙面 (电视基层)	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm玻镁板基层; 3. MT-25古铜色不锈钢, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部, 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06;	m2	2.59	953.45	2469.44	0.00
23	011207001012	AWP-01银色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-01银色铝板 (背衬18mm厚蜂窝) 墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	55.3	926.30	51224.39	0.00
24	011207001015	拼色造型铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-02浅橡木色铝板 (背衬12mm厚蜂窝) 墙面; 4. AWP-11造型铝板 (背衬12mm厚蜂窝) 墙面; 5. 具体做法详见墙面节点图;	m2	41.53	919.72	38195.97	0.00
25	011207001013	MT-16苹果砂本色不锈钢电梯门套	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 专用挂件; 4. MT-16苹果砂本色不锈钢 (20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	5.12	1258.74	6444.75	0.00
本页小计							172003.99	0.00
合 计							1119446.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第10页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001014	MT-17波纹装饰不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-17波纹装饰不锈钢(20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	2.62	2932.91	7684.22	0.00
27	011207001011	MT-25古铜色不锈钢门套	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. U型固定夹; 3. 双层12mm厚玻镁板基层; 4. MT-25古铜色不锈钢; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5210-06;	m2	5.4	1037.20	5600.88	0.00
28	011302001076	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	184.82	36.55	6755.17	0.00
29	011302001001	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-06暖灰色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13;	m2	182.02	806.93	146877.40	0.00
30	011302001002	ACT-06暖灰色铝板叠级(电动挡烟垂壁处)	1. 热镀锌角钢骨架(另计); 2. ACT-06暖灰色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 3. 15mm厚玻镁板基层 4. 9.5mm厚纸面石膏板 5. 板补钉眼, 自粘胶带; 6. 批腻子三遍, 刷PT-01白色无机涂料; 7. 通长金属风口(色同ACT-06, 另计) 8. 具体做法详见天花节点I-5#-5004-24;	m	9.3	1221.73	11362.09	0.00
本页小计							178279.76	0.00
合 计							1297726.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第11页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011302001031	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶（电梯上）	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-5#-5221-03；	m ²	2.8	243.71	682.39	0.00
32	010807003001	通长金属风口	1. 通长金属风口(宽350mm)； 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5004-24；	m	25.26	405.10	10232.83	0.00
33	011304001001	ACT-06暖灰色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：300+200mm； 2. 60系列上人型轻钢龙骨（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 板补钉眼，自粘胶带； 6. 批腻子三遍，刷PT-01白色无机涂料； 7. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 8. 具体做法详见卫生间节点I-5#-5004-25；	m	36.6	110.65	4049.79	0.00
34	011502001001	金属定制设备带	1. 15mm厚玻镁板基层 2. 150mm宽MT-04喷砂黑色不锈钢设备带，风口处开孔、背衬滤网（设备带）； 3. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13；	m	87.19	160.04	13953.89	0.00
35	010801001014	ST-10米色大理石暗门	1. 门代号M-10 2. 镀锌钢骨架，成品背栓挂件 3. ST-10米色大理石暗门，规格900*2300mm； 4. 石材门用暗铰链、暗拉环、门碰珠等五金件；	樘	2	3395.84	6791.68	0.00
		A.1 扶梯背景墙			1	459566.16	459566.16	0.00
本页小计							35710.58	0.00
合 计							1333436.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第12页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011105006032	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	72.95	31.88	2325.65	0.00
37	011204001040	干挂ST-16A米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. ST-16A米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 纵向5x5凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06;	m2	67.82	919.03	62328.61	0.00
38	011207001067	AWP-11造型铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-11造型铝板（背衬12mm厚蜂窝）墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-01;	m2	40.76	1093.98	44590.62	0.00
39	011207001068	AWP-11造型铝板墙面(格栅)	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-11造型铝板（背衬12mm厚蜂窝）墙面; 4. AWP-11格栅造型20*80mm@20mm; 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-01;	m2	71.97	1412.25	101639.63	0.00
40	011207001070	AWP-10造型铝板墙面(格栅)	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-10造型铝板（背衬12mm厚蜂窝）墙面; 4. AWP-10格栅造型50*100mm@50mm; 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-02;	m2	124.7	1412.25	176107.58	0.00
本页小计							386992.09	0.00
合 计							1720428.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第13页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011207001069	AWP-02浅橡木色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-02浅橡木色铝板 (背衬12mm厚蜂窝) 墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	53.18	926.30	49260.63	0.00
42	011503008008	GL-06超白钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度: 1200mm; 2. 热镀锌钢板、化学锚栓底层加固; 3. U型夹; 4. GL-06超白钢化夹胶玻璃; 5. MT-15苹果砂本色不锈钢扶手; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5502-01;	m	22.98	1014.51	23313.44	0.00
		A.1 餐厅			1	2130010.83	2130010.83	0.00
43	011102003017	TL-01瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 25厚DSM15砂浆找平层; ; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. 1200×600mm瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05;	m2	1139.46	507.16	577888.53	0.00
44	011105006011	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (计入大面, 此处不计); 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢, 包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	117.1	31.88	3733.15	0.00
45	011105006012	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢弧形踢脚线 (柱面)	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (计入大面, 此处不计); 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢, 包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5401;	m	38.33	24.99	957.87	0.00
本页小计							655153.62	0.00
合 计							2375582.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第14页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011204001015	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. ST-16米色水泥人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 纵向5x5凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06;	m2	217.28	919.03	199686.84	0.00
47	011204001017	干挂SOL-03米白色麻点人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚玻镁板基础; 3. SOL-03米白色麻点人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5210-06;	m2	3.3	1499.17	4947.26	0.00
48	011204001016	TL-04米色岩板墙面(干挂)	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm玻镁板基层, 岩板专用粘结剂; 3. 9mm厚TL-04米色岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5203-01;	m2	3.09	668.23	2064.83	0.00
49	011102003004	TL-04米色岩板墙面(湿贴)	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚DS C20细石混凝土找坡层; 4. 25厚DS M15砂浆找平层;; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. TL-04米色岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5203-01;	m2	40.69	438.65	17848.67	0.00
本页小计							224547.60	0.00
合 计							2600130.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第15页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011207001018	MT-25古铜色不锈钢墙面	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. 专用金属挂件; 4. MT-25古铜色不锈钢(背衬12mm厚蜂窝); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5203-02;	m2	28.81	1304.01	37568.53	0.00
51	011207001020	MT-25古铜色不锈钢弧形墙面	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. 双层15mm厚弧形玻镁板基层; 4. MT-25古铜色不锈钢弧形面层; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5204-04;	m2	6.54	1118.15	7312.70	0.00
52	011207001021	MT-25古铜色不锈钢造型墙面	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. 15mm厚弧形玻镁板基层; 4. MT-25古铜色不锈钢造型面层, 显示器背部为MT-05喷砂黑色不锈钢; 5. 施工过程中成品保护; 6. 按正投影面积计算 7. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5204-02;	m2	16.43	2327.53	38241.32	0.00
53	011207001071	MT-15苹果砂本色不锈钢墙面(厨房设备后)	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢面层(背衬10mm厚蜂窝); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5211-01;	m2	13.36	1303.99	17421.31	0.00
54	011207001022	GL-07超白钢化背漆玻璃墙面	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. 双层15mm厚弧形玻镁板基层; 4. GL-07超白钢化背漆玻璃; 5. 施工过程中成品保护; 6. 按正投影面积计算 7. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5204-05;	m2	3.72	449.56	1672.36	0.00
55	011207001019	MT-25古铜色不锈钢造型支架	1. 木方刷防火涂料 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 3mm厚镀锌钢板支架; 4. MT-25古铜色不锈钢面层; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5204-03;	m2	13.67	970.36	13264.82	0.00
本页小计							115481.04	0.00
合 计							2715611.09	0.00

第16页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011207001017	MT-25古铜色不锈钢门套	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. U型固定夹; 3. 双层12mm厚玻镁板基层; 4. MT-25古铜色不锈钢; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5210-06;	m2	6.38	1037.20	6617.34	0.00
57	011208001002	MT-15苹果砂本色不锈钢柱面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢柱面(12mm厚蜂窝芯, 0.8mm厚铝合金背板); 4. 柱子顶部25mm高MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢收边; 5. 具体做法详见柱面节点图I-5#-5401;	m2	126.6	1315.23	166508.12	0.00
58	011302001077	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	1019.53	36.55	37263.82	0.00
59	011302001005	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-06暖灰色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13;	m2	334.06	806.93	269563.04	0.00
60	011302001006	ACT-07浅橡木色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 卡齿龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. ACT-07浅橡木色铝板; 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5003-21;	m2	611.86	361.72	221322.00	0.00
61	011302001032	MT-25古铜色不锈钢吊顶	1. 热镀锌方管骨架; 2. 专用挂件; 3. MT-25古铜色不锈钢(背衬12mm厚蜂窝); 4. 具体做法详见墙面节点I-5#-5203-01;	m2	12.98	1649.49	21410.38	0.00
本页小计							722684.70	0.00
合 计							3438295.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第17页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011302001033	ACT-08浅橡木色铝格栅吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-09浅橡木色铝板（背衬18mm厚蜂窝）； 5. ACT-08浅橡木色铝格栅吊顶； 6. ACT-09浅橡木色铝板包边； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5004-27，I-5#-5002-11；	m2	35.99	1085.10	39052.75	0.00
63	011302001034	ACT-09橡木色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-09橡木色铝板（背衬18mm厚蜂窝）； 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13；	m2	24.64	806.93	19882.76	0.00
64	011304001002	ACT-06暖灰色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：300+200mm； 2. 60系列上人型轻钢龙骨（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 板补钉眼，自粘胶带； 6. 批腻子三遍，刷PT-01白色无机涂料； 7. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 8. 具体做法详见卫生间节点I-5#-5004-25；	m	89.56	110.65	9909.81	0.00
65	011304001003	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+90mm； 2. 60系列上人型轻钢龙骨（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. MT-25金属收边条，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点I-5#-5003-17；	m	24.84	92.76	2304.16	0.00
本页小计							71149.48	0.00
合 计							3509445.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第18页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011502001002	金属定制设备带	1. 15mm厚玻镁板基层 2. 150mm宽MT-04喷砂黑色不锈钢设备带, 风口处开孔、背衬滤网(设备带); 3. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13;	m	390.72	160.04	62530.83	0.00
67	010810004001	ACT-07浅橡木色铝板窗帘盒	1. 50*50*5热镀锌角钢@1200mm 2、专业金属挂件 3、ACT-07浅橡木色铝板(背衬12mm厚蜂窝) 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-14;	m	53.11	606.26	32198.47	0.00
68	011501014002	回盘柜	1. 尺寸: 宽1000mm, 高920mm; 2. 热镀锌方管骨架; 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. SOL-03米白色人造石面层; 5. SOL-03米色麻点人造石台面及挡水条; 6. 暗藏LED灯带(计入安装专业); 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线; 8. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5203-01;	m	11.33	2661.63	30156.27	0.00
69	011501014003	餐厅立柜吧台	1. 尺寸: 宽600mm, 高800mm; 2. 热镀锌方管骨架; 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. SOL-03米白色人造石面层; 5. SOL-03米色麻点人造石台面; 6. 暗藏LED灯带(计入安装专业); 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线; 8. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5203-02;	m	7.75	2439.83	18908.68	0.00
本页小计							143794.25	0.00
合 计							3653239.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第19页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011501014004	档口吧台	1. 尺寸：宽600mm，高850mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. SOL-03米白色人造石台面； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. 暗藏LED灯带（计入安装专业）； 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5203-03；	m	10.95	2439.83	26716.14	0.00
71	011501014005	免洗消毒台	1. 尺寸：宽950mm，高850mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. WD-02橡木色成品木饰面； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. 暗藏LED灯带（计入安装专业）； 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 按外围长度计算； 9. 具体做法详见墙面节点图I-5#-6004；	m2	4.92	2661.63	13095.22	0.00
72	011501014006	餐台	1. 尺寸：宽1700mm、2200mm，高800mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. SOL-03米色麻点人造石面层； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. 暗藏LED灯带（计入安装专业）； 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 按投影面积计算； 9. 具体做法详见墙面节点图I-5#-6003；	m2	29.01	2839.08	82361.71	0.00
本页小计							122173.07	0.00
合 计							3775412.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第20页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011501014007	餐桌	1. 尺寸：高1050mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. WD-02橡木色成品木饰面； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. 暗藏LED灯带（计入安装专业）； 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 按投影面积计算； 9. 具体做法详见墙面节点图I-5#-6005；	m2	3.84	2839.08	10902.07	0.00
74	011501014008	自助服务台	1. 尺寸：宽600mm，高800mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. WD-02橡木色成品木饰面； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 7. 具体做法详见墙面节点图I-5#-6005；	m	3.4	2661.63	9049.54	0.00
75	011501014009	餐桌卡座1	1. 尺寸：宽690mm，高950mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. WD-02橡木色成品木饰面； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. UP-XXX软包饰面 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 具体做法详见墙面节点图I-5#-6008；	m	9.88	2839.08	28050.11	0.00
76	011501014010	餐桌卡座2	1. 尺寸：宽690mm，高1050mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. WD-02橡木色成品木饰面； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. UP-XXX软包饰面； 7. MT-25古铜色不锈钢花圃造型； 8. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 9. 具体做法详见墙面节点图I-5#-6008；	m	26.1	3105.24	81046.76	0.00
本页小计							129048.48	0.00
合 计							3904461.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第21页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011503008002	GL-03超白钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度: 1000mm; 2. 热镀锌钢板、化学锚栓底层加固; 3. U型夹; 4. GL-06超白钢化夹胶玻璃; 5. MT-25古铜色不锈钢包边; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5502-01;	m	5.34	930.58	4969.30	0.00
78	010801001016	ST-16米色水泥人造石暗门	1. 门代号M-10 2. 镀锌钢骨架, 成品背栓挂件 3. ST-10米色大理石暗门, 规格900*2300mm; 4. 石材门用暗铰链、暗拉环、门碰珠等五金件;	樘	4	3395.84	13583.36	0.00
		A.1 卫生间走道			1	239752.73	239752.73	0.00
79	011102001061	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. ST-32天然大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01;	m ²	53.24	1274.08	67832.02	0.00
80	011105006010	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm; 2. 镀锌钢骨架基层(计入大面, 此处不计); 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢, 包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	47.19	31.88	1504.42	0.00
81	011207001016	AWP-01银色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-01银色铝板(背衬18mm厚蜂窝)墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m ²	6.5	926.30	6020.95	0.00
本页小计							93910.05	0.00
合 计							3998371.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第22页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011204001014	干挂ST-16A米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. ST-16A米色水泥人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 纵向5x5凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06;	m2	3. 56	919. 03	3271. 75	0. 00
83	011204001042	干挂ST-16B米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. ST-16B米色水泥人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 纵向5x5凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06;	m2	132. 53	919. 03	121799. 05	0. 00
84	011302001078	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	40. 22	36. 53	1469. 24	0. 00
85	011302001003	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-06暖灰色铝板 (背衬18mm厚蜂窝) ; 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13;	m2	40. 22	806. 93	32454. 72	0. 00
本页小计							158994. 76	0. 00
合 计							4157365. 88	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第23页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011302001004	ACT-06暖灰色铝板叠级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-06暖灰色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 5. 15mm厚玻镁板 6. 9.5mm厚纸面石膏板 7. 板补钉眼, 自粘胶带; 8. 批腻子三遍, 刷PT-01白色无机涂料; 9. 具体做法详见天花节点I-5#-5004-26;	m	14.22	198.11	2817.12	0.00
87	010801001015	TL-01木纹岩板暗门	1. 暗门规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 18mm阻燃板基层; 4. 正面TL-01木纹岩板面层, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 石材门用暗铰链、门碰珠、暗拉环五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图三I-5#-7002, 门节点图二I-5#-7101-06;	樘	1	2583.46	2583.46	0.00
		A.1 男卫生间			1	215841.43	215841.43	0.00
88	011102001015	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层, 与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层;; 6. 5mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04;	m ²	0.31	1435.87	445.12	0.00
本页小计							5845.70	0.00
合 计							4163211.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第24页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011102001016	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	17	1336.81	22725.77	0.00
90	010904002006	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	17	58.10	987.70	0.00
91	010903002004	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	5.68	20.51	116.50	0.00
92	011105006004	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	20.38	24.99	509.30	0.00
93	011204001007	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	49.46	1985.51	98203.32	0.00
94	011505010004	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01；	m2	5.02	500.96	2514.82	0.00
本页小计							125057.41	0.00
合 计							4288268.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第25页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011207001002	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部, 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	1	950.43	950.43	0.00
96	011505001002	SOL-01白色石材洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. SOL-01白色石材面层, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-02;	m2	1.33	2252.63	2996.00	0.00
97	011502001008	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-03;	m	4.4	91.71	403.52	0.00
98	011210005003	定制MT-10钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1140×1300×2785mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
99	011210005004	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2200mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-04;	间	2	3966.41	7932.82	0.00
100	011505008090	MT-11香槟色抗指纹不锈钢置物板小便斗置物板	1. MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-12;	个	2	182.78	365.56	0.00
101	011505008014	SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							44975.03	0.00
合 计							4333244.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第26页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011505008017	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	3	97.63	292.89	0.00
103	011505008018	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	78.82	236.46	0.00
104	011302001023	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	13.77	1988.57	27382.61	0.00
105	011302001024	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶（暂定）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 12mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	4.42	863.14	3815.08	0.00
106	011304001013	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：188+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	8.7	68.84	598.91	0.00
107	011304002008	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							32652.54	0.00
合 计							4365896.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第27页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011304001014	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	3.4	64.41	218.99	0.00
109	011502001015	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.7	192.70	712.99	0.00
110	011502001016	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.5	103.27	258.18	0.00
111	011502001018	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.4	125.64	427.18	0.00
112	011502001017	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.5	181.53	453.83	0.00
113	010801001007	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格1000×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	7509.76	7509.76	0.00
114	010801001008	ST-10米色大理石暗门	1. 门代号M-10 2. 镀锌钢骨架，成品背栓挂件 3. ST-10米色大理石暗门，规格800*2300mm； 4. 石材门用暗铰链、暗拉环、门碰珠等五金件；	樘	1	3130.40	3130.40	0.00
本页小计							12711.33	0.00
合 计							4378607.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第28页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 女卫生间			1	173425.23	173425.23	0.00
115	011102001017	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.42	1435.96	603.10	0.00
116	011102001018	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	14.24	1336.81	19036.17	0.00
117	010904002007	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	14.24	58.10	827.34	0.00
118	010903002005	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	4.61	20.51	94.55	0.00
119	011105006005	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	15.36	24.99	383.85	0.00
本页小计							20945.01	0.00
合 计							4399552.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第29页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011204001009	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	36.57	1985.53	72610.83	0.00
121	011204001010	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-05；	m2	4.07	665.40	2708.18	0.00
122	011505010005	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01；	m2	3.5	500.96	1753.36	0.00
123	011207001003	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于包切角、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1	950.43	950.43	0.00
本页小计							78022.80	0.00
合 计							4477575.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第30页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011505001003	SOL-01白色石材洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. SOL-01白色石材面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-02；	m2	1.33	2252.63	2996.00	0.00
125	011502001009	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-03；	m	4.4	91.71	403.52	0.00
126	011210005005	定制MT-10钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1140×1300×2785mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
127	011505008060	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	个	1	2578.25	2578.25	0.00
128	011505008062	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	3	97.63	292.89	0.00
129	011505008063	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	78.82	236.46	0.00
130	011302001025	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	12.55	1988.59	24956.80	0.00
本页小计							61212.37	0.00
合 计							4538788.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第31页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011302001026	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶（暂定）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 12mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m2	3.59	1062.71	3815.13	0.00
132	011304001015	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：188+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于局限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	1.3	68.85	89.51	0.00
133	011304002010	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
134	011304001016	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	5.46	64.41	351.68	0.00
135	011502001019	成品定制装饰风口（平面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.01	192.70	194.63	0.00
136	011502001020	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.26	103.27	233.39	0.00
本页小计							5010.93	0.00
合 计							4543799.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第32页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011502001021	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.5	125.64	314.10	0.00
138	011502001022	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.26	181.53	410.26	0.00
139	010801001044	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1000×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	7509.76	7509.76	0.00
		A 无障碍卫生间			1	97091.03	97091.03	0.00
140	011102001021	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.28	1435.73	402.00	0.00
本页小计							8636.12	0.00
合 计							4552435.12	0.00

第33页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011102001022	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	4.29	1336.81	5734.91	0.00
142	010904002008	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	4.29	58.10	249.25	0.00
143	010903002006	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.19	20.51	44.92	0.00
144	011105006006	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	7.74	24.99	193.42	0.00
145	011204001011	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	23.43	1985.53	46520.97	0.00
146	011505010006	GL-01钢化超白镜墙面（提疑补节点，暂定）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01；	m2	1.3	500.96	651.25	0.00
本页小计							53394.72	0.00
合 计							4605829.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第34页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011505005011	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
148	011505005012	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
149	011505005013	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
150	011505008064	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	97.64	97.64	0.00
151	011505008065	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	个	1	2578.25	2578.25	0.00
152	011302001027	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	4.09	1988.43	8132.68	0.00
153	011304001017	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：188+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	1.95	68.83	134.22	0.00
154	011502001023	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.95	181.53	353.98	0.00
本页小计							16596.29	0.00
合 计							4622426.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第35页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	010801001010	WD-02成品木饰面移门	1. 门代号M-04 2. WD-02成品木饰面电动移门（含木饰面门套），规格1000×3500mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 平开门机组； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 隐藏式铰链、隐藏式剪力锁、门执手等五金件； 8. 具体做法详见门表1-5#-7001；	樘	1	26698.02	26698.02	0.00
		A 清洁间			1	10945.93	10945.93	0.00
156	011102001019	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.28	1435.73	402.00	0.00
157	011102003003	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DS C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25厚DS M15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05；	m2	1.04	293.86	305.61	0.00
158	010904002002	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.04	58.10	60.42	0.00
本页小计							27466.05	0.00
合 计							4649892.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第36页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	010903002001	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	0.93	20.51	19.07	0.00
160	011204003003	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 2. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 3. 界面剂一道； 4. 6mm厚DP M5砂浆； 5. 1.5mm厚JS防水层2遍下翻300（另计）； 6. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平； 7. 600×600mmTL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5202-02；	m2	10.3	333.13	3431.24	0.00
161	011302001029	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见隔墙节点图ID-5#-5003；	m2	1.04	194.46	202.24	0.00
162	011304001018	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	0.92	64.41	59.26	0.00
本页小计							3711.81	0.00
合 计							4653603.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第37页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	010801001045	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格770×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	6466.09	6466.09	0.00
		A.1 备餐间			1	34645.39	34645.39	0.00
164	011102003008	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 4. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 5. 25厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05；	m2	15.84	480.01	7603.36	0.00
165	010904002019	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水（厚度不小于2mm）	m2	21.8	58.10	1266.58	0.00
166	010903002018	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	61.94	20.51	1270.39	0.00
本页小计							16606.42	0.00
合 计							4670210.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第38页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011204003007	TL-06白色瓷砖墙面	1. 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布; 2. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 3. 界面剂一道; 4. 6mm厚DP M5砂浆; 5. 1.5mm厚JS防水层2遍下翻300 (另计); 6. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平; 7. 600×600mmTL-06白色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5202-02;	m2	62.92	333.13	20960.54	0.00
168	011302001069	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点1-5#-5007-38;	m2	15.84	223.77	3544.52	0.00
		A.1 风味档口			1	121705.59	121705.59	0.00
169	011101001001	TE-07高性能聚氨酯砂浆地坪	1. 20mm厚水泥砂浆找平层1:2.5; 2. 2mm厚JS涂膜防水层(上翻1500高) (单列清单); 3. 20mm厚水泥砂浆防水保护层1:2.5; ; 4. 150mm厚陶粒混凝土垫层; 5. 2mm厚JS涂膜防水层(上翻500高) (单列清单); 6. 20mm厚水泥砂浆防水保护层1:2.5; 7. 80mm厚C30混凝土加固层, Φ6.5钢筋@200*200成品钢板网; 8. TE-07高性能聚氨酯砂浆地坪; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见厨房标准节点图;	m2	38.89	551.98	21466.50	0.00
本页小计							45971.56	0.00
合 计							4716181.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第39页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	010904002020	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	93.96	58.10	5459.08	0.00
171	010903002019	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	81.62	20.51	1674.03	0.00
172	010401001001	地台	1. C20混凝土地台;	m3	2.07	1014.51	2100.04	0.00
173	011302001085	ACT-15铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-15铝板; 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13;	m2	35.4	806.93	28565.32	0.00
174	011105006034	MT-20和纹本色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm; 2. 镀锌钢骨架基层(计入大面,此处不计); 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	40.81	31.88	1301.02	0.00
175	011102003019	TL-08木纹岩板墙面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 挂镀锌钢网抹灰(Φ0.7孔径10*10); 3. 20mm厚预制干混砂浆找平层; 4. 5-10mm厚瓷砖专用粘结剂; 5. TL-08木纹岩板,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见厨房标准节点图;	m2	110.99	479.29	53196.40	0.00
176	010802001002	CM-02单开门	1. 门代号及洞口尺寸:5#-B1-CM-02 1000*2300mm 2. MT-20不锈钢门套(含基层) 3. 不锈钢门, MT-20不锈钢门饰面 4. 5mm厚钢化玻璃小窗户 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、地装式门碰等五金安装 6. 具体做法详见门表1-5#-B1-7003-02	樘	1	7943.20	7943.20	0.00
		A.1 合用前室			1	83085.09	83085.09	0.00
本页小计							100239.09	0.00
合 计							4816421.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第40页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011102003009	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 25厚DSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 600×600mm瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05；	m2	84.46	480.01	40541.64	0.00
178	011105003002	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	75.94	31.66	2404.26	0.00
179	011406001002	抹灰面涂刷白色无机涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. 白色无机涂料三遍	m2	256.2	50.13	12843.31	0.00
180	011302001070	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38；	m2	82.7	223.77	18505.78	0.00
本页小计							74294.99	0.00
合 计							4890716.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第41页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	010801001059	PT-01白色无机涂料单开暗门	1. 暗门代号5#-M-12, 规格: 900×2300mm; 2. 木龙骨防火涂料三层、9mm厚阻燃板基层; 3. 正面9.5mm厚纸面石膏板刷PT-01白色无机涂料, 背面9.5mm厚纸面石膏板; 4. 隐藏式铰链、暗拉环、门碰珠等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-5#-7002, 门节点图二I-2#-7102-11;	樘	1	2861.25	2861.25	0.00
182	011207001075	MT-20和纹本色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5221;	m2	2.28	989.81	2256.77	0.00
183	011207001076	MT-20和纹本色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-1#-5221;	m2	3.71	989.78	3672.08	0.00
		A.1 扩大合用前室			1	57957.01	57957.01	0.00
184	011102003001	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 25厚DSM15砂浆找平层;; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. 600×600mm瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05;	m2	63.32	480.01	30394.23	0.00
本页小计							39184.33	0.00
合 计							4929900.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第42页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011105003001	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3 水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	45.54	31.66	1441.80	0.00
186	011406001001	抹灰面涂刷白色无机涂料	1. 界面剂 (总包范围内) ; 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 (总包范围内) ; 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. 白色无机涂料三遍	m2	153.7	50.13	7704.98	0.00
187	011302001068	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38;	m2	62	223.77	13873.74	0.00
188	010801001060	PT-01白色无机涂料单开暗门	1. 暗门代号5#-M-12, 规格: 900×2300mm; 2. 木龙骨防火涂料三层、9mm厚阻燃板基层; 3. 正面9.5mm厚纸面石膏板刷PT-01白色无机涂料, 背面9.5mm厚纸面石膏板; 4. 隐藏式铰链、暗拉环、门碰珠等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-5#-7002, 门节点图二I-2#-7102-11;	樘	1	2861.25	2861.25	0.00
本页小计							25881.77	0.00
合 计							4955782.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第43页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	011207001077	MT-20和纹本色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5221；	m2	0.6	988.11	592.87	0.00
190	011207001078	MT-20和纹本色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-1#-5221；	m2	1.1	989.22	1088.14	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	263144.58	263144.58	0.00
191	010402001002	P3-1砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	12.49	679.15	8482.58	0.00
192	010402001001	P3-2砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	218.89	625.06	136819.38	0.00
193	010503004002	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	17.2	1511.20	25992.64	0.00
194	010503004005	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	16.59	1511.20	25070.81	0.00
195	010503005001	过梁	C25混凝土过梁；	m3	0.63	2377.10	1497.57	0.00
196	010502002001	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	11.54	2406.45	27770.43	0.00
197	011201001001	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	143.71	5.06	727.17	0.00
198	011201001002	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	436.1	44.64	19467.50	0.00
199	010515001001	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	1.092	6488.27	7085.19	0.00
本页小计							254594.28	0.00
合 计							5210376.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第44页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	011810001001	植筋	1. 植筋:Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	354	11.91	4216.14	0.00
201	011810001004	植筋	1. 植筋:Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	750	7.37	5527.50	0.00
202	011406003001	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	40.37	12.08	487.67	0.00
		A.1 二层			1	4085776.21	4085776.21	0.00
		A.1 门厅			1	231337.27	231337.27	0.00
203	011302001079	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	215.77	36.55	7886.39	0.00
204	011302001015	ACT-08浅橡木色铝格栅吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-09浅橡木色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 5. ACT-08浅橡木色铝格栅吊顶; 6. ACT-09浅橡木色铝板包边; 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5004-27, I-5#-5002-11;	m2	150.52	1085.10	163329.25	0.00
205	011302001016	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-06暖灰色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13;	m2	65.25	806.93	52652.18	0.00
本页小计							234099.13	0.00
合 计							5444475.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第45页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	011502001006	金属定制设备带	1. 200mm宽ACT-09浅橡木色铝板（背衬18mm厚蜂窝）设备带,风口处开孔、背衬滤网（设备带）； 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13；	m	51.81	144.17	7469.45	0.00
		A.1 前厅			1	652931.54	652931.54	0.00
207	011102001062	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	206.58	1274.08	263199.45	0.00
208	011102001063	ST-32天然大理石楼地面盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	0.13	1274.08	165.63	0.00
209	011105006013	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图；	m	30.12	31.88	960.23	0.00
本页小计							271794.76	0.00
合 计							5716270.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第46页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	011105006015	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢弧形踢脚线（柱面）	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5402；	m	12.53	24.99	313.12	0.00
211	011207001023	AWP-01银色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架； 2. 专用金属挂件； 3. AWP-01银色铝板（背衬18mm厚蜂窝）墙面； 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221；	m2	54.03	926.31	50048.53	0.00
212	011204001018	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-16米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向5x5凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06；	m2	56.59	919.04	52008.47	0.00
213	011207001024	MT-25古铜色不锈钢墙面（电视基层）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm玻镁板基层； 3. MT-25古铜色不锈钢，包括但不限于包切角、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06；	m2	2.59	953.45	2469.44	0.00
本页小计							104839.56	0.00
合 计							5821109.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第47页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011207001026	MT-16苹果砂本色不锈钢电梯门套	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 专用挂件; 4. MT-16苹果砂本色不锈钢(20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	5.12	1258.74	6444.75	0.00
215	011207001027	MT-17波纹装饰不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-17波纹装饰不锈钢(20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	2.62	2932.91	7684.22	0.00
216	011207001025	MT-25古铜色不锈钢门套	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. U型固定夹; 3. 双层12mm厚玻镁板基层; 4. MT-25古铜色不锈钢; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5210-06;	m2	5.4	1037.20	5600.88	0.00
217	011208001003	AWP-02浅橡木色铝板柱面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-02浅橡木色铝板柱面(10.2mm厚蜂窝芯, 0.8mm厚铝合金背板); 4. 柱子顶部25mm高MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢收边; 5. 防火卷帘轨道收边; 6. 具体做法详见柱面节点图I-5#-5402;	m2	41.35	1315.25	54385.59	0.00
218	011302001080	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	176.64	36.55	6456.19	0.00
本页小计							80571.63	0.00
合 计							5901681.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第48页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	011302001007	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-06暖灰色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13;	m2	174.73	806.93	140994.88	0.00
220	011302001035	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶(电梯上)	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-5#-5221-03;	m2	1.91	243.71	465.49	0.00
221	011302001008	ACT-06暖灰色铝板叠级(电动挡烟垂壁处)	1. 热镀锌角钢骨架(另计); 2. ACT-06暖灰色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 3. 15mm厚玻镁板基层 4. 9.5mm厚纸面石膏板 5. 板补钉眼,自粘胶带; 6. 批腻子三遍,刷PT-01白色无机涂料; 7. 排烟风口(色同ACT-06,另计) 8. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-11;	m	9.3	1528.61	14216.07	0.00
222	010807003002	通长排烟风口	1. 通长排烟风口(色同ACT-06,宽350mm); 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-11;	m	25.82	405.10	10459.68	0.00
本页小计							166136.12	0.00
合 计							6067817.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第49页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011304001004	ACT-06暖灰色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：300+200mm； 2. 60系列上人型轻钢龙骨（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 板补钉眼，自粘胶带； 6. 批腻子三遍，刷PT-01白色无机涂料； 7. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 8. 具体做法详见卫生间节点I-5#-5004-25；	m	28.14	110.65	3113.69	0.00
224	011502001003	金属定制设备带	1. 15mm厚玻镁板基层 2. 150mm宽MT-04喷砂黑色不锈钢设备带，风口处开孔、背衬滤网（设备带）； 3. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13；	m	56.57	160.04	9053.46	0.00
225	011502001004	金属底板（挡烟垂壁）	1、3mm厚白色铝板卷帘底板，色同ACT-06 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5003-23；	m	18.5	130.18	2408.33	0.00
226	011503008003	GL-03超白钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度：1000mm； 2. 热镀锌钢板、化学锚栓底层加固； 3. U型夹； 4. GL-06超白钢化夹胶玻璃； 5. MT-15苹果砂本色不锈钢包边； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5502-01；	m	14.15	930.58	13167.71	0.00
227	011501014011	休闲卡座	1. 尺寸：宽600mm，高450mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. MT-15苹果砂本色不锈钢面层； 5. WD-02橡木色成品木饰面座面； 6. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 7. 具体做法详见墙面节点图I-5#-6006；	m	4.2	2218.03	9315.73	0.00
		A.1 餐厅			1	2010381.92	2010381.92	0.00
本页小计							37058.92	0.00
合 计							6104876.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第50页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	011102003018	TL-01瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 25厚DSM15砂浆找平层；； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 1200×600mm瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05；	m2	1130.61	507.16	573400.17	0.00
229	011105006016	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图；	m	108.17	31.88	3448.46	0.00
230	011204001020	TL-04米色岩板墙面(干挂)	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm玻镁板基层，岩板专用粘结剂； 3. 9mm厚TL-04米色岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5203-01；	m2	16.41	668.23	10965.65	0.00
231	011102003005	TL-04米色岩板墙面（湿贴）	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DS C20细石混凝土找坡层； 4. 25厚DS M15砂浆找平层；； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-04米色岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5203-01；	m2	60.26	438.65	26433.05	0.00
本页小计							614247.33	0.00
合 计							6719123.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第51页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	011204001021	干挂SOL-03米白色麻点人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚玻镁板基础; 3. SOL-03米白色麻点人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5210-06;	m2	3.3	1499.17	4947.26	0.00
233	011204001022	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. ST-16米色水泥人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 纵向5x5凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06;	m2	166.24	919.03	152779.55	0.00
234	011207001031	MT-25古铜色不锈钢墙面	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. 专用金属挂件; 4. MT-25古铜色不锈钢(背衬12mm厚蜂窝); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5203-02;	m2	45.28	1304.01	59045.57	0.00
235	011207001033	MT-25古铜色不锈钢弧形墙面	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. 双层15mm厚弧形玻镁板基层; 4. MT-25古铜色不锈钢弧形面层; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5204-04;	m2	9.77	1118.20	10924.81	0.00
本页小计							227697.19	0.00
合 计							6946821.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第52页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	011207001034	MT-25古铜色不锈钢造型墙面	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. 15mm厚弧形玻镁板基层; 4. MT-25古铜色不锈钢造型面层, 显示器背部为MT-05喷砂黑色不锈钢; 5. 施工过程中成品保护; 6. 按正投影面积计算 7. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5204-02;	m2	17.97	2327.52	41825.53	0.00
237	011207001035	GL-07深灰色玻璃墙面	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌角钢基层; 3. 双层15mm厚弧形玻镁板基层; 4. GL-07深灰色玻璃; 5. 施工过程中成品保护; 6. 按正投影面积计算 7. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5204-05;	m2	2.36	449.56	1060.96	0.00
238	011207001032	MT-25古铜色不锈钢造型支架	1. 木方刷防火涂料 2. 9mm厚阻燃板基层; 3. 3mm厚镀锌钢板支架; 4. MT-25古铜色不锈钢面层; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5204-03;	m2	13.67	970.36	13264.82	0.00
239	011207001072	GL-03超白钢化玻璃下挂	1. 15mm厚阻燃板基层; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. ST-16米色水泥人造石包边; 4. U型槽固定GL-03超白钢化玻璃; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5211-02;	m2	2.84	804.63	2285.15	0.00
240	011302001081	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	1329.66	36.55	48599.07	0.00
241	011302001011	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-06暖灰色铝板(背衬18mm厚蜂窝); 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13;	m2	286.3	806.93	231024.06	0.00
本页小计							338059.59	0.00
合 计							7284880.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第53页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	011302001012	ACT-07浅橡木色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 卡齿龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. ACT-07浅橡木色铝板 ; 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5003-21;	m2	701.54	361.72	253761.05	0.00
243	011302001013	ACT-09浅橡木色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 卡齿龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. ACT-09浅橡木色铝板 ; 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5003-21;	m2	10.05	361.72	3635.29	0.00
244	011302001014	ACT-08浅橡木色铝格栅吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-09浅橡木色铝板 (背衬18mm厚蜂窝) 5. ACT-08浅橡木色铝格栅吊顶 ; 6. 具体做法详见天花节点I-5#-5004-28;	m2	323.72	1085.10	351268.57	0.00
245	011302001036	MT-25古铜色不锈钢吊顶	1. 热镀锌方管骨架; 2. 专用挂件; 3. MT-25古铜色不锈钢 (背衬12mm厚蜂窝) ; 4. 具体做法详见墙面节点I-5#-5203-01;	m2	8.05	1649.49	13278.39	0.00
246	011304001005	ACT-06暖灰色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 300+200mm; 2. 60系列上人型轻钢龙骨 (不计, 考虑在吊顶价格内) ; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 板补钉眼, 自粘胶带; 6. 批腻子三遍, 刷PT-01白色无机涂料; 7. ACT-06暖灰色铝板 (背衬18mm厚蜂窝) 面层, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 8. 具体做法详见卫生间节点I-5#-5004-25;	m	81	110.65	8962.65	0.00
本页小计							630905.95	0.00
合 计							7915786.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第54页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	011304001006	ACT-07浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：600+120mm； 2. 60系列上人型轻钢龙骨（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-07浅橡木色铝板收边 5. ACT-07浅橡木色铝板（背衬18mm厚蜂窝）面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 通长金属风口（色同ACT-07，宽350mm，另计） 7. 具体做法详见卫生间节点I-5#-5004-25；	m	13.39	198.23	2654.30	0.00
248	011304001007	灯槽	1. 灯槽尺寸：100+90mm； 2. 60系列上人型轻钢龙骨（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. MT-25金属收边条，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点I-5#-5003-17；	m	24.84	92.76	2304.16	0.00
249	011502001005	金属定制设备带	1. 15mm厚玻镁板基层 2. 150mm宽MT-04喷砂黑色不锈钢设备带，风口处开孔、背衬滤网（设备带）； 3. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13；	m	422.76	160.04	67658.51	0.00
250	010810004002	ACT-07浅橡木色铝板窗帘盒	1. 50*50*5热镀锌角钢@1200mm 2、专业金属挂件 3、ACT-07浅橡木色铝板（背衬12mm厚蜂窝） 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-15；	m	65.11	606.26	39473.59	0.00
251	011207001030	MT-25古铜色不锈钢门套	1. 后置埋件及配套螺栓； 2. U型固定夹； 3. 双层12mm厚玻镁板基层； 4. MT-25古铜色不锈钢； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5210-06；	m2	1.87	1037.20	1939.56	0.00
本页小计							114030.12	0.00
合 计							8029816.73	0.00

第55页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	010801001046	ST-10米色大理石暗门	1. 门代号M-10 2. 镀锌钢骨架，成品背栓挂件 3. ST-10米色大理石暗门，规格900*2300mm； 4. 石材门用暗铰链、暗拉环、门碰珠等五金件；	樘	2	3395.84	6791.68	0.00
253	011501014012	回盘柜	1. 尺寸：宽1000mm，高920mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. SOL-03米白色人造石面层； 5. SOL-03米色麻点人造石台面及挡水条； 6. 暗藏LED灯带（计入安装专业）； 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5203-01；	m	7.2	2661.63	19163.74	0.00
254	011501014013	餐厅立柜吧台	1. 尺寸：宽600mm，高800mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. SOL-03米白色人造石面层； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. 暗藏LED灯带（计入安装专业）； 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5203-02；	m	7.74	2439.83	18884.28	0.00
255	011501014014	档口吧台	1. 尺寸：宽600mm，高850mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. SOL-03米白色人造石面层； 5. SOL-03米色麻点人造石台面； 6. 暗藏LED灯带（计入安装专业）； 7. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线； 8. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5203-03；	m	11.59	2439.83	28277.63	0.00
本页小计							73117.33	0.00
合 计							8102934.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第56页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	011503008004	GL-03超白钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度：1000mm； 2. 热镀锌钢板、化学锚栓底层加固； 3. U型夹； 4. GL-06超白钢化夹胶玻璃； 5. MT-25古铜色不锈钢包边； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5502-01；	m	5.3	930.58	4932.07	0.00
257	010807003003	通长金属风口	1. 通长金属风口(宽800mm)； 2. 具体做法详见墙面节点I-5#-5203-02；	m	8.14	908.15	7392.34	0.00
		A.1 卫生间走道			1	191912.78	191912.78	0.00
258	011102001065	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	47.67	1274.08	60735.39	0.00
259	011105006014	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图；	m	30.21	31.88	963.09	0.00
260	011207001028	AWP-01银色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架； 2. 专用金属挂件； 3. AWP-01银色铝板（背衬18mm厚蜂窝）墙面； 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221；	m2	10.54	926.30	9763.20	0.00
261	011207001029	ACT-06暖灰色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架； 2. 专用金属挂件； 3. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）墙面； 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221；	m2	6.98	926.30	6465.57	0.00
本页小计							90251.66	0.00
合 计							8193185.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第57页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	011204001043	干挂ST-16B米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-16B米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向5x5凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06；	m2	75.65	919.03	69524.62	0.00
263	011302001082	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	46.31	36.56	1693.09	0.00
264	011302001009	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）； 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13；	m2	46.31	806.93	37368.93	0.00
265	011302001010	ACT-06暖灰色铝板叠级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）； 5. 15mm厚玻镁板 6. 9.5mm厚纸面石膏板 7. 板补钉眼，自粘胶带； 8. 批腻子三遍，刷PT-01白色无机涂料； 9. 具体做法详见天花节点I-5#-5004-26；	m	14.21	198.13	2815.43	0.00
本页小计							111402.07	0.00
合 计							8304587.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第58页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	010801001047	TL-01木纹岩板暗门	1. 暗门规格：900×2300mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 18mm阻燃板基层； 4. 正面TL-01木纹岩板面层，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 石材门用暗铰链、门碰珠、暗拉环五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-5#-7002，门节点图二I-5#-7101-06；	樘	1	2583.46	2583.46	0.00
		A 男卫生间			1	217572.53	217572.53	0.00
267	011102001023	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.31	1435.87	445.12	0.00
268	011102001024	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	17	1336.81	22725.77	0.00
本页小计							25754.35	0.00
合 计							8330342.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第59页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	010904002009	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	17	58.10	987.70	0.00
270	010903002007	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	5.68	20.51	116.50	0.00
271	011105006017	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 踢脚线配套安装卡件; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04;	m	20.38	24.99	509.30	0.00
272	011204001023	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. ST-10米色大理石,局部做3×3U型槽,包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04;	m2	49.46	2020.51	99934.42	0.00
273	011505010007	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01;	m2	5.02	500.96	2514.82	0.00
274	011207001036	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢,包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置:洗漱台下部,具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	1	950.43	950.43	0.00
本页小计							105013.17	0.00
合 计							8435355.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第60页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	011505001004	SOL-01白色石材洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. SOL-01白色石材面层, 包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-02;	m2	1.33	2252.63	2996.00	0.00
276	011502001010	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-03;	m	4.4	91.71	403.52	0.00
277	011210005006	定制MT-10钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1140×1300×2785mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
278	011210005007	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2200mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-04;	间	2	3966.41	7932.82	0.00
279	011505008088	MT-11香槟色抗指纹不锈钢置物板小便斗置物板	1. MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-12;	个	2	182.78	365.56	0.00
280	011505008066	SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
281	011505008068	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	3	97.63	292.89	0.00
282	011505008069	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	78.82	236.46	0.00
本页小计							44553.95	0.00
合 计							8479909.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第61页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	011302001037	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03;	m2	13.77	1988.57	27382.61	0.00
284	011302001038	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶(暂定)	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚玻镁板基层; 3. 12mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06;	m2	4.42	863.14	3815.08	0.00
285	011304001019	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 188+150mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02;	m	8.7	68.84	598.91	0.00
286	011304002013	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02;	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							32123.19	0.00
合 计							8512032.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第62页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	011304001020	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	3.4	64.41	218.99	0.00
288	011502001024	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.7	192.70	712.99	0.00
289	011502001025	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.5	103.27	258.18	0.00
290	011502001026	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.4	125.64	427.18	0.00
291	011502001027	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.5	181.53	453.83	0.00
292	010801001048	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格1000×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	7509.76	7509.76	0.00
293	010801001049	ST-10米色大理石暗门	1. 门代号M-10 2. 镀锌钢骨架，成品背栓挂件 3. ST-10米色大理石暗门，规格800*2300mm； 4. 石材门用暗铰链、暗拉环、门碰珠等五金件；	樘	1	3130.40	3130.40	0.00
本页小计							12711.33	0.00
合 计							8524743.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第63页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 女卫生间			1	173425.23	173425.23	0.00
294	011102001025	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.42	1435.96	603.10	0.00
295	011102001026	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	14.24	1336.81	19036.17	0.00
296	010904002010	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	14.24	58.10	827.34	0.00
297	010903002008	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	4.61	20.51	94.55	0.00
298	011105006018	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	15.36	24.99	383.85	0.00
本页小计							20945.01	0.00
合 计							8545688.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第64页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	011204001024	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	36.57	1985.53	72610.83	0.00
300	011204001025	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-05；	m2	4.07	665.40	2708.18	0.00
301	011505010008	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01；	m2	3.5	500.96	1753.36	0.00
302	011207001037	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于包切角、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	1	950.43	950.43	0.00
本页小计							78022.80	0.00
合 计							8623711.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第65页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	011505001005	SOL-01白色石材洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. SOL-01白色石材面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-02；	m2	1.33	2252.63	2996.00	0.00
304	011502001011	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-03；	m	4.4	91.71	403.52	0.00
305	011210005008	定制MT-10钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1140×1300×2785mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
306	011505008070	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	个	1	2578.25	2578.25	0.00
307	011505008072	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	3	97.63	292.89	0.00
308	011505008073	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	78.82	236.46	0.00
309	011302001039	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	12.55	1988.59	24956.80	0.00
本页小计							61212.37	0.00
合 计							8684923.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第66页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	011302001040	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶（暂定）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 12mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m2	3. 59	1062. 71	3815. 13	0. 00
311	011304001021	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：188+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	1. 3	68. 85	89. 51	0. 00
312	011304002015	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	个	1	326. 59	326. 59	0. 00
313	011304001022	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9. 5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	5. 46	64. 41	351. 68	0. 00
314	011502001028	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1. 01	192. 70	194. 63	0. 00
315	011502001029	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2. 26	103. 27	233. 39	0. 00
本页小计							5010. 93	0. 00
合 计							8689934. 89	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第67页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	011502001030	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.5	125.64	314.10	0.00
317	011502001031	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.26	181.53	410.26	0.00
318	010801001050	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1000×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	7509.76	7509.76	0.00
		A 无障碍卫生间			1	97091.03	97091.03	0.00
319	011102001027	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.28	1435.73	402.00	0.00
本页小计							8636.12	0.00
合 计							8698571.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第68页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
320	011102001028	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	4.29	1336.81	5734.91	0.00
321	010904002011	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	4.29	58.10	249.25	0.00
322	010903002009	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.19	20.51	44.92	0.00
323	011105006019	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	7.74	24.99	193.42	0.00
324	011204001026	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	23.43	1985.53	46520.97	0.00
325	011505010009	GL-01钢化超白镜墙面（提疑补节点，暂定）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01；	m2	1.3	500.96	651.25	0.00
本页小计							53394.72	0.00
合 计							8751965.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第69页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	011505005014	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
327	011505005015	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
328	011505005016	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
329	011505008074	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	97.64	97.64	0.00
330	011505008075	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	个	1	2578.25	2578.25	0.00
331	011302001041	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	4.09	1988.43	8132.68	0.00
332	011304001023	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：188+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	1.95	68.83	134.22	0.00
333	011502001033	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.95	181.53	353.98	0.00
本页小计							16596.29	0.00
合 计							8768562.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第70页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
334	010801001051	WD-02成品木饰面移门	1. 门代号M-04 2. WD-02成品木饰面电动移门（含木饰面门套），规格1000×3500mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 平开门机组； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 隐藏式铰链、隐藏式剪力锁、门执手等五金件； 8. 具体做法详见门表1-5#-7001；	樘	1	26698.02	26698.02	0.00
		A 清洁间			1	10945.93	10945.93	0.00
335	011102001029	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.28	1435.73	402.00	0.00
336	011102003006	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DS C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25厚DS M15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05；	m2	1.04	293.86	305.61	0.00
337	010904002012	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.04	58.10	60.42	0.00
本页小计							27466.05	0.00
合 计							8796028.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第71页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	010903002010	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	0.93	20.51	19.07	0.00
339	011204003004	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 2. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 3. 界面剂一道； 4. 6mm厚DP M5砂浆； 5. 1.5mm厚JS防水层2遍下翻300（另计）； 6. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平； 7. 600×600mmTL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5202-02；	m2	10.3	333.13	3431.24	0.00
340	011302001042	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见隔墙节点图ID-5#-5003；	m2	1.04	194.46	202.24	0.00
341	011304001024	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	0.92	64.41	59.26	0.00
本页小计							3711.81	0.00
合 计							8799739.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第72页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	010801001052	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格770×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	6466.09	6466.09	0.00
		A.1 风味档口			1	147795.57	147795.57	0.00
343	011101001002	TE-07高性能聚氨酯砂浆地坪	1. 20mm厚水泥砂浆找平层1:2.5； 2. 2mm厚JS涂膜防水层(上翻1500高)（单列清单）； 3. 20mm厚水泥砂浆防水保护层1:2.5； 4. 150mm厚陶粒混凝土垫层； 5. 2mm厚JS涂膜防水层(上翻500高)（单列清单）； 6. 20mm厚水泥砂浆防水保护层1:2.5； 7. 80mm厚C30混凝土加固层，Φ6.5钢筋@200*200成品钢板网； 8. TE-07高性能聚氨酯砂浆地坪； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见厨房标准节点图；	m2	45.58	551.98	25159.25	0.00
344	010904002021	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	70.16	58.10	4076.30	0.00
345	010903002020	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	104.98	20.51	2153.14	0.00
346	010401001002	地台	1. C20混凝土地台；	m3	3	1014.51	3043.53	0.00
347	011302001087	ACT-15铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-15铝板； 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13；	m2	43.87	806.93	35400.02	0.00
本页小计							76298.33	0.00
合 计							8876038.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第73页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	011105006036	MT-20和纹本色不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	52.49	31.88	1673.38	0.00
349	011102003016	TL-08木纹岩板墙面	1. 原建筑楼板（不计）; 2. 挂镀锌钢网抹灰（Φ0.7孔径10*10）; 3. 20mm厚预制干混砂浆找平层; 4. 5-10mm厚瓷砖专用粘结剂; 5. TL-08木纹岩板,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见厨房标准节点图;	m ²	142.6	479.29	68346.75	0.00
350	010802001001	CM-02单开门	1. 门代号及洞口尺寸:5#-B1-CM-02 1000*2300mm 2. MT-20不锈钢门套（含基层） 3. 不锈钢门, MT-20不锈钢门饰面 4. 5mm厚钢化玻璃小窗户 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、地装式门碰等五金安装 6. 具体做法详见门表1-5#-B1-7003-02	樘	1	7943.20	7943.20	0.00
		A.1 合用前室			1	111549.26	111549.26	0.00
351	011102003010	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）; 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 25厚DSM15砂浆找平层;; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. 600×600mm瓷砖,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05;	m ²	119.48	480.01	57351.59	0.00
本页小计							135314.92	0.00
合 计							9011353.13	0.00

第74页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	011105003003	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3 水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	100.66	31.66	3186.90	0.00
353	011406001003	抹灰面涂刷白色无机涂料	1. 界面剂 (总包范围内) ; 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 (总包范围内) ; 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. 白色无机涂料三遍	m2	341.46	50.13	17117.39	0.00
354	011302001071	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38;	m2	119.65	223.77	26774.08	0.00
355	010801001061	PT-01白色无机涂料单开暗门	1. 暗门代号5#-M-12, 规格: 900×2300mm; 2. 木龙骨防火涂料三层、9mm厚阻燃板基层; 3. 正面9.5mm厚纸面石膏板刷PT-01白色无机涂料, 背面9.5mm厚纸面石膏板; 4. 隐藏式铰链、暗拉环、门碰珠等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-5#-7002, 门节点图二I-2#-7102-11;	樘	1	2861.25	2861.25	0.00
本页小计							49939.62	0.00
合 计							9061292.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第75页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
356	011207001079	MT-20和纹本色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5221;	m2	1.68	990.45	1663.96	0.00
357	011207001080	MT-20和纹本色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-1#-5221;	m2	2.62	990.11	2594.09	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	240833.15	240833.15	0.00
358	010402001003	P3-1砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	6.71	679.15	4557.10	0.00
359	010402001004	P3-2砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	203.3	625.06	127074.70	0.00
360	010503004003	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	15.65	1511.20	23650.28	0.00
361	010503004006	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	15.4	1511.20	23272.48	0.00
362	010503005002	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.74	2377.10	1759.05	0.00
363	010502002002	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	10.92	2406.45	26278.43	0.00
364	011201001003	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	126.05	5.06	637.81	0.00
365	011201001004	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	396.72	44.64	17709.58	0.00
366	010515001002	现浇构件钢筋	三级钢, 直径 $\Phi \leq 12$	t	1.019	6488.27	6611.55	0.00
本页小计							235809.03	0.00
合 计							9297101.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第76页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
367	011810001002	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋 (含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	330	11. 91	3930. 30	0. 00
368	011810001005	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋 (含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	660	7. 37	4864. 20	0. 00
369	011406003002	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	40. 37	12. 08	487. 67	0. 00
		A. 1 三层			1	190096. 83	190096. 83	0. 00
		A. 1 公区			1	157439. 62	157439. 62	0. 00
370	011102001066	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. ST-32天然大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01;	m2	29. 96	1274. 08	38171. 44	0. 00
371	011107001002	ST-32天然大理石地面台阶面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 热镀锌钢骨架; 3. 18mm厚阻燃胶合板; 4. 5-10mm厚专业粘结剂; 5. ST-32天然大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 6. 暗藏LED灯带 (由安装专业计取) 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01;	m2	2. 34	2007. 39	4697. 29	0. 00
本页小计							52150. 90	0. 00
合 计							9349252. 68	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第77页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
372	011105006033	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	36.61	31.88	1167.13	0.00
373	011204001041	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. ST-16米色水泥人造石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等; 4. 纵向5x5凹槽,横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06;	m2	95.79	919.03	88033.88	0.00
374	011302001073	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）; 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-31;	m2	31.44	806.93	25369.88	0.00
		A.1 前室			1	32657.21	32657.21	0.00
375	011102003012	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）; 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 25厚DSM15砂浆找平层;; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. 600×600mm瓷砖,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05;	m2	31.07	480.01	14913.91	0.00
本页小计							129484.80	0.00
合 计							9478737.48	0.00

第78页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
376	011105003005	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3 水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	27.66	31.66	875.72	0.00
377	011406001005	抹灰面涂刷白色无机涂料	1. 界面剂 (总包范围内) ; 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 (总包范围内) ; 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. 白色无机涂料三遍	m2	55.77	50.13	2795.75	0.00
378	011302001074	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38;	m2	31.07	223.77	6952.53	0.00
379	010801001062	PT-01白色无机涂料单开暗门	1. 暗门代号5#-M-12, 规格: 900×2300mm; 2. 木龙骨防火涂料三层、9mm厚阻燃板基层; 3. 正面9.5mm厚纸面石膏板刷PT-01白色无机涂料, 背面9.5mm厚纸面石膏板; 4. 隐藏式铰链、暗拉环、门碰珠等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-5#-7002, 门节点图二I-2#-7102-11;	樘	1	2861.25	2861.25	0.00
本页小计							13485.25	0.00
合 计							9492222.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第79页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
380	011207001081	MT-20和纹本色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5221；	m2	1.68	990.45	1663.96	0.00
381	011207001082	MT-20和纹本色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-1#-5221；	m2	2.62	990.11	2594.09	0.00
		A.1 四层			1	4678694.63	4678694.63	0.00
		A.1 电梯厅及公区			1	1369671.53	1369671.53	0.00
382	011102001067	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	353.92	1274.08	450922.39	0.00
383	011102001068	ST-32天然大理石楼地面盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	0.13	1274.08	165.63	0.00
本页小计							455346.07	0.00
合 计							9947568.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第80页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
384	011107001001	ST-32天然大理石地面台阶面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 热镀锌钢骨架； 3. 18mm厚阻燃胶合板； 4. 5-10mm厚专业粘结剂； 5. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 6. 暗藏LED灯带（由安装专业计取） 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	15.61	2007.40	31335.51	0.00
385	011105006020	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度50mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图；	m	176.71	31.88	5633.51	0.00
386	011105006021	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢弧形踢脚线（柱面）	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5402；	m	14.63	24.99	365.60	0.00
387	011204001027	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-16米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向5x5凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06；	m2	238.61	919.03	219289.75	0.00
本页小计							256624.37	0.00
合 计							10204193.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第81页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
388	011407001001	石膏板隔墙喷刷PT-25艺术涂料涂料墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-25艺术涂料三遍;	m2	67.03	375.58	25175.13	0.00
389	011204001028	TL-04米色岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm玻镁板基层, 岩板专用粘结剂; 3. 9mm厚TL-04米色岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5202-06;	m2	25.54	668.06	17062.25	0.00
390	011207001038	AWP-01银色铝板墙面	1. 热镀锌钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-01银色铝板 (背衬18mm厚蜂窝) 墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	18.27	926.33	16924.05	0.00
391	011207001039	MT-16苹果砂本色不锈钢电梯门套	1. 后置埋件及配套螺栓; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 专用挂件; 4. MT-16苹果砂本色不锈钢 (20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板) ; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	5.12	1258.74	6444.75	0.00
392	011207001040	MT-17波纹装饰不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-17波纹装饰不锈钢 (20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板) ; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5221;	m2	4.6	2932.91	13491.39	0.00
本页小计							79097.57	0.00
合 计							10283290.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第82页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
393	011208001004	ST-16米色水泥人造石柱面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 不锈钢干挂件; 3. ST-16米色水泥人造石; 4. 柱子顶部25mm高MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢收边; 5. 防火卷帘轨道收边; 6. 具体做法详见柱面节点图I-5#-5402;	m2	76.08	707.48	53825.08	0.00
394	011208001005	MT-15苹果砂本色不锈钢墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢墙面(12mm厚蜂窝芯, 0.8mm厚铝合金背板); 4. 具体做法详见墙面节点图;	m2	10.46	1303.99	13639.74	0.00
395	011207001041	TR-02陶板墙面	1. 镀锌方管基层; 2. 12mm厚水泥板基层 3. TR-02陶板墙面 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5208-04;	m2	7.68	677.22	5201.05	0.00
396	011207001042	AWP-02浅橡木色铝板墙面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. AWP-02浅橡木色铝板(背衬18mm厚蜂窝)墙面; 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5208-04;	m2	17.78	826.77	14699.97	0.00
397	011304001028	AWP-02浅橡木色铝板墙面灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+110mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. AWP-02浅橡木色铝板(背衬18mm厚蜂窝), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5208-04;	m	8.36	128.45	1073.84	0.00
398	011207001043	UP-06硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独开项, 另计); 2. 15mm厚玻镁板基层; 3. UP-06成品硬包(9mm阻燃板衬板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5204-06;	m2	270.94	608.59	164891.37	0.00
本页小计							253331.05	0.00
合 计							10536621.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第83页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
399	011207001044	不锈钢线条	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 150mm宽MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢装饰线条； 4. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5204-06；	m	16.98	154.48	2623.07	0.00
400	011302001083	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	462.98	36.55	16921.92	0.00
401	011302001043	ACT-09橡木色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-09橡木色铝板（背衬18mm厚蜂窝）； 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5002-13；	m2	126.88	806.93	102383.28	0.00
402	011302001047	ACT-06暖灰色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）； 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-31；	m2	55.3	806.93	44623.23	0.00
403	011302001044	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38；	m2	259.03	223.77	57963.14	0.00
本页小计							224514.64	0.00
合 计							10761136.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第84页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
404	011302001048	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶（挡烟垂壁）	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固； 3. 9mm厚玻镁板基层 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38；	m2	21.77	238.11	5183.65	0.00
405	011304001025	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+200mm； 2. 9mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38；	m	61.08	70.22	4289.04	0.00
406	011304001026	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+200mm； 2. 9mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. ACT-09橡木色铝板（背衬18mm厚蜂窝）； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-31；	m	65.2	100.02	6521.30	0.00
407	011304001027	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+200mm； 2. 9mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. ACT-06暖灰色铝板（背衬18mm厚蜂窝）； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-31；	m	36.68	100.02	3668.73	0.00
本页小计							19662.72	0.00
合 计							10780799.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第85页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
408	010810004003	窗帘盒	1. 50*50*5热镀锌角钢@1200mm 2、9mm厚玻镁板基层 3、15mm厚玻镁板基层 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38;	m	131.65	168.98	22246.22	0.00
409	011302001049	白色铝板卷帘底板	1. 3mm厚白色铝板卷帘底板, 色同PT-01 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-31;	m2	8.02	282.99	2269.58	0.00
410	011503008005	GL-06超白钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度: 1200mm; 2. 热镀锌钢板、化学锚栓底层加固; 3. U型夹; 4. GL-06超白钢化夹胶玻璃; 5. MT-15苹果砂本色不锈钢扶手; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5502-01;	m	9.38	1014.51	9516.10	0.00
411	011503008006	GL-03超白钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度: 1000mm; 2. 热镀锌钢板、化学锚栓底层加固; 3. U型夹; 4. GL-06超白钢化夹胶玻璃; 5. MT-15苹果砂本色不锈钢包边; 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5502-01;	m	14.44	930.58	13437.58	0.00
412	010801001053	ST-16米色水泥人造石暗门	1. 门代号M-10 2. 镀锌钢骨架, 成品背栓挂件 3. ST-16米色水泥人造石暗门, 规格900*2300mm; 4. 石材门用暗铰链、暗拉环、门碰珠等五金件;	樘	4	5807.21	23228.84	0.00
413	010801001025	PT-25艺术涂料单开暗门	1. 暗门代号5#-M-12, 规格: 900×2300mm; 2. 木龙骨防火涂料三层、9mm厚阻燃板基层; 3. 正面9.5mm厚纸面石膏板刷PT-25艺术涂料, 背面9.5mm厚纸面石膏板; 4. 隐藏式铰链、暗拉环、门碰珠等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-5#-7002, 门节点图二I-2#-7102-11;	樘	1	3228.20	3228.20	0.00
本页小计							73926.52	0.00
合 计							10854725.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第86页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	010801001026	UP-06硬包单开暗门	1. 5#-M-17暗门规格：900×2300mm； 2. 木龙骨刷防火涂料三遍； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面UP-06硬包，背面WD-02成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标固舌锁、暗拉环五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图三I-5#-7003，门节点图二I-5#-7103-16、I-5#-7109-15；	樘	3	3808.88	11426.64	0.00
		A.1 影音区			1	329716.02	329716.02	0.00
415	011104002002	WF-03木纹地板楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 50mm厚隔振胶垫（支撑处），25mm厚吸音棉，密度为48kg/m3； 3. 2mm厚钢板； 4. 60mm厚钢筋混凝土层连钢筋； 5. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 6. 专用木地板胶； 7. WF-03木纹地板，1/3错拼，与其他功能区域交界处采用3mm厚MT-13 L型实心铜条分隔； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-06；	m2	38.25	817.22	31258.67	0.00
416	011104002003	CP-06羊毛手工毯楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 50mm厚隔振胶垫（支撑处），25mm厚吸音棉，密度为48kg/m3； 3. 2mm厚钢板； 4. 60mm厚钢筋混凝土层连钢筋； 5. 25mm厚DS M15砂浆找平层； 6. 橡胶地垫； 7. CP-06羊毛手工毯； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-06；	m2	12.43	1388.29	17256.44	0.00
本页小计							59941.75	0.00
合 计							10914667.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第87页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
417	011105006022	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	53.8	24.99	1344.46	0.00
418	011105006023	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢弧形踢脚线（柱面）	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5402;	m	3.83	24.99	95.71	0.00
419	011207001045	UP-02米色编织纹硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）; 2. 18mm厚玻镁板基层; 3. UP-02米色编织纹硬包（9mm阻燃板衬板）; 4. MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5208-01;	m2	54.82	627.92	34422.57	0.00
420	011207001051	不锈钢线条	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）; 2. 15mm厚玻镁板基层; 3. 150mm宽MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢装饰线条; 4. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5204-06;	m	3.65	154.48	563.85	0.00
421	011207001047	UP-02米色编织纹硬包墙面（钢骨架）	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）; 2. 热镀锌钢骨架; 3. 18mm厚玻镁板基层; 4. UP-02米色编织纹硬包（9mm阻燃板衬板）; 5. MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢线条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5208-01;	m2	6.42	859.74	5519.53	0.00
本页小计							41946.12	0.00
合 计							10956613.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第88页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
422	011207001046	WD-03橡木色木饰面墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 双层18mm厚玻镁板基层； 3. WD-03橡木色成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5208-01；	m2	19.31	1413.56	27295.84	0.00
423	011207001048	WD-03橡木色木饰面墙面（钢骨架）	1. 热镀锌钢骨架； 2. 双层18mm厚玻镁板基层； 3. WD-03橡木色成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5208-01；	m2	9.33	1577.20	14715.28	0.00
424	011207001052	WD-03橡木色木饰面造型墙面	1. 木龙骨刷防火涂料； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. WD-03橡木色成品木饰面造型； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5207-05；	m2	6.22	1417.36	8815.98	0.00
425	011208001006	WD-03橡木色木饰面柱面	1. 热镀锌角钢骨架； 2. 专用金属挂件； 3. 12mm厚玻镁板，15mm厚玻镁板 4. WD-03橡木色成品木饰面柱面； 5. 柱子顶部25mm高MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢收边； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5208-03；	m2	11.49	1566.86	18003.22	0.00
426	011210001001	WD-03橡木色木饰面木隔断	1. WD-03橡木色成品木饰面造型木隔断 2. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5208-03；	m2	10.17	2132.18	21684.27	0.00
427	011304001031	AWP-02浅橡木色铝板墙面灯槽	1. 灯槽尺寸：50+50mm； 2. 15mm玻镁板基层； 3. WD-03橡木色成品木饰面； 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5207-05；	m	7.3	102.03	744.82	0.00
本页小计							91259.41	0.00
合 计							11047872.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第89页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	011204001029	干挂ST-19杰尼亚灰大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-19杰尼亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向5x5凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06；	m2	8.1	1479.10	11980.71	0.00
429	011207001049	MT-05喷砂黑色不锈钢墙面	1. 热镀锌角钢骨架； 2. 20mm厚玻镁板基层； 3. MT-05喷砂黑色不锈钢； 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5207-01；	m2	9.12	958.75	8743.80	0.00
430	011207001050	MT-05喷砂黑色不锈钢壁龛	1. 热镀锌角钢骨架； 2. 20mm厚玻镁板基层； 3. MT-05喷砂黑色不锈钢； 4. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5207-01；	m2	1.55	2137.27	3312.77	0.00
431	011302001050	WD-03木纹铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. WD-03木纹铝板（背衬12mm厚蜂窝）； 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-32；	m2	51.23	806.93	41339.02	0.00
432	011302001051	WD-03木纹铝板吊顶（叠级）	1. 热镀锌角钢 2. 专用配套挂件； 3. WD-03木纹铝板（背衬12mm厚蜂窝）； 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-32；	m2	5.15	806.93	4155.69	0.00
本页小计							69531.99	0.00
合 计							11117404.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第90页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
433	011304001029	WD-03木纹铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 250+100+100mm; 2. 热镀锌角钢; 3. 15mm玻镁板基层; 4. WD-03橡木色成品木饰面; 5. 板补钉眼, 自粘胶带; 6. WD-03木纹铝板 (背衬18mm厚蜂窝) 面层, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-32;	m	10.25	158.61	1625.75	0.00
434	011304001030	WD-03木纹铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 300+150mm; 2. 热镀锌角钢; 3. 15mm玻镁板基层; 4. WD-03橡木色成品木饰面; 5. 板补钉眼, 自粘胶带; 6. 3mm厚WD-03木纹铝板面层, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-35;	m	15.13	142.05	2149.22	0.00
435	011304002019	WD-03橡木色铝板可开启检修口	1. 开检修口孔400*1720mm, 可开启铰链; 2. WD-03橡木色铝板可开启检修口; 3. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-35;	个	2	998.65	1997.30	0.00
436	011304002020	WD-03橡木色铝板可开启检修口	1. 开检修口孔400*2590mm, 可开启铰链; 2. WD-03橡木色铝板可开启检修口; 3. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-35;	个	2	1446.70	2893.40	0.00
437	010801001027	WD-03橡木色木饰面单开暗门	1. 5#-M-17暗门规格: 900×3000mm; 2. 木龙骨刷防火涂料三遍; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-03橡木色成品木饰面, 背面WD-03橡木色成品木饰面; 5. 隐藏式铰链、欧标固舌锁、暗拉环五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图三I-5#-7004, 门节点图二I-5#-7104-20、I-5#-7110-19;	樘	1	3196.31	3196.31	0.00
本页小计							11861.98	0.00
合 计							11129266.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第91页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
438	010801001030	WD-03橡木色木饰面单开套装门	1. 5#-M-28单开门规格：900×3000mm； 2. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-03橡木色防火造型成品木饰面，背面WD-03橡木色防火造型成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、地装式门碰五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图三I-5#-7005，门节点图二I-5#-7105-28、I-5#-7112-26；	樘	1	6736.93	6736.93	0.00
439	010801001028	WD-03橡木色木饰面双开套装门	1. 门代号5#-M-26 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1900×3000mm； 3. 隐藏式铰链、闭门器（带顺位功能）、拉手等五金件； 4. 门框钉橡胶碰撞条； 5. 具体做法详见：门表图三I-5#-7005，门节点图二I-5#-7105-26、I-5#-7112-25；	樘	1	16649.02	16649.02	0.00
440	010801001029	WD-03橡木色木饰面移门	1. 门代号5#-M-04 2. WD-02成品木饰面电动移门（含木饰面门套），规格1350×3700mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-03橡木色成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-03橡木色成品木饰面； 5. 自动平移门开门机组单开； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001；	樘	1	27209.95	27209.95	0.00
本页小计							50595.90	0.00
合 计							11179862.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第92页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	010801001031	UP-02硬包单开暗门	1. 5#-M-17暗门规格: 1070*3000mm; 2. 木龙骨刷防火涂料三遍; 3. 双层9mm阻燃板基层; 4. 正面UP-02米色编织纹硬包, 背面WD-02 A级成品木饰面; 5. 隐藏式铰链、欧标固舌锁、暗拉环五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图三I-5#-7003, 门节点图二I-5#-7103-16、I-5#-7109-15;	樘	3	5335.17	16005.51	0.00
		A.1 大包间			1	222758.03	222758.03	0.00
442	011104002004	WF-03木纹地板楼地面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 50mm厚隔振胶垫(支撑处), 25mm厚吸音棉, 密度为48kg/m3; 3. 2mm厚钢板; 4. 60mm厚钢筋混凝土层连钢筋; 5. 15mm厚DS M15砂浆找平层; 6. 专用木地板胶; 7. WF-03木纹地板, 1/3错拼, 与其他功能区域交界处采用3mm厚MT-13 L型实心铜条分隔; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-06;	m2	24.64	817.22	20136.30	0.00
443	011104002005	CP-04羊毛手工毯楼地面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 50mm厚隔振胶垫(支撑处), 25mm厚吸音棉, 密度为48kg/m3; 3. 2mm厚钢板; 4. 60mm厚钢筋混凝土层连钢筋; 5. 25mm厚DS M15砂浆找平层; 6. 橡胶地垫; 7. CP-04羊毛手工毯; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-06;	m2	33.03	1388.29	45855.22	0.00
本页小计							81997.03	0.00
合 计							11261859.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第93页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
444	011105006024	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢, 包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m	46.2	24.99	1154.54	0.00
445	011207001053	UP-02米色编织纹硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）; 2. 18mm厚玻镁板基层; 3. UP-02米色编织纹硬包（9mm阻燃板衬板）; 4. MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5208-01;	m2	50.61	627.92	31779.03	0.00
446	011207001054	不锈钢线条	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）; 2. 15mm厚玻镁板基层; 3. 150mm宽MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢装饰线条; 4. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5204-06;	m	21.9	154.48	3383.11	0.00
447	011207001056	WD-03橡木色木饰面墙面（波浪板）	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）; 2. 双层15mm厚玻镁板基层; 3. WD-03橡木色成品木饰面（波浪形）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5210-03;	m2	4.48	1413.56	6332.75	0.00
448	011207001055	WD-03橡木色木饰面墙面（钢骨架）	1. 热镀锌钢骨架; 2. 双层15mm厚玻镁板基层; 3. WD-03橡木色成品木饰面; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5210-01;	m2	28.02	1571.57	44035.39	0.00
449	011302001052	WD-03木纹铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. WD-03木纹铝板（背衬12mm厚蜂窝）; 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-32;	m2	57.21	806.93	46164.47	0.00
本页小计							132849.29	0.00
合 计							11394709.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第94页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
450	011304001032	WD-03木纹铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：300*150mm； 2. 热镀锌角钢； 3. 15mm玻镁板基层； 4. WD-03橡木色成品木饰面； 5. 板补钉眼，自粘胶带； 6. 3mm厚WD-03木纹铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-35；	m	20.1	142.05	2855.21	0.00
451	010810004004	WD-03木纹铝板窗帘盒	1. 50*50*5热镀锌角钢@1200mm，宽1000mm 2、专业金属挂件 3、WD-03木纹铝板（背衬12mm厚蜂窝） 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-37；	m	7.16	805.88	5770.10	0.00
452	011304002021	WD-03橡木色铝板可开启检修口	1. 开检修口孔400*3890mm，可开启铰链； 2. WD-03橡木色铝板可开启检修口； 3. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-35；	个	2	2163.56	4327.12	0.00
453	010801001032	UP-02硬包单开暗门	1. 5#-M-17暗门规格：850*2300mm； 2. 木龙骨刷防火涂料三遍； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面UP-02米色编织纹硬包，背面WD-02成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标固舌锁、暗拉环五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图三I-5#-7003，门节点图二I-5#-7103-16、I-5#-7109-15；	樘	3	3654.93	10964.79	0.00
		A.1 备餐间			1	48590.72	48590.72	0.00
本页小计							23917.22	0.00
合 计							11418626.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第95页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
454	011104002006	WF-03木纹地板楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 50mm厚隔振胶垫（支撑处），25mm厚吸音棉，密度为48kg/m3； 3. 2mm厚钢板； 4. 60mm厚钢筋混凝土层连钢筋； 5. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 6. 专用木地板胶； 7. WF-03木纹地板，1/3错拼，与其他功能区域交界处采用3mm厚MT-13 L型实心铜条分隔； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-06；	m2	9.5	817.22	7763.59	0.00
455	011105006025	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图；	m	10.94	24.99	273.39	0.00
456	011207001057	UP-02米色编织纹硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 18mm厚玻镁板基层； 3. UP-02米色编织纹硬包（9mm阻燃板衬板）； 4. MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5208-01；	m2	34.07	627.92	21393.23	0.00
457	011302001053	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38；	m2	10.3	223.77	2304.83	0.00
本页小计							31735.04	0.00
合 计							11450361.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第96页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
458	011501014015	地柜	1. 尺寸：宽600mm，高875mm； 2. 热镀锌方管骨架； 3. 12mm厚玻镁板基层； 4. LM-02白色防火板面层； 5. SOL-02色麻点人造石台面及挡水条； 6. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线；	m	2.04	2395.47	4886.76	0.00
459	010801001033	UP-02硬包单开暗门	1. 5#-M-17暗门规格：900*2450mm； 2. 木龙骨刷防火涂料三遍； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面UP-02米色编织纹硬包，背面WD-02成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标固舌锁、暗拉环五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图三I-5#-7003，门节点图二I-5#-7103-16、I-5#-7109-15；	樘	3	3989.64	11968.92	0.00
		A.1 小包间			1	609493.34	609493.34	0.00
460	011104002007	WF-03木纹地板楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 50mm厚隔振胶垫（支撑处），25mm厚吸音棉，密度为48kg/m3； 3. 2mm厚钢板； 4. 60mm厚钢筋混凝土层连钢筋； 5. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 6. 专用木地板胶； 7. WF-03木纹地板，1/3错拼，与其他功能区域交界处采用3mm厚MT-13 L型实心铜条分隔； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-06；	m2	58.48	817.22	47791.03	0.00
本页小计							64646.71	0.00
合 计							11515008.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第97页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
461	011104002008	CP-04羊毛手工毯楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 50mm厚隔振胶垫（支撑处），25mm厚吸音棉，密度为48kg/m3； 3. 2mm厚钢板； 4. 60mm厚钢筋混凝土层连钢筋； 5. 25mm厚DS M15砂浆找平层； 6. 橡胶地垫； 7. CP-04羊毛手工毯； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-06；	m2	43.32	1388.29	60140.72	0.00
462	011105006026	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图；	m	70.48	24.99	1761.30	0.00
463	011207001058	WD-03橡木色木饰面墙面（钢骨架）	1. 热镀锌钢骨架； 2. 双层15mm厚玻镁板基层； 3. WD-03橡木色成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5210-01；	m2	36.61	1571.59	57535.91	0.00
464	011207001062	WD-03橡木色木饰面墙面（波浪板）	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 双层15mm厚玻镁板基层； 3. WD-03橡木色成品木饰面（波浪形）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5210-03；	m2	3.46	1413.56	4890.92	0.00
465	011207001063	UP-02米色编织纹硬包墙面	1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 18mm厚玻镁板基层； 3. UP-02米色编织纹硬包（9mm阻燃板衬板）； 4. MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5208-01；	m2	13.76	627.92	8640.18	0.00
本页小计							132969.03	0.00
合 计							11647977.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第98页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
466	011210003001	GL-06超白钢化夹胶玻璃隔断	1. GL-06超白钢化夹胶玻璃隔断 2. MT-25古铜色不锈钢收边 3. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5206-03;	m2	61.76	546.74	33766.66	0.00
467	011210003002	移动隔断	1. 热镀锌方管骨架; 2. 18mm厚玻镁板基层 3. UP-02米色编织纹硬包(9mm阻燃板衬板); 4. 移动隔断由厂家深化; 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5206-04;	m2	33.56	1679.69	56370.40	0.00
468	011207001059	UP-02米色编织纹硬包墙面(钢骨架)	1. 热镀锌钢骨架基层; 2. 18mm厚玻镁板基层; 3. UP-02米色编织纹硬包(9mm阻燃板衬板); 4. MT-18苹果砂浅香槟色不锈钢线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5208-01;	m2	29.94	791.51	23697.81	0.00
469	011207001060	MT-05喷砂黑色不锈钢墙面(电视基层)	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm玻镁板基层; 3. MT-05喷砂黑色不锈钢,包括但不限于不局限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 具体做法详见墙面节点图I-5#-5206-05;	m2	8.79	953.28	8379.33	0.00
470	011207001061	WD-03橡木色木饰面墙面(钢骨架)	1. 热镀锌钢骨架; 2. 双层15mm厚玻镁板基层; 3. WD-03橡木色成品木饰面; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考墙面节点图I-5#-5210-01;	m2	27.76	1571.57	43626.78	0.00
471	011302001054	WD-03木纹铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. WD-03木纹铝板(背衬12mm厚蜂窝); 5. 具体做法详见天花节点I-5#-5005-32;	m2	101.91	806.93	82234.24	0.00
本页小计							248075.22	0.00
合 计							11896052.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第99页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
472	011304001033	WD-03木纹铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：300+150mm； 2. 热镀锌角钢； 3. 15mm玻镁板基层； 4. WD-03橡木色成品木饰面； 5. 板补钉眼，自粘胶带； 6. 3mm厚WD-03木纹铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-35；	m	42.66	142.05	6059.85	0.00
473	010810004005	WD-03木纹铝板窗帘盒	1. 50*50*5热镀锌角钢@1200mm，宽535mm 2、专业金属挂件 3、WD-03木纹铝板（背衬12mm厚蜂窝） 4. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-37；	m	16.94	6794.57	115100.02	0.00
474	011304002022	WD-03橡木色铝板可开启检修口	1. 开检修口孔400*2100mm，可开启铰链； 2. WD-03橡木色铝板可开启检修口； 3. 具体做法详见天花节点I-5#-5006-35；	个	6	1186.83	7120.98	0.00
475	010801001034	WD-03橡木色木饰面双开套装门	1. 门代号5#-M-26 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1400×2700mm； 3. 隐藏式铰链、闭门器（带顺位功能）、拉手等五金件； 4. 门框钉橡胶碰撞条； 5. 具体做法详见：门表图三I-5#-7005，门节点图二I-5#-7105-26、I-5#-7112-25；	樘	3	13730.15	41190.45	0.00
476	010801001035	WD-03橡木色木饰面单开暗门	1. 5#-M-17暗门规格：1540×3700mm； 2. 木龙骨刷防火涂料三遍； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-03橡木色成品木饰面，背面WD-03橡木色成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标固舌锁、暗拉环五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见墙面节点I-5#-5206-04；	樘	2	5593.38	11186.76	0.00
		A.1 智联环			1	999222.25	999222.25	0.00
本页小计							180658.06	0.00
合 计							12076710.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第100页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
477	011102001071	ST-17A米灰色现浇水磨石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 110mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 界面剂一道； 4. 20m厚DSM15砂浆结合层，干后卧分格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼； 5. 专用抗裂纤维网铺设3道； 6. 柔性抗裂抑制膜； 7. 20mm厚ST-17A米灰色现浇水磨石，磨石层研磨（粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨）、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理； 8. 施工过程中成品保护；	m2	380	686.26	260778.80	0.00
478	010807003007	通长金属风口	1. 通长金属风口(宽330mm)，色同ST-17A； 2. 具体做法详见地坪节点I-5#-5101-07；	m	128.13	382.75	49041.76	0.00
479	011204001030	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-16米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向5x5凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06；	m2	244.72	919.03	224905.02	0.00
480	011204001031	干挂ST-16米色水泥人造石墙面（花池）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件，外侧中间用3mm厚实心钢板固定； 3. ST-16米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向5x5凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5205-06；	m2	155.27	1158.96	179951.72	0.00
本页小计							714677.30	0.00
合 计							12791387.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第101页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
481	011208001007	MT-15苹果砂本色不锈钢柱面	1. 热镀锌角钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢柱面(12mm厚蜂窝芯, 0.8mm厚铝合金背板); 4. 柱子顶部25mm高MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢收边; 5. 具体做法详见柱面节点图I-5#-5401;	m2	79.07	1315.23	103995.24	0.00
482	010807003006	通长金属风口	1. 通长金属风口(宽500mm); 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5004-24;	m	7.6	572.79	4353.20	0.00
483	011302001084	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5001-03	m2	398.71	36.55	14572.85	0.00
484	011302001055	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38;	m2	292.07	223.77	65356.50	0.00
485	011302001056	纸面石膏板刷白色无机涂料斜吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固; 3. 9mm厚玻镁板基层 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38;	m2	106.64	238.11	25392.05	0.00
486	011302001057	灯带风口基层	1. 9mm厚玻镁板基层 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38;	m2	63.19	55.79	3525.37	0.00
487	010807003005	通长金属风口	1. 通长金属风口(宽120mm); 2. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38;	m	131.65	147.99	19482.88	0.00
本页小计							236678.09	0.00
合 计							13028065.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第102页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
488	011304001034	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+200mm； 2. 9mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38；	m	131.65	70.22	9244.46	0.00
489	011503008007	GL-06超白钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度：1200mm； 2. 热镀锌钢板、化学锚栓底层加固； 3. U型夹； 4. GL-06超白钢化夹胶玻璃； 5. MT-15苹果砂本色不锈钢扶手； 6. 具体做法详见墙面节点图I-5#-5502-01；	m	38.07	1014.51	38622.40	0.00
		A. 1 男卫生间			1	184076.07	184076.07	0.00
490	011102001032	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.31	1435.87	445.12	0.00
本页小计							48311.98	0.00
合 计							13076377.79	0.00

第103页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
491	011102001033	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	13.63	1336.81	18220.72	0.00
492	010904002013	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	13.63	58.10	791.90	0.00
493	010903002011	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	5.51	20.51	113.01	0.00
494	011105006027	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	15.84	24.99	395.84	0.00
495	011204001032	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	41.85	1985.53	83094.43	0.00
496	011505010010	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01；	m2	4.09	501.10	2049.50	0.00
本页小计							104665.40	0.00
合 计							13181043.19	0.00

第104页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
497	011207001064	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部, 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02;	m2	0.66	950.43	627.28	0.00
498	011505001006	SOL-01白色石材洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. SOL-01白色石材面层, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-02;	m2	1.84	2252.63	4144.84	0.00
499	011502001012	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-03;	m	4.4	91.71	403.52	0.00
500	011210005009	定制MT-10钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1140×1300×2785mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
501	011210005010	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2200mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-04;	间	1	3966.41	3966.41	0.00
502	011505008089	MT-11香槟色抗指纹不锈钢置物板小便斗置物板	1. MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-12;	个	1	182.78	182.78	0.00
503	011505008076	SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							41651.53	0.00
合 计							13222694.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第105页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
504	011505008078	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	3	97.63	292.89	0.00
505	011505008079	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	78.82	236.46	0.00
506	011302001058	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	11.12	1988.58	22113.01	0.00
507	011302001059	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶（暂定）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 12mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-06；	m2	5.53	863.21	4773.55	0.00
508	011304001035	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：188+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	3.77	68.83	259.49	0.00
509	011304002023	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							28001.99	0.00
合 计							13250696.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第106页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	011304001036	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	5.12	64.41	329.78	0.00
511	011502001034	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.3	192.70	443.21	0.00
512	011502001035	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.82	103.27	291.22	0.00
513	011502001036	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.8	125.64	226.15	0.00
514	011502001037	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.82	181.53	511.91	0.00
515	010801001054	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1000×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	7509.76	7509.76	0.00
		A.1 女卫生间			1	166718.77	166718.77	0.00
本页小计							9312.03	0.00
合 计							13260008.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第107页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
516	011102001034	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.32	1436.04	459.53	0.00
517	011102001035	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	11.68	1336.81	15613.94	0.00
518	010904002014	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	11.68	58.10	678.61	0.00
519	010903002012	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	4.35	20.51	89.22	0.00
520	011105006028	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	16.79	24.99	419.58	0.00
本页小计							17260.88	0.00
合 计							13277269.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第108页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
521	011204001033	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	38.02	1985.51	75489.09	0.00
522	011505010011	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01；	m2	3.71	501.11	1859.12	0.00
523	011207001065	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于包切角、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-01/02；	m2	0.58	950.43	551.25	0.00
524	011505001007	SOL-01白色石材洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. SOL-01白色石材面层，包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4201-02；	m2	1.55	2252.63	3491.58	0.00
525	011502001013	MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-03；	m	4.4	91.71	403.52	0.00
本页小计							81794.56	0.00
合 计							13359064.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第109页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
526	011210005011	定制MT-10钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1140×1300×2785mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	3	9916.15	29748.45	0.00
527	011505008080	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	个	1	2578.25	2578.25	0.00
528	011505008082	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	3	97.63	292.89	0.00
529	011505008083	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	78.82	236.46	0.00
530	011302001060	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	9.84	1988.54	19567.23	0.00
531	011302001061	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶（暂定）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 12mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m2	5.39	1062.77	5728.33	0.00
532	011304001037	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：188+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	1.75	68.86	120.51	0.00
本页小计							58272.12	0.00
合 计							13417336.30	0.00

第110页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
533	011304002025	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
534	011304001038	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	4.23	64.41	272.45	0.00
535	011502001038	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.58	192.70	304.47	0.00
536	011502001039	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.75	103.27	283.99	0.00
537	011502001040	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.55	125.64	194.74	0.00
538	011502001041	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.75	181.53	499.21	0.00
539	010801001055	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格1000×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	7509.76	7509.76	0.00
本页小计							9391.21	0.00
合 计							13426727.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第111页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 无障碍卫生间			1	93778.07	93778.07	0.00
540	011102001036	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.26	1435.74	373.29	0.00
541	011102001037	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	4.2	1336.81	5614.60	0.00
542	010904002015	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	4.2	58.10	244.02	0.00
543	010903002013	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.15	20.51	44.10	0.00
544	011105006029	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	7.15	24.99	178.68	0.00
本页小计							6454.69	0.00
合 计							13433182.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第112页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
545	011204001035	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	21.73	1985.53	43145.57	0.00
546	011505010012	GL-01钢化超白镜墙面（提疑补节点，暂定）	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-01；	m2	1.3	500.96	651.25	0.00
547	011505005017	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
548	011505005018	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
549	011505005019	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
550	011505008084	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	97.64	97.64	0.00
551	011505008085	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	个	1	2578.25	2578.25	0.00
552	011302001062	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻璃板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	4.2	1988.66	8352.37	0.00
本页小计							60124.60	0.00
合 计							13493306.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第113页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
553	011304001039	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：188+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	2	68.85	137.70	0.00
554	011502001032	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2	181.53	363.06	0.00
555	010801001056	WD-02成品木饰面移门	1. 门代号M-04 2. WD-02成品木饰面电动移门（含木饰面门套），规格1000×3500mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 平开门机组； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 隐藏式铰链、隐藏式剪力锁、门执手等五金件； 8. 具体做法详见门表1-5#-7001；	樘	1	26698.02	26698.02	0.00
		A.1 清洁间			1	12549.07	12549.07	0.00
556	011102001038	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.07	1436.33	100.54	0.00
本页小计							27299.32	0.00
合 计							13520606.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第114页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
557	011102003007	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DS C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25厚DS M15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05；	m2	1.68	293.86	493.68	0.00
558	010904002016	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	1.68	58.10	97.61	0.00
559	010903002014	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	1.58	20.51	32.41	0.00
560	011204003005	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 2. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 3. 界面剂一道； 4. 6mm厚DP M5砂浆； 5. 1.5mm厚JS防水层2遍下翻300（另计）； 6. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平； 7. 600×600mmTL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见墙面节点图1-5#-5202-02；	m2	16.05	333.13	5346.74	0.00
561	011302001063	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见隔墙节点图ID-5#-5003；	m2	1.68	194.46	326.69	0.00
本页小计							6297.13	0.00
合 计							13526903.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第115页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
562	011304001040	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	0.75	64.44	48.33	0.00
563	010801001057	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格690×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	6103.07	6103.07	0.00
		A.1 大包卫生间			1	93573.50	93573.50	0.00
564	011102001039	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.7	1435.86	1005.10	0.00
本页小计							7156.50	0.00
合 计							13534059.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第116页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
565	011102001069	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	8.36	1274.08	10651.31	0.00
566	010904002017	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.36	58.10	485.72	0.00
567	010903002015	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	2.81	20.51	57.63	0.00
568	011105006030	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	12.56	24.99	313.87	0.00
569	011204001036	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	14.7	1985.51	29187.00	0.00
570	011505010013	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层15mm玻镁板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-05；	m2	2.67	535.64	1430.16	0.00
本页小计							42125.69	0.00
合 计							13576185.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第117页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
571	011505001008	洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. ST-16米色水泥人造石面层，包括但不限于包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 3. ST-19杰尼亚灰大理石台面，包括但不限于包括但不限于包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-06；	m2	0.83	2205.56	1830.61	0.00
572	011207001066	WD-03橡木色木饰面墙面（钢骨架）	1. 热镀锌钢骨架； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. WD-03橡木色成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考卫生间节点图I-5#-4202-05；	m2	6.81	1506.19	10257.15	0.00
573	011210005012	定制WD-03橡木色木饰面蹲坑隔断	1. 定制MT-10钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1226×1500×3000mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	2	9916.15	19832.30	0.00
574	011505008086	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	2	97.61	195.22	0.00
575	011505008087	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	78.81	157.62	0.00
576	011302001064	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于包括但不限于包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	1.49	1988.43	2962.76	0.00
本页小计							35235.66	0.00
合 计							13611421.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第118页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
577	011302001065	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 具体做法详见隔墙节点图ID-5#-5003;	m2	6.96	194.46	1353.44	0.00
578	011304001041	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+150mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02;	m	2.48	241.46	598.82	0.00
579	011304001042	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06;	m	2.43	64.41	156.52	0.00
580	010801001058	ST-10米色大理石暗门	1. 门代号M-10 2. 镀锌钢骨架, 成品背栓挂件 3. ST-10米色大理石暗门, 规格900*2300mm; 4. 石材门用暗铰链、暗拉环、门碰珠等五金件;	樘	1	3395.84	3395.84	0.00
本页小计							5504.62	0.00
合 计							13616925.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第119页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
581	010801001041	WD-03橡木色木饰面单开暗门	1. 5#-M-17暗门规格：900×2300mm； 2. 木龙骨刷防火涂料三遍； 3. 双层9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-03橡木色成品木饰面，背面WD-03橡木色成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标固舌锁、暗拉环五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图三I-5#-7004，门节点图二I-5#-7104-20、I-5#-7110-19；	樘	1	2692.59	2692.59	0.00
582	010801001042	WD-03橡木色木饰面造型单开套装门	1. 门代号5#-M-28 2. WD-02成品木饰面造型单开套装门（含木饰面门套），规格900×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-02A级成品木饰面； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见门表1-5#-7005；	樘	1	7009.84	7009.84	0.00
		A.1 小包卫生间			1	49490.38	49490.38	0.00
583	011102001040	ST-10米色大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 局部15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-04；	m2	0.3	1435.72	430.72	0.00
本页小计							10133.15	0.00
合 计							13627058.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第120页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
584	011102001070	ST-32天然大理石楼地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 15mm厚DS M15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. ST-32天然大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-01；	m2	6.93	1274.08	8829.37	0.00
585	010904002018	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.93	58.10	402.63	0.00
586	010903002016	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	3.13	20.51	64.20	0.00
587	011105006031	MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 踢脚线配套安装卡件； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m	21.1	24.99	527.29	0.00
588	011204001037	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. ST-10米色大理石，局部做3×3U型槽，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-04；	m2	4.12	1985.51	8180.30	0.00
589	011505010014	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层15mm玻镁板基层； 3. GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4202-05；	m2	2.41	535.66	1290.94	0.00
本页小计							19294.73	0.00
合 计							13646353.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第121页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
590	011505001009	洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. ST-16米色水泥人造石面层，包括但不限于包括但不 限于裁切、开孔、磨边、 安装、六面防护处理、打胶等； 3. ST-19杰尼亚灰大理石台面，包括但不限于包括但不 限于裁切、开孔、磨边、 安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-2#-4202-06；	m2	0.88	2205.56	1940.89	0.00
591	011204001038	TL-01木纹岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-05；	m2	17.39	665.43	11571.83	0.00
592	011204001039	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-05；	m2	5.46	519.76	2837.89	0.00
593	011505008058	双卷卫生纸架（暂列）	双卷卫生纸架	个	1	304.70	304.70	0.00
594	011505008059	厕所挂衣钩（暂列）	厕所挂衣钩	个	1	78.84	78.84	0.00
本页小计							16734.15	0.00
合 计							13663087.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第122页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
595	011302001066	ACT-05浅橡木色铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-01、02、03；	m2	2.02	1988.36	4016.49	0.00
596	011302001067	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见隔墙节点图ID-5#-5003；	m2	4.92	194.46	956.74	0.00
597	011304001043	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：200+150mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-5#-4202-02；	m	3.13	241.48	755.83	0.00
598	011304001044	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 15mm玻镁板基层 3. 单层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-5#-4201-06；	m	3.94	64.41	253.78	0.00
本页小计							5982.84	0.00
合 计							13669070.59	0.00

第123页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
599	010801001043	WD-03橡木色木饰面单开套装门	1. 门代号M-02 2. WD-02橡木色木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1000×2700mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层、WD-03A级成品木饰面； 4. 门头：9mm阻燃板基层、WD-03A级成品木饰面； 5. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标通道功能锁、地装式门碰等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见门表1-5#-7001-02；	樘	1	7047.94	7047.94	0.00
		A 直播间			1	261291.45	261291.45	0.00
600	011104001002	CP-02深灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图；	m2	130.17	1170.98	152426.47	0.00
601	011304002026	地面装饰风口	1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	25.53	424.53	10838.25	0.00
本页小计							170312.66	0.00
合 计							13839383.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第124页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
602	011105006035	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图;	m	24.56	75.85	1862.88	0.00
603	011207001085	MT-12不锈钢竖向幕墙收边	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙) , ,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图;	m2	17.07	789.57	13477.96	0.00
604	011207001086	ACU-05浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 专用粘结剂; 3. ACU-05浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图;	m2	76.71	249.15	19112.30	0.00
605	011302001086	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。	m2	101.21	239.45	24234.73	0.00
606	011406001006	原顶刷白色无机涂料	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	28.96	45.72	1324.05	0.00
本页小计							60011.92	0.00
合 计							13899395.17	0.00

第125页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
607	010810002001	纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：250*200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点；	m	25.55	190.30	4862.17	0.00
608	010805005001	M-19系统玻璃双开门	1. 门框外围尺寸：1500×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件；	樘	2	16576.32	33152.64	0.00
		A.1 合用前室			1	14514.54	14514.54	0.00
609	011102003011	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 25厚DSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 600×600mm瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-5101-05；	m ²	11.73	480.01	5630.52	0.00
610	011105003004	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1:3水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	9.23	31.66	292.22	0.00
本页小计							43937.55	0.00
合 计							13943332.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第126页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
611	011406001004	抹灰面涂刷白色无机涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. 白色无机涂料三遍	m2	34.09	50.13	1708.93	0.00
612	011302001072	纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，电动卷帘处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-5#-5007-38；	m2	11.73	223.77	2624.82	0.00
613	011207001083	MT-20和纹本色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-5221；	m2	1.68	990.45	1663.96	0.00
614	011207001084	MT-20和纹本色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-1#-5221；	m2	2.62	990.11	2594.09	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	223250.89	223250.89	0.00
615	010402001005	P3-1砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	21.55	679.15	14635.68	0.00
本页小计							23227.48	0.00
合 计							13966560.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第127页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
616	010402001006	P3-2砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	50.84	625.06	31778.05	0.00
617	010503004004	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	5.76	1511.20	8704.51	0.00
618	011210006001	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨, 地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填50厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 装饰面层(计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	295.62	436.49	129035.17	0.00
619	010503004001	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	2.5	1481.74	3704.35	0.00
620	010503004007	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	4.36	1511.20	6588.83	0.00
621	010503005003	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.17	2377.10	404.11	0.00
622	010502002003	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	5.51	2406.45	13259.54	0.00
623	011201001005	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	65.84	5.06	333.15	0.00
624	011201001006	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	145.9	44.64	6512.98	0.00
625	010515001003	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0.546	6488.27	3542.60	0.00
626	011810001003	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	165	11.91	1965.15	0.00
627	011810001006	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	330	7.37	2432.10	0.00
本页小计							208260.54	0.00
合 计							14174820.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第128页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
628	011406003003	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	29.36	12.08	354.67	0.00
		A.1 电梯轿厢			1	58668.28	58668.28	0.00
629	011102001044	ST-26理查米勒大理石	1. 5mm厚超薄石材专用胶; 2. ST-26理查米勒大理石(10mm石材+13mm铝蜂窝板)包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-5#-5601-11;	m2	7.02	1201.53	8434.74	0.00
630	011207001073	MT-26镜面不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-26防指纹浅镜面不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+12.7mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-5#-5601-10;	m2	18.42	1114.49	20528.91	0.00
631	011207001074	MT-19镜面不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-19防指纹浅镜面不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+12.7mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-5#-5601-10;	m2	16.2	1114.49	18054.74	0.00
632	011302001075	MT-19苹果砂本色不锈钢蜂窝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用金属挂件; 3. MT-19苹果砂本色不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+12.7mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-5#-5601-12;	m2	6.84	1243.69	8506.84	0.00
本页小计							55879.90	0.00
合 计							14230700.64	0.00

第129页 共776页

本页小计	219073.24	0.00
合 计	14449773.88	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼精装修工程

标段：

第130页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	335234.76			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	245646.16			不取费时“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.4	57799.10			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	31789.50			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	7224.89			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	10837.33			0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼精装修工程

标段：

第131页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	7224.89			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	115598.19			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.5	72248.87			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	187847.06			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	4334.93			0.03%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第133页 共776页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	926319.97		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合 计		926319.97		—

暂列金额明细表

工程名称: 5#楼精装修工程

标段:

第134页 共776页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第136页 共776页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第137页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			A 一层		1	6848466.35	6848466.35	0.00
			A 大堂		1	634016.47	634016.47	0.00
1	011104001001	CP-03防尘毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独列项，另计）； 5. 15mmDSM15水泥砂浆结合层； 6. C20细石混凝土挡水坎； 7. 12mm厚CP-03防尘毯，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-01。	m2	21.44	3090.42	66258.60	0.00
2	010904002017	地面JS防水	1. 1.5mmJS防水层两遍	m2	24.14	20.51	495.11	0.00
3	011102001001	ST-21小牛灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-01、I-6#-5101-04。	m2	192.51	1383.50	266337.59	0.00
4	011102001002	ST-21小牛灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 12mm硅酸钙板； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-02。	m2	2.8	1625.61	4551.71	0.00
本页小计							337643.01	0.00
合 计							337643.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第138页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011105006001	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 4. 1. 5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5203-1、I-6#-5203-2。	m	33. 47	76. 50	2560. 46	0. 00
6	011105006002	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 4. 1. 5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见柱子节点图I-6#-5401-01。	m	2. 2	81. 75	179. 85	0. 00
7	011208001005	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品配套铝板金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (3. 0mm厚不锈钢面层+17. 0mm蜂窝芯+0. 8mm铝合金背板); 4. 顶部采用MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见柱子节点详图I-6#-5401-01及答疑等。	m2	11. 76	2603. 87	30621. 51	0. 00
本页小计							33361. 82	0. 00
合 计							371004. 83	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第139页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011207001001	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 单层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-01。	m2	30.05	571.14	17162.76	0.00
9	011207001005	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-02。	m2	20.79	617.15	12830.55	0.00
10	011207001145	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 2. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 3. PT-18白色竖纹艺术批荡; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5208A-07及答疑等。	m2	17.5	474.69	8307.08	0.00
11	011207001002	FL-01广告贴膜石膏板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层 (局部背衬木方龙骨, 防火涂料); 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍, 两遍底漆; 6. FL-01广告贴膜 (局部PT-07白色触艺漆艺术批荡, 另FL-01广告贴膜不在精装招标准范围); 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-01及答疑等。	m2	34.57	439.53	15194.55	0.00
本页小计							53494.94	0.00
合 计							424499.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第140页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011207001006	FL-01广告贴膜石膏板下挂墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍, 两遍底漆; 6. FL-01广告贴膜 (局部PT-07白色触艺漆艺术批荡, 另FL-01广告贴膜不在精装招标准范围); 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-07、天花节点详图1-6#-5002-09及答疑等。	m2	47.55	363.22	17271.11	0.00
13	011207001003	AWP-06银白色冲横条孔铝板墙面 (基层板材质、亚克力节点做法答疑待回复)	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm阻燃基层板(刷白); 3. 3mm厚AWP-06银白色冲横条孔铝板+6mm白色磨砂亚克力(灯箱5面贴反光纸); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-02、1-6#-5203-06及答疑等。	m2	21.66	902.41	19546.20	0.00
14	011502001071	MT-21A红色烤漆不锈钢线条	1. 12mm阻燃基层板; 2. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢 (展开宽度155mm) (局部背衬木方龙骨, 防火涂料); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-02及答疑等。	m	14.22	137.59	1956.53	0.00
本页小计							38773.84	0.00
合 计							463273.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第141页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011207001166	PT-18白色竖纹艺术批荡幕墙岩棉封堵	1. 防火岩棉（防火岩棉不在精装招标范围）； 2. 12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-18白色竖纹艺术批荡； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-27及答疑等。	m2	27.22	520.70	14173.45	0.00
16	010810002001	纸面石膏板刷白色无机涂料卷帘盒	1. 卷帘盒展开尺寸：200+400mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-27及答疑等。	m	20.94	317.40	6646.36	0.00
17	011304001003	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-10及答疑等。	m2	9.82	183.35	1800.50	0.00
18	011304001035	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 12mm阻燃板基层； 4. 9.5mm纸面石膏板(局部12mm厚纸面石膏板)； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-09及答疑等。	m2	4.68	178.24	834.16	0.00
本页小计							23454.47	0.00
合 计							486728.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第142页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011304001004	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-01、天花节点I-6#-5002-8、I-6#-5002-11等。	m2	11.11	160.95	1788.15	0.00
20	011304002010	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	5	160.65	803.25	0.00
21	011502001001	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 200mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	84.12	237.43	19972.61	0.00
22	011502004001	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	102.11	34.01	3472.76	0.00
23	011302001001	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板（局部单层9.5mm厚，背衬15mm玻镁板）； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 部位：门厅（大面吊顶标高5.40），具体做法详见天花节点I-6#-5002-9、I-6#-5002-10及答疑等。	m2	118.65	247.01	29307.74	0.00
本页小计							55344.51	0.00
合 计							542072.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第143页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011302001002	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板 (局部单层9.5mm厚、12mm厚, 背衬12mm阻燃板及15mm玻镁板); 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 (局部FL-01广告贴膜, FL-01广告贴膜不在精装招标范围); 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 部位: 门厅 (大面吊顶标高3.00), 具体做法详见天花节点I-6#-5002-8、I-6#-5002-09、I-6#-5002-11及答疑等。	m2	53.68	247.21	13270.23	0.00
25	011302001006	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05。	m2	126.92	228.41	28989.80	0.00
26	011501001001	大堂服务台	1. 大堂服务台; 2. 包括但不限于镀锌钢骨架、阻燃板、MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢、成品金属挂件、人造石、LM-11深灰色烤漆板、、柜体内WD-01B浅色免漆板、柜体五金等; 3. 具体做法详见一层服务台详图I-6#-6003-01~07。	个	1	49683.85	49683.85	0.00
		A 电梯厅			1	73928.48	73928.48	0.00
本页小计							91943.88	0.00
合 计							634016.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第144页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011102001003	ST-21小牛灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-02、I-6#-5101-04。	m2	19.05	1376.34	26219.28	0.00
28	011102001090	ST-21小牛灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石盲道，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-01、I-6#-5101-04、I-6#-5103-01及答疑等。	m2	0.13	1594.11	207.23	0.00
29	011105006003	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208A-07、I-6#-5203-2等。	m	8.64	76.50	660.96	0.00
本页小计							27087.47	0.00
合 计							661103.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第145页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011207001008	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-02。	m2	11.51	617.15	7103.40	0.00
31	011207001146	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 2. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 3. PT-18白色竖纹艺术批荡; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5208A-07及答疑等; 6. 项目清单特征描述与图纸不一致或描述不全时, 以图纸为准。	m2	14.07	474.69	6678.89	0.00
32	011207001147	AWP-06银白色冲横条孔铝板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm阻燃基层板(刷白); 3. 3mm厚AWP-06银白色冲横条孔铝板+6mm白色磨砂亚克力(灯箱5面贴反光纸); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-02、1-6#-5203-06及答疑等。	m2	5.75	933.97	5370.33	0.00
33	011502001072	MT-21A红色烤漆不锈钢线条	1. 12mm阻燃基层板; 2. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢(展开宽度155mm)(局部背衬木方龙骨, 防火涂料); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-02。	m	7.68	137.59	1056.69	0.00
本页小计							20209.31	0.00
合 计							681313.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第146页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011207001011	FL-05广告贴膜石膏板墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 单层12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. FL-05广告贴膜 (FL-05广告贴膜不在精装招标准围); 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-01、1-6#-5221-03、1-6#-5221-04等。	m2	10.67	194.29	2073.07	0.00
35	011207001015	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-03、1-6#-5221-04及答疑等。	m2	0.83	1074.43	891.78	0.00
36	011207001012	MT-17波纹装饰不锈钢复合板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. 铝合金蜂窝板基层 (2.5mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 1.5mm厚MT-17波纹装饰抗指纹不锈钢; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-02、1-6#-5221-03及答疑等; 7. 清单工程量计算规则: 按垂直投影面积计算。	m2	1.72	1667.51	2868.12	0.00
本页小计							5832.97	0.00
合 计							687146.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第147页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011207001013	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm厚面层+17.2mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-02、1-6#-5221-03、1-6#-5221-04及答疑等。	m2	5.5	1334.02	7337.11	0.00
38	010801001063	PT-18白色竖纹艺术批荡单开暗门	1. 暗门代号M-16,规格:900×2700mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9.5mm厚纸面石膏板(局部12mm厚纸面石膏板); 4. 9mm阻燃板基层,木龙骨防火涂料三遍(局部15玻镁板基层); 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍,腻子膏两遍; 7. 正面PT-18白色竖纹艺术批荡墙面; 8. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 9. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 10. 施工过程中成品保护; 11. 具体做法详见:门表图三I-6#-7003,门节点图I-6#-7103-16、I-6#-7105-15及答疑等。	樘	1	4037.80	4037.80	0.00
39	011502001002	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	14	237.43	3324.02	0.00
40	011502004002	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线,规格:45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	14	34.01	476.14	0.00
本页小计							15175.07	0.00
合 计							702321.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第148页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011304001005	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见墙身节点图天花节点I-6#-5002-8、I-6#-5002-11、I-6#-5002-12等。	m2	3.86	161.05	621.65	0.00
42	011302001003	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板（局部单层9.5mm厚，背衬9mm阻燃板及15mm玻镁板）； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-8、I-6#-5002-11、I-6#-5002-12及答疑等。	m2	19.08	262.16	5002.01	0.00
		A 公区走道（卫生间楼梯区域）			1	372821.48	372821.48	0.00
本页小计							5623.66	0.00
合 计							707944.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第149页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011102001006	ST-21小牛灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-05-06、I-6#-5101-07、I-6#-5102-14等。	m2	103.38	1395.80	144297.80	0.00
44	011102001041	ST-21小牛灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 25mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-05-08、I-6#-5101-09等。	m2	9.64	1375.97	13264.35	0.00
45	011105006004	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5203-5、1-6#-5208A-01等。	m	74.89	76.50	5729.09	0.00
本页小计							163291.24	0.00
合 计							871236.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第150页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011207001016	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5203-5、1-6#-5208A-01等。	m2	235.64	617.15	145425.23	0.00
47	010807003006	冲孔铝板风口 答疑28-159	1. 内部喷黑处理; 2. 金属挂件; 3. 2mm冲孔铝板风口, 色同PT-18, 通透率80% 4. 具体做法详见墙身节点详图及答疑等。	m2	4.05	501.67	2031.76	0.00
48	011502001003	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	14.29	237.43	3392.87	0.00
49	011502004003	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	108.44	34.01	3688.04	0.00
50	011304002011	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	2	160.65	321.30	0.00
51	011304001006	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-8、I-6#-5002-12。	m2	29.93	160.94	4816.93	0.00
本页小计							159676.13	0.00
合 计							1030912.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第151页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011302001007	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-8、I-6#-5002-12、I-6#-5004-26a及答疑等。	m2	108.73	252.11	27411.92	0.00
53	011207001017	PT-01白色无机室内涂料幕墙岩棉封堵	1. 防火岩棉（防火岩棉不在精装招标范围）； 2. 9.5mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见天花节点详图1-6#-5004-26a及答疑等。	m2	1.63	99.17	161.65	0.00
本页小计							27573.57	0.00
合 计							1058485.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第152页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010801001001	PT-18白色竖纹艺术批荡单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9.5mm厚纸面石膏板(局部12mm厚纸面石膏板); 4. 9mm阻燃板基层, 木龙骨防火涂料三遍(局部15玻镁板基层); 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 7. 正面PT-18白色竖纹艺术批荡墙面; 8. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 9. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 10. 施工过程中成品保护; 11. 具体做法详见: 门表图三I-6#-7003, 门节点图I-6#-7103-16、I-6#-7105-15及答疑等。	樘	3	3725.00	11175.00	0.00
55	010801001066	LM-02白色防火板饰面双开隔声门	1. 隔声门代号M-23, 规格: 1700×2400mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 成品LM-02白色防火板饰面双开隔声门(含门套及门套基层); 4. 12mm厚硅酸钙板(刷白); 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见图纸及答疑等。	樘	1	10320.94	10320.94	0.00
56	011207001155	LM-02白色防火板门头	1. 木龙骨基层, 防火涂料三遍; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 22mm厚LM-02白色防火板; 4. 具体做法详见节点图I-6#-7104-02及答疑等。	m2	0.65	1207.08	784.60	0.00
		A 公区走道(健身运动区域)			1	615072.18	615072.18	0.00
本页小计							22280.54	0.00
合 计							1080766.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第153页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011103001001	PVC-06米色仿石材纹理片材地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 88厚C25细石混凝土找平层； 4. 50厚1:2水泥砂浆找平层抹平； 5. 5厚C25高强度水泥自流平； 6. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 7. 5mm厚（耐磨层0.55mm）PVC-06米色仿石材纹理片材地板； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-19及答疑等。	m2	56.41	948.08	53481.19	0.00
58	011103001017	PVC-06米色仿石材纹理片材地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 38厚C25细石混凝土找平层； 4. 50厚1:2水泥砂浆找平层抹平； 5. 5厚C25高强度水泥自流平； 6. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 7. 5mm厚（耐磨层0.55mm）PVC-06米色仿石材纹理片材地板，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-03`05、I-6#-5102-10、I-6#-5102-18及答疑等。	m2	189.44	924.65	175165.70	0.00
59	011102001040	ST-21小牛灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 12mm硅酸钙板； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-02及答疑等。	m2	2.42	1625.79	3934.41	0.00
本页小计							232581.30	0.00
合 计							1313347.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第154页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011105006005	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5203-3、I-6#-5203-5等。	m	67.85	76.50	5190.53	0.00
61	011105006006	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5401-04。	m	2.83	81.75	231.35	0.00
62	011207001149	AWP-06银白色冲横条孔铝板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙石膏板刷白（轻钢龙骨隔墙石膏板另计）; 2. 12mm阻燃基层板(刷白) ; 3. 3mm厚AWP-06银白色冲横条孔铝板+6mm白色磨砂亚克力(灯箱5面贴反光纸); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-03及答疑等。	m ²	7.73	718.77	5556.09	0.00
63	011502001077	MT-21A红色烤漆不锈钢线条	1. 12mm阻燃基层板; 2. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢（展开宽度155mm）（局部背衬木方龙骨，防火涂料）; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-03及答疑等。	m	14.02	137.59	1929.01	0.00
本页小计							12906.98	0.00
合 计							1326254.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第155页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011207001020	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-03、1-6#-5203-05、1-6#-5204-03等。	m2	132.28	617.15	81636.60	0.00
65	011207001150	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 单层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-01。	m2	9.37	571.14	5351.58	0.00
66	011207001024	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 2. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 3. PT-18白色竖纹艺术批荡; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见天花节点详图1-6#-5003-18。	m2	8.17	474.69	3878.22	0.00
67	011210006002	PT-18白色竖纹艺术批荡包圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层; 3. 9.5mm纸面石膏板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-18白色竖纹艺术批荡; 7. 顶部采用MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见柱子节点详图I-6#-5401-04。	m2	8.35	660.64	5516.34	0.00
本页小计							96382.74	0.00
合 计							1422637.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第156页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011207001021	MT-21橙色烤漆不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-21橙色烤漆不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+19.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-04、1-6#-5203-08、1-6#-5206-03及答疑等。	m2	60.02	1051.09	63086.42	0.00
69	011207001022	MT-21橙色烤漆不锈钢蜂窝板门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-21橙色烤漆不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+19.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-08、1-6#-5206-01及答疑等。	m2	42.08	1304.66	54900.09	0.00
70	010807003002	金属板风口	1. 3.0mm厚铝板风口，色同PT-18； 2. 1mm切割图案金属滤网； 3. 木方龙骨，刷防火涂料； 4. 1.5mmMT-24白色烤漆不锈钢线条； 4. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-09、1-6#-5204-03及答疑等； 5. 项目清单特征描述与图纸不一致或描述不全时，以图纸为准。	m2	2.39	1084.59	2592.17	0.00
本页小计							120578.68	0.00
合 计							1543216.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第157页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011207001025	LM-12橡木色防火板墙面	1. 12mm厚阻燃板基层; 2. 成品金属挂件及防火板成品连接件; 3. 22mm厚LM-12橡木色防火板; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5204-02及答疑等。	m2	0.65	1090.77	709.00	0.00
72	011207001027	LM-12A橡木色冲孔防火板墙面	1. 12mm厚阻燃板基层; 2. 成品金属挂件及防火板成品连接件; 3. 22mm厚LM-12A橡木色冲孔防火板; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5204-02及答疑等。	m2	2.55	1090.77	2781.46	0.00
73	011207001026	LM-12橡木色防火板墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 成品金属挂件; 4. 22mm厚LM-12橡木色防火板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5204-01。	m2	0.57	1831.18	1043.77	0.00
74	011207001028	LM-12A橡木色冲孔防火板墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 成品金属挂件; 4. 22mm厚LM-12A橡木色冲孔防火板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5204-01。	m2	1.53	1833.33	2804.99	0.00
本页小计							7339.22	0.00
合 计							1550555.35	0.00

第158页 共776页

本页小计							27739.41	0.00
合 计							1578294.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第159页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011304001026	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5003-18及答疑等。	m2	4.9	183.38	898.56	0.00
81	011302001009	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板（局部9.5mm厚纸面石膏板，背衬15mm厚玻镁板） 4. 3mm厚AWP-06银白色冲横条孔铝板+6mm白色磨砂亚克力（灯箱5面贴反光纸），MT-21A红色烤漆不锈钢异形线条，背衬双层15mm玻镁板（刷白）； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-13、I-6#-5003-18、I-6#-5004-26、I-6#-5004-26a及答疑等。	m2	155.59	274.12	42650.33	0.00
本页小计							43548.89	0.00
合 计							1621843.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第160页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011502004013	PT-01白色无机室内涂料下挂墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚玻镁板基层 (局部背衬木方龙骨, 防火涂料三遍); 3. 9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 下挂墙面尺寸: 200+2460+50+200mm; 8. 具体做法详见天花节点详图1-6#-5004-26及答疑等。	m	2.9	727.03	2108.39	0.00
83	011207001213	PT-01白色无机室内涂料幕墙岩棉封堵	1. 防火岩棉 (防火岩棉不在精装招标范围); 2. 9.5mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见天花节点详图1-6#-5004-26a及答疑等。	m2	2.96	99.17	293.54	0.00
84	011302001076	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05	m2	172	228.41	39286.52	0.00
本页小计							41688.45	0.00
合 计							1663532.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第161页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010801001064	PT-18白色竖纹艺术批荡单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2700mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9.5mm厚纸面石膏板(局部12mm厚纸面石膏板); 4. 9mm阻燃板基层, 木龙骨防火涂料三遍(局部15玻镁板基层); 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 7. 正面PT-18白色竖纹艺术批荡墙面; 8. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 9. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 10. 施工过程中成品保护; 11. 具体做法详见: 门表图三I-6#-7003, 门节点图I-6#-7103-16、I-6#-7105-15及答疑等。	樘	3	4038.15	12114.45	0.00
86	010801001002	LM-12A橡木色冲孔防火板饰面单开暗门	1. 暗门代号M-18, 规格: 900×2970mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 防火板成品连接件; 4. 9mm阻燃板基层、木龙骨防火涂料; 5. 正面22mm厚LM-12A橡木色冲孔防火板及LM-12灰橡木色防火板, 背面22mm厚LM-02白色防火板; 6. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图四I-6#-7004, 门节点图I-6#-7103-18, I-6#-7106-17及答疑等。	樘	1	9465.65	9465.65	0.00
本页小计							21580.10	0.00
合 计							1685112.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第162页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011501003001	公区走道LM-12橡木色防火板饰面置物柜	1. 公区走道LM-12橡木色防火板饰面置物柜，规格：2520mm长×400mm宽×3200mm高； 2. 包括但不限于热镀锌钢架、基层板、LM-12橡木色防火板饰面、MT-05喷砂深灰色不锈钢线条、不锈钢踢脚线、专用挂件等； 3. 具体做法详见乒乓球墙身节点详图1-6#-5204-01等。	个	1	10726.41	10726.41	0.00
		A 茶歇区			1	178766.79	178766.79	0.00
88	011104001002	PVC-05灰色编织地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 88mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 55mm厚1:2水泥砂浆找平层抹平； 5. 5mm厚C25高强度水泥自流平； 6. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 7. 2.5mm厚PVC-05灰色编织地毯，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13黄铜色实心铜条收口； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-19。	m ²	44.54	1081.62	48175.35	0.00
89	011105006007	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5203-3、I-6#-5203-5等。	m	3.7	76.51	283.09	0.00
本页小计							59184.85	0.00
合 计							1744297.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第163页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011207001152	AWP-06银白色冲横条孔铝板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙石膏板刷白（轻钢龙骨隔墙石膏板另计）； 2. 12mm阻燃基层板（刷白）； 3. 3mm厚AWP-06银白色冲横条孔铝板+6mm白色磨砂亚克力（灯箱5面贴反光纸）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-03、1-6#-5204-08及答疑等。	m2	0.55	715.33	393.43	0.00
91	011502001078	MT-21A红色烤漆不锈钢线条	1. 12mm阻燃基层板； 2. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢（展开宽度155mm）（局部背衬木方龙骨，防火涂料）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5203-03及答疑等。	m	1.13	137.58	155.47	0.00
92	011207001038	MT-21A红色烤漆不锈钢线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层（局部18厚玻镁板基层）； 3. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5205-01、1-6#-5205-02、1-6#-5204-04、1-6#-5204-05、1-6#-5204-07及答疑等。	m2	2.8	1071.78	3000.98	0.00
93	011207001214	MT-24白色烤漆不锈钢蜂窝板线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. MT-24白色烤漆不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+19.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5205-01、1-6#-5204-04、1-6#-5204-05、1-6#-5204-07、天花节点I-6#-5003-17及答疑等。	m2	4.13	1249.17	5159.07	0.00
本页小计							8708.95	0.00
合 计							1753006.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第164页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011207001035	MT-24白色烤漆不锈钢蜂窝板门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-24白色烤漆不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+19.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见天花节点详图I-6#-5003-16及答疑等。	m2	19.27	1048.65	20207.49	0.00
95	011207001153	MT-21A红色烤漆不锈钢蜂窝板门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-21A红色烤漆不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+19.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见天花节点详图I-6#-5003-16及答疑等。	m2	1.55	1047.86	1624.18	0.00
96	011207001031	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 5. PT-18白色竖纹艺术批荡； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-05，天花节点详图I-6#-5002-14等。	m2	9.02	617.15	5566.69	0.00
本页小计							27398.36	0.00
合 计							1780404.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第165页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011207001032	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚玻镁板; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-18白色竖纹艺术批荡; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见天花节点详图I-6#-5003-16等。	m2	8.48	864.16	7328.08	0.00
98	011207001154	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 单层12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-18白色竖纹艺术批荡; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5204-04、1-6#-5204-05、1-6#-5205-01、1-6#-5205-02及答疑等。	m2	17.77	855.68	15205.43	0.00
99	011207002001	PT-18白色竖纹艺术批荡GRG墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. GRG专用干挂件; 3. 10mm厚GRG-01 (含预埋挂件); 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5205-02及答疑等。	m2	1.94	1785.00	3462.90	0.00
本页小计							25996.41	0.00
合 计							1806400.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第166页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011207001037	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 2. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 3. PT-18白色竖纹艺术批荡； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5204-09。	m2	7.62	474.69	3617.14	0.00
101	011207001040	AWP-13灰色冲孔金属网墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃基层板； 3. 单层12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍，两遍底漆； 6. FL-02广告贴膜（FL-02广告贴膜不在精装招标范围）； 7. 3mm厚AWP-13灰色冲孔金属网； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见墙身节点图 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5204-04、1-6#-5204-05、1-6#-5205-01及答疑等。	m2	8.85	890.53	7881.19	0.00
102	011207001039	LM-01白色烤漆板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 15mm厚LM-01白色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5204-04。	m2	1.73	1080.06	1868.50	0.00
103	011207001041	UP-05红色软包靠背	1. UP-05红色软包靠背，包括但不限于基层板、乳胶、高弹海绵、纤维棉、UP-05红色软包等； 2. 施工过程中成品保护； 3. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5205-02及答疑等。	m2	0.55	579.27	318.60	0.00
本页小计							13685.43	0.00
合 计							1820086.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第167页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011207001042	LM-01白色烤漆板搁物板	1. ø6圆钢@500; 2. 15mm厚LM-01白色烤漆板; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5204-05、I-6#-5205-01及答疑等。	m2	0.66	1034.90	683.03	0.00
105	011502001005	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	18.73	237.43	4447.06	0.00
106	011502004005	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	18.73	34.01	637.01	0.00
107	011304001008	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-15、I-6#-5003-16、I-6#-5003-17等。	m2	5.17	160.95	832.11	0.00
108	011302001010	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-15、I-6#-5003-16、I-6#-5003-17及答疑等。	m2	49.79	256.54	12773.13	0.00
本页小计							19372.34	0.00
合 计							1839458.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第168页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011302001111	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05	m2	49.79	228.44	11374.03	0.00
110	011304002013	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	6	160.65	963.90	0.00
111	011406001001	PT-08灰色吸音涂料原顶	PT-08灰色吸音涂料原顶，30mm厚喷涂于硬性基材，吸声系数NRC-0.7	m2	96.7	83.57	8081.22	0.00
112	011501002001	茶歇区茶水低柜	1. 茶歇区茶水低柜规格：3000（长）×600（宽）×850mm（高）； 2. 成品LM-01白色烤漆板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-11烤漆板、柜体内WD-01B浅色免漆板、SOL-05米白色人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5204-05、1-6#-5205-01。	m	3	2395.47	7186.41	0.00
113	011501002002	茶歇区水吧台	1. 水吧台，规格：4650（长）×830（宽）×1050mm（高） 2. 成品水吧台，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-11烤漆板、柜体内WD-01B浅色免漆板、SOL-05米白色人造石、石材开孔、橱柜配套五金件、MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线及线条、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见水吧台详图I-6#-6001-01~06等。	个	1	7541.30	7541.30	0.00
		A 健身房			1	1026651.97	1026651.97	0.00
本页小计							35146.86	0.00
合 计							1874605.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第169页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011103001019	PVC-01灰色高密度橡胶运动地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 35厚C20细石混凝土配A6@200钢筋网片电焊，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨处理，一次成型，平整度2m直尺小于4mm； 4. 找平木垫片； 5. 防潮PE膜； 6. 多层单向强化层压板LVL龙骨 30×60×2440mm@408mm； 7. 体育木地板专用Sportflex专业木地板弹性减震，13.5×120×120mm 十字形； 8. 多层单向强化层压板LVL龙骨 30×60×2440mm@408mm； 9. 强化胶合毛板 12×1220×2440mm； 10. 吸音无纺布一层； 11. 22mmWF-05运动木地板（局部氟碳漆划线，以现场实施为准）； 12. 6mm厚（耐磨层3mm）PVC-01灰色高密度橡胶运动地板，3M胶带固定； 13. 施工过程中成品保护； 14. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	319.06	1614.43	515100.04	0.00
115	011102001056	ST-21小牛灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 12mm硅酸钙板； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-02。	m2	7.65	1626.12	12439.82	0.00
本页小计							527539.86	0.00
合 计							2402145.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第170页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011105006036	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5206-02、1-6#-5208A-02等。	m	30.58	76.50	2339.37	0.00
117	011105006037	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见柱子节点图I-6#-5401-01。	m	6.59	81.75	538.73	0.00
118	011208001007	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品配套铝板金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（3.0mm厚不锈钢面层+17.0mm蜂窝芯+0.8mm铝合金背板）; 4. 顶部采用MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见柱子节点详图I-6#-5401-01及答疑等。	m2	28.02	2603.89	72961.00	0.00
本页小计							75839.10	0.00
合 计							2477984.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第171页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011207001043	AWP-05白色冲大圆孔铝板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm吸音棉, 外包玻璃丝布; 3. 专用挂件; 4. AWP-05白色冲大圆孔铝合金蜂窝板(1.5mm厚铝合金面层+19.2mm蜂窝芯+0.8mm冲孔背板), 背板10mm孔径, 孔心距25mm, 穿孔率约35%以上; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5206-04、天花节点详图I-6#-5003-21等。	m2	43.09	905.06	38999.04	0.00
120	011505010001	GL-01钢化超白镜墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 50mm吸音棉; 3. 12mm阻燃基层板; 4. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 5. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢收矩形边条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5206-02, 1-6#-5206-04。	m2	41.19	469.41	19335.00	0.00
121	011207001164	铝板背衬蜂窝幕墙收边	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 满填岩棉(密度120kg/m³); 3. 12mm厚石膏板; 4. 5mm厚隔声毡; 5. 铝板背衬蜂窝板(1.0mm厚铝合金面层+14.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金金背板), 表面贴膜色同幕墙竖挺; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5204-06及答疑等。	m2	5.04	806.59	4065.21	0.00
本页小计							62399.25	0.00
合 计							2540383.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第172页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011207001044	MT-21橙色烤漆不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-21橙色烤漆不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+19.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5203-08、1-6#-5208A-02及答疑等。	m2	21.59	1051.09	22693.03	0.00
123	010807003007	冲孔铝板风口	1. 内部喷黑处理; 2. 金属挂件; 3. 2mm冲孔铝板风口, 色同MT-21, 通透率80% 4. 具体做法详见墙身节点详图及答疑等; 5. 项目清单特征描述与图纸不一致或描述不全时, 以图纸为准。	m2	3	514.03	1542.09	0.00
124	011207001047	PT-09浅灰色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-09浅灰色无机室内涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5208A-02。	m2	8.71	359.85	3134.29	0.00
125	011207001046	PT-09浅灰色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 木方龙骨, 防火涂料; 3. 双层12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-09浅灰色无机室内涂料三遍; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5206-01、1-6#-5206-03, 天花节点详图1-6#-5003-21及答疑等。	m2	73.77	1250.25	92230.94	0.00
本页小计							119600.35	0.00
合 计							2659983.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第173页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011207001048	PT-09浅灰色无机室内涂料GRG墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 木方龙骨, 防火涂料三遍; 3. 12mm厚阻燃板基层; 3. GRG造型基层板; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-09浅灰色无机室内涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5206-02、1-6#-5206-06及答疑等; 8. 清单工程量计算规则: 按垂直投影面积计算。	m2	23.29	2744.08	63909.62	0.00
127	010810002002	纸面石膏板刷白色无机涂料卷帘盒	1. 卷帘盒展开尺寸: 200+1360mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-20及答疑等。	m	39.12	480.99	18816.33	0.00
128	011502004006	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	43.16	34.01	1467.87	0.00
129	011304001009	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-6#-5003-21等。	m2	11.91	160.95	1916.91	0.00
本页小计							86110.73	0.00
合 计							2746094.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第174页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011302001011	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5003-20、I-6#-5003-21等。	m2	136.08	255.58	34779.33	0.00
131	011406001025	PT-08灰色吸音涂料原顶	PT-08灰色吸音涂料原顶, 30mm厚喷涂于硬性基材, 吸声系数NRC-0.7	m2	383.44	83.57	32044.08	0.00
132	011302001071	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05	m2	136.08	228.40	31080.67	0.00
133	010805005001	超白钢化夹胶玻璃门	1. 超白钢化夹胶玻璃门, 代号M-04, 规格: 2000×2250mm; 2. 1.5mm厚MT-21橙色烤漆不锈钢扇框; 3. 12mm厚GL-03超白钢化玻璃; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、大拉手、地锁、地装式门碰; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图一I-6#-7001, 门节点I-6#-7101-04, I-6#-7105-14及答疑等。	樘	4	14314.65	57258.60	0.00
		A 瑜伽/尊巴/舞蹈			1	202455.90	202455.90	0.00
本页小计							155162.68	0.00
合 计							2901257.37	0.00

第175页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011104002001	LVT-03橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20厚DS M20砂浆找平层； 4. RF-01 600×600mm硅酸钙板架空地板（含调节支架）； 5. 1830×182×8mm（耐磨层0.5MM）LVT-03橡木色木纹地板（含ixpe静音垫）； 6. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-05、I-6#-5102-11及答疑等。	m2	104.05	784.00	81575.20	0.00
135	011105006038	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5206-5等。	m	28.56	76.50	2184.84	0.00
136	011505010002	GL-01钢化超白镜墙面	1. 12厚阻燃基层板； 2. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢矩形收边条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点I-6#-5208B-07及答疑等。	m2	18.39	350.07	6437.79	0.00
本页小计							90197.83	0.00
合 计							2991455.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第176页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011505010003	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12厚阻燃基层板+5厚阻燃板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 1. 5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢矩形收边条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5206-05。	m2	45.68	653.28	29841.83	0.00
138	011207001052	PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 12厚阻燃基层板; 2. 9.5mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点I-6#-5208B-07及答疑等。	m2	8.81	162.68	1433.21	0.00
139	011207001051	PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃基层板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5206-05。	m2	18.07	390.74	7060.67	0.00
140	011207001142	PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 2. 专用腻子两遍; 3. PT-01白色无机室内涂料三遍; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见天花节点详图1-6#-5003-18及答疑等。	m2	8.78	73.55	645.77	0.00
本页小计							38981.48	0.00
合 计							3030436.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第177页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011503002001	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢栏杆	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢栏杆，H=1000mm； 1. 热镀锌埋件，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. WD-05硬木扶手R25； 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢立柱； 4. 具体做法详见图纸及答疑等。	m	8.27	1219.90	10088.57	0.00
142	011304002014	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	7	160.65	1124.55	0.00
143	011502001006	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 200mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	37.77	237.43	8967.73	0.00
144	011502004007	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	37.77	34.01	1284.56	0.00
145	011304001027	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-6#-5003-18及答疑等。	m2	10.42	183.37	1910.72	0.00
本页小计							23376.13	0.00
合 计							3053812.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第178页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011302001013	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板 (局部单层9.5mm厚, 背衬15mm玻镁板); 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 (局部PT-03灰色无机室内涂料); 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见天花节点I-6#-5003-18、I-6#-5003-19及答疑等。	m2	88.99	250.80	22318.69	0.00
147	010805005002	M-15系统防火玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×2300mm; 2. 防火玻璃: 8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃; 3. 钢框为成熟钢框型材系统, 钢型材必须采用内外表面热浸镀锌防腐处理, 采用锌镁镀层 (98%的锌, 2%的镁, 镀层为130g/m²), 镀锌层厚≥20 μ m, 表面处理为极氧化黑色; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能窄体锁、地装式门碰等五金件。	樘	2	10657.53	21315.06	0.00
本页小计							43633.75	0.00
合 计							3097446.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第179页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	010801001037	PT-01白色无机涂料成品套装单开暗门	1. 暗门代号M-11; 2. PT-01白色无机涂料成品套装单开暗门(含门套及基层板),规格:1000×2300mm; 3. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 5. WD-05硬木扶手20mm×50mm,四边R3倒角; 6. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、地装式门碰; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见:门表图三I-6#-7002,门节点图I-6#-7102-11、I-6#-7105-10。	樘	1	6266.71	6266.71	0.00
		A 斯诺克			1	270084.15	270084.15	0.00
149	011104001003	CP-08暗红色地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 20厚DS M20砂浆找平层; 4. RF-01 600×600mm硅酸钙板架空地板(含调节支架); 5. CP-08暗红色地毯(厚度≥6mm),与其他装饰材料交界处采用L型MT-13黄铜色实心铜条收口; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-10及答疑等。	m2	61.53	915.59	56336.25	0.00
150	011102001085	ST-21小牛灰大理石地台	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. C20细石混凝土找平层; 4. 12mm硅酸钙板; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-02及答疑等。	m2	1.77	1626.39	2878.71	0.00
本页小计							65481.67	0.00
合 计							3162928.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第180页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011105006039	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 4. 1. 5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208-1、I-6#-5207-4等。	m	15. 07	76. 50	1152. 86	0. 00
152	011207001053	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 12mm厚双层纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5207-4、I-6#-5207-5、I-6#-5207-6等。	m2	27. 59	617. 15	17027. 17	0. 00
153	011207001057	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层, 热镀锌钢架基层加固; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-18白色竖纹艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 部位: 显示屏背景墙处, 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5208-1、I-6#-5208-7等。	m2	28. 51	812. 24	23156. 96	0. 00
本页小计							41336. 99	0. 00
合 计							3204265. 22	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第181页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011207001059	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 双层12mm厚纸面石膏板 (背衬木方龙骨, 防火涂料); 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-18白色竖纹艺术批荡; 7. 施工过程中成品保护; 8. 部位: 柜子处, 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5207-1、I-6#-5207-2、I-6#-5207-3等。	m2	20.7	853.36	17664.55	0.00
155	011207001063	PT-18白色竖纹艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-18白色竖纹艺术批荡; 7. 施工过程中成品保护; 8. 部位: 双开门处, 具体做法详见门节点详图I-6#-7102-10、I-6#-7104-07。	m2	8.88	825.15	7327.33	0.00
156	011207001058	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢显示屏背景墙	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208-1。	m2	1.73	1074.43	1858.76	0.00
本页小计							26850.64	0.00
合 计							3231115.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第182页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011207001055	LM-12橡木色防火板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 22mm厚LM-12橡木色防火板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-03、I-6#-5207-6、I-6#-5207-8等。	m2	10.53	1302.12	13711.32	0.00
158	011207001060	LM-12橡木色防火板墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 22mm厚LM-12橡木色防火板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：贴画背景处，具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-2、I-6#-5207-7。	m2	8.13	1134.18	9220.88	0.00
159	011207001061	LM-12橡木色防火板贴画背景墙	1. 12mm厚阻燃板基层； 2. 22mm厚LM-12橡木色防火板； 3. FL-07木纹贴膜(背后木方造型)（FL-07木纹贴膜不在本次招标范围）； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：贴画背景处，具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-2、I-6#-5207-7及答疑等； 7. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算。	m2	2.9	1145.33	3321.46	0.00
本页小计							26253.66	0.00
合 计							3257369.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第183页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011207001054	LM-12橡木色防火板球杆摆框置物架	1. 球杆摆框置物架, 规格: 2060×2475mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 12mm厚阻燃板基层; 4. 成品金属挂件; 5. 22mm厚LM-12橡木色防火板; 6. FL-07木纹贴膜(背后木方造型饰面)(FL-07木纹贴膜不在精装招标范围); 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-4、I-6#-5207-5、I-6#-5207-8及答疑等; 9. 清单工程量计算规则: 按垂直投影面积计算。	m2	5.1	1650.98	8420.00	0.00
161	011502001007	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢矩形线条	1. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢矩形线条(25×20mm); 2. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-1、I-6#-5207-2、I-6#-5207-3等。	m	10.88	79.14	861.04	0.00
162	011502001008	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条	1. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条(展开宽度21+20+30mm); 2. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208-8。	m	8.88	66.10	586.97	0.00
163	011502001074	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢(展开宽度115+10+5mm)(局部背衬木方龙骨, 防火涂料); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-4、I-6#-5207-5、I-6#-5207-6等。	m	4.25	175.66	746.56	0.00
本页小计							10614.57	0.00
合 计							3267984.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第184页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011502001087	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢(展开宽度125+10+5mm)(局部背衬木方龙骨, 防火涂料); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-4、I-6#-5207-5、I-6#-5207-6等。	m	4.25	183.18	778.52	0.00
165	011502001075	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢(展开宽度130+20+20mm)(局部背衬木方龙骨, 防火涂料); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208-1等。	m	11.46	229.90	2634.65	0.00
166	011502001076	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条	1. 12mm阻燃基层板; 2. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢(展开宽度195mm)(局部背衬木方龙骨, 防火涂料); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-2等。	m	3.5	160.71	562.49	0.00
167	011207001062	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条	1. 12mm阻燃基层板; 2. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢(局部背衬木方龙骨, 防火涂料); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-7等。	m2	2.6	797.09	2072.43	0.00
本页小计							6048.09	0.00
合 计							3274032.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第185页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	011207001165	铝板背衬蜂窝幕墙收边	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 满填岩棉(密度120kg/m³); 3. 12mm厚石膏板; 4. 5mm厚隔声毡; 5. 铝板背衬蜂窝板(1.0mm厚铝合金面层+14.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板), 表面贴膜色同幕墙竖挺; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5204-06及答疑等。	m2	2.18	806.67	1758.54	0.00
169	010801001005	LM-12橡木色防火板饰面单开暗门	1. 暗门代号M-18, 规格: 1075×2625mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 防火板成品连接件; 4. 9mm阻燃板基层、木龙骨防火涂料; 5. 正面22mm厚LM-12橡木色防火板, 背面22mm厚LM-02白色防火板; 6. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图四I-6#-7004, 门节点图I-6#-7103-18, I-6#-7106-17及答疑等。	樘	1	9958.60	9958.60	0.00
本页小计							11717.14	0.00
合 计							3285749.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第186页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	010801001007	PT-18白色竖纹艺术批荡成品套装双开门	1. 门代号M-08; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-18白色竖纹艺术批荡成品套装双开门(含门套及门框), 规格:2000×3000mm; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁(281房间锁体+DEC50旋钮锁芯+ST6120)、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图而I-6#-7002, 门节点I-6#-7102-10、I-6#-7104-07及答疑等。	樘	1	16163.16	16163.16	0.00
171	011501003002	斯诺克台球室LM-12橡木色防火板饰面高柜	1. 斯诺克台球室高柜规格: 2300mm长×450mm宽×2950mm高; 2. 成品LM-12橡木色防火板饰面高柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、基层骨架、阻燃板基层、LM-12橡木色防火板、柜体内WD-01B浅色免漆板、MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢、配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-01等。	个	2	9029.61	18059.22	0.00
172	011501002003	LM-12橡木色防火板斯诺克台球低柜	1. 斯诺克台球室低柜规格: 3500(长)×450(宽)×850mm(高): 2. 成品LM-12橡木色防火板低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、基层骨架、阻燃板基层、LM-12橡木色防火板、柜体内WD-01B浅色免漆板、MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢、人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5207-02等。	m	3.5	3193.96	11178.86	0.00
本页小计							45401.24	0.00
合 计							3331150.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第187页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011502004008	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	9.4	34.01	319.69	0.00
174	011502001107	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	9.41	192.71	1813.40	0.00
175	011502001108	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	14.68	148.00	2172.64	0.00
176	011304002015	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	2	160.65	321.30	0.00
177	011304001011	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花图纸及答疑等。	m2	2.59	161.12	417.30	0.00
178	011302001017	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-25、I-6#-5004-27。	m2	56.37	248.90	14030.49	0.00
本页小计							19074.82	0.00
合 计							3350225.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第188页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011302001019	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 部位: 斯诺克入口处, 具体做法详见门表图二I-6#-7002, 门节点I-6#-7104-07及答疑等。	m2	6.36	250.19	1591.21	0.00
180	011207001167	PT-18白色竖纹艺术批荡幕墙岩棉封堵	1. 防火岩棉(防火岩棉不在精装招标范围); 2. 12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-18白色竖纹艺术批荡; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-27及答疑等。	m2	8.06	520.70	4196.84	0.00
181	010810002006	纸面石膏板刷白色无机涂料卷帘盒	1. 卷帘盒展开尺寸: 200+400mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-27及答疑等。	m	8.96	316.94	2839.78	0.00
182	011302001073	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05。	m2	65.43	228.40	14944.21	0.00
本页小计							23572.04	0.00
合 计							3373797.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第189页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 乒乓球场			1	423878.10	423878.10	0.00
183	011103001003	PVC-08红色高密度橡胶运动地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 88厚C25细石混凝土找平层； 4. 50厚1:2水泥砂浆找平层抹平； 5. 5厚C25高强度水泥自流平； 6. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 7. 6mm厚（耐磨层3.0mm）PVC-08红色高密度橡胶运动地板楼面，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-14等。	m2	138.2	953.68	131798.58	0.00
184	011102001086	ST-21小牛灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 12mm硅酸钙板； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-02及答疑等。	m2	3.99	1626.04	6487.90	0.00
185	011105006042	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208-03、I-6#-5208-04、I-6#-5208-05等。	m	2.2	76.50	168.30	0.00
本页小计							138454.78	0.00
合 计							3512252.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第190页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	011105006043	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见柱子节点图I-6#-5401-07。	m	6.59	81.75	538.73	0.00
187	011207001066	LM-02A白色冲孔防火板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层（喷黑处理）; 3. 成品金属挂件; 4. 22mm厚LM-02A白色冲孔防火板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208-03、I-6#-5208-09、I-6#-5208A-05及答疑等。	m ²	6.6	1906.31	12581.65	0.00
188	011207001067	LM-14红色防火板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 22mm厚LM-14红色防火板; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208-03、I-6#-5208-04、I-6#-5208A-04及答疑等。	m ²	5.57	1789.29	9966.35	0.00
189	011207001069	LM-02白色防火板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 成品金属挂件; 4. 22mm厚LM-02白色防火板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5208-03、I-6#-5208-04、I-6#-5208A-05等。	m ²	16.78	1859.37	31200.23	0.00
本页小计							54286.96	0.00
合 计							3566539.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第191页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	010807003004	冲孔铝板风口	1. 内部喷黑处理 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 金属挂件; 4. 2mm冲孔铝板风口, 色同LM-02, 通透率80% 5. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5208A-04、I-6#-5208A-05、1-6#-L1-3009-40等。	m2	3.52	1266.85	4459.31	0.00
191	011207001068	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢显示屏背景墙	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5208-04、I-6#-5208A-05。	m2	3.36	1611.84	5415.78	0.00
192	011207001070	PT-24暖水泥色艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板(局部衬木方, 刷防水涂料); 3. 双层12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-24暖水泥色艺术批荡; 7. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5208-2、I-6#-5208-3、I-6#-5208-4等。	m2	32.95	1398.25	46072.34	0.00
193	011207001071	PT-24暖水泥色艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-24暖水泥色艺术批荡; 6. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5208-5。	m2	44.62	613.28	27364.55	0.00
本页小计							83311.98	0.00
合 计							3649851.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第192页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	011207001072	FL-06广告贴膜石膏板墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍, 两遍底漆; 5. FL-06广告贴膜 (FL-06广告贴膜不在精装招标范围); 6. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5208-5及答疑等。	m2	60.33	169.54	10228.35	0.00
195	011210006003	PT-24暖水泥色艺术批荡包圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层; 3. 9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-24暖水泥色艺术批荡; 7. 顶部采用MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见柱子节点详图I-6#-5401-07及答疑等。	m2	4.34	757.94	3289.46	0.00
196	011210006004	FL-06广告贴膜玻镁板圆柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层9mm玻镁板基层; 3. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍, 两遍底漆; 4. FL-06广告贴膜 (FL-06广告贴膜不在精装招标范围); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见柱子节点详图I-6#-5401-07及答疑等。	m2	6.54	272.24	1780.45	0.00
本页小计							15298.26	0.00
合 计							3665149.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第193页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	011207001168	铝板背衬蜂窝幕墙收边	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 满填岩棉(密度120kg/m³)； 3. 12mm厚石膏板； 4. 5mm厚隔声毡； 5. 铝板背衬蜂窝板（1.0mm厚铝合金面层+14.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），表面贴膜色同幕墙竖挺； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5204-06及答疑等。	m2	2.18	806.67	1758.54	0.00
198	011501003003	乒乓球球LM-14红色防火板饰面置物柜	1. 乒乓球球LM-14红色防火板高柜，规格：2205mm长×400mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于镀锌骨架、基层板、LM-14红色防火板饰面、LM-02白色防火板饰面、不锈钢踢脚线及线条、专用挂件等； 3. 具体做法详见乒乓球球墙身节点详图1-6#-5204-01、1-6#-5208-09等。	个	1	8803.37	8803.37	0.00
199	011501003004	乒乓球球LM-02A白色冲孔防火板饰面高柜	1. 乒乓球球LM-02A白色冲孔防火板高柜，规格：1220mm长×400mm宽×3000mm高； 2. 包括但不限于镀锌骨架、基层板、LM-02A白色冲孔防火板饰面、LM-02白色防火板饰面、LM-14红色防火板饰面、不锈钢踢脚线及线条、柜体内WD-01B浅色免漆板、柜子五金件等； 3. 具体做法详见乒乓球球墙身节点详图1-6#-5208-02、1-6#-5208-09等。	个	1	4870.80	4870.80	0.00
本页小计							15432.71	0.00
合 计							3680582.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第194页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	010801001008	LM-02成品白色防火板饰面单开套装门	1. 门代号M-07; 2. LM-02成品白色防火板饰面单开套装门(含门套及门框), 规格1040×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图一I-6#-7002, 门节点I-6#-7101-07, I-6#-7104-06。	樘	1	7909.14	7909.14	0.00
201	010801001009	LM-02成品白色防火板饰面双开套装门	1. 门代号M-06; 2. LM-02成品白色防火板饰面双开套装门(含门套及门框), 规格1490×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图一I-6#-7001, 门节点I-6#-7101-06, I-6#-7104-05。	樘	1	15271.44	15271.44	0.00
202	011502001011	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	20.23	237.43	4803.21	0.00
203	011502001109	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	32.84	148.00	4860.32	0.00
204	011502004009	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	20.23	34.01	688.02	0.00
本页小计							33532.13	0.00
合 计							3714114.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第195页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011304002016	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	2	160.65	321.30	0.00
206	011304001012	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5208-05。	m2	5.58	161.00	898.38	0.00
207	011302001021	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-25、I-6#-5004-27。	m2	139.98	248.57	34794.83	0.00
208	011207001169	PT-18白色竖纹艺术批荡幕墙岩棉封堵	1. 防火岩棉（防火岩棉不在精装招标范围）； 2. 12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 6. PT-18白色竖纹艺术批荡； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-27及答疑等。	m2	17.83	520.70	9284.08	0.00
本页小计							45298.59	0.00
合 计							3759412.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第196页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	010810002005	纸面石膏板刷白色无机涂料卷帘盒	1. 卷帘盒展开尺寸：200+400mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-27及答疑等。	m	19.81	317.58	6291.26	0.00
210	011302001074	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05。	m2	139.98	228.40	31971.43	0.00
		A 羽毛球场			1	1153230.57	1153230.57	0.00
本页小计							38262.69	0.00
合 计							3797675.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第197页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011103001013	PVC-02蓝色高密度橡胶运动地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 35厚C20细石混凝土配A6@200钢筋网片电焊，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨处理，一次成型，平整度2m直尺小于4mm； 4. 找平木垫片； 5. 防潮PE膜； 6. 多层单向强化层压板LVL龙骨 30×60×2440mm@408mm； 7. 体育木地板专用Sportflex专业木地板弹性减震，13.5×120×120mm 十字形； 8. 多层单向强化层压板LVL龙骨 30×60×2440mm@408mm； 9. 强化胶合毛板 12×1220×2440mm； 10. 吸音无纺布一层； 11. 22mmWF-05运动木地板（局部氟碳漆划线，以现场实施为准）； 12. 6mm厚（耐磨层3.0mm）PVC-02蓝色高密度橡胶运动地板（3M胶带固定），局部聚氨酯漆划线； 13. 施工过程中成品保护； 14. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	269.12	1633.94	439725.93	0.00
本页小计							439725.93	0.00
合 计							4237401.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第198页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	011103001018	PVC-03深蓝色高密度橡胶运动地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 35厚C20细石混凝土配A6@200钢筋网片电焊，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨处理，一次成型，平整度2m直尺小于4mm； 4. 找平木垫片； 5. 防潮PE膜； 6. 多层单向强化层压板LVL龙骨 30×60×2440mm@408mm； 7. 体育木地板专用Sportflex专业木地板弹性减震垫13.5×120×120mm 十字形； 8. 多层单向强化层压板LVL龙骨 30×60×2440mm@408mm； 9. 强化胶合毛板 12×1220×2440mm； 10. 吸音无纺布一层； 11. 22mmWF-05运动木地板（局部氟碳漆划线，以现场实施为准）； 12. 6mm厚（耐磨层3.0mm）PVC-03深蓝色高密度橡胶运动地板（3M胶带固定），局部聚氨酯漆划线； 13. 施工过程中成品保护； 14. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	103.02	1633.94	168328.50	0.00
213	011105006044	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-03、I-6#-5205-04、I-6#-5205-05等。	m	63.37	76.50	4847.81	0.00
本页小计							173176.31	0.00
合 计							4410577.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第199页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011207001075	UP-03蓝灰色防撞软包墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. UP-03蓝灰色防撞软包, 包括但不限于基层板、乳胶、高弹海绵、纤维棉、UP-03蓝灰色防撞软包; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-05、I-6#-5205-07及答疑等。	m2	85.13	811.02	69042.13	0.00
215	011207001076	PT-09浅灰色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板(局部衬木方, 刷防火涂料); 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-09浅灰色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-03、I-6#-5205-04、I-6#-5205-05、I-6#-5205-06及答疑等。	m2	307.42	433.57	133288.09	0.00
216	011207001078	PT-10深灰色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 6. PT-10深灰色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-03、I-6#-5205-04等。	m2	103.97	433.57	45078.27	0.00
本页小计							247408.49	0.00
合 计							4657986.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第200页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	011207001077	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢显示屏背景墙	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃基层板； 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-05、I-6#-5205-06。	m2	21.48	1040.25	22344.57	0.00
218	010807003005	冲孔铝板风口	1. 内部喷黑处理 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 金属挂件； 4. 2mm/冲孔铝板风口，色同UP-03，通透率80% 5. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5208A-03、I-6#-5208A-06、I-6#-L1-3009-40等。	m2	4.76	748.56	3563.15	0.00
219	011302001024	ACT-10白色金属网吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 3mm厚ACT-10白色金属网吊顶（含金属网专用挂件），网孔尺寸：23mm*50mm，包括但不限于裁切、折边、对角、安装等； 4. 1.5mm厚MT-24白色烤漆不锈钢收口条收边； 5. 具体做法详见天花节点I-6#-5003-22、I-6#-5004-23、I-6#-5004-24等。	m2	255.82	545.70	139600.97	0.00
220	011406001003	PT-11浅灰色吸音涂料原顶	PT-11浅灰色吸音涂料原顶，30mm厚喷涂于硬性基材，吸声系数NRC=0.7	m2	720.6	83.57	60220.54	0.00
本页小计							225729.23	0.00
合 计							4883715.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第201页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	010801001010	PT-18白色竖纹艺术批荡成品套装双开门	1. 门代号M-05，规格1540×2715mm； 2. PT-18白色竖纹艺术批荡成品套装双开门（含门套及基层板），正面PT-18白色竖纹艺术批荡，背面PT-10深灰色无机室内涂料； 3. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 4. 门套基层板：12mm阻燃板； 5. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见：门表图一I-6#-7001，门节点图一I-6#-7101-05、I-6#-7104-04。	樘	2	14842.82	29685.64	0.00
222	010805001001	羽毛球场超白钢化玻璃电动移门	1. 羽毛球场超白钢化玻璃电动移门（含电机组）门代号M-14； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃； 3. AU2自动平移门机组（ES400 PRO 标准版 2-300(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版 黑色感应器和 1套5档CAN程序开关)、银色）等； 4. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等。	樘	1	26616.35	26616.35	0.00
本页小计							56301.99	0.00
合 计							4940017.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第202页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	010801001011	软包、防火板组合型单开暗门	1. 暗门M-17, 规格: 900×2700mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 木龙骨防火涂料三遍; 4. 正面UP-03防撞软包面层, 背面LM-02防火板; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、反弹器、弹跳拧手五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图三I-6#-7003, 门节点图I-6#-7103-17、I-6#-7106-16。 。	樘	2	5444.31	10888.62	0.00
		A 羽毛球场及瑜伽室休息室			1	63702.43	63702.43	0.00
224	011104002005	WF-06橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 20厚DSM20砂浆找平层; 4. RF-01 600×600mm硅酸钙板架空地板(含调节支架); 6. 5-10mm厚专业粘结剂; 7. 8mm厚WF-06橡木色晶岩地板, 与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图及答疑等。	m2	10.54	844.78	8903.98	0.00
225	011104002006	WF-06橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 60厚轻质陶粒回填(已单独列项另计); 4. 50mm厚C20细石混凝土找平; 5. 25厚DSM15砂浆找平层; 6. 5-10mm厚专业粘结剂; 7. 8mm厚WF-06橡木色晶岩地板, 与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-11。	m2	9.79	429.48	4204.61	0.00
226	010103001003	轻质陶粒回填	轻质陶粒回填	m3	0.59	513.13	302.75	0.00
本页小计							24299.96	0.00
合 计							4964317.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第203页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011105006056	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等。	m	10.14	76.50	775.71	0.00
228	011210006019	PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5208B-01~03等。	m2	3.49	374.45	1306.83	0.00
229	011407001003	PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 木方龙骨，防火涂料三遍; 2. 单层12mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点图及答疑等。	m2	23.01	171.97	3957.03	0.00
230	011505010028	GL-01钢化超白全身镜	1. 12mm阻燃板基层; 2. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点图及答疑等。	m2	4.46	340.16	1517.11	0.00
231	011502001106	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜矩形收边条	1. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜矩形收边条; 2. 具体做法详见墙身节点图及答疑等。	m	13.5	34.94	471.69	0.00
本页小计							8028.37	0.00
合 计							4972345.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第204页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	011302001140	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍 (局部PT-03灰色无机室内涂料); 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见天花节点I-6#-5003-19。	m2	13.02	255.16	3322.18	0.00
233	011304002031	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	2	160.65	321.30	0.00
234	010801001065	软包、防火板组合型单开暗门	1. 暗门代号M-10; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 软包、防火板组合型单开暗门, 包括但不限于UP-03防撞软包, LM-02防火板、不锈钢踢脚线、门框、基层板等, 规格950×2700mm; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、地装式门碰五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图I-6#-7101-09、I-6#-7105-09。	樘	1	8622.56	8622.56	0.00
本页小计							12266.04	0.00
合 计							4984611.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第205页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011501003008	休息室一成品组合更衣柜	1. 休息室一成品组合更衣柜(含镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等), 规格: (3750+2050) mm长×600mm宽×2000mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、轻钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、镜子、不锈钢踢脚线及线条、不锈钢饰面、无机涂料、柜体内WD-01B浅色免漆板、柜子五金件等; 3. 部位: 休息室1, 具体做法详见节点图1-6#-5208B-01~04、1-6#-5208A-09、1-6#-5208A-10等。	组	1	15437.51	15437.51	0.00
236	011501003009	休息室二成品组合更衣柜	1. 休息室二成品组合更衣柜(含镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等), 规格: (3775+1695) mm长×600mm宽×2000mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、轻钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、镜子、不锈钢踢脚线及线条、不锈钢饰面、无机涂料、柜体内WD-01B浅色免漆板、柜子五金件、石膏板封堵等; 3. 部位: 休息室2, 具体做法详见节点图1-6#-5208B-01~03、1-6#-5208B-015、1-6#-5208A-08、1-6#-5208A-09等。	组	1	14559.17	14559.17	0.00
		A 男更衣室			1	116830.21	116830.21	0.00
237	011102001029	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15厚DSM15砂浆找平层; 6. 5-10mm厚石材粘结剂; 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-06、I-6#-4202-07及答疑等。	m2	15.28	444.45	6791.20	0.00
本页小计							36787.88	0.00
合 计							5021399.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第206页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	011102001030	TE-06防滑贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06防滑贝拉白水磨石预制板（防滑槽），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-06、I-6#-4202-07等。	m2	2.34	489.70	1145.90	0.00
239	011102001031	TE-06贝拉白水磨石预制板水沟	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-06、I-6#-4202-07及答疑等。	m2	1.9	433.22	823.12	0.00
240	011102001032	TE-06贝拉白水磨石预制板挡水	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-06、I-6#-4202-07及答疑等。	m2	0.66	433.22	285.93	0.00
本页小计							2254.95	0.00
合 计							5023654.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第207页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	011102001073	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 25mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-08、I-6#-5101-09及答疑等。	m2	0.26	1529.99	397.80	0.00
242	010904002005	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	26.79	58.10	1556.50	0.00
243	010903002004	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	112.03	20.51	2297.74	0.00
244	011105006031	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-4202-04、I-6#-4202-08。	m	33.62	76.50	2571.93	0.00
245	011408001004	WC-01定制图案打印墙纸墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 5. WC-01打印墙纸； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-08及答疑等。	m2	22.34	452.55	10109.97	0.00
本页小计							16933.94	0.00
合 计							5040588.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第208页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	011207001126	LM-04橡木色防火板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 22mm厚LM-04橡木色防火板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见I-6#-4202-05及答疑等。	m2	2.9	1478.92	4288.87	0.00
247	011204001005	TL-05米色岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm硅酸钙板基层； 3. 6mm厚TL-05米色岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4203-09及答疑等。	m2	1.38	889.23	1227.14	0.00
248	011204001013	TL-05米色岩板墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm硅酸钙板基层； 3. 6mm厚TL-05米色岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间点图及答疑等。	m2	3.28	547.30	1795.14	0.00
249	011204003003	TL-05米色岩板墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	37.82	444.51	16811.37	0.00
本页小计							24122.52	0.00
合 计							5064711.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第209页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	011207001156	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：活动更衣柜处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-05、I-6#-4203-09。	m2	2.78	1179.88	3280.07	0.00
251	011207001127	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：梳妆台处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01^07及答疑等。	m2	0.76	871.01	661.97	0.00
252	011502001047	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢弧形线条	1. 木方固定，防火涂料三遍； 2. 木基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢弧形线条（展开宽度110mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01^07等。	m	8.8	132.68	1167.58	0.00
253	011502001048	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层（不计，计入化妆镜单价中）； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢化妆镜收边条（展开宽度51mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01^07等。	m	2.76	48.53	133.94	0.00
本页小计							5243.56	0.00
合 计							5069954.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第210页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	011505010009	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01~07。	m2	2.09	406.91	850.44	0.00
255	011505001005	SOL-07浅灰色人造石化妆台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层(含平板、弧形侧板线条、波浪形竖板、12mm免漆板底面), 包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01~07及答疑等。	个	2	1320.77	2641.54	0.00
256	011302001056	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100kg/m3; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用防水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	4.04	894.09	3612.12	0.00
本页小计							7104.10	0.00
合 计							5077058.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第211页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	011302001057	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边及MT15苹果砂本色抗指纹不锈钢； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-06、I-6#-4202-08及答疑等。	m2	15.66	772.43	12096.25	0.00
258	011304001030	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	m2	0.77	1134.00	873.18	0.00
259	011304002005	成品ACT-12白色长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12白色9010长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	个	1	326.66	326.66	0.00
260	011502001049	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 200mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	5.3	237.43	1258.38	0.00
261	011502001079	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.4	125.64	50.26	0.00
本页小计							14604.73	0.00
合 计							5091663.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第212页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	011502001050	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 70mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	92.11	110.53	0.00
263	011210005009	定制MT-23A苹果砂本色不锈钢淋浴间隔断	1. 定制MT-23A苹果砂本色不锈钢淋浴间隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1130×900×2810mm； 3. 淋浴间隔断配套五金件。	间	4	9916.17	39664.68	0.00
		A 女更衣室			1	145732.24	145732.24	0.00
264	011102001042	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-06、I-6#-4202-07及答疑等。	m2	22.47	444.45	9986.79	0.00
265	011102001043	TE-06防滑贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06防滑贝拉白水磨石预制板（防滑槽），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-06、I-6#-4202-07等。	m2	2.34	489.70	1145.90	0.00
本页小计							50907.90	0.00
合 计							5142571.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第213页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	011102001044	TE-06贝拉白水磨石预制板水沟	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-06、I-6#-4202-07及答疑等。	m2	1.9	433.22	823.12	0.00
267	011102001045	TE-06贝拉白水磨石预制板挡水	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-06、I-6#-4202-07及答疑等。	m2	0.66	433.22	285.93	0.00
268	011102001074	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 25mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-08、I-6#-5101-09等。	m2	0.26	1529.99	397.80	0.00
本页小计							1506.85	0.00
合 计							5144078.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第214页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	010904002004	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	35.9	58.10	2085.79	0.00
270	010903002003	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	135.56	20.51	2780.34	0.00
271	011105006032	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-4202-04。	m	19.75	76.50	1510.88	0.00
272	011204003011	TL-05米色岩板墙面	1. 抹灰基层(单独开项, 另计); 2. 防水(单独开项, 另计); 3. 5-10mm专用粘结剂; 4. 6mm厚TL-05米色岩板(3x3U型缝), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	83	444.51	36894.33	0.00
273	011204001014	TL-05米色岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm硅酸钙板基层; 3. 6mm厚TL-05米色岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4203-07a及答疑等。	m2	1.22	890.03	1085.84	0.00
本页小计							44357.18	0.00
合 计							5188435.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第215页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	011207001215	LM-04橡木色防火板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 22mm厚LM-04橡木色防火板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见I-6#-4202-05及答疑等。	m2	5.83	1478.77	8621.23	0.00
275	011207001159	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层（局部木方龙骨，防火涂料三遍）； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：活动更衣柜处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-05、I-6#-4203-07a、I-6#-4203-09及答疑等。	m2	3.69	1200.60	4430.21	0.00
276	011207001216	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 木方龙骨，防火涂料三遍； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：活动更衣柜处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-4a及答疑等。	m2	1.67	861.68	1439.01	0.00
277	011505010010	GL-01钢化超白全身镜	1. 木方龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：入口处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08。	m2	3.14	345.75	1085.66	0.00
278	011502001051	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条	1. 3.0mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条（宽度18mm）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08。	m	6.27	34.94	219.07	0.00
本页小计							15795.18	0.00
合 计							5204230.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第216页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	011207001217	MT-15苹果砂本色 不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：梳妆台处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01~07及答疑等。	m2	0.76	871.01	661.97	0.00
280	011502001080	MT-15苹果砂本色 抗指纹不锈钢弧形线条	1. 木方固定，防火涂料三遍； 2. 木基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢弧形线条（展开宽度110mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01~07等。	m	8.8	132.68	1167.58	0.00
281	011502001104	MT-15苹果砂本色 抗指纹不锈钢化妆镜收边条	1. 镀锌钢骨架基层（不计，计入化妆镜单价中）； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢化妆镜收边条（展开宽度51mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01~07等。	m	2.76	48.53	133.94	0.00
282	011505010018	GL-01钢化超白镜 墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01~07。	m2	2.09	406.91	850.44	0.00
本页小计							2813.93	0.00
合 计							5207044.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第217页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	011505001013	SOL-07浅灰色人造石化妆台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层（含平板、弧形侧板线条、波浪形竖板、12mm免漆板底面），包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-01~07及答疑等。	个	2	1320.77	2641.54	0.00
284	011302001080	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/m3； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	4.02	889.95	3577.60	0.00
本页小计							6219.14	0.00
合 计							5213263.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第218页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	011302001131	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边及MT15苹果砂本色抗指纹不锈钢； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-06、I-6#-4202-08及答疑等。	m2	22.12	773.66	17113.36	0.00
286	011304001031	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	m2	1.21	1134.19	1372.37	0.00
287	011304002006	成品ACT-12白色长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12白色9010长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	个	2	326.66	653.32	0.00
288	011502001040	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.33	192.71	1605.27	0.00
289	011502001041	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 70mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	92.11	110.53	0.00
本页小计							20854.85	0.00
合 计							5234118.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第219页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	011210005021	定制MT-23A苹果砂本色不锈钢淋浴间隔断	1. 定制MT-23A苹果砂本色不锈钢淋浴间隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1130×900×2810mm; 3. 淋浴间隔断配套五金件。	间	4	9916.17	39664.68	0.00
291	010801001035	TL-05米色岩板暗门	1. M-09暗门, 规格: 1000×2475mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 18mm厚阻燃基层板; 4. 6mm厚TL-05米色岩板面层, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图二I-6#-7101-08、I-6#-7104-08。	樘	1	3387.74	3387.74	0.00
		A 男卫生间			1	150707.24	150707.24	0.00
292	011102001046	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 15厚DSM15砂浆找平层; 6. 5-10mm厚石材粘结剂; 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	22.48	444.45	9991.24	0.00
本页小计							53043.66	0.00
合 计							5287162.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第220页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	011102001048	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm厚水泥板基层; 3. 5-10mm厚石材粘结剂; 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-11。	m2	1.43	771.03	1102.57	0.00
294	011102001075	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层; 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 25mmDSM15砂浆找平层; 6. 5-10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石, 包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-08、I-6#-5101-09及答疑等。	m2	0.26	1529.99	397.80	0.00
295	010904002008	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	32.63	58.10	1895.80	0.00
296	010903002007	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	127.37	20.51	2612.36	0.00
297	011105006033	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-4202-04。	m	21.4	76.50	1637.10	0.00
本页小计							7645.63	0.00
合 计							5294807.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第221页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	011204003012	TL-05米色岩板墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4202-07等。	m2	58.62	444.51	26057.18	0.00
299	011204001009	TL-05米色岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm玻镁板基层； 3. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03及答疑等。	m2	9.65	762.52	7358.32	0.00
300	011408001008	WC-01定制图案打印墙纸墙面	1. 单层12mm防水纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 5. WC-01打印墙纸； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-04及答疑等。	m2	5.68	348.91	1981.81	0.00
本页小计							35397.31	0.00
合 计							5330205.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第222页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	011505001006	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层, 包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02。	m2	2.78	2262.02	6288.42	0.00
302	011505010012	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 台盆处, 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	3.77	536.66	2023.21	0.00
303	011207001128	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	1.73	986.32	1706.33	0.00
本页小计							10017.96	0.00
合 计							5340223.11	0.00

第223页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	011207001160	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m ²	0.5	795.22	397.61	0.00
305	011502001054	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 热镀锌钢架基层（另计）； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m	4.4	136.24	599.46	0.00
306	011502001082	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条	1. 3.0mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条（宽度18mm）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08。	m	5.94	34.94	207.54	0.00
307	011505010019	GL-01钢化超白全身镜	1. 木方龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：入口处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08。	m ²	3.27	345.75	1130.60	0.00
308	011210005010	定制MT-23苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1300×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.17	39664.68	0.00
309	011210005011	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢边框）； 2. 规格：450×2200mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-04、I-6#-4201-08及答疑等。	个	3	1983.21	5949.63	0.00
310	011505008009	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢小便斗置物板	1. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-12及答疑等。	个	4	182.78	731.12	0.00
本页小计							48680.64	0.00
合 计							5388903.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第224页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	011505008023	SA-06双卷卫生纸架	SA-06双卷卫生纸架	个	4	58.57	234.28	0.00
312	011505008010	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	4	47.29	189.16	0.00
313	011505008011	TL-05米色岩板二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TL-05米色岩板(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-09。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
314	011302001082	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100kg/m³； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	4.91	894.49	4391.95	0.00
315	011302001061	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见天花图纸及答疑等。	m2	6.8	253.90	1726.52	0.00
本页小计							9120.16	0.00
合 计							5398023.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第225页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	011302001151	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-02~03。	m2	6.8	36.50	248.20	0.00
317	011302001132	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. ACT-12白色9010长城板铝板(铝板厚度≥1mm), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边及MT15苹果砂本色抗指纹不锈钢; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-06、I-6#-4202-08及答疑等。	m2	14.57	774.32	11281.84	0.00
318	011304001040	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 115+30mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层; 4. ACT-12白色9010长城板铝板(铝板厚度≥1mm), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. ACT-12白色铝板收口条收边; 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	m2	0.29	1134.52	329.01	0.00
319	011304002007	成品ACT-12白色长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-12白色9010长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	个	1	326.66	326.66	0.00
本页小计							12185.71	0.00
合 计							5410209.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第226页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
320	011304002026	成品ACT-12白色长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 1980×460mm成品ACT-12白色9010长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	个	1	1267.56	1267.56	0.00
321	011502001059	成品定制风口（平面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制风口，背衬滤网。	m	1.98	192.71	381.57	0.00
322	011502001057	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 70mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.7	92.11	248.70	0.00
323	010801001025	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号M-02； 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含门套及门框），规格1040×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁（288固舌锁体+DEC50半锁芯+ST6120）、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见门表图—I-6#-7001，门节点图I-6#-7101-02、I-6#-7104-02。	樘	2	7885.38	15770.76	0.00
		A 女卫生间			1	118922.25	118922.25	0.00
324	011102001049	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	15.32	444.45	6808.97	0.00
本页小计							24477.56	0.00
合 计							5434687.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第227页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
325	011102001051	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm厚水泥板基层； 3. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-11。	m2	1.43	771.03	1102.57	0.00
326	011102001076	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 25mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-08、I-6#-5101-09及答疑等。	m2	0.26	1529.99	397.80	0.00
327	010904002003	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	23.12	58.10	1343.27	0.00
328	010903002002	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	92.99	20.51	1907.22	0.00
329	011105006034	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-4202-04。	m	10.74	76.50	821.61	0.00
本页小计							5572.47	0.00
合 计							5440259.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第228页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	011204003013	TL-05米色岩板墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4202-07等。	m2	36.41	444.51	16184.61	0.00
331	011204001015	TL-05米色岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm玻镁板基层； 3. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03及答疑等。	m2	1.32	762.18	1006.08	0.00
332	011204001016	TL-05米色岩板墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm硅酸钙板基层； 3. 6mm厚TL-05米色岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间图纸及答疑等。	m2	6.98	547.30	3820.15	0.00
333	011505001010	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02。	m2	2.85	2261.73	6445.93	0.00
本页小计							27456.77	0.00
合 计							5467716.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第229页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
334	011505010020	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 台盆处, 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	4.64	536.62	2489.92	0.00
335	011207001161	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	1.74	985.87	1715.41	0.00
336	011207001162	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨, 刷防火涂料; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部, 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	0.51	795.22	405.56	0.00
337	011502001083	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 热镀锌钢架基层(另计), 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m	4.4	136.24	599.46	0.00
本页小计							5210.35	0.00
合 计							5472926.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第230页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	011502001084	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条	1. 3.0mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条（宽度18mm）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08。	m	5.97	34.94	208.59	0.00
339	011505010021	GL-01钢化超白全身镜	1. 木方龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08。	m2	2.99	345.75	1033.79	0.00
340	011210005008	定制MT-23苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1300×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.17	39664.68	0.00
341	011505008024	SA-06双卷卫生纸架	SA-06双卷卫生纸架	个	4	58.57	234.28	0.00
342	011505008003	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	4	47.29	189.16	0.00
343	011505008025	TL-05米色岩板二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TL-05米色岩板（10厚铝蜂窝板基层）二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-09。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
344	011302001084	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100kg/m3； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	4.76	894.83	4259.39	0.00
本页小计							48168.14	0.00
合 计							5521094.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第231页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
345	011302001133	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见天花图纸及答疑等。	m2	3.53	254.43	898.14	0.00
346	011302001134	ACT-12白色长城板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. ACT-12白色9010长城板铝板(铝板厚度≥1mm), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边及MT15苹果砂本色抗指纹不锈钢; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-06、I-6#-4202-08及答疑等。	m2	10.31	772.08	7960.14	0.00
347	011302001118	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-02~03。	m2	3.53	36.53	128.95	0.00
本页小计							8987.23	0.00
合 计							5530082.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第232页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	011304001041	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 115+30mm; 2. 热镀锌钢架基层 (不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层; 4. ACT-12白色9010长城板铝板 (铝板厚度≥1mm), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. ACT-12白色铝板收口条收边; 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	m2	0.22	1132.47	249.14	0.00
349	011304002009	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
350	011502001085	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 160mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.5	192.71	289.07	0.00
351	011502001086	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 70mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2.7	92.11	248.70	0.00
352	010801001036	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号M-02; 2. LM-02成品白色防火板单开套装门 (含门套及门框), 规格1040×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁 (288固舌锁体+DEC50半锁芯+ST6120)、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见门表图一I-6#-7001, 门节点图I-6#-7101-02、I-6#-7104-02。	樘	2	7885.38	15770.76	0.00
		A 无障碍卫生间			1	47458.16	47458.16	0.00
本页小计							16718.32	0.00
合 计							5546800.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第233页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
353	011102001052	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	5.27	444.45	2342.25	0.00
354	011102001094	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎； 5. 25mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-08、I-6#-5101-09及答疑等。	m2	0.3	1530.00	459.00	0.00
355	010904002006	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.14	58.10	472.93	0.00
356	010903002005	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	41.83	20.51	857.93	0.00
357	011105006035	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-4202-04。	m	7.89	76.50	603.59	0.00
本页小计							4735.70	0.00
合 计							5551536.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第234页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
358	011204003014	TL-05米色岩板墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4202-07等。	m2	23. 86	444. 51	10606. 01	0. 00
359	011505010026	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木方龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：入口处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08及答疑等。	m2	1. 33	345. 75	459. 85	0. 00
360	011502001103	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条	1. 3. 0mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条（宽度18mm）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08及答疑等。	m	4. 7	34. 94	164. 22	0. 00
361	011302001088	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-08。	m2	0. 7	657. 06	459. 94	0. 00
本页小计							11690. 02	0. 00
合 计							5563226. 18	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第235页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
362	011302001087	ACT-12白色长城板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-08。	m2	4.64	776.12	3601.20	0.00
363	011304001038	PT-02白色无机防水涂料纸面石膏板灯槽	1. 展开宽度：250+120+80+50mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 双层9.5mm防水石膏板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色无机室内防水涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-08及答疑等。	m2	1.03	174.65	179.89	0.00
364	011304002008	成品ACT-12白色长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12白色9010长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	个	1	326.66	326.66	0.00
365	011502001052	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.06	192.71	396.98	0.00
366	011505005001	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.59	2453.59	0.00
367	011505005002	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.93	1915.93	0.00
368	011505005003	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.24	930.24	0.00
本页小计							9804.49	0.00
合 计							5573030.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第236页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
369	011505008026	TL-05米色岩板二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TL-05米色岩板(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-09。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
370	010801001023	LM-02成品白色防火板单开套装移门	1. 门代号M-01； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. LM-02成品白色防火板单开套装移门（含门框门套），规格1060×2740mm； 4. 门套基层板：9mm阻燃板； 5. 自动平移门开门机组（单开）、无障碍卫生间操作面板、移门轨道等； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图一I-6#-7001，门节点I-6#-7101-01，I-6#-7104-01。	樘	1	18649.70	18649.70	0.00
		A 清洁间			1	13371.56	13371.56	0.00
371	011102001079	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 600×600×9mmTL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	1.68	291.91	490.41	0.00
本页小计							21718.36	0.00
合 计							5594749.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第237页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
372	011102001095	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 25mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-08、I-6#-5101-09及答疑等。	m2	0.17	1529.97	260.09	0.00
373	010904002007	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.24	58.10	188.24	0.00
374	010903002006	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	22.78	20.51	467.22	0.00
375	011204003015	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600×9mmTL-02米灰色瓷砖（密拼缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-10。	m2	13.24	319.69	4232.70	0.00
376	011302001059	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图及答疑等。	m2	1.68	245.74	412.84	0.00
本页小计							5561.09	0.00
合 计							5600310.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第238页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
377	011304001036	纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点图及答疑等。	m2	0.33	179.28	59.16	0.00
378	011302001120	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-02~03。	m2	1.68	36.78	61.79	0.00
379	011502001053	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	192.71	231.25	0.00
380	010801001024	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号M-02； 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含门套及门框），规格840×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁（288固舌锁体+DEC50半锁芯+ST6120）、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见门表图一I-6#-7001，门节点图I-6#-7101-02、I-6#-7104-02。	樘	1	6967.86	6967.86	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	29898.12	29898.12	0.00
本页小计							7320.06	0.00
合 计							5607630.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第239页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
381	011102003011	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-06。	m2	15.39	248.50	3824.42	0.00
382	011102003023	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 25mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-18及答疑等。	m2	11.7	273.43	3199.13	0.00
383	011105003012	原建筑墙TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 6. 具体做法相见图集23J909。	m	23.57	35.38	833.91	0.00
384	011105003013	石膏板墙TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 界面剂； 4. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 5. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 6. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 7. 具体做法相见图集23J909。	m	7.2	42.86	308.59	0.00
本页小计							8166.05	0.00
合 计							5615796.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第240页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
385	011207001172	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-02/03及答疑会议纪要。	m2	1. 82	1262. 36	2297. 50	0. 00
386	011207001173	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-02~04及答疑会议纪要。	m2	3. 97	1261. 60	5008. 55	0. 00
387	011207001174	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨基层； 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 防水腻子一底两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-04、I-6#-5303-05等。	m2	13. 92	267. 26	3720. 26	0. 00
388	011406001014	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 20mm水泥砂浆找平层（总包范围内）； 3. 防水腻子批嵌2遍+防水底漆； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-06等。	m2	78. 85	50. 13	3952. 75	0. 00
本页小计							14979. 06	0. 00
合 计							5630775. 29	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第241页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	011302001091	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-03。	m2	27.09	237.42	6431.71	0.00
390	011304002019	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	2	160.65	321.30	0.00
		A 机柜			1	2229.62	2229.62	0.00
391	011102003010	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m2	2.56	208.54	533.86	0.00
392	011105003008	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 6. 具体做法相见图集23J909。	m	5.44	35.38	192.47	0.00
393	011407001001	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 2. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 3. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	13.65	58.79	802.48	0.00
本页小计							8281.82	0.00
合 计							5639057.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第242页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	011407001002	结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	2.78	50.13	139.36	0.00
395	011302001025	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	2.49	225.48	561.45	0.00
		A 丙二类库房			1	21806.32	21806.32	0.00
396	011102003012	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 25mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-18及答疑等。	m2	29.31	273.43	8014.23	0.00
397	011102001087	ST-21小牛灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 12mm硅酸钙板； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-02及答疑等。	m2	0.69	1626.92	1122.57	0.00
本页小计							9837.61	0.00
合 计							5648894.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第243页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
398	011105003027	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 6. 具体做法相见图集23J909。	m	31.14	35.38	1101.73	0.00
399	011407001004	石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带 2. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 3. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	16.64	58.79	978.27	0.00
400	011407001005	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	75.71	50.13	3795.34	0.00
401	011302001092	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	29.31	227.71	6674.18	0.00
402	011207001218	PT-01白色无机室内涂料幕墙岩棉封堵	1. 防火岩棉(防火岩棉不在精装招标范围); 2. 9.5mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见天花节点详图1-6#-5004-26a及答疑等。	m2	1.21	99.17	120.00	0.00
		A 消防控制室			1	121737.65	121737.65	0.00
本页小计							12669.52	0.00
合 计							5661564.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第244页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
403	011102001059	ST-21小牛灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-07。	m2	3.82	1376.34	5257.62	0.00
404	011107001001	ST-21小牛灰大理石台阶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. C20细石混凝土防水门槛，Φ8螺纹钢筋(竖向)间距@≤400； 3. 15mmDSM15砂浆找平层； 4. 12厚基层阻燃板基层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于拉槽、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-07及答疑等。	m2	1.15	4743.31	5454.81	0.00
405	011104004001	RF-02钢制防静电架空地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. RF-02 600×600×30mm钢制防静电架空地板（含调节支架）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-07、I-6#-5102-20及答疑等。	m2	90.65	443.75	40225.94	0.00
本页小计							50938.37	0.00
合 计							5712502.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第245页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
406	011502001088	不锈钢幕墙收边脚	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 12mm水泥压力板； 5. 1.2mm不锈钢板（色同幕墙竖挺）收边，背衬12mm基层阻燃板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-20。	m	5.3	215.58	1142.57	0.00
407	011105003028	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 6. 具体做法相见图集23J909。	m	38.07	35.38	1346.92	0.00
408	011407001006	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	98.81	50.13	4953.35	0.00
409	011210006020	PT-01白色无机室内涂料包圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	6.37	289.98	1847.17	0.00
本页小计							9290.01	0.00
合 计							5721792.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第246页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	011302001141	ACT-02白色冲孔铝蜂窝铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板(铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚穿孔背板); 6. 检修板开启五金:烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图及答疑等。	m2	88.35	696.20	61509.27	0.00
		A 电梯轿厢			1	29243.20	29243.20	0.00
411	011102001069	ST-26理查米石材蜂窝板楼面	1. 5mm厚超薄石材专用胶; 2. ST-26理查米石材蜂窝板(10mm石材+13mm铝蜂窝板)包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-11。	m2	3.73	1186.95	4427.32	0.00
412	011207001207	MT-19银色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-19银色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-10、I-6#-5601-11。	m2	8.94	982.81	8786.32	0.00
413	011207001119	MT-19银色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-19银色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 成品保护; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-10、I-6#-5601-11。	m2	0.94	982.81	923.84	0.00
本页小计							75646.75	0.00
合 计							5797439.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第247页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	011207001120	MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-26防指纹镜面本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-10、I-6#-5601-11。	m2	7.67	982.81	7538.15	0.00
415	011302001047	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用金属挂件; 3. MT-06防指纹浅香槟金不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-12。	m2	3.62	1258.84	4557.00	0.00
416	011304001017	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100+50mm; 2. 热镀锌钢架基层 (不计, 考虑在吊顶价格内); 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-12。	m2	2.3	1090.44	2508.01	0.00
417	011502001033	成品定制装饰风口(金属)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	4	125.64	502.56	0.00
		A 无障碍电梯轿厢			1	31876.33	31876.33	0.00
418	011102001070	ST-26理查米石材蜂窝板楼面	1. 5mm厚超薄石材专用胶; 2. ST-26理查米石材蜂窝板 (10mm石材+13mm铝蜂窝板) 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-11。	m2	3.73	1186.95	4427.32	0.00
本页小计							19533.04	0.00
合 计							5816972.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第248页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
419	011207001209	MT-19银色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-19银色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-10、I-6#-5601-11。	m2	9.41	982.81	9248.24	0.00
420	011207001210	MT-19银色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-19银色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 成品保护; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-10、I-6#-5601-11。	m2	0.94	982.81	923.84	0.00
421	011207001211	MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件; 2. MT-26防指纹镜面本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-10、I-6#-5601-11。	m2	7.41	982.81	7282.62	0.00
422	011503005002	定制MT-19银色抗指纹不锈钢扶手	1. 定制MT-19银色抗指纹不锈钢扶手 (内衬5mm厚镀锌钢板); 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-10、I-6#-5601-11及答疑等。	m	1.3	1866.72	2426.74	0.00
423	011302001109	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用金属挂件; 3. MT-06防指纹浅香槟金不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-12。	m2	3.62	1258.84	4557.00	0.00
本页小计							24438.44	0.00
合 计							5841410.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第249页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
424	011304001034	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸：150+100+50mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-6#-5601-12。	m2	2.3	1090.44	2508.01	0.00
425	011502001102	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4	125.64	502.56	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	1004044.93	1004044.93	0.00
426	011210006005	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨，天地龙骨与导墙及楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-5201-01及答疑。	m2	388.11	340.76	132252.36	0.00
427	011210006006	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，天地龙骨与导墙及楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫； 3. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢等； 4. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³； 5. 五层（外2层+中间1层+里2层）12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 6. 装饰面层（计入各功能房间内）； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-5201-02。	m2	573.06	1006.84	576979.73	0.00
本页小计							712242.66	0.00
合 计							6553653.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第250页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	011210006007	P1-3轻钢龙骨墙	1. 100mm厚轻钢龙骨墙； 2. 单层75轻钢龙骨，天地龙骨与楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫； 3. 内填50mm厚岩棉，容重100kg/m³； 4. 单面双层12mm厚纸面石膏板+单面钢丝网（均至结构楼板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-5201-03。	m2	79.07	222.20	17569.35	0.00
429	011210005004	P2-1防火玻璃隔墙	1. P2-1 防火玻璃隔墙（A类耐火隔热1小时），玻璃25mm厚（5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃）由专业厂家深化； 2. 具体做法详见：隔墙节点图I-6#-5202-07。	m2	32.73	3011.54	98567.70	0.00
430	011210006009	玻璃隔断上方轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等； 6. 部位：健身房玻璃隔断处，具体做法详见墙身节点I-6#-5206。	m2	39.43	1006.88	39701.28	0.00
431	011210006021	玻璃隔断上方轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨，天地龙骨与楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等； 6. 部位：瑜伽室玻璃隔断处，具体做法详见：隔墙节点图I-6#-5202-07。	m2	19.34	455.62	8811.69	0.00
本页小计							164650.02	0.00
合 计							6718303.53	0.00

第251页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
432	011502001111	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料), 背衬木龙骨, 刷防火涂料三遍; 2. 部位: 隔断与天花交界处。	m	293. 86	33. 29	9782. 60	0. 00
433	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	18. 61	679. 15	12638. 98	0. 00
434	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	24. 48	625. 06	15301. 47	0. 00
435	010503004008	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	2. 44	692. 80	1690. 43	0. 00
436	010503004010	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	4. 96	663. 34	3290. 17	0. 00
437	010503004009	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	2. 44	692. 80	1690. 43	0. 00
438	010503005003	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0. 36	772. 07	277. 95	0. 00
439	010502002003	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	4. 99	886. 52	4423. 73	0. 00
440	011201001005	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	40. 18	5. 06	203. 31	0. 00
441	011201001006	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	616. 95	44. 64	27540. 65	0. 00
442	010515001003	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	1. 228	6488. 27	7967. 60	0. 00
443	011810001005	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	599	7. 38	4420. 62	0. 00
444	011810001006	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	156	13. 26	2068. 56	0. 00
445	011406003001	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	72. 12	12. 08	871. 21	0. 00
本页小计							92167. 71	0. 00
合 计							6810471. 24	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第252页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
446	010802003002	钢质甲级双开防火门	1. 钢质甲级双开防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5226.89	5226.89	0.00
447	010802003003	钢质乙级双开防火门	1. 钢质乙级双开防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1523、FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	3	5226.89	15680.67	0.00
448	010802003005	钢质甲级单开防火门	1. 钢质甲级单开防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格：1100×2300mm	樘	3	3833.06	11499.18	0.00
449	011207001222	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢门套	1. 15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5205-08、I-6#-5205-09。	m2	6.85	815.82	5588.37	0.00
		A 二层			1	115737.14	115737.14	0.00
		A 电梯厅			1	26986.54	26986.54	0.00
450	011102001093	ST-21小牛灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图及答疑等。	m2	0.52	3011.32	1565.89	0.00
本页小计							39561.00	0.00
合 计							6850032.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第253页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
451	011102003003	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 65mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图及答疑等。	m2	22.66	291.66	6609.02	0.00
452	011102003032	TL-02米灰色瓷砖楼面盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 65mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图及答疑等。	m2	0.13	509.41	66.22	0.00
453	011105003029	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 6. 具体做法相见图集23J909。	m	13.51	35.38	477.98	0.00
454	011407001007	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	37.65	50.13	1887.39	0.00
455	011207001176	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃基层板； 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-03、1-6#-5221-04及答疑等。	m2	0.78	1074.43	838.06	0.00
本页小计							9878.67	0.00
合 计							6859910.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第254页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
456	011207001177	MT-17波纹装饰不锈钢复合板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. 铝合金蜂窝板基层（2.5mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 1.5mm厚MT-17波纹装饰抗指纹不锈钢； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-02、1-6#-5221-03及答疑等； 7. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算。	m2	1.28	1667.66	2134.60	0.00
457	011207001178	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+17.2mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-02、1-6#-5221-03、1-6#-5221-04及答疑等。	m2	5.37	1334.02	7163.69	0.00
458	011302001142	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	22.28	224.10	4992.95	0.00
459	011502001022	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.89	181.53	1250.74	0.00
本页小计							15541.98	0.00
合 计							6875452.89	0.00

第255页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 走道			1	63737.75	63737.75	0.00
460	011102003013	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 65mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-09A、I-6#-5101-09B等。	m2	94.58	291.66	27585.20	0.00
461	011105003030	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 6. 具体做法相见图集23J909。	m	70.18	35.38	2482.97	0.00
462	011407001008	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	217.44	50.13	10900.27	0.00
463	011302001143	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸及答疑。	m2	93.37	224.39	20951.29	0.00
464	011304002021	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
本页小计							62080.38	0.00
合 计							6937533.27	0.00

第256页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
465	011502001023	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	9.13	181.53	1657.37	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	16835.61	16835.61	0.00
466	011102003024	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 25mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-18及答疑等。	m2	11.84	273.43	3237.41	0.00
467	011105003031	原建筑墙TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 6. 具体做法相见图集23J909。	m	7.96	35.38	281.62	0.00
468	011105003032	石膏板墙TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 背衬木方龙骨, 防火涂料; 3. 界面剂; 4. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 5. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 6. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 7. 具体做法相见图集23J909。	m	4.55	42.86	195.01	0.00
469	011207001181	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-02/03及答疑等。	m2	1.82	1262.36	2297.50	0.00
本页小计							7668.91	0.00
合 计							6945202.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第257页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
470	011207001182	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-02~04及答疑等。	m2	3.97	1261.60	5008.55	0.00
471	011207001219	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨基层； 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 防水腻子一底两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-04、I-6#-5303-05及答疑等。	m2	6.24	267.26	1667.70	0.00
472	011406001026	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 20mm水泥砂浆找平层（总包范围内）； 3. 防水腻子批嵌2遍+防水底漆； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-06及答疑等。	m2	24.88	50.13	1247.23	0.00
473	011302001144	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-03。	m2	11.54	237.43	2739.94	0.00
本页小计							10663.42	0.00
合 计							6955865.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第258页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
474	011304002020	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
		A 丙二类库房			1	8177.24	8177.24	0.00
475	011102003025	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 25mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-18及答疑等。	m2	11.63	273.43	3179.99	0.00
476	011105003033	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 6. 具体做法相见图集23J909。	m	12.9	35.38	456.40	0.00
477	011407001009	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	38.4	50.13	1924.99	0.00
478	011302001145	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊项	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	11.64	224.73	2615.86	0.00
本页小计							8337.89	0.00
合 计							6964203.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第259页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			A 三层		1	1912707.65	1912707.65	0.00
			A 篮球馆		1	1303592.73	1303592.73	0.00
479	011104002002	WF-05运动木地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 40厚C20细石混凝土找平层，侧面12mm阻燃基层板； 4. 防潮PE膜； 5. 多层单向强化层压板LVL龙骨 30×60×2440mm@408mm； 6. 体育木地板专用Sportflex专业木地板弹性减震垫13.5×120×120mm 十字形； 7. 多层单向强化层压板LVL龙骨 30×60×2440mm@408mm； 8. 强化胶合毛板 12×1220×2440mm； 9. 吸音无纺布； 10. 22mmWF-05运动木地板（局部氟碳漆划线，以现场实施为准），与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 11. 施工过程中成品保护； 13. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-15及答疑等。	m2	715.68	833.28	596361.83	0.00
480	011103001007	PVC-04A深蓝色高密度橡胶运动地板楼面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm水泥板基层； 3. 界面剂一道； 4. C25细石混凝土找平层； 5. 5厚C25高强度水泥自流平； 6. 50厚1:2水泥砂浆找平层抹平 7. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 8. 2mm厚PVC-04A深蓝色高密度橡胶运动地板； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-15、墙身节点图1-6#-5209-09及答疑等。	m2	6.12	2137.05	13078.75	0.00
本页小计							609440.58	0.00
合 计							7573644.07	0.00

第260页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
481	011106005002	ST-17A米灰色现浇水磨石楼面坡道及台阶	1. 20m厚DS M15砂浆结合层, 干后卧分格条, 分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝, 水泥浆八字角卧牢, 每米4眼; 2. 专用抗裂纤维网铺设3道; 3. 柔性抗裂抑制膜; 4. 20mm厚ST17A米灰色现浇水磨石, 磨石层研磨(粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨)、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理; 5. 施工过程中成品保护; 6. 清单工程量计算规则: 按水平投影面积计算。	m2	8.59	931.17	7998.75	0.00
482	010606008001	钢结构楼梯	1. 钢结构楼梯, 包括但不限于深化设计、钻孔、埋件、螺栓、连接件、钢梁、踏步钢板、焊点处防锈处理等; 2. 承重结构采用Q345B级钢材; 3. 构件表面采用喷砂(或抛丸)除锈, 除锈后基层防锈采用优质环氧富锌类底漆处理, 漆膜厚度≥80 μm; 环氧云铁类中间漆, 厚度≥60 μm; 面漆2度, 厚度≥60 μm; 4. 防火涂料耐火极限: 钢柱2.0小时, 钢梁1.5小时, 钢梯1.0小时。	t	1.5	13874.82	20812.23	0.00
483	011105006055	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5209-04、I-6#-5209-05等。	m	108.13	76.50	8271.95	0.00
本页小计							37082.93	0.00
合 计							7610727.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第261页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	011207001091	UP-10蓝灰色防撞软包墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 成品金属挂件; 4. 12mm阻燃板基层; 5. UP-10蓝灰色防撞软包, 包括但不限于基层板、乳胶、高弹海绵、纤维棉、防撞软包等; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5209-05、1-6#-5210-04、1-6#-5210-01及答疑等。	m2	53.57	865.60	46370.19	0.00
485	011207001092	UP-10蓝灰色防撞软包墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. UP-10蓝灰色防撞软包, 包括但不限于基层板、乳胶、高弹海绵、纤维棉、防撞软包等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-5209-06、I-6#-5209-09、1-6#-5210-02及答疑等。	m2	57.78	805.95	46567.79	0.00
486	011207001093	UP-03蓝灰色防撞软包墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 成品金属挂件; 4. 12mm阻燃板基层; 5. UP-03蓝灰色防撞软包, 包括但不限于基层板、乳胶、高弹海绵、纤维棉等; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-09-04及答疑等。	m2	97.54	865.60	84430.62	0.00
487	011210003001	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢造型栏杆	1. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢造型栏杆框 2. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-09-05等。	m2	101.94	1176.44	119926.29	0.00
本页小计							297294.89	0.00
合 计							7908021.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第262页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
488	011210003002	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢造型楼梯栏杆	1. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢造型栏杆框 2. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-09-11等。	m2	6.44	1176.44	7576.27	0.00
489	011503001001	GL-06超白钢化夹胶玻璃栏杆	1. GL-06超白钢化夹胶玻璃栏杆，H=1200mm； 2. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5205-09-05等。	m	57.13	1330.82	76029.75	0.00
490	011502001024	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢造型线条	1. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢矩形线条(50×5mm)； 2. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5209-05等。	m	46.93	92.18	4326.01	0.00
491	011502001025	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢造型线条	1. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢矩形线条(30×5mm)； 2. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5209-06、I-6#-5210-03等。	m	5	92.18	460.90	0.00
492	011207001094	PT-19银色艺术涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃基层板(局部衬木方，刷防火涂料)； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍，腻子膏两遍；； 6. PT-19银色艺术涂料； 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5209-01、1-6#-5209-12及答疑等。	m2	146.03	598.40	87384.35	0.00
493	011207001212	PT-19银色艺术涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍；； 5. PT-19银色艺术涂料； 6. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5210-01、1-6#-5210-04等。	m2	2.78	577.69	1605.98	0.00
本页小计							177383.26	0.00
合 计							8085405.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第263页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
494	011207001095	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢显示屏背景墙	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-01、1-6#-5209-12。	m2	16.29	1042.02	16974.51	0.00
495	011406001011	PT-08灰色吸音涂料原顶	PT-08灰色吸音涂料原顶, 30mm厚喷涂于硬性基材, 吸声系数NRC-0.7	m2	1310.88	83.57	109550.24	0.00
496	010801001054	PT-19银色艺术涂料成品单开暗门	1. 暗门代号M-12; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-19银色艺术涂料成品套装单开暗门(含门套及基层板), 规格1100×2300mm; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 5. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图I-6#-7102-12、I-6#-7105-11。	樘	1	3502.31	3502.31	0.00
497	010801001055	PT-19银色艺术涂料成品单开暗门	1. 暗门代号M-12; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-19银色艺术涂料成品套装单开暗门(含门套及基层板), 规格600×2300mm; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 5. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图I-6#-7102-12、I-6#-7105-11。	樘	1	2516.51	2516.51	0.00
本页小计							132543.57	0.00
合 计							8217948.72	0.00

第264页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
498	010801001056	PT-19银色艺术涂料成品双开暗门	1. 暗门代号M-13; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-19银色艺术涂料成品套装双开暗门(含门套及基层板), 规格1100×2300mm; 4. 正面PT-19银色艺术涂料, 背面PT-01白色无机涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7003, 门节点图I-6#-7102-13、I-6#-7105-12。	樘	1	11035.51	11035.51	0.00
499	010801001067	PT-19银色艺术涂料单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9.5mm厚纸面石膏板(局部12mm厚纸面石膏板); 4. 9mm阻燃板基层, 木龙骨防火涂料三遍(局部15玻镁板基层); 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 7. 正面PT-19银色艺术涂料墙面; 8. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 9. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 10. 施工过程中成品保护; 11. 具体做法详见: 门表图三I-6#-7003, 门节点图I-6#-7103-16、I-6#-7105-15及答疑等。	樘	2	3192.04	6384.08	0.00
本页小计							17419.59	0.00
合 计							8235368.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第265页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
500	010801001060	软包、防火板组合型单开暗门	1. 暗门M-17，规格：1000×2100mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，木龙骨防火涂料三遍； 4. 正面UP-03防撞软包面层，背面LM-02防火板； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 6. 隐藏式铰链、反弹器、弹跳拧手五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图三I-6#-7003，门节点图I-6#-7103-17、I-6#-7106-16。	樘	4	5012.16	20048.64	0.00
501	010801001059	PT-19银色艺术涂料成品双开暗门	1. 暗门代号M-21； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. PT-19银色艺术涂料成品套装双开暗门（含门套和基层板），规格1200×2300mm； 4. 正面PT-19银色艺术涂料，背面PT-01白色无机涂料； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图四I-6#-7004，门节点图I-6#-7103-20、I-6#-7106-19。	樘	1	12379.27	12379.27	0.00
		A 走道（卫生间楼梯区域）			1	143629.42	143629.42	0.00
本页小计							32427.91	0.00
合 计							8267796.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第266页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
502	011103001011	PVC-04深蓝色高密度橡胶运动地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 38厚C25细石混凝土找平层； 4. 50厚1:2水泥砂浆找平层抹平； 5. 5厚C25高强度水泥自流平； 6. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 7. 2mm厚PVC-04深蓝色（局部聚氨酯漆划线）高密度橡胶运动地板，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5101-09C及答疑等。	m2	68.3	569.64	38906.41	0.00
503	011105006046	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-02等。	m	37.52	76.50	2870.28	0.00
504	011207001105	PT-19银色艺术涂料墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 5. PT-19银色艺术涂料； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5209-02。	m2	68.02	365.51	24861.99	0.00
本页小计							66638.68	0.00
合 计							8334434.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第267页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
505	011207001106	PT-07白色触艺漆艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; ; 5. PT-07白色触艺漆艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5209-02。	m2	31.44	622.81	19581.15	0.00
506	011302001043	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-07c。	m2	65.23	225.06	14680.66	0.00
507	011502001030	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	12.39	237.43	2941.76	0.00
508	011304002022	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	2	160.65	321.30	0.00
本页小计							37524.87	0.00
合 计							8371959.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第268页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
509	010801001039	PT-19银色艺术涂料成品单开暗门	1. 暗门代号M-12; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-19银色艺术涂料成品套装单开暗门(含门套及基层板), 规格900×2600mm; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 5. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图I-6#-7102-12、I-6#-7105-11。	樘	1	3340.69	3340.69	0.00
510	010801001018	PT-19银色艺术涂料成品单开暗门	1. 暗门代号M-12; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-19银色艺术涂料成品套装单开暗门(含门套及基层板), 规格1100×2600mm; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 5. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图I-6#-7102-12、I-6#-7105-11。	樘	2	3782.58	7565.16	0.00
本页小计							10905.85	0.00
合 计							8382865.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第269页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
511	010801001068	PT-07白色触艺漆艺术批荡单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2600mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9.5mm厚纸面石膏板(局部12mm厚纸面石膏板); 4. 9mm阻燃板基层, 木龙骨防火涂料三遍(局部15玻镁板基层); 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 7. 正面PT-07白色触艺漆艺术批荡; 8. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 9. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 10. 施工过程中成品保护; 11. 具体做法详见: 门表图三I-6#-7003, 门节点图I-6#-7103-16、I-6#-7105-15及答疑等。	樘	2	3959.55	7919.10	0.00
512	010801001061	LM-02白色防火板饰面双开隔声门	1. 隔声门代号M-23, 规格: 1700×2400mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 成品LM-02白色防火板饰面双开隔声门(含门套及门套基层); 4. 12mm厚硅酸钙板(刷白); 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见图纸及答疑等。	樘	2	10320.46	20640.92	0.00
		A 电梯厅			1	65203.17	65203.17	0.00
本页小计							28560.02	0.00
合 计							8411425.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第270页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
513	011103001014	PVC-04深蓝色高密度橡胶运动地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 38厚C25细石混凝土找平层； 4. 50厚1:2水泥砂浆找平层抹平； 5. 5厚C25高强度水泥自流平； 6. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 7. 2mm厚PVC-04深蓝色(局部聚氨酯漆划线)高密度橡胶运动地板； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图及答疑等。	m2	21.58	568.57	12269.74	0.00
514	011102001061	ST-21小牛灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图及答疑等。	m2	0.66	3011.61	1987.66	0.00
515	011102001072	成品盲道贴片	1. 成品盲道贴片，色同PVC-04； 2. 专业粘结剂； 3. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	0.13	260.68	33.89	0.00
516	011105006047	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-02等。	m	18.07	76.50	1382.36	0.00
本页小计							15673.65	0.00
合 计							8427099.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第271页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
517	011207001187	PT-19银色艺术涂料墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-19银色艺术涂料; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5209-02。	m2	6.18	365.51	2258.85	0.00
518	011207001188	PT-07白色触艺漆艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-07白色触艺漆艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5209-02。	m2	39.81	622.81	24794.07	0.00
519	011207001189	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-03、1-6#-5221-04及答疑等。	m2	0.73	1074.43	784.33	0.00
520	011207001190	MT-17波纹装饰不锈钢复合板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. 铝合金蜂窝板基层 (2.5mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 1.5mm厚MT-17波纹装饰抗指纹不锈钢; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-02、1-6#-5221-03及答疑等; 7. 清单工程量计算规则: 按垂直投影面积计算。	m2	0.84	1667.99	1401.11	0.00
本页小计							29238.36	0.00
合 计							8456337.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第272页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
521	011207001191	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面层+17.2mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-02、1-6#-5221-03、1-6#-5221-04及答疑等。	m2	5.25	1334.02	7003.61	0.00
522	011502001031	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	14.91	237.43	3540.08	0.00
523	011502004012	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	14.91	34.01	507.09	0.00
524	011304001015	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-12。	m2	4.12	160.81	662.54	0.00
525	011302001044	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-12。	m2	21.58	249.86	5391.98	0.00
本页小计							17105.30	0.00
合 计							8473442.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第273页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
526	010801001071	PT-07白色触艺漆艺术批荡成品单开暗门	1. 暗门代号M-12; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-07白色触艺漆艺术批荡成品套装单开暗门(含门套及基层板), 规格900×2400mm; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 5. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图I-6#-7102-12、I-6#-7105-11。	樘	1	3185.86	3185.86	0.00
		A 货梯厅/楼梯间合用前室			1	15491.74	15491.74	0.00
527	011102003027	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 25mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-18及答疑等。	m2	13.06	273.43	3571.00	0.00
528	011105003034	原建筑墙TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 6. 具体做法相见图集23J909。	m	9.5	35.38	336.11	0.00
本页小计							7092.97	0.00
合 计							8480535.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第274页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
529	011105003035	石膏板墙TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 背衬木方龙骨, 防火涂料; 3. 界面剂; 4. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 5. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 6. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 7. 具体做法相见图集23J909。	m	4.55	42.86	195.01	0.00
530	011207001193	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-02/03及答疑等。	m2	0.91	1260.60	1147.15	0.00
531	011207001194	MT-20和纹本色抗指纹不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-02~04及答疑等。	m2	1.98	1261.98	2498.72	0.00
532	011207001220	石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 轻钢龙骨基层; 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 防水腻子一底两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-04、I-6#-5303-05等。	m2	9.72	267.26	2597.77	0.00
本页小计							6438.65	0.00
合 计							8486974.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第275页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
533	011406001027	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 20mm水泥砂浆找平层（总包范围内）； 3. 防水腻子批嵌2遍+防水底漆； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； 5. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-06及答疑等。	m2	29.35	50.13	1471.32	0.00
534	011302001146	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见标准消防电梯厅节点图I-6#-5303-03及答疑等。	m2	12.83	237.30	3044.56	0.00
535	011302001125	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-02~03。	m2	12.83	36.59	469.45	0.00
536	011304002023	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
		A 工具间			1	2336.23	2336.23	0.00
本页小计							5145.98	0.00
合 计							8492120.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第276页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
537	011102003028	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 25mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-18及答疑等。	m2	2.8	273.43	765.60	0.00
538	011105003036	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 6. 具体做法相见图集23J909。	m	5.71	35.38	202.02	0.00
539	011407001010	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	14.72	50.13	737.91	0.00
540	011302001147	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	2.8	225.25	630.70	0.00
		A 备用办公室			1	4389.41	4389.41	0.00
本页小计							2336.23	0.00
合 计							8494456.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第277页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
541	011102003029	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 25mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5102-18及答疑等。	m2	5.89	273.43	1610.50	0.00
542	011105003037	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 6. 具体做法相见图集23J909。	m	9.04	35.38	319.84	0.00
543	011407001011	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	22.6	50.13	1132.94	0.00
544	011302001148	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	5.89	225.15	1326.13	0.00
		A 男卫生间			1	135806.94	135806.94	0.00
本页小计							4389.41	0.00
合 计							8498846.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第278页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
545	011102001064	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	19.73	444.45	8769.00	0.00
546	011102001081	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 20mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5103-04及答疑等。	m2	0.26	1529.99	397.80	0.00
547	011102001065	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm厚水泥板基层； 3. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-11。	m2	1.43	771.03	1102.57	0.00
548	010904002014	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	28.12	58.10	1633.77	0.00
549	010903002013	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	83.76	20.51	1717.92	0.00
本页小计							13621.06	0.00
合 计							8512467.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第279页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
550	011105006049	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-4202-04。	m	15.85	76.50	1212.53	0.00
551	011204003017	TL-05米色岩板墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）; 2. 防水（单独开项，另计）; 3. 5-10mm专用粘结剂; 4. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4202-07等。	m2	42.01	444.51	18673.87	0.00
552	011204001017	TL-05米色岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm玻镁板基层; 3. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03及答疑等。	m2	0.61	761.83	464.72	0.00
553	011408001012	WC-01定制图案打印墙纸墙面	1. 单层12mm防水纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍; 5. WC-01打印墙纸; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-04及答疑等。	m2	7.57	348.91	2641.25	0.00
本页小计							22992.37	0.00
合 计							8535459.62	0.00

第280页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
554	011505001012	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02等。	m2	4.53	2261.12	10242.87	0.00
555	011505010023	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：台盆处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	5.4	536.64	2897.86	0.00
556	011207001199	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	2.09	986.09	2060.93	0.00
本页小计							15201.66	0.00
合 计							8550661.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第281页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
557	011207001200	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m ²	0.82	795.22	652.08	0.00
558	011502001094	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 热镀锌钢架基层（另计）， 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m	4.4	136.24	599.46	0.00
559	011210005019	定制MT-23苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1300×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.17	39664.68	0.00
560	011210005022	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢边框）； 2. 规格：450×2200mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-04、I-6#-4201-08及答疑等。	个	3	1983.21	5949.63	0.00
561	011505008036	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢小便斗置物板	1. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-12；	个	4	182.78	731.12	0.00
562	011505008032	SA-06双卷卫生纸架	SA-06双卷卫生纸架	个	4	58.57	234.28	0.00
563	011505008033	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	4	47.29	189.16	0.00
564	011505008034	TL-05米色岩板二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TL-05米色岩板（10厚铝蜂窝板基层）二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-09。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							50598.66	0.00
合 计							8601259.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第282页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
565	011302001101	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100kg/m ³ ； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m ²	4. 83	894. 47	4320. 29	0. 00
566	011302001135	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边及MT15苹果砂本色抗指纹不锈钢； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-06、I-6#-4202-08及答疑等。	m ²	18. 29	774. 16	14159. 39	0. 00
本页小计							18479. 68	0. 00
合 计							8619739. 62	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第283页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
567	011304001029	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不局限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	m2	1.05	1132.86	1189.50	0.00
568	011304002025	成品ACT-12白色长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 3950×460mm成品ACT-12白色9010长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	个	1	2469.20	2469.20	0.00
569	011502001095	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.97	181.53	720.67	0.00
570	011502001096	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 70mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.7	92.11	248.70	0.00
571	010801001044	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号M-02； 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含门套及门框），规格1040×2600mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁（288固舌锁体+DEC50半锁芯+ST6120）、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见门表图—I-6#-7001，门节点图I-6#-7101-02、I-6#-7104-02。	樘	1	7223.91	7223.91	0.00
本页小计							11851.98	0.00
合 计							8631591.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第284页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
572	010801001045	TL-05米色岩板暗门	1. M-09暗门, 规格: 800×2475mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 18mm厚阻燃基层板; 4. 6mm厚TL-05米色岩板面层, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图二I-6#-7101-08、I-6#-7104-08。 。	樘	1	3061.53	3061.53	0.00
		A 女卫生间			1	113418.36	113418.36	0.00
573	011102001062	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 15厚DSM15砂浆找平层; 6. 5-10mm厚石材粘结剂; 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	15.99	444.45	7106.76	0.00
574	011102001063	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm厚水泥板基层; 3. 5-10mm厚石材粘结剂; 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-11。	m2	1.43	771.03	1102.57	0.00
本页小计							11270.86	0.00
合 计							8642862.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第285页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
575	011102001082	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 20mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5103-04及答疑等。	m2	0.26	1529.99	397.80	0.00
576	010904002013	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	22.34	58.10	1297.95	0.00
577	010903002012	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	60.06	20.51	1231.83	0.00
578	011105006048	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-4202-04。	m	10.7	76.50	818.55	0.00
579	011204003016	TL-05米色岩板墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4202-07等。	m2	22.56	444.51	10028.15	0.00
本页小计							13774.28	0.00
合 计							8656636.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第286页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
580	011204001018	TL-05米色岩板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm玻镁板基层; 3. 6mm厚TL-05米色岩板(3x3U型缝), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03及答疑等。	m2	0.61	761.83	464.72	0.00
581	011408001013	WC-01定制图案打印墙纸墙面	1. 单层12mm防水纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. WC-01打印墙纸; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-04及答疑等。	m2	8.53	348.91	2976.20	0.00
582	011505001011	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层, 包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02等。	m2	5.21	2259.75	11773.30	0.00
583	011505010022	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 台盆处, 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	6.03	536.66	3236.06	0.00
本页小计							18450.28	0.00
合 计							8675087.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第287页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
584	011207001197	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	2.23	986.27	2199.38	0.00
585	011207001198	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 木龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m2	0.94	795.22	747.51	0.00
586	011502001089	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 热镀锌钢架基层（另计）， 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4201-02、I-6#-4201-03等。	m	4.4	136.24	599.46	0.00
587	011502001097	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条	1. 3.0mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条（宽度18mm）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08。	m	5.17	34.94	180.64	0.00
588	011505010024	GL-01钢化超白全身镜	1. 木方龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：入口处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08。	m2	2.59	345.75	895.49	0.00
本页小计							4622.48	0.00
合 计							8679709.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第288页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
589	011210005017	定制MT-23苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂本色不锈钢蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1300×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.17	39664.68	0.00
590	011505008028	SA-06双卷卫生纸架	SA-06双卷卫生纸架	个	4	58.57	234.28	0.00
591	011505008029	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	4	47.29	189.16	0.00
592	011505008030	TL-05米色岩板二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	1. TL-05米色岩板(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶); 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-09。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
593	011302001098	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填,容重100KG/m3; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	4.84	889.11	4303.29	0.00
本页小计							46969.66	0.00
合 计							8726679.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第289页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
594	011302001136	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边及MT15苹果砂本色抗指纹不锈钢； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4201-06、I-6#-4202-08及答疑等。	m2	14.99	775.19	11620.10	0.00
595	011304001042	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	m2	0.22	1132.47	249.14	0.00
596	011304002024	成品ACT-12白色长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 1480×460mm成品ACT-12白色9010长城板铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-02。	个	1	961.09	961.09	0.00
597	011502001093	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6.37	192.71	1227.56	0.00
598	011502001092	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 70mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.2	92.11	110.53	0.00
本页小计							14168.42	0.00
合 计							8740847.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第290页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
599	010801001046	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号M-02; 2. LM-02成品白色防火板单开套装门(含门套及门框), 规格1040×2600mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁(288固舌锁体+DEC50半锁芯+ST6120)、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见门表图一I-6#-7001, 门节点图I-6#-7101-02、I-6#-7104-02。	樘	1	7223.91	7223.91	0.00
		A 无障碍卫生间			1	39718.54	39718.54	0.00
600	011102001066	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15厚DSM15砂浆找平层; 6. 5-10mm厚石材粘结剂; 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	4.02	444.45	1786.69	0.00
本页小计							9010.60	0.00
合 计							8749858.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第291页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
601	011102001092	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 20mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5103-04及答疑等。	m2	0.32	1529.94	489.58	0.00
602	010904002015	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6.43	58.10	373.58	0.00
603	010903002014	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	27.94	20.51	573.05	0.00
604	011105006050	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图I-6#-4202-04。	m	6.92	76.50	529.38	0.00
605	011204003018	TL-05米色岩板墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 6mm厚TL-05米色岩板（3x3U型缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-01、I-6#-4202-07等。	m2	18.21	444.51	8094.53	0.00
本页小计							10060.12	0.00
合 计							8759918.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第292页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
606	011505010027	GL-01钢化超白镜墙面	1. 木方龙骨，刷防火涂料； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：入口处，具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08及答疑等。	m2	1.33	345.75	459.85	0.00
607	011502001105	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条	1. 3.0mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢全身镜实心收边条（宽度18mm）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-08及答疑等。	m	4.7	34.94	164.22	0.00
608	011302001137	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-08。	m2	0.73	656.68	479.38	0.00
609	011302001138	ACT-12白色长城板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-08及答疑等。	m2	3.68	782.39	2879.20	0.00
本页小计							3982.65	0.00
合 计							8763900.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第293页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
610	011304001039	PT-02白色无机防水涂料纸面石膏板灯槽	1. 展开宽度：250+120+80+50mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 双层9.5mm防水石膏板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色无机室内防水涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点I-6#-4202-08及答疑等。	m2	1.08	174.10	188.03	0.00
611	011502001098	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.15	192.71	414.33	0.00
612	011505005007	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.59	2453.59	0.00
613	011505005008	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.93	1915.93	0.00
614	011505005009	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.24	930.24	0.00
615	011505008035	TL-05米色岩板二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TL-05米色岩板(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-09。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
616	010801001048	LM-02成品白色防火板电动单开门	1. 门代号M-03； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. LM-02成品木饰面电动单开门（含门框门套），规格1040×2600mm； 4. 门套基层板：9mm阻燃板； 5. 自动平开门机组、无障碍卫生间操作面板TLP、电锁扣、门执手等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图—I-6#-7001，门节点I-6#-7101-03，I-6#-9104-03。	樘	1	15408.71	15408.71	0.00
		A 清洁间			1	12323.75	12323.75	0.00
本页小计							23889.08	0.00
合 计							8787790.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第294页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
617	011102001080	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 600×600×9mmTL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4202-07及答疑等。	m2	1.83	291.91	534.20	0.00
618	011102001096	ST-21小牛灰大理石门槛	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. C20细石混凝土挡水坎 5. 20mmDSM15砂浆找平层； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于倒角、裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-5103-04及答疑等。	m2	0.15	1529.77	229.47	0.00
619	010904002016	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.47	58.10	201.61	0.00
620	010903002015	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	18.97	20.51	389.07	0.00
621	011204003019	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600×9mmTL-02米灰色瓷砖（密拼缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4203-10。	m2	11.9	319.69	3804.31	0.00
本页小计							5158.66	0.00
合 计							8792948.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第295页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
622	011302001139	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图及答疑等。	m2	1.83	245.48	449.23	0.00
623	011304001037	纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点图及答疑等。	m2	0.33	178.29	58.84	0.00
624	011502001099	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 160mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.19	192.71	229.32	0.00
625	010801001050	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号M-02; 2. LM-02成品白色防火板单开套装门(含门套及门框), 规格840×2600mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标储藏室功能锁(288固舌锁体+DEC50半锁芯+ST6120)、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见门表图I-6#-7001, 门节点图I-6#-7101-02、I-6#-7104-02。	樘	1	6427.70	6427.70	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	76797.36	76797.36	0.00
本页小计							7165.09	0.00
合 计							8800113.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第296页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
626	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	2.3	679.15	1562.05	0.00
627	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	18.71	625.06	11694.87	0.00
628	011210006018	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度:100mm; 2. 热镀锌钢架,包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 4. 具体做法详见:隔墙节点图I-6#-5201-06; 5. 项目清单特征描述与图纸不一致或描述不全时,以图纸为准;	m2	8.91	625.52	5573.38	0.00
629	011210006022	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨,天地龙骨与导墙及楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉,容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 装饰面层(计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-5201-01及答疑。	m2	34.55	340.76	11773.26	0.00
630	011502001112	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料),背衬木龙骨,刷防火涂料三遍; 2. 部位:隔断与天花交界处。	m	3.95	33.29	131.50	0.00
631	010503004011	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于:钢架水泥板隔墙底部处。	m3	0.18	663.34	119.40	0.00
632	010503004012	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于:加气块隔墙底部。	m3	1.93	692.80	1337.10	0.00
633	010503004013	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于:加气块隔墙。	m3	1.39	692.80	962.99	0.00
634	010503005004	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.16	772.07	123.53	0.00
635	010502002004	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	1.98	886.52	1755.31	0.00
636	011201001007	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	25.84	5.06	130.75	0.00
本页小计							35164.14	0.00
合 计							8835277.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第297页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
637	011201001008	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	307.22	44.64	13714.30	0.00
638	010515001004	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.311	6488.27	2017.85	0.00
639	011810001007	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	330	7.38	2435.40	0.00
640	011810001008	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	86	13.26	1140.36	0.00
641	010802003015	钢质乙级双开防火门	1. 钢质乙级双开防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1521、FHMB-1521，规格：1500×2100mm	樘	2	4772.38	9544.76	0.00
642	010802003020	钢质乙级双开防火门	1. 钢质乙级双开防火门（含五金、防火门框），代号FHMB-1523，规格：1500×2300mm	樘	1	5226.89	5226.89	0.00
643	010802003016	钢质甲级单开防火门	1. 钢质甲级单开防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1121，规格：1100×2100mm	樘	1	3499.75	3499.75	0.00
644	011207001224	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢门套	1. 15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5205-08、I-6#-5205-09。	m2	3.76	815.91	3067.82	0.00
645	011406003002	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	81.63	12.08	986.09	0.00
		A 四层及夹层			1	2600794.33	2600794.33	0.00
		A 看台			1	419149.93	419149.93	0.00
本页小计							41633.22	0.00
合 计							8876911.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第298页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
646	011103001008	PVC-07深灰色高密度橡胶运动地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 38厚C25细石混凝土找平层； 4. 50厚1:2水泥砂浆找平层抹平； 5. 5厚C25高强度水泥自流平； 6. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 7. 2mm厚PVC-07深灰色(局部聚氨酯漆)高密度橡胶运动地板，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6# -5101-04及答疑等。	m2	161.51	504.19	81431.73	0.00
647	011103001016	PVC-07深灰色高密度橡胶运动地板楼面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃基层板； 3. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 4. 2mm厚PVC-07深灰色(局部聚氨酯漆)高密度橡胶运动地板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-06、1-6#-5210-01等。	m2	4.03	698.89	2816.53	0.00
648	011105006051	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1. 5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-02、1-6#-5209-03等。	m	26.65	76.50	2038.73	0.00
本页小计							86286.99	0.00
合 计							8963198.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第299页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
649	011207001096	PT-19银色艺术涂料墙面	1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 5. PT-19银色艺术涂料； 6. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5209-02。	m2	147.21	361.64	53237.02	0.00
650	011208001008	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品配套铝板金属挂件； 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（3.0mm厚不锈钢面层+17.0mm蜂窝芯+0.8mm铝合金背板）； 4. 顶部采用MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见柱子节点详图I-6#-5401-01及答疑等。	m2	12.5	2603.31	32541.38	0.00
651	011207001097	PT-07白色触艺艺术批荡造型包圆柱	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃基层板； 2. 12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍，腻子膏两遍； 5. PT-07白色触艺艺术批荡； 6. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5209-03。	m2	53.02	654.89	34722.27	0.00
652	011503001002	篮球场看台拦河	1. 规格：H1200mm； 2. 篮球场看台拦河，包括但不限于GL-06超白钢化夹胶玻璃、MT-15苹果砂本色不锈钢造型线条、钢架基层、焊接、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见篮球场看台拦河详图I-6#-5501-01~05等。	m	39.52	1330.82	52594.01	0.00
本页小计							173094.68	0.00
合 计							9136292.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第300页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
653	011502001026	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚纸面石膏板; 5. 120mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 6. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-27A。	m	34. 74	50. 85	1766. 53	0. 00
654	011302001106	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 顶部镀锌钢骨架加固; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板 (局部背衬木方龙骨, 刷防火涂料); 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-28及答疑等; 9. 吊顶侧板部分, 请投标人在综合单价中自行考虑。	m2	14. 93	993. 14	14827. 58	0. 00
655	011302001037	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-27A、I-6#-5001-07a等。	m2	264. 56	223. 62	59160. 91	0. 00
本页小计							75755. 02	0. 00
合 计							9212047. 83	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第301页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
656	011302001122	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05。	m2	279. 49	228. 41	63838. 31	0. 00
657	011304001013	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-07a。	m2	4. 59	148. 20	680. 24	0. 00
658	011304002028	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	1	160. 65	160. 65	0. 00
659	011502001027	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	16. 64	237. 43	3950. 84	0. 00
660	011502004010	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	16. 64	34. 01	565. 93	0. 00
本页小计							69195. 97	0. 00
合 计							9281243. 80	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第302页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
661	010801001069	PT-19银色艺术涂料单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2100mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9.5mm厚纸面石膏板(局部12mm厚纸面石膏板); 4. 9mm阻燃板基层, 木龙骨防火涂料三遍(局部15玻镁板基层); 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 7. 正面PT-19银色艺术涂料墙面; 8. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 9. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 10. 施工过程中成品保护; 11. 具体做法详见: 门表图三I-6#-7003, 门节点图I-6#-7103-16、I-6#-7105-15及答疑等。	樘	1	3081.75	3081.75	0.00
本页小计							3081.75	0.00
合 计							9284325.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第303页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
662	010801001070	PT-19银色艺术涂料单开暗门	1. 暗门代号M-16, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9.5mm厚纸面石膏板(局部12mm厚纸面石膏板); 4. 9mm阻燃板基层, 木龙骨防火涂料三遍(局部15玻镁板基层); 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 7. 正面PT-19银色艺术涂料墙面; 8. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 9. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 10. 施工过程中成品保护; 11. 具体做法详见: 门表图三I-6#-7003, 门节点图I-6#-7103-16、I-6#-7105-15及答疑等。	樘	2	3192.04	6384.08	0.00
663	010801001017	PT-19银色艺术涂料单开暗门	1. 暗门代号M-20; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-19银色艺术涂料成品套装单开暗门(含门套和基层板), 规格1000×2300mm; 4. 正面PT-19银色艺术涂料, 背面PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能锁、地装式门碰等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图三I-6#-7004, 门节点图I-6#-7102-15、I-6#-7105-12。	樘	1	5351.44	5351.44	0.00
		A 电梯厅			1	52803.81	52803.81	0.00
本页小计							11735.52	0.00
合 计							9296061.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第304页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
664	011102001089	ST-21小牛灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-21小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6# -5101-04及答疑等。	m2	0.66	3011.61	1987.66	0.00
665	011103001020	PVC-07深灰色高密度橡胶运动地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 38厚C25细石混凝土找平层； 4. 50厚1:2水泥砂浆找平层抹平； 5. 5厚C25高强度水泥自流平； 6. 1mm专用双组份聚氨酯胶水； 7. 2mm厚PVC-07深灰色(局部聚氨酯漆)高密度橡胶运动地板； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6# -5101-04及答疑等。	m2	16.98	483.98	8217.98	0.00
666	011102001091	成品盲道贴片	1. 成品盲道贴片，色同PVC-04； 2. 专业粘结剂； 3. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	0.13	260.68	33.89	0.00
667	011105006052	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-02等。	m	13.78	76.50	1054.17	0.00
本页小计							11293.70	0.00
合 计							9307354.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第305页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
668	011207001098	PT-19银色艺术涂料墙面	1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍, 腻子膏两遍; 5. PT-19银色艺术涂料; 6. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5209-02。	m2	47.39	361.64	17138.12	0.00
669	011207001202	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-03、1-6#-5221-04及答疑等。	m2	0.88	1074.43	945.50	0.00
670	011207001203	MT-17波纹装饰不锈钢复合板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. 铝合金蜂窝板基层(2.5mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 1.5mm厚MT-17波纹装饰抗指纹不锈钢; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-02、1-6#-5221-03及答疑等; 7. 清单工程量计算规则: 按垂直投影面积计算。	m2	2.16	1667.44	3601.67	0.00
本页小计							21685.29	0.00
合 计							9329040.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第306页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
671	011207001204	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面层+17.2mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-6#-5221-02、1-6#-5221-03、1-6#-5221-04及答疑等。	m2	5.62	1334.02	7497.19	0.00
672	011304002030	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
673	011502001028	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 200mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	11.2	237.43	2659.22	0.00
674	011502004011	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	11.2	34.01	380.91	0.00
675	011304001014	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见墙身节点图I-6#-5002-12。	m2	4.5	160.91	724.10	0.00
本页小计							11422.07	0.00
合 计							9340462.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第307页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
676	011302001038	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; ; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-12。	m2	17. 11	250. 29	4282. 46	0. 00
677	010801001072	PT-19银色艺术涂料成品单开暗门	1. 暗门代号M-12; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. PT-19银色艺术涂料成品单开暗门(含门套及基层板), 规格1200×2400mm; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 5. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-6#-7002, 门节点图I-6#-7102-12、I-6#-7105-11。	樘	1	4120. 29	4120. 29	0. 00
		A 智联环			1	2096939. 15	2096939. 15	0. 00
本页小计							8402. 75	0. 00
合 计							9348864. 88	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第308页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
678	011102001068	ST-17A米灰色现浇水磨石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 120mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 界面剂一道； 4. 20mm厚DS M15砂浆结合层，干后卧分格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼； 5. 专用抗裂纤维网铺设3道； 6. 柔性抗裂抑制膜； 7. 20mm厚ST17A 米灰色现浇水磨石，磨石层研磨（粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨）、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理； 8. 施工过程中成品保护。	m2	392.01	689.17	270161.53	0.00
679	011502001113	地面装饰风口	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 330mm宽定制成品风口（颜色同地面周边）； 3. 具体提做法详见地坪节点I-6#-5102-21。	m	114.71	442.07	50709.85	0.00
680	011502001110	MT-12抗指纹不锈钢幕墙收口	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. MT-12幕墙同色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+15.7mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 与幕墙交界处打胶收口； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-6#-5102-21及答疑等。	m	114.71	344.73	39543.98	0.00
本页小计							360415.36	0.00
合 计							9709280.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第309页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
681	011106005001	ST-17A米灰色现浇水磨石楼面坡道及台阶	1. 20m厚DS M15砂浆结合层,干后卧分格条,分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝,水泥浆八字角卧牢,每米4眼; 2. 专用抗裂纤维网铺设3道; 3. 柔性抗裂抑制膜; 4. 20mm厚ST17A 米灰色现浇水磨石,磨石层研磨(粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨)、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理; 4. 施工过程中成品保护; 5. 清单工程量计算规则:按水平投影面积计算。	m2	24.91	773.58	19269.88	0.00
682	011105006053	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨,防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-07/08、1-6#-5209-04等。	m	71.19	76.50	5446.04	0.00
683	011105006054	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨,防火涂料; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见柱子节点图I-6#-5401-01。	m	32.66	81.75	2669.96	0.00
本页小计							27385.88	0.00
合 计							9736666.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第310页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
684	011204001001	干挂ST-02A罗马白洞石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚干挂ST-02A罗马白洞石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-13、1-6#-5209-07、1-6#-5210-01等。	m2	151.17	1306.17	197453.72	0.00
685	011204001002	干挂ST-02A罗马白洞石弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚干挂ST-02A罗马白洞石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-08、1-6#-5209-13、1-7#-5208-64等。	m2	29.67	1506.19	44688.66	0.00
686	011207001103	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm不锈钢面层+19.2mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-04等。	m2	49.61	1325.98	65781.87	0.00
本页小计							307924.25	0.00
合 计							10044590.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第311页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
687	011207001104	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板顶面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃基层板; 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm不锈钢面层+9.2mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图1-6#-5209-04等。	m2	16.11	1388.08	22361.97	0.00
688	011207001221	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm不锈钢面层+17.2mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙身节点图及答疑等。	m2	49.35	1211.83	59803.81	0.00
689	011208001009	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包圆柱	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品配套铝板金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板(3.0mm厚不锈钢面层+17.0mm蜂窝芯+0.8mm铝合金背板); 4. 顶部采用MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见柱子节点详图I-6#-5401-01及答疑等。	m2	202.63	2602.52	527348.63	0.00
本页小计							609514.41	0.00
合 计							10654104.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第312页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
690	011502003001	ST-02A罗马白洞石线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚干挂ST-02A罗马白洞石（展开尺寸400*750mm；抽槽5×5mm），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-28及答疑等。	m	121.74	920.95	112116.45	0.00
691	011302001040	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，顶部镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板（局部背衬木方龙骨，刷防火涂料）； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 部位：智联环安全挂网吊挂装置处，具体做法详见天花节点I-6#-5004-28及答疑等； 9. 吊顶侧板部分，请投标人在综合单价中自行考虑。	m2	90.09	1117.38	100664.76	0.00
本页小计							212781.21	0.00
合 计							10866885.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第313页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
692	011210006024	电动升降折叠式场地分隔幕	电动升降折叠式场地分隔幕 1. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到石膏板和石材饰面各清单项单价中）； 2. 双层15mm玻璃板； 3. 中心驱动卷轴式场地分隔幕（含幕布轨道），产品整体型号为FGM3815； 4. 独立铝合金缆线控制系统，易调节，底部配重杆幕布底端包裹，无金属件外露，保证面料垂度；三相异步减速电机驱动，自带刹车系统，机构稳定，升降安全平稳； 5. 独特设计的行程开关控制盒，实现幕布达到升降极限位置时自动停止，安全可靠； 6. 电动操作，采用无线控制系统，使用方便； 7. 幕布采用开放式网格布料，便于场馆空气对流和自然光线进入，幕布抗污染、易清洗，具有耐酸碱、抗静电、抗撕裂、经久耐用等特性； 8. 投标人建议型号或经现场管理方认可的同档次产品； 8. 清单计算规则：按幕布垂直投影面积计算； 9. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	768.18	421.75	323979.92	0.00
本页小计							323979.92	0.00
合 计							11190865.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第314页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
693	011302001041	纸面石膏板刷白色无机涂料造型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 卷帘及灯带处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板 (局部单层9.5mm厚纸面石膏板, 9mm厚阻燃板及15厚玻镁板); 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-6#-5004-28; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 部位: 智联环, 吊顶下挂及侧板部分 (含灯带及卷帘盒处), 请投标人在综合单价中自行考虑。	m2	342.09	346.54	118547.87	0.00
694	011302001130	卷帘金属底板吊顶	1. 专用配套挂件; 2. 卷帘金属底板, 色同PT-01, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 3. 具体做法详见天花节点图及答疑等。	m2	2.07	765.73	1585.06	0.00
695	011304002029	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-5001-04/06。	个	20	160.65	3213.00	0.00
696	011502001100	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	121.74	148.00	18017.52	0.00
697	011302001124	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05。	m2	429.05	228.41	97999.31	0.00
本页小计							239362.76	0.00
合 计							11430228.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第315页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
698	010802001001	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板暗门	1. M-22暗门, 规格: 1200×2400mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 专用挂件; 4. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm不锈钢面层+17.2mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板); 5. 12mm厚硅酸钙板 (刷白); 6. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 中心门轴、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见图纸及答疑等。	樘	2	4530.09	9060.18	0.00
699	010802001002	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板暗门	1. M-19暗门, 规格: 900×1800mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 木方龙骨, 刷防火涂料三遍; 4. 9mm阻燃板基层; 5. MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm不锈钢面层+17.2mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板); 6. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 7. 中心门轴、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见图纸及答疑等。	樘	2	3257.59	6515.18	0.00
		A 音控室			1	9558.50	9558.50	0.00
本页小计							15575.36	0.00
合 计							11445804.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第316页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
700	011102003030	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 25mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图及答疑等。	m2	9.42	300.88	2834.29	0.00
701	011105003038	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 6. 具体做法相见图集23J909。	m	12.56	35.38	444.37	0.00
702	011407001012	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	39.88	50.13	1999.18	0.00
703	011302001149	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m2	9.11	225.10	2050.66	0.00
704	011302001123	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-6#-5001/05。	m2	9.11	228.54	2082.00	0.00
本页小计							9410.50	0.00
合 计							11455214.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第317页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
705	011502001101	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1	148.00	148.00	0.00
		A 走道			1	3734.52	3734.52	0.00
706	011102003031	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-02 600×600×9mm米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66。	m ²	4.61	208.54	961.37	0.00
707	011105003039	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 6. 具体做法相见图集23J909。	m	8.33	35.38	294.72	0.00
708	011407001013	抹灰面喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m ²	28.69	50.13	1438.23	0.00
709	011302001150	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	m ²	4.61	225.64	1040.20	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	18608.42	18608.42	0.00
710	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m ³	6.85	625.06	4281.66	0.00
本页小计							8164.18	0.00
合 计							11463378.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第318页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
711	010503004005	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	0.18	692.80	124.70	0.00
712	010503004006	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	0.49	692.80	339.47	0.00
713	010503005002	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.02	772.07	15.44	0.00
714	010502002002	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	1.81	886.52	1604.60	0.00
715	011201001003	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	7.31	5.06	36.99	0.00
716	011201001004	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	68.49	44.64	3057.39	0.00
717	010515001002	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0.108	6488.27	700.73	0.00
718	011810001003	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	68	7.38	501.84	0.00
719	011810001004	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	103	13.28	1367.84	0.00
720	010802003022	钢质乙级双开防火门	1. 钢质乙级双开防火门(含五金、防火门框), 代号FHMB-1523, 规格: 1500×2300mm	樘	1	5226.89	5226.89	0.00
721	011207001225	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢门套	1. 15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点详图I-6#-5205-08、I-6#-5205-09。	m2	1.01	815.54	823.70	0.00
722	011406003003	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	43.64	12.08	527.17	0.00
分部分项合计							11477705.47	0.00
本页小计							14326.76	0.00
合 计							11477705.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第319页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
723	011701006001	满堂脚手架	投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。	m2	3570.39	47.28	168808.04	0.00
724	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:体育健身; 2. 建筑物檐口高度、层数:16.50米, 层数4层。	项	1	23109.20	23109.20	0.00
725	011707014001	精保洁费用	精保洁要求满足发包人要求, 总价包干。	项	1	25349.77	25349.77	0.00
726	011702009001	过梁模板	过梁模板	m2	9.4	133.76	1257.34	0.00
727	011702003001	构造柱模板	构造柱模板	m2	109.36	136.95	14976.85	0.00
728	011702008001	导墙及圈梁模板	导墙及圈梁模板	m2	183.52	98.27	18034.51	0.00
单价措施合计							251535.71	0.00
本页小计							251535.71	0.00
合 计							11729241.18	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼精装修工程

标段：

第320页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	272118.39			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	199397.10			不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.4	46916.96			1星0.4% /2星0.44% /3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	25804.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	5864.62			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明		0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运		0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	8796.93			0.05~0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	5864.62			0~0.1%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第322页 共776页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 6#楼精装修工程

标段:

第323页 共776页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第325页 共776页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第326页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 一层			1	8988610.91	8988610.91	0.00
		A.1 大堂、休息厅			1	3564460.05	3564460.05	0.00
1	011104001005	CP-03防尘毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 1.5mmJS防水层两遍（单独列项，另计）； 5. 15mmDSM15砂浆找平层； 6. C20细石混凝土挡水坎； 7. CP-03防尘毯，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13黄铜色实心铜条收口； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-01。	m2	16.42	3104.26	50971.95	0.00
2	010904002015	地面JS防水	1. 1.5mmJS防水层两遍。	m2	16.42	20.51	336.77	0.00
3	011102001042	ST-25广安灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-02/03/05。	m2	571.18	1379.82	788125.59	0.00
4	011102001075	成品PVC盲道贴片	1. 成品PVC盲道贴片，色同ST-25广安灰大理石； 2. 专业粘结剂； 3. 具体做法详见答疑。	m2	0.15	217.75	32.66	0.00
本页小计							839466.97	0.00
合 计							839466.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第327页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011102001043	ST-25广安灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-02。	m2	8.3	1560.80	12954.64	0.00
6	011106001002	ST-25广安灰大理石楼梯异形面层	1. 钢结构楼梯（另计）； 2. 踏面基层：双层15mm阻燃板基层； 3. 踢面基层：木龙骨，防火涂料，9mm阻燃板基层； 3. 石材专业粘结剂； 4. 踏面20mm厚ST-25广安灰大理石（面层防滑槽），踢面10mm厚ST-25百里香大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5503-18。	m2	55.11	2171.52	119672.47	0.00
7	011105006066	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5203-03/04/05等。	m	131.73	76.50	10077.35	0.00
本页小计							142704.46	0.00
合 计							982171.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第328页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011105006067	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. 配套卡扣背衬木方龙骨,防火涂料; 4. 1.5mm厚异形MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见节点图I-7#-5401、I-7#-5402。	m	20.11	81.75	1643.99	0.00
9	011105006079	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度175mm,踢脚线展开宽度175+20mm; 2. 木龙骨,防火涂料; 3. 12mm厚阻燃板基层; 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 部位:通往3F楼梯 6. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5503-14/15等。	m	50.9	164.61	8378.65	0.00
10	011207001122	干挂MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-7#-5203-02/03/04/06/08等。	m ²	142.52	1369.03	195114.16	0.00
11	011207001169	干挂MT-16弧形苹果砂本色抗指纹不锈钢瓦楞板墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. 1.5mm厚MT-16弧形苹果砂本色抗指纹不锈钢背衬1mm厚瓦楞板; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-7#-5209-03等。	m ²	7.04	1675.45	11795.17	0.00
本页小计							216931.97	0.00
合 计							1199103.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第329页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011207001123	干挂MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢开孔渐变风口墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（3mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）开孔渐变风口，开孔率≥50%（蜂窝基层同面层开孔）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-7#-L1-3004-01等。	m2	2.85	1344.27	3831.17	0.00
13	011207001126	干挂MT-22苹果砂本色长城板蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 铝合金蜂窝板基层（2.5MM厚铝合金板基层+20厚蜂窝芯+0.8厚铝合金背板）； 4. MT-22苹果砂本色长城板（1.5mm厚）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-7#-5203-01/07等； 7. 按正投影面积计量。	m2	180.99	1658.28	300132.10	0.00
14	011207001124	PT-25米白色艺术批荡墙面（基层抽槽）	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm厚双层纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 2遍腻子+2遍腻子膏，基层抽槽； 5. PT-25米白色艺术批荡； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见墙身节点详图1-7#-5203-03/04。	m2	151.47	617.61	93549.39	0.00
本页小计							397512.66	0.00
合 计							1596616.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第330页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011207001171	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 3mm厚MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：电视背景侧框，具体做法详见节点图I-7#-5209-04。	m2	2.81	1378.82	3874.48	0.00
16	011207001125	成品WD-02天然白橡木饰面	1. 附墙轻钢龙骨基层； 2. 成品金属挂件； 3. 15mm厚阻燃板基层； 4. 成品WD-02天然白橡木饰面（0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：具体做法详见图纸及答疑。	m2	21.47	910.52	19548.86	0.00
17	011208001007	MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板包圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品配套铝板金属挂件； 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板（3mm不锈钢面层+17厚蜂窝芯+0.8厚铝合金背板）； 4. 顶部采用异形型25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见柱子节点详图I-7#-5401-01/04、I-7#-5402-13。	m2	74.63	2641.84	197160.52	0.00
18	011207001142	AWP-12布纹铝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. AWP-12布纹铝板（铝板厚度≥1.2mm+≥10mm蜂窝板+≥0.8mm背板） 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5203-05等。	m2	89.92	1001.60	90063.87	0.00
本页小计							310647.73	0.00
合 计							1907263.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第331页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011207001173	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢LED显示屏背景	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 3mm厚MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: LED显示屏背景框, 具体做法详见隔墙节点图1-7#-5204-09/15。	m2	30.73	1330.79	40895.18	0.00
20	011207001161	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-7#-5221-01/02。	m2	2.76	1558.24	4300.74	0.00
21	011207001162	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 4. 局部8mm阻燃板基层; 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-7#-5221-02。	m2	2.84	1343.36	3815.14	0.00
本页小计							49011.06	0.00
合 计							1956274.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第332页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011207001163	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢电梯指示灯墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm厚阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-7#-5221等。	m2	0.5	1106.21	553.11	0.00
23	011207001158	WD-02天然白橡木饰面楼梯栏板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 成品WD-02天然白橡木饰面 (0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 具体做法详见节点图I-7#-5501-04/05/06/07等。	m2	64.72	1214.25	78586.26	0.00
24	011207001155	MT-22苹果砂本色抗指纹不锈钢楼梯凹槽墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层12mm厚阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-22苹果砂本色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-7#-5503-17等。	m2	16.7	1049.29	17523.14	0.00
25	011207001156	PT-25米白色艺术批荡墙面 (基层抽槽)	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚双层纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 2遍腻子+2遍腻子膏, 基层抽槽; 5. PT-25米白色艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-7#-5501-04/05/06/07等; 8. 位置: 楼梯栏板侧墙。	m2	99.41	1029.44	102336.63	0.00
本页小计							198999.14	0.00
合 计							2155273.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第333页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001157	PT-25米白色艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚双层纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 2遍腻子+2遍腻子膏; 5. PT-25米白色艺术批荡; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-7#-5501-04/05/06/07等; 8. 位置: 楼梯栏板凹槽处。	m2	14. 15	1029. 49	14567. 28	0. 00
27	011302001105	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板, 5*10凹槽; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-7#-5002-15/16、I-7#-5003-17。	m2	98. 47	225. 61	22215. 82	0. 00
本页小计							36783. 10	0. 00
合 计							2192057. 09	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第334页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001071	ACT-11布纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁等处镀锌钢骨架加固; 3. 专用挂件; 4. ACT-11布纹铝蜂窝板(铝板厚度≥1mm+≥17.2蜂窝板+≥0.8背板); 5. 可开启检修口; 6. 挡烟垂壁收口处阻燃板, PT-01乳胶漆; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 风口设备带处3mm厚MT-04喷砂深灰色不锈钢收边条, 尺寸: 20+20mm; 9. 具体做法详见节点图I-7#-L1-5003-17/5002-11/5001-07。	m2	239.49	985.07	235914.41	0.00
29	011302001106	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁等处镀锌钢骨架加固; ; 3. 专用挂件; 4. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢(3mm厚不锈钢面层+17.2mm蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板); 5. 局部阻燃板, PT-01乳胶漆; 6. 可开启检修口; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 风口设备带处3mm厚MT-04喷砂深灰色不锈钢收边条, 尺寸: 20+20mm; 9. 具体做法详见一层天花节点图I-7#-5001-07/I-7#-5002-12等。	m2	108.15	2512.93	271773.38	0.00
30	011502001063	MT-04喷砂深灰色抗指纹不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 120mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-7#-5003-17等。	m	91.91	172.76	15878.37	0.00
本页小计							523566.16	0.00
合 计							2715623.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第335页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011302001174	WD-02C木纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-02C木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-7#-5002-12及答疑等;	m2	92.64	858.10	79494.38	0.00
32	011304001024	WD-02C木纹铝蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+120+80mm; 2. WD-02C木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板); 3. 立面12mm阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-7#-5002-12及答疑等;	m2	20.08	701.49	14085.92	0.00
33	011502001085	WD-02C木纹铝蜂窝板设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 120mm宽WD-02C木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝窝基层板+0.8mm铝合金背板) 设备带, 包括但不限于风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-7#-5002-12及答疑等。	m	31.79	172.78	5492.68	0.00
本页小计							99072.98	0.00
合 计							2814696.23	0.00

第336页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011302001108	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁等处镀锌钢骨架加固; 3. 12mm阻燃板基层; 4. 9.5mm纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料; 8. 具体做法详见节点图I-7#-5002-12及答疑。	m2	62.72	393.44	24676.56	0.00
35	011302001109	GRG喷刷PT-12白色无机室内涂料L型挂板	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. L型GRG-01基层(含预埋挂件); 3. 内侧18mm玻镁板,12mm纸面石膏板; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-12白色无机室内涂料; 6. 内侧PT-01白色无机室内涂料; 7. 具体做法详见节点图I-7#-5002-12。	m2	85.2	1349.27	114957.80	0.00
36	011302001110	U型GRG喷刷PT-12白色无机室内涂料包钢梁	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. U型GRG-01(250*750*250mm)基层(含预埋挂件); 3. 专用腻子两遍; 4. PT-12白色无机室内涂料; 5. 具体做法详见节点图I-7#-5401-05/06。	m2	18.8	1461.31	27472.63	0.00
37	011304002065	成品GRG检修口	1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	3	160.65	481.95	0.00
38	011502001061	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	2	148.00	296.00	0.00
本页小计							167884.94	0.00
合 计							2982581.17	0.00

第337页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011502001064	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	30.28	181.53	5496.73	0.00
40	011502001062	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 170mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	48.18	203.89	9823.42	0.00
41	011302001195	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05;	m2	275.24	228.41	62867.57	0.00
42	010801001045	成品WD-02天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-11, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 木龙骨, 防火涂料三遍; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-02天然白橡木饰面(0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板); 6. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 7. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7002, 门节点图I-7#-7102-10、I-7#-7105-9。	樘	1	5136.98	5136.98	0.00
本页小计							83324.70	0.00
合 计							3065905.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第338页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010801001046	成品WD-02天然白橡木饰面单开暗门	1. 暗门代号M-17, 规格: 900×2275mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 木龙骨, 防火涂料三遍; 4. 成品金属挂件; 5. 成品WD-02天然白橡木饰面(0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板); 6. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7003, 门节点图I-7#-7102-15、I-7#-7106-14。	樘	1	4675.46	4675.46	0.00
44	010801001044	MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板单开暗门	1. 暗门代号M-19, 规格: 900×2275mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板单开暗门, 包括但不限于不锈钢板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 中心门轴, 反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图7#-7004, 门节点图7#-7103-17、7#-7106-16。	樘	1	3188.46	3188.46	0.00
本页小计							7863.92	0.00
合 计							3073769.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第339页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010801001047	MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板单开暗门	1. 暗门代号M-19, 规格: 1200×2275mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板单开暗门, 包括但不限于不锈钢板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 中心门轴, 反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图。	樘	1	4161.26	4161.26	0.00
46	010801001043	PT-25艺术批荡单开暗门	1. 暗门代号M-13, 规格: 1200×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 单面9.5mm厚纸面石膏板; 4. 双面9mm阻燃板基层, 木龙骨, 防火涂料三遍; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 2遍腻子+2遍腻子膏(基层抽槽); 7. 双面PT-25米白色艺术批荡; 8. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 9. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拉手等五金件; 10. 施工过程中成品保护; 11. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7003, 门节点图I-7#-7102-11、I-7#-7105-10。	樘	2	3145.62	6291.24	0.00
本页小计							10452.50	0.00
合 计							3084222.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第340页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010801001042	PT-25艺术批荡单开暗门	1. 暗门代号M-20, 规格: 900×2275mm; 2. 成品石膏板暗门; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 2遍腻子+2遍腻子膏(抽槽); 5. 双面PT-25米白色艺术批荡; 6. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 7. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7004, 门节点图I-7#-7103-8、I-7#-7106-17。	樘	1	4651.43	4651.43	0.00
48	010805007014	MT-22不锈钢长城板双开暗门	1. 暗门M-14, 规格: 1300*2300mm; 2. MT-22不锈钢长城板(含成品金属基层板, 与饰面板成套安装)双开暗门, 包括但不限于不锈钢长城板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等; 3. 中心门轴、功能锁、弹跳拧手、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见: 门表图一I-7#-7003, 门节点图I-7#-7102-12。	樘	1	9694.71	9694.71	0.00
49	011501020001	大堂服务台	1. 大堂服务台, L×W×H=5280×1760×1680mm; 2. 包括但不限于SOL-06石材台面、LM-02白色防火板柜体、GL-08超白钢化夹胶玻璃、柜内WD-01B免漆板, 镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 3. 具体做法详见图纸I-7#-6002/6003。	个	1	49683.85	49683.85	0.00
本页小计							64029.99	0.00
合 计							3148252.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第341页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011501020002	VIP签到台	1. VIP签到台, L×W×H=5160×1290×1100mm; 2. 包括但不限于S0L-06石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、柜内WD-01B免漆板, 镀锌钢骨架、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 3. 具体做法详见图纸I-7#-6004。	个	1	19873.54	19873.54	0.00
51	010606008006	钢结构楼梯	1. 钢结构楼梯, 包括但不限于深化设计、钻孔、埋件、螺栓、连接件、钢梁、踏步钢板、焊点处防锈处理等; 2. 承重结构采用Q345B级钢材; 3. 构件表面采用喷砂(或抛丸)除锈, 除锈后基层防锈采用优质环氧富锌类底漆处理, 漆膜厚度≥80 μm; 环氧云铁类中间漆, 厚度≥60 μm; 面漆2度, 厚度≥60 μm; 4. 防火涂料耐火极限: 钢柱2.0小时, 钢梁1.5小时, 钢梯1.0小时。	t	28.565	13874.82	396334.23	0.00
		A.1 水吧			1	265698.66	265698.66	0.00
52	011102001046	ST-25广安灰大理石楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-02。	m2	63.08	1374.39	86696.52	0.00
本页小计							502904.29	0.00
合 计							3651156.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第342页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011102001074	ST-25广安灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-02。	m2	1.56	1560.81	2434.86	0.00
54	011105006084	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5203-03/04/05等。	m	24.24	76.50	1854.36	0.00
55	010808004002	MT-16苹果砂本色不锈钢垭口套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板+18mm厚阻燃板； 3. 1.5mm厚苹果砂本色不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-7#-5206-36。	m2	2.18	1039.48	2266.07	0.00
56	011207001145	成品WD-02天然白橡木饰面墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-02天然白橡木饰面（0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5206-34/38。	m2	38.34	1068.53	40967.44	0.00
本页小计							47522.73	0.00
合 计							3698679.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第343页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011207001174	成品WD-02天然白橡木饰面壁龛边框	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-02天然白橡木饰面（0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板），局部凹槽； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5206-34。	m2	24.65	1141.49	28137.73	0.00
58	011105006075	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢线条	1. 线条展开宽度40+12mm； 2. 镀锌钢架（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 木龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5206-38； 6. 位置：木饰面墙面顶部。	m	14.91	51.35	765.63	0.00
59	011105006076	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢嵌条	1. 5*2mm金属嵌条； 2. 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5206-38。	m	26.67	27.91	744.36	0.00
60	011207001146	GL-05 6+6银色夹胶玻璃水吧背景墙	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. GL-05 6+6银色夹胶玻璃； 4. 5mmMT-05喷砂深灰色不锈钢隔板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-7#-5206-34/37/44。	m2	3.98	1468.52	5844.71	0.00
61	011501020003	水吧立柜	1. 水吧立柜，L×W×H=600×250×3200mm； 2. 包括但不限于WD-02木饰面、5mm厚MT-05不锈钢隔板、镀锌钢骨架、基层板等； 3. 具体做法详见图纸I-7#-5206-35/39。	个	1	7541.30	7541.30	0.00
本页小计							43033.73	0.00
合 计							3741713.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第344页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011207001147	PT-25米白色艺术批荡墙面（基层抽槽）	1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm厚双层纸面石膏板，基层抽槽； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 2遍腻子+2遍腻子膏； 5. PT-25米白色艺术批荡； 6. 施工过程中成品保护； 7. 位置I-7#-3008-08。	m2	6.3	617.61	3890.94	0.00
63	011207001148	PT-25米白色艺术批荡墙面（基层抽槽）	1. 轻钢龙骨隔墙（另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-25米白色艺术批荡； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置I-7#-5204-11。	m2	8.57	474.69	4068.09	0.00
64	011207001203	AWP-08橡木色长城板(冲孔)铝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 铝合金蜂窝板基层（底板为≥12mm（铝板厚度≥1MM+≥10.2蜂窝板+≥0.8冲孔背板）； 4. AWP-08橡木色长城板冲孔铝板（面层厚度≥1mm），冲孔率20%，背衬50mm吸音棉外包玻璃丝布。（密度:48kg/cum）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5206-48等。	m2	6.99	1595.67	11153.73	0.00
65	011207001204	AWP-08橡木色长城板(冲孔)铝板风口墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. AWP-08橡木色长城板铝板； 4. 排烟风口开孔率≥50%，通透区域背衬金属滤网； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5206-48等。	m2	5.08	1232.71	6262.17	0.00
本页小计							25374.93	0.00
合 计							3767087.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第345页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011207001151	ARC-01屏风隔断	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 屏风装置； 3. ARC-01屏风； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5002-13等。	m2	8.55	1954.49	16710.89	0.00
67	011302001121	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，，造型风口处12mm玻镁板基层，跌级处采用9mm阻燃板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见节点图I-7#-5003-20、I-7#-5002-14。	m2	63.08	282.19	17800.55	0.00
68	010810002004	纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+1450mm； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9.5mm厚双层纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-7#-5002-14。	m	7.3	339.85	2480.91	0.00
69	011502001070	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	12.8	125.64	1608.19	0.00
70	011502001071	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	7	181.53	1270.71	0.00
本页小计							39871.25	0.00
合 计							3806959.21	0.00

第346页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011302001122	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-02/03;	m2	63. 08	36. 55	2305. 57	0. 00
72	010805007011	AWP-08橡木色长城板单开暗门	1. 暗门M-16, 规格: ,900×3175mm; 2. AWP-08橡木色长城板格栅(含成品金属基层板, 与饰面板成套安装)单开暗门, 包括但不限于橡木色长城板格栅、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等; 3. 中心门轴、反弹器等五金件; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见: 门表图I-7#-7003, 节点图I-7#-7101-13。	樘	1	5101. 56	5101. 56	0. 00
73	011501020004	水吧服务台	1. 水吧服务台, L×W×H=3550×700×1020mm; 2. 包括但不限于SOL-10石材台面、SOL-06石材、WD-02木饰面柜面、MT-16苹果砂本色不锈钢、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、柜内WD-01B免漆板, 镀锌钢骨架、阻燃板基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 3. 具体做法详见图纸I-7#-6001。	个	1	15792. 37	15792. 37	0. 00
		A. 1 发布厅			1	3237786. 08	3237786. 08	0. 00
74	011104001006	TE-04地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. TE-04高架地板+地毯(含调节支架); 5. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-03。	m2	447. 06	924. 66	413378. 50	0. 00
本页小计							436578. 00	0. 00
合 计							4243537. 21	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第347页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011104001007	TE-04地毯楼面-地台	1. 镀锌钢架地台，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 8mm钢板； 3. TE-04高架地板+地毯（含调节支架）； 4. 与其他功能区域交界处采用3mm厚一字型实心铜条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5205-32。	m2	29.52	1613.88	47641.74	0.00
76	011105006085	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5205-23/24/31等。	m	103.16	76.50	7891.74	0.00
77	011302001111	ST-18A艺术批荡GRG墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 内填50mm厚岩棉，容重48kg/m³ 3. 弧形GRG-02基层（含预埋挂件）； 4. 2遍腻子+2遍腻子膏； 5. ST-18A艺术批荡； 6. 具体做法详见节点图I-7#-5205及答疑。	m2	360.85	2317.94	836428.65	0.00
78	011207001127	LED显示屏基层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：LED显示屏背景，具体做法详见隔墙节点图I-7#-5205-25。	m2	45.9	306.20	14054.58	0.00
本页小计							906016.71	0.00
合 计							5149553.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第348页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011207001128	MT-04喷砂深灰色不锈钢电视背景侧框	1. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 2. 15mm玻镁板； 3. 3mm厚MT-04喷砂深灰色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：LED显示屏框，具体做法详见隔墙节点图I-7#-5205-28。	m2	3. 67	1204. 19	4419. 38	0. 00
80	011207001133	MT-04喷砂深灰色不锈钢视窗侧框	1. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 2. 双层15mm玻镁板； 3. 3mm厚MT-04喷砂深灰色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：控制室视窗边框，具体做法详见隔墙节点图I-7#-5205-30。	m2	5. 85	1204. 19	7044. 51	0. 00
81	011207001129	MT-04喷砂深灰色不锈钢摄像头壁龛	1. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面清单项单价中）； 2. 15mm玻镁板； 3. 3mm厚MT-04喷砂深灰色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：摄像头壁龛，具体做法详见节点图I-7#-5205-22。	m2	4. 32	1125. 68	4862. 94	0. 00
82	011207001130	WD-02天然白橡木饰面墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 成品WD-02天然白橡木饰面（0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：具体做法详见节点图I-7#-5205-33。	m2	36. 44	1134. 94	41357. 21	0. 00
本页小计							57684. 04	0. 00
合 计							5207237. 96	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第349页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011207001134	WD-02天然白橡木饰面地台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 8mm厚钢板； 3. 成品WD-02天然白橡木饰面（0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见节点图I-7#-5205-25/32。	m2	8.38	2100.28	17600.35	0.00
84	011207001175	AWP-08橡木色长城板(冲孔)铝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 铝合金蜂窝板基层（底板为≥12mm（铝板厚度≥1mm+≥10.2蜂窝板+≥0.8冲孔背板）； 4. AWP-08橡木色长城板冲孔铝板（面层厚度≥1mm），冲孔率20%，背衬50mm吸音棉外包玻璃纤维布。（密度:48kg/cum）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5205-23等。	m2	331.29	1595.75	528656.02	0.00
85	011207001176	AWP-08橡木色长城板(冲孔)铝板风口墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. AWP-08橡木色长城板铝板； 4. 排烟风口开孔率≥50%，通透区域背衬金属滤网； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5205-21等。	m2	18.72	1232.69	23075.96	0.00
86	011304002042	AWP-08橡木色长城板(冲孔)铝板检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 920×770mmAWP-08橡木色长城板(冲孔)铝板检修口； 3. 具体做法详见I-7#-L1-3002-03及答疑。	个	1	403.72	403.72	0.00
本页小计							569736.05	0.00
合 计							5776974.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第350页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011207001177	MT-05喷砂深灰色不锈钢墙面点位内嵌框	1. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 2. 3mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：控制室视窗边框，具体做法详见隔墙节点图I-7#-5208-69。	m2	0.19	1047.17	198.96	0.00
88	011207001138	MT-16苹果砂本色不锈钢门套	1. 15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5208-67。	m2	6.05	799.27	4835.58	0.00
89	011302001112	GRG喷刷PT-13白色艺术批荡吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. GRG-02基层（含预埋挂件），背衬50mm厚岩棉，并用玻璃丝布包裹； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-13艺术批荡； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见节点图I-7#-5004-30及答疑。	m2	26.52	1831.67	48575.89	0.00
90	011302001113	GRG喷刷PT-13白色艺术批荡造型吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. GRG-02基层（含预埋挂件），背衬50mm厚岩棉，并用玻璃丝布包裹； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-13艺术批荡； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 造型吊顶，含灯槽及跌级造型等； 7. 具体做法详见节点图I-7#-5004-29/I-7#-5003-23/24及答疑等； 8. 计算规则：按水平投影面积计算。	m2	420.54	2732.94	1149310.59	0.00
本页小计							1202921.02	0.00
合 计							6979895.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第351页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011302001173	渐变冲孔GRG喷刷PT-13白色艺术批荡吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. M10全螺纹吊杆; 3. 12mm厚玻镁板; 4. GRG-02基层渐变冲孔 (含预埋挂件), 背衬50mm厚岩棉, 并用玻璃丝布包裹; 5. 2遍腻子+2遍腻子膏; 6. PT-13艺术批荡; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见节点图I-7#-5004-29/I-7#-5003-23/24及答疑等; 9. 计算规则: 按水平投影面积计算。	m2	17.54	2051.02	35974.89	0.00
92	011502001065	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	87.1	237.43	20680.15	0.00
93	011502001066	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 300mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	7.2	349.22	2514.38	0.00
94	011304002050	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	3	160.65	481.95	0.00
95	010805007010	AWP-08橡木色长城板格栅双开暗门	1. 暗门M-05, 规格: 2100×2450mm; 2. AWP-08橡木色长城板格栅 (含成品金属基层板, 与饰面板成套安装) 双开暗门, 包括但不限于橡木色长城板格栅、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等; 3. 中心门轴、功能锁、弹跳拧手、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7001, 门节点图二I-7#-7101-06。	樘	3	9466.13	28398.39	0.00
本页小计							88049.76	0.00
合 计							7067944.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第352页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A. 1 VIP休息室			1	40242. 43	40242. 43	0. 00
96	011102001044	ST-25广安灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-03。	m2	12. 22	1412. 86	17265. 15	0. 00
97	011105006086	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1. 5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	12. 56	76. 50	960. 84	0. 00
98	011207001135	ACU-11米色吸音板墙面	1. 附墙轻钢龙骨； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm阻燃板基层； 3. 9mmACU-11米色吸音板，密拼缝； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-7#-5204-13。	m2	12. 26	397. 08	4868. 20	0. 00
99	011208001008	石膏板墙面涂刷PT-04艺术涂料	1. 轻钢龙骨隔墙（另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-04艺术涂料； 5. 施工过程中成品保护。	m2	9. 41	213. 52	2009. 22	0. 00
100	011208001009	抹灰面涂刷PT-04艺术无机涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-04艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护。	m2	7. 39	204. 86	1513. 92	0. 00
本页小计							26617. 33	0. 00
合 计							7094562. 12	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第353页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011207001178	PT-04艺术无机涂料墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm厚双层纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 2遍腻子+2遍腻子膏； 5. PT-04艺术无机涂料； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见墙身节点详图1-7#-5209-02等。	m2	6	815.40	4892.40	0.00
102	011207001136	MT-05喷砂深灰色不锈钢电视背景墙墙面	1. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：显示屏背景，具体做法详见隔墙节点图I-7#-5209-02。	m2	2.4	791.53	1899.67	0.00
103	011302001114	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸。	m2	12.22	228.48	2792.03	0.00
104	011304002043	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
105	011502001067	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	6	181.53	1089.18	0.00
本页小计							10833.93	0.00
合 计							7105396.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第354页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011302001159	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05；	m2	12.22	228.41	2791.17	0.00
		A.1 化妆间			1	42147.55	42147.55	0.00
107	011102001076	ST-25广安灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-03。	m2	13.09	1410.32	18461.09	0.00
108	011105006087	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	14.49	76.50	1108.49	0.00
109	011208001010	石膏板墙面涂刷PT-04艺术涂料	1. 轻钢龙骨隔墙（另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-04艺术涂料； 5. 施工过程中成品保护。	m2	2.53	213.52	540.21	0.00
110	011208001011	抹灰面涂刷PT-04艺术无机涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-04艺术涂料； 5. 施工过程中成品保护。	m2	41.3	204.86	8460.72	0.00
本页小计							31361.68	0.00
合 计							7136757.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第355页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011302001115	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸。	m2	13.09	225.77	2955.33	0.00
112	011502001068	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	3.8	181.53	689.81	0.00
113	011304002044	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	2	160.65	321.30	0.00
114	011302001160	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05;	m2	13.09	228.40	2989.76	0.00
本页小计							6956.20	0.00
合 计							7143713.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第356页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	010801001041	PT-04艺术涂料LM-02防火板组合型单开暗门	1. 门代号M-12, 规格1000×3000mm; 2. PT-04艺术涂料LM-02防火板组合型暗门(含LM-02防火板饰面门套); 3. 木龙骨基层, 防火涂料; 4. 单面LM-02白色防火板; 5. 单面12mm阻燃板基层+9.5mm纸面石膏板; 6. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 7. 2遍腻子+2遍腻子膏; 8. PT-04艺术涂料; 9. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线; 10. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器等五金件; 11. 门框钉橡胶碰撞条; 12. 具体做法详见地坪节点图I-7#-7101-05。	樘	1	6620.84	6620.84	0.00
		A.1 同声传译室			1	14705.78	14705.78	0.00
116	011104002004	RF-02防静电高架地板	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 600×600mmRF-02防静电高架地板(含调节支架); 5. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-04。	m2	4.56	534.38	2436.77	0.00
117	011105006088	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	7.97	76.50	609.71	0.00
118	011207001179	ACU-11米色吸音板墙面	1. 附墙轻钢龙骨; 2. 成品金属挂件; 3. 12mm阻燃板基层; 3. 9mmACU-11米色吸音板, 密拼缝; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-7#-5204-13。	m2	7.74	397.08	3073.40	0.00
本页小计							12740.72	0.00
合 计							7156454.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第357页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011208001013	抹灰面涂刷PT-04艺术无机涂料	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-04艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护。	m2	11.77	204.86	2411.20	0.00
120	011302001116	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸。	m2	4.56	225.67	1029.06	0.00
121	011302001161	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05；	m2	4.56	228.45	1041.73	0.00
122	011210005012	控制室视窗	1. 控制室视窗，GL-09超白钢化玻璃； 2. 具体做法详见图纸I-7#-5205-30及答疑等。	m2	2.88	1424.97	4103.91	0.00
		A.1 控制室			1	33577.92	33577.92	0.00
123	011104002007	RF-02防静电高架地板	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 600×600mmRF-02防静电高架地板（含调节支架）； 5. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-04。	m2	14.72	534.36	7865.78	0.00
本页小计							16451.68	0.00
合 计							7172906.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第358页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011105006089	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	15.02	76.50	1149.03	0.00
125	011207001180	ACU-11米色吸音板墙面	1. 附墙轻钢龙骨; 2. 成品金属挂件; 3. 12mm阻燃板基层; 3. 9mmACU-11米色吸音板, 密拼缝; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-7#-5204-13。	m2	25.14	397.08	9982.59	0.00
126	011208001014	抹灰面涂刷PT-04艺术无机涂料	1. 界面剂(总包范围内); 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平(总包范围内); 3. 2遍腻子+2遍腻子膏; 4. PT-04艺术无机涂料; 5. 施工过程中成品保护。	m2	15.16	204.86	3105.68	0.00
127	011302001117	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸。	m2	14.72	225.51	3319.51	0.00
128	011502001069	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	3.8	181.53	689.81	0.00
129	011302001162	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05;	m2	14.72	228.37	3361.61	0.00
本页小计							21608.23	0.00
合 计							7194514.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第359页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011210005021	控制室视窗	1. 控制室视窗, GL-09超白钢化玻璃; 2. 具体做法详见图纸I-7#-5205-30及答疑等。	m2	2.88	1424.97	4103.91	0.00
		A.1 备用办公室			1	54358.74	54358.74	0.00
131	011104002006	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 600×600mm架空地板(含调节支架); 5. 5mm厚专用粘结剂; 6. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 7. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5102-10。	m2	25.07	761.25	19084.54	0.00
132	011105006090	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	24.59	76.50	1881.14	0.00
133	011208001016	抹灰面涂刷PT-04艺术涂料	1. 界面剂(总包范围内); 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平(总包范围内); 3. 2遍腻子+2遍腻子膏; 4. PT-04艺术无机涂料; 5. 施工过程中成品保护。	m2	74.6	204.86	15282.56	0.00
本页小计							40352.15	0.00
合 计							7234866.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第360页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011302001118	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸。	m2	25.07	225.04	5641.75	0.00
135	011302001163	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05;	m2	25.07	228.40	5725.99	0.00
136	010805007017	AWP-08橡木色长城板格栅单开暗门	1. 暗门M-04, 规格: 1100×2500mm; 2. AWP-08橡木色长城板格栅(含成品金属基层板, 与饰面板成套安装)单开暗门, 包括但不限于橡木色长城板格栅、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等; 3. 中心门轴、功能锁、欧标隐藏式闭门器、地装式门碰等五金件; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7001, 门节点图二I-7#-7101-06。	樘	1	6742.76	6742.76	0.00
		A.1 工具间			1	15897.03	15897.03	0.00
137	011102003010	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 60mm厚C20细石混凝土; 4. 25厚DSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 600×600mm米灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见节点图ID-7#-5101-05。	m2	25.09	282.84	7096.46	0.00
本页小计							25206.96	0.00
合 计							7260073.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第361页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011105003005	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集。	m	19.3	35.38	682.83	0.00
139	011406001039	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	58.43	42.47	2481.52	0.00
140	011302001120	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸。	m2	25.09	224.64	5636.22	0.00
		A.1 展厅区域			1	940976.64	940976.64	0.00
141	011104001008	RF-01硫酸钙架空地板	1. 原建筑楼板（不计）; 2. 界面剂一道; 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. RF-01 600×600mm硫酸钙架空地板（含调节支架）; 5. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-03。	m2	688.18	419.69	288822.26	0.00
本页小计							297622.83	0.00
合 计							7557696.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第362页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011106001003	ST-25广安灰大理石楼梯异形面层	1. 钢结构踏板（另计）； 2. 踏面基层：双层15mm阻燃板基层； 3. 踢面基层：木龙骨，防火涂料，9mm阻燃板基层； 3. 石材专业粘结剂； 4. 踏面20mm厚ST-25广安灰大理石（面层防滑槽），踢面10mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5503-18。	m2	35.61	2141.57	76261.31	0.00
143	011105006091	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5203-03/04/05等。	m	78.19	76.50	5981.54	0.00
144	011105006092	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚异形MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5401、I-7#-5402。	m	11.28	81.75	922.14	0.00
本页小计							83164.99	0.00
合 计							7640861.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第363页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011105006093	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度175mm, 踢脚线展开宽度175+20mm; 2. 木龙骨, 防火涂料; 3. 附墙轻钢龙骨(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 4. 12mm厚阻燃板基层; 5. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 6. 部位: 通往2F楼梯 7. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5503-14/15等。	m	32.42	164.61	5336.66	0.00
146	011207001167	MT-05喷砂深灰色不锈钢凹槽墙面	1. 木龙骨, 防火涂料; 2. 双层12mm厚阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-7#-5504-03等。	m2	10.56	925.52	9773.49	0.00
147	011207001168	LM-01白色烤漆板墙面	1. 附墙轻钢龙骨; 2. 15厚阻燃板基层; 3. 成品干挂件; 4. 15mm厚LM-01烤漆板; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见节点图I-7#-5504-02等。	m2	104.76	864.19	90532.54	0.00
148	011204001027	SOL-02白色人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 12mm厚SOL-02白色人造石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-7#-5504-08。	m2	54.59	2004.18	109408.19	0.00
本页小计							215050.88	0.00
合 计							7855912.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第364页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011302001128	楼梯底包纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. . 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. M10全螺纹吊杆; 3. 60系列上人型轻钢龙骨; 4. 12mm阻燃板基层; 5. 12mm纸面石膏板; 6. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 7. 专用腻子两遍; 8. PT-01白色无机室内涂料; 9. 具体做法详见节点图I-7#-5504-08/09。	m2	42	852. 77	35816. 34	0. 00
150	011406001030	PT-01白色无机室内涂料圆柱	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	67. 68	45. 72	3094. 33	0. 00
151	011406001031	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	656. 97	42. 47	27901. 52	0. 00
152	011208001017	石膏板墙面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 轻钢龙骨隔墙(另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 5. 施工过程中成品保护。	m2	46. 8	51. 13	2392. 88	0. 00
153	011406001016	原顶涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍	m2	798. 62	45. 72	36512. 91	0. 00
154	010606008007	钢结构楼梯	1. 钢结构楼梯, 包括但不限于深化设计、钻孔、埋件、螺栓、连接件、钢梁、踏步钢板、焊点处防锈处理等; 2. 承重结构采用Q345B级钢材; 3. 构件表面采用喷砂(或抛丸)除锈, 除锈后基层防锈采用优质环氧富锌类底漆处理, 漆膜厚度≥80 μ m; 环氧云铁类中间漆, 厚度≥60 μ m; 面漆2度, 厚度≥60 μ m, 4. 防火涂料耐火极限: 钢柱2. 0小时, 钢梁1. 5小时, 钢梯1. 0小时。	t	17. 89	13874. 82	248220. 53	0. 00
		A. 1 合用前室及消防电梯厅			1	48190. 57	48190. 57	0. 00
本页小计							353938. 51	0. 00
合 计							8209850. 88	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第365页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011102003011	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土； 4. 25厚DSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见节点图ID-7#-5101-05。	m2	42.95	282.84	12147.98	0.00
156	011102001077	成品PVC盲道贴片	1. 成品PVC盲道贴片，色同TL-02米灰色瓷砖； 2. 专业粘结剂； 3. 具体做法详见答疑。	m2	0.3	217.75	65.33	0.00
157	011105003004	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	46.11	35.38	1631.37	0.00
158	011406001027	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	108.45	50.13	5436.60	0.00
159	011406001011	纸面石膏板墙面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 50X20X0.8贴面墙竖向龙骨@400mm，固定夹； 2. 双层12mm防水纸面石膏板； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； 5. 具体做法详见I-7#-5303-05。	m2	31.5	216.10	6807.15	0.00
160	011207001143	MT-20和纹本色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5303-03/04。	m2	4.2	988.12	4150.10	0.00
本页小计							30238.53	0.00
合 计							8240089.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第366页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011207001144	MT-20和纹本色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1. 5mm厚MT-20和纹本色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图I-7#-5303-03/04。	m2	8. 09	988. 14	7994. 05	0. 00
162	011302001119	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸。	m2	42. 95	224. 37	9636. 69	0. 00
163	011304002045	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	2	160. 65	321. 30	0. 00
		A 男卫生间			1	145822. 53	145822. 53	0. 00
本页小计							17952. 04	0. 00
合 计							8258041. 45	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第367页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011102001002	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mmC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-25广安灰石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.32	1499.86	479.96	0.00
165	011102001003	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	15.31	444.45	6804.53	0.00
166	011102001057	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm厚水泥板基层； 3. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-08。	m2	1.62	770.92	1248.89	0.00
167	010904002001	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	18.76	58.10	1089.96	0.00
本页小计							9623.34	0.00
合 计							8267664.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第368页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	010903002001	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	14.88	20.51	305.19	0.00
169	011105006030	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	10.59	42.23	447.22	0.00
170	011204001002	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等； 4. 纵向3x3U型缝，横向密拼缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	44.25	1030.02	45578.39	0.00
171	011505010001	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 包配合各专业基层及面层开孔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	4.92	546.70	2689.76	0.00
本页小计							49020.56	0.00
合 计							8316685.35	0.00

第369页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011207001003	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	1.94	995.82	1931.89	0.00
173	011505001001	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层, 包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	3.11	2260.81	7031.12	0.00
174	011502001001	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/03等。	m	4.4	136.24	599.46	0.00
175	011210005001	定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1300×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916.17	39664.68	0.00
176	011210005002	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(不锈钢边框)	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-15苹果砂本色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2200mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-04/08。	个	3	1983.21	5949.63	0.00
177	011505008042	MT-15苹果砂本色不锈钢置物板小便斗置物板	1. MT-15苹果砂本色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-11;	个	4	182.78	731.12	0.00
本页小计							55907.90	0.00
合 计							8372593.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第370页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	011505008043	TE-06贝拉白水磨石二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
179	011505008003	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	4	58.57	234.28	0.00
180	011505008004	SA-07挂衣钩	SA-07挂衣钩	个	4	47.29	189.16	0.00
181	011302001180	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100kg/m3； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	8.42	891.60	7507.27	0.00
182	011302001181	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点D-7#-4201-02/05/06等。	m2	13.09	774.81	10142.26	0.00
本页小计							20651.22	0.00
合 计							8393244.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第371页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	011304001025	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不局限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-7#-4202-02。	m2	0.21	1131.45	237.60	0.00
184	011502001011	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.45	192.71	279.43	0.00
185	011502001012	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.82	103.28	394.53	0.00
186	011502001014	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	103.28	154.92	0.00
187	011304002027	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 460×1450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202。	个	1	943.16	943.16	0.00
188	011304002056	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点。	个	2	326.66	653.32	0.00
189	011304002057	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
本页小计							2823.61	0.00
合 计							8396068.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第372页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	010801001001	LM-02防火板单开套装门	1. 门代号M-02 2. LM-02防火板饰面单开套装门（含防火板饰面门套），规格1020×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	7795.90	7795.90	0.00
		A 女卫生间			1	143243.56	143243.56	0.00
191	011102001078	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mmC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-25广安灰石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.32	1499.86	479.96	0.00
192	011102001083	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	13.03	444.45	5791.18	0.00
本页小计							14067.04	0.00
合 计							8410135.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第373页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	011102001059	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm厚水泥板基层; 3. 5-10mm厚石材粘结剂; 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、同色石材胶填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-08。	m2	1.62	770.92	1248.89	0.00
194	010904002005	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	16.67	58.10	968.53	0.00
195	010903002004	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	13.48	20.51	276.47	0.00
196	010903002015	墙面涂膜防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	3.84	71.15	273.22	0.00
197	011105006046	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度10+25+10mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	9.63	42.23	406.67	0.00
198	011204001031	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等; 4. 纵向3x3U型缝, 横向密拼缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	37.9	1029.99	39036.62	0.00
本页小计							42210.40	0.00
合 计							8452345.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第374页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	011505010006	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 包配合各专业基层及面层开孔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	6. 67	546. 62	3645. 96	0. 00
200	011207001089	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	2. 89	996. 27	2879. 22	0. 00
201	011505001007	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	6. 29	2260. 70	14219. 80	0. 00
202	011502001023	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1. 5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/03等。	m	4. 4	136. 24	599. 46	0. 00
203	011210005005	定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1280×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	4	9916. 17	39664. 68	0. 00
本页小计							61009. 12	0. 00
合 计							8513354. 64	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第375页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	011505008044	TE-06贝拉白水磨石二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
205	011505008019	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	4	58.57	234.28	0.00
206	011505008020	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	4	47.29	189.16	0.00
207	011302001182	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100kg/m3； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	8.42	891.60	7507.27	0.00
208	011302001183	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点D-7#-4201-02/05/06等。	m2	11.02	774.80	8538.30	0.00
本页小计							19047.26	0.00
合 计							8532401.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第376页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	011304001026	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不局限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-7#-4202-02。	m2	0.21	1131.45	237.60	0.00
210	011502001024	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.45	192.71	279.43	0.00
211	011502001025	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	3.82	103.28	394.53	0.00
212	011502001026	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	103.28	154.92	0.00
213	011304002037	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 460×1450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202。	个	1	943.16	943.16	0.00
214	011304002058	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点。	个	1	326.66	326.66	0.00
215	011304002059	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
本页小计							2496.95	0.00
合 计							8534898.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第377页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	010801001048	LM-02防火板单开套装门	1. 门代号M-02 2. LM-02防火板饰面单开套装门（含防火板饰面门套），规格1020×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（288固舌锁体+DEC50半锁芯+ST6120）、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	7795.90	7795.90	0.00
217	010805007001	TE-06贝拉白水磨石预制板单开暗门	1. 暗门代号M-06, 规格：900*2275mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-7#-7001，门节点图I-7#-7101-07。	樘	1	4412.79	4412.79	0.00
		A 无障碍卫生间			1	58093.15	58093.15	0.00
218	011102001060	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mmC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-25广安灰石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.32	1499.86	479.96	0.00
本页小计							12688.65	0.00
合 计							8547587.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第378页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	011102001088	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	5	444. 45	2222. 25	0. 00
220	010904002006	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	6. 8	58. 10	395. 08	0. 00
221	010903002005	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1. 5mm）	m2	3. 78	20. 51	77. 53	0. 00
222	011105006047	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	7. 84	42. 23	331. 08	0. 00
223	011204001013	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等； 4. 纵向3x3U型缝，横向密拼缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	23. 75	1030. 02	24462. 98	0. 00
本页小计							27488. 92	0. 00
合 计							8575076. 42	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第379页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	011505010019	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 包配合各专业基层及面层开孔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图。	m2	1.33	546.24	726.50	0.00
225	011207001121	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	0.65	995.34	646.97	0.00
226	011505008045	TE-06贝拉白水磨石二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
227	011505005001	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.59	2453.59	0.00
228	011505005002	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.93	1915.93	0.00
229	011505005003	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.24	930.24	0.00
230	011505008016	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
本页小计							9310.05	0.00
合 计							8584386.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第380页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	011302001184	ACT-12白色长城板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4201-05等。	m2	4.92	777.64	3825.99	0.00
232	011304001027	PT-02纸面石膏板灯槽	1. 展开宽度：250+120+80+50mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 双层9.5mm防水石膏板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色无机室内防水涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202-05及答疑。	m2	1.08	174.10	188.03	0.00
233	011304002060	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点。	个	1	326.66	326.66	0.00
234	011502001027	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.2	192.71	423.96	0.00
本页小计							4764.64	0.00
合 计							8589151.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第381页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	010801001050	LM-02防火板饰面电动单开门	1. 门代号M-03; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. LM-02防火板电动单开门(含门框门套), 规格1040×3000mm; 4. 门套基层板: 9mm阻燃板; 5. 自动平开门机组、无障碍卫生间操作面板TLP、电锁扣、门执手等五金件。	樘	1	16049.58	16049.58	0.00
		A 清洁间			1	12443.64	12443.64	0.00
236	011102001089	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mmC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 5mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-25广安灰石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.25	1499.90	374.98	0.00
237	011102003001	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15厚DSM15砂浆找平层;; 6. 5mm厚专业粘结剂; 7. 600×600mm米灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见节点图ID-7#-5101-07。	m2	1.4	291.91	408.67	0.00
238	010904002003	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	2.87	58.10	166.75	0.00
本页小计							16999.98	0.00
合 计							8606151.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第382页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	010903002006	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	12.08	20.51	247.76	0.00
240	011204003001	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图。	m2	12.13	319.69	3877.84	0.00
241	011302001007	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4001。	m2	1.4	253.74	355.24	0.00
242	011502001028	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.75	192.71	144.53	0.00
243	010801001049	LM-02防火板单开套装门	1. 门代号M-02 2. LM-02防火板饰面单开套装门（含防火板饰面门套），规格820×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	6867.87	6867.87	0.00
		A 卫生间过道			1	46393.50	46393.50	0.00
本页小计							11493.24	0.00
合 计							8617644.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第383页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	011102001019	ST-25广安灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 25mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m ²	12.83	1376.71	17663.19	0.00
245	011105006094	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5203-05等。	m	13.8	76.50	1055.70	0.00
246	011207001209	AWP-12布纹铝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. AWP-12布纹铝板（铝板厚度≥1.2mm+≥10mm蜂窝板+≥0.8mm背板） 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5203-05等。	m ²	12.83	1001.63	12850.91	0.00
247	011207001051	GL-01钢化超白全身镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻璃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用18×3mm一字型MT-15苹果砂本色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-7#-4202-06等。	m ²	3.2	538.77	1724.06	0.00
248	011207001082	LM-02防火板门头板	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. LM-02防火板； 3. 具体做法详见节点图。	m ²	0.96	978.37	939.24	0.00
本页小计							34233.10	0.00
合 计							8651877.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第384页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	011302001133	ACT-11布纹铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用挂件; 4. ACT-11布纹铝蜂窝板 (铝板厚度≥1mm+≥17.2蜂窝板+≥0.8背板); 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见节点图I-7#-L1-5001-07。	m2	12.83	947.81	12160.40	0.00
		A.1 丙二类库房			1	14370.25	14370.25	0.00
250	011102003017	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 60mm厚C20细石混凝土; 4. 25厚DSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 600×600mm米灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见节点图ID-7#-5101-05。	m2	16.07	282.84	4545.24	0.00
251	011105003006	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DP M15砂浆 (1: 3水泥 砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	32.75	35.38	1158.70	0.00
252	011406001032	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍;	m2	112.32	42.47	4770.23	0.00
253	011208001028	石膏板墙面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 轻钢龙骨隔墙 (另计) ; 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 5. 施工过程中成品保护。	m2	5.58	51.13	285.31	0.00
本页小计							22919.88	0.00
合 计							8674797.31	0.00

第385页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	011302001134	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸。	m2	16.07	224.69	3610.77	0.00
		A.1 隔墙及其他零星工程			1	253006.32	253006.32	0.00
255	011210006029	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨, 天地龙骨与导墙及楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 装饰面层(计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-5201-01及答疑。	m2	211.26	340.76	71988.96	0.00
256	011210006025	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨, 天地龙骨与导墙及楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫; 3. 镀锌钢骨架加固, 包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢等; 4. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³; 5. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 6. 装饰面层(计入各功能房间内); 7. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5201-02。	m2	51.96	1006.82	52314.37	0.00
257	011502001086	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料), 背衬木龙骨, 刷防火涂料三遍; 2. 部位: 隔断与天花交界处。	m	177.24	33.29	5900.32	0.00
本页小计							133814.42	0.00
合 计							8808611.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第386页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	28.73	679.15	19511.98	0.00
259	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	8.88	625.06	5550.53	0.00
260	011210006016	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度:80mm; 2. 热镀锌钢架,包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³); 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 5. 具体做法详见:隔墙节点图I-7#-5202; 6. 项目清单特征描述与图纸不一致或描述不全时,以图纸为准;	m2	7.2	660.46	4755.31	0.00
261	010503004001	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于:轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	1.18	663.34	782.74	0.00
262	010503004002	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于:加气块隔墙底部。	m3	1.17	663.34	776.11	0.00
263	010503004003	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于:加气块隔墙。	m3	1.09	692.80	755.15	0.00
264	010503005001	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.16	772.07	123.53	0.00
265	010502002001	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	1.06	886.52	939.71	0.00
266	011201001001	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	45.62	5.06	230.84	0.00
267	011201001002	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	199.82	44.64	8919.96	0.00
268	010515001001	现浇构件钢筋	三级钢,直径Φ≤12	t	0.32	6488.27	2076.25	0.00
269	011810001001	植筋	1. 植筋:Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	186	7.38	1372.68	0.00
本页小计							45794.79	0.00
合 计							8854406.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第387页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	011810001002	植筋	1. 植筋:Φ10螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	148	12.59	1863.32	0.00
271	011406003001	消防箱内侧批白	PT-01白色无机室内涂料一遍	m2	44.46	12.08	537.08	0.00
272	011207001202	铝板背衬蜂窝幕墙收边	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 满填岩棉(密度120kg/m³); 3. 12mm厚石膏板; 4. 5mm厚隔声毡; 5. 铝板背衬蜂窝板(1.0mm厚铝合金面层+14.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板),表面贴膜色同幕墙竖挺; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙身节点详图1-6#-5204-06。	m2	2.66	804.85	2140.90	0.00
273	010802003026	FM-01钢质甲级防火隔声双开门	1. FM-01钢质甲级防火隔声双开门(含五金、防火门套),代号FHMA1-1823(G),规格:1800×2300mm; 2. 具体做法详见门节点图。	樘	4	6272.28	25089.12	0.00
274	010802003030	FM-02钢质甲级防火单开门	1. FM-02钢质甲级防火单开门(含五金、防火门套),代号FHMA-1123(G),规格:1100×2300mm; 2. 具体做法详见门节点图。	樘	3	3833.06	11499.18	0.00
275	010802003024	FM-03钢质甲级防火单开门	1. FM-03钢质甲级防火单开门(含五金、防火门套),代号FHMA-1123,规格:1100×2300mm; 2. 具体做法详见门节点图。	樘	3	3833.06	11499.18	0.00
276	010802003027	FM-04钢质甲级防火单开门	1. FM-04钢质甲级防火单开门(含五金、防火门套),代号FHMA-1123,规格:1100×2300mm; 2. 具体做法详见门节点图。	樘	2	3833.06	7666.12	0.00
本页小计							60294.90	0.00
合 计							8914701.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第388页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
277	010802003025	FM-05钢质乙级防火门	1. FM-05钢质乙级防火门（含五金、防火门套），代号FHMB-1823，规格：1800×2300mm； 2. 具体做法详见门节点图。	樘	1	6272.28	6272.28	0.00
278	011207001206	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢门套	1. 15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见墙身节点详图I-7#-5208-59/67等。	m2	12.8	815.68	10440.70	0.00
		A 电梯轿厢			1	57196.51	57196.51	0.00
279	011102001072	ST-26理查米石材蜂窝板楼面	1. 5mm厚超薄石材专用胶； 2. ST-26理查米石材蜂窝板（10mm石材+13mm铝蜂窝板）包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-7#-5601。	m2	7.02	1186.95	8332.39	0.00
280	011207001197	MT-19银色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件； 2. MT-19银色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+12mm蜂窝板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-7#-5601。	m2	12.18	980.08	11937.37	0.00
281	011207001198	MT-19银色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件； 2. MT-19银色抗指纹不锈钢（1.5mm面层+12mm蜂窝板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-7#-5601。	m2	1.86	980.08	1822.95	0.00
282	011207001199	MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面	1. 专用金属挂件； 2. MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+12mm蜂窝板）； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-7#-5601-10。	m2	18.12	980.08	17759.05	0.00
本页小计							56564.74	0.00
合 计							8971266.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第389页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	011302001147	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用金属挂件; 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+12mm蜂窝板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-7#-5601-12。	m2	7.02	1091.92	7665.28	0.00
284	011304001023	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+100+50mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板(1.5mm面层+12mm蜂窝板); 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-7#-5601-12。	m2	4.39	1086.24	4768.59	0.00
285	011502001084	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	6.4	125.64	804.10	0.00
286	011503005001	定制MT-19银色抗指纹不锈钢扶手	1. 定制MT-19银色抗指纹不锈钢扶手(内衬5mm厚镀锌钢板); 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-7#-5601等。	m	2.2	1866.72	4106.78	0.00
		A.1 二层			1	2214663.28	2214663.28	0.00
		A.1 联合创新实验室(2间)			1	402364.40	402364.40	0.00
287	011104001001	CP-01地毯楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 600×600mm架空地板(含调节支架); 5. 专用粘结剂; 6. CP-01地毯; 7. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-09。	m2	207.81	666.88	138584.33	0.00
本页小计							155929.08	0.00
合 计							9127195.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第390页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	011102001053	ST-25广安灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-08。	m2	5.23	1560.80	8162.98	0.00
289	011105006095	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	35.73	76.50	2733.35	0.00
290	011105006096	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚异形MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5403-20。	m	11	81.75	899.25	0.00
291	011208001001	PT-04艺术涂料圆柱	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 双层12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 6. PT-04艺术涂料； 7. 顶部采用25mm异型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5403-14。	m2	32.45	493.21	16004.66	0.00
本页小计							27800.24	0.00
合 计							9154995.48	0.00

第391页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	011207001182	ACU-11米色吸音板墙面	1. 附墙轻钢龙骨; 2. 成品金属挂件; 3. 12mm阻燃板基层; 3. 9mmACU-11米色吸音板, 密拼缝; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-7#-5204-13。	m2	97.13	397.08	38568.38	0.00
293	011207001092	ACU-11米色吸音板墙面-弧形	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 成品金属挂件; 4. 9mmACU-11米色吸音板, 密拼缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见图纸及答疑。	m2	8.94	585.06	5230.44	0.00
294	011302001072	ACT-02A白色冲孔铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用挂件; 4. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板(12MM(铝板厚度≥1m+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚背板)); 6. 白色无机涂料9.5mm厚纸面石膏板收口条20+30+70mm; 7. 18mm厚阻燃板基层; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见天花节点I-7#-5003-18/19、I-7#-5004-27。	m2	189.21	701.57	132744.06	0.00
295	011302001073	MT-04喷砂深灰色不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 9mm玻镁板基层; 5. 1.5mm厚MT-04喷砂深灰色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 具体做法详见天花节点图I-7#-5003-19等。	m2	6.17	915.40	5648.02	0.00
本页小计							182190.90	0.00
合 计							9337186.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第392页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	011502001079	ACT-02A白色冲孔铝蜂窝板设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 120mm宽ACT-02A白色冲孔铝蜂窝板设备带, 包括但不限于风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-7#-5003-18。	m	60.41	172.78	10437.64	0.00
297	011502001031	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	47.92	181.53	8698.92	0.00
298	010810002001	白色无机涂料窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-7#-5004-27。	m	26.19	236.92	6204.93	0.00
299	010805005001	M-01系统玻璃门	1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层玻璃厚度为10+12mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能窄体锁、地装式门碰等五金件;	樘	3	9482.48	28447.44	0.00
		A 打印间			1	25149.50	25149.50	0.00
本页小计							53788.93	0.00
合 计							9390975.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第393页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	011104002001	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 5. 专用粘结剂； 6. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 7. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5102-10。	m2	6.83	818.50	5590.36	0.00
301	011105006097	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	5.9	76.50	451.35	0.00
302	011406001029	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	30.84	42.47	1309.77	0.00
303	011501011001	打印操作柜	1. 打印操作柜，包括但不限于SOL-02石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、基层板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 2. 具体做法详见图纸及答疑。	m	2.76	2395.47	6611.50	0.00
304	011302001074	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸。	m2	6.83	224.91	1536.14	0.00
本页小计							15499.12	0.00
合 计							9406474.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第394页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	011304001005	灯槽	1. 灯槽尺 寸：200+150+80mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计， 计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自 粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍； 7. 具体做法详见图纸。	m2	0.94	178.62	167.90	0.00
306	010805005003	M-01系统玻璃门	1. 门框外围尺 寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为10+12mm； 3. 框架为挤压铝合金型材， 铝型材表面处理参考样板段 阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式 闭门器、欧标房间功能窄体 锁、地装式门碰等五金件；	樘	1	9482.48	9482.48	0.00
		A.1 前厅及走道			1	465971.79	465971.79	0.00
307	011104001010	CP-01地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层 厚； 4. 600×600mm架空地板（含 调节支架）； 5. 专用粘结剂； 6. CP-01地毯； 7. 与其他功能区域交界处采 用5mm厚一字型实心铜条分 隔； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点 图I-7#-5101-09。	m2	145.18	666.88	96817.64	0.00
本页小计							106468.02	0.00
合 计							9512942.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第395页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	011102001090	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	2.19	444.45	973.35	0.00
309	011102001054	ST-25广安灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-08。	m2	3.97	1560.80	6196.38	0.00
310	011105006098	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5208-58等。	m	42.8	76.50	3274.20	0.00
本页小计							10443.93	0.00
合 计							9523386.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第396页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	011105006099	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚异形MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5403-20。	m	15	81.75	1226.25	0.00
312	011208001022	PT-04艺术涂料圆柱	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 双层12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 6. PT-04艺术涂料； 7. 顶部采用25mm异型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5403-14。	m2	36.3	493.21	17903.52	0.00
313	011208001005	PT-04艺术无机涂料方柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚水泥压力板； 3. 防火封堵； 4. 12mm厚纸面石膏板 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-04艺术无机涂料； 8. 顶部采用25mm异型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5403-15。	m2	13.2	531.73	7018.84	0.00
314	011207001111	LM-01白色烤漆板墙面	1. C50覆面龙骨，U型固定夹； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-7#-5208-08等。	m2	77.37	864.19	66862.38	0.00
本页小计							93010.99	0.00
合 计							9616397.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第397页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
315	011207001112	LM-01白色烤漆板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品干挂件； 3. 15mm厚LM-01烤漆板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5204-12。	m2	28.5	741.17	21123.35	0.00
316	011204001018	SOL-02白色人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 12mm厚SOL-02白色人造石面层，包括但不限于开切、开孔、磨边、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-7#-5504-02/04。	m2	40.11	2004.18	80387.66	0.00
317	011302001090	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，跌级处采用18mm阻燃板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见节点图I-7#-5003-21/22、I-7#-5004-25/26/28、I-7#-5005-38。	m2	189.87	287.38	54564.84	0.00
318	011502001078	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 120mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-7#-5004-28。	m	45.27	172.77	7821.30	0.00
本页小计							163897.15	0.00
合 计							9780294.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第398页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
319	011302001137	卷帘金属底板吊顶	1. 专用配套挂件; 2. 卷帘金属底板, 色同PT-01, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 3. 具体做法详见天花节点图I-7#-5004-26等。	m2	8.25	765.73	6317.27	0.00
320	011304001010	灯槽	1. 灯槽尺寸: 300+135+70mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 12mm阻燃板基层; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见图纸I-7#-5003-22。	m2	19.4	193.43	3752.54	0.00
321	011304001011	灯槽	1. 灯槽尺寸: 200+100+70mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见图纸I-7#-5004-25。	m2	16.68	170.29	2840.44	0.00
322	011502001045	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	38.8	181.53	7043.36	0.00
323	011502001046	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 160mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	12.6	192.71	2428.15	0.00
324	011502001047	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	20	181.53	3630.60	0.00
本页小计							26012.36	0.00
合 计							9806306.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第399页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
325	010810002003	白色无机涂料窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-7#-5003-21。	m	20	244. 58	4891. 60	0. 00
326	011304002046	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	11	160. 65	1767. 15	0. 00
327	010801001030	LM-01烤漆板单开暗门	1. 暗门代号M-18（含饰面门套），规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 木龙骨，防火涂料三遍； 4. 双面LM-01烤漆板面层； 5. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图7#-7002，门节点图7#-7106-15。	樘	4	5826. 33	23305. 32	0. 00
本页小计							29964. 07	0. 00
合 计							9836270. 95	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第400页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
328	010801001031	LM-01烤漆板单开暗门	1. 暗门代号M-07（含饰面门套），规格：1000×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 木龙骨，防火涂料三遍； 4. 门套基层； 5. 双面LM-01烤漆板面层； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线； 7. 合页、闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见：门表图7#-7002，门节点图7#-7101-04。	樘	2	6984.36	13968.72	0.00
329	010801001032	LM-01烤漆板双开暗门	1. 暗门代号M-08（含饰面门套），规格：1600×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 门套基层； 4. 木龙骨，防火涂料三遍； 5. 双面LM-01烤漆板面层； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线； 7. 隐藏式暗铰链、功能锁、弹跳拧手、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见：门表图7#-7002，门节点图7#-7101-08/7#-7104-08。	樘	1	11301.40	11301.40	0.00
本页小计							25270.12	0.00
合 计							9861541.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第401页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	010801001051	LM-01烤漆板双开暗门	1. 暗门代号M-08（含饰面门套），规格：1900×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 门套基层； 4. 木龙骨，防火涂料三遍； 5. 双面LM-01烤漆板面层； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线； 7. 隐藏式暗铰链、功能锁、弹跳拧手、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见：门表图7#-7002，门节点图7#-7101-08/7#-7104-08。	樘	1	12746.91	12746.91	0.00
331	010801001034	LM-01烤漆板单开暗门	1. 暗门代号M-09（含饰面门套），规格：1200×3000mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 门套基层； 4. 木龙骨，防火涂料三遍； 5. 双面LM-01烤漆板面层； 6. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线； 7. 隐藏式铰链、功能锁、弹跳拧手、等五金件； 9. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图7#-7002，门节点图7#-7101-09。	樘	1	7808.62	7808.62	0.00
		A.1 休息区茶歇区			1	404399.25	404399.25	0.00
本页小计							20555.53	0.00
合 计							9882096.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第402页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
332	011104002002	LVT-01橡木色木纹地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 5. 静音垫； 6. 专用粘结剂； 7. 1830×182×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-09。	m2	205.1	749.97	153818.85	0.00
333	011102001091	ST-25广安灰大理石地台	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-08。	m2	1.38	1560.81	2153.92	0.00
334	011105006100	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	55.86	76.50	4273.29	0.00
335	011105006101	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢弧形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 4. 1.5mm厚异形MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5403-20。	m	4.4	81.75	359.70	0.00
本页小计							160605.76	0.00
合 计							10042702.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第403页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
336	011208001023	PT-04艺术涂料圆柱	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 双层12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 6. PT-04艺术涂料； 7. 顶部采用25mm异型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5403-14。	m2	12.98	493.21	6401.87	0.00
337	011207001101	LM-01白色烤漆板墙面	1. C50覆面龙骨，U型固定夹； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 15mm厚LM-01烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-7#-5208-08等。	m2	9.69	864.19	8374.00	0.00
338	011207001183	LM-08白色可书写防火板墙面	1. C50覆面龙骨，U型固定夹； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 22mm厚LM-08可书写防火板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图。	m2	4.97	1143.66	5683.99	0.00
339	011207001102	ACU-14浅灰色米波浪吸音板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. ACU-14浅灰色米波浪吸音板（15mm阻燃板衬板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-7#-5207-51/56。	m2	14.58	349.10	5089.88	0.00
340	011207001103	ACU-15灰色吸音板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 15mm阻燃板； 4. ACU-15灰色吸音板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-7#-5207-51/56。	m2	6.6	349.10	2304.06	0.00
本页小计							27853.80	0.00
合 计							10070556.16	0.00

第404页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	011207001105	WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 木龙骨基层，防火涂料； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：茶歇区，具体做法详见隔墙节点图I-7#-5207-51。	m2	6	957.50	5745.00	0.00
342	011207001104	WD-01天然白橡木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 成品WD-01天然白橡木饰面（0.35mm厚实木皮+9mm阻燃板） 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-10。	m2	29.4	786.70	23128.98	0.00
343	011207001186	活动黑板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. MT-05喷砂深灰色不锈钢轨道； 3. 活动黑板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见图纸及答疑。	m2	6.2	474.56	2942.27	0.00
344	010808004001	MT-05喷砂深灰色不锈钢垭口套	1. 15mm厚阻燃板； 2. 18mm厚阻燃板； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-7#-5207-55。	m2	4.42	875.38	3869.18	0.00
345	011105003007	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	6.5	35.38	229.97	0.00
346	011406001033	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	7.2	42.47	305.78	0.00
本页小计							36221.18	0.00
合 计							10106777.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第405页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
347	011208001024	石膏板墙面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 轻钢龙骨隔墙（另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； 5. 施工过程中成品保护。	m2	13.7	51.13	700.48	0.00
348	011501002001	茶歇区高柜	1茶歇区高柜（含冰箱暗柜）规格：3200（长）×700（宽）×3000mm（高），包括但不限于：墙面MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材墙面及台面、LM-01烤漆板墙面、WD-01木饰面、柜体内WD-01B浅色免漆板等； 2. 镀锌钢骨架及阻燃板基层； 3. 柜体冰箱暗柜配套五金件； 4. 具体做法详见详图I-7#-5207-49/50。	个	1	12775.87	12775.87	0.00
349	011501002002	不锈钢花池	1茶歇区不锈钢花池规格：900（长）×1000（宽）×900mm（高），包括但不限于：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、SWD-01木饰面柜体、不锈钢花池内胆等； 2. 骨架及阻燃板基层； 3. 具体做法详见详图I-7#-5205-57。	个	1	5323.27	5323.27	0.00
350	011302001175	ACT-02A白色冲孔铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用挂件； 4. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（12MM（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸+≥10.2mm厚蜂窝板+≥0.8mm厚背板））； 6. 白色无机涂料9.5mm厚纸面石膏板收口条20+30+70mm； 7. 18mm厚阻燃板基层； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见天花节点I-7#-5003-18/19、I-7#-5004-27。	m2	193.8	701.41	135933.26	0.00
本页小计							154732.88	0.00
合 计							10261510.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第406页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
351	011302001136	MT-04喷砂深灰色不锈钢吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 9mm玻镁板基层; 5. 1.5mm厚MT-04喷砂深灰色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 具体做法详见天花节点图I-7#-5003-19等。	m2	5.05	915.40	4622.77	0.00
352	011502001080	ACT-02A白色冲孔铝蜂窝板设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 120mm宽ACT-02A白色冲孔铝蜂窝板设备带, 包括但不限于风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-7#-5003-18。	m	38.64	172.77	6675.83	0.00
353	011302001077	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见节点图-7#-5005-41。	m2	30.37	277.04	8413.70	0.00
354	011302001080	ACU-15灰色吸音板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, Z型镀锌钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 12mm阻燃板; 5. ACU-15灰色吸音板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 具体做法详见天花节点图I-7#-5207-51等。	m2	5.35	371.64	1988.27	0.00
本页小计							21700.57	0.00
合 计							10283210.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第407页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
355	011304001007	灯槽	1. 灯槽尺寸：200+100+70mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见图纸I-7#-5005-41。	m2	6	161.64	969.84	0.00
356	011502001033	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.31	181.53	782.39	0.00
357	010810002002	白色无机涂料窗帘盒	1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-7#-5004-27。	m	3.41	402.40	1372.18	0.00
358	011304002066	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
		A 会议室			1	61992.83	61992.83	0.00
359	011104001002	CP-02灰色地毯楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 5. 专用粘结剂； 6. CP-02灰色地毯； 7. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5102-13。	m2	29.47	681.25	20076.44	0.00
本页小计							23361.50	0.00
合 计							10306572.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第408页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
360	011105006102	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-13等。	m	10.87	76.50	831.56	0.00
361	011207001093	ACU-06红色硬包吸音板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-06红色吸音板，粘结固定； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：电视背景处，具体做法详见参考隔墙节点图I-7#-5208-60/61。	m2	9.53	310.07	2954.97	0.00
362	011207001095	ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 9mm厚ACU-08灰色硬包波浪吸音板，粘结固定，与其他面层材料相交处采用一字型MT-05喷砂深灰色不锈钢线条分隔； 3. 施工过程中成品保护； 4. 位置：电视背景处，具体做法详见参考节点图I-7#-5208。	m2	3.65	392.55	1432.81	0.00
363	011207001096	ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面	1. 50mm厚轻钢龙骨隔墙； 2. 12mm厚纸面石膏板； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板带图案V形缝，粘结固定； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-7#-5208-62。	m2	28.48	406.17	11567.72	0.00
364	011207001099	MT-05喷砂深灰色不锈钢电视背景框	1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 木龙骨基层，防火涂料； 3. 18mm厚阻燃板基层，侧壁9mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 7. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-7#-5208-60。	m2	3.26	800.15	2608.49	0.00
本页小计							19395.55	0.00
合 计							10325967.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第409页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
365	011302001078	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-7#-5004-25。	m2	25.92	223.40	5790.53	0.00
366	011502001034	MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-7#-5004-25。	m	16.62	145.62	2420.20	0.00
367	011302001079	冲孔石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板(穿孔石板后须贴吸声膜); 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-7#-5004-25。	m2	15.82	244.90	3874.32	0.00
本页小计							12085.05	0.00
合 计							10338052.89	0.00

第410页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
368	011304001006	灯槽	1. 灯槽尺寸：200+100+70mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见图纸I-7#-5004-25。	m2	3.91	161.64	632.01	0.00
369	011304002047	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	2	160.65	321.30	0.00
370	010805005004	M-01系统玻璃门	1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为10+12mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、欧标隐藏式闭门器、欧标房间功能窄体锁、地装式门碰等五金件；	樘	1	9482.48	9482.48	0.00
		A.1 备用办公室			1	70240.79	70240.79	0.00
371	011104002010	WF-01橡木色晶岩地板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 5. 5mm厚专用粘结剂； 6. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 7. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5102-10。	m2	25.92	760.62	19715.27	0.00
本页小计							30151.06	0.00
合 计							10368203.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第411页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
372	011105006103	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣背衬木方龙骨, 防火涂料; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5202等。	m	23.47	76.50	1795.46	0.00
373	011406001002	抹灰面涂刷PT-04白色竖纹艺术涂料	1. 专用腻子两遍; 2. PT-04艺术无机涂料;	m2	44.01	506.19	22277.42	0.00
374	011407001001	石膏板隔墙喷刷PT-04白色竖纹艺术涂料	1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-04艺术无机涂料;	m2	26.4	213.52	5636.93	0.00
375	011302001081	纸面石膏板刷白色无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸。	m2	25.92	224.60	5821.63	0.00
376	011304002048	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
本页小计							35692.09	0.00
合 计							10403896.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第412页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
377	010801001056	LM-02防火板双开套装门	1. 门代号M-21 2. LM-02防火板饰面双开套装门（含防火板饰面门套），规格1400×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	14833.43	14833.43	0.00
		A 合用前室			1	27152.90	27152.90	0.00
378	011102003012	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土； 4. 25厚DSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见节点图ID-7#-5101-05。	m2	24.1	282.84	6816.44	0.00
379	011102001092	成品PVC盲道贴片	1. 成品PVC盲道贴片，色同TL-02米灰色瓷砖； 2. 专业粘结剂； 3. 具体做法详见答疑。	m2	0.3	217.75	65.33	0.00
380	011105003001	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	29.28	35.38	1035.93	0.00
381	011406001003	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	49.71	50.13	2491.96	0.00
本页小计							25243.09	0.00
合 计							10429139.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第413页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
382	011406001036	纸面石膏板墙面 涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 50X20X0.8贴面墙竖向龙骨@400mm，固定夹； 2. 双层12mm纸面石膏板； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； 5. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5303-05。	m2	24.6	201.71	4962.07	0.00
383	011207001184	MT-20和纹本色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5303-03/04。	m2	2.1	988.63	2076.12	0.00
384	011207001185	MT-20和纹本色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-20和纹本色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-7#-5303-03/04。	m2	4.2	988.12	4150.10	0.00
385	011302001082	纸面石膏板刷白色无机室内涂料 吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸。	m2	24.1	223.83	5394.30	0.00
本页小计							16582.59	0.00
合 计							10445721.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第414页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
386	011304002049	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
		A 男卫生间			1	138382.65	138382.65	0.00
387	011102001079	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mmC20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-25广安灰石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.32	1499.86	479.96	0.00
388	011102001084	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	14.44	444.45	6417.86	0.00
本页小计							7058.47	0.00
合 计							10452780.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第415页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	011102001063	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm厚水泥板基层； 3. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-08。	m2	1.75	771.21	1349.62	0.00
390	010904002007	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	18.17	58.10	1055.68	0.00
391	010903002007	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	15	20.51	307.65	0.00
392	011105006055	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	12.15	42.23	513.09	0.00
393	011204001014	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等； 4. 纵向3x3U型缝，横向密拼缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	46.2	1029.99	47585.54	0.00
本页小计							50811.58	0.00
合 计							10503591.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第416页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	011204001017	TE-06贝拉白水磨石预制板弧形柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等; 4. 纵向3x3U型缝, 横向密拼缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	2.39	1088.71	2602.02	0.00
395	011505010009	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 包配合各专业基层及面层开孔; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	4.6	546.54	2514.08	0.00
396	011207001109	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	1.79	996.27	1783.32	0.00
本页小计							6899.42	0.00
合 计							10510491.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第417页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
397	011505001008	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层, 包括但不限于限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	2.82	2261.87	6378.47	0.00
398	011502001035	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/03等。	m	4.4	136.24	599.46	0.00
399	011210005006	定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1300×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	2	9916.17	19832.34	0.00
400	011210005017	定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1300×1520×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	1	9916.17	9916.17	0.00
401	011210005022	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(不锈钢边框)	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-15苹果砂本色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2200mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-04/08。	个	3	1983.21	5949.63	0.00
402	011505008054	MT-15苹果砂本色不锈钢置物板小便斗置物板	1. MT-15苹果砂本色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-11;	个	4	182.78	731.12	0.00
403	011505008047	TE-06贝拉白水磨石二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	1. TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶); 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
404	011505008023	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	3	58.57	175.71	0.00
405	011505008024	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	47.29	141.87	0.00
本页小计							46303.02	0.00
合 计							10556794.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼精装修工程

标段：

第418页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
406	011302001187	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100kg/m3； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	7.22	891.50	6436.63	0.00
407	011302001188	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点D-7#-4201-02/05/06等。	m2	12.14	775.09	9409.59	0.00
408	011304001039	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-7#-4202-02。	m2	0.36	1131.72	407.42	0.00
本页小计							16253.64	0.00
合 计							10573047.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第419页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
409	011502001036	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 160mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	2.5	192.71	481.78	0.00
410	011502001037	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	5.3	103.28	547.38	0.00
411	011502001038	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	1.5	103.28	154.92	0.00
412	011304002038	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 460×2500mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202。	个	1	1583.87	1583.87	0.00
413	011304002061	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点。	个	2	326.66	653.32	0.00
414	010801001066	LM-02防火板单开套装门	1. 门代号M-02 2. LM-02防火板饰面单开套装门(含防火板饰面门套),规格1020×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	7795.90	7795.90	0.00
		A 女卫生间			1	134261.89	134261.89	0.00
本页小计							11217.17	0.00
合 计							10584265.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第420页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
415	011102001080	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mmC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-25广安灰石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.32	1499.86	479.96	0.00
416	011102001085	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	12.8	444.45	5688.96	0.00
417	011102001065	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm厚水泥板基层； 3. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-08。	m2	1.56	770.64	1202.20	0.00
418	010904002008	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	18.09	58.10	1051.03	0.00
本页小计							8422.15	0.00
合 计							10592687.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第421页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
419	010903002008	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	10.26	20.51	210.43	0.00
420	011105006056	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	12.64	42.23	533.79	0.00
421	011204001015	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等； 4. 纵向3x3U型缝，横向密拼缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	48.05	1030.02	49492.46	0.00
422	011505010010	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 包配合各专业基层及面层开孔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	4.7	546.65	2569.26	0.00
本页小计							52805.94	0.00
合 计							10645493.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第422页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
423	011207001195	GL-01钢化超白全身镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，专用粘结剂粘贴； 4. 与其他装饰材料交界处采用18×3mm一字型MT-15苹果砂本色不锈钢线条分隔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-7#-4202-06等。	m2	3.2	538.77	1724.06	0.00
424	011207001110	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	1.82	995.96	1812.65	0.00
425	011505001009	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	2.87	2261.66	6490.96	0.00
426	011502001039	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/03等。	m	4.4	136.24	599.46	0.00
本页小计							10627.13	0.00
合 计							10656120.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第423页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
427	011210005008	定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1280×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	2	9916.17	19832.34	0.00
428	011210005019	定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1300×800×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	1	9916.17	9916.17	0.00
429	011505008048	TE-06贝拉白水磨石二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	1. TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶); 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
430	011505008027	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	3	58.57	175.71	0.00
431	011505008028	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	47.29	141.87	0.00
432	011302001189	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填,容重100kg/m3; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	6.89	891.62	6143.26	0.00
本页小计							38787.60	0.00
合 计							10694907.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第424页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
433	011302001190	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点D-7#-4201-02/05/06等。	m2	10.71	775.39	8304.43	0.00
434	011304001040	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-7#-4202-02。	m2	0.29	1131.78	328.22	0.00
435	011502001040	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2	192.71	385.42	0.00
436	011502001041	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.98	103.28	204.49	0.00
437	011502001042	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.5	103.28	154.92	0.00
438	011304002039	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 460×2200mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202。	个	1	1401.07	1401.07	0.00
本页小计							10778.55	0.00
合 计							10705686.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第425页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
439	011304002062	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点。	个	1	326.66	326.66	0.00
440	010801001067	LM-02防火板单开套装门	1. 门代号M-02 2. LM-02防火板饰面单开套装门（含防火板饰面门套），规格1020×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	7795.90	7795.90	0.00
441	010805007018	TE-06贝拉白水磨石预制板单开暗门	1. 暗门代号M-06，规格：1000*2275mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-7#-7001，门节点图I-7#-7101-07。	樘	1	4717.96	4717.96	0.00
		A 无障碍卫生间			1	60773.36	60773.36	0.00
本页小计							12840.52	0.00
合 计							10718526.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第426页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
442	011102001066	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mmC20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项,另计）； 5. 15mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-25广安灰石材,包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06；。	m2	0.32	1499.80	479.94	0.00
443	011102001093	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项,另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	6.82	444.45	3031.15	0.00
444	010904002009	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	9.17	58.10	532.78	0.00
445	010903002009	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	5.62	20.51	115.27	0.00
446	011105006057	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm,踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计,考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	8.06	42.23	340.37	0.00
本页小计							4499.51	0.00
合 计							10723026.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第427页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
447	011204001016	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等; 4. 纵向3x3U型缝, 横向密拼缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	24.48	1029.98	25213.91	0.00
448	011505010018	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 包配合各专业基层及面层开孔; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图。	m2	1.33	546.24	726.50	0.00
449	011207001120	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	0.65	995.34	646.97	0.00
450	011505008049	TE-06贝拉白水磨石二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶)	1. TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶); 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
451	011505005004	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.59	2453.59	0.00
452	011505005005	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.93	1915.93	0.00
本页小计							33535.15	0.00
合 计							10756561.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第428页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
453	011505005006	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.24	930.24	0.00
454	011505008030	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
455	011302001185	ACT-12白色长城板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4201-05等。	m2	6.39	776.21	4959.98	0.00
456	011304001036	PT-02纸面石膏板灯槽	1. 展开宽度：250+120+80+50mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 双层9.5mm防水石膏板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色无机室内防水涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202-05及答疑。	m2	1.33	174.12	231.58	0.00
457	011502001043	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.64	192.71	508.75	0.00
本页小计							6689.12	0.00
合 计							10763250.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第429页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
458	010801001054	LM-02防火板饰面电动单开门	1. 门代号M-03; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. LM-02防火板电动单开门(含门框门套), 规格1040×3000mm; 4. 门套基层板: 9mm阻燃板; 5. 自动平开门机组、无障碍卫生间操作面板TLP、电锁扣、门执手等五金件。	樘	1	16049.58	16049.58	0.00
		A 清洁间			1	12219.56	12219.56	0.00
459	011102001067	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mmC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 5mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-25广安灰石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.26	1499.75	389.94	0.00
460	011102003013	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15厚DSM15砂浆找平层;; 6. 5mm厚专业粘结剂; 7. 600×600mm米灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见节点图ID-7#-5101-07。	m2	1.31	291.91	382.40	0.00
461	010904002010	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	2.53	58.10	146.99	0.00
本页小计							16968.91	0.00
合 计							10780219.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第430页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
462	010903002010	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	12.61	20.51	258.63	0.00
463	011204003002	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图。	m2	11.44	319.69	3657.25	0.00
464	011302001088	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4001。	m2	1.31	254.51	333.41	0.00
465	011502001044	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.95	192.71	183.07	0.00
466	010801001068	LM-02防火板单开套装门	1. 门代号M-02 2. LM-02防火板饰面单开套装门（含防火板饰面门套），规格820×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	6867.87	6867.87	0.00
		A.1 隔墙及其他零星工程			1	411754.36	411754.36	0.00
本页小计							11300.23	0.00
合 计							10791519.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第431页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
467	011210006030	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨，天地龙骨与导墙及楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-5201-01及答疑。	m2	109.8	340.76	37415.45	0.00
468	011210006023	P1-2轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨，天地龙骨与导墙及楼板交界处设置5mm厚隔振胶垫； 3. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢等； 4. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³； 5. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 6. 装饰面层（计入各功能房间内）； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5201-02。	m2	77.49	1006.85	78020.81	0.00
469	011210006021	P1-3轻钢龙骨墙	1. 100mm厚轻钢龙骨墙； 2. 内填50mm厚岩棉，容重100kg/m³； 3. 单面双层12mm厚纸面石膏板+单面钢丝网（均至结构楼板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	21.92	222.20	4870.62	0.00
470	011210006018	P1-4轻钢龙骨墙	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底），5mm厚隔振胶垫； 3. 内填50mm厚岩棉，容重60kg/m³； 4. 单面双层12mm厚水泥纤维板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	54.21	215.33	11673.04	0.00
本页小计							131979.92	0.00
合 计							10923499.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第432页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
471	011502001087	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料), 背衬木龙骨, 刷防火涂料三遍; 2. 部位: 隔断与天花交界处。	m	90.34	33.29	3007.42	0.00
472	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 轻质砌块 2. 墙体类型: 100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级: M5混合砂浆	m3	4.01	679.15	2723.39	0.00
473	011210005014	P2-1系统玻璃隔断	P2-1系统玻璃隔断, 由专业厂家深化	m2	96.15	1925.58	185144.52	0.00
474	011210006028	玻璃隔断上方轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨; 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 镀锌钢骨架加固, 包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等; 6. 具体做法详见: 隔墙节点图I-7#-5202-05。	m2	48.08	1193.59	57387.81	0.00
475	011210006017	钢架水泥板隔墙	1. 隔墙厚度: 80mm; 2. 热镀锌钢架, 包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³); 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-7#-5202; 6. 项目清单特征描述与图纸不一致或描述不全时, 以图纸为准;	m2	15.3	660.38	10103.81	0.00
476	010503004004	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	1.7	663.34	1127.68	0.00
477	010503004005	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	0.27	663.34	179.10	0.00
478	010503004006	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	0.27	692.80	187.06	0.00
479	010503005002	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.08	772.07	61.77	0.00
本页小计							259922.56	0.00
合 计							11183422.31	0.00

第433页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
480	010502002002	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	0.24	886.52	212.76	0.00
481	011201001003	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	18.52	5.06	93.71	0.00
482	011201001004	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆；； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	65.96	44.64	2944.45	0.00
483	010515001002	现浇构件钢筋	三级钢，直径Φ≤12	t	0.21	6488.27	1362.54	0.00
484	011810001003	植筋	1. 植筋：Φ8螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	94	7.17	673.98	0.00
485	011810001004	植筋	1. 植筋：Φ10螺纹钢（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。	根	115	12.04	1384.60	0.00
486	010802003031	FM-06钢质乙级防火双开门	1. FM-06钢质乙级防火双开门（含五金、防火门套），代号FHMB1-1523，规格：1500×2300mm； 2. 具体做法详见门节点图。	樘	1	5226.89	5226.89	0.00
487	010802003032	FM-06钢质乙级防火双开门	1. FM-06钢质乙级防火双开门（含五金、防火门套），代号FHMB1-1823，规格：1800×2300mm； 2. 具体做法详见门节点图。	樘	1	6272.28	6272.28	0.00
488	011207001207	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢门套	1. 15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见墙身节点详图I-7#-5208-59/67等。	m2	2.06	815.86	1680.67	0.00
		A.1 三层			1	1495405.43	1495405.43	0.00
		A.1 创新实验室			1	258895.98	258895.98	0.00
本页小计							19851.88	0.00
合 计							11203274.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第434页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
489	011104001004	RF-01硫酸钙架空地板	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. RF-01 600×600mm硫酸钙架空地板（含调节支架）； 5. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5102-15。	m2	274.69	418.99	115092.36	0.00
490	011105006104	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5202等。	m	38.83	76.50	2970.50	0.00
491	011406001034	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	41.62	42.47	1767.60	0.00
492	011208001027	石膏板墙面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 轻钢龙骨隔墙（另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； 5. 施工过程中成品保护。	m2	113.7	51.13	5813.48	0.00
493	011302001091	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处/跌级除/风口处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料； 7. 标高：随坡； 78. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见节点图I-7#-5004-31/32。	m2	255.46	278.18	71063.86	0.00
本页小计							196707.80	0.00
合 计							11399981.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第435页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
494	011302001094	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. . 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料； 6. 智联环墙面石材下口； 7. 具体做法详见节点图I-7#-5005-35。	m2	17.23	488.22	8412.03	0.00
495	011502001082	ACT-02白色铝蜂窝板设备带	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 150mm宽ACT-02白色铝蜂窝板设备带，包括但不限于风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-7#-5004-31。	m	56.8	206.30	11717.84	0.00
496	011304001012	灯槽	1. 灯槽尺寸：200+100+70mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见图纸I-7#-5004-31。	m2	26.38	161.63	4263.80	0.00
497	011502001049	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	71.3	181.53	12943.09	0.00
498	011302001132	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001	m2	274.09	36.55	10017.99	0.00
本页小计							47354.75	0.00
合 计							11447336.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第436页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
499	010801001057	LM-02防火板双开套装门	1. 门代号M-21 2. LM-02防火板饰面双开套装门（含防火板饰面门套），规格1400×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	14833.43	14833.43	0.00
		A.1 电梯厅			1	231487.52	231487.52	0.00
500	011102001031	ST-25广安灰大理石地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 110mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25广安灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5102-16。	m2	57.89	1404.44	81303.03	0.00
501	011105006105	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-14等。	m	10.64	76.50	813.96	0.00
502	011207001190	干挂MT-22苹果砂本色长城板蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 铝合金蜂窝板基层（2.5MM厚铝合金板基层+20厚蜂窝芯+0.8厚铝合金背板）； 4. MT-22苹果砂本色长城板（1.5mm厚）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-7#-5203-07等； 7. 按正投影面积计量。	m2	41.15	1658.74	68257.15	0.00
本页小计							165207.57	0.00
合 计							11612544.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第437页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
503	011204001019	干挂ST-02A罗马白洞石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石(密缝), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、结晶处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-14/17等。	m2	11.22	1198.33	13445.26	0.00
504	011204001020	干挂ST-02A罗马白洞石弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石(密缝), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、结晶处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5208-64等。	m2	5.18	1256.80	6510.22	0.00
505	011207001187	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板(1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-7#-5221-01/02; 6. 项目清单特征描述与图纸不一致或描述不全时, 以图纸为准;	m2	1.96	1358.23	2662.13	0.00
本页小计							22617.61	0.00
合 计							11635161.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第438页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
506	011207001188	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板电梯门门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅墙身节点详图1-7#-5221-02。	m2	2.56	1343.34	3438.95	0.00
507	011207001189	MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢电梯指示灯墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图1-7#-5221等。	m2	0.36	1106.21	398.24	0.00
508	011302001093	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料； 6. 智联环墙面石材下口； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见节点图1-7#-5005-34/37。	m2	55.92	406.92	22754.97	0.00
509	011502001083	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	13.35	181.53	2423.43	0.00
本页小计							29015.59	0.00
合 计							11664177.51	0.00

第439页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	011304002051	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	4	160.65	642.60	0.00
511	011302001153	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05；	m2	55.92	228.40	12772.13	0.00
512	010805007003	ST-02A罗马白洞石单开暗门	1. 暗门代号M-15, 规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02A罗马白洞石面层，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图二I-7#-7003，门节点图二I-7#-7102-13。	樘	1	4288.58	4288.58	0.00
513	010805007019	MT-22不锈钢长城板双开暗门	1. 暗门M-14, 规格：1600*2300mm； 2. MT-22不锈钢长城板（含成品金属基层板，与饰面板成套安装）双开暗门，包括但不限于不锈钢长城板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮、踢脚线等； 3. 中心门轴、功能锁、弹跳拧手、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见：门表图一I-7#-7003，门节点图I-7#-7102-12。	樘	1	11776.87	11776.87	0.00
		A.1 走道			1	380905.02	380905.02	0.00
本页小计							29480.18	0.00
合 计							11693657.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第440页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
514	011102001033	ST-25广安灰大理石地面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 110mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-25百里香大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5102-05/15。	m2	57.81	1404.44	81190.68	0.00
515	011106001001	ST-25广安灰大理石楼梯面层	1. 铺设地板基层阻燃板 2. 铺设地板基层阻燃板 3. ST-25广安灰大理石（踏面） 水泥砂浆贴楼梯（预拌砂浆） 4. ST-25广安灰大理石（踢面） 水泥砂浆贴楼梯 5. 石材磨边加工 45° 斜边 6. 石材面刷防护剂 7. 表面结晶处理 8. 成品保护部位 石材、木墙面	m2	9.57	3528.77	33770.33	0.00
516	011105006106	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-14等。	m	43.67	76.50	3340.76	0.00
517	011204001029	干挂ST-02A罗马白洞石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石（密缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护，打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5204-14/17等。	m2	109.49	1198.33	131205.15	0.00
本页小计							249506.92	0.00
合 计							11943164.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第441页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
518	011207001191	干挂MT-22苹果砂本色长城板蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. 铝合金蜂窝板基层（2.5MM厚铝合金板基层+20厚蜂窝芯+0.8厚铝合金背板）； 4. MT-22苹果砂本色长城板（1.5mm厚）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-7#-5203-01/07等； 7. 按正投影面积计量。	m2	7.44	1658.81	12341.55	0.00
519	011406001006	纸面石膏板墙面涂刷PT-25米白色艺术批荡	1. 附墙卡式轻钢龙骨； 2. 双层12mm纸面石膏板； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-25米白色艺术批荡； 5. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5208-63。	m2	4.05	613.74	2485.65	0.00
520	011406001020	石膏板墙面涂刷PT-25米白色艺术批荡	1. 轻钢龙骨隔墙（另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-25米白色艺术批荡； 5. 具体做法详见地坪节点图。	m2	9.24	470.82	4350.38	0.00
521	011406001021	抹灰面涂刷PT-25米白色艺术批荡	1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 2遍腻子+2遍腻子膏； 4. PT-25米白色艺术批荡；	m2	1.5	462.16	693.24	0.00
本页小计							19870.82	0.00
合 计							11963035.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第442页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
522	011302001095	纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处/防火卷帘处/风口处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见节点图I-7#-5005-36。	m2	135.95	251.51	34192.78	0.00
523	011302001138	卷帘金属底板吊顶	1. 专用配套挂件; 2. 卷帘金属底板, 色同PT-01, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 3. 具体做法详见天花节点图I-7#-5005-36等。	m2	8.25	765.73	6317.27	0.00
524	011304002052	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	6	160.65	963.90	0.00
525	011502001050	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	40.79	181.53	7404.61	0.00
526	011302001155	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05;	m2	135.95	228.39	31049.62	0.00
本页小计							79928.18	0.00
合 计							12042963.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第443页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
527	010805007020	ST-02A罗马白洞石单开暗门	1. 暗门代号M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02A罗马白洞石面层, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7003, 门节点图二I-7#-7102-13。	樘	1	4288.58	4288.58	0.00
528	010805007021	MT-22不锈钢长城板单开暗门	1. 暗门M-22, 规格: 900*2975mm; 2. MT-22不锈钢长城板(含成品金属基层板, 与饰面板成套安装)单开暗门, 包括但不限于不锈钢长城板、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见: 门表图一I-7#-7005, 门节点图I-7#-7103-20及答疑。	樘	1	9042.83	9042.83	0.00
529	010805007008	ST-02A罗马白洞石单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 1200×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02A罗马白洞石面层, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、功能锁、暗拉环等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7002, 门节点图二I-7#-7101-07。	樘	2	6423.44	12846.88	0.00
本页小计							26178.29	0.00
合 计							12069141.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第444页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
530	010805007022	ST-02A罗马白洞石单开暗门	1. 暗门代号M-10, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02A罗马白洞石面层, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、功能锁 (288固舌锁体+DEC50半锁芯)、暗拉环等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7002, 门节点图二I-7#-7101-07。	樘	1	5420.81	5420.81	0.00
		A 男卫生间			1	101336.65	101336.65	0.00
531	011102001081	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mmC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层; ; 6. 5-10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-25广安灰石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.32	1499.86	479.96	0.00
本页小计							5900.77	0.00
合 计							12075042.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第445页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
532	011102001086	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	8.36	444.45	3715.60	0.00
533	011102001069	TE-06贝拉白水磨石预制板蹲坑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm厚水泥板基层； 3. 5-10mm厚石材粘结剂； 7. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-08。	m2	1.7	771.44	1311.45	0.00
534	010904002011	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	12.15	58.10	705.92	0.00
535	010903002011	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	9.83	20.51	201.61	0.00
536	011105006063	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	9.42	42.23	397.81	0.00
本页小计							6332.39	0.00
合 计							12081375.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第446页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
537	011204001022	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等; 4. 纵向3x3U型缝, 横向密拼缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	37.05	1029.98	38160.76	0.00
538	011505010012	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 包配合各专业基层及面层开孔; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	4.6	546.54	2514.08	0.00
539	011207001117	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	1.79	996.27	1783.32	0.00
本页小计							42458.16	0.00
合 计							12123833.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第447页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
540	011505001011	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	2.82	2261.87	6378.47	0.00
541	011502001051	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条	1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/03等。	m	4.4	136.24	599.46	0.00
542	011210005009	定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1280×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	2	9916.17	19832.34	0.00
543	011210005023	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(不锈钢边框)	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-15苹果砂本色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2200mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-04/08。	个	1	1983.21	1983.21	0.00
544	011505008055	MT-15苹果砂本色不锈钢置物板小便斗置物板	1. MT-15苹果砂本色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-11；	个	2	182.78	365.56	0.00
545	011505008051	TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
546	011505008033	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	2	58.57	117.14	0.00
547	011505008034	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
本页小计							31949.01	0.00
合 计							12155782.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第448页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
548	011302001191	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100kg/m3； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02白色防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	4.37	890.86	3893.06	0.00
549	011302001192	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点D-7#-4201-02/05/06等。	m2	7.3	775.27	5659.47	0.00
550	011304001041	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. ACT-12白色铝板收口条收边； 6. 具体做法详见卫生间节点I-7#-4202-02。	m2	0.21	1131.45	237.60	0.00
本页小计							9790.13	0.00
合 计							12165572.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第449页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
551	011502001052	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 160mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.57	192.71	302.55	0.00
552	011502001053	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.8	103.28	185.90	0.00
553	011502001054	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	2.55	103.28	263.36	0.00
554	011304002040	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 460×1750mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202。	个	1	1125.97	1125.97	0.00
555	011304002063	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点。	个	2	326.66	653.32	0.00
556	010801001069	LM-02防火板单开套装门	1. 门代号M-02 2. LM-02防火板饰面单开套装门(含防火板饰面门套), 规格1020×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	7795.90	7795.90	0.00
		A 女卫生间			1	85479.90	85479.90	0.00
本页小计							10327.00	0.00
合 计							12175899.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第450页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
557	011102001082	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mmC20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项,另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5-10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-25广安灰石材,包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.32	1499.86	479.96	0.00
558	011102001087	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项,另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	7.65	444.45	3400.04	0.00
559	010904002012	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	8.29	58.10	481.65	0.00
560	010903002012	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	6.83	20.51	140.08	0.00
561	011105006064	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm,踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计,考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	8.17	42.23	345.02	0.00
本页小计							4846.75	0.00
合 计							12180746.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第451页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
562	011204001024	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等； 4. 纵向3x3U型缝，横向密拼缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	32	1030.00	32960.00	0.00
563	011505010015	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 包配合各专业基层及面层开孔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	1.68	546.42	917.99	0.00
564	011505010016	GL-01钢化超白全身镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图。	m2	2.99	684.87	2047.76	0.00
本页小计							35925.75	0.00
合 计							12216671.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第452页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
565	011207001118	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	0.32	995.10	318.43	0.00
566	011505001012	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、打胶、六面防护处理、结晶处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	1.77	2259.58	3999.46	0.00
567	011210005011	定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂色不锈钢钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1280×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。	间	2	9916.17	19832.34	0.00
568	011505008052	TE-06贝拉白水磨石二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TE-06贝拉白水磨石(10厚铝蜂窝板基层)二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
569	011505008037	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	2	58.57	117.14	0.00
570	011505008038	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
本页小计							26940.20	0.00
合 计							12243612.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第453页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
571	011302001193	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100kg/m3; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-4201-06。	m2	4.37	890.86	3893.06	0.00
572	011302001194	ACT-12白色长城板铝板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. ACT-12白色9010长城板铝板(铝板厚度≥1mm), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点D-7#-4201-02/05/06等。	m2	5.65	774.30	4374.80	0.00
573	011304001042	ACT-12白色长城板铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 115+30mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层; 4. ACT-12白色9010长城板铝板(铝板厚度≥1mm), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. ACT-12白色铝板收口条收边; 6. 具体做法详见卫生间节点I-7#-4202-02。	m2	0.16	1131.90	181.10	0.00
本页小计							8448.96	0.00
合 计							12252061.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第454页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
574	011502001056	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 160mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	1. 1	192. 71	211. 98	0. 00
575	011502001057	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	1. 2	103. 28	123. 94	0. 00
576	011502001058	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口,背衬滤网。	m	1. 83	103. 28	189. 00	0. 00
577	011304002041	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 420×1100mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口;; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202。	个	1	670. 76	670. 76	0. 00
578	011304002064	成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-12银色铝板、ACT-12银色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点。	个	1	326. 66	326. 66	0. 00
579	010801001070	LM-02防火板单开套装门	1. 门代号M-02 2. LM-02防火板饰面单开套装门(含防火板饰面门套), 规格1020×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	7795. 90	7795. 90	0. 00
		A 无障碍卫生间			1	58515. 55	58515. 55	0. 00
本页小计							9318. 24	0. 00
合 计							12261379. 26	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第455页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
580	011102001071	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mmC20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-25广安灰石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.32	1499.86	479.96	0.00
581	011102001096	TE-06贝拉白水磨石预制板楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚TE-06水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06、卫生间节点图ID-7#-4204-01。	m2	4.97	444.45	2208.92	0.00
582	010904002013	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	7.33	58.10	425.87	0.00
583	010903002013	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	3.06	20.51	62.76	0.00
584	011105006065	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图I-7#-4202-04。	m	7.95	42.23	335.73	0.00
本页小计							3513.24	0.00
合 计							12264892.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第456页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
585	011204001025	TE-06贝拉白水磨石预制板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20mm厚TE-06贝拉白水磨石预制板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装等； 4. 纵向3x3U型缝，横向密拼缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-02/03/04/05、ID-7#-4202-04。	m2	24.48	1029.98	25213.91	0.00
586	011505010017	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 包配合各专业基层及面层开孔； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图。	m2	1.05	547.08	574.43	0.00
587	011207001119	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4201-01/02。	m2	0.69	996.31	687.45	0.00
588	011505008053	TE-06贝拉白水磨石二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）	1. TE-06贝拉白水磨石（10厚铝蜂窝板基层）二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶）； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-4202-07。	个	1	2578.25	2578.25	0.00
589	011505005007	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.59	2453.59	0.00
590	011505005008	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.93	1915.93	0.00
本页小计							33423.56	0.00
合 计							12298316.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第457页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
591	011505005009	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.24	930.24	0.00
592	011505008040	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
593	011302001186	ACT-12白色长城板铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. ACT-12白色9010长城板铝板（铝板厚度≥1mm），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4201-05等。	m2	4.92	777.64	3825.99	0.00
594	011304001037	PT-02纸面石膏板灯槽	1. 展开宽度：250+120+80+50mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 双层9.5mm防水石膏板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色无机室内防水涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点ID-7#-4202-05及答疑。	m2	1.28	174.19	222.96	0.00
595	011502001059	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.55	192.71	491.41	0.00
本页小计							5529.17	0.00
合 计							12303845.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第458页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
596	010801001060	LM-02防火板饰面电动单开门	1. 门代号M-03; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. LM-02防火板电动单开门(含门框门套), 规格1040×3000mm; 4. 门套基层板: 9mm阻燃板; 5. 自动平开门机组、无障碍卫生间操作面板TLP、电锁扣、门执手等五金件。	樘	1	16049.58	16049.58	0.00
		A 清洁间			1	12628.99	12628.99	0.00
597	011102001097	ST-25广安灰大理石门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mmC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 5mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-25广安灰石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、同色石材胶填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-06。	m2	0.26	1499.75	389.94	0.00
598	011102003015	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 50mm厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15厚DSM15砂浆找平层;; 6. 5mm厚专业粘结剂; 7. 600×600mm米灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见节点图ID-7#-5101-07。	m2	1.46	291.90	426.17	0.00
599	010904002014	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	2.92	58.10	169.65	0.00
本页小计							17035.34	0.00
合 计							12320880.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第459页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
600	010903002014	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	12.6	20.51	258.43	0.00
601	011204003003	TL-02米灰色瓷砖墙面	1.抹灰基层（单独开项，另计）； 2.防水（单独开项，另计）； 3.5-10mm专用粘结剂； 4.600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5.施工过程中成品保护； 6.具体做法详见节点图。	m2	12.46	319.69	3983.34	0.00
602	011302001102	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料吊顶	1.M10全螺纹吊杆； 2.60系列上人型轻钢龙骨； 3.双层9.5mm厚防水石膏板； 4.钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5.专用耐水腻子两遍； 6.PT-02白色防水无机涂料三遍； 7.开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8.具体做法详见卫生间节点图ID-7#-4001。	m2	1.46	253.28	369.79	0.00
603	011502001060	成品定制装饰风口(平面)	1.吊顶装饰面层开孔； 2.孔洞四周龙骨加强； 3.160mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	0.85	192.71	163.80	0.00
604	010801001071	LM-02防火板单开套装门	1.门代号M-02 2.LM-02防火板饰面单开套装门（含防火板饰面门套），规格820×3000mm； 3.门套基层板：9mm阻燃板； 4.隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、地装式门碰等五金件； 5.门框钉橡胶碰撞条。	樘	1	6867.87	6867.87	0.00
		A.1 隔墙及其他零星工程			1	366155.82	366155.82	0.00
本页小计							11643.23	0.00
合 计							12332523.80	0.00

第460页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
605	011210006026	P1-4轻钢龙骨墙	1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨（至结构板底/梁底），5mm厚隔振胶垫； 3. 内填50mm厚岩棉，容重60kg/m³； 4. 单面双层12mm厚水泥纤维板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	182.4	215.33	39276.19	0.00
606	011502001088	定制T型铝型材线条	1. 定制10×10T型铝型材(色同无机涂料)，背衬木龙骨，刷防火涂料三道； 2. 部位：隔断与天花交界处。	m	53.48	33.29	1780.35	0.00
607	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	4.32	679.15	2933.93	0.00
608	011210005015	防火玻璃隔墙	1. P2-2 防火玻璃隔墙（A类耐火隔热1小时），玻璃25mm厚（5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃）由专业厂家深化； 2. 详见图纸及答疑。	m2	81.35	3011.54	244988.78	0.00
609	011210006027	玻璃隔断上方轻钢龙骨墙	1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨； 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等； 6. 具体做法详见：隔墙节点图I-7#-5202-06； 7. 项目清单特征描述与图纸不一致或描述不全时，以图纸为准。	m2	50.4	1193.63	60158.95	0.00
610	010503004007	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	0.75	663.34	497.51	0.00
本页小计							349635.71	0.00
合 计							12682159.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第461页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
611	010503004008	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	0.22	663.34	145.93	0.00
612	010503004009	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	0.22	692.80	152.42	0.00
613	010503005003	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.08	772.07	61.77	0.00
614	010502002003	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	0.4	886.52	354.61	0.00
615	011201001005	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	19.26	5.06	97.46	0.00
616	011201001006	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DP M5砂浆;; 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	49.56	44.64	2212.36	0.00
617	010515001003	现浇构件钢筋	三级钢, 直径Φ≤12	t	0.12	6488.27	778.59	0.00
618	011810001005	植筋	1. 植筋: Φ8螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	106	7.38	782.28	0.00
619	011810001006	植筋	1. 植筋: Φ10螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	102	12.59	1284.18	0.00
620	010802003033	FM-05钢质甲级防火双开门	1. FM-05钢质甲级防火双开门(含五金、防火门套), 代号FHMA-1523, 规格: 1500×2300mm; 2. 具体做法详见门节点图。	樘	1	5226.89	5226.89	0.00
621	010802003034	FM-07钢质乙级防火单开门	1. FM-07钢质乙级防火单开门(含五金、防火门套), 代号FHMB-1123, 规格: 1100×2300mm; 2. 具体做法详见门节点图。	樘	1	3833.06	3833.06	0.00
622	011207001208	MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢门套	1. 15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色抗指纹不锈钢; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见墙身节点详图I-7#-5208-59/67等。	m2	1.95	815.67	1590.56	0.00
		A.1 四层			1	2464460.61	2464460.61	0.00
本页小计							16520.11	0.00
合 计							12698679.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第462页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 前室、走道			1	10889.40	10889.40	0.00
623	011102003016	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 60mm厚C20细石混凝土； 4. 25厚DSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见节点图ID-7#-5101-05。	m2	14.49	282.84	4098.35	0.00
624	011105003003	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂 ； 3. 10mm厚DP M15砂浆（1: 3 水泥 砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。	m	17.09	35.38	604.64	0.00
625	011406001037	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m2	55.32	50.13	2773.19	0.00
626	011302001103	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸。	m2	14.49	224.47	3252.57	0.00
627	011304002054	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-04/06。	个	1	160.65	160.65	0.00
		A.1 智联环			1	2056719.60	2056719.60	0.00
本页小计							10889.40	0.00
合 计							12709569.02	0.00

第463页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
628	011102001098	ST-17A米灰色现浇水磨石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 120mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 界面剂一道； 4. 20mm厚DS M15砂浆结合层，干后卧分格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼； 5. 专用抗裂纤维网铺设3道； 6. 柔性抗裂抑制膜； 7. 20mm厚ST17A 米灰色现浇水磨石，磨石层研磨（粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨）、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理； 8. 施工过程中成品保护。	m ²	520.39	689.17	358637.18	0.00
629	011304002067	地面装饰风口	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 330mm宽定制成品风口（颜色同地面周边）； 3. 具体提做法详见地坪节点I-7#-5102-19； 4. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。	m	158.82	442.03	70203.20	0.00
630	011207001205	MT-12抗指纹不锈钢幕墙收口	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. MT-12幕墙同色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+15.7mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 与幕墙交界处打胶收口； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-7#-5102-19及答疑等。	m	167.1	344.73	57604.38	0.00
631	011105006080	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图。	m	54.8	81.75	4479.90	0.00
本页小计							490924.66	0.00
合 计							13200493.68	0.00

第464页 共776页

0.00

第465页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
635	011204001030	干挂ST-02A罗马白洞石弧形墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石（密缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-5208-64等。	m2	31.08	1256.80	39061.34	0.00
636	011502001073	成品定制装饰风口(墙面)	1. 石材装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 400mm成品定制装饰风口，背衬滤网； 4. 具体做法详见节点图ID-7#-5005-39。	m	28.44	461.00	13110.84	0.00
637	011502001074	成品定制装饰风口(墙面)	1. 石材装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 200mm成品定制装饰风口，背衬滤网； 4. 具体做法详见节点图ID-7#-5005-34。	m	21.46	237.43	5095.25	0.00
638	011208001026	MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板包圆柱	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品配套铝板金属挂件； 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板（3mm不锈钢面层+17厚蜂窝芯+0.8厚铝合金背板）； 4. 顶部采用异形型25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢线条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见柱子节点详图I-7#-5401-01/04、I-7#-5402-13。	m2	103.13	2598.97	268031.78	0.00
本页小计							325299.21	0.00
合 计							14325055.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第466页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
639	011208001020	MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板包方柱	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品配套铝板金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (3mm不锈钢面层+17mm蜂窝板+0.8mm铝合金背板); 4. 顶部采用异形型25mm高MT-05喷砂深灰色不锈钢线条; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见柱子节点详图I-7#-5401-03等。	m2	16.8	2604.44	43754.59	0.00
640	011503001001	GL-06超白钢化夹胶玻璃栏杆	1. GL-06超白钢化夹胶玻璃栏杆, H=1200mm; 2. 具体做法详见节点图I-#-5502-08/09/12等。	m	50.12	1330.82	66700.70	0.00
641	010805007023	ST-02A罗马白洞石单开暗门	1. 暗门代号M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02A罗马白洞石面层, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图二I-7#-7003, 门节点图二I-7#-7102-13。	樘	4	4288.58	17154.32	0.00
本页小计							127609.61	0.00
合 计							14452665.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第467页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
642	011302001126	纸面石膏板刷白色无机涂料造型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 卷帘及灯带处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板 (局部单层9.5mm厚纸面石膏板, 9mm厚阻燃板及15厚玻镁板); 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-7#-5005-33; 9. 部位: 智联环 (含灯带及卷帘处)。 10. 吊顶下挂部分, 请投标人在综合单价中自行考虑。	m2	520.39	360.05	187366.42	0.00
643	011302001156	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05;	m2	520.39	228.40	118857.08	0.00
644	011502001075	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	50	148.00	7400.00	0.00
		A.1 6#7#楼交接处休闲区			1	396851.61	396851.61	0.00
645	011104001011	RF-01硫酸钙架空地板	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 20mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. RF-01 600×600mm硫酸钙架空地板 (含调节支架); 5. 与其他功能区域交界处采用5mm厚L型实心铜条分隔; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见地坪节点图I-7#-5101-03。	m2	289.9	419.69	121668.13	0.00
本页小计							435291.63	0.00
合 计							14887956.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第468页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
646	010606008005	钢结构楼梯	1. 钢结构楼梯，包括但不限于深化设计、钻孔、埋件、螺栓、连接件、钢梁、踏步钢板、焊点处防锈处理等； 2. 承重结构采用Q345B级钢材； 3. 构件表面采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈后基层防锈采用优质环氧富锌类底漆处理，漆膜厚度≥80 μm；环氧云铁类中间漆，厚度≥60 μm；面漆2度，厚度≥60 μm。 4. 防火涂料耐火极限：钢柱2.0小时，钢梁1.5小时，钢梯1.0小时。	t	0.92	13874.85	12764.86	0.00
647	011106005002	ST-17A米灰色现浇水磨石台阶楼面	1. 20m厚DS M15砂浆结合层，干后卧分格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼； 2. 专用抗裂纤维网铺设3道； 3. 柔性抗裂抑制膜； 4. 20mm厚ST17A 米灰色现浇水磨石，磨石层研磨（粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨）、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见图纸及答疑。 6. 清单工程量计算规则：按水平投影面积计算。	m2	12.78	773.58	9886.35	0.00
648	011105006083	MT-05异形喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣背衬木方龙骨，防火涂料； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见节点图。	m	72.81	81.75	5952.22	0.00
本页小计							28603.43	0.00
合 计							14916560.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第469页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
649	011204001028	干挂ST-02A罗马白洞石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石大理石（密缝），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护，打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图ID-7#-5208-64/65、D-7#-5005-35/37等。	m2	36.3	1194.93	43375.96	0.00
650	011503001002	GL-06超白钢化夹胶玻璃栏杆	1. GL-06超白钢化夹胶玻璃栏杆，H=1200mm； 2. 具体做法详见节点图I-#-5502-08/09/12等。	m	7.5	1330.82	9981.15	0.00
651	011406001038	抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料	1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍；	m2	59.34	42.47	2520.17	0.00
652	010801001064	LM-01烤漆板双开隔声套装门	1. 门代号M-23； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. LM-01烤漆板饰面双开隔声套装门（含烤漆板饰面门套），规格1700×3000mm； 4. 门套基层板：9mm阻燃板； 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见图纸及答疑等。	樘	2	11773.52	23547.04	0.00
本页小计							79424.32	0.00
合 计							14995984.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第470页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
653	011302001131	纸面石膏板刷白色无机室内涂料吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固；； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-12。	m2	299.97	251.02	75298.47	0.00
654	011304001017	纸面石膏板刷白色无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200*76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-6#-5002-12。	m2	18.56	161.21	2992.06	0.00
655	011502004001	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。	m	67.23	34.01	2286.49	0.00
656	011502001076	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 250mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	37.63	293.32	11037.63	0.00
657	011502001077	成品定制装饰风口	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 200mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	29.6	237.43	7027.93	0.00
658	011302001157	吊顶转换层	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-7#-5001-05；	m2	299.97	228.40	68513.15	0.00
分部分项合计							15163140.23	0.00
本页小计							167155.73	0.00
合 计							15163140.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第471页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
659	011701006001	满堂脚手架	投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。	m2	3968.6	45.84	181920.62	0.00
660	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:办公楼及展厅 2. 建筑物檐口高度、层数:17米, 层数4层	项	1	39011.42	39011.42	0.00
661	011707014001	精保洁费用	精保洁要求满足发包人要求, 总价包干。	项	1	28177.06	28177.06	0.00
662	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	34.04	136.96	4662.12	0.00
663	011702008001	圈梁	导墙及圈梁模板	m2	117.88	98.25	11581.71	0.00
664	011702009001	过梁	过梁模板	m2	5.72	133.78	765.22	0.00
单价措施合计							266118.15	0.00
本页小计							266118.15	0.00
合 计							15429258.38	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼精装修工程

标段：

第472页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	357958.79			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	262297.39			不取费时“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.4	61717.03			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	33944.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	7714.63			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	11571.94			0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼精装修工程

标段：

第473页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.05	7714.63			0~0.1 %
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.8	123434.07			0.3~1 .3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.5	77146.29			0.5~2 .2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.3	200580.36			市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0.03	4628.78			0.03%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第475页 共776页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	987012.39		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合 计		987012.39		—

暂列金额明细表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第476页 共776页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 7#楼精装修工程

标段:

第477页 共776页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数(元)	计算费率(%)	金 额 (元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费	502715.32	100	502715.32
1.1	社会保险费		17216277.82	2.4	413190.67
1.2	住房公积金		17216277.82	0.42	72308.37
1.3	环境保护税		17216277.82	0.1	17216.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01	17718993.14	9	1594709.38
合 计					2097424.70

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：屋顶下沉庭院装饰

标段:

第478页 共776页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋顶下沉庭院装饰

标段:

第479页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 屋顶下沉庭院			1	234977.45	234977.45	0.00
1	011107002002	145xLx18厚浅色竹木	1、145xLx18厚浅色竹木,留缝5专业卡扣件固定 2、30x30x3厚热镀锌方钢管龙骨(另计) 3、50x50x3厚热镀锌方钢管龙骨,M8膨胀螺栓固定@500(另计) 4、3、30x10厚热镀锌扁钢龙骨@500(另计) 5.具体做法详见图纸	m2	45.54	546.56	24890.34	0.00
2	011204004002	龙骨钢骨架	1、30x30x3厚热镀锌方钢管龙骨 2、50x50x3厚热镀锌方钢管龙骨,M8膨胀螺栓固定@500 3、30x10厚热镀锌扁钢龙骨@500 4.具体做法详见图纸	t	6.419	8782.66	56375.89	0.00
3	050202003001	100厚灰色砾石	1、100厚Φ10~30灰色砾石,散置 2、轻质混凝土,厚度按实(另计)	m2	4.58	141.50	648.07	0.00
4	011207001001	5mm厚不锈钢折边	1、5mm厚不锈钢挡板,展开宽度465mm 2、M8膨胀螺栓@500固定在砼上 3、具体做法详见图纸	m	11.74	235.78	2768.06	0.00
5	011207001002	5mm厚不锈钢折边	1、5mm厚不锈钢挡板,展开宽度320mm 2、M8膨胀螺栓@500固定在砼上 3、具体做法详见图纸	m	14.82	183.84	2724.51	0.00
6	011210002002	金属隔断	铝合金方通格栅 1、150X150 铝合金方通 2、60X120 铝合金方通 3、60X120 铝合金方通 4、5厚100X100不锈钢方通,角码固定件 5、包括但不限于角码、预埋件、连接件等 6、具体详见图纸,需满足设计及业主要求	m2	162.86	886.90	144440.53	0.00
7	060105006002	无纺布	1、200克/㎡ 无纺布	m2	80.76	8.14	657.39	0.00
8	010503001001	基础梁	1、C25钢筋混凝土地梁,内配C8@200双层双向钢筋(钢筋另计)	m3	0.59	1040.54	613.92	0.00
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:C8@200双层双向钢筋	t	0.047	5780.62	271.69	0.00
10	010902001001	成品排水组合板	1、成品排水组合板	m2	75.24	18.47	1389.68	0.00
本页小计							234780.08	0.00
合 计							234780.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋顶下沉庭院装饰

标段:

第480页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010902004002	排水管	1、DN50排水管	m	5.3	37.24	197.37	0.00
分部分项合计							234977.45	0.00
12	011703001001	屋顶垂直运输增加费	报价时需综合考虑屋顶景观施工可能产生的二次搬运、吊装机械等垂直运输增加费用，按项包干，结算时不予调整。	项	1	10317.70	10317.70	0.00
13	050401004001	满堂脚手架	1. 投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。该费用按项包干，结算时不予调整。	项	1	3372.65	3372.65	0.00
单价措施合计							13690.35	0.00
本页小计							13887.72	0.00
合 计							248667.80	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋顶下沉庭院装饰

标段：

第481页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工		100	3008.88			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1	2486.68			不取费时“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	522.20			
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	124.33			0~0.1%
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.3%
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	310.83			0.05~0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋顶下沉庭院装饰

标段：

第482页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
8	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	124.33			0~0.1%
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	746.00			0.3~0.8%
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	3232.68			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.04	99.47			0.04%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋顶下沉庭院装饰

标段:

第484页 共776页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：屋顶下沉庭院装饰

标段:

第485页 共776页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：屋顶下沉庭院装饰

标段:

第486页 共776页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费	10730.66	100	10730.66
1.1	社会保险费		271662.45	3.3	8964.86
1.2	住房公积金		271662.45	0.55	1494.14
1.3	环境保护税		271662.45	0.1	271.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01	282393.11	9	25415.38
合 计					36146.04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第487页 共776页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第488页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 1#楼地下			1	1532973.21	1532973.21	0.00
		A 地下一层			1	977513.46	977513.46	0.00
		A 电梯厅			1	312496.51	312496.51	0.00
1	011102001001	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-02；	m2	56.81	1205.15	68464.57	0.00
2	011105006001	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08；	m	20.61	42.23	870.36	0.00
3	011204001001	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向10x40mm凹槽，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05、I-B1-5202a-03等；	m2	65.81	1194.76	78627.16	0.00
本页小计							147962.09	0.00
合 计							147962.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第489页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011502003001	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02等；	m	53.98	434.93	23477.52	0.00
5	011207001001	MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板（波纹装饰不锈钢+0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-02；	m2	7.58	3017.05	22869.24	0.00
6	011207001002	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点I-B1-5202a-01；	m2	22.56	1385.36	31253.72	0.00
本页小计							77600.48	0.00
合 计							225562.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第490页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011207001003	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02；	m2	7.19	1250.86	8993.68	0.00
8	011302001001	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11；	m2	1.71	1582.77	2706.54	0.00
9	011302001002	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11、12；	m2	66.84	1042.12	69655.30	0.00
本页小计							81355.52	0.00
合 计							306918.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第491页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010805007001	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 暗门代号B1-M-02, 规格: 1460×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-B1#-7001a, 门节点图I-B1#-7101a-03、I-B1#-7103a-01参;	樘	1	5578.42	5578.42	0.00
		A 光厅			1	152100.81	152100.81	0.00
11	011105006003	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08;	m	7.33	42.23	309.55	0.00
12	011105006004	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 12mm厚阻燃板基层; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-53021a-03;	m	10.8	44.12	476.50	0.00
本页小计							6364.47	0.00
合 计							313282.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第492页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011204001003	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石（2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 局部10x10mmV形缝，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-08、09等；	m2	22.71	1683.66	38235.92	0.00
14	011207001005	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：光厅，具体做法详见节点图I-B1-5201a-09；	m2	1.81	991.62	1794.83	0.00
15	011205001001	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石柱面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石（2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 局部10x10mmV形缝，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5301a、I-B1-5302a、I-B1-5303a等；	m2	34.29	1763.38	60466.30	0.00
本页小计							100497.05	0.00
合 计							413779.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第493页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011208001001	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢柱面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等（石材墙面中统一计算，不计）； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5302a-04；	m2	0.43	938.82	403.69	0.00
17	011302001004	ACT-01暖灰色铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5001a-09、10；	m2	49.77	1012.94	50414.02	0.00
		A 电梯厅与光厅间走道			1	216513.72	216513.72	0.00
18	011102001002	ST-04卡里冰玉大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-04卡里冰玉大理石（覆合石材，面层为10mm卡里冰玉，底层为10mm白色花岗岩），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-01；	m2	41.59	1352.71	56259.21	0.00
本页小计							107076.92	0.00
合 计							520856.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第494页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011105006002	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08；	m	28.98	42.23	1223.83	0.00
20	011204001002	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05等；	m ²	58.29	1194.76	69642.56	0.00
21	011207001004	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-03、10等；	m ²	33.96	1347.19	45750.57	0.00
本页小计							116616.96	0.00
合 计							637473.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第495页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011210006001	玻璃门上方MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等（至结构板底）； 2. 单层18mm厚玻镁板（至吊顶底） 3. 表面1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢包封； 4. 按照不锈钢可视面展开面积计量；	m2	4.23	968.61	4097.22	0.00
23	011302001003	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13；	m2	43.84	246.88	10823.22	0.00
24	011304002002	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06；	个	1	160.71	160.71	0.00
25	011304001001	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-13；	m2	3.86	249.82	964.31	0.00
26	011502004001	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	11.04	30.43	335.95	0.00
本页小计							16381.41	0.00
合 计							653854.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第496页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010805005001	双开玻璃门	1. 门编号B1-M-01、规格：2000×2600mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 地弹簧、大拉手、地锁等五金件；	樘	1	12596.48	12596.48	0.00
28	011210003001	固定玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框；	m2	4.21	854.95	3599.34	0.00
29	010805007002	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢单开消防栓暗门	1. 暗门B1-M-06, 规格：900×2250mm； 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开消防栓暗门，包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见：门表图I-B1-7001a，门节点图I-B1-7101a-05，I-B1-7103a-03；	樘	1	4029.20	4029.20	0.00
30	010802003005	钢质甲级双开防火门	1. 门号：B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523(G)，规格：1500×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-B1-7002a，门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04；	樘	1	5226.89	5226.89	0.00
31	010808004003	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）；	m2	1.83	985.92	1804.23	0.00
			A 走道		1	249560.11	249560.11	0.00
本页小计							27256.14	0.00
合 计							681111.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第497页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102003001	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-B1-5101a-01；	m2	173.24	257.77	44656.07	0.00
33	011107002001	TL-02米灰色瓷砖台阶面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 15mmDSM15砂浆； 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝；	m2	3.12	408.27	1273.80	0.00
34	011105006005	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07；	m	159.92	42.23	6753.42	0.00
35	011210006002	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07；	m2	513.98	157.31	80854.19	0.00
36	011406001001	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	513.98	60.01	30843.94	0.00
本页小计							164381.42	0.00
合 计							845492.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第498页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011207001006	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-03、04等；	m2	10.8	1347.11	14548.79	0.00
38	011302001005	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13；	m2	170.89	246.32	42093.62	0.00
39	011304002001	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06；	个	4	160.71	642.84	0.00
本页小计							57285.25	0.00
合 计							902777.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第499页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010801001001	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	5	2035.10	10175.50	0.00
41	010801001002	PT-02白色防水无机室内涂料双开暗门	1. 暗门代号B1-M-04, 规格: 1300×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	1	4464.02	4464.02	0.00
本页小计							14639.52	0.00
合 计							917417.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第500页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010801001003	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 900×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2531.19	5062.38	0.00
43	010801001004	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 1000×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2650.74	5301.48	0.00
本页小计							10363.86	0.00
合 计							927781.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第501页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010801001005	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 1200×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2890.06	2890.06	0.00
		A 消防电梯厅			1	46842.31	46842.31	0.00
45	011102003003	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-B1-5101a-01;	m2	24.11	257.77	6214.83	0.00
46	011105006007	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 轻钢龙骨基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07;	m	19.54	42.23	825.17	0.00
47	011210006004	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板 (至吊顶底); 4. 装饰面层 (计入各功能房间内); 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07;	m2	21.89	157.31	3443.52	0.00
本页小计							13373.58	0.00
合 计							941154.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第502页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011210006008	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	3. 12	311. 40	971. 57	0. 00
49	011406001006	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	45. 34	51. 36	2328. 66	0. 00
50	011406001003	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	25. 01	60. 01	1500. 85	0. 00
51	011207001011	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护；	m2	2. 4	1058. 89	2541. 34	0. 00
52	011207001012	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护；	m2	1. 92	988. 15	1897. 25	0. 00
本页小计							9239. 67	0. 00
合 计							950394. 34	0. 00

第503页 共776页

0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第504页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010801001012	PT-02白色防水无机室内涂料双开暗门	1. 暗门代号B1-M-04, 规格: 1300×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	3	4463.94	13391.82	0.00
57	010801001013	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 1200×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2890.06	5780.12	0.00
		A 地下二层			1	555459.75	555459.75	0.00
		A 电梯厅			1	302657.54	302657.54	0.00
本页小计							19171.94	0.00
合 计							977513.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第505页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011102001003	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-01；	m2	59.43	1220.30	72522.43	0.00
59	011105006008	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05～08；	m	24.5	42.23	1034.64	0.00
60	011204001004	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05、I-B1-5202a-03等；	m2	69.38	1194.74	82891.06	0.00
本页小计							156448.13	0.00
合 计							1133961.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第506页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011502003002	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02等;	m	50.8	434.92	22093.94	0.00
62	011207001007	MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板(波纹装饰不锈钢+0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-02;	m2	5.66	3017.09	17076.73	0.00
63	011207001008	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板(1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点I-B1-5202a-01;	m2	22.56	1385.36	31253.72	0.00
本页小计							70424.39	0.00
合 计							1204385.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第507页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011207001009	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02;	m2	6.43	1250.97	8043.74	0.00
65	011302001008	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11;	m2	1.71	1582.77	2706.54	0.00
66	011302001009	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板 (1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11、12;	m2	56.19	1058.13	59456.32	0.00
本页小计							70206.60	0.00
合 计							1274592.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第508页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010805007003	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 暗门代号B1-M-02, 规格: 1460×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-B1#-7001a, 门节点图I-B1#-7101a-03、I-B1#-7103a-01参;	樘	1	5578.42	5578.42	0.00
		A 光厅			1	135834.69	135834.69	0.00
68	011105006011	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08;	m	9.6	42.23	405.41	0.00
69	011105006012	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 12mm厚阻燃板基层; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-53021a-03;	m	3.99	44.12	176.04	0.00
本页小计							6159.87	0.00
合 计							1280752.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第509页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011204001005	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石（2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-08、09等；	m2	27.79	1683.69	46789.75	0.00
71	011210006007	玻璃门上方MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等（至结构板底）； 2. 单层18mm厚玻镁板（至吊顶底） 3. 表面1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢包封； 4. 按照不锈钢可视面展开面积计量；	m2	1.05	968.95	1017.40	0.00
72	011207001015	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：光厅，具体做法详见节点图I-B1-5201a-09；	m2	2.49	990.73	2466.92	0.00
本页小计							50274.07	0.00
合 计							1331026.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第510页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011205001002	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石(2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 局部10x10mmV形缝, 1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-08、09等;	m2	11.87	1763.37	20931.20	0.00
74	011208001002	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等(石材墙面中统一计算, 不计); 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5302a-04;	m2	0.21	938.82	197.15	0.00
75	011302001012	ACT-01暖灰色铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5001a-09、10;	m2	63.47	1006.00	63850.82	0.00
		A 走道			1	103049.02	103049.02	0.00
本页小计							84979.17	0.00
合 计							1416005.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第511页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011102003004	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-B1-5101a-01；	m2	96.71	257.77	24928.94	0.00
77	011105006009	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07；	m	93.29	42.23	3939.64	0.00
78	011210006005	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07；	m2	1	157.31	157.31	0.00
79	011406001004	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	263.51	60.01	15813.24	0.00
本页小计							44839.13	0.00
合 计							1460844.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第512页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011207001010	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-03、04等；	m2	9.44	1347.15	12717.10	0.00
81	011302001010	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13；	m2	96.76	246.48	23849.40	0.00
82	011304002005	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06；	个	1	160.71	160.71	0.00
本页小计							36727.21	0.00
合 计							1497572.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第513页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010801001014	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2035.10	2035.10	0.00
84	010801001015	PT-02白色防水无机室内涂料双开暗门	1. 暗门代号B1-M-04, 规格: 1300×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	1	4464.02	4464.02	0.00
本页小计							6499.12	0.00
合 计							1504071.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第514页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010801001016	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 900×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2531.19	5062.38	0.00
86	010801001018	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 1200×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2890.06	2890.06	0.00
87	010802003004	钢质甲级双开防火门	1. 门号: B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门 (含五金、防火门框), 代号FHMA1-1523, 规格: 1500×2300mm, 色同PT-05; 3. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04;	樘	1	5226.89	5226.89	0.00
88	010808004002	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 1.5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色);	m2	1.83	985.92	1804.23	0.00
		A 消防电梯厅			1	13918.50	13918.50	0.00
本页小计							14983.56	0.00
合 计							1519054.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第515页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011102003005	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-B1-5101a-01；	m2	11.31	257.77	2915.38	0.00
90	011105006010	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07；	m	9.54	42.23	402.87	0.00
91	011210006009	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07；	m2	4.9	157.31	770.82	0.00
92	011210006010	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	3.12	311.40	971.57	0.00
93	011406001007	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	24.81	51.36	1274.24	0.00
94	011406001005	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	8.02	60.01	481.28	0.00
本页小计							6816.16	0.00
合 计							1525870.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第516页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011207001013	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护;	m2	1.2	1059.26	1271.11	0.00
96	011207001014	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护;	m2	0.96	989.22	949.65	0.00
97	011302001011	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13;	m2	10.92	245.95	2685.77	0.00
98	011304002006	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06;	个	1	160.71	160.71	0.00
本页小计							5067.24	0.00
合 计							1530938.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第517页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010801001019	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2035.10	2035.10	0.00
		A 2#楼地下			1	2823752.91	2823752.91	0.00
		A 地下一层			1	1751970.75	1751970.75	0.00
		A 电梯厅			1	830295.20	830295.20	0.00
100	011102001004	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条, 规格为30×30×5mm; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-02;	m2	131.97	1219.25	160904.42	0.00
101	011105006013	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08;	m	63.24	42.23	2670.63	0.00
本页小计							165610.15	0.00
合 计							1696548.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第518页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011204001006	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 纵向10x40mm凹槽, 1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05、I-B1-5202a-03等;	m2	249.08	1194.75	297588.33	0.00
103	011502003003	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02等;	m	105	434.93	45667.65	0.00
104	011207001016	MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板(波纹装饰不锈钢+0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-02;	m2	25.78	3017.13	77781.61	0.00
本页小计							421037.59	0.00
合 计							2117585.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第519页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011207001017	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点I-B1-5202a-01；	m2	33.84	1385.42	46882.61	0.00
106	011207001018	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02；	m2	16.55	1250.98	20703.72	0.00
107	011302001013	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11；	m2	4.03	1587.12	6396.09	0.00
本页小计							73982.42	0.00
合 计							2191568.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第520页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011302001014	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11、12;	m2	155.05	1041.90	161546.60	0.00
109	010805007004	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 暗门代号B1-M-02,规格:1280×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层,表面打磨处理,背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线(不计,工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见:门表图I-B1#-7001a,门节点图I-B1#-7101a-03、I-B1#-7103a-01参;	樘	2	5076.77	10153.54	0.00
		A 光厅			1	188793.37	188793.37	0.00
110	011105006014	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm,踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08;	m	9.64	42.23	407.10	0.00
本页小计							172107.24	0.00
合 计							2363675.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第521页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011105006015	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 12mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-53021a-03；	m	8	44.12	352.96	0.00
112	011204001007	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石（2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 局部10x10mmV形缝，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-08、09等；	m2	39.45	1683.67	66420.78	0.00
113	011207001019	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：光厅，具体做法详见节点图I-B1-5201a-09；	m2	2.61	991.13	2586.85	0.00
本页小计							69360.59	0.00
合 计							2433036.10	0.00

第522页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011205001003	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石(2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 局部10x10mmV形缝, 1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5301a、I-B1-5302a、I-B1-5303a等;	m2	25.4	1763.40	44790.36	0.00
115	011208001003	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等(石材墙面中统一计算, 不计); 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5302a-04;	m2	0.43	938.82	403.69	0.00
116	011302001015	ACT-01暖灰色铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5001a-09、10;	m2	73.66	1002.33	73831.63	0.00
		A 电梯厅与光厅间走道			1	495455.55	495455.55	0.00
本页小计							119025.68	0.00
合 计							2552061.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第523页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011102001005	ST-04卡里冰玉大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-04卡里冰玉大理石（覆合石材，面层为10mm卡里冰玉，底层为10mm白色花岗岩），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-01；	m2	114.09	1358.35	154974.15	0.00
118	011105006016	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08；	m	74.44	42.23	3143.60	0.00
119	011204001008	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05等；	m2	103.04	1194.76	123108.07	0.00
本页小计							281225.82	0.00
合 计							2833287.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第524页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011207001020	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板(1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-03、10等;	m2	108.54	1347.16	146220.75	0.00
121	011210006011	玻璃门上方MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等(至结构板底); 2. 单层18mm厚玻镁板(至吊顶底) 3. 表面1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢封装; 4. 按照不锈钢可视面展开面积计量;	m2	5.68	968.34	5500.17	0.00
122	011302001016	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13;	m2	114.6	245.88	28177.85	0.00
123	011304002007	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06;	个	1	160.71	160.71	0.00
本页小计							180059.48	0.00
合 计							3013347.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第525页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011304001002	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200×76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-13；	m2	11.65	249.81	2910.29	0.00
125	011502004002	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	33.3	30.44	1013.65	0.00
126	010805005002	双开玻璃门	1. 门编号B1-M-01、规格：2000×3400mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 地弹簧、大拉手、地锁等五金件；	樘	1	12596.48	12596.48	0.00
127	011210003002	固定玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框；	m2	5.27	841.68	4435.65	0.00
128	010801001020	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格：800×2275mm； 2. 铝合金边框； 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层，双面9.5mm石膏板面层； 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拉手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-B1-7001a，门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参；	樘	2	2035.10	4070.20	0.00
本页小计							25026.27	0.00
合 计							3038373.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第526页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	010805007005	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 暗门代号B1-M-05, 规格: 1100×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-B1#-7001a, 门节点图I-B1#-7101a-01、I-B1#-7103a-01参;	樘	1	4456.10	4456.10	0.00
130	010805007006	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开消防栓暗门	1. 暗门B1-M-06, 规格: 1125×2250mm; 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开消防栓暗门, 包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-05, I-B1-7103a-03;	樘	1	4687.88	4687.88	0.00
		A 走道			1	178002.91	178002.91	0.00
131	011102003006	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-B1-5101a-01;	m2	76.51	257.77	19721.98	0.00
本页小计							28865.96	0.00
合 计							3067239.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第527页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011105006017	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07；	m	81.44	42.23	3439.21	0.00
133	011210006012	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07；	m2	360.45	157.31	56702.39	0.00
134	011406001008	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	360.45	60.01	21630.60	0.00
135	011207001021	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-02、03等；	m2	30.14	1347.18	40604.01	0.00
本页小计							122376.21	0.00
合 计							3189615.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第528页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011302001017	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13;	m2	75.11	246.83	18539.40	0.00
137	011304002008	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06;	个	1	160.71	160.71	0.00
138	010801001021	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2035.10	4070.20	0.00
本页小计							22770.31	0.00
合 计							3212385.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第529页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	010801001022	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 900×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2531.19	5062.38	0.00
140	010801001023	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 700×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2291.91	2291.91	0.00
本页小计							7354.29	0.00
合 计							3219740.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第530页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	010801001024	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 1200×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2890.06	5780.12	0.00
		A 消防电梯厅			1	59423.72	59423.72	0.00
142	011102003007	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-B1-5101a-01;	m2	23.21	257.77	5982.84	0.00
143	011105006018	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 轻钢龙骨基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07;	m	19.78	42.23	835.31	0.00
144	011210006013	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板 (至吊顶底); 4. 装饰面层 (计入各功能房间内); 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07;	m2	24.53	157.31	3858.81	0.00
本页小计							16457.08	0.00
合 计							3236197.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第531页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011210006014	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	6.24	311.40	1943.14	0.00
146	011406001009	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	60.85	51.36	3125.26	0.00
147	011406001010	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	30.77	60.01	1846.51	0.00
148	011207001022	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护；	m2	13.92	1058.95	14740.58	0.00
149	011207001023	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护；	m2	8.64	988.25	8538.48	0.00
本页小计							30193.97	0.00
合 计							3266391.17	0.00

第532页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011302001018	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13;	m2	23.07	244.20	5633.69	0.00
151	011304002009	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06;	个	1	160.71	160.71	0.00
152	010801001025	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拉手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	3	2035.10	6105.30	0.00
本页小计							11899.70	0.00
合 计							3278290.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第533页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	010802003006	钢质乙级单开防火门	1. 门号：B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHM-B1-1423S，规格：1400×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-B1-7002a，门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04；	樘	1	4878.43	4878.43	0.00
154	010808004004	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）；	m2	1.8	985.92	1774.66	0.00
		A 地下二层			1	1071782.16	1071782.16	0.00
		A 电梯厅			1	662656.65	662656.65	0.00
155	011102001006	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-01；	m2	129.27	1219.53	157648.64	0.00
156	011105006019	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08；	m	64.44	42.23	2721.30	0.00
本页小计							167023.03	0.00
合 计							3445313.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第534页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011204001009	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05、I-B1-5202a-03等；	m2	169.71	1194.75	202761.02	0.00
158	011502003004	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02等；	m	71.4	434.90	31051.86	0.00
159	011207001024	MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板（波纹装饰不锈钢+0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金盖板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-02；	m2	5.62	3017.16	16956.44	0.00
本页小计							250769.32	0.00
合 计							3696083.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第535页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011207001025	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点I-B1-5202a-01；	m2	33.84	1385.42	46882.61	0.00
161	011207001026	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02；	m2	8.49	1251.09	10621.75	0.00
162	011302001019	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11；	m2	4.03	1587.12	6396.09	0.00
本页小计							63900.45	0.00
合 计							3759983.67	0.00

第536页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011302001020	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11、12;	m2	153.28	1041.99	159716.23	0.00
164	010805007007	ST-02维纳多大理石双开暗门	1. 暗门代号B1-M-08,规格:1300×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层,表面打磨处理,背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线(不计,工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、功能锁(288固舌锁体+DEC50半锁芯)、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、暗拉环等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见:门表图I-B1#-7002a,门节点图I-B1#-7102a-08、I-B1#-7103a-01参;	樘	1	6331.18	6331.18	0.00
本页小计							166047.41	0.00
合 计							3926031.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第537页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	010805007008	ST-02维纳多大理石单开暗门	1. 暗门代号B1-M-02, 规格: 1280×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-B1#-7001a, 门节点图I-B1#-7101a-03、I-B1#-7103a-01参;	樘	2	5076.77	10153.54	0.00
166	010802003007	钢质甲级单开防火门	1. 门号: B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA-1123, 规格: 1100×2300mm, 色同色同ST-06; 3. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04;	樘	1	3833.06	3833.06	0.00
167	010802003008	钢质甲级双开防火门	1. 门号: B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA1-1223, 规格: 1200×2300mm, 色同ST-06; 3. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04;	樘	1	4181.51	4181.51	0.00
168	010808004006	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 1.5mm不锈钢面层(色同周围材质颜色);	m2	3.45	985.92	3401.42	0.00
		A 光厅			1	190533.36	190533.36	0.00
本页小计							21569.53	0.00
合 计							3947600.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第538页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011105006020	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08；	m	15.9	42.23	671.46	0.00
170	011105006021	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 12mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-53021a-03；	m	8	44.12	352.96	0.00
171	011204001010	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石（2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 局部10x10mmV形缝，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-08、09等；	m2	41.96	1683.70	70648.05	0.00
本页小计							71672.47	0.00
合 计							4019273.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第539页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011207001027	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 部位: 光厅, 具体做法详见节点图I-B1-5201a-09;	m2	6.96	990.95	6897.01	0.00
173	011205001004	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石(2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 局部10x10mmV形缝, 1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5301a、I-B1-5302a、I-B1-5303a等;	m2	25.4	1763.40	44790.36	0.00
174	011208001004	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等(石材墙面中统一计算, 不计); 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5302a-04;	m2	0.43	938.82	403.69	0.00
本页小计							52091.06	0.00
合 计							4071364.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第540页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011302001021	ACT-01暖灰色铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5001a-09、10;	m2	66.15	1009.37	66769.83	0.00
		A 走道			1	167335.91	167335.91	0.00
176	011102003008	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖,干水泥擦缝; 7. 具体做法详见:节点I-B1-5101a-01;	m2	145.43	257.77	37487.49	0.00
177	011105006022	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm,踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 轻钢龙骨基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-06、07;	m	82.92	42.23	3501.71	0.00
178	011210006015	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板(至吊顶底); 4. 装饰面层(计入各功能房间内); 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07;	m2	232.65	157.31	36598.17	0.00
本页小计							144357.20	0.00
合 计							4215721.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第541页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011406001011	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	232.65	60.01	13961.33	0.00
180	011207001028	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-02、03等；	m2	20.04	1314.57	26343.98	0.00
181	011302001022	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13；	m2	131.89	245.76	32413.29	0.00
182	011304002010	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06；	个	2	160.71	321.42	0.00
本页小计							73040.02	0.00
合 计							4288761.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第542页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	010801001026	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	3	2035.10	6105.30	0.00
184	010801001027	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 700×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2291.91	2291.91	0.00
本页小计							8397.21	0.00
合 计							4297158.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第543页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	010801001028	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 900×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2531.19	2531.19	0.00
186	010801001029	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 1200×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2890.06	5780.12	0.00
		A 消防电梯厅			1	51256.24	51256.24	0.00
187	011102003009	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-B1-5101a-01;	m2	23.06	257.77	5944.18	0.00
本页小计							14255.49	0.00
合 计							4311414.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第544页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011105006023	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07；	m	20.38	42.23	860.65	0.00
189	011210006016	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07；	m2	24.53	157.31	3858.81	0.00
190	011210006017	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	6.24	311.24	1942.14	0.00
191	011406001012	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	26.03	51.36	1336.90	0.00
192	011406001013	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	30.77	60.01	1846.51	0.00
193	011207001029	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护；	m2	13.92	1058.95	14740.58	0.00
本页小计							24585.59	0.00
合 计							4335999.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第545页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	011207001030	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护;	m2	4.32	988.12	4268.68	0.00
195	011302001023	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13;	m2	22.31	242.63	5413.08	0.00
196	011304002011	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06;	个	2	160.71	321.42	0.00
197	010801001030	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2035.10	4070.20	0.00
本页小计							14073.38	0.00
合 计							4350073.03	0.00

第546页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	010802003009	钢质乙级单开防火门	1. 门号: B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门 (含五金、防火门框), 代号FHMB1-1423S, 规格: 1400×2300mm, 色同PT-05; 3. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04;	樘	1	4878.43	4878.43	0.00
199	010808004007	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 1.5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色);	m2	1.8	985.92	1774.66	0.00
		A 3#楼地下			1	1784272.80	1784272.80	0.00
		A 地下一层			1	1784272.80	1784272.80	0.00
		A 电梯厅			1	356411.90	356411.90	0.00
200	011102001007	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-02;	m2	57.14	1204.98	68852.56	0.00
201	011105006024	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08;	m	24.72	42.23	1043.93	0.00
本页小计							76549.58	0.00
合 计							4426622.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第547页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	011204001011	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 纵向10x40mm凹槽, 1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05、I-B1-5202a-03等;	m2	97.65	1194.76	116668.31	0.00
203	011502003005	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02等;	m	52.5	434.95	22834.88	0.00
204	011207001031	MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板 (波纹装饰不锈钢+0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-02;	m2	18.04	3017.17	54429.75	0.00
本页小计							193932.94	0.00
合 计							4620555.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第548页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011207001032	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点I-B1-5202a-01;	m2	14.04	1385.63	19454.25	0.00
206	011207001033	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02;	m2	3.12	1251.15	3903.59	0.00
207	011302001024	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11;	m2	1.71	1582.77	2706.54	0.00
本页小计							26064.38	0.00
合 计							4646619.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第549页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	011302001025	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11、12;	m2	63.84	1041.95	66518.09	0.00
		A 光厅			1	264625.27	264625.27	0.00
209	011105006025	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm,踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08;	m	10.48	42.23	442.57	0.00
210	011105006026	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm,踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. 12mm厚阻燃板基层; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-53021a-03;	m	22.6	44.12	997.11	0.00
本页小计							67957.77	0.00
合 计							4714577.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第550页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011204001012	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石（2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 局部10x10mmV形缝，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-08、09等；	m2	43.17	1683.69	72684.90	0.00
212	011207001034	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：光厅，具体做法详见节点图I-B1-5201a-09；	m2	1.81	991.62	1794.83	0.00
213	011205001005	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石柱面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石（2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 局部10x10mmV形缝，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5304a等；	m2	71.76	1763.40	126541.58	0.00
本页小计							201021.31	0.00
合 计							4915599.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第551页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011208001005	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢柱面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等（石材墙面中统一计算，不计）； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5302a-04；	m2	0.43	938.82	403.69	0.00
215	011302001026	ACT-01暖灰色铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5001a-09、10；	m2	61.16	1009.82	61760.59	0.00
		A 电梯厅与光厅间走道			1	349922.25	349922.25	0.00
216	011102001008	ST-04卡里冰玉大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-04卡里冰玉大理石（覆合石材，面层为10mm卡里冰玉，底层为10mm白色花岗岩），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-01；	m2	102.44	1382.12	141584.37	0.00
本页小计							203748.65	0.00
合 计							5119347.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第552页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	011105006027	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08；	m	72.26	42.23	3051.54	0.00
218	011204001013	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05等；	m2	68.79	1194.76	82187.54	0.00
219	011207001035	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-03、10等；	m2	45.49	1314.52	59797.51	0.00
本页小计							145036.59	0.00
合 计							5264384.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第553页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	011210006018	玻璃门上方MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等（至结构板底）； 2. 单层18mm厚玻镁板（至吊顶底） 3. 表面1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢包封； 4. 按照不锈钢可视面展开面积计量；	m2	5.45	968.31	5277.29	0.00
221	011302001027	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13；	m2	107.01	245.86	26309.48	0.00
222	011304002012	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06；	个	1	160.71	160.71	0.00
223	011304001003	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽	1. 灯槽尺寸：200+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-13；	m2	6.28	249.82	1568.87	0.00
224	011502004003	定制石膏装饰线	1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。	m	22.76	30.44	692.81	0.00
本页小计							34009.16	0.00
合 计							5298393.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第554页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	010805005003	双开玻璃门	1. 门编号B1-M-01、规格：2000×3400mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 地弹簧、大拉手、地锁等五金件；	樘	1	12596. 48	12596. 48	0. 00
226	011210003003	固定玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框；	m2	4. 78	891. 04	4259. 17	0. 00
227	010801001031	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格：800×2275mm； 2. 铝合金边框； 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层，双面9. 5mm石膏板面层； 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拉手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-B1-7001a，门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参；	樘	3	2035. 10	6105. 30	0. 00
本页小计							22960. 95	0. 00
合 计							5321354. 36	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第555页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	010805007009	ST-02维纳多大理石双开暗门	1. 暗门代号B1-M-08, 规格: 1300×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、功能锁(288固舌锁体+DEC50半锁芯)、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、暗拉环等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-B1#-7002a, 门节点图I-B1#-7102a-08、I-B1#-7103a-01参;	樘	1	6331.18	6331.18	0.00
		A 走道			1	208963.45	208963.45	0.00
229	011102003010	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-B1-5101a-01;	m2	134.88	257.77	34768.02	0.00
230	011107002002	TL-02米灰色瓷砖台阶面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 15mmDSM15砂浆; 3. 5mm厚专业粘结剂; 4. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝;	m2	2.55	408.27	1041.09	0.00
231	011105006028	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 轻钢龙骨基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07;	m	109.33	42.23	4617.01	0.00
本页小计							46757.30	0.00
合 计							5368111.66	0.00

第556页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	011210006019	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板(至吊顶底); 4. 装饰面层(计入各功能房间内); 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07;	m2	498.1	157.31	78356.11	0.00
233	011406001014	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层(单独列项,不计); 2. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	498.1	60.01	29890.98	0.00
234	011207001036	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板(1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板),包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-02、03等;	m2	11.44	1314.47	15037.54	0.00
235	011302001028	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13;	m2	119.82	246.56	29542.82	0.00
本页小计							152827.45	0.00
合 计							5520939.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第557页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	011304002013	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06；	个	2	160.71	321.42	0.00
237	010801001032	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格：800×2275mm； 2. 铝合金边框； 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层，双面9.5mm石膏板面层； 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-B1-7001a，门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参；	樘	2	2035.10	4070.20	0.00
238	010801001033	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格：900×2275mm； 2. 铝合金边框； 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层，双面9.5mm石膏板面层； 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-B1-7002a，门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参；	樘	1	2531.19	2531.19	0.00
本页小计							6922.81	0.00
合 计							5527861.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第558页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	010801001034	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 1200×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2890.06	2890.06	0.00
240	010802003010	钢质甲级双开防火门	1. 门号: B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门 (含五金、防火门框), 代号FHMA1-1223, 规格: 1200×2300mm, 色同PT-05; 3. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04;	樘	1	4181.51	4181.51	0.00
241	010808004008	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 1.5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色);	m2	1.74	985.92	1715.50	0.00
		A 消防电梯厅			1	15275.40	15275.40	0.00
242	011102003011	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-B1-5101a-01;	m2	10.62	257.77	2737.52	0.00
本页小计							11524.59	0.00
合 计							5539386.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第559页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	011105006029	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07；	m	9.1	42.23	384.29	0.00
244	011210006020	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07；	m2	5.12	157.31	805.43	0.00
245	011210006021	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	3.12	311.40	971.57	0.00
246	011406001015	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	35.19	51.36	1807.36	0.00
247	011406001016	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	8.24	60.01	494.48	0.00
248	011207001037	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护；	m2	1.2	988.12	1185.74	0.00
本页小计							5648.87	0.00
合 计							5545035.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第560页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	011207001038	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护;	m2	2.16	987.63	2133.28	0.00
250	011302001029	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13;	m2	10.38	246.62	2559.92	0.00
251	011304002014	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06;	个	1	160.71	160.71	0.00
252	010801001035	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2035.10	2035.10	0.00
本页小计							6889.01	0.00
合 计							5551924.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第561页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 地下二层			1	589074.53	589074.53	0.00
		A 电梯厅			1	274194.67	274194.67	0.00
253	011102001009	ST-01美贝亚灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-B1-5101a-01；	m2	51.7	1222.39	63197.56	0.00
254	011105006030	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05~08；	m	21.52	42.23	908.79	0.00
255	011204001014	干挂ST-02维纳多大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向10x10mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05、I-B1-5202a-03等；	m2	60.71	1194.75	72533.27	0.00
本页小计							136639.62	0.00
合 计							5688564.01	0.00

第562页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	011502003006	干挂ST-02维纳多大理石异形线条	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02等；	m	38.1	434.90	16569.69	0.00
257	011207001039	MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板（波纹装饰不锈钢+0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-02；	m2	5.95	3017.05	17951.45	0.00
258	011207001040	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点I-B1-5202a-01；	m2	14.04	1385.43	19451.44	0.00
本页小计							53972.58	0.00
合 计							5742536.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第563页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	011207001041	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5202a-01、02；	m2	3.12	1251.15	3903.59	0.00
260	011210006022	玻璃门上方MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等（至结构板底）； 2. 单层18mm厚玻璃板（至吊顶底） 3. 表面1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢包封； 4. 按照不锈钢可视面展开面积计量；	m2	2.72	968.00	2632.96	0.00
261	011302001030	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻璃板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11；	m2	1.55	1587.12	2460.04	0.00
本页小计							8996.59	0.00
合 计							5751533.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第564页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	011302001031	ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5002a-11、12；	m2	57.44	1041.92	59847.88	0.00
263	010805005004	双开玻璃门	1. 门编号B1-M-01、规格：2000×2600mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 地弹簧、大拉手、地锁等五金件；	樘	1	12596.48	12596.48	0.00
264	011210003004	固定玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框；	m2	3.64	588.33	2141.52	0.00
		A 光厅			1	113144.79	113144.79	0.00
265	011105006031	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-05～08；	m	7.35	42.23	310.39	0.00
本页小计							74896.27	0.00
合 计							5826429.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第565页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	011105006032	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 12mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-53021a-03；	m	4	44.12	176.48	0.00
267	011204001015	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石（2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 局部10x10mmV形缝，1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-08、09等；	m2	21.3	1683.66	35861.96	0.00
268	011207001042	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：光厅，具体做法详见节点图I-B1-5201a-09；	m2	1.81	991.62	1794.83	0.00
本页小计							37833.27	0.00
合 计							5864262.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第566页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	011205001006	干挂ST-18法国木纹蜂窝基层大理石柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-18法国木纹蜂窝基层大理石(2mm石材+22.2mm蜂窝芯+0.8mm背板), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 局部10x10mmV形缝, 1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5301a、I-B1-5302a、I-B1-5303a等;	m2	12.7	1763.37	22394.80	0.00
270	011208001006	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢柱面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等(石材墙面中统一计算, 不计); 2. 12mm厚阻燃板基层; 3. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5302a-04;	m2	0.21	938.82	197.15	0.00
271	011302001032	ACT-01暖灰色铝蜂窝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见电梯厅节点图I-B1-5001a-09、10;	m2	51.88	1010.20	52409.18	0.00
		A 走道			1	184160.86	184160.86	0.00
本页小计							75001.13	0.00
合 计							5939263.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第567页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	011102003012	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 10mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-B1-5101a-01；	m2	140.8	257.77	36294.02	0.00
273	011105006033	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-06、07；	m	137	42.23	5785.51	0.00
274	011210006023	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07；	m2	311.05	157.31	48931.28	0.00
275	011406001017	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	311.05	60.01	18666.11	0.00
本页小计							109676.92	0.00
合 计							6048940.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第568页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	011207001043	干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-B1-5201a-03、04等；	m2	7.74	1347.12	10426.71	0.00
277	011302001033	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13；	m2	140.77	246.60	34713.88	0.00
278	011304002015	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06；	个	2	160.71	321.42	0.00
本页小计							45462.01	0.00
合 计							6094402.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第569页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	010801001036	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	3	2035.10	6105.30	0.00
280	010801001037	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 900×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	3	2531.12	7593.36	0.00
本页小计							13698.66	0.00
合 计							6108101.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第570页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	010801001038	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号B1-M-07, 规格: 1200×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7101a-04参、I-B1-7103a-02参;	樘	3	2890.06	8670.18	0.00
282	010802003011	钢质甲级双开防火门	1. 门号: B1-FM-02 2. 钢质甲级防火门 (含五金、防火门框), 代号FHMA1-1423S, 规格: 1400×2300mm, 色同PT-05; 3. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7102a-07、I-B1-7104-05;	樘	1	4878.43	4878.43	0.00
283	010808004009	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 1.5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色);	m2	1.8	985.92	1774.66	0.00
		A 消防电梯厅			1	17574.21	17574.21	0.00
284	011102003013	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 10mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-B1-5101a-01;	m2	11.03	257.77	2843.20	0.00
本页小计							18166.47	0.00
合 计							6126267.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第571页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	011105006034	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-07；	m	9.1	42.23	384.29	0.00
286	011210006024	轻钢龙骨墙	1. 轻钢龙骨隔墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1-5201a-01、07；	m2	5.12	157.31	805.43	0.00
287	011210006025	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	3.12	311.40	971.57	0.00
288	011406001018	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	35.19	51.36	1807.36	0.00
289	011406001019	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	8.24	60.01	494.48	0.00
290	011207001044	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护；	m2	1.2	988.12	1185.74	0.00
本页小计							5648.87	0.00
合 计							6131916.78	0.00

第572页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
291	011207001045	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护;	m ²	4.32	988.12	4268.68	0.00
292	011302001034	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图I-B1-5002a-12、13;	m ²	10.64	246.02	2617.65	0.00
293	011304002016	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-B1-5001a-04/06;	个	1	160.71	160.71	0.00
294	010801001039	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	1	2035.10	2035.10	0.00
本页小计							9082.14	0.00
合 计							6140998.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第573页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 5#楼地下			1	1552186.99	1552186.99	0.00
		A 地下一层			1	1296487.98	1296487.98	0.00
		A 电梯厅及光厅			1	269903.54	269903.54	0.00
295	010103001001	轻质陶粒回填	轻质陶粒回填	m3	5.1	512.97	2616.15	0.00
296	011102001010	TE-01瑞吉米黄岗石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚TE-01瑞吉米黄岗石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-05、06、08；	m2	29.75	864.03	25704.89	0.00
297	011102001036	TE-01瑞吉米黄岗石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚TE-01瑞吉米黄岗石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-05、06、08；	m2	0.13	1081.77	140.63	0.00
298	011102001011	TE-01瑞吉米黄岗石坡道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 20mm厚水泥砂浆； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚TE-01瑞吉米黄岗石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-08；	m2	15.94	858.03	13677.00	0.00
本页小计							42138.67	0.00
合 计							6183137.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第574页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	011102001012	ST-27艾丽莎大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. C20细石混凝土挡水坎； 3. 40mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-27艾丽莎大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-02；	m2	0.36	872.86	314.23	0.00
300	011105006035	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5201-03；	m	30.12	42.23	1271.97	0.00
301	011204001016	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-16米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5201-03等；	m2	61.73	1194.74	73751.30	0.00
302	011207001046	MT-17波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-17波纹装饰不锈钢蜂窝板（波纹装饰不锈钢+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5202-06、07；	m2	2.4	3017.00	7240.80	0.00
本页小计							82578.30	0.00
合 计							6265715.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第575页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	011207001047	MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5202-05、06;	m2	3.6	1385.46	4987.66	0.00
304	011207001048	MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5202-01、02;	m2	38.73	1314.52	50911.36	0.00
305	011210006026	玻璃门上方MT-16苹果砂本色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等 (至结构板底); 2. 单层18mm厚玻镁板 (至吊顶底); 3. 表面1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢包封; 4. 具体做法详见: 隔墙节点图I-5#-B1-5203-14; 5. 按照不锈钢可视面展开面积计量;	m2	2.34	968.34	2265.92	0.00
306	011207001049	干挂MT-16苹果砂本色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 单层18mm厚玻镁板; 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 部位: 光厅, 具体做法详见节点图I-5#-B1-5203-11;	m2	1.15	995.76	1145.12	0.00
本页小计							59310.06	0.00
合 计							6325025.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第576页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
307	011302001035	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5001-08;	m2	3. 1	1462. 40	4533. 44	0. 00
308	011302001036	ACT-06白色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套Z型龙骨 ; 4. 专用挂件; 5. ACT-06白色铝蜂窝板 (1mm铝板+18mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5001-08、I-5#-B1-5002-13;	m2	36. 39	1014. 53	36918. 75	0. 00
309	011302001037	ACT-06白色铝蜂窝板跌级吊顶	1. 采用热镀锌钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. ACT-06白色铝蜂窝板 (1mm铝板+18mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚背板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5002-11;	m2	20. 37	1125. 78	22932. 14	0. 00
310	011302001038	白色铝板卷帘底板	1. 3mm白色铝板; 2. 直接固定在卷帘上; 3具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5002-11;	m2	1. 17	433. 53	507. 23	0. 00
本页小计							64891. 56	0. 00
合 计							6389917. 51	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第577页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	011302001039	防水纸面石膏板 刷白色防水无机 涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 9. 5mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自 粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见天花节点 图I-5#-B1-5002-11、13;	m2	4. 34	449. 05	1948. 88	0. 00
312	011302001040	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但 不限于埋件、固定角码、螺 栓、方钢、角钢、槽钢、焊 点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I- 5#-B1-5001-03	m2	44. 66	36. 84	1645. 27	0. 00
313	011502001001	成品定制装饰风 口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 色同ACT-06, 背衬滤网; 4. 具体做法详见一层天花节 点I-5#-B1-5002-13;	m	7. 2	237. 42	1709. 42	0. 00
314	010805005005	双开玻璃门	1. 门编号5#-B1-M-01、规 格: 2000×2800mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻 璃, 1. 5mm厚MT-16苹果砂本 色不锈钢边框 ; 3. 地弹簧、大拉手、地锁等 五金件; 4. 具体做法详见: 节点I-5#- B1-7101-01, 节点I-5#-B1- 7103-01;	樘	1	12596. 48	12596. 48	0. 00
315	011210003005	固定玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻 璃, 1. 5mm厚MT-16苹果砂本 色不锈钢边框 ; 3. 具体做法详见: 节点I-5#- B1-7101-01, 节点I-5#-B1- 7103-01;	m2	2. 59	1191. 08	3084. 90	0. 00
		A 消防电梯厅			1	51289. 77	51289. 77	0. 00
本页小计							20984. 95	0. 00
合 计							6410902. 46	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第578页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	011102003014	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-5#-B1-5101-07；	m2	36.36	257.77	9372.52	0.00
317	011105003001	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-5#-B1-5301-06；	m	19.91	35.37	704.22	0.00
318	011105003002	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 木龙骨基层； 3. 15mm厚阻燃板基层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-5#-B1-5301-05；	m	10.7	176.50	1888.55	0.00
319	011210006027	轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5301-05。	m2	33.17	157.31	5217.97	0.00
320	011210006028	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	9.42	311.25	2931.98	0.00
321	011207001050	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5301-04；	m2	6.87	988.22	6789.07	0.00
本页小计							26904.31	0.00
合 计							6437806.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第579页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	011207001051	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5301-03；	m2	4.05	988.02	4001.48	0.00
323	011406001020	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	60.13	51.36	3088.28	0.00
324	011406001021	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	42.59	60.01	2555.83	0.00
325	011302001041	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	35.3	238.16	8407.05	0.00
326	011304002017	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-5#-B1-5001-04/06；	个	2	160.71	321.42	0.00
本页小计							18374.06	0.00
合 计							6456180.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第580页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	010801001040	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2200mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. 瓷砖踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	3	2003.80	6011.40	0.00
		A 走道			1	75524.50	75524.50	0.00
328	011102001013	ST-27艾丽莎大理石门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 60mm厚DSC20细石混凝土; 3. 15mmDSM15砂浆; 4. 5mm厚专业粘结剂; 5. 20mm厚ST-27艾丽莎大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 6. 与非设计范围区域嵌L型成品铜条, 规格为100×3mm; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-07;	m2	1.86	2179.77	4054.37	0.00
329	011102003015	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-5#-B1-5101-07;	m2	102.47	257.77	26413.69	0.00
330	011107002003	TL-02米灰色瓷砖台阶面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 15mmDSM15砂浆; 3. 5mm厚专业粘结剂; 4. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 5. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5002-04;	m2	6.18	272.19	1682.13	0.00
本页小计							38161.59	0.00
合 计							6494342.42	0.00

第581页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	011105003003	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂一道; 3. 20mm水泥砂浆找平层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-5#-B1-5301-06;	m	91.72	35.37	3244.14	0.00
332	011406001022	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	281.76	51.36	14471.19	0.00
333	011406001023	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料柱面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	20.1	52.95	1064.30	0.00
334	011302001042	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	102.47	238.45	24433.97	0.00
335	011304002018	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-5#-B1-5001-04/06;	个	1	160.71	160.71	0.00
		A 就餐区前走道			1	84475.46	84475.46	0.00
本页小计							43374.31	0.00
合 计							6537716.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第582页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
336	011102001014	ST-27艾丽莎大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 60mm厚DSC20细石混凝土； 3. 15mmDSM15砂浆； 4. 5mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-27艾丽莎大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 6. 与非设计范围区域嵌L型成品铜条，规格为100×3mm； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-07；	m2	1.58	2179.77	3444.04	0.00
337	011102003016	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-5#-B1-5101-07；	m2	54.22	257.77	13976.29	0.00
338	011204003001	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层； 2. 结构胶粘结层； 3. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见设计说明；	m2	177.41	303.96	53925.54	0.00
339	011302001043	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	54.22	239.19	12968.88	0.00
本页小计							84314.75	0.00
合 计							6622031.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第583页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
340	011304002019	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-5#-B1-5001-04/06；	个	1	160.71	160.71	0.00
		A 就餐区			1	391978.05	391978.05	0.00
341	011102001015	TE-01瑞吉米黄岗石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚TE-01瑞吉米黄岗石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-01；	m2	118.95	844.16	100412.83	0.00
342	011105006036	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5201-03；	m	40.69	42.23	1718.34	0.00
343	011204001017	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-16米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5201-03等；	m2	79.11	1194.74	94515.88	0.00
本页小计							196807.76	0.00
合 计							6818839.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第584页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
344	011207001052	WD-02C橡木色木皮铝板蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用金属挂件； 3. WD-02C橡木色木皮铝板蜂窝板（0.35mm木皮+1mm铝板+12mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5201-04；	m2	58.2	866.50	50430.30	0.00
345	011207001053	MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板柱面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板（1.5mm不锈钢+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5202-01、02；	m2	11.81	1314.63	15525.78	0.00
346	011302001044	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-5#-B1-5001-03	m2	117.45	36.54	4291.62	0.00
347	011302001045	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5001-08；	m2	9.69	1465.71	14202.73	0.00
本页小计							84450.43	0.00
合 计							6903289.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第585页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
348	011302001046	ACT-06白色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 ； 4. 专用挂件； 5. ACT-06白色铝蜂窝板（1mm铝板+18mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）； 6. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 7. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5001-08、I-5#-B1-5002-13；	m2	20.24	998.64	20212.47	0.00
349	011302001047	ACT-07浅橡木色铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 专用卡式龙骨； 3. 1mm厚ACT-07浅橡木色铝板； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5002-14；	m2	78.54	492.24	38660.53	0.00
350	011302001048	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 9.5mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5001-10、I-5#-B1-5002-11、13；	m2	13.39	456.03	6106.24	0.00
351	011502001002	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 200mm成品定制装饰风口，色同ACT-06，背衬滤网； 4. 具体做法详见一层天花节点I-5#-B1-5002-13；	m	4.56	237.42	1082.64	0.00
本页小计							66061.88	0.00
合 计							6969351.55	0.00

第586页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	011502001003	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 色同MT-04, 背衬滤网; 4. 具体做法详见一层天花节点I-5#-B1-5002-09;	m	12	181.53	2178.36	0.00
353	011501001001	餐台	1. 规格: L×850×700mm; 2. SOL-03米白色麻点人造石餐台, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、15mm厚玻镁板基层、20mm厚SOL-03米白色麻点人造石、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见家具节点图I-5#-B1-6001;	m	7.54	2688.25	20269.41	0.00
354	010805005006	M-03玻璃单开门	1. 门框外围尺寸: 1100×3200mm; 2. 12mm厚GL-03超白玻璃; 3. 门套采用12mm厚阻燃板基层, 表面MT-25古铜色不锈钢; 4. 地弹簧、大拉手、玻璃上夹、玻璃下夹、玻璃锁夹等五金件;	樘	1	8828.07	8828.07	0.00
355	010805005007	M-02玻璃双开门	1. 门框外围尺寸: 1600×3200mm; 2. 12mm厚GL-03超白玻璃; 3. 门套采用12mm厚阻燃板基层, 表面MT-25古铜色不锈钢; 4. 地弹簧、大拉手、玻璃上夹、玻璃下夹、玻璃锁夹等五金件; ;	樘	1	13542.85	13542.85	0.00
		A 女卫			1	151186.30	151186.30	0.00
本页小计							44818.69	0.00
合 计							7014170.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第587页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
356	011102001016	ST-27艾丽莎大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 60mm厚DSC20细石混凝土； 3. 25mmDSM15砂浆； 4. 5mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-27艾丽莎大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 6. 与非设计范围区域嵌L型成品铜条，规格为100×3mm； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-04；	m2	0.27	1924.06	519.50	0.00
357	011102001017	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-04；	m2	8.52	1341.88	11432.82	0.00
358	011102001018	ST-10米色大理石蹲坑楼面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 7. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-4202-02；	m2	2.56	1598.97	4093.36	0.00
359	010904002001	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	15.2	58.10	883.12	0.00
360	010903002001	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	46.73	20.51	958.43	0.00
本页小计							17887.23	0.00
合 计							7032057.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第588页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
361	011105006037	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-4202-01;	m	12.73	19.79	251.93	0.00
362	011204001018	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽,横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4202-01;	m2	42.77	1860.91	79591.12	0.00
363	011505010001	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜,四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-03;	m2	2.52	812.24	2046.84	0.00
364	011505001001	SOL-01白色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 12mm厚SOL-01白色人造石面层,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-01、03;	m2	2.66	2227.48	5925.10	0.00
本页小计							87814.99	0.00
合 计							7119872.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第589页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
365	011207001054	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; ; 2. 木龙骨防火涂料三遍, 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部, 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-03;	m2	0.49	1053.51	516.22	0.00
366	011210005001	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-02;	间	2	9916.15	19832.30	0.00
367	011505008001	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	个	2	161.49	322.98	0.00
368	011505008002	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	2	58.57	117.14	0.00
369	011505008003	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
370	011505008004	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
371	011302001049	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板); 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-08;	m2	3.19	625.72	1996.05	0.00
本页小计							25457.52	0.00
合 计							7145329.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第590页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
372	011302001050	ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-5#-B1-4201-08、09、11、12；	m ²	7.86	1506.98	11844.86	0.00
373	011502001004	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.3	181.53	780.58	0.00
374	011502001005	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.8	125.64	226.15	0.00
375	011304002020	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-5#-B1-4201-11；	个	1	326.59	326.59	0.00
376	010801001041	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-04 2. WD-02成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	6848.38	6848.38	0.00
		A 男卫			1	144544.11	144544.11	0.00
本页小计							20026.56	0.00
合 计							7165356.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第591页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
377	011102001019	ST-27艾丽莎大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 60mm厚DSC20细石混凝土； 3. 25mmDSM15砂浆； 4. 5mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-27艾丽莎大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 6. 与非设计范围区域嵌L型成品铜条，规格为100×3mm； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-04；	m2	0.27	1924.06	519.50	0.00
378	011102001020	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-04；	m2	8.39	1341.88	11258.37	0.00
379	011102001021	ST-10米色大理石蹲坑楼面	1. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 7. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-4202-02；	m2	1.87	1599.08	2990.28	0.00
380	010904002002	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	14.5	58.10	842.45	0.00
381	010903002002	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	46.34	20.51	950.43	0.00
本页小计							16561.03	0.00
合 计							7181917.57	0.00

第592页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
382	011105006038	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计,考虑到墙面各清单项单价中); 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-4202-01;	m	12.86	19.79	254.50	0.00
383	011204001019	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽,横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4202-01;	m2	42.51	1861.47	79131.09	0.00
384	011505010002	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜,四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢封装; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-03;	m2	2.48	816.69	2025.39	0.00
385	011505001002	SOL-01白色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 12mm厚SOL-01白色人造石面层,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-01、03;	m2	2.62	2227.68	5836.52	0.00
本页小计							87247.50	0.00
合 计							7269165.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第593页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
386	011207001055	MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; ; 2. 木龙骨防火涂料三遍, 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部, 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-03;	m2	0.48	1052.38	505.14	0.00
387	011210005002	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-02;	间	2	9916.15	19832.30	0.00
388	011210005003	定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断	1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-07;	个	1	1983.21	1983.21	0.00
389	011505008005	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-07、08;	个	2	182.78	365.56	0.00
390	011505008006	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	个	2	161.49	322.98	0.00
391	011505008007	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	SA-06双层卫生纸架(带置物平台)	个	2	58.57	117.14	0.00
392	011505008008	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
393	011505008009	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							25799.16	0.00
合 计							7294964.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第594页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	011302001051	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-08；	m2	2.56	626.23	1603.15	0.00
395	011302001052	ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-5#-B1-4201-08、09、11、12；	m2	7.23	775.49	5606.79	0.00
396	011502001006	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.82	181.53	330.38	0.00
397	011502001007	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.76	125.64	221.13	0.00
398	011304002021	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-5#-B1-4201-11；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							8088.04	0.00
合 计							7303052.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第595页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
399	010801001042	WD-02成品木饰面单开套装门	1. 门代号M-04 2. WD-02成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	6848.38	6848.38	0.00
		A 无障碍卫生间			1	94537.94	94537.94	0.00
400	011102001022	ST-27艾丽莎大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 60mm厚DSC20细石混凝土； 3. 25mmDSM15砂浆； 4. 5mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-27艾丽莎大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 6. 与非设计范围区域嵌L型成品铜条，规格为100×3mm； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-04；	m2	0.22	2172.66	477.99	0.00
401	011102001023	ST-10米色大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-04；	m2	5	1341.88	6709.40	0.00
本页小计							14035.77	0.00
合 计							7317088.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第596页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	011105006039	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-4202-01;	m	7.95	19.79	157.33	0.00
403	011204001020	干挂ST-10米色大理石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4202-01;	m2	23.29	1861.48	43353.87	0.00
404	011505010003	内嵌GL-01钢化超白镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢线条; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4202-04;	m2	1.3	876.41	1139.33	0.00
405	011505005001	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
406	011505005002	SA-02小便器安全扶手	SA-02小便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
407	011505005003	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
408	011505005004	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
409	011505008010	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	1	2578.25	2578.25	0.00
本页小计							54444.15	0.00
合 计							7371532.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第597页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	011302001053	ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点I-5#-B1-4201-08、09、11、12;	m2	4.8	789.44	3789.31	0.00
411	011304001004	ACT-05浅橡木色铝板灯槽	1. 灯槽尺寸: 250+100mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 具体做法详见卫生间节点I-5#-B1-4201-12;	m2	1.8	123.12	221.62	0.00
412	011304002022	成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点I-5#-B1-4201-11;	个	1	326.59	326.59	0.00
413	010801001043	WD-02成品木饰面电动移门	1. 门代号M-05 2. WD-02成品木饰面电动移门(含木饰面门套), 规格1060×2300mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 自动平移门机组、无障碍卫生间操作面板等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	28568.88	28568.88	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	33048.31	33048.31	0.00
本页小计							32906.40	0.00
合 计							7404438.59	0.00

第598页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	20.65	625.06	12907.49	0.00
415	010503004012	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。	m3	1.48	692.80	1025.34	0.00
416	010503004013	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。	m3	0.59	692.80	408.75	0.00
417	010503005003	过梁	C25混凝土过梁;	m3	0.22	772.07	169.86	0.00
418	010502002005	构造柱	C25混凝土构造柱;	m3	0.97	886.52	859.92	0.00
419	011201001007	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	206.54	5.06	1045.09	0.00
420	011201001008	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DPM5砂浆; ; 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。	m2	206.54	44.53	9197.23	0.00
421	010515001004	现浇构件钢筋	三级钢, 直径 $\Phi \leq 12$	t	0.628	6488.27	4074.63	0.00
422	011810001007	植筋	1. 植筋: $\Phi 8$ 螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	240	7.37	1768.80	0.00
423	011810001008	植筋	1. 植筋: $\Phi 10$ 螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。	根	120	13.26	1591.20	0.00
		A 地下二层			1	255699.01	255699.01	0.00
		A 电梯厅及光厅			1	150349.82	150349.82	0.00
本页小计							33048.31	0.00
合 计							7437486.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第599页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
424	011102001030	TE-01瑞吉米黄岗石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚TE-01瑞吉米黄岗石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-05、06、08；	m2	15.93	848.51	13516.76	0.00
425	011102001037	TE-01瑞吉米黄岗石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚TE-01瑞吉米黄岗石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-05、06、08；	m2	0.13	1081.77	140.63	0.00
426	011102001031	ST-27艾丽莎大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. C20细石混凝土挡水坎； 3. 40mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-27艾丽莎大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-02；	m2	0.4	884.25	353.70	0.00
本页小计							14011.09	0.00
合 计							7451497.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第600页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
427	011105006047	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5201-03；	m	11.76	42.23	496.62	0.00
428	011204001024	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-16米色水泥人造石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5201-03等；	m2	41.63	1194.68	49734.53	0.00
429	011207001082	AWP-01银色铝板蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. AWP-01银色铝板蜂窝板（1mm铝板+18mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5201-01、02；	m2	17.11	1000.36	17116.16	0.00
430	011207001083	MT-17波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-17波纹装饰不锈钢蜂窝板（波纹装饰不锈钢+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5202-06、07；	m2	1.42	3016.79	4283.84	0.00
本页小计							71631.15	0.00
合 计							7523129.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第601页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
431	011207001084	MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板(1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5202-05、06;	m2	5.09	1385.48	7052.09	0.00
432	011207001085	干挂MT-16苹果砂本色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 单层18mm厚玻镁板; 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 部位: 光厅, 具体做法详见节点图I-5#-B1-5203-11;	m2	2.29	996.13	2281.14	0.00
433	011210006043	玻璃门上方MT-16苹果砂本色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等(至结构板底); 2. 单层18mm厚玻镁板(至吊顶底); 3. 表面1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢包封; 4. 具体做法详见: 隔墙节点图I-5#-B1-5203-14; 5. 按照不锈钢可视面展开面积计量;	m2	2.31	968.48	2237.19	0.00
434	011302001088	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-5#-B1-5001-03	m2	14.78	36.90	545.38	0.00
本页小计							12115.80	0.00
合 计							7535244.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第602页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
435	011302001089	MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5001-08;	m2	0.72	1467.70	1056.74	0.00
436	011302001090	ACT-06白色铝蜂窝板跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套Z型龙骨 ; 4. 专用挂件; 5. ACT-06白色铝蜂窝板 (1mm铝板+18mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板) ; 6. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 7. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5001-08、I-5#-B1-5002-13;	m2	11.01	1048.51	11544.10	0.00
437	011302001091	ACT-06白色铝蜂窝板跌级吊顶	1. 采用热镀锌钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. ACT-06白色铝蜂窝板 (1mm铝板+18mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板) ; 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5002-11;	m2	26.65	1099.65	29305.67	0.00
本页小计							41906.51	0.00
合 计							7577151.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第603页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
438	011302001092	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 9.5mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-02防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见天花节点图I-5#-B1-5002-11、13;	m2	3.05	508.33	1550.41	0.00
439	011502001020	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 200mm成品定制装饰风口, 色同ACT-06, 背衬滤网; 4. 具体做法详见一层天花节点I-5#-B1-5002-13;	m	3.6	237.42	854.71	0.00
440	010805007010	ST-16米色水泥人造石单开暗门	1. 暗门代号M-06, 规格: 1200×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-16米色水泥人造石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线; 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-5#-B1-7001, 门节点图I-5#-B1-7102-06、I-5#-B1-7104-05;	樘	1	4527.57	4527.57	0.00
本页小计							6932.69	0.00
合 计							7584084.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第604页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	010805007011	ST-16米色水泥人造石单开消防栓暗门	1. 暗门代号5#-B1-M-07, 规格: 900×2300mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-16米色水泥人造石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线; 5. 石材门用暗铰链、反弹器、功能锁等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-5#-B1-7002, 门节点图I-5#-B1-7102-07、I-5#-B1-7104-06;	樘	1	3752.58	3752.58	0.00
		A 消防电梯厅(合用前室)			1	43383.16	43383.16	0.00
442	011102003040	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-5#-B1-5101-07;	m2	30.74	257.77	7923.85	0.00
443	011105003025	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂一道; 3. 20mm水泥砂浆找平层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-5#-B1-5301-06;	m	17.21	35.37	608.72	0.00
444	011105003026	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 木龙骨基层; 3. 15mm厚阻燃板基层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-5#-B1-5301-05;	m	9.5	179.30	1703.35	0.00
本页小计							13988.50	0.00
合 计							7598072.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第605页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
445	011207001086	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5301-04；	m2	6.93	987.78	6845.32	0.00
446	011207001087	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5301-03；	m2	2.35	989.09	2324.36	0.00
447	011210006044	轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-5#-B1-5301-05。	m2	25.65	157.31	4035.00	0.00
448	011210006045	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	7.74	311.32	2409.62	0.00
本页小计							15614.30	0.00
合 计							7613686.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第606页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
449	011302001093	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	30.85	238.13	7346.31	0.00
450	011406001047	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	42.28	51.36	2171.50	0.00
451	011406001048	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层(单独列项, 不计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	33.39	60.01	2003.73	0.00
452	010801001062	PT-02白色防水无机室内涂料单开消防栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2200mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. 瓷砖踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拉手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	3	2003.80	6011.40	0.00
		A 走道			1	61966.03	61966.03	0.00
本页小计							17532.94	0.00
合 计							7631219.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第607页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
453	011102001032	ST-27艾丽莎大理石门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 60mm厚DSC20细石混凝土； 3. 15mmDSM15砂浆； 4. 5mm厚专业粘结剂； 5. 20mm厚ST-27艾丽莎大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 6. 与非设计范围区域嵌L型成品铜条，规格为100×3mm； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-5#-B1-5101-07；	m2	3. 14	2179. 77	6844. 48	0. 00
454	011102003041	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-5#-B1-5101-07；	m2	86. 25	257. 77	22232. 66	0. 00
455	011105003027	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-5#-B1-5301-06；	m	62. 83	35. 37	2222. 30	0. 00
456	011302001094	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	86. 25	238. 61	20580. 11	0. 00
本页小计							51879. 55	0. 00
合 计							7683099. 43	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第608页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
457	011304002037	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-5#-B1-5001-04/06；	个	2	160.71	321.42	0.00
458	011406001049	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料墙面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	177.49	51.36	9115.89	0.00
459	011406001050	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料柱面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	12.26	52.95	649.17	0.00
		A 6#楼地下			1	781973.13	781973.13	0.00
		A 地下一层			1	593997.81	593997.81	0.00
		A 电梯厅及光厅			1	151519.38	151519.38	0.00
460	011102001027	ST-01小牛灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-B1-5002-05、08；	m2	26.17	1385.64	36262.20	0.00
461	011102001034	ST-01小牛灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-B1-5002-05、08；	m2	0.13	1603.39	208.44	0.00
本页小计							46557.12	0.00
合 计							7729656.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第609页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
462	011105006041	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5003-01a、03;	m	14.32	42.23	604.73	0.00
463	011207001062	MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5202-01、02;	m2	14.73	1314.56	19363.47	0.00
464	011207001063	MT-17波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-17波纹装饰不锈钢蜂窝板 (波纹装饰不锈钢+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5003-02、I-6#-B1-5004-08;	m2	2.09	3016.42	6304.32	0.00
465	011207001064	MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5004-07;	m2	3.54	1385.62	4905.09	0.00
本页小计							31177.61	0.00
合 计							7760834.16	0.00

第610页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
466	011407001001	石膏板隔墙喷刷PT-07白色触艺漆艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 12mm双层防水石膏板 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 防水腻子一底两遍; 5. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 6. 施工过程中成品保护; 7. 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5003-03;	m2	24. 41	638. 30	15580. 90	0. 00
467	011407001002	石膏板隔墙喷刷PT-07白色触艺漆艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等 (至结构板底) ; 2. 12mm双层防水石膏板 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 防水腻子一底两遍; 5. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 6. 施工过程中成品保护; 7. 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5004-06;	m2	6. 19	855. 41	5294. 99	0. 00
468	011210006032	玻璃门上方MT-16苹果砂本色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等 (至结构板底) ; 2. 单层18mm厚玻镁板 (至吊顶底) 3. 表面1. 5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢包封; 4. 具体做法详见: 隔墙节点图I-6#-B1-5004-13; 5. 按照不锈钢可视面展开面积计量;	m2	2. 8	968. 10	2710. 68	0. 00
469	011204001022	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-16米色水泥人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5201-03等;	m2	10. 59	1194. 66	12651. 45	0. 00
本页小计							36238. 02	0. 00
合 计							7797072. 18	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第611页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
470	011302001061	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-B1-5001-03	m2	25. 51	36. 84	939. 79	0. 00
471	011302001062	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚防水石膏板; 4. 局部15mm厚玻镁板基层+9. 5mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见天花节点图I-6#-B1-5001-08;	m2	25. 51	249. 39	6361. 94	0. 00
472	011304001005	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm防水纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-B1-5002-02;	m2	5. 6	278. 03	1556. 97	0. 00
473	011302001063	白色铝板卷帘底板	1. 3mm白色铝板; 2. 直接固定在卷帘上; 3具体做法详见天花节点图I-6#-B1-5002-11;	m2	1. 75	433. 53	758. 68	0. 00
474	011302001064	ACT-06白色铝蜂窝板跌级吊顶	1. 采用热镀锌钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. ACT-06白色铝蜂窝板(1mm铝板+20mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚背板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点图I-6#-B1-5002-01;	m2	9. 22	1172. 16	10807. 32	0. 00
本页小计							20424. 70	0. 00
合 计							7817496. 88	0. 00

第612页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
475	011502001009	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 色同PT-02, 背衬滤网; 4. 具体做法详见一层天花节点I-6#-B1-5001-08;	m	6.92	181.53	1256.19	0.00
476	010805005008	双开玻璃门	1. 门编号6#-B1-M-01、规格: 2000×2800mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢边框; 3. 地弹簧、大拉手、地锁等五金件; 4. 具体做法详见: 门表图I-6#-B1-7101-01, 节点I-6#-B1-7103-01;	樘	1	12596.48	12596.48	0.00
477	011210003006	固定玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢边框; 3. 具体做法详见: 门表图I-6#-B1-7101-01, 门节点I-6#-B1-7102-01;	m2	4.2	881.31	3701.50	0.00
478	010801001045	PT-07白色触艺漆艺术批荡单开暗门	1. 暗门代号6#-B1-M-03, 规格: 900×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-07白色触艺漆艺术批荡; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-6#-B1-7101-03, 节点I-6#-B1-7102-03;	樘	1	3757.23	3757.23	0.00
479	010802003014	钢质甲级双开防火门	1. 门号: B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA-1223, 规格: 1200×2300mm, 色同PT-07; 3. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04;	樘	1	4181.51	4181.51	0.00
本页小计							25492.91	0.00
合 计							7842989.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第613页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
480	010808004012	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 1.5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色);	m2	1.74	985.92	1715.50	0.00
		A 消防电梯厅 (合用前室)			1	30220.49	30220.49	0.00
481	011102003019	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 与非设计范围区域嵌MT-13成品铜条, 规格为100×3mm; 8. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5002-06;	m2	22.93	290.10	6651.99	0.00
482	011105003007	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂一道; 3. 20mm水泥砂浆找平层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5005-06;	m	15.33	35.37	542.22	0.00
483	011105003008	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 木龙骨基层; 3. 15mm厚阻燃板基层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5005-05;	m	4.7	179.30	842.71	0.00
484	011210006033	轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板 (至吊顶底); 4. 装饰面层 (计入各功能房间内); 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5005-05。	m2	14.57	157.31	2292.01	0.00
485	011210006034	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板 (至吊顶底); 3. 面层 (不计、已单独开项);	m2	5	311.29	1556.45	0.00
本页小计							13600.88	0.00
合 计							7856590.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第614页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
486	011207001065	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5005-04；	m2	3.39	988.30	3350.34	0.00
487	011207001066	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5005-03；	m2	1.89	988.39	1868.06	0.00
488	011406001028	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	47.74	51.36	2451.93	0.00
489	011406001029	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	19.57	60.01	1174.40	0.00
490	011302001065	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	21.4	238.26	5098.76	0.00
本页小计							13943.49	0.00
合 计							7870534.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第615页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
491	011304002024	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-B1-5001-04/06；	个	2	160.71	321.42	0.00
492	010801001046	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格：800×2200mm； 2. 铝合金边框； 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层，双面9.5mm石膏板面层； 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料； 5. 瓷砖踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-B1-7001a，门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参；	樘	2	2035.10	4070.20	0.00
		A 走道			1	224870.68	224870.68	0.00
493	011102003020	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 与非设计范围区域嵌MT-13成品铜条，规格为100×3mm； 8. 具体做法详见：节点I-6#-B1-5002-06；	m2	365.76	257.77	94281.96	0.00
494	011107002004	TL-02米灰色瓷砖台阶面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 15mmDSM15砂浆； 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 5. 具体做法详见：节点I-6#-B1-5002-04；	m2	1.98	408.27	808.37	0.00
本页小计							99481.95	0.00
合 计							7970016.11	0.00

第616页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
495	011105003009	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂一道; 3. 20mm水泥砂浆找平层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5005-06;	m	218. 81	35. 37	7739. 31	0. 00
496	011406001030	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料柱面	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	664. 93	52. 95	35208. 04	0. 00
497	011302001066	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	360. 65	238. 54	86029. 45	0. 00
498	011304002025	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-B1-5001-04/06;	个	5	160. 71	803. 55	0. 00
		A 男卫			1	78047. 12	78047. 12	0. 00
499	011102003021	TL-02米灰色瓷砖门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计) 4. 细石混凝土止水坎 5. 60mm厚DSC20细石混凝土; 6. 25mmDSM15砂浆; 7. 5mm厚专业粘结剂; 8. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 9. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5002-07;	m2	0. 28	309. 88	86. 77	0. 00
本页小计							129867. 12	0. 00
合 计							8099883. 23	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第617页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
500	011102003022	TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计） 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖，干水泥擦缝； 8. 具体做法详见：节点I-6#-B1-5002-07；	m2	13.96	252.15	3520.01	0.00
501	010904002003	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	19.85	58.10	1153.29	0.00
502	010903002003	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	52.58	20.51	1078.42	0.00
503	011105006042	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 3. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-4201-06；	m	18.59	19.79	367.90	0.00
504	011204003002	TL-03浅灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600mmTL-03浅灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-06；	m2	52.61	319.69	16818.89	0.00
505	011505010004	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-02；	m2	2.52	816.64	2057.93	0.00
本页小计							24996.44	0.00
合 计							8124879.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第618页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
506	011505010005	内嵌GL-01钢化超白镜	1. 木龙骨基层涂刷防火涂料 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜,四周3mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢线条; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4202-06;	m2	1.33	759.55	1010.20	0.00
507	011505001003	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层,包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-02;	m2	2.66	2227.48	5925.10	0.00
508	011207001067	MT-15苹果砂本色不锈钢墙面	1. 木龙骨防火涂料三遍; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢,包括但不限于不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部,具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-02;	m2	0.81	888.79	719.92	0.00
509	011210005004	定制MT-23苹果砂不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂不锈钢钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-05;	间	2	9916.15	19832.30	0.00
510	011505008011	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板; 2. 具体做法详见卫生间节点图I-5#-B1-4201-05、06;	个	1	182.78	182.78	0.00
511	011505005005	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
512	011505005006	SA-02小便器安全扶手	SA-02小便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
513	011505005007	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
本页小计							33955.51	0.00
合 计							8158835.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第619页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
514	011505005008	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
515	011505008012	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	个	2	161.49	322.98	0.00
516	011505008013	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	1	58.57	58.57	0.00
517	011505008014	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
518	011302001067	ACT-12白色长城铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-12白色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-B1-4201-03；	m2	13.12	766.74	10059.63	0.00
519	011502001010	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	2.5	125.64	314.10	0.00
520	011502001011	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	4.3	103.27	444.06	0.00
521	011304002026	成品ACT-12白色铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12白色铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-B1-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
本页小计							12550.67	0.00
合 计							8171385.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第620页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
522	010801001047	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号6#-B1-M-02 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含防火板门套），规格1090×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	6457.73	6457.73	0.00
		A 女卫			1	93019.63	93019.63	0.00
523	011102003023	TL-02米灰色瓷砖门槛石	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计） 4. 细石混凝土止水坎 5. 60mm厚DSC20细石混凝土； 6. 25mmDSM15砂浆； 7. 5mm厚专业粘结剂； 8. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 9. 具体做法详见：节点I-6#-B1-5002-07；	m2	0.28	309.88	86.77	0.00
524	011102003024	TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计） 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖，干水泥擦缝； 8. 具体做法详见：节点I-6#-B1-5002-07；	m2	16.63	252.15	4193.25	0.00
525	010904002004	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	22.96	58.10	1333.98	0.00
526	010903002004	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	56.71	20.51	1163.12	0.00
527	011105006043	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-4201-06；	m	20.07	19.79	397.19	0.00
本页小计							13632.04	0.00
合 计							8185017.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第621页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
528	011204003003	TL-03浅灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600mmTL-03浅灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-06；	m2	59.33	319.69	18967.21	0.00
529	011505010006	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-02；	m2	2.52	816.64	2057.93	0.00
530	011505010007	内嵌GL-01钢化超白镜	1. 木龙骨基层涂刷防火涂料 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4202-06；	m2	1.33	759.55	1010.20	0.00
531	011505001004	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-02；	m2	2.66	2221.56	5909.35	0.00
本页小计							27944.69	0.00
合 计							8212962.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第622页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
532	011207001068	MT-15苹果砂本色不锈钢墙面	1. 木龙骨防火涂料三遍； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢，包括但不限于局限于包切角、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-02；	m2	0.81	888.79	719.92	0.00
533	011210005005	定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-05；	间	3	9916.15	29748.45	0.00
534	011505005009	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	1	2453.51	2453.51	0.00
535	011505005010	SA-02小便器安全扶手	SA-02小便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
536	011505005011	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
537	011505005012	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	1	930.16	930.16	0.00
538	011505008015	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	个	1	161.49	161.49	0.00
539	011505008016	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	2	58.57	117.14	0.00
540	011505008017	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	3	47.29	141.87	0.00
541	011302001068	ACT-12白色长城铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-12白色长城铝板，包括但不限于局限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-6#-B1-4201-03；	m2	15.12	773.23	11691.24	0.00
本页小计							49795.48	0.00
合 计							8262758.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第623页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
542	011502001012	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	6.14	125.64	771.43	0.00
543	011502001013	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	5.32	103.27	549.40	0.00
544	011304002027	成品ACT-12白色铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-12白色铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-B1-4202-02;	个	1	326.59	326.59	0.00
545	010801001048	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号6#-B1-M-02 2. LM-02成品白色防火板单开套装门(含防火板门套), 规格1090×2300mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁芯+DEC50卫生间锁芯+ST6120)、门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条;	樘	1	6457.73	6457.73	0.00
		A 清洁间			1	16320.51	16320.51	0.00
546	011102003025	TL-02米灰色瓷砖门槛石	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计) 4. 细石混凝土止水坎 5. 60mm厚DSC20细石混凝土; 6. 25mmDSM15砂浆; 7. 5mm厚专业粘结剂; 8. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 9. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5002-07;	m2	0.25	316.13	79.03	0.00
本页小计							8184.18	0.00
合 计							8270942.24	0.00

第624页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
547	011102003026	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计） 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 8. 具体做法详见：节点I-6#-B1-5002-07；	m2	3.39	252.15	854.79	0.00
548	010904002005	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	5.87	58.10	341.05	0.00
549	010903002005	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	20.69	20.51	424.35	0.00
550	011204003004	TL-02米灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600mmTL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-6#-B1-4201-06；	m2	22.34	319.69	7141.87	0.00
551	011302001069	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	3.39	240.34	814.75	0.00
552	011502001014	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	1.14	181.53	206.94	0.00
本页小计							9783.75	0.00
合 计							8280725.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第625页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
553	010801001049	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号6#-B1-M-02 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含防火板门套），规格1090×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	6457.73	6457.73	0.00
		A 地下二层			1	187975.32	187975.32	0.00
		A 电梯厅及光厅			1	150609.98	150609.98	0.00
554	011102001028	ST-01小牛灰大理石楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-6#-B1-5002-05、08；	m2	28.47	1384.52	39417.28	0.00
555	011102001035	ST-01小牛灰大理石盲道	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 50mm厚DSC20细石混凝土； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01小牛灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-6#-B1-5002-05、08；	m2	0.13	1603.39	208.44	0.00
本页小计							46083.45	0.00
合 计							8326809.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第626页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
556	011105006044	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5003-01a、03;	m	14.08	42.23	594.60	0.00
557	011207001069	MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm不锈钢+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5202-01、02;	m2	9.65	1314.46	12684.54	0.00
558	011207001070	MT-17波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-17波纹装饰不锈钢蜂窝板 (波纹装饰不锈钢+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5003-02、I-6#-B1-5004-08;	m2	1.21	3017.19	3650.80	0.00
559	011207001071	MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-16苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5004-07;	m2	3.3	1385.36	4571.69	0.00
本页小计							21501.63	0.00
合 计							8348311.07	0.00

第627页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
560	011407001003	石膏板隔墙喷刷PT-07白色触艺漆艺术批荡墙面	1. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 12mm双层防水石膏板 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 防水腻子一底两遍; 5. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 6. 施工过程中成品保护; 7. 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5003-03;	m2	19.35	638.30	12351.11	0.00
561	011407001004	石膏板隔墙喷刷PT-07白色触艺漆艺术批荡墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等(至结构板底); 2. 12mm双层防水石膏板 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 防水腻子一底两遍; 5. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 6. 施工过程中成品保护; 7. 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5004-06;	m2	6.1	855.62	5219.28	0.00
562	011204001023	干挂ST-16米色水泥人造石墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-16米色水泥人造石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5201-03等;	m2	7.65	1194.84	9140.53	0.00
563	011207001072	干挂MT-16苹果砂本色不锈钢饰面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 15mm厚玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 部位: 光厅, 具体做法详见节点图I-6#-B1-5004-05;	m2	1.15	995.76	1145.12	0.00
本页小计							27856.04	0.00
合 计							8376167.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第628页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
564	011302001070	吊顶反支撑	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 具体做法详见天花节点I-6#-B1-5001-03	m2	27.67	36.55	1011.34	0.00
565	011302001071	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚防水石膏板; 4. 局部15mm厚玻镁板基层+9.5mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02防水无机涂料三遍; 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见天花节点图I-6#-B1-5001-08;	m2	25.7	260.44	6693.31	0.00
566	011304001006	灯槽	1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm防水纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-02白色防水无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-6#-B1-5002-02;	m2	5.5	278.03	1529.17	0.00
567	011304002028	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-6#-B1-5001-04/06;	个	2	160.71	321.42	0.00
568	011302001072	白色铝板卷帘底板	1. 3mm白色铝板; 2. 直接固定在卷帘上; 3.具体做法详见天花节点图I-6#-B1-5002-11;	m2	1.97	433.53	854.05	0.00
本页小计							10409.29	0.00
合 计							8386576.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第629页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
569	011302001073	ACT-06白色铝蜂窝板跌级吊顶	1. 采用热镀锌钢骨架; 2. 专用金属挂件; 3. ACT-06白色铝蜂窝板 (1mm铝板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点图I-6#-B1-5002-01;	m2	18.67	1135.80	21205.39	0.00
570	011502001015	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 色同PT-02, 背衬滤网; 4. 具体做法详见一层天花节点I-6#-B1-5001-08、I-6#-B1-5002-02;	m	5.25	181.53	953.03	0.00
571	010805005009	双开玻璃门	1. 门编号6#-B1-M-01、规格: 2000×2800mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢边框 ; 3. 地弹簧、大拉手、地锁等五金件; 4. 具体做法详见: 门表图I-6#-B1-7101-01, 节点I-6#-B1-7103-01;	樘	1	12596.48	12596.48	0.00
572	011210003007	固定玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-16苹果砂本色不锈钢边框 ; 3. 具体做法详见: 门表图I-6#-B1-7101-01, 门节点I-6#-B1-7102-01;	m2	9.35	606.85	5674.05	0.00
本页小计							40428.95	0.00
合 计							8427005.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第630页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
573	010801001050	PT-07白色触艺漆艺术批荡单开暗门	1. 暗门代号6#-B1-M-03, 规格: 900×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-07白色触艺漆艺术批荡; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-6#-B1-7101-03, 节点I-6#-B1-7102-03;	樘	1	3757.23	3757.23	0.00
574	010802003013	钢质乙级单开防火门	1. 门号: B1-FM-01 2. 钢质甲级防火门 (含五金、防火门框), 代号FHMB1-1523, 规格: 1500×2300mm, 色同PT-07; 3. 具体做法详见: 门表图I-B1-7002a, 门节点图I-B1-7102a-06、I-B1-7104-04;	樘	1	5226.89	5226.89	0.00
575	010808004011	防火门不锈钢门套	1. 龙骨基层; 2. 15mm阻燃板基层; 3. 1.5mm不锈钢面层 (色同周围材质颜色);	m2	1.83	985.92	1804.23	0.00
		A 消防电梯厅 (合用前室)			1	37365.34	37365.34	0.00
576	011102003027	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 与非设计范围区域嵌MT-13成品铜条, 规格为100×3mm; 8. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5002-06;	m2	35.08	312.86	10975.13	0.00
577	011105003010	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂一道; 3. 20mm水泥砂浆找平层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5005-06;	m	29.96	35.37	1059.69	0.00
本页小计							22823.17	0.00
合 计							8449828.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第631页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
578	011105003011	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 木龙骨基层; 3. 15mm厚阻燃板基层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-6#-B1-5005-05;	m	4.65	179.30	833.75	0.00
579	011210006035	轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板(至吊顶底); 4. 装饰面层(计入各功能房间内); 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5005-05。	m2	12.56	157.31	1975.81	0.00
580	011210006036	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板(至吊顶底); 3. 面层(不计、已单独开项);	m2	5	311.29	1556.45	0.00
581	011207001073	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5005-04;	m2	3.42	988.13	3379.40	0.00
582	011207001074	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-6#-B1-5005-03;	m2	1.1	989.41	1088.35	0.00
583	011406001031	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	60.28	51.36	3095.98	0.00
本页小计							11929.74	0.00
合 计							8461758.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第632页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
584	011406001032	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	17.56	60.01	1053.78	0.00
585	011302001074	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	33.44	237.90	7955.38	0.00
586	011304002029	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-6#-B1-5001-04/06；	个	2	160.71	321.42	0.00
587	010801001051	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03,规格：800×2200mm； 2. 铝合金边框； 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层，双面9.5mm石膏板面层； 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料； 5. 瓷砖踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-B1-7001a，门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参；	樘	2	2035.10	4070.20	0.00
		A 7#楼地下			1	1886165.42	1886165.42	0.00
		A 地下一层			1	1195899.53	1195899.53	0.00
本页小计							13400.78	0.00
合 计							8475159.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第633页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 消防电梯厅（合用前室、前室）			1	48742.11	48742.11	0.00
588	011102003028	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-06；	m2	38.71	286.16	11077.25	0.00
589	011105003012	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-06；	m	33.59	35.37	1188.08	0.00
590	011105003013	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 木龙骨基层； 3. 15mm厚阻燃板基层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-05；	m	6.08	179.30	1090.14	0.00
591	011210006037	轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-B1-5003-05。	m2	18.85	157.31	2965.29	0.00
592	011210006038	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	7.5	311.37	2335.28	0.00
本页小计							18656.04	0.00
合 计							8493815.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第634页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
593	011207001075	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-B1-5003-04;	m2	5.13	988.04	5068.65	0.00
594	011207001076	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-B1-5003-03;	m2	2.97	988.32	2935.31	0.00
595	011406001033	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	104.28	51.36	5355.82	0.00
596	011406001034	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层(单独列项, 不计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	26.35	60.01	1581.26	0.00
597	011302001075	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	36.61	238.14	8718.31	0.00
本页小计							23659.35	0.00
合 计							8517474.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第635页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
598	011304002030	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-B1-5001-04/06；	个	2	160.71	321.42	0.00
599	010801001052	PT-02白色防水无机室内涂料单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格：800×2200mm； 2. 铝合金边框； 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层，双面9.5mm石膏板面层； 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料； 5. 瓷砖踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-B1-7001a，门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参；	樘	3	2035.10	6105.30	0.00
		A 过道			1	216444.28	216444.28	0.00
600	011102003029	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 与非设计范围区域嵌MT-13成品铜条，规格为100×3mm； 8. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-05；	m2	301.88	286.97	86630.50	0.00
601	011107002005	TL-02米灰色瓷砖台阶面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 15mmDSM15砂浆； 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-04；	m2	7.29	272.19	1984.27	0.00
本页小计							95041.49	0.00
合 计							8612515.92	0.00

第636页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
602	011105003014	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂一道; 3. 20mm水泥砂浆找平层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-7#-B1-5003-06;	m	244.44	35.37	8645.84	0.00
603	011406001035	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	792.06	51.36	40680.20	0.00
604	011406001036	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层(单独列项,不计); 2. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	5.43	60.01	325.85	0.00
605	011210006039	纸面石膏板消防栓包封	1. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 双层12mm防水纸面石膏板(至吊顶底); 3. 面层(不计、已单独开项); 4. 具体做法详见节点图I-7#-B1-7101-05;	m2	5.43	157.31	854.19	0.00
606	011302001076	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	302.77	239.03	72371.11	0.00
607	011304002031	成品GRG检修口	1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-7#-B1-5001-04/06;	个	4	160.71	642.84	0.00
本页小计							123520.03	0.00
合 计							8736035.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第637页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
608	010801001053	PT-02白色防水无机室内涂料单开暗门	1. 暗门代号7#-B1-M-03, 规格: 900×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-7#-B1-7101-03, 节点I-7#-B1-7101-05;	樘	2	2154.74	4309.48	0.00
		A 休息室 (01-04)			1	91793.06	91793.06	0.00
609	011102003030	TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡; 4. 25mmDSM15砂浆; 5. 5mm厚专业粘结剂; 6. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 7. 具体做法详见: 节点I-7#-B1-5002-06;	m2	89.53	257.77	23078.15	0.00
610	011105003015	TL-03浅灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂一道; 3. 20mm水泥砂浆找平层; 4. 面层材料品种、规格、颜色: TL-03浅灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-7#-B1-5003-06;	m	36.14	35.37	1278.27	0.00
611	011105003016	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm; 2. 木龙骨基层; 3. 15mm厚阻燃板基层; 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖; 5. 具体做法详见: 节点I-7#-B1-5003-05;	m	37.69	179.30	6757.82	0.00
612	011406001037	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	112.03	51.36	5753.86	0.00
本页小计							41177.58	0.00
合 计							8777213.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第638页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
613	011406001038	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	120.62	60.01	7238.41	0.00
614	011302001077	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	89.53	238.73	21373.50	0.00
615	011304002032	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-B1-5001-04/06；	个	3	160.71	482.13	0.00
616	010801001054	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号7#-B1-M-01 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含防火板门套），规格1090×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	4	6457.73	25830.92	0.00
		A 休息室外过道			1	26817.45	26817.45	0.00
本页小计							54924.96	0.00
合 计							8832138.49	0.00

第639页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
617	011102003031	TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-06；	m2	18.38	257.77	4737.81	0.00
618	011105003017	TL-03浅灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色：TL-03浅灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-06；	m	10.25	35.37	362.54	0.00
619	011105003018	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 木龙骨基层； 3. 15mm厚阻燃板基层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-05；	m	9.05	179.30	1622.67	0.00
620	011406001039	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	31.78	51.36	1632.22	0.00
621	011406001040	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	31.84	60.01	1910.72	0.00
622	011302001078	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	17.91	239.31	4286.04	0.00
本页小计							14552.00	0.00
合 计							8846690.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第640页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
623	010801001055	LM-02成品白色防火板双开套装门	1. 门代号7#-B1-M-02 2. LM-02成品白色防火板双开套装门（含防火板门套），规格1490×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	12265.45	12265.45	0.00
		A 保洁办公室			1	48855.53	48855.53	0.00
624	011102003032	TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-06；	m2	32.63	257.77	8411.04	0.00
625	011105003019	TL-03浅灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色：TL-03浅灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-06；	m	24.15	35.37	854.19	0.00
626	011406001041	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	81.08	51.36	4164.27	0.00
627	011302001079	ACT-02A白色蜂窝铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，Z型镀锌钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-02A白色蜂窝铝板（1.5mm铝板+20mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-7#-B1-5002-03；	m2	32.63	665.91	21728.64	0.00
本页小计							47423.59	0.00
合 计							8894114.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第641页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
628	011501008001	储藏柜	储藏柜规格：1700（长）×1650（宽）×3200mm（高），包括但不限于： 1. 内部：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线，轻钢龙骨骨架基层，双层12mm石膏板饰面，PT-01白色室内无机涂料； 2. 顶部：轻钢龙骨吊顶，双层12mm石膏板饰面，PT-01白色室内无机涂料； 3. 内部采用活动隔板； 4. 柜门采用木龙骨防火涂料三遍，9mm厚阻燃基层板+9.5mm厚防潮石膏板，PT-01白色室内无机涂料； 5. 配套五金件； 6. 具体做法详见详图I-7#-B1-5002-02、07；	个	1	7239.66	7239.66	0.00
629	010801001056	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号7#-B1-M-01 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含防火板门套），规格1090×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	6457.73	6457.73	0.00
		A 保安轮值休息室			1	31724.65	31724.65	0.00
630	011102003033	TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-06；	m2	23.31	257.77	6008.62	0.00
631	011105003020	TL-03浅灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色：TL-03浅灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-06；	m	18.95	35.37	670.26	0.00
本页小计							20376.27	0.00
合 计							8914490.35	0.00

第642页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
632	011406001042	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	59.69	51.36	3065.68	0.00
633	011302001080	ACT-02A白色蜂窝铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨, Z型镀锌钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-02A白色蜂窝铝板（1.5mm铝板+20mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-7#-B1-5002-03；	m2	23.31	665.91	15522.36	0.00
634	010801001057	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号7#-B1-M-01 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含防火板门套），规格1090×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	6457.73	6457.73	0.00
		A 男、女卫生间			1	164301.91	164301.91	0.00
635	011102003034	TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计） 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖，干水泥擦缝； 8. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-06；	m2	29.9	252.15	7539.29	0.00
本页小计							32585.06	0.00
合 计							8947075.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第643页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
636	011102001029	TL-03浅灰色瓷砖蹲坑楼面	1. 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂; 4. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖, 干水泥擦缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 部位: 蹲坑瓷砖地面 7. 具体做法详见地坪节点图I-7#-B1-4202-08;	m2	1.81	533.19	965.07	0.00
637	010904002006	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	41.77	58.10	2426.84	0.00
638	010903002006	墙面涂膜防水	两道JS防水(厚度不小于1.5mm)	m2	110.82	20.51	2272.92	0.00
639	011105006045	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 3. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-B1-4202-07;	m	35.27	19.79	697.99	0.00
640	011204003005	TL-03浅灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层(单独开项, 另计); 2. 防水(单独开项, 另计); 3. 5-10mm专用粘结剂; 4. 600×600mmTL-03浅灰色瓷砖, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4202-07;	m2	105.57	319.69	33749.67	0.00
641	011505010008	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-01、02;	m2	5.46	816.66	4458.96	0.00
642	011505010009	内嵌GL-01钢化超白镜	1. 木龙骨基层涂刷防火涂料 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 四周3mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢线条; 4. 施工过程中成品保护;	m2	2.66	759.55	2020.40	0.00
本页小计							46591.85	0.00
合 计							8993667.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第644页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
643	011505001005	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-02；	m2	5.77	2218.35	12799.88	0.00
644	011207001077	MT-15苹果砂本色不锈钢墙面	1. 木龙骨防火涂料三遍； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢，包括但不限于包切角、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-02；	m2	1.7	888.79	1510.94	0.00
645	011210005006	定制MT-23苹果砂不锈钢钢制蹲坑隔断	1. 定制MT-23苹果砂不锈钢钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-05；	间	4	9916.15	39664.60	0.00
646	011505008018	MT-11香槟色不锈钢置物板	1. MT-11香槟色不锈钢置物板； 2. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-07、08；	个	1	182.78	182.78	0.00
647	011505005013	SA-01脸盆专用安全扶手	SA-01脸盆专用安全扶手	个	2	2453.51	4907.02	0.00
648	011505005014	SA-02小便器安全扶手	SA-02小便器安全扶手	个	1	1915.85	1915.85	0.00
649	011505005015	SA-03可折叠座便器安全扶手	SA-03可折叠座便器安全扶手	个	2	1915.85	3831.70	0.00
650	011505005016	SA-04多功能L型安全扶手	SA-04多功能L型安全扶手	个	2	930.16	1860.32	0.00
651	011505008019	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒	个	4	161.49	645.96	0.00
652	011505008020	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	SA-06双层卫生纸架（带置物平台）	个	2	58.57	117.14	0.00
653	011505008021	SA-07单衣钩	SA-07单衣钩	个	2	47.29	94.58	0.00
本页小计							67530.77	0.00
合 计							9061198.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第645页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
654	011505008022	SA-08不锈钢垃圾桶	SA-08不锈钢垃圾桶(含ST-10米色大理石蜂窝板等)	个	2	2578.25	5156.50	0.00
655	011302001081	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 50mm厚岩棉满填, 容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 12mm厚防水石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用耐水腻子两遍; 7. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板); 8. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 9. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-06;	m2	2.4	626.94	1504.66	0.00
656	011302001082	ACT-12白色长城铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1mm厚ACT-12白色长城铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点I-7#-B1-4201-06;	m2	27.5	765.10	21040.25	0.00
657	011502001016	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	8.1	181.53	1470.39	0.00
658	011502001017	成品定制装饰风口(侧面)	1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。	m	1.8	125.64	226.15	0.00
本页小计							29397.95	0.00
合 计							9090595.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第646页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
659	011304002033	成品ACT-12白色铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12白色铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-B1-4202-02；	个	1	326.59	326.59	0.00
660	010801001058	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号7#-B1-M-01 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含防火板门套），规格1090×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	6457.73	12915.46	0.00
		A 男、女更衣室			1	528925.75	528925.75	0.00
661	011102003035	TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计） 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖，干水泥擦缝； 8. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-06；	m2	133.7	252.15	33712.46	0.00
662	011102003036	淋浴间TL-03浅灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计） 4. 50mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 5. 25mmDSM15砂浆； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. TL-03 600×600mm浅灰色瓷砖，干水泥擦缝； 8. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-06；	m2	19.58	282.14	5524.30	0.00
663	010904002007	地面聚氨酯防水	两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm)	m2	190.49	58.10	11067.47	0.00
664	010903002007	墙面涂膜防水	两道JS防水（厚度不小于1.5mm）	m2	342.43	20.51	7023.24	0.00
本页小计							70569.52	0.00
合 计							9161165.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第647页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
665	011105006046	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-B1-4202-07;	m	102.5	19.79	2028.48	0.00
666	011204003006	TL-03浅灰色瓷砖墙面	1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600mmTL-03浅灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4202-07;	m2	343.93	319.69	109950.98	0.00
667	011505010010	GL-01钢化超白镜墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-01、02;	m2	5.67	816.75	4630.97	0.00
668	011505001006	SOL-07浅灰色人造石洗漱台	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-07浅灰色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-02;	m2	9.51	2228.90	21196.84	0.00
669	011207001078	MT-15苹果砂本色不锈钢墙面	1. 木龙骨防火涂料三遍； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢，包括但不限于包切角、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部，具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-02;	m2	2	888.79	1777.58	0.00
本页小计							139584.85	0.00
合 计							9300750.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第648页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
670	011207001079	LM-04橡木色防火板墙面	1. 木龙骨基层刷防火涂料; 2. 18mm厚纸面石膏板; 3. LM-04橡木色防火板; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4202-05;	m2	19.58	873.15	17096.28	0.00
671	011210005007	定制MT-23苹果砂不锈钢制淋浴隔断	1. 定制MT-10MT-23苹果砂不锈钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1120×1100×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-05;	间	16	9916.15	158658.40	0.00
672	011501014001	梳妆台	梳妆台规格: 690 (长) × 350 (宽) × 2200mm (高), 包括但不限于: 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层, 6mm厚GL-01钢化超白镜, 两侧MT-15苹果砂本色不锈钢异形线条, 顶部3mm厚50mm宽MT-15苹果砂本色不锈钢线条; 3. 12mm阻燃板基层, 20mm厚SOL-07浅灰色人造石台面, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 底部1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 5. 施工过程中的成品保护; 6. 具体做法详见详图I-7#-B1-4203;	个	10	1800.42	18004.20	0.00
本页小计							193758.88	0.00
合 计							9494509.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第649页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
673	011302001083	防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图I-7#-B1-4201-06；	m2	20.12	626.53	12605.78	0.00
674	011302001084	ACT-12白色长城铝板吊顶	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-12白色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-12白色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点I-7#-B1-4201-06；	m2	136.46	767.19	104690.75	0.00
675	011502001018	成品定制装饰风口(平面)	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	35.1	181.53	6371.70	0.00
676	011502001019	成品定制装饰风口（侧面）	1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。	m	8.1	125.64	1017.68	0.00
677	011304002034	成品ACT-12白色铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-12白色铝板、ACT-12白色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点I-6#-B1-4202-02；	个	2	326.59	653.18	0.00
本页小计							125339.09	0.00
合 计							9619848.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第650页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
678	010801001059	LM-02成品白色防火板单开套装门	1. 门代号7#-B1-M-01 2. LM-02成品白色防火板单开套装门（含防火板门套），规格1090×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	2	6457.73	12915.46	0.00
		A 隔墙及其他零星工程			1	38294.79	38294.79	0.00
679	011210006040	P1-1轻钢龙骨墙	1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图。	m2	89.96	339.94	30581.00	0.00
680	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：轻质砌块 2. 墙体类型：100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	3.2	679.15	2173.28	0.00
681	010503004001	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	0.7	663.34	464.34	0.00
682	010503004002	混凝土导墙	1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。	m3	0.27	692.80	187.06	0.00
683	010503004003	混凝土圈梁	1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。	m3	0.18	692.80	124.70	0.00
684	010502002001	构造柱	C25混凝土构造柱；	m3	0.09	886.52	79.79	0.00
685	011201001001	耐碱玻纤网格布	接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	14.49	5.06	73.32	0.00
686	011201001002	墙面一般抹灰	1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DP M5砂浆； 4. 6mm厚DP M20砂浆压实抹平。	m2	32.04	44.64	1430.27	0.00
本页小计							48029.22	0.00
合 计							9667877.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第651页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
687	010515001001	现浇构件钢筋	三级钢, 直径 $\Phi \leq 12$	t	0.213	6488.27	1382.00	0.00
688	011810001001	植筋	1. 植筋: $\Phi 8$ 螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	117	7.36	861.12	0.00
689	011810001002	植筋	1. 植筋: $\Phi 10$ 螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。	根	71	13.21	937.91	0.00
		A 地下夹层			1	487316.73	487316.73	0.00
		A 非机动车库			1	466302.91	466302.91	0.00
690	011102001033	ST-17A米灰色现浇水磨石楼面	1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 20mm厚DSM15砂浆结合层, 干后卧分格条, 分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝, 水泥浆八字角卧牢, 每米4眼; 4. 专用抗裂纤维网铺设3道; 5. 柔性抗裂抑制膜; 6. 20mm厚ST-17A米灰色水磨石, 磨石层研磨(粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨)、磨石层抛光(根据设计要求)、磨石层抗污封闭处理, 内嵌5mm厚实心铜条; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见节点图I-B1M-4201-03;	m ²	106.31	851.61	90534.66	0.00
691	011105006048	MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线	1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见节点图I-B1M-4201-05、09;	m	73.8	75.85	5597.73	0.00
692	011207001088	WD-01天然白橡防火木饰面墙面	1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 成品金属挂件; 3. WD-01天然白橡防火木饰面板; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考节点图I-B1M-4201-007;	m ²	3.83	786.70	3013.06	0.00
本页小计							102326.48	0.00
合 计							9770204.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第652页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
693	011207001089	干挂MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-B1M-4201-09；	m2	21.3	1314.59	28000.77	0.00
694	011505010011	内嵌GL-01钢化超白镜	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层+5mm厚玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01；	m2	4.44	726.28	3224.68	0.00
695	011204001025	干挂CO-01清水混凝土板墙面	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚CO-01清水混凝土板 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-B1M-4201-05、07、08；	m2	154.63	1163.18	179862.52	0.00
本页小计							211087.97	0.00
合 计							9981291.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第653页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
696	011302001095	ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10. 2mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 60×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-B1M-4201-01；	m2	93. 97	1443. 62	135656. 97	0. 00
697	011208001007	CO-01清水混凝土板包梁	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. CO-01清水混凝土板； 4. 具体做法详见天花节点图I-B1M-4201-02。	m2	22. 12	762. 35	16863. 18	0. 00
698	010805007012	CO-01清水混凝土板单开消火栓暗门	1. 暗门代号B1-M-02, 规格：800×2375mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面10mm厚CO-01清水混凝土板，表面打磨处理，背面封1. 2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、功能锁等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-B1#-7001a，门节点图I-B1#-7101a-03、I-B1#-7103a-01参；	樘	1	3549. 34	3549. 34	0. 00
		A 隔墙及其他零星工程			1	21013. 82	21013. 82	0. 00
本页小计							156069. 49	0. 00
合 计							10137361. 48	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第654页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
699	011210006047	轻钢龙骨水泥板隔墙	1. 隔墙厚度：100mm； 2. 75系列轻钢龙骨隔墙 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层12mm厚水泥纤维板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-B1M-4201-07；	m2	86.91	234.69	20396.91	0.00
700	010503004014	混凝土导墙	1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。	m3	0.93	663.34	616.91	0.00
		A 地下二层			1	202949.16	202949.16	0.00
		A 消防电梯厅（合用前室、前室）			1	43653.36	43653.36	0.00
701	011102003037	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 与非设计范围区域嵌MT-13成品铜条，规格为100×3mm； 8. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-05；	m2	39.4	315.56	12433.06	0.00
702	011105003021	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-06；	m	26.16	35.37	925.28	0.00
703	011105003022	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 木龙骨基层； 3. 15mm厚阻燃板基层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-05；	m	6.18	179.30	1108.07	0.00
704	011210006041	轻钢龙骨墙	1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚防水纸面石膏板（至吊顶底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-B1-5003-05。	m2	16.69	157.31	2625.50	0.00
本页小计							38105.73	0.00
合 计							10175467.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第655页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
705	011210006042	纸面石膏板包管	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至吊顶底）； 3. 面层（不计、已单独开项）；	m2	5	311.29	1556.45	0.00
706	011207001080	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-B1-5003-04；	m2	5.19	988.04	5127.93	0.00
707	011207001081	MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门头板	1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-7#-B1-5003-03；	m2	1.75	988.83	1730.45	0.00
708	011406001043	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	70.05	51.36	3597.77	0.00
709	011406001044	石膏板面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 石膏板基层（单独列项，不计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。	m2	21.69	60.01	1301.62	0.00
本页小计							13314.22	0.00
合 计							10188781.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第656页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
710	011302001085	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸;	m2	37.21	237.99	8855.61	0.00
711	011304002035	成品GRG检修口	1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-7#-B1-5001-04/06;	个	2	160.71	321.42	0.00
712	010801001060	PT-02白色防水无机室内涂料单开消防栓暗门	1. 暗门代号B1-M-03, 规格: 800×2200mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-02白色防水无机室内涂料; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拉手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-B1-7001a, 门节点图I-B1-7101a-02、I-B1-7103a-02参;	樘	2	2035.10	4070.20	0.00
		A 过道			1	72009.31	72009.31	0.00
本页小计							13247.23	0.00
合 计							10202028.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第657页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
713	011102003038	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 与非设计范围区域嵌MT-13成品铜条，规格为100×3mm； 8. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-05；	m2	118.84	290.07	34471.92	0.00
714	011105003023	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-06；	m	103.73	35.37	3668.93	0.00
715	011406001045	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	103.73	51.36	5327.57	0.00
716	011302001086	纸面石膏板刷白色防水无机室内涂料简单型吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸；	m2	118.84	238.81	28380.18	0.00
717	011304002036	成品GRG检修口	1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-7#-B1-5001-04/06；	个	1	160.71	160.71	0.00
		A 工程办公室			1	87286.49	87286.49	0.00
本页小计							72009.31	0.00
合 计							10274037.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第658页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
718	011102003039	TL-02米灰色瓷砖楼面	1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 25mmDSM15砂浆； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. TL-02 600×600mm米灰色瓷砖，干水泥擦缝； 7. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5002-06；	m2	74.18	257.77	19121.38	0.00
719	011105003024	TL-02米灰色瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂一道； 3. 20mm水泥砂浆找平层； 4. 面层材料品种、规格、颜色:TL-02米灰色瓷砖； 5. 具体做法详见：节点I-7#-B1-5003-06；	m	36.92	35.37	1305.86	0.00
720	011406001046	抹灰面涂刷PT-02白色防水无机室内涂料	1. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍	m2	101.18	51.36	5196.60	0.00
721	011302001087	ACT-02A白色蜂窝铝板吊顶	1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨, Z型镀锌钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. ACT-02A白色蜂窝铝板（1.5mm铝板+20mm蜂窝芯+0.8mm背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-7#-B1-5002-03；	m2	74.18	665.91	49397.20	0.00
722	010801001061	LM-02成品白色防火板双开套装门	1. 门代号7#-B1-M-02 2. LM-02成品白色防火板双开套装门（含防火板门套），规格1490×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50旋钮锁芯+ST6120）、顶部插销、底部手动插销、防尘筒等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条；	樘	1	12265.45	12265.45	0.00
分部分项合计							10361324.46	0.00
本页小计							87286.49	0.00
合 计							10361324.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下精装修工程

标段:

第659页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
723	011701006001	满堂脚手架	投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。	m2	4185	20.97	87759.45	0.00
724	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架 2. 建筑物层数:2层, 建筑物檐高详见图纸	项	1	68382.82	68382.82	0.00
725	011707014001	精保洁费用	精保洁要求满足发包人要求, 总价包干。	项	1	29713.50	29713.50	0.00
726	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	11.77	136.91	1611.43	0.00
727	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	37.99	98.26	3732.90	0.00
728	011702009001	过梁	过梁模板	m2	2.64	133.75	353.10	0.00
单价措施合计							191553.20	0.00
本页小计							191553.20	0.00
合 计							10552877.66	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段：

第660页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	244826.76			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	179398.92			不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.4	42211.51			1星0.4% /2星0.44% /3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	23216.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	5276.44			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2	21105.76			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	7914.66			0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下精装修工程

标段：

第661页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	5276.44			0~0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	84423.02			0.3~1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.5	52764.39			0.5~2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	137187.41			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	3165.86			0.03%

暂列金额明细表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第664页 共776页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：地下精装修工程

标段:

第665页 共776页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：机电安装工程

第666页 共776页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	5#楼及其智联环机电安装工程	2908424.63	0.00	46729.84	75703.23
2	6#楼及其智联环机电安装工程	2454334.80	0.00	39333.14	63883.75
3	7#楼及其智联环机电安装工程	2343009.00	0.00	37536.63	60986.05
4	地下室机电安装工程	1975999.48	0.00	31547.23	51433.18
合 计		9681767.91	0.00	155146.84	252006.21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第667页 共776页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第668页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	1698178.03	1698178.03	0.00
1	030411001001	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	8769.74	12.19	106903.13	0.00
2	030411001003	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	1446.43	14.92	21580.74	0.00
3	030411001002	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	312.6	10.72	3351.07	0.00
4	030411001004	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	34.9	15.87	553.86	0.00
5	030411001015	明配电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	41.51	21.68	899.94	0.00
6	030411001016	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	646.67	26.84	17356.62	0.00
7	030411001017	暗配镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	100	20.14	2014.00	0.00
8	030411001018	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	46	32.81	1509.26	0.00
9	030411001019	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	13	38.82	504.66	0.00
本页小计							154673.28	0.00
合 计							154673.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第669页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411001020	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	55	46. 46	2555. 30	0. 00
11	030411001021	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	73	55. 85	4077. 05	0. 00
12	030411001006	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	365. 5	20. 82	7609. 71	0. 00
13	030411001022	防水蛇形管	1. 名称: 防水蛇形管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	5	27. 06	135. 30	0. 00
14	030411001023	防水蛇形管	1. 名称: 防水蛇形管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 明配	m	7. 5	30. 96	232. 20	0. 00
15	030411001025	防水蛇形管	1. 名称: 防水蛇形管 2. 规格: DN40 3. 配置形式: 明配	m	12. 5	40. 41	505. 13	0. 00
16	030411001024	防水蛇形管	1. 名称: 防水蛇形管 2. 规格: DN50 3. 配置形式: 明配	m	12. 5	49. 89	623. 63	0. 00
17	030413001001	桥架或配管支架制作安装	1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆	kg	2376. 5	21. 91	52069. 12	0. 00
18	030411004008	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1. 5mm2	m	2045. 12	7. 15	14622. 61	0. 00
19	030411004001	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZ-BYJ-2. 5mm2	m	1637. 72	3. 89	6370. 73	0. 00
20	030411004007	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2	m	23299. 19	4. 06	94594. 71	0. 00
21	030411004002	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-4mm2	m	5278. 65	5. 21	27501. 77	0. 00
22	030408001001	铜芯电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-3*2. 5mm2 3. 敷设方式: 管内或桥架敷设	m	6544. 14	11. 61	75977. 47	0. 00
本页小计							286874. 73	0. 00
合 计							441548. 01	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第670页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001003	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3*4mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	1147.3	16.61	19056.65	0.00
24	030408001004	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5*6mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	230	38.33	8815.90	0.00
25	030408001005	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5*10mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	210	57.27	12026.70	0.00
26	030404031001	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm2	个	557	4.32	2406.24	0.00
27	030404031002	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2	个	100	5.33	533.00	0.00
28	030412004099	I5D1dwn 嵌入式筒灯1(可调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式筒灯1(可调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 25W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	60	679.81	40788.60	0.00
29	030412004153	I5D1w 嵌入式筒灯1(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式筒灯1(可调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 25W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	31	679.81	21074.11	0.00
30	030412004155	I5D1wn 嵌入式筒灯1(暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式筒灯1(暖/定制色) 2. 参数: LED 25W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	12	679.81	8157.72	0.00
31	030412004100	I5D2w 嵌入式筒灯2(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式筒灯2(不调光/暖) 2. 参数: LED 18W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	20	500.15	10003.00	0.00
本页小计							122861.92	0.00
合 计							564409.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第671页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030412004004	I5D3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	66	366.07	24160.62	0.00
33	030412004101	I5D3w 嵌入式筒灯3(不调光/暖)	1. 名称：嵌入式筒灯3(不调光/暖) 2. 参数：LED 10W 50DEG 3500K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	6	366.07	2196.42	0.00
34	030412004102	I5D4w 嵌入式筒灯4(不调光/暖)	1. 名称：嵌入式筒灯4(不调光/暖) 2. 参数：LED 12W 50DEG 3500K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	7	390.21	2731.47	0.00
35	030412004103	I5D4wn 嵌入式筒灯4(不调光/暖/定制色)	1. 名称：嵌入式筒灯4(不调光/暖/定制色) 2. 参数：LED 12W 50DEG 3500K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	123	390.21	47995.83	0.00
36	030412004048	I5D5w 嵌入式筒灯5(不调光/暖)	1. 名称：嵌入式筒灯5(不调光/暖) 2. 参数：LED 8W 50DEG 3500K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	4	333.89	1335.56	0.00
37	030412004008	I5D6w 嵌入式筒灯6(不调光/暖)	1. 名称：嵌入式筒灯6(不调光/暖) 2. 参数：LED 12W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	3	428.64	1285.92	0.00
本页小计							79705.82	0.00
合 计							644115.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第672页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030412004011	I5D7w 嵌入式格栅灯1(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式格栅灯1(不调光/暖) 2. 参数: LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	33	234. 16	7727. 28	0. 00
39	030412004157	I5D8Aw 嵌入式格栅灯2A(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式格栅灯2A(不调光/暖) 2. 参数: LED 4W 30DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	11	414. 34	4557. 74	0. 00
40	030412004012	I5D8w 嵌入式格栅灯2(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式格栅灯2(不调光/暖) 2. 参数: LED 4W 30DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	24	414. 34	9944. 16	0. 00
41	030412004104	I5D8wn 嵌入式格栅灯2(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式格栅灯2(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 4W 30DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	40	414. 34	16573. 60	0. 00
42	030412004105	I5R1wn 嵌入式射灯1(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式射灯1(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 18W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	4	518. 03	2072. 12	0. 00
43	030412004106	I5R2wn 嵌入式射灯2(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式射灯2(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 18W 50DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	36	518. 03	18649. 08	0. 00
本页小计							59523. 98	0. 00
合 计							703639. 73	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第673页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030412004107	I5R3wn 嵌入式射灯3(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式射灯3(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 10W 15DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	4	401. 83	1607. 32	0. 00
45	030412004108	I5R4w 嵌入式射灯4(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式射灯4(不调光/暖) 2. 参数: LED 18W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	3	518. 03	1554. 09	0. 00
46	030412004109	I5R5w 嵌入式射灯5(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式射灯5(不调光/暖) 2. 参数: LED 12W 24DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	3	428. 64	1285. 92	0. 00
47	030412004110	I5W1w 嵌入式洗墙筒灯(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式洗墙筒灯(不调光/暖) 2. 参数: LED 15W 偏光洗墙 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	2	500. 15	1000. 30	0. 00
48	030412004111	I5W1wn 嵌入式洗墙筒灯(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式洗墙筒灯(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 15W 偏光洗墙 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	2	500. 15	1000. 30	0. 00
49	030412004083	I5M5dw 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光/暖)	1. 名称: 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光/暖) 2. 参数: LED 18W/M 30*90DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含可弯曲安装件供应及安装	米	56. 27	486. 34	27366. 35	0. 00
本页小计							33814. 28	0. 00
合 计							737454. 01	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第674页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030412004143	I5S1wk 半嵌入式凸出格栅灯(不调光/暖/黑色)	1. 名称: 半嵌入式凸出格栅灯(不调光/暖/黑色) 2. 参数: LED 22W 60DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	357	920.24	328525.68	0.00
51	030412004023	I5S2wn 嵌入式格栅灯1(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式格栅灯1(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 18W 60DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	54	652.10	35213.40	0.00
52	030412004137	I5S2dwn 嵌入式格栅灯1(可调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式格栅灯1(可调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 18W 60DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	6	652.10	3912.60	0.00
53	030412004051	I5S3w 嵌入式格栅灯2(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式格栅灯2(不调光/暖) 2. 参数: LED 10W 30DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	6	408.98	2453.88	0.00
54	030412004140	I5S3wn 嵌入式格栅灯2(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式格栅灯2(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 10W 30DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	15	408.98	6134.70	0.00
55	030412004113	I5S4wg 明装式格栅灯(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 明装式格栅灯(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 24W 55DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动	套	22	861.97	18963.34	0.00
56	030412004025	I5F3w 嵌入式LED线条灯(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式LED线条灯(不调光) 2. 参数: LED 9W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	14.65	189.73	2779.54	0.00
本页小计							397983.14	0.00
合 计							1135437.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第675页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030412004026	I5F4w 极窄边LED线条灯（不调光/暖）	1. 名称：极窄边LED线条灯（不调光） 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	26.19	173.64	4547.63	0.00
58	030412004114	I5H1dsg 嵌入式方形筒灯1(可调光/双色温/定制色)	1. 名称：嵌入式方形筒灯1（可调光/双色温/定制色） 2. 参数：LED 25W 36DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	24	902.36	21656.64	0.00
59	030412004115	I5H2dsg 嵌入式方形筒灯2(可调光/双色温/定制色)	1. 名称：嵌入式方形筒灯2（可调光/双色温/定制色） 2. 参数：LED 15W 36DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	2	580.59	1161.18	0.00
60	030412004116	I5H3dsg 嵌入式方形射灯(可调光/双色温/定制色)	1. 名称：嵌入式方形射灯（可调光/双色温/定制色） 2. 参数：LED 20W 24DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	14	795.10	11131.40	0.00
61	030412004118	I5H4dsg 嵌入式筒灯1(可调光/双色温/定制色)	1. 名称：嵌入式筒灯1（可调光/双色温/定制色） 2. 参数：LED 25W 36DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	20	902.36	18047.20	0.00
62	030412004119	I5H5dsg 嵌入式射灯(可调光/双色温/定制色)	1. 名称：嵌入式射灯（可调光/双色温/定制色） 2. 参数：LED 20W 24DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	1	795.10	795.10	0.00
本页小计							57339.15	0.00
合 计							1192776.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第676页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030412004120	I5J1ds 暗藏LED灯条(可调光/双色温)	1. 名称: 暗藏LED灯条(可调光/双色温) 2. 参数: LED 18W/M 120DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	62.73	357.53	22427.86	0.00
64	030412004121	I5J2ds 暗藏LED变色灯条(可调光/变色)	1. 名称: 暗藏LED变色灯条(可调光/变色) 2. 参数: LED 18W/M 120DEG RGBW W=3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 平放安装卡槽/斜45度安装卡槽	米	27.87	357.53	9964.36	0.00
65	030412004122	I5N1dwn 嵌入式极窄边层板灯(可调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式极窄边层板灯(可调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 5W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	17	332.12	5646.04	0.00
66	030412004123	I5N2w 嵌入式侧壁灯(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式侧壁灯(不调光/暖) 2. 参数: LED 3W 偏光 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	1	267.76	267.76	0.00
67	030412004124	I5T1wk 植物照树灯1(不调光/暖/黑色)	1. 名称: 植物照树灯1(不调光/暖/黑色) 2. 参数: LED 11.5W 36DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	套	17	459.76	7815.92	0.00
68	030412004125	I5T2wk 植物照树灯2(不调光/暖/黑色)	1. 名称: 植物照树灯2(不调光/暖/黑色) 2. 参数: LED 8W 50DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	套	79	414.71	32762.09	0.00
69	030412004149	I5TR 吊装式轨道(可调光/白色)	1. 名称: 吊装式轨道(可调光/白色) 2. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	20	186.82	3736.40	0.00
本页小计							82620.43	0.00
合 计							1275396.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第677页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030412004150	I5C4d 轨道灯(可调光)	1. 名称: 轨道灯(可调光) 2. 参数: LED 53W 70DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	35	784.73	27465.55	0.00
71	030412004126	I5L2w 暗藏45度出光LED灯条(不调光/暖)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(不调光/暖) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 平放安装卡槽/斜45度安装卡槽	米	498.65	128.36	64006.71	0.00
72	030412004058	I5L4w 暗藏LED灯条(不调光/暖)	1. 名称: 暗藏LED灯条(不调光/暖) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 安装卡件	米	147.1	138.82	20420.42	0.00
73	030412004036	I5L5w 暗藏45度出光LED灯条(不调光/暖)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(不调光/暖) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 安装卡件	米	35.84	124.33	4455.99	0.00
74	030412004035	I5L6w 暗藏LED灯条(不调光/暖)	1. 名称: 暗藏LED灯条(不调光/暖) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 安装卡件	米	76.82	138.82	10664.15	0.00
75	030412004059	I5L7w 暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光/暖)	1. 名称: 暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光/暖) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	51.65	191.91	9912.15	0.00
76	030412004128	I5L7dw 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光/暖)	1. 名称: 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光/暖) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	35.17	208.00	7315.36	0.00
本页小计							144240.33	0.00
合 计							1419637.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第678页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030412004034	I5E2w 电梯线条灯2(不调光/暖)	1. 名称: 电梯线条灯2(不调光/暖) 2. 参数: LED 7W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	19.8	477.40	9452.52	0.00
78	030412004033	DL-13 大病房装饰壁灯	1. 名称: 大病房装饰壁灯 2. 参数: W120*D70*H450 2*5W 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	8	1418.26	11346.08	0.00
79	030412004160	DL-14 包房走廊壁灯	1. 名称: 包房走廊壁灯 2. 参数: W400*D60*H60 LED 8W 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	3	654.76	1964.28	0.00
80	030412004135	DL-06 卫生间装饰壁灯	1. 名称: 卫生间装饰壁灯 2. 参数: W80*D80*H400 2*5W 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	套	2	796.17	1592.34	0.00
81	030412004158	IXU1d 暗藏45度出光LED灯条(可调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数: LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	131.6	128.36	16892.18	0.00
82	030412004159	IXU2d 定制下出光线条灯(可调光)	1. 名称: 定制下出光线条灯(可调光), 底部A级发光膜 2. 参数: LED 35W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DMX控制恒压驱动 4. 无边嵌入式安装配件	米	263.17	704.82	185487.48	0.00
83	030412005002	IXG5 嵌入式面板灯(不调光)	1. 名称: 嵌入式面板灯(不调光) 2. 参数: LED 36W 90DEG 5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	套	20	369.59	7391.80	0.00
84	030412005001	IXG5c 嵌入式面板灯(不调光/冷)	1. 名称: 嵌入式面板灯(不调光/冷) 2. 参数: LED 36W 90DEG 5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	套	1	369.59	369.59	0.00
85	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 (一般) 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	162	29.77	4822.74	0.00
本页小计							239319.01	0.00
合 计							1658956.07	0.00

第679页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030404035007	单相二、三极插座(防水)	1. 名称:单相二、三极插座(防水) 2. 规格:250V, 10A 安全型 IP55 带防水护盖 3. 安装方式:暗装	个	5	44. 05	220. 25	0. 00
87	030404035005	单相二、三极防溅插座	1. 名称:单相二、三极防溅插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 IP54 3. 安装方式:暗装	个	10	44. 05	440. 50	0. 00
88	030404035006	三相四极插座扁口	1. 名称:三相四极插座 扁口 2. 规格:450V, 25A 安全型 IP54 3. 安装方式:暗装	个	6	43. 59	261. 54	0. 00
89	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1. 3米	个	65	27. 02	1756. 30	0. 00
90	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1. 3米	个	65	36. 92	2399. 80	0. 00
91	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1. 3米	个	26	44. 67	1161. 42	0. 00
92	030404034005	防溅型单联单控开关	1. 名称:防溅型单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1. 3米	个	8	37. 22	297. 76	0. 00
93	030404034004	隔离开关箱	1. 名称:隔离开关箱 2. 规格:63A/4P 3. 安装方式:明装 安全型 IP54	个	18	282. 42	5083. 56	0. 00
94	030411006001	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	1451	12. 40	17992. 40	0. 00
95	030411006003	钢制镀锌开关盒(防水)	1. 名称:开关盒(防水) 2. 材质:防水型 IP55 3. 安装形式:暗装	个	10	17. 40	174. 00	0. 00
96	030411006002	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	285	8. 22	2342. 70	0. 00
97	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm	m	155. 2	25. 69	3987. 09	0. 00
98	030409008001	局部等电位联结端子箱LEB	1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 规格:做法详见图集15D501-2 3. 安装方式:嵌墙暗装	台	8	40. 50	324. 00	0. 00
本页小计							36441. 32	0. 00
合 计							1695397. 39	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第680页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411001014	暗配PVC电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	144	10.56	1520.64	0.00
100	030411004006	管内穿铜芯线	1. 名称:管内穿铜芯线 2. 规格:BVR-4mm2 3. 线缆与洁具、五金件连接	m	144	8.75	1260.00	0.00
		C. 10 给水			1	472297.63	472297.63	0.00
101	031001003001	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	124.72	55.73	6950.65	0.00
102	031001003002	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	204.98	60.58	12417.69	0.00
103	031001003003	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	45.3	72.88	3301.46	0.00
104	031001003004	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	152.71	88.57	13525.52	0.00
本页小计							38975.96	0.00
合 计							1734373.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第681页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031001003005	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	233.67	107.32	25077.46	0.00
106	031001003006	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	101.96	125.64	12810.25	0.00
107	031001003011	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN70 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	44.62	231.52	10330.42	0.00
108	031001003012	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	185.63	263.19	48855.96	0.00
109	031001003007	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	63	57.77	3639.51	0.00
本页小计							100713.60	0.00
合 计							1835086.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第682页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031001003013	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	7	62.62	438.34	0.00
111	031001003014	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	17	74.92	1273.64	0.00
112	031002001001	管道支架制作、安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	271.33	16.61	4506.79	0.00
113	031201003001	金属结构刷油	安装前除锈垢并涂防锈漆,安装完成后加刷铅油两道防腐	kg	271.33	2.38	645.77	0.00
114	031001006004	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	85.5	35.10	3001.05	0.00
115	031001006005	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	14.65	48.60	711.99	0.00
116	031001006006	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	84.22	66.26	5580.42	0.00
本页小计							16158.00	0.00
合 计							1851244.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第683页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	031001001001	镀锌钢管排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	100	78.04	7804.00	0.00
118	031001001002	镀锌钢管排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN70 5. 连接形式: 螺纹连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	20	90.17	1803.40	0.00
119	031001001003	镀锌钢管排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 螺纹连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	5	99.07	495.35	0.00
120	031001001004	镀锌钢管排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 螺纹连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	25	119.87	2996.75	0.00
121	031004014007	不锈钢角阀	1. 名称: 不锈钢角阀 2. 规格: DN15	个	10	19.81	198.10	0.00
122	031004014008	不锈钢角阀	1. 名称: 不锈钢角阀 2. 规格: DN20	个	2	29.91	59.82	0.00
123	031004014009	不锈钢角阀	1. 名称: 不锈钢角阀 2. 规格: DN25	个	4	41.37	165.48	0.00
124	031003001006	不锈钢球阀	1. 类型: 不锈钢球阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2	62.60	125.20	0.00
125	031003001001	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6	52.50	315.00	0.00
126	031003001002	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	11	105.70	1162.70	0.00
127	031003001003	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3	141.71	425.13	0.00
本页小计							15550.93	0.00
合 计							1866795.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第684页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	031003001004	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12	210.67	2528.04	0.00
129	031003001005	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6	271.69	1630.14	0.00
130	031003003001	法兰闸板闸阀	1. 类型: 闸板闸阀 2. 材质: 球墨铸铁、全铜阀芯 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接法兰连接	个	9	456.90	4112.10	0.00
131	031003003002	法兰闸板闸阀	1. 类型: 闸板闸阀 2. 材质: 球墨铸铁、全铜阀芯 3. 规格、压力等级: DN70 4. 连接形式: 焊接法兰连接	个	2	526.29	1052.58	0.00
132	031003003003	法兰闸板闸阀	1. 类型: 闸板闸阀 2. 材质: 球墨铸铁、全铜阀芯 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接法兰连接	个	4	609.15	2436.60	0.00
133	031003013001	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 规格、压力等级: DN15 3. 含一个表前或表后截止阀	个	5	264.79	1323.95	0.00
134	031003013002	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 规格、压力等级: DN20 3. 含一个表前或表后截止阀	个	7	284.84	1993.88	0.00
135	031003013005	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 规格、压力等级: DN25 3. 含一个表前或表后截止阀	个	2	335.13	670.26	0.00
136	031003013003	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 规格、压力等级: DN32 3. 含一个表前或表后截止阀	个	11	492.37	5416.07	0.00
137	031003013006	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 规格、压力等级: DN40 3. 含一个表前或表后截止阀	个	5	850.70	4253.50	0.00
138	031003013004	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 规格、压力等级: DN50	个	5	1035.53	5177.65	0.00
139	031003008001	Y型过滤器	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	组	3	61.19	183.57	0.00
本页小计							30778.34	0.00
合 计							1897574.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第685页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	031003008002	不锈钢补偿器	1. 类型: 不锈钢补偿器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1	77.82	77.82	0.00
141	031003008003	不锈钢补偿器	1. 类型: 不锈钢补偿器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	组	3	154.92	464.76	0.00
142	031003008004	不锈钢补偿器	1. 类型: 不锈钢补偿器 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	3	207.45	622.35	0.00
143	031003008005	不锈钢补偿器	1. 类型: 不锈钢补偿器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	组	2	393.48	786.96	0.00
144	031003008006	静态平衡阀	1. 类型: 静态平衡阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1	61.19	61.19	0.00
145	031003008007	静态平衡阀	1. 类型: 静态平衡阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	组	5	77.82	389.10	0.00
146	031003008008	静态平衡阀	1. 类型: 静态平衡阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1	113.83	113.83	0.00
147	031003008009	静态平衡阀	1. 类型: 静态平衡阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1	154.92	154.92	0.00
148	031003008010	静态平衡阀	1. 类型: 静态平衡阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰连接	组	1	393.48	393.48	0.00
149	031004006004	连体式墙排水座便器	1. 名称: 连体式墙排水座便器 2. 材质: 陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件	组	7	2880.92	20166.44	0.00
150	031004006009	连体式下排水座便器	1. 名称: 连体式下排水座便器 2. 材质: 陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件	组	16	2880.92	46094.72	0.00
151	031004006008	蹲便器	1. 名称: 蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	6	4084.69	24508.14	0.00
152	031004007002	挂墙式节水型自动感应小便器	1. 名称: 挂墙式节水型自动感应小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	12	3883.67	46604.04	0.00
153	031004003003	挂墙式脸盆（无障碍卫生间）	1. 名称: 挂墙式脸盆（无障碍卫生间） 2. 材质: 陶瓷 3. 含感应龙头、下水口、角阀、软管等附配件	组	4	3103.71	12414.84	0.00
本页小计							152852.59	0.00
合 计							2050426.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第686页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	031004004002	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含洗涤龙头、下水管（口）等附配件	组	4	1009.25	4037.00	0.00
155	031004003004	台下台盆	1. 名称:台下台盆 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件	组	21	4162.94	87421.74	0.00
156	031004014003	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN50	个	14	237.73	3328.22	0.00
157	031004014006	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN70	个	1	142.96	142.96	0.00
158	031004014004	栅格地漏	1. 名称:栅格地漏 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN50	个	8	107.73	861.84	0.00
159	031004014005	暗地漏, 降板排水点	1. 名称:暗地漏, 降板排水点 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN50	个	7	77.73	544.11	0.00
160	031208002001	水管保温	1. 名称:水管保温 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑, 导热系数须小于0.037w/(m.k), 氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.81	1984.08	1607.10	0.00
161	031208002002	水管防结露	1. 名称:水管防结露 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑, 导热系数须小于0.037w/(m.k), 氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.86	2242.00	1928.12	0.00
162	031002003004	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN15（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	4	33.52	134.08	0.00
本页小计							100005.17	0.00
合 计							2150431.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第687页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	031002003002	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN20 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	18	34.49	620.82	0.00
164	031002003003	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN25 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	35.00	35.00	0.00
165	031002003005	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN32 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	18	36.44	655.92	0.00
166	031002003006	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN40 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	5	41.45	207.25	0.00
167	031002003007	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN50 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	16	42.73	683.68	0.00
168	031002003008	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN65 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	2	57.43	114.86	0.00
本页小计							2317.53	0.00
合 计							2152749.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第688页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031002003009	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN80（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	12	76.39	916.68	0.00
170	031002003001	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN100（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	9	81.31	731.79	0.00
171	031002003014	刚性防水套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN50（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	55	71.47	3930.85	0.00
172	031002003015	刚性防水套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN100（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	22	110.06	2421.32	0.00
173	031002003011	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	46	42.40	1950.40	0.00
174	031002003012	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	60	48.85	2931.00	0.00
175	031002003013	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	22	66.02	1452.44	0.00
176	030413002001	凿（压）槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格:埋管管径DN20及以下 3. 其他:含沟槽修复	m	298.3	11.37	3391.67	0.00
		C.7 通风空调工程			1	8530.89	8530.89	0.00
177	030703007001	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1600*1000mm	个	1	859.16	859.16	0.00
178	030703007003	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1200*600mm	个	1	461.05	461.05	0.00
179	030703007005	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*800mm	个	1	406.00	406.00	0.00
本页小计							19452.36	0.00
合 计							2172201.87	0.00

第689页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030703007004	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*630mm	个	6	349.75	2098.50	0.00
181	030703007008	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:600*600mm	个	13	260.62	3388.06	0.00
182	030703007006	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:700*400mm	个	2	227.54	455.08	0.00
183	030703007007	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1200*150mm	个	4	215.76	863.04	0.00
		C 电动挡烟垂壁			1	133559.68	133559.68	0.00
184	030904002001	电动挡烟垂壁	1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 规格: 有效下降高度应不小于500mm、单节宽度应不大于6000mm、采用厚度不低于0.6mm防火布 3. 材质: 硅胶防火布 3. 其他: 含控制箱供应及安装, 符合招标技术要求 4. 面积以吊顶以下下垂净面积为准 5. 挡烟垂壁下部增加电动挡烟垂壁金属地板, 详见装饰节点图纸 6. 包含控制箱、手动控制装置、挡烟垂壁间的配管配线	m2	186.35	707.21	131788.58	0.00
185	030904003001	电动挡烟垂壁手动控制装置	1. 名称:电动挡烟垂壁手动控制装置 2. 规格:与挡烟垂壁配套, 符合相关规范要求	个	10	177.11	1771.10	0.00
分部分项合计							2312566.23	0.00
186	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	12302.02	12302.02	0.00
单价措施合计							12302.02	0.00
本页小计							152666.38	0.00
合 计							2324868.25	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼及其智联环机电安装工程

标段：

第690页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	46729.84			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	34873.02			不取费时“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	6974.60			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4882.22			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	1162.43			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1743.65			0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼及其智联环机电安装工程

标段：

第691页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	581.22			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	25573.55			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.5	11624.34			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	30223.29			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	697.46			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1394.92			0.04~0.08%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第693页 共776页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 5#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第694页 共776页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第696页 共776页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1948095.63	0.00
1.1	人工费	184427.11	
1.2	材料费	1655968.63	
1.3	施工机具使用费	8005.74	
1.4	企业管理费	73847.74	
1.5	利润	25846.40	
2	措施项目	109555.70	0.00
2.1	单价措施项目费	8776.77	0.00
2.2	总价措施项目费	100778.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39333.14	
3	其他项目	130148.22	—
3.1	其中：暂列金额	130148.22	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	63883.75	—
5	税金	202651.50	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2454334.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第697页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	1636559.67	1636559.67	0.00
1	030411001001	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	4723.83	12.01	56733.20	0.00
2	030411001003	明配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	2160.71	14.71	31784.04	0.00
3	030411001002	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	135.7	10.58	1435.71	0.00
4	030411001004	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	47.7	15.67	747.46	0.00
5	030411001010	砖、混凝土结构明配电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	438.27	21.31	9339.53	0.00
6	030411001008	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	23.77	45.85	1089.85	0.00
7	030411001006	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	200	20.50	4100.00	0.00
8	030413001001	桥架或配管支架制作安装	1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆	kg	2256.1	21.50	48506.15	0.00
9	030411004008	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1.5mm2	m	1323.05	7.12	9420.12	0.00
10	030411004001	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2.5mm2	m	2901.4	4.03	11692.64	0.00
本页小计							174848.70	0.00
合 计							174848.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第698页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001001	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3*2. 5mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	6563. 73	11. 55	75811. 08	0. 00
12	030408001002	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-4*2. 5mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	193. 38	14. 64	2831. 08	0. 00
13	030408001003	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3*4mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	2555. 34	16. 53	42239. 77	0. 00
14	030408001004	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-5*4mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	32. 98	26. 52	874. 63	0. 00
15	030408001005	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-3*10mm2 3. 敷设方式:管内或桥架敷设	m	30. 52	35. 90	1095. 67	0. 00
16	030404031001	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2. 5mm2	个	557	4. 25	2367. 25	0. 00
17	030404031002	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2	个	100	5. 23	523. 00	0. 00
18	030404031003	压铜接线端子	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 10~16mm2	个	10	9. 47	94. 70	0. 00
19	030412004099	I6D1c 嵌入式筒灯1(不调光/冷)	1. 名称: 嵌入式筒灯1(不调光/冷) 2. 参数: LED 25W 36DEG 5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	1	508. 27	508. 27	0. 00
20	030412004100	I6D1d 嵌入式筒灯1(可调光)	1. 名称: 嵌入式筒灯1(可调光) 2. 参数: LED 25W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	73	678. 99	49566. 27	0. 00
本页小计							175911. 72	0. 00
合 计							350760. 42	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第699页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030412004101	I6D2 嵌入式筒灯2(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯2(不调光) 2. 参数：LED 18W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	12	499.33	5991.96	0.00
22	030412004004	I6D3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	113	365.25	41273.25	0.00
23	030412004102	I6D3c 嵌入式筒灯3(不调光/冷)	1. 名称：嵌入式筒灯3(不调光/冷) 2. 参数：LED 10W 50DEG 5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	3	365.25	1095.75	0.00
24	030412004006	I6D4 嵌入式筒灯4(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯4(不调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	12	389.39	4672.68	0.00
25	030412004049	I6D4d 嵌入式筒灯4(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	4	429.61	1718.44	0.00
26	030412004048	I6D5 嵌入式筒灯5(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯5(不调光) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	6	333.07	1998.42	0.00
本页小计							56750.50	0.00
合 计							407510.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第700页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030412004067	I6D6 嵌入式方形拼接筒灯6(不调光)	1. 名称：嵌入式方形拼接筒灯6(不调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	67	597. 64	40041. 88	0. 00
28	030412004011	I6D7 嵌入式格栅灯1(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯1(不调光) 2. 参数：LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	32	233. 34	7466. 88	0. 00
29	030412004012	I6D8 嵌入式格栅灯2(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯2(不调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	16	413. 52	6616. 32	0. 00
30	030412004138	I6D8A 嵌入式格栅灯2A(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯2A(不调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	2	413. 52	827. 04	0. 00
31	030412004104	I6D8f 嵌入式格栅灯2(不调光/防水)	1. 名称：嵌入式格栅灯2(不调光/防水) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	8	413. 52	3308. 16	0. 00
32	030412004013	I6D9 嵌入式格栅灯3(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯3(不调光) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	6	497. 61	2985. 66	0. 00
本页小计							61245. 94	0. 00
合 计							468756. 86	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第701页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030412004134	I6D10k 嵌入式筒灯10(不调光/黑)	1. 名称: 嵌入式筒灯10(不调光/黑) 2. 参数: LED 13W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	2	586.57	1173.14	0.00
34	030412004020	I6M3 极窄边线条灯洗墙灯1(不调光)	1. 名称: 极窄边线条灯洗墙灯1(不调光) 2. 参数: LED 16W/M 15DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 含预埋槽供应及安装	米	23.02	861.79	19838.41	0.00
35	030412004105	I6M5 嵌入式柔性洗墙灯2(不调光)	1. 名称: 嵌入式柔性洗墙灯2(不调光) 2. 参数: LED 18W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 含可弯曲安装件供应及安装	米	73.8	491.37	36263.11	0.00
36	030412004107	I6M5c 嵌入式柔性洗墙灯2(不调光/冷)	1. 名称: 嵌入式柔性洗墙灯2(不调光/冷) 2. 参数: LED 18W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 含可弯曲安装件供应及安装	米	50.15	491.37	24642.21	0.00
37	030412004106	I6M5d 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光)	1. 名称: 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) 2. 参数: LED 18W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含可弯曲安装件供应及安装	米	25.97	526.77	13680.22	0.00
38	030412004051	I6S3dk 嵌入式格栅灯1(可调光/黑色)	1. 名称: 嵌入式格栅灯1(可调光/黑色) 2. 参数: LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	15	707.94	10619.10	0.00
39	030412004108	I6B1k 明装筒灯1(不调光/黑色)	1. 名称: 明装筒灯1(不调光/黑色) 2. 参数: LED 15W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动	套	30	453.81	13614.30	0.00
本页小计							119830.49	0.00
合 计							588587.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第702页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030412004109	I6H1dsk 嵌入式筒灯1(可调光/双色温/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯1(可调光/双色温/黑色) 2. 参数：LED 18W 90DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	24	722.78	17346.72	0.00
41	030412004110	I6J1ds 暗藏LED灯条(可调光/双色温)	1. 名称：暗藏LED灯条(可调光/双色温) 2. 参数：LED 18W/M 120DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	37.37	357.23	13349.69	0.00
42	030412004024	I6F1d 大堂嵌入式弧形线条灯(可调光)	1. 名称：大堂嵌入式弧形线条灯(可调光) 2. 参数：LED 25W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	14.48	473.00	6849.04	0.00
43	030412004111	I6F2k 健身房吊装线条灯(不调光/黑色)	1. 名称：健身房吊装线条灯(不调光/黑色)，底部A级发光膜 2. 参数：LED 25W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	127.6	500.33	63842.11	0.00
44	030412004025	I6F3 嵌入式LED线条灯(不调光)	1. 名称：嵌入式LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 9W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	20.51	188.76	3871.47	0.00
45	030412004026	I6F4 极窄边LED线条灯(不调光)	1. 名称：极窄边LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	14.76	172.67	2548.61	0.00
46	030412004112	I6F4f 极窄边LED线条灯(不调光/防水)	1. 名称：极窄边LED线条灯(不调光/防水) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	8.95	207.17	1854.17	0.00
本页小计							109661.81	0.00
合 计							698249.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第703页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030412004119	I6F5k 休息区吊装线条灯(不调光/黑色)	1. 名称: 休息区吊装线条灯(不调光/黑色), 底部A级发光膜 2. 参数: LED 18W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	63.01	593.28	37382.57	0.00
48	030412004114	I6F6 定制可弯曲线条灯(不调光)	1. 名称: 定制可弯曲线条灯(不调光), 底部A级发光膜 2. 参数: LED 25W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	47.56	573.10	27256.64	0.00
49	030412004120	I6F7ds 篮球场吊装变色线条灯((可调光/变色)	1. 名称: 篮球场吊装变色线条灯((可调光/变色) 2. 参数: LED 40W/M 120DEG RGBW W=5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DMX512调光恒压驱动	米	93.9	897.18	84245.20	0.00
50	030412004117	I6F8ds 篮球场嵌入变色线条灯((可调光/变色)	1. 名称: 篮球场嵌入变色线条灯((可调光/变色) 2. 参数: LED 30W/M 120DEG RGBW W=5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	46.11	841.74	38812.63	0.00
51	030412004133	I6F9 卫生间镜前灯(不调光)	1. 名称: 卫生间镜前灯(不调光) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	2	514.64	1029.28	0.00
52	030412004027	I6ZS 网球场专用定制灯安装杆	1. 名称: 网球场专用定制灯安装杆 2. 规格: 配合灯具造型定制	米	64.52	459.88	29671.46	0.00
53	030412004028	I6Z1c 网球场专用定制灯(不调光/冷)	1. 名称: 网球场专用定制灯(不调光/冷) 2. 参数: LED 120W 90DEG 5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动	套	48	1438.68	69056.64	0.00
54	030412004118	I6Z2c 篮球场专业灯(不调光/冷)	1. 名称: 篮球场专业灯(不调光/冷) 2. 参数: LED 100W 60DEG 5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 定制悬吊安装杆	套	52	3959.06	205871.12	0.00
本页小计							493325.54	0.00
合 计							1191574.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第704页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030412004032	I6L1 天花暗藏LED灯带(不调光)	1. 名称: 天花暗藏LED灯带(不调光) 2. 参数: LED 16W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	245.64	198.85	48845.51	0.00
56	030412004121	I6L1d 天花暗藏LED灯带(可调光)	1. 名称: 天花暗藏LED灯带(可调光) 2. 参数: LED 16W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	35.99	198.85	7156.61	0.00
57	030412004040	I6L2 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	36.7	128.06	4699.80	0.00
58	030412004122	I6L2d 暗藏45度出光LED灯条(可调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	20.23	147.36	2981.09	0.00
59	030412004038	I6L3 暗藏LED灯带(不调光)	1. 名称: 暗藏LED灯带(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	2.7	94.45	255.02	0.00
60	030412004058	I6L4 暗藏LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 安装卡件	米	6.5	138.18	898.17	0.00
61	030412004036	I6L5 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 安装卡件	米	20.4	123.69	2523.28	0.00
本页小计							67359.48	0.00
合 计							1258934.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第705页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030412004035	I6L6 暗藏LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 4000KCRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 安装卡件	米	23.76	156.36	3715.11	0.00
63	030412004059	I6L7 暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光)	1. 名称: 暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	19.82	191.27	3790.97	0.00
64	030412004094	I6L8 暗藏柔性正弯LED灯带(不调光)	1. 名称: 暗藏柔性正弯LED灯带(不调光) 2. 参数: LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	53.15	226.84	12056.55	0.00
65	030412004095	I6L9 LED柔光发光板(不调光)	1. 名称: LED柔光发光板(不调光) 2. 参数: LED 56W/m² 110DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	m2	16.28	1011.44	16466.24	0.00
66	030412004062	I6E3 电梯到达信号灯	1. 名称: 电梯到达信号灯(可编程与电梯信号同步) 2. 参数: LED 10W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DMX控制恒压驱动	套	11	653.06	7183.66	0.00
67	030412004033	台球灯专用吊灯	1. 名称: 台球灯专用吊灯 2. 参数: W2000*D1200*H200mm 6*50W 5000lm*6 4000K RA>90光源 R9>50 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	套	1	5258.49	5258.49	0.00
68	030412005002	IXG1 三防支架灯1(不调光)	1. 名称: 三防支架灯1(不调光) 2. 参数: LED 20W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 安装方式: 悬吊安装吊杆	套	1	192.70	192.70	0.00
本页小计							48663.72	0.00
合 计							1307597.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第706页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030412004135	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称: 嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数: LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	74	220.46	16314.04	0.00
70	030412004136	IXU1d 暗藏45度出光LED灯条(可调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数: LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	166.89	128.06	21371.93	0.00
71	030412004137	IXU2d 定制下出光线条灯(可调光)	1. 名称: 定制下出光线条灯(可调光), 底部A级发光膜 2. 参数: LED 35W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DMX控制恒压驱动 4. 无边嵌入式安装配件	米	385	703.74	270939.90	0.00
72	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	94	29.41	2764.54	0.00
73	030404035005	单相二、三极防溅插座	1. 名称:单相二、三极防溅插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 IP54 3. 安装方式:暗装	个	15	43.69	655.35	0.00
74	030404035007	单相二、三极插座(预留)	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	58	29.41	1705.78	0.00
75	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	8	26.74	213.92	0.00
76	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	3	36.63	109.89	0.00
77	030404034003	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	4	53.69	214.76	0.00
78	030411006001	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	735	12.14	8922.90	0.00
79	030411006002	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	36	8.06	290.16	0.00
本页小计							323503.17	0.00
合 计							1631101.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第707页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm	m	101.5	25.20	2557.80	0.00
81	030409008001	局部等电位联结端子箱LEB	1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 规格:做法详见图集15D501-2 3. 安装方式:嵌墙暗装	台	4	40.12	160.48	0.00
82	030411001015	暗配PVC电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	144	10.34	1488.96	0.00
83	030411004009	管内穿铜芯线	1. 名称:管内穿铜芯线 2. 规格:BVR-4mm2 3. 线缆与洁具、五金件连接	m	144	8.69	1251.36	0.00
		C.10 给水			1	254976.30	254976.30	0.00
84	031001003001	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	82.92	55.03	4563.09	0.00
85	031001003002	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	61.35	59.88	3673.64	0.00
86	031001003003	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	91.5	72.04	6591.66	0.00
本页小计							20286.99	0.00
合 计							1651388.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第708页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	031001003004	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 (冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	66.53	87.73	5836.68	0.00
88	031001003005	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 (冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	7.21	106.32	766.57	0.00
89	031001003006	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 (冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	156.52	124.62	19505.52	0.00
90	031001003007	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 (冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	239.2	57.07	13651.14	0.00
91	031001003008	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 (冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	3.6	61.92	222.91	0.00
92	031002001001	管道支架制作、安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	256	16.36	4188.16	0.00
本页小计							44170.98	0.00
合 计							1695559.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第709页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031201003001	金属结构刷油	安装前除锈垢并涂防锈漆, 安装完成后加刷铅油两道防腐	kg	256	2. 35	601. 60	0. 00
94	031001006004	HDPE排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: HDPE排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	206. 08	34. 48	7105. 64	0. 00
95	031001006005	HDPE排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: HDPE排水管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	40. 7	47. 75	1943. 43	0. 00
96	031001006006	HDPE排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: HDPE排水管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	173. 21	65. 32	11314. 08	0. 00
97	031003001001	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14	52. 07	728. 98	0. 00
98	031003001002	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3	105. 27	315. 81	0. 00
99	031003001004	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4	210. 07	840. 28	0. 00
100	031003013004	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 规格、压力等级: DN50	个	2	1034. 25	2068. 50	0. 00
101	031004006008	连体式下排水座便器	1. 名称: 连体式下排水座便器 2. 材质: 陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件	组	14	2878. 45	40298. 30	0. 00
102	031004006009	蹲便器	1. 名称: 蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	4	4081. 02	16324. 08	0. 00
103	031004007002	挂墙式节水型自动感应小便器	1. 名称: 挂墙式节水型自动感应小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	8	3880. 10	31040. 80	0. 00
本页小计							112581. 50	0. 00
合 计							1808140. 54	0. 00

第710页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	031004003003	挂墙式脸盆（无障碍卫生间）	1. 名称:挂墙式脸盆（无障碍卫生间） 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水口、角阀、软管等附配件	组	2	3101.79	6203.58	0.00
105	031004014003	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN50	个	18	237.08	4267.44	0.00
106	031004004002	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含洗涤龙头、下水管（口）等附配件	组	2	1007.67	2015.34	0.00
107	031004003004	台下台盆	1. 名称:台下台盆 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件	组	10	4157.76	41577.60	0.00
108	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 含顶喷、手持花洒、分水龙头、喷枪	套	8	1244.03	9952.24	0.00
109	031006012001	容积式电热水器	1. 名称：容积式电热水器 2. 参数：V=6L N=1.5KW	台	3	515.32	1545.96	0.00
110	031006012002	容积式电热水器	1. 名称：容积式电热水器 2. 参数：V=10L N=2.0KW	台	2	615.32	1230.64	0.00
111	031208002001	水管保温	1. 名称:水管保温 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.9	1966.10	1769.49	0.00
112	031208002002	水管防结露	1. 名称:水管防结露 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.95	2222.78	2111.64	0.00
113	031002003004	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN15（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	3	32.81	98.43	0.00
本页小计							70772.36	0.00
合 计							1878912.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第711页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	031002003002	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN20 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	33.78	33.78	0.00
115	031002003006	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN40 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	40.67	40.67	0.00
116	031002003007	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN50 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	41.95	41.95	0.00
117	031002003014	刚性防水套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN50 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	40	70.07	2802.80	0.00
118	031002003015	刚性防水套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN100 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	28	107.99	3023.72	0.00
119	031002003016	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	4	41.55	166.20	0.00
120	031002003012	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	42	47.87	2010.54	0.00
121	031002003013	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	28	64.67	1810.76	0.00
122	030413002001	凿(压)槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格:埋管管径DN20及以下 3. 其他:含沟槽修复	m	242.8	11.09	2692.65	0.00
		C.7 通风空调工程			1	33046.31	33046.31	0.00
本页小计							12623.07	0.00
合 计							1891535.97	0.00

第712页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030703007001	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格: 2000*2000mm	个	1	1961.44	1961.44	0.00
124	030703007005	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格: 2000*1600mm	个	1	1594.31	1594.31	0.00
125	030703007007	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格: 2000*1250mm	个	1	1594.31	1594.31	0.00
126	030703007003	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*800mm	个	1	403.09	403.09	0.00
127	030703007006	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*400mm	个	2	241.86	483.72	0.00
128	030703007008	方型送风口	1. 名称:方型送风口 2. 规格:350*350mm	个	8	108.50	868.00	0.00
129	030703007009	旋流风口	1. 名称:旋流风口 2. 规格: Φ 400mm	个	52	502.72	26141.44	0.00
		C 电动挡烟垂壁			1	23513.35	23513.35	0.00
130	030904002001	电动挡烟垂壁	1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 规格: 有效下降高度应不小于500mm、单节宽度应不大于6000mm、采用厚度不低于0.6mm防火布 3. 材质: 硅胶防火布 3. 其他: 含控制箱供应及安装, 符合招标技术要求 4. 面积以吊顶以下下垂净面积为准 5. 挡烟垂壁下部增加电动挡烟垂壁金属地板, 详见装饰节点图纸 6. 包含控制箱、手动控制装置、挡烟垂壁间的配管配线	m2	32.42	703.68	22813.31	0.00
131	030904003001	电动挡烟垂壁手动控制装置	1. 名称:电动挡烟垂壁手动控制装置 2. 规格:与挡烟垂壁配套, 符合相关规范要求	个	4	175.01	700.04	0.00
分部分项合计							1948095.63	0.00
132	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	8776.77	8776.77	0.00
单价措施合计							8776.77	0.00
本页小计							65336.43	0.00
合 计							1956872.40	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼及其智联环机电安装工程

标段：

第713页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	39333.14			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	29353.09			不取费时“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	5870.62			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4109.43			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	978.44			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1467.65			0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼及其智联环机电安装工程

标段：

第714页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	489.22			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	21525.60			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.5	9784.36			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	25439.34			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	587.06			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1174.12			0.04~0.08%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第716页 共776页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	130148.22		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合 计		130148.22		—

暂列金额明细表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第717页 共776页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 6#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第718页 共776页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费	63883.75	100	63883.75
1.1	社会保险费		2187799.55	2.4	52507.19
1.2	住房公积金		2187799.55	0.42	9188.76
1.3	环境保护税		2187799.55	0.1	2187.80
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01	2251683.30	9	202651.50
合 计					266535.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第720页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	1530684.28	1530684.28	0.00
1	030411001001	吊顶内配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	6449.14	12.01	77454.17	0.00
2	030411001003	吊顶内配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	2842.48	14.71	41812.88	0.00
3	030411001002	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	22.6	10.58	239.11	0.00
4	030411001004	暗配紧定式镀锌电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	94.5	15.67	1480.82	0.00
5	030411001010	砖、混凝土结构明配电线管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 吊顶内明敷	m	80.16	21.31	1708.21	0.00
6	030411001006	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	155.5	20.50	3187.75	0.00
7	030413001001	桥架或配管支架制作安装	1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆	kg	668	21.50	14362.00	0.00
8	030411004008	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1.5mm2	m	3630.96	7.12	25852.44	0.00
9	030411004001	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2.5mm2	m	2957.33	4.03	11918.04	0.00
10	030408001001	铜芯电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-3*2.5mm2 3. 敷设方式: 管内或桥架敷设	m	6258.28	11.55	72283.13	0.00
11	030408001002	铜芯电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-3*4mm2 3. 敷设方式: 管内或桥架敷设	m	3948.22	16.53	65264.08	0.00
本页小计							315562.63	0.00
合 计							315562.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第721页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404031003	无端子外部接线	1. 名称：无端子外部接线 2. 规格：2.5mm ²	个	557	4.25	2367.25	0.00
13	030404031004	无端子外部接线	1. 名称：无端子外部接线 2. 规格：4~6mm ²	个	100	5.23	523.00	0.00
14	030412004099	I7D1d 嵌入式筒灯1(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯1(可调光) 2. 参数：LED 40W 38DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	21	1169.68	24563.28	0.00
15	030412004100	I7D1dk 嵌入式筒灯1(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯1(可调光/黑色) 2. 参数：LED 40W 38DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	5	1169.68	5848.40	0.00
16	030412004101	I7D2d 嵌入式筒灯2(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯2(可调光) 2. 参数：LED 20W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	5	704.91	3524.55	0.00
17	030412004102	I7D2dk 嵌入式筒灯2(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯2(可调光/黑色) 2. 参数：LED 20W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	50	704.91	35245.50	0.00
18	030412004004	I7D3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	6	365.25	2191.50	0.00
19	030412004005	I7D3d 嵌入式筒灯3(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯3(可调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	72	413.52	29773.44	0.00
本页小计							104036.92	0.00
合 计							419599.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第722页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030412004006	I7D4 嵌入式筒灯4(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯4(不调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	21	389.39	8177.19	0.00
21	030412004049	I7D4d 嵌入式筒灯4(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	105	429.61	45109.05	0.00
22	030412004103	I7D4dk 嵌入式筒灯4(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光/黑色) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	16	429.61	6873.76	0.00
23	030412004008	I7D5dn 嵌入式筒灯5(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯5(可调光) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	54	365.25	19723.50	0.00
24	030412004067	I7D6dk 嵌入式筒灯6(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式筒灯6(可调光/黑色) 2. 参数：LED 5W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	16	349.16	5586.56	0.00
25	030412004011	I7D7 嵌入式格栅灯1(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯1(不调光) 2. 参数：LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	22	233.28	5132.16	0.00
本页小计							90602.22	0.00
合 计							510201.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第723页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030412004012	I7D8 嵌入式格栅灯2(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯2(不调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	24	413. 52	9924. 48	0. 00
27	030412004044	I7D9d 嵌入式筒灯9(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯9(可调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	21	492. 18	10335. 78	0. 00
28	030412004013	I7D10d 嵌入式筒灯10(可调光)	1. 名称：嵌入式筒灯10(可调光) 2. 参数：LED 40W 28DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	5	1175. 11	5875. 55	0. 00
29	030412004128	I7R1d 嵌入式射灯1(可调光)	1. 名称：嵌入式射灯1(可调光) 2. 参数：LED 20W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	3	704. 91	2114. 73	0. 00
30	030412004104	I7R1dk 嵌入式射灯1(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式射灯1(可调光/黑色) 2. 参数：LED 20W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	3	704. 91	2114. 73	0. 00
31	030412004105	I7R2d 嵌入式射灯2(可调光)	1. 名称：嵌入式射灯2(可调光) 2. 参数：LED 8W 26DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	3	397. 43	1192. 29	0. 00
本页小计							31557. 56	0. 00
合 计							541759. 33	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第724页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030412004016	I7W1d 嵌入式洗墙筒灯(可调光)	1. 名称：嵌入式洗墙筒灯(可调光) 2. 参数：LED 15W 偏光洗墙 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	12	579.77	6957.24	0.00
33	030412004106	I7S1dg 明装式格栅灯(可调光/定制色)	1. 名称：明装式格栅灯(可调光/定制色) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动	套	8	632.93	5063.44	0.00
34	030412004129	I7B1d 明装筒灯1(可调光)	1. 名称：明装筒灯1(可调光) 2. 参数：LED 15W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动	套	10	621.84	6218.40	0.00
35	030412004130	I7B2 明装筒灯2(不调光)	1. 名称：明装筒灯2(不调光) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动	套	9	423.42	3810.78	0.00
36	030412004021	I7M4d 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光)	1. 名称：嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) 2. 参数：LED 9W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含预埋槽供应及安装	米	10.47	336.07	3518.65	0.00
37	030412004084	I7M5d 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光)	1. 名称：嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) 2. 参数：LED 18W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 可弯曲安装件	米	142.7	485.70	69309.39	0.00
38	030412004024	I7P1d 定制下出光线条灯(可调光)	1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，BioUp光配方 2. 参数：LED 30W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	50.69	684.43	34693.76	0.00
本页小计							129571.66	0.00
合 计							671330.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第725页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030412004085	I7P2ds 定制下出光线条灯(可调光/双色温)	1. 名称: 定制下出光线条灯(可调光/双色温), BioUp光配方 2. 参数: LED 50W/M 120DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	80.15	1027.15	82326.07	0.00
40	030412004088	I7F1dk 嵌入式LED线条洗墙灯(可调光/黑色)	1. 名称: 嵌入式LED线条洗墙灯(可调光/黑色) 2. 参数: LED 24W/M 25*50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含预埋槽供应及安装	米	2	668.34	1336.68	0.00
41	030412004047	I7F2d 嵌入式门头LED线条灯(可调光)	1. 名称: 嵌入式门头LED线条灯(可调光) 2. 参数: LED 15W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	1.2	603.98	724.78	0.00
42	030412004135	I7F3 嵌入式LED线条灯(不調光)	1. 名称: 嵌入式LED线条灯(不調光) 2. 参数: LED 9W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	29.15	188.76	5502.35	0.00
43	030412004026	I7F4 极窄边LED线条灯(不調光)	1. 名称: 极窄边LED线条灯(不調光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接	米	16.95	172.67	2926.76	0.00
44	030412004091	I7N1d 嵌入式大功率筒灯1(可調光)	1. 名称: 嵌入式大功率筒灯1(可調光) 2. 参数: LED 80W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	46	2546.15	117122.90	0.00
本页小计							209939.54	0.00
合 计							881270.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第726页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030412004107	I7N2ds 嵌入式大功率筒灯2(可调光/双色温)	1. 名称：嵌入式大功率筒灯2(可调光/双色温) 2. 参数：LED 80W 36DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	26	2546.15	66199.90	0.00
46	030412004108	I7N3ds 嵌入式柔性洗墙灯(可调光/双色温)	1. 名称：嵌入式柔性洗墙灯(可调光/双色温) 2. 参数：LED 32W/M 20*50DEG 2700K~5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 可弯曲安装件	米	44.73	611.18	27338.08	0.00
47	030412004131	I7TR 吊装式轨道(可调光/白色)	1. 名称：吊装式轨道(可调光/白色) 2. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	222	186.37	41374.14	0.00
48	030412004132	I7C3d 轨道灯(可调光)	1. 名称：轨道灯(可调光) 2. 参数：LED 48W 15-50DEG 2700-5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	97	784.37	76083.89	0.00
49	030412004032	I7L1 天花暗藏LED灯带(不调光)	1. 名称：天花暗藏LED灯带(不调光) 2. 参数：LED 16W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 平放安装卡槽/斜45度安装卡槽	米	35.95	198.85	7148.66	0.00
50	030412004111	I7L1d 天花暗藏LED灯带(可调光)	1. 名称：天花暗藏LED灯带(可调光) 2. 参数：LED 16W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	279.88	198.85	55654.14	0.00
51	030412004040	I7L2 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	20.15	128.06	2580.41	0.00
本页小计							276379.22	0.00
合 计							1157649.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第727页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030412004039	I7L2d 暗藏45度出光LED灯条(可调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	6.1	147.36	898.90	0.00
53	030412004037	I7L4d 暗藏LED灯条(可调光)	1. 名称: 暗藏LED灯条(可调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	9	159.09	1431.81	0.00
54	030412004036	I7L5 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	24.58	123.69	3040.30	0.00
55	030412004109	I7L5d 暗藏45度出光LED灯条(可调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	6.6	147.83	975.68	0.00
56	030412004035	I7L6 暗藏LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	17.32	138.18	2393.28	0.00
57	030412004059	I7L7d 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光)	1. 名称: 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	397.98	207.36	82525.13	0.00
58	030412004094	I7L8d 暗藏柔性正弯LED灯带(可调光)	1. 名称: 暗藏柔性正弯LED灯带(可调光) 2. 参数: LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	60.46	271.72	16428.19	0.00
59	030412004127	I7E1d 电梯线条灯1(可调光)	1. 名称: 电梯线条灯1(可调光) 2. 参数: LED 20W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	6.8	711.58	4838.74	0.00
本页小计							112532.03	0.00
合 计							1270181.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第728页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030412004110	DL-10 一层接待区吊灯	1. 名称：一层接待区吊灯 2. 参数：Φ300*H150mm 15W 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	3	789.76	2369.28	0.00
61	030412004033	走廊壁灯	1. 名称：走廊壁灯 2. 参数：Φ200*D50mm 8W 800lm 4000K RA>90光源 R9>50 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	3	385.26	1155.78	0.00
62	030412004136	DL-11 茶水间吊灯	1. 名称：茶水间吊灯 2. 参数：Φ300*H20mm 20W 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	套	3	754.67	2264.01	0.00
63	030412005001	IXG1 三防支架灯1(不调光)	1. 名称：三防支架灯1(不调光) 2. 参数：LED 20W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 安装方式：悬吊安装吊杆	套	12	192.70	2312.40	0.00
64	030412004123	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称：嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数：LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	51	220.46	11243.46	0.00
65	030412004124	IXG3 嵌入式感应筒灯2(不调光)	1. 名称：嵌入式感应筒灯2(不调光) 2. 参数：LED 25W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	15	259.07	3886.05	0.00
66	030412004133	IXU1d 暗藏45度出光LED灯条(可调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	130.56	128.06	16719.51	0.00
本页小计							39950.49	0.00
合 计							1310132.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第729页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030412004134	IXU2d 定制下出光线条灯(可调光)	1. 名称: 定制下出光线条灯(可调光), 底部A级发光膜 2. 参数: LED 35W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DMX控制恒压驱动 4. 无边嵌入式安装配件	米	275.93	703.74	194182.98	0.00
68	030404035003	单相二、三极埋地插座	1. 名称:单相二、三极埋地插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 IP65, 带指示灯, 内部另一侧可安装网络端口 3. 安装方式: 嵌入隐藏型, 外壳表面用地坪相同材质覆盖, 注意美观及平整	个	9	184.46	1660.14	0.00
69	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	207	29.41	6087.87	0.00
70	030404035005	单相二、三极防溅插座	1. 名称:单相二、三极防溅插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 IP54 3. 安装方式:暗装	个	14	43.69	611.66	0.00
71	030404035007	单相二、三极插座(预留)	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	15	29.41	441.15	0.00
72	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	15	26.74	401.10	0.00
73	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	13	36.63	476.19	0.00
74	030404034003	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	6	53.69	322.14	0.00
75	030411006001	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	845	12.14	10258.30	0.00
76	030411006002	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	55	8.06	443.30	0.00
77	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm	m	93	25.20	2343.60	0.00
本页小计							217228.43	0.00
合 计							1527360.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第730页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030409008001	局部等电位联结端子箱LEB	1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 规格:做法详见图集15D501-2 3. 安装方式:嵌墙暗装	台	6	40.12	240.72	0.00
79	030411001015	暗配PVC电线管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	162	10.34	1675.08	0.00
80	030411004009	管内穿铜芯线	1. 名称:管内穿铜芯线 2. 规格:BVR-4mm2 3. 线缆与洁具、五金件连接	m	162	8.69	1407.78	0.00
		C.10 给排水安装工程			1	231105.03	231105.03	0.00
81	031001003001	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	111.26	55.03	6122.64	0.00
82	031001003002	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	56.31	59.88	3371.84	0.00
83	031001003003	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	25.8	72.04	1858.63	0.00
本页小计							14676.69	0.00
合 计							1542037.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第731页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031001003004	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	7.63	87.73	669.38	0.00
85	031001003005	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	9.02	106.32	959.01	0.00
86	031001003006	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	11.43	124.62	1424.41	0.00
87	031001003007	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	161.78	57.07	9232.78	0.00
88	031001003008	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	6.6	61.92	408.67	0.00
89	031002001001	管道支架制作、安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	432.1	16.36	7069.16	0.00
本页小计							19763.41	0.00
合 计							1561800.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第732页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031201003001	金属结构刷油	安装前除锈垢并涂防锈漆, 安装完成后加刷铅油两道防腐	kg	432.1	2.35	1015.44	0.00
91	031001006004	HDPE排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: HDPE排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	85.09	34.48	2933.90	0.00
92	031001006005	HDPE排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: HDPE排水管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	32.58	47.75	1555.70	0.00
93	031001006006	HDPE排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: HDPE排水管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	66.73	65.32	4358.80	0.00
94	031003001001	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	9	52.07	468.63	0.00
95	031003001002	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	18	105.27	1894.86	0.00
96	031003001003	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	141.24	141.24	0.00
97	031003003001	法兰闸板闸阀	1. 类型: 闸板闸阀 2. 材质: 球墨铸铁、全铜阀芯 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接法兰连接	个	1	454.89	454.89	0.00
98	031003013004	远传水表	1. 类型: 远传水表 2. 规格、压力等级: DN50	个	3	1034.25	3102.75	0.00
99	031004006007	连体式下排水座便器	1. 名称: 连体式下排水座便器 2. 材质: 陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件	组	14	2878.45	40298.30	0.00
本页小计							56224.51	0.00
合 计							1618025.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第733页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031004007001	挂墙式节水型自动感应小便器	1. 名称:挂墙式节水型自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	10	3880.10	38801.00	0.00
101	031004003002	挂墙式脸盆（无障碍卫生间）	1. 名称:挂墙式脸盆（无障碍卫生间） 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水口、角阀、软管等附配件	组	2	3101.79	6203.58	0.00
102	031004014001	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN50	个	13	237.08	3082.04	0.00
103	031004004001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含洗涤龙头、下水管（口）等附配件	组	3	1007.67	3023.01	0.00
104	031004003001	台下台盆	1. 名称:台下台盆 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件	组	13	4157.76	54050.88	0.00
105	031004006006	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	6	4081.02	24486.12	0.00
106	031208002001	水管保温	1. 名称:水管保温 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.67	1966.10	1317.29	0.00
107	031208002002	水管防结露	1. 名称:水管防结露 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.7	2222.78	1555.95	0.00
108	031002003004	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN15（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	3	32.81	98.43	0.00
本页小计							132618.30	0.00
合 计							1750643.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第734页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	031002003002	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN20 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填充	个	2	33.78	67.56	0.00
110	031002003003	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN25 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填充	个	1	34.29	34.29	0.00
111	031002003005	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN32 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填充	个	6	35.73	214.38	0.00
112	031002003006	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN40 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填充	个	1	40.67	40.67	0.00
113	031002003007	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN50 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填充	个	3	41.95	125.85	0.00
114	031002003014	刚性防水套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN50 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填充	个	41	70.07	2872.87	0.00
本页小计							3355.62	0.00
合 计							1753999.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第735页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	031002003015	刚性防水套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN100（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	20	107.99	2159.80	0.00
116	031002003011	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	13	41.55	540.15	0.00
117	031002003012	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	41	47.87	1962.67	0.00
118	031002003013	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	20	64.67	1293.40	0.00
119	030413002001	凿（压）槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格：埋管管径DN20及以下 3. 其他：含沟槽修复	m	165.38	11.09	1834.06	0.00
		C.7 通风空调工程			1	2389.90	2389.90	0.00
120	030703007002	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1000*500mm	个	5	310.79	1553.95	0.00
121	030703007004	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*800mm	个	1	403.09	403.09	0.00
122	030703007003	单层格栅风口	1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1000*800mm	个	1	432.86	432.86	0.00
		C 电动挡烟垂壁			1	95662.32	95662.32	0.00
123	030904002001	电动挡烟垂壁	1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 规格：有效下降高度应不小于500mm、单节宽度应不大于6000mm、采用厚度不低于0.6mm防火布 3. 材质：硅胶防火布 3. 其他：含控制箱供应及安装，符合招标技术要求 4. 面积以吊顶以下下垂净面积为准 5. 挡烟垂壁下部增加电动挡烟垂壁金属地板，详见装饰节点图纸 6. 包含控制箱、手动控制装置、挡烟垂壁间的配管配线	m2	133.21	703.68	93737.21	0.00
124	030904003001	电动挡烟垂壁手动控制装置	1. 名称:电动挡烟垂壁手动控制装置 2. 规格:与挡烟垂壁配套，符合相关规范要求	个	11	175.01	1925.11	0.00
分部分项合计							1859841.53	0.00
125	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	7652.52	7652.52	0.00
本页小计							113494.82	0.00
合 计							1867494.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第736页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
单价措施合计							7652.52	0.00
本页小计							0.00	0.00
合 计							1867494.05	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼及其智联环机电安装工程

标段：

第737页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	37536.63			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	28012.41			不取费时“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	5602.48			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3921.74			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	933.75			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1400.62			0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼及其智联环机电安装工程

标段：

第738页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	466.87			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	20542.43			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.5	9337.47			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	24277.42			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	560.25			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1120.50			0.04~0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第739页 共776页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第740页 共776页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 7#楼及其智联环机电安装工程

标段:

第741页 共776页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第743页 共776页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第744页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 1#电气设备安装工程(地下室)			1	219680.86	219680.86	0.00
1	030411001031	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	585.8	26.84	15722.87	0.00
2	030411001032	明配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	69	32.81	2263.89	0.00
3	030411001033	暗配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	150	20.14	3021.00	0.00
4	030411001034	暗配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	15	27.10	406.50	0.00
5	030411001035	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	54	20.82	1124.28	0.00
6	030413001003	桥架或配管支架制作安装	1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆	kg	410	21.91	8983.10	0.00
7	030411004016	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1.5mm2	m	638.53	7.15	4565.49	0.00
8	030411004017	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2.5mm2	m	5270.31	4.06	21397.46	0.00
9	030411004018	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-4mm2	m	257.2	5.21	1340.01	0.00
10	030404031008	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm2	个	96	4.32	414.72	0.00
11	030404031009	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2	个	6	5.33	31.98	0.00
本页小计							59271.30	0.00
合 计							59271.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第745页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412004180	I1M3d 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光)	1. 名称：极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) 2. 参数：LED 16W/M 15DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	46	780.99	35925.54	0.00
13	030412004208	IXL2 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	12	128.36	1540.32	0.00
14	030412004182	I1S2dk 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色)	1. 名称：嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	44	536.61	23610.84	0.00
15	030412004187	I1E2d 电梯线条灯2(可调光)	1. 名称：电梯线条灯2(可调光) 2. 参数：LED 7W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	96	477.40	45830.40	0.00
16	030412004186	IXD2g 嵌入式筒灯2(不调光/定制色)	1. 名称：嵌入式筒灯2(不调光/定制色) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	36	366.07	13178.52	0.00
17	030412004185	IXD3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	104	366.07	38071.28	0.00
18	030412004184	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称：嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数：LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动，自带雷达感应控制开关 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	4	221.28	885.12	0.00
本页小计							159042.02	0.00
合 计							218313.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第746页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404035003	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V,10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	12	29.77	357.24	0.00
20	030404034017	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	2	31.93	63.86	0.00
21	030411006004	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	75	12.40	930.00	0.00
22	030411006005	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	2	8.22	16.44	0.00
		C.4 2#电气设备安装工程(地下室)			1	387859.13	387859.13	0.00
23	030411001026	明配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1486.52	26.84	39898.20	0.00
24	030411001027	明配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	118.3	32.81	3881.42	0.00
25	030411001028	暗配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	408.3	20.14	8223.16	0.00
26	030411001029	暗配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	30	27.10	813.00	0.00
27	030411001030	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	76	20.82	1582.32	0.00
28	030413001002	桥架或配管支架制作安装	1. 名称:桥架或配管支架制作安装 2. 材质:型钢 3. 除轻锈、刷漆	kg	750.6	21.91	16445.65	0.00
29	030411004013	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称:管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格:WDZA-RVVP2*1.5mm2	m	1039.62	7.15	7433.28	0.00
本页小计							79644.57	0.00
合 计							297957.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第747页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411004014	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称:管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格:WDZA-BYJ-2. 5mm2	m	7002. 17	4. 06	28428. 81	0. 00
31	030411004015	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称:管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格:WDZA-BYJ-4mm2	m	455. 6	5. 21	2373. 68	0. 00
32	030404031010	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2. 5mm2	个	70	4. 32	302. 40	0. 00
33	030404031011	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2	个	12	5. 33	63. 96	0. 00
34	030412004172	I2S2dk 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色)	1. 名称: 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) 2. 参数: LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	104	536. 61	55807. 44	0. 00
35	030412004188	I2E2d 电梯线条灯2(可调光)	1. 名称: 电梯线条灯2(可调光) 2. 参数: LED 7W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	144	477. 40	68745. 60	0. 00
36	030412004175	IXD2g 嵌入式筒灯2(不调光/定制色)	1. 名称: 嵌入式筒灯2(不调光/定制色) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	39	366. 07	14276. 73	0. 00
37	030412004174	IXD3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称: 嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	94	366. 07	34410. 58	0. 00
38	030412004176	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称: 嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数: LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动, 自带雷达感应控制开关 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	6	221. 28	1327. 68	0. 00
本页小计							205736. 88	0. 00
合 计							503694. 77	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第748页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030412004177	I2M3d 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光)	1. 名称：极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) 2. 参数：LED 16W/M 15DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	121	780.99	94499.79	0.00
40	030412004209	IXL2 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	34	128.36	4364.24	0.00
41	030412004179	IXL5 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	31	124.33	3854.23	0.00
42	030404035002	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	10	29.77	297.70	0.00
43	030404034015	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	8	31.93	255.44	0.00
44	030404034016	双联双控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	2	41.21	82.42	0.00
45	030411006002	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	33	12.40	409.20	0.00
46	030411006003	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	10	8.22	82.20	0.00
		C.4 3#电气设备安装工程（地下室）			1	227577.88	227577.88	0.00
47	030411001021	明配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1168.5	26.84	31362.54	0.00
48	030411001022	明配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	82	32.81	2690.42	0.00
本页小计							137898.18	0.00
合 计							641592.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第749页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001023	暗配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	176	20. 14	3544. 64	0. 00
50	030411001024	暗配热镀锌钢管	1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	16. 3	27. 10	441. 73	0. 00
51	030411001025	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	46	20. 82	957. 72	0. 00
52	030413001001	桥架或配管支架制作安装	1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆	kg	625. 5	21. 91	13704. 71	0. 00
53	030411004010	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1. 5mm2	m	122. 67	7. 15	877. 09	0. 00
54	030411004011	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2. 5mm2	m	4708. 23	4. 06	19115. 41	0. 00
55	030411004012	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-4mm2	m	302. 4	5. 21	1575. 50	0. 00
56	030404031012	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2. 5mm2	个	69	4. 32	298. 08	0. 00
57	030404031013	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2	个	6	5. 33	31. 98	0. 00
58	030412004165	I3S2dk 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色)	1. 名称: 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) 2. 参数: LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	42	536. 61	22537. 62	0. 00
59	030412004190	I3E2d 电梯线条灯2(可调光)	1. 名称: 电梯线条灯2(可调光) 2. 参数: LED 7W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	72	477. 40	34372. 80	0. 00
本页小计							97457. 28	0. 00
合 计							739050. 23	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第750页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030412004167	IXD2g 嵌入式筒灯2(不调光/定制色)	1. 名称: 嵌入式筒灯2(不调光/定制色) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	33	366.07	12080.31	0.00
61	030412004168	IXD3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称: 嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	115	366.07	42098.05	0.00
62	030412004169	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称: 嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数: LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动, 自带雷达感应控制开关 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	2	221.28	442.56	0.00
63	030412004211	I3M3d 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光)	1. 名称: 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) 2. 参数: LED 16W/M 15DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪DALI调光恒压驱动	米	46	810.20	37269.20	0.00
64	030412004210	IXL2 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	23	128.36	2952.28	0.00
65	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	个	12	29.77	357.24	0.00
66	030411006001	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	70	12.40	868.00	0.00
		C 5#地下室电气			1	183391.97	183391.97	0.00
67	030411001019	明配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1514.74	26.84	40655.62	0.00
本页小计							136723.26	0.00
合 计							875773.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第751页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411001020	暗配镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	59.8	20.14	1204.37	0.00
69	030411004009	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称:管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格:WDZA-BYJ-2.5mm2	m	4669.61	4.06	18958.62	0.00
70	030404031007	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm2	个	114	4.32	492.48	0.00
71	030412004156	I5D4wn 嵌入式筒灯4(不调光/暖/定制色)	1. 名称: 嵌入式筒灯4(不调光/暖/定制色) 2. 参数: LED 12W 50DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	25	390.21	9755.25	0.00
72	030412004192	I5E2w 电梯线条灯2(不调光/暖)	1. 名称: 电梯线条灯2(不调光/暖) 2. 参数: LED 7W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	米	13.4	477.40	6397.16	0.00
73	030412004204	I5L2w 暗藏45度出光LED灯条(不调光/暖)	1. 名称: 暗藏45度出光LED灯条(不调光/暖) 2. 参数: LED 8W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 平放安装卡槽/斜45度安装卡槽	米	74.41	128.36	9551.27	0.00
74	030412004205	I5L7w 暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光/暖)	1. 名称: 暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光/暖) 2. 参数: LED 6W/M 120DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽	米	7.54	191.91	1447.00	0.00
75	030412004160	I5S1w 嵌入式凸出格栅灯(不调光/暖)	1. 名称: 嵌入式凸出格栅灯(不调光/暖) 2. 参数: LED 22W 60DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	13	920.24	11963.12	0.00
本页小计							59769.27	0.00
合 计							935542.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第752页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030412004207	I5S1wk 半嵌入式凸出格栅灯(不调光/暖/黑色)	1. 名称: 半嵌入式凸出格栅灯(不调光/暖/黑色) 2. 参数: LED 22W 60DEG 3500K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	22	920.24	20245.28	0.00
77	030412004161	IXD1 嵌入式筒灯1(不调光/窄边)	1. 名称: 嵌入式筒灯1(不调光/窄边) 2. 参数: LED 10W 60DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	209	237.37	49610.33	0.00
78	030412004162	IXD2g 嵌入式筒灯2(不调光/定制色)	1. 名称: 嵌入式筒灯2(不调光/定制色) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	20	366.07	7321.40	0.00
79	030412004163	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称: 嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数: LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	12	221.28	2655.36	0.00
80	030412005006	IXG5c 嵌入式面板灯(不调光/冷)	1. 名称: 嵌入式面板灯(不调光/冷) 2. 参数: LED 36W 90DEG 5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	套	4	369.59	1478.36	0.00
81	030404034011	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	3	27.02	81.06	0.00
82	030404034012	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	3	44.67	134.01	0.00
83	030404034013	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	3	36.92	110.76	0.00
84	030404034014	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	17	41.76	709.92	0.00
本页小计							82346.48	0.00
合 计							1017889.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第753页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030404034021	三联双控开关	1. 名称:三联双控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	3	52.96	158.88	0.00
86	030411006006	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	20	12.40	248.00	0.00
87	030411006007	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	26	8.22	213.72	0.00
		C 6#地下室电气			1	82850.33	82850.33	0.00
88	030411001017	明配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	801.23	26.84	21505.01	0.00
89	030411001018	暗配镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	16.3	20.14	328.28	0.00
90	030411004008	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称:管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格:WDZA-BYJ-2.5mm2	m	2463.08	4.06	10000.10	0.00
91	030404031006	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm2	个	54	4.32	233.28	0.00
92	030404034008	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	2	27.02	54.04	0.00
93	030404034009	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	2	36.92	73.84	0.00
94	030404034010	三联三控暗开关	1. 名称:三联三控暗开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	1	44.67	44.67	0.00
95	030412004147	IXD1 嵌入式筒灯1(不调光/窄边)	1. 名称:嵌入式筒灯1(不调光/窄边) 2. 参数:LED 10W 60DEG 4000K CRI>90 3. 控制:配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	128	237.37	30383.36	0.00
本页小计							63243.18	0.00
合 计							1081132.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第754页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030412004148	IXD3 嵌入式筒灯3(不调光)	1. 名称：嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	21	366.07	7687.47	0.00
97	030412004149	IXD7 嵌入式格栅灯1(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯1(不调光) 2. 参数：LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	9	317.82	2860.38	0.00
98	030412004150	IXD8 嵌入式格栅灯2(不调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯2(不调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	7	265.97	1861.79	0.00
99	030412004203	IXF3 嵌入式LED线条灯(不调光)	1. 名称：嵌入式LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 9W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	5.2	189.73	986.60	0.00
100	030412004152	IXF4 极窄边LED线条灯(不调光)	1. 名称：极窄边LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	3.72	196.02	729.19	0.00
101	030412004202	IXL2 暗藏45度出光LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架	米	9.54	128.36	1224.55	0.00
102	030412004155	IXL6 暗藏LED灯条(不调光)	1. 名称：暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动	米	14.82	138.82	2057.31	0.00
本页小计							17407.29	0.00
合 计							1098539.71	0.00

第755页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030412004153	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称: 嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数: LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	12	221.28	2655.36	0.00
104	030411006008	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	10	12.40	124.00	0.00
105	030411006009	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	5	8.22	41.10	0.00
		C 7#地下室电气			1	139720.53	139720.53	0.00
106	030411001015	明配热镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1245.01	26.84	33416.07	0.00
107	030411001016	暗配镀锌钢管	1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	51.2	20.14	1031.17	0.00
108	030411004007	管内(或桥架)穿铜芯线	1. 名称:管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格:WDZA-BYJ-2.5mm2	m	3807.64	4.06	15459.02	0.00
109	030404031005	无端子外部接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm2	个	66	4.32	285.12	0.00
110	030412004137	IXD1 嵌入式筒灯1(不调光/窄边)	1. 名称: 嵌入式筒灯1(不调光/窄边) 2. 参数: LED 10W 60DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	172	237.37	40827.64	0.00
111	030412004139	IXD7 嵌入式格栅灯1(不调光)	1. 名称: 嵌入式格栅灯1(不调光) 2. 参数: LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	52	317.82	16526.64	0.00
本页小计							110366.12	0.00
合 计							1208905.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第756页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030412004194	IXD8 嵌入式格栅灯2(不 调光)	1. 名称：嵌入式格栅灯2(不 调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱 动 4. 包含灯具金属软管及接线 盒	套	17	265.97	4521.49	0.00
113	030412004200	IXF3 嵌入式LED 线条灯(不 调光)	1. 名称：嵌入式LED线条灯(不 调光) 2. 参数：LED 9W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱 动	米	5.2	189.73	986.60	0.00
114	030412004201	IXF4 极窄边LED 线条灯(不 调光)	1. 名称：极窄边LED线条灯(不 调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱 动	米	28.16	196.02	5519.92	0.00
115	030412004196	IXL2 暗藏45度出 光LED灯条(不 调 光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯 条(不 调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱 动 4. 固定卡槽及平面/45度固定 支架	米	12.55	128.36	1610.92	0.00
116	030412004212	IXL5 暗藏45度出 光LED灯条(不 调 光)	1. 名称：暗藏45度出光LED灯 条(不 调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱 动	米	22	124.33	2735.26	0.00
117	030412004198	IXL6 暗藏LED灯 条(不 调 光)	1. 名称：暗藏LED灯条(不 调 光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱 动	米	19.6	138.82	2720.87	0.00
118	030412005004	IXG1 三防支架 灯1(不 调 光)	1. 名称：三防支架灯1(不 调 光) 2. 参数：LED 20W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱 动 4. 安装方式：悬吊安装吊杆	套	5	193.41	967.05	0.00
本页小计							19062.11	0.00
合 计							1227967.94	0.00

第757页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030412004142	IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光)	1. 名称: 嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数: LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒	套	8	221.28	1770.24	0.00
120	030412005005	IXG5 嵌入式面板灯(不调光)	1. 名称: 嵌入式面板灯(不调光) 2. 参数: LED 36W 90DEG 5700K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒压驱动	套	28	369.59	10348.52	0.00
121	030404034018	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	2	27.02	54.04	0.00
122	030404034019	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	5	36.92	184.60	0.00
123	030404034020	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米	个	9	41.76	375.84	0.00
124	030411006010	钢制镀锌接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装	个	20	12.40	248.00	0.00
125	030411006011	钢制镀锌开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装	个	16	8.22	131.52	0.00
		C.10 5#地下室给排水			1	66360.91	66360.91	0.00
126	031001003022	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	23.25	55.73	1295.72	0.00
127	031001003023	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	10.5	60.58	636.09	0.00
本页小计							15044.57	0.00
合 计							1243012.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第758页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	031001003024	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 (冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	25	88.57	2214.25	0.00
129	031001003025	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 (冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	18.24	107.32	1957.52	0.00
130	031001003026	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 (冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	68.65	57.77	3965.91	0.00
131	031002001004	管道支架制作、安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	112	16.61	1860.32	0.00
132	031201003004	金属结构刷油	安装前除锈垢并涂防锈漆,安装完成后加刷铅油两道防腐	kg	112	2.38	266.56	0.00
133	031001006013	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	33.89	35.10	1189.54	0.00
134	031001006014	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2.46	48.60	119.56	0.00
本页小计							11573.66	0.00
合 计							1254586.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第759页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	031001006015	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:柔性承插连接,配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	16.51	66.26	1093.95	0.00
136	031003001012	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	105.70	105.70	0.00
137	031003001014	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	210.67	210.67	0.00
138	031003001015	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	271.69	271.69	0.00
139	031003001011	泄压阀	1. 类型:不锈钢泄压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	105.70	105.70	0.00
140	031003013010	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN20 3. 含一个表前或表后截止阀	个	1	284.84	284.84	0.00
141	031003013011	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN32 3. 含一个表前或表后截止阀	个	1	492.37	492.37	0.00
142	031003013012	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN40 3. 含一个表前或表后截止阀	个	1	850.70	850.70	0.00
143	031004006013	连体式下排水座便器	1. 名称:连体式下排水座便器 2. 材质:陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件	组	3	2880.92	8642.76	0.00
144	031004006014	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	2	4084.69	8169.38	0.00
145	031004007004	挂墙式节水型自动感应小便器	1. 名称:挂墙式节水型自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	2	3883.67	7767.34	0.00
146	031004003007	挂墙式脸盆(无障碍卫生间)	1. 名称:挂墙式脸盆(无障碍卫生间) 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水口、角阀、软管等附配件	组	1	3103.71	3103.71	0.00
本页小计							31098.81	0.00
合 计							1285684.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第760页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031004014009	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN50	个	5	237.73	1188.65	0.00
148	031004004004	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含洗涤龙头、下水管（口）等附配件	组	1	1009.25	1009.25	0.00
149	031004003008	台下台盆	1. 名称:台下台盆 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件	组	4	4162.94	16651.76	0.00
150	031208002007	水管保温	1. 名称:水管保温 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.31	1984.08	615.06	0.00
151	031208002008	水管防结露	1. 名称:水管防结露 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.33	2242.00	739.86	0.00
152	031002003022	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN15（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	33.52	33.52	0.00
153	031002003023	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN20（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	2	34.49	68.98	0.00
154	031002003024	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN40（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	6	41.45	248.70	0.00
155	031002003029	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	3	42.40	127.20	0.00
本页小计							20682.98	0.00
合 计							1306367.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第761页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	031002003030	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	6	48.85	293.10	0.00
157	030413002005	凿（压）槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格：埋管管径DN20及以下 3. 其他：含沟槽修复	m	68.65	11.37	780.55	0.00
		C.10 6#地下室给排水			1	66714.60	66714.60	0.00
158	031001003017	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	38.8	55.73	2162.32	0.00
159	031001003018	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	32.13	60.58	1946.44	0.00
160	031001003019	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	29.76	88.57	2635.84	0.00
161	031001003020	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	9.44	107.32	1013.10	0.00
本页小计							8831.35	0.00
合 计							1315199.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第762页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	031001003021	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	73.08	57.77	4221.83	0.00
163	031002001003	管道支架制作、安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	117.11	16.61	1945.20	0.00
164	031201003003	金属结构刷油	安装前除锈垢并涂防锈漆, 安装完成后加刷铅油两道防腐	kg	117.11	2.38	278.72	0.00
165	031001006010	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	26.51	35.10	930.50	0.00
166	031001006011	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	2.14	48.60	104.00	0.00
167	031001006012	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	21.77	66.26	1442.48	0.00
168	031003001008	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	105.70	105.70	0.00
169	031003001009	泄压阀	1. 类型:不锈钢泄压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	105.70	105.70	0.00
170	031003001017	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	210.67	210.67	0.00
171	031003001018	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	271.69	271.69	0.00
本页小计							9616.49	0.00
合 计							1324815.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第763页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	031003013007	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN20 3. 含一个表前或表后截止阀	个	1	284.84	284.84	0.00
173	031003013008	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN32 3. 含一个表前或表后截止阀	个	1	492.37	492.37	0.00
174	031003013009	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN40 3. 含一个表前或表后截止阀	个	1	850.70	850.70	0.00
175	031004006012	连体式下排水座便器	1. 名称:连体式下排水座便器 2. 材质:陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件	组	4	2880.92	11523.68	0.00
176	031004006011	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	1	4084.69	4084.69	0.00
177	031004007003	挂墙式节水型自动感应小便器	1. 名称:挂墙式节水型自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	2	3883.67	7767.34	0.00
178	031004003005	挂墙式脸盆（无障碍卫生间）	1. 名称:挂墙式脸盆（无障碍卫生间） 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水口、角阀、软管等附配件	组	2	3103.71	6207.42	0.00
179	031004014006	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN50	个	5	237.73	1188.65	0.00
180	031004014007	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN100	个	2	95.71	191.42	0.00
181	031004004003	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含洗涤龙头、下水管（口）等附配件	组	1	1009.25	1009.25	0.00
182	031004003006	台下台盆	1. 名称:台下台盆 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件	组	3	4162.94	12488.82	0.00
本页小计							46089.18	0.00
合 计							1370904.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第764页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	031208002005	水管保温	1. 名称:水管保温 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.38	1984.08	753.95	0.00
184	031208002006	水管防结露	1. 名称:水管防结露 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	0.4	2242.00	896.80	0.00
185	031002003020	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN15(穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	3	33.52	100.56	0.00
186	031002003021	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN40(穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	6	41.45	248.70	0.00
187	031002003027	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	3	42.40	127.20	0.00
188	031002003028	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	6	48.85	293.10	0.00
189	030413002004	凿(压)槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格:埋管管径DN20及以下 3. 其他:含沟槽修复	m	73.08	11.37	830.92	0.00
		C.10 7#地下室给排水			1	167128.67	167128.67	0.00
190	031001003009	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接,配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	44.05	55.73	2454.91	0.00
本页小计							5706.14	0.00
合 计							1376611.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第765页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	031001003010	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	43.89	60.58	2658.86	0.00
192	031001003011	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	69.06	72.88	5033.09	0.00
193	031001003012	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	22.89	88.57	2027.37	0.00
194	031001003013	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	39	107.32	4185.48	0.00
195	031001003014	薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	15.55	125.64	1953.70	0.00
本页小计							15858.50	0.00
合 计							1392469.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第766页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	031001003015	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	153.5	57.77	8867.70	0.00
197	031001003016	覆塑薄壁不锈钢316L管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水(冷/热) 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求	m	112	62.62	7013.44	0.00
198	031002001002	管道支架制作、安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	211	16.61	3504.71	0.00
199	031201003002	金属结构刷油	安装前除锈垢并涂防锈漆,安装完成后加刷铅油两道防腐	kg	211	2.38	502.18	0.00
200	031001006007	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	91.78	35.10	3221.48	0.00
201	031001006008	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	27.71	48.60	1346.71	0.00
202	031001006009	HDPE排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	33.74	66.26	2235.61	0.00
203	031003001006	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	105.70	105.70	0.00
本页小计							26797.53	0.00
合 计							1419267.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第767页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	031003001007	泄压阀	1. 类型:不锈钢泄压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	105.70	105.70	0.00
205	031003003002	法兰闸板闸阀	1. 类型:闸板闸阀 2. 材质:球墨铸铁、全铜阀芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接法兰连接	个	2	456.90	913.80	0.00
206	031003013006	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN20 3. 含一个表前或表后截止阀	个	1	284.84	284.84	0.00
207	031003013005	远传水表	1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	1035.53	2071.06	0.00
208	031004006010	连体式下排水座便器	1. 名称:连体式下排水座便器 2. 材质:陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件	组	3	2880.92	8642.76	0.00
209	031004007002	挂墙式节水型自动感应小便器	1. 名称:挂墙式节水型自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	2	3883.67	7767.34	0.00
210	031004003003	挂墙式脸盆（无障碍卫生间）	1. 名称:挂墙式脸盆（无障碍卫生间） 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水口、角阀、软管等附配件	组	4	3103.71	12414.84	0.00
211	031004014003	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN50	个	22	237.73	5230.06	0.00
212	031004014005	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 材质:不锈钢、CP/抛光镀铬 3. 规格:DN100	个	6	95.71	574.26	0.00
213	031004004002	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含洗涤龙头、下水管（口）等附配件	组	1	1009.25	1009.25	0.00
214	031004003004	台下台盆	1. 名称:台下台盆 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件	组	12	4162.94	49955.28	0.00
215	031004006005	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件	组	1	4084.69	4084.69	0.00
本页小计							93053.88	0.00
合 计							1512321.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第768页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 含顶喷、手持花洒、分水龙头、喷枪	套	16	1244. 85	19917. 60	0. 00
217	031208002003	水管保温	1. 名称:水管保温 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0. 037w/(m. k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	1. 12	1984. 08	2222. 17	0. 00
218	031208002004	水管防结露	1. 名称:水管防结露 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0. 037w/(m. k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接	m3	1. 2	2242. 00	2690. 40	0. 00
219	031002003014	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN15 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	4	33. 52	134. 08	0. 00
220	031002003015	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN20 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	34. 49	34. 49	0. 00
221	031002003019	穿墙楼板钢套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN50 (穿越管管径) 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	1	42. 73	42. 73	0. 00
222	031002003025	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	5	42. 40	212. 00	0. 00
223	031002003026	混凝土墙、楼板打孔	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	48. 85	48. 85	0. 00
224	030413002002	凿(压)槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格:埋管管径DN20及以下 3. 其他:含沟槽修复	m	153	11. 37	1739. 61	0. 00
225	030413002003	凿(压)槽	1. 水管砖墙刨沟 2. 规格:埋管管径DN25 3. 其他:含沟槽修复	m	112	17. 16	1921. 92	0. 00
本页小计							28963. 85	0. 00
合 计							1541284. 88	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第769页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 1#地下室风口及电动挡烟垂壁			1	10110.91	10110.91	0.00
226	030904002001	电动挡烟垂壁	1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 规格: 有效下降高度应不小于500mm、单节宽度应不大于6000mm、采用厚度不低于0.6mm防火布 3. 材质: 硅胶防火布 3. 其他: 含控制箱供应及安装, 符合招标技术要求 4. 面积以吊项以下下垂净面积为准 5. 挡烟垂壁下部增加电动挡烟垂壁金属地板, 详见装饰节点图纸 6. 包含控制箱、手动控制装置、挡烟垂壁间的配管配线	m2	7.29	707.21	5155.56	0.00
227	030904003001	电动挡烟垂壁手动控制装置	1. 名称: 电动挡烟垂壁手动控制装置 2. 规格: 与挡烟垂壁配套, 符合相关规范要求	个	3	177.11	531.33	0.00
228	030703007001	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称: 单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格: 800*1500mm	个	2	966.15	1932.30	0.00
229	030703007002	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称: 单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格: 800*800mm	个	1	556.91	556.91	0.00
230	030703007003	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称: 单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格: 600*600mm	个	4	350.78	1403.12	0.00
231	030703007004	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称: 单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格: 1000*600mm	个	1	531.69	531.69	0.00
		C.7 2#地下室风口及电动挡烟垂壁			1	4468.34	4468.34	0.00
232	030904002002	电动挡烟垂壁	1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 规格: 有效下降高度应不小于500mm、单节宽度应不大于6000mm、采用厚度不低于0.6mm防火布 3. 材质: 硅胶防火布 3. 其他: 含控制箱供应及安装, 符合招标技术要求 4. 面积以吊项以下下垂净面积为准 5. 挡烟垂壁下部增加电动挡烟垂壁金属地板, 详见装饰节点图纸 6. 包含控制箱、手动控制装置、挡烟垂壁间的配管配线	m2	3	707.21	2121.63	0.00
本页小计							12232.54	0.00
合 计							1553517.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第770页 共776页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	030904003002	电动挡烟垂壁手动控制装置	1. 名称:电动挡烟垂壁手动控制装置 2. 规格:与挡烟垂壁配套, 符合相关规范要求	个	3	177.11	531.33	0.00
234	030703007005	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:800*800mm	个	2	556.91	1113.82	0.00
235	030703007006	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:600*600mm	个	2	350.78	701.56	0.00
		C.7 3#地下室风口及电动挡烟垂壁			1	3412.56	3412.56	0.00
236	030904002003	电动挡烟垂壁	1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 规格: 有效下降高度应不小于500mm、单节宽度应不大于6000mm、采用厚度不低于0.6mm防火布 3. 材质: 硅胶防火布 3. 其他: 含控制箱供应及安装, 符合招标技术要求 4. 面积以吊顶以下下垂净面积为准 5. 挡烟垂壁下部增加电动挡烟垂壁金属地板, 详见装饰节点图纸 6. 包含控制箱、手动控制装置、挡烟垂壁间的配管配线	m2	3	707.21	2121.63	0.00
237	030904003003	电动挡烟垂壁就地控制面板	1. 名称:电动挡烟垂壁手动控制装置 2. 规格:与挡烟垂壁配套, 符合相关规范要求	个	1	177.11	177.11	0.00
238	030703007007	单层格栅风口 (带风阀)	1. 名称:单层格栅风口 (带风阀) 2. 规格:800*800mm	个	2	556.91	1113.82	0.00
分部分项合计							1559276.69	0.00
239	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	10237.36	10237.36	0.00
单价措施合计							10237.36	0.00
本页小计							15996.63	0.00
合 计							1569514.05	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段：

第771页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	31547.23			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	23542.71			不取费时“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	4708.54			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3295.98			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	784.76			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	4708.54			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1177.14			0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室机电安装工程

标段：

第772页 共776页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	392.38			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	17264.65			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.5	7847.57			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.3	20403.68			市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	470.85			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	941.71			0.04~0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第773页 共776页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室机电安装工程

标段:

第774页 共776页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 地下室机电安装工程

标段:

第775页 共776页

[illegible]

