

水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一（道路建筑景观配套）工程

招标控制价

招 标 人：江苏丹阳经济开发区管理委员会

(单位盖章)

造价咨询人：江苏富华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2025年07月30日

水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一（道路建筑景观配套）工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 19387710.36

(大写): 壹仟玖佰叁拾捌万柒仟柒佰壹拾元叁角陆分

招 标 人: 江苏丹阳经济开发区管
理委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏富华工程造价咨询
有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 李璇
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵小帆
(签字或盖章)

编 制 人: 朱从林
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 赵国美
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年07月30日

复核时间: 2025年07月30日

水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步
道建设工程标段一（道路建筑景观配套）

招 标 控 制 价


招标控制价（小写）： 19387710.36

（大写）： 壹仟玖佰叁拾捌万柒仟柒佰壹拾元叁角陆分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

李璇
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

赵小帆
（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025年07月30日

复 核 时 间：

2025年07月30日

建设项目招标控制价表

工程名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一（道路建筑景观配套）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一（道路建筑景观配套）	19387710.36	695000	232973.1	573158.27
合计		19387710.36	695000	232973.1	573158.27

单项工程招标控制价表

工程名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设工程标段一（道路建筑景观配套）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	绿化工程	4291039.74		44636.57	145945.36
2	景观工程	6618339.91	415000	58642.74	225100.68
3	水晶山（土石方）	564819.01		9460.48	7858.99
4	水晶山（道路）	1404788.73		22031.56	29468.29
5	交安工程	42503.41		480.52	939.93
6	附属排水及构筑物	288167.89		4476.13	6044.91
7	室外道路广场亮化	3669393.12		41085.62	81146.16
8	室外安装（给水）	631958.99	30000	8794.25	15901.35
9	自行车租赁点管理用房（土建）	262091.83		7452.9	8646.33
10	自行车租赁点管理用房（安装）	23679.16		312.5	534.98
11	森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）	1474302.22	250000	33885.68	48636.74
12	森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）	116626.35		1714.15	2934.55
合计		19387710.36	695000	232973.1	573158.27

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程 (001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3688972.7	
1.1	人工费	40887.2	
1.2	材料费	3130690.02	
1.3	施工机具使用费	500534.6	
1.4	企业管理费	12013.16	
1.5	利润	4847.72	
2	措施项目费	101815.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	101815.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44636.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	145945.36	
5	税金	354306.03	
6	工程造价	4291039.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一级路及节点沿线						
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：特选银杏 2、胸径：30cm 3、株高、冠径：高度700-800cm，冠幅500-550cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	1	4350	4350	
2	050102001016	栽植乔木	1、种类：丛生乌桕 2、胸径：大于5杆，每杆大于12CM 3、株高、冠径：高度600-700cm，冠幅500-550cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	3	10150	30450	
3	050102001017	栽植乔木	1、种类：榔榆 2、胸径：18cm 3、株高、冠径：高度550-600cm，冠幅450-500cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	5	1667.5	8337.5	
4	050102001004	栽植乔木	1、种类：乌桕A 2、胸径：15cm 3、株高、冠径：高度600-650cm，冠幅550-600cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	29	900	26100	
5	050102001018	栽植乔木	1、种类：乌桕B 2、胸径：12cm 3、株高、冠径：高度550-600cm，冠幅500-550cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	57	450	25650	
6	050102001019	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径：18cm 3、株高、冠径：高度550-600cm，冠幅450-500cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	5	1812.5	9062.5	
7	050102001002	栽植乔木	1、种类：香樟B 2、胸径：18cm 3、株高、冠径：高度550-600cm，冠幅450-500cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	2	1522.5	3045	
8	050102001020	栽植乔木	1、种类：香樟C 2、胸径：16cm 3、株高、冠径：高度500-550cm，冠幅400-450cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	6	900	5400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102001021	栽植乔木	1、种类：水杉 2、胸径：12cm 3、株高、冠径：高度900-1000cm，冠幅350-400cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	95	400	38000	
10	050102001022	栽植乔木	1、种类：金桂 2、株高、冠径：高度350-400cm，冠幅300-350cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	23	1015	23345	
11	050102001023	栽植乔木	1、种类：石楠树 2、株高、冠径：高度350-400cm，冠幅300-350cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	4	1450	5800	
12	050102001024	栽植乔木	1、种类：紫玉兰 2、地径：12cm 3、株高、冠径：高度400-450cm，冠幅300-350cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	20	725	14500	
13	050102001025	栽植乔木	1、种类：日本早樱 2、地径：8cm 3、株高、冠径：高度300-350cm，冠幅300-320cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	20	225	4500	
14	050102001026	栽植乔木	1、种类：红枫 2、地径：10cm 3、株高、冠径：高度300-320cm，冠幅300-350cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	14	1247	17458	
15	050102001027	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭 2、地径：10cm 3、株高、冠径：高度300-320cm，冠幅300-350cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	4	957	3828	
16	050102001028	栽植乔木	1、种类：红梅 2、地径：10cm 3、株高、冠径：高度300-350cm，冠幅300-320cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	32	800	25600	
17	050102001029	栽植乔木	1、种类：紫薇 2、地径：10cm 3、株高、冠径：高度300-350cm，冠幅280-300cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	9	667	6003	
18	050102001030	栽植乔木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：10cm 3、株高、冠径：高度300-350cm，冠幅300-320cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	47	706	33182	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050102001031	栽植乔木	1、种类：日本晚樱 2、地径：10cm 3、株高、冠径：高度300-350cm，冠幅300-320cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	20	522	10440	
20	050102001032	栽植乔木	1、种类：红叶李 2、地径：10cm 3、株高、冠径：高度300-350cm，冠幅300-320cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 4、一级养护两年。	株	44	350	15400	
21	050102002001	栽植灌木	1、种类：茶梅球 2、高度100-120cm，冠幅110-120cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 3、一级养护两年。	株	3	362.5	1087.5	
22	050102002002	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球 2、高度100-120cm，冠幅110-120cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 3、一级养护两年。	株	3	174	522	
23	050102002003	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、高度100-120cm，冠幅110-120cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 3、一级养护两年。	株	5	290	1450	
24	050102002004	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、高度140-150cm，冠幅150-160cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 3、一级养护两年。	株	2	296	592	
25	050102002006	栽植灌木	1、种类：无刺枸骨球 2、高度140-150cm，冠幅150-160cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 3、一级养护两年。	株	2	330	660	
26	050102002005	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、高度140-150cm，冠幅150-160cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 3、一级养护两年。	株	3	290	870	
27	050102002007	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球 2、高度140-150cm，冠幅150-160cm，具体品质及施工要求详见设计图纸。 3、一级养护两年。	株	2	310	620	
28	050102003002	栽植竹类	1、竹种类：刚竹 2、规格：高度800-900cm，杆径5cm，25株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	1143	80	91440	
29	050102003001	栽植竹类	1、竹种类：火焰南天竹 2、规格：高度20-30cm，冠幅20-30cm，64丛/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	135	80	10800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：花叶玉簪 2、高度20-30cm，冠幅20-30cm，64丛/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	1394	76.8	107059.2	
31	050102007011	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶苔草 2、高度20-30cm，冠幅20-30cm，64丛/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	188	76	14288	
32	050102007012	栽植色带	1、苗木、花卉种类：细叶麦冬 2、高度20-30cm，冠幅20-30cm，64丛/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	1143	40	45720	
33	050102007013	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、高度20-30cm，冠幅20-30cm，64丛/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	62	90	5580	
34	050102007014	栽植色带	1、苗木、花卉种类：丛生福禄考 2、高度30-40cm，冠幅20-30cm，49株/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	195	70	13650	
35	050102007015	栽植色带	1、苗木、花卉种类：花叶蔓长春 2、高度20-30cm，冠幅30-40cm，16株/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	1981	30	59430	
36	050102007016	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、高度20-30cm，冠幅40-50cm，9株/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	1135	40	45400	
37	050102007017	栽植色带	1、苗木、花卉种类：山桃草 2、高度40-50cm，冠幅30-40cm，36株/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	401	56	22456	
38	050102007018	栽植色带	1、苗木、花卉种类：六月雪 2、高度30-40cm，冠幅20-30cm，36株/m2 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m2	200	60	12000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050102007019	栽植色带	1、苗木、花卉种类：翠芦莉 2、高度40-50cm，冠幅30-40cm，36株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	92	60	5520	
40	050102007020	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八仙花 2、高度30-40cm，冠幅20-30cm，36株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	2613	54	141102	
41	050102007021	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八角金盘 2、高度50-60cm，冠幅50-60cm，9株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	1492	30	44760	
42	050102007022	栽植色带	1、苗木、花卉种类：南天竹 2、高度40-50cm，冠幅30-40cm，25株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	215	66	14190	
43	050102007023	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、高度30-40cm，冠幅20-30cm，49株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	768	60	46080	
44	050102007024	栽植色带	1、苗木、花卉种类：亮晶女贞 2、高度30-40cm，冠幅20-30cm，49株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	323	63	20349	
45	050102007025	栽植色带	1、苗木、花卉种类：银姬小蜡 2、高度30-40cm，冠幅20-30cm，49株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	234	65	15210	
46	050102007026	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金边黄杨 2、高度30-40cm，冠幅20-30cm，49株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	181	69	12489	
47	050102007027	栽植色带	1、苗木、花卉种类：海桐 2、高度40-50cm，冠幅30-40cm，49株/m ² 3、一级养护两年，具体品质及施工要求详见设计图纸。	m ²	160	65	10400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	050102007028	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红 叶石楠 2、高度40-50cm，冠幅 30-40cm，36株/m2 3、一级养护两年，具体 品质及施工要求详见设计 图纸。	m2	208	55	11440	
49	050102007029	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大 叶黄杨 2、高度40-50cm，冠幅 30-40cm，36株/m2 3、一级养护两年，具体 品质及施工要求详见设计 图纸。	m2	109	56	6104	
50	050102007030	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金 叶大花六道木 2、高度40-50cm，冠幅 30-40cm，36株/m2 3、一级养护两年，具体 品质及施工要求详见设计 图纸。	m2	694	60	41640	
51	050102001014	乔木修剪	1、现状保留乔木有需要的进行修剪(乔木胸径 >15cm) 2、一级养护两年，按照 甲方、监理，设计要求修 剪美化。	株	60	60	3600	
52	050102001015	乔木移植	1、现场原有乔木的起挖 、运输及栽植(乔木胸径 >15cm) 2、一级养护两年，按照 甲方、设计要求妥善移植 到甲方指定地。	株	120	300	36000	
53	050102012001	铺种草皮	1、满铺，矮生百慕大+黑 麦草混播草坪草毯，带砂 (2cm的铺设厚度) 2、一级养护两年，具体 品质及施工要求详见设计 图纸。	m2	21448	15	321720	
54	050102013009	喷播植草（灌木 ）籽	1、籽播，花海丛生福禄 考籽播30g/m2 2、一级养护两年，具体 品质及施工要求详见设计 图纸。	m2	8104	6.5	52676	
55	050102013010	喷播植草（灌木 ）籽	1、籽播，花海柳叶马鞭 草籽播30g/m2 2、一级养护两年，具体 品质及施工要求详见设计 图纸。	m2	11904	6.8	80947.2	
56	050102013011	喷播植草（灌木 ）籽	1、籽播，格桑花(80%)菊 类(20%)混播 2、一级养护两年，具体 品质及施工要求详见设计 图纸。	m2	44058	7.5	330435	
57	050102013004	喷播植草（灌木 ）籽	1、籽播，百慕大+黑麦草 混播草籽、籽播百慕大草 籽20g/m2、秋季追播黑麦 草草籽20g/m2 2、一级养护两年，具体 品质及施工要求详见设计 图纸。	m2	115559.8	9.4	1086262.12	
58	050101009001	营养土掺铺	1、营养土（复合有机肥 ），铺设厚度为5cm 2、按照设计、甲方要求 施工。	m3	2100	50	105000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	050101009002	种植土回（换）填	1、回填种植土，厚度40cm 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	23000	18.04	414920	
60	050101007001	绿地清杂整理	1、现场整理地形,平整场地,清杂,向下清杂30cm并外运弃置 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	208772	0.69	144052.68	
		分部小计					3688972.7	
		分部分项合计					3688972.7	
		单价措施合计						
合计							3688972.7	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			44636.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	36889.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	7746.84			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	36889.73			
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	20289.35			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					101815.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	145945.36		145945.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3790788.35	3.3	125096.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3790788.35	0.55	20849.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3790788.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3936733.71	9	354306.03
合计					500251.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4759074.31	
1.1	人工费	978355.67	
1.2	材料费	3321270.06	
1.3	施工机具使用费	38680.47	
1.4	企业管理费	283754.74	
1.5	利润	137013.37	
2	措施项目费	221196.49	
2.1	单价措施项目费	87432.89	
2.2	总价措施项目费	133763.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	58642.74	
3	其他项目费	866500	
3.1	其中：暂列金额	451500	
3.2	其中：专业工程暂估	415000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	225100.68	
5	税金	546468.43	
6	工程造价	6618339.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北入口标识						
1	010404001001	垫层	1、基础换填配碎石垫层，碎石最大粒径不大于50mm 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	5	295.78	1478.9	
2	010501001001	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	2.95	400.79	1182.33	
3	010501002001	带形基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	8.81	402.36	3544.79	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.23	5121.96	1178.05	
5	010401001001	石笼墙	1、粒径200~300mm块石码放整齐，石块棱角需打磨圆滑；外包3mm粗的100X100钢丝网，外部灰色防腐漆饰面；边角及骨架为50X50X2.5mm厚热镀锌钢管，外部灰色氟碳漆两道 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	18.64	552.59	10300.28	
6	060212017001	金属网	1、石笼外包3mm粗的100X100钢丝网，外部灰色防腐漆饰面； 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	74.39	42.09	3131.08	
7	010606009001	热镀锌钢管骨架	1、石笼边角及骨架为50X50X2.5mm厚热镀锌钢管，外部灰色氟碳漆两道 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.778	10656.42	8290.69	
8	011508004001	北入口标示牌	1、靠前一道13510mm长的石笼墙上“水晶山森林运动山体公园”字体及图案；四周及背面1.5mm厚热镀锌钢板包封，折弯20mm，银色氟碳漆饰面；正面1.2mm厚白色亚克力透光板，内置LED灯带；立柱及内部结构深化方案须经设计、甲方认可 2、具体做法详见设计图纸LD-01.1、LS-05 3、含预埋件及地面以上部分，按照设计、甲方要求施工。	组	1	14813.88	14813.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011508004002	北入口标示牌金属字	1、北入口标示牌靠后一道12619mm长的石笼墙侧面“水晶山省级步道”字体：70mm宽1.5mm厚不锈钢板定制字体，白色烤漆 2、具体做法详见设计图纸LD-01.1、LS-05 3、按照设计、甲方要求施工。	组	1	5198.96	5198.96	
		分部小计					49118.96	
		观景平台一						
10	010404001002	垫层	1、地面整平并素土夯实，铺级配碎石垫层，碎石最大粒径不大于50mm 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	3.84	295.78	1135.8	
11	010501001002	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	3.84	400.79	1539.03	
12	010501003002	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	11.7	420.68	4921.96	
13	010502001001	矩形柱	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	1.84	506.8	932.51	
14	010505001001	有梁板	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	22.13	432.7	9575.65	
15	010506001001	直形楼梯	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	19.55	102.21	1998.21	
16	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	1.197	5121.96	6130.99	
17	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	2.785	4458.14	12415.92	
18	010402001001	砌块墙	1、MU15砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	5.71	477.23	2724.98	
19	010507005002	扶手、压顶	1、C20商品砼压顶 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.59	503.12	296.84	
20	011204002003	拼碎石材墙面	1、30mm厚锈色花岗岩碎拼 600~500x400~300mm，20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、节点矮墙部位贴面，按照设计、甲方要求施工。 3、按照设计、甲方要求施工。	m2	26.25	225.61	5922.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011104002001	竹、木（复合）地板	1、LX140X25mm栗色塑木地板，缝宽5mm；镀锌方钢龙骨（规格详见设计图纸）；110X110X70 C25细石混凝土垫块；C30钢筋混凝土结构（另算） 2、含台阶部分地板施工，综合考虑后报价 3、按照设计、甲方要求施工。	m ²	128	335.91	42996.48	
22	011105006001	塑木平台封边	1、平台边缘处侧边封边，按封边长度计 2、做法尺寸见大样图 3、按照设计、甲方要求施工。	m	36.5	206.78	7547.47	
23	011104002002	栗色竹木板坐凳面	1、100X25mm栗色竹木板，30X50X3mm厚镀锌钢管龙骨 @500mm，30x50x3mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 2、按照设计、甲方要求施工。	m ²	2.4	287.77	690.65	
24	011508004003	金属字	1、2厚304#不锈钢板定制字体，浅咖色烤漆 2、“水晶山观景台 一号台”共九个字，含支架、60x60x3mm厚热镀锌方钢管（浅咖色氟碳漆饰面侧面包封）底座及预埋件施工 3、按照设计、甲方要求施工。	个	9	865.13	7786.17	
25	011503002001	塑木栏杆	1、平台塑木栏杆 2、含栏杆及预埋件安装 3、按照设计、甲方要求施工。	m	36	350	12600	
		分部小计					119214.92	
		休憩平台一						
26	010501001003	垫层	1、地面整平并素土夯实，铺C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m ³	1.3	467.07	607.19	
27	010504004001	挡土墙	1、C30商品砼 2、含泄水孔施工。按照设计、甲方要求施工。	m ³	4.29	490.79	2105.49	
28	050305003001	休憩平台一石笼座椅	1、石笼座椅尺寸2400*600*450mm，含基础、凳体、凳面等所有部分，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	套	1	2000	2000	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400（三级钢）。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.103	5121.96	527.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050201001001	PC砖铺装	1、做法 ：600~300x300~100x20mm 厚芝麻灰糙面PC砖拼铺 ；30mm厚1：3水泥砂浆 ；80厚C20混凝土；100厚 碎石垫层；地面整平并素 土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求 施工。	m2	19.5	241.81	4715.3	
31	011204002004	拼碎石材墙面	1、30mm厚锈色花岗岩碎 拼 600~500x400~300mm，20m m厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、节点矮墙部位贴面 3、按照设计、甲方要求 施工。	m2	5.95	225.61	1342.38	
32	011503002002	塑木栏杆	1、平台塑木栏杆 2、含栏杆及预埋件安装 3、按照设计、甲方要求 施工。	m	11.7	350	4095	
		分部小计					15392.92	
		休憩平台二						
33	010501001005	垫层	1、素土夯实，铺C15素混 凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求 施工。	m3	2.18	467.07	1018.21	
34	010504004002	挡土墙	1、C30商品砼 2、含泄水孔施工。按照 设计、甲方要求施工。	m3	9.86	485	4782.1	
35	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢 筋HRB400(三级钢)。直径 12以内 2、按照设计、甲方要求 施工。	t	0.237	5113.32	1211.86	
36	050305003002	休憩平台二石笼座 椅	1、石笼座椅尺寸 3000*600*450mm，含基础 、凳体、凳面等所有部分 ，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求 施工。	套	1	3300	3300	
37	050201001002	PC砖铺装	1、做法 ：600~300x300~100x20mm 厚芝麻灰糙面PC砖拼铺 ；30mm厚1：3水泥砂浆 ；80厚C20混凝土；100厚 碎石垫层；地面整平并素 土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求 施工。	m2	30	241.15	7234.5	
38	011204002005	拼碎石材墙面	1、30mm厚锈色花岗岩碎 拼 600~500x400~300mm，20m m厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、节点矮墙部位贴面。 3、按照设计、甲方要求 施工。	m2	21.88	225.61	4936.35	
39	011503002003	塑木栏杆	1、平台塑木栏杆 2、含栏杆及预埋件安装 3、按照设计、甲方要求 施工。	m	14.6	350	5110	
		分部小计					27593.02	
		综合服务点						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010404001015	垫层	1、超深处换填级配碎石垫层，碎石最大粒径不大于50mm 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	5	295.78	1478.9	
41	010501001025	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	4.48	400.79	1795.54	
42	010501003011	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	13.34	420.68	5611.87	
43	010502001002	矩形柱	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	5.66	506.8	2868.49	
44	010505001002	有梁板	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	30.72	432.7	13292.54	
45	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	1.656	5121.96	8481.97	
46	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	3.85	4458.14	17163.84	
47	011104002005	竹、木(复合)地板	1、LX140X25mm栗色塑木地板，缝宽5mm；镀锌方钢龙骨(规格详见设计图纸)；110X110X70 C25细石混凝土垫块；C30钢筋混凝土结构(另算) 2、含台阶部分地板施工，综合考虑后报价 3、按照设计、甲方要求施工。	m2	333	335.91	111858.03	
48	011105006002	塑木平台封边	1、平台边缘处侧边封边，按封边长度计 2、做法：270X140X25mm栗色塑木地板，缝宽5mm；50X50X3mm热镀锌钢龙骨固定(尺寸见大样图) 3、按照设计、甲方要求施工。	m	80	100.22	8017.6	
49	050201001035	石材铺装	1、做法：600~300x300~100x50mm厚深灰色老石块，30mm厚1:3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	22.5	320.68	7215.3	
50	011503002006	塑木栏杆	1、综合服务点平台塑木栏杆 2、含栏杆及预埋件安装 3、按照设计、甲方要求施工。	m	58.5	250	14625	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	050307015007	综合服务点售卖亭	1、热镀锌钢管+木枋结构，栗色竹木板墙壁，天然茅草屋面，售卖平台900X150X1.5热镀锌钢板，长*宽6500*5600mm，高3700mm，含基础，柱体、墙体、售卖台、屋面构造等，具体详见图纸大样图。 2、不含地面老石块铺装 3、按照设计、甲方要求施工。	座	1	53237.39	53237.39	
		分部小计					245646.47	
		花海节点						
52	010404001016	垫层	1、素土夯实后12cm厚级配碎石垫层 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	22.28	295.78	6589.98	
53	010501001026	垫层	1、C25素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	18	422.26	7600.68	
54	011104002006	竹、木（复合）地板	1、LX140X20mm栗色塑木地板，缝宽5mm；镀锌方钢龙骨（规格详见设计图纸）；100X100X80 C25细石混凝土垫块；混凝土垫层（另算） 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	157.5	293.91	46290.83	
55	011105006003	塑木平台封边	1、平台边缘处侧边封边，按封边长度计 2、做法尺寸见大样图 3、按照设计、甲方要求施工。	m	56	65.11	3646.16	
56	050201001036	石材铺装	1、做法：600~300x300~100x50mm厚深灰色老石块，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	22.5	320.68	7215.3	
57	050307015008	花海节点售卖亭	1、热镀锌钢管+木枋结构，栗色竹木板墙壁，天然茅草屋面，售卖平台900X150X1.5热镀锌钢板，长*宽6500*5600mm，高3700mm，含基础，柱体、墙体、售卖台、屋面构造等，具体详见图纸大样图。 2、不含地面老石块铺装 3、按照设计、甲方要求施工。	座	1	62110.28	62110.28	
		分部小计					133453.23	
		自行车租赁点						
58	010404001005	垫层	1、地面整平并素土夯实，铺级配碎石垫层 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.52	303.08	157.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010501001009	垫层	1、C20素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.39	412.39	160.83	
60	010402001004	砌块墙	1、MU15砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	2.62	477.23	1250.34	
61	050305003004	自行车租赁点石笼座椅	1、石笼座椅尺寸4000*600*480mm，含基础、凳体、凳面等所有部分，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	套	1	3300	3300	
62	050201001009	石材铺装	1、做法：30mm厚青石板冰裂纹（白灰勾缝），30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，地面整平并素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	159.7	282.97	45190.31	
63	050201001010	石材压顶（墙顶部）	1、做法：30mm厚锈色文化石冰裂纹，30mm厚1：3水泥砂浆。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	3.02	198.14	598.38	
64	011204002013	石材墙面	1、30mm厚锈色文化石冰裂纹，20mm厚1：2.5水泥砂浆 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	18.98	198.14	3760.7	
65	050201001011	石材铺装	1、做法：600X200X50mm芝麻灰火烧面花岗岩收边，30mm厚1：3水泥砂浆，80mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，地面整平并素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	9.88	345	3408.6	
66	050201001013	石材铺装	1、做法：500X200X50mm芝麻灰火烧面花岗岩收边，30mm厚1：3水泥砂浆，80mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，地面整平并素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	4.8	458.48	2200.7	
67	011508004006	金属字	1、1.2mm厚白色烤漆不锈钢字，尺寸235*255*30mm，折弯工艺 2、“自行车租赁服务点”共八个字 3、按照设计、甲方要求施工。	个	8	903.43	7227.44	
68	011508004007	标志	1、景墙上骑行标志，1.2mm厚白色烤漆不锈钢，尺寸615*815*80mm，折弯工艺 2、按照设计、甲方要求施工。	个	1	2569.93	2569.93	
		分部小计					69824.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		山顶建筑室外铺装						
69	050201001034	石材铺装	1、做法 ：600~300x300~100x50mm厚深灰色老石块，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	220	311.04	68428.8	
		分部小计					68428.8	
		登山口						
70	010404001014	垫层	1、素土夯实，铺级配碎石垫层，碎石最大粒径不大于50mm 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	1.25	303.08	378.85	
71	010501001024	垫层	1、C20素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	1.25	412.39	515.49	
72	010402001006	砌块墙	1、MU15砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	5.67	477.23	2705.89	
73	010507005007	扶手、压顶	1、C20商品砼压顶 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.58	503.12	291.81	
74	011204002011	石材墙面（景墙侧面、顶面）	1、30厚锈色文化石冰裂纹，20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	55.7	232.54	12952.48	
75	050305003010	登山口石笼座椅	1、石笼座椅尺寸4000*600*480mm，含基础、凳体、凳面等所有部分，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	套	4	3300	13200	
76	050201001023	石材铺装	1、做法：30厚锈色文化石冰裂纹，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	146.7	282.32	41416.34	
77	050201013001	汀步石	1、600X500X80mm厚青石板汀步石，30厚1:3水泥砂浆结合层；100mm厚碎石垫层一并夯入土内，素土夯实系数不小于0.93 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	2.38	320.03	761.67	
78	050201001024	石材铺装	1、做法 ：500X200X50mm芝麻灰火烧面花岗岩收边，30mm厚1：3水泥砂浆，80mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	13	391.36	5087.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011508004010	金属字	1、侧边50mm宽350mm高金色烤漆不锈钢字，150X50X1.2厚金色烤漆不锈钢管基座 2、登山口标号加箭头，含基础预埋件 3、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	套	6	2558.77	15352.62	
80	050307015005	登山门牌	1、原木门牌，4320*2275mm，高4170mm；碳化木牌匾上折弯30厚金色烤漆不锈钢字 2、含基础，柱体、屋面构造等所有部分，具体详见图纸大样图。 3、按照设计、甲方要求施工。	座	6	14196.64	85179.84	
		分部小计					177842.67	
		停车场						
81	040203004001	封层	1、沥青下封层 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m2	692.85	6.91	4787.59	
82	040203006001	沥青混凝土	1、50mm厚PAC-10沥青混凝土上面层压实系数不小于0.96 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m2	692.85	55.31	38321.53	
83	050201001044	碎石铺装	1、做法（自上而下）：100mm厚粒径50-60mm碎石夯入土中，压实系数不小于0.92；50mm厚粒径20-30mm碎石夯入土中，压实系数不小于0.95；素土夯实系数不小于0.90 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m2	1018.5	42.15	42929.78	
84	050307002001	石球	1、直径600mm车挡石@1200mm 2、按照设计、甲方要求施工。	个	5	707.3	3536.5	
		分部小计					89575.4	
		经山八景						
85	050201001038	石材铺装	1、做法：30厚锈色文化石冰裂纹，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	57.6	285.95	16470.72	
86	010501001012	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.99	400.79	396.78	
87	010501003003	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	3.48	420.68	1463.97	
88	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.07	5121.96	358.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.1	4458.14	445.81	
90	010516002002	预埋铁件	1、含螺栓垫板、镀锌钢板预埋件及防锈漆等 2、按照图纸要求做好除锈防腐。	t	0.3	12819.66	3845.9	
91	050307007001	衲衣石护栏	1、芝麻白花岗岩立柱，塑木栏杆扶手，钢筋锚固 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m	25.3	600	15180	
92	050307009001	衲衣石标识牌	1、1.5mm厚热镀锌钢板主体(氟碳漆饰面)；100X50X2.5mm厚热镀锌钢龙骨，浅灰色氟碳漆饰面；10mm宽1.2mm厚304#不锈钢板定制字体，浅咖色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	1	11400.87	11400.87	
93	050307015006	衲衣石茅草售卖亭	1、热镀锌钢管+木枋结构，栗色竹木板墙壁，天然茅草屋面，6500*5600mm，高4150mm，含基础，柱体、墙体、屋面构造等，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	座	1	70983.18	70983.18	
94	050201001039	石材铺装	1、做法：30厚锈色文化石冰裂纹，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	107.6	283.18	30470.17	
95	050201013002	汀步石	1、600X500X80mm厚青石板汀步石，30厚1:3水泥砂浆结合层；100mm厚碎石垫层一并夯入土内，素土夯实系数不小于0.93 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	7.2	282.19	2031.77	
96	010501001013	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.2	400.79	80.16	
97	010501003004	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.53	420.68	222.96	
98	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.013	5121.96	66.59	
99	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.021	4458.14	93.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010516002003	预埋铁件	1、含螺栓垫板、镀锌钢板预埋件及防锈漆等 2、按照图纸要求做好除锈防腐。	t	0.1	12819.66	1281.97	
101	050307007002	菩提井护栏	1、芝麻白花岗岩立柱，塑木栏杆扶手，钢筋锚固 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m	25.3	600	15180	
102	050305003005	菩提井石笼座椅	1、石笼座椅尺寸4600*600*450mm，含基础、凳体、凳面等所有部分，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	套	2	3300	6600	
103	050307009006	菩提井莲花座造型	1、350mm厚黄锈石莲花底座，定制加工 2、35mm厚芝麻灰芝麻白拼接花岗岩，荔枝面定制莲花图案 3、含基础，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	项	1	3000	3000	
104	050307009002	菩提井标识牌	1、.5mm厚热镀锌钢板主体(氟碳漆饰面)；100X50X2.5mm厚热镀锌钢龙骨，浅灰色氟碳漆饰面；10mm宽1.2mm厚304#不锈钢板定制字体，浅咖色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	1	11796.61	11796.61	
105	010404001007	垫层	1、素土夯实，铺级配碎石垫层，碎石最大粒径不大于50mm 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	4.99	229.5	1145.21	
106	050201001026	碎石铺装	1、150mm厚粒径20-30mm碎石夯入土中，压实系数不小于0.95；素土夯实系数不小于0.93 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m2	35	42.15	1475.25	
107	010501001016	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	24.73	400.79	9911.54	
108	010501003005	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.53	420.68	222.96	
109	010516002004	预埋铁件	1、含螺栓垫板、镀锌钢板预埋件及防锈漆等 2、按照图纸要求做好除锈防腐。	t	0.1	12819.66	1281.97	
110	010501001015	垫层	1、C20素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	1.23	412.39	507.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010403004001	石挡土墙	1、MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑 2、挡墙结构:按标准图集《挡土墙（重力式 衡重式 悬臂式）》（17J008）第37页YQ2~YQ5.5选用 3、按照设计、甲方要求施工。	m3	111.5	515.02	57424.73	
112	010501002002	底板钢筋混凝土基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	62.82	402.36	25276.26	
113	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	1.324	5121.96	6781.48	
114	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	3.089	4458.57	13772.52	
115	010401014001	砖地沟、明沟	1、120厚M10水泥砂浆MU10砖砌体 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	1.61	507.39	816.9	
116	050307009003	金牛洞标识牌	1、.5mm厚热镀锌钢板主体(氟碳漆饰面)；100X50X2.5mm厚热镀锌钢龙骨，浅灰色氟碳漆饰面；10mm宽1.2mm厚304#不锈钢板定制字体，浅咖色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	1	14962.61	14962.61	
117	050201001027	碎石铺装	1、150mm厚粒径20-30mm碎石夯入土中，压实系数不小于0.95；素土夯实系数不小于0.93 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m2	25	42.15	1053.75	
118	010501001017	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.2	400.79	80.16	
119	010501003006	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.53	420.68	222.96	
120	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.005	4917.09	24.59	
121	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.011	4498.67	49.49	
122	010516002005	预埋铁件	1、含螺栓垫板、镀锌钢板预埋件及防锈漆等 2、按照图纸要求做好除锈防腐。	t	0.1	12819.66	1281.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	050201001040	石材铺装	1、做法：30厚锈色文化石冰裂纹，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	14.3	303.99	4347.06	
124	050307009004	仙人石标识牌	1、.5mm厚热镀锌钢板主体(氟碳漆饰面)；100X50X2.5mm厚热镀锌钢龙骨，浅灰色氟碳漆饰面；10mm宽1.2mm厚304#不锈钢板定制字体，浅咖色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	1	10688.52	10688.52	
125	050305003007	仙人石深咖色塑木美人靠	1、石笼座椅尺寸4600*625*530mm，含基础、凳体、凳面等所有部分，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	m	13	1200	15600	
126	050307015001	木质景亭	1、樟子松木景亭，4870*4870mm，高3900mm，含基础，柱体、屋面构造等所有部分，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	座	1	50000	50000	
127	050301002001	仙人石	1、景观仙人石，具体做法详见大样图 2、按照甲方和设计要求施工，具体样式经批准方可进场。	项	1	85091.09	85091.09	
128	010404001009	垫层	1、素土夯实，50mm厚直径20~30mm深灰色砾石，散置 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	2	29.97	59.94	
129	010404001013	垫层	1、150mm厚粒径20~30mm碎石夯入土中 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	53.9	34.99	1885.96	
130	010404001010	垫层	1、素土夯实，铺级配碎石垫层，碎石最大粒径不大于50mm 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.74	229.5	169.83	
131	010501001018	垫层	1、C20素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.74	412.39	305.17	
132	010401001002	砖基础	1、MU15砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	1.98	556.93	1102.72	
133	010507005005	扶手、压顶	1、C20商品砼压顶 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.66	503.12	332.06	
134	010501001020	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.2	400.79	80.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	010501003007	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.53	420.68	222.96	
136	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.005	4917.09	24.59	
137	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.011	4498.67	49.49	
138	010516002006	预埋铁件	1、含螺栓垫板、镀锌钢板预埋件及防锈漆等 2、按照图纸要求做好除锈防腐。	t	0.1	12819.66	1281.97	
139	011204002009	拼碎石材墙面	1、30mm厚锈色花岗岩碎拼 600~500x400~300mm，30mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	9.19	230.74	2120.5	
140	011104002003	栗色竹木板坐凳面	1、100X25mm栗色竹木板，30X50X3mm厚镀锌钢管龙骨 @500mm，30x50x3mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	4.26	287.77	1225.9	
141	050304005005	钢管格栅	1、横梁：100x100x3mm厚热镀锌钢管，木纹氟碳漆饰面；150x150x5mm厚镀锌钢预埋件固定@500mm 竖格栅：100x50x3厚热镀锌钢管，氟碳漆饰面 2、按照格栅立面面积计算 3、按照设计、甲方要求施工。	m2	11.4	800.49	9125.59	
142	050307007003	牛鼻泉护栏	1、芝麻白花岗岩立柱，塑木栏杆扶手，钢筋锚固 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m	25.3	600	15180	
143	050305003008	牛鼻泉石笼座椅	1、石笼座椅尺寸3300*600*450mm，含基础、凳体、凳面等所有部分，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	套	1	3300	3300	
144	050307009005	牛鼻泉标识牌	1、.5mm厚热镀锌钢板主体(氟碳漆饰面)；100X50X2.5mm厚热镀锌钢龙骨，浅灰色氟碳漆饰面；10mm宽1.2mm厚304#不锈钢板定制字体，浅咖色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	1	15120.91	15120.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	050201001041	石材铺装	1、做法：30厚锈色文化石冰裂纹，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	21.46	295.99	6351.95	
146	050307015002	牛鼻泉廊架	1、热镀锌钢管结构+天然茅草屋面，6500*5600mm，高4150mm，含基础、柱体、屋面构造等，不含坐凳、钢管格栅墙，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	座	1	26618.69	26618.69	
147	050307015003	天然黑山石水钵	1、天然黑山石水钵，2200x1200x400mm，含基础、碰头等，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	项	1	10000	10000	
148	010404001012	垫层	1、素土夯实，铺级配碎石垫层，碎石最大粒径不大于50mm 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	1	229.5	229.5	
149	010501001019	垫层	1、C20素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	1	412.39	412.39	
150	010401001003	砖基础	1、MU15砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	2.62	556.93	1459.16	
151	010507005006	扶手、压顶	1、C20商品砼压顶 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.87	503.12	437.71	
152	011204002010	拼碎石材墙面	1、30mm厚锈色花岗岩碎拼600~500x400~300mm，30mm厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	12.55	230.74	2895.79	
153	010501001021	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.2	400.79	80.16	
154	010501003008	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.53	420.68	222.96	
155	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.005	4917.09	24.59	
156	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.011	4498.67	49.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	010516002007	预埋铁件	1、含螺栓垫板、镀锌钢板预埋件及防锈漆等 2、按照图纸要求做好除锈防腐。	t	0.1	12819.66	1281.97	
158	011104002004	栗色竹木板坐凳面	1、100X25mm栗色竹木板，30X50X3mm厚镀锌钢管龙骨 @500mm，30x50x3mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	6.15	287.77	1769.79	
159	050304005006	钢管格栅	1、横梁：100x100x3mm厚热镀锌钢管，木纹氟碳漆饰面；150x150x5mm厚镀锌钢预埋件固定@500mm 竖格栅：100x50x3厚热镀锌钢管，氟碳漆饰面 2、按照格栅立面面积计算 3、按照设计、甲方要求施工。	m2	11.4	800.49	9125.59	
160	050307007004	讲经台护栏	1、芝麻白花岗岩立柱，塑木栏杆扶手，钢筋锚固 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m	34	600	20400	
161	050307009007	讲经台标识牌	1、.5mm厚热镀锌钢板主体(氟碳漆饰面)；100X50X2.5mm厚热镀锌钢龙骨，浅灰色氟碳漆饰面；10mm宽1.2mm厚304#不锈钢板定制字体，浅咖色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	1	12271.52	12271.52	
162	050201001042	石材铺装	1、做法：30厚锈色文化石冰裂纹，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	56.8	286.02	16245.94	
163	050201013003	汀步石	1、600X500X80mm厚青石板汀步石，30厚1:3水泥砂浆结合层；100mm厚碎石垫层一并夯入土内，素土夯实系数不小于0.93 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	9	282.13	2539.17	
164	050307015004	讲经台廊架	1、热镀锌钢管结构+天然茅草屋面，6500*5600mm，高4150mm，含基础，柱体、屋面构造等，不含坐凳、钢管格栅墙，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	座	1	22182.24	22182.24	
165	010501001022	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.2	400.79	80.16	
166	010501003009	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	0.53	420.68	222.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.005	4917.09	24.59	
168	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.011	4498.67	49.49	
169	010516002008	预埋铁件	1、含螺栓垫板、镀锌钢板预埋件及防锈漆等 2、按照图纸要求做好除锈防腐。	t	0.1	12819.66	1281.97	
170	050305003009	方竹林石笼座椅	1、石笼座椅尺寸4000*600*450mm，含基础、凳体、凳面等所有部分，具体详见图纸大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	套	1	3250	3250	
171	050307007005	方竹林塑木护栏	1、塑木格栅，塑木栏杆扶手；配套镀锌方立柱，外套塑木栏杆立柱（高1250mm），150x150x5厚镀锌钢板预埋件，直径8mm三级钢 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m	26.3	350	9205	
172	050307009008	方竹林标识牌	1、.5mm厚热镀锌钢板主体(氟碳漆饰面)；100X50X2.5mm厚热镀锌钢龙骨，浅灰色氟碳漆饰面；10mm宽1.2mm厚304#不锈钢板定制字体，浅咖色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	1	11005.11	11005.11	
173	050201001043	石材铺装	1、做法：30厚锈色文化石冰裂纹，30mm厚1：3水泥砂浆，100mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	47.5	287.21	13642.48	
		分部小计					718336	
		标识指示牌等						
174	010501001023	垫层	1、C15素混凝土垫层，商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	3.49	400.79	1398.76	
175	010501003010	独立基础	1、C30商品砼 2、按照设计、甲方要求施工。	m3	10.18	420.68	4282.52	
176	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以内 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.092	5099.68	469.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HRB400(三级钢)。直径12以上 2、按照设计、甲方要求施工。	t	0.261	3651.92	953.15	
178	010516002009	预埋铁件	1、含螺栓垫板、镀锌钢板预埋件及防锈漆等 2、按照图纸要求做好除锈防腐。	t	0.5	12819.66	6409.83	
179	050307009009	信息说明标识牌	1、热镀锌钢板(管)主体(氟碳漆饰面)，内部热镀锌钢龙骨支撑；1.2厚不锈钢字白色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分(基础及预埋件不含)，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	2	30002.74	60005.48	
180	050307009010	方向指示标识牌	1、热镀锌钢板(管)主体(氟碳漆饰面)，内部热镀锌钢龙骨支撑；1.2厚不锈钢字白色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分(基础及预埋件不含)，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	15	5158.62	77379.3	
181	050307009011	停车场指示标识牌	1、热镀锌钢板(管)主体(氟碳漆饰面)，内部热镀锌钢龙骨支撑；1.2厚不锈钢字白色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分(基础及预埋件不含)，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	1	3426.74	3426.74	
182	050307009012	解说教育标识牌	1、热镀锌钢板(管)主体(氟碳漆饰面)，内部热镀锌钢龙骨支撑；1.2厚不锈钢字白色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分(基础及预埋件不含)，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	6	9719.64	58317.84	
183	050307009013	安全警示标识牌	1、热镀锌钢板(管)主体(氟碳漆饰面)，内部热镀锌钢龙骨支撑；1.2厚不锈钢字白色烤漆 2、含基础预埋件以上所有部分(基础及预埋件不含)，详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	块	23	3159.06	72658.38	
184	050307017001	垃圾箱	1、尺寸1160*400*1200mm，1.2厚不锈钢深灰色烤漆哑光面，不锈钢字体，金色烤漆 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	个	24	1200	28800	
		分部小计					314101.17	
		景观步道等						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	050201001028	碎石铺装	1、150mm厚粒径20-30mm碎石夯入土中，压实系数不小于0.95；地面整平并素土夯实系数不小于0.93 2、详见大样图，按照设计、甲方要求施工。	m ²	2860	37.7	107822	
186	050201001029	石材铺装	1、做法：600~300x300~100x20厚芝麻灰糙面PC砖，30mm厚1：3水泥砂浆，80mm厚C20混凝土，100mm厚碎石垫层，路基整平并素土夯实系数不小于0.93。 2、按照设计、甲方要求施工。	m ²	6954	244.63	1701157.02	
187	011107002003	石材台阶	1、做法：500X500X150mm灰色老石块，水泥扫缝，30mm厚1：3水泥砂浆；80mm厚C20砼垫层；100mm厚碎石垫层；路基整平并素土夯实系数不小于0.93 2、按照设计、甲方要求施工。	m ²	1330	596.93	793916.9	
188	011503002005	登山道栏杆	1、热镀锌钢管氟碳漆饰面+竹木扶手，含基础、栏杆、扶手及预埋件安装，具体详见大样图。 2、按照设计、甲方要求施工。	m	345	370	127650	
		分部小计					2730545.92	
		分部分项合计					4759074.31	
1	05B001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1、模板按照定额含量计算后归集与本项目，结算时项下定额工程量与分部分项相关工程量同步调整，非包干费用项。 2、按照设计、甲方要求施工。	项	1	87432.89	87432.89	
		单价措施合计					87432.89	
合计							4846507.2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			58642.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	48465.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	10177.67			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	48465.07			
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	26655.79			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					133763.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	451500		
2	暂估价	415000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	415000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		866500		

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		451500	
合计			451500	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	综合服务点	竹制桌椅，成品购买	7000			
2	衲衣石	含底座	30000			
3	金牛洞	塑石假山（含骨架）	100000			
4	金牛洞	金牛	80000			
5	仙人石	石桌椅，成品购买	3000			
6	讲经台	成品座椅	6000			
7	公厕		150000			
8	现有登山步道修复铺装约100米		20000			
9	现有登山步道修复坐凳约10组		10000			
10	现有登山步道修复垃圾桶约12个		6000			
11	现有登山步道修复路灯约10组		3000			
合计			415000			

计日工表

工程名称：景观工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	225100.68		225100.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5846770.8	3.3	192943.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5846770.8	0.55	32157.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5846770.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6071871.48	9	546468.43
合计					771569.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观工程(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	483115.22	
1.1	人工费	183267.42	
1.2	材料费	141563.41	
1.3	施工机具使用费	124423.56	
1.4	企业管理费	21606.7	
1.5	利润	12254.13	
2	措施项目费	27208.37	
2.1	单价措施项目费	9617.8	
2.2	总价措施项目费	17590.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9460.48	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7858.99	
5	税金	46636.43	
6	工程造价	564819.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	060104001001	清表	1、清理表层草皮、灌木和胸径15cm以下的树木以及表层渣土、种植土、垃圾等并装车外运弃置 2、伐树须征得甲方和相关部门的许可，按照甲方要求处置。 3、现场考察后自行报价	m2	6983	3	20949	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合土石方开挖 2、厚度：根据设计及现场调整 3、各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式、土方平衡及是否装车	m3	5555.5	6.46	35888.53	
3	040102001001	石方破碎	1、现场影响施工需要破碎的石方或混凝土、钢筋混凝土等，自行考虑破碎方式 2、按照甲方和设计要求施工	m3	977	15.21	14860.17	
4	040202005001	碎石土	1、碎石与土为28：72 2、按照设计图纸及规范施工	m3	2457.7	105.55	259410.24	
5	040103001009	回填方	1、路基土石方回填压实 2、土石方来源及运距自行考虑 3、土石方质量及技术要求符合设计及规范要求，按照甲方和设计要求施工	m3	2892	13.73	39707.16	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、给排水土石方开挖，开挖时注意将用于回填的素土分开堆放，以便用于回填 2、各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，土方平衡后自主考虑开挖方式及是否装车	m3	5021.19	5.75	28871.84	
7	040103001011	回填方	1、给排水沟槽土石方回填，要求素土回填，不得夹杂石块，碎碴等 2、按照设计及甲方要求施工，各投标单位认真踏勘施工现场并结合现场施工条件，自主考虑开挖方式及弃运运距	m3	5040.22	14.71	74141.64	
8	040103002001	余方弃置	1、土石方弃置或短拨 2、按照设计及甲方要求施工，现场考察后报价	m3	1260.06	7.37	9286.64	
		分部小计					483115.22	
		分部分项合计					483115.22	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9617.8	9617.8	
		单价措施合计					9617.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						492733.02		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水晶山（土石方）（003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9460.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7391			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2069.48			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8130.09			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17590.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7858.99		7858.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	510323.59	1.3	6634.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	510323.59	0.24	1224.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	510323.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	518182.58	9	46636.43
合计					54495.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水晶山（土石方）(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 水晶山(土石方)(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：水晶山（道路）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1208572.59	
1.1	人工费	216839.7	
1.2	材料费	891756.65	
1.3	施工机具使用费	48429.17	
1.4	企业管理费	33859.31	
1.5	利润	17687.76	
2	措施项目费	50756.12	
2.1	单价措施项目费	8640.54	
2.2	总价措施项目费	42115.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22031.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29468.29	
5	税金	115991.73	
6	工程造价	1404788.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水晶山(道路)(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、路面5cm细粒式沥青砼(AC-13C) 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	5568.5	55.9	311279.15	
2	040203004001	下封层	1、采用乳化沥青稀浆封层 ES-1型，集料须符合设计及规范要求 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	6122	4.97	30426.34	
3	040203003002	透层	1、采用 0.6cm高渗性阳离子 乳化沥青 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	6122	3.73	22835.06	
4	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、16cm厚水泥稳定碎石 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	6122	52.78	323119.16	
5	040202011003	碎石	1、路基10cm厚级配碎石 2、按照设计、甲方要求施工。	m2	6921.5	20.68	143136.62	
6	040201021002	土工合成材料	1、三维土工网 2、按照甲方和设计要求施工。	m2	2844.6	13.39	38089.19	
7	040201021005	土工合成材料	1、土工格栅 2、按照甲方和设计要求施工。	m2	320	16	5120	
8	080202026001	浆砌片石	1、M7.5浆砌片石边沟、截水沟 2、按照甲方和设计要求施工。	m3	577.8	541.62	312948.04	
9	010404001001	混凝土垫层	1、截水沟C20 混凝土护底 2、按照甲方和设计要求施工。	m3	47.64	453.8	21619.03	
		分部小计					1208572.59	
		分部分项合计					1208572.59	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	8640.54	8640.54	
		单价措施合计					8640.54	
合计							1217213.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水晶山（道路）(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			22031.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18258.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3773.36			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20084.02			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					42115.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水晶山（道路）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：水晶山（道路）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水晶山（道路）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：水晶山（道路）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水晶山（道路）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水晶山（道路）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29468.29		29468.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1259328.71	2	25186.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1259328.71	0.34	4281.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1259328.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1288797	9	115991.73
合计					145460.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水晶山（道路）(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 水晶山(道路)(004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：交安工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	36963.6	
1.1	人工费	2766.12	
1.2	材料费	29421.26	
1.3	施工机具使用费	3230.02	
1.4	企业管理费	1188.54	
1.5	利润	357.66	
2	措施项目费	1090.42	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1090.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	480.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	939.93	
5	税金	3509.46	
6	工程造价	42503.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交安工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			480.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	443.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	36.96			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	609.9			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1090.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 交安工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：交安工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交安工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：交安工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交安工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交安工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	939.93		939.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38054.02	2.1	799.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38054.02	0.37	140.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38054.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	38993.95	9	3509.46
合计					4449.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交安工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 交安工程(005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	247299.72	
1.1	人工费	51021.77	
1.2	材料费	175489.13	
1.3	施工机具使用费	4216.32	
1.4	企业管理费	11047.67	
1.5	利润	5524.83	
2	措施项目费	11029.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11029.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4476.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6044.91	
5	税金	23793.68	
6	工程造价	288167.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、DN300HDPE波纹排水管，过路埋地敷设 2、环刚度选用SN8，按照设计和规范施工。	m	27	55.19	1490.13	
2	040501004002	塑料管	1、DN300PE排水管 2、环刚度选用SN8，电热熔连接，埋地敷设 3、按照设计和规范施工。	m	170	249.7	42449	
3	040504008001	整体化粪池	1、玻璃钢化粪池，有效容积12m³ 2、型号：YJBH-5-II玻璃钢化三格化粪池参考图集14SS706、24、46、49页 3、含土方挖填、弃运，按照设计和规范施工	座	6	4224.79	25348.74	
4	040504002001	混凝土井	1、直径1000mm钢筋混凝土污水井，做法详见20S515P30页 2、具体参数按直径300mm管径对照图集选型，按照设计和规范施工	座	16	2423.17	38770.72	
5	040504001001	水表井	1、DN150水表井，做法详见12SS508第99页 2、按照设计和规范施工。	座	1	7284.75	7284.75	
6	040504001003	水表井	1、DN100水表井，做法详见12SS508第99页 2、按照设计和规范施工。	座	1	3477.76	3477.76	
7	040504001004	减压水表井	1、DN50-DN80减压水表井，做法详见大样图LW-S1.22 2、按照设计和规范施工。	座	14	2762.52	38675.28	
8	040504001005	给水阀门井	1、DN32-DN65阀门井，做法详见12SS508第24页 2、按照设计和规范施工。	座	4	2406.77	9627.08	
9	040504001006	给水阀门井	1、DN100-DN150阀门井，做法详见12SS508第24页 2、按照设计和规范施工。	座	8	3056.76	24454.08	
10	040504001007	排气阀门井	1、排气阀门井，做法详见12SS508第49页 2、按照设计和规范施工。	座	1	2747.12	2747.12	
11	040504001008	泄水阀门井	1、泄水阀门井，做法详见12SS508第56页（按照阀门直径DN100选用） 2、按照设计和规范施工。	座	1	4813.54	4813.54	
12	040503002001	混凝土支墩	1、架空管道用C20混凝土支墩 L*B*H=500*400*350mm 2、含土方，模板等按照设计和规范施工	m3	23.1	1451.2	33522.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040503003001	金属支架制作、安装	1、架空管道混凝土支墩处成品预埋钢支架，配套螺母和垫圈，含钢筋等预埋件 2、按照设计和规范施工	套	330	44.36	14638.8	
		分部分项合计					247299.72	
		单价措施合计						
合计							247299.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4476.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3709.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	766.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2473			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4080.45			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11029.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6044.91		6044.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	258329.3	2	5166.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	258329.3	0.34	878.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	258329.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	264374.21	9	23793.68
合计					29838.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属排水及构筑物(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 附属排水及构筑物(006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3160432.47	
1.1	人工费	1117467.06	
1.2	材料费	1245064.48	
1.3	施工机具使用费	172019.37	
1.4	企业管理费	480547.91	
1.5	利润	145333.65	
2	措施项目费	124837.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	124837.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41085.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	81146.16	
5	税金	302977.41	
6	工程造价	3669393.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		亮化照明						
1	040801010001	落地式配电箱	1、停车场配电箱TCC1-PDX 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	2575.11	2575.11	
2	040801010003	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDX1 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	2350.11	2350.11	
3	040801010010	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDX2 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1527.54	1527.54	
4	040801010011	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDX3 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1805.17	1805.17	
5	040801010012	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDX4 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1429.25	1429.25	
6	040801010013	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDX5 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1213.5	1213.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040801010014	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDx6 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1127.76	1127.76	
8	040801010015	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDx7 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1733.88	1733.88	
9	040801010016	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDx8 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1519.42	1519.42	
10	040801010017	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDx9 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1440.72	1440.72	
11	040801010018	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDx10 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1369.25	1369.25	
12	040801010019	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDx11 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1789.25	1789.25	
13	040801010020	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDx12 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1517.76	1517.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040801010021	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDX13 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1405.16	1405.16	
15	040801010022	落地式配电箱	1、景观配电箱JGPDX14 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1266.28	1266.28	
16	040801010026	落地式配电箱	1、大型活动电箱1HD01-PDX 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1366.28	1366.28	
17	040801010027	落地式配电箱	1、大型活动电箱1HD02-PDX 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1366.28	1366.28	
18	040801010028	落地式配电箱	1、花海露营1配电箱LY1-PDX 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1593.5	1593.5	
19	040801010029	落地式配电箱	1、花海露营2配电箱LY2-PDX 2、箱面带锁,采用防水、防尘、防腐。防护等级不应低于IP55,具体参数及施工要求详见设计图纸 3、含箱内配件、向下电线电缆接头、接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	台	1	1593.5	1593.5	
20	040805001001	庭院灯	1、4.2m高庭院灯(车行道照明),大样详见TY-4.0 2、参数:4200K,40W,AC220V;LED,IP65 3、含接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	套	84	1856.59	155953.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040805001002	庭院灯	1、3.5m高庭院灯（二级步道照明），大样详见TY-4.0 2、参数：暖白光，60W，220V；LED 4200k IP65 3、含接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	套	188	1732.25	325663	
22	040805004004	景观照明灯	1、埋地灯 2、参数：6W，AC220V；LED，4200k，IP67 3、含接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	套	60	270.87	16252.2	
23	040805004006	景观照明灯	1、埋地龟背灯 2、参数：3W，DC24V；LED，4200k，IP67 3、含接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	套	2198	280.87	617352.26	
24	040805004001	景观照明灯	1、草坪灯 2、参数：15W，AC220V；LED 4200k IP65 3、含接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	套	149	501.65	74745.85	
25	040805004002	景观照明灯	1、射树灯 2、参数：25W，220V；LED 4000k IP67 3、含接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	套	6	379.71	2278.26	
26	040805004005	景观照明灯	1、洗墙灯 2、参数：15W/m，24V；LED 4000k IP67 3、含接地、基础及预埋件等。按照设计及甲方要求施工。	m	27	180.96	4885.92	
27	040803001001	电缆	1、WDZB-YJY-5*16低烟无卤B级阻燃电缆 2、按照设计及甲方要求施工。	m	300	96.22	28866	
28	040803001008	电缆	1、JHS-4*16防水橡胶套软电缆 2、按照设计及甲方要求施工。	m	100	87.72	8772	
29	040803001009	电缆	1、JHS-4*10防水橡胶套软电缆 2、按照设计及甲方要求施工。	m	50	76.15	3807.5	
30	040803001010	电缆	1、JHS-4*6防水橡胶套软电缆 2、按照设计及甲方要求施工。	m	100	38.61	3861	
31	040803001011	电缆	1、ZR-YJV-3*6阻燃电缆 2、按照设计及甲方要求施工。	m	26500	29.38	778570	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040803001007	电缆	1、ZR-YJV-2*2.5阻燃电缆 2、按照设计及甲方要求施工。	m	6000	20.86	125160	
33	031101001014	防水变压器	1、500VA,防水变压器220/24V,低压灯使用 2、井内安装,按照设计及甲方要求施工。	台	120	167.01	20041.2	
34	040804001001	配管	1、电缆保护管PE80 2、按照设计及甲方要求施工。	m	2700	44.11	119097	
35	040804001007	配管	1、电缆保护管PE40 2、按照设计及甲方要求施工。	m	100	31.29	3129	
36	040804001002	配管	1、电缆保护管PE32 2、按照设计及甲方要求施工。	m	26500	22.07	584855	
37	040804001008	配管	1、电缆保护管PE25 2、按照设计及甲方要求施工。	m	6000	21.01	126060	
38	040803002001	电缆保护管	1、电缆保护管镀锌钢管SC80 2、按照设计及甲方要求施工。	m	200	88.22	17644	
39	040803002002	电缆保护管	1、电缆保护管镀锌钢管SC50 2、按照设计及甲方要求施工。	m	100	49.91	4991	
40	040205001001	手孔井	1、C10砂浆砖砌,具体做法及尺寸详见设计图LE-1.02。 2、按照设计图纸及甲方要求施工。	座	200	542.29	108458	
		分部小计					3160432.47	
		分部分项合计					3160432.47	
		单价措施合计						
合计							3160432.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			41085.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	37925.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3160.43			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	31604.32			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	52147.14			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					124837.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	81146.16		81146.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3285269.55	2.1	68990.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3285269.55	0.37	12155.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3285269.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3366415.71	9	302977.41
合计					384123.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路广场亮化(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外道路广场亮化(007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外安装（给水）(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	514283.34	
1.1	人工费	74012.05	
1.2	材料费	383600.1	
1.3	施工机具使用费	16695.21	
1.4	企业管理费	29606.91	
1.5	利润	10369.07	
2	措施项目费	19594.2	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19594.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8794.25	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	30000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15901.35	
5	税金	52180.1	
6	工程造价	631958.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装（给水）（008）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
1	031001006002	PE给水管	1、材质、规格：DN25PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、埋地敷设，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	200	9.57	1914	
2	031001006004	PE给水管	1、材质、规格：DN32PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、埋地敷设，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	270	10.61	2864.7	
3	031001006005	PE给水管	1、材质、规格：DN50PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、埋地敷设，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	1600	20.08	32128	
4	031001006006	PE给水管	1、材质、规格：DN65PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、埋地敷设，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	550	25.31	13920.5	
5	031001006007	PE给水管	1、材质、规格：DN80PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、埋地敷设，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	35	28.9	1011.5	
6	031001006009	PE给水管	1、材质、规格：DN100PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、埋地敷设，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	100	43.99	4399	
7	031001006011	PE给水管	1、材质、规格：DN100PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、架空敷设，50mm厚柔性泡沫橡塑绝热层，错缝处搭接100mm，镀锌铁丝捆扎固定及镀锌抽芯铆钉固定；外包镀锌薄钢板，外涂一道环氧煤沥青漆防腐，再涂绿色防火漆 4、具体做法详见设计图纸，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	600	160.51	96306	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006010	PE给水管	1、材质、规格：DN150PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、埋地敷设，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	1150	81.18	93357	
9	031001006012	PE给水管	1、材质、规格：DN150PE给水管 2、连接形式：热熔连接，公称压力1.60Mpa 3、架空敷设，50mm厚柔性泡沫橡塑绝热层，错缝处搭接100mm，镀锌铁丝捆扎固定及镀锌抽芯铆钉固定；外包镀锌薄钢板，外涂一道环氧煤沥青漆防腐，再涂绿色防火漆 4、具体做法详见设计图纸，按照图纸设计要求做试压、冲洗和消毒	m	950	226.87	215526.5	
10	031003013001	水表组	1、DN150水表组，具体配件组成及安装详见图集12SS508、99页，含图集中井内阀门、水表等所有配件及安装 2、按照设计和规范施工。	组	1	1586.04	1586.04	
11	031003013002	水表组	1、DN100水表组，具体配件组成及安装详见图集12SS508、99页，含图集中井内阀门、水表等所有配件及安装 2、按照设计和规范施工	组	1	1062.42	1062.42	
12	031003013003	减压水表组	1、DN80水表组，具体配件组成及安装详见减压水表井大样图，含大样图中井内阀门、水表等所有配件及安装 2、按照设计和规范施工	组	1	3348.14	3348.14	
13	031003013005	减压水表组	1、DN50水表，具体配件组成及安装详见减压水表井大样图，含大样图中井内阀门、水表等所有配件及安装 2、按照设计和规范施工	组	13	2566.37	33362.81	
14	031003013006	水表组	1、DN32水表组，具体配件组成及安装详见图集12SS508第24页，带截止阀和水表，详见平面标注 2、按照设计和规范施工	组	1	229.05	229.05	
15	031003013007	水表组	1、DN50水表组，具体配件组成及安装详见图集12SS508第24页，带截止阀和水表，详见平面标注 2、按照设计和规范施工	组	3	349.24	1047.72	
16	031003001011	闸阀	1、DN100的闸阀，1.6mpa，详见图集12SS508第24页 2、按照设计和规范施工	个	2	479.99	959.98	
17	031003001014	闸阀	1、DN150的闸阀，1.6mpa，详见图集12SS508第24页 2、按照设计和规范施工	个	6	828.91	4973.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003001003	排气阀	1、DN50排气阀，参考图集12SS508第49页（消防管内压力超过1.8mpa自动排气，给水管内压力超过1.5mpa自动排气） 2、按照设计和规范施工	个	1	257.02	257.02	
19	031003001005	泄水阀	1、DN100泄水阀，参考图集12SS508第56页 2、按照设计和规范施工	个	1	2054.51	2054.51	
20	031003001006	取水阀门	1、DN20快速取水阀，含相应VB-6RD阀门箱、砖基、反滤层 2、按照设计和规范施工	套	28	93.72	2624.16	
21	031003001007	泄水阀门	1、DN25绿化给水管泄水阀，含相应VB-10RD阀门箱、砖基、反滤层 2、按照设计和规范施工	套	1	131.78	131.78	
22	031003001008	排气阀门	1、DN25绿化给水管进排气阀，含相应VB-10RD阀门箱、砖基、反滤层 2、按照设计和规范施工	套	1	131.17	131.17	
23	031003001009	绿化浇灌塑料阀门箱	1、1419绿色阀门箱，包含DN65闸阀、混凝土镇墩、DN25泄水球阀等 2、按照设计和规范施工	套	1	587.86	587.86	
24	031003001010	绿化浇灌塑料阀门箱	1、1419绿色阀门箱，包含DN50闸阀、混凝土镇墩、DN25泄水球阀等 2、按照设计和规范施工	套	1	500.02	500.02	
		分部小计					514283.34	
		分部分项合计					514283.34	
		单价措施合计						
合 计							514283.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装（给水）（008）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8794.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7714.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1080			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5142.83			
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5657.12			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19594.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装（给水）(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	30000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	30000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		30000		

暂列金额明细表

工程名称：室外安装（给水）(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装（给水）(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	雾森系统		30000			
合计			30000			

计日工表

工程名称：室外安装（给水）(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外安装（给水）（008）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装（给水）(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15901.35		15901.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	563877.54	2.4	13533.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	563877.54	0.42	2368.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	563877.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	579778.89	9	52180.1
合计					68081.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外安装（给水）（008）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外安装 (给水) (008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）（009）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	218260.1	
1.1	人工费	22382.05	
1.2	材料费	183555.75	
1.3	施工机具使用费	2233.01	
1.4	企业管理费	7137.13	
1.5	利润	2952.16	
2	措施项目费	13544.79	
2.1	单价措施项目费	300.05	
2.2	总价措施项目费	13244.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7452.9	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8646.33	
5	税金	21640.61	
6	工程造价	262091.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）（009）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		集装箱						
1	01B001	集装箱	1、集装箱按设计需求制作、运输、吊装到位 2、集装箱尺寸：16.2m*7.3m*315m，包含主体钢柱、钢梁集装箱支撑结构、集装箱外墙、内墙、顶棚	项	1	118260	118260	
		分部小计					118260	
		门窗工程						
2	010802001010	玻璃防盗门	1、门代号及洞口尺寸：MLC-1 2、门框、扇材质：铝合金型材，壁厚满足图纸及规范要求 3、玻璃品种、厚度：玻璃厚度满足图纸及规范要求 4、含不锈钢合页、锁具、门吸、铰链等五金配件制作安装	m2	7.7	500	3850	
3	010807001002	铝合金推拉窗	铝合金推拉窗 1、窗代号及洞口尺寸：C2818 2、框、扇材质：铝合金型材，壁厚满足图纸及规范要求 3、玻璃品种、厚度：6+12+6中空玻璃，样式详建筑图纸，玻璃厚度满足图纸及规范要求 4、含五金配件等制作安装	m2	17.78	450	8001	
4	010807001003	铝合金推拉窗	铝合金固定窗 1、窗代号及洞口尺寸：C0808 2、框、扇材质：铝合金型材，壁厚满足图纸及规范要求 3、玻璃品种、厚度：6+12+6中空玻璃，样式详建筑图纸，玻璃厚度满足图纸及规范要求 4、含五金配件等制作安装	m2	2.49	400	996	
		分部小计					12847	
		屋面及防水工程						
5	010901002001	型材屋面	1、1.2mm厚铝板屋面由专业厂家二次深化，并达到一级防水要求，深化方案须得到设计、甲方认可 2、配套钢檩条 3、备注：以外包面积计算	m2	149.37	371.45	55483.49	
		分部小计					55483.49	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40mm厚C25细石混凝土，表面撒一道1:1水泥砂浆干粉压实抹光 2、1.2mm厚聚合物水泥涂膜，四周有墙处翻起高出完成面至少200（另计） 3、80mm厚C15混凝土随捣随抹，内配双向Φ8@200×200钢筋 4、80厚mm碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数>0.94	m2	93.33	107.28	10012.44	
7	011102003001	块料楼地面	1、10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉	m2	93.33	124.83	11650.38	
		分部小计					21662.82	
		其他装饰工程						
8	011210002001	金属隔断	1、50*50仿木纹铝格栅，间距@100 2、配套龙骨	m2	52.2	116.1	6060.42	
9	011207001003	仿木纹铝板窗台板	1、2mm仿木纹铝板窗台，厚100mm 2、配套龙骨，深化方案须得到设计、甲方认可	m2	11.47	344.06	3946.37	
		分部小计					10006.79	
		分部分项合计					218260.1	
1	011701002001	外脚手架	1、门窗、外墙面格栅安装脚手架	m2	61.77	2.08	128.48	
2	011701006001	屋面脚手架	1、屋面铝板安装脚手架	m2	121.68	1.41	171.57	
		单价措施合计					300.05	
合计							218560.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）（009）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7452.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	6775.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	677.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2185.6			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3606.24			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13244.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）（009）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）（009）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）（009）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）（009）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8646.33		8646.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	231804.89	3.2	7417.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	231804.89	0.53	1228.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	231804.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	240451.22	9	21640.61
合计					30286.94

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：自行车租赁点管理用房（土建）（009）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 自行车租赁点管理用房 (土建) (009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	20355.34	
1.1	人工费	5609.65	
1.2	材料费	11456.23	
1.3	施工机具使用费	260.96	
1.4	企业管理费	2243.9	
1.5	利润	784.6	
2	措施项目费	833.68	
2.1	单价措施项目费	137.41	
2.2	总价措施项目费	696.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	312.5	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	534.98	
5	税金	1955.16	
6	工程造价	23679.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）（010）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：集装箱管理用房ALg1 2、型号：电气元件配置参数详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2、4mm2 4、安装方式：底离地1.5米明装	台	1	1273.57	1273.57	
2	030404017004	配电箱	1、名称：4路应急照明集中电源PD1 2、型号：1.0KW 3、安装方式：底离地1.5米暗装	台	1	2556.03	2556.03	
3	030404035001	插座	1、名称：安全型两孔加三孔插座 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 10A 4、安装方式：底边距地0.3米暗装	个	4	21.57	86.28	
4	030404035002	插座	1、名称：安全型三孔插座 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 16A 4、安装方式：底边距地2.3米暗装	个	1	20.08	20.08	
5	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 10A 4、安装方式：底边距地1.3米暗装	个	1	15.02	15.02	
6	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 10A 4、安装方式：底边距地1.3米暗装	个	1	17.92	17.92	
7	030411005001	接线箱	1、名称：信息配线箱 2、安装形式：底边距地0.3米暗装 3、参考尺寸：400(W)*300(H)*120(D)	个	1	389.66	389.66	
8	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV-2.5mm2	m	219.6	3.36	737.86	
9	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV-4mm2	m	21.99	4.04	88.84	
10	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV-1.5mm2	m	53.58	2.76	147.88	
11	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	86.06	17.71	1524.12	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）（010）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			312.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	274.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	38.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	182.75			
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	201.02			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					696.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	534.98		534.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18970.8	2.4	455.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18970.8	0.42	79.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18970.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	21724	9	1955.16
合计					2490.14

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：自行车租赁点管理用房（安装）(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 自行车租赁点管理用房(安装)(010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	725107.33	
1.1	人工费	166321.52	
1.2	材料费	465312.19	
1.3	施工机具使用费	17931.35	
1.4	企业管理费	53429.46	
1.5	利润	22112.81	
2	措施项目费	328826.77	
2.1	单价措施项目费	268607.64	
2.2	总价措施项目费	60219.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33885.68	
3	其他项目费	250000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	250000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48636.74	
5	税金	121731.38	
6	工程造价	1474302.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、弃土运距：投标人根据现场踏勘情况自行考虑 3、取土运距：投标人根据现场踏勘情况自行考虑	m2	236.1	2.07	488.73	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内	m3	499.15	12.44	6209.43	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内	m3	26.41	9.46	249.84	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：分层夯实，每层厚度不大于250mm，每层压实系数≥0.94，基底0.97 2、填方材料品种：回填土 3、填方来源、运距：回填用土应符合规范要求，土源及土方运距由投标人根据现场踏勘情况自行考虑	m3	323.45	34.08	11023.18	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人根据现场踏勘情况自行考虑	m3	202.11	18.73	3785.52	
		分部小计					21756.7	
		砌筑工程						
6	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块(B06) 2、墙体类型：外墙挡土墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5配套专用砂浆 4、部位：±0.000以上	m3	7.1	456.39	3240.37	
7	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块(B06) 2、墙体类型：200mm外墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5配套专用砂浆 4、部位：±0.000以上	m3	21.12	456.39	9638.96	
8	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块(B06) 2、墙体类型：200mm外墙(有水房间) 3、砂浆强度等级：Ma7.5配套专用砂浆 4、部位：±0.000以上	m3	6.21	453.77	2817.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压砂加气混凝土砌块(B06) 2、墙体类型：200mm内墙(有水房间) 3、砂浆强度等级：Ma7.5配套专用砂浆 4、部位：±0.000以上	m3	3.6	445.19	1602.68	
10	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压砂加气混凝土砌块(B06) 2、墙体类型：100mm内墙 3、砂浆强度等级：Ma7.5配套专用砂浆 4、部位：±0.000以上	m3	5.29	475.08	2513.17	
		分部小计					19813.09	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	60.4	389.66	23535.46	
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	141.8	377.25	53494.05	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.48	382.82	5160.41	
14	010505001002	有梁板（-0.05m处）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	37.45	412	15429.4	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	21.12	465.12	9823.33	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	101.05	414.21	41855.92	
17	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：集热器基础	m3	0.22	440.24	96.85	
18	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.81	653.95	1837.6	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、反坎、压顶等	m3	2.07	513.03	1061.97	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.35	577.68	202.19	
21	010507004001	台阶	1、80mm厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分，三角部分混凝土量需综合计量)，台阶向外坡1% 2、80mm厚碎石垫层 3、素土夯实	m2	1.28	50.81	65.04	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢，直径Φ6-Φ12mm	t	0.318	5061.03	1609.41	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径Φ6mm	t	0.656	5061.03	3320.04	
24	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径Φ8-Φ12mm	t	10.239	5061.03	51819.89	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径Φ14mm	t	0.774	4319.97	3343.66	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，直径Φ16~Φ25mm	t	4.656	4319.97	20113.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢抗震，直径Φ8-Φ12mm	t	0.732	5097.23	3731.17	
28	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢抗震，直径Φ14mm	t	1.211	4356.17	5275.32	
29	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢抗震，直径Φ16~Φ25mm	t	6.392	4356.17	27844.64	
30	010515001004	现浇构件钢筋	1、砌体、板缝内加固拉结钢筋Φ12mm内	t	0.142	7489.57	1063.52	
31	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	224	7.9	1769.6	
32	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：直径25以内	个	2	11.57	23.14	
		分部小计					272476.39	
		门窗工程						
33	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M0922 2、成品木门含配套门套 3、含五金配件及运输安装	m2	3.96	450	1782	
34	010802001010	玻璃防盗门	1、门代号及洞口尺寸：M-1、M-2 2、门框、扇材质：铝合金型材，壁厚满足图纸及规范要求 3、玻璃品种、厚度：玻璃厚度满足图纸及规范要求 4、含不锈钢合页、锁具、门吸、铰链等五金配件制作安装	m2	3.3	500	1650	
35	010807001002	铝合金推拉窗	铝合金推拉窗 1、窗代号及洞口尺寸：C-1、C-2等 2、框、扇材质：铝合金型材，壁厚满足图纸及规范要求 3、玻璃品种、厚度：6+12+6中空玻璃，样式详建筑图纸，玻璃厚度满足图纸及规范要求 4、含五金配件等制作安装	m2	21.2	450	9540	
		分部小计					12972	
		屋面及防水工程						
36	010901001001	瓦屋面	1、水泥瓦，看样采购 2、挂瓦条、顺水条	m2	330.19	74.43	24576.04	
37	010902001001	屋面卷材防水	1、3+3mm厚SBS I 型改性沥青卷材防水，翻起高于完成面不小于250	m2	368.58	72.43	26696.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层	1、40mm厚C20细石混凝土保护层，内配Φ4@100*100双向钢筋 2、3+3mm厚SBS I 型改性沥青卷材防水，翻起高于完成面不小于250（另计） 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、60mm厚挤塑聚苯板（XPS）B1级（另计） 5、钢筋砼屋面结构板原浆收光出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100的圆角 6、部位：保温坡屋面	m2	330.19	73.46	24255.76	
39	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	泄水孔 1、吐水管品种、规格：Φ25泄水孔，@3000	根(个)	23	52.9	1216.7	
40	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.2mm厚聚合物水泥涂膜，四周有墙处翻起高出完成面至少200	m2	195.26	16.99	3317.47	
41	010904002002	聚氨酯防水涂料	1、1.5厚聚氨酯防水涂料（刷两道）	m2	93.13	19.76	1840.25	
		分部小计					81902.47	
		保温、隔热、防腐工程						
42	011001001001	保温隔热屋面	1、60mm厚挤塑聚苯板（XPS）B1级	m2	330.19	49.61	16380.73	
43	011001003001	保温隔热墙面	1、耐碱玻纤网格布一层（用于底层为二层布）压入5mm厚聚合物抗裂砂浆 2、30mm厚岩棉板（A级）	m2	148.17	106.73	15814.18	
		分部小计					32194.91	
		楼地面装饰工程						
44	011101003001	细石混凝土楼地面	1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平	m2	14.14	16.21	229.21	
45	011101003002	细石混凝土楼地面	1、40mm厚C25细石混凝土，表面撒一道1:1水泥砂浆干粉压实抹光 2、1.2mm厚聚合物水泥涂膜，四周有墙处翻起高出完成面至少200（另计） 3、80mm厚C15混凝土随捣随抹，内配双向Φ8@200×200钢筋 4、80厚mm碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数>0.94	m2	223.54	107.28	23981.37	
46	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石面层，DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、部位：二层露台	m2	84.42	286.54	24189.71	
47	011102003001	块料楼地面	1、10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉	m2	324.73	124.83	40536.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉	m ²	24.11	181.67	4380.06	
		分部小计					93316.4	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011201001002	墙面一般抹灰	1、5mm厚聚合物水泥防水砂浆+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2、20mm厚1:2防水水泥砂浆(内加5%抗渗剂) 3、部位: 外墙面	m ²	148.17	61.18	9065.04	
50	011201001001	墙面一般抹灰	1、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥 砂浆)压实抹平 2、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥 石灰膏 砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3、界面剂 1道 4、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、部位: 卫生间墙面	m ²	59.84	42.83	2562.95	
51	011201001004	墙面一般抹灰	1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位: 内墙面	m ²	292.79	37.15	10877.15	
52	011201001003	天棚一般抹灰	1、5~8厚 DP M10 砂浆(1:0.5:3 水泥石灰膏 砂浆)抹平 2、部位: 天棚面	m ²	19.15	27.42	525.09	
53	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、两种材料的墙体交接处钉300mm宽金属网	m ²	9.49	13.45	127.64	
		分部小计					23157.87	
		油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406003002	满刮腻子	1、柔性耐水腻子局部修补批平 2、部位: 外墙面	m ²	199.27	19.67	3919.64	
55	011406003001	涂料天棚	1、无机涂料面层两道 2、专用腻子两遍批平一遍压光 3、部位: 毛坯顶棚	m ²	577.35	23.17	13377.2	
56	011406003004	刷大白浆	1、刷大白浆 2、2~3 厚面层耐水腻子刮平 3、部位: 卫生间顶棚	m ²	19.15	6.99	133.86	
57	011406003003	涂料墙面	1、无机涂料饰面一底两度 2、满刮白色腻子两遍细砂纸磨光 3、部位: 内墙面	m ²	232.95	24.8	5777.16	
58	011404002001	踢脚线块料	1、10厚地砖踢脚, DTG砂浆擦缝 2、9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m	191	44.74	8545.34	
		分部小计					31753.2	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011204003001	块料墙面	1、5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶 3、部位：卫生间墙面	m ²	60.49	137.65	8326.45	
60	011207001003	墙面装饰板	1、1.2mm仿木纹铝板 2、配套龙骨 3、部位：檐口、外露天棚底	m ²	307.33	315.64	97005.64	
61	011207001001	墙面装饰板	1、1.2mm仿文化石铝板 2、配套龙骨 3、部位：外墙面	m ²	22.52	315.64	7108.21	
62	01B001	成品钢结构楼梯	1、钢梁钢柱均为Q235B材质； 2、钢板采用花纹钢板；	个	2	4000	8000	
63	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：硬木扶手 2、栏杆材料种类、规格：60*3方钢管立柱，40*4方钢管栏杆 3、详见图集22J403-1-B22-7 4、高度：1200mm	m	63.85	240	15324	
		分部小计					135764.3	
		分部分项合计					725107.33	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外墙砌墙脚手架 2、搭设高度：5m以内 3、脚手架材质：盘扣	m ²	684.62	22.7	15540.87	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌墙脚手架 2、搭设高度：10m以内 3、脚手架材质：盘扣	m ²	26.5	20.52	543.78	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：7.15m，2F	天	168	505.12	84860.16	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5369.94	5369.94	
5	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m ²	75.57	92.75	7009.12	
6	011702001002	基础	1、基础类型：独立柱基	m ²	95.25	78.88	7513.32	
7	011702002001	矩形柱	1、支撑高度5m以内	m ²	28.42	98.38	2795.96	
8	011702002002	矩形柱	1、支撑高度3.6m以内	m ²	136.58	80.71	11023.37	
9	011702014002	有梁板(斜板)	1、模板材质：综合考虑 2、支撑高度：5m以内 3、盘扣式支撑架：盘扣	m ²	1128.88	107.87	121772.29	
10	011702001003	基础	1、部位：集热器基础	m ²	2.88	68.74	197.97	
11	011702003001	构造柱		m ²	36.58	99.09	3624.71	
12	011702008001	圈梁	1、部位：腰梁、反坎、压顶等	m ²	17.5	72.82	1274.35	
13	011702009001	过梁		m ²	5.48	96.35	528	
14	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：详见图纸	m ²	90	72.82	6553.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					268607.64	
合计							993714.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			33885.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	30805.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3080.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	9937.15			
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16396.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					60219.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	250000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	250000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		250000		

暂列金额明细表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	幕墙		250000			
合计			250000			

计日工表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48636.74		48636.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1303934.1	3.2	41725.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1303934.1	0.53	6910.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1303934.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1352570.84	9	121731.38
合计					170368.12

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）（011）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（土建）(011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）（012）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	99890.57	
1.1	人工费	29056.15	
1.2	材料费	53956.75	
1.3	施工机具使用费	1193.99	
1.4	企业管理费	11626.56	
1.5	利润	4057.12	
2	措施项目费	4171.53	
2.1	单价措施项目费	352.28	
2.2	总价措施项目费	3819.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1714.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2934.55	
5	税金	9629.7	
6	工程造价	116626.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）（012）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：观景单体配电箱ALgj 2、型号：电气元件配置参数详见设计图纸 3、含电线电缆接头，壁挂安装	台	1	1779.66	1779.66	
2	030404017002	配电箱	1、名称：4路应急照明集中电源箱PD 2、含电线电缆接头，安装方式：底离地1.5米暗装	台	1	1125.15	1125.15	
3	030404017003	配电箱	1、名称：办公用房配电箱ALbg 2、含电线电缆接头，安装方式：底离地1.5米暗装	台	1	1289.53	1289.53	
4	030404034001	照明开关	1、名称：防溅型双联单控开关 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 10A 4、安装方式：底边距地1.3米暗装	个	2	25.25	50.5	
5	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 10A 4、安装方式：底边距地1.3米暗装	个	2	17.92	35.84	
6	030404035001	插座	1、名称：防溅安全型空调柜机插座 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 20A 4、安装方式：底边距地0.3米暗装	个	3	18.82	56.46	
7	030404035003	插座	1、名称：安全型两孔加三孔插座 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 10A 4、安装方式：底边距地0.3米暗装	个	8	21.57	172.56	
8	030404035002	插座	1、名称：防溅安全型两孔加三孔插座 2、材质：耐火PC 3、规格：~250V, 10A 4、安装方式：详见图纸	个	2	23.59	47.18	
9	030404033001	风扇	1、名称：换气扇 2、型号：配套控制开关	台	2	149.46	298.92	
10	030411005001	接线箱	1、名称：信息配线箱 2、安装形式：底边距地0.3米暗装 3、参考尺寸：400(W)*300(H)*120(D)	个	1	389.66	389.66	
11	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV-1.5mm2	m	926.6	2.62	2427.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004005	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV-2.5mm ²	m	1526.6	3.36	5129.38	
13	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV-4mm ²	m	320.2	4.04	1293.61	
14	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：BV-6mm ²	m	210	5.08	1066.8	
15	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内配线 3、型号：ZN-BV-2.5mm ²	m	462.6	2.76	1276.78	
16	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*6+E6	m	53	46.49	2463.97	
17	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*10	m	30	46.49	1394.7	
18	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*35+E16	m	120	112.21	13465.2	
19	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格：PC20 4、配置形式：暗敷	m	51.6	11.44	590.3	
20	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	625.6	17.71	11079.38	
21	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：SC32 4、配置形式：暗敷	m	53	27.95	1481.35	
22	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：SC40 4、配置形式：暗敷	m	30	38.76	1162.8	
23	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：SC100 4、配置形式：暗敷	m	16	97.6	1561.6	
24	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设 5、含土地开挖及回填	m	100	99.77	9977	
25	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装	个	30	7.18	215.4	
26	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、安装形式：暗装	个	12	7.37	88.44	
27	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘吸顶灯 2、型号：LED 12W, IP55	套	2	63.92	127.84	
28	030412005001	双管荧光灯	1、LED, 2x25W, 吸顶/吊挂安装	套	12	105.04	1260.48	
29	030412004001	A型应急照明集中电源	1、输出DC36V及以下, 蓄电池持续时间不低于1.5h, IP43	台	1	2409.9	2409.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030412004005	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：紧凑型荧光灯 6W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	79.9	639.2	
31	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、型号：紧凑型荧光灯 6W 3、安装形式：门框上 0.2米或底边距地2.5米壁装	套	12	78.99	947.88	
32	030412004002	装饰灯	1、名称：出口指示灯 2、型号：LED, 1*3W 3、安装形式：门框上 0.1米	套	6	78.99	473.94	
33	030412004003	装饰灯	1、名称：壁灯 2、型号：LED 10W, IP67 3、安装形式：底距地 2.5米	套	4	79.69	318.76	
34	040504001001	砌筑井	1、弱电手孔井 2、尺寸 ： 500*500, H=1.0m	座	1	577.27	577.27	
35	040504001002	砌筑井	1、强电手孔井 2、尺寸 ： 600*600, H=1.2m	座	1	653.97	653.97	
36	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用的底板钢筋(Φ>16时2根 ;16≥Φ>12时4根)	m	186.6	8.67	1617.82	
37	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：Φ10热镀锌圆钢明敷	m	210	46.69	9804.9	
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试端子	台(块)	4	49.32	197.28	
39	030409002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-25x4扁钢	m	6	25.93	155.58	
40	030409002003	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、规格：-50x5扁钢	m	3	28.07	84.21	
41	030409002001	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、规格：-25x4扁钢	m	8	60.11	480.88	
42	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱	台(块)	2	44.36	88.72	
43	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位接地 2、材质：钢板 150x150x10	台(块)	2	336.45	672.9	
44	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用混凝土柱内2根不小于Φ16的主筋通长焊接	m	165	31.43	5185.95	
45	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					86578.5	
		给排水、采暖、燃气工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑镀锌钢管dn50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管件 6、警示带形式：管道冲洗、消毒	m	36	90.85	3270.6	
47	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑镀锌钢管dn40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管件 6、警示带形式：管道冲洗、消毒	m	5	79.85	399.25	
48	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑镀锌钢管dn20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管件 6、警示带形式：管道冲洗、消毒	m	9	49.05	441.45	
49	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑镀锌钢管dn15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：含管件 6、警示带形式：管道冲洗、消毒	m	8	47.21	377.68	
50	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN75普通UPVC管 4、连接形式：粘接	m	12	47.09	565.08	
51	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN50普通UPVC管 4、连接形式：粘接	m	6	32.92	197.52	
52	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：DN100普通UPVC管 4、连接形式：粘接	m	18	61.73	1111.14	
53	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50地漏	个(组)	2	72.08	144.16	
54	031004006001	大便器	1、材质：白瓷 2、规格、类型：感应式冲洗阀蹲式大便器	组	2	929.12	1858.24	
55	031004007001	小便器	1、材质：白瓷 2、规格、类型：挂式小便器，含配件 3、组装形式：感应式	组	2	805.19	1610.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031004003002	洗脸盆	1、材质：白瓷 2、规格、类型：台下盆，含配件 3、附件名称、数量：采用感应式水嘴 4、含大理石台盘，含开孔、打磨、台盘支架等	组	2	1018.71	2037.42	
57	031004003003	拖把池	1、材质：白瓷 2、含配件	组	1	173.85	173.85	
58	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、带截止阀	个	1	115.21	115.21	
59	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50水表组 3、附件配置：带表前阀	组(个)	1	349.24	349.24	
60	031003001002	螺纹阀门	1、类型：小型减压阀，自带过滤装置 2、规格、压力等级：DN50	个	1	324.15	324.15	
61	031003001003	螺纹阀门	1、类型：防污隔断阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	210.38	210.38	
62	031002003015	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	1	43.45	43.45	
63	031002003011	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	1	82.87	82.87	
		分部小计					13312.07	
		分部分项合计					99890.57	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	352.28	352.28	
		单价措施合计					352.28	
合计							100242.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1714.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1503.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	210.51			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1002.43			
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1102.67			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3819.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）（012）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）（012）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2934.55		2934.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104062.1	2.4	2497.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104062.1	0.42	437.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104062.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	106996.65	9	9629.7
合计					12564.25

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）（012）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：森林消防队伍靠前驻防站点用房（安装）(012)

[illegible]