招标控制价

招　标　人：1

（单位盖章）

造价咨询人：1

（单位盖章）

2025年07月03日

新点网上招投标系统

扬州市邗江区2025年老旧小区改造工程一标段海德庄园 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 72115241.21

(大写): 柒仟贰佰壹拾壹万伍仟贰佰肆拾壹元贰角壹分

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年07月03日

复核时间:2025年07月03日

建设项目招标控制价表

工程名称：扬州市邗江区2025年老旧小区改造工程一标段海德庄园

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程	18735000.94		269248.51	382273.77
2	土建工程	6268209.93		82039.15	245904.09
3	景观、绿化工程	4493678.04	26000	46130.41	140964.4
4	海绵工程	2782193.45	400000	24646.86	81486.98
5	排水工程	24585403.01	450000	347387.35	479170.66
6	供电管道工程	2514208.3		36046.11	52740.62
7	安装工程	12736547.54	200000	157747.82	280533.42
合计		72115241.21	1076000	963246.21	1663073.94

单项工程招标控制价表

工程名称：扬州市邗江区2025年老旧小区改造工程一标段海德庄园

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程	17092620.84		243863.03	358552.37
2	道路土方石工程	1536398.88		24296.08	21377.7
3	交安工程	105981.22		1089.4	2343.7
4	建筑出新工程	6209788.51		81235.14	243762.13
5	幼儿园水箱加固工程	38968.43		545.65	1378.34
6	机房出新工程	19452.99		258.36	763.62
7	景观工程	967530.64	26000	8907.57	32907.32
8	绿化工程	2935376.09		27877.64	99836.99
9	景观、绿化土石方工程	590771.31		9345.2	8220.09
10	海绵工程-景观	1687769.21		16025.94	57403.82
11	海绵工程-绿化	176330.49		1673.13	5997.3
12	海绵工程-排水	752011.78	400000	4392.82	15774.97
13	海绵工程-土石方工程	166081.97		2554.97	2310.89
14	排水工程	19771245.44	450000	273703.1	412185.69
15	排水土石方工程	4814157.57		73684.25	66984.97
16	供电管道工程	2514208.3		36046.11	52740.62
17	海德室外路灯	1129366.97		15239.14	28417.12
18	海德智能化	2465383.51		22717.84	43303.46
19	海德室外三网合一管道	4947780.56		66952.55	109416.84
20	海德地库消防水	673982.14		9106.83	16958.73
21	海德室外消防水	1201680.8		16223.52	30236.69
22	海德地库（普通）电气及火灾报警	189795.29		2558.43	4765.78
23	海德室外火灾报警管道	995222.77		13484.3	20876.81
24	海德室外火灾报警线缆	431957.17		5831.72	10868.9
25	海德监控室电气及火灾报警	227268.97		2883.17	5390.02
26	机动车库更换部分潜水泵	210384.93		2643.81	4441.97
27	新建屋顶消防水箱	39576.83		106.51	217.1
28	成品一体化消防泵站	224147.6	200000		5640
合计		72115241.21	1076000	963246.21	1663073.94

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13442144.38	
1.1	人工费	1929065.64	
1.2	材料费	10497894.22	
1.3	施工机具使用费	284056.06	
1.4	企业管理费	509548.46	
1.5	利润	221580	
2	措施项目费	1208499.55	
2.1	单价措施项目费	30951	
2.2	总价措施项目费	1177548.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	243863.03	
3	其他项目费	672107.22	
3.1	其中：暂列金额	672107.22	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	358552.37	
5	税金	1411317.32	
6	工程造价	17092620.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床整形	m2	35073	2.01	70496.73	
2	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 3、石料品种：石灰岩 4、厚度：6cm	m2	20500	79.89	1637745	
3	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：70号A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 3、石料品种：石灰岩 4、厚度：4cm	m2	14573	52.73	768434.29	
4	040203003004	粘层	1、材料品种：粘层、乳化沥青 2、喷油量：用量0.3-0.5/m2	m2	35073	1.73	60676.29	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、备注：含切缝、填缝、养护	m2	14573	101.43	1478139.39	
6	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、备注：含切缝、填缝、养护	m2	20500	128.67	2637735	
7	040202011005	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	35073	33	1157409	
8	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：路床整形	m2	1399.3	2.01	2812.59	
9	040204002002	块料铺设	1、块料品种、规格：面包砖6cm 2、砂浆：DSM15水泥砂浆3cm 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土15cm，含切缝、填缝、养护	m2	1399.3	145.47	203556.17	
10	040202011006	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1399.3	33	46176.9	
11	040204001003	人行道整形碾压	1、部位：小区内部铺装	m2	6100.6	2.14	13055.28	
12	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：1.8cm厚PC石英砖铺装 2、砂浆：DSM15水泥砂浆3cm	m2	12201.2	97.32	1187420.78	
13	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm 3、备注：含切缝、填缝、养护	m2	6100.6	106.93	652337.16	
14	040202011007	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	6100.6	33	201319.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：芝麻灰石材平石30*12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土 3、备注：含曲线型平石 4、部位：主、次干路，店前沥青路面	m	6000	129.37	776220	
16	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：芝麻灰石材侧石12.5*20cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土 3、备注：含曲线型侧石 4、部位：楼间支路沥青路面	m	6000	109.77	658620	
17	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：芝麻灰石材平石30*12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土 3、备注：含曲线型平石 4、部位：楼间支路沥青路面	m	6000	116.92	701520	
18	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：芝麻灰石材侧石12.5*20cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土 3、备注：含曲线型侧石 4、部位：主、次干路，店前沥青路面	m	6000	100.44	602640	
19	010507001002	散水	1、垫层材料种类、厚度：级配碎石10cm 2、面层厚度：C30混凝土15cm 3、备注：含锯缝、填缝、养护 4、其他：工程量暂估	m2	3000	160.01	480030	
20	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴 2、其他：工程量暂估	m2	4000	18.31	73240	
21	011809001001	裂缝处理	1、处理方式：热沥青灌缝 2、其他：工程量暂估	m	8000	4.07	32560	
		分部小计					13442144.38	
		分部分项合计					13442144.38	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑	项	1	10949.59	10949.59	
2	04B001	现场水电接驳费	1、现场水电接驳费 2、实际发生包干使用，如未发生则不计	项	1	20001.41	20001.41	
		单价措施合计					30951	
合计							13473095.38	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(001-1)

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	35073

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.31	34.79	15.13	0.31		1.2	0.35	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.2	0.35	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	20500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01	372.06	6947.54	411.47	180.21	78.35	3.72	69.48	4.11	1.8	0.78
综合人工工日		小计							3.72	69.48	4.11	1.8	0.78
0.0351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.034	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00009	6880	0.62		
	AC-13C	t	0.1399	488	68.27		
	煤	t	0.00022	943.3	0.21		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	69.48	--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	14573

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	248.25	4615.9	246.08	113.7	49.43	2.48	46.16	2.46	1.14	0.49
综合人工工日		小计							2.48	46.16	2.46	1.14	0.49
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02			
	柴油						t	0.00005	6880	0.34			
	AC-13C						t	0.0931	488	45.43			
	煤						t	0.00014	943.3	0.13			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	46.16		--	

项目编码	040203003004	项目名称	粘层		计量单位	m2	工程量	35073
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	132.78	23.49	6.99	3.04
综合人工工日		小计						
0.0007工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	煤						t	0.00004
	木柴						kg	0.042
	乳化沥青						kg	0.4
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	0.07	1.33	0.23	0.07	0.03
综合人工工日		小计		0.07	1.33	0.23	0.07	0.03
0.0007工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								1.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤			943.3	0.04			
	木柴			0.94	0.04			
	乳化沥青			3.11	1.24			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	1.33		--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	14573
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6786.83		436.34	189.72
2-331	混凝土路面模板	m2	0.085714	30.32	16.67	3.56	7.79	3.39

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	18.97	67.87		4.36	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.085714	2.6	1.43	0.31	0.67	0.29

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		19.75	8.59	0.86	0.26		0.2	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.01	54.91	23.41	34.27	20.51	8.92	0.55	0.23	0.34	0.21	0.09
2-335	伸缩缝 伸缝内灌沥青砂	每10m2缝面	0.0004	163.13	240.39	6.79	39.08	16.99	0.07	0.1		0.02	0.01
综合人工工日		小计							23.05	69.89	0.65	5.46	2.38
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	436	66.71		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	普通成材	m3	0.000086	1951.87	0.17		
	零星卡具	kg	0.203142	4.35	0.88		
	圆钉	kg	0.001114	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.056743	4.29	0.24		
	尼龙帽	个	0.171428	0.74	0.13		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.00065	360.17	0.23		
	沥青砂	t	0.000332	287.71	0.1		
	木柴	kg	0.0008	0.94			
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	69.89	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	20500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9049.1		530.04	230.45	23.05	90.49		5.3	2.3
2-331	混凝土路面模板	m2	0.072727	30.32	16.67	3.56	7.79	3.39	2.21	1.21	0.26	0.57	0.25
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		19.75	8.59	0.86	0.26		0.2	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.01	54.91	23.41	34.27	20.51	8.92	0.55	0.23	0.34	0.21	0.09

2-335	伸缩缝 伸缝内灌沥青砂	每10m2缝面	0.0004	163.13	240.39	6.79	39.08	16.99	0.07	0.1		0.02	0.01
综合人工工日		小计							26.74	92.29	0.6	6.3	2.74
0.2521工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	436	88.94		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	普通成材	m3	0.000073	1951.87	0.14		
	零星卡具	kg	0.172363	4.35	0.75		
	圆钉	kg	0.000945	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.048145	4.29	0.21		
	尼龙帽	个	0.145454	0.74	0.11		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.00065	360.17	0.23		
	沥青砂	t	0.000332	287.71	0.1		
	木柴	kg	0.0008	0.94			
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	92.29	--	

项目编码	040202011005	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	35073

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2778.53	166.84	90.11	39.18	2.25	27.79	1.67	0.9	0.39
综合人工工日		小计							2.25	27.79	1.67	0.9	0.39
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	139	27.65		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	27.79	--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1399.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.31	34.79	15.13	0.31		1.2	0.35	0.15	
综合人工工日		小计							0.31		1.2	0.35	0.15	
0.0029工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													2.01	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--					--		

项目编码	040204002002	项目名称	块料铺设	计量单位	m2	工程量	1399.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)(预拌)	100m2	0.01	1265.86	5585.83	4.98	292.29	127.08	12.66	55.86	0.05	2.92	1.27	
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层150mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6562.1		122.68	53.34	5.33	65.62		1.23	0.53	
综合人工工日		小计							17.99	121.48	0.05	4.15	1.8	
0.1697工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													145.47	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	面包砖6cm				m2	0.97752	35		34.21					
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)				t	0.054128	394		21.33					
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.153	426		65.18					
	水				m3	0.0255	4.57		0.12					
	其他材料费						--		0.64			--		
	材料费小计						--		121.48			--		

项目编码	040202011006	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1399.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2778.53	166.84	90.11	39.18	2.25	27.79	1.67	0.9	0.39	

综合人工工日	小计			2.25	27.79	1.67	0.9	0.39
0.0212工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	139	27.65			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	27.79		--	

项目编码	040204001003	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	6100.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.06	36.97	16.07	1.48		0.13	0.37	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.13	0.37	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	12201.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)(预拌)	100m2	0.01	1265.86	8041.85	4.98	292.29	127.08	12.66	80.42	0.05	2.92	1.27
综合人工工日		小计							12.66	80.42	0.05	2.92	1.27
0.1194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.8cm厚PC石英砖铺装	m2	0.97752	60	58.65		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.054128	394	21.33		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	80.42	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	6100.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6633.06		436.34	189.72	18.97	66.33		4.36	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.2	30.32	16.67	3.56	7.79	3.39	6.06	3.33	0.71	1.56	0.68
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		19.75	8.59	0.86	0.26		0.2	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.01	54.91	23.41	34.27	20.51	8.92	0.55	0.23	0.34	0.21	0.09
2-335	伸缩缝 伸缝内灌沥青砂	每10m2缝面	0.0004	163.13	240.39	6.79	39.08	16.99	0.07	0.1		0.02	0.01
综合人工工日		小计							26.51	70.25	1.05	6.35	2.77
0.2501工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	426	65.18		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	零星卡具	kg	0.474	4.35	2.06		
	圆钉	kg	0.0026	7.26	0.02		
	组合钢模板	kg	0.1324	4.29	0.57		
	尼龙帽	个	0.4	0.74	0.3		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.00065	360.17	0.23		
	沥青砂	t	0.000332	287.71	0.1		
	木柴	kg	0.0008	0.94			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	70.25	--	

项目编码	040202011007	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	6100.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2778.53	166.84	90.11	39.18	2.25	27.79	1.67	0.9	0.39
综合人工工日		小计							2.25	27.79	1.67	0.9	0.39

0.0212工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	139	27.65		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	27.79	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	6000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	6.59	0.02	153.09	66.56	6.66	0.07		1.53	0.67
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0405	116.77	437.61		26.86	11.68	4.73	17.72		1.09	0.47
综合人工工日		小计							11.39	17.79		2.62	1.14
0.1074工日		未计价材料费											96.43
清单项目综合单价													129.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰石材平石30*12.5cm	m	1.015	95	96.43		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	374	0.07		
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.04131	426	17.6		
	水	m3	0.0081	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	114.22	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	6000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	32.96	0.08	284.68	123.77	12.38	0.33		2.85	1.24
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.042875	116.77	437.61		26.86	11.68	5.01	18.76		1.15	0.5
综合人工工日		小计							17.39	19.09		4	1.74
0.164工日		未计价材料费											67.55

清单项目综合单价							109.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰石材侧石12.5*20cm	m	1.015	66.55	67.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	374	0.33		
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.043733	426	18.63		
	水	m3	0.008575	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	86.64	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	6000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	6.59	0.02	153.09	66.56	6.66	0.07		1.53	0.67
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0195	116.77	437.61		26.86	11.68	2.28	8.53		0.52	0.23
综合人工工日		小计							8.94	8.6		2.05	0.9
0.0843工日		未计价材料费											96.43
清单项目综合单价													116.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	芝麻灰石材平石30*12.5cm			m	1.015	95	96.43						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)			t	0.000175	374	0.07						
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.01989	426	8.47						
	水			m3	0.0039	4.57	0.02						
	其他材料费					--	0.04			--			
	材料费小计					--	105.03			--			

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	6000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	32.96	0.08	284.68	123.77	12.38	0.33		2.85	1.24

2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.027125	116.77	437.61		26.86	11.68	3.17	11.87		0.73	0.32
综合人工工日		小计							15.55	12.2		3.58	1.56
0.1467工日		未计价材料费											67.55
清单项目综合单价													100.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰石材侧石12.5*20cm						m	1.015	66.55	67.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000875	374	0.33			
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.027668	426	11.79			
	水						m3	0.005425	4.57	0.02			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	79.75		--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6786.83		436.34	189.72	18.97	67.87		4.36	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.5	30.32	16.67	3.56	7.79	3.39	15.16	8.34	1.78	3.9	1.7
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		19.75	8.59	0.86	0.26		0.2	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.01	54.91	23.41	34.27	20.51	8.92	0.55	0.23	0.34	0.21	0.09
2-335	伸缩缝 伸缝内灌沥青砂	每10m2缝面	0.0004	163.13	240.39	6.79	39.08	16.99	0.07	0.1		0.02	0.01
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	2778.53	166.84	90.11	39.18	2.25	27.79	1.67	0.9	0.39
综合人工工日		小计							37.86	104.59	3.79	9.59	4.18
0.3571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.153	436	66.71			
	水						m3	0.22	4.57	1.01			
	普通成材						m3	0.0005	1951.87	0.98			
	零星卡具						kg	1.185	4.35	5.15			
	圆钉						kg	0.0065	7.26	0.05			

	组合钢模板	kg	0.331	4.29	1.42		
	尼龙帽	个	1	0.74	0.74		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.00065	360.17	0.23		
	沥青砂	t	0.000332	287.71	0.1		
	木柴	kg	0.0008	0.94			
	碎石60	t	0.1989	139	27.65		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	104.59	--	

项目编码	040201021003	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	4000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺高性能聚酯布	100m2	0.01	455.91	1224.3		104.86	45.59	4.56	12.24		1.05	0.46
综合人工工日		小计							4.56	12.24		1.05	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1	8.87	9.76		
	石油沥青	kg	0.55	4.52	2.49		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.24	--	

项目编码	011809001001	项目名称	裂缝处理	计量单位	m	工程量	8000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-6	路面裂缝灌缝 石油沥青灌缝	10m	0.1	26.5	5.37		6.1	2.65	2.65	0.54		0.61	0.27
综合人工工日		小计							2.65	0.54		0.61	0.27
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60#	kg	0.11	4.44	0.49		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1300.14	3827.52	1128.73	490.75	1080	1300.14	3827.52	1128.73	490.75
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1267.71	539.97	234.77	1080		1267.71	539.97	234.77
综合人工工日		小计							2160	1300.14	5095.23	1668.7	725.52
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10949.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1300.14	--	
	材料费小计			--	1300.14	--	

项目编码	04B001	项目名称	现场水电接驳费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-781	现场水电接驳费	项	1	1.06	20000		0.24	0.11	1.06	20000		0.24	0.11
综合人工工日		小计							1.06	20000		0.24	0.11
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20001.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现场水电接驳费	项	1	20000	20000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			243863.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	202096.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	41766.6			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	26946.19			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	67365.48			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	350300.48			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4041.93			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	417665.96			
15	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	67365.48			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1177548.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	672107.22		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		672107.22		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		672107.22	
合计			672107.22	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫鼎网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路工程(001-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	358552.37		358552.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15322751.15	2	306455.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15322751.15	0.34	52097.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15322751.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15681303.52	9	1411317.32
合计					1769869.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(001-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(001-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1255214.95	
1.1	人工费	61001.1	
1.2	材料费	222867.67	
1.3	施工机具使用费	868995.51	
1.4	企业管理费	65174.87	
1.5	利润	37175.8	
2	措施项目费	70186.86	
2.1	单价措施项目费	10205.92	
2.2	总价措施项目费	59980.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24296.08	
3	其他项目费	62760.75	
3.1	其中：暂列金额	62760.75	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21377.7	
5	税金	126858.62	
6	工程造价	1536398.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：现状道路（水泥混凝土路面、基层） 2、运距：自行考虑	m3	7410.94	55.55	411677.72	
2	041001001002	拆除路面	1、材质：现状道路（石材铺装、面砖铺装） 2、运距：自行考虑	m3	711.59	55.55	39528.82	
3	041001001003	拆除路面	1、材质：现状道路（沥青混凝土路面） 2、运距：自行考虑	m3	1812.92	52.84	95794.69	
4	041001003001	拆除基层	1、材质：现状道路（碎石垫层、灰土、水稳等） 2、运距：自行考虑	m3	4257.35	27.02	115033.6	
5	040402018001	施工缝	1、工艺要求：切缝 2、其他：工程量为暂估	m	1000	12.24	12240	
6	041001007001	拆除构筑物	1、结构形式：拆除现场零星构筑物（非钢筋混凝土） 2、其他：工程量为暂估	m3	300	71.82	21546	
7	041001007002	拆除构筑物	1、结构形式：拆除现场零星构筑物（钢筋混凝土） 2、其他：工程量为暂估	m3	300	71.82	21546	
8	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、现状侧石拆除 2、材质:根据现场情况自行考虑 3、含基础 5、运距：自行考虑	m3	625.2	44.71	27952.69	
9	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、现状平石拆除 2、材质:根据现场情况自行考虑 3、含基础 5、运距：自行考虑	m3	684	44.71	30581.64	
		分部小计					775901.16	
		土石方工程						
10	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场，应综合考虑地下管线及旧管道拆除等因素报价 2、部位：路基挖方 3、运距：外弃，投标人自行考虑	m3	4928.52	27.02	133168.61	
11	040101001012	挖一般土方	1、土壤类别：见地勘报告 2、部位：河塘清淤 3、运距：投标人自行考虑	m3	300	28.2	8460	
12	040103001046	回填方	1、密实度要求：详见图纸要求 2、填方材料品种：4%水泥土，42.5级水泥 3、填方来源、运距：土方外购 4、部位：路基填方	m3	4928.52	63.19	311433.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040103001045	回填方	1、密实度要求：详见图纸要求 2、填方材料品种：砂石比例为3:7 3、部位：河塘回填	m3	100	262.52	26252	
		分部小计					479313.79	
		分部分项合计					1255214.95	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑	项	1	9797.92	9797.92	
2	050404002001	排水	1、种类及管径：河塘排水	m3	300	1.36	408	
		单价措施合计					10205.92	
合计							1265420.87	

综合单价分析表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	7410.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	68.69	453.34	9293.2	655.33	374.48	0.07	0.45	9.29	0.66	0.37
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.76	0.5	48.83	3.48	1.98
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000165	2744.16	0.45		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.5	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	711.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	68.69	453.34	9293.2	655.33	374.48	0.07	0.45	9.29	0.66	0.37
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.76	0.5	48.83	3.48	1.98
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000165	2744.16	0.45		

	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.5	--	

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	1812.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	51.52	340	6969.9	491.5	280.86	0.05	0.34	6.97	0.49	0.28
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.74	0.39	46.51	3.31	1.89
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000124	2744.16	0.34		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.39	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	4257.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6168.62	467.86	267.35	0.52		6.17	0.47	0.27
1-312	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14	1232.71	704.41		0.05	17.61	1.23	0.7
综合人工工日		小计							0.52	0.05	23.78	1.7	0.97
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040402018001	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	34.27	6.24	3.57	5.49	2.34	3.43	0.62	0.36
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.43	0.62	0.36
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	041001007001	项目名称	拆除构筑物	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	171.72	1133.34	23232.99	1638.33	936.19	0.17	1.13	23.23	1.64	0.94
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.86	1.18	62.77	4.46	2.55
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000413	2744.16	1.13		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	041001007002	项目名称	拆除构筑物	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	171.72	1133.34	23232.99	1638.33	936.19	0.17	1.13	23.23	1.64	0.94
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.86	1.18	62.77	4.46	2.55
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135					个	0.000413		2744.16	1.13			
	水					m3	0.012		4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.18		--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m3	工程量	625.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	39.54	2.82	1.61
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m3	工程量	684

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	39.54	2.82	1.61
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4928.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6168.62	467.86	267.35	0.52		6.17	0.47	0.27
1-312	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14	1232.71	704.41		0.05	17.61	1.23	0.7
综合人工工日		小计							0.52	0.05	23.78	1.7	0.97
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040101001012	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	667.8		7090.31	543.07	310.32	0.67		7.09	0.54	0.31
1-312	自卸汽车运土自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14	1232.71	704.41		0.05	17.61	1.23	0.7
综合人工工日		小计							0.67	0.05	24.7	1.77	1.01

0.0063工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							28.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103001046	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4928.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-381	路基填筑及处理 路基水泥稳定土填筑 拌和机拌合 水泥含量4.0%	10m3	0.1	84.27	234.74	139.79	15.68	8.96	8.43	23.47	13.98	1.57	0.9
综合人工工日		小计							8.43	23.47	13.98	1.57	0.9
0.0795工日		未计价材料费											14.84
清单项目综合单价													63.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	外购土方			m3	1.23648	12	14.84						
	复合硅酸盐水泥42.5级			t	0.0696	324	22.55						
	水			m3	0.1765	4.57	0.81						
	其他材料费					--	0.11				--		
	材料费小计					--	38.31				--		

项目编码	040103001045	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-377	路基填筑及处理 填土碾压 振动压路机15t内	1000m3	0.001	515.16	257004.15	4447.81	347.41	198.52	0.52	257	4.45	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52	257	4.45	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													262.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5～16			t	1.2516	138	172.72						
	中(粗)砂			t	0.5364	157	84.21						
	水			m3	0.015	4.57	0.07						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	257	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	937.14	2211.12	196.78	112.44	600	937.14	2211.12	196.78	112.44
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1268.3	2588.95	282.03	161.16	1440	1268.3	2588.95	282.03	161.16
综合人工工日		小计							2040	2205.44	4800.07	478.81	273.6
17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9797.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1951.87	312.3		
	镀锌铁丝8#	kg	7	7.12	49.84		
	草袋子	只	20	1.71	34.2		
	其他材料费			--	1809.1	--	
	材料费小计			--	2205.44	--	

项目编码	050404002001	项目名称	排水	计量单位	m3	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	1	0.95		0.27	0.09	0.05	0.95		0.27	0.09	0.05
综合人工工日		小计							0.95		0.27	0.09	0.05
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24296.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18981.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	5314.77			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2530.84			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	32900.94			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	253.08			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					59980.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62760.75		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		62760.75		

暂列金额明细表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		62760.75	
合计			62760.75	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21377.7		21377.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1388162.56	1.3	18046.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1388162.56	0.24	3331.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1388162.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1409540.26	9	126858.62
合计					148236.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路土方石工程(001-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	83800.04	
1.1	人工费	10221.32	
1.2	材料费	60359.92	
1.3	施工机具使用费	7500.72	
1.4	企业管理费	4393.4	
1.5	利润	1324.68	
2	措施项目费	6896.74	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6896.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1089.4	
3	其他项目费	4190	
3.1	其中：暂列金额	4190	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2343.7	
5	税金	8750.74	
6	工程造价	105981.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040205004001	标志板	1、类型：禁停禁鸣标志2D600 2、材质、规格尺寸：电焊钢管，铝合金板(2块/套) 3、备注：包含挖土、填土、模板、基础等	套	4	2055.76	8223.04	
2	040205014001	反光镜	1、类型：反光镜 2、规格：成品订制，包含地下出库，单柱式 3、备注：包含挖土、填土、基础	套	100	478.77	47877	
3	040205006001	标线	1、材料品种：热熔2号标线，厚1.8mm 2、其他：工程量暂估	m2	1000	27.7	27700	
		分部小计					83800.04	
		分部分项合计					83800.04	
		单价措施合计						
合计							83800.04	

综合单价分析表

工程名称：交安工程(001-3)

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.011525	5460.7			2348.1	709.89	62.93			27.06	8.18
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0087	1184.87		163.74	509.49	154.03	10.31		1.42	4.43	1.34
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0288	1095.62	4353.88	345.7	471.12	142.43	31.55	125.39	9.96	13.57	4.1
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.192	192.71	173.3		82.87	25.05	37	33.27		15.91	4.81
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.016025	859.66	3429.35	162.71	369.65	111.76	13.78	54.96	2.61	5.92	1.79
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件 预埋铁件	t	0.0186	4060.86	4013.09	340.11	1746.17	527.91	75.53	74.64	6.33	32.48	9.82
2-417	标杆安装 柱式标杆 Φ102×3000以内	套	1	38.16		21.6	16.41	4.96	38.16		21.6	16.41	4.96
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.16	8.88	110.13	16.41	4.96	76.32	17.76	220.26	32.82	9.92
综合人工工日		小计							345.58	306.02	262.18	148.6	44.92
3.2603工日		未计价材料费											948.46
清单项目综合单价													2055.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.29232	426	124.53		
	草袋子	只	0.15264	1.71	0.26		
	水	m3	0.108288	4.57	0.49		
	电	kW·h	0.134784	0.8	0.11		
	组合钢模板	kg	1.1328	5	5.66		
	钢管支撑	kg	0.44544	4.08	1.82		
	零星卡具	kg	2.3136	4.35	10.06		
	普通成材	m3	0.00576	1951.87	11.24		
	圆钉	kg	0.04608	7.26	0.33		
	脱模剂	kg	0.192	20	3.84		
	模板嵌缝料	kg	0.096	3.22	0.31		

	钢筋HRB400 综合	t	0.016666	3214	53.56		
	电焊条	kg	0.684678	6.87	4.7		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.047274	8.74	0.41		
	钢板15以内	kg	12.5178	3.557	44.53		
	型钢	kg	2.5854	3.796	9.81		
	钢筋φ10以内	t	0.00452	3320	15.01		
	氧气	m3	0.19716	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.065658	15.44	1.01		
	电焊钢管φ102*5*4050	套	1	266.42	266.42		
	标志板2mmD600	块	4	170.51	682.04		
	紧固件	套	4	4.44	17.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1254.48	--	

项目编码	040205014001	项目名称	反光镜	计量单位	套	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-417	标杆安装 柱式标杆 φ60×3000以内	套	1	38.16		21.6	16.41	4.96	38.16		21.6	16.41	4.96
2-448	反光镜安装	只	1	7.63		4.32	3.28	0.99	7.63		4.32	3.28	0.99
综合人工工日		小计							45.79		25.92	19.69	5.95
0.432工日		未计价材料费											381.42
清单项目综合单价													478.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ60×3000	套	1	266.42	266.42		
	反光镜	套	1	115	115		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	381.42	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	2580.08	578.68	274.85	83.09	4.26	17.2	3.86	1.83	0.55

综合人工工日	小计			4.26	17.2	3.86	1.83	0.55
0.0402工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								27.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.87353	3.2	15.6			
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53			
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	3.26	1.08			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	17.2		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1089.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	1005.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	83.8			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	167.6			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	419			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	2178.8			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	25.14			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2597.8			
15	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	419			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6896.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4190		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4190		

暂列金额明细表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		4190	
合计			4190	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：交安工程(001-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2343.7		2343.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	94886.78	2.1	1992.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	94886.78	0.37	351.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	94886.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	97230.48	9	8750.74
合计					11094.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交安工程(001-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交安工程(001-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4377013.49	
1.1	人工费	1443144.96	
1.2	材料费	2217522.22	
1.3	施工机具使用费	56323.41	
1.4	企业管理费	479691.03	
1.5	利润	180331.87	
2	措施项目费	857427.39	
2.1	单价措施项目费	373579.5	
2.2	总价措施项目费	483847.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	81235.14	
3	其他项目费	218850.67	
3.1	其中：暂列金额	218850.67	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	243762.13	
5	税金	512734.83	
6	工程造价	6209788.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1、拆除部位：铲除原外墙腻子及涂料层 2、部位：外立面、西北门卫	m2	25289	4.8	121387.2	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：铲除原外墙墙面粉刷及装饰层至基层墙体 2、部位：外立面、西北门卫	m2	2807	12.15	34105.05	
3	011605002002	立面块料拆除	1、拆除部位：铲除原墙面粉刷及装饰层至基层墙体 2、部位：外立面、西北门卫	m2	9015	25.89	233398.35	
4	011605001002	平面块料拆除	1、拆除部位：拆除原地面砂浆层及装饰层 2、部位：西门门卫	m2	20	43.96	879.2	
5	041001006002	拆除管道	1、材质：综合考虑 2、管径：综合考虑 3、备注：现状立管拆除，工程量暂估	m	29590.4	3.51	103862.3	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除废弃物 2、运距：投标人自行考虑	m3	666.39	73.48	48966.34	
		分部小计					542598.44	
		出新工程						
7	011406001005	抹灰面油漆	1、刷(喷)外墙无机涂料(燃烧性能等级为A级) 2、刮柔性耐水腻子2-3遍 3、界面剂1道 4、部位：住宅外部涂料外墙	m2	25200	40.13	1011276	
8	011406001006	抹灰面油漆	1、刷(喷)外墙无机涂料(燃烧性能等级为A级) 2、刮柔性耐水腻子2-3遍 3、15厚1:2.5水泥砂浆找平层，掺5%防水剂 4、界面剂1道 5、部位：住宅外部涂料外墙	m2	2800	79.25	221900	
9	011406001007	抹灰面油漆	1、刷(喷)外墙仿砖真石漆(燃烧性能等级为A级) 2、刮柔性耐水腻子2-3遍 3、最薄处10厚抗裂砂浆内压耐碱玻纤网格布一层，砂浆应分层抹面 4、界面剂1道 5、部位：住宅外部面砖外墙	m2	9000	119.42	1074780	
10	011406001018	抹灰面油漆	1、刷(喷)外墙无机涂料(燃烧性能等级为A级) 2、刮柔性耐水腻子2-3遍 3、界面剂1道 4、部位：涂料外墙	m2	9	40.13	361.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011406001019	抹灰面油漆	1、刷(喷)外墙无机涂料(燃烧性能等级为A级) 2、刮柔性耐水腻子2-3遍 3、15厚1:2.5水泥砂浆找平层，掺5%防水剂 4、界面剂1道 5、部位：涂料外墙	m2	1	79.25	79.25	
12	011406001020	抹灰面油漆	1、刷(喷)同色涂料出新(燃烧性能等级为A级) 2、表面碎石清洗,松动处用建筑胶固定 3、部位：仿碎石装饰墙面	m2	50	25.99	1299.5	
13	011405001004	金属面油漆	1、清理基层,除锈等级不低于St2.5级 2、刷防锈漆一至二遍 3、满刮腻子、磨平 4、涂饰磁漆二遍 5、部位：钢构表面	m2	100	28.44	2844	
14	011406001021	抹灰面油漆	1、内墙无机涂料二道（燃烧性能等级为A级） 2、批白水泥腻子两遍 3、部位：内墙	m2	60	12.78	766.8	
15	011201001009	墙面一般抹灰	1、8厚1:2水泥砂浆抹灰压光 2、12厚1:3水泥砂浆抹灰打底 3、部位：内墙	m2	6	38.63	231.78	
16	011105001006	涂料踢脚线	1、批白水泥腻子两遍 2、100高灰色涂料踢脚线	m	20	1.27	25.4	
17	011406001022	抹灰面油漆	1、喷(刷)无机涂料 2、腻子抹平 3、现浇钢筋混凝土顶板，基层修补处理干净 4、部位：顶棚	m2	20	14.25	285	
18	011204003006	块料墙面	1、5~10厚陶瓷墙砖,水泥擦缝 2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、2厚聚合物水泥基防水涂料 4、8厚DPM20砂浆压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5、6厚DPM15砂浆打底抹灰 6、界面剂一道 7、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8、部位：厕所	m2	15	160.5	2407.5	
19	011102003003	块料楼地面	1、8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层，抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、部位：厕所	m2	20	225.64	4512.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011302001002	吊顶天棚	1、钻孔固定内膨胀螺栓安装D8全丝吊杆(双向中距≤1200) 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 4、铝合金方板600*600与专用龙骨固定 5、部位：厕所	m2	5	176.51	882.55	
21	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：防紫外线UPVC塑料管DN100，含弯头三通端帽等配件 2、油漆品种、刷漆遍数：立管外壁喷涂雨/污水标识 3、备注：承插粘接	m	6836.4	35.4	242008.56	
22	010902004003	屋面排水管	1、排水管品种、规格：防紫外线UPVC塑料管DN150，含弯头三通端帽等配件 2、油漆品种、刷漆遍数：立管外壁喷涂雨/污水标识 3、备注：承插粘接	m	15951.6	62.34	994422.74	
23	010902004002	屋面排水管	1、排水管品种、规格：防紫外线UPVC塑料管DN50，含弯头三通端帽等配件 2、油漆品种、刷漆遍数：立管外壁喷涂雨/污水标识 3、备注：承插粘接	m	14200	19.46	276332	
		分部小计					3834415.05	
		分部分项合计					4377013.49	
1	011701002006	抹灰脚手架	1、抹灰脚手架 2、部位：西北门卫	m2	75	0.92	69	
2	011701002004	墙面涂料手架	1、油漆脚手架 2、部位：西北门卫	m2	75	0.09	6.75	
3	011701002005	天棚脚手架	1、天棚脚手架 2、部位：西北门卫	m2	25	3.99	99.75	
4	011703001001	垂直运输	1、机械设备规格型号：平台升降车使用费 2、部位：外墙出新，安装雨污水立管使用	项	1	373404	373404	
		单价措施合计					373579.5	
合计							4750592.99	

综合单价分析表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	25289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			10.66	4	3.33			1.07	0.4
综合人工工日		小计							3.33			1.07	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	2807

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	84.36			27	10.12	8.44			2.7	1.01
综合人工工日		小计							8.44			2.7	1.01
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002002	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	9015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	179.82			57.54	21.58	17.98			5.75	2.16
综合人工工日		小计							17.98			5.75	2.16
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.89

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011605001002	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	305.25			97.68	36.63	30.53			9.77	3.66
综合人工工日		小计							30.53			9.77	3.66
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001006002	项目名称	拆除管道	计量单位	m	工程量	29590.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-14	PVC、白铁、玻璃钢管	10m	0.1	24.42			7.81	2.93	2.44			0.78	0.29
综合人工工日		小计							2.44			0.78	0.29
0.022工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	666.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	1065.6		11374.2	3980.74	1492.78	1.07		11.37	3.98	1.49
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		39.3	38561.02	12339.53	4627.32		0.04	38.56	12.34	4.63
综合人工工日		小计							1.07	0.04	49.93	16.32	6.12
0.0096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	25200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-79	苯丙外墙涂料	10m2	0.1	77.26	99.82		24.72	9.27	7.73	9.98		2.47	0.93
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	67.93	21.64		21.74	8.15	6.79	2.16		2.17	0.82
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	38.36	15.48		12.28	4.6	3.84	1.55		1.23	0.46
综合人工工日		小计							18.36	13.69		5.87	2.21
0.1654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苯丙涂料封底漆	kg	0.179	15.15	2.71		
	苯丙外墙涂料	kg	0.42	16.46	6.91		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	1.5	1.85		
	弹性底漆	kg		17.15			
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	13.69	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-79	苯丙外墙涂料	10m2	0.1	77.26	99.82		24.72	9.27	7.73	9.98		2.47	0.93
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	67.93	21.64		21.74	8.15	6.79	2.16		2.17	0.82
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	188.88	118.75	0.27	60.53	22.7	18.89	11.88	0.03	6.05	2.27

14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	38.36	15.48		12.28	4.6	3.84	1.55		1.23	0.46
综合人工工日		小计							37.25	25.57	0.03	11.92	4.48
0.3356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苯丙涂料封底漆	kg	0.179	15.15	2.71		
	苯丙外墙涂料	kg	0.42	16.46	6.91		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	1.5	1.85		
	弹性底漆	kg		17.15			
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	402	11.82		
	水	m3	0.0124	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	25.57	--	

项目编码	011406001007	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	9000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB9-150	仿青砖外墙真石漆 53mmx240mm分格	10m2	0.1	192.03	484.69	23.74	69.05	25.89	19.2	48.47	2.37	6.91	2.59
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	90.58	1		28.99	10.87	-9.06	-0.1		-2.9	-1.09
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	67.93	21.64		21.74	8.15	6.79	2.16		2.17	0.82
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面10mm (网格布)	10m2	0.1	105.23	123.05	1.82	34.26	12.85	10.52	12.31	0.18	3.43	1.29
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	18.65	35.86		5.97	2.24	1.87	3.59		0.6	0.22
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	38.36	15.48		12.28	4.6	3.84	1.55		1.23	0.46
综合人工工日		小计							33.16	67.98	2.55	11.44	4.29
0.2988工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.42

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性封底漆	kg	0.35	15.15	5.3		

细	真石漆	kg	4.5	6.3	28.35		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	仿砖胶带模具	m2	1.1	5	5.5		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	1.5	1.85		
	弹性底漆	kg		17.15			
	抗裂砂浆ZL	m3	0.01025	1200	12.3		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	67.98	--	

项目编码	011406001018	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-79	苯丙外墙涂料	10m2	0.1	77.26	99.82		24.72	9.27	7.73	9.98		2.47	0.93
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	67.93	21.64		21.74	8.15	6.79	2.16		2.17	0.82
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	38.36	15.48		12.28	4.6	3.84	1.55		1.23	0.46
综合人工工日		小计							18.36	13.69		5.87	2.21
0.1654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苯丙涂料封底漆	kg	0.179	15.15	2.71		
	苯丙外墙涂料	kg	0.42	16.46	6.91		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	1.5	1.85		
	弹性底漆	kg		17.15			
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	13.69	--	

项目编码	011406001019	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-79	苯丙外墙涂料	10m2	0.1	77.26	99.82		24.72	9.27	7.73	9.98		2.47	0.93
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	67.93	21.64		21.74	8.15	6.79	2.16		2.17	0.82
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	188.88	118.75	0.27	60.53	22.7	18.89	11.88	0.03	6.05	2.27
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	38.36	15.48		12.28	4.6	3.84	1.55		1.23	0.46
综合人工工日		小计							37.25	25.57	0.03	11.92	4.48
0.3356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苯丙涂料封底漆	kg	0.179	15.15	2.71		
	苯丙外墙涂料	kg	0.42	16.46	6.91		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	1.5	1.85		
	弹性底漆	kg		17.15			
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	402	11.82		
	水	m3	0.0124	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	25.57	--	

项目编码	011406001020	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-79	苯丙外墙涂料	10m2	0.1	77.26	99.82		24.72	9.27	7.73	9.98		2.47	0.93
1-3	表面清洗	10m2	0.1	31.97	2.79		10.23	3.84	3.2	0.28		1.02	0.38
综合人工工日		小计							10.93	10.26		3.49	1.31
0.0984工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苯丙涂料封底漆	kg	0.179	15.15	2.71		
	苯丙外墙涂料	kg	0.42	16.46	6.91		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	10.26	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	30.64	21.9		9.8	3.68	3.06	2.19		0.98	0.37
17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	31.97	25.06		10.23	3.84	3.2	2.51		1.02	0.38
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	31.97	28.51		10.23	3.84	3.2	2.85		1.02	0.38
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	48.84	2.48		15.63	5.86	4.88	0.25		1.56	0.59
综合人工工日		小计							14.34	7.8		4.58	1.72
0.1292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸磁漆	kg	0.23	15.85	3.65		
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	白布	m2	0.005	3.43	0.02		
	砂纸	张	0.204	0.94	0.19		
	红丹防锈漆	kg	0.146	15.19	2.22		
	油漆溶剂油	kg	0.037	12.01	0.44		
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.8	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	7.8	--	

项目编码	011406001021	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-80	内墙面106涂料 抹灰墙面 二遍	10m2	0.1	51.28	53.86		16.41	6.15	5.13	5.39		1.64	0.62
综合人工工日		小计							5.13	5.39		1.64	0.62
0.0462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏粉325目	kg	0.0215	0.39	0.01		
	内墙无机涂料	kg	0.404	13	5.25		

	大白粉	kg	0.0159	0.41	0.01		
	砂纸	张	0.063	0.94	0.06		
	清油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.39	--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	混凝土及砖内墙面 水泥砂浆 1:2底1:3面(预拌)	10m2	0.1	170.54	140.28	0.34	54.68	20.51	17.05	14.03	0.03	5.47	2.05
综合人工工日		小计							17.05	14.03	0.03	5.47	2.05
0.1536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	382	5.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02275	374	8.51		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.03	--	

项目编码	011105001006	项目名称	涂料踢脚线	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-80	内墙面106涂料 抹灰墙面 二遍	10m2	0.01	51.28	53.86		16.41	6.15	0.51	0.54		0.16	0.06
综合人工工日		小计							0.51	0.54		0.16	0.06
0.0046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏粉325目	kg	0.00215	0.39			
	内墙无机涂料	kg	0.0404	13	0.53		
	大白粉	kg	0.00159	0.41			
	砂纸	张	0.0063	0.94	0.01		

	清油	kg	0.00066	9.12	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	011406001022	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-80备注2	内墙面106涂料 抹灰墙面 二遍	10m2	0.1	61.54	53.86		19.69	7.38	6.15	5.39		1.97	0.74
综合人工工日		小计							6.15	5.39		1.97	0.74
0.0554工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏粉325目	kg	0.0215	0.39	0.01		
	无机涂料	kg	0.404	13	5.25		
	大白粉	kg	0.0159	0.41	0.01		
	砂纸	张	0.063	0.94	0.06		
	清油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.39	--	

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	贴面砖 密缝(预拌)	10m2	0.1	622.92	46.78	1.78	199.9	74.96	62.29	4.68	0.18	19.99	7.5
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	-0.1	188.88		0.27	60.53	22.7	-18.89		-0.03	-6.05	-2.27
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	15.98			5.11	1.92	-1.6			-0.51	-0.19
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1		280					28			
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	86.58	131.62	4.5	29.15	10.93	8.66	13.16	0.45	2.92	1.09
9-15	混凝土及砖内墙面 6厚DPM15砂浆底8厚DPM20面(预拌)	10m2	0.1	170.54	94.43	0.34	54.68	20.51	17.05	9.44	0.03	5.47	2.05

14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	38.36	15.48		12.28	4.6	3.84	1.55		1.23	0.46
综合人工工日		小计							71.35	56.83	0.63	23.05	8.64
0.6428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023363	382	8.92		
	陶瓷砖墙300×450 mm	百块	0.076	12.21	0.93		
	水	m3	0.0115	4.57	0.05		
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0034	52.95	0.18		
	聚合物防水涂料2mm	kg	1	28	28		
	钢丝网	m2	1.1	11.03	12.13		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011375	345	3.92		
	界面剂	kg	1.714	0.89	1.53		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	56.83	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	地砖楼地面 400×400 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	360.52	1193.26	1.61	115.88	43.46	36.05	119.33	0.16	11.59	4.35
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1		280					28			
7-11	水泥砂浆 20mm厚 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	86.48	136.62	0.33	27.78	10.42	8.65	13.66	0.03	2.78	1.04
综合人工工日		小计							44.7	160.99	0.19	14.37	5.39
0.4027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.64

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.08855	383	33.91		
	素水泥浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0007	394	0.28		
	水泥32.5级	kg	4.597	0.271	1.25		
	防滑地砖400×400	块	6.4	15.09	96.58		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	水	m3	0.0343	4.57	0.16		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
	聚合物防水涂料2mm	kg	1	28	28		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	160.99	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	4.06	1.3	0.49		4.14	0.41	0.13	0.05
15-28备注1	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	261.43	209.06	2.09	84.33	31.62	26.14	20.91	0.21	8.43	3.16
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	137.46	931.25		43.99	16.5	13.75	93.13		4.4	1.65
综合人工工日		小计							39.89	118.18	0.62	12.96	4.86
0.3593工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	铝合金方板	m2	1.05	88.69	93.12		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	118.18	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	6836.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-165	PVC水落管 Φ100	10m	0.1	61.27	264.44		19.61	7.35	6.13	26.44		1.96	0.74
8-166	立管外壁喷涂雨/污水标识	根	0.066667	1.11			0.36	0.13	0.07			0.02	0.01
综合人工工日		小计							6.2	26.44		1.98	0.75
0.0559工日		未计价材料费											0.03
清单项目综合单价													35.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC束接Φ100mm	只	0.2809	3.58	1.01		
	胶水	kg	0.0185	6.84	0.13		
	塑料抱箍(PVC)100mm	副	1.0865	3.02	3.28		
	塑料弯头(PVC)Φ100 135度	个	0.0584	7.01	0.41		
	增强塑料水管(PVC水管)DN100	m	1.0455	20.68	21.62		
	立管外壁喷涂雨/污水标识	根	0.066667	0.5	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.47	--	

项目编码	010902004003	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	15951.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-165	PVC水落管 Φ150	10m	0.1	61.27	533.76		19.61	7.35	6.13	53.38		1.96	0.74
8-166	立管外壁喷涂雨/污水标识	根	0.066667	1.11			0.36	0.13	0.07			0.02	0.01
综合人工工日		小计							6.2	53.38		1.98	0.75
0.0559工日		未计价材料费											0.03
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC束接Φ100mm	只	0.2809	3.58	1.01		
	胶水	kg	0.0185	6.84	0.13		
	塑料抱箍(PVC)100mm	副	1.0865	3.02	3.28		
	塑料弯头(PVC)Φ100 135度	个	0.0584	7.01	0.41		
	增强塑料水管(PVC水管)DN150	m	1.0455	46.44	48.55		

	立管外壁喷涂雨/污水标识	根	0.066667	0.5	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	010902004002	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	14200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-164	PVC水落管 Φ50	10m	0.1	61.27	104.99		19.61	7.35	6.13	10.5		1.96	0.74
8-166	立管外壁喷涂雨/污水标识	根	0.066667	1.11			0.36	0.13	0.07			0.02	0.01
综合人工工日		小计							6.2	10.5		1.98	0.75
0.0559工日		未计价材料费											0.03
清单项目综合单价													19.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC束接Φ50mm	只	0.2809	2.93	0.82		
	胶水	kg	0.0133	6.84	0.09		
	塑料抱箍(PVC)50mm	副	1.0865	1.42	1.54		
	塑料弯头(PVC)Φ50 135度	个	0.0584	3.26	0.19		
	增强塑料水管(PVC水管)DN50	m	1.0455	7.51	7.85		
	立管外壁喷涂雨/污水标识	根	0.066667	0.5	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.53	--	

项目编码	011701002006	项目名称	抹灰脚手架	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-8	抹灰脚手架 高3.6m以内	10m2	0.1	1.11	6.23	0.94	0.66	0.25	0.11	0.62	0.09	0.07	0.03
综合人工工日		小计							0.11	0.62	0.09	0.07	0.03
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	3.77	0.06		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	0.62	--	

项目编码	011701002004	项目名称	墙面涂料手架	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-8备注2	抹灰脚手架 高3.6m以内	10m2	0.1	0.11	0.62	0.09	0.06	0.02	0.01	0.06	0.01	0.01	
综合人工工日		小计							0.01	0.06	0.01	0.01	
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.00167	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	011701002005	项目名称	天棚脚手架	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-11	移动式脚手架	10m2	0.1	10.55	24.6		3.38	1.27	1.06	2.46		0.34	0.13
综合人工工日		小计							1.06	2.46		0.34	0.13
0.0095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门式脚手架	kg	0.41	6	2.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99093305	平台升降车 20m	台班	300			864.36	276.6	103.72			259308	82980	31116
综合人工工日		小计									259308	82980	31116
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													373404

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			81235.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	71258.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	9976.25			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	99762.45			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	5938.24			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	23752.96			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	123515.42			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2375.3			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	147268.38			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
18	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					483847.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	218850.67		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		218850.67		

暂列金额明细表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		218850.67	
合计			218850.67	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	243762.13		243762.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5453291.55	3.8	207225.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5453291.55	0.67	36537.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5453291.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5697053.68	9	512734.83
合计					756496.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：建筑出新工程(002-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	26131.56	
1.1	人工费	4989.22	
1.2	材料费	17882.51	
1.3	施工机具使用费	754.21	
1.4	企业管理费	1816.53	
1.5	利润	689.09	
2	措施项目费	6934.37	
2.1	单价措施项目费	5777.66	
2.2	总价措施项目费	1156.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	545.65	
3	其他项目费	1306.58	
3.1	其中：暂列金额	1306.58	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1378.34	
5	税金	3217.58	
6	工程造价	38968.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：原屋顶四周女儿墙	m3	3.06	455.84	1394.87	
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除混凝土等垃清运 2、运距：投标人自行考虑	m3	3.06	65.32	199.88	
		分部小计					1594.75	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55	627.12	344.92	
4	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	5.53	590.69	3266.52	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ6	t	0.028	5509.12	154.26	
6	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ8	t	0.367	5236.78	1921.9	
7	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ12	t	0.139	5128.66	712.88	
8	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ14	t	0.098	4388.3	430.05	
9	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ16	t	0.196	4360.76	854.71	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ18	t	0.192	4360.76	837.27	
11	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：III级钢、Φ20	t	0.288	4360.76	1255.9	
12	040901008001	植筋	1、部位：柱植筋 2、材料规格：Φ20mm	根	72	26.63	1917.36	
		分部小计					11695.77	
		屋面及防水工程						
13	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、防水层数：2层	m2	38.52	60.03	2312.36	
14	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	38.52	23.01	886.35	
15	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚阻燃性挤塑聚苯板保温层(倒置式屋面增加25%)	m2	31.48	52.12	1640.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土保护层,内配冷拔Φ14的钢,双向@150钢筋网片电焊(设分格缝缝宽20,内填1:3水泥砂浆) 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%	m2	31.48	254.18	8001.59	
		分部小计					12841.04	
		分部分项合计					26131.56	
1	011702002001	矩形柱	1.现浇构件　矩形柱 复合木模板	m2	3.93	81.09	318.68	
2	011702006001	矩形梁	1.现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	m2	60.15	88.38	5316.06	
3	011701003002	里脚手架	1、梁单独浇筑脚手架	m2	31.48	4.54	142.92	
		单价措施合计					5777.66	
合计							31909.22	

综合单价分析表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-634	拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋	10m3	0.1	2126.65	4.2	1173.47	858.03	396.01	212.67	0.42	117.35	85.8	39.6
综合人工工日		小计							212.67	0.42	117.35	85.8	39.6
1.9159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									455.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型	根	0.024	6.86	0.16		
	六角空心钢	kg	0.0376	4.72	0.18		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.0048	16.29	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.42	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-359	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001013		39.3	32134.19	11568.31	3856.1		0.04	32.55	11.72	3.91
1-326备注1	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001013	976.8		10426.35	4105.13	1368.38	0.99		10.56	4.16	1.39
综合人工工日		小计							0.99	0.04	43.11	15.88	5.3
0.0089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008712	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.55

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	83.33	475.34	19.22	36.92	12.31	83.33	475.34	19.22	36.92	12.31
综合人工工日		小计							83.33	475.34	19.22	36.92	12.31
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													627.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	453	448.47						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	382	20.72						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.57	5.71						
	其他材料费					--	0.25		--				
	材料费小计					--	475.34		--				

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	5.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	62.16	470.29	19.19	29.29	9.76	62.16	470.29	19.19	29.29	9.76
综合人工工日		小计							62.16	470.29	19.19	29.29	9.76
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	453	462.06						
	塑料薄膜			m2	1.27	0.69	0.88						
	水			m3	1.56	4.57	7.13						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	470.29		--				

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.028

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ6mm	t	1	1198.8	3731.57	89.28	334.9	154.57	1198.8	3731.57	89.28	334.9	154.57
综合人工工日		小计							1198.8	3731.57	89.28	334.9	154.57
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							5509.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ6mm	t	1.02	3587	3658.74		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.74	59.87		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3731.57	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.367

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1198.8	3459.23	89.28	334.9	154.57	1198.8	3459.23	89.28	334.9	154.57
综合人工工日		小计							1198.8	3459.23	89.28	334.9	154.57
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5236.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ8mm					t	1.02	3320	3386.4				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.74	59.87				
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78				
	水					m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3459.23			--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.139

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1198.8	3351.11	89.28	334.9	154.57	1198.8	3351.11	89.28	334.9	154.57
综合人工工日		小计							1198.8	3351.11	89.28	334.9	154.57
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5128.66
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ12mm					t	1.02	3214	3278.28				

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.74	59.87		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3351.11	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.098

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	709.29	3296.68	81.74	205.67	94.92	709.29	3296.68	81.74	205.67	94.92
综合人工工日		小计							709.29	3296.68	81.74	205.67	94.92
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4388.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ14mm	t	1.02	3150	3213		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.74	17.04		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3296.68	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92	709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92
综合人工工日		小计							709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4360.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ16mm	t	1.02	3123	3185.46		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.74	17.04		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3269.14	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92	709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92
综合人工工日		小计							709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4360.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ18mm	t	1.02	3123	3185.46		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.74	17.04		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3269.14	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92	709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92
综合人工工日		小计							709.29	3269.14	81.74	205.67	94.92
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4360.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（III级钢）Φ20mm	t	1.02	3123	3185.46		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.74	17.04		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3269.14	--	

项目编码	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-49	钢筋植筋 Φ20mm	10根	0.1	0.1	266.2		0.04	0.01	0.01	26.62			
综合人工工日		小计							0.01	26.62			
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋植筋 Φ20mm	根	1	26.62	26.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.62	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	38.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-78	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	10m2	0.2	0.11	300		0.04	0.01	0.02	60		0.01	
综合人工工日		小计							0.02	60		0.01	
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	2	30	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	38.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	1.5 厚聚合物水泥防水涂料	10m2	0.1	0.11	230		0.04	0.01	0.01	23			
综合人工工日		小计							0.01	23			
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5 厚聚合物水泥防水涂料	m2	1	23	23		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	23	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	31.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-140	聚苯乙烯挤塑板厚度(厚62.5mm)	10m2	0.1	106.56	363.38		38.36	12.79	10.66	36.34		3.84	1.28
综合人工工日		小计							10.66	36.34		3.84	1.28
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板B1级	m3	0.0645	563.38	36.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.34	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	31.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-120+[8-121]*2	普通细石混凝土防水层 50mm厚(预拌)(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	240.83	248.03	0.74	86.97	28.99	24.08	24.8	0.07	8.7	2.9
4-148	冷轧带肋钢筋	t	0.016105	2342.99	3560.79	63.83	866.46	288.82	37.73	57.35	1.03	13.95	4.65
7-11	水泥砂浆 20mm厚 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	86.48	136.62	0.33	31.25	10.42	8.65	13.66	0.03	3.13	1.04
11-6	屋面、楼地面保温隔热 LC5.0轻骨料混凝土	m3	0.09	71.04	484.32		18.47	8.52	6.39	43.59		1.66	0.77
综合人工工日		小计							76.85	139.4	1.13	27.44	9.36
0.6924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													254.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	420	0.37		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0524	436	22.85		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.525	1.06	0.56		
	煤	kg	0.105	0.86	0.09		
	木柴	kg	0.0525	0.3	0.02		

	石油沥青油毡350#	m2	0.0578	2.54	0.15		
	水	m3	0.1008	4.57	0.46		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	冷轧带肋钢筋	t	0.016427	3389	55.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.19165	8.74	1.68		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035525	383	13.61		
	LC5.0轻骨料混凝土	m3	0.11754	350	41.14		
	水泥32.5级	kg	8.3538	0.271	2.26		
	水	m3	0.02934	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	139.4	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	3.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	386.28	216.26	15.46	144.63	48.21	38.63	21.63	1.55	14.46	4.82
综合人工工日		小计							38.63	21.63	1.55	14.46	4.82
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.15	9.49		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.357	3.59	1.28		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.74	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	21.63	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	60.15

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	399.6	260.99	21.2	151.49	50.5	39.96	26.1	2.12	15.15	5.05
综合人工工日		小计							39.96	26.1	2.12	15.15	5.05
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2		0.22			43.15	9.49			
	卡具			kg		0.166			4.35	0.72			
	钢管支撑			kg		0.653			3.59	2.34			
	周转木材			m3		0.0058			1730.06	10.03			
	铁钉			kg		0.2706			7.26	1.96			
	镀锌铁丝22#			kg		0.003			8.74	0.03			
	塑料卡			个		3			0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.02		--	
	材料费小计								--	26.1		--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	31.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-26	高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	19.98	11.26	3.02	8.28	2.76	2	1.13	0.3	0.83	0.28
综合人工工日		小计							2	1.13	0.3	0.83	0.28
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3		0.0002			1730.06	0.35			
	脚手钢管			kg		0.071			4.507	0.32			
	脚手架扣件			个		0.008			6.83	0.05			
	镀锌铁丝8#			kg		0.01			7.12	0.07			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	1.13		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			545.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	478.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.95			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	39.89			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	7.98			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	510.55			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	12.76			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	23.93			
合计					1156.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1306.58		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1306.58		

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1306.58	
合计			1306.58	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1378.34		1378.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34372.51	3.4	1168.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34372.51	0.61	209.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34372.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	35750.85	9	3217.58
合计					4595.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园水箱加固工程(002-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14680.04	
1.1	人工费	4596.35	
1.2	材料费	7969.65	
1.3	施工机具使用费	63.75	
1.4	企业管理费	1491.19	
1.5	利润	559.1	
2	措施项目费	1669.12	
2.1	单价措施项目费	428.7	
2.2	总价措施项目费	1240.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	258.36	
3	其他项目费	734	
3.1	其中：暂列金额	734	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	763.62	
5	税金	1606.21	
6	工程造价	19452.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：铝合金微孔扣板吊顶600*600	m2	30	166.26	4987.8	
2	011502001001	金属装饰线	1、部位：天花压边条	m	25	9.9	247.5	
3	011406001001	抹灰面油漆	1、顶面刷防尘漆三遍	m2	30	12.81	384.3	
4	011406001002	抹灰面油漆	1、乳胶漆墙面刷二遍	m2	77	9.22	709.94	
5	011104004001	防静电活动地板	1、全钢防静电地板600*600*35mm	m2	30	266.12	7983.6	
6	011406001003	抹灰面油漆	1、地面防尘漆	m2	30	12.23	366.9	
		分部分项合计					14680.04	
1	011701003001	里脚手架	投标人自行考虑	m2	30	14.29	428.7	
		单价措施合计					428.7	
合计							15108.74	

综合单价分析表

工程名称：机房出新工程(002-3)

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-7备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格600mm×600mm简单	10m2	0.1	210.9	231.81	3.49	68.6	25.73	21.09	23.18	0.35	6.86	2.57
15-33	天棚吊筋　吊筋规格Φ6mm H=750mm	10m2	0.1		30.67	10.92	3.49	1.31		3.07	1.09	0.35	0.13
15-59	铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	123.88	897.33		39.64	14.87	12.39	89.73		3.96	1.49
综合人工工日		小计							33.48	115.98	1.44	11.17	4.19
0.3016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	1.53	3.43	5.25		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.8	0.6	0.48		
	中龙骨横撑	m	1.665	3	5		
	中龙骨垂直吊件	只	2	0.39	0.78		
	中龙骨平面连接件	只	6.3	0.43	2.71		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	圆钢	kg	0.22	3.336	0.73		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.706	0.59		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.326	0.51	0.68		
	螺杆L=250　Φ6	根	1.326	0.26	0.34		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	铝合金方板(带孔)600×600×0.6Φ1.8微孔	m2	1.05	85.46	89.73		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	115.98	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.01	404.93	376.73	20.51	136.14	51.05	4.05	3.77	0.21	1.36	0.51
综合人工工日		小计							4.05	3.77	0.21	1.36	0.51
0.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金角线20×25×2						m	1.05	3.26	3.42			
	万能胶						kg	0.0088	17.15	0.15			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	3.77		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补56	砼天棚涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.3	21.31	12		6.82	2.56	6.39	3.6		2.05	0.77
综合人工工日		小计							6.39	3.6		2.05	0.77
0.0576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面防尘漆						kg	0.36	10	3.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.6		--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	23.98	13.02		7.67	2.88	2.4	1.3		0.77	0.29
17-184	抹灰面上 刷乳胶漆一遍	10m2	0.1	21.98	13.02		7.03	2.64	2.2	1.3		0.7	0.26
综合人工工日		小计							4.6	2.6		1.47	0.55
0.0414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆						kg	0.24	9.77	2.34			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	2.6		--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	300高架空防静电活动地板	10m2	0.1	921.74	1326.56	5.13	296.6	111.22	92.17	132.66	0.51	29.66	11.12
综合人工工日		小计							92.17	132.66	0.51	29.66	11.12
0.8304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300高架空防静电活动地板	m2	1.02	130	132.6		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.66	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	刷地面防尘漆三遍	10m2	0.3	19.98	12		6.39	2.4	5.99	3.6		1.92	0.72
综合人工工日		小计							5.99	3.6		1.92	0.72
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面防尘漆	kg	0.36	10	3.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.6	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	79.92	17.04	7.47	27.96	10.49	7.99	1.7	0.75	2.8	1.05
综合人工工日		小计							7.99	1.7	0.75	2.8	1.05
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0846	4.507	0.38		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.012	6.83	0.08		
	周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0156	7.12	0.11		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	1.7	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			258.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	226.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	31.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7.55			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	18.89			
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	75.54			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	392.83			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7.55			
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	11.33			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	468.37			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1240.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	734		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		734		

暂列金额明细表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		734	
合计			734	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机房出新工程(002-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	763.62		763.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17083.16	3.8	649.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17083.16	0.67	114.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17083.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17846.78	9	1606.21
合计					2369.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机房出新工程(002-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	736162.98	
1.1	人工费	145945.2	
1.2	材料费	517784.91	
1.3	施工机具使用费	16970.86	
1.4	企业管理费	35028.83	
1.5	利润	20433.18	
2	措施项目费	55764.34	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	55764.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8907.57	
3	其他项目费	62808.15	
3.1	其中：暂列金额	36808.15	
3.2	其中：专业工程暂估	26000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32907.32	
5	税金	79887.85	
6	工程造价	967530.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		西入口						
1	050201002001	踏（蹬）道	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实，压实度满足图纸要求，夯实后铺设150厚碎石垫层，钢筋混凝土台阶，底配三级钢Φ10@200 2、路面厚度、宽度、材料种类：踢面500*50*20烧面芝麻黑花岗岩，100厚 900*(280~350)荔枝面芝麻黑石块踏面（开两道10*10mm凹槽），30厚1:3水泥砂浆结合层 3、按台阶投影面积计算。详见设计图纸	m2	3.26	664.54	2166.4	
2	050201001001	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实，压实度满足图纸要求，夯实后铺设150厚碎石垫层，垫层上铺设150厚混凝土，内配三级钢Φ10@200 2、路面厚度、宽度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆铺设30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 3、位于台阶底部、园桥至道路之间，不含桥面园路，桥面园路另计。详见设计图纸	m2	7.74	394.02	3049.71	
3	010501001001	垫层	1、部位：踏步下砖基础 2、混凝土种类：素土夯实，压实度满足图纸要求，上设150厚C25混凝土垫层 3、详见设计图纸	m3	0.21	971.88	204.09	
4	010401001001	砖基础	1、部位：踏步下砖基础 2、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 3、基础类型：地面以下砖砌条基 4、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 5、详见设计图纸	m3	0.36	641.55	230.96	
5	010503004001	圈梁	1、部位：踏步下砖基础 2、混凝土种类：C30混凝土地圈梁 3、详见设计图纸	m3	0.13	1202.78	156.36	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1、部位：踏步下砖基础 2、钢筋种类、规格：Φ6、12 3、详见设计图纸	t	0.012	5622.08	67.46	
7	010501001002	垫层	1、混凝土种类：C20混凝土垫层 2、详见设计图纸	m3	0.56	799.89	447.94	
8	050201006001	桥基础	1、基础类型：C30混凝土基础 2、详见设计图纸	m3	1.28	746.09	955	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：C30混凝土墙 2、详见设计图纸	m3	0.77	1755.68	1351.87	
10	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：C25混凝土有梁板 2、详见设计图纸	m3	2.89	1122.14	3242.98	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8、10、12 2、详见设计图纸	t	0.525	5622.08	2951.59	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16、18三级钢 2、详见设计图纸	t	0.14	4632.86	648.6	
13	040309002001	石质栏杆	1、材料品种：芝麻灰花岗岩栏杆 2、材料规格：1）立柱高度0.6m，界面0.18*0.18；横梁0.1*0.12，底部距离地面0.24m；每段横梁中间，设置120*120中柱；2）0.6m高立柱榫头120*120*120mm；0.24m高立柱榫头为70*70*60mm，DMM15砂浆填缝和找平,外用硅胶封闭 3、详见设计图纸	m	11.4	409.48	4668.07	
14	050201001002	园路（桥面铺装）	1、路面厚度、宽度、材料种类：桥面30厚1:3水泥砂浆铺设30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2、详见设计图纸	m2	16.58	190.27	3154.68	
15	010501001003	垫层	1、混凝土种类：100厚C20混凝土垫层 2、详见设计图纸	m3	0.78	683.91	533.45	
16	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、基础类型：370mm砖砌座凳（地面以下部分），包括底部小放脚 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 4、详见设计图纸	m3	1.5	664.96	997.44	
17	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、墙体类型：370mm砖砌座凳（地面以上部分） 3、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 4、详见设计图纸	m3	1.88	744.44	1399.55	
18	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖砌树池侧面 2、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆 3、详见设计图纸	m2	14.7	33.87	497.89	
19	011204003001	块料墙面	1、安装方式：400*400*50厚芝麻白花岗岩分割异形切割，10厚1:2.5水泥砂浆固定在树池顶部 2、详见设计图纸	m2	4.52	221.9	1002.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	050301002001	堆砌石假山	1、石料种类、单块重量：黄石散置，位于除了平桥周边和登山步道以外的场地 2、详见设计图纸	t	108	455.2	49161.6	
21	010501001010	垫层	1、混凝土强度等级：200厚C25混凝土 2、素土夯实，压实度满足图纸要求 3、详见设计图纸	m3	8.97	680.93	6107.94	
22	010501001004	垫层	1、混凝土种类：素土夯实，压实度满足图纸要求，上设100厚C20混凝土垫层 2、详见设计图纸	m3	12	724.06	8688.72	
23	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：C30混凝土基础 2、详见设计图纸	m3	25	676.44	16911	
24	010401001003	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、基础类型：地面以下砖砌条基 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 4、详见设计图纸	m3	10.56	641.55	6774.77	
25	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、墙体类型：地面以上55cm高以内的墙体 3、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 4、详见设计图纸	m3	12	744.44	8933.28	
26	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、柱类型：地面以上55cm高以上、格栅之间的柱子 3、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 4、详见设计图纸	m3	5.54	870.4	4822.02	
27	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：C30混凝土地圈梁 2、详见设计图纸	m3	4.8	1161.8	5576.64	
28	010514904001	压顶	1、规格：600*370*100mm 2、混凝土强度等级：C30预制混凝土压顶 3、详见设计图纸	m3	0.62	1223.72	758.71	
29	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6、10、12三级钢 2、详见设计图纸	t	1.07	5622.08	6015.63	
30	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6三级钢 2、砖柱预制压顶部位，详见设计图纸	t	0.029	5910.95	171.42	
31	011201004001	立面砂浆找平层	1、基层类型：地面以下50mm以上至压顶以下墙体 2、找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平，设20mm宽10mm深凹槽 3、详见设计图纸	m2	55.48	45.47	2522.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：水泥砂浆找平后砖墙、砖柱 2、涂料品种、喷刷遍数：仿芝麻灰真石漆喷涂 3、详见设计图纸	m2	23.58	76.85	1812.12	
33	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：水泥砂浆找平后砖墙 2、涂料品种、喷刷遍数：仿芝麻白真石漆喷涂 3、详见设计图纸	m2	31.9	76.85	2451.52	
34	011407001003	墙面喷刷涂料	1、基层类型：混凝土压顶 2、喷刷涂料部位：四周、顶部、凸出部位底部 3、涂料品种、喷刷遍数：浅灰色防水涂料饰面 4、详见设计图纸	m2	5.08	33.88	172.11	
35	050307006001	铁艺栏杆	1、铁艺栏杆高度：1.45m 2、铁艺栏杆单位长度：两个立柱之间标准段长度3.03m 3、预埋铁件：100*100*10钢板、4（根）*A8*150（长）钢筋 4、铁艺栏杆材质：立柱60*60*1.5镀锌方管、立杆30*30*1镀锌方管、横杆40*40*1镀锌方管 5、油漆材料种类：黑色氟碳漆饰面 6、详见设计图纸	m	85.11	325.87	27734.8	
		分部小计					176341.99	
		东北角活动场地						
36	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实，压实度满足图纸要求；150厚碎石垫层 2、详见设计图纸	m3	1.71	349	596.79	
37	010501001005	垫层	1、混凝土种类：100厚C20混凝土垫层 2、详见设计图纸	m3	1.55	580.07	899.11	
38	010401001004	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、基础类型：370mm砖砌座凳（地面以下部分），包括底部小放脚 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 4、详见设计图纸	m3	2.62	655.64	1717.78	
39	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、墙体类型：370mm砖砌座凳（地面以上部分） 3、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 4、详见设计图纸	m3	3.2	774.45	2478.24	
40	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖砌树池侧面 2、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆 3、详见设计图纸	m2	14.7	33.87	497.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011204003002	块料墙面	1、安装方式：10厚1:2.5水泥砂浆固定在树池顶部 2、面层材料品种、规格、颜色：400*400*50厚芝麻白花岗岩分割异形切割 3、详见设计图纸	m2	4.52	281.65	1273.06	
42	011204003003	块料墙面	1、安装方式：10厚1:2.5水泥砂浆固定在廊架下座凳侧面 2、面层材料品种、规格、颜色：300*370*20、300*30*20厚芝麻灰花岗岩 3、详见设计图纸	m2	4.52	224.73	1015.78	
43	011204003004	块料墙面	1、安装方式：10厚1:2.5水泥砂浆固定在廊架下座凳顶面 2、面层材料品种、规格、颜色：450*850*50厚芝麻灰花岗岩 3、详见设计图纸	m2	4.52	318.68	1440.43	
44	020202006001	条形石座凳	1、石料种类、构件规格：（250~450）*600光面芝麻白花岗岩 2、基础：嵌入710*400高C25混凝土基础，底部和混凝土基础之间浇筑50厚C35细石混凝土充填密实。基础底部素土夯实，压实度满足设计要求 3、详见设计图纸	m	13.81	1173.82	16210.45	
45	010501001006	垫层	1、混凝土种类：100厚C15素混凝土垫层 2、详见设计图纸	m3	1.96	537.95	1054.38	
46	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：C30混凝土基础 2、详见设计图纸	m3	1.44	746.23	1074.57	
47	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：C30混凝土柱 2、详见设计图纸	m3	2.13	1265.09	2694.64	
48	010501001007	垫层	1、构件的类型：C35微膨胀细石混凝土，用于钢柱找平 2、构件规格：50mm厚，其余尺寸同混凝土柱 3、部位：钢柱柱脚底板底部 4、详见设计图纸	m3	0.13	1259.99	163.8	
49	010507005001	压顶	1、构件的类型：C20细石混凝土 2、构件规格：200mm厚，其余尺寸同混凝土柱 3、部位：钢柱校正完成后，用该混凝土包柱脚 4、详见设计图纸	m3	0.5	1224.52	612.26	
50	010603003001	钢管柱	1、柱类型：200*200*8镀锌方管柱 2、预埋铁件：柱脚底部500*500*16钢板、柱脚四周100*100*6*4块肋板 3、详见设计图纸	t	1.254	8138.98	10206.28	
51	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8、10三级钢 2、详见设计图纸	t	0.134	5709.8	765.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16三级钢 2、详见设计图纸	t	0.207	4632.86	959	
53	010516001001	螺栓	1、规格：Φ20地脚螺栓，长度820+120mm，Q235B，垫板-6*60*60、-16*60*60，上双螺母，下调节螺母 2、详见设计图纸	t	0.118	5976.18	705.19	
54	010604001001	钢梁	1、梁类型：80*200*4镀锌方管梁、60*120*3镀锌方管花架条 2、详见设计图纸	t	1.28	6335.77	8109.79	
55	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆仿木纹 2、详见设计图纸	t	2.535	1766.26	4477.47	
56	050305010001	活动健身器材	1、类型：双人单柱漫步器 2、要求：1.75m*0.5m*1.1m 3、详见设计图纸	个	3	1244.49	3733.47	
57	050305010002	活动健身器材	1、类型：单人平步机 2、要求：0.95m*0.5m*1.35m 3、详见设计图纸	个	3	1479.09	4437.27	
58	050305010003	活动健身器材	1、类型：单人健骑机 2、要求：1m*0.6m*1.1m 3、详见设计图纸	个	3	1021.49	3064.47	
		分部小计					68187.23	
		南入口						
59	010501001008	垫层	1、混凝土种类：100厚C15素混凝土垫层 2、详见设计图纸	m3	6	737.55	4425.3	
60	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：C30混凝土基础 2、详见设计图纸	m3	11.25	748.92	8425.35	
61	010401001005	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、基础类型：地面以下砖砌条基 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 4、详见设计图纸	m3	7.44	641.55	4773.13	
62	010401003004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15承重水泥砖 2、墙体类型：地面以上围墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 4、详见设计图纸	m3	34.69	744.44	25824.62	
63	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：C30混凝土地圈梁 2、详见设计图纸	m3	3.38	1162.4	3928.91	
64	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：C30混凝土构造柱 2、详见设计图纸	m3	3.08	1520.1	4681.91	
65	010507005002	压顶	1、断面尺寸：0.36*0.1m 2、混凝土种类：C30混凝土压顶 3、详见设计图纸	m3	2.7	1802.27	4866.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6、8、10三级钢 2、详见设计图纸	t	0.675	5709.8	3854.12	
67	011201004002	立面砂浆找平层	1、基层类型：地面以下50mm以上至压顶以下墙体 2、找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、包含出新的部分。详见设计图纸	m2	553.5	45.47	25167.65	
68	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型：水泥砂浆找平后砖墙、混凝土压顶 2、涂料品种、喷刷遍数：仿芝麻灰真石漆喷涂 3、包含出新的部分。详见设计图纸	m2	137.77	76.85	10587.62	
69	011407001005	墙面喷刷涂料	1、基层类型：水泥砂浆找平后砖墙 2、涂料品种、喷刷遍数：仿芝麻白真石漆喷涂 3、包含出新的部分。详见设计图纸	m2	459.23	76.85	35291.83	
70	010404001002	垫层	1、素土夯实，压实度满足设计要求 2、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层 3、详见设计图纸	m3	0.37	347.61	128.62	
71	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：C20混凝土基础 2、详见设计图纸	m3	1.08	945.88	1021.55	
72	050307006002	金属格栅	1、金属格栅高度：高出地面2.55m 2、金属格栅材质：3*50*50、3*30*30镀锌方管，深灰色、橘色氟碳漆饰面，3厚铝板烤制深灰色氟碳漆封顶，封顶宽出格栅两侧各0.075 3、预埋铁件：300*300*10厚钢板，4C12*300（长）mm 4、出入口：包括内嵌的格栅隐形门，焊接固定，洞口尺寸930*2400mm，材质同格栅，配件采用成品门栓、活页等 5、详见设计图纸	m	18.96	1001.76	18993.37	
		分部小计					151970.11	
		其余部位新建、改建和出新						
73	010804005001	金属格栅门	1、门代号及洞口尺寸：位于枫香苑7栋，约4m宽，具体以两侧现状墙柱之间宽度为准 2、门框、扇材质：75*50*4镀锌方管外框，20*20*1.2镀锌方管立柱 3、成品门轴、插销、门栓，门栓插座见图集15J001-2/84 4、深咖啡色氟碳漆饰面 5、详见景施05、景施12，最终样式由建设单位确认	樘	1	2813.59	2813.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010804005002	金属格栅门	1、门代号及洞口尺寸：位于枫香苑7栋，约6m宽，具体以两侧现状墙柱之间宽度为准 2、门框、扇材质：75*50*4镀锌方管外框，20*20*1.2镀锌方管立柱 3、成品门轴、插销、门栓，门栓插座见图集15J001-2/84 4、深咖啡色氟碳漆饰面 5、详见景施05、景施12，最终样式由建设单位确认	樘	1	4220.39	4220.39	
75	010501001009	垫层	1、混凝土种类：100厚C15混凝土垫层 2、详见设计图纸	m3	0.43	811.17	348.8	
76	010501003003	独立基础	1、混凝土种类：C30混凝土基础 2、详见设计图纸	m3	3	786.17	2358.51	
77	010507005003	压顶	1、混凝土种类：C25微膨胀细石混凝土 2、位于独立基础顶部钢管柱柱脚铁件部位，150厚，详见设计图纸	m3	0.45	953.31	428.99	
78	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：C30混凝土基础梁（JL1） 2、详见设计图纸	m3	0.18	1082.23	194.8	
79	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12三级钢 2、详见设计图纸	t	0.027	5020.21	135.55	
80	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12一级钢 2、详见设计图纸	t	0.003	5120.17	15.36	
81	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：Φ20地脚螺栓 2、规格：120+640mm，t6锚栓盖板，螺帽	t	0.025	5976.18	149.4	
82	010603003002	钢管柱	1、柱类型：150*200*4镀锌方管 2、钢材品种、规格：Q235钢管 3、柱底部预埋件：底部-400*400*12钢板，柱脚四周100*100*6钢板肋板 4、详见设计图纸	t	0.183	9567.87	1750.92	
83	010606001001	钢支撑	1、钢材品种、规格：Q235 2、构件类型：电动车插座横撑 3、构件规格：120*50*3镀锌方管 4、详见设计图纸	t	0.036	6629	238.64	
84	010604001002	钢梁	1、梁类型：GL1：150*200*4镀锌方管；GL2：100*200*4镀锌方管；方管和柱之间两侧各2道6厚钢板斜撑 2、钢材品种、规格：Q235 3、详见设计图纸	t	0.494	6335.77	3129.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010901003001	阳光板屋面	1、阳光板品种、规格：12厚阳光板 2、骨架材料品种、规格：50*50*3镀锌钢管 3、详见设计图纸	m2	16.8	86.59	1454.71	
86	011405001002	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：灰色氟碳漆，做成烤漆饰面 2、详见设计图纸	t	0.7	1655.58	1158.91	
87	050201001003	园路	1、路床土石类别：素土夯实，压实度满足图纸要求 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层、100厚C25混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*400*50芝麻灰荔枝面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、汀步间没有铺装的部分不计入工程量。详见设计图纸	m2	34.66	501.57	17384.42	
88	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：包括现场水池平面、立面破损的部位 2、安装方式：20厚1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：厚度、材质同现场既有石材，主要为黑色光面花岗岩 4、详见设计图纸	m2	74.5	225.95	16833.28	
89	010103001001	景观水更换	1、水池景观水定期更换 2、次数、深度需要满足建设单位要求 3、详见设计图纸	m3	178.8	4.86	868.97	
90	050201014001	木制步桥	1、要求：拆除破损严重的木料后，按原尺寸大小、原木料材质进行更换 2、木材种类：同原材质 3、各部位截面长度：同原尺寸 4、详见设计图纸	m2	1.15	273.56	314.59	
91	011404007001	木材面油漆	1、部位：包括所有需要重新刷油漆的部位 2、油漆品种、刷漆遍数：底漆一道，本木色调和漆两道 3、详见设计图纸	m2	23	28.55	656.65	
92	011203003001	零星项目砂浆找平	1、基层类型、部位：原有园桥混凝土构件破损处1:2.5水泥砂浆填补 2、暂按照全部桥面的20%计算，最终按实结算 3、详见设计图纸	m2	9.2	33.44	307.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：Φ60*3钢管扶手，和立柱焊接 2、栏杆材料种类、规格：Φ60*5钢管立柱；2根40*30*2方管横杆，和立柱焊接；横杆之间□20方管和横杆连接 3、固定配件种类：立柱下方预埋件使用1.3*1.3*10钢板、2A12*360（长）mm 4、详见设计图纸	m	135	208.24	28112.4	
94	011206002001	块料零星项目	1、基层类型、部位：拆除后1:2.5水泥砂浆找平 2、安装方式：1:2.5水泥砂浆贴300*400*30黄锈石花岗岩 3、详见设计图纸	m2	40.5	296.75	12018.38	
95	011205001001	石材柱面	1、面层材料品种、规格、颜色：1:2.5水泥砂浆贴20厚花岗岩，材料同现场既有石材 2、详见设计图纸	m2	5	265.04	1325.2	
		分部小计					96219.98	
		标识类以及垃圾箱和座椅等成品设施【健身器材另计在东北角】						
96	050307017001	垃圾箱	1、要求：原点位更换垃圾分类收集桶组合内的破损垃圾桶，最终样式以环卫部门要求为准 2、垃圾箱材质：结合每组内各种样式，综合考虑。结算时不因每组内各种样式不同调整单价 3、规格尺寸：每个容量约120L 4、其余说明：包含破损垃圾桶的外弃，弃置运距和土方余方弃置说明一致。详见设计图纸	个	66	815.3	53809.8	
97	050307017002	垃圾箱	1、要求：果壳箱成品购买安装，主要放置于健身步道及活动场地处 2、垃圾箱材质：不锈钢 3、规格尺寸：970*950mm 4、详见设计图纸	个	8	811.91	6495.28	
98	050305010004	塑料、铁艺、金属椅	1、要求：成品座椅购买安装，主要放置于健身步道及活动场地处 2、座椅规格、材质：规格：0.4（宽）*1.5（长）*0.45（高）M；材质：防腐木和不锈钢 3、详见设计图纸	个	25	1743.05	43576.25	
99	050307009001	标志牌重新安装	1、要求：应急避难设施警示标牌，按实计算 2、基础：素土夯实，密实度满足图纸要求；100厚碎石垫层，400*400*500mmC25混凝土基础，2根立杆 3、材料种类、规格：400*800mm不锈钢标志牌，高度2-2.5m 4、详见设计图纸	个	3	1303.38	3910.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	040805002002	新的楼栋指示标识安装	1、要求：拆除现状锈蚀破损的楼栋指示标识后，重新更换，放置于交叉口处 2、基础、预埋铁件：素土夯实，压实度满足设计要求，C20混凝土基础，300*300*10厚钢板、4C12*300（长）mm 3、标志杆材质、高度：高出地面2.3m，近地面0.6m段为100*5热镀锌方通，砂岩漆饰面，以上为70*5厚热镀锌方通、灰色氟碳漆饰面 4、标志牌材质、尺寸：2厚镀锌钢板标志牌，总尺寸0.5*0.07m。0.5m长分2部分：0.45m范围为砂岩漆饰面，白色字体（广告公司深化）；0.05m为灰色氟碳漆饰面 5、详见设计图纸	套	15	1940.63	29109.45	
101	050307009002	成品公告栏	1、类型和要求：购买安装成品宣传公告栏，主要安装于小区两个西入口东边 2、基础：100厚C15素混凝土垫层，C20钢筋混凝土基础，C30基础墙 3、尺寸：2.5（长）*1.2（高）*0.4（宽）M 4、材料种类、规格：镀锌钢管、镀锌钢板，柱底部200*200*8钢板焊接 5、详见设计图纸	个	5	5152.89	25764.45	
102	050307009003	标志牌	1、类型和要求：总共5组，宣传栏布置点主要位于沿河步道或主入口健身步道处，具体由业主现场自定。 2、基础和预埋铁件：100厚C15素混凝土垫层，C20钢筋混凝土基础，C30钢筋混凝土基础墙，200*200*8钢板 3、尺寸：地面以上高度2-2.35m，总宽度2.95m 4、材料种类、规格：3厚150*150镀锌方钢管立柱，2厚100*100镀锌方钢管边框和连接，1.5厚20*20镀锌方钢管组成镂空图案；6厚钢化玻璃宣传栏 5、油漆品种、颜色：镀锌方钢管外喷红色氟碳漆 6、详见设计图纸，专业厂家二次深化设计	个	5	6313.04	31565.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	050307009004	标志牌	1、尺寸：1.5（长）*1.732（出地面高）m。1.732m中，1.132m和下部0.6m呈147.99° 折角 2、材料种类、规格：1.5厚镀锌钢板，100*5厚热镀锌方钢管骨架，信息内容部位背部设置50*3热镀锌方钢管 3、预埋件种类、规格：200*200*8厚钢板，4C12*200mm（长）钢筋穿孔塞焊 4、油漆品种、颜色：上部0.932m钢板采用灰色汽车漆，其余为砂岩漆 5、素土夯实，压实度满足设计要求，150厚碎石垫层，C20混凝土基础 6、详见设计图纸，白色字体和总图标识由厂家深化	个	4	3431.73	13726.92	
104	050307009005	标志牌	1、类型和要求：南北门增加出入口标识 2、尺寸：最高4.25m，其中出地面以上最高4m；最宽0.93m；最厚0.225m 3、材料种类、规格：150*100*6厚镀锌方管、250*150*6厚镀锌方管立柱，立柱底部设置200*125*12厚钢板加强肋；50*50*3厚镀锌方管龙骨，专业厂家深化；2厚不锈钢，古铜色、米白色汽车漆饰面 4、镌字规格、种类：360仿铜色拉丝面不锈钢发光logo，侧宽40；仿铜色拉丝面不锈钢发光字，侧宽20 5、铁件：50mmC25无收缩细石混凝土预埋件垫层，1200*650*14预埋钢板、6Φ16*500mm（长）钢筋，C20混凝土预埋件压顶 6、油漆品种、颜色：100厚C20混凝土垫层，C25钢筋混凝土基础 7、详见设计图纸	个	2	17743.09	35486.18	
		分部小计					243443.67	
		分部分项合计					736162.98	
		单价措施合计						
合计							736162.98	

综合单价分析表

工程名称：景观工程(003-1)

项目编码	050201002001	项目名称	踏（蹬）道	计量单位	m2	工程量	3.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			11.12	6.49	4.64			1.11	0.65
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	229.35	1.03	18.05	10.53	11.28	34.4	0.15	2.71	1.58
1-355	C25商品砼非泵送砼台阶(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	88.3	712.66		21.19	12.36	8.83	71.27		2.12	1.24
1-1001	台阶模板	10m2水平投影面积	0.016564	221.33	66.55	14.09	53.12	30.99	3.67	1.1	0.23	0.88	0.51
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ10	t	0.006166	1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46	9.14	21.2	1.39	2.19	1.28
1-780	水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)踏面	10m2	0.1	662.62	2958.85	13.07	159.03	92.77	66.26	295.89	1.31	15.9	9.28
1-780	水泥砂浆花岗岩台阶(预拌)其余面	10m2	0.018405	662.62	918.85	13.07	159.03	92.77	12.2	16.91	0.24	2.93	1.71
13-103	切割石材面开槽	10m	0.629448	57.24	9.47	7.41	13.74	8.01	36.03	5.96	4.66	8.65	5.04
综合人工工日		小计							152.05	446.73	7.98	36.49	21.29
1.4387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													664.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	139	34.4		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.74	0.46		
	砼20mm32.5 C25(商品砼)(非泵送)	m3	0.1638	426	69.78		
	水	m3	0.256648	4.57	1.17		
	零星卡具	kg	0.00265	4.35	0.01		
	组合钢模板	kg	0.053833	3.73	0.2		
	钢支撑(钢管)	kg	0.014742	4.08	0.06		
	铁钉	kg	0.0053	7.26	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.043562	8.74	0.38		
	周转成材	m3	0.000414	1730.06	0.72		
	电焊条	kg	0.011469	6.87	0.08		
	钢筋C10	t	0.006289	3300	20.75		

	900*(280~350)荔枝面芝麻黑石块100厚	m2	1.02	270	275.4		
	白水泥80	kg	0.118405	1.198	0.14		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)	t	0.016784	382	6.41		
	合金钢切割锯片	片	0.01409	52.95	0.75		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.041856	374	15.65		
	棉纱头	kg	0.011841	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.007104	8.96	0.06		
	荔枝面芝麻黑花岗岩20厚	m2	0.187731	70	13.14		
	合金钢切割锯片	片	0.086864	68.6	5.96		
	水泥32.5级	kg	1.796204	0.271	0.49		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	446.73	--	

项目编码	050201001001	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	7.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			11.12	6.49	4.64			1.11	0.65
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	229.35	1.03	18.05	10.53	11.28	34.4	0.15	2.71	1.58
3-496	C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	159.34	436.81	2.48	38.24	22.31	23.9	65.52	0.37	5.74	3.35
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.015078	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	8.02	1.64	0.38	1.92	1.12
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ10	t	0.006176	1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46	9.15	21.24	1.4	2.2	1.28
3-519	园路花岗石板厚30(预拌)	10m2	0.1	490.19	1215.02	11.24	117.65	68.63	49.02	121.5	1.12	11.77	6.86
综合人工工日		小计							106.01	244.3	3.42	25.45	14.84
1.0244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													394.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	139	34.4		
	砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	426	65.18		
	水	m3	0.101767	4.57	0.47		
	组合钢模板	kg	0.081572	3.73	0.3		

	零星卡具	kg	0.004071	4.35	0.02		
	钢支撑(钢管)	kg	0.022466	4.08	0.09		
	周转成材	m3	0.000618	1730.06	1.07		
	铁钉	kg	0.008142	7.26	0.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.042306	8.74	0.37		
	电焊条	kg	0.011487	6.87	0.08		
	钢筋C10	t	0.0063	3300	20.79		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.271	1.66		
	荔枝面芝麻灰花岗岩30厚	m2	1.02	96	97.92		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	394	20.89		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	244.3	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	434.68	1.04	22.9	13.36	95.4	434.68	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.45	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	239.27	48.9	11.24	57.42	33.5
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.666667	13.99		1.93	3.36	1.96	9.33		1.29	2.24	1.31
综合人工工日		小计							344	483.58	13.57	82.56	48.17
3.2452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													971.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C25	m3	1.015	426	432.39		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	组合钢模板	kg	2.4345	3.73	9.08		
	零星卡具	kg	0.1215	4.35	0.53		
	钢支撑(钢管)	kg	0.6705	4.08	2.74		
	周转成材	m3	0.01845	1730.06	31.92		

	铁钉	kg	0.243	7.26	1.76		
	其他材料费			--	2.87	--	
	材料费小计			--	483.58	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M10标准砖基础(预拌)	m3	1	172.79	402.71	0.39	41.47	24.19	172.79	402.71	0.39	41.47	24.19
综合人工工日		小计							172.79	402.71	0.39	41.47	24.19
1.6301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									641.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.27	47.54	250.54		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42525	356	151.39		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	402.71	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	C30商品砼非泵送圈梁	m3	1	148.82	454.3	1.58	35.72	20.83	148.82	454.3	1.58	35.72	20.83
1-983	圈梁复合木模板	10m2	0.901538	312.91	132.98	35.86	75.1	43.81	282.1	119.89	32.33	67.71	39.5
综合人工工日		小计							430.92	574.19	33.91	103.43	60.33
4.0653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1202.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	436	444.72		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.74	1.63		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	复合木模板18mm	m2	1.983384	43.15	85.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036062	8.74	0.32		
	铁钉	kg	0.423723	7.26	3.08		

	周转成材	m3	0.008114	1730.06	14.04		
	零星卡具	kg	0.522892	4.35	2.27		
	钢支撑(钢管)	kg	1.523599	4.08	6.22		
	其他材料费			--	8.38	--	
	材料费小计			--	574.19	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.012

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ6、12	t	1	1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46	1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5622.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.74	59.87		
	电焊条	kg	1.86	6.87	12.78		
	钢筋C6、12	t	1.02	3214	3278.28		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3351.11	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.278571	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	148.12	30.27	6.96	35.55	20.74
综合人工工日		小计							243.52	455.82	8	58.45	34.1
2.2973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													799.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	417	423.26		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		

	组合钢模板	kg	1.507069	3.73	5.62		
	零星卡具	kg	0.075214	4.35	0.33		
	钢支撑(钢管)	kg	0.415071	4.08	1.69		
	周转成材	m3	0.011421	1730.06	19.76		
	铁钉	kg	0.150428	7.26	1.09		
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	455.82	--	

项目编码	050201006001	项目名称	桥基础	计量单位	m3	工程量	1.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	451.12	35.82	14.04	8.19	58.51	451.12	35.82	14.04	8.19
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.328125	296.38	119.94	14.79	71.13	41.49	97.25	39.36	4.85	23.34	13.61
综合人工工日		小计							155.76	490.48	40.67	37.38	21.8
1.4694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													746.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.73	0.74	1.28		
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	436	444.72		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	铁钉	kg	0.531563	7.26	3.86		
	零星卡具	kg	0.045938	4.35	0.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.045938	8.74	0.4		
	钢支撑(钢管)	kg	0.488906	4.08	1.99		
	复合木模板18mm	m2	0.721875	43.15	31.15		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	490.48	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-315	C30商品砼非泵送挡土墙、地下室墙(预拌)	m3	1	93.21	457.19	34.89	22.37	13.05	93.21	457.19	34.89	22.37	13.05
1-989	地下室外墙墙厚250mm复合木模板	10m2	1.745455	301.04	188.62	46.18	72.25	42.15	525.45	329.23	80.61	126.11	73.57
综合人工工日		小计							618.66	786.42	115.5	148.48	86.62
5.8364工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1755.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	382	19.39		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.74	0.13		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.992	436	432.51		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	铁钉	kg	1.064728	7.26	7.73		
	钢支撑(钢管)	kg	4.119274	4.08	16.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.052364	8.74	0.46		
	零星卡具	kg	2.216728	4.35	9.64		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	26.880007	4.07	109.4		
	周转成材	m3	0.001745	1730.06	3.02		
	复合木模板18mm	m2	3.840001	43.15	165.7		
	其他材料费			--	16.51	--	
	材料费小计			--	786.42	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-321	C25商品砼非泵送有梁板	m3	1	86.5	447.38	1.86	20.76	12.11	86.5	447.38	1.86	20.76	12.11
1-996	板厚度＜20cm复合木模板	10m2	0.799308	337.08	149.31	78.04	80.9	47.19	269.43	119.34	62.38	64.66	37.72
综合人工工日		小计							355.93	566.72	64.24	85.42	49.83
3.3578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1122.14

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	5.03	0.74	3.72		

细	非泵送商品砼 C25	m3	1.02	426	434.52		
	水	m3	2	4.57	9.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023979	8.74	0.21		
	钢支撑(钢管)	kg	5.547198	4.08	22.63		
	铁钉	kg	0.591488	7.26	4.29		
	零星卡具	kg	1.446747	4.35	6.29		
	周转成材	m3	0.000799	1730.06	1.38		
	复合木模板18mm	m2	1.758478	43.15	75.88		
	其他材料费			--	8.66	--	
	材料费小计			--	566.72	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.525

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ8、10、12	t	1	1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46	1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5622.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.74	59.87		
	电焊条	kg	1.86	6.87	12.78		
	钢筋C8、10、12	t	1.02	3214	3278.28		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3351.11	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ16、18	t	1	745.18	3269.14	335.37	178.84	104.33	745.18	3269.14	335.37	178.84	104.33
综合人工工日		小计							745.18	3269.14	335.37	178.84	104.33

7.03工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4632.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.74	17.04		
	电焊条	kg	9.62	6.87	66.09		
	钢筋C16、18	t	1.02	3123	3185.46		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3269.14	--	

项目编码	040309002001	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	11.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-172	M15石栏板安装(预拌)	10m	0.1	1436.92	2074.54	37.31	344.86	201.17	143.69	207.45	3.73	34.49	20.12
综合人工工日		小计							143.69	207.45	3.73	34.49	20.12
1.1778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													409.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0139	52.95	0.74		
	混合砂浆 M15(干拌（混）砂浆)	t	0.007	363	2.54		
	芝麻灰花岗岩石栏杆含柱、栏杆	m	1.02	200	204		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	207.45	--	

项目编码	050201001002	项目名称	园路（桥面铺装）	计量单位	m2	工程量	16.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚30(预拌)	10m2	0.1	490.19	1215.02	11.24	117.65	68.63	49.02	121.5	1.12	11.77	6.86
综合人工工日		小计							49.02	121.5	1.12	11.77	6.86
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.117	0.271	1.66		
	荔枝面芝麻灰花岗岩30厚	m2	1.02	96	97.92		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	394	20.89		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	121.5	--	

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.144872	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	77.03	15.74	3.62	18.49	10.78
综合人工工日		小计							172.43	441.29	4.66	41.39	24.14
1.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													683.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	417	423.26		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	组合钢模板	kg	0.783758	3.73	2.92		
	零星卡具	kg	0.039115	4.35	0.17		
	钢支撑(钢管)	kg	0.215859	4.08	0.88		
	周转成材	m3	0.00594	1730.06	10.28		
	铁钉	kg	0.078231	7.26	0.57		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	441.29	--	

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-189备注1	M10标准砖基础(预拌)	m3	1	189.75	402.71	0.39	45.54	26.57	189.75	402.71	0.39	45.54	26.57
综合人工工日		小计							189.75	402.71	0.39	45.54	26.57
1.7901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									664.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm						百块	5.27	47.54	250.54			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)						t	0.42525	356	151.39			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	402.71		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M10标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	1	245.92	404.68	0.39	59.02	34.43	245.92	404.68	0.39	59.02	34.43
综合人工工日		小计							245.92	404.68	0.39	59.02	34.43
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									744.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm						百块	5.35	47.54	254.34			
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)						t	0.42	356	149.52			
	水						m3	0.11	4.57	0.5			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	404.68		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	14.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-841	砖内墙面上二遍水泥砂浆刮糙毛坯(预拌)	10m2	0.1	190.55	75.43	0.27	45.73	26.68	19.06	7.54	0.03	4.57	2.67
综合人工工日		小计							19.06	7.54	0.03	4.57	2.67
0.1798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.87				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0196	382	7.49		
	水	m3	0.0074	4.57	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.54	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-778	水泥砂浆花岗岩楼地面(预拌)	10m2	0.1	527.78	1485.64	5.02	126.67	73.89	52.78	148.56	0.5	12.67	7.39
综合人工工日		小计							52.78	148.56	0.5	12.67	7.39
0.4979工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥80	kg	0.1	1.198	0.12		
	芝麻白花岗岩50厚	m2	1.02	125.69	128.2		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.049525	382	18.92		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	148.56	--	

项目编码	050301002001	项目名称	堆砌石假山	计量单位	t	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-485.1	自然式护岸(黄石铺筑)(预拌)	t	1	158.41	234.74	1.85	38.02	22.18	158.41	234.74	1.85	38.02	22.18
综合人工工日		小计							158.41	234.74	1.85	38.02	22.18
1.538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													455.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄石	t	1	233.15	233.15		
	其他材料费			--	1.59	--	

	材料费小计	--	234.74	--	

项目编码	010501001010	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	8.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C25商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	440.92	35.82	14.04	8.19	58.51	440.92	35.82	14.04	8.19
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.199955	296.38	119.94	14.79	71.13	41.49	59.26	23.98	2.96	14.22	8.3
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.693645	13.99		1.93	3.36	1.96	9.7		1.34	2.33	1.36
综合人工工日		小计							127.47	464.9	40.12	30.59	17.85
1.2027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													680.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.73	0.74	1.28		
	非泵送商品砼 C25	m3	1.02	426	434.52		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	铁钉	kg	0.323927	7.26	2.35		
	零星卡具	kg	0.027994	4.35	0.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027994	8.74	0.24		
	钢支撑(钢管)	kg	0.297933	4.08	1.22		
	复合木模板18mm	m2	0.439901	43.15	18.98		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	464.9	--	

项目编码	010501001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	13.99		1.93	3.36	1.96	13.99		1.93	3.36	1.96
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.166667	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	88.62	18.11	4.16	21.27	12.41
综合人工工日		小计							198.01	443.66	7.13	47.53	27.73
1.868工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							724.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	417	423.26		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	组合钢模板	kg	0.901668	3.73	3.36		
	零星卡具	kg	0.045	4.35	0.2		
	钢支撑(钢管)	kg	0.248334	4.08	1.01		
	周转成材	m3	0.006833	1730.06	11.82		
	铁钉	kg	0.09	7.26	0.65		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	443.66	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	451.12	35.82	14.04	8.19	58.51	451.12	35.82	14.04	8.19
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.2	296.38	119.94	14.79	71.13	41.49	59.28	23.99	2.96	14.23	8.3
综合人工工日		小计							117.79	475.11	38.78	28.27	16.49
1.1112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													676.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.73	0.74	1.28		
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	436	444.72		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	铁钉	kg	0.324	7.26	2.35		
	零星卡具	kg	0.028	4.35	0.12		
	镀锌铁丝22#	kg	0.028	8.74	0.24		
	钢支撑(钢管)	kg	0.298	4.08	1.22		
	复合木模板18mm	m2	0.44	43.15	18.99		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	475.11	--	

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	10.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M10标准砖基础(预拌)	m3	1	172.79	402.71	0.39	41.47	24.19	172.79	402.71	0.39	41.47	24.19
综合人工工日		小计							172.79	402.71	0.39	41.47	24.19
1.6301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													641.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.27	47.54	250.54		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42525	356	151.39		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	402.71	--	

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M10标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	1	245.92	404.68	0.39	59.02	34.43	245.92	404.68	0.39	59.02	34.43
综合人工工日		小计							245.92	404.68	0.39	59.02	34.43
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													744.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.35	47.54	254.34		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42	356	149.52		
	水	m3	0.11	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	404.68	--	

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱	计量单位	m3	工程量	5.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-211	M10矩形标准砖砖柱(预拌)	m3	1	338.53	402.86	0.37	81.25	47.39	338.53	402.86	0.37	81.25	47.39
综合人工工日		小计							338.53	402.86	0.37	81.25	47.39
3.1937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													870.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.43	47.54	258.14		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.40425	356	143.91		
	水	m3	0.11	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	402.86	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	C30商品砼非泵送圈梁	m3	1	148.82	454.3	1.58	35.72	20.83	148.82	454.3	1.58	35.72	20.83
1-983	圈梁复合木模板	10m2	0.833333	312.91	132.98	35.86	75.1	43.81	260.76	110.82	29.88	62.58	36.51
综合人工工日		小计							409.58	565.12	31.46	98.3	57.34
3.864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1161.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	436	444.72		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.74	1.63		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	复合木模板18mm	m2	1.833333	43.15	79.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033333	8.74	0.29		
	铁钉	kg	0.391667	7.26	2.84		
	周转成材	m3	0.0075	1730.06	12.98		
	零星卡具	kg	0.483333	4.35	2.1		
	钢支撑(钢管)	kg	1.408333	4.08	5.75		
	其他材料费			--	7.75	--	
	材料费小计			--	565.12	--	

项目编码	010514904001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-452	C30非泵送商品砼小型构件	m3	1	231.5	456.71	25.64	55.56	32.41	231.5	456.71	25.64	55.56	32.41
1-1059	现场预制小型构件木模板(预拌)	10m2	0.878871	275.37	98.72	1.33	66.09	38.55	242.01	86.76	1.17	58.08	33.88
综合人工工日		小计							473.51	543.47	26.81	113.64	66.29
4.4671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1223.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.025	436	446.9		
	塑料薄膜	m2	2.57	0.74	1.9		
	水	m3	1.73	4.57	7.91		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035155	8.74	0.31		
	铁钉	kg	0.184563	7.26	1.34		
	周转成材	m3	0.022851	1730.06	39.53		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.029069	336	9.77		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.376508	47.54	17.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.031007	382	11.84		
	其他材料费			--	6.07	--	
	材料费小计			--	543.47	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ6、10、12	t	1	1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46	1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3351.11	225.98	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5622.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.74	59.87		
	电焊条	kg	1.86	6.87	12.78		
	钢筋C6、10、12	t	1.02	3214	3278.28		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3351.11	--	

项目编码	010515002001	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.029

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-482	现场预制砼构件钢筋直径(mm)Φ6	t	1	1371.64	3731.45	286.64	329.19	192.03	1371.64	3731.45	286.64	329.19	192.03
综合人工工日		小计							1371.64	3731.45	286.64	329.19	192.03
12.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5910.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	4.55	6.87	31.26		
	镀锌铁丝22#	kg	4.7	8.74	41.08		
	钢筋C6	t	1.02	3587	3658.74		
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3731.45	--	

项目编码	011201004001	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	55.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	215.35	157.01	0.37	51.68	30.15	21.54	15.7	0.04	5.17	3.02
综合人工工日		小计							21.54	15.7	0.04	5.17	3.02
0.2032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0399	382	15.24		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.7	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	23.58

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	81.62	636.09	19.78	19.59	11.43	8.16	63.61	1.98	1.96	1.14
综合人工工日		小计							8.16	63.61	1.98	1.96	1.14
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料芝麻灰					kg	4.5	10.66	47.97				
	透明罩光漆					kg	0.4	21.44	8.58				
	白水泥					kg	0.53	1.198	0.63				
	油漆溶剂油					kg	0.058	12.01	0.7				
	水性封底漆					kg	0.35	15.15	5.3				
	901胶					kg	0.18	2.14	0.39				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	63.61			--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	31.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	81.62	636.09	19.78	19.59	11.43	8.16	63.61	1.98	1.96	1.14
综合人工工日		小计							8.16	63.61	1.98	1.96	1.14
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料芝麻白					kg	4.5	10.66	47.97				
	透明罩光漆					kg	0.4	21.44	8.58				
	白水泥					kg	0.53	1.198	0.63				
	油漆溶剂油					kg	0.058	12.01	0.7				
	水性封底漆					kg	0.35	15.15	5.3				
	901胶					kg	0.18	2.14	0.39				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	63.61			--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	5.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	31.8	291.6	3.25	7.63	4.45	3.18	29.16	0.33	0.76	0.45
综合人工工日		小计							3.18	29.16	0.33	0.76	0.45
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	12.15	29.16			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.16		--	

项目编码	050307006001	项目名称	铁艺栏杆	计量单位	m	工程量	85.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
TB000038	金属围墙栏杆	m	1		260					260			
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	0.017	1287.67	81.39	35.78	309.04	180.27	21.89	1.38	0.61	5.25	3.06
1-491	铁件制作	t	0.002023	4197.6	4328.42	1796.31	1007.42	587.66	8.49	8.76	3.63	2.04	1.19
1-497	铁件安装	t	0.002023	2590.64	137.4	1019.18	621.75	362.69	5.24	0.28	2.06	1.26	0.73
综合人工工日		小计							35.62	270.42	6.3	8.55	4.98
0.336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													325.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属围墙栏杆						m	1	260	260			
	周转木材						m3	0.000408	1730.06	0.71			
	电焊条J422						kg	0.046436	6.87	0.32			
	型钢(综合)						t	0.002124	3557	7.56			
	防锈漆(铁红)						kg	0.0613	15.19	0.09			
	油漆溶剂油						kg	0.0085	2.86				
	电焊条						kg	0.10115	6.87	0.69			
	氧气						m3	0.088001	2.23	0.2			
	乙炔气						m3	0.038235	11.66	0.45			
	型钢						t	0.00009	3557	0.32			

	氧气	m3	0.003734	2.83	0.01		
	乙炔气	m3	0.001623	14.05	0.02		
	防锈漆	kg	0.000208	15.19			
	油漆溶剂油	kg	0.000021	12.01			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	270.42	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	63.6	245.91	1.16	15.26	8.9	63.6	245.91	1.16	15.26	8.9
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.666667	13.99		1.93	3.36	1.96	9.33		1.29	2.24	1.31
综合人工工日		小计							72.93	245.91	2.45	17.5	10.21
0.688工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									349				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	139	229.35		
	碎石5～16mm	t	0.12	138	16.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.91	--	

项目编码	010501001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.025161	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	13.38	2.73	0.63	3.21	1.87
综合人工工日		小计							108.78	428.28	1.67	26.11	15.23
1.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									580.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	1.015	417	423.26		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		

	组合钢模板	kg	0.136121	3.73	0.51		
	零星卡具	kg	0.006793	4.35	0.03		
	钢支撑(钢管)	kg	0.03749	4.08	0.15		
	周转成材	m3	0.001032	1730.06	1.79		
	铁钉	kg	0.013587	7.26	0.1		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	428.28	--	

项目编码	010401001004	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	2.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M10标准砖基础(预拌)	m3	0.428092	172.79	402.71	0.39	41.47	24.19	73.97	172.4	0.17	17.75	10.36
1-189备注1	M10标准砖基础(预拌)	m3	0.572977	189.75	402.71	0.39	45.54	26.57	108.72	230.74	0.22	26.09	15.22
综合人工工日		小计							182.69	403.14	0.39	43.84	25.58
1.7235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									655.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.275634	47.54	250.8		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.425705	356	151.55		
	水	m3	0.100107	4.57	0.46		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	403.14	--	

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M10标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	0.410688	245.92	404.68	0.39	59.02	34.43	101	166.2	0.16	24.24	14.14
1-205备注4	M10标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	0.588156	283.95	404.68	0.39	68.15	39.75	167.01	238.01	0.23	40.08	23.38
综合人工工日		小计							268.01	404.21	0.39	64.32	37.52
2.5284工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								774.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm		百块	5.343815	47.54	254.04		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)		t	0.419514	356	149.35		
	水		m3	0.109873	4.57	0.5		
	其他材料费				--	0.32	--	
	材料费小计				--	404.21	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	14.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-841	砖内墙面上二遍水泥砂浆刮糙毛坯(预拌)	10m2	0.1	190.55	75.43	0.27	45.73	26.68	19.06	7.54	0.03	4.57	2.67
综合人工工日		小计							19.06	7.54	0.03	4.57	2.67
0.1798工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								33.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	0.0196	382	7.49		
	水		m3	0.0074	4.57	0.03		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	7.54	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	949.93	1504.76	0.79	227.98	132.99	94.99	150.48	0.08	22.8	13.3
综合人工工日		小计							94.99	150.48	0.08	22.8	13.3
0.8962工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								281.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)		t	0.0364	382	13.9		
	松节油		kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸		kg	0.011	4.07	0.04		

	白水泥80	kg	0.17	1.198	0.2		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	芝麻白花岗岩50厚	m2	1.02	125.69	128.2		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	4.57	0.04		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	0.08		
	其他材料费			--	1.52	--	
	材料费小计			--	150.48	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	949.93	935.6	0.79	227.98	132.99	94.99	93.56	0.08	22.8	13.3
综合人工工日		小计							94.99	93.56	0.08	22.8	13.3
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0364	382	13.9		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.17	1.198	0.2		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	芝麻灰花岗岩20厚	m2	1.02	69.89	71.29		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	4.57	0.04		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	0.08		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	93.56	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	4.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	949.93	1875.12	0.79	227.98	132.99	94.99	187.51	0.08	22.8	13.3
综合人工工日		小计							94.99	187.51	0.08	22.8	13.3
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									318.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0364	382	13.9		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.17	1.198	0.2		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	芝麻灰花岗岩50厚	m2	1.02	162	165.24		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	4.57	0.04		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	0.08		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	187.51	--	

项目编码	020202006001	项目名称	条形石座凳	计量单位	m	工程量	13.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-173	条形石磴安装	10m	0.1	506.3	3.72	13.76	121.51	70.88	50.63	0.37	1.38	12.15	7.09
1-277	C25商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	0.21	58.51	439.19	35.82	14.04	8.19	12.29	92.23	7.52	2.95	1.72
1-172	C35非泵送商品砼垫层	m3	0.75	95.4	460.06	1.04	22.9	13.36	71.55	345.05	0.78	17.18	10.02
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.002824	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	1.5	0.31	0.07	0.36	0.21
综合人工工日		小计							135.97	437.96	9.75	32.64	19.04

1.2201工日	未计价材料费						538.46
清单项目综合单价							1173.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.0054	52.95	0.29		
	光面芝麻白花岗岩石凳（250~450）*600	m	1.02	527.898	538.46		
	塑料薄膜	m2	0.1701	0.74	0.13		
	非泵送商品砼 C25	m3	0.2142	426	91.25		
	水	m3	0.5619	4.57	2.57		
	非泵送商品砼 C35	m3	0.76125	451	343.32		
	组合钢模板	kg	0.015278	3.73	0.06		
	零星卡具	kg	0.000762	4.35			
	钢支撑(钢管)	kg	0.004208	4.08	0.02		
	周转成材	m3	0.000116	1730.06	0.2		
	铁钉	kg	0.001525	7.26	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	976.42	--	

项目编码	010501001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.019898	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	10.58	2.16	0.5	2.54	1.48
综合人工工日		小计							105.98	390.15	1.54	25.44	14.84
0.9998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													537.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	非泵送商品砼 C15			m3	1.015	380	385.7						
	水			m3	0.5	4.57	2.29						
	组合钢模板			kg	0.107648	3.73	0.4						
	零星卡具			kg	0.005372	4.35	0.02						
	钢支撑(钢管)			kg	0.029648	4.08	0.12						

	周转成材	m3	0.000816	1730.06	1.41		
	铁钉	kg	0.010745	7.26	0.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	390.15	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	1.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-277	C20商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	1	58.51	430.01	35.82	14.04	8.19	58.51	430.01	35.82	14.04	8.19
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.333333	321.82	129.44	25.42	77.24	45.05	107.27	43.15	8.47	25.75	15.02
综合人工工日		小计							165.78	473.16	44.29	39.79	23.21
1.564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													746.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.81	0.74	0.6		
	非泵送商品砼 C20	m3	1.02	417	425.34		
	水	m3	0.89	4.57	4.07		
	零星卡具	kg	0.086667	4.35	0.38		
	复合木模板18mm	m2	0.733333	43.15	31.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036667	8.74	0.32		
	铁钉	kg	0.569999	7.26	4.14		
	镀锌铁丝8#	kg	0.196666	7.12	1.4		
	钢支撑(钢管)	kg	0.843332	4.08	3.44		
	其他材料费			--	1.83	--	
	材料费小计			--	473.16	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-281	C30商品砼非泵送矩形柱(预拌)	m3	1	147.84	458.19	0.05	35.48	20.7	147.84	458.19	0.05	35.48	20.7

1-966	矩形柱复合木模板	10m2	0.798122	409.58	134.25	55.84	98.3	57.34	326.89	107.15	44.57	78.46	45.76
综合人工工日		小计							474.73	565.34	44.62	113.94	66.46
4.4786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1265.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	382	20.72		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.74	0.21		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.99	436	431.64		
	水	m3	1.22	4.57	5.58		
	钢支撑(钢管)	kg	2.849296	4.08	11.63		
	铁钉	kg	0.774178	7.26	5.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023944	8.74	0.21		
	复合木模板18mm	m2	1.755868	43.15	75.77		
	零星卡具	kg	1.412676	4.35	6.15		
	其他材料费			--	7.81	--	
	材料费小计			--	565.34	--	

项目编码	010501001007	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C35非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	460.06	1.04	22.9	13.36	95.4	460.06	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.769231	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	409	83.59	19.22	98.16	57.26
综合人工工日		小计							504.4	543.65	20.26	121.06	70.62
4.7585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1259.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C35	m3	1.015	451	457.77		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	组合钢模板	kg	4.16154	3.73	15.52		
	零星卡具	kg	0.207692	4.35	0.9		
	钢支撑(钢管)	kg	1.146154	4.08	4.68		

	周转成材	m3	0.031538	1730.06	54.56		
	铁钉	kg	0.415385	7.26	3.02		
	其他材料费			--	4.91	--	
	材料费小计			--	543.65	--	

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	C20商品砼非泵送压顶	m3	1	157.73	446.08		37.86	22.08	157.73	446.08		37.86	22.08
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.8	367.61	133.93	59.73	88.23	51.47	294.09	107.14	47.78	70.58	41.18
综合人工工日		小计							451.82	553.22	47.78	108.44	63.26
4.2624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1224.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	9.13	0.74	6.76		
	非泵送商品砼 C20	m3	1.02	417	425.34		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	钢支撑(钢管)	kg	3.088	4.08	12.6		
	零星卡具	kg	0.92	4.35	4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024	8.74	0.21		
	铁钉	kg	0.928	7.26	6.74		
	复合木模板18mm	m2	1.76	43.15	75.94		
	其他材料费			--	7.65	--	
	材料费小计			--	553.22	--	

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	1.254

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	1	536.36	5027.95	1500.53	128.73	75.09	536.36	5027.95	1500.53	128.73	75.09
8-112	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	1	387.96	171.8	163.14	93.11	54.31	387.96	171.8	163.14	93.11	54.31
综合人工工日		小计							924.32	5199.75	1663.67	221.84	129.4
8.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8138.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管200*200*8	t	1.05	4366	4584.3		
	电焊条J422	kg	21.34	6.87	146.61		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.46	7.72	173.39		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	15.19	44.51		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	钢管支撑	kg	0.13	4.08	0.53		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	5199.75	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ8、10	t	1	1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46	1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5709.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.74	59.87		
	电焊条	kg	1.86	6.87	12.78		
	钢筋C8、10	t	1.02	3300	3366		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3438.83	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ16	t	1	745.18	3269.14	335.37	178.84	104.33	745.18	3269.14	335.37	178.84	104.33
综合人工工日		小计							745.18	3269.14	335.37	178.84	104.33
7.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4632.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝22#				kg	1.95	8.74	17.04					
	电焊条				kg	9.62	6.87	66.09					
	钢筋C16				t	1.02	3123	3185.46					
	水				m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3269.14			--		

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作Φ20	t	1	1541.24	3475.91	373.36	369.9	215.77	1541.24	3475.91	373.36	369.9	215.77
综合人工工日		小计							1541.24	3475.91	373.36	369.9	215.77
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5976.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋A20				t	1.05	3283	3447.15					
	电焊条J422				kg	2.6	6.87	17.86					
	其他材料费						--	10.9			--		
	材料费小计						--	3475.91			--		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	1.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-51	成品型钢次梁制作	t	1	479.12	4689.04	252.94	114.99	67.08	479.12	4689.04	252.94	114.99	67.08
8-115	金属构件　钢梁	t	1	351.92	88.61	158.34	84.46	49.27	351.92	88.61	158.34	84.46	49.27
综合人工工日		小计							831.04	4777.65	411.28	199.45	116.35

7.84工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							6335.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管80*200*4，60*120*3	t	1.05	4366	4584.3		
	电焊条J422	kg	7.06	6.87	48.5		
	氧气	m3	1.5	2.83	4.25		
	乙炔气	m3	0.64	14.05	8.99		
	防锈漆	kg	3.23	15.19	49.06		
	油漆溶剂油	kg	0.33	12.01	3.96		
	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.23	7.12	15.88		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	11.25	--	
	材料费小计			--	4777.65	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	t	工程量	2.535

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	2.75002	244.86	233.15	71.21	58.77	34.28	673.37	641.17	195.83	161.62	94.27
综合人工工日		小计							673.37	641.17	195.83	161.62	94.27
6.3525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1766.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	稀释剂			kg	8.800064	12.01	105.69						
	环氧铁红防锈底漆			kg	8.25006	15.19	125.32						
	环氧云铁防锈漆			kg	6.87505	15.19	104.43						
	聚氨酯氟碳面漆			kg	13.7501	21.29	292.74						
	其他材料费					--	12.99			--			
	材料费小计					--	641.17			--			

项目编码	050305010001	项目名称	活动健身器材	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-585	双人单柱漫步器安装	10个	0.1	518.09			124.34	72.53	51.81			12.43	7.25
综合人工工日		小计							51.81			12.43	7.25
0.503工日		未计价材料费							1173				
清单项目综合单价									1244.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双人单柱漫步器1.75m*0.5m*1.1m	个	1.02	1150	1173		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1173	--	

项目编码	050305010002	项目名称	活动健身器材	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-585	单人平步机安装	10个	0.1	518.09			124.34	72.53	51.81			12.43	7.25
综合人工工日		小计							51.81			12.43	7.25
0.503工日		未计价材料费							1407.6				
清单项目综合单价									1479.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单人平步机0.95m*0.5m*1.35m	个	1.02	1380	1407.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1407.6	--	

项目编码	050305010003	项目名称	活动健身器材	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-585	单人健骑机安装	10个	0.1	518.09			124.34	72.53	51.81			12.43	7.25
综合人工工日		小计							51.81			12.43	7.25
0.503工日		未计价材料费							950				
清单项目综合单价									1021.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单人健骑机1m*0.6m*1.1m	个	1	950	950		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	950	--	

项目编码	010501001008	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.25	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	132.93	27.17	6.25	31.9	18.61
综合人工工日		小计							228.33	415.16	7.29	54.8	31.97
2.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													737.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15	m3	1.015	380	385.7		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	组合钢模板	kg	1.3525	3.73	5.04		
	零星卡具	kg	0.0675	4.35	0.29		
	钢支撑(钢管)	kg	0.3725	4.08	1.52		
	周转成材	m3	0.01025	1730.06	17.73		
	铁钉	kg	0.135	7.26	0.98		
	其他材料费			--	1.61	--	
	材料费小计			--	415.16	--	

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	11.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	58.51	451.12	35.82	14.04	8.19	58.51	451.12	35.82	14.04	8.19
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.333333	296.38	119.94	14.79	71.13	41.49	98.79	39.98	4.93	23.71	13.83
综合人工工日		小计							157.3	491.1	40.75	37.75	22.02
1.484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													748.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	1.73	0.74	1.28		
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	436	444.72		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		

	铁钉	kg	0.539999	7.26	3.92		
	零星卡具	kg	0.046667	4.35	0.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.046667	8.74	0.41		
	钢支撑(钢管)	kg	0.496666	4.08	2.03		
	复合木模板18mm	m2	0.733333	43.15	31.64		
	其他材料费			--	1.78	--	
	材料费小计			--	491.1	--	

项目编码	010401001005	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	7.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-189	M10标准砖基础(预拌)	m3	1	172.79	402.71	0.39	41.47	24.19	172.79	402.71	0.39	41.47	24.19
综合人工工日		小计							172.79	402.71	0.39	41.47	24.19
1.6301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									641.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.27	47.54	250.54		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42525	356	151.39		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	402.71	--	

项目编码	010401003004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	34.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	M10标准砖1砖砌外墙(预拌)	m3	1	245.92	404.68	0.39	59.02	34.43	245.92	404.68	0.39	59.02	34.43
综合人工工日		小计							245.92	404.68	0.39	59.02	34.43
2.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									744.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53mm	百块	5.35	47.54	254.34		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42	356	149.52		

	水	m3	0.11	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	404.68	--	

项目编码	010503004003	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-309	C30商品砼非泵送圈梁	m3	1	148.82	454.3	1.58	35.72	20.83	148.82	454.3	1.58	35.72	20.83
1-983	圈梁复合木模板	10m2	0.83432	312.91	132.98	35.86	75.1	43.81	261.07	110.95	29.92	62.66	36.55
综合人工工日		小计							409.89	565.25	31.5	98.38	57.38
3.8669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1162.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	436	444.72		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.74	1.63		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	复合木模板18mm	m2	1.835504	43.15	79.2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.033373	8.74	0.29		
	铁钉	kg	0.39213	7.26	2.85		
	周转成材	m3	0.007509	1730.06	12.99		
	零星卡具	kg	0.483906	4.35	2.1		
	钢支撑(钢管)	kg	1.410001	4.08	5.75		
	其他材料费			--	7.77	--	
	材料费小计			--	565.25	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	3.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-290	C30商品砼非泵送构造柱(预拌)	m3	1	252.14	458.05	0.05	60.51	35.3	252.14	458.05	0.05	60.51	35.3
1-972	构造柱复合木模板	10m2	0.832792	511.34	119.56	32.2	122.72	71.59	425.84	99.57	26.82	102.2	59.62
综合人工工日		小计							677.98	557.62	26.87	162.71	94.92
6.3961工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							1520.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	382	20.72		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.99	436	431.64		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.74	0.17		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	钢支撑(钢管)	kg	0.849448	4.08	3.47		
	复合木模板18mm	m2	1.832142	43.15	79.06		
	铁钉	kg	1.04099	7.26	7.56		
	零星卡具	kg	0.349773	4.35	1.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024984	8.74	0.22		
	其他材料费			--	7.78	--	
	材料费小计			--	557.62	--	

项目编码	010507005002	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	C25商品砼非泵送压顶	m3	1	157.73	455.26		37.86	22.08	157.73	455.26		37.86	22.08
1-1015	压顶复合木模板	10m2	1.611111	367.61	133.93	59.73	88.23	51.47	592.26	215.78	96.23	142.15	82.92
综合人工工日		小计							749.99	671.04	96.23	180.01	105
7.0753工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1802.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	9.13	0.74	6.76		
	非泵送商品砼 C25	m3	1.02	426	434.52		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	钢支撑(钢管)	kg	6.218888	4.08	25.37		
	零星卡具	kg	1.852778	4.35	8.06		
	镀锌铁丝22#	kg	0.048333	8.74	0.42		
	铁钉	kg	1.868889	7.26	13.57		
	复合木模板18mm	m2	3.544444	43.15	152.94		

	其他材料费	--	15.42	--	
	材料费小计	--	671.04	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.675

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ6、8、10	t	1	1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46	1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5709.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.74	59.87		
	电焊条	kg	1.86	6.87	12.78		
	钢筋C6、8、10	t	1.02	3300	3366		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3438.83	--	

项目编码	011201004002	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	553.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-834	外砖墙面、墙裙抹水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	215.35	157.01	0.37	51.68	30.15	21.54	15.7	0.04	5.17	3.02
综合人工工日		小计							21.54	15.7	0.04	5.17	3.02
0.2032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0399	382	15.24		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.7	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	137.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	81.62	636.09	19.78	19.59	11.43	8.16	63.61	1.98	1.96	1.14
综合人工工日		小计							8.16	63.61	1.98	1.96	1.14
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料芝麻灰	kg	4.5	10.66	47.97		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥	kg	0.53	1.198	0.63		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.15	5.3		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	63.61	--	

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	459.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	81.62	636.09	19.78	19.59	11.43	8.16	63.61	1.98	1.96	1.14
综合人工工日		小计							8.16	63.61	1.98	1.96	1.14
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料芝麻白	kg	4.5	10.66	47.97		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥	kg	0.53	1.198	0.63		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.15	5.3		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	63.61	--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	63.6	245.91	1.16	15.26	8.9	63.6	245.91	1.16	15.26	8.9
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.666757	12.72		1.62	3.05	1.78	8.48		1.08	2.03	1.19
综合人工工日		小计							72.08	245.91	2.24	17.29	10.09
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													347.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	139	229.35		
	碎石5～16mm	t	0.12	138	16.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.91	--	

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-277	C20商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	1	58.51	430.01	35.82	14.04	8.19	58.51	430.01	35.82	14.04	8.19
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.666667	321.82	129.44	25.42	77.24	45.05	214.55	86.29	16.95	51.49	30.03
综合人工工日		小计							273.06	516.3	52.77	65.53	38.22
2.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													945.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.81	0.74	0.6		
	非泵送商品砼 C20	m3	1.02	417	425.34		
	水	m3	0.89	4.57	4.07		
	零星卡具	kg	0.173333	4.35	0.75		
	复合木模板18mm	m2	1.466667	43.15	63.29		
	镀锌铁丝22#	kg	0.073333	8.74	0.64		
	铁钉	kg	1.140001	7.26	8.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.393334	7.12	2.8		
	钢支撑(钢管)	kg	1.686668	4.08	6.88		

	其他材料费	--	3.65	--	
	材料费小计	--	516.3	--	

项目编码	050307006002	项目名称	金属格栅	计量单位	m	工程量	18.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-92	金属格栅	10m2	0.238228	286.2	3.47		68.69	40.07	68.18	0.83		16.36	9.55
16-26	隐藏式金属拉栅门	10m2	0.011772	637.06	80.57	13.21	152.89	89.19	7.5	0.95	0.16	1.8	1.05
1-491	铁件制作	t	0.002162	4197.6	4328.42	1796.31	1007.42	587.66	9.08	9.36	3.88	2.18	1.27
1-497	铁件安装	t	0.002162	2590.64	137.4	1019.18	621.75	362.69	5.6	0.3	2.2	1.34	0.78
综合人工工日		小计							90.36	11.44	6.24	21.68	12.65
0.8523工日		未计价材料费							859.39				
清单项目综合单价									1001.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩色金属格栅3*30*30、3*50*50方管组成，2.55m高，橘色、灰色氟碳漆、压顶	m2	2.429926	337.17	819.3		
	金属拉栅门0.93*2.4m，规格样式同格栅，含配件	m2	0.118897	337.17	40.09		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.623916	0.86	0.54		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.006592	38.59	0.25		
	型钢(综合)	t	0.00227	3557	8.07		
	防锈漆(铁红)	kg	0.006551	15.19	0.1		
	油漆溶剂油	kg	0.000908	2.86			
	电焊条	kg	0.1081	6.87	0.74		
	氧气	m3	0.094047	2.23	0.21		
	乙炔气	m3	0.040862	11.66	0.48		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	870.83	--	

项目编码	010804005001	项目名称	金属格栅门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-12	方管格栅大门安装	10m2	0.8	177.02	116.49	69.02	42.48	24.78	141.62	93.19	55.22	33.98	19.82
综合人工工日		小计							141.62	93.19	55.22	33.98	19.82
1.336工日		未计价材料费							2469.76				
清单项目综合单价									2813.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品金属格栅大门（含配件）（4-6）m*2m						m2	8	308.72	2469.76			
	电焊条J422						kg	3.584	6.87	24.62			
	氧气						m3	0.352	2.83	1			
	乙炔气						m3	0.152	14.05	2.14			
	防锈漆						kg	0.344	15.19	5.23			
	带母螺栓						kg	0.304	4.68	1.42			
	油漆溶剂油						kg	0.016	12.01	0.19			
	磨砂玻璃3mm						m2	1.28	42.88	54.89			
	玻璃密封胶						L	0.216	17.15	3.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2562.95		--	

项目编码	010804005002	项目名称	金属格栅门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-12	方管格栅大门安装	10m2	1.2	177.02	116.49	69.02	42.48	24.78	212.42	139.79	82.82	50.98	29.74
综合人工工日		小计							212.42	139.79	82.82	50.98	29.74
2.004工日		未计价材料费							3704.64				
清单项目综合单价									4220.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品金属格栅大门（含配件）（4-6）m*2m						m2	12	308.72	3704.64			
	电焊条J422						kg	5.376	6.87	36.93			
	氧气						m3	0.528	2.83	1.49			
	乙炔气						m3	0.228	14.05	3.2			
	防锈漆						kg	0.516	15.19	7.84			
	带母螺栓						kg	0.456	4.68	2.13			
	油漆溶剂油						kg	0.024	12.01	0.29			
	磨砂玻璃3mm						m2	1.92	42.88	82.33			
	玻璃密封胶						L	0.324	17.15	5.56			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	3844.43		--	

项目编码	010501001009	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	1	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.334884	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	178.06	36.39	8.37	42.73	24.93
综合人工工日		小计							273.46	424.38	9.41	65.63	38.29
2.5798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													811.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15	m3	1.015	380	385.7		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	组合钢模板	kg	1.811722	3.73	6.76		
	零星卡具	kg	0.090419	4.35	0.39		
	钢支撑(钢管)	kg	0.498977	4.08	2.04		
	周转成材	m3	0.01373	1730.06	23.75		
	铁钉	kg	0.180837	7.26	1.31		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	424.38	--	

项目编码	010501003003	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-277	C20商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	1	58.51	430.01	35.82	14.04	8.19	58.51	430.01	35.82	14.04	8.19
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.4	321.82	129.44	25.42	77.24	45.05	128.73	51.78	10.17	30.9	18.02
综合人工工日		小计							187.24	481.79	45.99	44.94	26.21
1.7664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													786.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.81	0.74	0.6		
	非泵送商品砼 C20	m3	1.02	417	425.34		

	水	m3	0.89	4.57	4.07		
	零星卡具	kg	0.104	4.35	0.45		
	复合木模板18mm	m2	0.88	43.15	37.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.044	8.74	0.38		
	铁钉	kg	0.684	7.26	4.97		
	镀锌铁丝8#	kg	0.236	7.12	1.68		
	钢支撑(钢管)	kg	1.012	4.08	4.13		
	其他材料费			--	2.2	--	
	材料费小计			--	481.79	--	

项目编码	010507005003	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-353	C25商品砼非泵送压顶	m3	1	157.73	455.26		37.86	22.08	157.73	455.26		37.86	22.08
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.4	367.61	133.93	59.73	88.23	51.47	147.04	53.57	23.89	35.29	20.59
综合人工工日		小计							304.77	508.83	23.89	73.15	42.67
2.8752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									953.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	9.13	0.74	6.76		
	非泵送商品砼 C25	m3	1.02	426	434.52		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	钢支撑(钢管)	kg	1.544	4.08	6.3		
	零星卡具	kg	0.46	4.35	2		
	镀锌铁丝22#	kg	0.012	8.74	0.1		
	铁钉	kg	0.464	7.26	3.37		
	复合木模板18mm	m2	0.88	43.15	37.97		
	其他材料费			--	3.83	--	
	材料费小计			--	508.83	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-294	C30商品砼非泵送基础梁	m3	1	58.51	452.04	36.42	14.04	8.19	58.51	452.04	36.42	14.04	8.19
1-974	基础梁复合木模板	10m2	1	245.5	149.07	25.17	58.92	34.37	245.5	149.07	25.17	58.92	34.37

综合人工工日	小计	304.01	601.11	61.59	72.96	42.56
2.868工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1082.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	436	444.72		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.74	0.78		
	水	m3	1.43	4.57	6.54		
	铁钉	kg	1.38	7.26	10.02		
	复合木模板18mm	m2	2.2	43.15	94.93		
	周转成材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03	8.74	0.26		
	零星卡具	kg	1.17	4.35	5.09		
	钢支撑(钢管)	kg	2.2	4.08	8.98		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	601.11	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.027

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12	t	1	1144.8	3351.11	89.28	274.75	160.27	1144.8	3351.11	89.28	274.75	160.27
综合人工工日		小计							1144.8	3351.11	89.28	274.75	160.27
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5020.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋C12	t	1.02	3214	3278.28		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.74	59.87		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3351.11	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.003

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8	t	1	1144.8	3451.07	89.28	274.75	160.27	1144.8	3451.07	89.28	274.75	160.27
综合人工工日		小计							1144.8	3451.07	89.28	274.75	160.27
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5120.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋A8				t	1.02	3312	3378.24					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.74	59.87					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3451.07				--	

项目编码	010516001002	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.025

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 Φ20	t	1	1541.24	3475.91	373.36	369.9	215.77	1541.24	3475.91	373.36	369.9	215.77
综合人工工日		小计							1541.24	3475.91	373.36	369.9	215.77
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5976.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋A20				t	1.05	3283	3447.15					
	电焊条J422				kg	2.6	6.87	17.86					
	其他材料费						--	10.9				--	
	材料费小计						--	3475.91				--	

项目编码	010603003002	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	0.183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	0.756831	536.36	5027.95	1500.53	128.73	75.09	405.93	3805.31	1135.65	97.43	56.83
1-491	铁件制作	t	0.244262	4197.6	4328.42	1796.31	1007.42	587.66	1025.31	1057.27	438.77	246.07	143.54
1-497	铁件安装	t	0.244262	2590.64	137.4	1019.18	621.75	362.69	632.79	33.56	248.95	151.87	88.59
综合人工工日		小计							2064.03	4896.14	1823.37	495.37	288.96

19.4722工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9567.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管150*200*4	t	0.794673	4366	3469.54		
	电焊条J422	kg	12.752602	6.87	87.61		
	碳钢埋弧焊丝	kg	16.998424	7.72	131.23		
	焊剂	kg	6.546588	3.43	22.45		
	氧气	m3	5.290249	2.83	14.97		
	乙炔气	m3	2.300766	14.05	32.33		
	防锈漆	kg	2.217515	15.19	33.68		
	油漆溶剂油	kg	0.227049	12.01	2.73		
	型钢(综合)	t	0.256475	3557	912.28		
	防锈漆(铁红)	kg	0.740114	15.19	11.24		
	油漆溶剂油	kg	0.10259	2.86	0.29		
	电焊条	kg	12.2131	6.87	83.9		
	氧气	m3	10.625397	2.23	23.69		
	乙炔气	m3	4.616552	11.66	53.83		
	其他材料费			--	16.37	--	
	材料费小计			--	4896.14	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	0.036

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-51	成品型钢次梁制作	t	1	479.12	4689.04	252.94	114.99	67.08	479.12	4689.04	252.94	114.99	67.08
8-138	金属构件 钢屋架支撑 一字型	t	1	507.74	46.14	279.01	121.86	71.08	507.74	46.14	279.01	121.86	71.08
综合人工工日		小计							986.86	4735.18	531.95	236.85	138.16
9.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6629
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌方管120*50*3			t	1.05	4366	4584.3						

细	电焊条J422	kg	10.07	6.87	69.18		
	氧气	m3	1	2.83	2.83		
	乙炔气	m3	0.43	14.05	6.04		
	防锈漆	kg	3.23	15.19	49.06		
	油漆溶剂油	kg	0.33	12.01	3.96		
	周转木材	m3	0.003	1730.06	5.19		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2	7.12	1.42		
	其他材料费			--	11.25	--	
	材料费小计			--	4735.18	--	

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	0.494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-115	金属构件　钢梁	t	1	351.92	88.61	158.34	84.46	49.27	351.92	88.61	158.34	84.46	49.27
7-51	成品型钢次梁制作	t	1	479.12	4689.04	252.94	114.99	67.08	479.12	4689.04	252.94	114.99	67.08
综合人工工日		小计							831.04	4777.65	411.28	199.45	116.35
7.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6335.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	电焊条J422	kg	7.06	6.87	48.5		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.23	7.12	15.88		
	氧气	m3	1.5	2.83	4.25		
	乙炔气	m3	0.64	14.05	8.99		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	镀锌方管150*200*4、100*200*4	t	1.05	4366	4584.3		
	防锈漆	kg	3.23	15.19	49.06		
	油漆溶剂油	kg	0.33	12.01	3.96		
	其他材料费			--	11.25	--	
	材料费小计			--	4777.65	--	

项目编码	010901003001	项目名称	阳光板屋面	计量单位	m2	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	型钢檩条制作	t	0.003798	1078.02	4964.68	529.12	258.72	150.92	4.09	18.86	2.01	0.98	0.57
8-134	金属构件 钢檩条 每根构件重量在0.3t以内	t	0.003798	152.64	207.99	199.93	36.63	21.37	0.58	0.79	0.76	0.14	0.08
15-60	12厚阳光板	10m2	0.1	108.12	428.13		25.95	15.14	10.81	42.81		2.6	1.51
综合人工工日		小计							15.48	62.46	2.77	3.72	2.16
0.1461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管50*50*3	t	0.003988	4366	17.41		
	电焊条J422	kg	0.230653	6.87	1.58		
	防锈漆	kg	0.017661	15.19	0.27		
	氧气	m3	0.023396	2.83	0.07		
	油漆溶剂油	kg	0.001823	12.01	0.02		
	乙炔气	m3	0.010179	14.05	0.14		
	周转木材	m3	0.000008	1730.06	0.01		
	圆木	m3	0.000004	1951.87	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.000342	7.12			
	垫铁	kg	0.01899	4.29	0.08		
	麻绳	kg	0.00019	5.75			
	12厚阳光板12厚	m2	1.05	39.92	41.92		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	62.46	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	t	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	2.577714	244.86	233.15	71.21	58.77	34.28	631.18	600.99	183.56	151.49	88.36

综合人工工日	小计			631.18	600.99	183.56	151.49	88.36
5.9545工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1655.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稀释剂	kg	8.248685	12.01	99.07			
	环氧铁红防锈底漆	kg	7.733142	15.19	117.47			
	环氧云铁防锈漆	kg	6.444285	15.19	97.89			
	聚氨酯氟碳面漆	kg	12.88857	21.29	274.4			
	其他材料费			--	12.16		--	
	材料费小计			--	600.99		--	

项目编码	050201001003	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	34.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.145817	11.66		1.16	2.8	1.63	1.7		0.17	0.41	0.24
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.218725	75.19	229.35	1.03	18.05	10.53	16.45	50.16	0.23	3.95	2.3
3-496	C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.145817	159.34	436.81	2.48	38.24	22.31	23.23	63.69	0.36	5.58	3.25
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.083324	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	44.3	9.05	2.08	10.63	6.2
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1888.22	11.24	117.65	68.63	49.02	188.82	1.12	11.77	6.86
综合人工工日		小计							134.7	311.72	3.96	32.34	18.85
1.2952工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													501.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm		t	0.360896	139	50.16							
	砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送)		m3	0.148733	426	63.36							
	水		m3	0.099429	4.57	0.45							
	组合钢模板		kg	0.450783	3.73	1.68							
	零星卡具		kg	0.022497	4.35	0.1							
	钢支撑(钢管)		kg	0.124153	4.08	0.51							
	周转成材		m3	0.003416	1730.06	5.91							

	铁钉	kg	0.044995	7.26	0.33		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.271	1.66		
	芝麻灰荔枝面花岗岩50厚	m2	1.02	162	165.24		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	394	20.89		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	311.72	--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	74.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	713.13	1273.24	2.21	171.15	99.84	71.31	127.32	0.22	17.12	9.98
综合人工工日		小计							71.31	127.32	0.22	17.12	9.98
0.6728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑色光面花岗岩20厚，同现场材质	m2	1.02	102.18	104.22		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0364	382	13.9		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.007904	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	2.37	--	
	材料费小计			--	127.32	--	

项目编码	010103001001	项目名称	景观水更换	计量单位	m3	工程量	178.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-151	水池景观水定期更换	1000m3	0.001		4570	293.37				4.57	0.29		
综合人工工日		小计								4.57	0.29		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	1	4.57	4.57			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.57		--	

项目编码	050201014001	项目名称	木制步桥		计量单位	m2	工程量	1.15
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-538	园桥木桥面厚8cm	10m2	0.1	491.41	2057.46		117.94	68.8
综合人工工日		小计						
0.4771工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-538	园桥木桥面厚8cm	10m2	0.1	49.14	205.75		11.79	6.88
综合人工工日		小计		49.14	205.75		11.79	6.88
0.4771工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								273.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜木螺钉长120	个	26	0.81	21.06		
	硬木成材防腐木	m3	0.0945	1951.87	184.45		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	205.75	--	

项目编码	011404007001	项目名称	木材面油漆		计量单位	m2	工程量	23
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-606	其他木材面底油1遍、刮腻子、调和漆2遍	10m2	0.1	179.34	38.12		43.04	25.11
综合人工工日		小计						
0.147工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-606	其他木材面底油1遍、刮腻子、调和漆2遍	10m2	0.1	17.93	3.81		4.3	2.51
综合人工工日		小计		17.93	3.81		4.3	2.51
0.147工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								28.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛调和漆	kg	0.111	14.1	1.57		
	油漆溶剂油	kg	0.056	2.86	0.16		
	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	0.126	14.1	1.78		

	酚醛清漆各色	kg	0.009	13.44	0.12		
	白布	m2	0.002	3.09	0.01		
	砂纸	张	0.21	0.87	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.81	--	

项目编码	011203003001	项目名称	零星项目砂浆找平	计量单位	m2	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	162.36	110	0.26	38.97	22.73	16.24	11	0.03	3.9	2.27
综合人工工日		小计							16.24	11	0.03	3.9	2.27
0.1532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	382	10.76		
	水	m3	0.007508	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.271	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	0.0213	1702.36	4925.96	607.42	408.57	238.33	36.26	104.92	12.94	8.7	5.08
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	0.0213	1287.67	81.39	35.78	309.04	180.27	27.43	1.73	0.76	6.58	3.84
综合人工工日		小计							63.69	106.65	13.7	15.28	8.92
0.6008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													208.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管60*3、60*5、40*30*2、□20	t	0.022365	4366	97.65		
	电焊条J422	kg	0.590468	6.87	4.06		

	氧气	m3	0.070283	2.83	0.2		
	乙炔气	m3	0.030575	14.05	0.43		
	防锈漆	kg	0.169595	15.19	2.58		
	油漆溶剂油	kg	0.017493	12.01	0.21		
	周转木材	m3	0.000511	1730.06	0.88		
	型钢	t	0.000113	3557	0.4		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	106.65	--	

项目编码	011206002001	项目名称	块料零星项目	计量单位	m2	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	949.93	1655.77	0.79	227.98	132.99	94.99	165.58	0.08	22.8	13.3
综合人工工日		小计							94.99	165.58	0.08	22.8	13.3
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.027475	374	10.28		
	松节油	kg	0.007	3.26	0.02		
	草酸	kg	0.011	4.07	0.04		
	白水泥80	kg	0.17	1.198	0.2		
	合金钢切割锯片	片	0.03	52.95	1.59		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.008925	382	3.41		
	黄锈石花岗岩30厚	m2	1.02	140.71	143.52		
	YJ-III粘结剂	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	4.55	0.05		
	煤油	kg	0.044	3.43	0.15		
	硬白蜡	kg	0.03	2.86	0.09		
	水	m3	0.008104	4.57	0.04		
	801胶	kg	0.0042	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	0.08		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	165.58	--	

项目编码	011205001001	项目名称	石材柱面	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1	713.13	1664.05	2.21	171.15	99.84	71.31	166.41	0.22	17.12	9.98
综合人工工日		小计							71.31	166.41	0.22	17.12	9.98
0.6728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板20厚，同现场材质	m2	1.02	140.71	143.52		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	382	3.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	374	10.28		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	合金钢切割锯片	片	0.027	68.6	1.85		
	粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
	棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
	水	m3	0.007904	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	2.37	--	
	材料费小计			--	166.41	--	

项目编码	050307017001	项目名称	垃圾箱	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-580	成品垃圾箱更换	10个	0.1	1627.09			390.5	227.79	162.71			39.05	22.78
1-155	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.00012		39.3	28210.71					3.39		
综合人工工日		小计							162.71		3.39	39.05	22.78
1.5797工日		未计价材料费											587.37
清单项目综合单价													815.3

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品垃圾箱约120升，材质综合考虑	个	1.02	575.85	587.37		

细	水	m3	0.001032	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	587.37	--	

项目编码	050307017002	项目名称	垃圾箱	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-580	成品果壳箱安装	10个	0.1	1627.09			390.5	227.79	162.71			39.05	22.78
综合人工工日		小计							162.71			39.05	22.78
1.5797工日		未计价材料费											587.37
清单项目综合单价													811.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品不锈钢果壳箱970*950	个	1.02	575.85	587.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	587.37	--	

项目编码	050305010004	项目名称	塑料、铁艺、金属椅	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-575	金属座椅（防腐木、不锈钢，400*1500*450）安装	10个	0.1	530.86			127.41	74.32	53.09			12.74	7.43
综合人工工日		小计							53.09			12.74	7.43
0.5154工日		未计价材料费											1669.79
清单项目综合单价													1743.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属座椅（防腐木、不锈钢）400*1500*450	个	1.02	1637.05	1669.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1669.79	--	

项目编码	050307009001	项目名称	标志牌重新安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.032	13.99		1.93	3.36	1.96	0.45		0.06	0.11	0.06
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.032	75.19	229.35	1.03	18.05	10.53	2.41	7.34	0.03	0.58	0.34
1-277	C25商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	0.16	58.51	439.19	35.82	14.04	8.19	9.36	70.27	5.73	2.25	1.31
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.16	321.82	129.44	25.42	77.24	45.05	51.49	20.71	4.07	12.36	7.21
2-417	标杆安装 柱式标杆	套	2	38.16		21.6	9.16	5.34	76.32		43.2	18.32	10.68
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		129.64	9.16	5.34	38.16		129.64	9.16	5.34
综合人工工日		小计							178.19	98.32	182.73	42.78	24.94
1.6817工日		未计价材料费											776.42
清单项目综合单价													1303.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.0528	139	7.34		
	塑料薄膜	m2	0.1296	0.74	0.1		
	非泵送商品砼 C25	m3	0.1632	426	69.52		
	水	m3	0.1424	4.57	0.65		
	零星卡具	kg	0.0416	4.35	0.18		
	复合木模板18mm	m2	0.352	43.15	15.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0176	8.74	0.15		
	铁钉	kg	0.2736	7.26	1.99		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0944	7.12	0.67		
	钢支撑(钢管)	kg	0.4048	4.08	1.65		
	立杆	套	2	231	462		
	标志板1m2以内	块	1	304.42	304.42		
	紧固件	套	2	5	10		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	874.74	--	

项目编码	040805002002	项目名称	新的楼栋指示标识安装	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-100	原土打底夯 基(槽)坑	10m2	0.049	12.72		1.62	3.05	1.78	0.62		0.08	0.15	0.09
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.0735	63.6	245.91	1.16	15.26	8.9	4.67	18.07	0.09	1.12	0.65
1-277	C20商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	0.216	58.51	430.01	35.82	14.04	8.19	12.64	92.88	7.74	3.03	1.77

1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.144	321.82	129.44	25.42	77.24	45.05	46.34	18.64	3.66	11.12	6.49
1-491	铁件制作	t	0.0082	4197.6	4328.42	1796.31	1007.42	587.66	34.42	35.49	14.73	8.26	4.82
1-497	铁件安装	t	0.0082	2590.64	137.4	1019.18	621.75	362.69	21.24	1.13	8.36	5.1	2.97
2-417	楼栋指示标识安装 柱式标杆	套	1	38.16		21.6	9.16	5.34	38.16		21.6	9.16	5.34
综合人工工日		小计							158.09	166.21	56.26	37.94	22.13
1.4915工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1940.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.121275	139	16.86		
	碎石5～16mm	t	0.00882	138	1.22		
	塑料薄膜	m2	0.17496	0.74	0.13		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.22032	417	91.87		
	水	m3	0.19224	4.57	0.88		
	零星卡具	kg	0.03744	4.35	0.16		
	复合木模板18mm	m2	0.3168	43.15	13.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01584	8.74	0.14		
	铁钉	kg	0.24624	7.26	1.79		
	镀锌铁丝8#	kg	0.08496	7.12	0.6		
	钢支撑(钢管)	kg	0.36432	4.08	1.49		
	型钢(综合)	t	0.00861	3557	30.63		
	防锈漆(铁红)	kg	0.024846	15.19	0.38		
	油漆溶剂油	kg	0.003444	2.86	0.01		
	电焊条	kg	0.41	6.87	2.82		
	氧气	m3	0.3567	2.23	0.8		
	乙炔气	m3	0.15498	11.66	1.81		
	楼栋指示标识杆2.3m	套	1	1500	1500		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	1666.21	--	

项目编码	050307009002	项目名称	成品公告栏	计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	0.29	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36	27.67	112.52	0.3	6.64	3.87
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.078	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	41.47	8.48	1.95	9.95	5.81
1-265	C20商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	0.648	58.51	431.74	35.82	14.04	8.19	37.91	279.77	23.21	9.1	5.31
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.21	296.38	119.94	14.79	71.13	41.49	62.24	25.19	3.11	14.94	8.71
1-315	C30商品砼非泵送挡土墙、地下室墙(预拌)	m3	0.378	93.21	457.19	34.89	22.37	13.05	35.23	172.82	13.19	8.46	4.93
1-989	地下室外墙墙厚250mm复合木模板	10m2	0.136	301.04	188.62	46.18	72.25	42.15	40.94	25.65	6.28	9.83	5.73
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ8	t	0.03208	1481.88	3459.23	225.98	355.65	207.46	47.54	110.97	7.25	11.41	6.66
1-491	铁件制作	t	0.00502	4197.6	4328.42	1796.31	1007.42	587.66	21.07	21.73	9.02	5.06	2.95
1-497	铁件安装	t	0.00502	2590.64	137.4	1019.18	621.75	362.69	13.01	0.69	5.12	3.12	1.82
2-417	成品宣传公告栏安装	套	1	38.16		21.6	9.16	5.34	38.16		21.6	9.16	5.34
综合人工工日		小计							365.24	757.82	91.03	87.67	51.13
3.4457工日		未计价材料费											3800
清单项目综合单价													5152.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15	m3	0.29435	380	111.85		
	水	m3	1.295403	4.57	5.92		
	组合钢模板	kg	0.42198	3.73	1.57		
	零星卡具	kg	0.22318	4.35	0.97		
	钢支撑(钢管)	kg	0.75008	4.08	3.06		
	周转成材	m3	0.003334	1730.06	5.77		
	铁钉	kg	0.46528	7.26	3.38		
	塑料薄膜	m2	1.1853	0.74	0.88		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.66096	417	275.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.253228	8.74	2.21		
	复合木模板18mm	m2	0.7612	43.15	32.85		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.019184	382	7.33		

	非泵送商品砼 C30	m3	0.374976	436	163.49		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.0944	4.07	8.52		
	电焊条	kg	0.310669	6.87	2.13		
	钢筋C8	t	0.032722	3320	108.64		
	型钢(综合)	t	0.005271	3557	18.75		
	防锈漆(铁红)	kg	0.015211	15.19	0.23		
	油漆溶剂油	kg	0.002108	2.86	0.01		
	氧气	m3	0.21837	2.23	0.49		
	乙炔气	m3	0.094878	11.66	1.11		
	成品公告栏小区入口2.5*1.2*0.4	套	1	3800	3800		
	其他材料费			--	3.04	--	
	材料费小计			--	4557.82	--	

项目编码	050307009003	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	0.335	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36	31.96	129.98	0.35	7.67	4.48
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.087	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	46.26	9.45	2.17	11.1	6.48
1-265	C20商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	0.756	58.51	431.74	35.82	14.04	8.19	44.23	326.4	27.08	10.61	6.19
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.237	296.38	119.94	14.79	71.13	41.49	70.24	28.43	3.51	16.86	9.83
1-315	C30商品砼非泵送挡土墙、地下室墙(预拌)	m3	0.441	93.21	457.19	34.89	22.37	13.05	41.11	201.62	15.39	9.87	5.76
1-989	地下室外墙墙厚250mm复合木模板	10m2	0.469	301.04	188.62	46.18	72.25	42.15	141.19	88.46	21.66	33.89	19.77
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ8	t	0.03484	1481.88	3459.23	225.98	355.65	207.46	51.63	120.52	7.87	12.39	7.23
1-491	铁件制作	t	0.01004	4197.6	4328.42	1796.31	1007.42	587.66	42.14	43.46	18.03	10.11	5.9
1-497	铁件安装	t	0.01004	2590.64	137.4	1019.18	621.75	362.69	26.01	1.38	10.23	6.24	3.64
2-417	河边步道宣传栏安装	套	1	38.16		21.6	9.16	5.34	38.16		21.6	9.16	5.34
综合人工工日		小计							532.93	949.7	127.89	127.9	74.62
5.0278工日		未计价材料费							4500				
清单项目综合单价									6313.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C15	m3	0.340025	380	129.21		
	水	m3	1.509534	4.57	6.9		
	组合钢模板	kg	0.47067	3.73	1.76		
	零星卡具	kg	0.6523	4.35	2.84		
	钢支撑(钢管)	kg	1.5896	4.08	6.49		
	周转成材	m3	0.004036	1730.06	6.98		
	铁钉	kg	0.71701	7.26	5.21		
	塑料薄膜	m2	1.38285	0.74	1.02		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.77112	417	321.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.285904	8.74	2.5		
	复合木模板18mm	m2	1.5532	43.15	67.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.022381	382	8.55		
	非泵送商品砼 C30	m3	0.437472	436	190.74		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	7.2226	4.07	29.4		
	电焊条	kg	0.566802	6.87	3.89		
	钢筋C8	t	0.035537	3320	117.98		
	型钢(综合)	t	0.010542	3557	37.5		
	防锈漆(铁红)	kg	0.030421	15.19	0.46		
	油漆溶剂油	kg	0.004217	2.86	0.01		
	氧气	m3	0.43674	2.23	0.97		
	乙炔气	m3	0.189756	11.66	2.21		
	成品宣传栏河边（2~3.5）m*2.95m	套	1	4500	4500		
	其他材料费			--	6.5	--	
	材料费小计			--	5449.7	--	

项目编码	050307009004	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.1887	63.6	245.91	1.16	15.26	8.9	12	46.4	0.22	2.88	1.68

1-277	C20商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	0.664	58.51	430.01	35.82	14.04	8.19	38.85	285.53	23.78	9.32	5.44
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.2597	321.82	129.44	25.42	77.24	45.05	83.58	33.62	6.6	20.06	11.7
2-420	总图标识安装	套	1	22.9		18.46	5.5	3.21	22.9		18.46	5.5	3.21
综合人工工日		小计							157.33	365.55	49.06	37.76	22.03
1.4841工日		未计价材料费							2800				
清单项目综合单价									3431.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.311355	139	43.28		
	碎石5～16mm	t	0.022644	138	3.12		
	塑料薄膜	m2	0.53784	0.74	0.4		
	非泵送商品砼 C20	m3	0.67728	417	282.43		
	水	m3	0.59096	4.57	2.7		
	零星卡具	kg	0.067522	4.35	0.29		
	复合木模板18mm	m2	0.57134	43.15	24.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.028567	8.74	0.25		
	铁钉	kg	0.444087	7.26	3.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.153223	7.12	1.09		
	钢支撑(钢管)	kg	0.657041	4.08	2.68		
	总图标识安装90×1200	套	1	2800	2800		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	3165.55	--	

项目编码	050307009005	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	0.196	95.4	425.55	1.04	22.9	13.36	18.7	83.41	0.2	4.49	2.62
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.056	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	29.78	6.09	1.4	7.15	4.17
1-277	C25商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	1.2384	58.51	439.19	35.82	14.04	8.19	72.46	543.89	44.36	17.39	10.14
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.4128	321.82	129.44	25.42	77.24	45.05	132.85	53.43	10.49	31.88	18.6

1-172	C25非泵送商品砼垫层	m3	0.072	95.4	434.68	1.04	22.9	13.36	6.87	31.3	0.07	1.65	0.96
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.024	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	12.76	2.61	0.6	3.06	1.79
1-353	C20商品砼非泵送压顶	m3	0.216	157.73	446.08		37.86	22.08	34.07	96.35		8.18	4.77
1-1015	压顶复合木模板	10m2	0.072	367.61	133.93	59.73	88.23	51.47	26.47	9.64	4.3	6.35	3.71
1-491	铁件制作	t	0.0071	4197.6	4328.42	1796.31	1007.42	587.66	29.8	30.73	12.75	7.15	4.17
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ10	t	0.00985	1481.88	3438.83	225.98	355.65	207.46	14.6	33.87	2.23	3.5	2.04
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ14、16	t	0.037	745.18	3269.14	335.37	178.84	104.33	27.57	120.96	12.41	6.62	3.86
2-528	北门东侧出入口标识安装	只	1	286.2		686.86	68.69	40.07	286.2		686.86	68.69	40.07
综合人工工日		小计							692.13	1012.28	775.67	166.11	96.9
6.5295工日		未计价材料费											15000
清单项目综合单价													17743.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20	m3	0.41926	417	174.83		
	水	m3	1.90197	4.57	8.69		
	组合钢模板	kg	0.4328	3.73	1.61		
	零星卡具	kg	0.211728	4.35	0.92		
	钢支撑(钢管)	kg	1.441504	4.08	5.88		
	周转成材	m3	0.00328	1730.06	5.67		
	铁钉	kg	0.832608	7.26	6.04		
	塑料薄膜	m2	2.975184	0.74	2.2		
	非泵送商品砼 C25	m3	1.336248	426	569.24		
	复合木模板18mm	m2	1.06656	43.15	46.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.187191	8.74	1.64		
	镀锌铁丝8#	kg	0.243552	7.12	1.73		
	型钢(综合)	t	0.007455	3557	26.52		
	防锈漆(铁红)	kg	0.021513	15.19	0.33		
	油漆溶剂油	kg	0.002982	2.86	0.01		
	电焊条	kg	0.587261	6.87	4.03		

	氧气	m3	0.30885	2.23	0.69		
	乙炔气	m3	0.13419	11.66	1.56		
	钢筋C10	t	0.010047	3300	33.16		
	钢筋C14、16	t	0.03774	3123	117.86		
	北门东侧出入口标识	只	1	15000	15000		
	其他材料费			--	3.65	--	
	材料费小计			--	16012.28	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			8907.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	7361.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1545.94			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	920.2			
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	3680.81			
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	19140.24			
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	294.47			
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	22821.05			
17	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					55764.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36808.15		
2	暂估价	26000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	26000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		62808.15		

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		36808.15	
合计			36808.15	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品门卫	1、成品岗亭购买安装，镀锌板折边，镀锌钢管骨架 2、包括内部电脑、桌椅等 3、尺寸2000*1500*2900mm 4、详见设计图纸，最终由业主深化确认	26000			
合计			26000			

计日工表

工程名称：景观工程(003-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32907.32		32907.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	854735.47	3.3	28206.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	854735.47	0.55	4701.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	854735.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	887642.79	9	79887.85
合计					112795.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(003-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观工程(003-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2294158.24	
1.1	人工费	362386.81	
1.2	材料费	1755133.33	
1.3	施工机具使用费	39175.03	
1.4	企业管理费	86880.46	
1.5	利润	50582.61	
2	措施项目费	184302.45	
2.1	单价措施项目费	9779.2	
2.2	总价措施项目费	174523.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27877.64	
3	其他项目费	114707.91	
3.1	其中：暂列金额	114707.91	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99836.99	
5	税金	242370.5	
6	工程造价	2935376.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050102001089	栽植乔木	1、种类：乌桕A 2、胸径或干径：胸径22cm 3、株高、冠径：高度750-850cm、冠幅350-400cm、枝下高250cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：单干、宽冠、三级分叉、树形优美	株	3	4742.82	14228.46	
2	050102001090	栽植乔木	1、种类：乌桕B 2、胸径或干径：胸径16cm 3、株高、冠径：高度600-700cm、冠幅280-300cm、枝下高200cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：单干、宽冠、三级分叉、树形优美	株	2	1935.96	3871.92	
3	050102001091	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：胸径15-16cm 3、株高、冠径：高度650-750cm、冠幅320-380cm、枝下高250-280cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：单干、宽冠 、分枝均匀、树形优美、保留全冠	株	4	1510.78	6043.12	
4	050102001085	栽植乔木	1、种类：金桂 2、胸径或干径：地径9-10cm 3、株高、冠径：高度300-400cm、冠幅250-300cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：单干、低枝、树冠呈伞形、树形优美、保留全冠	株	18	2136.85	38463.3	
5	050102001087	栽植乔木	1、种类：晚樱 2、胸径或干径：胸径6cm 3、株高、冠径：高度300-350cm、冠幅250-300cm、枝下高60cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：单干、分枝均匀、树形优美	株	44	1537.38	67644.72	
6	050102002014	栽植灌木	1、种类：枸骨球 2、冠丛高：高度130cm 3、蓬径：冠幅150cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸,精品圆球形,不脱脚	株	60	382.63	22957.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102002015	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球 2、冠丛高：高度50cm 3、蓬径：冠幅50cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸,精品圆球形,不脱脚	株	21	163.61	3435.81	
8	050102002016	栽植灌木	1、种类：继木球 2、冠丛高：高度110cm 3、蓬径：冠幅120cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸,精品圆球形,不脱脚,双面红继木球	株	3	173.7	521.1	
9	050102005009	栽植绿篱	1、种类：麦冬 2、篱高：高度20cm 3、行数、蓬径：冠30cm 4、单位面积株数：25塘/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：满种 ,细叶麦冬,大塘,80芽/塘,满种不露土	m2	27200	64.14	1744608	
10	050102005010	栽植绿篱	1、种类：金叶石菖蒲 2、篱高：高度20-30cm 3、行数、蓬径：冠幅15cm 4、单位面积株数：64盆/平方米 5、养护期：三级养护两年 6、备注：P120盆苗	m2	54	160.18	8649.72	
11	050102005011	栽植绿篱	1、种类：火焰南天竹 2、篱高：高度25cm 3、行数、蓬径：冠幅25cm 4、单位面积株数：25株/平方米 5、养护期：三级养护两年 6、备注：毛球苗,分支≥4,满种不露土	m2	59	116.48	6872.32	
12	050102005012	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、篱高：高度30cm 3、行数、蓬径：冠幅25cm 4、单位面积株数：64株/平方米 5、养护期：三级养护两年 6、备注：毛球苗,分支≥4,满种不露土	m2	447	150.11	67099.17	
13	050102005013	栽植绿篱	1、种类：二月兰 2、篱高：高度20-30cm 3、行数、蓬径：冠幅15cm 4、单位面积株数：64盆/平方米 5、养护期：三级养护两年 6、备注：P120盆苗	m2	238	97.89	23297.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102005014	栽植绿篱	1、种类：大叶黄杨 2、篱高：高度180cm 3、行数、蓬径：冠幅25cm 4、单位面积株数：5株/m 5、养护期：三级养护两年 6、备注：两排品字形种植	m2	44	196.1	8628.4	
15	050102005015	栽植绿篱	1、种类：八角金盘 2、篱高：高度50cm 3、行数、蓬径：冠幅35cm 4、单位面积株数：25株/平方米 5、养护期：三级养护两年 6、备注：毛球苗,分支≥4,满种不露土	m2	337	74.24	25018.88	
16	050102005016	栽植绿篱	1、种类：洒金桃叶珊瑚 2、篱高：高度50cm 3、行数、蓬径：冠幅30cm 4、单位面积株数：25株/平方米 5、养护期：三级养护两年 6、备注：毛球苗,分支≥4,满种不露土	m2	182	74.24	13511.68	
17	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：满铺,百慕大+黑麦草,常绿效果需每年秋季追播黑麦草 2、养护期：三级养护 二年	m2	3903	30.03	117207.09	
18	050102001092	栽植乔木	1、种类：现状乔木移植 2、胸径或干径：综合，大于等于15cm 3、养护期：三级养护 二年	株	56	594.41	33286.96	
19	050102001094	栽植乔木	1、种类：现状小乔木移植 2、胸径或干径：综合，小于15cm 3、养护期：三级养护 二年	株	129	265.43	34240.47	
20	050102001093	栽植乔木	1、种类：现状乔灌木修剪 2、胸径或干径：综合	株	1200	27.36	32832	
21	050102002017	栽植灌木	1、种类：灌木球修剪 2、冠丛高：综合 3、蓬径：综合	株	25	16.38	409.5	
22	050102005017	栽植绿篱	1、种类：绿篱修剪 2、篱高：综合 3、行数、蓬径：综合	m2	3000	7.11	21330	
		分部小计					2294158.24	
		分部分项合计					2294158.24	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：综合	株	256	17.46	4469.76	
2	050403002009	草绳绕树干	1、胸径（干径）：综合	株	256	20.74	5309.44	
		单价措施合计					9779.2	
合计							2303937.44	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(003-2)

项目编码	050102001089	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5448.7	336.15	559.19	1307.69	762.82	544.87	33.62	55.92	130.77	76.28
3-415备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内	10株	0.1	315.3	41.33	72.07	75.67	44.14	31.53	4.13	7.21	7.57	4.41
3-415	落叶乔木(Ⅲ级)胸径30cm以内	10株	0.1	262.75	34.44	60.05	63.06	36.79	26.28	3.44	6.01	6.31	3.68
综合人工工日		小计							602.68	41.19	69.14	144.65	84.37
5.8512工日		未计价材料费							3800.79				
清单项目综合单价									4742.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕A	株	1.1	3452.08	3797.29		
	基肥	kg	5	0.7	3.5		
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	7.12	14.24		
	水	m3	1.484	4.57	6.78		
	肥料	kg	2.2	1.77	3.89		
	药剂	kg	0.066	22.3	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3841.98	--	

项目编码	050102001090	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	294.24	548.78	320.12	228.66	2.29	29.42	54.88	32.01
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	59.77	58.11	33.9	24.21	2.98	5.98	5.81	3.39
3-414	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	201.78	24.85	49.81	48.43	28.25	20.18	2.49	4.98	4.84	2.83
综合人工工日		小计							273.05	7.76	40.38	65.53	38.23
2.651工日		未计价材料费							1511.01				
清单项目综合单价									1935.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕B	株	1.1	1372.37	1509.61		
	基肥	kg	2	0.7	1.4		
	水	m3	0.885	4.57	4.04		
	肥料	kg	1.54	1.77	2.73		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1518.77	--	

项目编码	050102001091	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	294.24	548.78	320.12	228.66	2.29	29.42	54.88	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	57.94	32.22	18.79	13.42	2.98	5.79	3.22	1.88
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	111.86	24.85	48.28	26.85	15.66	11.19	2.49	4.83	2.69	1.57
综合人工工日		小计							253.27	7.76	40.04	60.79	35.46
2.4589工日		未计价材料费											1113.46
清单项目综合单价													1510.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟	株	1.1	1010.96	1112.06		
	基肥	kg	2	0.7	1.4		
	水	m3	0.885	4.57	4.04		
	肥料	kg	1.54	1.77	2.73		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1121.22	--	

项目编码	050102001085	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		123.6	72.1	51.5	0.57		12.36	7.21

3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	48.14	23.82	13.9	9.93	2.37	4.81	2.38	1.39
3-408	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	82.71	19.71	40.12	19.85	11.58	8.27	1.97	4.01	1.99	1.16
综合人工工日		小计							69.7	4.91	8.82	16.73	9.76
0.6767工日		未计价材料费							2026.93				
清单项目综合单价									2136.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金桂	株	1.05	1930.01	2026.51		
	基肥	kg	0.6	0.7	0.42		
	水	m3	0.433	4.57	1.98		
	肥料	kg	1.1	1.77	1.95		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2031.84	--	

项目编码	050102001087	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		54.88	32.01	22.87	0.34		5.49	3.2
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	49.66	42.03	24.52	17.51	2.37	4.97	4.2	2.45
3-413	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	145.95	19.71	41.38	35.03	20.43	14.6	1.97	4.14	3.5	2.04
综合人工工日		小计							54.98	4.68	9.11	13.19	7.69
0.5337工日		未计价材料费							1447.73				
清单项目综合单价									1537.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	晚樱	株	1.05	1378.66	1447.59		
	基肥	kg	0.2	0.7	0.14		
	水	m3	0.383	4.57	1.75		
	肥料	kg	1.1	1.77	1.95		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1452.41	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	412	4.57		98.88	57.68	41.2	0.46		9.89	5.77
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	23.97	8.99	5.24	3.75	1.27	2.4	0.9	0.52
3-420	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.21	10.56	19.97	7.49	4.37	3.12	1.06	2	0.75	0.44
综合人工工日		小计							48.07	2.79	4.4	11.54	6.73
0.4667工日		未计价材料费											309.1
清单项目综合单价													382.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枸骨球	株	1.05	294.11	308.82		
	基肥	kg	0.4	0.7	0.28		
	水	m3	0.2672	4.57	1.22		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	311.89	--	

项目编码	050102002015	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-137	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内	10株	0.1	11.85	0.91		2.84	1.66	1.19	0.09		0.28	0.17
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	11.87	5.1	2.98	2.13	0.71	1.19	0.51	0.3
3-418	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	17.72	5.88	9.89	4.25	2.48	1.77	0.59	0.99	0.43	0.25
综合人工工日		小计							5.09	1.39	2.18	1.22	0.72
0.0493工日		未计价材料费											153.01
清单项目综合单价													163.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	亮晶女贞球	株	1.02	150	153		
	基肥	kg	0.008	0.7	0.01		
	水	m3	0.1212	4.57	0.55		
	肥料	kg	0.33	1.77	0.58		

	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	154.4	--	

项目编码	050102002016	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		54.88	32.01	22.87	0.34		5.49	3.2
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	23.97	8.99	5.24	3.75	1.27	2.4	0.9	0.52
3-420	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.21	10.56	19.97	7.49	4.37	3.12	1.06	2	0.75	0.44
综合人工工日		小计							29.74	2.67	4.4	7.14	4.16
0.2887工日		未计价材料费											125.59
清单项目综合单价													173.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	继木球	株	1.05	119.48	125.45		
	基肥	kg	0.2	0.7	0.14		
	水	m3	0.2422	4.57	1.11		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.26	--	

项目编码	050102005009	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	27200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212备注1	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	46.35	4.11		11.12	6.49	4.64	0.41		1.11	0.65
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.47	3.97	2.32	1.66	0.33	0.55	0.4	0.23
3-456	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	13.8	2.76	4.57	3.31	1.93	1.38	0.28	0.46	0.33	0.19
综合人工工日		小计							7.68	1.02	1.01	1.84	1.07
0.0745工日		未计价材料费											51.52
清单项目综合单价													64.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶麦冬	m2	1.02	50.5	51.51		
	基肥	kg	0.02	0.7	0.01		
	水	m3	0.1054	4.57	0.48		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0066	22.3	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.54	--	

项目编码	050102005010	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											140.67
清单项目综合单价													160.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶石菖蒲	m2	1.02	137.87	140.63		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	142.4	--	

项目编码	050102005011	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		24.72	14.42	10.3	0.45		2.47	1.44

3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							14.38	1.64	1.21	3.45	2.01
0.1396工日		未计价材料费											93.79
清单项目综合单价													116.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰南天竹						m2	1.02	91.91	93.75			
	基肥						kg	0.06	0.7	0.04			
	水						m3	0.1452	4.57	0.66			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	95.43		--	

项目编码	050102005012	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	447

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											130.6
清单项目综合单价													150.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛鹃						m2	1.02	128	130.56			
	基肥						kg	0.06	0.7	0.04			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	132.33		--	

项目编码	050102005013	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	238

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											78.38
清单项目综合单价													97.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二月兰	m2	1.02	76.8	78.34		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.11	--	

项目编码	050102005014	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-173	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在150cm内(1.5株内/m2)	10m2	0.1	342.99	0.69		82.32	48.02	34.3	0.07		8.23	4.8
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							38.38	1.26	1.21	9.21	5.37
0.3726工日		未计价材料费											140.67
清单项目综合单价													196.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶黄杨	m2	1.02	137.87	140.63		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		

	水	m3	0.0612	4.57	0.28		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	141.93	--	

项目编码	050102005015	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	337

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		24.72	14.42	10.3	0.45		2.47	1.44
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							14.38	1.64	1.21	3.45	2.01
0.1396工日		未计价材料费											51.55
清单项目综合单价													74.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八角金盘	m2	1.02	50.5	51.51		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1452	4.57	0.66		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.19	--	

项目编码	050102005016	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		24.72	14.42	10.3	0.45		2.47	1.44
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26

综合人工工日	小计			14.38	1.64	1.21	3.45	2.01
0.1396工日	未计价材料费							51.55
清单项目综合单价								74.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洒金桃叶珊瑚	m2	1.02	50.5	51.51			
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04			
	水	m3	0.1452	4.57	0.66			
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	53.19		--	

项目编码	050102012002	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	3903

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	77.25	2.29		18.54	10.82	7.73	0.23		1.85	1.08
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.47	3.97	2.32	1.66	0.33	0.55	0.4	0.23
3-404	草坪类(II级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	21.32	5.74	7.26	5.12	2.98	2.13	0.57	0.73	0.51	0.3
综合人工工日		小计							11.52	1.13	1.28	2.76	1.61
0.1118工日		未计价材料费											11.73
清单项目综合单价													30.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百慕大+黑麦草	m2	1.02	11.49	11.72		
	基肥	kg	0.02	0.7	0.01		
	水	m3	0.0724	4.57	0.33		
	肥料	kg	0.32	1.77	0.57		
	药剂	kg	0.0106	22.3	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	050102001092	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1730.4	637.5	178.33	415.3	242.26	173.04	63.75	17.83	41.53	24.23
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	178.33	353.5	206.21	147.29	1.83	17.83	35.35	20.62
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	57.94	32.22	18.79	13.42	2.98	5.79	3.22	1.88
3-409	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	111.86	24.85	48.28	26.85	15.66	11.19	2.49	4.83	2.69	1.57
综合人工工日		小计							344.94	71.05	46.28	82.79	48.3
3.3489工日		未计价材料费											1.05
清单项目综合单价													594.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	15	4.25	63.75		
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	株	1.1				
	基肥	kg	1.5	0.7	1.05		
	水	m3	0.785	4.57	3.59		
	肥料	kg	1.54	1.77	2.73		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.1	--	

项目编码	050102001094	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	731.3	297.5		175.51	102.38	73.13	29.75		17.55	10.24
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		165.62	96.61	69.01	0.69		16.56	9.66
3-408备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	48.14	23.82	13.9	9.93	2.37	4.81	2.38	1.39
3-408	常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	82.71	19.71	40.12	19.85	11.58	8.27	1.97	4.01	1.99	1.16
综合人工工日		小计							160.34	34.78	8.82	38.48	22.45
1.5567工日		未计价材料费											0.56
清单项目综合单价													265.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	7	4.25	29.75		
	基肥	kg	0.8	0.7	0.56		
	水	m3	0.458	4.57	2.09		

	肥料	kg	1.1	1.77	1.95		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	35.34	--	

项目编码	050102001093	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
84-309	常绿树修剪 常绿树修剪胸径20cm以上	10株	0.1	198.22			47.57	27.75	19.82			4.76	2.78
综合人工工日		小计							19.82			4.76	2.78
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050102002017	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
84-308	常绿树修剪 常绿树修剪胸径10-20cm	10株	0.1	118.72			28.49	16.62	11.87			2.85	1.66
综合人工工日		小计							11.87			2.85	1.66
0.112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050102005017	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	51.5			12.36	7.21	5.15			1.24	0.72

综合人工工日	小计			5.15			1.24	0.72
0.05工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								7.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.8	89.28		14.83	8.65	6.18	8.93		1.48	0.87
综合人工工日		小计							6.18	8.93		1.48	0.87
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	7.12	1.07		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.93	--	

项目编码	050403002009	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.15	38.63	85		9.27	5.41	5.79	12.75		1.39	0.81
综合人工工日		小计							5.79	12.75		1.39	0.81
0.0563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	3	4.25	12.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.75	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			27877.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	23039.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4838.27			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2879.92			
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	11519.69			
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	59902.37			
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	921.57			
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	71422.06			
17	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
18	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					174523.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	114707.91		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		114707.91		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		114707.91	
合计			114707.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(003-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99836.99		99836.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2593168.6	3.3	85574.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2593168.6	0.55	14262.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2593168.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2693005.59	9	242370.5
合计					342207.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(003-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	486729.53	
1.1	人工费	81909.9	
1.2	材料费	347255.05	
1.3	施工机具使用费	43697.22	
1.4	企业管理费	8833.09	
1.5	利润	5034.27	
2	措施项目费	22705.93	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22705.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9345.2	
3	其他项目费	24336.48	
3.1	其中：暂列金额	24336.48	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8220.09	
5	税金	48779.28	
6	工程造价	590771.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：满足设计图纸要求	m3	715.67	9.24	6612.79	
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：满足设计图纸要求	m3	160.42	10.27	1647.51	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计图纸要求 2、填方材料品种：现场土方原土回填	m3	580.25	10.64	6173.86	
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计图纸对于不良土换填的要求 2、填方材料品种：1:1砂石	m3	144.6	299.5	43307.7	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余和不可利用土方 2、运距：包含装车外运。投标人自行考虑，但是需要满足建设单位和相关部门的环保等要求	m3	208.8	32.27	6737.98	
6	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：原有大门、水池等平立面维修需要拆除的面砖、石材，综合考虑既有基层、面层类型、厚度和拆除方式 2、弃碴运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求	m2	16.5	35.77	590.21	
7	011603001001	木构件拆除	1、构件名称：拆除破损严重的木料 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：根据现场实际木料尺寸计算 3、弃碴运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求	m3	1.15	253.72	291.78	
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：粉刷层出新部位，原有粉刷层铲除清理 2、抹灰层种类：种类、厚度综合考虑 3、弃碴运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求	m2	246	12.19	2998.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011608001001	铲除油漆面	1、铲除部位名称：木料等部位表面破损脱落油漆清理，种类、厚度等综合考虑 2、弃碴运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求	m2	23	4.53	104.19	
10	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：地库人行出入口栏杆更换，拆除后重新安装（安装另外计列） 2、废弃物运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求	m	135	13.25	1788.75	
11	040805002001	标志牌和宣传栏拆除	1、要求：拆除现状不再使用的楼栋指示标识、宣传栏等立杆类标志牌，包括基础等项目 2、材质、高度、尺寸：综合考虑 3、废弃物运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求	套	20	117.26	2345.2	
12	011609002001	隔断隔墙拆除	1、栏杆、栏板种类：除了地库出口栏杆更换外，其余不可利用的栏杆类拆除，包括且不限于各种材质的栏杆、格栅大门、方管围墙格栅、花圃栅栏等（格栅围墙之类的项目，底部砖墙不在该项目中计算） 2、废弃物运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求 3、按投影面积算，厚度报价时综合考虑	m2	110	14.12	1553.2	
13	011610002001	金属门窗拆除	1、现场废弃金属大门拆除 2、废弃物运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求 3、按拆除原大门面积算，原大门厚度报价时综合考虑	m2	20	4.71	94.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050101006001	水池清杂	1、杂物类别：投标人根据原水池内各种淤泥、淤泥质土、污物、垃圾、杂草等各种杂物，以及开挖、除草、外运等各种工作内容、清理厚度，综合考虑报价。工程量根据清理水系的面积计算 2、弃土运距：包含拆除、搬运至可以装车的地方、装车外运。投标人自行考虑装车外运的运距，但需要满足建设单位和相关部门环保等方面的要求	m2	149	11.58	1725.42	
		分部小计					75971.53	
		绿化工程						
15	050101010002	整理绿化用地	1、清理设计范围内杂物及部分长势差的灌木地被 2、运距：自行考虑	m2	34000	2.22	75480	
16	050101009002	种植土回（换）填	1、回填土质要求：优质种植土 2、含土源费	m3	10600	31.63	335278	
		分部小计					410758	
		分部分项合计					486729.53	
		单价措施合计						
合计							486729.53	

综合单价分析表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	715.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-22	人工挖三类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	53.64			3.75	2.15	5.36			0.38	0.22
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	349.8		2935.64	229.98	131.42	0.31		2.64	0.21	0.12
综合人工工日		小计							5.67		2.64	0.59	0.34
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	160.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工挖三类干土地坑深度在2m以内	m3	0.1	62.96			4.41	2.52	6.3			0.44	0.25
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	349.8		2935.64	229.98	131.42	0.31		2.64	0.21	0.12
综合人工工日		小计							6.61		2.64	0.65	0.37
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	580.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	0.2	32.65		1.3	2.38	1.36	6.53		0.26	0.48	0.27

1-374	路基填筑及处理填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0008	515.16	68.55	2929.3	241.11	137.78	0.41	0.05	2.34	0.19	0.11
综合人工工日		小计							6.94	0.05	2.6	0.67	0.38
0.0655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	144.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 砂石夯实	100m3	0.01	2886.38	26506	216.54	217.2	124.12	28.86	265.06	2.17	2.17	1.24
综合人工工日		小计							28.86	265.06	2.17	2.17	1.24
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													299.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	0.98	157	153.86			
	碎石5～40						t	0.8	139	111.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	265.06		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	208.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	-0.001	349.8		2935.64	229.98	131.42	-0.35		-2.94	-0.23	-0.13
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		3767.84	288.23	164.71	0.35		3.77	0.29	0.16
1-155	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.001		39.3	28210.71	1974.75	1128.43		0.04	28.21	1.97	1.13
综合人工工日		小计								0.04	29.04	2.03	1.16
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-159	墙、柱梁面 大理石、花岗岩	10m2	0.1	305.28			21.37	12.21	30.53			2.14	1.22
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000042	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.03		0.43	0.03	0.02
1-465	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.000042		54.84	29390.56	2057.34	1175.62			1.23	0.09	0.05
综合人工工日		小计							30.56		1.66	2.26	1.29
0.2883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000504	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011603001001	项目名称	木构件拆除	计量单位	m3	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	木楼板 平口	10m2	2	93.28			6.53	3.73	186.56			13.06	7.46
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001043	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.72		10.59	0.79	0.45
1-465	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001043		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.06	30.65	2.15	1.23
综合人工工日		小计							187.28	0.06	41.24	16	9.14
1.7668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012516	4.57	0.06		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.06	--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	246

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	101.76			7.12	4.07	10.18			0.71	0.41
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00002	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.01		0.2	0.02	0.01
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.00002		54.84	29390.56	2057.34	1175.62			0.59	0.04	0.02
综合人工工日		小计							10.19		0.79	0.77	0.44
0.0961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00024	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608001001	项目名称	铲除油漆面	计量单位	m2	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	31.8			2.23	1.27	3.18			0.22	0.13
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000022	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.02		0.22	0.02	0.01
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.000022		54.84	29390.56	2057.34	1175.62			0.65	0.05	0.03
综合人工工日		小计							3.2		0.87	0.29	0.17
0.0301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00026 4	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	116.6		1.59	8.27	4.73	11.66		0.16	0.83	0.47
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.000003	686.88		10153.75	758.84	433.63			0.03		
1-465	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.000003		54.84	29390.56	2057.34	1175.62			0.09	0.01	
综合人工工日		小计							11.66		0.28	0.84	0.47
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.000036	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040805002001	项目名称	标志牌和宣传栏拆除	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-421	标志杆、牌装车	套	1	63.6		42.04	7.39	4.23	63.6		42.04	7.39	4.23
综合人工工日		小计							63.6		42.04	7.39	4.23
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609002001	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-170	金属围栏	10m2	0.1	127.2			8.9	5.09	12.72			0.89	0.51
综合人工工日		小计							12.72			0.89	0.51

0.12工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							14.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-125	金属型钢大门	10m2	0.1	42.4			2.97	1.7	4.24			0.3	0.17
综合人工工日		小计							4.24			0.3	0.17
0.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	050101006001	项目名称	水池清杂	计量单位	m2	工程量	149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	人工挖一类干土深度在2m以内	m3	0.05	13.99			0.98	0.56	0.7			0.05	0.03
1-5	人工挖一类湿土深度在2m以内	m3	0.05	15.16			1.06	0.61	0.76			0.05	0.03
3-99	栽种(散铺)起挖草坪	10m2	0.05	17.51	0.69		1.23	0.7	0.88	0.03		0.06	0.04
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0002	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.14		2.03	0.15	0.09
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.0002		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.01	5.88	0.41	0.24
综合人工工日		小计							2.48	0.04	7.91	0.72	0.43
0.0236工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	草绳			kg	0.105	0.33		0.03					
	水			m3	0.0024	4.57		0.01					
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	0.04	--	

项目编码	050101010002	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	34000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.07	1.03		5.36	0.45	0.26	0.07		0.38	0.03	0.02
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.03	51.5			3.61	2.06	1.55			0.11	0.06
综合人工工日		小计							1.62		0.38	0.14	0.08
0.0157工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101009002	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	10600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-245	装载机装松散土 装载机 1m3	1000m3	0.001	515.16	29140	1719.35	156.42	89.38	0.52	29.14	1.72	0.16	0.09
综合人工工日		小计							0.52	29.14	1.72	0.16	0.09
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	项	1	29.14	29.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.14	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9345.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7300.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2044.26			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	608.41			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	12654.97			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	97.35			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22705.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24336.48		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		24336.48		

暂列金额明细表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		24336.48	
合计			24336.48	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8220.09		8220.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	533771.94	1.3	6939.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	533771.94	0.24	1281.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	533771.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	541992.03	9	48779.28
合计					56999.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观、绿化土石方工程(003-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1324457.74	
1.1	人工费	237349.78	
1.2	材料费	954971.97	
1.3	施工机具使用费	41915.97	
1.4	企业管理费	56965.62	
1.5	利润	33254.4	
2	措施项目费	100327.67	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	100327.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16025.94	
3	其他项目费	66222.89	
3.1	其中：暂列金额	66222.89	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	57403.82	
5	税金	139357.09	
6	工程造价	1687769.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装						
1	050201001001	园路	1、素土夯实（分层夯实，压实系数≥0.9） 2、150厚碎石垫层 3、100厚10mm粒径C30透水砼 4、60厚6mm粒径彩色强固C30透水砼（浅灰色） 5、无色透明层	m2	3049	265.73	810210.77	
2	050201003001	路牙铺设	1、50厚100*600荔枝面芝麻白花岗岩，收边异形切割 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	4355.71	83.32	362917.76	
3	050201001002	园路	1、素土夯实 2、100厚C15混凝土垫层 3、30厚1:3水泥砂浆 4、米白色卵石，粒径30-40mm 5、当地石材散置(粒径80-100mm卵石) 6、雨落管断接处	m2	42	144.9	6085.8	
4	050307019007	标识标牌	1、海绵设施科普宣传牌 2、展示牌为钢制，表面电镀，面板由厂家深化制作，尺寸1.15m*0.7m 3、含基础	个	2	565.02	1130.04	
5	050201003002	侧石开口	1、做法详见HM-14侧石开口大样图	个	9	15.77	141.93	
6	050201003004	侧石开孔	1、孔径5cm，1米侧石开孔5个，做法详见侧石开孔大样图 2、工程量计算规则：按侧石长度计算	m	26	28.42	738.92	
		分部小计					1181225.22	
		旱溪						
7	050202001001	旱溪	1、素土夯实 2、透水土工布 3、200mm厚碎石排水层 4、透水土工布 5、300mm厚粒径60-100碎石散铺	m2	140	196.22	27470.8	
		分部小计					27470.8	
		转输型草沟						
8	050202001002	转输型草沟	1、种植土层 2、35-50mm常绿草皮(另计) 3、含土方开挖、外弃，运距自行考虑	m2	113	25.88	2924.44	
		分部小计					2924.44	
		装配式设施						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050202001003	装配式生物滞留设施	1、素土夯实 2、防渗土工膜 3、50厚粗砂、C10混凝土垫层、450厚土壤介质层 4、可调控渗溢流组件、常效增渗导排组件 5、含土方开挖、外弃，运距自行考虑 6、包含海绵设施运行监测装置等图纸要求所有施工内容，详见HM-15-17 7、工程量计算规则：按上表面水平投影面积计算	m2	128	708.48	90685.44	
10	050202001004	地下装配式延时调节设施	1、素土夯实 2、C15混凝土垫层 3、土工布、种植土 4、地下装配式延时调节设施 5、含土方开挖、外弃，运距自行考虑 6、包含海绵设施运行监测装置等图纸要求所有施工内容，详见HM-15-17 7、工程量计算规则：按装配式延时调节设施体积计算	m3	4	5537.96	22151.84	
		分部小计					112837.28	
		分部分项合计					1324457.74	
		单价措施合计						
合计							1324457.74	

综合单价分析表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

项目编码	050201001001	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	3049

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.142857	46.35			11.12	6.49	6.62			1.59	0.93
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.214286	75.19	229.35	1.03	18.05	10.53	16.11	49.15	0.22	3.87	2.26
1-8	透水混凝土地坪透水层100mm厚	10m2	0.128571	162.18	665.75	51.54	38.92	22.71	20.85	85.6	6.63	5	2.92
1-7	透水混凝土地坪露骨料透水面层60mm厚	10m2	0.1	133.56	425.07	30.34	32.05	18.7	13.36	42.51	3.03	3.21	1.87
综合人工工日		小计							56.94	177.26	9.88	13.67	7.98
0.5434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.353572	139	49.15		
	透水混凝土10—20mm	m3	0.129857	646.67	83.97		
	周转木材	m3	0.000457	1730.06	0.79		
	铁钉	kg	0.022857	7.26	0.17		
	塑料薄膜	m2	1.257141	0.69	0.87		
	水	m3	0.230857	4.57	1.06		
	透水混凝土6—10mm	m3	0.0606	646.67	39.19		
	密封固化剂	kg	0.2	10.29	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	177.26	--	

项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	4355.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-525	园路花岗石路牙100×200(预拌)	10m	0.1	114.31	659.39	16.05	27.43	16	11.43	65.94	1.61	2.74	1.6
综合人工工日		小计							11.43	65.94	1.61	2.74	1.6
0.111工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							83.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.006	52.95	0.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00525	374	1.96		
	碎石5-40mm	t	0.02	139	2.78		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0007	382	0.27		
	水	m3	0.001	4.57			
	50厚100*600荔枝面芝麻白花岗边石100×200	m	1.01	60	60.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	65.94	--	

项目编码	050201001002	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.1	13.99		1.93	3.36	1.96	1.4		0.19	0.34	0.2
1-753	C15非泵送商品砼楼地面不分格垫层	m3	0.1	95.4	388.76	2.13	22.9	13.36	9.54	38.88	0.21	2.29	1.34
1-756+[1-757]*2	水泥砂浆(厚30mm)砼或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	114.99	199.64	0.49	27.6	16.1	11.5	19.96	0.05	2.76	1.61
6-1249	滤料铺设 卵石	10m3	0.01	1073.36	3775.22	207.39	257.61	150.27	10.73	37.75	2.07	2.58	1.5
综合人工工日		小计							33.17	96.59	2.52	7.97	4.65
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	非泵送商品砼 C15			m3	0.1015	380	38.57						
	水			m3	0.073	4.57	0.33						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)			t	0.0532	374	19.9						
	卵石米白色			t	0.1683	221	37.19						
	其他材料费					--	0.6			--			
	材料费小计					--	96.59			--			

项目编码	050307019007	项目名称	标识标牌	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.044	13.99		1.93	3.36	1.96	0.62		0.08	0.15	0.09
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.044	71.23	245.91	1.93	17.1	9.97	3.13	10.82	0.08	0.75	0.44
1-172	C10非泵送商品砼垫层	m3	0.081	95.4	377.84	1.04	22.9	13.36	7.73	30.61	0.08	1.85	1.08
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.072	531.7	108.67	24.98	127.61	74.44	38.28	7.82	1.8	9.19	5.36
3-573	海绵设施科普宣传牌	m2	1	1.03			0.25	0.14	1.03			0.25	0.14
综合人工工日		小计							50.79	49.25	2.04	12.19	7.11
0.4795工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									565.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm	t	0.00528	138	0.73		
	碎石5-40mm	t	0.0726	139	10.09		
	非泵送商品砼 C10	m3	0.082215	370	30.42		
	水	m3	0.0405	4.57	0.19		
	组合钢模板	kg	0.38952	3.73	1.45		
	零星卡具	kg	0.01944	4.35	0.08		
	钢支撑(钢管)	kg	0.10728	4.08	0.44		
	周转成材	m3	0.002952	1730.06	5.11		
	铁钉	kg	0.03888	7.26	0.28		
	海绵设施科普宣传牌	m2	1	443.64	443.64		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	492.89	--	

项目编码	050201003002	项目名称	侧石开口	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-525	侧石开口	10个	0.1	114.31			27.43	16	11.43			2.74	1.6
综合人工工日		小计							11.43			2.74	1.6
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050201003004	项目名称	侧石开孔	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-525	侧石开孔	10m	0.1	206			49.44	28.84	20.6			4.94	2.88
综合人工工日		小计							20.6			4.94	2.88
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050202001001	项目名称	旱溪	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.1	13.99		1.93	3.36	1.96	1.4		0.19	0.34	0.2
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.002	4559.17	4203.99		1094.2	638.28	9.12	8.41		2.19	1.28
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.5	71.23	245.91	1.93	17.1	9.97	35.62	122.96	0.97	8.55	4.99
综合人工工日		小计							46.14	131.37	1.16	11.08	6.47
0.4352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0218	7.26	0.16		
	透水土工布	m2	2.2304	3.68	8.21		
	碎石5-16mm	t	0.06	138	8.28		
	碎石5-40mm	t	0.825	139	114.68		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	131.37	--	

项目编码	050202001002	项目名称	转输型草沟	计量单位	m2	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0005	349.8		3767.84	83.95	48.97	0.17		1.88	0.04	0.02
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.0005		39.3	31031.78				0.02	15.52		
1-245	装载机装松散土 装载机 1m3	1000m3	0.0003	515.16		1719.35	123.64	72.12	0.15		0.52	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.32	0.02	17.92	0.08	0.04
0.0032工日		未计价材料费							7.5				
清单项目综合单价									25.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0043	4.57	0.02			
	种植土						m3	0.3	25	7.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.52		--	

项目编码	050202001003	项目名称	装配式生物滞留设施	计量单位	m2	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0005	349.8		3767.84	83.95	48.97	0.17		1.88	0.04	0.02
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.0005		39.3	31031.78				0.02	15.52		
1-245	装载机装松散土 装载机 1m3	1000m3	0.00045	515.16		1719.35	123.64	72.12	0.23		0.77	0.06	0.03
1-766	砂滤层 厚度10cm内	10m3	0.005	364	623.39		87.36	50.96	1.82	3.12		0.44	0.25
1-172	C10非泵送商品砼垫层	m3	0.000586	95.4	377.84	1.04	22.9	13.36	0.06	0.22		0.01	0.01
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.002	4559.17	11287.29		1094.2	638.28	9.12	22.57		2.19	1.28
5-332	装配式生物滞留设施	m2	1	28.62	2.94	0.1	6.87	4.01	28.62	2.94	0.1	6.87	4.01
综合人工工日		小计							40.02	28.87	18.27	9.61	5.6
0.3776工日		未计价材料费							606.11				
清单项目综合单价									708.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.004593	4.57	0.02			
	土壤介质层						m3	0.45	29.14	13.11			
	砂(黄砂)						t	0.0879	35.46	3.12			
	非泵送商品砼 C10						m3	0.000595	370	0.22			

	圆钉	kg	0.0218	7.26	0.16		
	防渗土工膜	m2	2.2304	10	22.3		
	装配式生物滞留设施	套	1	593	593		
	砂布	张	0.8	1.03	0.82		
	丙酮	kg	0.055	5.15	0.28		
	粘接剂	g	36.7	0.05	1.84		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	634.98	--	

项目编码	050202001004	项目名称	地下装配式延时调节设施	计量单位	m3	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		3767.84	83.95	48.97	0.35		3.77	0.08	0.05
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.001		39.3	31031.78				0.04	31.03		
1-245	装载机装松散土 装载机 1m3	1000m3	0.00045	515.16		1719.35	123.64	72.12	0.23		0.77	0.06	0.03
1-172	C15非泵送商品砼垫层	m3	0.151525	95.4	387.99	1.04	22.9	13.36	14.46	58.79	0.16	3.47	2.02
2-22	土工布 地基土 一般软土	1000m2	0.001525	4559.17	4203.99		1094.2	638.28	6.95	6.41		1.67	0.97
5-332	地下装配式延时调节设施	m3	1	28.62	2.94	0.1	6.87	4.01	28.62	2.94	0.1	6.87	4.01
综合人工工日		小计							50.61	68.18	35.83	12.15	7.08
0.4775工日		未计价材料费							5364.11				
清单项目综合单价									5537.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.084363	4.57	0.39		
	土壤介质层	m3	0.45	29.14	13.11		
	非泵送商品砼 C15	m3	0.153798	380	58.44		
	圆钉	kg	0.016623	7.26	0.12		
	透水土工布	m2	1.70068	3.68	6.26		
	地下装配式延时调节设施	套	1	5351	5351		
	砂布	张	0.8	1.03	0.82		
	丙酮	kg	0.055	5.15	0.28		
	粘接剂	g	36.7	0.05	1.84		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	5432.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			16025.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	13244.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2781.36			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1655.57			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	6622.29			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	34435.9			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	529.78			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	41058.19			
合计					100327.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	66222.89		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		66222.89		

暂列金额明细表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		66222.89	
合计			66222.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	57403.82		57403.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1491008.3	3.3	49203.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1491008.3	0.55	8200.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1491008.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1548412.12	9	139357.09
合计					196760.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海绵工程-景观(004-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	138275.08	
1.1	人工费	22776.86	
1.2	材料费	104387.7	
1.3	施工机具使用费	2468.72	
1.4	企业管理费	5459.14	
1.5	利润	3182.66	
2	措施项目费	10584.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10584.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1673.13	
3	其他项目费	6913.75	
3.1	其中：暂列金额	6913.75	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5997.3	
5	税金	14559.4	
6	工程造价	176330.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		旱溪植物配置						
1	050102002018	栽植灌木	1、种类：水果兰球 2、冠丛高：高度120cm 3、蓬径：冠幅100cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：光球、不脱脚，规格为修剪后标准	株	6	182.44	1094.64	
2	050102002019	栽植灌木	1、种类：构骨球B 2、冠丛高：高度150cm 3、蓬径：冠幅150cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：光球、不脱脚，规格为修剪后标准	株	4	437.97	1751.88	
3	050102005018	栽植绿篱	1、种类：火焰南天竹 2、篱高：高度30cm 3、行数、蓬径：冠幅30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：分支≥2，满种不露土	m2	9.8	440	4312	
4	050102005019	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、篱高：高度45cm 3、行数、蓬径：冠幅30cm 4、单位面积株数：64株/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：分支≥4，满种不露土	m2	11.1	139.67	1550.34	
5	050102005020	栽植绿篱	1、种类：翠芦莉 2、单位面积株数：64株/m2 3、养护期：三级养护两年 4、备注：分支≥4，满种不露土	m2	12.4	103.11	1278.56	
6	050102005021	栽植绿篱	1、种类：鸢尾 2、篱高：高度40cm 3、单位面积株数：81株/m2 4、养护期：三级养护两年 5、备注：20芽/丛	m2	20	76.56	1531.2	
7	050102005022	栽植绿篱	1、种类：金叶石菖蒲 2、单位面积株数：64株/m2 3、养护期：三级养护两年 4、备注：营养钵苗	m2	16	195.81	3132.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102005023	栽植绿篱	1、种类：细叶芒 2、篱高：高度80cm 3、行数、蓬径：冠幅60cm 4、单位面积株数：9丛/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：10芽/丛	m2	6.8	185.8	1263.44	
		分部小计					15915.02	
		转输型草沟						
9	050202001002	转输型草沟	1、35-50mm常绿草皮	m2	113	30.03	3393.39	
		分部小计					3393.39	
		湿塘海绵、景观调蓄水系绿化配置						
10	050102001094	栽植乔木	1、种类：晚樱 2、胸径或干径：胸径6cm 3、株高、冠径：高度300-350cm、冠幅250-300cm、枝下高60cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：单干、分枝均匀、树形优美	株	13	246.28	3201.64	
11	050102002020	栽植灌木	1、种类：枸骨球 2、冠丛高：高度130cm 3、蓬径：冠幅150cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：高度冠幅为修剪后尺寸,精品圆球形,不脱脚	株	4	437.97	1751.88	
12	050102005024	栽植绿篱	1、种类：麦冬 2、篱高：高度20cm 3、行数、蓬径：冠30cm 4、单位面积株数：25塘/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：满种 ,细叶麦冬,大塘,80芽/塘,满种不露土	m2	567	64.14	36367.38	
13	050102012003	铺种草皮	1、草皮种类：满铺,百慕大+黑麦草,常绿效果需每年秋季追播黑麦草 2、养护期：三级养护 二年	m2	838	30.03	25165.14	
14	050102005025	栽植绿篱	1、种类：毛鹃 2、篱高：高度30cm 3、行数、蓬径：冠幅25cm 4、单位面积株数：64株/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：毛球苗,分支≥4,满种不露土	m2	145	150.11	21765.95	
15	050102009001	栽植水生植物	1、植物种类：睡莲 2、株高或蓬径或芽数/株：高度30-40cm、冠幅20-25cm 3、单位面积株数：2头/m2 4、养护期：三级养护两年 5、备注：浮叶植物	m2	61	63.48	3872.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102005026	栽植绿篱	1、种类：金叶石菖蒲 2、篱高：高度20-30cm 3、行数、蓬径：冠幅15cm 4、单位面积株数：64盆/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：P120盆苗	m2	63	195.81	12336.03	
17	050102005027	栽植绿篱	1、种类：常绿鸢尾 2、篱高：高度50-60cm 3、行数、蓬径：冠幅20-25cm 4、单位面积株数：64株/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：每株2芽以上	m2	66	151.42	9993.72	
18	050102005028	栽植绿篱	1、种类：火焰南天竹 2、篱高：高度25cm 3、行数、蓬径：冠幅25cm 4、单位面积株数：25株/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：毛球苗，分支≥4，满种不露土	m2	17	113.3	1926.1	
19	050102005029	栽植绿篱	1、种类：大叶吴风草 2、篱高：高度20-30cm 3、行数、蓬径：冠幅20cm 4、单位面积株数：36盆/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：P120盆苗	m2	20	74.63	1492.6	
20	050102005030	栽植绿篱	1、种类：细叶芒 2、篱高：高度70-80cm 3、行数、蓬径：冠幅40cm 4、单位面积株数：9盆/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：2加仑盆苗	m2	3	65.45	196.35	
21	050102005033	栽植绿篱	1、种类：紫娇花 2、篱高：高度40-50cm 3、行数、蓬径：冠幅25cm 4、单位面积株数：25盆/m2 5、养护期：三级养护两年 6、备注：1加仑盆苗	m2	7	70.55	493.85	
22	050102005034	栽植绿篱	1、种类：矮蒲苇 2、篱高：高度90-100cm 3、行数、蓬径：冠幅50-60cm 4、养护期：三级养护两年 5、备注：1盆/丛，2加仑盆苗	m2	5	80.75	403.75	
		分部小计					118966.67	
		分部分项合计					138275.08	
		单价措施合计						
合计							138275.08	

综合单价分析表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

项目编码	050102002018	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	93.73	2.29		22.5	13.12	9.37	0.23		2.25	1.31
3-420备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	23.97	8.99	5.24	3.75	1.27	2.4	0.9	0.52
3-420	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.21	10.56	19.97	7.49	4.37	3.12	1.06	2	0.75	0.44
综合人工工日		小计							16.24	2.56	4.4	3.9	2.27
0.1577工日		未计价材料费							153.07				
清单项目综合单价									182.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水果兰球	株	1.02	150	153		
	基肥	kg	0.1	0.7	0.07		
	水	m3	0.2172	4.57	0.99		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	155.63	--	

项目编码	050102002019	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	412	4.57		98.88	57.68	41.2	0.46		9.89	5.77
3-420备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	23.97	8.99	5.24	3.75	1.27	2.4	0.9	0.52
3-420	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.21	10.56	19.97	7.49	4.37	3.12	1.06	2	0.75	0.44
综合人工工日		小计							48.07	2.79	4.4	11.54	6.73
0.4667工日		未计价材料费							364.44				
清单项目综合单价									437.97				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	构骨球B	株	1.05	346.82	364.16		

细	基肥	kg	0.4	0.7	0.28		
	水	m3	0.2672	4.57	1.22		
	肥料	kg	0.66	1.77	1.17		
	药剂	kg	0.0176	22.3	0.39		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	367.23	--	

项目编码	050102005018	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	9.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费							420.49				
清单项目综合单价									440				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰南天竹	m2	1.02	412.2	420.44		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	422.22	--	

项目编码	050102005019	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	11.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31

3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费							120.16				
清单项目综合单价									139.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞						m2	1.02	117.76	120.12			
	基肥						kg	0.06	0.7	0.04			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	121.89		--	

项目编码	050102005020	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费							83.6				
清单项目综合单价									103.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	翠芦莉						m2	1.02	81.92	83.56			
	基肥						kg	0.06	0.7	0.04			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	85.33		--	

项目编码	050102005021	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											57.05
清单项目综合单价													76.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	鸢尾			m2	1.02	55.89	57.01						
	基肥			kg	0.06	0.7	0.04						
	水			m3	0.1642	4.57	0.75						
	肥料			kg	0.22	1.77	0.39						
	药剂			kg	0.0264	22.3	0.59						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	58.78		--				

项目编码	050102005022	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											176.3
清单项目综合单价													195.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金叶石菖蒲			m2	1.02	172.8	176.26						
	基肥			kg	0.06	0.7	0.04						
	水			m3	0.1642	4.57	0.75						
	肥料			kg	0.22	1.77	0.39						

	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	178.03	--	

项目编码	050102005023	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											166.29
清单项目综合单价													185.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶芒	m2	1.02	162.99	166.25		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	168.02	--	

项目编码	050202001002	项目名称	转输型草沟	计量单位	m2	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	77.25	2.29		18.54	10.82	7.73	0.23		1.85	1.08
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.47	3.97	2.32	1.66	0.33	0.55	0.4	0.23
3-404	草坪类(II级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	21.32	5.74	7.26	5.12	2.98	2.13	0.57	0.73	0.51	0.3
综合人工工日		小计							11.52	1.13	1.28	2.76	1.61
0.1118工日		未计价材料费											11.73
清单项目综合单价													30.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百慕大+黑麦草	m2	1.02	11.49	11.72		
	基肥	kg	0.02	0.7	0.01		
	水	m3	0.0724	4.57	0.33		
	肥料	kg	0.32	1.77	0.57		
	药剂	kg	0.0106	22.3	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	050102001094	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-103	栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		54.88	32.01	22.87	0.34		5.49	3.2
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	49.66	42.03	24.52	17.51	2.37	4.97	4.2	2.45
3-413	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	145.95	19.71	41.38	35.03	20.43	14.6	1.97	4.14	3.5	2.04
综合人工工日		小计							54.98	4.68	9.11	13.19	7.69
0.5337工日		未计价材料费											156.63
清单项目综合单价													246.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	晚樱	株	1.05	149.04	156.49		
	基肥	kg	0.2	0.7	0.14		
	水	m3	0.383	4.57	1.75		
	肥料	kg	1.1	1.77	1.95		
	药剂	kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.31	--	

项目编码	050102002020	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	412	4.57		98.88	57.68	41.2	0.46		9.89	5.77
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	23.97	8.99	5.24	3.75	1.27	2.4	0.9	0.52

3-420	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	31.21	10.56	19.97	7.49	4.37	3.12	1.06	2	0.75	0.44
综合人工工日		小计							48.07	2.79	4.4	11.54	6.73
0.4667工日		未计价材料费											364.44
清单项目综合单价													437.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枸骨球						株	1.05	346.82	364.16			
	基肥						kg	0.4	0.7	0.28			
	水						m3	0.2672	4.57	1.22			
	肥料						kg	0.66	1.77	1.17			
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	367.23		--	

项目编码	050102005024	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	567

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212备注1	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	46.35	4.11		11.12	6.49	4.64	0.41		1.11	0.65
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.47	3.97	2.32	1.66	0.33	0.55	0.4	0.23
3-456	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	13.8	2.76	4.57	3.31	1.93	1.38	0.28	0.46	0.33	0.19
综合人工工日		小计							7.68	1.02	1.01	1.84	1.07
0.0745工日		未计价材料费											51.52
清单项目综合单价													64.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶麦冬						m2	1.02	50.5	51.51			
	基肥						kg	0.02	0.7	0.01			
	水						m3	0.1054	4.57	0.48			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0066	22.3	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	52.54		--	

项目编码	050102012003	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	838

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	77.25	2.29		18.54	10.82	7.73	0.23		1.85	1.08
3-456备注1	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.47	3.97	2.32	1.66	0.33	0.55	0.4	0.23
3-404	草坪类(Ⅱ级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	21.32	5.74	7.26	5.12	2.98	2.13	0.57	0.73	0.51	0.3
综合人工工日		小计							11.52	1.13	1.28	2.76	1.61
0.1118工日		未计价材料费											11.73
清单项目综合单价													30.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	百慕大+黑麦草				m2	1.02	11.49	11.72					
	基肥				kg	0.02	0.7	0.01					
	水				m3	0.0724	4.57	0.33					
	肥料				kg	0.32	1.77	0.57					
	药剂				kg	0.0106	22.3	0.24					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	12.86			--		

项目编码	050102005025	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											130.6
清单项目综合单价													150.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	毛鹃				m2	1.02	128	130.56					
	基肥				kg	0.06	0.7	0.04					
	水				m3	0.1642	4.57	0.75					
	肥料				kg	0.22	1.77	0.39					
	药剂				kg	0.0264	22.3	0.59					
	其他材料费						--				--		

	材料费小计	--	132.33	--	

项目编码	050102009001	项目名称	栽植水生植物	计量单位	m2	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-195	栽种水生植物 4丛内/m2	10丛	0.2	84.98			20.4	11.9	17			4.08	2.38
3-444备注1	水生植物类(Ⅲ级)塘植	10丛	0.2	18.05	0.23	0.55	4.33	2.53	3.61	0.05	0.11	0.87	0.51
3-444	水生植物类(Ⅲ级)塘植	10丛	0.2	15.04	0.19	0.46	3.61	2.11	3.01	0.04	0.09	0.72	0.42
综合人工工日		小计							23.62	0.09	0.2	5.67	3.31
0.2292工日		未计价材料费											30.59
清单项目综合单价													63.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	睡莲	株	2.04	14.96	30.52		
	基肥	kg	0.1	0.7	0.07		
	肥料	kg	0.0484	1.77	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.68	--	

项目编码	050102005026	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											176.3
清单项目综合单价													195.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金叶石菖蒲	m2	1.02	172.8	176.26		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		

	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	178.03	--	

项目编码	050102005027	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											131.91
清单项目综合单价													151.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常绿鸢尾	m2	1.02	129.28	131.87		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.64	--	

项目编码	050102005028	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68

0.1166工日	未计价材料费					93.79
清单项目综合单价						113.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰南天竹高度25cm	m2	1.02	91.91	93.75		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.52	--	

项目编码	050102005029	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											55.12
清单项目综合单价													74.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	大叶吴风草			m2	1.02	54	55.08						
	基肥			kg	0.06	0.7	0.04						
	水			m3	0.1642	4.57	0.75						
	肥料			kg	0.22	1.77	0.39						
	药剂			kg	0.0264	22.3	0.59						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	56.85			--			

项目编码	050102005030	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											45.94
清单项目综合单价													65.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶芒	m2	1.02	45	45.9		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.67	--	

项目编码	050102005033	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费											51.04
清单项目综合单价													70.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫娇花	m2	1.02	50	51		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	52.77	--	

项目编码	050102005034	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		19.03	11.1	7.93	0.54		1.9	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.55	5.34	3.12	2.23	0.65	0.66	0.53	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	5.41	5.45	4.45	2.6	1.85	0.54	0.55	0.45	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.73	1.21	2.88	1.68
0.1166工日		未计价材料费							61.24				
清单项目综合单价									80.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矮蒲苇	m2	1.02	60	61.2		
	基肥	kg	0.06	0.7	0.04		
	水	m3	0.1642	4.57	0.75		
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39		
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.97	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1673.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1382.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	290.38			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	69.14			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	172.84			
7	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	691.38			
10	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3595.15			
11	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	55.31			
14	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	41.48			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4286.53			
17	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
18	050405014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10584.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6913.75		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6913.75		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6913.75	
合计			6913.75	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5997.3		5997.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155773.79	3.3	5140.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155773.79	0.55	856.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155773.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	161771.09	9	14559.4
合计					20556.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海绵工程-绿化(004-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	204701.24	
1.1	人工费	30635.79	
1.2	材料费	157836.97	
1.3	施工机具使用费	4586.64	
1.4	企业管理费	8112.05	
1.5	利润	3529.79	
2	措施项目费	59207.79	
2.1	单价措施项目费	37996.04	
2.2	总价措施项目费	21211.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4392.82	
3	其他项目费	410235.06	
3.1	其中：暂列金额	10235.06	
3.2	其中：专业工程暂估	400000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15774.97	
5	税金	62092.72	
6	工程造价	752011.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004013	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层， 2、材质及规格：dn315雨水口连接管管材采用PE实壁排水管，PE100级、SDR21系列全新料，环刚度≥8KN/m2；公称外径315mm，壁厚15.0mm 3、连接形式：热熔 4、清单工程量计算规则同定额计算规则	m	118	213.05	25139.9	
2	040501004019	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：dn150雨水连接管，管材采用PVC管 3、清单工程量计算规则同定额计算规则	m	5.5	75.21	413.66	
3	040501004020	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：dn65排水管，管材采用PVC管 3、清单工程量计算规则同定额计算规则	m	6	51.92	311.52	
4	040501004015	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：70厚天然级配碎石垫层，详见海绵-03 2、材质及规格：dn110穿孔收集管，管材采用PE实壁排水管，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式：热熔	m	1708	35.22	60155.76	
5	040501004016	塑料管	1、dn110收集管(垂直管段) 2、材质及规格：dn110收集管，管材采用PE实壁排水管，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2 3、连接形式：热熔 4、含盲管反冲洗口	m	8	53.4	427.2	
6	040504001143	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：内壁采用1：2防水砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：铸铁圆形溢流井盖，其余详见设计图纸要求 6、图集要求：D700圆井,苏S57-2020-64、65，井深1m	座	1	1298.75	1298.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：成品圆形溢流雨水口、截污挂篮、防坠落井篦 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20砖 4、砂浆强度等级及配合比：内侧1:2水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.1m 6、图集：成品溢流雨水口，详见图纸HM-14	座	3	1908.66	5725.98	
8	040504001135	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30P6砼基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁采用1：2防水砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，等级D400，具有防盗功能，含防坠落井算 6、图集要求：800*800方井,苏S01-2021-136，平均井深1.5m 7、其他：含放空管、阀门等全套设施	座	1	3312.64	3312.64	
9	040501004017	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+10cm中粗砂垫层详见海绵-04 2、材质及规格：dn100PE实壁给管，管道规格为:PE100级耐压0.8MPa 3、连接形式：热熔	m	795	77.94	61962.3	
10	040501004018	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+10cm中粗砂垫层，详见海绵-04 2、材质及规格：dn200PE实壁给管，管道规格为:PE100级耐压0.8MPa 3、连接形式：热熔	m	10	137.01	1370.1	
11	040501002001	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见海绵-04 2、材质及规格：D400*9焊接钢管 3、连接形式：焊接 4、其他：内外防腐详见设计说明	m	10	724.77	7247.7	
12	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C15商品砼	m3	0.8	708.76	567.01	
13	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	2.12	718.6	1523.43	
14	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300、HRB400	t	0.228	4620.37	1053.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层，20cmC25S6钢筋混凝土底板 2、井壁：C25S6钢筋混凝土井壁 3、井筒：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，等级D400，具有防盗功能，含防坠落井箅 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、流槽：C25混凝土 8、井深：1.58m 10、备注：消能井，详见海绵-09	座	2	4573.65	9147.3	
16	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，20cmC30P6钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌Mu20砖 3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹面厚20 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，等级D400，具有防盗功能，含防坠落井箅 6、井深：1.5m 6、备注：D1000阀门井，详见S01-2021-31	座	2	5049.07	10098.14	
17	040502006003	法兰	1、材质、规格、结构形式：钢制DN100	个	4	165.15	660.6	
18	040502005015	阀门	1、种类：电动闸阀、工程压力等级为PN10 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：法兰	个	2	697.61	1395.22	
19	040504002006	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土垫层，25cmC25S4钢筋混凝土底板 2、井壁：C25S4钢筋混凝土井壁 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 4、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 5、井深：4m 10、备注：1500*1100mm混凝土取水井，详见06MS201-3-32	座	1	10445.28	10445.28	
20	040602001001	格栅	1、材质：不锈钢格栅，满足《90S503》的相关要求 2、规格：1.2m*1.5m	t	0.068	35960.41	2445.31	
		分部分项合计					204701.24	
1	041101005011	井字架	1、井深：2m以内	座	7	109.77	768.39	
2	041101005010	井字架	1、井深：4m以内	座	1	211.23	211.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	081306002002	临时钢支撑	1、地层情况或部位：详见地质勘察报告 2、桩长15m 3、规格型号：拉森IV型钢板桩 4、部位：一体化活水提升泵站	t	34.245	645.76	22114.05	
4	081306002003	临时钢支撑	1、临时钢支撑 2、雨污水管道横向支撑	t	6.849	878.43	6016.37	
5	041103001001	围堰	1、围堰类型：自行考虑 2、围堰顶宽及底宽：自行考虑，但应符合施工及规范要求 3、围堰高度：自行考虑，但应符合施工及规范要求 4、施工内容：取水口围堰，包含施工及拆除外运	m3	200	40.38	8076	
6	050404002001	排水	1、种类及管径：河道排水	m3	500	1.62	810	
		单价措施合计					37996.04	
合计							242697.28	

综合单价分析表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

项目编码	040501004013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	4.48	28.63	0.16	1.07	0.46
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.87	321.68	241.75	105.11	7.29	0.14	3.22	2.42	1.05
综合人工工日		小计							11.77	28.77	3.38	3.49	1.51
0.1111工日		未计价材料费							164.13				
清单项目综合单价									213.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.1788	157	28.07		
	dn315聚乙烯（PE）实壁管	m	1	164.13	164.13		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	192.9	--	

项目编码	040501004019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.007509	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	3.36	21.5	0.12	0.8	0.35
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	477	31.28		109.71	47.7	4.77	0.31		1.1	0.48
综合人工工日		小计							8.13	21.81	0.12	1.9	0.83
0.0767工日		未计价材料费							42.42				
清单项目综合单价									75.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.134261	157	21.08		
	dn150PVC管	m	1.01	42	42.42		
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		

	其他材料费	--	0.42	--	
	材料费小计	--	64.23	--	

项目编码	040501004020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	4.48	28.63	0.16	1.07	0.46
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	477	31.28		109.71	47.7	4.77	0.31		1.1	0.48
综合人工工日		小计							9.25	28.94	0.16	2.17	0.94
0.0873工日		未计价材料费											10.46
清单项目综合单价													51.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.1788	157	28.07		
	dn60PVC管	m	1.01	10.36	10.46		
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	39.4	--	

项目编码	040501004015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1708

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0021	670.45	2820	25.66	160.11	69.61	1.41	5.92	0.05	0.34	0.15
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.4	111.89	103.97	45.2	3.4	0.05	1.12	1.04	0.45
综合人工工日		小计							4.81	5.97	1.17	1.38	0.6
0.0454工日		未计价材料费											21.29
清单项目综合单价													35.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.041769	139	5.81		
	dn110聚乙烯（PE）实壁管穿孔	m	1	21.29	21.29		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.055525	0.8	0.04		

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	27.26	--	

项目编码	040501004016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.4	111.89	103.97	45.2	3.4	0.05	1.12	1.04	0.45
10-206	PVC管排水 盲管反冲洗口 Φ110	10只	0.1	40.28	206.89		9.26	4.03	4.03	20.69		0.93	0.4
综合人工工日		小计							7.43	20.74	1.12	1.97	0.85
0.0701工日		未计价材料费											21.29
清单项目综合单价													53.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	dn100PE实壁给管，管道规格为:PE100级耐压0.8MPa	m	1	21.29	21.29		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.8	0.04		
	盲管反冲洗口Φ110	只	1.02	20	20.4		
	胶水	kg	0.027	10.72	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.03	--	

项目编码	040504001143	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0085	1239.78	4386.48	150.92	319.86	139.07	10.54	37.29	1.28	2.72	1.18
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0033	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	10.53	6.26	0.29	2.49	1.08
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0309	1698.84	6126.99	107.23	415.4	180.61	52.49	189.32	3.31	12.84	5.58
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.022	1833.85	2735.14	72.27	438.41	190.61	40.34	60.17	1.59	9.65	4.19
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	450.47	7855.87	0.8	103.79	45.13	45.05	785.59	0.08	10.38	4.51
综合人工工日		小计							158.95	1078.63	6.55	38.08	16.54

1.4995工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1298.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0867	417	36.15		
	电	kW·h	0.03468	0.8	0.03		
	水	m3	0.115109	4.57	0.53		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087044	382	33.25		
	模板木材	m3	0.001452	1951.87	2.83		
	复合木模板面板	m2	0.0693	43.15	2.99		
	钢支撑	kg	0.04917	4.08	0.2		
	零星卡具	kg	0.004455	4.35	0.02		
	圆钉	kg	0.00594	7.26	0.04		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.306511	356	109.12		
	机砖MU20砖	百块	1.600929	47.54	76.11		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)防水	t	0.146473	402	58.88		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁圆形溢流井盖	套	1	731.83	731.83		
	其他材料费			--	21.59	--	
	材料费小计			--	1078.63	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.015	710.2	2820	15.18	166.84	72.54	10.65	42.3	0.23	2.5	1.09
6-785	C30非定型井基础混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1239.78	4584.16	150.92	319.86	139.07	19.84	73.35	2.41	5.12	2.23
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.004933	1054.64	3144.8	46.38	253.23	110.1	5.2	15.51	0.23	1.25	0.54
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0814	1585.89	4103.35	73.59	381.68	165.95	129.09	334.01	5.99	31.07	13.51
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.023667	1954.83	1485.32	69.64	465.63	202.45	46.26	35.15	1.65	11.02	4.79
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	10541.22	0.46	102.96	44.77	44.72	1054.12	0.05	10.3	4.48

综合人工工日	小计			255.76	1554.44	10.56	61.26	26.64
2.4129工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1908.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.29835	139	41.47			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1632	436	71.16			
	电	kW·h	0.06528	0.8	0.05			
	水	m3	0.246595	4.57	1.13			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000888	8.74	0.01			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.139845	382	53.42			
	圆钉	kg	0.097328	7.26	0.71			
	模板木材	m3	0.007128	1951.87	13.91			
	脱模剂	kg	0.04933	17.15	0.85			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.325641	356	115.93			
	Mu20砖	百块	4.435486	47.54	210.86			
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43			
	成品圆形溢流雨水口及井座、截污挂篮、防坠落井篦	套	1.01	1000	1010			
	其他材料费			--	30.51		--	
	材料费小计			--	1554.44		--	

项目编码	040504001135	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1239.78	4386.48	150.92	319.86	139.07	27.28	96.5	3.32	7.04	3.06
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0059	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	18.82	11.18	0.51	4.45	1.93
6-785	非定型井垫层 C30P6混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029	1239.78	4833.85	150.92	319.86	139.07	35.95	140.18	4.38	9.28	4.03
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0083	1053.97	3150.83	46.39	253.08	110.04	8.75	26.15	0.39	2.1	0.91
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.037	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	24.57	126.7	3.1	6.37	2.77
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.125	1585.89	4525.58	73.59	381.68	165.95	198.24	565.7	9.2	47.71	20.74

6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0384	1833.85	2735.14	72.27	438.41	190.61	70.42	105.03	2.78	16.83	7.32
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.0576	1429.05	2735.14	72.27	345.3	150.13	82.31	157.54	4.16	19.89	8.65
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.024	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	50.95	113.48	3.62	12.55	5.46
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.024	1158.45	1711.04	3.72	267.3	116.22	27.8	41.06	0.09	6.42	2.79
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.024	1195.06	1394.51	225.5	326.73	142.06	28.68	33.47	5.41	7.84	3.41
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0055	1226.31	3442.84	189.53	325.64	141.58	6.74	18.94	1.04	1.79	0.78
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0272	627.94	3417.54	145.93	177.99	77.39	17.08	92.96	3.97	4.84	2.11
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	阀门	个	1										
综合人工工日		小计							644.22	2299.92	42.02	157.85	68.63
6.0775工日		未计价材料费											100
清单项目综合单价													3312.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	417	93.57		
	电	kW·h	0.20808	0.8	0.17		
	水	m3	1.060922	4.57	4.85		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.088996	382	34		
	模板木材	m3	0.033502	1951.87	65.39		
	复合木模板面板	m2	0.1239	43.15	5.35		
	钢支撑	kg	0.08791	4.08	0.36		
	零星卡具	kg	0.007965	4.35	0.03		
	圆钉	kg	0.231163	7.26	1.68		
	C30P6粒径40砼32.5级(商品砼)(非泵送)	m3	0.2958	460	136.07		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.218624	8.74	1.91		
	脱模剂	kg	0.20828	17.15	3.57		
	钢筋（三级钢） Φ10以外	t	0.066768	3214	214.59		

	电焊条	kg	0.508464	6.87	3.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.500063	356	178.02		
	机砖MU20砖	百块	6.81125	47.54	323.81		
	沥青漆	kg	0.88275	10.29	9.08		
	铸铁爬梯	kg	10.605	4.5	47.72		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)防水	t	0.639156	402	256.94		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2436	436	106.21		
	草袋子	只	1.857024	1.71	3.18		
	电	kW·h	0.09744	0.8	0.08		
	钢筋Φ10以内	t	0.00561	3320	18.63		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	382	18.99		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	阀门	个	1	100	100		
	其他材料费			--	40.4	--	
	材料费小计			--	2399.92	--	

项目编码	040501004017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	795

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.007	670.45	2820	25.66	160.11	69.61	4.69	19.74	0.18	1.12	0.49
6-823	垫层 砂	10m3	0.007	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	3.14	20.04	0.11	0.75	0.33
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.4	111.89	103.97	45.2	3.4	0.05	1.12	1.04	0.45
综合人工工日		小计							11.23	39.83	1.41	2.91	1.27
0.106工日		未计价材料费											21.29
清单项目综合单价													77.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.13923	139	19.35		
	中(粗)砂	t	0.12516	157	19.65		
	dn100PE实壁给管，管道规格为:PE100级耐压0.8MPa	m	1	21.29	21.29		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.8	0.04		

	其他材料费	--	0.78	--	
	材料费小计	--	61.12	--	

项目编码	040501004018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.008	670.45	2820	25.66	160.11	69.61	5.36	22.56	0.21	1.28	0.56
6-823	垫层 砂	10m3	0.008	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	3.58	22.91	0.13	0.85	0.37
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.01	506.57	12.11	236.11	170.82	74.27	5.07	0.12	2.36	1.71	0.74
综合人工工日		小计							14.01	45.59	2.7	3.84	1.67
0.1322工日		未计价材料费											69.2
清单项目综合单价													137.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.15912	139	22.12		
	中(粗)砂	t	0.14304	157	22.46		
	dn200PE实壁给管，管道规格为:PE100级耐压0.8MPa	m	1	69.2	69.2		
	清洁棉布	kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.11961	0.8	0.1		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	114.79	--	

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	2820	25.66	160.11	69.61	6.7	28.2	0.26	1.6	0.7
6-823	垫层 砂	10m3	0.01	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	4.48	28.63	0.16	1.07	0.46
7-10	碳钢管安装 电弧焊 公称直径400mm以内	10m	0.1	369.3	48.91	121.52	112.89	49.08	36.93	4.89	12.15	11.29	4.91
5-162	管道试压 公称直径400mm以内	100m	0.01	405.77	159.29	21.77	98.33	42.75	4.06	1.59	0.22	0.98	0.43
11-23	喷射除锈 喷石英砂 管道 内壁	10m2	0.1256	104.94	12.95	87.97	44.37	19.29	13.18	1.63	11.05	5.57	2.42
11-389-[11-390]	环氧、酚醛树脂漆 管道 底漆 一遍	10m2	0.1256	54.06	22.14		12.43	5.41	6.79	2.78		1.56	0.68

11-369	聚氨酯漆 管道面漆 每一遍	10m2	0.1256	51.94	2.43		11.95	5.19	6.52	0.31		1.5	0.65
11-24	喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁	10m2	0.1256	68.9	12.95	62.35	30.19	13.13	8.65	1.63	7.83	3.79	1.65
11-499	无机富锌漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.1256	112.36	23.41		25.84	11.24	14.11	2.94		3.25	1.41
11-391	环氧、酚醛树脂漆 管道 面漆 两遍	10m2	0.1256	78.44	11.06		18.04	7.84	9.85	1.39		2.27	0.98
综合人工工日		小计							111.27	73.99	31.67	32.88	14.29
1.0498工日		未计价材料费											460.67
清单项目综合单价													724.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	139	27.65		
	中(粗)砂	t	0.1788	157	28.07		
	D400*9焊接钢管	m	1.005	367.3	369.14		
	氧气	m3	0.20237	2.83	0.57		
	乙炔气	kg	0.06742	15.44	1.04		
	电焊条	kg	0.3864	6.87	2.65		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0276	3.26	0.09		
	棉纱线	kg	0.0079	5.57	0.04		
	角钢	kg	0.0167	3.701	0.06		
	电	kW·h	0.0663	0.8	0.05		
	破布	kg	0.11024	6	0.66		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0077	7.12	0.05		
	法兰阀门DN50	个	0.00007	129.49	0.01		
	平焊法兰DN50	片	0.00013	27.54			
	钢板 δ4.5～10	kg	0.04737	3.557	0.17		
	热镀锌钢管DN50	m	0.0102	24.11	0.25		
	石棉橡胶板 δ1～6	kg	0.021	19.01	0.4		
	带帽带垫螺栓	kg	0.0067	5.57	0.04		
	电焊条	kg	0.0048	6.87	0.03		
	水	m3	0.330368	4.57	1.51		
	石英砂	m3	0.110528	369.15	40.8		
	喷砂嘴	个	0.02512	51.45	1.29		
	喷砂用胶管中压 φ40	m	0.0628	31.21	1.96		
	环氧树脂	kg	0.449648	21.78	9.79		

	酚醛树脂	kg	0.193424	15.91	3.08		
	丙酮	kg	0.178352	5.15	0.92		
	邻苯二甲酸二丁酯	kg	0.0628	10.72	0.67		
	石英粉300目	kg	0.055264	0.29	0.02		
	乙二胺	kg	0.04396	12.86	0.57		
	汽油	kg	0.41448	8.12	3.37		
	铁砂布2#	张	0.216032	0.86	0.19		
	聚氨酯磁漆	kg	0.192168	23.68	4.55		
	二甲苯	kg	0.060288	5.06	0.31		
	锌粉	kg	0.832728	40	33.31		
	水玻璃1.38～1.48	kg	0.192168	0.73	0.14		
	一氧化铅	kg	0.010048	6.35	0.06		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	534.66	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1549.72	4001.53	150.92	391.15	170.06	154.97	400.15	15.09	39.12	17.01
6-1520备注1	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0125	3445.01	1895.62	87.06	812.38	353.21	43.06	23.7	1.09	10.15	4.42
综合人工工日		小计							198.03	423.85	16.18	49.27	21.43
1.8683工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													708.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	380	387.6		
	电	kW·h	0.408	0.8	0.33		
	水	m3	0.9587	4.57	4.38		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000263	382	0.1		
	模板木材	m3	0.0055	1951.87	10.74		
	复合木模板面板	m2	0.2625	43.15	11.33		

	钢支撑	kg	0.18625	4.08	0.76		
	零星卡具	kg	0.016875	4.35	0.07		
	圆钉	kg	0.0225	7.26	0.16		
	其他材料费			--	8.38	--	
	材料费小计			--	423.85	--	

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	2.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1320.76	4593.86		303.77	132.08	132.08	459.39		30.38	13.21
6-1522备注1	平池底模板 复合模板	100m2	0.013349	3157.93	1661.21	72.74	743.05	323.07	42.16	22.18	0.97	9.92	4.31
综合人工工日		小计							174.24	481.57	0.97	40.3	17.52
1.6437工日		未计价材料费											4
清单项目综合单价													718.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	436	444.72		
	草袋子	只	4.9525	1.71	8.47		
	电	kW·h	0.314	0.8	0.25		
	水	m3	1.301	4.57	5.95		
	混凝土垫块	m3	0.008009	500	4		
	模板木材	m3	0.003364	1951.87	6.57		
	复合木模板面板	m2	0.280329	43.15	12.1		
	钢支撑	kg	0.193694	4.08	0.79		
	零星卡具	kg	0.111197	4.35	0.48		
	圆钉	kg	0.229603	7.26	1.67		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	485.57	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.228

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	1.039035	627.94	3417.54	145.93	177.99	77.39	652.45	3550.94	151.63	184.94	80.41
综合人工工日		小计							652.45	3550.94	151.63	184.94	80.41
6.1552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4620.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌铁丝18～22#			kg	2.001181	8.74	17.49						
	钢筋Φ10以外			t	1.080596	3214	3473.04						
	电焊条			kg	8.229157	6.87	56.53						
	水			m3	0.85097	4.57	3.89						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	3550.94		--				

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02985	1239.78	3897.49	150.92	319.86	139.07	37.01	116.34	4.5	9.55	4.15
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0061	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	19.46	11.56	0.53	4.6	2
6-785	非定型井垫层 C25S6混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07825	1239.78	4740.22	150.92	319.86	139.07	97.01	370.92	11.81	25.03	10.88
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0116	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	37	21.99	1.01	8.74	3.8
6-1169	C25S6现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.11255	2096.51	4659.46		482.2	209.65	235.96	524.42		54.27	23.6
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1179	3775.72	3343.37	206.23	915.85	398.2	445.16	394.18	24.31	107.98	46.95
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13655	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	90.68	467.59	11.45	23.49	10.21
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1698.37	4624.76	150.92	425.34	184.93	39.06	106.37	3.47	9.78	4.25
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.023	1158.45	1711.04	3.72	267.3	116.22	26.64	39.35	0.09	6.15	2.67

6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.023	1137.67	732.01	223.96	313.17	136.16	26.17	16.84	5.15	7.2	3.13
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.03105	627.94	3417.54	145.93	177.99	77.39	19.5	106.11	4.53	5.53	2.4
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	4										
综合人工工日		小计							1120.28	2946.7	66.9	273.06	118.71
10.5688工日		未计价材料费											48
清单项目综合单价													4573.65

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.30447	370	112.65		
电	kW·h	1.108433	0.8	0.89		
水	m3	2.815487	4.57	12.87		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.046599	382	17.8		
模板木材	m3	0.121647	1951.87	237.44		
复合木模板面板	m2	0.3717	43.15	16.04		
钢支撑	kg	0.26373	4.08	1.08		
零星卡具	kg	10.06308	4.35	43.77		
圆钉	kg	0.086278	7.26	0.63		
C25S6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.79815	451	359.97		
C25S6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.14801	451	517.75		
镀锌铁丝8～12#	kg	1.2666	7.12	9.02		
圆钉	kg	1.855628	7.26	13.47		
脱模剂	kg	1.29906	17.15	22.28		
木支撑	m3	0.068618	1730.06	118.71		
嵌缝料	kg	1.179	1.89	2.23		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.497657	8.74	4.35		
钢筋（三级钢）Φ10以外	t	0.174304	3214	560.21		
电焊条	kg	1.327392	6.87	9.12		
C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.23345	426	99.45		

	草袋子	只	1.779648	1.71	3.04		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.2323				
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	382	18.99		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	4	12	48		
	其他材料费			--	28.05	--	
	材料费小计			--	2994.7	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	57.34	162.3	5.58	14.47	6.29
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0059	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	18.82	11.18	0.51	4.45	1.93
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1549.72	4833.85	150.92	391.15	170.06	68.19	212.69	6.64	17.21	7.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.01055	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	33.65	20	0.92	7.95	3.46
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.06615	996.14	3424.35	125.78	258.04	112.19	65.89	226.52	8.32	17.07	7.42
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.261	1879.09	4969.43	103.31	455.95	198.24	490.44	1297.02	26.96	119	51.74
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.08615	1954.83	1562.94	69.64	465.63	202.45	168.41	134.65	6	40.11	17.44
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.12925	1550.04	1562.94	69.64	372.53	161.97	200.34	202.01	9	48.15	20.93
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	38.21	85.11	2.72	9.41	4.09
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.018	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	20.9	30.35	0.07	4.82	2.1
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.018	1259.33	796.86	224.11	341.19	148.34	22.67	14.34	4.03	6.14	2.67
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0302	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	28.45	103.21	6.61	8.06	3.51
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
综合人工工日		小计							1259.94	3270.41	77.41	307.58	133.73
11.8862工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5049.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3774	417	157.38		
	电	kW·h	0.40356	0.8	0.32		
	水	m3	1.388414	4.57	6.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.088003	382	33.62		
	模板木材	m3	0.021422	1951.87	41.81		
	复合木模板面板	m2	0.34545	43.15	14.91		
	钢支撑	kg	0.245105	4.08	1		
	零星卡具	kg	0.022208	4.35	0.1		
	圆钉	kg	0.072198	7.26	0.52		
	C30P6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	460	206.45		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.276286	8.74	2.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.100204	3214	322.06		
	电焊条	kg	0.763092	6.87	5.24		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	1.479413	356	526.67		
	Mu20砖	百块	13.52241	47.54	642.86		
	铸铁爬梯	kg	22.14324	4.5	99.64		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.819489	402	329.43		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1827	436	79.66		
	草袋子	只	1.392768	1.71	2.38		
	脱模剂	kg	0.09396	17.15	1.61		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	其他材料费			--	59.1	--	
	材料费小计			--	3270.41	--	

项目编码	040502006003	项目名称	法兰	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-595	法兰安装 平焊安装 公称直径100mm以内	副	1	38.9	8.81	10.27	11.31	4.92	38.9	8.81	10.27	11.31	4.92
综合人工工日		小计							38.9	8.81	10.27	11.31	4.92
0.367工日		未计价材料费											90.94
清单项目综合单价													165.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰DN100			片		2		45.47	90.94				
	氧气			m3		0.117		2.83	0.33				
	乙炔气			kg		0.039		15.44	0.6				
	电焊条			kg		0.337		6.87	2.32				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.054		3.26	0.18				
	棉纱线			kg		0.014		5.57	0.08				
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg		0.17		19.38	3.29				
	铅油			kg		0.1		14.58	1.46				
	清油			kg		0.02		13.72	0.27				
	破布			kg		0.03		6	0.18				
	电			kW·h		0.126		0.8	0.1				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	99.75			--	

项目编码	040502005015	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接软密封阀门 安装 公称直径100mm以内	个	1	37.95	3.84		8.73	3.8	37.95	3.84		8.73	3.8
综合人工工日		小计							37.95	3.84		8.73	3.8
0.358工日		未计价材料费											643.29
清单项目综合单价													697.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动闸阀DN100			个		1		643.29	643.29				
	石棉橡胶板中压 δ0.8～6			kg		0.17		22.6	3.84				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	647.13			--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0437	1239.78	3897.49	150.92	319.86	139.07	54.18	170.32	6.6	13.98	6.08
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0084	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	26.79	15.92	0.73	6.33	2.75
6-785	非定型井垫层 C25S4混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.099	1239.78	4740.22	150.92	319.86	139.07	122.74	469.28	14.94	31.67	13.77
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.02	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	63.8	37.91	1.74	15.07	6.55
6-1167	C25S4现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(非泵送)	10m3	0.62	1546.89	4653.13		355.78	154.69	959.07	2884.94		220.58	95.91
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.496	2407.9	1435.74	41.13	563.28	244.9	1194.32	712.13	20.4	279.39	121.47
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.5107	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	339.15	1748.82	42.82	87.86	38.2
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.026	1698.37	4624.76	150.92	425.34	184.93	44.16	120.24	3.92	11.06	4.81
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.026	1158.45	1711.04	3.72	267.3	116.22	30.12	44.49	0.1	6.95	3.02
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.026	1137.67	732.01	223.96	313.17	136.16	29.58	19.03	5.82	8.14	3.54
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0342	627.94	3417.54	145.93	177.99	77.39	21.48	116.88	4.99	6.09	2.65
6-813	包塑铁爬梯	个	11										
综合人工工日		小计							2885.39	6339.96	102.06	687.12	298.75
27.2204工日		未计价材料费											132
清单项目综合单价													10445.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.44574	370	164.92		
	电	kW·h	3.849776	0.8	3.08		
	水	m3	8.519281	4.57	38.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.052853	382	20.19		
	模板木材	m3	0.092504	1951.87	180.56		
	复合木模板面板	m2	11.0124	43.15	475.19		
	钢支撑	kg	18.22956	4.08	74.38		
	零星卡具	kg	5.94074	4.35	25.84		

	圆钉	kg	0.538204	7.26	3.91		
	C25S4粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0098	451	455.42		
	C25S4粒径40砼32.5级(商品砼)(非泵送)	m3	6.324	451	2852.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.650877	8.74	14.43		
	钢筋（三级钢）φ10以外	t	0.566696	3214	1821.36		
	电焊条	kg	4.315608	6.87	29.65		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2639	426	112.42		
	草袋子	只	2.011776	1.71	3.44		
	脱模剂	kg	0.13572	17.15	2.33		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.2626				
	包塑铁爬梯	个	11	12	132		
	其他材料费			--	61.79	--	
	材料费小计			--	6471.96	--	

项目编码	040602001001	项目名称	格栅	计量单位	t	工程量	0.068

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1292	格栅制作 不锈钢0.3t以内	t	1	6434.62	488.34	1458.99	1815.53	789.36	6434.62	488.34	1458.99	1815.53	789.36
6-1295	格栅安装 不锈钢	t	1	1900.58	443.07	785.51	617.8	268.61	1900.58	443.07	785.51	617.8	268.61
综合人工工日		小计							8335.2	931.41	2244.5	2433.33	1057.97
78.634工日		未计价材料费							20958				
清单项目综合单价									35960.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢	kg	1050	19.96	20958		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1	7.12	7.12		
	普通成材	m3	0.008	1951.87	15.61		
	木枕250×200×2500	根	0.1	214.39	21.44		
	棉纱线	kg	4	5.57	22.28		
	不锈钢电焊条	kg	9.36	53.17	497.67		
	破布	kg	3	6	18		
	黄油	kg	1.2	6.86	8.23		
	煤油	kg	5.5	4.29	23.6		
	硝酸	kg	2	4.29	8.58		

	氢氟酸45%	kg	1	7.2	7.2		
	型钢	kg	70.2	3.796	266.48		
	电焊条	kg	1.815	6.87	12.47		
	其他材料费			--	22.73	--	
	材料费小计			--	21889.41	--	

项目编码	041101005011	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.3		17.89	7.78	77.8	6.3		17.89	7.78
综合人工工日		小计							77.8	6.3		17.89	7.78
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.35	0.54		
	木脚手板	m3	0.002	1730.06	3.46		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	6.3	--	

项目编码	041101005010	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管井字架 井深4m以内	座	1	152.53	8.37		35.08	15.25	152.53	8.37		35.08	15.25
综合人工工日		小计							152.53	8.37		35.08	15.25
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	7.37	4.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.35	0.58		
	木脚手板	m3	0.002	1730.06	3.46		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	8.37	--	

项目编码	081306002002	项目名称	临时钢支撑	计量单位	t	工程量	34.245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-478	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打12m以内 甲级土	10t	0.1	1541.66	61.38	305.73	424.9	184.74	154.17	6.14	30.57	42.49	18.47
1-482	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔12m以内 甲级土	10t	0.1	1605.58	396.38	212.32	418.12	181.79	160.56	39.64	21.23	41.81	18.18
01690200	钢板桩租赁费	t/天	15										
综合人工工日		小计							314.73	45.78	51.8	84.3	36.65
2.9691工日		未计价材料费											112.5
清单项目综合单价													645.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.0062	1951.87	12.1		
	中(粗)砂	t	0.212	157	33.28		
	钢板桩租赁费	t/天	15	7.5	112.5		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	158.28	--	

项目编码	081306002003	项目名称	临时钢支撑	计量单位	t	工程量	6.849

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 制安	t	1	140.98	295.09	66.18	47.65	20.72	140.98	295.09	66.18	47.65	20.72
2-36	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 拆除	t	1	195.04	48.41		44.86	19.5	195.04	48.41		44.86	19.5
综合人工工日		小计							336.02	343.5	66.18	92.51	40.22
3.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													878.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		
	钢管支撑摊销费	kg	45	5.66	254.7		
	氧气	m3	0.94	2.83	2.66		
	带母螺栓	kg	0.83	4.68	3.88		
	乙炔气	m3	0.39	14.05	5.48		
	电焊条J422	kg	3.75	6.87	25.76		

	其他材料费	--	47.56	--	
	材料费小计	--	343.5	--	

项目编码	041103001001	项目名称	围堰	计量单位	m3	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.001	515.16	68.55	2929.3	792.23	344.45	0.52	0.07	2.93	0.79	0.34
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.00115	515.16		5187.16	1311.53	570.23	0.59		5.97	1.51	0.66
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.00115		54.84	17610.14	4050.33	1761.01		0.06	20.25	4.66	2.03
综合人工工日		小计							1.11	0.13	29.15	6.96	3.03
0.0105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0288	4.57	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	050404002001	项目名称	排水	计量单位	m3	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	1	0.95		0.27	0.28	0.12	0.95		0.27	0.28	0.12
综合人工工日		小计							0.95		0.27	0.28	0.12
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4392.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3640.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	752.36			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	485.39			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1213.49			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	6310.13			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	72.81			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7523.62			
15	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1213.49			
合计					21211.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10235.06		
2	暂估价	400000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	400000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		410235.06		

暂列金额明细表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		10235.06	
合计			10235.06	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	一体化活水泵站	1、泵组规格：潜水泵 Q=20m³/h，H=10m ，N=1.5KW（一用一备） 2、井筒：玻璃钢 ，D=1.5m 3、配套附件：格栅、闸阀、电磁流量计、控制设备、控制柜、隔离栏杆等	200000			
2	一体化河水净化设备	1、成品采购，处理规模 Q=20m2/h	200000			
合计			400000			

计日工表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15774.97		15774.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	674144.09	2	13482.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	674144.09	0.34	2292.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	674144.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	689919.06	9	62092.72
合计					77867.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海绵工程-排水(004-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	133071.34	
1.1	人工费	20348.12	
1.2	材料费	78892.28	
1.3	施工机具使用费	28468.92	
1.4	企业管理费	3406.91	
1.5	利润	1955.11	
2	措施项目费	10332.98	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10332.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2554.97	
3	其他项目费	6653.57	
3.1	其中：暂列金额	6653.57	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2310.89	
5	税金	13713.19	
6	工程造价	166081.97	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：见地勘报告 2、挖土深度：2M内	m3	151.1	39.05	5900.46	
2	050101009003	种植土回（换）填	1、回填土质要求：优质种植土 2、含土源费	m3	5.7	25	142.5	
		分部小计					6042.96	
		绿化工程						
3	050101009002	种植土回（换）填	1、回填土质要求：优质种植土 2、含土源费	m3	530	25	13250	
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1、河塘清淤 2、运距：外运，运距投标人自行考虑	m3	530	28.2	14946	
		分部小计					28196	
		排水工程						
5	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：见地勘报告 2、挖土深度：6M内 3、备注：一体化活水提升泵站	m3	68.69	17.07	1172.54	
6	040103001041	回填方	1、密实度要求：详见图纸要求 2、填方材料品种：6%水泥土、42.5级	m3	57.11	72.75	4154.75	
7	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：见地勘报告 2、挖土深度：2M内 3、备注：管道开挖	m3	1066.43	12.91	13767.61	
8	040103001042	回填方	1、密实度要求：详见图纸要求 2、填方材料品种：素土	m3	781.2	6.1	4765.32	
9	040103001020	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	64.22	315.16	20239.58	
10	040103001044	回填方	1、填方材料品种：天然级配碎石	m3	164.64	310.91	51188.22	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑 3、计算规则：按天然密实方计算	m3	171.06	20.72	3544.36	
		分部小计					98832.38	
		分部分项合计					133071.34	
		单价措施合计						
合计							133071.34	

综合单价分析表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	151.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.001	349.8		3767.84	288.23	164.71	0.35		3.77	0.29	0.16
1-155备注1	自卸车运土运距10km以内	1000m3	0.001		39.3	31031.78	2172.22	1241.27		0.04	31.03	2.17	1.24
综合人工工日		小计							0.35	0.04	34.8	2.46	1.4
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	050101009003	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	5.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-124	松填地面回填土	m3	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	m3	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	050101009002	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	530

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-124	松填地面回填土	m3	1										
综合人工工日		小计											

工日	未计价材料费						25
清单项目综合单价							25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土		m3	1	25	25		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	25	--	

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	530

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	667.8		7090.31	543.07	310.32	0.67		7.09	0.54	0.31
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14	1232.71	704.41		0.05	17.61	1.23	0.7
综合人工工日		小计							0.67	0.05	24.7	1.77	1.01
0.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	68.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	327.68	187.24	0.46		3.75	0.29	0.17
1-22备注3	人工挖基坑土方三类土深度在6m以内	100m3	0.001	11167.37			781.72	446.69	11.17			0.78	0.45
综合人工工日		小计							11.63		3.75	1.07	0.62
0.1098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001041	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	57.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-393	坑、槽回填 水泥土 原土利用6%水泥	m3	1	34.34	32.81	1.64	2.52	1.44	34.34	32.81	1.64	2.52	1.44
综合人工工日		小计							34.34	32.81	1.64	2.52	1.44
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥42.5级	kg	99.84	0.324	32.35		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.81	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1066.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	327.68	187.24	0.46		3.75	0.29	0.17
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			519.46	296.83	7.42			0.52	0.3
综合人工工日		小计							7.88		3.75	0.81	0.47
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001042	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	781.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		163.74	94.4	53.94	2.37		0.33	0.19	0.11

1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0008	515.16	68.55	2929.3	241.11	137.78	0.41	0.05	2.34	0.19	0.11
综合人工工日		小计							2.78	0.05	2.67	0.38	0.22
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103001020	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	64.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.01	2886.38	28071.6	216.54	217.2	124.12	28.86	280.72	2.17	2.17	1.24
综合人工工日		小计							28.86	280.72	2.17	2.17	1.24
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													315.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粗砂						t	1.788	157	280.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	280.72		--	

项目编码	040103001044	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	164.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2886.38	27647.1	216.54	217.2	124.12	28.86	276.47	2.17	2.17	1.24
综合人工工日		小计							28.86	276.47	2.17	2.17	1.24
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													310.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40						t	1.989	139	276.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	276.47		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	171.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	-0.001	515.16		4165.92	327.68	187.24	-0.52		-4.17	-0.33	-0.19
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5187.16	399.16	228.09	0.52		5.19	0.4	0.23
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14	1232.71	704.41		0.05	17.61	1.23	0.7
综合人工工日		小计								0.05	18.63	1.3	0.74
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2554.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1996.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	558.9			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	166.34			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3459.85			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	26.61			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4125.21			
合计					10332.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6653.57		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6653.57		

暂列金额明细表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6653.57	
合计			6653.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2310.89		2310.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150057.89	1.3	1950.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150057.89	0.24	360.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	150057.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	152368.78	9	13713.19
合计					16024.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海绵工程-土石方工程(004-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14428335.86	
1.1	人工费	2087982.27	
1.2	材料费	11246260.99	
1.3	施工机具使用费	304257.98	
1.4	企业管理费	550517.08	
1.5	利润	239317.54	
2	措施项目费	2126818.94	
2.1	单价措施项目费	805180.77	
2.2	总价措施项目费	1321638.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	273703.1	
3	其他项目费	1171416.79	
3.1	其中：暂列金额	721416.79	
3.2	其中：专业工程暂估	450000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	412185.69	
5	税金	1632488.16	
6	工程造价	19771245.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：PE实壁排水管dn315，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2；公称外径315mm，壁厚15.0mm 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、其他：含涂色标识 6、备注：清单工程量计算规则同定额计算规则	m	6496.5	217.77	1414742.81	
2	040501004017	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：PE实壁排水管dn450，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2；公称外径450mm，壁厚21.5mm 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、其他：含涂色标识 6、备注：清单工程量计算规则同定额计算规则	m	685.8	385.87	264629.65	
3	040501004018	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：PE实壁排水管dn560，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2；公称外径560mm，壁厚26.7mm 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、其他：含涂色标识 6、备注：清单工程量计算规则同定额计算规则	m	373.4	595.11	222214.07	
4	040501004019	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：PE实壁排水管dn315，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2；公称外径315mm，壁厚15.0mm 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、备注：清单工程量计算规则同定额计算规则 6、其他：含涂色标识 7、其他：雨水口连接管	m	2335.2	217.77	508536.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：DN600压力等级C25球墨铸铁管 3、接口方式：滑入式柔性接口 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、集中防腐运距：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆，内防腐采用铝酸盐水泥内衬 6、其他：含涂色标识	m	506.3	754.8	382155.24	
6	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：DN800压力等级C25球墨铸铁管 3、接口方式：滑入式柔性接口 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、集中防腐运距：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆，内防腐采用铝酸盐水泥内衬 6、其他：含涂色标识	m	385.7	1187.58	458049.61	
7	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：DN1000压力等级C25球墨铸铁管 3、接口方式：滑入式柔性接口 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、集中防腐运距：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆，内防腐采用铝酸盐水泥内衬 6、其他：含涂色标识	m	114.9	1671.74	192082.93	
8	040501003004	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：DN1200压力等级C25球墨铸铁管 3、接口方式：滑入式柔性接口 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、集中防腐运距：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆，内防腐采用铝酸盐水泥内衬 6、其他：含涂色标识	m	74.2	2275.13	168814.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：内净尺寸B*H=400*400，详见02J-331 2、基础、垫层：材料品种、厚度：80厚C10砼垫层，150厚C25S6底板及墙身 3、盖板材质、规格：球墨铸铁盖板R0404-1，D400级	m	450	504.07	226831.5	
10	040501002001	钢管	1、铺设形式：架空雨污水管道 2、材质及规格：DN300*9焊接钢管 3、连接形式：焊接 4、其他：内外防腐详见设计说明、含弯头、钢制支架等附件	m	120	481.12	57734.4	
11	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，15cmC30P6钢筋混凝土底板，底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌Mu20砖 3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹面厚20 4、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、井深：1.11m 7、备注：D700雨水井，详见S01-2021-159	座	1155	2657.43	3069331.65	
12	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30P6钢筋混凝土底板，底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌Mu20砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 6、井深：1.8m 7、备注：D1000雨水井，详见S01-2021-161	座	59	4365.66	257573.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504001003	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30P6钢筋混凝土底板，底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌Mu20砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 6、井深：2.09m 7、备注：D1250雨水井，详见S01-2021-164	座	25	5884.76	147119	
14	040504001011	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30P6钢筋混凝土底板，底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌Mu20砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 6、井深：2.24m 7、备注：D1500雨水井，详见S01-2021-168	座	12	7063.18	84758.16	
15	040504001012	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，25cmC30P6钢筋混凝土底板，底板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌Mu20砖 3、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面厚20 4、盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 6、井深：2.26m 7、备注：D2000雨水井，详见S01-2021-172	座	2	11166.41	22332.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001135	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30P6砼基础、底板板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁采用1：2防水砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 6、图集要求：1600*1000方井,苏S01-2021-142，平均井深2.46m	座	2	10065.73	20131.46	
17	040504001139	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层，C30P6砼基础、底板板襟边30cm 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁采用1：2防水砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 6、图集要求：1600*1400矩形交汇井,苏S01-2021-185，平均井深2.42m	座	1	12221.39	12221.39	
18	040504001140	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土井基 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖 3、勾缝、抹面要求：内外壁采用1：2防水砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 6、其他：含闸板，井中设备 7、井深：3m 8、图集要求：在线监测井，详见06MS201-3-116	座	8	19435.03	155480.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：丙型单箅雨水口，雨水箅采用球墨铸铁复合树脂水箅，等级D400 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20砖 4、砂浆强度等级及配合比：内侧1:2水泥砂浆抹面 5、井深：H=1.0m 6、图集：详S01-2021-298	座	501	1022.74	512392.74	
20	040504007009	混凝土出水口	1、垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层，C30混凝土底板、墙身 2、其他：管径D800，苏S01-2021-379	座	2	3824.93	7649.86	
21	040504007010	混凝土出水口	1、垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层，C30混凝土底板、墙身 2、其他：管径D1000，苏S01-2021-379	座	1	5257.78	5257.78	
22	040504007011	混凝土出水口	1、垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层，C30混凝土底板、墙身 2、其他：管径D1200，苏S01-2021-379	座	1	7120.33	7120.33	
		分部小计					8197160.73	
		污水工程						
23	040501004020	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：PE实壁排水管dn315，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2；公称外径315mm，壁厚15.0mm 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、其他：含涂色标识 6、备注：清单工程量计算规则同定额计算规则	m	9258.2	217.21	2010973.62	
24	040501004021	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，180度中粗砂基础，详见图纸水施-05和S01-2021-122 2、材质及规格：PE实壁排水管dn450，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2；公称外径450mm，壁厚21.5mm 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水实验 5、其他：含涂色标识 6、备注：清单工程量计算规则同定额计算规则	m	571.7	385.31	220281.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504002013	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，10cmC30钢筋混凝土底板 2、井壁：C30钢筋混凝土井室、井筒 3、抹灰： 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井算 6、防渗、防水要求：P8 7、井深：1.08m 8、备注：D700圆形钢筋混凝土预制井，详见苏13-2022、P11	座	1311	1606.83	2106554.13	
26	040504002014	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，10cmC30钢筋混凝土底板 2、井壁：C30钢筋混凝土井室、井筒 3、抹灰： 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井算 6、防渗、防水要求：P8 7、井深：1.84m 8、备注：D1000圆形钢筋混凝土预制井，详见苏13-2022、P13	座	147	2500.69	367601.43	
27	040504002015	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20混凝土垫层，10cmC30钢筋混凝土底板 2、井壁：C30钢筋混凝土井室、井筒 3、抹灰： 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井算 6、防渗、防水要求：P8 7、井深：1.65m 8、备注：D1200圆形钢筋混凝土预制井，详见苏13-2022、P18	座	2	3307.42	6614.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：15cmC15混凝土垫层，25cmC25S4钢筋混凝土底板 2、井壁：C25S4钢筋混凝土井壁 3、井筒：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖及支座采用Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防)，含防坠落井箅 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、流槽：C25混凝土 8、其他：含闸板，井中设备 9、井深：3m 10、备注：在线监测井，详见06MS201-3-117	座	3	20097.84	60293.52	
		分部小计					4772319.27	
		出户管						
29	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，详见图纸水施-05 2、材质及规格：UPVC塑料管 DN100，含弯头等附件 3、连接形式：承插粘接 4、其他：含涂色标识 5、部位：雨水建筑出户管	m	860.4	53.07	45661.43	
30	040501004022	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，详见图纸水施-05 2、材质及规格：UPVC塑料管 DN150，含弯头等附件 3、连接形式：承插粘接 4、其他：含涂色标识 5、部位：雨水建筑出户管	m	2007.6	74.6	149766.96	
31	040501004023	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，详见图纸水施-05 2、材质及规格：UPVC塑料管 DN100，含弯头等附件 3、连接形式：承插粘接 4、其他：含涂色标识 5、部位：污水建筑出户管	m	2745.6	52.51	144171.46	
32	040501004024	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层，详见图纸水施-05 2、材质及规格：UPVC塑料管 DN150，含弯头等附件 3、连接形式：承插粘接 4、其他：含涂色标识 5、部位：污水建筑出户管	m	6406.4	74.04	474329.86	
		分部小计					813929.71	
		其他						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040201022002	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：内净尺寸B*H=300*300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：80厚C10砼垫层，150厚C20底板及墙身 3、部位：机动车库入口	m	70	216.76	15173.2	
34	040402016001	沟道盖板	1、材质：球墨铸铁盖板、400宽 2、部位：机动车库入口排水沟盖板更换	m	70	132.41	9268.7	
35	010507006002	现状化粪池加固	1、部位：现状化粪池加固 2、上覆20cm厚C30钢筋混凝土板，配双层双向C14@200钢筋，长宽均宽出化粪池周边50cm	m2	2000	252.83	505660	
36	010507006001	现状化粪池清掏	1、部位：现状化粪池清掏并外运 2、运距：投标人自行考虑 3、按实际粪渣量结算，不含化粪池内积水	m3	1200	78	93600	
37	041001008001	拆除混凝土结构	1、现状化粪池清拆除 2、运距：投标人自行考虑	m3	1200	88	105600	
38	040103001001	回填方	素土回填拆除后的化粪池坑，含土源费	m3	1200	4.66	5592	
39	010507006004	化粪池	1、部位：03S702：G1-2SF 2、混凝土强度等级：C25	座	15	10749.87	161248.05	
40	040204006001	检查井升降	1、现状检查井升降 2、工程量为暂估 3、检查井规格：综合	座	378	183.69	69434.82	
41	010512008001	井盖更换	1、现状非排水检查井盖更换 2、井盖材质：检查井井盖及支座采用铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防) 3、井盖规格：综合 4、工程量为暂估	套	113	850.32	96086.16	
42	010512008002	井盖更换	1、现状非排水检查井盖更换 2、井盖材质：检查井井盖及支座采用钢纤维混凝土井盖、座 3、井盖规格：综合 4、工程量为暂估	套	113	399.76	45172.88	
43	040504009003	井盖刷绿漆	1、绿化带内、植草砖下井盖刷绿色涂料 2、工程量为暂估	座	100	5.14	514	
44	040504002010	混凝土井	1、图集号：23S519-24 2、型号、规格：GNM 3、部位：毛发集污井	座	5	3297.24	16486.2	
45	040504002011	混凝土井	1、图集号：23S519-42 2、型号、规格：GY-1 3、部位：隔油池	座	11	8262.79	90890.69	
46	040504002012	混凝土井	1、图集号：23S519-75 2、型号、规格：GC-1SQ 3、部位：洗车废水隔油沉淀池	座	3	11921.37	35764.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	040602031001	防洪闸板	1、型号：HM4d-5006，详见图集17J610-2	套	1	41982.08	41982.08	
48	040602046001	防洪泵	1、流量150m3/h，扬程5m-10m	套	2	7101.83	14203.66	
49	04B001	检查井井盖调整	1、原井盖规格、材质：Φ700铸铁井盖、座，可调式防沉降井盖(五防) 2、现井盖规格、材质：Φ700钢纤维混凝土井盖、座 3、工程量暂估	个	1364	-437.35	-596545.4	
50	04B002	雨水箅调整	1、原井盖规格、材质：球墨铸铁复合树脂丙型雨水箅 2、现井盖规格、材质：钢纤维混凝土丙型雨水箅 3、工程量暂估	个	250	-260.82	-65205	
		分部小计					644926.15	
		分部分项合计					14428335.86	
1	041101005001	井字架	1、井深：2m内	座	2674	109.77	293524.98	
2	041101005002	井字架	1、井深：4m内	座	53	210.62	11162.86	
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：由投标人根据现场情况及本工程特点自行考虑	项	1	54939.62	54939.62	
4	041108002001	CCTV检查	1、 CCTV检测 2、工程量暂估	m	18467.1	15.14	279591.89	
5	041107002001	排水、降水	1、管道埋设排水、降水：由投标人勘探现场，根据本地区水文特征及地下水位情况自行考虑，自主报价 2、部位：雨污水沟槽	项	1	139814.42	139814.42	
6	041107002002	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、部位：暴雨期间施工的强排措施、施工期间住户日常污水排放措施，总价包干	项	1	26147	26147	
		单价措施合计					805180.77	
合计							15233516.63	

综合单价分析表

工程名称：排水工程(005-1)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6496.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	4.48	28.63	0.16	1.07	0.46
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.87	321.68	241.75	105.11	7.29	0.14	3.22	2.42	1.05
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	146.94	0.07	36.25	15.76	1.58	1.47		0.36	0.16
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							13.46	30.24	3.38	3.88	1.68
0.127工日		未计价材料费											165.13
清单项目综合单价													217.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.1788	157	28.07		
	PE实壁排水管dn315，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2全新料	m	1	164.13	164.13		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.8	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	346	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	382	0.04		
	机砖	百块	0.0073	47.54	0.35		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	涂色标识	个	1	1	1		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	195.37	--	

项目编码	040501004017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	685.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-823	垫层 砂	10m3	0.011	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	4.93	31.5	0.18	1.17	0.51
7-156	塑料管安装 管外径450mm以内	100m	0.01	1067.53	9.54	394.46	336.26	146.2	10.68	0.1	3.94	3.36	1.46
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	259.68	315.27	0.14	59.76	25.98	2.6	3.15		0.6	0.26
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							18.32	34.75	4.12	5.16	2.24
0.1727工日		未计价材料费							321.28				
清单项目综合单价									385.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.19668	157	30.88		
	PE实壁排水管dn450，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2	m	1	320.28	320.28		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.8	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.001225	346	0.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000245	382	0.09		
	机砖	百块	0.0165	47.54	0.78		
	水	m3	0.35847	4.57	1.64		
	涂色标识	个	1	1	1		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	356.03	--	

项目编码	040501004018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	373.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.013	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	5.82	37.22	0.21	1.39	0.6
7-156	塑料管安装 管外径560mm以内	100m	0.01	1067.53	9.54	394.46	336.26	146.2	10.68	0.1	3.94	3.36	1.46
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内 (预拌)	100m	0.01	259.68	315.27	0.14	59.76	25.98	2.6	3.15		0.6	0.26
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							19.21	40.47	4.15	5.38	2.33
0.1811工日		未计价材料费							523.57				

清单项目综合单价							595.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.23244	157	36.49		
	PE实壁排水管dn560，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2	m	1	522.57	522.57		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.8	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.001225	346	0.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000245	382	0.09		
	机砖	百块	0.0165	47.54	0.78		
	水	m3	0.35847	4.57	1.64		
	涂色标识	个	1	1	1		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	564.04	--	

项目编码	040501004019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2335.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	4.48	28.63	0.16	1.07	0.46
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.87	321.68	241.75	105.11	7.29	0.14	3.22	2.42	1.05
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	146.94	0.07	36.25	15.76	1.58	1.47		0.36	0.16
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							13.46	30.24	3.38	3.88	1.68
0.127工日		未计价材料费											165.13
清单项目综合单价													217.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.1788	157	28.07		
	PE实壁排水管dn315，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2全新料	m	1	164.13	164.13		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			

	电	kW·h	0.13321	0.8	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	346	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	382	0.04		
	机砖	百块	0.0073	47.54	0.35		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	涂色标识	个	1	1	1		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	195.37	--	

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	506.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.014	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	6.27	40.09	0.23	1.5	0.65
5-64	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径600mm以内	10m	0.1	299.34	112.72	109.7	94.08	40.9	29.93	11.27	10.97	9.41	4.09
6-343	管道闭水试验管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	259.68	315.27	0.14	59.76	25.98	2.6	3.15		0.6	0.26
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							38.91	54.51	11.2	11.54	5.01
0.3671工日		未计价材料费											633.63
清单项目综合单价													754.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.25032	157	39.3		
	球墨铸铁管DN600	m	1.01	626.37	632.63		
	橡胶圈DN600	个	0.206	51.45	10.6		
	氧气	m3	0.0633	2.83	0.18		
	乙炔气	kg	0.0211	15.44	0.33		
	润滑油	kg	0.0218	7.72	0.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.001225	346	0.42		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000245	382	0.09		
	机砖	百块	0.0165	47.54	0.78		
	水	m3	0.35847	4.57	1.64		
	涂色标识	个	1	1	1		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	688.14	--	

项目编码	040501003002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	385.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.017	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	7.62	48.68	0.28	1.82	0.79
5-66	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径800mm以内	10m	0.1	428.88	150.1	143.21	131.58	57.21	42.89	15.01	14.32	13.16	5.72
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	368.87	520.99	0.24	84.9	36.91	3.69	5.21		0.85	0.37
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							54.31	68.9	14.6	15.86	6.89
0.5122工日		未计价材料费							1027.02				
清单项目综合单价									1187.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.30396	157	47.72		
	球墨铸铁管DN800	m	1.01	1015.86	1026.02		
	橡胶圈DN800	个	0.206	68.6	14.13		
	氧气	m3	0.0825	2.83	0.23		
	乙炔气	kg	0.0275	15.44	0.42		
	润滑油	kg	0.0285	7.72	0.22		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00217	346	0.75		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000403	382	0.15		
	机砖	百块	0.029	47.54	1.38		
	水	m3	0.58485	4.57	2.67		
	涂色标识	个	1	1	1		

	其他材料费	--	1.08	--	
	材料费小计	--	1095.92	--	

项目编码	040501003003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	114.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.02	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	8.96	57.27	0.33	2.14	0.93
5-68	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1000mm以内	10m	0.1	577.38	187.57	218.7	183.1	79.61	57.74	18.76	21.87	18.31	7.96
6-345	管道闭水试验 管径1000mm以内(预拌)	100m	0.01	519.9	788.92	0.37	119.66	52.03	5.2	7.89		1.2	0.52
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							72.01	83.92	22.2	21.68	9.42
0.6792工日		未计价材料费							1462.51				
清单项目综合单价									1671.74				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
中(粗)砂	t	0.3576	157	56.14		
球墨铸铁管DN1000	m	1.01	1447.04	1461.51		
橡胶圈DN1000	个	0.206	85.75	17.66		
氧气	m3	0.1029	2.83	0.29		
乙炔气	kg	0.0343	15.44	0.53		
润滑油	kg	0.0351	7.72	0.27		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.003395	346	1.17		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000648	382	0.25		
机砖	百块	0.0456	47.54	2.17		
水	m3	0.8735	4.57	3.99		
涂色标识	个	1	1	1		
其他材料费			--	1.3	--	
材料费小计			--	1546.43	--	

项目编码	040501003004	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	74.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.022	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	9.86	62.99	0.36	2.35	1.02
5-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径1200mm以内	10m	0.1	703.52	224.16	228.56	214.38	93.21	70.35	22.42	22.86	21.44	9.32
6-346	管道闭水试验管径1200mm以内(预拌)	100m	0.01	682.54	1140.06	0.54	157.11	68.31	6.83	11.4	0.01	1.57	0.68
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							87.15	96.81	23.23	25.39	11.03
0.8221工日		未计价材料费							2031.52				
清单项目综合单价									2275.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.39336	157	61.76		
	球墨铸铁管DN1200	m	1.01	2010.42	2030.52		
	橡胶圈DN1200	个	0.206	102.91	21.2		
	氧气	m3	0.1121	2.83	0.32		
	乙炔气	kg	0.0374	15.44	0.58		
	润滑油	kg	0.0418	7.72	0.32		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000928	382	0.35		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0049	346	1.7		
	机砖	百块	0.0657	47.54	3.12		
	水	m3	1.28006	4.57	5.85		
	涂色标识	个	1	1	1		
	其他材料费			--	1.46	--	
	材料费小计			--	2128.33	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00688	918.98	3900.97		211.37	91.9	6.32	26.84		1.45	0.63
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.001603	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.11	3.04	0.14	1.21	0.53

6-830	渠(管)道基础 C20S6混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0105	1467.21	4760.71	150.92	372.17	161.81	15.41	49.99	1.58	3.91	1.7
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.003005	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	6	4.86	0.42	1.48	0.64
6-844	C20S6现浇混凝土方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1947.77	4784.26	150.92	482.7	209.87	23.37	57.41	1.81	5.79	2.52
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.008005	2112.69	1929.98	171.36	525.33	228.41	16.91	15.45	1.37	4.21	1.83
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.01622	1404.18	3476.06	63.26	337.51	146.74	22.78	56.38	1.03	5.47	2.38
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.05	59.94	3001.21	0.85	13.98	6.08	3	150.06	0.04	0.7	0.3
综合人工工日		小计							98.9	364.03	6.39	24.22	10.53
0.9316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.070176	370	25.97		
	电	kW·h	0.11987	0.8	0.1		
	水	m3	0.365069	4.57	1.67		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000097	382	0.04		
	模板木材	m3	0.00137	1951.87	2.67		
	复合木模板面板	m2	0.264873	43.15	11.43		
	钢支撑	kg	0.220648	4.08	0.9		
	零星卡具	kg	0.359078	4.35	1.56		
	圆钉	kg	0.093006	7.26	0.68		
	C25S6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2295	451	103.5		
	草袋子	只	0.217143	1.71	0.37		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.166927	8.74	1.46		
	脱模剂	kg	0.1101	17.15	1.89		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.485143	7.12	3.45		
	铁件	kg	0.046405	7.26	0.34		
	尼龙帽	个	0.424265	0.74	0.31		
	钢筋Φ10以内	t	0.016544	3320	54.93		

	周转木材	m3	0.000013	1586.47	0.02		
	球墨铸铁盖板400*500 D400级	m2	0.5	300	150		
	其他材料费			--	2.74	--	
	材料费小计			--	364.03	--	

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	碳钢管安装 电弧焊 公称直径300mm以内	10m	0.1	269.35	31.4	93.22	83.39	36.26	26.94	3.14	9.32	8.34	3.63
11-23	喷射除锈 喷石英砂 管道 内壁	10m2	0.0942	104.94	12.95	87.97	44.37	19.29	9.89	1.22	8.29	4.18	1.82
11-389-[11-390]	环氧、酚醛树脂漆 管道 底漆 一遍	10m2	0.0942	54.06	22.14		12.43	5.41	5.09	2.09		1.17	0.51
11-369	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0942	51.94	2.43		11.95	5.19	4.89	0.23		1.13	0.49
11-24	喷射除锈 喷石英砂 管道 外壁	10m2	0.0942	68.9	12.95	62.35	30.19	13.13	6.49	1.22	5.87	2.84	1.24
11-499	无机富锌漆 管道 底漆 两遍	10m2	0.0942	112.36	23.41		25.84	11.24	10.58	2.21		2.43	1.06
11-391	环氧、酚醛树脂漆 管道 面漆 两遍	10m2	0.0942	78.44	11.06		18.04	7.84	7.39	1.04		1.7	0.74
综合人工工日		小计							71.27	11.15	23.48	21.79	9.49
0.6724工日		未计价材料费											343.94
清单项目综合单价													481.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN300*9焊接钢管	m	1.007	273.39	275.3		
	氧气	m3	0.1361	2.83	0.39		
	乙炔气	kg	0.0454	15.44	0.7		
	电焊条	kg	0.2155	6.87	1.48		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0163	3.26	0.05		
	棉纱线	kg	0.0058	5.57	0.03		
	角钢	kg	0.0167	3.701	0.06		
	电	kW·h	0.0519	0.8	0.04		
	破布	kg	0.09268	6	0.56		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0077	7.12	0.05		
	石英砂	m3	0.082896	369.15	30.6		
	喷砂嘴	个	0.01884	51.45	0.97		

	喷砂用胶管中压 φ40	m	0.0471	31.21	1.47		
	环氧树脂	kg	0.337236	21.78	7.35		
	酚醛树脂	kg	0.145068	15.91	2.31		
	丙酮	kg	0.133764	5.15	0.69		
	邻苯二甲酸二丁酯	kg	0.0471	10.72	0.5		
	石英粉300目	kg	0.041448	0.29	0.01		
	乙二胺	kg	0.03297	12.86	0.42		
	汽油	kg	0.31086	8.12	2.52		
	铁砂布2#	张	0.162024	0.86	0.14		
	聚氨酯磁漆	kg	0.144126	23.68	3.41		
	二甲苯	kg	0.045216	5.06	0.23		
	锌粉	kg	0.624546	40	24.98		
	水	m3	0.144126	4.57	0.66		
	水玻璃1.38～1.48	kg	0.144126	0.73	0.11		
	一氧化铅	kg	0.007536	6.35	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	355.09	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.030775	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	47.69	134.99	4.64	12.04	5.23
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.006217	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	19.83	11.79	0.54	4.69	2.04
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.041618	1549.72	4833.85	150.92	391.15	170.06	64.5	201.18	6.28	16.28	7.08
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008855	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	28.25	16.79	0.77	6.67	2.9
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.072979	996.14	3424.35	125.78	258.04	112.19	72.7	249.91	9.18	18.83	8.19
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0617	1879.09	4969.43	103.31	455.95	198.24	115.94	306.61	6.37	28.13	12.23
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.01904	1954.83	1562.94	69.64	465.63	202.45	37.22	29.76	1.33	8.87	3.85

6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.02856	1550.04	1562.94	69.64	372.53	161.97	44.27	44.64	1.99	10.64	4.63
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	16.98	37.83	1.21	4.18	1.82
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	9.29	13.49	0.03	2.14	0.93
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.008	1259.33	796.86	257.45	348.86	151.68	10.07	6.37	2.06	2.79	1.21
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.021051	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	19.83	71.94	4.61	5.62	2.44
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
综合人工工日		小计							533.2	1896.33	39.06	131.62	57.22
5.0301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2657.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.313905	417	130.9		
	电	kW·h	0.327843	0.8	0.26		
	水	m3	0.919243	4.57	4.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.066887	382	25.55		
	模板木材	m3	0.012936	1951.87	25.25		
	复合木模板面板	m2	0.316512	43.15	13.66		
	钢支撑	kg	0.224573	4.08	0.92		
	零星卡具	kg	0.020347	4.35	0.09		
	圆钉	kg	0.046058	7.26	0.33		
	C30P6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.424504	460	195.27		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.270795	8.74	2.37		
	钢筋Φ10以外	t	0.097791	3214	314.3		
	电焊条	kg	0.744718	6.87	5.12		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.349731	356	124.5		
	Mu20砖	百块	3.196677	47.54	151.97		

	铸铁爬梯	kg	5.234628	4.5	23.56		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.181094	402	72.8		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	436	35.4		
	草袋子	只	0.619008	1.71	1.06		
	脱模剂	kg	0.04176	17.15	0.72		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	其他材料费			--	31.21	--	
	材料费小计			--	1896.33	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.040807	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	63.24	179	6.16	15.96	6.94
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.007159	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	22.84	13.57	0.62	5.4	2.35
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.093266	1549.72	4833.85	150.92	391.15	170.06	144.54	450.83	14.08	36.48	15.86
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.017114	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	54.59	32.44	1.49	12.9	5.61
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.103237	996.14	3424.35	125.78	258.04	112.19	102.84	353.52	12.99	26.64	11.58
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1406	1879.09	4580.01	103.31	455.95	198.24	264.2	643.95	14.53	64.11	27.87
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.045359	1954.83	1562.94	69.64	465.63	202.45	88.67	70.89	3.16	21.12	9.18
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.068041	1550.04	1562.94	69.64	372.53	161.97	105.47	106.34	4.74	25.35	11.02
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	36.09	80.38	2.57	8.89	3.87
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.017	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	19.74	28.66	0.06	4.55	1.98
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.017	1259.33	796.86	257.45	348.86	151.68	21.41	13.55	4.38	5.93	2.58
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.035832	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	33.75	122.46	7.84	9.57	4.16
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67

6-813	包塑铁爬梯	个	5	1.06			0.24	0.11	5.3			1.2	0.55
综合人工工日		小计							1009.31	2866.62	72.67	248.84	108.22
9.5217工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													4365.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.416231	417	173.57		
	电	kW·h	0.616038	0.8	0.49		
	水	m3	1.759706	4.57	8.04		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.086058	382	32.87		
	模板木材	m3	0.024076	1951.87	46.99		
	复合木模板面板	m2	0.509733	43.15	21.99		
	钢支撑	kg	0.361668	4.08	1.48		
	零星卡具	kg	0.032769	4.35	0.14		
	圆钉	kg	0.083913	7.26	0.61		
	C30P6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.951313	460	437.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.399706	8.74	3.49		
	钢筋Φ10以外	t	0.144632	3214	464.85		
	电焊条	kg	1.101426	6.87	7.57		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.796956	356	283.72		
	Mu20砖	百块	7.284486	47.54	346.3		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.43143	402	173.43		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	436	75.23		
	草袋子	只	1.315392	1.71	2.25		
	脱模剂	kg	0.08874	17.15	1.52		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	5	12	60		
	其他材料费			--	47.59	--	
	材料费小计			--	2926.62	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.050248	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	77.87	220.41	7.58	19.65	8.55
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.007944	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	25.34	15.06	0.69	5.99	2.6
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.115884	1549.72	4833.85	150.92	391.15	170.06	179.59	560.17	17.49	45.33	19.71
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.019076	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	60.85	36.16	1.66	14.38	6.25
6-1604备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.13168	996.14	3424.35	125.78	258.04	112.19	131.17	450.92	16.56	33.98	14.77
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.19246	1879.09	4580.01	103.31	455.95	198.24	361.65	881.47	19.88	87.75	38.15
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.065208	1954.83	1562.94	69.64	465.63	202.45	127.47	101.92	4.54	30.36	13.2
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.097812	1550.04	1562.94	69.64	372.53	161.97	151.61	152.87	6.81	36.44	15.84
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.038	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	80.67	179.68	5.73	19.87	8.64
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.038	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	44.13	64.07	0.14	10.18	4.43
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.038	1259.33	796.86	257.45	348.86	151.68	47.85	30.28	9.78	13.26	5.76
6-1607备注4	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0949	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	89.39	324.32	20.77	25.34	11.02
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	4	1.06			0.24	0.11	4.24			0.96	0.44
综合人工工日		小计							1428.46	3788.36	111.68	354.23	154.03
13.4762工日		未计价材料费											48
清单项目综合单价													5884.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51253	417	213.73		
	电	kW·h	0.832099	0.8	0.67		
	水	m3	2.518726	4.57	11.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1304	382	49.81		

	模板木材	m3	0.041833	1951.87	81.65		
	复合木模板面板	m2	0.56742	43.15	24.48		
	钢支撑	kg	0.402598	4.08	1.64		
	零星卡具	kg	0.036477	4.35	0.16		
	圆钉	kg	0.138544	7.26	1.01		
	C30P6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.182017	460	543.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.618875	8.74	5.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.235643	3214	757.36		
	电焊条	kg	1.794514	6.87	12.33		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	1.090911	356	388.36		
	Mu20砖	百块	9.971353	47.54	474.04		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.62021	402	249.32		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3857	436	168.17		
	草袋子	只	2.940288	1.71	5.03		
	脱模剂	kg	0.19836	17.15	3.4		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	4	12	48		
	其他材料费			--	59.66	--	
	材料费小计			--	3836.36	--	

项目编码	040504001011	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.060667	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	94.02	266.11	9.16	23.73	10.32
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008733	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	27.86	16.55	0.76	6.58	2.86
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.140958	1549.72	4833.85	150.92	391.15	170.06	218.45	681.37	21.27	55.14	23.97
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.021042	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	67.12	39.89	1.83	15.86	6.9

6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.159808	996.14	3424.35	125.78	258.04	112.19	159.19	547.24	20.1	41.24	17.93
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.244558	1879.09	4580.01	103.31	455.95	198.24	459.55	1120.08	25.27	111.51	48.48
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.079892	1954.83	1562.94	69.64	465.63	202.45	156.18	124.87	5.56	37.2	16.17
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.119833	1550.04	1562.94	69.64	372.53	161.97	185.75	187.29	8.35	44.64	19.41
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	106.15	236.41	7.55	26.15	11.37
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.05	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	58.06	84.3	0.18	13.4	5.82
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.05	1259.33	796.86	257.45	348.86	151.68	62.97	39.84	12.87	17.44	7.58
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.110283	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	103.88	376.9	24.14	29.44	12.8
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	5	1.06			0.24	0.11	5.3			1.2	0.55
综合人工工日		小计							1751.11	4491.88	137.09	434.27	188.83
16.5198工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价									7063.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.618803	417	258.04		
	电	kW·h	1.02563	0.8	0.82		
	水	m3	3.128153	4.57	14.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.155763	382	59.5		
	模板木材	m3	0.052501	1951.87	102.48		
	复合木模板面板	m2	0.625275	43.15	26.98		
	钢支撑	kg	0.443648	4.08	1.81		
	零星卡具	kg	0.040196	4.35	0.17		
	圆钉	kg	0.171895	7.26	1.25		
	C30P6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.437772	460	661.38		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.745058	8.74	6.51		

	钢筋φ10以外	t	0.280895	3214	902.8		
	电焊条	kg	2.139121	6.87	14.7		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	1.386216	356	493.49		
	Mu20砖	百块	12.67055	47.54	602.36		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.759854	402	305.46		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5075	436	221.27		
	草袋子	只	3.8688	1.71	6.62		
	脱模剂	kg	0.261	17.15	4.48		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	5	12	60		
	其他材料费			--	70.57	--	
	材料费小计			--	4551.88	--	

项目编码	040504001012	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0984	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	152.49	431.63	14.85	38.49	16.73
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0111	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	35.41	21.04	0.97	8.37	3.64
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.23225	1549.72	4833.85	150.92	391.15	170.06	359.92	1122.66	35.05	90.84	39.5
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.027	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	86.12	51.18	2.35	20.35	8.85
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.25055	996.14	3424.35	125.78	258.04	112.19	249.58	857.97	31.51	64.65	28.11
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.52345	1879.09	4580.01	103.31	455.95	198.24	983.61	2397.41	54.08	238.67	103.77
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.1195	1954.83	1562.94	69.64	465.63	202.45	233.6	186.77	8.32	55.64	24.19
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.02615	1550.04	1562.94	69.64	372.53	161.97	40.53	40.87	1.82	9.74	4.24
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.087	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	184.7	411.36	13.13	45.5	19.78
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.087	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	101.03	146.68	0.32	23.31	10.13

6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.087	1259.33	796.86	257.45	348.86	151.68	109.56	69.33	22.4	30.35	13.2
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1834	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	172.75	626.78	40.15	48.97	21.29
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	5	1.06			0.24	0.11	5.3			1.2	0.55
综合人工工日		小计							2761.23	7134.71	225	686.82	298.65
26.0494工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价									11166.41				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.00368	417	418.53		
电	kW·h	1.702272	0.8	1.36		
水	m3	5.345273	4.57	24.43		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.233961	382	89.37		
模板木材	m3	0.08532	1951.87	166.53		
复合木模板面板	m2	0.8001	43.15	34.52		
钢支撑	kg	0.56769	4.08	2.32		
零星卡具	kg	0.051435	4.35	0.22		
圆钉	kg	0.274422	7.26	1.99		
C30P6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.36895	460	1089.72		
镀锌铁丝18～22#	kg	1.195873	8.74	10.45		
钢筋Φ10以外	t	0.451308	3214	1450.5		
电焊条	kg	3.436884	6.87	23.61		
水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	2.967045	356	1056.27		
Mu20砖	百块	27.119945	47.54	1289.28		
防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.554125	402	222.76		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.88305	436	385.01		
草袋子	只	6.731712	1.71	11.51		
脱模剂	kg	0.45414	17.15	7.79		

	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	5	12	60		
	其他材料费			--	111.65	--	
	材料费小计			--	7194.71	--	

项目编码	040504001135	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0873	1239.78	4386.48	150.92	319.86	139.07	108.23	382.94	13.18	27.92	12.14
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.01185	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	37.8	22.46	1.03	8.93	3.88
6-785	非定型井垫层 C30P6混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2037	1239.78	4833.85	150.92	319.86	139.07	252.54	984.66	30.74	65.16	28.33
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0143	1053.97	3150.83	46.39	253.08	110.04	15.07	45.06	0.66	3.62	1.57
6-1604备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.16705	830.11	3424.35	104.81	215.03	93.49	138.67	572.04	17.51	35.92	15.62
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.5112	1585.89	4525.58	73.59	381.68	165.95	810.71	2313.48	37.62	195.11	84.83
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.10965	1833.85	2735.14	72.27	438.41	190.61	201.08	299.91	7.92	48.07	20.9
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.16445	1429.05	2735.14	72.27	345.3	150.13	235.01	449.79	11.88	56.78	24.69
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.063	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	133.75	297.88	9.51	32.95	14.33
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.063	1158.45	1711.04	3.72	267.3	116.22	72.98	107.8	0.23	16.84	7.32
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.063	1195.06	1394.51	225.5	326.73	142.06	75.29	87.85	14.21	20.58	8.95
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0187	1532.89	3442.84	236.9	407.05	176.98	28.67	64.38	4.43	7.61	3.31
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1123	784.93	3417.54	182.42	222.49	96.74	88.15	383.79	20.49	24.99	10.86
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	6										
综合人工工日		小计							2244.58	6783.07	169.46	555.22	241.4
21.1754工日		未计价材料费											72

清单项目综合单价					10065.73		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.89046	417	371.32		
	电	kW·h	1.18728	0.8	0.95		
	水	m3	4.551573	4.57	20.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000249	382	0.1		
	模板木材	m3	0.075522	1951.87	147.41		
	复合木模板面板	m2	0.24885	43.15	10.74		
	钢支撑	kg	0.176565	4.08	0.72		
	零星卡具	kg	0.015998	4.35	0.07		
	圆钉	kg	0.452527	7.26	3.29		
	C30P6粒径40砼32.5级(商品砼)(非泵送)	m3	2.07774	460	955.76		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.88888	8.74	7.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.233015	382	89.01		
	脱模剂	kg	0.47186	17.15	8.09		
	钢筋（三级钢）Φ10以外	t	0.290524	3214	933.74		
	电焊条	kg	2.212452	6.87	15.2		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	2.045056	356	728.04		
	机砖MU20砖	百块	27.855288	47.54	1324.24		
	沥青漆	kg	2.090011	10.29	21.51		
	铸铁爬梯	kg	43.370208	4.5	195.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)防水	t	1.824924	402	733.62		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.63945	436	278.8		
	草袋子	只	4.874688	1.71	8.34		
	电	kW·h	0.25578	0.8	0.2		
	钢筋Φ10以内	t	0.019074	3320	63.33		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	382	18.99		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		

	包塑铁爬梯	个	6	12	72		
	其他材料费			--	114.03	--	
	材料费小计			--	6855.07	--	

项目编码	040504001139	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1075	1239.78	4386.48	150.92	319.86	139.07	133.28	471.55	16.22	34.38	14.95
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0131	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	41.79	24.83	1.14	9.87	4.29
6-785	非定型井垫层 C30P6混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2526	1239.78	4833.85	150.92	319.86	139.07	313.17	1221.03	38.12	80.8	35.13
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0253	1053.97	3150.83	46.39	253.08	110.04	26.67	79.72	1.17	6.4	2.78
6-1604备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.2043	830.11	3424.35	104.81	215.03	93.49	169.59	699.59	21.41	43.93	19.1
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.6264	1585.89	4525.58	73.59	381.68	165.95	993.4	2834.82	46.1	239.08	103.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.1317	1833.85	2735.14	72.27	438.41	190.61	241.52	360.22	9.52	57.74	25.1
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.1975	1429.05	2735.14	72.27	345.3	150.13	282.24	540.19	14.27	68.2	29.65
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.084	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	178.33	397.18	12.68	43.93	19.1
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.084	1158.45	1711.04	3.72	267.3	116.22	97.31	143.73	0.31	22.45	9.76
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.084	1195.06	1394.51	225.5	326.73	142.06	100.39	117.14	18.94	27.45	11.93
6-1606备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0219	1532.89	3442.84	236.9	407.05	176.98	33.57	75.4	5.19	8.91	3.88
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1292	784.93	3417.54	182.42	222.49	96.74	101.41	441.55	23.57	28.75	12.5
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	8										
综合人工工日		小计							2759.3	8177.98	208.69	682.63	296.79
26.0309工日		未计价材料费											96
清单项目综合单价													12221.39

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0965	417	457.24		
	电	kW·h	1.469208	0.8	1.18		
	水	m3	5.713428	4.57	26.11		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000275	382	0.11		
	模板木材	m3	0.108515	1951.87	211.81		
	复合木模板面板	m2	0.2751	43.15	11.87		
	钢支撑	kg	0.19519	4.08	0.8		
	零星卡具	kg	0.017685	4.35	0.08		
	圆钉	kg	0.721493	7.26	5.24		
	C30P6粒径40砼32.5级(商品砼)(非泵送)	m3	2.57652	460	1185.2		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.07352	8.74	9.38		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.310916	382	118.77		
	脱模剂	kg	0.69148	17.15	11.86		
	钢筋（三级钢）Φ10以外	t	0.34684	3214	1114.74		
	电焊条	kg	2.64132	6.87	18.15		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	2.505913	356	892.11		
	机砖MU20砖	百块	34.132536	47.54	1622.66		
	沥青漆	kg	2.450126	10.29	25.21		
	铸铁爬梯	kg	53.143776	4.5	239.15		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)防水	t	2.191772	402	881.09		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8526	436	371.73		
	草袋子	只	6.499584	1.71	11.11		
	电	kW·h	0.34104	0.8	0.27		
	钢筋Φ10以内	t	0.022338	3320	74.16		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	382	18.99		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	8	12	96		
	其他材料费			--	137.13	--	
	材料费小计			--	8273.98	--	

项目编码	040504001140	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.049013	1239.78	4001.53	150.92	319.86	139.07	60.77	196.13	7.4	15.68	6.82
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008863	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	28.27	16.8	0.77	6.68	2.9
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.701663	1585.89	4525.58	73.59	381.68	165.95	1112.76	3175.43	51.64	267.81	116.44
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.143325	1833.85	2735.14	72.27	438.41	190.61	262.84	392.01	10.36	62.84	27.32
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.221725	1429.05	2735.14	72.27	345.3	150.13	316.86	606.45	16.02	76.56	33.29
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043	1698.37	4624.76	150.92	425.34	184.93	73.03	198.86	6.49	18.29	7.95
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.043	1137.67	732.01	223.96	313.17	136.16	48.92	31.48	9.63	13.47	5.85
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.043	1158.45	1711.04	3.72	267.3	116.22	49.81	73.57	0.16	11.49	5
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.04425	784.93	3417.54	182.42	222.49	96.74	34.73	151.23	8.07	9.85	4.28
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	8										
6-813	闸门	个	2										
6-813	监测设备	个	1										
综合人工工日		小计							2034.62	5612.99	110.59	493.41	214.52
19.1945工日		未计价材料费							10968.9				
清单项目综合单价									19435.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.499933	380	189.97		
	电	kW·h	0.374553	0.8	0.3		
	水	m3	2.011637	4.57	9.19		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.086611	382	33.09		
	模板木材	m3	0.037784	1951.87	73.75		
	复合木模板面板	m2	0.186123	43.15	8.03		

	钢支撑	kg	0.132059	4.08	0.54		
	零星卡具	kg	0.011965	4.35	0.05		
	圆钉	kg	0.117691	7.26	0.85		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	2.807003	356	999.29		
	机砖MU20砖	百块	38.233617	47.54	1817.63		
	沥青漆	kg	2.685399	10.29	27.63		
	铸铁爬梯	kg	59.529089	4.5	267.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)防水	t	2.430457	402	977.04		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.43645	426	185.93		
	草袋子	只	3.327168	1.71	5.69		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.4343				
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.122894	8.74	1.07		
	脱模剂	kg	0.22446	17.15	3.85		
	钢筋（三级钢）Φ10以外	t	0.04602	3214	147.91		
	电焊条	kg	0.35046	6.87	2.41		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	382	18.99		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	8	12	96		
	闸门	个	2	1000	2000		
	监测设备	个	1	8872.9	8872.9		
	其他材料费			--	110.07	--	
	材料费小计			--	16581.89	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	501

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.012	710.2	2820	15.18	166.84	72.54	8.52	33.84	0.18	2	0.87
6-785	C30非定型井基础混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	1239.78	4584.16	150.92	319.86	139.07	16.12	59.59	1.96	4.16	1.81
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.004321	1054.64	3144.8	46.38	253.23	110.1	4.56	13.59	0.2	1.09	0.48
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.054	1585.89	4103.35	73.59	381.68	165.95	85.64	221.58	3.97	20.61	8.96

6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.01377	1954.83	1485.32	69.64	465.63	202.45	26.92	20.45	0.96	6.41	2.79
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	4159.34	0.46	102.96	44.77	44.72	415.93	0.05	10.3	4.48
综合人工工日		小计							186.48	764.98	7.32	44.57	19.39
1.7591工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1022.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.23868	139	33.18		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1326	436	57.81		
	电	kW·h	0.05304	0.8	0.04		
	水	m3	0.186461	4.57	0.85		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000778	8.74	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.102179	382	39.03		
	圆钉	kg	0.085253	7.26	0.62		
	模板木材	m3	0.006244	1951.87	12.19		
	脱模剂	kg	0.04321	17.15	0.74		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.216027	356	76.91		
	Mu20砖	百块	2.94246	47.54	139.88		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	丙型铸铁雨水井箅	套	1.01	380.52	384.33		
	其他材料费			--	14.96	--	
	材料费小计			--	764.98	--	

项目编码	040504007009	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1549.72	4480.12	150.92	391.15	170.06	68.19	197.13	6.64	17.21	7.48
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0044	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	14.04	8.34	0.38	3.32	1.44
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.225	1549.72	4584.16	150.92	391.15	170.06	348.69	1031.44	33.96	88.01	38.26
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0225	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	71.77	42.65	1.96	16.96	7.37

1-726	C30挡土墙 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.305	857.24	4504.98		197.17	85.72	261.46	1374.02		60.14	26.14
1-727	现浇混凝土挡土墙模板	100m2	0.0305	1828.82	778.51		420.63	182.88	55.78	23.74		12.83	5.58
综合人工工日		小计							819.93	2677.32	42.94	198.47	86.27
7.7351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3824.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4488	426	191.19		
	电	kW·h	2.90312	0.8	2.32		
	水	m3	5.775303	4.57	26.39		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000565	382	0.22		
	模板木材	m3	0.011836	1951.87	23.1		
	复合木模板面板	m2	0.5649	43.15	24.38		
	钢支撑	kg	0.40081	4.08	1.64		
	零星卡具	kg	1.14438	4.35	4.98		
	圆钉	kg	0.05086	7.26	0.37		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.295	436	1000.62		
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.111	436	1356.4		
	草袋子	只	0.91805	1.71	1.57		
	钢模板	t	0.002074	3858.97	8		
	普通成材	m3	0.003965	1951.87	7.74		
	钢管	kg	0.6344	3.77	2.39		
	钢模扣件	个	0.04026	6.83	0.27		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.069845	7.12	0.5		
	其他材料费			--	25.24	--	
	材料费小计			--	2677.32	--	

项目编码	040504007010	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.062	1549.72	4480.12	150.92	391.15	170.06	96.08	277.77	9.36	24.25	10.54

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0062	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	19.78	11.75	0.54	4.67	2.03
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.308	1549.72	4584.16	150.92	391.15	170.06	477.31	1411.92	46.48	120.47	52.38
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0308	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	98.25	58.39	2.68	23.21	10.09
1-726	C30挡土墙 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.419	857.24	4504.98		197.17	85.72	359.18	1887.59		82.61	35.92
1-727	现浇混凝土挡土墙模板	100m2	0.0419	1828.82	778.51		420.63	182.88	76.63	32.62		17.62	7.66
综合人工工日		小计							1127.23	3680.04	59.06	272.83	118.62
10.6342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5257.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6324	426	269.4		
	电	kW·h	3.99008	0.8	3.19		
	水	m3	7.93831	4.57	36.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000777	382	0.3		
	模板木材	m3	0.01628	1951.87	31.78		
	复合木模板面板	m2	0.777	43.15	33.53		
	钢支撑	kg	0.5513	4.08	2.25		
	零星卡具	kg	1.572177	4.35	6.84		
	圆钉	kg	0.069952	7.26	0.51		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.1416	436	1369.74		
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.2738	436	1863.38		
	草袋子	只	1.26119	1.71	2.16		
	钢模板	t	0.002849	3858.97	10.99		
	普通成材	m3	0.005447	1951.87	10.63		
	钢管	kg	0.87152	3.77	3.29		
	钢模扣件	个	0.055308	6.83	0.38		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.095951	7.12	0.68		
	其他材料费			--	34.71	--	
	材料费小计			--	3680.04	--	

项目编码	040504007011	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.084	1549.72	4480.12	150.92	391.15	170.06	130.18	376.33	12.68	32.86	14.29
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0084	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	26.79	15.92	0.73	6.33	2.75
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.423	1549.72	4584.16	150.92	391.15	170.06	655.53	1939.1	63.84	165.46	71.94
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0423	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	134.93	80.18	3.68	31.88	13.86
1-726	C30挡土墙 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.56	857.24	4504.98		197.17	85.72	480.05	2522.79		110.42	48
1-727	现浇混凝土挡土墙模板	100m2	0.056	1828.82	778.51		420.63	182.88	102.41	43.6		23.56	10.24
综合人工工日		小计							1529.89	4977.92	80.93	370.51	161.08
14.4331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7120.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8568	426	365		
	电	kW·h	5.38376	0.8	4.31		
	水	m3	10.729409	4.57	49.03		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.001065	382	0.41		
	模板木材	m3	0.022308	1951.87	43.54		
	复合木模板面板	m2	1.0647	43.15	45.94		
	钢支撑	kg	0.75543	4.08	3.08		
	零星卡具	kg	2.102925	4.35	9.15		
	圆钉	kg	0.09574	7.26	0.7		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	4.3146	436	1881.17		
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.712	436	2490.43		
	草袋子	只	1.6856	1.71	2.88		
	钢模板	t	0.003808	3858.97	14.69		
	普通成材	m3	0.00728	1951.87	14.21		
	钢管	kg	1.1648	3.77	4.39		
	钢模扣件	个	0.07392	6.83	0.5		

	镀锌铁丝8～12#	kg	0.12824	7.12	0.91		
	其他材料费			--	47.58	--	
	材料费小计			--	4977.92	--	

项目编码	040501004020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9258.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.01	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	4.48	28.63	0.16	1.07	0.46
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.87	321.68	241.75	105.11	7.29	0.14	3.22	2.42	1.05
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	146.94	0.07	36.25	15.76	1.58	1.47		0.36	0.16
2-471	涂色标识	个	0.5	0.11			0.03	0.01	0.06			0.02	0.01
综合人工工日		小计							13.41	30.24	3.38	3.87	1.68
0.1265工日		未计价材料费											164.63
清单项目综合单价													217.21

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
中(粗)砂	t	0.1788	157	28.07		
PE实壁排水管dn315，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2全新料	m	1	164.13	164.13		
清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
电	kW·h	0.13321	0.8	0.11		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	346	0.22		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	382	0.04		
机砖	百块	0.0073	47.54	0.35		
水	m3	0.14994	4.57	0.69		
涂色标识	个	0.5	1	0.5		
其他材料费			--	0.58	--	
材料费小计			--	194.87	--	

项目编码	040501004021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	571.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.011	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	4.93	31.5	0.18	1.17	0.51
7-156	塑料管安装 管外径450mm以内	100m	0.01	1067.53	9.54	394.46	336.26	146.2	10.68	0.1	3.94	3.36	1.46
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内(预拌)	100m	0.01	259.68	315.27	0.14	59.76	25.98	2.6	3.15		0.6	0.26
2-471	涂色标识	个	0.5	0.11			0.03	0.01	0.06			0.02	0.01
综合人工工日		小计							18.27	34.75	4.12	5.15	2.24
0.1722工日		未计价材料费											320.78
清单项目综合单价													385.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.19668	157	30.88		
	PE实壁排水管dn450，PE100级、SDR21系列，环刚度≥8KN/m2	m	1	320.28	320.28		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.8	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.001225	346	0.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000245	382	0.09		
	机砖	百块	0.0165	47.54	0.78		
	水	m3	0.35847	4.57	1.64		
	涂色标识	个	0.5	1	0.5		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	355.53	--	

项目编码	040504002013	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1311

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009498	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	14.72	41.66	1.43	3.72	1.62
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.003454	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	11.02	6.55	0.3	2.6	1.13
6-1228	预制钢筋混凝土地板、井室、井筒(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033375	2086.5	4879.48		479.9	208.65	69.64	162.85		16.02	6.96

6-1587	地板、井室、井筒木模(预拌)	10m3	0.033375	549.29	875.86	2.64	126.94	55.19	18.33	29.23	0.09	4.24	1.84
6-1238	地板、井室、井筒安装	10m3	0.033375	2371.64	238.21	298.04	614.03	266.97	79.15	7.95	9.95	20.49	8.91
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.038453	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	36.22	131.41	8.42	10.27	4.46
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.006664	1879.09	4580.01	103.31	455.95	198.24	12.52	30.52	0.69	3.04	1.32
6-795	砖墙 流槽抹灰(预拌)	100m2	0.003847	1635.77	1485.32	69.64	392.24	170.54	6.29	5.71	0.27	1.51	0.66
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
综合人工工日		小计							294.52	1186.91	21.2	72.63	31.57
2.7785工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1606.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.09688	417	40.4		
电	kW·h	0.359152	0.8	0.29		
水	m3	0.129801	4.57	0.59		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.049773	382	19.01		
模板木材	m3	0.013034	1951.87	25.44		
复合木模板面板	m2	0.072534	43.15	3.13		
钢支撑	kg	0.051465	4.08	0.21		
零星卡具	kg	0.004663	4.35	0.02		
圆钉	kg	0.189012	7.26	1.37		
C30P8粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.338756	465	157.52		
水	m3	0.757646	4.57	3.46		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.103764	8.74	0.91		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.017556	382	6.71		
脱模剂	kg	0.236295	17.15	4.05		
垫木	m3	0.000367	1543.59	0.57		
麻绳	kg	0.001702	5.75	0.01		
电焊条	kg	0.510971	6.87	3.51		

	平垫铁0～3#钢 4～8#	kg	0.882201	4.29	3.78		
	钢筋Φ10以外	t	0.039991	3214	128.53		
	电焊条	kg	0.304548	6.87	2.09		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.037773	356	13.45		
	Mu20砖	百块	0.345262	47.54	16.41		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	其他材料费			--	18.56	--	
	材料费小计			--	1186.91	--	

项目编码	040504002014	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015386	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	23.84	67.49	2.32	6.02	2.62
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.004396	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	14.02	8.33	0.38	3.31	1.44
6-1228	预制钢筋混凝土地板、井室、井筒(商品砼)(非泵送)	10m3	0.065033	2086.5	4879.48		479.9	208.65	135.69	317.33		31.21	13.57
6-1587	地板、井室、井筒木模(预拌)	10m3	0.065034	549.29	875.86	2.64	126.94	55.19	35.72	56.96	0.17	8.26	3.59
6-1238	地板、井室、井筒安装	10m3	0.065034	2371.64	238.21	298.04	614.03	266.97	154.24	15.49	19.38	39.93	17.36
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.081913	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	77.16	279.94	17.93	21.87	9.51
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.019429	1879.09	4580.01	103.31	455.95	198.24	36.51	88.99	2.01	8.86	3.85
6-795	砖墙 流槽抹灰(预拌)	100m2	0.00785	1635.77	1485.32	69.64	392.24	170.54	12.84	11.66	0.55	3.08	1.34
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2122.97	5028.53	150.92	522.99	227.39	16.98	40.23	1.21	4.18	1.82
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	9.29	13.49	0.03	2.14	0.93
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.008	1259.33	796.86	257.45	348.86	151.68	10.07	6.37	2.06	2.79	1.21
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
综合人工工日		小计							572.99	1677.31	46.09	142.39	61.91

5.4055工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2500.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.156937	417	65.44		
	电	kW·h	0.719572	0.8	0.58		
	水	m3	1.842669	4.57	8.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.066662	382	25.46		
	模板木材	m3	0.030675	1951.87	59.87		
	复合木模板面板	m2	0.092316	43.15	3.98		
	钢支撑	kg	0.0655	4.08	0.27		
	零星卡具	kg	0.005935	4.35	0.03		
	圆钉	kg	0.383032	7.26	2.78		
	C30P8粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.660085	465	306.94		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.222653	8.74	1.95		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.035556	382	13.58		
	脱模剂	kg	0.502201	17.15	8.61		
	垫木	m3	0.000715	1543.59	1.1		
	麻绳	kg	0.003317	5.75	0.02		
	电焊条	kg	1.644422	6.87	11.3		
	平垫铁0～3#钢 4～8#	kg	1.719044	4.29	7.37		
	钢筋Φ10以外	t	0.08519	3214	273.8		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.110128	356	39.21		
	Mu20砖	百块	1.006616	47.54	47.85		
	C30P8粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	465	37.76		
	草袋子	只	0.619008	1.71	1.06		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	其他材料费			--	23.04	--	
	材料费小计			--	1677.31	--	

项目编码	040504002015	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0211	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	32.7	92.55	3.18	8.25	3.59
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.00515	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	16.43	9.76	0.45	3.88	1.69
6-1228	预制钢筋混凝土地板、井室、井筒(商品砼)(非泵送)	10m3	0.09245	2086.5	4879.48		479.9	208.65	192.9	451.11		44.37	19.29
6-1587	地板、井室、井筒木模(预拌)	10m3	0.092	549.29	875.86	2.64	126.94	55.19	50.53	80.58	0.24	11.68	5.08
6-1238	地板、井室、井筒安装	10m3	0.092	2371.64	238.21	298.04	614.03	266.97	218.19	21.92	27.42	56.49	24.56
6-1607备注4	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.11935	941.92	3417.54	218.91	266.99	116.08	112.42	407.88	26.13	31.87	13.85
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.0318	1879.09	4580.01	103.31	455.95	198.24	59.76	145.64	3.29	14.5	6.3
6-795	砖墙 流槽抹灰(预拌)	100m2	0.0113	1635.77	1485.32	69.64	392.24	170.54	18.48	16.78	0.79	4.43	1.93
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.014	2122.97	5028.53	150.92	522.99	227.39	29.72	70.4	2.11	7.32	3.18
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.014	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	16.26	23.6	0.05	3.75	1.63
6-890备注1	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.014	1259.33	796.86	257.45	348.86	151.68	17.63	11.16	3.6	4.88	2.12
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	3										
综合人工工日		小计							811.65	2102.41	67.31	202.16	87.89
7.657工日		未计价材料费											36
清单项目综合单价													3307.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.21522	417	89.75		
	电	kW·h	1.030448	0.8	0.82		
	水	m3	2.661931	4.57	12.17		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.079331	382	30.3		
	模板木材	m3	0.045038	1951.87	87.91		

	复合木模板面板	m2	0.10815	43.15	4.67		
	钢支撑	kg	0.076735	4.08	0.31		
	零星卡具	kg	0.006953	4.35	0.03		
	圆钉	kg	0.546278	7.26	3.97		
	C30P8粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.938368	465	436.34		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.324012	8.74	2.83		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.051041	382	19.5		
	脱模剂	kg	0.72444	17.15	12.42		
	垫木	m3	0.001012	1543.59	1.56		
	麻绳	kg	0.004692	5.75	0.03		
	电焊条	kg	2.353772	6.87	16.17		
	平垫铁0～3#钢 4～8#	kg	2.431836	4.29	10.43		
	钢筋Φ10以外	t	0.124124	3214	398.93		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.18025	356	64.17		
	Mu20砖	百块	1.647558	47.54	78.32		
	C30P8粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1421	465	66.08		
	草袋子	只	1.083264	1.71	1.85		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	3	12	36		
	其他材料费			--	26.96	--	
	材料费小计			--	2138.41	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.047267	1239.78	3897.49	150.92	319.86	139.07	58.6	184.22	7.13	15.12	6.57
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0087	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	27.75	16.49	0.76	6.56	2.85
6-785	非定型井垫层 C25S4混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1075	1239.78	4740.22	150.92	319.86	139.07	133.28	509.57	16.22	34.38	14.95

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.020767	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	66.24	39.37	1.81	15.65	6.81
6-1167	C25S4现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(非泵送)	10m3	0.4643	1546.89	4653.13		355.78	154.69	718.22	2160.45		165.19	71.82
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.332967	2407.9	1435.74	41.13	563.28	244.9	801.75	478.05	13.69	187.55	81.54
6-1604备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.362267	830.11	3424.35	104.81	215.03	93.49	300.72	1240.53	37.97	77.9	33.87
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043	1698.37	4624.76	150.92	425.34	184.93	73.03	198.86	6.49	18.29	7.95
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.043	1158.45	1711.04	3.72	267.3	116.22	49.81	73.57	0.16	11.49	5
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.043	1137.67	732.01	223.96	313.17	136.16	48.92	31.48	9.63	13.47	5.85
6-1607备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.044267	784.93	3417.54	182.42	222.49	96.74	34.75	151.28	8.08	9.85	4.28
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	46.63	771.03	0.05	10.74	4.67
6-813	包塑铁爬梯	个	8										
6-813	闸门	个	2										
6-813	监测设备	个	1										
综合人工工日		小计							2359.7	5854.9	101.99	566.19	246.16
22.2613工日		未计价材料费							10968.9				
清单项目综合单价									20097.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.482123	370	178.39		
	电	kW·h	3.173959	0.8	2.54		
	水	m3	7.23573	4.57	33.07		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.087043	382	33.25		
	模板木材	m3	0.086806	1951.87	169.43		
	复合木模板面板	m2	7.611114	43.15	328.42		
	钢支撑	kg	12.392574	4.08	50.56		
	零星卡具	kg	4.002088	4.35	17.41		
	圆钉	kg	0.440464	7.26	3.2		
	C25S4粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0965	451	494.52		

	C25S4粒径40砼32.5级(商品砼)(非泵送)	m3	4.73586	451	2135.87		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.231101	8.74	10.76		
	钢筋（三级钢）φ10以外	t	0.422795	3214	1358.86		
	电焊条	kg	3.219749	6.87	22.12		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.43645	426	185.93		
	草袋子	只	3.327168	1.71	5.69		
	脱模剂	kg	0.22446	17.15	3.85		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.4343				
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	382	18.99		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D700五防	套	1	731.83	731.83		
	包塑铁爬梯	个	8	12	96		
	闸门	个	2	1000	2000		
	监测设备	个	1	8872.9	8872.9		
	其他材料费			--	65.15	--	
	材料费小计			--	16823.8	--	

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	860.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.007	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	3.14	20.04	0.11	0.75	0.33
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	477	31.28		109.71	47.7	4.77	0.31		1.1	0.48
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							8.02	20.35	0.11	1.88	0.82
0.0756工日		未计价材料费											21.89
清单项目综合单价													53.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.12516	157	19.65		
	UPVC塑料管DN100	m	1.01	20.68	20.89		
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	涂色标识	个	1	1	1		
	其他材料费			--	0.39	--	

	材料费小计	--	42.24	--	

项目编码	040501004022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2007.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.007	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	3.14	20.04	0.11	0.75	0.33
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	477	31.28		109.71	47.7	4.77	0.31		1.1	0.48
2-471	涂色标识	个	1	0.11			0.03	0.01	0.11			0.03	0.01
综合人工工日		小计							8.02	20.35	0.11	1.88	0.82
0.0756工日		未计价材料费											43.42
清单项目综合单价													74.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.12516	157	19.65		
	UPVC塑料管DN150	m	1.01	42	42.42		
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	涂色标识	个	1	1	1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	63.77	--	

项目编码	040501004023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2745.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.007	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	3.14	20.04	0.11	0.75	0.33
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	477	31.28		109.71	47.7	4.77	0.31		1.1	0.48
2-471	涂色标识	个	0.5	0.11			0.03	0.01	0.06			0.02	0.01
综合人工工日		小计							7.97	20.35	0.11	1.87	0.82
0.0751工日		未计价材料费											21.39
清单项目综合单价													52.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.12516	157	19.65		
	UPVC塑料管DN100	m	1.01	20.68	20.89		

	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	涂色标识	个	0.5	1	0.5		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	41.74	--	

项目编码	040501004024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6406.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.007	447.96	2863.3	16.42	106.81	46.44	3.14	20.04	0.11	0.75	0.33
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	477	31.28		109.71	47.7	4.77	0.31		1.1	0.48
2-471	涂色标识	个	0.5	0.11			0.03	0.01	0.06			0.02	0.01
综合人工工日		小计							7.97	20.35	0.11	1.87	0.82
0.0751工日		未计价材料费											42.92
清单项目综合单价													74.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.12516	157	19.65		
	UPVC塑料管DN150	m	1.01	42	42.42		
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	涂色标识	个	0.5	1	0.5		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	63.27	--	

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0064	918.98	3900.97		211.37	91.9	5.88	24.97		1.35	0.59
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.001619	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.16	3.07	0.14	1.22	0.53
6-830	渠(管)道基础C20S6混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1467.21	4760.71	150.92	372.17	161.81	13.2	42.85	1.36	3.35	1.46
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.003026	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	6.05	4.89	0.43	1.49	0.65

6-844	C20S6现浇混凝土方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1947.77	4784.26	150.92	482.7	209.87	17.53	43.06	1.36	4.34	1.89
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.006026	2112.69	1929.98	171.36	525.33	228.41	12.73	11.63	1.03	3.17	1.38
综合人工工日		小计							60.55	130.47	4.32	14.92	6.5
0.5713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									216.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06528	370	24.15		
	电	kW·h	0.099552	0.8	0.08		
	水	m3	0.296525	4.57	1.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000098	382	0.04		
	模板木材	m3	0.001323	1951.87	2.58		
	复合木模板面板	m2	0.224091	43.15	9.67		
	钢支撑	kg	0.172242	4.08	0.7		
	零星卡具	kg	0.287701	4.35	1.25		
	圆钉	kg	0.086752	7.26	0.63		
	C25S6粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	451	82.8		
	草袋子	只	0.178407	1.71	0.31		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00053	8.74			
	脱模剂	kg	0.09052	17.15	1.55		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.365206	7.12	2.6		
	铁件	kg	0.034933	7.26	0.25		
	尼龙帽	个	0.319378	0.74	0.24		
	其他材料费			--	2.26	--	
	材料费小计			--	130.47	--	

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-825	揭(盖)盖板 板长500mm以下	100m	0.01	686.46			157.89	68.65	6.86			1.58	0.69

通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.04	59.94	3001.21	0.85	13.98	6.08	2.4	120.05	0.03	0.56	0.24
综合人工工日		小计							9.26	120.05	0.03	2.14	0.93
0.0889工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00001	1586.47	0.02		
	球墨铸铁盖板400*500 D400级	m2	0.4	300	120		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	120.05	--	

项目编码	010507006002	项目名称	现状化粪池加固	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	9049.1		530.04	230.45	23.05	90.49		5.3	2.3
2-331	混凝土路面模板	m2	0.02	30.32	16.67	3.56	7.79	3.39	0.61	0.33	0.07	0.16	0.07
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.02416	1484.53	3405.01	15.1	344.91	149.96	35.87	82.27	0.36	8.33	3.62
综合人工工日		小计							59.53	173.09	0.43	13.79	5.99
0.5615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													252.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	436	88.94		
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	普通成材	m3	0.00002	1951.87	0.04		
	零星卡具	kg	0.0474	4.35	0.21		
	圆钉	kg	0.00026	7.26			
	组合钢模板	kg	0.01324	4.29	0.06		
	尼龙帽	个	0.04	0.74	0.03		
	钢筋Φ10以内	t	0.012394	3320	41.15		
	钢筋Φ10以外	t	0.012394	3214	39.83		
	电焊条	kg	0.004107	6.87	0.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.09664	8.74	0.84		

	其他材料费	--	0.86	--	
	材料费小计	--	173.09	--	

项目编码	010507006001	项目名称	现状化粪池清掏	计量单位	m3	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-35	清挖化粪池	座	0.025	1574.1			362.04	157.41	39.35			9.05	3.94
1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	19250	4427.5	1925		0.05	19.25	4.43	1.93
综合人工工日		小计							39.35	0.05	19.25	13.48	5.87
0.3713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	171.72	1381.25	24688	5717.74	2485.97	0.17	1.38	24.69	5.72	2.49
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	2493.34	1084.06	0.69		10.15	2.49	1.08
1-465	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	6759.83	2939.06		0.05	29.39	6.76	2.94
综合人工工日		小计							0.86	1.43	64.23	14.97	6.51
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000413	3344.44	1.38		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.43	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.001	515.16	82.35	2929.3	792.23	344.45	0.52	0.08	2.93	0.79	0.34
综合人工工日		小计							0.52	0.08	2.93	0.79	0.34
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土	m3	0.00115	12	0.01		
	水	m3	0.015	4.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.08	--	

项目编码	010507006004	项目名称	化粪池	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.04	710.2	2820	15.18	166.84	72.54	28.41	112.8	0.61	6.67	2.9
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1239.78	3897.49	150.92	319.86	139.07	49.59	155.9	6.04	12.79	5.56
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0086	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	27.43	16.3	0.75	6.48	2.82
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.07906	1239.78	4480.12	150.92	319.86	139.07	98.02	354.2	11.93	25.29	10.99
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0195	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	62.2	36.96	1.7	14.7	6.39
6-1167	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(商品砼)(非泵送)	10m3	0.31794	1546.89	4398.13		355.78	154.69	491.82	1398.34		113.12	49.18
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.292187	2493.01	2681.62	219.63	623.91	271.26	728.43	783.53	64.17	182.3	79.26
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.792	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	525.96	2712.09	66.41	136.25	59.23
4-475	C30钢筋混凝土平台、顶板 混凝土 板厚0.3m内	10m3	0.013	176.07	67.67	331.31	116.7	50.74	2.29	0.88	4.31	1.52	0.66

4-478	钢筋混凝土平台、顶板 模板 板	10m2	0.051093	601.02	354.97	163.75	175.9	76.48	30.71	18.14	8.37	8.99	3.91
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0266	1698.37	4624.76	150.92	425.34	184.93	45.18	123.02	4.01	11.31	4.92
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0266	1158.45	1711.04	3.72	267.3	116.22	30.81	45.51	0.1	7.11	3.09
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.0266	1137.67	732.01	223.96	313.17	136.16	30.26	19.47	5.96	8.33	3.62
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.036	627.94	3417.54	145.93	177.99	77.39	22.61	123.03	5.25	6.41	2.79
6-808	井盖、井箅安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.2	466.27	7710.34	0.46	107.35	46.67	93.25	1542.07	0.09	21.47	9.33
综合人工工日		小计							2266.97	7442.24	179.7	562.74	244.65
21.3865工日		未计价材料费											53.57
清单项目综合单价													10749.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.7956	139	110.59		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	370	150.96		
	电	kW·h	2.215255	0.8	1.77		
	水	m3	5.114578	4.57	23.37		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.054053	382	20.65		
	模板木材	m3	0.220174	1951.87	429.75		
	复合木模板面板	m2	0.5901	43.15	25.46		
	钢支撑	kg	0.41869	4.08	1.71		
	零星卡具	kg	1.300183	4.35	5.66		
	圆钉	kg	0.113516	7.26	0.82		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.806412	426	343.53		
	C25粒径40砼32.5级(商品砼)(非泵送)	m3	3.242988	426	1381.51		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.781756	7.12	12.69		
	圆钉	kg	4.066929	7.26	29.53		
	铁件	kg	3.986892	7.26	28.94		
	脱模剂	kg	3.060722	17.15	52.49		
	木支撑	m3	0.171514	1730.06	296.73		

	嵌缝料	kg	2.92187	1.89	5.52		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.515366	8.74	21.98		
	钢筋（三级钢）Φ10以外	t	0.86112	3214	2767.64		
	电焊条	kg	6.55776	6.87	45.05		
	非泵送商品混凝土　C30	m3	0.13195	406	53.57		
	水	m3	0.06916	4.57	0.32		
	电	kW·h	0.02912	0.8	0.02		
	草袋子	只	2.369162	1.71	4.05		
	钢模另配件	kg	0.500711	3.43	1.72		
	钢模支撑	kg	0.864494	4.08	3.53		
	螺栓综合	kg	0.113937	10.29	1.17		
	尼龙帽	个	0.074596	0.74	0.06		
	螺栓顶托	个	0.02197	8.15	0.18		
	脱模油	kg	0.056202	3.22	0.18		
	钢模板	kg	0.29123	3.86	1.12		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.26999	426	115.02		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.26866				
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0994	382	37.97		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	铸铁井盖井座D700五防	套	2	731.83	1463.66		
	其他材料费			--	46.76	--	
	材料费小计			--	7495.81	--	

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	92.69	0.1	15.74	6.84	68.32	92.69	0.1	15.74	6.84
综合人工工日		小计							68.32	92.69	0.1	15.74	6.84
0.6445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.1	47.54	52.29		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0875	346	30.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	382	10.03		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	92.69	--	

项目编码	010512008001	项目名称	井盖更换	计量单位	套	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	检查井维修 更换检查井框盖盖	座	1	32.12	753.93	40.35	16.67	7.25	32.12	753.93	40.35	16.67	7.25
综合人工工日		小计							32.12	753.93	40.35	16.67	7.25
0.303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													850.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁井盖座D700五防	只	1.01	731.83	739.15		
	其他材料费			--	14.78	--	
	材料费小计			--	753.93	--	

项目编码	010512008002	项目名称	井盖更换	计量单位	套	工程量	113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	检查井维修 更换检查井框盖盖	座	1	32.12	303.37	40.35	16.67	7.25	32.12	303.37	40.35	16.67	7.25
综合人工工日		小计							32.12	303.37	40.35	16.67	7.25
0.303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													399.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢纤维混凝土井盖座D700	只	1.01	294.48	297.42		
	其他材料费			--	5.95	--	
	材料费小计			--	303.37	--	

项目编码	040504009003	项目名称	井盖刷绿漆	计量单位	座	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖刷绿漆	10套	0.1	1.06			0.24	0.11	0.11			0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.11			0.02	0.01
0.001工日		未计价材料费							5				
清单项目综合单价									5.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	井盖刷绿漆				套	1	5	5					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	5				--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013	1239.78	3897.49	150.92	319.86	139.07	16.12	50.67	1.96	4.16	1.81
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.00448	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	14.29	8.49	0.39	3.38	1.47
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0127	1239.78	4584.16	150.92	319.86	139.07	15.75	58.22	1.92	4.06	1.77
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.00552	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	17.61	10.46	0.48	4.16	1.81
6-1167	C20现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0683	1933.61	4306.33		444.73	193.36	132.07	294.12		30.38	13.21
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.08294	2493.01	2681.62	219.63	623.91	271.26	206.77	222.41	18.22	51.75	22.5
6-1603备注3	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.064	1755.23	3476.06	79.06	421.89	183.43	112.33	222.47	5.06	27	11.74
6-B21	不锈钢钢盖板安装	10m2	0.048	57.24	7851.25	0.11	13.19	5.74	2.75	376.86	0.01	0.63	0.28
6-974	成品不锈钢滤斗及滤网	个	1										
综合人工工日		小计							517.69	1243.7	28.04	125.52	54.59
4.8837工日		未计价材料费							1327.7				
清单项目综合单价									3297.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.1326	370	49.06					
	电				kW·h	0.104856	0.8	0.08					

	水	m3	0.246386	4.57	1.13		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00021	382	0.08		
	模板木材	m3	0.055989	1951.87	109.28		
	复合木模板面板	m2	0.21	43.15	9.06		
	钢支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	零星卡具	kg	0.371801	4.35	1.62		
	圆钉	kg	0.018	7.26	0.13		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.12954	436	56.48		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.69666	417	290.51		
	电	kW·h	0.34833	0.8	0.28		
	水	m3	0.730059	4.57	3.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.505768	7.12	3.6		
	圆钉	kg	1.146314	7.26	8.32		
	铁件	kg	1.131716	7.26	8.22		
	脱模剂	kg	0.8294	17.15	14.22		
	木支撑	m3	0.048686	1730.06	84.23		
	嵌缝料	kg	0.8294	1.89	1.57		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.656576	8.74	5.74		
	钢筋Φ10以内	t	0.06528	3320	216.73		
	周转木材	m3	0.000012	1730.06	0.02		
	不锈钢盖板（成品）5mm厚不锈钢	m2	0.48	785	376.8		
	成品不锈钢滤斗及滤网	个	1	1327.7	1327.7		
	其他材料费			--	2.59	--	
	材料费小计			--	2571.4	--	

项目编码	040504002011	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.04	1239.78	3897.49	150.92	319.86	139.07	49.59	155.9	6.04	12.79	5.56
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008236	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	26.27	15.61	0.72	6.21	2.7

6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.080236	1239.78	4584.16	150.92	319.86	139.07	99.47	367.81	12.11	25.66	11.16
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0186	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	59.33	35.26	1.62	14.02	6.1
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.246764	2036.64	4507.04		468.43	203.66	502.57	1112.18		115.59	50.26
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.284764	2493.01	2681.62	219.63	623.91	271.26	709.92	763.63	62.54	177.67	77.25
6-1604备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.289	830.11	3424.35	104.81	215.03	93.49	239.9	989.64	30.29	62.14	27.02
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0405	2103.57	7579.94	339.39	561.88	244.3	85.19	306.99	13.75	22.76	9.89
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	23.35	52.01	1.66	5.75	2.5
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.011	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	12.77	18.55	0.04	2.95	1.28
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.011	1259.33	796.86	224.11	341.19	148.34	13.85	8.77	2.47	3.75	1.63
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.025	784.93	3417.54	182.42	222.49	96.74	19.62	85.44	4.56	5.56	2.42
7-56	钢盖板制、安	t	0.043464	1696	4398.05	437.18	490.63	213.32	73.71	191.16	19	21.32	9.27
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	8405.68	0.46	107.35	46.67	46.63	840.57	0.05	10.74	4.67
505467	三通 DN20	个	2		70.81					141.62			
605015	PVC管 Φ100	m	3		22.51					67.53			
605015	挡板	套	1		150.48					150.48			
6-813	包塑铁爬梯	个	12										
综合人工工日		小计							1962.17	5303.15	154.85	486.91	211.71
18.5111工日		未计价材料费											144
清单项目综合单价													8262.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	370	150.96		
	电	kW·h	0.490563	0.8	0.39		
	水	m3	1.352786	4.57	6.18		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000564	382	0.22		
	模板木材	m3	0.197599	1951.87	385.69		

	复合木模板面板	m2	0.563556	43.15	24.32		
	钢支撑	kg	0.399856	4.08	1.63		
	零星卡具	kg	1.266409	4.35	5.51		
	圆钉	kg	0.048305	7.26	0.35		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.818407	436	356.83		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.516993	436	1097.41		
	电	kW·h	1.303156	0.8	1.04		
	水	m3	3.051228	4.57	13.94		
	镀锌铁丝8～12#	kg	1.736491	7.12	12.36		
	圆钉	kg	3.961749	7.26	28.76		
	铁件	kg	44.790605	7.26	325.18		
	脱模剂	kg	2.90506	17.15	49.82		
	木支撑	m3	0.167156	1730.06	289.19		
	嵌缝料	kg	2.84764	1.89	5.38		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.941837	8.74	8.23		
	钢筋φ10以外	t	0.32656	3214	1049.56		
	电焊条	kg	3.945002	6.87	27.1		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.11165	436	48.68		
	草袋子	只	0.851136	1.71	1.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.072896	382	27.85		
	型钢	t	0.045637	3796	173.24		
	电焊条J422	kg	0.65196	6.87	4.48		
	防锈漆	kg	0.262957	15.19	3.99		
	氧气	m3	0.956208	2.83	2.71		
	油漆溶剂油	kg	0.026948	12.01	0.32		
	乙炔气	m3	0.412908	14.05	5.8		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座D800五防	套	1	800	800		

	三通DN20	个	2	70.81	141.62		
	PVC管Φ100	m	3	22.51	67.53		
	管道支架及管罩	m	1	150.48	150.48		
	包塑铁爬梯	个	12	12	144		
	其他材料费			--	29.88	--	
	材料费小计			--	5447.15	--	

项目编码	040504002012	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.052	1239.78	3897.49	150.92	319.86	139.07	64.47	202.67	7.85	16.63	7.23
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0094	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	29.98	17.82	0.82	7.08	3.08
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1015	1239.78	4584.16	150.92	319.86	139.07	125.84	465.29	15.32	32.47	14.12
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0215	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	68.58	40.76	1.87	16.2	7.05
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度) 20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.333	2036.64	4507.04		468.43	203.66	678.2	1500.84		155.99	67.82
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.384267	2493.01	2681.62	219.63	623.91	271.26	957.98	1030.46	84.4	239.75	104.24
6-1604备注3	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.5415	830.11	3424.35	104.81	215.03	93.49	449.5	1854.29	56.75	116.44	50.62
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.051	2122.97	4728.29	150.92	522.99	227.39	108.27	241.14	7.7	26.67	11.6
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.051	1161.23	1685.93	3.66	267.92	116.49	59.22	85.98	0.19	13.66	5.94
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.051	1259.33	796.86	224.11	341.19	148.34	64.23	40.64	11.43	17.4	7.57
6-1607备注3	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.104	784.93	3417.54	182.42	222.49	96.74	81.63	355.42	18.97	23.14	10.06
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.2	466.27	8405.68	0.46	107.35	46.67	93.25	1681.14	0.09	21.47	9.33
505467	三通 DN20	个	1		70.81					70.81			
605015	PVC管 Φ100	m	3		22.51					67.53			
605015	挡板	套	1		150.48					150.48			
6-813	包塑铁爬梯	个	12										

综合人工工日	小计			2781.15	7805.27	205.39	686.9	298.66
26.2374工日	未计价材料费							144
清单项目综合单价								11921.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.5304	370	196.25			
	电	kW·h	0.62628	0.8	0.5			
	水	m3	6.528252	4.57	29.83			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000649	382	0.25			
	模板木材	m3	0.292798	1951.87	571.5			
	复合木模板面板	m2	0.6489	43.15	28			
	钢支撑	kg	0.46041	4.08	1.88			
	零星卡具	kg	1.701748	4.35	7.4			
	圆钉	kg	0.05562	7.26	0.4			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0353	436	451.39			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.3966	436	1480.92			
	电	kW·h	1.90536	0.8	1.52			
	镀锌铁丝8～12#	kg	2.34326	7.12	16.68			
	圆钉	kg	5.43162	7.26	39.43			
	铁件	kg	5.243323	7.26	38.07			
	脱模剂	kg	4.10889	17.15	70.47			
	木支撑	m3	0.225565	1730.06	390.24			
	嵌缝料	kg	3.84267	1.89	7.26			
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.901429	8.74	16.62			
	钢筋Φ10以外	t	0.67132	3214	2157.62			
	电焊条	kg	5.11236	6.87	35.12			
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.51765	436	225.7			
	草袋子	只	3.946176	1.71	6.75			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.206946	382	79.05			
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13			
	铸铁井盖井座D800五防	套	2	800	1600			

	三通DN20	个	1	70.81	70.81		
	PVC管Φ100	m	3	22.51	67.53		
	管道支架及管罩	m	1	150.48	150.48		
	包塑铁爬梯	个	12	12	144		
	其他材料费			--	53.47	--	
	材料费小计			--	7949.27	--	

项目编码	040602031001	项目名称	防洪闸板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1334	防洪闸板	10个	0.1	26.39			6.07	2.64	2.64			0.61	0.26
综合人工工日		小计							2.64			0.61	0.26
0.0249工日		未计价材料费							41978.57				
清单项目综合单价									41982.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防洪闸板	个	1	41978.57	41978.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41978.57	--	

项目编码	040602046001	项目名称	防洪泵	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1334	防洪泵	10个	0.1	26.39			6.07	2.64	2.64			0.61	0.26
综合人工工日		小计							2.64			0.61	0.26
0.0249工日		未计价材料费							7098.32				
清单项目综合单价									7101.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防洪泵	个	1	7098.32	7098.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7098.32	--	

项目编码	04B001	项目名称	检查井井盖调整	计量单位	个	工程量	1364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-764	检查井井盖调整	10套	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											-437.35
清单项目综合单价													-437.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁井盖调整为钢纤维混凝土井盖D700						套	1	-437.35	-437.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	-437.35		--	

项目编码	04B002	项目名称	雨水箅调整	计量单位	个	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-764	雨水箅调整	10套	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											-260.82
清单项目综合单价													-260.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁丙型雨水箅调整为钢纤维混凝土丙型雨水箅						套	1	-260.82	-260.82			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	-260.82		--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	2674

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.3		17.89	7.78	77.8	6.3		17.89	7.78
综合人工工日		小计							77.8	6.3		17.89	7.78
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40						个	0.35	6.32	2.21			
	卡具及零星扣件						kg	0.124	4.35	0.54			
	木脚手板						m3	0.002	1730.06	3.46			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	6.3		--	

项目编码	041101005002	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	152.53	7.76		35.08	15.25	152.53	7.76		35.08	15.25
综合人工工日		小计							152.53	7.76		35.08	15.25
1.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61		
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.35	0.58		
	木脚手板	m3	0.002	1730.06	3.46		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	7.76	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	1292.697	9.96	19.49	7.34	3.98	1.73	12875.26	25194.66	9488.4	5144.93	2236.37
综合人工工日		小计							12875.26	25194.66	9488.4	5144.93	2236.37
121.5135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54939.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底盘500×130	只	63.342153	6.31	399.69		
	钢护栏2060×1800	片	67.220244	368.75	24787.46		
	其他材料费			--	7.51	--	
	材料费小计			--	25194.66	--	

项目编码	041108002001	项目名称	CCTV检查	计量单位	m	工程量	18467.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-132	管道检测 适用范围 电视检测 Φ600以内	10m	0.1	1.06			0.24	0.11	0.11			0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.11			0.02	0.01
0.001工日		未计价材料费											15
清单项目综合单价													15.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CCTV检测						m	1	15	15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 Φ300～500	10m	1846.71	47.7	0.27	9.02	13.05	5.67	88088.07	498.61	16657.32	24099.57	10470.85
综合人工工日		小计							88088.07	498.61	16657.32	24099.57	10470.85
831.0195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139814.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	498.61		--	
	材料费小计								--	498.61		--	

项目编码	041107002002	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99430307	污水泵 出口直径150mm	台班	100			196.59	45.22	19.66			19659	4522	1966
综合人工工日		小计									19659	4522	1966
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26147
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			273703.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	226825.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	46877.33			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	30243.44			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	75608.59			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	393164.67			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4536.52			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	468773.26			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	75608.59			
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
18	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1321638.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	721416.79		
2	暂估价	450000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	450000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1171416.79		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		721416.79	
合计			721416.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	一体化智能溢流提升井	1、厂家成品，全套设备 2、别墅区污水量(4m3/h)	300000			
2	现状既有管线保护		150000			
合计			450000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：排水工程(005-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	412185.69		412185.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17614773.05	2	352295.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17614773.05	0.34	59890.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17614773.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18138757.28	9	1632488.16
合计					2044673.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(005-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(005-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3837721.33	
1.1	人工费	601818.01	
1.2	材料费	2571767.78	
1.3	施工机具使用费	538778.77	
1.4	企业管理费	79623.71	
1.5	利润	45733.06	
2	措施项目费	320065.95	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	320065.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	73684.25	
3	其他项目费	191886.07	
3.1	其中：暂列金额	191886.07	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	66984.97	
5	税金	397499.25	
6	工程造价	4814157.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001006001	拆除管道	1、材质：砼和钢筋砼管道 2、管径：综合考虑 3、备注：现状雨污水砼管道拆除、外运，工程量暂估，最终按实际管道砼体积结算，管道基础拆除含在报价中	m3	2481.3	79.76	197908.49	
2	041001009003	拆除井	1、结构形式：砖砌井 2、规格尺寸：综合考虑 3、强度等级：现状雨污水检查井、雨水口拆除、外运，工程量暂估，最终按实际拆除结构体积结算	m3	2753.05	44.71	123088.87	
3	041001009004	拆除井	1、结构形式：钢筋砼井 2、规格尺寸：综合考虑 3、强度等级：现状雨污水检查井、雨水口拆除、外运，工程量暂估，最终按实际拆除结构体积结算	m3	268.04	47.41	12707.78	
		分部小计					333705.14	
		土石方工程						
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场，应综合考虑地下管线及旧管道拆除等因素报价 2、挖土深度：综合 3、类型：可利用土方	m3	20497.77	9.82	201288.1	
5	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行踏勘现场，应综合考虑地下管线及旧管道拆除等因素报价 2、挖土深度：综合 3、运距：外弃，运距投标人自行考虑 4、类型：不可利用土方	m3	2072.93	31.41	65110.73	
6	040103001002	回填方	1、填方材料品种：超挖部位底部100mm碎石挤入夯实	m3	345.49	359.27	124124.19	
7	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工布 2、部位：超挖处	m2	3454.88	9.26	31992.19	
8	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	8227.45	315.16	2592963.14	
9	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	9475.38	6.1	57799.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103001006	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：5%水泥土、42.5级 3、填方来源、运距：自行考虑 4、部位：道路下检查井周围600mm范围内	m3	5235.25	67.36	352646.44	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑 3、计算规则：按天然密实方计算	m3	3580.54	21.81	78091.58	
		分部小计					3504016.19	
		分部分项合计					3837721.33	
		单价措施合计						
合计							3837721.33	

综合单价分析表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

项目编码	041001006001	项目名称	拆除管道	计量单位	m3	工程量	2481.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	171.72	2263.93	29368.96	2067.85	1181.63	0.17	2.26	29.37	2.07	1.18
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.86	2.31	68.91	4.89	2.79
0.0081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000825	2744.16	2.26		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.31	--	

项目编码	041001009003	项目名称	拆除井	计量单位	m3	工程量	2753.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	39.54	2.82	1.61
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001009004	项目名称	拆除井	计量单位	m3	工程量	268.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	171.72	1133.34	23232.99	1638.33	936.19	0.02	0.11	2.32	0.16	0.09
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	686.88		10153.75	758.84	433.63	0.69		10.15	0.76	0.43
1-465	自卸汽车运石碴 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	29390.56	2057.34	1175.62		0.05	29.39	2.06	1.18
综合人工工日		小计							0.71	0.16	41.86	2.98	1.7
0.0067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000041	2744.16	0.11		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	20497.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	327.68	187.24	0.46		3.75	0.29	0.17
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19
综合人工工日		小计							5.1		3.75	0.61	0.36
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2072.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		6168.62	467.86	267.35	0.46		5.55	0.42	0.24
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14	1232.71	704.41		0.05	17.61	1.23	0.7
综合人工工日		小计							5.1	0.05	23.16	1.97	1.13
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	345.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1	670.45	2820	25.66	48.73	27.84	67.05	282	2.57	4.87	2.78
综合人工工日		小计							67.05	282	2.57	4.87	2.78
0.6325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													359.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40					t	1.989		139	276.47			
	其他材料费								--	5.53		--	
	材料费小计								--	282		--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	3454.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4203.99		319.14	182.37	4.56	4.2		0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.56	4.2		0.32	0.18
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钉	kg	0.0109	7.26	0.08		
	土工布	m2	1.1152	3.68	4.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.2	--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8227.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 砂夯实	100m3	0.01	2886.38	28071.6	216.54	217.2	124.12	28.86	280.72	2.17	2.17	1.24
综合人工工日		小计							28.86	280.72	2.17	2.17	1.24
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									315.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	157	280.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280.72	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9475.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		163.74	94.4	53.94	2.37		0.33	0.19	0.11
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0008	515.16	68.55	2929.3	241.11	137.78	0.41	0.05	2.34	0.19	0.11
综合人工工日		小计							2.78	0.05	2.67	0.38	0.22
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5235.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-393	坑、槽回填 水泥土 原土利用5%水泥	m3	1	34.34	27.42	1.64	2.52	1.44	34.34	27.42	1.64	2.52	1.44
综合人工工日		小计							34.34	27.42	1.64	2.52	1.44
0.324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									67.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合硅酸盐水泥42.5级			kg	83.2	0.324	26.96						
	水			m3	0.1	4.57	0.46						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	27.42		--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3580.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	-0.001	515.16		4165.92	327.68	187.24	-0.52		-4.17	-0.33	-0.19
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6168.62	467.86	267.35	0.52		6.17	0.47	0.27
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14	1232.71	704.41		0.05	17.61	1.23	0.7
综合人工工日		小计								0.05	19.61	1.37	0.78
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.05		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			73684.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	57565.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	16118.43			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	7675.44			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	99780.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	767.54			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	118969.36			
15	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	19188.61			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					320065.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	191886.07		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		191886.07		

暂列金额明细表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		191886.07	
合计			191886.07	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	66984.97		66984.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4349673.35	1.3	56545.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4349673.35	0.24	10439.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4349673.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4416658.32	9	397499.25
合计					464484.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水土石方工程(005-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1965496.27	
1.1	人工费	362912.02	
1.2	材料费	1402487.07	
1.3	施工机具使用费	51510.23	
1.4	企业管理费	105590.43	
1.5	利润	42996.52	
2	措施项目费	190101.42	
2.1	单价措施项目费	26001.97	
2.2	总价措施项目费	164099.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36046.11	
3	其他项目费	98274.81	
3.1	其中：暂列金额	98274.81	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52740.62	
5	税金	207595.18	
6	工程造价	2514208.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：见地勘报告 2、挖土深度：2m内 3、部位：排管沟开挖	m3	2959.67	11.77	34835.32	
2	040101002003	挖基坑土方	1、土壤类别：见地勘报告 2、挖土深度：2m内 3、部位：工作井开挖	m3	887.59	12	10651.08	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	2826.94	7.3	20636.66	
4	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：按天然密实方计算	m3	596.28	26.13	15580.8	
5	040501004003	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、120mmC20砼底板 2、材质及规格：6Φ200*6涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸640mm*980mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	66	1368.71	90334.86	
6	040501004010	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、120mmC20砼底板 2、材质及规格：4Φ200*6涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸640mm*700mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	211	968.12	204273.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501004012	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：2Φ100*5CPVC管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸240mm*480mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	393	229.23	90087.39	
8	040501004013	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：2Φ100*4涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸240mm*480mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	82	311.18	25516.76	
9	040501004014	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：4Φ100*4涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸375mm*480mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	408	498.17	203253.36	
10	040501004015	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：6Φ100*4涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸375mm*640mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	176	680.17	119709.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004016	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：8Φ100*4涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸375mm*800mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	208	877.45	182509.6	
12	040501004017	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：10Φ100*4涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸510mm*800mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	110	1094.5	120395	
13	040501004020	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：12Φ100*4涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸510mm*800mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	37	1222.2	45221.4	
14	040501004018	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：16Φ100*4涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸645mm*800mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	20	1572.77	31455.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501004019	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：80mmC15砼垫层、100mmC20砼底板 2、材质及规格：20Φ100*4涂塑钢管 3、包封材料品种、尺寸：C20砼，尺寸780mm*800mm 4、其它：管枕每隔1.5-2m布置一道，采用C20砼预制，也可采用其他材质、形式的管枕 5、如不支护模板，结算是扣除，增加的砼量不予结算；施工完成后，放置电缆牵引绳	m	25	1923.36	48084	
16	050307009001	标志牌	1、材料种类、规格：电缆路径警示带 2、做法：详见图纸	m	1736	3.61	6266.96	
17	050307009002	标志牌	1、材料种类、规格：电缆井走向标示牌 2、做法：详见图纸	个	117	30	3510	
18	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径10	t	5.855	5407.35	31660.03	
19	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径12	t	10.798	4419.11	47717.55	
20	080807013001	孔洞封堵	1、名称：管道封堵装置 2、材质：详见设计图纸YZPW-DL-37-38 3、部位：管道孔径Φ100	只	902	67.07	60497.14	
21	080807013002	孔洞封堵	1、名称：管道封堵装置 2、材质：详见设计图纸YZPW-DL-37-38 3、部位：管道孔径Φ200	只	78	109.66	8553.48	
22	040504001004	砌筑井	1、K1电缆井，井深1.25m 2、200厚C20混凝土基础 3、MU10普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑240厚井壁 4、内外侧1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、底部20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 6、C30砼压顶 7、钢纤维井盖 8、预埋不锈钢角钢 9、具体做法详见图纸	座	3	2105.87	6317.61	
23	040504001005	砌筑井	1、K3电缆井，井深1.25m 2、200厚C20混凝土基础 3、MU10普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑240厚井壁 4、内外侧1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 5、底部20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 6、C30砼压顶 7、钢纤维井盖 8、预埋不锈钢角钢、L50x5镀锌角钢 2根，与卡槽搭边，可拆卸 9、具体做法详见图纸	座	97	3328.92	322905.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001006	低压分支箱基础	1、10cm碎石垫层、10cmC15混凝土垫层 2、MU10普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑240厚井壁 3、内外侧1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆 4、底部20厚1:2水泥砂浆掺5%避水砂浆找坡 5、C20现浇砼井圈，预埋钢板 6、角钢支架 7、采用防盗型铸铁盖板，具体做法详见图纸	座	16	4472.52	71560.32	
25	04B004	箱变基础	1、箱变基础（内尺寸2400×4500） 2、100厚C15混凝土垫层 3、砖墙下200厚C15混凝土垫层 4、370砖墙，M7.5水泥砂浆 5、C25钢筋混凝土压顶（含钢筋） 6、内壁及基础平台用1：2.5水泥砂浆抹面，厚度为20，表面平整 7、0.8m/1.0m百叶钢窗，加工后热镀锌防腐，百叶窗中间设加强筋，内侧设钢丝网 8、MT60*60，镀锌钢板，8mm 9、蹲梯，Φ16*1000圆钢弯制而成，埋设在靠近低压室处的垂直方向位置，共6个 10、10号槽钢支架1个、吊架1个	个	1	15304.45	15304.45	
26	040806002001	接地母线	1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-6*60	m	1776	60.14	106808.64	
27	040806002003	接地母线	1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-6×50	m	640	50.78	32499.2	
28	040806001002	接地极	1、名称：角钢接地 2、规格：镀锌角钢L50×5×2500	根	64	110.45	7068.8	
29	040806001004	接地极	1、名称：角钢接地 2、规格：镀锌角钢L80×8×2500	根	4	182.8	731.2	
30	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	1550.78	1550.78	
		分部分项合计					1965496.27	
1	041101005010	井字架	1、井深：2m以内	座	117	109.77	12843.09	
2	041107002001	排水、降水	1、部位：供电管沟排水 2、备注：排水方式投标人自行考虑	m	1736	7.58	13158.88	
		单价措施合计					26001.97	
合计							1991498.24	

综合单价分析表

工程名称：供电管道工程(006-1)

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2959.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	1076.65	468.11	0.46		3.75	0.97	0.42
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			1066.38	463.64	4.64			1.07	0.46
综合人工工日		小计							5.1		3.75	2.04	0.88
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	887.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16备注3	人工挖基坑土方 一、二类土深度在2m以内	100m3	0.001	4814.2			1107.27	481.42	4.81			1.11	0.48
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	1076.65	468.11	0.46		3.75	0.97	0.42
综合人工工日		小计							5.27		3.75	2.08	0.9
0.0498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2826.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		163.74	310.18	134.86	2.37		0.33	0.62	0.27

1-374	路基填筑及处理填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0008	515.16	68.55	2929.3	792.23	344.45	0.41	0.05	2.34	0.63	0.28
综合人工工日		小计							2.78	0.05	2.67	1.25	0.55
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	596.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	-0.001	515.16		4165.92	1076.65	468.11	-0.52		-4.17	-1.08	-0.47
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	515.16		6168.62	1537.27	668.38	0.52		6.17	1.54	0.67
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14	4050.33	1761.01		0.05	17.61	4.05	1.76
综合人工工日		小计								0.05	19.61	4.51	1.96
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040501004003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008639	918.98	4005.01		211.37	91.9	7.94	34.6		1.83	0.79
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012961	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	19.02	57.12	1.96	4.82	2.1

6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0024	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4.8	3.88	0.34	1.18	0.51
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043888	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	64.38	193.38	6.62	16.33	7.1
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0128	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	25.57	20.69	1.8	6.3	2.74
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56			250.14	108.76	10.88			2.5	1.09
5-325	管枕200	个	3.428571	1.06			0.24	0.11	3.63			0.82	0.38
2-554	牵引绳	100m	0.06	1.06			0.24	0.11	0.06			0.01	0.01
综合人工工日		小计							141.38	312.7	10.86	35	15.24
1.3338工日		未计价材料费											853.53
清单项目综合单价													1368.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.088118	380	33.48		
	电	kW·h	0.267158	0.8	0.21		
	水	m3	0.590027	4.57	2.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000353	382	0.13		
	模板木材	m3	0.002893	1951.87	5.65		
	复合木模板面板	m2	0.3528	43.15	15.22		
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.337198	4.35	1.47		
	圆钉	kg	0.321183	7.26	2.33		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.579778	417	241.77		
	草袋子	只	0.785656	1.71	1.34		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00266	8.74	0.02		
	脱模剂	kg	0.152	17.15	2.61		
	Φ200涂塑钢管	m	6.12	130.2	796.82		
	管枕200	个	3.428571	8	27.43		
	牵引绳	m	6	4.88	29.28		
	其他材料费			--	5.67	--	
	材料费小计			--	1166.23	--	

项目编码	040501004010	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	211

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0064	918.98	4005.01		211.37	91.9	5.88	25.63		1.35	0.59
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0096	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	14.09	42.31	1.45	3.57	1.55
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0024	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4.8	3.88	0.34	1.18	0.51
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03224	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	47.3	142.08	4.87	12	5.22
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0128	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	25.57	20.69	1.8	6.3	2.74
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29			175.1	76.13	7.61			1.75	0.76
5-325	管枕200	个	2.285714	1.06			0.24	0.11	2.42			0.55	0.25
2-554	牵引绳	100m	0.04	1.06			0.24	0.11	0.04			0.01	
综合人工工日		小计							112.81	237.62	8.6	27.92	12.14
1.0644工日		未计价材料费							569.03				
清单项目综合单价									968.12				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06528	380	24.81		
电	kW·h	0.196819	0.8	0.16		
水	m3	0.434735	4.57	1.99		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000353	382	0.13		
模板木材	m3	0.002893	1951.87	5.65		
复合木模板面板	m2	0.3528	43.15	15.22		
钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
零星卡具	kg	0.337198	4.35	1.47		
圆钉	kg	0.321183	7.26	2.33		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.426768	417	177.96		
草袋子	只	0.578312	1.71	0.99		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00266	8.74	0.02		
	脱模剂	kg	0.152	17.15	2.61		
	Φ200涂塑钢管	m	4.08	130.2	531.22		
	管枕200	个	2.285714	8	18.29		
	牵引绳	m	4	4.88	19.52		
	其他材料费			--	4.18	--	
	材料费小计			--	806.65	--	

项目编码	040501004012	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	393

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00464	918.98	4005.01		211.37	91.9	4.26	18.58		0.98	0.43
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0058	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	8.51	25.56	0.88	2.16	0.94
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00995	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	14.6	43.85	1.5	3.7	1.61
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0048	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	9.59	7.76	0.67	2.36	1.03
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68			92.16	40.07	4.01			0.92	0.4
5-325	管枕100	个	1.142857	1.06			0.24	0.11	1.21			0.27	0.13
2-554	牵引绳	100m	0.02	1.06			0.24	0.11	0.02				
综合人工工日		小计							51.3	102.01	3.47	12.58	5.49
0.4839工日		未计价材料费											54.38
清单项目综合单价													229.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.047328	380	17.98		
	电	kW·h	0.083191	0.8	0.07		
	水	m3	0.186698	4.57	0.85		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000176	382	0.07		

	模板木材	m3	0.001683	1951.87	3.28		
	复合木模板面板	m2	0.1764	43.15	7.61		
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.152046	4.35	0.66		
	圆钉	kg	0.145279	7.26	1.05		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.16065	417	66.99		
	草袋子	只	0.217697	1.71	0.37		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00119	8.74	0.01		
	脱模剂	kg	0.068	17.15	1.17		
	Φ100CPVC管	m	2.04	18.23	37.19		
	管枕100	个	1.142857	6.5	7.43		
	牵引绳	m	2	4.88	9.76		
	其他材料费			--	1.8	--	
	材料费小计			--	156.39	--	

项目编码	040501004013	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00464	918.98	4005.01		211.37	91.9	4.26	18.58		0.98	0.43
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0058	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	8.51	25.56	0.88	2.16	0.94
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00995	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	14.6	43.85	1.5	3.7	1.61
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0048	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	9.59	7.76	0.67	2.36	1.03
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68			92.16	40.07	4.01			0.92	0.4
5-325	管枕100	个	1.142857	1.06			0.24	0.11	1.21			0.27	0.13
2-554	牵引绳	100m	0.02	1.06			0.24	0.11	0.02				
综合人工工日		小计							51.3	102.01	3.47	12.58	5.49

0.4839工日	未计价材料费				136.33		
清单项目综合单价					311.18		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.047328	380	17.98		
	电	kW·h	0.083191	0.8	0.07		
	水	m3	0.186698	4.57	0.85		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000176	382	0.07		
	模板木材	m3	0.001683	1951.87	3.28		
	复合木模板面板	m2	0.1764	43.15	7.61		
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.152046	4.35	0.66		
	圆钉	kg	0.145279	7.26	1.05		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.16065	417	66.99		
	草袋子	只	0.217697	1.71	0.37		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00119	8.74	0.01		
	脱模剂	kg	0.068	17.15	1.17		
	Φ100涂塑钢管	m	2.04	58.4	119.14		
	管枕100	个	1.142857	6.5	7.43		
	牵引绳	m	2	4.88	9.76		
	其他材料费			--	1.8	--	
	材料费小计			--	238.34	--	

项目编码	040501004014	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	408

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00464	918.98	4005.01		211.37	91.9	4.26	18.58		0.98	0.43
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0058	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	8.51	25.56	0.88	2.16	0.94
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43

6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01486	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	21.8	65.49	2.24	5.53	2.4
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0075	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	14.99	12.12	1.05	3.69	1.6
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29			175.1	76.13	7.61			1.75	0.76
5-325	管枕100	个	2.285714	1.06			0.24	0.11	2.42			0.55	0.25
2-554	牵引绳	100m	0.04	1.06			0.24	0.11	0.04			0.01	
综合人工工日		小计							68.73	128.01	4.59	16.86	7.33
0.6485工日		未计价材料费											272.65
清单项目综合单价													498.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.047328	380	17.98		
	电	kW·h	0.103224	0.8	0.08		
	水	m3	0.229955	4.57	1.05		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000233	382	0.09		
	模板木材	m3	0.002072	1951.87	4.04		
	复合木模板面板	m2	0.2331	43.15	10.06		
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.211559	4.35	0.92		
	圆钉	kg	0.20182	7.26	1.47		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.210732	417	87.88		
	草袋子	只	0.285563	1.71	0.49		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001663	8.74	0.01		
	脱模剂	kg	0.095	17.15	1.63		
	Φ100涂塑钢管	m	4.08	58.4	238.27		
	管枕100	个	2.285714	6.5	14.86		
	牵引绳	m	4	4.88	19.52		
	其他材料费			--	2.21	--	
	材料费小计			--	400.66	--	

项目编码	040501004015	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	176
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00592	918.98	4005.01		211.37	91.9	5.44	23.71		1.25	0.54
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0064	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	9.39	28.2	0.97	2.38	1.04
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01929	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	28.3	85.01	2.91	7.18	3.12
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0075	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	14.99	12.12	1.05	3.69	1.6
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56			250.14	108.76	10.88			2.5	1.09
5-325	管枕100	个	3.428572	1.06			0.24	0.11	3.63			0.82	0.38
2-554	牵引绳	100m	0.06	1.06			0.24	0.11	0.06			0.01	0.01
综合人工工日		小计							81.79	155.3	5.35	20.02	8.73
0.7716工日		未计价材料费											408.98
清单项目综合单价													680.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.060384	380	22.95		
	电	kW·h	0.128969	0.8	0.1		
	水	m3	0.287494	4.57	1.31		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000233	382	0.09		
	模板木材	m3	0.002072	1951.87	4.04		
	复合木模板面板	m2	0.2331	43.15	10.06		
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.211559	4.35	0.92		
	圆钉	kg	0.20182	7.26	1.47		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.262038	417	109.27		
	草袋子	只	0.355087	1.71	0.61		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001663	8.74	0.01		

	脱模剂	kg	0.095	17.15	1.63		
	Φ100涂塑钢管	m	6.12	58.4	357.41		
	管枕100	个	3.428572	6.5	22.29		
	牵引绳	m	6	4.88	29.28		
	其他材料费			--	2.74	--	
	材料费小计			--	564.28	--	

项目编码	040501004016	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0072	918.98	4005.01		211.37	91.9	6.62	28.84		1.52	0.66
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	13.2	39.66	1.36	3.35	1.46
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02372	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	34.8	104.53	3.58	8.83	3.84
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0075	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	14.99	12.12	1.05	3.69	1.6
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 8孔	100m	0.01	1576.96			362.7	157.7	15.77			3.63	1.58
5-325	管枕100	个	4.571428	1.06			0.24	0.11	4.85			1.1	0.5
2-554	牵引绳	100m	0.08	1.06			0.24	0.11	0.08			0.02	0.01
综合人工工日		小计							99.41	191.41	6.41	24.33	10.6
0.9378工日		未计价材料费											545.29
清单项目综合单价													877.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.07344	380	27.91		
	电	kW·h	0.162874	0.8	0.13		
	水	m3	0.362654	4.57	1.66		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000233	382	0.09		
	模板木材	m3	0.002072	1951.87	4.04		

	复合木模板面板	m2	0.2331	43.15	10.06		
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.211559	4.35	0.92		
	圆钉	kg	0.20182	7.26	1.47		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.333744	417	139.17		
	草袋子	只	0.452256	1.71	0.77		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001663	8.74	0.01		
	脱模剂	kg	0.095	17.15	1.63		
	Φ100涂塑钢管	m	8.16	58.4	476.54		
	管枕100	个	4.571428	6.5	29.71		
	牵引绳	m	8	4.88	39.04		
	其他材料费			--	3.45	--	
	材料费小计			--	736.7	--	

项目编码	040501004017	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0072	918.98	4005.01		211.37	91.9	6.62	28.84		1.52	0.66
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	13.2	39.66	1.36	3.35	1.46
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03295	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	48.34	145.21	4.97	12.26	5.33
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0102	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	20.38	16.49	1.43	5.02	2.18
2-559	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 12孔	100m	0.01	2066.36			475.26	206.64	20.66			4.75	2.07
5-325	管枕100	个	5.714285	1.06			0.24	0.11	6.06			1.37	0.63
2-554	牵引绳	100m	0.1	1.06			0.24	0.11	0.11			0.02	0.01
综合人工工日		小计							124.47	236.46	8.18	30.48	13.29
1.1742工日		未计价材料费											681.62

清单项目综合单价								1094.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.07344	380	27.91			
	电	kW·h	0.200532	0.8	0.16			
	水	m3	0.44397	4.57	2.03			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00029	382	0.11			
	模板木材	m3	0.002461	1951.87	4.8			
	复合木模板面板	m2	0.2898	43.15	12.5			
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1			
	零星卡具	kg	0.271072	4.35	1.18			
	圆钉	kg	0.25836	7.26	1.88			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.42789	417	178.43			
	草袋子	只	0.579833	1.71	0.99			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002135	8.74	0.02			
	脱模剂	kg	0.122	17.15	2.09			
	Φ100涂塑钢管	m	10.2	58.4	595.68			
	管枕100	个	5.714285	6.5	37.14			
	牵引绳	m	10	4.88	48.8			
	其他材料费			--	4.26	--		
	材料费小计			--	918.08	--		

项目编码	040501004020	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0072	918.98	4005.01		211.37	91.9	6.62	28.84		1.52	0.66
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	13.2	39.66	1.36	3.35	1.46
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43

6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031381	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	46.04	138.3	4.74	11.68	5.08
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0102	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	20.38	16.49	1.43	5.02	2.18
2-559	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 12孔	100m	0.01	2066.36			475.26	206.64	20.66			4.75	2.07
5-325	管枕100	个	6.857143	1.06			0.24	0.11	7.27			1.65	0.75
2-554	牵引绳	100m	0.12	1.06			0.24	0.11	0.13			0.03	0.01
综合人工工日		小计							123.4	229.55	7.95	30.19	13.16
1.1642工日		未计价材料费											817.95
清单项目综合单价													1222.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.07344	380	27.91		
	电	kW·h	0.19413	0.8	0.16		
	水	m3	0.430147	4.57	1.97		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.00029	382	0.11		
	模板木材	m3	0.002461	1951.87	4.8		
	复合木模板面板	m2	0.2898	43.15	12.5		
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.271072	4.35	1.18		
	圆钉	kg	0.2583 6	7.26	1.88		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.411886	417	171.76		
	草袋子	只	0.558146	1.71	0.95		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002135	8.74	0.02		
	脱模剂	kg	0.122	17.15	2.09		
	Φ100涂塑钢管	m	12.24	58.4	714.82		
	管枕100	个	6.857143	6.5	44.57		
	牵引绳	m	12	4.88	58.56		
	其他材料费			--	4.12	--	
	材料费小计			--	1047.5	--	

项目编码	040501004018	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0072	918.98	4005.01		211.37	91.9	6.62	28.84		1.52	0.66
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	13.2	39.66	1.36	3.35	1.46
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03904	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	57.28	172.05	5.89	14.53	6.32
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0129	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	25.77	20.85	1.81	6.34	2.76
2-560	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 16孔	100m	0.01	2996.51			689.2	299.65	29.97			6.89	3
5-325	管枕100	个	9.142855	1.06			0.24	0.11	9.69			2.19	1.01
2-554	牵引绳	100m	0.16	1.06			0.24	0.11	0.17			0.04	0.02
综合人工工日		小计							151.8	267.66	9.48	37.05	16.18
1.4321工日		未计价材料费											1090.6
清单项目综合单价													1572.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.07344	380	27.91		
	电	kW·h	0.225379	0.8	0.18		
	水	m3	0.497623	4.57	2.27		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000347	382	0.13		
	模板木材	m3	0.00285	1951.87	5.56		
	复合木模板面板	m2	0.3465	43.15	14.95		
	钢支撑	kg	0.02384	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.330586	4.35	1.44		
	圆钉	kg	0.314901	7.26	2.29		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.490008	417	204.33		
	草袋子	只	0.664009	1.71	1.14		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002608	8.74	0.02		

	脱模剂	kg	0.149	17.15	2.56		
	Φ100涂塑钢管	m	16.32	58.4	953.09		
	管枕100	个	9.142855	6.5	59.43		
	牵引绳	m	16	4.88	78.08		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	1358.26	--	

项目编码	040501004019	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0072	918.98	4005.01		211.37	91.9	6.62	28.84		1.52	0.66
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0016	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	5.1	3.03	0.14	1.21	0.52
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【底板】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	13.2	39.66	1.36	3.35	1.46
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.002	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	4	3.23	0.28	0.98	0.43
6-830	渠(管)道基础C20混凝土平基【包封】(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0467	1467.21	4406.97	150.92	372.17	161.81	68.52	205.81	7.05	17.38	7.56
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0156	1998.04	1616.2	140.47	491.86	213.85	31.17	25.21	2.19	7.67	3.34
2-561	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 24孔	100m	0.01	3926.66			903.13	392.67	39.27			9.03	3.93
5-325	管枕100	个	11.428572	1.06			0.24	0.11	12.11			2.74	1.26
2-554	牵引绳	100m	0.2	1.06			0.24	0.11	0.21			0.05	0.02
综合人工工日		小计							180.2	305.78	11.02	43.93	19.18
1.7工日		未计价材料费							1363.25				
清单项目综合单价									1923.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.07344	380	27.91		
	电	kW·h	0.256632	0.8	0.21		
	水	m3	0.565107	4.57	2.58		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000403	382	0.15		
	模板木材	m3	0.003238	1951.87	6.32		

	复合木模板面板	m2	0.4032	43.15	17.4		
	钢支撑	kg	0.023844	4.08	0.1		
	零星卡具	kg	0.390099	4.35	1.7		
	圆钉	kg	0.371442	7.26	2.7		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.56814	417	236.91		
	草袋子	只	0.769885	1.71	1.32		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00308	8.74	0.03		
	脱模剂	kg	0.176	17.15	3.02		
	Φ100涂塑钢管	m	20.4	58.4	1191.36		
	管枕100	个	11.428572	6.5	74.29		
	牵引绳	m	20	4.88	97.6		
	其他材料费			--	5.43	--	
	材料费小计			--	1669.03	--	

项目编码	050307009001	项目名称	标志牌	计量单位	m	工程量	1736

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-415	电缆路径警示带	m	1		3.61					3.61			
综合人工工日		小计								3.61			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆路径警示带	m	1.03	3.5	3.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	050307009002	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆走向标识牌1m2以内	块	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.855

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm)	t	1	1404.18	3455.66	63.26	337.51	146.74	1404.18	3455.66	63.26	337.51	146.74
综合人工工日		小计							1404.18	3455.66	63.26	337.51	146.74
13.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5407.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	10.259	8.74	89.66		
	钢筋（三级钢）Φ10	t	1.02	3300	3366		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3455.66	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.798

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm)	t	1	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79
综合人工工日		小计							664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4419.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	3.059	8.74	26.74		
	钢筋（三级钢）Φ12	t	1.04	3214	3342.56		
	电焊条	kg	7.92	6.87	54.41		
	水	m3	0.14	4.57	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3424.35	--	

项目编码	080807013001	项目名称	孔洞封堵	计量单位	只	工程量	902

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-543	孔洞封堵	处	1	1.06			0.24	0.11	1.06			0.24	0.11
综合人工工日		小计							1.06			0.24	0.11
0.01工日		未计价材料费							65.66				
清单项目综合单价									67.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	孔洞封堵φ100	只	1	65.66	65.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.66	--	

项目编码	080807013002	项目名称	孔洞封堵	计量单位	只	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-543	孔洞封堵	处	1	1.06			0.24	0.11	1.06			0.24	0.11
综合人工工日		小计							1.06			0.24	0.11
0.01工日		未计价材料费							108.25				
清单项目综合单价									109.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	孔洞封堵φ200	只	1	108.25	108.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.25	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.031967	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	49.54	140.22	4.82	12.5	5.44
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.010233	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	32.64	19.4	0.89	7.71	3.35
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.081	1585.89	4062.54	73.59	381.68	165.95	128.46	329.07	5.96	30.92	13.44
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.03	1954.83	1485.32	69.64	465.63	202.45	58.64	44.56	2.09	13.97	6.07

6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.054	1550.04	1485.32	69.64	372.53	161.97	83.7	80.21	3.76	20.12	8.75
6-794	砖墙 井底抹灰(预拌)	100m2	0.0032	1246.22	1485.32	69.64	302.65	131.59	3.99	4.75	0.22	0.97	0.42
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2089.22	4611.69	150.92	515.23	224.01	35.52	78.4	2.57	8.76	3.81
6-1600	井圈 木模(预拌)	10m3	0.017	2444.89	3332.43	11.71	565.02	245.66	41.56	56.65	0.2	9.61	4.18
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径8mm)	t	0.0131	1404.18	3476.06	63.26	337.51	146.74	18.39	45.54	0.83	4.42	1.92
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm)	t	0.0293	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	19.46	100.33	2.46	5.04	2.19
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.013567	2103.57	24265.14	339.39	561.88	244.3	28.54	329.21	4.6	7.62	3.31
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	194.03	0.46	97.16	42.24	42.2	19.4	0.05	9.72	4.22
综合人工工日		小计							542.64	1247.74	28.45	131.36	57.1
5.1193工日		未计价材料费											98.58
清单项目综合单价													2105.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.326063	417	135.97		
	电	kW·h	0.199445	0.8	0.16		
	水	m3	0.74782	4.57	3.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.382262	382	146.02		
	模板木材	m3	0.030343	1951.87	59.23		
	复合木模板面板	m2	0.214893	43.15	9.27		
	钢支撑	kg	0.152472	4.08	0.62		
	零星卡具	kg	0.013815	4.35	0.06		
	圆钉	kg	0.086215	7.26	0.63		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.324041	346	112.12		
	机砖	百块	4.41369	47.54	209.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	436	75.23		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.229632	8.74	2.01		
	脱模剂	kg	0.31756	17.15	5.45		

	钢筋（三级钢）Φ8	t	0.013362	3320	44.36		
	钢筋（三级钢）Φ12	t	0.030472	3214	97.94		
	电焊条	kg	0.720509	6.87	4.95		
	不锈角钢50*5	kg	13.70267	23.78	325.85		
	K1电力井盖板	套	1.01	97.6	98.58		
	其他材料费			--	14.62	--	
	材料费小计			--	1346.32	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.055648	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	86.24	244.1	8.4	21.77	9.46
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.01344	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	42.87	25.48	1.17	10.13	4.4
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.12	1585.89	4062.54	73.59	381.68	165.95	190.31	487.5	8.83	45.8	19.91
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.05	1954.83	1485.32	69.64	465.63	202.45	97.74	74.27	3.48	23.28	10.12
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.074	1550.04	1485.32	69.64	372.53	161.97	114.7	109.91	5.15	27.57	11.99
6-794	砖墙 井底抹灰(预拌)	100m2	0.0096	1246.22	1485.32	69.64	302.65	131.59	11.96	14.26	0.67	2.91	1.26
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.025	2089.22	4611.69	150.92	515.23	224.01	52.23	115.29	3.77	12.88	5.6
6-1600	井圈 木模(预拌)	10m3	0.025	2444.89	3332.43	11.71	565.02	245.66	61.12	83.31	0.29	14.13	6.14
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径8mm)	t	0.0175	1404.18	3476.06	63.26	337.51	146.74	24.57	60.83	1.11	5.91	2.57
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm)	t	0.0407	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	27.03	139.37	3.41	7	3.04
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.019604	2103.57	24265.14	339.39	561.88	244.3	41.24	475.69	6.65	11.02	4.79
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	194.03	0.46	97.16	42.24	42.2	19.4	0.05	9.72	4.22
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.009048	2103.57	5014.54	339.39	561.88	244.3	19.03	45.37	3.07	5.08	2.21
综合人工工日		小计							811.24	1894.78	46.05	197.2	85.71
7.6532工日		未计价材料费											293.94
清单项目综合单价													3328.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.56761	417	236.69		
	电	kW·h	0.328544	0.8	0.26		
	水	m3	1.18322	4.57	5.41		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.559138	382	213.59		
	模板木材	m3	0.043914	1951.87	85.71		
	复合木模板面板	m2	0.28224	43.15	12.18		
	钢支撑	kg	0.200256	4.08	0.82		
	零星卡具	kg	0.018144	4.35	0.08		
	圆钉	kg	0.123892	7.26	0.9		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.48006	346	166.1		
	机砖	百块	6.5388	47.54	310.85		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.25375	436	110.64		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.312284	8.74	2.73		
	脱模剂	kg	0.467	17.15	8.01		
	钢筋（三级钢）φ8	t	0.01785	3320	59.26		
	钢筋（三级钢）φ12	t	0.042328	3214	136.04		
	电焊条	kg	1.353902	6.87	9.3		
	不锈角钢50*5	kg	19.80004	23.78	470.84		
	K3电力井盖板	套	1.01	291.03	293.94		
	镀锌角钢50*5	kg	9.13848	4.72	43.13		
	其他材料费			--	22.24	--	
	材料费小计			--	2188.72	--	

项目编码	040504001006	项目名称	低压分支箱基础	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.039894	710.2	2820	15.18	166.84	72.54	28.33	112.5	0.61	6.66	2.89
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039894	1549.72	4001.53	150.92	391.15	170.06	61.82	159.64	6.02	15.6	6.78

6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008019	3189.79	1895.62	87.06	753.68	327.69	25.58	15.2	0.7	6.04	2.63
6-787	M7.5砖砌 矩形 (预拌)	10m3	0.180288	1585.89	4062.54	73.59	381.68	165.95	285.92	732.43	13.27	68.81	29.92
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0636	1954.83	1485.32	69.64	465.63	202.45	124.33	94.47	4.43	29.61	12.88
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.086638	1550.04	1485.32	69.64	372.53	161.97	134.29	128.69	6.03	32.28	14.03
6-794	砖墙 井底抹灰(预拌)	100m2	0.01725	1246.22	1485.32	69.64	302.65	131.59	21.5	25.62	1.2	5.22	2.27
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018481	2089.22	4414.98	150.92	515.23	224.01	38.61	81.59	2.79	9.52	4.14
6-1600	井圈 木模(预拌)	10m3	0.018481	2444.89	3332.43	11.71	565.02	245.66	45.18	61.59	0.22	10.44	4.54
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径8mm)	t	0.006125	1404.18	3476.06	63.26	337.51	146.74	8.6	21.29	0.39	2.07	0.9
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm)	t	0.0103	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	6.84	35.27	0.86	1.77	0.77
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.00345	2103.57	3850.01	339.39	561.88	244.3	7.26	13.28	1.17	1.94	0.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.2	421.96	194.03	0.46	97.16	42.24	84.39	38.81	0.09	19.43	8.45
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.003019	2103.57	5014.54	339.39	561.88	244.3	6.35	15.14	1.02	1.7	0.74
综合人工工日		小计							879	1535.52	38.8	211.09	91.78
8.2926工日		未计价材料费											1716.33
清单项目综合单价													4472.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.793492	139	110.3		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.406919	380	154.63		
	电	kW·h	0.2378	0.8	0.19		
	水	m3	0.964853	4.57	4.41		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.737423	382	281.7		
	模板木材	m3	0.031619	1951.87	61.72		
	复合木模板面板	m2	0.168399	43.15	7.27		
	钢支撑	kg	0.119483	4.08	0.49		
	零星卡具	kg	0.010826	4.35	0.05		
	圆钉	kg	0.088136	7.26	0.64		

	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.721242	346	249.55		
	机砖	百块	9.823893	47.54	467.03		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.187582	417	78.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.100443	8.74	0.88		
	脱模剂	kg	0.345225	17.15	5.92		
	钢筋（三级钢）Φ8	t	0.006248	3320	20.74		
	钢筋（三级钢）Φ12	t	0.010712	3214	34.43		
	电焊条	kg	0.314479	6.87	2.16		
	8厚钢板	kg	3.4845	3.567	12.43		
	K2电力井盖板铸铁	套	2.02	849.67	1716.33		
	镀锌角钢50*5	kg	3.04919	4.72	14.39		
	其他材料费			--	28.37	--	
	材料费小计			--	3251.85	--	

项目编码	04B004	项目名称	箱变基础	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2816	1549.72	4001.53	150.92	391.15	170.06	436.4	1126.83	42.5	110.15	47.89
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.0282	1054.64	3144.8	46.38	253.23	110.1	29.74	88.68	1.31	7.14	3.1
6-785	C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0882	1549.72	4386.48	150.92	391.15	170.06	136.69	386.89	13.31	34.5	15
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.9405	1585.89	4062.54	73.59	381.68	165.95	1491.53	3820.82	69.21	358.97	156.08
6-793	井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.1764	1954.83	1485.32	69.64	465.63	202.45	344.83	262.01	12.28	82.14	35.71
6-794	井底抹灰(预拌)	100m2	0.0882	1246.22	1485.32	69.64	302.65	131.59	109.92	131.01	6.14	26.69	11.61
6-331	非泵送现浇构件 C25有梁板	m3	3.6178	72.08	461.47	1.6	19.16	8.84	260.77	1669.51	5.79	69.32	31.98
21-57	现浇构件　现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	3.871	260.76	213.66	16.28	72.03	33.24	1009.4	827.08	63.02	278.83	128.67
16-6	百页窗	10m2	0.104	336	2793.28	19.71	81.81	35.57	34.94	290.5	2.05	8.51	3.7
6-813	包塑铁爬梯	个	6										
6-1623	[10槽钢（热镀锌）制作、安装	t	0.0355	2103.57	5057.97	339.39	561.88	244.3	74.68	179.56	12.05	19.95	8.67
6-1623	铁件制作	t	0.0043	2103.57	7579.94	339.39	561.88	244.3	9.05	32.59	1.46	2.42	1.05

6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.1828	664.09	3424.35	83.85	172.03	74.79	121.4	625.97	15.33	31.45	13.67
综合人工工日		小计							4059.35	9441.45	244.45	1030.07	457.13
38.2779工日		未计价材料费											72
清单项目综合单价													15304.45

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.87232	380	1091.48		
电	kW·h	1.508784	0.8	1.21		
水	m3	11.883337	4.57	54.31		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.564261	8.74	4.93		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000592	382	0.23		
圆钉	kg	0.556386	7.26	4.04		
模板木材	m3	0.040749	1951.87	79.54		
脱模剂	kg	0.282	17.15	4.84		
C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.89964	417	375.15		
水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	3.76247	346	1301.81		
机砖	百块	51.247845	47.54	2436.32		
水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	1.006671	382	384.55		
预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	3.690156	440.06	1623.89		
塑料薄膜	m2	18.197534	0.69	12.56		
复合木模板18mm	m2	8.5162	43.15	367.47		
卡具	kg	7.00651	4.35	30.48		
钢管支撑	kg	22.41309	4.08	91.45		
周转木材	m3	0.139356	1730.06	241.09		
铁钉	kg	7.47103	7.26	54.24		
镀锌铁丝22#	kg	0.11613	8.74	1.01		
百叶窗+不锈钢网	m2	0.96304	266.19	256.35		
硅酮密封胶	L	0.1508	68.6	10.34		
PU发泡剂	L	0.273	25.73	7.02		
镀锌铁脚	个	8.112	1.46	11.84		

	塑料胀管螺钉	套	16.224	0.09	1.46		
	包塑铁爬梯	个	6	12	72		
	[10槽钢（热镀锌）	kg	35.855	4.763	170.78		
	电焊条	kg	2.880695	6.87	19.79		
	铁件	kg	4.343	7.26	31.53		
	钢筋（三级钢）	t	0.190112	3214	611.02		
	其他材料费			--	160.72	--	
	材料费小计			--	9513.45	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1776

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.7	2	125.12	37.83	29.1	0.17	0.2	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.17	0.2	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费											14.38
清单项目综合单价													60.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-60*6	m	1.05	13.69	14.37		
	电焊条	kg	0.02	6.87	0.14		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.55	--	

项目编码	040806002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	290.97	1.7	2	67.38	29.3	29.1	0.17	0.2	6.74	2.93
综合人工工日		小计							29.1	0.17	0.2	6.74	2.93
0.2745工日		未计价材料费											11.64
清单项目综合单价													50.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-50*6	m	1.02	11.41	11.64		
	电焊条	kg	0.02	6.87	0.14		

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青漆	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.81	--	

项目编码	040806001002	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	47.82	9.99	10.83	4.71	37.1	47.82	9.99	10.83	4.71
综合人工工日		小计							37.1	47.82	9.99	10.83	4.71
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢 L50×5×2500	根	1	45.12	45.12		
	电焊条	kg	0.15	6.87	1.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.789	1.25		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.82	--	

项目编码	040806001004	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土	根	1	37.1	120.17	9.99	10.83	4.71	37.1	120.17	9.99	10.83	4.71
综合人工工日		小计							37.1	120.17	9.99	10.83	4.71
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌角钢 L80×8×2500	根	1	117.47	117.47		
	电焊条	kg	0.15	6.87	1.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	扁钢-4×45	kg	0.26	4.789	1.25		
	沥青漆	kg	0.02	10.29	0.21		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	120.17	--	

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-626	接地装置调试 接地网	系统	1	1166			268.18	116.6	1166			268.18	116.6
综合人工工日		小计							1166			268.18	116.6
11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1550.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041101005010	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	77.8	6.3		17.89	7.78	77.8	6.3		17.89	7.78
综合人工工日		小计							77.8	6.3		17.89	7.78
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	4.35	0.54		
	木脚手板	m3	0.002	1730.06	3.46		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	6.3	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	1736

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	0.1	47.7	0.27	9.02	13.05	5.67	4.77	0.03	0.9	1.31	0.57

综合人工工日	小计			4.77	0.03	0.9	1.31	0.57
0.045工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								7.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	0.03		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			36046.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	29872.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6173.64			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3983			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	9957.49			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	51778.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	597.45			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备					
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备	3.1	61736.45			
15	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备					
合计					164099.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	98274.81		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		98274.81		

暂列金额明细表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		98274.81	
合计			98274.81	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：供电管道工程(006-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	52740.62		52740.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2253872.5	2	45077.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2253872.5	0.34	7663.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2253872.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2306613.12	9	207595.18
合计					260335.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：供电管道工程(006-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	891177.88	
1.1	人工费	231442.64	
1.2	材料费	483261.36	
1.3	施工机具使用费	32994.91	
1.4	企业管理费	111137.71	
1.5	利润	32341.26	
2	措施项目费	71962.6	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	71962.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15239.14	
3	其他项目费	44558.89	
3.1	其中：暂列金额	44558.89	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28417.12	
5	税金	93250.48	
6	工程造价	1129366.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：路灯配电箱LDAL1 2、基础形式、材质、规格：材质、规格：见图纸设计（含钢筋笼） 3、安装方式：落地安装 4、接地：见图纸设计	台	1	7116.65	7116.65	
2	030404017002	配电箱	1、名称：路灯配电箱LDAL2 2、基础形式、材质、规格：材质、规格：见图纸设计（含钢筋笼） 3、安装方式：落地安装 4、接地：见图纸设计	台	1	7116.65	7116.65	
3	030411001001	配管	1、名称：增强塑料管 2、规格：PE40 3、配置形式：埋地，含挖填土	m	6893.84	25.14	173311.14	
4	030408001001	电力电缆	1、型号：YJV-3*6	m	7224.84	19.24	139005.92	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：3*6 3、材质、类型：热缩式中间接头	个	331	52.52	17384.12	
6	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯（具体样式符合业主要求） 2、规格：LED 50W 3、灯杆材质、规格：H=4m 4、附件配置要求：包含基础预埋件，杆内灯头护套线缆 5、基础形式、砂浆配合比：C25混凝土基础500*500*1000mm,含基础挖土 6、接地要求：角钢接地极50*50*5*2500mm，接地母线40*4mm	套	319	1176.02	375150.38	
7	030412007002	一般路灯	1、名称：太阳能庭院灯（具体样式符合业主要求） 2、规格：LED 50W 电池包80AH 3、灯杆材质、规格：H=4m 4、附件配置要求：包含基础预埋件，杆内灯头护套线缆 5、基础形式、砂浆配合比：C25混凝土基础500*500*1000mm,含基础挖土 6、接地要求：角钢接地极50*50*5*2500mm，接地母线40*4mm	套	10	1694.9	16949	
8	030412007003	一般路灯	1、名称：拆除现状小区路灯及管线，含基础拆除	套	200	141.93	28386	
9	030412001001	普通灯具	1、名称：楼道感应灯（吸顶灯） 2、规格：LED 15W　声光控	套	300	106.38	31914	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205001001	人（手）孔井	1、名称：路灯手孔井 2、材料品种：MU15混凝土实心砖，1:2水泥沙浆内粉 3、规格尺寸：内空340×440×900mm 4、盖板材质、规格：钢纤维预制井盖、框,尺寸600×500×100mm 5、基础、垫层：材料品种、厚度：井底填10cm厚中粗砂	座	50	430.74	21537	
11	010404001001	垫层	1、垫层材料种类，厚度：10cm厚中粗砂，电缆保护管周围	m3	218.84	334.98	73307.02	
		分部分项合计					891177.88	
		单价措施合计						
合计							891177.88	

综合单价分析表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.39	141.45	41.26	294.68	32.11	63.39	141.45	41.26
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0059	1549.72	4479.95	150.92	743.87	216.96	9.14	26.43	0.89	4.39	1.28
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0031	1054.64	2570.97	46.38	506.23	147.65	3.27	7.97	0.14	1.57	0.46
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1095.62	4349.2	345.7	525.9	153.39	18.63	73.94	5.88	8.94	2.61
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.07	192.71	144.89		92.5	26.98	13.49	10.14		6.48	1.89
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	0.0032	747.3	3739.74	194.08	358.7	104.62	2.39	11.97	0.62	1.15	0.33
4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.24	2.08	8.11	27.48	8.01	171.72	6.24	24.33	82.44	24.03
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	1.2	251.22	1.04	1.82	120.59	35.17	301.46	1.25	2.18	144.71	42.2
综合人工工日		小计							814.78	170.05	97.43	391.13	114.06
7.6867工日		未计价材料费											5529.2
清单项目综合单价													7116.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯配电箱 LDAL1	只	1	5279.37	5279.37		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.84	3.77	3.17		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	C25粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.23273	426	99.14		

	电	kW·h	0.103632	0.76	0.08		
	水	m3	0.120899	4.57	0.55		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000558	5.15			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000065	381.61	0.02		
	圆钉	kg	0.077963	4.97	0.39		
	模板木材	m3	0.00448	1586.47	7.11		
	脱模剂	kg	0.101	17.15	1.73		
	草袋子	只	0.0901	0.86	0.08		
	组合钢模板	kg	0.413	4.29	1.77		
	钢管支撑	kg	0.1624	3.59	0.58		
	零星卡具	kg	0.8435	4.18	3.53		
	普通成材	m3	0.0021	1372.08	2.88		
	模板嵌缝料	kg	0.035	2.76	0.1		
	钢筋综合	t	0.003264	3447.35	11.25		
	电焊条J422	kg	0.143488	4.97	0.71		
	热镀锌角钢　50*50*5，L=2500	根	3.15	45.15	142.22		
	钢锯条	根	4.2	0.21	0.88		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.78	4.55	3.55		
	沥青清漆	kg	0.072	6	0.43		
	热镀锌扁钢40*4	m	12.6	8.54	107.6		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	5699.25	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.39	141.45	41.26	294.68	32.11	63.39	141.45	41.26
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0059	1549.72	4479.95	150.92	743.87	216.96	9.14	26.43	0.89	4.39	1.28
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0031	1054.64	2570.97	46.38	506.23	147.65	3.27	7.97	0.14	1.57	0.46
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	1095.62	4349.2	345.7	525.9	153.39	18.63	73.94	5.88	8.94	2.61
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.07	192.71	144.89		92.5	26.98	13.49	10.14		6.48	1.89

5-6	现浇构件　钢筋笼	t	0.0032	747.3	3739.74	194.08	358.7	104.62	2.39	11.97	0.62	1.15	0.33
4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.24	2.08	8.11	27.48	8.01	171.72	6.24	24.33	82.44	24.03
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	1.2	251.22	1.04	1.82	120.59	35.17	301.46	1.25	2.18	144.71	42.2
综合人工工日		小计							814.78	170.05	97.43	391.13	114.06
7.6867工日		未计价材料费							5529.2				
清单项目综合单价									7116.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯配电箱 LDAL2	只	1	5279.37	5279.37		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.84	3.77	3.17		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	C25粒径16砼42.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.23273	426	99.14		
	电	kW·h	0.103632	0.76	0.08		
	水	m3	0.120899	4.57	0.55		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.000558	5.15			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000065	381.61	0.02		
	圆钉	kg	0.077963	4.97	0.39		
	模板木材	m3	0.00448	1586.47	7.11		
	脱模剂	kg	0.101	17.15	1.73		
	草袋子	只	0.0901	0.86	0.08		
	组合钢模板	kg	0.413	4.29	1.77		
	钢管支撑	kg	0.1624	3.59	0.58		
	零星卡具	kg	0.8435	4.18	3.53		
	普通成材	m3	0.0021	1372.08	2.88		

	模板嵌缝料	kg	0.035	2.76	0.1		
	钢筋综合	t	0.003264	3447.35	11.25		
	电焊条J422	kg	0.143488	4.97	0.71		
	热镀锌角钢 50*50*5，L=2500	根	3.15	45.15	142.22		
	钢锯条	根	4.2	0.21	0.88		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.78	4.55	3.55		
	沥青清漆	kg	0.072	6	0.43		
	热镀锌扁钢40*4	m	12.6	8.54	107.6		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	5699.25	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6893.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1279	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径40mm以内	100m	0.01	1267.76	0.21		608.52	177.49	12.68			6.09	1.77
综合人工工日		小计							12.68			6.09	1.77
0.1196工日		未计价材料费											4.6
清单项目综合单价													25.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管PE40	m	1.06	4.34	4.6		
	锯条	根	0.01	0.19			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.6	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7224.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.44	8.67	124.66	36.36	2.6	0.34	0.09	1.25	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.25	0.36
0.0245工日		未计价材料费											14.6
清单项目综合单价													19.24

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯电缆YJV-3*6	m	1.01	14.46	14.6		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	14.94	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	331

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-866	热缩式电力电缆中间头制作、安装 1kV以下热缩式中间头 截面35mm2以下	个	1	24.35			11.69	3.41	24.35			11.69	3.41
综合人工工日		小计							24.35			11.69	3.41
0.2297工日		未计价材料费											13.07
清单项目综合单价													52.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热缩式电缆中间接头3*6	套	1.02	12.81	13.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.07	--	

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	319

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-206	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深1m以内	个	1	26.5			12.72	3.71	26.5			12.72	3.71
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	387.46	523.05	152.56	108.97	7.4	38.75	52.31	15.26
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	44.99	10.18	2.97	21.2	4.16	44.99	10.18	2.97

3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0025	1095.62	4349.2	345.7	525.9	153.39	2.74	10.87	0.86	1.31	0.38
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.02	192.71	144.89		92.5	26.98	3.85	2.9		1.85	0.54
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.08	8.11	27.48	8.01	57.24	2.08	8.11	27.48	8.01
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	120.59	35.17	25.12	0.1	0.18	12.06	3.52
综合人工工日		小计							245.62	27.51	92.89	117.91	34.39
2.3172工日		未计价材料费											657.7
清单项目综合单价													1176.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯 LED 50W H=4m	套	1.01	595.37	601.32		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	电焊条	kg	0.5	4.97	2.49		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.025375	426	10.81		
	草袋子	只	0.01325	0.86	0.01		
	水	m3	0.0094	4.57	0.04		
	电	kW·h	0.0117	0.76	0.01		
	组合钢模板	kg	0.118	4.29	0.51		
	钢管支撑	kg	0.0464	3.59	0.17		
	零星卡具	kg	0.241	4.18	1.01		
	普通成材	m3	0.0006	1372.08	0.82		
	圆钉	kg	0.0048	4.97	0.02		
	脱模剂	kg	0.02	17.15	0.34		
	模板嵌缝料	kg	0.01	2.76	0.03		
	热镀锌角钢 50*50*5，L=2500	根	1.05	45.15	47.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	热镀锌扁钢40*4	m	1.05	8.54	8.97		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	685.21	--	

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-206	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深1m以内	个	1	26.5			12.72	3.71	26.5			12.72	3.71
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	387.46	523.05	152.56	108.97	7.4	38.75	52.31	15.26
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	4.16	44.99	10.18	2.97	21.2	4.16	44.99	10.18	2.97
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0025	1095.62	4349.2	345.7	525.9	153.39	2.74	10.87	0.86	1.31	0.38
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.02	192.71	144.89		92.5	26.98	3.85	2.9		1.85	0.54
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.08	8.11	27.48	8.01	57.24	2.08	8.11	27.48	8.01
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	120.59	35.17	25.12	0.1	0.18	12.06	3.52
综合人工工日		小计							245.62	27.51	92.89	117.91	34.39
2.3172工日		未计价材料费											1176.58
清单项目综合单价													1694.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能庭院灯 LED 50W H=4m	套	1.01	1109.11	1120.2		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	电焊条	kg	0.5	4.97	2.49		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.025375	426	10.81		
	草袋子	只	0.01325	0.86	0.01		
	水	m3	0.0094	4.57	0.04		
	电	kW·h	0.0117	0.76	0.01		
	组合钢模板	kg	0.118	4.29	0.51		
	钢管支撑	kg	0.0464	3.59	0.17		
	零星卡具	kg	0.241	4.18	1.01		
	普通成材	m3	0.0006	1372.08	0.82		
	圆钉	kg	0.0048	4.97	0.02		
	脱模剂	kg	0.02	17.15	0.34		
	模板嵌缝料	kg	0.01	2.76	0.03		

	热镀锌角钢　50*50*5，L=2500	根	1.05	45.15	47.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.021	6	0.13		
	热镀锌扁钢40*4	m	1.05	8.54	8.97		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	1204.09	--	

项目编码	030412007003	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-206	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深1m以内	个	1	26.5			12.72	3.71	26.5			12.72	3.71
1-131	庭院灯 双火以内	10套	0.1	561.8			269.66	78.65	56.18			26.97	7.87
1-415	液压岩石破碎机 破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00025	171.72	2263.93	29368.96	82.43	24.04	0.04	0.57	7.34	0.02	0.01
综合人工工日		小计							82.72	0.57	7.34	39.71	11.59
0.7804工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000206	2744.16	0.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													106.38

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼道感应灯（吸顶灯）LED 15W	套	1.01	75.42	76.17		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	78.04	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.001496	447.96	2863.3	16.42	215.02	62.71	0.67	4.28	0.02	0.32	0.09
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.018576	1585.89	4034.94	73.59	761.23	222.02	29.46	74.95	1.37	14.14	4.12
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.01404	1954.83	1483.81	69.64	938.32	273.68	27.45	20.83	0.98	13.17	3.84
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	193.84	0.46	202.54	59.07	42.2	19.38	0.05	20.25	5.91
综合人工工日		小计							99.78	119.44	2.42	47.88	13.96
0.9412工日		未计价材料费											147.26
清单项目综合单价													430.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.026748	157	4.2		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.074313	314.35	23.36		
	机砖	百块	1.012206	41.77	42.28		
	沥青漆	kg	0.058069	10.29	0.6		
	水	m3	0.02127	4.57	0.1		
	铸铁爬梯	kg	1.575988	4.5	7.09		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.103115	381.61	39.35		
	钢纤维预制井盖、框600*500	套	1.01	145.8	147.26		
	其他材料费			--	2.46	--	
	材料费小计			--	266.7	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	218.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-766	砂滤层 厚度10cm内	10m3	0.1	364	2760.06		174.72	50.96	36.4	276.01		17.47	5.1
综合人工工日		小计							36.4	276.01		17.47	5.1
0.3434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									334.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.758	157	276.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	276.01		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			15239.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13367.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1871.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	668.38			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	4455.89			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	23170.62			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	267.35			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	534.71			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	27626.51			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					71962.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44558.89		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		44558.89		

暂列金额明细表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		44558.89	
合计			44558.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28417.12		28417.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007699.37	2.4	24184.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007699.37	0.42	4232.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1007699.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1036116.49	9	93250.48
合计					121667.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德室外路灯(007-1)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2011461.6	
1.1	人工费	492283.27	
1.2	材料费	1195612.74	
1.3	施工机具使用费	18478.58	
1.4	企业管理费	236256.31	
1.5	利润	68830.7	
2	措施项目费	106481.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	106481.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22717.84	
3	其他项目费	100573.08	
3.1	其中：暂列金额	100573.08	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43303.46	
5	税金	203563.78	
6	工程造价	2465383.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		视频监控系统						
1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：红外枪机 2、规格：200万像素，红外距离不低于50米	台	183	506.54	92696.82	
2	030507008002	监控摄像设备	1、名称：室内半球 2、规格：200万像素，红外距离不低于50米	台	1	509.67	509.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030507008003	监控摄像设备	1、名称：人脸识别摄像机 设备应采用双舱一体化设计，设备具有两个独立仓体和两个镜头，双通道采用高性能传感器，通道1（全景）采用不低于400万像素2/1.8英寸CMOS图像传感器，通道2（细节）采用超不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； *应支持内置CPU/GPU/NPU一体化芯片； 应支持两路通道均支持独立电动云台控制,全景通道支持水平旋转范围0°~355°，垂直旋转范围-5°~30°;细节通道支持垂直旋转范围-5°~30°； *应支持云台转动限位功能，当摄像机云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示； 应支持全景通道中心水平分辨力检验不小于1500TVL，细节通道中心水平分辨力检验不小于2000TVL； 应支持最低照度要求：彩色不大于0.00021x(AGCON,RJ45输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白不大于0.00011x(AGCON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； *应支持两通道的补光灯均支持分区补光功能,每颗补光灯可以独立控制,可对画面不少于5个不同区域补光强度进行手动控制； *应支持流光检测功能，可通过IE浏览器设置流光检测功能开启/关闭,在环境亮度低于50lx时,开启流光功能后,可提高静态物体和运动速度较慢目标的清晰度； 应支持视频结构化，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 应支持人脸检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 应支持智能行为分析功能，在布防时间内开启智能行为分析功能，可对人、机动车、人和机动车进行检测;可对人员及机动车的正面、侧面、背面进行检测;可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测;可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测;可对目标的像素值进行设置,摄像机只	台	8	4722.05	37776.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			对在像素值范围内的目标人员或车辆进行检测;样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式; 应支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节人脸及人体区域的亮度; *应支持在混合抓拍模式下,支持抓拍人体图片时并同时输出该人员的人脸图片,抓拍车辆图片时同时显示出该车辆的颜色、车牌号码、车型、车标信息; 应支持全程优选抓拍功能，可通过IE浏览器开启或关闭全程优选抓图功能,开启该功能后,摄像机可在目标进入监控区域到离开监控区域时,选取1帧人脸图像进行保存; 应支持开启AI场景自适应功能后,摄像机可根据雨、雪、雾天气、背光场景自动调整成像参数; 应支持内置不低于2个mic和1个扬声器; *应支持视频内容保护功能,可对视频图像码流进行随机混淆处理,下载的视频数据只有具有解码秘钥的用户才能进行正常播放; *应支持水平度检测功能，摄像机机身外壳内嵌水平仪,可检测摄像机的水平程度; 应支持DC12V（±30%）供电方式; 应支持在温度30℃～+60℃，湿度不大于95%环境下正常工作; 应支持IP67防护等级。 应支持符合GB/35114A标准; 以上带*需公安部检测报告体现					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030507008004	监控摄像设备	1、名称：微卡口摄像机 应采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器； 支持标配3500K暖光下挂补光灯，灯珠不低于3颗； 应支持内置机芯镜头，焦距不低于10-30mm； 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 支持输出最大视频分辨率不低于3840×2160； 应支持最低照度要求：彩色不大于0.00011x，黑白不大于0.000041x； 支持自动聚焦和自动光圈功能； 支持灰度鉴别等级不低于12 级； 支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍； 应支持支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取； ★应支持图形化展示，支持图形化展示人脸信息，可根据识别的不同信息展示不同图形，包括性别、年龄、表情、是否戴口罩等。 支持车型识别功能，车头车尾均支持16种普通车型：客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车；车头车尾均支持14种特种车型：普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车。白天和晚上识别准确率≥99%； 支持对非机动车（包括摩托车、自行车、电动二轮车、三轮车）检测抓拍，白天和晚上识别准确率≥99%； ★支持事件检测的业务类型设置，并可配置不少于15 种事件，包括交通区域入侵、交通火焰检测、烟雾报警、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通抛洒物、交通道路施工、交通路障、交通事故等； 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，可在抓拍图片上叠加OSD，白天和晚上白天识别准确率≥99%； 支持IP地址获取功能，摄像机接入网络时，可自动获取IP地址，并可根据IP地址搜索到设备； ★支持实时图像中的多目标框显示功能，检测区域	台	4	4656.86	18627.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内支持同时对不少于80个机动车、行人、非机动车进行检测和目标框跟踪； 支持姿态异常功能，内置陀螺仪，可实现设备姿态异常检测并输出报警； 支持流量检测功能，可按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计； 支持在温度-40℃~+65℃，湿度10%~90%范围内正常工作； 支持IP66防护等级； 应支持GB/35114A（公共安全视频监控联网信息安全技术要求）接入标准；					
5	030507008005	监控摄像设备	1、名称：热成像防火摄像机 2、规格：采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高，图像质量好采用不低于像素不低于192×144非制冷氧化钒焦平面探测器，支持可见光像素不低于2336×1752；支持火点探测报警、吸烟等多种智能功能	台	2	5544.15	11088.3	
6	030507008006	监控摄像设备	1、名称：枪机支架	台	183	168.84	30897.72	
7	040801028001	小电器	1、名称：摄像机电源 2、规格：12V3A	台	198	58.56	11594.88	
8	031102006001	避雷器	1、名称：网络电源二合一防雷器	个	197	171.49	33783.53	
9	030507014001	显示设备	1、名称：46寸窄边液晶拼接屏 2、规格：1.屏幕尺寸46寸，LED光源； 2.分辨率不低于1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 3.亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；	台	4	3356.81	13427.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030501010001	收发器	1、名称：4路高清解码器 2、规格：支持4路HDMI信号输出接口 支持4路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p@30fps /144路D1@30fps同时解码 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率	台	1	7837.8	7837.8	
11	030506007001	视频系统设备	1、名称：128路网络硬盘录像机 2、规格：主处理器应采用工业级微控制器； 操作系统应采用嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：4路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持4路视频流，最多同时处理16张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理32个事件/秒）； 结构化后智能性能（1080P）（路数）：4路； 接入路数应不少于128路；	台	2	8355.27	16710.54	
12	040801028002	小电器	1、名称：监控硬盘 2、规格：8T	台	20	1020.38	20407.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030501013001	网络服务器	1、名称：平台管理服务器（含平台管理软件） 2、规格：软件参数按设计清单	台	1	37829.67	37829.67	
14	030507013002	录像设备	1、名称：数据存储节点（满配8T硬盘） 2、详见工程量清单总说明	台	1	98533.62	98533.62	
15	030504005005	基础应用软件	1、名称：云存储系统软件 2、应支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 应支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 应支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 硬件规格要求： 主处理器：不低于1颗国产高性能8核处理器； 操作系统：国产操作系统； 高速缓存：不低于16GB DDR4 ECC内存； 电源：不低于1+1冗余电源； 网络接口：不低于8个千兆数据电口； 安全加密硬盘：内置不少于1块 M.2 512GB 企业级固态硬盘，标配36块3.5″ 8T SATA硬盘； 功耗：整体功耗不大于600W（含硬盘）；	套	1	26713.11	26713.11	
16	030504001002	服务器	1、名称：视频安全网关 2、解决安全接入社会资源到视频专网的特种设备，外部资源安全接入网关不需要配置专用的接入软件，即插即用，不会对现在的网络拓扑产生影响，兼顾防火墙的部分安全功能，对局域网进行保护的同时全面接入社会面视频资源，支持设备工作状态实时上报，减少设备被攻击带来的安全隐患	台	1	4793.1	4793.1	
17	030501001001	输入设备	1、名称：管理电脑 2、规格：CPU：KX-U6780A； 内存：8GB； 硬盘：1个256G SSD 显示器：21.5寸； 显卡：2G N1010 ；	台	1	5851.1	5851.1	
18	030701011001	工作台	1、规格：2联	台	1	2211.27	2211.27	
19	030501012001	交换机	1、名称：核心交换机 2、规格：不低于37个光口	台	1	15231.45	15231.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030501012002	交换机	1、名称：8口接入交换机（每台配2个光模块） 2、规格：提供8个千兆电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式，桌面式可壁挂 供电方式：12 VDC, 1 A 浪涌防护：网口6 KV	台	21	1152.32	24198.72	
21	030501012003	交换机	1、名称：16口接入交换机（每台配2个光模块） 2、规格：提供16个千兆电口和2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 供电方式：110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A 浪涌防护：网口6 KV	台	9	1862.15	16759.35	
22	030501012004	交换机	1、名称：24口接入交换机（每台配2个光模块） 2、规格：提供24个千兆电口和2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 供电方式：110-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A 浪涌防护：网口6 KV	台	1	2394.53	2394.53	
23	030502005001	双绞线缆	1、规格：超五类网线	m	12500	3.29	41125	
24	030502019001	双绞线缆测试	1、测试内容：按规范要求	链路	198	23.25	4603.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030502009001	跳线	1、规格：超五类跳线	条	198	16.94	3354.12	
26	030502007001	光缆	1、规格：6芯单模光缆 2、敷设方式：含光缆测试	m	11500	4.47	51405	
27	030502014002	光纤连接	1、名称：8口光纤盒（含LC耦合器） 2、方法：含光纤熔接	芯	30	270	8100	
28	030502010001	配线架	1、名称：24口光纤配线架，含LC耦合器	块	4	730.03	2920.12	
29	030502016001	布放尾纤	1、规格：1米单模LC尾纤	根	360	47.75	17190	
30	030502009002	跳线	1、规格：2米单模双芯跳线	条	60	86.76	5205.6	
31	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：RVV2*1.0	m	12500	3.34	41750	
32	030408001001	电力电缆	1、型号：ZR-YJV3*4	m	11500	13.84	159160	
33	040802001001	电杆组立	1、名称：室外立杆（金属立杆），含基础 2、规格：3.5米	根	106	743.08	78766.48	
34	030411005001	接线箱	1、名称：CCTV箱 2、材质：室外防水	个	106	262.75	27851.5	
35	030502001001	机柜、机架	1、名称：室外防水机柜 2、规格：定制，600*400*200	台	26	852.02	22152.52	
36	030502001002	机柜、机架	1、名称：机柜 2、规格：1000*600*600	台	4	1295.66	5182.64	
37	030411001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN25 3、配置形式：明配	m	9000	16.21	145890	
38	030411001002	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN50 3、配置形式：埋地敷设，含挖填土	m	15000	26.9	403500	
39	040205001001	人（手）孔井	1、名称：手井 2、规格尺寸：500*500*500	座	134	587.46	78719.64	
40	030507019001	安全防范系统工程试运行	1、名称：监控系统调试及试运行	系统	1	6234.5	6234.5	
41	030507008007	监控摄像设备	1、名称：原摄像机及监控立杆等设备拆除（约150台摄像机）	项	1	23176.55	23176.55	
		分部小计					1656161.03	
		停车场管理系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030507016001	停车场管理设备	1、名称：车牌识别一体机 2、规格：1.显示屏尺寸：304.0mm×152.0mm×15.0mm（高×宽×厚）； 2.补光灯数量应不少于3颗（上部）+8颗（下部）（亮度可调）； 3.应采用不小于1/3英寸CMOS传感器； 4.图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 5.★最低照度试验：黑白：≤0.00011x(AGC ON，黑白模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。最低照度试验：彩色：≤0.00021x(AGC ON，彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩； 6.视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 7.抓拍距离：2.5m～6m； 8.★应支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。 9.★应支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。 10.除雾功能：支持自动除雾； 11.供电方式：AC110－230V； 12.镜头类型：变焦； 13.镜头焦距：2.7mm～13.5mm	套	9	7420.02	66780.18	
43	030507016002	停车场管理设备	1、名称：3米广告杆道闸 2、规格：杆件类型：广告杆； 支持杆长：3米； 起杆速度：6s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 供电方式：AC220V±10%； 工作温度：－35℃～+80℃； 防护等级：应不低于IP54；	台(套)	6	5777.57	34665.42	
44	030504005001	基础应用软件	1、名称：停车场管理软件	套	1	1891.93	1891.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030507016004	停车场管理设备	1、名称：停车管理终端 2、规格：操作系统：Windows10，64bit；内存：8GB，预留1个DDR内存条卡槽； 设备性能：单台最大支持6车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联，最大支持20车道； 车场管理：支持1个母车场+1个子停车场； 车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 监控中心：2/4/6车道监控，岗亭收费、异常放行； 云平台接入：支持接入云平台实现电子支付； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌； 系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动； 供电方式：DC12V，5A适配器； 功耗：＜35W	台(套)	4	7004.38	28017.52	
46	030501001002	输入设备	1、名称：管理电脑 2、规格：CPU：KX-U6780A； 内存：8GB； 硬盘：1个256G SSD 显示器：21.5寸； 显卡：2G N1010 ；	台	4	5851.1	23404.4	
47	030411001003	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN25 3、配置形式：明配	m	200	16.21	3242	
48	030502005002	双绞线缆	1、规格：超五类网线	m	200	3.29	658	
49	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：RVV3*1.5	m	200	5.8	1160	
50	030507016005	停车场管理设备	1、名称：安全岛 2、规格：现场施工，满足业主及规范要求	座	4	1330.93	5323.72	
51	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：出入口道闸系统调试	系统	1	2151.2	2151.2	
52	030507016006	停车场管理设备	1、名称：原道闸设备拆除，共11套道闸。	项	1	6189.7	6189.7	
		分部小计					173484.07	
		人行通道管理系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030504005002	基础应用软件	1、名称：门禁管理软件	套	1	1891.93	1891.93	
54	030503005001	第三方通信设备接口	1、名称：人脸采集仪	台(套)	1	2173.86	2173.86	
55	040801028003	小电器	1、名称：门禁电源 2、规格：输入电压：AC220V50Hz,输出电压：DC13.8V±5%, 最大输出电流：3A	台	6	80.74	484.44	
56	030507006001	出入口控制设备	1、名称：单门电磁锁 2、规格：全天候防水防腐蚀（线路板是在锁体内），可防水防尘房腐蚀；全数通过绝缘、耐高压、拉力、电流测试，质量确保。安装快捷，并可具备监控功能以供选择。 磁体类型：门信号＋锁信号监控 磁体尺寸：241m x 47 mm x 27.5mm 技术指标： 吸力：280kg 电压：12VDC 电流：12V DC 280mA; 具有CE认证（防过载，防辐射）；公安部型式检测报告。	台	6	337.25	2023.5	
57	030904003001	按钮	1、名称：出门开关	个	3	29.45	88.35	
58	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒	个	3	7.96	23.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：人脸识别一体机 2、规格：1.主处理器应采用高性能嵌入式处理器； 2.显示屏应采用不小于7英寸显示屏； 3.屏幕类型应为电容触摸屏； 4.应支持图文、视频广告播放； 5.摄像头应采用不低于2MP CMOS高清双摄像头； 6.外壳材料应采用钢化玻璃/PC； 7.应支持远程验证； 8.应支持实时监控； 9.应支持多重认证； 10.应支持WEB配置； 11.★设备应支持至少 5 段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放 12.★设备应支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能；，设备应支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像；设备应支持 H.264、H.265 视频编码设置功能 13.人脸识别准确率应不低于99.90%； 14.人脸识别速度：0.2s； 15.用户容量应不少于20000； 16.人脸容量应不少于20000； 17.卡片容量应不少于50000张； 18.密码容量应不少于20000个； 19.存储记录数量应不少于300000条开门记录； 20.★硬件接口应不少于以下要求：1.RS-485 接口：1 个;RS-232 接口：1 个;韦根接口：1 个;USB 接口：1 个;IO 输入：4 个（包含 2 路报警输入、1 路门磁、1 路开门按钮输入）;IO 输出：1 个;门锁控制接口：1 个;LAN 接口：1 个;麦克输入：1 个 21.应支持防反潜； 22.应支持防拆报警； 23.应支持胁迫报警； 24.应支持门超时报警； 25.应支持非法闯入报警； 26.应支持非法卡超次报警； 27.供电方式：DC 12V 2A； 28.读卡类型：IC卡	台	5	2230.5	11152.5	
60	040802001002	电杆组立	1、名称：人脸识别一体机安装立柱（含遮阳罩） 2、规格：根据设备安装要求	根	4	1040.19	4160.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	040801028004	小电器	1、名称：人脸识别一体机电源 2、规格：输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（OT7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm；	个（套、台）	4	138.41	553.64	
62	010805001001	电子感应门	1、名称：电动平开门 2、钢管烤漆，带防撞功能 电源：AC220V，50HZ， 额定电流：1A 待机功率：6W 电锁输出24V 500MA 电机：直流无刷电机 开闭时间：3-8秒 开门角度：90度 水平推力：180KG 通道门尺寸;1650*200*1630MM（可定制） 广告画面：755*1155MM 开门停止时间：0-30秒（可调）	樘	6	4077.98	24467.88	
63	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：防撞雷达	台	6	2802.14	16812.84	
64	030507006002	出入口控制设备	1、名称：双门电磁锁	台	1	679.93	679.93	
65	030904003002	按钮	1、名称：出门开关	个	1	29.45	29.45	
66	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒	个	1	7.96	7.96	
67	030502005003	双绞线缆	1、规格：超五类网线	m	300	3.29	987	
68	030411004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：RVVP6*0.75	m	300	8.36	2508	
69	030411004004	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：RVV4*1.0	m	300	5.42	1626	
70	030411004005	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：RVV2*1.0	m	300	3.34	1002	
71	030411001004	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN25 3、配置形式：明配	m	600	16.21	9726	
72	030507016007	停车场管理设备	1、名称：原人行通道门设备拆除，共6套	项	1	1992.12	1992.12	
		分部小计					82392.04	
		信息发布系统						
73	030501001003	输入设备	1、名称：后台编辑管理电脑 2、规格：CPU：KX-U6780A； 内存：8GB； 硬盘：1个256G SSD 显示器：21.5寸； 显卡：2G N1010 ；	台	1	5851.1	5851.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030507014002	显示设备	1、名称：室外LED屏，含外部边框，配套线缆 2、规格：1、像素间距：4mm 2、像素组成：1R1G1B 3、LED类型：SMD1921 4、模组分辨率(W×H)：80X40 5、模组尺寸(长×宽×厚)：320×160 6、像素点密度（点/㎡）：62500 7、显示单元亮度≥5500nit，亮度调试0-100%无极可调 8、调节精度0.01mm； 9、投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1 10、画面刷新率≥3840Hz 11、亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12、灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13、屏体色温800-11000K可调； 14、屏体峰值功耗≤710W/㎡，平均功耗≤350W/㎡； 15、屏体失控点/失控率<1/10000,无连续失控点； 16、箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 17、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 18、屏体防护等级符合IP65； 19、平均无故障时间≥100000小时； 20、产品应通过盐雾试验，高低温试验，温度试验，湿度试验，EMC试验，并通过防蓝光检测，抗电强度检测； 21、外观尺寸：2.56m*1.28m	台	1	30466.12	30466.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030505011001	播控设备安装、调试	1、名称：发送盒 2、规格：1.设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.2GHz 2.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 3.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 4.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 5.支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 6.支持高清播放，支持1080P视频解码播放 7.支持1080P@60Hz 视频硬解码播放 8.自适应 LED 大屏尺寸，自定义分辨率 9.使用环境温度-40—80摄氏度 10.支持WiFi功能，热点AP功能 11.支持4G模块 12.支持千兆以太网通信 13.支持网页自动浏览刷新等。 14.操作系统为Android5.1及以上版本	台	1	2831.46	2831.46	
76	030504005003	基础应用软件	1、名称：管理软件 2、1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示；	套	1	1891.93	1891.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030404017001	配电箱	1、规格：1、额定功率：10KW，输出路数：3路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。	台	1	3135.12	3135.12	
78	030412005001	荧光灯	1、名称：嵌入式节能格栅灯盘 2、规格：600*1200格栅灯，3*36W	套	2	254.56	509.12	
79	030412001001	普通灯具	1、名称：应急照明灯	套	2	104	208	
80	030404034001	照明开关	1、名称：双联单控开关	个	1	20.85	20.85	
81	030404035001	插座	1、规格：二三插座	个	12	21.76	261.12	
82	030404035002	插座	1、规格：三相空调插座	个	1	37.96	37.96	
83	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒	个	18	7.96	143.28	
84	030404031001	小电器	1、名称：二级防浪涌保护器 2、规格：80/4P	个(套、台)	1	907.67	907.67	
85	030404031002	小电器	1、名称：三级防浪涌保护器 2、规格：40/2P	个(套、台)	1	375.3	375.3	
86	030409002001	接地母线	1、材质：紫铜排 2、规格：30*3	m	35	92	3220	
87	030411004006	配线	1、配线形式：接地线 2、型号：BVR6	m	50	5.79	289.5	
88	031101007001	不间断电源设备	1、名称：UPS主机 2、容量：10KVA	套	1	10302.48	10302.48	
89	030405001001	蓄电池	1、容量(A·h)：12V100AH	个	16	825.95	13215.2	
90	030502001004	机柜、机架	1、名称：电池柜及电池连接线 2、规格：定制	台	1	1073.84	1073.84	
91	030404017002	配电箱	1、名称：UPS配电柜 2、规格：定制，含元器件	台	1	4377.33	4377.33	
92	030404017003	配电箱	1、名称：配电柜 2、规格：定制，含元器件	台	1	4377.33	4377.33	
93	030408001002	电力电缆	1、规格：ZR-YJV-5*10	m	10	46.63	466.3	
94	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：ZR-YJV-5*10	个	2	48.58	97.16	
95	030411004007	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：ZR-BV4mm2	m	100	4.04	404	
96	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：ZR-BV2.5mm2	m	200	2.85	570	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030701003001	空调器	1、名称：柜式空调 2、规格：3P 3、安装形式：含室内外机，冷媒管、冷凝水管，充氟、室外机支架等一切安装	台(组)	1	7098.33	7098.33	
98	030502001005	机柜、机架	1、名称：服务器机柜（每个机柜含2个PDU） 2、规格：600*1000*2000mm	台	2	3646.98	7293.96	
		分部小计					99424.46	
		分部分项合计					2011461.6	
		单价措施合计						
合计							2011461.6	

综合单价分析表

工程名称：海德智能化(007-2)

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	170.24	0.26	9.55	81.72	23.83	170.24	0.26	9.55	81.72	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.26	9.55	81.72	23.83
1.52工日		未计价材料费											220.94
清单项目综合单价													506.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外枪机200万像素	台	1	220.94	220.94		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	221.2	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	127.68	0.53	13.03	61.29	17.88	127.68	0.53	13.03	61.29	17.88
综合人工工日		小计							127.68	0.53	13.03	61.29	17.88
1.14工日		未计价材料费											289.26
清单项目综合单价													509.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内半球200万像素	台	1	289.26	289.26		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	289.79	--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	170.24	0.26	9.55	81.72	23.83	170.24	0.26	9.55	81.72	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.26	9.55	81.72	23.83
1.52工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									4722.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人脸识别摄像机800万像素			台	1	4436.45	4436.45						
	脱脂棉			kg	0.02	12.86	0.26						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	4436.71		--				

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	127.68	0.53	13.03	61.29	17.88	127.68	0.53	13.03	61.29	17.88
综合人工工日		小计							127.68	0.53	13.03	61.29	17.88
1.14工日		未计价材料费							4436.45				
清单项目综合单价									4656.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	微卡口摄像机400万像素			台	1	4436.45	4436.45						
	酒精			kg	0.03	9	0.27						
	脱脂棉			kg	0.02	12.86	0.26						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	4436.98		--				

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	127.68	0.53	13.03	61.29	17.88	127.68	0.53	13.03	61.29	17.88

综合人工工日	小计			127.68	0.53	13.03	61.29	17.88
1.14工日	未计价材料费							5323.74
清单项目综合单价								5544.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热成像防火摄像机	台	1	5323.74	5323.74			
	酒精	kg	0.03	9	0.27			
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	5324.27		--	

项目编码	030507008006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		40.86	11.92	85.12	4.32		40.86	11.92
综合人工工日		小计							85.12	4.32		40.86	11.92
0.76工日		未计价材料费											26.62
清单项目综合单价													168.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	摄像机支架	个	1	26.62	26.62			
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22			
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	30.94		--	

项目编码	040801028001	项目名称	小电器	计量单位	台	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-549	背景音乐系统设备安装 直流电源单元	台	1	16.8		0.29	8.06	2.35	16.8		0.29	8.06	2.35
综合人工工日		小计							16.8		0.29	8.06	2.35
0.15工日		未计价材料费											31.06
清单项目综合单价													58.56

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	摄像机电源12V3A	台	1	31.06	31.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.06	--	

项目编码	031102006001	项目名称	避雷器	计量单位	个	工程量	197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-625	电子设备防雷接地装置安装 电视摄像头避雷器 雷电通流 8/20μs 1kA	个	1	25.76	14.12	0.29	12.36	3.61	25.76	14.12	0.29	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	14.12	0.29	12.36	3.61
0.23工日		未计价材料费											115.35
清单项目综合单价													171.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络电源二合一防雷器	个	1	115.35	115.35		
	钢线卡子φ10～20	个	5.05	2.62	13.23		
	膨胀螺栓M8	套	2.04	0.3	0.61		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129.47	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-799	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm	台	1	153.44	1.44	1.29	73.65	21.48	153.44	1.44	1.29	73.65	21.48
综合人工工日		小计							153.44	1.44	1.29	73.65	21.48
1.37工日		未计价材料费											3105.51
清单项目综合单价													3356.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	46寸窄边液晶拼接屏	台	1	3105.51	3105.51		
	酒精	kg	0.1	9	0.9		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3106.95	--	

项目编码	030501010001	项目名称	收发器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-365	卫星地面接收机设备安装、调试解码器(解压器)	台	1	68.32	0.28	184.89	32.79	9.56	68.32	0.28	184.89	32.79	9.56
综合人工工日		小计							68.32	0.28	184.89	32.79	9.56
0.61工日		未计价材料费							7541.96				
清单项目综合单价									7837.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4路高清解码器	台	1	7541.96	7541.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7542.24	--	

项目编码	030506007001	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-778	楼宇安全防范系统 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备 ≤128路	台	1	936.32	1.17	182.6	449.43	131.08	936.32	1.17	182.6	449.43	131.08
综合人工工日		小计							936.32	1.17	182.6	449.43	131.08
8.36工日		未计价材料费							6654.67				
清单项目综合单价									8355.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	128路网络硬盘录像机	台	1	6654.67	6654.67		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	脱脂棉	kg	0.05	12.86	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6655.84	--	

项目编码	040801028002	项目名称	小电器	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-468	辅助存储装置安装调试 硬盘(容量)G级	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							1020.38				
清单项目综合单价									1020.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	监控硬盘8T		块	1	1020.38	1020.38							
	其他材料费				--			--					
	材料费小计				--	1020.38		--					

项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	网络终端设备安装、调试 服务器 企业级	台	1	340.48	10.46	1.46	163.43	47.67	340.48	10.46	1.46	163.43	47.67
综合人工工日		小计							340.48	10.46	1.46	163.43	47.67
3.04工日		未计价材料费							37266.17				
清单项目综合单价									37829.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	平台管理服务器（含平台管理软件）		台	1	37266.17	37266.17							
	软盘3.5″		片	3	2.14	6.42							
	光盘		张	1	2.06	2.06							
	多功能上光清洁剂		盒	0.1	17.15	1.72							
	脱脂棉		kg	0.02	12.86	0.26							
	其他材料费				--			--					
	材料费小计				--	37276.63		--					

项目编码	030507013002	项目名称	录像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	510.72		104.38	245.15	71.5	510.72		104.38	245.15	71.5
综合人工工日		小计							510.72		104.38	245.15	71.5

4.56工日	未计价材料费						97601.87
清单项目综合单价							98533.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据存储节点（满配8T硬盘）	台	1	97601.87	97601.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	97601.87	--	

项目编码	030504005005	项目名称	基础应用软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	输入设备安装 微机 系统软件	台	1	51.52	10.96		24.73	7.21	51.52	10.96		24.73	7.21
综合人工工日		小计							51.52	10.96		24.73	7.21
0.46工日		未计价材料费											26618.69
清单项目综合单价													26713.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	云存储系统软件	台	1	26618.69	26618.69		
	软盘3.5″	片	5	2.14	10.7		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26629.65	--	

项目编码	030504001002	项目名称	服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	网络终端设备安装、调试 服务器 工作组级	台	1	212.8	10.46	1.46	102.14	29.79	212.8	10.46	1.46	102.14	29.79
综合人工工日		小计							212.8	10.46	1.46	102.14	29.79
1.9工日		未计价材料费											4436.45
清单项目综合单价													4793.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频安全网关	台	1	4436.45	4436.45		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		

	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4446.91	--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.52	0.26		24.73	7.21	51.52	0.26		24.73	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.26		24.73	7.21
0.46工日		未计价材料费							5767.38				
清单项目综合单价									5851.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理电脑	台	1	5767.38	5767.38		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5767.64	--	

项目编码	030701011001	项目名称	工作台	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	净化工作台安装	台	1	652.96			313.42	91.41	652.96			313.42	91.41
综合人工工日		小计							652.96			313.42	91.41
6.16工日		未计价材料费							1153.48				
清单项目综合单价									2211.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工作台2联	台	1	1153.48	1153.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1153.48	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-42	局域网交换机设备安装、调试 企业级交换机 二层交换机	台	1	153.44	1.98	784.26	73.65	21.48	153.44	1.98	784.26	73.65	21.48
综合人工工日		小计							153.44	1.98	784.26	73.65	21.48
1.37工日		未计价材料费							14196.64				
清单项目综合单价									15231.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	核心交换机			台	1			14196.64	14196.64				
	多功能上光清洁剂			盒	0.1			17.15	1.72				
	脱脂棉			kg	0.02			12.86	0.26				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	14198.62			--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.2	61.29	17.88	127.68	1.98	56.2	61.29	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.2	61.29	17.88
1.14工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1152.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口接入交换机（每台配2个光模块）			台	1			887.29	887.29				
	多功能上光清洁剂			盒	0.1			17.15	1.72				
	脱脂棉			kg	0.02			12.86	0.26				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	889.27			--	

项目编码	030501012003	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.2	61.29	17.88	127.68	1.98	56.2	61.29	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.2	61.29	17.88
1.14工日		未计价材料费							1597.12				
清单项目综合单价									1862.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16口接入交换机（每台配2个光模块）	台	1	1597.12	1597.12		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1599.1	--	

项目编码	030501012004	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.2	61.29	17.88	127.68	1.98	56.2	61.29	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.2	61.29	17.88
1.14工日		未计价材料费											2129.5
清单项目综合单价													2394.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口接入交换机（每台配2个光模块）	台	1	2129.5	2129.5		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2131.48	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	12500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	48.38	14.11	1.01	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													3.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类网线	m	1.02	1.62	1.65		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	030502019001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-94	双绞线缆测试 五类	链路	1	13.44		1.48	6.45	1.88	13.44		1.48	6.45	1.88
综合人工工日		小计							13.44		1.48	6.45	1.88
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.24			1.08	0.31	2.24			1.08	0.31
综合人工工日		小计							2.24			1.08	0.31
0.02工日		未计价材料费							13.31				
清单项目综合单价									16.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类跳线	条	1	13.31	13.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.31	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	11500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-96	管/暗槽内穿放光缆 12芯以下	100m	0.01	144.48			69.35	20.23	1.44			0.69	0.2
综合人工工日		小计							1.44			0.69	0.2
0.0129工日		未计价材料费							2.14				
清单项目综合单价									4.47				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6芯单模光缆	m	1.02	2.1	2.14		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.14	--	

项目编码	030502014002	项目名称	光纤连接	计量单位	芯	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-109	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	42.56		57.66	20.43	5.96	42.56		57.66	20.43	5.96
综合人工工日		小计							42.56		57.66	20.43	5.96
0.38工日		未计价材料费							143.39				
清单项目综合单价									270				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口光纤盒（含LC耦合器）	套	1.01	141.97	143.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	143.39	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	203.84	0.53		97.84	28.54	203.84	0.53		97.84	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		97.84	28.54
1.82工日		未计价材料费							399.28				
清单项目综合单价									730.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口光纤配线架，含LC耦合器	块	1	399.28	399.28		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.81	--	

项目编码	030502016001	项目名称	布放尾纤	计量单位	根	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-115	布放尾纤 光纤配线架架内跳线	根	1	12.32		5.18	5.91	1.72	12.32		5.18	5.91	1.72
综合人工工日		小计							12.32		5.18	5.91	1.72

0.11工日	未计价材料费						22.62
清单项目综合单价							47.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1米单模LC尾纤	根	1.02	22.18	22.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.62	--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-113	布放尾纤 终端盒至光纤配线架	根	1	33.6		5.18	16.13	4.7	33.6		5.18	16.13	4.7
综合人工工日		小计							33.6		5.18	16.13	4.7
0.3工日		未计价材料费											27.15
清单项目综合单价													86.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2米单模双芯跳线	根	1.02	26.62	27.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.15	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费											2.12
清单项目综合单价													3.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*1.0	m	1.08	1.96	2.12		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	2.26	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.67	97.18	28.34	2.02	0.34	0.09	0.97	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.97	0.28
0.0191工日		未计价材料费							10.14				
清单项目综合单价									13.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZR-YJV3*4	m	1.01	10.04	10.14		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.48	--	

项目编码	040802001001	项目名称	电杆组立	计量单位	根	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-206	人工挖电杆坑 一、二类土 坑深1m以内	个	1	26.5			12.72	3.71	26.5			12.72	3.71
8-202	C25无筋混凝土基础	m3	0.2	117.87	18.69	34.62	56.58	16.5	23.57	3.74	6.92	11.32	3.3
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	18.66	4.67	39.61	8.96	2.61	18.66	4.67	39.61	8.96	2.61
8-142	立金属杆 单杆式5m以内	根	1	31.8	19.38		15.26	4.45	31.8	19.38		15.26	4.45

综合人工工日	小计	100.53	27.79	46.53	48.26	14.07
0.9485工日	未计价材料费					505.9
清单项目综合单价						743.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.2	396	79.2		
	组合钢模板	kg	0.208	3.73	0.78		
	模板木材	m3	0.001	1730.06	1.73		
	圆钉	kg	0.022	7.26	0.16		
	零星卡具	kg	0.05	4.35	0.22		
	钢支撑	kg	0.182	4.1	0.75		
	立杆预埋件4-M12*1000mm	个	1	159.71	159.71		
	电焊条	kg	0.440161	6.87	3.02		
	氧气	m3	0.088032	2.83	0.25		
	乙炔气	m3	0.044016	14.05	0.62		
	监控立杆3.5m	根	1.003	266.19	266.99		
	红丹防锈漆	kg	0.2	15.19	3.04		
	钢垫板 δ2.5～5	kg	0.5	3.77	1.89		
	弹簧垫圈M2～38	十个	0.612	0.3	0.18		
	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.4	23.72	9.49		
	精制六角带帽螺栓M16×60	套	6.12	0.69	4.22		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	533.69	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		371.42	108.33	77.38	4.31		37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费											133.09
清单项目综合单价													262.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CCTV箱	个	1	133.09	133.09		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	137.4	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	221.76	4.76		106.44	31.05	221.76	4.76		106.44	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		106.44	31.05
1.98工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价									852.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外防水机柜600*400*200	个	1	488.01	488.01		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.77	--	

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	221.76	4.76		106.44	31.05	221.76	4.76		106.44	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		106.44	31.05
1.98工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1295.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜1000*600*600	个	1	931.65	931.65		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	936.41	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1244	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	766.38	155.81	11.02	367.86	107.29	7.66	1.56	0.11	3.68	1.07
综合人工工日		小计							7.66	1.56	0.11	3.68	1.07
0.0723工日		未计价材料费											2.13
清单项目综合单价													16.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN25	m	1.1	1.94	2.13		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	伸缩接头FSE25	个	0.021	0.81	0.02		
	塑料管直角弯头FBN25	个	0.021	2.54	0.05		
	T形接头FTE25	个	0.0315	3.31	0.1		
	管码FSA25	个	0.84	0.85	0.71		
	管卡FCL25	个	0.42	0.59	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2436	0.86	0.21		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.27	0.07		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0163	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0012	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.69	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1280	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1333.48	0.21		640.07	186.69	13.33			6.4	1.87
综合人工工日		小计							13.33			6.4	1.87
0.1258工日		未计价材料费											5.3
清单项目综合单价													26.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管D50	m	1.06	5	5.3		
	锯条	根	0.01	0.19			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	工井 JXG-56	座	1	103.14	420.37		49.51	14.44	103.14	420.37		49.51	14.44
综合人工工日		小计							103.14	420.37		49.51	14.44
0.973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													587.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	0.56	41.77	23.39		
	碎石5～40	t	0.058	60.23	3.49		
	中(粗)砂	t	0.048954	157	7.69		
	铸铁井盖井座	套	1	370.46	370.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	24.411	0.27	6.59		
	碎石5～16	t	0.062964	138	8.69		
	水	m3	0.01332	4.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.37	--	

项目编码	030507019001	项目名称	安全防范系统工程试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-813	楼宇安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	3830.4		29.25	1838.59	536.26	3830.4		29.25	1838.59	536.26
综合人工工日		小计							3830.4		29.25	1838.59	536.26
34.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6234.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030507008007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-747*0.5	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	150	85.12		4.78	40.86	11.92	12768		717	6129	1788
4-980*0.5	木杆9m以内	根	75	14.31			6.87	2	1073.25			515.25	150
6-303*0.5	非泵送现浇构件 C20条形基础 混凝土 无梁式	m3	0.15	24.38		14.91	11.7	3.41	3.66		2.24	1.76	0.51
21-4*0.5	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.12	140.45		4.83	67.42	19.66	16.85		0.58	8.09	2.36
综合人工工日		小计							13861.76		719.82	6654.1	1940.87
124.3185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23176.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-649	停车场管理系统 车辆检测识别设备安装、调试 车牌识别装置	套	1	306.88	0.56	1.46	147.3	42.96	306.88	0.56	1.46	147.3	42.96
综合人工工日		小计							306.88	0.56	1.46	147.3	42.96
2.74工日		未计价材料费											6920.86
清单项目综合单价													7420.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车牌识别一体机						套	1	6920.86	6920.86			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6921.42		--	

项目编码	030507016002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-656	停车场管理系统 出入口设备安装、调试 电动栏杆	套	1	357.28	4.5	48	171.49	50.02	357.28	4.5	48	171.49	50.02

综合人工工日	小计	357.28	4.5	48	171.49	50.02
3.19工日	未计价材料费	5146.28				
清单项目综合单价		5777.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米广告杆道闸	套	1	5146.28	5146.28		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5150.78	--	

项目编码	030504005001	项目名称	基础应用软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-5	输入设备安装 微机 应用软件	台	1	68.32	6.68		32.79	9.56	68.32	6.68		32.79	9.56
综合人工工日		小计							68.32	6.68		32.79	9.56
0.61工日		未计价材料费							1774.58				
清单项目综合单价									1891.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	停车场管理软件	台	1	1774.58	1774.58		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1781.26	--	

项目编码	030507016004	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-651	停车场管理系统出入口设备安装、调试 终端显示器	套	1	51.52	0.06		24.73	7.21	51.52	0.06		24.73	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.06		24.73	7.21
0.46工日		未计价材料费							6920.86				
清单项目综合单价									7004.38				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	停车管理终端	套	1	6920.86	6920.86		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6920.92	--	

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.52	0.26		24.73	7.21	51.52	0.26		24.73	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.26		24.73	7.21
0.46工日		未计价材料费											5767.38
清单项目综合单价													5851.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管理电脑	台	1	5767.38	5767.38		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5767.64	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1244	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	766.38	155.81	11.02	367.86	107.29	7.66	1.56	0.11	3.68	1.07
综合人工工日		小计							7.66	1.56	0.11	3.68	1.07
0.0723工日		未计价材料费											2.13
清单项目综合单价													16.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN25	m	1.1	1.94	2.13		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	伸缩接头FSE25	个	0.021	0.81	0.02		
	塑料管直角弯头FBN25	个	0.021	2.54	0.05		
	T形接头FTE25	个	0.0315	3.31	0.1		
	管码FSA25	个	0.84	0.85	0.71		
	管卡FCL25	个	0.42	0.59	0.25		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2436	0.86	0.21		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.27	0.07		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0163	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0012	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.69	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	48.38	14.11	1.01	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													3.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类网线	m	1.02	1.62	1.65		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		38.67	11.28	0.81	0.18		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费											4.31
清单项目综合单价													5.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV3*1.5	m	1.08	3.99	4.31		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		

	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.49	--	

项目编码	030507016005	项目名称	停车场管理设备	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-651	安全岛	座	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1330.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全岛	座	1	1330.93	1330.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1330.93	--	

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-685	停车场管理系统分系统调试	系统	1	1276.8	68.16	14.63	612.86	178.75	1276.8	68.16	14.63	612.86	178.75
综合人工工日		小计							1276.8	68.16	14.63	612.86	178.75
11.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2151.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.5	91.76	45.88		
	色带	盒	2	6.86	13.72		
	诊断盘片3.5″	片	1	2.14	2.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.16	--	

项目编码	030507016006	项目名称	停车场管理设备	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-649*0.5	停车场管理系统车辆检测识别设备安装、调试 车牌识别装置	套	11	153.44		0.73	73.65	21.48	1687.84		8.03	810.15	236.28
5-656*0.5	停车场管理系统出入口设备安装、调试 电动栏杆	套	11	178.64		24	85.75	25.01	1965.04		264	943.25	275.11
综合人工工日		小计							3652.88		272.03	1753.4	511.39
32.615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6189.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	030504005002	项目名称	基础应用软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-5	输入设备安装 微机 应用软件	台	1	68.32	6.68		32.79	9.56	68.32	6.68		32.79	9.56
综合人工工日		小计							68.32	6.68		32.79	9.56
0.61工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													1891.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	门禁管理软件			台	1	1774.58	1774.58						
	软盘3.5″			片	3	2.14	6.42						
	脱脂棉			kg	0.02	12.86	0.26						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1781.26		--				

项目编码	030503005001	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-261	第三方设备通信接口 门禁系统接口	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											2173.86

清单项目综合单价							2173.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人脸采集仪	个	1	2173.86	2173.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2173.86	--	

项目编码	040801028003	项目名称	小电器	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-549	背景音乐系统设备安装 直流电源单元	台	1	16.8		0.29	8.06	2.35	16.8		0.29	8.06	2.35
综合人工工日		小计							16.8		0.29	8.06	2.35
0.15工日		未计价材料费							53.24				
清单项目综合单价									80.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门禁电源输入电压：AC220V50Hz,输出电压：DC13.8V±5%,最大输出电流：3A	台	1	53.24	53.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	030507006001	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	1	85.12	3.56	0.59	40.86	11.92	85.12	3.56	0.59	40.86	11.92
综合人工工日		小计							85.12	3.56	0.59	40.86	11.92
0.76工日		未计价材料费							195.2				
清单项目综合单价									337.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单门电磁锁	台	1	195.2	195.2		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	198.76	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	照明开关 一般按钮 暗装	10套	0.1	67.84	3.53		32.56	9.5	6.78	0.35		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.35		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费											18.11
清单项目综合单价													29.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出门开关	套	1.02	17.75	18.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.46	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030507005001	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-733	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	1	170.24	2.08	0.59	81.72	23.83	170.24	2.08	0.59	81.72	23.83

综合人工工日	小计			170.24	2.08	0.59	81.72	23.83
1.52工日	未计价材料费							1952.04
清单项目综合单价								2230.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人脸识别一体机	台	1	1952.04	1952.04			
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1954.12		--	

项目编码	040802001002	项目名称	电杆组立	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-980	木杆9m以内	根	1	28.62	8.04		13.74	4.01	28.62	8.04		13.74	4.01
综合人工工日		小计							28.62	8.04		13.74	4.01
0.27工日		未计价材料费											985.78
清单项目综合单价													1040.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人脸识别一体机安装立柱（含遮阳罩）			根	1.01	976.02	985.78						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	1.015	5.15	5.23						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	石油沥青10#			kg	0.5	4.72	2.36						
	其他材料费					--	0.19				--		
	材料费小计					--	993.82				--		

项目编码	040801028004	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-549	背景音乐系统设备安装 直流电源单元	台	1	16.8		0.29	8.06	2.35	16.8		0.29	8.06	2.35
综合人工工日		小计							16.8		0.29	8.06	2.35
0.15工日		未计价材料费											110.91
清单项目综合单价													138.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人脸识别一体机电源			台	1	110.91	110.91						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	110.91	--	

项目编码	010805001001	项目名称	电子感应门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-30	电动卷帘门附件安装 活动小门	扇	1	51.52	1.72		24.73	7.21	51.52	1.72		24.73	7.21
综合人工工日		小计							51.52	1.72		24.73	7.21
0.46工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									4077.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动平开门	扇	1	3992.8	3992.8		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	3994.52	--	

项目编码	030507005002	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-734	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 键盘	台	1	85.12	2.08	0.29	40.86	11.92	85.12	2.08	0.29	40.86	11.92
综合人工工日		小计							85.12	2.08	0.29	40.86	11.92
0.76工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									2802.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防撞雷达	台	1	2661.87	2661.87		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2663.95	--	

项目编码	030507006002	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-736	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 双门	台	1	170.24	3.69	1.17	81.72	23.83	170.24	3.69	1.17	81.72	23.83
综合人工工日		小计							170.24	3.69	1.17	81.72	23.83

1.52工日	未计价材料费						399.28
清单项目综合单价							679.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双门电磁锁	台	1	399.28	399.28		
	膨胀螺栓M5	套	4.08	0.51	2.08		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	脱脂棉	kg	0.03	12.86	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	402.97	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	照明开关 一般按钮 暗装	10套	0.1	67.84	3.53		32.56	9.5	6.78	0.35		3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.35		3.26	0.95
0.064工日		未计价材料费											18.11
清单项目综合单价													29.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	出门开关	套	1.02	17.75	18.11		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.46	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	1.61	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	48.38	14.11	1.01	0.01		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.48	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.65				
清单项目综合单价									3.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超五类网线	m	1.02	1.62	1.65		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.66	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1406	管内穿线 多芯软导管八芯以内导线截面 0.75mm2以内	100m/束	0.01	100.7	19.59		48.34	14.1	1.01	0.2		0.48	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.2		0.48	0.14
0.0095工日		未计价材料费							6.53				
清单项目综合单价									8.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVVP6*0.75	m	1.08	6.05	6.53		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0021	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0064	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料粘胶带	盘	0.017	3.14	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.73	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	79.5	17.96		38.16	11.13	0.8	0.18		0.38	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.38	0.11
0.0075工日		未计价材料费											3.95
清单项目综合单价													5.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV4*1.0	m	1.08	3.66	3.95		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.13	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		32.05	9.35	0.67	0.14		0.32	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.32	0.09
0.0063工日		未计价材料费											2.12
清单项目综合单价													3.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV2*1.0	m	1.08	1.96	2.12		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.26	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1244	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	766.38	155.81	11.02	367.86	107.29	7.66	1.56	0.11	3.68	1.07
综合人工工日		小计							7.66	1.56	0.11	3.68	1.07
0.0723工日		未计价材料费											2.13
清单项目综合单价													16.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN25	m	1.1	1.94	2.13		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	伸缩接头FSE25	个	0.021	0.81	0.02		
	塑料管直角弯头FBN25	个	0.021	2.54	0.05		
	T形接头FTE25	个	0.0315	3.31	0.1		
	管码FSA25	个	0.84	0.85	0.71		
	管卡FCL25	个	0.42	0.59	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2436	0.86	0.21		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.27	0.07		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0163	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0012	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.69	--	

项目编码	030507016007	项目名称	停车场管理设备	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-549*0.5	背景音乐系统设备安装 直流电源单元	台	6	8.4		0.15	4.03	1.18	50.4		0.9	24.18	7.08
5-735*0.5	楼宇安全防范系统 门禁控制器安装 单门	台	6	42.56		0.29	20.43	5.96	255.36		1.74	122.58	35.76

5-733*0.5	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 读卡器	台	6	85.12		0.29	40.86	11.92	510.72		1.74	245.16	71.52
16-30*0.5	电动卷帘门附件安装 活动小门	扇	6	25.76			12.36	3.61	154.56			74.16	21.66
5-734*0.5	楼宇安全防范系统 目标识别设备安装 键盘	台	6	42.56		0.15	20.43	5.96	255.36		0.9	122.58	35.76
综合人工工日		小计							1226.4		5.28	588.66	171.78
10.95工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1992.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030501001003	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.52	0.26		24.73	7.21	51.52	0.26		24.73	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.26		24.73	7.21
0.46工日		未计价材料费											5767.38
清单项目综合单价													5851.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	后台编辑管理电脑	台	1	5767.38	5767.38		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5767.64	--	

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-804	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 显示装置 液晶显示屏	m2	3.2768	510.72	0.26	40.64	245.15	71.5	1673.53	0.85	133.17	803.31	234.29
综合人工工日		小计							1673.53	0.85	133.17	803.31	234.29
14.9422工日		未计价材料费											27620.97
清单项目综合单价													30466.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外LED屏，含外部边框	m2	3.2768	8429.25	27620.97		
	脱脂棉	kg	0.065536	12.86	0.84		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27621.82	--	

项目编码	030505011001	项目名称	播控设备安装、调试	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-395	播控设备安装、调试 控制设备安装 视(音)频处理器	台	1	68.32	58.92		32.79	9.56	68.32	58.92		32.79	9.56
综合人工工日		小计							68.32	58.92		32.79	9.56
0.61工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													2831.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	发送盒	台	1	2661.87	2661.87		
	扎线卡	个	202	0.29	58.58		
	标志牌	个	2.1	0.16	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2720.79	--	

项目编码	030504005003	项目名称	基础应用软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-5	输入设备安装 微机 应用软件	台	1	68.32	6.68		32.79	9.56	68.32	6.68		32.79	9.56
综合人工工日		小计							68.32	6.68		32.79	9.56
0.61工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													1891.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED显示管理软件	台	1	1774.58	1774.58		
	软盘3.5″	片	3	2.14	6.42		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1781.26	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		89.55	26.12
1.76工日		未计价材料费							2794.96				
清单项目综合单价									3135.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED屏配电箱	只	1	2794.96	2794.96		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2832.89	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	246.98	93.23		118.55	34.58	24.7	9.32		11.86	3.46
综合人工工日		小计							24.7	9.32		11.86	3.46
0.233工日		未计价材料费							205.22				
清单项目综合单价									254.56				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	嵌入式节能格栅灯盘600*1200格栅灯，3*36W	套	1.01	203.19	205.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	3.952	0.34	1.34		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	214.54	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		78.86	23	16.43	1.21		7.89	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		7.89	2.3
0.155工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													104

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯	套	1.01	75.42	76.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	77.38	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		34.6	10.09	7.21	0.56		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.61
清单项目综合单价													20.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	1.02	8.44	8.61		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.17	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.02
清单项目综合单价													21.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2+3插座	套	1.02	5.9	6.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.34	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-383	三相暗插座15A 4孔	10套	0.1	87.98	10.89		42.23	12.32	8.8	1.09		4.22	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.09		4.22	1.23
0.083工日		未计价材料费											22.62
清单项目综合单价													37.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相空调插座	套	1.02	22.18	22.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	23.71	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-619	电子设备防雷接地装置安装 计算机信号避雷器雷电通流 8/20μS 1kA	个	1	12.32	0.28	0.15	5.91	1.72	12.32	0.28	0.15	5.91	1.72
综合人工工日		小计							12.32	0.28	0.15	5.91	1.72
0.11工日		未计价材料费											887.29
清单项目综合单价													907.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二级防浪涌保护器80/4P	个	1	887.29	887.29		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	887.57	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-619	电子设备防雷接地装置安装 计算机信号避雷器雷电通流 8/20μS 1kA	个	1	12.32	0.28	0.15	5.91	1.72	12.32	0.28	0.15	5.91	1.72
综合人工工日		小计							12.32	0.28	0.15	5.91	1.72
0.11工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													375.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级防浪涌保护器40/2P				个		1		354.92	354.92			
	棉纱头				kg		0.05		5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	355.2		--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	59.02	17.21	12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费											69.88
清单项目综合单价													92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫铜排30*3				m		1.05		66.55	69.88			
	棉纱头				kg		0.001		5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.021		3.77	0.08			
	无光调和漆				kg		0.02		12.86	0.26			
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.071		4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫				套		0.1		2.32	0.23			
	钢管保护管φ40×400				根		0.1		7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	71.58		--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		31.04	9.05	0.65	0.15		0.31	0.09

综合人工工日	小计			0.65	0.15		0.31	0.09
0.0061工日	未计价材料费							4.59
清单项目综合单价								5.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR6	m	1.05	4.37	4.59			
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05			
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4.74		--	

项目编码	031101007001	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-733	供电系统安装、调试 不间断电源调试 10kV·A	套	1	1991.36	32.13	389.68	955.85	278.79	1991.36	32.13	389.68	955.85	278.79
综合人工工日		小计							1991.36	32.13	389.68	955.85	278.79
17.78工日		未计价材料费											6654.67
清单项目综合单价													10302.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPS主机10KVA			套	1	6654.67	6654.67						
	酒精			kg	0.6	9	5.4						
	白布			m	0.4	3.43	1.37						
	其他材料费					--	25.36					--	
	材料费小计					--	6686.8					--	

项目编码	030405001001	项目名称	蓄电池	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-469	固定密闭式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量 100A·h以下	个	1	8.48	6.16	7.49	4.07	1.19	8.48	6.16	7.49	4.07	1.19
综合人工工日		小计							8.48	6.16	7.49	4.07	1.19

0.08工日	未计价材料费						798.56
清单项目综合单价							825.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓄电池12V100AH	个	1	798.56	798.56		
	相色带20mm×20m	卷	0.04	2.4	0.1		
	电力复合脂	kg	0.02	17.15	0.34		
	硫酸浓度98%	kg	1.62	3	4.86		
	蒸馏水	kg	3.76	0.04	0.15		
	铅标志牌	个	1	0.67	0.67		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	804.72	--	

项目编码	030502001004	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	221.76	4.76		106.44	31.05	221.76	4.76		106.44	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		106.44	31.05
1.98工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1073.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电池柜及电池连接线	个	1	709.83	709.83		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	714.59	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		89.55	26.12
1.76工日		未计价材料费											4037.17
清单项目综合单价													4377.33

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	UPS配电柜	只	1	4037.17	4037.17		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4075.1	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		89.55	26.12
1.76工日		未计价材料费							4037.17				
清单项目综合单价									4377.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜	只	1	4037.17	4037.17		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4075.1	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.57	208.1	60.7	4.34	0.45	0.12	2.08	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	2.08	0.61
0.0409工日		未计价材料费											39.03
清单项目综合单价													46.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZR-YJV-5*10	m	1.01	38.64	39.03		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.48	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		17.3	5.05	18.02	19.38		8.65	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		8.65	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.58

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		

细	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		29	8.46	0.6	0.15		0.29	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.29	0.08
0.0057工日		未计价材料费							2.92				
清单项目综合单价									4.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV4	m	1.05	2.78	2.92		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.07	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									2.85				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯绝缘导线ZR-BV2.5	m	1.05	1.72	1.81		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.93	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	0.01					0.01				
综合人工工日		小计							0.01				
0.0001工日		未计价材料费											7098.32
清单项目综合单价													7098.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调3P	台	1	7098.32	7098.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7098.32	--	

项目编码	030502001005	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架 落地式	台	1	221.76	4.76		106.44	31.05	221.76	4.76		106.44	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		106.44	31.05
1.98工日		未计价材料费											3282.97
清单项目综合单价													3646.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	服务器机柜（每个机柜含2个PDU）	个	1	3282.97	3282.97		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3287.73	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			22717.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19927.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2789.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	996.4			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	6642.64			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	34541.75			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	398.56			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	41184.4			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					106481.59			

鑫信网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100573.08		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100573.08		

暂列金额明细表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		100573.08	
合计			100573.08	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德智能化(007-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	43303.46		43303.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1535583.6	2.4	36854.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1535583.6	0.42	6449.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1535583.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2261819.73	9	203563.78
合计					246867.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德智能化(007-2)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3915353.88	
1.1	人工费	1190113.31	
1.2	材料费	1958591.19	
1.3	施工机具使用费	99998.41	
1.4	企业管理费	511876.2	
1.5	利润	154774.77	
2	措施项目费	318709.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	318709.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66952.55	
3	其他项目费	195767.69	
3.1	其中：暂列金额	195767.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	109416.84	
5	税金	408532.34	
6	工程造价	4947780.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205002001	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：1*七孔梅花管-2*PVC-U100管 3、包封：C30混凝土16cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	2939.28	154.04	452766.69	
2	040205002018	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：2*七孔梅花管-3*PVC-U管 3、包封：C30混凝土29cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	1500	246.73	370095	
3	040205002005	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：2*七孔梅花管-2*PVC-U100管 3、包封：C30混凝土29cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	23.75	188.88	4485.9	
4	040205002006	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：2*PVC-U100管 3、包封：C30混凝土16cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	106.79	120.66	12885.28	
5	040205002007	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：1*七孔梅花管 3、包封：C30混凝土16cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	294.65	62.62	18450.98	
6	040205002008	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：4*PVC-U100管 3、包封：C30混凝土29cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	6.34	210.02	1331.53	
7	040205002009	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：2*七孔梅花管 3、包封：C30混凝土16cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	11.21	99.52	1115.62	
8	040205002010	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：8*PVC-U100管 3、包封：C30混凝土29cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	30.58	339.5	10381.91	
9	040205002011	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：4*PE50管 3、包封：C30混凝土16cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	1304.48	105.66	137831.36	
10	040205002012	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：2*PE50管 3、包封：C30混凝土16cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	1994.59	58.74	117162.22	
11	040205002013	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：2*PE32管 3、包封：C30混凝土16cm 4、垫层：C20混凝土8cm	m	446.4	58.74	26221.54	
12	040205002014	电缆保护管	1、名称：管道上墙 2、材料品种：PE50管	m	1262	30.19	38099.78	
13	040205002015	电缆保护管	1、名称：管道上墙 2、材料品种：PE32管	m	540	26.14	14115.6	
14	040205002016	电缆保护管	1、名称：管道上墙 2、材料品种：镀锌钢管DN150	m	316	170.92	54010.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040205002017	电缆保护管	1、名称：管道上墙 2、材料品种：镀锌钢管DN100	m	270	119.22	32189.4	
16	030411003001	桥架	1、名称：热镀锌线槽 2、规格：100*100	m	13000	71.62	931060	
17	030411003002	桥架	1、名称：不锈钢线槽 2、规格：100*100	m	3000	107.29	321870	
18	030411003003	桥架	1、名称：不锈钢线槽 2、规格：200*100	m	600	129.59	77754	
19	040801032001	铁构件制作、安装	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	Kg	16600	22.79	378314	
20	040504001001	砌筑井	1、50*50手孔井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖砌筑M10砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：外20mm/内15mm 1:2.5水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：C25混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：550x550手孔口圈	座	263	718.8	189044.4	
21	040504001002	砌筑井	1、60*90手孔井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖砌筑M10砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：外15mm/内20mm 1:2.5水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：C25混凝土盖板	座	425	1279.52	543796	
22	040504001003	砌筑井	1、90*120手孔井 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖砌筑M10砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：外20mm/内15mm 1:2.5水泥砂浆抹面 5、盖板材质、规格：C15钢筋混凝土盖板，配筋详图纸	座	38	2080.84	79071.92	
23	100401001001	砖基础	1、名称：光交箱基础 2、砖品种、规格、强度等级：详见设计说明	座	16	932.29	14916.64	
24	040101002001	挖沟槽土方	1、机械挖土，人工配合 2、土壤类别：按现场实际状况	m3	4716.12	12.19	57489.5	
25	060212025001	回填土	1、土质要求：符合设计、规范要求	m3	3918.97	6.94	27197.65	
26	040103002001	余方弃置	1、运距：10KM	m3	209.3	17.66	3696.24	
		分部分项合计					3915353.88	
		单价措施合计						
合计							3915353.88	

综合单价分析表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

项目编码	040205002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	2939.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-555	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 3孔	100m	0.01	572.4	8.69		246.13	74.41	5.72	0.09		2.46	0.74
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00456	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	5.12	19.39	1.69	2.2	0.67
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00752	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	8.24	33.5	2.6	3.54	1.07
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.032	192.71	146.94		82.87	25.05	6.17	4.7		2.65	0.8
综合人工工日		小计							25.25	57.68	4.29	10.85	3.28
0.2382工日		未计价材料费											52.69
清单项目综合单价													154.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	七孔梅花管	m	1.02	10.3	10.51		
	PVC-U塑料管dn110	m	2.04	20.68	42.19		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0225	3.86	0.09		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.046284	417	19.3		
	水	m3	0.047427	4.57	0.22		
	电	kW·h	0.044131	0.76	0.03		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.076328	436	33.28		
	草袋子	只	0.039856	1.71	0.07		
	组合钢模板	kg	0.1888	4.29	0.81		
	钢管支撑	kg	0.07424	3.59	0.27		
	零星卡具	kg	0.3856	4.35	1.68		
	普通成材	m3	0.00096	1372.08	1.32		
	圆钉	kg	0.00768	4.97	0.04		
	脱模剂	kg	0.032	17.15	0.55		
	模板嵌缝料	kg	0.016	2.76	0.04		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	110.37	--	

项目编码	040205002018	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56	171.65		467.65	141.38	10.88	1.72		4.68	1.41
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00456	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	5.12	19.39	1.69	2.2	0.67
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01363	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	14.93	60.72	4.71	6.42	1.94
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.058	192.71	146.94		82.87	25.05	11.18	8.52		4.81	1.45
综合人工工日		小计							42.11	90.35	6.4	18.11	5.47
0.3972工日		未计价材料费											84.29
清单项目综合单价													246.73

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
七孔梅花管	m	2.04	10.3	21.01		
PVC-U塑料管dn110	m	3.06	20.68	63.28		
圆钢	kg	0.4472	3.45	1.54		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.046284	417	19.3		
水	m3	0.070401	4.57	0.32		
电	kW·h	0.072726	0.76	0.06		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.138345	436	60.32		
草袋子	只	0.072239	1.71	0.12		
组合钢模板	kg	0.3422	4.29	1.47		
钢管支撑	kg	0.13456	3.59	0.48		
零星卡具	kg	0.6989	4.35	3.04		
普通成材	m3	0.00174	1372.08	2.39		
圆钉	kg	0.01392	4.97	0.07		
脱模剂	kg	0.058	17.15	0.99		
模板嵌缝料	kg	0.029	2.76	0.08		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	174.64	--	

项目编码	040205002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	23.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	123.05		327.35	98.97	7.61	1.23		3.27	0.99
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00352	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	3.95	14.97	1.3	1.7	0.51
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009861	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	10.8	43.93	3.41	4.65	1.4
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.058	192.71	146.94		82.87	25.05	11.18	8.52		4.81	1.45
综合人工工日		小计							33.54	68.65	4.71	14.43	4.35
0.3164工日		未计价材料费											63.2
清单项目综合单价													188.88

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
七孔梅花管	m	2.04	10.3	21.01		
PVC-U塑料管dn110	m	2.04	20.68	42.19		
圆钢	kg	0.3231	3.45	1.11		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.035728	417	14.9		
水	m3	0.051861	4.57	0.24		
电	kW·h	0.053049	0.76	0.04		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.100089	436	43.64		
草袋子	只	0.052263	1.71	0.09		
组合钢模板	kg	0.3422	4.29	1.47		
钢管支撑	kg	0.13456	3.59	0.48		
零星卡具	kg	0.6989	4.35	3.04		
普通成材	m3	0.00174	1372.08	2.39		
圆钉	kg	0.01392	4.97	0.07		
脱模剂	kg	0.058	17.15	0.99		
模板嵌缝料	kg	0.029	2.76	0.08		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	131.85	--	

项目编码	040205002006	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	106.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		172.29	52.09	4.01	0.06		1.72	0.52
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00352	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	3.95	14.97	1.3	1.7	0.51
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00544	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	5.96	24.24	1.88	2.56	0.77
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.032	192.71	146.94		82.87	25.05	6.17	4.7		2.65	0.8
综合人工工日		小计							20.09	43.97	3.18	8.63	2.6
0.1895工日		未计价材料费							42.19				
清单项目综合单价									120.66				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
PVC-U塑料管dn110	m	2.04	20.68	42.19		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.035728	417	14.9		
水	m3	0.035238	4.57	0.16		
电	kW·h	0.032358	0.76	0.02		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.055216	436	24.07		
草袋子	只	0.028832	1.71	0.05		
组合钢模板	kg	0.1888	4.29	0.81		
钢管支撑	kg	0.07424	3.59	0.27		
零星卡具	kg	0.3856	4.35	1.68		
普通成材	m3	0.00096	1372.08	1.32		
圆钉	kg	0.00768	4.97	0.04		
脱模剂	kg	0.032	17.15	0.55		
模板嵌缝料	kg	0.016	2.76	0.04		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	86.16	--	

项目编码	040205002007	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	294.65

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		172.29	52.09	4.01	0.06		1.72	0.52
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00216	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	2.42	9.19	0.8	1.04	0.32
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00272	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	2.98	12.12	0.94	1.28	0.39
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.032	192.71	146.94		82.87	25.05	6.17	4.7		2.65	0.8
综合人工工日		小计							15.58	26.07	1.74	6.69	2.03
0.147工日		未计价材料费											10.51
清单项目综合单价													62.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	七孔梅花管	m	1.02	10.3	10.51		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021924	417	9.14		
	水	m3	0.019299	4.57	0.09		
	电	kW·h	0.016963	0.76	0.01		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.027608	436	12.04		
	草袋子	只	0.014416	1.71	0.02		
	组合钢模板	kg	0.1888	4.29	0.81		
	钢管支撑	kg	0.07424	3.59	0.27		
	零星卡具	kg	0.3856	4.35	1.68		
	普通成材	m3	0.00096	1372.08	1.32		
	圆钉	kg	0.00768	4.97	0.04		
	脱模剂	kg	0.032	17.15	0.55		
	模板嵌缝料	kg	0.016	2.76	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.58	--	

项目编码	040205002008	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	6.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	123.05		327.35	98.97	7.61	1.23		3.27	0.99
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.003517	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	3.95	14.96	1.3	1.7	0.51
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009858	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	10.8	43.92	3.41	4.64	1.4
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.057997	192.71	146.94		82.87	25.05	11.18	8.52		4.81	1.45
综合人工工日		小计							33.54	68.63	4.71	14.42	4.35
0.3163工日		未计价材料费											84.37
清单项目综合单价													210.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U塑料管dn110	m	4.08	20.68	84.37		
	圆钢	kg	0.3231	3.45	1.11		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.035698	417	14.89		
	水	m3	0.051837	4.57	0.24		
	电	kW·h	0.053029	0.76	0.04		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.100059	436	43.63		
	草袋子	只	0.052247	1.71	0.09		
	组合钢模板	kg	0.342182	4.29	1.47		
	钢管支撑	kg	0.134553	3.59	0.48		
	零星卡具	kg	0.698864	4.35	3.04		
	普通成材	m3	0.00174	1372.08	2.39		
	圆钉	kg	0.013919	4.97	0.07		
	脱模剂	kg	0.057997	17.15	0.99		
	模板嵌缝料	kg	0.028999	2.76	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	153	--	

项目编码	040205002009	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	11.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		172.29	52.09	4.01	0.06		1.72	0.52
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.003524	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	3.95	14.99	1.3	1.7	0.51
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005442	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	5.96	24.25	1.88	2.56	0.78
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.031998	192.71	146.94		82.87	25.05	6.17	4.7		2.65	0.8
综合人工工日		小计							20.09	44	3.18	8.63	2.61
0.1895工日		未计价材料费											21.01
清单项目综合单价													99.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	七孔梅花管	m	2.04	10.3	21.01		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.035769	417	14.92		
	水	m3	0.035263	4.57	0.16		
	电	kW·h	0.032376	0.76	0.02		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.055236	436	24.08		
	草袋子	只	0.028843	1.71	0.05		
	组合钢模板	kg	0.188788	4.29	0.81		
	钢管支撑	kg	0.074235	3.59	0.27		
	零星卡具	kg	0.385576	4.35	1.68		
	普通成材	m3	0.00096	1372.08	1.32		
	圆钉	kg	0.00768	4.97	0.04		
	脱模剂	kg	0.031998	17.15	0.55		
	模板嵌缝料	kg	0.015999	2.76	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.01	--	

项目编码	040205002010	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	30.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 9孔	100m	0.01	1576.96	242.44		678.09	205	15.77	2.42		6.78	2.05
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.004559	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	5.11	19.39	1.69	2.2	0.66
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01363	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	14.93	60.72	4.71	6.42	1.94
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.057999	192.71	146.94		82.87	25.05	11.18	8.52		4.81	1.45
综合人工工日		小计							46.99	91.05	6.4	20.21	6.1
0.4434工日		未计价材料费							168.75				
清单项目综合单价									339.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U塑料管dn110	m	8.16	20.68	168.75		
	圆钢	kg	0.6272	3.45	2.16		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0675	3.86	0.26		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.046274	417	19.3		
	水	m3	0.070397	4.57	0.32		
	电	kW·h	0.072724	0.76	0.06		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.138345	436	60.32		
	草袋子	只	0.072239	1.71	0.12		
	组合钢模板	kg	0.342194	4.29	1.47		
	钢管支撑	kg	0.134558	3.59	0.48		
	零星卡具	kg	0.698888	4.35	3.04		
	普通成材	m3	0.00174	1372.08	2.39		
	圆钉	kg	0.01392	4.97	0.07		
	脱模剂	kg	0.057999	17.15	0.99		
	模板嵌缝料	kg	0.029	2.76	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	259.8	--	

项目编码	040205002011	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1304.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	123.05		327.35	98.97	7.61	1.23		3.27	0.99
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00352	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	3.95	14.97	1.3	1.7	0.51
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00544	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	5.96	24.24	1.88	2.56	0.77
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.032	192.71	146.94		82.87	25.05	6.17	4.7		2.65	0.8
综合人工工日		小计							23.69	45.14	3.18	10.18	3.07
0.2235工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													105.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN50	m	4.08	5	20.4		
	圆钢	kg	0.3231	3.45	1.11		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.035728	417	14.9		
	水	m3	0.035238	4.57	0.16		
	电	kW·h	0.032358	0.76	0.02		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.055216	436	24.07		
	草袋子	只	0.028832	1.71	0.05		
	组合钢模板	kg	0.1888	4.29	0.81		
	钢管支撑	kg	0.07424	3.59	0.27		
	零星卡具	kg	0.3856	4.35	1.68		
	普通成材	m3	0.00096	1372.08	1.32		
	圆钉	kg	0.00768	4.97	0.04		
	脱模剂	kg	0.032	17.15	0.55		
	模板嵌缝料	kg	0.016	2.76	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.54	--	

项目编码	040205002012	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1994.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		172.29	52.09	4.01	0.06		1.72	0.52
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0016	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	1.8	6.81	0.59	0.77	0.23
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00272	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	2.98	12.12	0.94	1.28	0.39
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.032	192.71	146.94		82.87	25.05	6.17	4.7		2.65	0.8
综合人工工日		小计							14.96	23.69	1.53	6.42	1.94
0.141工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													58.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE50管	m	2.04	5	10.2		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01624	417	6.77		
	水	m3	0.016947	4.57	0.08		
	电	kW·h	0.015866	0.76	0.01		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.027608	436	12.04		
	草袋子	只	0.014416	1.71	0.02		
	组合钢模板	kg	0.1888	4.29	0.81		
	钢管支撑	kg	0.07424	3.59	0.27		
	零星卡具	kg	0.3856	4.35	1.68		
	普通成材	m3	0.00096	1372.08	1.32		
	圆钉	kg	0.00768	4.97	0.04		
	脱模剂	kg	0.032	17.15	0.55		
	模板嵌缝料	kg	0.016	2.76	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.89	--	

项目编码	040205002013	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	446.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		172.29	52.09	4.01	0.06		1.72	0.52

3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0016	1121.9	4253.23	370.04	482.42	145.85	1.8	6.81	0.59	0.77	0.23
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00272	1095.62	4455.2	345.7	471.12	142.43	2.98	12.12	0.94	1.28	0.39
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.032	192.71	146.94		82.87	25.05	6.17	4.7		2.65	0.8
综合人工工日		小计							14.96	23.69	1.53	6.42	1.94
0.141工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													58.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE50管	m	2.04	5	10.2		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01624	417	6.77		
	水	m3	0.016947	4.57	0.08		
	电	kW·h	0.015866	0.76	0.01		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.027608	436	12.04		
	草袋子	只	0.014416	1.71	0.02		
	组合钢模板	kg	0.1888	4.29	0.81		
	钢管支撑	kg	0.07424	3.59	0.27		
	零星卡具	kg	0.3856	4.35	1.68		
	普通成材	m3	0.00096	1372.08	1.32		
	圆钉	kg	0.00768	4.97	0.04		
	脱模剂	kg	0.032	17.15	0.55		
	模板嵌缝料	kg	0.016	2.76	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.89	--	

项目编码	040205002014	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1056	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	1194.36	471.53	36.42	513.57	155.27	11.94	4.72	0.36	5.14	1.55
综合人工工日		小计							11.94	4.72	0.36	5.14	1.55
0.1076工日		未计价材料费											6.48
清单项目综合单价													30.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN50	m	1.03	6.29	6.48		
	镀锌电线管接头φ50×1.5	个	0.2575	2.25	0.58		
	镀锌锁紧螺母1.5×50	个	0.1545	0.75	0.12		
	塑料护口(电线管用)dn50	个	0.1545	0.49	0.08		
	镀锌管卡DN50	个	0.6789	3.88	2.63		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.0686	0.27	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0241	3.42	0.08		
	电焊条J422	kg	0.0128	6.87	0.09		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	14.13	0.28		
	溶剂汽油	kg	0.0077	8.12	0.06		
	厚漆	kg	0.0186	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0077	13.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0072	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6739	0.43	0.29		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0091	2.57	0.02		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	11.2	--	

项目编码	040205002015	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1054	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	1073.37	269.66	20.87	461.55	139.54	10.73	2.7	0.21	4.62	1.4
综合人工工日		小计							10.73	2.7	0.21	4.62	1.4
0.0967工日		未计价材料费							6.48				
清单项目综合单价									26.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE管DN50	m	1.03	6.29	6.48		
	镀锌电线管接头φ32×1.5	个	0.2575	1.23	0.32		
	镀锌锁紧螺母1.5×32	个	0.1545	0.37	0.06		
	塑料护口(电线管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1726	0.27	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.0083	3.42	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0077	6.87	0.05		
	锯条	根	0.018	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0208	14.13	0.29		
	溶剂汽油	kg	0.0051	8.12	0.04		
	厚漆	kg	0.0125	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0052	13.72	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.18	--	

项目编码	040205002016	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	316

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1139	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4391.16	821.14	150.92	1888.2	570.85	43.91	8.21	1.51	18.88	5.71
综合人工工日		小计							43.91	8.21	1.51	18.88	5.71
0.3956工日		未计价材料费							92.7				
清单项目综合单价									170.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150	m	1.03	90	92.7		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	镀锌管卡DN150	个	0.2884	9.68	2.79		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1574	14.13	2.22		
	溶剂汽油	kg	0.0384	8.12	0.31		
	厚漆	kg	0.0443	8.58	0.38		
	清油	kg	0.0204	13.72	0.28		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0544	2.57	0.14		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	膨胀螺栓M6	套	0.816	0.43	0.35		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	100.91	--	

项目编码	040205002017	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3766.23	849.04	48.29	1619.48	489.61	37.66	8.49	0.48	16.19	4.9
综合人工工日		小计							37.66	8.49	0.48	16.19	4.9
0.3393工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价									119.22				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌钢管DN100	m	1.03	50	51.5		
镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
锯条	根	0.045	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	14.13	1.54		
溶剂汽油	kg	0.0266	8.12	0.22		
厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
其他材料费			--	0.21	--	
材料费小计			--	59.99	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	269.73	64.45	8.04	115.98	35.06	26.97	6.45	0.8	11.6	3.51
综合人工工日		小计							26.97	6.45	0.8	11.6	3.51
0.243工日		未计价材料费							22.29				
清单项目综合单价									71.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌线槽100*100	m	1.005	22.18	22.29		
	汽油	kg	0.01	8.12	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.13	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	28.74	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	269.73	64.45	8.04	115.98	35.06	26.97	6.45	0.8	11.6	3.51
综合人工工日		小计							26.97	6.45	0.8	11.6	3.51
0.243工日		未计价材料费							57.96				
清单项目综合单价									107.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢线槽100*100	m	1.005	57.67	57.96		
	汽油	kg	0.01	8.12	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.13	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	64.41	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	269.73	64.45	8.04	115.98	35.06	26.97	6.45	0.8	11.6	3.51
综合人工工日		小计							26.97	6.45	0.8	11.6	3.51
0.243工日		未计价材料费											80.26
清单项目综合单价													129.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢线槽200*100	m	1.005	79.86	80.26		
	汽油	kg	0.01	8.12	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.13	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	86.71	--	

项目编码	040801032001	项目名称	铁构件制作、安装	计量单位	Kg	工程量	16600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	660.45	103.7	42.09	283.99	85.86	6.6	1.04	0.42	2.84	0.86
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	429.57	20.19	24.91	184.72	55.84	4.3	0.2	0.25	1.85	0.56
综合人工工日		小计							10.9	1.24	0.67	4.69	1.42
0.0982工日		未计价材料费											3.87
清单项目综合单价													22.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.256	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.706	2.78		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.774	0.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.023044	6.87	0.16		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	8.12	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	14.31	0.16		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	14.13	0.21		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.11	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	263

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.013924	1549.72	4001.37	150.92	666.38	201.46	21.58	55.72	2.1	9.28	2.81
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0472	192.71	146.94		82.87	25.05	9.1	6.94		3.91	1.18
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.056832	1658.58	3822.27	69.91	713.19	215.62	94.26	217.23	3.97	40.53	12.25
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.03136	1619.17	847.46	66.14	696.24	210.49	50.78	26.58	2.07	21.83	6.6
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.016	2023.96	635.59	66.14	870.3	263.11	32.38	10.17	1.06	13.92	4.21
6-871	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚10cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005762	1905.8	4721.29	150.92	819.49	247.75	10.98	27.2	0.87	4.72	1.43
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)	10m3	0.005762	2041.14	830.96		877.69	265.35	11.76	4.79		5.06	1.53
综合人工工日		小计							230.84	348.63	10.07	99.25	30.01
2.1778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													718.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.142025	380	53.97		
	电	kW·h	0.080204	0.76	0.06		
	水	m3	0.389805	4.57	1.78		
	组合钢模板	kg	0.27848	4.29	1.19		

	钢管支撑	kg	0.109504	3.59	0.39		
	零星卡具	kg	0.56876	4.35	2.47		
	普通成材	m3	0.001416	1372.08	1.94		
	圆钉	kg	0.011328	4.97	0.06		
	脱模剂	kg	0.0472	17.15	0.81		
	模板嵌缝料	kg	0.0236	2.76	0.07		
	机砖	百块	3.096776	47.54	147.22		
	沥青漆	kg	0.177657	10.29	1.83		
	铸铁爬梯	kg	4.821627	4.5	21.7		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.058484	426	24.91		
	草袋子	只	0.695128	1.71	1.19		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	92.149762	0.271	24.97		
	中(粗)砂	t	0.364979	157	57.3		
	其他材料费			--	6.77	--	
	材料费小计			--	348.63	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	425

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.021804	1549.72	4001.37	150.92	666.38	201.46	33.79	87.25	3.29	14.53	4.39
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0592	192.71	146.94		82.87	25.05	11.41	8.7		4.91	1.48
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.104544	1658.58	3822.27	69.91	713.19	215.62	173.39	399.6	7.31	74.56	22.54
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.04884	1619.17	635.59	66.14	696.24	210.49	79.08	31.04	3.23	34	10.28
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.033	2023.96	847.46	66.14	870.3	263.11	66.79	27.97	2.18	28.72	8.68
6-871	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚10cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011837	1905.8	4721.29	150.92	819.49	247.75	22.56	55.89	1.79	9.7	2.93
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)	10m3	0.011837	2041.14	830.96		877.69	265.35	24.16	9.84		10.39	3.14
综合人工工日		小计							411.18	620.29	17.8	176.81	53.44

3.879工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1279.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.222401	380	84.51		
	电	kW·h	0.137019	0.76	0.1		
	水	m3	0.700559	4.57	3.2		
	组合钢模板	kg	0.34928	4.29	1.5		
	钢管支撑	kg	0.137344	3.59	0.49		
	零星卡具	kg	0.71336	4.35	3.1		
	普通成材	m3	0.001776	1372.08	2.44		
	圆钉	kg	0.014208	4.97	0.07		
	脱模剂	kg	0.0592	17.15	1.02		
	模板嵌缝料	kg	0.0296	2.76	0.08		
	机砖	百块	5.696603	47.54	270.82		
	沥青漆	kg	0.326805	10.29	3.36		
	铸铁爬梯	kg	8.869513	4.5	39.91		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.120146	426	51.18		
	草袋子	只	1.428016	1.71	2.44		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	158.698343	0.271	43.01		
	中(粗)砂	t	0.642966	157	100.95		
	其他材料费			--	12.11	--	
	材料费小计			--	620.29	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.035645	1549.72	4001.37	150.92	666.38	201.46	55.24	142.63	5.38	23.75	7.18
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.083039	192.71	146.94		82.87	25.05	16	12.2		6.88	2.08
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.148608	1658.58	3822.27	69.91	713.19	215.62	246.48	568.02	10.39	105.99	32.04

6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.073439	1619.17	847.46	66.14	696.24	210.49	118.91	62.24	4.86	51.13	15.46
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0504	2023.96	635.59	66.14	870.3	263.11	102.01	32.03	3.33	43.86	13.26
6-871	C15钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚10cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027821	1905.8	4245.06	150.92	819.49	247.75	53.02	118.1	4.2	22.8	6.89
6-1606备注3	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.013632	1532.89	3442.84	236.9	659.14	199.28	20.9	46.93	3.23	8.99	2.72
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)	10m3	0.027821	2041.14	830.96		877.69	265.35	56.79	23.12		24.42	7.38
综合人工工日		小计							669.35	1005.27	31.39	287.82	87.01
6.3145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2080.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.363579	380	138.16		
	电	kW·h	0.258385	0.76	0.2		
	水	m3	1.308635	4.57	5.98		
	组合钢模板	kg	0.48993	4.29	2.1		
	钢管支撑	kg	0.19265	3.59	0.69		
	零星卡具	kg	1.00062	4.35	4.35		
	普通成材	m3	0.002491	1372.08	3.42		
	圆钉	kg	0.019929	4.97	0.1		
	脱模剂	kg	0.083039	17.15	1.42		
	模板嵌缝料	kg	0.04152	2.76	0.11		
	机砖	百块	8.09765	47.54	384.96		
	沥青漆	kg	0.464549	10.29	4.78		
	铸铁爬梯	kg	12.607903	4.5	56.74		
	C15粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.282383	380	107.31		
	草袋子	只	3.356325	1.71	5.74		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.075685	8.74	0.66		
	钢筋Φ10以内	t	0.013905	3320	46.16		

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	253.362616	0.271	68.66		
	中(粗)砂	t	0.986971	157	154.95		
	其他材料费			--	18.78	--	
	材料费小计			--	1005.27	--	

项目编码	100401001001	项目名称	砖基础	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0334	1549.72	4386.32	150.92	666.38	201.46	51.76	146.5	5.04	22.26	6.73
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.020038	1658.58	3803.31	69.91	713.19	215.62	33.23	76.21	1.4	14.29	4.32
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.016438	2023.96	635.59	66.14	870.3	263.11	33.27	10.45	1.09	14.31	4.33
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.020038	1619.17	847.46	66.14	696.24	210.49	32.44	16.98	1.33	13.95	4.22
4-1237	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径100mm以内	100m	0.03	1525.14	315.1	105.26	655.81	198.27	45.75	9.45	3.16	19.67	5.95
4-1229	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径15mm以内	100m	0.01	448.44	73.77	70.23	192.83	58.3	4.48	0.74	0.7	1.93	0.58
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.015	93.24	17.12		40.09	12.12	1.4	0.26		0.6	0.18
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	59.94	2.54	8.11	28.77	8.39	59.94	2.54	8.11	28.77	8.39
4-889	防火堵洞 保护管	处	6	8.88	1.87		3.82	1.15	53.28	11.22		22.92	6.9
综合人工工日		小计							315.55	274.35	20.83	138.7	41.6
2.907工日		未计价材料费											141.26
清单项目综合单价													932.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.34068	417	142.06		
	电	kW·h	0.136272	0.76	0.1		
	水	m3	0.386461	4.57	1.77		
	机砖	百块	1.091871	47.54	51.91		
	沥青漆	kg	0.062639	10.29	0.64		

	铸铁爬梯	kg	1.700024	4.5	7.65		
	PVC管DN100	m	3.5754	20.68	73.94		
	塑料焊条φ2.5	kg	0.0176	9	0.16		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.31	8.38	2.6		
	锯条	根	0.055	0.19	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.04846	17.15	0.83		
	PVC管DN15	m	1.0607	1.65	1.75		
	铜芯绝缘导线RVVZ16mm	m	1.575	11.53	18.16		
	钢丝φ1.6	kg	0.00195	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.6105	8.12	4.96		
	焊锡	kg	0.00195	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.0165	1.8	0.03		
	热镀锌角钢　50*50*5，L=2500	根	1.05	45.15	47.41		
	电焊条J422　φ3.2	kg	0.15	6.87	1.03		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	49.408109	0.271	13.39		
	中(粗)砂	t	0.176763	157	27.75		
	水泥32.5级	kg	7.1346	0.271	1.93		
	中砂	t	0.045402	157	7.13		
	其他材料费			--	5.16	--	
	材料费小计			--	415.61	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4716.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	221.52	66.97	0.46		3.75	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.75	2.33	0.7

0.0511工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							12.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	060212025001	项目名称	回填土	计量单位	m3	工程量	3918.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.002	1184.87		163.74	509.49	154.03	2.37		0.33	1.02	0.31
1-373	路基填筑及处理 填土碾压 拖式双筒羊足碾75kw	1000m3	0.0008	515.16	68.55	2776.48	221.52	66.97	0.41	0.05	2.22	0.18	0.05
综合人工工日		小计							2.78	0.05	2.55	1.2	0.36
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.05				--		

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	209.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14				0.05	17.61		
综合人工工日		小计								0.05	17.61		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.05				--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			66952.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	58730.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8222.24			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	7830.71			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	19576.77			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	101799.2			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1174.61			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	121375.97			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					318709.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	195767.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		195767.69		

暂列金额明细表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		195767.69	
合计			195767.69	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	109416.84		109416.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4429831.38	2.1	93026.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4429831.38	0.37	16390.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4429831.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4539248.22	9	408532.34
合计					517949.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德室外三网合一管道(007-3)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	522509.54	
1.1	人工费	199903.8	
1.2	材料费	185366.25	
1.3	施工机具使用费	13187.01	
1.4	企业管理费	96040.97	
1.5	利润	28011.51	
2	措施项目费	52738.49	
2.1	单价措施项目费	10053.55	
2.2	总价措施项目费	42684.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9106.83	
3	其他项目费	26125.48	
3.1	其中：暂列金额	26125.48	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16958.73	
5	税金	55649.9	
6	工程造价	673982.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		蜀岗朝旭2#4#楼之间地库						
1	030901002001	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	111.6	124.4	13883.04	
2	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN65 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	38.3	91.74	3513.64	
3	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓箱 1800*650*240 2、附件材质、规格：DN65消火栓1个,19mm水枪1支,DN65的25m衬胶水带1根,消防按钮1个,30m消防软管卷盘1个,及其他相关配件。内含2具MF/ABC4灭火器	套	6	1164.87	6989.22	
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	705.7	1411.4	
5	031201001001	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	49.09	11.1	544.9	
6	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	224.85	17.2	3867.42	
7	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	224.85	23.1	5194.04	
8	030901001003	水喷淋钢管	1、材质、规格：无缝钢管 D159*5（二次镀锌） 2、连接形式：卡箍连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	23.6	166.13	3920.67	
9	030901001004	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	23.6	125.15	2953.54	
10	030901001005	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN80 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	3.4	113.24	385.02	
11	030901001006	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN50 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	3	76.84	230.52	
12	030901001007	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN40 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	95	69.08	6562.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030901001008	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN25 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	97	48.86	4739.42	
14	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：喷头，喷头动作温度为68℃	个	60	32.41	1944.6	
15	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	569.08	569.08	
16	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	316.62	316.62	
17	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：含球阀、压力表、试水接头及相应连接管道	组	1	294.77	294.77	
18	031201001002	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	39.08	11.1	433.79	
19	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	307.8	17.2	5294.16	
20	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	307.8	23.1	7110.18	
21	030905002001	水灭火控制装置调试	1、调试内容：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等	项	1	1656.47	1656.47	
		分部小计					71815.1	
		蜀岗朝旭5#6#7#8#楼之间地库						
22	030901002003	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	202.1	124.4	25141.24	
23	030901002004	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN65 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	19.6	91.74	1798.1	
24	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓箱 1800*650*240 2、附件材质、规格：DN65消火栓1个,19mm水枪1支,DN65的25m衬胶水带1根,消防按钮1个,30m消防软管卷盘1个,及其他相关配件。内含2具MF/ABC4灭火器	套	4	1164.87	4659.48	
25	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	705.7	705.7	
26	031201001003	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	77.02	11.1	854.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	332.55	17.2	5719.86	
28	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	332.55	23.1	7681.91	
29	030901001009	水喷淋钢管	1、材质、规格：无缝钢管 D159*5（二次镀锌） 2、连接形式：卡箍连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	64.5	166.13	10715.39	
30	030901001010	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	13.5	125.15	1689.53	
31	030901001011	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN80 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	6.8	113.24	770.03	
32	030901001013	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN40 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	217.8	69.08	15045.62	
33	030901001014	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN25 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	207	48.86	10114.02	
34	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：喷头，喷头动作温度为68℃	个	140	32.41	4537.4	
35	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	569.08	569.08	
36	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	316.62	316.62	
37	030901008002	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：含球阀、压力表、试水接头及相应连接管道	组	1	294.77	294.77	
38	031201001004	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	85.86	11.1	953.05	
39	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	660.9	17.2	11367.48	
40	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	660.9	23.1	15266.79	
41	030905002002	水灭火控制装置调试	1、调试内容：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等	项	1	1656.47	1656.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					119857.46	
		竹西佳苑8#10#11#楼之间地库						
42	030901002005	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	177.96	124.4	22138.22	
43	030901002006	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN65 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	17.8	91.74	1632.97	
44	030901010003	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓箱 1800*650*240 2、附件材质、规格：DN65消火栓1个,19mm水枪1支,DN65的25m衬胶水带1根,消防按钮1个,30m消防软管卷盘1个,及其他相关配件。内含2具MF/ABC4灭火器	套	4	1164.87	4659.48	
45	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	705.7	1411.4	
46	031201001005	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	67.95	11.1	754.25	
47	031002001005	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	293.64	17.2	5050.61	
48	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	293.64	23.1	6783.08	
49	030901001015	水喷淋钢管	1、材质、规格：无缝钢管 D159*5（二次镀锌） 2、连接形式：卡箍连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	59.2	166.13	9834.9	
50	030901001016	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	8.3	125.15	1038.75	
51	030901001017	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN80 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	6.3	113.24	713.41	
52	030901001020	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN50 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	2.6	76.84	199.78	
53	030901001018	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN40 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	204.5	69.08	14126.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030901001019	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN25 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	229.7	48.86	11223.14	
55	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：喷头，喷头动作温度为68℃	个	142	32.41	4602.22	
56	030901006003	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	569.08	569.08	
57	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	316.62	316.62	
58	030901008003	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：含球阀、压力表、试水接头及相应连接管道	组	1	294.77	294.77	
59	031201001006	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	81.94	11.1	909.53	
60	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	644.4	17.2	11083.68	
61	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	644.4	23.1	14885.64	
62	030905002003	水灭火控制装置调试	1、调试内容：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等	项	1	1656.47	1656.47	
		分部小计					113884.86	
		竹西佳苑5#6#楼之间地库						
63	030901002007	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	129.91	124.4	16160.8	
64	030901002008	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN65 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	12.99	91.74	1191.7	
65	030901010004	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓箱 1800*650*240 2、附件材质、规格：DN65消火栓1个,19mm水枪1支,DN65的25m衬胶水带1根,消防按钮1个,30m消防软管卷盘1个,及其他相关配件。内含2具MF/ABC4灭火器	套	3	1164.87	3494.61	
66	031003003007	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	705.7	1411.4	
67	031201001007	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	49.6	11.1	550.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031002001007	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	214.36	17.2	3686.99	
69	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	214.36	23.1	4951.72	
70	030901001021	水喷淋钢管	1、材质、规格：无缝钢管 D159*5（二次镀锌） 2、连接形式：卡箍连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	43.22	166.13	7180.14	
71	030901001022	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	6.06	125.15	758.41	
72	030901001023	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN80 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	4.6	113.24	520.9	
73	030901001024	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN50 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	1.9	76.84	146	
74	030901001025	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN40 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	149.29	69.08	10312.95	
75	030901001026	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN25 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	167.68	48.86	8192.84	
76	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：喷头，喷头动作温度为68℃	个	104	32.41	3370.64	
77	030901006004	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	569.08	569.08	
78	031003003008	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	316.62	316.62	
79	030901008004	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：含球阀、压力表、试水接头及相应连接管道	组	1	294.77	294.77	
80	031201001008	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	59.82	11.1	664	
81	031002001008	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	470.41	17.2	8091.05	
82	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	470.41	23.1	10866.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030905002004	水灭火控制装置调试	1、调试内容：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等	项	1	1656.47	1656.47	
		分部小计					84388.12	
		竹西佳苑9#7#楼之间地库						
84	030901002009	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	60.51	124.4	7527.44	
85	030901002010	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN65 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	6.05	91.74	555.03	
86	030901010005	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓箱 1800*650*240 2、附件材质、规格：DN65消火栓1个,19mm水枪1支,DN65的25m衬胶水带1根,消防按钮1个,30m消防软管卷盘1个,及其他相关配件。内含2具MF/ABC4灭火器	套	2	1164.87	2329.74	
87	031003003009	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	705.7	705.7	
88	031201001009	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	23.1	11.1	256.41	
89	031002001009	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	99.84	17.2	1717.25	
90	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	99.84	23.1	2306.3	
91	030901001027	水喷淋钢管	1、材质、规格：无缝钢管 D159*5（二次镀锌） 2、连接形式：卡箍连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	20.13	166.13	3344.2	
92	030901001028	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN100 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	2.82	125.15	352.92	
93	030901001029	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN80 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	2.14	113.24	242.33	
94	030901001030	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN50 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	0.88	76.84	67.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030901001031	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN40 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	69.53	69.08	4803.13	
96	030901001032	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管 DN25 2、连接形式：丝扣连接 3、压力试验及冲洗设计要求：冲洗、试压	m	78.1	48.86	3815.97	
97	030901003005	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：喷头，喷头动作温度为68℃	个	48	32.41	1555.68	
98	030901006005	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	569.08	569.08	
99	031003003010	焊接法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	316.62	316.62	
100	030901008005	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：含球阀、压力表、试水接头及相应连接管道	组	1	294.77	294.77	
101	031201001010	管道刷油	1、标志色方式、品种：刷红色调和漆两遍	m2	27.86	11.1	309.25	
102	031002001010	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	219.1	17.2	3768.52	
103	031201003010	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	219.1	23.1	5061.21	
104	030905002005	水灭火控制装置调试	1、调试内容：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理等	项	1	1656.47	1656.47	
		分部小计					41555.64	
		地库原有管道及设备拆除						
105	011612001001	管道拆除	1、管道种类、材质：原有消防喷淋管道拆除 2、管道上的附着物种类：含阀门拆除	m	7346.44	12	88157.28	
106	030901010008	室内消火栓	1、原有室内消火栓箱拆除	套	46	61.98	2851.08	
		分部小计					91008.36	
		分部分项合计					522509.54	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10053.55	10053.55	
		单价措施合计					10053.55	
合计							532563.09	

综合单价分析表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	111.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	102.56	25.75	175.03	51.05	36.46	10.26	2.58	17.5	5.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							37.15	10.63	2.58	17.83	5.21
0.3505工日		未计价材料费											51
清单项目综合单价													124.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	50	51		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.27	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.63	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	38.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.84	3.42	145.52	42.44	30.32	8.98	0.34	14.55	4.24

10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							31.01	9.35	0.34	14.88	4.34
0.2925工日		未计价材料费											31.82
清单项目综合单价													91.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.02	31.2	31.82			
	室内镀锌钢管接头零件DN65						个	0.425	19.26	8.19			
	尼龙砂轮片 ф400						片	0.022	8.66	0.19			
	机油						kg	0.013	7.72	0.1			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	线麻						kg	0.0015	10.29	0.02			
	水泥32.5级						kg	0.143	0.27	0.04			
	黄砂						m3	0.0004	120.46	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.01	5.15	0.05			
	破布						kg	0.028	6	0.17			
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	41.17		--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.2										
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费											1033.7
清单项目综合单价													1164.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓箱1800*650*240	套	1	953.84	953.84		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 ф400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		

	灭火器4Kg	个	2	39.93	79.86		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	1040.92	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											420.5
清单项目综合单价													705.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	420.5	420.5		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	534.19	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	49.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.83
清单项目综合单价													11.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	224.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.93
清单项目综合单价													17.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	224.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	163.83	47.78	34.13	0.64	1.79	16.38	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	147.04	42.89	3.06	5.48	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	17.85	5.21
0.3509工日		未计价材料费											97.86
清单项目综合单价													166.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡箍及沟槽配件DN150	个	0.281	19.52	5.49		
	无缝钢管D159*5	m	1.022	90.39	92.38		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	103.98	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-7	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	309.52	11.12	5.27	148.57	43.33	30.95	1.11	0.53	14.86	4.33
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	120.08	35.02	2.5	2.7	0.1	1.2	0.35
综合人工工日		小计							33.45	3.81	0.63	16.06	4.68
0.3156工日		未计价材料费											66.52
清单项目综合单价													125.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	50	51		
	镀锌钢管接头零件DN100	个	0.519	29.9	15.52		
	棉纱头	kg	0.0144	5.57	0.08		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0073	7.72	0.06		
	砂轮片 φ400	片	0.028	11.58	0.32		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8671	0.3	0.26		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	70.33	--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-6	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.54	12.29	5.86	131.78	38.44	27.45	1.23	0.59	13.18	3.84
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	120.08	35.02	2.5	1.85	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							29.95	3.08	0.68	14.38	4.19
0.2826工日		未计价材料费											60.96
清单项目综合单价													113.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	41.14	41.96		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.826	23	19		
	棉纱头	kg	0.0124	5.57	0.07		

	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0094	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0396	11.58	0.46		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.0573	0.3	0.32		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0025	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0008	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.04	--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	101.25	29.53	21.09	0.89	0.52	10.13	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	11.22	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.51
清单项目综合单价													76.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.5	23.97		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	13.44	12.54		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	38.38	--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	97.18	28.34	20.25	0.88	0.57	9.72	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	10.81	3.15
0.2125工日		未计价材料费											30.08
清单项目综合单价													69.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	16.8	17.14		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	10.58	12.94		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			

	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.94	--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	82.43	24.04	17.17	0.5	0.24	8.24	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	9.33	2.72
0.1835工日		未计价材料费											15.56
清单项目综合单价													48.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.5	10.71		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	6.71	4.85		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		

	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.04	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	61.56	17.96	12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
0.121工日		未计价材料费											8.96
清单项目综合单价													32.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	8.87	8.96		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.42	--	

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
1.61工日		未计价材料费											221.82
清单项目综合单价													569.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150	套	1	173.02	173.02		
	沟槽法兰DN150	片	2.2	22.18	48.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		

	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.69	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.32	5.57		11.19	3.26	23.32	5.57		11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.57		11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											273.28
清单项目综合单价													316.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	1	228.92	228.92		
	沟槽法兰DN150	副	2	22.18	44.36		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	278.85	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径 25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
1.16工日		未计价材料费											53.77
清单项目综合单价													294.77

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	球阀DN25	个	2.02	26.62	53.77		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	94.37	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	39.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.83				
清单项目综合单价									11.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	307.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.93				
清单项目综合单价									17.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	307.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04

11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1656.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	202.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	102.56	25.75	175.03	51.05	36.46	10.26	2.58	17.5	5.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							37.15	10.63	2.58	17.83	5.21
0.3505工日		未计价材料费							51				
清单项目综合单价									124.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢管DN100			m	1.02	50	51						
	室内镀锌钢管接头零件DN100			个	0.268	35.06	9.4						
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.021	8.66	0.18						
	机油			kg	0.004	7.72	0.03						
	厚漆			kg	0.011	8.58	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	水泥32.5级			kg	0.099	0.27	0.03						
	黄砂			m3	0.0002	120.46	0.02						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.007	5.15	0.04						
	破布			kg	0.035	6	0.21						
	水			m3	0.111	4.57	0.51						
	皂化冷却液			kg	0.024	3.86	0.09						
	漂白粉			kg	0.0014	3.43							
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	61.63		--				

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	19.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.84	3.42	145.52	42.44	30.32	8.98	0.34	14.55	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							31.01	9.35	0.34	14.88	4.34
0.2925工日		未计价材料费							31.82				

清单项目综合单价							91.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.2	31.82		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.17	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.2										
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费											1033.7
清单项目综合单价													1164.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓箱1800*650*240	套	1	953.84	953.84		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 ф400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	灭火器4Kg	个	2	39.93	79.86		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	1040.92	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							420.5				
清单项目综合单价									705.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	420.5	420.5		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	534.19	--	

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	77.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.83				
清单项目综合单价									11.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.03	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	332.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.93				
清单项目综合单价									17.2				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		

	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	332.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费							4.35				
清单项目综合单价									23.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	64.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	163.83	47.78	34.13	0.64	1.79	16.38	4.78

9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	147.04	42.89	3.06	5.48	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	17.85	5.21
0.3509工日		未计价材料费											97.86
清单项目综合单价													166.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡箍及沟槽配件DN150	个	0.281	19.52	5.49		
	无缝钢管D159*5	m	1.022	90.39	92.38		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	103.98	--	

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-7	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	309.52	11.12	5.27	148.57	43.33	30.95	1.11	0.53	14.86	4.33
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	120.08	35.02	2.5	2.7	0.1	1.2	0.35
综合人工工日		小计							33.45	3.81	0.63	16.06	4.68
0.3156工日		未计价材料费											66.52
清单项目综合单价													125.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	50	51		
	镀锌钢管接头零件DN100	个	0.519	29.9	15.52		

	棉纱头	kg	0.0144	5.57	0.08		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0073	7.72	0.06		
	砂轮片φ400	片	0.028	11.58	0.32		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8671	0.3	0.26		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	70.33	--	

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-6	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.54	12.29	5.86	131.78	38.44	27.45	1.23	0.59	13.18	3.84
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	120.08	35.02	2.5	1.85	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							29.95	3.08	0.68	14.38	4.19
0.2826工日		未计价材料费											60.96
清单项目综合单价													113.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	41.14	41.96		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.826	23	19		
	棉纱头	kg	0.0124	5.57	0.07		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0094	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0396	11.58	0.46		

	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.0573	0.3	0.32		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0025	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0008	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.04	--	

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	217.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	97.18	28.34	20.25	0.88	0.57	9.72	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	10.81	3.15
0.2125工日		未计价材料费											30.08
清单项目综合单价													69.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	16.8	17.14		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	10.58	12.94		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		

	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.94	--	

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	207

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	82.43	24.04	17.17	0.5	0.24	8.24	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	9.33	2.72
0.1835工日		未计价材料费							15.56				
清单项目综合单价									48.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.5	10.71		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	6.71	4.85		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		

	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.04	--	

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	61.56	17.96	12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
0.121工日		未计价材料费							8.96				
清单项目综合单价									32.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	8.87	8.96		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.42	--	

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
1.61工日		未计价材料费							221.82				
清单项目综合单价									569.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150	套	1	173.02	173.02		
	沟槽法兰DN150	片	2.2	22.18	48.8		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片Φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片Φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.69	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.32	5.57		11.19	3.26	23.32	5.57		11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.57		11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							273.28				
清单项目综合单价									316.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	1	228.92	228.92		
	沟槽法兰DN150	副	2	22.18	44.36		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	278.85	--	

项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径 25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
1.16工日		未计价材料费							53.77				
清单项目综合单价									294.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN25	个	2.02	26.62	53.77		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门JQZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	94.37	--	

项目编码	031201001004	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	85.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.83
清单项目综合单价													11.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	660.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.93

清单项目综合单价							17.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	660.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04

11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1656.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	177.96

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	102.56	25.75	175.03	51.05	36.46	10.26	2.58	17.5	5.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							37.15	10.63	2.58	17.83	5.21
0.3505工日		未计价材料费							51				
清单项目综合单价									124.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢管DN100			m	1.02	50	51						
	室内镀锌钢管接头零件DN100			个	0.268	35.06	9.4						
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.021	8.66	0.18						
	机油			kg	0.004	7.72	0.03						
	厚漆			kg	0.011	8.58	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	水泥32.5级			kg	0.099	0.27	0.03						
	黄砂			m3	0.0002	120.46	0.02						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.007	5.15	0.04						
	破布			kg	0.035	6	0.21						
	水			m3	0.111	4.57	0.51						
	皂化冷却液			kg	0.024	3.86	0.09						
	漂白粉			kg	0.0014	3.43							
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	61.63		--				

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	17.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.84	3.42	145.52	42.44	30.32	8.98	0.34	14.55	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							31.01	9.35	0.34	14.88	4.34
0.2925工日		未计价材料费							31.82				

清单项目综合单价							91.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.2	31.82		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.17	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.2										
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费											1033.7
清单项目综合单价													1164.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	室内消火栓箱1800*650*240			套	1	953.84	953.84						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	木方材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	砂轮片 ф400			片	0.038	11.58	0.44						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.43	0.27	0.39						
	灭火器4Kg			个	2	39.93	79.86						
	其他材料费					--	0.7		--				
	材料费小计					--	1040.92		--				

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											420.5
清单项目综合单价													705.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	420.5	420.5		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	534.19	--	

项目编码	031201001005	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	67.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.83
清单项目综合单价													11.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.03	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	293.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.93				
清单项目综合单价									17.2				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		

	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	293.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费							4.35				
清单项目综合单价									23.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	59.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	163.83	47.78	34.13	0.64	1.79	16.38	4.78

9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	147.04	42.89	3.06	5.48	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	17.85	5.21
0.3509工日		未计价材料费											97.86
清单项目综合单价													166.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡箍及沟槽配件DN150	个	0.281	19.52	5.49		
	无缝钢管D159*5	m	1.022	90.39	92.38		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	103.98	--	

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-7	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	309.52	11.12	5.27	148.57	43.33	30.95	1.11	0.53	14.86	4.33
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	120.08	35.02	2.5	2.7	0.1	1.2	0.35
综合人工工日		小计							33.45	3.81	0.63	16.06	4.68
0.3156工日		未计价材料费											66.52
清单项目综合单价													125.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	50	51		
	镀锌钢管接头零件DN100	个	0.519	29.9	15.52		

	棉纱头	kg	0.0144	5.57	0.08		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0073	7.72	0.06		
	砂轮片φ400	片	0.028	11.58	0.32		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8671	0.3	0.26		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	70.33	--	

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	6.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-6	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.54	12.29	5.86	131.78	38.44	27.45	1.23	0.59	13.18	3.84
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	120.08	35.02	2.5	1.85	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							29.95	3.08	0.68	14.38	4.19
0.2826工日		未计价材料费											60.96
清单项目综合单价													113.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	41.14	41.96		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.826	23	19		
	棉纱头	kg	0.0124	5.57	0.07		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0094	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0396	11.58	0.46		

	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.0573	0.3	0.32		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0025	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0008	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.04	--	

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	101.25	29.53	21.09	0.89	0.52	10.13	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	11.22	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.51
清单项目综合单价													76.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.5	23.97		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	13.44	12.54		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		

	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	38.38	--	

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	204.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	97.18	28.34	20.25	0.88	0.57	9.72	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	10.81	3.15
0.2125工日		未计价材料费											30.08
清单项目综合单价													69.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	16.8	17.14		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	10.58	12.94		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		

	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.94	--	

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	229.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	82.43	24.04	17.17	0.5	0.24	8.24	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	9.33	2.72
0.1835工日		未计价材料费							15.56				
清单项目综合单价									48.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.5	10.71		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	6.71	4.85		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.04	--	

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	61.56	17.96	12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
0.121工日		未计价材料费											8.96
清单项目综合单价													32.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	8.87	8.96		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.42	--	

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
1.61工日		未计价材料费											221.82
清单项目综合单价													569.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150	套	1	173.02	173.02		
	沟槽法兰DN150	片	2.2	22.18	48.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		

	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.69	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.32	5.57		11.19	3.26	23.32	5.57		11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.57		11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											273.28
清单项目综合单价													316.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	1	228.92	228.92		
	沟槽法兰DN150	副	2	22.18	44.36		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	278.85	--	

项目编码	030901008003	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径 25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
1.16工日		未计价材料费											53.77
清单项目综合单价													294.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN25	个	2.02	26.62	53.77		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		

	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	94.37	--	

项目编码	031201001006	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	81.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.83
清单项目综合单价													11.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	644.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.93
清单项目综合单价													17.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		

	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	644.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36

11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.243	14.13	3.43			
	汽油						kg	0.213	9.12	1.94			
	酚醛清漆						kg	0.069	13.45	0.93			
	银粉漆						kg	0.017	13.72	0.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.55		--	

项目编码	030905002003	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1656.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86			
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.46		--	

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	129.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	364.64	102.56	25.75	175.03	51.05	36.46	10.26	2.58	17.5	5.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							37.15	10.63	2.58	17.83	5.21
0.3505工日		未计价材料费											51
清单项目综合单价													124.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	50	51		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.27	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.63	--	

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	12.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.84	3.42	145.52	42.44	30.32	8.98	0.34	14.55	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							31.01	9.35	0.34	14.88	4.34
0.2925工日		未计价材料费											31.82
清单项目综合单价													91.74

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.2	31.82		

细	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.17	--	

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.2										
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费											1033.7
清单项目综合单价													1164.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓箱1800*650*240	套	1	953.84	953.84		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	灭火器4Kg	个	2	39.93	79.86		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	1040.92	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											420.5
清单项目综合单价													705.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100			个		1			420.5	420.5			
	平焊法兰1.6MPa DN100			片		2			42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48			1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.35			5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.59			3.77	2.22			
	乙炔气			kg		0.024			15.44	0.37			
	氧气			m3		0.07			2.83	0.2			
	厚漆			kg		0.15			8.58	1.29			
	清油			kg		0.02			13.72	0.27			
	棉纱头			kg		0.06			5.57	0.33			
	砂纸			张		0.5			0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	534.19		--	

项目编码	031201001007	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	49.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.83
清单项目综合单价													11.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆			kg		0.198			14.31	2.83			
	汽油			kg		0.022			9.12	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.03		--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	214.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.93				
清单项目综合单价									17.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	214.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	43.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	163.83	47.78	34.13	0.64	1.79	16.38	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	147.04	42.89	3.06	5.48	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	17.85	5.21
0.3509工日		未计价材料费											97.86
清单项目综合单价													166.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡箍及沟槽配件DN150	个	0.281	19.52	5.49		
	无缝钢管D159*5	m	1.022	90.39	92.38		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	103.98	--	

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-7	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	309.52	11.12	5.27	148.57	43.33	30.95	1.11	0.53	14.86	4.33
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	120.08	35.02	2.5	2.7	0.1	1.2	0.35
综合人工工日		小计							33.45	3.81	0.63	16.06	4.68
0.3156工日		未计价材料费							66.52				
清单项目综合单价									125.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	50	51		
	镀锌钢管接头零件DN100	个	0.519	29.9	15.52		
	棉纱头	kg	0.0144	5.57	0.08		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0073	7.72	0.06		
	砂轮片φ400	片	0.028	11.58	0.32		

	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8671	0.3	0.26		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	70.33	--	

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-6	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.54	12.29	5.86	131.78	38.44	27.45	1.23	0.59	13.18	3.84
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	120.08	35.02	2.5	1.85	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							29.95	3.08	0.68	14.38	4.19
0.2826工日		未计价材料费											60.96
清单项目综合单价													113.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	41.14	41.96		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.826	23	19		
	棉纱头	kg	0.0124	5.57	0.07		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0094	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0396	11.58	0.46		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.0573	0.3	0.32		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		

	氧气	m3	0.0025	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0008	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.04	--	

项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	101.25	29.53	21.09	0.89	0.52	10.13	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	11.22	3.27
0.2205工日		未计价材料费											36.51
清单项目综合单价													76.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.5	23.97		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	13.44	12.54		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		

	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	38.38	--	

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	149.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	97.18	28.34	20.25	0.88	0.57	9.72	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	10.81	3.15
0.2125工日		未计价材料费											30.08
清单项目综合单价													69.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	16.8	17.14		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	10.58	12.94		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.94	--	

项目编码	030901001026	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	167.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	82.43	24.04	17.17	0.5	0.24	8.24	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	9.33	2.72
0.1835工日		未计价材料费											15.56
清单项目综合单价													48.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.5	10.71		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	6.71	4.85		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.04	--	

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	61.56	17.96	12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
0.121工日		未计价材料费											8.96
清单项目综合单价													32.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头				个		1.01		8.87	8.96			
	棉纱头				kg		0.01		5.57	0.06			
	机油				kg		0.003		7.72	0.02			
	工业酒精99.5%				kg		0.005		6.86	0.03			
	聚四氟乙烯生料带宽20				m		0.642		0.3	0.19			
	镀锌丝堵DN15				个		0.1		0.93	0.09			
	镀锌管箍DN25				个		1.01		1.93	1.95			
	砂轮片 φ400				片		0.01		11.58	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.42		--	

项目编码	030901006004	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
1.61工日		未计价材料费											221.82
清单项目综合单价													569.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150				套		1		173.02	173.02			
	沟槽法兰DN150				片		2.2		22.18	48.8			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.687		3.77	2.59			
	棉纱头				kg		0.056		5.57	0.31			
	破布				kg		0.12		6	0.72			
	电				kW·h		0.215		0.76	0.16			
	清油				kg		0.12		13.72	1.65			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6				kg		1.104		11.06	12.21			
	砂轮片 φ100				片		0.188		1.29	0.24			
	砂轮片 φ400				片		0.071		11.58	0.82			
	厚漆				kg		0.56		8.58	4.8			

	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.69	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.32	5.57		11.19	3.26	23.32	5.57		11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.57		11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											273.28
清单项目综合单价													316.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	1	228.92	228.92		
	沟槽法兰DN150	副	2	22.18	44.36		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	278.85	--	

项目编码	030901008004	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径 25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
1.16工日		未计价材料费											53.77
清单项目综合单价													294.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN25	个	2.02	26.62	53.77		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 Φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		

	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	94.37	--	

项目编码	031201001008	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	59.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.83
清单项目综合单价													11.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	470.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.93
清单项目综合单价													17.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		

	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	470.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030905002004	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1656.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	60.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	102.56	25.75	175.03	51.05	36.46	10.26	2.58	17.5	5.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							37.15	10.63	2.58	17.83	5.21

0.3505工日	未计价材料费					51
清单项目综合单价						124.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	50	51		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.27	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.63	--	

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.84	3.42	145.52	42.44	30.32	8.98	0.34	14.55	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							31.01	9.35	0.34	14.88	4.34
0.2925工日		未计价材料费											31.82
清单项目综合单价													91.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65			m	1.02	31.2	31.82						
	室内镀锌钢管接头零件DN65			个	0.425	19.26	8.19						
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.022	8.66	0.19						
	机油			kg	0.013	7.72	0.1						
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1						
	线麻			kg	0.0015	10.29	0.02						
	水泥32.5级			kg	0.143	0.27	0.04						

	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.17	--	

项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.2										
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费							1033.7				
清单项目综合单价									1164.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓箱1800*650*240	套	1	953.84	953.84		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	灭火器4Kg	个	2	39.93	79.86		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	1040.92	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							420.5				
清单项目综合单价									705.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	420.5	420.5		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	534.19	--	

项目编码	031201001009	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	23.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.83
清单项目综合单价													11.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	99.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84

0.0569工日	未计价材料费	3.93
清单项目综合单价		17.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	99.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030901001027	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	20.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	163.83	47.78	34.13	0.64	1.79	16.38	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	147.04	42.89	3.06	5.48	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	17.85	5.21
0.3509工日		未计价材料费											97.86
清单项目综合单价													166.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡箍及沟槽配件DN150	个	0.281	19.52	5.49		
	无缝钢管D159*5	m	1.022	90.39	92.38		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		

	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	103.98	--	

项目编码	030901001028	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	2.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-7	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	309.52	11.12	5.27	148.57	43.33	30.95	1.11	0.53	14.86	4.33
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	120.08	35.02	2.5	2.7	0.1	1.2	0.35
综合人工工日		小计							33.45	3.81	0.63	16.06	4.68
0.3156工日		未计价材料费											66.52
清单项目综合单价													125.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	50	51		
	镀锌钢管接头零件DN100	个	0.519	29.9	15.52		
	棉纱头	kg	0.0144	5.57	0.08		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0073	7.72	0.06		
	砂轮片Φ400	片	0.028	11.58	0.32		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8671	0.3	0.26		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		

	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	70.33	--	

项目编码	030901001029	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	2.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-6	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	274.54	12.29	5.86	131.78	38.44	27.45	1.23	0.59	13.18	3.84
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	120.08	35.02	2.5	1.85	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							29.95	3.08	0.68	14.38	4.19
0.2826工日		未计价材料费							60.96				
清单项目综合单价									113.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	41.14	41.96		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.826	23	19		
	棉纱头	kg	0.0124	5.57	0.07		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0094	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0396	11.58	0.46		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.0573	0.3	0.32		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0025	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0008	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		

	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	64.04	--	

项目编码	030901001030	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	0.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	101.25	29.53	21.09	0.89	0.52	10.13	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	11.22	3.27
0.2205工日		未计价材料费							36.51				
清单项目综合单价									76.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管DN50	m	1.02	23.5	23.97		
镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	13.44	12.54		
棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
破布	kg	0.022	6	0.13		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
水	m3	0.106	4.57	0.48		
聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
氧气	m3	0.0015	2.83			
乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	38.38	--	

项目编码	030901001031	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	69.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	97.18	28.34	20.25	0.88	0.57	9.72	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	10.81	3.15
0.2125工日		未计价材料费											30.08
清单项目综合单价													69.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	16.8	17.14		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	10.58	12.94		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.94	--	

项目编码	030901001032	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	78.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	82.43	24.04	17.17	0.5	0.24	8.24	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	9.33	2.72
0.1835工日		未计价材料费											15.56
清单项目综合单价													48.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	10.5	10.71		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	6.71	4.85		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.04	--	

项目编码	030901003005	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	61.56	17.96	12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
0.121工日		未计价材料费											8.96
清单项目综合单价													32.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	8.87	8.96		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.42	--	

项目编码	030901006005	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89	170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	81.92	23.89
1.61工日		未计价材料费											221.82
清单项目综合单价													569.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150	套	1	173.02	173.02		
	沟槽法兰DN150	片	2.2	22.18	48.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片 φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片 φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.69	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.32	5.57		11.19	3.26	23.32	5.57		11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.57		11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							273.28				
清单项目综合单价									316.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀DN150	个	1	228.92	228.92		
	沟槽法兰DN150	副	2	22.18	44.36		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	278.85	--	

项目编码	030901008005	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径 25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21	122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	59.02	17.21
1.16工日		未计价材料费							53.77				
清单项目综合单价									294.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN25	个	2.02	26.62	53.77		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	94.37	--	

项目编码	031201001010	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	27.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.39	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.83
清单项目综合单价													11.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.03	--	

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	219.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.93
清单项目综合单价													17.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0048	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			

	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	219.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		

	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030905002005	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06	957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	459.65	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1656.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	7346.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 32	10m	0.031653	58.3			27.98	8.16	1.85			0.89	0.26
2-3	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.029095	68.9			33.07	9.65	2			0.96	0.28
2-4	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 70	10m	0.00292	69.96			33.58	9.79	0.2			0.1	0.03
2-5	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 80	10m	0.000893	71.02			34.09	9.94	0.06			0.03	0.01
2-6	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	0.027146	85.86			41.21	12.02	2.33			1.12	0.33
2-8	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	0.008292	104.94	17.25		50.37	14.69	0.87	0.14		0.42	0.12
综合人工工日		小计							7.31	0.14		3.52	1.03

0.069工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.014926	2.12	0.03		
	乙炔气	m3	0.009121	7.66	0.07		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	030901010008	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53*0.5	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	38.16		0.16	18.32	5.34	38.16		0.16	18.32	5.34
综合人工工日		小计							38.16		0.16	18.32	5.34
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	625.72	1877.16		300.35	87.6	625.72	1877.16		300.35	87.6
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	704.1	2112.31		337.97	98.57	704.1	2112.31		337.97	98.57
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	824.95	2474.86		395.98	115.49	824.95	2474.86		395.98	115.49
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	21.31	63.97		10.23	2.98	21.31	63.97		10.23	2.98
综合人工工日		小计							2176.08	6528.3		1044.53	304.64
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10053.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	6528.3			--	
	材料费小计							--	6528.3			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			9106.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7988.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1118.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	399.42			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	2662.82			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	13846.64			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	159.77			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16509.46			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					42684.94			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26125.48		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		26125.48		

暂列金额明细表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		26125.48	
合计			26125.48	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16958.73		16958.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	601373.51	2.4	14432.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	601373.51	0.42	2525.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	601373.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	618332.24	9	55649.9
合计					72608.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德地库消防水(007-4)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	948743.75	
1.1	人工费	166965.93	
1.2	材料费	651705.15	
1.3	施工机具使用费	29405.27	
1.4	企业管理费	77782.71	
1.5	利润	22884.69	
2	措施项目费	76041.82	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	76041.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16223.52	
3	其他项目费	47437.19	
3.1	其中：暂列金额	47437.19	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30236.69	
5	税金	99221.35	
6	工程造价	1201680.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消火栓						
1	031001006001	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150 2、连接形式：电熔连接 3、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	2186	85.99	187974.14	
2	031001005001	铸铁管	1、材质、规格：给水球墨铸铁管（含防腐）DN100 2、连接形式：胶圈连接 3、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	288	134.45	38721.6	
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	30	1080.27	32408.1	
4	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀（带锁定装置） 2、规格、压力等级：DN100	个	6	546.95	3281.7	
5	030901011001	室外消火栓	1、名称：室外消火栓 2、型号、规格：SS100/65-1.0 3、附件材质、规格：含闸阀、短管底座、法兰接管、短管甲、短管乙、闸阀套筒、混凝土支墩	套	5	747.62	3738.1	
6	040502010001	消火栓	1、名称：不锈钢消火栓箱（内含水带、水枪、扳手等）室外消火栓刷丹红漆,并配备“室外消火栓”永久标识标牌，应设置防撞设施 2、规格：800*650*240 3、安装部位、方式：室外挂墙	个	23	832.13	19138.99	
7	040502010002	消火栓	1、名称：微型消防站 2、规格：1200*1600*390根据消防部门要求设置	个	3	2997.08	8991.24	
8	030901011002	室外消火栓	1、名称：现状消火栓（需进行检修，确保正常使用）	套	18	84.53	1521.54	
9	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器（含灭火器箱，箱内2具灭火器） 2、规格、型号：MF/ABC4	具(组)	532	132.18	70319.76	
10	030901012002	消防水泵接合器	1、名称：室外消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS150 3、附件材质、规格：含止回阀、安全阀、闸阀、弯头、短管等一切配件	套	4	2710.07	10840.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001006	砌筑井	1、名称：水泵接合器井 2、垫层、基础材质及厚度：C20钢筋混凝土底板 3、规格：见国标99S203地上式 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 5、井盖、井圈材质及规格：混凝土井盖	座	4	2901.23	11604.92	
12	040504001007	砌筑井	1、名称：砖砌阀门井 2、规格，做法：详见设计样图	座	41	2067.22	84756.02	
13	040101002001	挖沟槽土方	1、机械挖土，人工配合 2、土壤类别：按现场实际状况	m3	2439.93	12.19	29742.75	
14	010404001001	垫层	1、垫层材料种类，厚度：中粗砂 100mm	m3	197.92	360.54	71358.08	
15	060212025001	回填土	1、土质要求：符合设计、规范要求	m3	1781.28	20.12	35839.35	
16	040103002001	余方弃置	1、运距：10KM	m3	419.86	17.66	7414.73	
17	010507007002	其他构件	1、构件的类型：混凝土支墩 2、构件规格：参见10S505	m3	6.2	584.78	3625.64	
		分部小计					621276.94	
		室外喷淋						
18	031001006002	塑料管	1、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN200 2、连接形式：电熔连接 3、压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	929	112.47	104484.63	
19	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN200	个	12	1392.78	16713.36	
20	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：室外消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS150 3、附件材质、规格：含止回阀、安全阀、闸阀、弯头、短管等一切配件	套	3	2710.07	8130.21	
21	040504001002	砌筑井	1、名称：砖砌阀门井 2、规格，做法：详见设计样图	座	12	2067.22	24806.64	
22	040504001005	砌筑井	1、名称：水泵接合器井 2、垫层、基础材质及厚度：C20钢筋混凝土底板 3、规格：见国标99S203地上式 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 5、井盖、井圈材质及规格：混凝土井盖	座	3	2901.23	8703.69	
23	040101002002	挖沟槽土方	1、机械挖土，人工配合 2、土壤类别：按现场实际状况	m3	910.83	12.19	11103.02	
24	010404001002	垫层	1、垫层材料种类，厚度：中粗砂 100mm	m3	74.32	360.54	26795.33	
25	060212025002	回填土	1、土质要求：符合设计、规范要求	m3	668.88	20.12	13457.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040103002002	余方弃置	1、运距：10KM	m3	138.46	17.66	2445.2	
27	010507007003	其他构件	1、构件的类型：混凝土支墩 2、构件规格：参见10S505	m3	6.2	584.78	3625.64	
		分部小计					220265.59	
		水箱挂下管						
28	030901012003	消防水泵接合器	1、名称：室外消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS150 3、附件材质、规格：含止回阀、安全阀、闸阀、弯头、短管等一切配件	套	4	2710.07	10840.28	
29	040504001008	砌筑井	1、名称：水泵接合器井 2、垫层、基础材质及厚度：C20钢筋混凝土底板 3、规格：见国标99S203地上式 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 5、井盖、井圈材质及规格：混凝土井盖	座	4	2901.23	11604.92	
30	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌阀门井 2、规格，做法：详见设计样图	座	41	2067.22	84756.02	
		分部小计					107201.22	
		分部分项合计					948743.75	
		单价措施合计						
合计							948743.75	

综合单价分析表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	57.24	1.72	1.03	27.48	8.01	5.72	0.17	0.1	2.75	0.8
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		41.21	12.02	0.86	1.02		0.41	0.12
综合人工工日		小计							6.58	1.19	0.1	3.16	0.92
0.0621工日		未计价材料费											74.04
清单项目综合单价													85.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合管DN150	m	1.015	65	65.98		
	钢丝网骨架塑料复合管管件DN150	个	0.23	35.06	8.06		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	75.23	--	

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	125.08	27.22		60.04	17.51	12.51	2.72		6	1.75
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							13.2	3.09		6.33	1.85
0.1245工日		未计价材料费											109.98
清单项目综合单价													134.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN100	m	1	81.45	81.45		
	球墨铸铁管配件 DN100	个	0.268	106.47	28.53		
	橡胶圈(给水)DN100	个	0.335	7.72	2.59		

	水	m3	0.09	4.57	0.41		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.07	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	68.18	19.89	142.04	177.49	22.67	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									1080.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150	个	1	650	650		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	827.49	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06	93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							261.75				
清单项目综合单价									546.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	261.75	261.75		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	375.44	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅100型	套	1	68.9	3.5		33.07	9.65	68.9	3.5		33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	3.5		33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费											632.5
清单项目综合单价													747.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓SS100/65-1.0	套	1	632.5	632.5		
	氧气	m3	0.103	2.83	0.29		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	油浸麻丝	kg	0.12	8.4	1.01		
	水泥42.5级	kg	0.47	0.3	0.14		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	636	--	

项目编码	040502010001	项目名称	消火栓	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费							700.96				
清单项目综合单价									832.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢消火栓箱800*650*240			套	1	700.96	700.96						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	木方材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	砂轮片 φ400			片	0.038	11.58	0.44						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.43	0.27	0.39						
	其他材料费					--	0.7		--				
	材料费小计					--	708.18		--				

项目编码	040502010002	项目名称	消火栓	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1		0.7					0.7			
综合人工工日		小计								0.7			
工日		未计价材料费							2996.38				
清单项目综合单价									2997.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	微型消防站			套	1	2996.38	2996.38						
	其他材料费					--	0.7		--				
	材料费小计					--	2997.08		--				

项目编码	030901011002	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-63*0.5	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅150型	套	1	49.29	4.68		23.66	6.9	49.29	4.68		23.66	6.9

综合人工工日	小计			49.29	4.68		23.66	6.9
0.465工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								84.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.172	2.83	0.49			
	乙炔气	kg	0.057	15.44	0.88			
	石棉绒	kg	0.182	2.4	0.44			
	油浸麻丝	kg	0.17	8.4	1.43			
	水泥42.5级	kg	0.68	0.3	0.2			
	破布	kg	0.05	6	0.3			
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4.68		--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	532

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			49.86	14.54	10.39			4.99	1.45
综合人工工日	小计								10.39			4.99	1.45
0.098工日	未计价材料费												115.35
清单项目综合单价													132.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	灭火器4Kg	个	2	39.93	79.86								
	灭火器放置箱	个	1	35.49	35.49								
	其他材料费			--			--						
	材料费小计			--	115.35		--						

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	197.16	206.14	10.67	94.64	27.6	197.16	206.14	10.67	94.64	27.6
综合人工工日	小计								197.16	206.14	10.67	94.64	27.6
1.86工日	未计价材料费												2173.86
清单项目综合单价													2710.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器SQS150	套	1	2173.86	2173.86		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	24.72	4.52	111.73		
	砂轮片φ100	片	0.097	1.29	0.13		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	66.54	66.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.29	3.77	1.09		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.1	11.06	12.17		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	2380	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.106	1937.15	2961.07	323.18	929.83	271.2	205.34	313.87	34.26	98.56	28.75
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.014	1404.18	3542.88	63.26	674.01	196.59	19.66	49.6	0.89	9.44	2.75
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.232	1658.58	3482.11	69.91	796.12	232.2	384.79	807.85	16.22	184.7	53.87
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0646	2023.96	872.59	66.14	971.5	283.35	130.75	56.37	4.27	62.76	18.3
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.0646	1619.17	1090.3	66.14	777.2	226.68	104.6	70.43	4.27	50.21	14.64
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	431	110.55		206.88	60.34	43.1	11.06		20.69	6.03
综合人工工日		小计							888.24	1309.18	59.91	426.36	124.34
8.3797工日		未计价材料费											93.2
清单项目综合单价													2901.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.43248	0.76	0.33		

	水	m3	1.728368	4.57	7.9		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.143626	5.15	0.74		
	钢筋Φ10以内	t	0.01428	3421.62	48.86		
	机砖	百块	12.64168	41.77	528.04		
	沥青漆	kg	0.725232	10.29	7.46		
	铸铁爬梯	kg	19.68288	4.5	88.57		
	防水剂	kg	3.666	4.29	15.73		
	预制混凝土盖、座	套	1.01	92.28	93.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	551.448692	0.27	148.89		
	中(粗)砂	t	2.085322	157	327.4		
	碎石5～40	t	1.456376	60.23	87.72		
	水泥32.5级	kg	84.634596	0.27	22.85		
	其他材料费			--	24.69	--	
	材料费小计			--	1402.38	--	

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405-[5-406]	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.4m	座	1	569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68	569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68
综合人工工日		小计							569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68
5.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2067.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	9.72	41.77	406		
	碎石10	t	0.23	77.72	17.88		
	沥青漆	kg	0.674	10.29	6.94		
	水	m3	0.46734	4.57	2.14		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座Φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	4.979	4.5	22.41		
	水泥32.5级	kg	161.919	0.27	43.72		

	中(粗)砂	t	1.076206	157	168.96		
	碎石5～40	t	0.071391	60.23	4.3		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1145.02	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2439.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	221.52	66.97	0.46		3.75	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.75	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	197.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2863.3	16.42	215.02	62.71	44.8	286.33	1.64	21.5	6.27
综合人工工日		小计							44.8	286.33	1.64	21.5	6.27
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													360.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	157	280.72		
	其他材料费			--	5.61	--	
	材料费小计			--	286.33	--	

项目编码	060212025001	项目名称	回填土	计量单位	m3	工程量	1781.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		163.74	509.49	154.03	11.85		1.64	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.64	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	419.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14				0.05	17.61		
综合人工工日		小计								0.05	17.61		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C20小型构件	m3	1	149.46	340.68	1.98	71.74	20.92	149.46	340.68	1.98	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	340.68	1.98	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													584.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	323.49	329.96			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.69	2.59			
	水						m3	1.78	4.57	8.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	340.68		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	929

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	59.36	1.72	1.03	28.49	8.31	5.94	0.17	0.1	2.85	0.83
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		41.21	12.02	0.86	1.02		0.41	0.12
综合人工工日		小计							6.8	1.19	0.1	3.26	0.95
0.0641工日		未计价材料费											100.17
清单项目综合单价													112.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合管DN200	m	1.015	88	89.32		
	钢丝网骨架塑料复合管管件DN200	个	0.23	47.16	10.85		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	101.36	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	49.86	99.22	28.94	206.7	254.75	49.86	99.22	28.94
综合人工工日		小计							206.7	254.75	49.86	99.22	28.94
1.95工日		未计价材料费											753.31
清单项目综合单价													1392.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200	个	1	753.31	753.31		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		

	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1008.06	--	

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	197.16	206.14	10.67	94.64	27.6	197.16	206.14	10.67	94.64	27.6
综合人工工日		小计							197.16	206.14	10.67	94.64	27.6
1.86工日		未计价材料费							2173.86				
清单项目综合单价									2710.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器SQS150	套	1	2173.86	2173.86		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	24.72	4.52	111.73		
	砂轮片φ100	片	0.097	1.29	0.13		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	66.54	66.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.29	3.77	1.09		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.1	11.06	12.17		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	2380	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-405-[5-406]	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.4m	座	1	569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68	569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68
综合人工工日		小计							569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68
5.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2067.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	9.72	41.77	406		
	碎石10	t	0.23	77.72	17.88		
	沥青漆	kg	0.674	10.29	6.94		
	水	m3	0.46734	4.57	2.14		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座Φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	4.979	4.5	22.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	161.919	0.27	43.72		
	中(粗)砂	t	1.076206	157	168.96		
	碎石5～40	t	0.071391	60.23	4.3		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1145.02	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.106	1937.15	2961.07	323.18	929.83	271.2	205.34	313.87	34.26	98.56	28.75
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.014	1404.18	3542.88	63.26	674.01	196.59	19.66	49.6	0.89	9.44	2.75
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.232	1658.58	3482.11	69.91	796.12	232.2	384.79	807.85	16.22	184.7	53.87
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0646	2023.96	872.59	66.14	971.5	283.35	130.75	56.37	4.27	62.76	18.3
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.0646	1619.17	1090.3	66.14	777.2	226.68	104.6	70.43	4.27	50.21	14.64
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	431	110.55		206.88	60.34	43.1	11.06		20.69	6.03
综合人工工日		小计							888.24	1309.18	59.91	426.36	124.34
8.3797工日		未计价材料费											93.2
清单项目综合单价													2901.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.43248	0.76	0.33		
	水	m3	1.728368	4.57	7.9		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.143626	5.15	0.74		
	钢筋Φ10以内	t	0.0142 8	3421.62	48.86		
	机砖	百块	12.64168	41.77	528.04		
	沥青漆	kg	0.725232	10.29	7.46		
	铸铁爬梯	kg	19.68288	4.5	88.57		
	防水剂	kg	3.666	4.29	15.73		
	预制混凝土盖、座	套	1.01	92.28	93.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	636.083288	0.27	171.74		
	中(粗)砂	t	2.085322	157	327.4		
	碎石5～40	t	1.456376	60.23	87.72		
	其他材料费			--	24.69	--	
	材料费小计			--	1402.38	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	910.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	221.52	66.97	0.46		3.75	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.75	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	74.32

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	447.96	2863.3	16.42	215.02	62.71	44.8	286.33	1.64	21.5	6.27
综合人工工日		小计							44.8	286.33	1.64	21.5	6.27
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									360.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	157	280.72			
	其他材料费								--	5.61		--	
	材料费小计								--	286.33		--	

项目编码	060212025002	项目名称	回填土	计量单位	m3	工程量	668.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		163.74	509.49	154.03	11.85		1.64	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.64	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	138.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14				0.05	17.61		
综合人工工日		小计								0.05	17.61		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C20小型构件	m3	1	149.46	340.68	1.98	71.74	20.92	149.46	340.68	1.98	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	340.68	1.98	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													584.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	323.49	329.96		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	4.57	8.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340.68	--	

项目编码	030901012003	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	197.16	206.14	10.67	94.64	27.6	197.16	206.14	10.67	94.64	27.6
综合人工工日		小计							197.16	206.14	10.67	94.64	27.6
1.86工日		未计价材料费											2173.86
清单项目综合单价													2710.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器SQS150	套	1	2173.86	2173.86		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	24.72	4.52	111.73		
	砂轮片 φ100	片	0.097	1.29	0.13		
	砂轮片 φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	66.54	66.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.29	3.77	1.09		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.1	11.06	12.17		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		

	其他材料费	--	4.46	--	
	材料费小计	--	2380	--	

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土	10m3	0.106	1937.15	2961.07	323.18	929.83	271.2	205.34	313.87	34.26	98.56	28.75
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.014	1404.18	3542.88	63.26	674.01	196.59	19.66	49.6	0.89	9.44	2.75
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.232	1658.58	3482.11	69.91	796.12	232.2	384.79	807.85	16.22	184.7	53.87
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0646	2023.96	872.59	66.14	971.5	283.35	130.75	56.37	4.27	62.76	18.3
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰	100m2	0.0646	1619.17	1090.3	66.14	777.2	226.68	104.6	70.43	4.27	50.21	14.64
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	431	110.55		206.88	60.34	43.1	11.06		20.69	6.03
综合人工工日		小计							888.24	1309.18	59.91	426.36	124.34
8.3797工日		未计价材料费											93.2
清单项目综合单价													2901.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.43248	0.76	0.33		
	水	m3	1.728368	4.57	7.9		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.143626	5.15	0.74		
	钢筋Φ10以内	t	0.01428	3421.62	48.86		
	机砖	百块	12.64168	41.77	528.04		
	沥青漆	kg	0.725232	10.29	7.46		
	铸铁爬梯	kg	19.68288	4.5	88.57		
	防水剂	kg	3.666	4.29	15.73		
	预制混凝土盖、座	套	1.01	92.28	93.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	636.083288	0.27	171.74		
	中(粗)砂	t	2.085322	157	327.4		
	碎石5～40	t	1.456376	60.23	87.72		
	其他材料费			--	24.69	--	

	材料费小计	--	1402.38	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405-[5-406]	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.4m	座	1	569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68	569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68
综合人工工日		小计							569.11	1145.02	0.24	273.17	79.68
5.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2067.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	9.72	41.77	406		
	碎石10	t	0.23	77.72	17.88		
	沥青漆	kg	0.674	10.29	6.94		
	水	m3	0.46734	4.57	2.14		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座Φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	4.979	4.5	22.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	161.919	0.27	43.72		
	中(粗)砂	t	1.076206	157	168.96		
	碎石5～40	t	0.071391	60.23	4.3		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1145.02	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			16223.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14231.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1992.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	711.56			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	4743.72			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	24667.34			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	284.62			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	29411.06			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					76041.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	47437.19		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		47437.19		

暂列金额明细表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		47437.19	
合计			47437.19	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	30236.69		30236.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1072222.76	2.4	25733.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1072222.76	0.42	4503.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1072222.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1102459.45	9	99221.35
合计					129458.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德室外消防水(007-5)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	147818.59	
1.1	人工费	51187.61	
1.2	材料费	64320.16	
1.3	施工机具使用费	600.35	
1.4	企业管理费	24557.02	
1.5	利润	7153.45	
2	措施项目费	14148.82	
2.1	单价措施项目费	2157.09	
2.2	总价措施项目费	11991.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2558.43	
3	其他项目费	7390.93	
3.1	其中：暂列金额	7390.93	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4765.78	
5	税金	15671.17	
6	工程造价	189795.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		蜀岗朝旭2#4#楼之间(地库一)						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱M01 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1350.35	1350.35	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱4M01 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1311.09	1311.09	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱2M01 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1311.09	1311.09	
4	030404017004	配电箱	1、名称：水泵控制箱（由设备生产厂家配套）Qsp03 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	375.07	375.07	
5	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	182.26	25.93	4726	
6	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：ZRBV-2.5	m	772.89	3.56	2751.49	
7	030412005011	荧光灯	1、名称：单管日光灯（利旧） 2、规格：1*40W	套	8	30.01	240.08	
8	030412005002	荧光灯	1、名称：应急单管日光灯 2、规格：1*40W	套	10	106.18	1061.8	
9	030412001001	普通灯具	1、名称：应急吸顶灯 2、规格：1*40W	套	2	106.38	212.76	
10	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：1*40W	套	1	88.46	88.46	
11	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯	套	8	81.19	649.52	
12	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散指示灯	套	3	81.19	243.57	
13	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关	个	1	17.23	17.23	
14	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关	个	2	20.85	41.7	
15	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关	个	2	25.35	50.7	
16	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控开关	个	1	18.34	18.34	
17	030404034005	照明开关	1、名称：红外线自动开关	个	1	45.97	45.97	
18	030411006001	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	20	7.74	154.8	
19	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：J-SAP-M-01	个	2	151.79	303.58	
20	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播	个	1	72.84	72.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：J-XAP-1	个	6	138.59	831.54	
22	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：1705B	个(台)	1	225.08	225.08	
23	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：1751	个(台)	2	213.21	426.42	
24	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：多线模块 2、规格：1807	个(台)	1	295.08	295.08	
25	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：控制模块 2、规格：1825	个(台)	2	295.08	590.16	
26	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱	个	1	236.13	236.13	
27	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G15 3、配置形式：明配	m	263.46	23.18	6107	
28	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	126.22	25.93	3272.88	
29	030411001005	配管	1、名称：金属软管 2、配置形式：明配	m	10	30.04	300.4	
30	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-4*1.5	m	126.61	7.11	900.2	
31	030411004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-2*1.5	m	211.17	3.83	808.78	
32	030411004004	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-BV2.5	m	107.2	2.85	305.52	
33	030411004005	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-BV1.5	m	1.3	2.19	2.85	
34	030411006002	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	15	7.96	119.4	
		分部小计					29447.88	
		蜀岗朝旭5#6#7#8#楼之间(地库二)						
35	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱1M01 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1385.24	1385.24	
36	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱1M02 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1324.16	1324.16	
37	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱1M03 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1297.98	1297.98	
38	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	202.32	25.93	5246.16	
39	030411004006	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：ZRBV-2.5	m	635.99	3.56	2264.12	
40	030412005012	荧光灯	1、名称：单管日光灯（利旧） 2、规格：1*40W	套	2	30.01	60.02	
41	030412005004	荧光灯	1、名称：应急单管日光灯 2、规格：1*40W	套	14	106.18	1486.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030412001003	普通灯具	1、名称：应急吸顶灯 2、规格：1*40W	套	1	106.38	106.38	
43	030412001004	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：1*40W	套	1	88.46	88.46	
44	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯	套	5	81.19	405.95	
45	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散指示灯	套	7	81.19	568.33	
46	030404034008	照明开关	1、名称：三联单控开关	个	1	25.35	25.35	
47	030404034009	照明开关	1、名称：单联双控开关	个	1	18.34	18.34	
48	030411006003	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	18	7.74	139.32	
49	030904003003	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：J-SAP-M-01	个	3	151.79	455.37	
50	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播	个	3	72.84	218.52	
51	030904003004	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：J-XAP-1	个	9	138.59	1247.31	
52	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：1705B	个(台)	2	225.08	450.16	
53	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：1751	个(台)	1	213.21	213.21	
54	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：多线模块 2、规格：1807	个(台)	1	295.08	295.08	
55	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：控制模块 2、规格：1825	个(台)	2	295.08	590.16	
56	030411005002	接线箱	1、名称：消防接线端子箱	个	1	236.13	236.13	
57	030411001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G15 3、配置形式：明配	m	643.17	23.18	14908.68	
58	030411001009	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	174.28	25.93	4519.08	
59	030411001010	配管	1、名称：金属软管 2、配置形式：明配	m	10	30.04	300.4	
60	030411004007	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-4*1.5	m	174.67	7.11	1241.9	
61	030411004008	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-2*1.5	m	427.96	3.83	1639.09	
62	030411004009	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-BV2.5	m	310.87	2.85	885.98	
63	030411004010	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-BV1.5	m	121.88	2.19	266.92	
64	030411006004	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	21	7.96	167.16	
		分部小计					42051.48	
		竹西佳苑8#10#11#楼之间(地库三)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱MO1 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1350.35	1350.35	
66	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱MO2 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1311.09	1311.09	
67	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱MO3 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1297.98	1297.98	
68	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱MO4 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1311.09	1311.09	
69	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱MO5 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1311.09	1311.09	
70	030411001011	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	274.67	25.93	7122.19	
71	030411004011	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：ZRBV-2.5	m	1002.02	3.56	3567.19	
72	030412005005	荧光灯	1、名称：单管日光灯（利旧） 2、规格：1*40W	套	6	30.01	180.06	
73	030412005006	荧光灯	1、名称：应急单管日光灯 2、规格：1*40W	套	19	106.18	2017.42	
74	030412001005	普通灯具	1、名称：应急吸顶灯 2、规格：1*40W	套	3	106.38	319.14	
75	030412001006	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、规格：1*40W	套	3	88.46	265.38	
76	030412004005	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯	套	11	81.19	893.09	
77	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散指示灯	套	9	81.19	730.71	
78	030404034011	照明开关	1、名称：双联单控开关	个	5	20.85	104.25	
79	030404034013	照明开关	1、名称：单联双控开关	个	3	18.34	55.02	
80	030411006005	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	39	7.74	301.86	
81	030904003005	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：J-SAP-M-01	个	1	151.79	151.79	
82	030904007003	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播	个	1	72.84	72.84	
83	030904003006	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：J-XAP-1	个	4	138.59	554.36	
84	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：1705B	个(台)	2	225.08	450.16	
85	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：1751	个(台)	1	213.21	213.21	
86	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：多线模块 2、规格：1807	个(台)	1	295.08	295.08	
87	030904008012	模块（模块箱）	1、名称：控制模块 2、规格：1825	个(台)	2	295.08	590.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411005003	接线箱	1、名称：消防接线端子箱	个	1	236.13	236.13	
89	030411001013	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G15 3、配置形式：明配	m	339.3	23.18	7864.97	
90	030411001014	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	105.65	25.93	2739.5	
91	030411001015	配管	1、名称：金属软管 2、配置形式：明配	m	10	30.04	300.4	
92	030411004012	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-4*1.5	m	105.65	7.11	751.17	
93	030411004013	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-2*1.5	m	196.55	3.83	752.79	
94	030411004014	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-BV2.5	m	289.41	2.85	824.82	
95	030411006006	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	12	7.96	95.52	
		分部小计					38030.81	
		竹西佳苑5#6#楼之间(地库四)						
96	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱M01 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1350.35	1350.35	
97	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	82.4	25.93	2136.63	
98	030411004015	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：ZRBV-2.5	m	250.2	3.56	890.71	
99	030412005008	荧光灯	1、名称：应急单管日光灯 2、规格：1*40W	套	5	106.18	530.9	
100	030412004007	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯	套	5	81.19	405.95	
101	030412004008	装饰灯	1、名称：疏散指示灯	套	4	81.19	324.76	
102	030411006007	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	5	7.74	38.7	
103	030904003007	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：J-SAP-M-01	个	2	151.79	303.58	
104	030904007004	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播	个	1	72.84	72.84	
105	030904003008	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：J-XAP-1	个	3	138.59	415.77	
106	030904008013	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：1705B	个(台)	2	225.08	450.16	
107	030904008014	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：1751	个(台)	1	213.21	213.21	
108	030904008015	模块（模块箱）	1、名称：多线模块 2、规格：1807	个(台)	1	295.08	295.08	
109	030904008016	模块（模块箱）	1、名称：控制模块 2、规格：1825	个(台)	2	295.08	590.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030411005004	接线箱	1、名称：消防接线端子箱	个	1	236.13	236.13	
111	030411001018	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G15 3、配置形式：明配	m	280.63	23.18	6505	
112	030411001019	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	60.24	25.93	1562.02	
113	030411001020	配管	1、名称：金属软管 2、配置形式：明配	m	6	30.04	180.24	
114	030411004016	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-4*1.5	m	60.63	7.11	431.08	
115	030411004017	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-2*1.5	m	212.92	3.83	815.48	
116	030411004018	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-BV2.5	m	141.66	2.85	403.73	
117	030411006008	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	12	7.96	95.52	
		分部小计					18248	
		竹西佳苑7#9#楼之间(地库五)						
118	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱M01 2、安装方式：1.5米，明装	台	1	1350.35	1350.35	
119	030411001021	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	39.35	25.93	1020.35	
120	030411004019	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：ZRBV-2.5	m	121.05	3.56	430.94	
121	030412005010	荧光灯	1、名称：应急单管日光灯 2、规格：1*40W	套	3	106.18	318.54	
122	030412004009	装饰灯	1、名称：安全出口指示灯	套	2	81.19	162.38	
123	030412004010	装饰灯	1、名称：疏散指示灯	套	2	81.19	162.38	
124	030411006009	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	3	7.15	21.45	
125	030904003009	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：J-SAP-M-01	个	1	151.79	151.79	
126	030904007005	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播	个	1	72.84	72.84	
127	030904003010	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：J-XAP-1	个	2	138.59	277.18	
128	030904008017	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：1705B	个(台)	2	225.08	450.16	
129	030904008018	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：1751	个(台)	1	213.21	213.21	
130	030904008019	模块（模块箱）	1、名称：多线模块 2、规格：1807	个(台)	1	295.08	295.08	
131	030904008020	模块（模块箱）	1、名称：控制模块 2、规格：1825	个(台)	2	295.08	590.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030411005005	接线箱	1、名称：消防接线端子箱	个	1	236.13	236.13	
133	030411001023	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G15 3、配置形式：明配	m	146.48	23.18	3395.41	
134	030411001024	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：明配	m	41.5	25.93	1076.1	
135	030411001025	配管	1、名称：金属软管 2、配置形式：明配	m	6	30.04	180.24	
136	030411004020	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-4*1.5	m	41.89	7.11	297.84	
137	030411004021	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVS-2*1.5	m	94.46	3.83	361.78	
138	030411004022	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-BV2.5	m	108.71	2.85	309.82	
139	030411006010	接线盒	1、名称：钢制接线盒/开关盒	个	10	7.96	79.6	
		分部小计					11453.73	
		各类火灾报警设备拆除						
140	030904001003	火灾报警设备拆除	1、名称：各类火灾报警设备拆除	项	1	4961.7	4961.7	
		分部小计					4961.7	
		各类灯具、开关、插座拆除						
141	011613001001	灯具拆除	1、灯具种类：各类灯具、开关、插座拆除	项	1	3624.99	3624.99	
		分部小计					3624.99	
		分部分项合计					147818.59	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2157.09	2157.09	
		单价措施合计					2157.09	
合计							149975.68	

综合单价分析表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1350.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱M01	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	995.57	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		8.65	2.52	16.22	13		7.79	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		97.34	28.39
1.913工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1311.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱4M01	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	982.58	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		8.65	2.52	16.22	13		7.79	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		97.34	28.39
1.913工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1311.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2M01	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	982.58	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		8.65	2.52	14.42	11.55		6.92	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		96.47	28.14
1.896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.48	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	182.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费											6.7
清单项目综合单价													25.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	772.89

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.09
清单项目综合单价													3.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZRBV-2.5			m	1.16				1.8	2.09			
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	焊锡			kg	0.002				36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025				3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.24		--	

项目编码	030412005011	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04				0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713				0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	1.5		--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46

综合人工工日	小计			17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日	未计价材料费							76.17
清单项目综合单价								106.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急单管日光灯1*40W	套	1.01	75.42	76.17			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	77.67		--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													106.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	应急吸顶灯1*40W			套	1.01	75.42	76.17						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1						
	其他材料费					--	0.39				--		
	材料费小计					--	78.04				--		

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													88.46
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	吸顶灯1*40W			套	1.01	57.67	58.25						

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	60.12	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯	套	1.01	45.62	46.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.25	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	疏散指示灯	套	1.01	45.62	46.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.25	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		33.07	9.65	6.89	0.41		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.65
清单项目综合单价													17.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	5.54	5.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		34.6	10.09	7.21	0.56		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.61
清单项目综合单价													20.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	1.02	8.44	8.61		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.17	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		36.12	10.54	7.53	0.71		3.61	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.61	1.05
0.071工日		未计价材料费							12.45				
清单项目综合单价									25.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	1.02	12.21	12.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.16	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.07		33.07	9.65	6.89	0.51		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.51		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.66				
清单项目综合单价									18.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关	只	1.02	6.53	6.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.17	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		33.07	9.65	6.89	0.41		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							34.39				
清单项目综合单价									45.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外线自动开关	只	1.02	33.72	34.39		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	34.8	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27

0.49工日	未计价材料费						62
清单项目综合单价							151.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）J-SAP-M-01	个	1	62	62		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.82	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											31.06
清单项目综合单价													72.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播（扬声器）	个	1	31.06	31.06		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.6	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													138.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮J-XAP-1	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.62	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													225.08

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	输入模块1705B	个	1	39.93	39.93		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.18	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-167	报警接口安装	个	1	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													213.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器1751	个	1	39.93	39.93		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.37	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多线模块1807	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制模块1825	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		371.42	108.33	77.38	4.31		37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													236.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线端子箱	个	1	106.47	106.47		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	110.78	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	263.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	960.36	232.28	15.75	460.97	134.45	9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
综合人工工日		小计							9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
0.0906工日		未计价材料费											5.15
清单项目综合单价													23.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G15	m	1.03	5	5.15		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		

	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN15	个	1.236	1.1	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0186	12.86	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.0046	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0057	8.58	0.05		
	清油	kg	0.0026	13.72	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	126.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费											6.7
清单项目综合单价													25.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		

	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		52.41	15.29	10.92	10.7		5.24	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		5.24	1.53
0.103工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													30.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20	m	1.03	1.6	1.65		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.35	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	126.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		38.67	11.28	0.81	0.18		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费											5.62
清单项目综合单价													7.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-4*1.5	m	1.08	5.2	5.62		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		

	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.8	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	211.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.57				
清单项目综合单价									3.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-2*1.5	m	1.08	2.38	2.57		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.72	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	107.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									2.85				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV2.5	m	1.05	1.72	1.81		

细	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.93	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	56.18	11.99		26.97	7.87	0.56	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.27	0.08
0.0053工日		未计价材料费											1.16
清单项目综合单价													2.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV1.5	m	1.05	1.1	1.16		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.0065	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.28	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.6	18.02	14.44		8.65	2.52	46.85	37.54		22.49	6.55
综合人工工日		小计							233.41	75.47		112.04	32.67
2.202工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1385.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱M01	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	铁砂布2#	张	3.6	0.86	3.1		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.6	1.89	4.91		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.638	17.15	28.09		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.65	1.17	0.76		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1007.12	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		8.65	2.52	21.62	17.33		10.38	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		99.93	29.14
1.964工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1324.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1M02	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	986.91	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		8.65	2.52	10.81	8.66		5.19	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		94.74	27.63

1.862工日	未计价材料费						931.65
清单项目综合单价							1297.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1M03	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	978.24	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	202.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费											6.7
清单项目综合单价													25.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7								
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14								
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02								
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02								
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43								
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07								

	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	635.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.09				
清单项目综合单价									3.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZRBV-2.5	m	1.16	1.8	2.09		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	030412005012	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	1.5		--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													106.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急单管日光灯1*40W						套	1.01	75.42	76.17			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	77.67		--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													106.38
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急吸顶灯1*40W						套	1.01	75.42	76.17			

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	78.04	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													88.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯1*40W	套	1.01	57.67	58.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	60.12	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯	套	1.01	45.62	46.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.25	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							46.08				
清单项目综合单价									81.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯	套	1.01	45.62	46.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.25	--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		36.12	10.54	7.53	0.71		3.61	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.61	1.05
0.071工日		未计价材料费							12.45				
清单项目综合单价									25.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	1.02	12.21	12.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.16	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.07		33.07	9.65	6.89	0.51		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.51		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.66				
清单项目综合单价									18.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关	只	1.02	6.53	6.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.17	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							62				
清单项目综合单价									151.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）J-SAP-M-01	个	1	62	62		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.82	--	

项目编码	030904007002	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									72.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播（扬声器）	个	1	31.06	31.06		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		

	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.6	--	

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													138.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮J-XAP-1	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.62	--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													225.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块1705B						个	1	39.93	39.93			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.06	36.87	2.21			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油						kg	0.08	9.12	0.73			
	冲击钻头Φ6～8						根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5						m	0.15	1.17	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	45.18		--	

项目编码	030904008006	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-167	报警接口安装	个	1	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													213.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器1751						个	1	39.93	39.93			
	白布						m	0.04	3.43	0.14			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡						kg	0.04	36.87	1.47			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27			
	冲击钻头Φ6～8						根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18			

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.37	--	

项目编码	030904008007	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多线模块1807	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030904008008	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制模块1825	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		371.42	108.33	77.38	4.31		37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													236.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线端子箱	个	1	106.47	106.47		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	110.78	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	643.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	960.36	232.28	15.75	460.97	134.45	9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
综合人工工日		小计							9.6	2.32	0.16	4.61	1.34

0.0906工日	未计价材料费							5.15
清单项目综合单价								23.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G15		m	1.03	5	5.15		
	镀锌电线管接头φ15×5		个	0.1648	0.51	0.08		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	0.1545	0.12	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn15		个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN15		个	1.236	1.1	1.36		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9		kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0186	12.86	0.24		
	溶剂汽油		kg	0.0046	7.89	0.04		
	厚漆		kg	0.0057	8.58	0.05		
	清油		kg	0.0026	13.72	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50		十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12		根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	7.47	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	174.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费											6.7
清单项目综合单价													25.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管G20			m	1.03	6.5	6.7						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌管卡DN20			个	1.236	1.16	1.43						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2496	0.27	0.07						

	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		52.41	15.29	10.92	10.7		5.24	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		5.24	1.53
0.103工日		未计价材料费							1.65				
清单项目综合单价									30.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20	m	1.03	1.6	1.65		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.35	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	174.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		38.67	11.28	0.81	0.18		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费							5.62				

清单项目综合单价							7.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-4*1.5	m	1.08	5.2	5.62		
	钢丝 ф1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5.8	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	427.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.57				
清单项目综合单价									3.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯多股绝缘导线RVS-2*1.5			m	1.08	2.38	2.57						
	钢丝 ф1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	2.72				--		

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	310.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													2.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV2.5						m	1.05	1.72	1.81			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.93		--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	121.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	56.18	11.99		26.97	7.87	0.56	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.27	0.08
0.0053工日		未计价材料费											1.16
清单项目综合单价													2.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV1.5						m	1.05	1.1	1.16			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.001	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.0065	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.28		--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1350.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱M01					只	1	931.65	931.65				
	破布					kg	0.28	6	1.68				
	铁砂布2#					张	2.8	0.86	2.41				
	无光调和漆					kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆					kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2					kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管					kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝					kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31				

	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	995.57	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		8.65	2.52	16.22	13		7.79	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		97.34	28.39
1.913工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1311.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱M02	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	982.58	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		8.65	2.52	10.81	8.66		5.19	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		94.74	27.63
1.862工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1297.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配电箱M03			只	1	931.65	931.65						
	破布			kg	0.16	6	0.96						
	铁砂布2#			张	1.6	0.86	1.38						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	0.6	1.89	1.13						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.378	17.15	6.48						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.15	1.17	0.18						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	978.24		--				

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		8.65	2.52	16.22	13		7.79	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		97.34	28.39
1.913工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1311.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱M04	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	982.58	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		8.65	2.52	16.22	13		7.79	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		97.34	28.39
1.913工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1311.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱M05	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		

	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	982.58	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	274.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费							6.7				
清单项目综合单价									25.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	9.25	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1002.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.09
清单项目综合单价													3.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZRBV-2.5	m	1.16	1.8	2.09		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	1.5	--	

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													106.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急单管日光灯1*40W	套	1.01	75.42	76.17		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	77.67	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													106.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急吸顶灯1*40W	套	1.01	75.42	76.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	78.04	--	

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		83.95	24.49	17.49	1.87		8.4	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		8.4	2.45
0.165工日		未计价材料费											58.25
清单项目综合单价													88.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯1*40W						套	1.01	57.67	58.25			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.39		--	
	材料费小计								--	60.12		--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯						套	1.01	45.62	46.08			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管Φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头Φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	49.25		--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯						套	1.01	45.62	46.08			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	49.25		--	

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		34.6	10.09	7.21	0.56		3.46	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		3.46	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.61
清单项目综合单价													20.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关						只	1.02	8.44	8.61			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.17		--	

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.07		33.07	9.65	6.89	0.51		3.31	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.51		3.31	0.97
0.065工日		未计价材料费											6.66
清单项目综合单价													18.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联双控开关						只	1.02	6.53	6.66			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.406	0.97	0.39			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.17		--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													151.79

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）J-SAP-M-01	个	1	62	62		

细	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.82	--	

项目编码	030904007003	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											31.06
清单项目综合单价													72.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播（扬声器）	个	1	31.06	31.06		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.6	--	

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							48.8				
清单项目综合单价									138.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮J-XAP-1	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.62	--	

项目编码	030904008009	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价									225.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块1705B	个	1	39.93	39.93		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.18	--	

项目编码	030904008010	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-167	报警接口安装	个	1	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													213.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器1751	个	1	39.93	39.93		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.37	--	

项目编码	030904008011	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多线模块1807	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030904008012	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制模块1825	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		371.42	108.33	77.38	4.31		37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									236.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线端子箱	个	1	106.47	106.47		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	110.78	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	339.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	960.36	232.28	15.75	460.97	134.45	9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
综合人工工日		小计							9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
0.0906工日		未计价材料费							5.15				
清单项目综合单价									23.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G15	m	1.03	5	5.15		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN15	个	1.236	1.1	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0186	12.86	0.24		
	溶剂汽油	kg	0.0046	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0057	8.58	0.05		
	清油	kg	0.0026	13.72	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	105.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费							6.7				
清单项目综合单价									25.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	9.25	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		52.41	15.29	10.92	10.7		5.24	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		5.24	1.53
0.103工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													30.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20	m	1.03	1.6	1.65		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.35	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	105.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		38.67	11.28	0.81	0.18		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费											5.62
清单项目综合单价													7.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-4*1.5	m	1.08	5.2	5.62		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	5.8	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	196.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.57				
清单项目综合单价									3.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-2*1.5	m	1.08	2.38	2.57		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.72	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	289.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									2.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV2.5	m	1.05	1.72	1.81		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1.93	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													1350.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱M01	只	1	931.65	931.65		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	995.57	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	82.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费							6.7				
清单项目综合单价									25.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	9.25	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	250.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.09
清单项目综合单价													3.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZRBV-2.5	m	1.16	1.8	2.09		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	030412005008	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													106.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急单管日光灯1*40W	套	1.01	75.42	76.17		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	77.67	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯	套	1.01	45.62	46.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.25	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯	套	1.01	45.62	46.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.25	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030904003007	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													151.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）J-SAP-M-01	个	1	62	62		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		

	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.82	--	

项目编码	030904007004	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											31.06
清单项目综合单价													72.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播（扬声器）	个	1	31.06	31.06		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.6	--	

项目编码	030904003008	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													138.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮J-XAP-1	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.62	--	

项目编码	030904008013	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													225.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块1705B	个	1	39.93	39.93		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	45.18	--	

项目编码	030904008014	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-167	报警接口安装	个	1	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													213.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器1751	个	1	39.93	39.93		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.37	--	

项目编码	030904008015	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多线模块1807	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030904008016	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制模块1825	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		371.42	108.33	77.38	4.31		37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									236.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线端子箱					个	1	106.47	106.47				
	地脚螺栓M8×120					套	4.08	1.03	4.2				
	其他材料费							--	0.11			--	
	材料费小计							--	110.78			--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	280.63

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	960.36	232.28	15.75	460.97	134.45	9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
综合人工工日		小计							9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
0.0906工日		未计价材料费							5.15				
清单项目综合单价									23.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G15					m	1.03	5	5.15				
	镀锌电线管接头φ15×5					个	0.1648	0.51	0.08				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	0.1545	0.12	0.02				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	0.1545	0.1	0.02				
	镀锌管卡DN15					个	1.236	1.1	1.36				
	自攻螺钉M4×65					十个	0.2496	0.27	0.07				
	圆钢φ5.5～9					kg	0.0073	3.42	0.02				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.0069	3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0066	5.15	0.03				
	锯条					根	0.03	0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.0186	12.86	0.24				
	溶剂汽油					kg	0.0046	7.89	0.04				
	厚漆					kg	0.0057	8.58	0.05				
	清油					kg	0.0026	13.72	0.04				

	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费							6.7				
清单项目综合单价									25.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		52.41	15.29	10.92	10.7		5.24	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		5.24	1.53
0.103工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													30.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20						m	1.03	1.6	1.65			
	PVC塑料管接头dn15						套	4.12	1.4	5.77			
	镀锌管卡DN20						个	4.12	1.16	4.78			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.816	0.13	0.11			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	12.35		--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	60.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		38.67	11.28	0.81	0.18		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费											5.62
清单项目综合单价													7.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-4*1.5						m	1.08	5.2	5.62			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.015	3.14	0.05			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	5.8		--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	212.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							2.57				
清单项目综合单价									3.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-2*1.5						m	1.08	2.38	2.57			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.72		--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	141.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									2.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV2.5						m	1.05	1.72	1.81			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.93		--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		8.65	2.52	32.44	25.99		15.57	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		105.12	30.66
2.066工日		未计价材料费							931.65				
清单项目综合单价									1350.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱M01					只	1	931.65	931.65				
	破布					kg	0.28	6	1.68				
	铁砂布2#					张	2.8	0.86	2.41				
	无光调和漆					kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆					kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2					kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管					kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝					kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31				

	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	995.57	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	39.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费							6.7				
清单项目综合单价									25.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	121.05

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.09
清单项目综合单价													3.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线ZRBV-2.5			m	1.16				1.8	2.09			
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	焊锡			kg	0.002				36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025				3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.24		--	

项目编码	030412005010	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		84.46	24.63	17.6	1.5		8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													106.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急单管日光灯1*40W			套	1.01				75.42	76.17			
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04				0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713				0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	77.67		--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口指示灯						套	1.01	45.62	46.08			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	49.25		--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											46.08
清单项目综合单价													81.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯						套	1.01	45.62	46.08			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	49.25		--	

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.0923	36.04	5.44		17.3	5.05	3.33	0.5		1.6	0.47
综合人工工日		小计							3.33	0.5		1.6	0.47
0.0314工日		未计价材料费							1.25				
清单项目综合单价									7.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	0.94146	1.33	1.25		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.053675	0.1	0.21		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.053675	0.12	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.75	--	

项目编码	030904003009	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							62				
清单项目综合单价									151.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）J-SAP-M-01	个	1	62	62		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	66.82	--	

项目编码	030904007005	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											31.06
清单项目综合单价													72.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播（扬声器）	个	1	31.06	31.06		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.6	--	

项目编码	030904003010	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													138.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮J-XAP-1	个	1	48.8	48.8		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		

	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.62	--	

项目编码	030904008017	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													225.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块1705B	个	1	39.93	39.93		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.18	--	

项目编码	030904008018	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-167	报警接口安装	个	1	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54	103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	3.44	1.56	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费							39.93				
清单项目综合单价									213.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器1751	个	1	39.93	39.93		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.04	36.87	1.47		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.37	--	

项目编码	030904008019	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费							48.8				
清单项目综合单价									295.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多线模块1807	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030904008020	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													295.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制模块1825	个	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	030411005005	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		371.42	108.33	77.38	4.31		37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													236.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线端子箱						个	1	106.47	106.47			
	地脚螺栓M8×120						套	4.08	1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	110.78		--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	146.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	960.36	232.28	15.75	460.97	134.45	9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
综合人工工日		小计							9.6	2.32	0.16	4.61	1.34
0.0906工日		未计价材料费											5.15
清单项目综合单价													23.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G15						m	1.03	5	5.15			
	镀锌电线管接头φ15×5						个	0.1648	0.51	0.08			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	0.1545	0.12	0.02			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌管卡DN15						个	1.236	1.1	1.36			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0186	12.86	0.24			
	溶剂汽油						kg	0.0046	7.89	0.04			
	厚漆						kg	0.0057	8.58	0.05			
	清油						kg	0.0026	13.72	0.04			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.252	0.86	0.22			
	冲击钻头φ6～12						根	0.0166	2.57	0.04			
	其他材料费								--	0.05		--	

	材料费小计	--	7.47	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	489.47	142.76	10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.89	1.43
0.0962工日		未计价材料费							6.7				
清单项目综合单价									25.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管G20	m	1.03	6.5	6.7		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		52.41	15.29	10.92	10.7		5.24	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		5.24	1.53

0.103工日	未计价材料费						1.65
清单项目综合单价							30.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN20	m	1.03	1.6	1.65		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.35	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	41.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		38.67	11.28	0.81	0.18		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.39	0.11
0.0076工日		未计价材料费											5.62
清单项目综合单价													7.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铜芯多股绝缘导线RVS-4*1.5			m	1.08	5.2	5.62						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0024	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0066	9.12	0.06						
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.015	3.14	0.05						
	其他材料费					--	-0.01			--			
	材料费小计					--	5.8			--			

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	94.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1

0.0064工日	未计价材料费						2.57
清单项目综合单价							3.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS-2*1.5	m	1.08	2.38	2.57		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.72	--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	108.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		27.48	8.01	0.57	0.12		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													2.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线ZR-BV2.5			m	1.05	1.72	1.81						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.007	1.8	0.01						
	其他材料费					--	-0.01					--	
	材料费小计					--	1.93					--	

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		18.83	5.49	3.92	0.25		1.88	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.88	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.61		--	

项目编码	030904001003	项目名称	火灾报警设备拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	33	25.97		0.42	12.47	3.64	857.01		13.86	411.51	120.12
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	30	72.61		1.01	34.85	10.17	2178.3		30.3	1045.5	305.1
综合人工工日		小计							3035.31		44.16	1457.01	425.22
28.635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4961.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011613001001	项目名称	灯具拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	荧光灯 双火以内	10套	6.7	148.4			71.23	20.78	994.28			477.24	139.23
1-118	吸顶灯 双火以内	10套	1.1	95.4			45.79	13.36	104.94			50.37	14.7
1-112	出入口标志灯	10套	5.6	190.8			91.58	26.71	1068.48			512.85	149.58
1-135	暗开关	10个	2.2	31.8			15.26	4.45	69.96			33.57	9.79
综合人工工日		小计							2237.66			1074.03	313.3
21.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3624.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.53	91.51		14.65	4.27	30.53	91.51		14.65	4.27
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	365.45	1096.49		175.42	51.16	365.45	1096.49		175.42	51.16
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	70.94	212.69		34.05	9.93	70.94	212.69		34.05	9.93
综合人工工日		小计							466.92	1400.69		224.12	65.36
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2157.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1400.69	--	
	材料费小计			--	1400.69	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2558.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2244.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	314.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	112.21			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	748.08			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3890.02			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	44.88			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4638.11			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11991.73			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7390.93		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7390.93		

暂列金额明细表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		7390.93	
合计			7390.93	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4765.78		4765.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	168998.97	2.4	4055.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	168998.97	0.42	709.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	168998.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	174124.12	9	15671.17
合计					20436.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德地库（普通）电气及火灾报警(007-6)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	788555.41	
1.1	人工费	177135.43	
1.2	材料费	484263.85	
1.3	施工机具使用费	25554.86	
1.4	企业管理费	78127.92	
1.5	利润	23473.35	
2	措施项目费	64188.42	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	64188.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13484.3	
3	其他项目费	39427.77	
3.1	其中：暂列金额	39427.77	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20876.81	
5	税金	82174.36	
6	工程造价	995222.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205002006	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：1*七孔梅花管+1*PVC-U100管 3、包封：C20混凝土30cm 4、垫层：C15混凝土10cm	m	198.99	191.48	38102.61	
2	040205002009	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：2*七孔梅花管+1*PVC-U100管 3、包封：C20混凝土30cm 4、垫层：C15混凝土10cm	m	167.5	243.3	40752.75	
3	040205002008	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：4*七孔梅花管+1*PVC-U管 3、包封：C20混凝土47cm 4、垫层：C15混凝土10cm	m	22.79	358.35	8166.8	
4	040205002007	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：5*七孔梅花管+1*PVC-U管 3、包封：C20混凝土47cm 4、垫层：C15混凝土10cm	m	56.08	368.83	20683.99	
5	040205002010	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：6*七孔梅花管+2*PVC-U管 3、包封：C20混凝土47cm 4、垫层：C15混凝土10cm	m	385	450.54	173457.9	
6	040205002011	电缆保护管	1、名称：电缆排管 2、规格：7*七孔梅花管+2*PVC-U管 3、包封：C20混凝土47cm 4、垫层：C15混凝土10cm	m	218	461.05	100508.9	
7	040504001001	砌筑井	1、SSK手孔井 2、规格，做法：L*W*H)500*400*H,详见YD_5062-1998_通信电缆配线管道图集	座	14	678.58	9500.12	
8	040504001002	砌筑井	1、SK1手孔井 2、规格、做法：L*W*H)450*840*H,详见YD_5062-1998_通信电缆配线管道图集	座	20	1238.8	24776	
9	040101002001	挖沟槽土方	1、机械挖土，人工配合 2、土壤类别：按现场实际状况	m3	1006.43	12.19	12268.38	
10	060212025001	回填土	1、土质要求：符合设计、规范要求	m3	621.21	20.12	12498.75	
11	040103002001	余方弃置	1、运距：10KM	m3	385.22	17.66	6802.99	
12	030408002001	控制电缆	1、规格：ZN-KVV-3X2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	19405	13	252265	
13	030408002002	控制电缆	1、规格：ZN-KVV-3X4 2、敷设方式、部位：穿管	m	3881	16.55	64230.55	
14	030408002003	控制电缆	1、规格：ZN-KVV-5X2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	1421	17.27	24540.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					788555.41	
		单价措施合计						
合计							788555.41	

鑫点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

项目编码	040205002006	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	198.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		172.29	52.09	4.01	0.06		1.72	0.52
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0066	1121.9	3877.76	370.04	482.42	145.85	7.4	25.59	2.44	3.18	0.96
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0138	1095.62	4258.03	345.7	471.12	142.43	15.12	58.76	4.77	6.5	1.97
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.06	192.71	147.49		82.87	25.05	11.56	8.85		4.97	1.5
综合人工工日		小计							38.09	93.26	7.21	16.37	4.95
0.3594工日		未计价材料费											31.6
清单项目综合单价													191.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	七孔梅花管	m	1.02	10.3	10.51		
	PVC-U塑料管dn110	m	1.02	20.68	21.09		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	C15粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.06699	380	25.46		
	水	m3	0.079608	4.57	0.36		
	电	kW·h	0.07752	0.8	0.06		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.14007	417	58.41		
	草袋子	只	0.07314	0.86	0.06		
	组合钢模板	kg	0.354	4.29	1.52		
	钢管支撑	kg	0.1392	3.59	0.5		
	零星卡具	kg	0.723	4.35	3.15		
	普通成材	m3	0.0018	1372.08	2.47		
	圆钉	kg	0.0144	7.26	0.1		
	脱模剂	kg	0.06	17.15	1.03		
	模板嵌缝料	kg	0.03	2.76	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.86	--	

项目编码	040205002009	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	167.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-555	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 3孔	100m	0.01	572.4	8.69		131.65	57.24	5.72	0.09		1.32	0.57
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0082	1121.9	3877.76	370.04	482.42	145.85	9.2	31.8	3.03	3.96	1.2
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0186	1095.62	4258.03	345.7	471.12	142.43	20.38	79.2	6.43	8.76	2.65
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.06	192.71	147.49		82.87	25.05	11.56	8.85		4.97	1.5
综合人工工日		小计							46.86	119.94	9.46	19.01	5.92
0.4421工日		未计价材料费											42.11
清单项目综合单价													243.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U塑料管dn110	m	1.02	20.68	21.09		
	七孔梅花管	m	2.04	10.3	21.01		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0225	3.86	0.09		
	C15粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.08323	380	31.63		
	水	m3	0.104376	4.57	0.48		
	电	kW·h	0.10312	0.8	0.08		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.18879	417	78.73		
	草袋子	只	0.09858	0.86	0.08		
	组合钢模板	kg	0.354	4.29	1.52		
	钢管支撑	kg	0.1392	3.59	0.5		
	零星卡具	kg	0.723	4.35	3.15		
	普通成材	m3	0.0018	1372.08	2.47		
	圆钉	kg	0.0144	7.26	0.1		
	脱模剂	kg	0.06	17.15	1.03		
	模板嵌缝料	kg	0.03	2.76	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	162.05	--	

项目编码	040205002008	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	22.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56	191.51		250.14	108.76	10.88	1.92		2.5	1.09
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008302	1121.9	3877.76	370.04	482.42	145.85	9.31	32.19	3.07	4.01	1.21
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029609	1095.62	4258.03	345.7	471.12	142.43	32.44	126.08	10.24	13.95	4.22
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.094002	192.71	147.49		82.87	25.05	18.12	13.86		7.79	2.35
综合人工工日		小计							70.75	174.05	13.31	28.25	8.87
0.6674工日		未计价材料费											63.12
清单项目综合单价													358.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U塑料管dn110	m	1.02	20.68	21.09		
	七孔梅花管	m	4.08	10.3	42.02		
	圆钢	kg	0.4472	3.894	1.74		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
	C15粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.084265	380	32.02		
	水	m3	0.146198	4.57	0.67		
	电	kW·h	0.154842	0.8	0.12		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.300531	417	125.32		
	草袋子	只	0.156928	0.86	0.13		
	组合钢模板	kg	0.554612	4.29	2.38		
	钢管支撑	kg	0.218085	3.59	0.78		
	零星卡具	kg	1.132724	4.35	4.93		
	普通成材	m3	0.00282	1372.08	3.87		
	圆钉	kg	0.02256	7.26	0.16		
	脱模剂	kg	0.094002	17.15	1.61		
	模板嵌缝料	kg	0.047001	2.76	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	237.17	--	

项目编码	040205002007	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	56.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1087.56	191.51		250.14	108.76	10.88	1.92		2.5	1.09
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008301	1121.9	3877.76	370.04	482.42	145.85	9.31	32.19	3.07	4	1.21
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029609	1095.62	4258.03	345.7	471.12	142.43	32.44	126.08	10.24	13.95	4.22
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.094	192.71	147.49		82.87	25.05	18.11	13.86		7.79	2.35
综合人工工日		小计							70.74	174.05	13.31	28.24	8.87
0.6674工日		未计价材料费											73.62
清单项目综合单价													368.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U塑料管dn110	m	1.02	20.68	21.09		
	七孔梅花管	m	5.1	10.3	52.53		
	圆钢	kg	0.4472	3.894	1.74		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17		
	C15粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.084255	380	32.02		
	水	m3	0.146194	4.57	0.67		
	电	kW·h	0.15484	0.8	0.12		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.300531	417	125.32		
	草袋子	只	0.156928	0.86	0.13		
	组合钢模板	kg	0.5546	4.29	2.38		
	钢管支撑	kg	0.21808	3.59	0.78		
	零星卡具	kg	1.1327	4.35	4.93		
	普通成材	m3	0.00282	1372.08	3.87		
	圆钉	kg	0.02256	7.26	0.16		
	脱模剂	kg	0.094	17.15	1.61		
	模板嵌缝料	kg	0.047	2.76	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	247.67	--	

项目编码	040205002010	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	385

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 9孔	100m	0.01	1576.96	270.29		362.7	157.7	15.77	2.7		3.63	1.58
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0095	1121.9	3877.76	370.04	482.42	145.85	10.66	36.84	3.52	4.58	1.39
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03525	1095.62	4258.03	345.7	471.12	142.43	38.62	150.1	12.19	16.61	5.02
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.094	192.71	147.49		82.87	25.05	18.11	13.86		7.79	2.35
综合人工工日		小计							83.16	203.5	15.71	32.61	10.34
0.7845工日		未计价材料费											105.22
清单项目综合单价													450.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U塑料管dn110	m	2.04	20.68	42.19		
	七孔梅花管	m	6.12	10.3	63.04		
	圆钢	kg	0.6272	3.894	2.44		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0675	3.86	0.26		
	C15粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.096425	380	36.64		
	水	m3	0.17244	4.57	0.79		
	电	kW·h	0.18359	0.8	0.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.357788	417	149.2		
	草袋子	只	0.186825	0.86	0.16		
	组合钢模板	kg	0.5546	4.29	2.38		
	钢管支撑	kg	0.21808	3.59	0.78		
	零星卡具	kg	1.1327	4.35	4.93		
	普通成材	m3	0.00282	1372.08	3.87		
	圆钉	kg	0.02256	7.26	0.16		
	脱模剂	kg	0.094	17.15	1.61		
	模板嵌缝料	kg	0.047	2.76	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	308.72	--	

项目编码	040205002011	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	218

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 9孔	100m	0.01	1576.96	270.29		362.7	157.7	15.77	2.7		3.63	1.58
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0095	1121.9	3877.76	370.04	482.42	145.85	10.66	36.84	3.52	4.58	1.39
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03525	1095.62	4258.03	345.7	471.12	142.43	38.62	150.1	12.19	16.61	5.02
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.094	192.71	147.49		82.87	25.05	18.11	13.86		7.79	2.35
综合人工工日		小计							83.16	203.5	15.71	32.61	10.34
0.7845工日		未计价材料费											115.73
清单项目综合单价													461.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U塑料管dn110	m	2.04	20.68	42.19		
	七孔梅花管	m	7.14	10.3	73.54		
	圆钢	kg	0.6272	3.894	2.44		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0675	3.86	0.26		
	C15粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.096425	380	36.64		
	水	m3	0.17244	4.57	0.79		
	电	kW·h	0.18359	0.8	0.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.357788	417	149.2		
	草袋子	只	0.186825	0.86	0.16		
	组合钢模板	kg	0.5546	4.29	2.38		
	钢管支撑	kg	0.21808	3.59	0.78		
	零星卡具	kg	1.1327	4.35	4.93		
	普通成材	m3	0.00282	1372.08	3.87		
	圆钉	kg	0.02256	7.26	0.16		
	脱模剂	kg	0.094	17.15	1.61		
	模板嵌缝料	kg	0.047	2.76	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	319.23	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.002	1549.72	4001.53	150.92	666.38	201.46	3.1	8	0.3	1.33	0.4
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.056829	1585.89	4525.58	73.59	681.93	206.17	90.12	257.18	4.18	38.75	11.72
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.031357	1550.04	1485.32	69.64	666.52	201.51	48.6	46.58	2.18	20.9	6.32
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.016	1972.11	1113.99	68.77	848.01	256.37	31.55	17.82	1.1	13.57	4.1
6-871	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚10cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005764	1905.8	4616.87	150.92	819.49	247.75	10.99	26.61	0.87	4.72	1.43
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)(预拌)	10m3	0.005764	1974.01	1456.42	3.4	848.82	256.62	11.38	8.39	0.02	4.89	1.48
综合人工工日		小计							195.74	364.58	8.65	84.16	25.45
1.8465工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													678.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	380	7.75		
	电	kW·h	0.031562	0.8	0.03		
	水	m3	0.204624	4.57	0.94		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.227344	356	80.93		
	机砖	百块	3.096612	47.54	147.21		
	沥青漆	kg	0.177647	10.29	1.83		
	铸铁爬梯	kg	4.821372	4.5	21.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.186245	382	71.15		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.058505	426	24.92		
	草袋子	只	0.695369	0.86	0.6		
	其他材料费			--	7.52	--	
	材料费小计			--	364.58	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00378	1549.72	4001.53	150.92	666.38	201.46	5.86	15.13	0.57	2.52	0.76
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.104545	1585.89	4525.58	73.59	681.93	206.17	165.8	473.13	7.69	71.29	21.55
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.04884	1567.32	1113.99	68.77	673.95	203.75	76.55	54.41	3.36	32.92	9.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.033	1954.83	1485.32	69.64	840.58	254.13	64.51	49.02	2.3	27.74	8.39
6-871	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚10cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011835	1905.8	4616.87	150.92	819.49	247.75	22.56	54.64	1.79	9.7	2.93
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)(预拌)	10m3	0.011835	1974.01	1456.42	3.4	848.82	256.62	23.36	17.24	0.04	10.05	3.04
综合人工工日		小计							358.64	663.57	15.75	154.22	46.62
3.3834工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1238.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.038556	380	14.65		
	电	kW·h	0.063473	0.8	0.05		
	水	m3	0.403117	4.57	1.84		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.418232	356	148.89		
	机砖	百块	5.696657	47.54	270.82		
	沥青漆	kg	0.326808	10.29	3.36		
	铸铁爬梯	kg	8.869598	4.5	39.91		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.308629	382	117.9		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.120125	426	51.17		
	草袋子	只	1.427774	0.86	1.23		
	其他材料费			--	13.75	--	
	材料费小计			--	663.57	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1006.43

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4165.92	221.52	66.97	0.46		3.75	0.2	0.06
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4947.23			2127.31	643.14	4.95			2.13	0.64
综合人工工日		小计							5.41		3.75	2.33	0.7
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	060212025001	项目名称	回填土	计量单位	m3	工程量	621.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		163.74	509.49	154.03	11.85		1.64	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.64	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	385.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-312	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		54.84	17610.14				0.05	17.61		
综合人工工日		小计								0.05	17.61		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	19405

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							6.86				
清单项目综合单价									13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-KVV-3X2.5	m	1.015	6.76	6.86		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.54	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	3881

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							10.41				
清单项目综合单价									16.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-KVV-3X4	m	1.015	10.26	10.41		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		

	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.09	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1421

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							11.13				
清单项目综合单价									17.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-KVV-5X2.5	m	1.015	10.97	11.13		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			13484.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11828.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1655.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1577.11			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	3942.78			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	20502.44			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	236.57			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	24445.22			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					64188.42			

鹤壁网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39427.77		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		39427.77		

暂列金额明细表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		39427.77	
合计			39427.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20876.81		20876.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892171.6	2	17843.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892171.6	0.34	3033.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892171.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	913048.41	9	82174.36
合计					103051.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德室外火灾报警管道(007-7)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	341036.22	
1.1	人工费	83262.59	
1.2	材料费	206136	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	40025.34	
1.5	利润	11612.29	
2	措施项目费	27334.05	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	27334.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5831.72	
3	其他项目费	17051.81	
3.1	其中：暂列金额	17051.81	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10868.9	
5	税金	35666.19	
6	工程造价	431957.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408002001	控制电缆	1、规格：ZN-KVV-3X2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	19405	13	252265	
2	030408002002	控制电缆	1、规格：ZN-KVV-3X4 2、敷设方式、部位：穿管	m	3881	16.55	64230.55	
3	030408002003	控制电缆	1、规格：ZN-KVV-5X2.5 2、敷设方式、部位：穿管	m	1421	17.27	24540.67	
		分部分项合计					341036.22	
		单价措施合计						
合计							341036.22	

综合单价分析表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	19405

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							6.86				
清单项目综合单价									13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-KVV-3X2.5	m	1.015	6.76	6.86		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.54	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	3881

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							10.41				
清单项目综合单价									16.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-KVV-3X4	m	1.015	10.26	10.41		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.09	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1421

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日		未计价材料费							11.13				
清单项目综合单价									17.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-KVV-5X2.5	m	1.015	10.97	11.13		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5831.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5115.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	716.18			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	255.78			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1705.18			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	8866.94			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	102.31			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	10572.12			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					27334.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17051.81		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17051.81		

暂列金额明细表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		17051.81	
合计			17051.81	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10868.9		10868.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385422.08	2.4	9250.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385422.08	0.42	1618.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385422.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	396290.98	9	35666.19
合计					46535.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德室外火灾报警线缆(007-8)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	178265.88	
1.1	人工费	46346.4	
1.2	材料费	101009.77	
1.3	施工机具使用费	2178.85	
1.4	企业管理费	22243.61	
1.5	利润	6487.25	
2	措施项目费	15934.45	
2.1	单价措施项目费	2319.46	
2.2	总价措施项目费	13614.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2883.17	
3	其他项目费	8913.29	
3.1	其中：暂列金额	8913.29	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5390.02	
5	税金	18765.33	
6	工程造价	227268.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AFAT 2、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	4443.58	4443.58	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱XFAT 2、接线端子材质、规格：端子接线	台	1	3161.29	3161.29	
3	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：2*40W	套	6	113.55	681.3	
4	030404034001	照明开关	1、名称：单联三控开关	个	1	25.35	25.35	
5	030404035001	插座	1、名称：单相2+3插座	个	4	21.76	87.04	
6	030404035002	插座	1、名称：三相四孔插座	个	1	37.99	37.99	
7	030411001001	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配	m	32.9	12.17	400.39	
8	030411001002	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配	m	8.5	16.99	144.42	
9	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN65 3、配置形式：暗配	m	300	76.43	22929	
10	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN50 3、配置形式：暗配	m	300	56.13	16839	
11	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZB1-BYJ2.5	m	104.7	3.74	391.58	
12	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZB1-BYJ4	m	47.5	4.5	213.75	
13	030408001001	电力电缆	1、型号：WDZB1-YJY-4X35+1X16	m	300	136.19	40857	
14	030408006001	电力电缆头	1、型号：WDZB1-YJY-4X35+1X16电缆头	个	4	162.78	651.12	
15	030408001002	电力电缆	1、型号：WDZB1-YJY-5X16	m	300	72.94	21882	
16	030408006002	电力电缆头	1、型号：WDZB1-YJY-5X16电缆头	个	4	48.58	194.32	
17	010101002001	挖一般土方	1、机械挖土，人工配合	m3	90	6.85	616.5	
18	010103001001	回填方	1、名称：人工回土	m3	90	47.36	4262.4	
19	030411001003	配管	1、名称：PVC管 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配	m	24.07	12.9	310.5	
20	030411004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、型号：WDZB1-BYJ6	m	24.07	5.73	137.92	
21	030409002001	接地母线	1、规格：镀锌扁钢-40*4	m	6.6	28.58	188.63	
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB	台(块)	1	348.42	348.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻测试	系统(组)	1	1004.17	1004.17	
24	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、名称：火灾报警控制主机（包含电话总机，广播控制器） 2、规格、线制：总线制 3、安装方式：琴台式	台	1	10338.78	10338.78	
25	030904013001	联动控制主机	1、名称：消防联动控制器（包含消防信息监控器） 2、规格、线制：总线制 3、安装方式：琴台式	台	1	10460.76	10460.76	
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：119直通电话	个(部)	1	134.03	134.03	
27	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：火灾报警系统调试 2、线制：总线 3、范围：整个小区调试	系统	1	37524.64	37524.64	
		分部分项合计					178265.88	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2319.46	2319.46	
		单价措施合计					2319.46	
合计							180585.34	

综合单价分析表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		11.7	3.41	12.19	7.22		5.85	1.71
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		8.65	2.52	16.22	13		7.79	2.27
综合人工工日		小计							214.97	58.15		103.19	30.1
2.028工日		未计价材料费											4037.17
清单项目综合单价													4443.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AFAT	只	1	4037.17	4037.17		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4095.32	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		8.65	2.52	10.81	8.66		5.19	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		94.74	27.63
1.862工日		未计价材料费							2794.96				
清单项目综合单价									3161.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱XFAT	只	1	2794.96	2794.96		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2841.55	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		106.34	31.02	22.15	1.5		10.63	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		10.63	3.1
0.209工日		未计价材料费							76.17				
清单项目综合单价									113.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯2*40W	套	1.01	75.42	76.17		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	77.67	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		36.12	10.54	7.53	0.71		3.61	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.61	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.45
清单项目综合单价													25.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	1.02	12.21	12.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.16	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		42.74	12.47	8.9	1.32		4.27	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		4.27	1.25
0.084工日		未计价材料费											6.02
清单项目综合单价													21.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2+3插座	套	1.02	5.9	6.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.34	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-368	三相明插座15A 4孔	10套	0.1	87.98	11.21		42.23	12.32	8.8	1.12		4.22	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.12		4.22	1.23
0.083工日		未计价材料费											22.62
清单项目综合单价													37.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相空调插座	套	1.02	22.18	22.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	23.74	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	117.35		160.78	46.89	3.35	1.17		1.61	0.47
综合人工工日		小计							3.35	1.17		1.61	0.47
0.0316工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													12.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG管DN20	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	157	0.45		
	水	m3	0.00054	4.57			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	6.74	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	201.96		234.56	68.41	4.89	2.02		2.35	0.68
综合人工工日		小计							4.89	2.02		2.35	0.68
0.0461工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													16.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG管DN25	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	157	1.04		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.07	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	433.32	46.41	1056.27	308.08	22.01	4.33	0.46	10.56	3.08
综合人工工日		小计							22.01	4.33	0.46	10.56	3.08
0.2076工日		未计价材料费											35.99
清单项目综合单价													76.43

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌钢管DN65	m	1.03	34.94	35.99		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	157	1.85		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	40.32	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	347.17	32.84	728.09	212.36	15.17	3.47	0.33	7.28	2.12
综合人工工日		小计							15.17	3.47	0.33	7.28	2.12
0.1431工日		未计价材料费											27.76
清单项目综合单价													56.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	26.95	27.76		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		

	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	157	1.54		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	31.23	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	104.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.27
清单项目综合单价													3.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ2.5	m	1.16	1.96	2.27		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.42	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	47.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		27.48	8.01	0.57	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.27	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.43
清单项目综合单价													4.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ4	m	1.1	3.12	3.43		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.58	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.6	355.65	103.73	7.41	2.1	0.11	3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.56	1.04
0.0699工日		未计价材料费							121.97				
清单项目综合单价									136.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB1-YJY-4X35+1X16	m	1.01	120.76	121.97		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	124.07	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		25.64	7.48	53.42	76.24		25.64	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		25.64	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.57	213.19	62.18	4.44	0.47	0.12	2.13	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	2.13	0.62
0.0419工日		未计价材料费											65.16
清单项目综合单价													72.94

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB1-YJY-5X16	m	1.01	64.51	65.16		

细	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	65.63	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		17.3	5.05	18.02	19.38		8.65	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		8.65	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	306		2519.84	146.88	42.84	0.28		2.27	0.13	0.04
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	25.5			12.24	3.57	2.55			1.22	0.36

综合人工工日	小计			2.83		2.27	1.35	0.4
0.0277工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	13.71	4	28.56		1.09	13.71	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	13.71	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	78		287.47	83.85	5.99	0.78		2.87	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.78		2.87	0.84
0.0565工日		未计价材料费											2.42
清单项目综合单价													12.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管P20	m	1.1	2.2	2.42		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		

	中砂	t	0.002898	157	0.45		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.2	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	24.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		31.04	9.05	0.65	0.15		0.31	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.31	0.09
0.0061工日		未计价材料费							4.53				
清单项目综合单价									5.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线WDZB1-BYJ6	m	1.05	4.31	4.53		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.68	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	59.02	17.21	12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.9	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.46				
清单项目综合单价									28.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	6.15	6.46		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		

	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.16	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92	149.46	40.08	5.88	71.74	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	71.74	20.92
1.41工日		未计价材料费											60.34
清单项目综合单价													348.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	60.34	60.34		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	100.42	--	

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26	537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	258.05	75.26
4.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1004.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-179	报警控制器安装 总线制(落地式) 1000点以上	台	1	2682.86	168.19	500.62	1287.77	375.6	2682.86	168.19	500.62	1287.77	375.6
综合人工工日		小计							2682.86	168.19	500.62	1287.77	375.6
25.31工日		未计价材料费							5323.74				
清单项目综合单价									10338.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警控制主机	台	1	5323.74	5323.74		
	白布	m	1.17	3.43	4.01		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	1.3	36.87	47.93		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.33	51.45	16.98		
	汽油	kg	1.82	9.12	16.6		
	塑料线卡φ15以下	个	80	0.66	52.8		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	8.2	3.16	25.91		
	异型塑料管dn5	m	3.25	1.17	3.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5491.93	--	

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-191	联动控制器安装 总线制(落地式) 500点以上	台	1	2171.94	95.06	192.49	1042.53	304.07	2171.94	95.06	192.49	1042.53	304.07
综合人工工日		小计							2171.94	95.06	192.49	1042.53	304.07
20.49工日		未计价材料费							6654.67				
清单项目综合单价									10460.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防联动控制器	台	1	6654.67	6654.67		
	白布	m	0.61	3.43	2.09		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.68	36.87	25.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.17	51.45	8.75		
	汽油	kg	1.5	9.12	13.68		
	塑料线卡φ15以下	个	46	0.66	30.36		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	异型塑料管dn5	m	1.7	1.17	1.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6749.73	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.61	1.93	13.78	5.24		6.61	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.61	1.93
0.13工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									134.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	119直通电话	部	1	106.47	106.47		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.71	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-225	自动报警系统装置调试 2000点以下	系统	1	21868	1359.6	738.88	10496.64	3061.52	21868	1359.6	738.88	10496.64	3061.52

综合人工工日	小计		21868	1359.6	738.88	10496.64	3061.52
195.25工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							37524.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	562.4	0.76	427.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.665	6.86	4.56		
	电池	节	384	2.14	821.76		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	15.979	3.14	50.17		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.475	91.76	43.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1359.6	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	45.37	136.07		21.78	6.35	45.37	136.07		21.78	6.35
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	122.48	367.42		58.79	17.15	122.48	367.42		58.79	17.15
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	334.21	1002.63		160.42	46.79	334.21	1002.63		160.42	46.79
综合人工工日	小计								502.06	1506.12		240.99	70.29
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													2319.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1506.12	--	
	材料费小计			--	1506.12	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2883.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2529.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	354.07			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	126.46			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	843.03			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4383.78			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	50.58			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	101.16			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5226.81			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13614.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8913.29		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8913.29		

暂列金额明细表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		8913.29	
合计			8913.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5390.02		5390.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	191135.21	2.4	4587.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	191135.21	0.42	802.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	191135.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	208503.64	9	18765.33
合计					24155.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海德监控室电气及火灾报警(007-9)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	166829.88	
1.1	人工费	50039.92	
1.2	材料费	81950.4	
1.3	施工机具使用费	3817.52	
1.4	企业管理费	24019.24	
1.5	利润	7002.8	
2	措施项目费	13400.36	
2.1	单价措施项目费	1923.22	
2.2	总价措施项目费	11477.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2643.81	
3	其他项目费	8341.49	
3.1	其中：暂列金额	8341.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4441.97	
5	税金	17371.23	
6	工程造价	210384.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030109001001	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、型号：同型号原位置更换	台	28	1699.67	47590.76	
2	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	28	394.64	11049.92	
3	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	28	391.09	10950.52	
4	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65	个(组)	28	168.44	4716.32	
5	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：含表头、取源部件、压力表弯	台	28	117.29	3284.12	
6	031001001001	镀锌钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、冲洗	m	392	91.74	35962.08	
7	031001001002	镀锌钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、冲洗	m	168	105.08	17653.44	
8	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：固定支架	Kg	420	17.2	7224	
9	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍，银粉漆二遍	kg	420	23.1	9702	
10	030109001002	离心式泵	1、名称：旧泵拆除	台	28	247.92	6941.76	
11	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：与原泵配套阀门/软接头拆除	个	84	64.34	5404.56	
12	011612001001	管道拆除	1、管道种类、材质：原与泵连接管道拆除	m	560	11.34	6350.4	
		分部分项合计					166829.88	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1923.22	1923.22	
		单价措施合计					1923.22	
合计							168753.1	

综合单价分析表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	301.04	57.14	45.73	144.5	42.15	301.04	57.14	45.73	144.5	42.15
综合人工工日		小计							301.04	57.14	45.73	144.5	42.15
2.84工日		未计价材料费							1109.11				
清单项目综合单价									1699.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜污泵	台	1	1109.11	1109.11		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1	3.73	0.37		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1166.25	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	32.05	9.35	66.78	83.64	17.38	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费											185.44
清单项目综合单价													394.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	185.44	185.44		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.08	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	32.05	9.35	66.78	83.64	17.38	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费											181.89
清单项目综合单价													391.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN65	个	1	181.89	181.89		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	265.53	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	74.31	7.56	11.19	3.26	23.32	74.31	7.56	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	74.31	7.56	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													168.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	48.8	48.8		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.28	3.77	1.06		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	123.11	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台	1	47.04	0.73	0.42	22.58	6.59	47.04	0.73	0.42	22.58	6.59
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	22.58	6.59
0.42工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													117.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	31.06	31.06		
	仪表接头	套	1	8.87	8.87		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	其他材料费			--	0.56	--	

	材料费小计	--	40.66	--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	89.84	3.42	145.52	42.44	30.32	8.98	0.34	14.55	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							31.01	9.35	0.34	14.88	4.34
0.2925工日		未计价材料费											31.82
清单项目综合单价													91.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	31.2	31.82		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	41.17	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.26	3.6	154.17	44.97	32.12	9.23	0.36	15.42	4.5
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1

综合人工工日	小计			32.81	9.6	0.36	15.75	4.6
0.3095工日	未计价材料费							41.96
清单项目综合单价								105.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	41.14	41.96			
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46			
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8.66	0.18			
	机油	kg	0.011	7.72	0.08			
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	水泥32.5级	kg	0.149	0.27	0.04			
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02			
	破布	kg	0.03	6	0.18			
	水	m3	0.1	4.57	0.46			
	漂白粉	kg	0.0014	3.43				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	51.56		--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.93
清单项目综合单价													17.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.706	3.93			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09			
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04			
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03			

	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.89	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		11.7	3.41	2.44	0.36		1.17	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		11.7	3.41	2.44	0.32		1.17	0.34
11-56	管道刷油 银粉漆第 一遍	10m2	0.1	25.44	7.8		12.21	3.56	2.54	0.78		1.22	0.36
11-57	管道刷油 银粉漆第 二遍	10m2	0.1	24.38	7.21		11.7	3.41	2.44	0.72		1.17	0.34
综合人工工日		小计							10.17	2.2	0.08	4.88	1.42
0.0959工日		未计价材料费											4.35
清单项目综合单价													23.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		

	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	14.13	3.43		
	汽油	kg	0.213	9.12	1.94		
	酚醛清漆	kg	0.069	13.45	0.93		
	银粉漆	kg	0.017	13.72	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.55	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-102	单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2	台	1	150.52	4.08		72.25	21.07	150.52	4.08		72.25	21.07
综合人工工日		小计							150.52	4.08		72.25	21.07
1.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													247.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙炔气	m3	0.07	7.66	0.54		
	氧气	m3	0.15	2.12	0.32		
	螺栓松动剂	Kg	0.06	17.15	1.03		
	其他材料费			--	2.19	--	
	材料费小计			--	4.08	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-50	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 80	个	1	39.22	0.8		18.83	5.49	39.22	0.8		18.83	5.49
综合人工工日		小计							39.22	0.8		18.83	5.49
0.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	0.8	--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-4	室内外镀锌钢管拆除 公称直径(mm以内) 70	10m	0.1	69.96			33.58	9.79	7			3.36	0.98
综合人工工日		小计							7			3.36	0.98
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	307.39	922.18		147.55	43.03	307.39	922.18		147.55	43.03
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.17	39.51		6.32	1.84	13.17	39.51		6.32	1.84
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.58	7.75		1.24	0.36	2.58	7.75		1.24	0.36
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	93.13	279.43		44.7	13.04	93.13	279.43		44.7	13.04
综合人工工日		小计							416.27	1248.87		199.81	58.27
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1923.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1248.87	--	
	材料费小计			--	1248.87	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2643.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2065.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	289.17			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	289.17			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	68.85			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	103.27			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	688.49			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3580.15			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	41.31			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	82.62			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4268.64			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11477.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8341.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8341.49		

暂列金额明细表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		8341.49	
合计			8341.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4441.97		4441.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157516.65	2.4	3780.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157516.65	0.42	661.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157516.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	193013.7	9	17371.23
合计					21813.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：机动车库更换部分潜水泵(007-10)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	33778.31	
1.1	人工费	2073.36	
1.2	材料费	29806.43	
1.3	施工机具使用费	613.01	
1.4	企业管理费	995.22	
1.5	利润	290.29	
2	措施项目费	624.69	
2.1	单价措施项目费	162.32	
2.2	总价措施项目费	462.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	106.51	
3	其他项目费	1688.92	
3.1	其中：暂列金额	1688.92	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	217.1	
5	税金	3267.81	
6	工程造价	39576.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建屋顶消防水箱						
1	031006015001	水箱	1、名称：不锈钢消防水箱 2、型号、规格：有效容积18T 3、附件：含连接泵、阀门、管道、液位装置等， 4、设备基础：槽钢基础	台	1	33778.31	33778.31	
		分部小计					33778.31	
		分部分项合计					33778.31	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	162.32	162.32	
		单价措施合计					162.32	
合计							33940.63	

综合单价分析表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	水箱安装 容积20m3	台	1	1119.36	367.75	535.13	537.29	156.71	1119.36	367.75	535.13	537.29	156.71
7-68	设备支架CG32750kg以上 制作	100kg	2.5	327.54	32.07	29.55	157.22	45.86	818.85	80.18	73.88	393.05	114.65
7-69	设备支架CG32750kg以上 安装	100kg	2.5	54.06	0.67	1.6	25.95	7.57	135.15	1.68	4	64.88	18.93
综合人工工日		小计							2073.36	449.61	613.01	995.22	290.29
19.56工日		未计价材料费							29356.82				
清单项目综合单价									33778.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水箱有效容积18T	台	1	28393.27	28393.27		
	水	m3	24	4.57	109.68		
	氧气	m3	7.8025	2.83	22.08		
	乙炔气	kg	2.9225	15.44	45.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	5	3.77	18.85		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	7	3.57	24.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	5	5.15	25.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	8.8	11.15	98.12		
	松香水	kg	0.7	4.72	3.3		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	型钢	kg	260	3.706	963.56		
	电焊条J422 Φ4	kg	2.0575	3.73	7.67		
	精制带母镀锌螺栓M14×75	套	7.505	1.34	10.06		
	精制带母镀锌螺栓M20×101～150	套	3.75	4.18	15.68		
	砂轮片Φ400	片	2.885	11.58	33.41		
	其他材料费			--	8.89	--	
	材料费小计			--	29806.43	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.98	83.95		13.43	3.92	27.98	83.95		13.43	3.92
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.15	21.46		3.43	1	7.15	21.46		3.43	1
综合人工工日		小计							35.13	105.41		16.86	4.92
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	105.41	--	
	材料费小计			--	105.41	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			106.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	83.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	11.65			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	11.65			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2.77			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	4.16			
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	27.74			
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	144.23			
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1.66			
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3.33			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	171.97			
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					462.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1688.92		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1688.92		

暂列金额明细表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1688.92	
合计			1688.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	217.1		217.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7698.65	2.4	184.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7698.65	0.42	32.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7698.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	36309.02	9	3267.81
合计					3484.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：新建屋顶消防水箱(007-11)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费	200000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	200000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5640	
5	税金	18507.6	
6	工程造价	224147.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		200000		

暂列金额明细表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品一体化消防泵站	含消防水箱、消火栓泵、自喷泵、稳压设备及配套的控制柜。含材料费、加工费、安装费。含一体化泵站及泵站内水泵、管路、阀门、仪表、桥架及电缆线等材料。安装，泵站内水泵及管路阀门安装，泵站内电缆及桥架安装，全部安装完毕后负责调试及配合甲方验收	200000			
合计			200000			

新高网上招投标系统

计日工表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5640		5640
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200000	2.4	4800
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200000	0.42	840
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	200000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	205640	9	18507.6
合计					24147.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：成品一体化消防泵站(007-12)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注