招标控制价

招　标　人：高邮市好地方运河文化旅游开发集团有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

（单位盖章）

2025年08月07日

高邮市老高邮师范学校改造项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 15612441.06

(大写): 壹仟伍佰陆拾壹万贰仟肆佰肆拾壹元零陆分

招 标 人: 高邮市好地方运河文化旅游开发集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 0
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 杨彩兄
(签字或盖章)

编 制 人: 姜生栋、薛春华
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 尹生铭
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年08月07日

复核时间:2025年08月07日

高邮市老高邮师范学校改造项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：15612441.06

（大写）：壹仟伍佰陆拾壹万贰仟肆佰肆拾壹元零角陆分

招 标 人：高邮市好地方运河文化旅游开发集团有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司
（单位公章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：杨彩兵
（签字或盖章）

专业咨询员：
（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年08月07日

复 核 时 间：2025年08月07日

建设项目招标控制价表

工程名称：高邮市老高邮师范学校改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	崇文楼	2788664.46	6000	42319.94	71771.78
2	钟灵楼	3037999.71		45202.94	74074.56
3	行知楼、毓秀楼	6801608.17	12000	105510.76	166874.51
4	钟灵楼、毓秀楼连廊	285240.51		5067.06	7765.72
5	配套用房	266718.94	20000	3888.37	7934.79
6	传达室	208310.46		2984.85	5664.05
7	消防泵站	1049143.44	150000	14728.87	23304.26
8	新建室外电梯工程	1130769.47		16170.52	19443.25
9	安装拆除工程	43985.9		624.08	1726.64
合计		15612441.06	188000	236497.39	378559.56

单项工程招标控制价表

工程名称：高邮市老高邮师范学校改造项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	崇文楼修缮土建工程	573485.53	6000	7985.96	22511.88
2	崇文楼内外装饰工程	1216970.79		22516.91	30621.41
3	崇文楼水电安装工程	592363.85		8827.83	13809.1
4	崇文楼消防安装工程	57404.62		925.81	1444.42
5	崇文楼空调通风安装工程	216051.35		384.25	744.15
6	崇文楼智能化安装工程	132388.32		1679.18	2640.82
7	钟灵楼修缮土建工程	492787.79		6941.51	19344.14
8	钟灵楼内外装饰工程	1416634		26213.3	35645.33
9	钟灵楼水电安装工程	536851.19		7797.19	12206.39
10	钟灵楼消防安装工程	150105.94		1487.39	2363.95
11	钟灵楼空调通风安装工程	230767.92		431.85	827.29
12	钟灵楼智能化安装工程	210852.87		2331.7	3687.46
13	行知楼、毓秀楼修缮土建工程	866013.36	12000	12008.65	33994.92
14	行知楼、毓秀楼内外装饰工程	3720021.33		68655.23	93603.14
15	行知楼、毓秀楼水电安装工程	1184791.4		17600.89	27534.17
16	行知楼、毓秀楼消防安装工程	158800.89		2561.07	3995.75
17	行知楼、毓秀楼空调通风安装工程	577001.51		868.88	1749.34
18	行知楼、毓秀楼智能化安装工程	294979.68		3816.04	5997.19
19	钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程	41759.91		588.32	1639.27
20	钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程	231502.59		4285.56	5825.06
21	钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程	11978.01		193.18	301.39
22	配套用房修缮土建工程	98814.9	20000	1070.84	3878.93
23	配套用房内外装饰工程	91730.92		1700.7	2308.13
24	配套用房水电安装工程	42513.53		648.06	1012.96
25	配套用房消防安装工程	7409.83		119.51	186.45
26	配套用房智能化安装工程	26249.76		349.26	548.32
27	传达室修缮土建工程	69136.96		975.22	2713.94
28	传达室内外装饰工程	54012.48		1000.79	1359.06
29	传达室水电安装工程	33885.85		516.31	807.11
30	传达室智能化安装工程	51275.17		492.53	783.94
31	消防泵站土建工程	500663.18	150000	10528.89	16516.71
32	地下泵房及消防水池安装工程	548480.26		4199.98	6787.55
33	新建室外电梯土建工程	285618.04		9065.1	9422.45
34	新建室外电梯幕墙工程	384466.35		7105.42	9673.94

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	新建室外电梯安装工程	460685.08			346.86
36	安装拆除工程	43985.9		624.08	1726.64
合计		15612441.06	188000	236497.39	378559.56

单位工程招标控制价表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	454332.51	
1.1	人工费	182563.93	
1.2	材料费	189706.33	
1.3	施工机具使用费	9168.29	
1.4	企业管理费	49871.98	
1.5	利润	23021.98	
2	措施项目费	29659.14	
2.1	单价措施项目费	12683.13	
2.2	总价措施项目费	16976.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7985.96	
3	其他项目费	19629.98	
3.1	其中：暂列金额	13629.98	
3.2	其中：专业工程暂估	6000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22511.88	
5	税金	47352.02	
6	工程造价	573485.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌墙体 2、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆面层 3、清理拆卸材料至装车点	m3	11.74	104.26	1224.01	
2	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌蹲坑 2、砌体表面的附着物种类：块料面层 3、清理拆卸材料至装车点	m3	2.98	157.78	470.18	
3	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：原斜坡拆除 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：平均150mm厚 3、清理拆卸材料至装车点	m2	2.7	29.24	78.95	
4	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：室外楼梯间砼地面拆除 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：平均100mm厚 3、清理拆卸材料至装车点	m2	16.1	21.35	343.74	
5	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：地砖地面 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	1603.66	42.13	67562.2	
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓及破损墙面 2、抹灰层种类：混合砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点	m2	100	11.64	1164	
7	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：墙砖 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	192.04	24.82	4766.43	
8	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：装饰墙板拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	568.5	3.99	2268.32	
9	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：内墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	1849.25	4.6	8506.55	
10	011608002002	铲除涂料面	1、铲除部位名称：天棚腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	1369	4.6	6297.4	
11	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：楼梯栏杆拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m	18.43	17.07	314.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011609002001	隔断隔墙拆除	1、龙骨及饰面种类：轻质隔断墙拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	69.71	14.71	1025.43	
13	011609002002	隔断隔墙拆除	1、龙骨及饰面种类：卫生间隔断拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	10.4	6.28	65.31	
14	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：单扇木门 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	41	25.28	1036.48	
15	011611005003	其他金属构件拆除	1、构件名称：金属小便槽拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m	7.2	10.12	72.86	
16	011602001003	混凝土构件拆除	1、构件名称：卫生间台池拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	处	2	71.99	143.98	
17	011604002003	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙面（拆除至原结构砖面） 2、抹灰层种类：水泥砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点	m2	1467.5	14.71	21586.93	
18	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外走道天棚面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	399.99	4.6	1839.95	
19	011609002003	隔断隔墙拆除	1、构件名称：原花格造型拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	16.38	14.71	240.95	
20	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：不锈钢防盗窗拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	60	23.58	1414.8	
21	011610002002	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：塑钢、铝合金窗 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	8	23.58	188.64	
22	011610002004	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：塑钢、铝合金窗3-4 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	1	29.56	29.56	
23	011611005002	其他金属构件拆除	1、构件名称：钢丝网围栏 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	10.58	18.38	194.46	
24	011607002001	防水层拆除	1、防水层种类：屋面卷材防水 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	540.75	8.43	4558.52	
25	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1、构件名称：室外楼梯钢管柱、不可用栏杆、屋面钢梁、钢檩条及屋面彩钢瓦拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点 3、投标人报价包含但不限于垂直运输等所需完成工作的全部内容	项	1	2500	2500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距及处置：投标人自行考虑	m3	127.89	90.78	11609.85	
27	01B001	杂物清理及处置	1、拆除的不可利用杂物材料、原有建筑垃圾、活动家具、杂物等清理及外运处置包干费用 2、投标人报价包含但不限于垂直运输等所需完成工作的全部内容	项	1	5000	5000	
		分部小计					144504.1	
		修缮土建改造工程						
28	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	10.1	529.53	5348.25	
29	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：卫生间混凝土止水坎	m3	0.34	699.28	237.76	
30	011201001006	墙面一般抹灰	部位：新砌砖墙面，原块料墙裙、块料踢脚及破损拆除部位墙面 1、8厚1:1:4混合砂浆粉面（耐碱玻纤网格布一道） 2、12厚1:1:6混合砂浆打底	m2	221.9	42.45	9419.66	
31	011201001008	墙面一般抹灰	部位：外墙面（详图纸设计） 1、35mm厚M10水泥砂浆参泌水浆 2、Φ4@300双向钢丝网采用钢钉@1000与外墙链接 3、清理基层	m2	1467.5	82.21	120643.18	
32	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：门、窗洞口侧边 1、8厚 1:2水泥砂浆抹面 2、12厚 1:2.5水泥砂浆	m2	21.97	111.07	2440.21	
33	010902001003	屋面卷材防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青卷材	m2	540.75	48.17	26047.93	
34	010902002002	屋面涂膜防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	1081.5	36.8	39799.2	
35	010902003002	屋面刚性层	部位：上人屋面 1、50厚C30细石混凝土刚性防水层,内配Φ4@100双向钢筋网片	m2	426.37	74.28	31670.76	
36	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 2、部位：外墙面空鼓、破损拆除部位	m2	168.42	28.56	4810.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：中空玻璃(6+12A+6) 3、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定	m2	5.4	575	3105	
38	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：普通铝合金门（含五金、门锁等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求 3、部位：首层楼梯间外门、出屋面外门	m2	7.14	400	2856	
		分部小计					246378.03	
		楼梯外墙加建工程						
39	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	24.21	8.26	199.97	
40	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：原土利用 3、部位：基坑（槽）回填	m3	19.34	13.63	263.6	
41	010103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：原土利用 3、部位：楼梯间地面回填	m3	1.13	12.75	14.41	
42	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.67	37.7	25.26	
43	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结实心砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M15水泥砂浆	m3	2.57	726.16	1866.23	
44	010401003006	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M15水泥砂浆	m3	18.4	537.74	9894.42	
45	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	1.41	628.44	886.1	
46	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.2	704.96	2255.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.03	875.17	3526.94	
48	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.22	709.18	2992.74	
49	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、板厚：100mm内 4、净高：3.6m内 5、部位：平台加长	m3	0.48	654.07	313.95	
50	010505003002	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、板厚：120mm内 4、净高：5.0m内 5、部位：屋面板	m3	1.87	654.07	1223.11	
51	010507004001	台阶	部位：台阶　做法详12J003-5B/B2 1、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 2、300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 3、素土夯实	m2	0.81	224.81	182.1	
52	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内　HRB400	t	0.846	5897.83	4989.56	
53	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ25mm以内　HRB400	t	0.894	4623.54	4133.44	
54	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋Φ6mm HRB400	t	0.062	7566.92	469.15	
55	011810001001	植筋	1、植筋规格：Φ8 2、钻孔方向：水平 3、植筋深度：10D或100mm取大值(D为钢筋直径)	根	168	5.6	940.8	
56	011810001002	植筋	1、植筋规格：Φ14 2、钻孔方向：水平 3、植筋深度：10D或100mm取大值(D为钢筋直径)	根	10	19.44	194.4	
57	011810001003	植筋	1、植筋规格：Φ16 2、钻孔方向：垂直 3、植筋深度：10D或100mm取大值(D为钢筋直径)	根	24	64.12	1538.88	
58	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：普通铝合金外窗 2、玻璃品种、厚度：6厚玻璃 3、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定	m2	7.2	340	2448	
59	010802001003	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：普通铝合金门（含五金、门锁等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求 3、部位：首层楼梯间外门、出屋面外门	m2	7.14	400	2856	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010902001002	屋面卷材防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青卷材	m2	24.67	48.17	1188.35	
61	010902002001	屋面涂膜防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	49.34	36.8	1815.71	
62	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 2、部位：外墙面	m2	120.2	28.56	3432.91	
63	011101003001	细石混凝土楼地面	1、 80厚C25混凝土抹平 2、100厚碎石垫层 3、素土夯实	m2	16.1	90.7	1460.27	
64	011201001001	墙面一般抹灰	部位：内墙面 1、8厚1:1:4混合砂浆粉面（耐碱玻纤网格布一道） 2、12厚1:1:6混合砂浆打底	m2	98.87	42.45	4197.03	
65	011201001005	墙面一般抹灰	部位：外墙面 1、8厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙	m2	127.21	79.72	10141.18	
		分部小计					63450.38	
		分部分项合计					454332.51	
1	011702008001	圈梁	1、圈梁 复合木模板	m2	2.83	62.19	176	
2	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	1.41	90.54	127.66	
3	011702001002	基础	1、基础类型：条形	m2	8	60.74	485.92	
4	011702003001	构造柱	1、构造柱 复合木模板	m2	44.73	91.96	4113.37	
5	011702008002	圈梁	1、圈梁 复合木模板	m2	35.15	62.15	2184.57	
6	011702016001	平板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：100mm	m2	5.79	68.78	398.24	
7	011702016002	平板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200mm以内 3、支撑高度：层高超过3.6m在5m以内	m2	15.04	81.39	1224.11	
8	011702027001	台阶	1、台阶模板	m2	0.81	40.16	32.53	
9	011703001001	垂直运输		项	1	3940.73	3940.73	
		单价措施合计					12683.13	
合计							467015.64	

综合单价分析表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	11.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	75.48		0.07	19.64	9.07	75.48		0.07	19.64	9.07
综合人工工日		小计							75.48		0.07	19.64	9.07
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	2.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	砖基础	m3	1	114.33			29.73	13.72	114.33			29.73	13.72
综合人工工日		小计							114.33			29.73	13.72
1.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									157.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*7	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚15cm内	10m2	0.1	211.9			55.09	25.43	21.19			5.51	2.54
综合人工工日		小计							21.19			5.51	2.54
0.1909工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.24				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m2	工程量	16.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*2	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚10cm内	10m2	0.1	154.74			40.23	18.57	15.47			4.02	1.86
综合人工工日		小计							15.47			4.02	1.86
0.1394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	1603.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	305.25			79.37	36.63	30.53			7.94	3.66
综合人工工日		小计							30.53			7.94	3.66
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	84.36			21.93	10.12	8.44			2.19	1.01
综合人工工日		小计							8.44			2.19	1.01
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	192.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	179.82			46.75	21.58	17.98			4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.98			4.68	2.16
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011606002002	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	568.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	胶合板、塑扣板墙裙	10m2	0.1	28.86			7.5	3.46	2.89			0.75	0.35
综合人工工日		小计							2.89			0.75	0.35
0.026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	1849.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002002	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	1369

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	18.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	122.1		1.59	32.16	14.84	12.21		0.16	3.22	1.48
综合人工工日		小计							12.21		0.16	3.22	1.48
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609002001	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	m2	工程量	69.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	金属龙骨、石膏板、钙塑板、铝合金间壁	10m2	0.1	106.56			27.71	12.79	10.66			2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.66			2.77	1.28
0.096工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							14.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609002002	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	m2	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	木龙骨、木板、纤维板、板条抹灰间壁	10m2	0.1	45.51			11.83	5.46	4.55			1.18	0.55
综合人工工日		小计							4.55			1.18	0.55
0.041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	183.15			47.62	21.98	18.32			4.76	2.2
综合人工工日		小计							18.32			4.76	2.2
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	011611005003	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	小便槽	10m	0.1	73.26			19.05	8.79	7.33			1.91	0.88
综合人工工日		小计							7.33			1.91	0.88
0.066工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602001003	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-72	茶水间水池拆除	10处	0.1	521.7			135.64	62.6	52.17			13.56	6.26
综合人工工日		小计							52.17			13.56	6.26
0.47工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							71.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002003	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	1467.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56			27.71	12.79	10.66			2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.66			2.77	1.28
0.096工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							14.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002005	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	399.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609002003	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	m2	工程量	16.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	原花格造型拆除	10m2	0.1	106.56			27.71	12.79	10.66			2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.66			2.77	1.28
0.096工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							14.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	不锈钢防盗窗拆除	10樘	0.1	170.94			44.44	20.51	17.09			4.44	2.05
综合人工工日		小计							17.09			4.44	2.05
0.154工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗1-2	10樘	0.1	170.94			44.44	20.51	17.09			4.44	2.05
综合人工工日		小计							17.09			4.44	2.05
0.154工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002004	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-134	塑钢、铝合金窗 3-4	10樘	0.1	214.23			55.7	25.71	21.42			5.57	2.57
综合人工工日		小计							21.42			5.57	2.57
0.193工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							29.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-170	金属围栏	10m2	0.1	133.2			34.63	15.98	13.32			3.46	1.6
综合人工工日		小计							13.32			3.46	1.6
0.12工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							18.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除	计量单位	m2	工程量	540.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-10	平屋面 卷材防水	10m2	0.1	61.05			15.87	7.33	6.11			1.59	0.73
综合人工工日		小计							6.11			1.59	0.73
0.055工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011611004001	项目名称	钢支撑、钢墙架拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	室外楼梯钢管柱、不可用栏杆、屋面钢梁、钢檩条及屋面彩钢瓦拆除	项	1		2500					2500			
综合人工工日		小计								2500			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外楼梯钢管柱、不可用栏杆、屋面钢梁、钢檩条及屋面彩钢瓦拆除	项	1	2500	2500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2500	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	127.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-324	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0.001	888		11202.99	3143.66	1450.92	0.89		11.2	3.14	1.45
1-335	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		39.3	53669.77	13954.14	6440.37		0.04	53.67	13.95	6.44
综合人工工日		小计							0.89	0.04	64.87	17.09	7.89
0.008工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							90.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	01B001	项目名称	杂物清理及处置	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	杂物清理及处置	项	1		5000					5000				
综合人工工日		小计								5000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														5000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	杂物清理及处置1					项	1		5000	5000				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5000		--		

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	10.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-24	空心砖整砖墙 新砌(预拌)	m3	1	173.84	289.27	0.26	45.27	20.89	173.84	289.27	0.26	45.27	20.89	
综合人工工日		小计							173.84	289.27	0.26	45.27	20.89	
1.5661工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														529.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.28525		336	95.84				
	标准砖240×115×53mm					百块	0.1		62	6.2				
	MU15烧结多孔砖190×190×90mm					百块	2.63		68	178.84				
	空心砖190×90×90					百块	0.12		62	7.44				
	水					m3	0.084		4.57	0.38				
	其他材料费								--	0.57		--		
	材料费小计								--	289.27		--		

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.34

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-112	圈梁	m3	1	155.84	482.29	1.4	40.88	18.87	155.84	482.29	1.4	40.88	18.87	
综合人工工日		小计							155.84	482.29	1.4	40.88	18.87	
1.404工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														699.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C25(非泵送)	m3	0.99	477	472.23		
	水	m3	1.827	4.57	8.35		
	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	482.29	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	221.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	混凝土及砖内墙面 混合砂浆1:1:6底1:1:4面(预拌)	10m2	0.1	170.54	131.52	0.34	44.43	20.51	17.05	13.15	0.03	4.44	2.05
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							18.6	16.74	0.03	4.84	2.24
0.1676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	367	5.27		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02275	345	7.85		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.74	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1467.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	墙面钉(挂)钢板(丝)网	10m2	0.1	90.47	88.83		23.52	10.86	9.05	8.88		2.35	1.09
9-23	钢板网粉水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	195.68	337.33	0.69	51.06	23.56	19.57	33.73	0.07	5.11	2.36
综合人工工日		小计							28.62	42.61	0.07	7.46	3.45
0.2578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ4@300双向钢丝网	m2	1.155	6.5	7.51		
	钢钉	kg	0.042	8.77	0.37		
	膨胀螺栓M10	百套	0.0105	94.33	0.99		
	M10水泥砂浆参泌水浆(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.075338	447	33.68		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	42.61	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	21.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	小型项目抹灰(预拌)	10m2	0.1	698.49	146.22	0.35	181.7	83.86	69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
综合人工工日		小计							69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
0.6293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01428	382	5.45		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	382	9.09		
	水	m3	0.01	4.57	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.62	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	540.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-100	单层 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法	10m2	0.1	79.92	371.44		20.78	9.59	7.99	37.14		2.08	0.96
综合人工工日		小计							7.99	37.14		2.08	0.96
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3639	3.94	1.43		
	SBS封口油膏	kg	0.0636	6.43	0.41		
	4厚SBS改性沥青卷材	m2	1.2813	22.5	28.83		

	改性沥青粘结剂	kg	1.3735	4.46	6.13		
	钢压条	kg	0.0533	4.13	0.22		
	铁钉	kg	0.0031	7.26	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	37.14	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1081.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	70.6	270.5		18.36	8.47	7.06	27.05		1.84	0.85
综合人工工日		小计							7.06	27.05		1.84	0.85
0.0636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二甲苯	kg	0.1333	2.93	0.39		
	化纤无纺布	m2	0.2511	1.23	0.31		
	聚氨脂甲料	kg	1.0814	9.5	10.27		
	聚氨脂乙料	kg	1.6923	9.5	16.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.05	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	426.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-120+[8-121]*2	普通细石混凝土防水层 50mm厚(预拌)(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	240.83	274.87	0.74	62.81	28.99	24.08	27.49	0.07	6.28	2.9
4-148	冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2342.99	3473.42	63.83	625.77	288.82	4.64	6.88	0.13	1.24	0.57
综合人工工日		小计							28.72	34.37	0.2	7.52	3.47
0.2588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	601.58	0.53		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0524	487	25.52		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.525	1.06	0.56		

	煤	kg	0.105	0.86	0.09		
	木柴	kg	0.0525	0.3	0.02		
	水	m3	0.0945	4.57	0.43		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00202	3303	6.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	8.77	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	34.37	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	168.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚JS-Ⅱ防水涂料	10m2	0.1	33.3	235.08	3.25	9.5	4.39	3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
综合人工工日		小计							3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-Ⅱ防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-46	铝合金推拉窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.1		5750					575			
综合人工工日		小计								575			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													575

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝合金窗中空玻璃(6+12A+6)	m2	1	575	575		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	575	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	7.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-39	普通铝合金门（含五金、门锁等）	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金门（含五金、门锁等）	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	24.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215备注1备注4	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	415.14		2386.11	728.33	336.15	0.37		2.15	0.66	0.3
2-2	二类干土 槽深1.5m内	m3	0.1	34.63			9	4.16	3.46			0.9	0.42
综合人工工日		小计							3.83		2.15	1.56	0.72
0.0346工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000801	366.3		2359.86	708.8	327.14	0.29		1.89	0.57	0.26
2-54	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	37.3		1.21	10.01	4.62	7.46		0.24	2	0.92

综合人工工日	小计			7.75		2.13	2.57	1.18
0.0698工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000796	366.3		2359.86	708.8	327.14	0.29		1.88	0.56	0.26
2-52	回填土 地面 夯填	m3	0.2	34.63		0.68	9.18	4.24	6.93		0.14	1.84	0.85
综合人工工日		小计							7.22		2.02	2.4	1.11
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-200备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001045	366.3		2891.64	847.06	390.95	0.38		3.02	0.89	0.41
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.001045		39.3	22847.25	5940.29	2741.67		0.04	23.88	6.21	2.87
综合人工工日		小计							0.38	0.04	26.9	7.1	3.28
0.0034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.008987	4.57	0.04						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.04				--		

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	2.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	砖基础(预拌)	m3	1	154.47	512.47	0.38	40.26	18.58	154.47	512.47	0.38	40.26	18.58
综合人工工日		小计							154.47	512.47	0.38	40.26	18.58
1.3916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													726.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M15(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4165	363	151.19		
	MU15烧结实心砖240×115×53mm	百块	5.38	67	360.46		
	水	m3	0.11	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	512.47	--	

项目编码	010401003006	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24	空心砖整砖墙新砌(预拌)	m3	1	173.84	297.48	0.26	45.27	20.89	173.84	297.48	0.26	45.27	20.89
综合人工工日		小计							173.84	297.48	0.26	45.27	20.89
1.5661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													537.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M15(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.28525	363	103.55		
	MU15烧结实心砖240×115×53mm	百块	0.1	67	6.7		
	MU15烧结多孔砖190×190×90mm	百块	2.63	68	178.84		
	空心砖190×90×90	百块	0.12	62	7.44		
	水	m3	0.084	4.57	0.38		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	297.48	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-72	C15商品混凝土 无筋 非泵送	m3	1	99.9	489.07	1.09	26.26	12.12	99.9	489.07	1.09	26.26	12.12
综合人工工日		小计							99.9	489.07	1.09	26.26	12.12
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													628.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C15(非泵送)						m3	1.04	468	486.72			
	水						m3	0.515	4.57	2.35			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	489.07		--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础		计量单位	m3	工程量	3.2
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	61.27	576.66	31.7	24.17	11.16	61.27	576.66	31.7	24.17	11.16
综合人工工日		小计							61.27	576.66	31.7	24.17	11.16
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													704.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石	t	0.471	155.43	73.21		
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	1.02	487	496.74		
	塑料薄膜	m2	1.817	0.74	1.34		
	水	m3	1.176	4.57	5.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	576.66	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	4.03
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-108	构造柱(预拌)	m3	1	264.04	508.83	1.42	69.02	31.86	264.04	508.83	1.42	69.02	31.86
综合人工工日		小计							264.04	508.83	1.42	69.02	31.86
2.3787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													875.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	0.99	487	482.13		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	382	20.72		
	塑料薄膜	m2	0.242	0.74	0.18		
	水	m3	1.26	4.57	5.76		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	508.83	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	4.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	圈梁	m3	1	155.84	492.19	1.4	40.88	18.87	155.84	492.19	1.4	40.88	18.87
综合人工工日		小计							155.84	492.19	1.4	40.88	18.87
1.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													709.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	0.99	487	482.13		
	水	m3	1.827	4.57	8.35		
	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.19	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	平板	m3	1	101.23	512.11	1.64	26.75	12.34	101.23	512.11	1.64	26.75	12.34
综合人工工日		小计							101.23	512.11	1.64	26.75	12.34
0.912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													654.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	1.02	487	496.74		
	塑料薄膜	m2	6.237	0.74	4.62		
	水	m3	2.352	4.57	10.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	512.11	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	1.87

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	平板	m3	1	101.23	512.11	1.64	26.75	12.34	101.23	512.11	1.64	26.75	12.34
综合人工工日		小计							101.23	512.11	1.64	26.75	12.34
0.912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													654.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(非泵送)					m3	1.02	487	496.74				
	塑料薄膜					m2	6.237	0.74	4.62				
	水					m3	2.352	4.57	10.75				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	512.11			--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	0.81

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
2-65	碎石(道渣) 干铺	m3	0.3	75.48	283.18	1.21	19.94	9.2	22.64	84.95	0.36	5.98	2.76
4-139	台阶	10m2水平投影面积	0.1	201.13	781.96	3.63	53.24	24.57	20.11	78.2	0.36	5.32	2.46
综合人工工日		小计							43.86	163.15	0.82	11.61	5.37
0.3952工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm					t	0.039	152	5.93				
	碎石5-40mm					t	0.5199	152	79.02				
	商品混凝土 C20(非泵送)					m3	0.1638	468	76.66				
	塑料薄膜					m2	0.651	0.74	0.48				
	水					m3	0.231	4.57	1.06				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	163.15			--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.846

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.167376	1692.97	3643.03	118.58	471	217.39	283.36	609.76	19.85	78.83	36.39
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.68747	1692.97	3371.71	118.58	471	217.39	1163.87	2317.95	81.52	323.8	149.45
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.144563	1692.97	3262.57	118.58	471	217.39	244.74	471.65	17.14	68.09	31.43
综合人工工日		小计							1691.97	3399.36	118.51	470.72	217.27
15.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5897.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢(钢筋)Φ6mmHRB400				t	0.170724	3500	597.53					
	电焊条				kg	1.858901	6.87	12.77					
	镀锌铁丝22#				kg	6.845952	8.77	60.04					
	水				m3	0.039976	4.57	0.18					
	圆钢(钢筋)Φ8mmHRB400				t	0.701219	3234	2267.74					
	圆钢(钢筋)Φ12mmHRB400				t	0.147454	3127	461.09					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	3399.36			--		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.894

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-146	现浇混凝土构件钢筋 Φ25mm内	t	0.970134	851.15	3208	175.94	267.04	123.25	825.73	3112.19	170.69	259.06	119.57
4-146	现浇混凝土构件钢筋 Φ25mm内	t	0.029642	851.15	3180.46	175.94	267.04	123.25	25.23	94.28	5.22	7.92	3.65
综合人工工日		小计							850.96	3206.47	175.91	266.98	123.22
7.6663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4623.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢(钢筋)Φ14mmHRB400				t	0.989537	3063	3030.95					
	镀锌铁丝22#				kg	1.949563	8.77	17.1					
	电焊条				kg	9.617845	6.87	66.07					
	水				m3	0.119973	4.57	0.55					

	圆钢(钢筋)Φ16mmHRB400	t	0.030235	3036	91.79		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3206.47	--	

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.062

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-152	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2822.51	3570	73.81	753.04	347.56	2822.51	3570	73.81	753.04	347.56
综合人工工日		小计							2822.51	3570	73.81	753.04	347.56
25.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7566.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)Φ6mmHRB400	t	1.02	3500	3570		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3570	--	

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43备注1	钢筋植筋 Φ8mm	10根	0.1	35.16	7.01	0.32	9.22	4.26	3.52	0.7	0.03	0.92	0.43
综合人工工日		小计							3.52	0.7	0.03	0.92	0.43
0.0317工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.01507	25.73	0.39		
	电锤钻头12mm	支	0.009	10.29	0.09		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	0.7	--	

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-46备注1	钢筋植筋 Φ14mm	10根	0.1	121.61	21.93	3.38	32.5	15	12.16	2.19	0.34	3.25	1.5
综合人工工日		小计							12.16	2.19	0.34	3.25	1.5
0.1096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.04213	25.73	1.08		
	电锤钻头18mm	支	0.03	22.3	0.67		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	2.19	--	

项目编码	011810001003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-47备注2	钢筋植筋 Φ16mm	10根	0.1	415.58	46.21	15.59	112.1	51.74	41.56	4.62	1.56	11.21	5.17
综合人工工日		小计							41.56	4.62	1.56	11.21	5.17
0.3744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	结构胶（植筋胶）	kg	0.07395	25.73	1.9		
	电锤钻头20mm	支	0.075	27.44	2.06		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-45	普通铝合金窗	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											340
清单项目综合单价													340

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金窗	m2	1	340	340		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	7.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-39	普通铝合金门（含五金、门锁等）	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金门（含五金、门锁等）	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	24.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-100	单层 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法	10m2	0.1	79.92	371.44		20.78	9.59	7.99	37.14		2.08	0.96
综合人工工日		小计							7.99	37.14		2.08	0.96
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3639	3.94	1.43		
	SBS封口油膏	kg	0.0636	6.43	0.41		
	4厚SBS改性沥青卷材	m2	1.2813	22.5	28.83		
	改性沥青粘结剂	kg	1.3735	4.46	6.13		
	钢压条	kg	0.0533	4.13	0.22		
	铁钉	kg	0.0031	7.26	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	37.14	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	49.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-87	聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	70.6	270.5		18.36	8.47	7.06	27.05		1.84	0.85
综合人工工日		小计							7.06	27.05		1.84	0.85
0.0636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二甲苯						kg	0.1333	2.93	0.39			
	化纤无纺布						m2	0.2511	1.23	0.31			
	聚氨脂甲料						kg	1.0814	9.5	10.27			
	聚氨脂乙料						kg	1.6923	9.5	16.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.05		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	120.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚JS-Ⅱ防水涂料	10m2	0.1	33.3	235.08	3.25	9.5	4.39	3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
综合人工工日		小计							3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-Ⅱ防水涂料						kg	1.8	13.06	23.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.51		--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	16.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
7-4	碎石 干铺	m3	0.1	74.59	282.57	1.01	19.66	9.07	7.46	28.26	0.1	1.97	0.91
7-9	商品混凝土 非泵送 不分格	m3	0.08	99.9	489.76	1.12	26.27	12.12	7.99	39.18	0.09	2.1	0.97
综合人工工日		小计							16.56	67.44	0.29	4.38	2.03
0.1492工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.7
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	碎石5-40mm	t	0.1733	152	26.34		
	碎石5-16mm	t	0.0126	152	1.92		
	商品混凝土 C25(非泵送)	m3	0.0816	477	38.92		
	水	m3	0.05632	4.57	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.44	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	98.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	混凝土及砖内墙面 混合砂浆1:1:6底1:1:4面(预拌)	10m2	0.1	170.54	131.52	0.34	44.43	20.51	17.05	13.15	0.03	4.44	2.05
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							18.6	16.74	0.03	4.84	2.24
0.1676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	367	5.27		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02275	345	7.85		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.74	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	127.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	215.83	165.23	0.13	56.15	25.92	21.58	16.52	0.01	5.62	2.59
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	87.69	153.6	1.52	23.19	10.71	8.77	15.36	0.15	2.32	1.07
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19

综合人工工日	小计			31.9	35.47	0.16	8.34	3.85
0.2874工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								79.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	454	6.51			
	聚合物抗裂砂浆ZL	m3	0.013325	1872.5	24.95			
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39			
	水	m3	0.0021	4.57	0.01			
	水	m3	0.001	4.57				
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	35.47		--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	2.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	圈梁 复合木模板	10m2	0.100071	327.67	154.41	10.75	87.99	40.61	32.79	15.45	1.08	8.81	4.06
综合人工工日		小计							32.79	15.45	1.08	8.81	4.06
0.2954工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢支撑(钢管)			kg	0.177126	4.08	0.72						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004003	8.77	0.04						
	铁钉			kg	0.049035	7.26	0.36						
	零星卡具			kg	0.061043	4.35	0.27						
	周转木材			m3	0.001701	1730.06	2.94						
	复合木模板18mm			m2	0.231164	43.3	10.01						
	其他材料费					--	1.11				--		
	材料费小计					--	15.45				--		

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	556.78	117.94	13.79	148.35	68.47	55.68	11.79	1.38	14.84	6.85
综合人工工日		小计							55.68	11.79	1.38	14.84	6.85
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材					m3	0.0043	1730.06	7.44				
	零星卡具					kg	0.028	4.35	0.12				
	钢支撑(钢管)					kg	0.156	4.08	0.64				
	组合钢模板					kg	0.568	4.29	2.44				
	铁钉					kg	0.057	7.26	0.41				
	其他材料费							--	0.74			--	
	材料费小计							--	11.79			--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-3	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.1	310.36	168.56	7.54	82.65	38.15	31.04	16.86	0.75	8.27	3.82
综合人工工日		小计							31.04	16.86	0.75	8.27	3.82
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉					kg	0.17	7.26	1.23				
	零星卡具					kg	0.015	4.35	0.07				
	复合木模板18mm					m2	0.231	43.3	10				
	钢支撑(钢管)					kg	0.156	4.08	0.64				
	镀锌铁丝22#					kg	0.015	8.77	0.13				
	周转木材					m3	0.0024	1730.06	4.15				
	其他材料费							--	0.64			--	
	材料费小计							--	16.86			--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	44.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

12-27	构造柱 复合木模板	10m2	0.100007	535.46	167.06	9.77	141.76	65.43	53.55	16.71	0.98	14.18	6.54
综合人工工日		小计							53.55	16.71	0.98	14.18	6.54
0.4824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.231016	43.3	10			
	铁钉						kg	0.131009	7.26	0.95			
	钢支撑(钢管)						kg	0.107007	4.08	0.44			
	零星卡具						kg	0.044003	4.35	0.19			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.77	0.03			
	周转木材						m3	0.0023	1730.06	3.98			
	其他材料费								--	1.12		--	
	材料费小计								--	16.71		--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	35.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	圈梁 复合木模板	10m2	0.100009	327.67	154.41	10.75	87.99	40.61	32.77	15.44	1.08	8.8	4.06
综合人工工日		小计							32.77	15.44	1.08	8.8	4.06
0.2952工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)						kg	0.177016	4.08	0.72			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.77	0.04			
	铁钉						kg	0.049004	7.26	0.36			
	零星卡具						kg	0.061005	4.35	0.27			
	周转木材						m3	0.0017	1730.06	2.94			
	复合木模板18mm						m2	0.231021	43.3	10			
	其他材料费								--	1.11		--	
	材料费小计								--	15.44		--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	5.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-51备注12	现浇板厚度100mm以内 复合木模板	10m2	0.099983	324.34	212.72	19.98	89.52	41.32	32.43	21.27	2	8.95	4.13
综合人工工日		小计							32.43	21.27	2	8.95	4.13
0.2922工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002999	1730.06	5.19		
	零星卡具	kg	0.189968	4.35	0.83		
	钢支撑(钢管)	kg	0.607897	4.08	2.48		
	铁钉	kg	0.077987	7.26	0.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002999	8.77	0.03		
	复合木模板18mm	m2	0.230961	43.3	10		
	自粘胶带	m	1.199796	0.75	0.9		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	21.27	--	

项目编码	011702016002	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	15.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-53备注8备注12	现浇板厚度200mm以内 复合木模板	10m2	0.099967	400.6	230.84	22.04	109.89	50.72	40.05	23.08	2.2	10.99	5.07
综合人工工日		小计							40.05	23.08	2.2	10.99	5.07
0.3608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.779773	4.08	3.18		
	复合木模板18mm	m2	0.230924	43.3	10		
	周转木材	m3	0.003599	1730.06	6.23		

	零星卡具	kg	0.203233	4.35	0.88		
	铁钉	kg	0.077974	7.26	0.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002999	8.77	0.03		
	自粘胶带	m	1.199604	0.75	0.9		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	0.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-58	台阶	10m2水平投影面积	0.1	231.77	71.78	7.15	62.12	28.67	23.18	7.18	0.72	6.21	2.87
综合人工工日		小计							23.18	7.18	0.72	6.21	2.87
0.2088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0026	1730.06	4.5		
	组合钢模板	kg	0.341	4.29	1.46		
	零星卡具	kg	0.017	4.35	0.07		
	钢支撑(钢管)	kg	0.093	4.08	0.38		
	铁钉	kg	0.034	7.26	0.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	8.77	0.07		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	7.18	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F	垂直运输费	项	1			2855.6	742.46	342.67			2855.6	742.46	342.67
综合人工工日		小计									2855.6	742.46	342.67
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3940.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7985.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7005.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	980.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	233.51			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	583.77			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	116.75			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	7472.25			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	233.51			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	350.26			
合计					16976.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13629.98		
2	暂估价	6000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	6000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		19629.98		

暂列金额明细表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		13629.98	
合计			13629.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

鑫信网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	原建筑窗户修复	原建筑窗户修复	6000			
合计			6000			

计日工表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22511.88		22511.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	503621.63	3.8	19137.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	503621.63	0.67	3374.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	503621.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	526133.51	9	47352.02
合计					69863.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：崇文楼修缮土建工程(0001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	965078.24	
1.1	人工费	232467.41	
1.2	材料费	590703.82	
1.3	施工机具使用费	4499.11	
1.4	企业管理费	101880.38	
1.5	利润	35527.52	
2	措施项目费	91834.96	
2.1	单价措施项目费	58417.81	
2.2	总价措施项目费	33417.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22516.91	
3	其他项目费	28952.35	
3.1	其中：暂列金额	28952.35	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30621.41	
5	税金	100483.83	
6	工程造价	1216970.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011102001001	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	3.28	529.53	1736.86	
2	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	467.2	193.69	90491.97	
3	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 4、部位：楼梯间下房间	m2	10.1	177.19	1789.62	
4	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	233.1	32.08	7477.85	
5	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	35.23	569.64	20068.42	
6	011107002001	块料台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：做三道防滑槽	m2	33.62	433.63	14578.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	
8	011210002005	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	1.68	225.58	378.97	
9	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：门厅	m2	18.3	227.44	4162.15	
10	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	63	85.76	5402.88	
11	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	6.14	224.17	1376.4	
12	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	4	5	20	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	1	126.86	126.86	
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	628.6	37.42	23522.21	
15	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	581.52	40.25	23406.18	
16	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：楼梯钢栏杆出新 2、刮腻子遍数：原基层除锈打磨清理，刮腻子找补打磨 3、油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆调和漆各二遍	m	23.4	70	1638	
17	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	25.2	730	18396	
18	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	3.36	730	2452.8	
19	010808004004	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
20	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	7.14	733.92	5240.19	
21	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	328.86	44.72	14706.62	
22	010810005001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	63	38.83	2446.29	
		分部小计					240756.19	
		二层						
23	011102001002	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	3.15	529.53	1668.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	439.63	193.69	85151.93	
25	011102003003	块料楼地面	1、找坡层：最薄35厚C15细石混凝土垫层找1%坡,坡向地漏,随打随找平 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS干拌砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 4、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 5、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	18.79	198.46	3729.06	
26	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	161.66	32.08	5186.05	
27	011105004002	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘结层厚度、材料种类：卡入预先安装配套卡扣 3、面层材料种类、规格、颜色：成品PVC踢脚	m	30.8	28.6	880.88	
28	011106002004	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	35.23	569.64	20068.42	
29	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	18.79	30.79	578.54	
30	011207001006	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚碳晶板 3、部位：商务会议室	m2	65.38	238.24	15576.13	
31	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板，边框20*30木龙骨刷防火涂料二遍 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚烤漆玻璃，1.2mm拉丝不锈钢边框 3、部位：商务会议室	m2	6.24	427.2	2665.73	
32	011207001004	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：SPC板 2、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	76.31	189.1	14430.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	
34	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：内填50厚防火岩棉 3、隔板材料品种、规格、颜色：双面双层12mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：办公室轻钢龙骨隔墙	m2	38.83	304.12	11808.98	
35	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：双面单层10mm水泥压力板+钢丝网+12厚1：3水泥砂浆找平+8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、部位：男卫、女卫、盥洗间钢龙骨隔墙	m2	18.75	346.29	6492.94	
36	011210002006	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+钢丝网+12厚1：3水泥砂浆找平+8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、部位：SPC板包管柱	m2	2.24	243.63	545.73	
37	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	76.31	30.79	2349.58	
38	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：门厅	m2	18.3	227.44	4162.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：商务办公室	m2	57.58	219.17	12619.81	
40	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：商务会议室	m2	60.04	227.98	13687.92	
41	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=700mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6铝扣板 4、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	18.5	180.25	3334.63	
42	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	62.96	85.76	5399.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	17.12	224.09	3836.42	
44	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	22	5	110	
45	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开格式灯孔	个	12	21.48	257.76	
46	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	5	126.86	634.3	
47	011407001004	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	561.26	37.42	21002.35	
48	011407001005	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	411.55	40.25	16564.89	
49	011405001004	金属面油漆	1、构件名称：楼梯、走廊钢栏杆出新 2、刮腻子遍数：原基层除锈打磨清理，刮腻子找补打磨 3、油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆调和漆各二遍	m	74.9	70	5243	
50	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	25.48	730	18600.4	
51	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	3.36	700	2352	
52	010808004005	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
53	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：盥洗间门套	m2	2.24	519.52	1163.72	
54	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	7.27	733.81	5334.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	327.37	44.72	14639.99	
56	010810005002	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	62.96	38.83	2444.74	
57	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	0.36	951.73	342.62	
58	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚米色大理石，挂边300高，　石材磨边 2、支架、配件品种、规格：4#镀锌角钢钢骨架 部位：卫生间台盆	m2	1.92	1057.53	2030.46	
59	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	2	1011.4	2022.8	
60	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5厚明镜 2、基层材料种类：边框20*20+10*20木龙骨刷防火涂料二遍 3、防护材料种类：1.2厚拉丝不锈钢卡边，展宽50mm	m2	2.16	274.55	593.03	
61	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢厕纸盒	个	2	60.96	121.92	
		分部小计					308968.65	
		三层						
62	011102001003	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	3.39	529.53	1795.11	
63	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	441.34	193.69	85483.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011102003007	块料楼地面	1、找坡层：最薄35厚C15细石混凝土垫层找1%坡,坡向地漏,随打随找平 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS干拌砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 4、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 5、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	18.79	198.46	3729.06	
65	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	167.16	32.08	5362.49	
66	011106002005	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	16.35	547.44	8950.64	
67	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	18.79	30.79	578.54	
68	011207001010	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：SPC板 2、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	76.31	189.1	14430.22	
69	011207001011	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	
70	011210002004	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：双面单层10mm水泥压力板+钢丝网+12厚1：3水泥砂浆找平+8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、部位：男卫、女卫、盥洗间钢龙骨隔墙	m2	18.75	346.29	6492.94	
71	011210002007	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+钢丝网+12厚1：3水泥砂浆找平+8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、部位：SPC板包管柱	m2	2.24	243.63	545.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	76.31	30.79	2349.58	
73	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：门厅	m2	18.3	227.44	4162.15	
74	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=700mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6铝扣板 4、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	18.5	180.25	3334.63	
75	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	63	85.76	5402.88	
76	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	6.21	224.02	1391.16	
77	011304002006	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	4	5	20	
78	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	1	126.86	126.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011407001006	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	589.12	37.42	22044.87	
80	011407001007	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	552.99	40.25	22257.85	
81	011405001005	金属面油漆	1、构件名称：楼梯、走廊钢栏杆出新 2、刮腻子遍数：原基层除锈打磨清理，刮腻子找补打磨 3、油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆调和漆各二遍	m	65.22	70	4565.4	
82	010802001003	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	25.2	730	18396	
83	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	3.36	700	2352	
84	010808004006	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
85	010808004007	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：盥洗间门套	m2	2.24	519.52	1163.72	
86	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	7.97	733.81	5848.47	
87	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	328.86	44.72	14706.62	
88	010810005003	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	63	38.83	2446.29	
89	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	0.36	951.73	342.62	
90	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚米色大理石，挂边300高，　石材磨边 2、支架、配件品种、规格：4#镀锌角钢钢骨架 部位：卫生间台盆	m2	1.92	1057.53	2030.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	2	1011.4	2022.8	
92	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5厚明镜 2、基层材料种类：边框20*20+10*20木龙骨刷防火涂料二遍 3、防护材料种类：1.2厚拉丝不锈钢卡边，展宽50mm	m2	2.16	274.55	593.03	
93	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢厕纸盒	个	2	60.96	121.92	
		分部小计					244384.46	
		四层						
94	011102001004	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	0.67	529.53	354.79	
95	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	49.02	193.69	9494.68	
96	011105003004	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	38.1	32.08	1222.25	
97	011210002008	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	2.12	225.58	478.23	
98	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	7.1	85.76	608.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011407001008	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	221.75	37.42	8297.89	
100	011407001009	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	69.78	40.25	2808.65	
101	010802001004	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	5.28	730	3854.4	
102	010809004004	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	0.94	733.45	689.44	
103	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	37.06	44.72	1657.32	
104	010810005004	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	7.1	38.83	275.69	
		分部小计					29742.24	
		建筑外立面						
105	01B001	外窗清洗保洁	1、外窗清洗保洁	m2	305.22	6	1831.32	
106	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆外墙面，基层清理 2、腻子种类：柔性耐水腻子二道,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	1618.43	86.13	139395.38	
		分部小计					141226.7	
		分部分项合计					965078.24	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度：　12米以内	m2	1355.31	25	33882.75	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度：　20米以内	m2	490.66	29.57	14508.82	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：钉石膏板隔墙脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	64.55	0.51	32.92	
4	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：钉天棚、批腻子刷油漆脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	3957.63	0.51	2018.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2、建筑物檐口高度、层数：垂直运输高度20m以内 3、备注：计量单位按工日	工日	1324.74	6.02	7974.93	
		单价措施合计					58417.81	
合计							1023496.05	

鹤岗网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	467.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		

细	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	454.34	1050.65	2.11	196.27	68.47	45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
综合人工工日		小计							45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
0.3188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	105.07	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	233.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	35.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板　楼梯单块0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.145759	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	180.88	189.81	0.74	78.1	27.24
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.237752	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	21.01	58.77	0.57	9.28	3.24
综合人工工日		小计							201.89	248.58	1.31	87.38	30.48
1.4168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													569.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.600434	88.73	142.01		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.013009	800	10.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.09017	383	34.54		

	白水泥	kg	0.145759	1.198	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.01064	68.6	0.73		
	锯(木)屑	m3	0.008746	47.17	0.41		
	棉纱头	kg	0.014576	5.57	0.08		
	水	m3	0.038655	4.57	0.18		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.42507	23.5	56.99		
	塑料胀管铜螺钉	套	9.985584	0.17	1.7		
	合金钢钻头一字型	根	0.011888	6.86	0.08		
	水泥32.5级	kg	2.211164	0.34	0.75		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	248.58	--	

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面	计量单位	m2	工程量	33.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.155717	767.88	1263.42	5.4	332.51	115.99	119.57	196.74	0.84	51.78	18.06
18-31	三道防滑槽	10m	0.388697										
综合人工工日		小计							119.57	196.74	0.84	51.78	18.06
0.8391工日		未计价材料费											46.64
清单项目综合单价													433.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.6397	88.73	145.49		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.013898	800	11.12		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.09633	383	36.89		
	白水泥	kg	0.155717	1.198	0.19		
	合金钢切割锯片	片	0.014015	68.6	0.96		
	锯(木)屑	m3	0.009343	47.17	0.44		
	棉纱头	kg	0.015572	5.57	0.09		
	水	m3	0.041296	4.57	0.19		

	三道防滑槽	m	3.88697	12	46.64		
	水泥32.5级	kg	2.362227	0.34	0.8		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	243.38	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	011210002005	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	1.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	113.32	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04

15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		

	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		

	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	6.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.250163	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.32	73.06	1.14	24.71	8.62
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.13	86.28	1.14	37.53	13.09
0.6045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.024668	58.5	59.94		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.024668	9.73	9.97		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.630624	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	86.28	--	

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	628.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	581.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							40.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆	计量单位	m	工程量	23.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-119	楼梯栏杆出新	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	楼梯钢栏杆出新	m	1	70	70		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ18mm	m2	1.628931	58.5	95.29		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	368.09	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	7.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.714286	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.14	15.91	7.69	55.83	19.47
综合人工工日		小计							219.18	374.13	8.54	97.92	34.15
1.5381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.857144	5.57	15.91		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.13	--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	328.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005001	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	21	23.52		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	439.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	18.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	460.82	948.91	1.87	198.96	69.4	46.08	94.89	0.19	19.9	6.94
13-18-2	C15预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
综合人工工日		小计							53.21	113.98	0.26	22.99	8.02
0.3734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035527	383	13.61		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.06652	4.57	0.3		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0404	468	18.91		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	113.98	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	161.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	30.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-99	橡塑块料踢脚板	10m	0.1	58.43	192.74	0.55	25.36	8.85	5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
综合人工工日		小计							5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
0.041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品PVC踢脚h=80	m	1.02	18.5	18.87		
	木螺钉M4×30	十个	0.51	0.26	0.13		
	上光蜡	kg	0.0028	81.47	0.23		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.27	--	

项目编码	011106002004	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	35.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.145759	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	180.88	189.81	0.74	78.1	27.24
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.237752	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	21.01	58.77	0.57	9.28	3.24
综合人工工日		小计							201.89	248.58	1.31	87.38	30.48
1.4168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													569.64

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	800*800防滑地砖	m2	1.600434	88.73	142.01		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.013009	800	10.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.09017	383	34.54		
	白水泥	kg	0.145759	1.198	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.01064	68.6	0.73		
	锯(木)屑	m3	0.008746	47.17	0.41		
	棉纱头	kg	0.014576	5.57	0.08		
	水	m3	0.038655	4.57	0.18		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.42507	23.5	56.99		
	塑料胀管铜螺钉	套	9.985584	0.17	1.7		
	合金钢钻头一字型	根	0.011888	6.86	0.08		
	水泥32.5级	kg	2.211164	0.34	0.75		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	248.58	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	18.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	65.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-204	粘贴在夹板基层上 碳晶板	10m2	0.1	208.05	1122.18		89.46	31.21	20.81	112.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							48.31	160.88	0.65	21.06	7.34
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	8厚碳晶板	m2	1.1	95	104.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	160.88	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	366.23	2294.13		157.48	54.93	36.62	229.41		15.75	5.49
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.012179	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	6.25	17.53	0.21	2.78	0.97
18-22备注1	20*30木龙骨 安装	100m	0.012179	395.27	384.49	12.82	175.48	61.21	4.81	4.68	0.16	2.14	0.75
17-94	刷防火涂料二遍 木龙骨	10m	0.121795	29.93	6.1		12.87	4.49	3.65	0.74		1.57	0.55
综合人工工日		小计							78.83	301.02	1.02	34.35	11.98
0.5532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													427.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	10厚烤漆玻璃	m2	1.18	185	218.3		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	万能胶	kg	0.001949	17.15	0.03		

	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	1.278795	13.5	17.26		
	20*30木龙骨	m	1.33969	3.2	4.29		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.011205	4.29	0.05		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.043846	16.29	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.001218	12.01	0.01		
	白布	m2	0.001218	3.43			
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	301.02	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	76.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-204	粘贴在夹板基层上 SPC板	10m2	0.1	208.05	1562.18		89.46	31.21	20.81	156.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							20.81	156.22		8.95	3.12
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SPC板	m2	1.1	135	148.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.22	--	

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33

综合人工工日	小计			84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								507.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93			
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4			
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42			
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42			
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71			
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06			
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53			
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43			
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48				
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204			
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48			
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99			
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52			
	其他材料费			--	0.74		--	
	材料费小计			--	368.63		--	

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	38.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	383.69		44.73	15.6	10.4	38.37		4.47	1.56
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	173.85	141.85		74.76	26.08	69.54	56.74		29.9	10.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.63	3.11		15.32	5.34	7.13	0.62		3.06	1.07
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.24	7.13	2.73		3.07	1.07	1.71	0.66		0.74	0.26
综合人工工日		小计							101.75	142.27	0.69	44.04	15.37
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						

	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	防火岩棉厚50mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.006	7.26	0.04		
	纸面石膏板12mm厚	m2	4.4	11.39	50.12		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	红丹防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
	自粘胶带	m	2.448	0.1286	0.31		
	密封油膏	kg	0.0168	5.57	0.09		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	142.27	--	

项目编码	011210002002	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	18.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.2	146.78	394.14		63.12	22.02	29.36	78.83		12.62	4.4
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.2	92.63	131.62	3.75	41.44	14.46	18.53	26.32	0.75	8.29	2.89
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.2	216.13	142.16	0.34	93.08	32.47	43.23	28.43	0.07	18.62	6.49
综合人工工日		小计							104.09	179.46	1.51	45.4	15.83
0.7303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													346.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	10mm水泥压力板	m2	2.1	35.96	75.52		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	钢丝网	m2	2.2	11.03	24.27		

	塑料胀管螺钉	套	9.8	0.09	0.88		
	镀锌铁丝U形卡	个	2.8	0.18	0.5		
	合金钢钻头一字型	根	0.098	6.86	0.67		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0287	382	10.96		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.04515	374	16.89		
	水	m3	0.017016	4.57	0.08		
	水泥32.5级	kg	1.2136	0.34	0.41		
	901胶	kg	0.0168	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	179.46	--	

项目编码	011210002006	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	131.62	3.75	41.44	14.46	9.26	13.16	0.38	4.14	1.45
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	216.13	142.16	0.34	93.08	32.47	21.61	14.22	0.03	9.31	3.25
综合人工工日		小计							74.25	121.38	3.12	33.27	11.61
0.5211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	钢丝网	m2	1.1	11.03	12.13		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		

	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014335	382	5.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	374	8.44		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	121.38	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	76.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	57.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	395.98	2.91	116.45	40.62	26.79	39.6	0.29	11.65	4.06
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							88.52	78.4	0.57	38.32	13.36
0.6212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.38	13.48		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		

	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	78.4	--	

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	60.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=600mm 8	10m2	0.1		29.17	2.81	1.21	0.42		2.92	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	82.26	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3135	5.15	1.61		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		

	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	82.26	--	

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=700mm 8	10m2	0.1		32	2.81	1.21	0.42		3.2	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	267.9	243.82	1.45	115.82	40.4	26.79	24.38	0.15	11.58	4.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	903		52.7	18.38	12.26	90.3		5.27	1.84
综合人工工日		小计							39.05	117.88	0.43	16.97	5.92
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3685	5.15	1.9		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	8.17	10.92		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	300*300*0.6方形铝扣板	m2	1.05	86	90.3		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	117.88	--	

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	62.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		

	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	17.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.25	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.29	73.02	1.14	24.7	8.62
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.1	86.24	1.14	37.52	13.09
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.024	58.5	59.9		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.024	9.73	9.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.625	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.45	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	96.9	61.65		41.67	14.54	9.69	6.17		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	6.17		4.17	1.45
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.38	4.3		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.86				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	561.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	411.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		

	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆	计量单位	m	工程量	74.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-119	楼梯、走廊钢栏杆出新	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯、走廊钢栏杆出新	m	1	70	70		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	25.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-32	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7000					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）						m2	1	700	700			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	700		--	

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ18mm	m2	1.628931	58.5	95.29		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	368.09	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3623.74	11.32	427.67	149.19	98.33	362.37	1.13	42.77	14.92

综合人工工日	小计			98.33	362.37	1.13	42.77	14.92
0.69工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								519.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2			
	阻燃板δ18mm	m2	1.53125	58.5	89.58			
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94			
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77			
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83			
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13			
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4			
	其他材料费			--	1.52		--	
	材料费小计			--	362.37		--	

项目编码	010809004002	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	7.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.713893	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.08	15.91	7.68	55.8	19.46
综合人工工日		小计							219.12	374.13	8.53	97.89	34.14
1.5377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.855572	5.57	15.91		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.13	--	

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	327.37

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06	
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06	
0.002工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													44.72	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	布艺窗帘(成品)					m2	1.01	43.5	43.94					
	其他材料费							--	0.12			--		
	材料费小计							--	44.06			--		

项目编码	010810005002	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	62.96

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39	
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39	
0.0649工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													38.83	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金窗帘轨单轨					m	1.12	21	23.52					
	其他材料费							--	0.69			--		
	材料费小计							--	24.21			--		

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	
综合人工工日		小计							308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	
2.1667工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													951.73	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	MU10砼实心砖240×115×53					百块	5.46	62	338.52					
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)					t	0.36925	336	124.07					
	水					m3	0.109	4.57	0.5					

	其他材料费	--	0.28	--	
	材料费小计	--	463.37	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	5531.81	182.16	767.67	267.79	160.31	553.18	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.208333	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	17.81	0.43	0.17	7.73	2.7
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.625	171	22.28	10.76	78.16	27.26	106.88	13.93	6.73	48.85	17.04
综合人工工日		小计							285	567.54	25.12	133.35	46.52
2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1057.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚米色大理石	m2	1.05	380	399		
	阻燃板δ18mm	m2	0.572917	58.5	33.52		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.676	109.42		
	防锈漆	kg	0.098	15.19	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.00625	68.6	0.43		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.5	5.57	13.93		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	567.54	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9599.29	5.13	140.08	48.86	32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1011.4				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	1.01	950	959.5		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	959.93	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	894.64	4.27	112.13	39.12	25.65	89.46	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.027778	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	14.25	39.99	0.47	6.33	2.21
18-22备注1	20*20木龙骨 安装	100m	0.027778	395.27	315.19	12.82	175.48	61.21	10.98	8.76	0.36	4.87	1.7
18-22备注1	10*20木龙骨 安装	100m	0.027778	395.27	230.49	12.82	175.48	61.21	10.98	6.4	0.36	4.87	1.7
17-94	刷防火涂料二遍 木龙骨	10m	0.555556	29.93	6.1		12.87	4.49	16.63	3.39		7.15	2.49
综合人工工日		小计							78.49	148	1.62	34.43	12.01
0.5509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													274.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚明镜	m2	1.05	85	89.25		
	万能胶	kg	0.004444	17.15	0.08		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	2.91669	13.5	39.38		
	20*20木龙骨	m	3.05558	2.57	7.85		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.051112	4.29	0.22		
	10*20木龙骨	m	3.05558	1.8	5.5		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.2	16.29	3.26		
	油漆溶剂油	kg	0.005556	12.01	0.07		
	白布	m2	0.005556	3.43	0.02		
	其他材料费			--	2.37	--	
	材料费小计			--	148	--	

项目编码	011505008001	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	不锈钢厕纸盒	10只	0.1	28.5	564.52		12.26	4.28	2.85	56.45		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	56.45		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢卫生纸盒				个	1	56.26	56.26					
	木螺钉M2～4×6～65				十个	0.408	0.47	0.19					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	56.45			--		

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	20厚大理石门槛石				m2	1.02	400	408					
	水泥32.5级				kg	6.114	0.34	2.08					
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.053025	383	20.31					
	白水泥				kg	0.1	1.198	0.12					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.02652	4.57	0.12					
	石材防污剂(水性)				kg	0.18	19.72	3.55					
	其他材料费						--	0.64			--		
	材料费小计						--	435.45			--		

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	441.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	18.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	460.82	948.91	1.87	198.96	69.4	46.08	94.89	0.19	19.9	6.94
13-18-2	C15预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
综合人工工日		小计							53.21	113.98	0.26	22.99	8.02
0.3734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035527	383	13.61		

	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.06652	4.57	0.3		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0404	468	18.91		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	113.98	--	

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	167.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011106002005	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	16.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-92	地砖、橡胶塑料板　楼梯单块 0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.141578	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	175.7	184.36	0.71	75.86	26.46
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.215963	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	19.08	53.38	0.52	8.43	2.94
综合人工工日		小计							194.78	237.74	1.23	84.29	29.4
1.3669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													547.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.554526	88.73	137.93		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.012636	800	10.11		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.087584	383	33.54		
	白水泥	kg	0.141578	1.198	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.010335	68.6	0.71		
	锯(木)屑	m3	0.008495	47.17	0.4		
	棉纱头	kg	0.014158	5.57	0.08		
	水	m3	0.037546	4.57	0.17		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.202823	23.5	51.77		
	塑料胀管铜螺钉	套	9.070446	0.17	1.54		
	合金钢钻头一字型	根	0.010798	6.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.147738	0.34	0.73		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	237.74	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	18.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	76.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-204	粘贴在夹板基层上 SPC板	10m2	0.1	208.05	1562.18		89.46	31.21	20.81	156.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							20.81	156.22		8.95	3.12
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SPC板	m2	1.1	135	148.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.22	--	

项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		

	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	011210002004	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	18.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.2	146.78	394.14		63.12	22.02	29.36	78.83		12.62	4.4
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.2	92.63	131.62	3.75	41.44	14.46	18.53	26.32	0.75	8.29	2.89
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.2	216.13	142.16	0.34	93.08	32.47	43.23	28.43	0.07	18.62	6.49
综合人工工日		小计							104.09	179.46	1.51	45.4	15.83
0.7303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													346.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	10mm水泥压力板	m2	2.1	35.96	75.52		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	钢丝网	m2	2.2	11.03	24.27		
	塑料胀管螺钉	套	9.8	0.09	0.88		

	镀锌铁丝U形卡	个	2.8	0.18	0.5		
	合金钢钻头一字型	根	0.098	6.86	0.67		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0287	382	10.96		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.04515	374	16.89		
	水	m3	0.017016	4.57	0.08		
	水泥32.5级	kg	1.2136	0.34	0.41		
	901胶	kg	0.0168	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	179.46	--	

项目编码	011210002007	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	131.62	3.75	41.44	14.46	9.26	13.16	0.38	4.14	1.45
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	216.13	142.16	0.34	93.08	32.47	21.61	14.22	0.03	9.31	3.25
综合人工工日		小计							74.25	121.38	3.12	33.27	11.61
0.5211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	钢丝网	m2	1.1	11.03	12.13		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		

	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	382	5.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	374	8.44		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	121.38	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	76.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=700mm 8	10m2	0.1		32	2.81	1.21	0.42		3.2	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	267.9	243.82	1.45	115.82	40.4	26.79	24.38	0.15	11.58	4.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	903		52.7	18.38	12.26	90.3		5.27	1.84
综合人工工日		小计							39.05	117.88	0.43	16.97	5.92
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3685	5.15	1.9		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	8.17	10.92		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	300*300*0.6方形铝扣板	m2	1.05	86	90.3		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	117.88	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05

17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	6.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.249919	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.27	72.99	1.14	24.69	8.61
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.08	86.21	1.14	37.51	13.08

0.6041工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							224.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.023668	58.5	59.88		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.023668	9.73	9.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.622206	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	86.21	--	

项目编码	011304002006	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	0.2	5.38	1.08						
	其他材料费					--	0.1			--			
	材料费小计					--	1.18			--			

项目编码	011304002008	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4

综合人工工日	小计			25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								126.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86			
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7			
	其他材料费			--	2.15		--	
	材料费小计			--	84.71		--	

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	589.12
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	17.96	9.05		7.72	2.69

综合人工工日	小计			17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								37.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78			
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04			
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58			
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	9.05		--	

项目编码	011407001007	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	552.99
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	19.75	9.05		8.49	2.96

综合人工工日	小计			19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								40.25
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011405001005	项目名称	金属面油漆	计量单位	m	工程量	65.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-119	楼梯、走廊钢栏杆出新	m	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯、走廊钢栏杆出新	m	1	70	70		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7000					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）			m2	1	700	700						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	700				--		

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1.2厚拉丝不锈钢			m2	1.101	200	220.2						
	阻燃板δ18mm			m2	1.628931	58.5	95.29						
	普通木成材			m3	0.0179	1951.87	34.94						
	膨胀螺栓M8×80			套	7.4	0.51	3.77						
	玻璃胶			L	0.17	34.3	5.83						
	铁钉70mm			kg	0.155	7.26	1.13						
	镀锌铁脚			个	3.7	1.46	5.4						
	其他材料费					--	1.53				--		
	材料费小计					--	368.09				--		

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	2.24

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3623.74	11.32	427.67	149.19	98.33	362.37	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	362.37	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1.2厚拉丝不锈钢				m2	1.101	200	220.2					
	阻燃板δ18mm				m2	1.53125	58.5	89.58					
	普通木成材				m3	0.0179	1951.87	34.94					
	膨胀螺栓M8×80				套	7.4	0.51	3.77					
	玻璃胶				L	0.17	34.3	5.83					
	铁钉70mm				kg	0.155	7.26	1.13					
	镀锌铁脚				个	3.7	1.46	5.4					
	其他材料费						--	1.52			--		
	材料费小计						--	362.37			--		

项目编码	010809004003	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	7.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.713927	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.08	15.91	7.68	55.8	19.46
综合人工工日		小计							219.12	374.13	8.53	97.89	34.14
1.5377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	20厚人造石窗台板				m2	1.02	340	346.8					
	白水泥				kg	0.17	1.198	0.2					
	干粉型粘结剂				kg	7.576	0.89	6.74					
	合金钢切割锯片				片	0.0299	68.6	2.05					
	棉纱头				kg	0.0111	5.57	0.06					
	水				m3	0.0063	4.57	0.03					
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)				片	2.855708	5.57	15.91					
	其他材料费						--	2.34			--		

	材料费小计	--	374.13	--	

项目编码	010810001003	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	328.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005003	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	21	23.52		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	010401012003	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									951.73				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	MU10砼实心砖240×115×53	百块	5.46	62	338.52		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	336	124.07		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	463.37	--	

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	5531.81	182.16	767.67	267.79	160.31	553.18	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.208333	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	17.81	0.43	0.17	7.73	2.7
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.625	171	22.28	10.76	78.16	27.26	106.88	13.93	6.73	48.85	17.04
综合人工工日		小计							285	567.54	25.12	133.35	46.52
2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1057.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚米色大理石	m2	1.05	380	399		
	阻燃板δ18mm	m2	0.572917	58.5	33.52		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.676	109.42		
	防锈漆	kg	0.098	15.19	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.00625	68.6	0.43		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.5	5.57	13.93		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	567.54	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9599.29	5.13	140.08	48.86	32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	959.93	0.51	14.01	4.89

0.225工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1011.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	1.01	950	959.5		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	959.93	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	894.64	4.27	112.13	39.12	25.65	89.46	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.027778	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	14.25	39.99	0.47	6.33	2.21
18-22备注1	20*20木龙骨 安装	100m	0.027778	395.27	315.19	12.82	175.48	61.21	10.98	8.76	0.36	4.87	1.7
18-22备注1	10*20木龙骨 安装	100m	0.027778	395.27	230.49	12.82	175.48	61.21	10.98	6.4	0.36	4.87	1.7
17-94	刷防火涂料二遍 木龙骨	10m	0.555556	29.93	6.1		12.87	4.49	16.63	3.39		7.15	2.49
综合人工工日		小计							78.49	148	1.62	34.43	12.01

0.5509工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							274.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚明镜	m2	1.05	85	89.25		
	万能胶	kg	0.004444	17.15	0.08		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	2.91669	13.5	39.38		
	20*20木龙骨	m	3.05558	2.57	7.85		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.051112	4.29	0.22		
	10*20木龙骨	m	3.05558	1.8	5.5		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.2	16.29	3.26		
	油漆溶剂油	kg	0.005556	12.01	0.07		
	白布	m2	0.005556	3.43	0.02		
	其他材料费			--	2.37	--	
	材料费小计			--	148	--	

项目编码	011505008002	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	不锈钢厕纸盒	10只	0.1	28.5	564.52		12.26	4.28	2.85	56.45		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	56.45		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢卫生纸盒	个	1	56.26	56.26		
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.45	--	

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	49.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	38.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		

	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011210002008	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	2.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		

	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	113.32	--	

项目编码	010810002004	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	7.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011407001008	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	221.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	69.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	5.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010809004004	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.712766	171	22.28	10.76	78.16	27.26	121.88	15.88	7.67	55.71	19.43
综合人工工日		小计							218.92	374.1	8.52	97.8	34.11
1.5363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.851064	5.57	15.88		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.1	--	

项目编码	010810001004	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	37.06

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06	
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06	
0.002工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													44.72	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	布艺窗帘(成品)					m2	1.01		43.5	43.94				
	其他材料费								--	0.12		--		
	材料费小计								--	44.06		--		

项目编码	010810005004	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	7.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39	
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39	
0.0649工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													38.83	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金窗帘轨单轨					m	1.12		21	23.52				
	其他材料费								--	0.69		--		
	材料费小计								--	24.21		--		

项目编码	01B001	项目名称	外窗清洗保洁	计量单位	m2	工程量	305.22

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	外窗清洗保洁	m2	1		6					6				
综合人工工日		小计								6				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													6	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	外窗清洗保洁					m2	1		6	6				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	6		--		

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1618.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	656.71	19.78	55.69	19.43	10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.74	48.33		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.2	2.72		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	65.67	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1355.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-13	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 12米以内	10m2	0.1	106.88	60.27	13.2	51.63	18.01	10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
综合人工工日		小计							10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.299	4.507	1.35		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.051	6.83	0.35		
	周转木材	m3	0.0007	1730.06	1.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	490.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-14	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 20米以内	10m2	0.1	129.68	69.99	13.2	61.44	21.43	12.97	7	1.32	6.14	2.14
综合人工工日		小计							12.97	7	1.32	6.14	2.14
0.091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.392	4.507	1.77		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.066	6.83	0.45		
	周转木材	m3	0.0005	1730.06	0.87		
	镀锌铁丝8#	kg	0.184	7.12	1.31		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	64.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	3957.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手						kg	0.0167	4.08	0.07			
	周转木材						m3	0.00004	1730.06	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.14		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输				计量单位		工日	工程量		1324.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.1			38.12	16.39	5.72			3.81	1.64	0.57
综合人工工日		小计									3.81	1.64	0.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			22516.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	17399.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	2865.79			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2251.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	511.75			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	767.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	511.75			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	8187.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	307.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	614.1			
合计					33417.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28952.35		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		28952.35		

暂列金额明细表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		28952.35	
合计			28952.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	30621.41		30621.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085865.55	2.4	26060.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085865.55	0.42	4560.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1085865.55		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1116486.96	9	100483.83
合计					131105.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：崇文楼内外装饰工程(0002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	497075.57	
1.1	人工费	57406.02	
1.2	材料费	407549.32	
1.3	施工机具使用费	1114.61	
1.4	企业管理费	22971.27	
1.5	利润	8034.35	
2	措施项目费	17656.13	
2.1	单价措施项目费	2667.2	
2.2	总价措施项目费	14988.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8827.83	
3	其他项目费	14912.27	
3.1	其中：暂列金额	14912.27	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13809.1	
5	税金	48910.78	
6	工程造价	592363.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	16.69	30.04	501.37	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	1.3	31.22	40.59	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	8.55	40.85	349.27	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	2.2	48.81	107.38	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	5.96	57.2	340.91	
6	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：热镀锌钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	13.38	112.86	1510.07	
7	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	0.05	2234.16	111.71	
8	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	0.08	1971.36	157.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	16.04	17.01	272.84	
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	16.04	2.71	43.47	
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	93.3	93.3	
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.28	59.28	
13	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	2	114.87	229.74	
14	031003001004	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	2	190.69	381.38	
15	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	200.12	200.12	
16	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：每个含闸阀DN50的1个	组(个)	1	345.9	345.9	
17	030413002001	凿（压）槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：公称直径32mm以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	m	22.4	16.69	373.86	
18	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	2.4	10.65	25.56	
19	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷沥青漆缠玻璃布 2、分层内容：三油二布 3、刷缠遍数：刷三油缠二布	m2	0.46	65.61	30.18	
20	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内	m3	0.66	40.84	26.95	
21	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：二类土 3、填方来源、运距：原挖土	m3	0.66	45.07	29.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	4	43.48	173.92	
23	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	4	47.47	189.88	
24	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	7.84	35.84	280.99	
25	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De75 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	4.68	53.59	250.8	
26	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	23.34	78.93	1842.23	
27	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	3	82.95	248.85	
28	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	110.84	110.84	
29	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN65-100 3、安装方式：明装	个(组)	3	40.97	122.91	
30	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏安装DN50 3、安装方式：暗装	个(组)	6	75.12	450.72	
31	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲坑 3、组装形式：脚踏阀冲洗 4、附件名称、数量：脚踏阀及配件	组	4	935.57	3742.28	
32	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：小便器 3、组装形式：立式 4、附件名称、数量：DN15的延时阀及软管、排水栓各1套	组	2	1130.32	2260.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆安装 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：DN15的三角阀及软管各1套，立式洗脸盆龙头、洗脸盆铜活各1套	组	4	1141.37	4565.48	
34	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	12	47.47	569.64	
35	030413003003	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN150 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	8	64.17	513.36	
36	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内	m3	0.66	40.84	26.95	
37	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：二类土 3、填方来源、运距：原挖土	m3	0.66	45.07	29.75	
38	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水排水 3、材质、规格：　防紫外线UPVC塑料排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 6、附属：屋面铸铁落水口(带罩)及PVC雨水斗安装	m	120	55.36	6643.2	
		分部小计					27253.78	
		电气设备安装工程						
39	030404017001	配电箱	1、名称：楼层照明总配电箱 2、型号：ALP1 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	4393.23	4393.23	
40	030404017002	配电箱	1、名称：楼层照明总配电箱 2、型号：ALP2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	4393.23	4393.23	
41	030404017003	配电箱	1、名称：公共照明双切箱 2、型号：ALGP 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	5016.77	5016.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404017004	配电箱	1、名称：电梯电源箱 2、型号：APdt 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	4528.83	4528.83	
43	030404017005	配电箱	1、名称：一层空调电源箱 2、型号：AK1/3 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	2	3364.47	6728.94	
44	030404017006	配电箱	1、名称：二层空调电源箱 2、型号：AK2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3580.23	3580.23	
45	030404017007	配电箱	1、名称：一层楼层配电箱 2、型号：AL1 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3741.7	3741.7	
46	030404017008	配电箱	1、名称：二层楼层配电箱 2、型号：AL2 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3867.68	3867.68	
47	030404017009	配电箱	1、名称：三层楼层配电箱 2、型号：AL3 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3852.1	3852.1	
48	030404017010	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ALE 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	4030.54	4030.54	
49	030411003001	桥架	1、名称：强电封闭金属槽盒 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、类型：槽式中间加设隔板，含盖板	m	192.59	118.05	22735.25	
50	030411003002	桥架	1、名称：强电封闭金属槽盒 2、规格：300*100 3、材质：金属 4、类型：槽式中间加设隔板，含盖板	m	10.3	144.2	1485.26	
51	030413003004	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	6	47.47	284.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装 2、材质：型钢，含刷油 3、规格：角钢+圆钢吊架	kg	256.48	22.9	5873.39	
53	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：电箱处	处	10	150.6	1506	
54	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架封堵 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：桥架垂直处	处	3	349.35	1048.05	
55	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火隔板 3、部位：桥架垂直处	m2	0.3	238.53	71.56	
56	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN50 4、配置形式：暗敷	m	6.88	54.45	374.62	
57	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN100 4、配置形式：暗敷	m	7.28	117.3	853.94	
58	030411001003	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内敷设	m	90.3	13.38	1208.21	
59	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	332.78	15.42	5131.47	
60	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷	m	482.91	12.38	5978.43	
61	030411001006	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内敷设	m	228.92	15.81	3619.23	
62	030411001007	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：明装	m	325.2	17.14	5573.93	
63	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	147.3	17.69	2605.74	
64	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：吊顶内敷设	m	51.25	18.92	969.65	
65	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：明装	m	52.3	20.32	1062.74	
66	030411001011	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：暗敷	m	50.4	17.69	891.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：暗敷	m	3.76	25.68	96.56	
68	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足土建需求	个	3	110.84	332.52	
69	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1610.34	3.84	6183.71	
70	030411004002	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1039.14	3.43	3564.25	
71	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	2124.15	4.68	9941.02	
72	030411004004	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	1084.53	4.95	5368.42	
73	030411004005	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	410.42	6.58	2700.56	
74	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	104	14.9	1549.6	
75	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：3*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	6.39	15.91	101.66	
76	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	454.4	22.95	10428.48	
77	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	29.29	111.99	3280.19	
78	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*35+1*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	83.37	143.3	11946.92	
79	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZB-YJY 3、规格：4*35+1*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	480	149.79	71899.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：ZR-YJV22 3、规格：4*95mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	480	352.61	169252.8	
81	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：3*4mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	8	15.59	124.72	
82	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：5*4mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	28	26	728	
83	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面35mm2以下 3、材质、类型：干包 4、安装部位：户内	个	14	158.26	2215.64	
84	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面35mm2以下 3、材质、类型：热缩式 4、安装部位：户内	个	4	248.84	995.36	
85	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面120mm2以下 3、材质、类型：热缩式 4、安装部位：户内	个	4	372.67	1490.68	
86	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯（红外感应） 2、型号：LED-1×36W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	9	101.15	910.35	
87	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED-1×22W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	33	84.99	2804.67	
88	030412004001	装饰灯	1、名称：4寸白边LED筒灯 2、规格：（6w-5700k） 3、安装形式：嵌入式，含接线盒安装	套	30	88.23	2646.9	
89	030412004002	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：功率12W/米 色温6000K 3、安装形式：灯槽内安装	m	73.68	57.21	4215.23	
90	030412005001	荧光灯	1、名称：300*300白边平板灯 2、规格：36w-5700k 3、安装形式：嵌入式	套	8	106.65	853.2	
91	030412005002	荧光灯	1、名称：300*1200平板灯 2、安装形式：嵌入式	套	90	203.15	18283.5	
92	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	19	79.24	1505.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030412004004	装饰灯	1、名称：双面疏散指示灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	4	79.23	316.92	
94	030412004005	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	5	79.24	396.2	
95	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散出口灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	8	79.24	633.92	
96	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：吊杆式	套	9	86.59	779.31	
97	030412004008	装饰灯	1、名称：楼层指示标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	9	79.24	713.16	
98	030412004009	装饰灯	1、名称：应急照明灯（带蓄电装置） 2、规格：LED 6W DC24V 非集中控制型，A型 3、安装形式：墙壁式	套	7	92.12	644.84	
99	030412004010	装饰灯	1、名称：应急照明灯（带蓄电装置） 2、规格：LED 10W DC24V 非集中控制型，A型 3、安装形式：吸顶式	套	40	93.03	3721.2	
100	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	11	16.77	184.47	
101	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	40	20.17	806.8	
102	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(双控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	6	177.28	1063.68	
103	030404035001	插座	1、名称：安全型2+3孔插座 2、材质：塑料 3、规格：AC250V 10A 4、安装方式：暗装	个	93	30.37	2824.41	
104	030404035002	插座	1、名称：挂式空调插座 2、材质：塑料 3、规格：16A, AC250V,带开关 4、安装方式：暗装	个	3	379.06	1137.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030404035003	插座	1、名称：柜式空调插座 2、材质：塑料 3、规格：16A, AC380V,带开关 4、安装方式：暗装	个	14	394.17	5518.38	
106	030404035004	插座	1、名称：地面插座 2、材质：金属 3、规格：250V,16A 4、安装方式：埋地安装含接线盒	个	38	192.74	7324.12	
107	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	170	8	1360	
108	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	245	12.06	2954.7	
109	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：金属 3、规格：400*300*160	台(块)	1	368.91	368.91	
110	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱 2、材质：金属 3、规格：150*75*58	台(块)	1	38.77	38.77	
111	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：40*4 4、安装部位：室内	m	7.49	27.77	208	
		分部小计					469821.79	
		分部分项合计					497075.57	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2667.2	2667.2	
		单价措施合计					2667.2	
合计							499742.77	

综合单价分析表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.59
清单项目综合单价													30.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	5.76	5.88		
	PP-R给水管管件DN15	个	1.637	2.88	4.71		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	12.22	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											11.77
清单项目综合单价													31.22

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	7.02	7.16		

细	PP-R给水管管件DN20	个	1.152	4	4.61		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.4	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											19.19
清单项目综合单价													40.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	13.9	14.18		
	PP-R给水管管件DN25	个	0.978	5.12	5.01		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	20.74	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82

0.1229工日	未计价材料费						27.01
清单项目综合单价							48.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	21.44	21.87		
	PP-R给水管管件DN32	个	0.803	6.4	5.14		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	28.65	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											31.63
清单项目综合单价													57.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	25.39	25.9		
	PP-R给水管管件DN40	个	0.716	8	5.73		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	33.44	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	13.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.96	6.16	118.72	41.55	29.68	9.7	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.93	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													112.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.755	0.47		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	6.87	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	15.19	0.08		
	调和漆	kg	0.003	14.09	0.04		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	8.43	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.73	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	13.57		209.46	73.31	523.64	13.57		209.46	73.31
综合人工工日		小计							523.64	13.57		209.46	73.31
4.94工日		未计价材料费											1414.18
清单项目综合单价													2234.16

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	橡塑保温板	m3	1.03	1046.78	1078.18		
	胶带(9m/卷)	卷	28	12	336		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	0.89	12.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1427.75	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	9.57		178.08	62.33	445.2	9.57		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	9.57		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费							1276.18				
清单项目综合单价									1971.36				

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1046.78	1078.18		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	12	198		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	0.89	8.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1285.75	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	16.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	81.18	204.02	101.34	35.47	2.53	0.81	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.74	60.79	139.92	48.97	3.5	0.29	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.1	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.98				
清单项目综合单价									17.01				

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	kg	1.06	3.755	3.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	6.87	0.21		

	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	253.5	0.07		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	228	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	1951.87	0.21		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.08	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	16.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.22		11.02	3.86	27.56	12.22		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.22		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费							38.64				
清单项目综合单价									93.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜自动排气阀DN25	个	1	38.64	38.64		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.676	2.39		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.25	0.68		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	50.86	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.36
清单项目综合单价													59.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN25	个	1.01	33.03	33.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.33	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											62.74
清单项目综合单价													114.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN40	个	1.01	62.12	62.74		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		

	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.69	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											138.56
清单项目综合单价													190.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜减压阀DN40	个	1.01	137.19	138.56		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.51	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											141.24

清单项目综合单价							200.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜止回阀DN50	个	1.01	139.84	141.24		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.94	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费											154.77
清单项目综合单价													345.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	螺纹水表DN50			只	1	154.77	154.77						
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50			个	1.01	64.73	65.38						
	橡胶板δ1～15			kg	0.16	7.72	1.24						
	厚漆			kg	0.03	8.58	0.26						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.003	10.29	0.03						
	钢锯条			根	0.34	0.21	0.07						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	221.84			--			

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	22.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	8.62		41.13	14.39	10.28	0.86		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.86		4.11	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	0.9713	0.34	0.33			
	黄砂						m3	0.0021	253.5	0.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.86		--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	0.93		10.18	3.56	2.54	0.09		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	0.93		9.75	3.41	2.44	0.09		0.98	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.18		2	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.79
清单项目综合单价													10.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	14.09	2.79			
	汽油						kg	0.022	8.43	0.19			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.97		--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	0.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.25		15.26	5.34	7.63	0.05		3.05	1.07

综合人工工日	小计			24.58	0.91		9.84	3.45
0.232工日	未计价材料费							26.83
清单项目综合单价								65.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	1.193	10.29	12.28			
	动力苯	kg	0.195	4.43	0.86			
	玻璃丝布	m2	2.8	5.2	14.56			
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	8.38	0.05			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	27.74		--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			10.61	3.71	26.52			10.61	3.71
综合人工工日		小计							26.52			10.61	3.71
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.4	18.11	78.02	27.31	19.5	11.64	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.64	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	20.33	1.59	61.48	21.52	15.37	2.03	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.03	0.16	6.15	2.15

0.145工日	未计价材料费						9.98
清单项目综合单价							35.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.735	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	6.87	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	8.38	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.8	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.01	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.59	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.59	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											18.51
清单项目综合单价													53.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn75			m	0.963	12.87	12.39						
	承插塑料排水管件dn75			个	1.076	5.68	6.11						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2						
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14						
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04						
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.735	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	6.87	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	8.38	0.07		
	电	kW·h	0.176	0.8	0.14		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	21.1	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	35	1.59	93.28	32.65	23.32	3.5	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.5	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							39.35				
清单项目综合单价									78.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	29.57	25.19		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	12.44	14.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.735	0.6		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	6.87	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	8.38	0.07		
	电	kW·h	0.224	0.8	0.18		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	42.85	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	18.11	145.01	50.75	36.25	25.31	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.6	18.11	205.64	71.97	51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈公称直径(50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									40.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	20	20		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.73	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.04		64.45	22.56	16.11	2.3		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.3		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费							48				
清单项目综合单价									75.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	48	48		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	491.84	316.25		196.74	68.86	49.18	31.63		19.67	6.89
综合人工工日		小计							49.18	31.63		19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费											828.2
清单项目综合单价													935.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器					套	1.01	520	525.2				
	蹲便器脚踏阀					套	1.01	300	303				
	大便器密封圈					个	1.1	12.43	13.67				
	标准砖240×115×53					百块	0.16	62	9.92				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	橡胶板δ1～15					kg	0.02	7.72	0.15				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.01	7.72	0.08				
	油灰					kg	0.5	1.29	0.65				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	859.83			--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-711	立式小便器 普通式	10套	0.1	362.52	110.21		145.01	50.75	36.25	11.02		14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	11.02		14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											1063.47
清单项目综合单价													1130.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器					套	1.01	780	787.8				
	排水栓					套	1.01	30	30.3				
	小便器延时阀					个	1.01	212.94	215.07				
	金属软管DN15					个	1.01	30	30.3				
	橡胶板δ1～15					kg	0.03	7.72	0.23				
	厚漆					kg	0.022	8.58	0.19				
	机油					kg	0.01	7.72	0.08				
	油灰					kg	0.1	1.29	0.13				
	硅酮密封胶					L	0.15	68.6	10.29				

	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1074.49	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1282.6	93.74		513.04	179.56	128.26	9.37		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.37		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											934.48
清单项目综合单价													1141.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆台下盆	套	1.01	530	535.3		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	305.23	308.28		
	角阀DN15	个	1.01	30	30.3		
	金属软管DN15	个	1.01	30	30.3		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	30	30.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.676	0.99		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	943.85	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43

综合人工工日	小计			24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								47.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99		--	
	材料费小计			--	0.99		--	

项目编码	030413003003	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1.25				--		
	材料费小计					--	1.25				--		

项目编码	010101007002	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			10.61	3.71	26.52			10.61	3.71
综合人工工日		小计							26.52			10.61	3.71
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.5	1.59	44.52	15.58	11.13	3.05	0.16	4.45	1.56
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.011667	40.28	325.32		16.11	5.64	0.47	3.8		0.19	0.07
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.011667	193.98	216.54		77.59	27.16	2.26	2.53		0.91	0.32
综合人工工日		小计							13.86	9.38	0.16	5.55	1.95
0.1308工日		未计价材料费											24.46
清单项目综合单价													55.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料雨水排水管dn110	m	0.951	20.68	19.67		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	12.44	4.79		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢<-59	kg	0.136	3.735	0.51		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	8.38	0.06		
	电	kW·h	0.19	0.8	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	6.87	0.02		

	PVC塑料落水斗 φ110	只	0.119003	21.44	2.55		
	PVC塑料抱箍 φ110	副	0.119003	4.29	0.51		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.119003	5.88	0.7		
	胶水	kg	0.00315	10.72	0.03		
	铸铁落水口(带罩) φ100	套	0.117837	21.44	2.53		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	33.84	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											4068
清单项目综合单价													4393.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱楼层照明总配电箱ALP1	只	1	4068	4068		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4105.93	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											4068
清单项目综合单价													4393.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱楼层照明总配电箱ALP2	只	1	4068	4068		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4105.93	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	1.8	24.38	14.44		9.75	3.41	43.88	25.99		17.55	6.14
综合人工工日		小计							246.66	76.92		98.66	34.53
2.327工日		未计价材料费											4560
清单项目综合单价													5016.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱公共照明双切箱ALGP	只	1	4560	4560		
	破布	kg	0.37	6	2.22		

	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4636.92	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											4203.6
清单项目综合单价													4528.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯电源箱APDT	台	1	4203.6	4203.6		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4241.53	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3039.24
清单项目综合单价													3364.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一层空调电源箱AK1/3	台	1	3039.24	3039.24		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3077.17	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3255

清单项目综合单价							3580.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层空调电源箱AK2	台	1	3255	3255		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3292.93	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	24.38	14.44		9.75	3.41	36.57	21.66		14.63	5.12
综合人工工日		小计							250.16	81.25		100.07	35.02
2.36工日		未计价材料费											3275.2
清单项目综合单价													3741.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一层楼层配电箱AL1	台	1	3275.2	3275.2		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3356.45	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.8	24.38	14.44		9.75	3.41	43.88	25.99		17.55	6.14
综合人工工日		小计							257.47	85.58		102.99	36.04
2.429工日		未计价材料费											3385.6
清单项目综合单价													3867.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层楼层配电箱AL2	台	1	3385.6	3385.6		
	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	3471.18	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	24.38	14.44		9.75	3.41	36.57	21.66		14.63	5.12
综合人工工日		小计							250.16	81.25		100.07	35.02
2.36工日		未计价材料费											3385.6
清单项目综合单价													3852.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层楼层照明箱AL3	台	1	3385.6	3385.6		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3466.85	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费											3680
清单项目综合单价													4030.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱ALE	台	1	3680	3680		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3726.59	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	192.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	103.03	36.06	25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											71.11
清单项目综合单价													118.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电封闭金属槽盒（内设隔板）200*100	m	1.005	70.752	71.11		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		

	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	77.56	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	103.03	36.06	25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											97.26
清单项目综合单价													144.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电封闭金属槽盒（内设隔板）300*100	m	1.005	96.778	97.26		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	103.71	--	

项目编码	030413003004	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.99		--	
	材料费小计								--	0.99		--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	256.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.18	42.09	252.28	88.3	6.31	1.02	0.42	2.52	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	36.44	19.6	190.8	66.78	4.77	0.36	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.38	0.62	4.43	1.55
0.1045工日		未计价材料费											3.84
清单项目综合单价													22.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.25	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.676	2.76		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.735	0.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01708	6.87	0.12		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	14.14	0.18		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头Φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片Φ100	片	0.0002	1.29			

	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	253.5	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.8	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.03		25.86	9.05	64.66	21.03		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.03		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													150.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	8.43	3.37		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	51.03	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	18.98		78.02	27.31	195.04	18.98		78.02	27.31
综合人工工日		小计							195.04	18.98		78.02	27.31
1.84工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													349.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		

	汽油	kg	0.45	8.43	3.79		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	4.55	2.37		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	113.42	33.86		45.37	15.88	113.42	33.86		45.37	15.88
综合人工工日		小计							113.42	33.86		45.37	15.88
1.07工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													238.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板	m2	1	30	30		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.3	8.43	2.53		
	钢锯条	根	2.06	0.21	0.43		
	镀锌扁钢-25×4	kg	4.12	4.55	18.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	63.86	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内(预拌)	100m	0.01	1497.46	543.88	33.82	598.98	209.64	14.97	5.44	0.34	5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.97	5.44	0.34	5.99	2.1
0.1413工日		未计价材料费											25.61
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.03	24.8659	25.61		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		

	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0278	3.227	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	6.87	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	14.14	0.35		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	360	3.84		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	31.05	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内(预拌)	100m	0.01	3452	893.74	49.71	1380.8	483.28	34.52	8.94	0.5	13.81	4.83
综合人工工日		小计							34.52	8.94	0.5	13.81	4.83
0.3257工日		未计价材料费											54.7
清单项目综合单价													117.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.03	53.1025	54.7		
	镀锌电线管接头 φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.227	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	14.14	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	360	5.54		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	63.64	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	90.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	69.21		184.86	64.7	4.62	0.69		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.69		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									13.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.26	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	332.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	104.17		228.96	80.14	5.72	1.04		2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.72	1.04		2.29	0.8
0.054工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									15.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	482.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	329.24	173.86	0.29	131.7	46.09	3.29	1.74		1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.29	1.74		1.32	0.46
0.0311工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									12.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	360	1.13		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	228.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	75.74		207.76	72.72	5.19	0.76		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.76		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													15.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内						m	1.03	6.84	7.05			
	紧定式直管接头φ25						个	0.1532	2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25						个	0.1545	1.29	0.2			
	管卡(紧定管用)DN25						个	0.7694	0.22	0.17			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.1554	0.13	0.02			
	锯条						根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0025	8.38	0.02			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	7.81		--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	325.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1075	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	592.54	95.6		237.02	82.96	5.93	0.96		2.37	0.83
综合人工工日		小计							5.93	0.96		2.37	0.83
0.0559工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													17.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内						m	1.03	6.84	7.05			
	紧定式直管接头φ25						个	0.1532	2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25						个	0.1545	1.29	0.2			
	管卡(紧定管用)DN25						个	0.7694	0.22	0.17			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.1554	0.27	0.04			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.1691	0.86	0.15			
	锯条						根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.003	8.38	0.03			
	冲击钻头φ6～12						根	0.0112	2.57	0.03			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	8.01	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	147.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内(预拌)	100m	0.01	475.62	329.56	0.66	190.25	66.59	4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
0.0449工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													17.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.007175	360	2.58		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.35	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	51.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1098	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	551.2	111.79		220.48	77.17	5.51	1.12		2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.51	1.12		2.2	0.77
0.052工日		未计价材料费											9.32
清单项目综合单价													18.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	9.05	9.32		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		

	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	管卡(紧定管用)DN32	个	0.7694	0.26	0.2		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	52.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1076	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	628.58	131.63		251.43	88	6.29	1.32		2.51	0.88
综合人工工日		小计							6.29	1.32		2.51	0.88
0.0593工日		未计价材料费											9.32
清单项目综合单价													20.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	9.05	9.32		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	管卡(紧定管用)DN32	个	0.7694	0.26	0.2		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内(预拌)	100m	0.01	475.62	329.56	0.66	190.25	66.59	4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
0.0449工日		未计价材料费							7.05				
清单项目综合单价									17.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.007175	360	2.58		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.35	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1254	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径50mm以内(预拌)	100m	0.01	721.54	421.69	0.98	288.62	101.02	7.22	4.22	0.01	2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	4.22	0.01	2.89	1.01
0.0681工日		未计价材料费							10.33				
清单项目综合单价									25.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径50mm以内	m	1.1	9.39	10.33		
	管接头FST50	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	8.77	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	360	3.84		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	14.55	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.6	18.11	205.64	71.97	51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1610.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	14.99		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.43
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.095	2.43		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1039.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.93		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内	m	1.02	2.095	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	8.38	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2124.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.06		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.65
清单项目综合单价													4.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	3.317	3.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.8	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1084.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.93		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											3.38
清单项目综合单价													4.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面4mm2以内	m	1.02	3.317	3.38		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	8.38	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	410.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.64		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											5.38
清单项目综合单价													6.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS2*2.5mm2	m	1.08	4.977	5.38		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.43	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	5.53	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.84	8.82	80.98	28.34	2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价									14.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3*4mm2	m	1.01	11.2	11.31		
	汽油	kg	0.0075	8.43	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.7	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.84	8.82	80.98	28.34	2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							12.32				
清单项目综合单价									15.91				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*4mm2	m	1.01	12.2	12.32		

细	汽油	kg	0.0075	8.43	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.71	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	454.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	50.44	11.75	105.15	36.8	2.63	0.5	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.5	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费											18.28
清单项目综合单价													22.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*4mm2	m	1.01	18.1	18.28		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.38	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.78	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	29.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.38	10.78	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											98.37
清单项目综合单价													111.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm2			m	1.01	97.4	98.37						
	破布			kg	0.0065	6	0.04						
	汽油			kg	0.0098	8.43	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0042	8.38	0.04						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.3042	1.46	0.44						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11						
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	15.44	0.02						
	硬酯酸一级			kg	0.0007	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.2106	0.69	0.15						
	电缆吊挂3×50			套	0.0924	8.45	0.78						
	合金钢钻头 φ 8mm～10mm			根	0.0021	6.86	0.01						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	100.47		--				

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	83.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.38	10.78	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											129.68
清单项目综合单价													143.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*35+1*16mm2			m	1.01	128.4	129.68						
	破布			kg	0.0065	6	0.04						
	汽油			kg	0.0098	8.43	0.08						

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	8.38	0.04		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	131.78	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.38	10.78	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											136.17
清单项目综合单价													149.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*35+1*16mm2	m	1.01	134.82	136.17		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	8.38	0.04		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	138.27	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.83	52.92	410.86	143.8	10.27	2.63	0.53	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.53	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							333.63				
清单项目综合单价									352.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZR-YJV22-4×95	m	1.01	330.33	333.63		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	8.38	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	336.26	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		2.93	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	75.99		21.37	7.48	53.42	75.99		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	75.99		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.26

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.43	3.03		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	75.99	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-842备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面35mm2以下	个	1	87.77	83.07		35.11	12.29	87.77	83.07		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	83.07		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													248.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	30	30.6		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.72	8.43	6.07		
	丙酮	kg	0.6	5.15	3.09		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子25mm2	个	4.512	1.29	5.82		
	相色带20mm×20m	卷	0.12	2.4	0.29		
	焊锡丝	kg	0.36	42.88	15.44		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.072	51.45	3.7		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.16	--	
	材料费小计			--	113.67	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	116.8		58.51	20.48	146.28	116.8		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	116.8		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													372.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	30	30.6		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.43	8.09		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	147.4	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											72.72
清单项目综合单价													101.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯（红外感应）LED-1×36W-AC220V						套	1.01	72	72.72			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	74.21		--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											56.56
清单项目综合单价													84.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯LED-1×22W-AC220V						套	1.01	56	56.56			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	58.05		--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82

0.19工日	未计价材料费							45.45
清单项目综合单价								88.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4寸白边LED筒灯 (6w-5700k)		套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2		m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒		个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2		个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20		个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15		m	1.03	2	2.06		
	其他材料费				--	0.32	--	
	材料费小计				--	57.21	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	73.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23

0.15工日	未计价材料费							25.86
清单项目综合单价								57.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带，12W/米		套	0.808	32	25.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2		m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2		个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15		m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20		个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路		个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35		十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费				--	0.19	--	
	材料费小计				--	32.72	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46

0.166工日	未计价材料费						71.69
清单项目综合单价							106.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300平板灯	套	1.01	70.98	71.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	79.55	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	94.6		88.62	31.02	22.15	9.46		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	9.46		8.86	3.1
0.209工日	未计价材料费												159.58
清单项目综合单价													203.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	300*1200平板灯	套	1.01	158	159.58								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27								
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	8.38	1.27								
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06								
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82								
	其他材料费			--	0.05	--							
	材料费小计			--	169.04	--							

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76

0.186工日	未计价材料费						45.7
清单项目综合单价							79.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.87	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.69
清单项目综合单价													79.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面疏散指示灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.24	45.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.86	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.87	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.87	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													86.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	51	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层指示标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	48.87	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											58.58
清单项目综合单价													92.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（带蓄电装置）LED 6W DC24V 非集中控制型，A型	套	1.01	58	58.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	61.75	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											58.58
清单项目综合单价													93.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（带蓄电装置）LED-1X9W-DC36V	套	1.01	58	58.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	62.66	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.47		27.56	9.65	6.89	0.45		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.45		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.7
清单项目综合单价													16.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.59	5.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.99		28.83	10.09	7.21	0.6		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.6		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.47
清单项目综合单价													20.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.3	8.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.07	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	1	68.9	5.48		27.56	9.65	68.9	5.48		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	5.48		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							65.69				
清单项目综合单价									177.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	10.2	6.44	65.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	4.06	0.97	3.94		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	71.17	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.64		35.62	12.47	8.9	1.36		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.36		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							15.3				
清单项目综合单价									30.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.66	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	1	87.98	13.05		35.19	12.32	87.98	13.05		35.19	12.32
综合人工工日		小计							87.98	13.05		35.19	12.32
0.83工日		未计价材料费											230.52
清单项目综合单价													379.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂式空调插座16A, AC250V,带开关				套		10.2		22.6	230.52			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2				m		4.58		2.4	10.99			
	自攻螺钉M4×40				十个		2.08		0.25	0.52			
	自攻螺钉M4×60				十个		2.08		0.26	0.54			
	镀锌铁丝22#				kg		0.1		8.77	0.88			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	243.57		--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	1	95.4	16.73		38.16	13.36	95.4	16.73		38.16	13.36
综合人工工日		小计							95.4	16.73		38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费											230.52
清单项目综合单价													394.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调插座16A, AC380V,带开关				套		10.2		22.6	230.52			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2				m		6.1		2.4	14.64			
	自攻螺钉M4×40				十个		2.08		0.25	0.52			
	自攻螺钉M4×60				十个		2.08		0.26	0.54			
	镀锌铁丝22#				kg		0.1		8.77	0.88			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	247.25		--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	8.12		74.62	26.12	18.66	0.81		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.81		7.46	2.61

0.176工日	未计价材料费						163.2
清单项目综合单价							192.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座地面插座	套	1.02	160	163.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	164.01	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													12.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	2.09	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.18	5.88	59.78	20.92	149.46	42.18	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.18	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											90.69
清单项目综合单价													368.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	90.69	90.69		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.676	7.35		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	6.87	3.44		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	132.87	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											19.74
清单项目综合单价													38.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	19.35	19.74		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	24.57	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.66	4.99	49.18	17.21	12.3	1.77	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.77	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.56
清单项目综合单价													27.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁铁40*4	m	1.05	6.25	6.56		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	6.87	0.14		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	70.47	211.33		28.19	9.87	70.47	211.33		28.19	9.87
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.27	9.8		1.31	0.46	3.27	9.8		1.31	0.46

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.1	0.3		0.04	0.01	0.1	0.3		0.04	0.01
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.04	3.16		0.42	0.15	1.04	3.16		0.42	0.15
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	205.81	617.3		82.32	28.81	205.81	617.3		82.32	28.81
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	306.84	920.5		122.74	42.96	306.84	920.5		122.74	42.96
综合人工工日		小计							587.53	1762.39		235.02	82.26
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2667.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1762.39			--	
	材料费小计							--	1762.39			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8827.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6896.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	965.54			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	965.54			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	229.89			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	344.84			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	114.95			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5057.62			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	137.93			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	275.87			
合计					14988.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14912.27		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		14912.27		

暂列金额明细表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	14912.27	
合计			14912.27	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13809.1		13809.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	489684.49	2.4	11752.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	489684.49	0.42	2056.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	489684.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	543453.07	9	48910.78
合计					62719.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：崇文楼水电安装工程(0003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	47642.55	
1.1	人工费	9598.31	
1.2	材料费	31311.81	
1.3	施工机具使用费	1164.4	
1.4	企业管理费	4223.5	
1.5	利润	1344.53	
2	措施项目费	2148.54	
2.1	单价措施项目费	576.6	
2.2	总价措施项目费	1571.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	925.81	
3	其他项目费	1429.28	
3.1	其中：暂列金额	1429.28	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1444.42	
5	税金	4739.83	
6	工程造价	57404.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	15.75	71.55	1126.91	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	124.24	105.29	13081.23	
3	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：薄型减压稳压单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3、附件材质、规格：箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径Φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	4	1140.33	4561.32	
4	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3、附件材质、规格：箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径Φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	8	1120.33	8962.64	
5	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验用消火栓（内置压力表、三通垂直阀、压力表表弯） 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：消防水带、水枪、接扣	套	1	857.35	857.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100　1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	10	596.75	5967.5	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN25 1.6Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	94.41	94.41	
8	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.75	59.75	
9	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	10	84.4	844	
10	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	87.48	87.48	
11	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	1	48.45	48.45	
12	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN150 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	10	65.52	655.2	
13	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	130.47	17.25	2250.61	
14	031002002001	设备支架	1、材质：成品抗震支架安装 2、形式：侧向与纵向 3、位置：消防管道	套	12	446.44	5357.28	
15	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	130.47	2.77	361.4	
16	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆2遍	m2	46.35	10.84	502.43	
17	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：ABC5*2及灭火器箱	组	3	261.17	783.51	
18	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下 2、部位：消火栓系统	系统	1	1619.2	1619.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：离心玻璃棉 2、绝热厚度：δ=50mm 3、管道外径：管道φ133mm以下	m3	0.03	993.79	29.81	
20	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌钢板 2、厚度：0.5mm 3、层数：1 4、对象：保温管道	m2	0.89	58.26	51.85	
21	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷沥青漆缠玻璃布 2、分层内容：三油二布 3、刷缠遍数：刷三油缠二布	m2	1.92	66.59	127.85	
22	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内 3、回填要求：夯填	m3	2.41	88.12	212.37	
		分部小计					47642.55	
		分部分项合计					47642.55	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	576.6	576.6	
		单价措施合计					576.6	
合计							48219.15	

综合单价分析表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	15.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							42.94				
清单项目综合单价									71.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	32.4533	33.17		
	沟槽管件综合DN65	个	0.425	23	9.78		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	43.62	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	124.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							62.85				
清单项目综合单价									105.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	53.1025	54.27		
	沟槽管件综合DN100	个	0.268	32	8.58		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	63.67	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							985				
清单项目综合单价									1140.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型减压稳压单栓带消防软管卷盘组合式消防柜箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	1	985	985		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1951.87	7.03		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.34	0.58		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	995.25	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											965
清单项目综合单价													1120.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。			套		1	965		965				
	棉纱头			kg		0.12	5.57		0.67				
	木方材			m3		0.0036	1951.87		7.03				
	砂轮片φ400			片		0.0456	11.58		0.53				
	聚四氟乙烯生料带宽20			m		2.016	0.3		0.6				
	水泥32.5级			kg		1.716	0.34		0.58				
	其他材料费						--		0.84			--	
	材料费小计						--		975.25			--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	8.55	0.32	33.58	10.68	76.32	8.55	0.32	33.58	10.68
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.81		5.6	1.78	12.72	0.81		5.6	1.78
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	2.2		15.86	5.05	3.6	0.22		1.59	0.51
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
综合人工工日		小计							137.44	12.45	0.74	60.48	19.24
1.274工日		未计价材料费											627
清单项目综合单价													857.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验用消火栓单栓65			套		1	530		530				
	棉纱头			kg		0.155	5.57		0.86				
	木方材			m3		0.003	1951.87		5.86				

	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.34	0.49		
	汽油	kg	0.065	8.43	0.55		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	14.09	0.14		
	压力表	套	1	42	42		
	三通垂直阀	套	1	40	40		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.37	--	
	材料费小计			--	639.45	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											313.45
清单项目综合单价													596.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀阀门DN100	个	1	313.45	313.45		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	6.87	4.05		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.97	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.22		12.13	3.86	27.56	12.22		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.22		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							38.64				
清单项目综合单价									94.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜自动排气阀DN25	个	1	38.64	38.64		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.676	2.39		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.25	0.68		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.86	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.36				
清单项目综合单价									59.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN25	个	1.01	33.03	33.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.33	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	18.11	159.51	50.75	36.25	25.31	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	198.49	18.11	183.3	58.32	41.66	19.85	1.81	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.85	1.81	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		

	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.34	0.23		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.85	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	14.81	4.71	33.66	1.25	11.09	14.81	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.25	11.09	14.81	4.71
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	1.25	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	130.47

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	81.18	204.02	111.47	35.47	2.53	0.81	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.74	60.79	153.91	48.97	3.5	0.29	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.1	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.98
清单项目综合单价													17.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	kg	1.06	3.755	3.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	6.87	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	253.5	0.07		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	228	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	1951.87	0.21		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.08	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.2	349.8	28.74	60.79	153.91	48.97	69.96	5.75	12.16	30.78	9.79
综合人工工日		小计							69.96	5.75	12.16	30.78	9.79
0.66工日		未计价材料费							318				
清单项目综合单价									446.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品抗震支架	kg	21.2	15	318		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1574	6.87	1.08		
	氧气	m3	0.0746	2.83	0.21		
	乙炔气	kg	0.0252	15.44	0.39		
	砂轮片Φ400	片	0.0418	11.58	0.48		
	水泥32.5级	kg	0.855	0.34	0.29		
	黄砂	m3	0.0014	253.5	0.35		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	破布	kg	0.0004	6			
	水	m3	0.0006	4.57			
	清油	kg	0.0004	13.72	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	机油6～7#	kg	0.0132	10.72	0.14		
	碎石5～32mm	m3	0.0014	228	0.32		
	普通木成材	m3	0.0006	1951.87	1.17		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0024	3.26	0.01		
	精制六角螺栓	kg	0.0354	4.82	0.17		
	螺母	kg	0.074	6.17	0.46		
	钢垫圈	kg	0.029	4.97	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	323.75	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	130.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	46.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	0.93		11.19	3.56	2.54	0.09		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	0.93		10.73	3.41	2.44	0.09		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.18		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.79				
清单项目综合单价									10.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.09	2.79		
	汽油	kg	0.022	8.43	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							244.76				
清单项目综合单价									261.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灭火器ABC-5			个	2	94.88	189.76						
	灭火器放置箱			个	1	55	55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	244.76		--				

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	34.5	71.7	421.34	134.06	957.6	34.5	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	34.5	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1619.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电			kW·h	26.13	0.8	20.9						
	工业酒精99.5%			kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2			m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m			卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	34.5		--				

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1839	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ133以下 厚度50mm	m3	1	192.92	24.3	17.14	84.88	27.01	192.92	24.3	17.14	84.88	27.01
综合人工工日		小计							192.92	24.3	17.14	84.88	27.01
1.82工日		未计价材料费							647.54				

清单项目综合单价							993.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉δ=50mm	m3	1.03	585.46	603.02		
	铝箔胶带	m2	3.71	12	44.52		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.9	8.38	24.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	671.84	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	0.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											20.14
清单项目综合单价													58.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板δ0.5	m2	1.2	16.78	20.14		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.41	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		11.19	3.56	2.54	0.2		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.25		16.79	5.34	7.63	0.05		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	0.91		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											26.83
清单项目综合单价													66.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	1.193	10.29	12.28		
	动力苯	kg	0.195	4.43	0.86		
	玻璃丝布	m2	2.8	5.2	14.56		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	8.38	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	27.74	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	2.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			11.67	3.71	26.52			11.67	3.71
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							55.08		1.09	24.24	7.71
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	68.71	206.11		30.23	9.62	68.71	206.11		30.23	9.62
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	43.25	129.74		19.03	6.06	43.25	129.74		19.03	6.06
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.62	1.83		0.27	0.09	0.62	1.83		0.27	0.09

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.8	2.41		0.35	0.11	0.8	2.41		0.35	0.11
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.61	31.84		4.67	1.49	10.61	31.84		4.67	1.49
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.91	5.74		0.84	0.27	1.91	5.74		0.84	0.27
综合人工工日		小计							125.9	377.67		55.39	17.64
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													576.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	377.67		--	
	材料费小计								--	377.67		--	

新高网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			925.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	723.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	101.26			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	101.26			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	24.11			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	36.16			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	12.05			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	530.41			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	14.47			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	28.93			
合计					1571.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1429.28		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1429.28		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1429.28	
合计			1429.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1444.42		1444.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51220.37	2.4	1229.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51220.37	0.42	215.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51220.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	52664.79	9	4739.83
合计					6184.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：崇文楼消防安装工程(0004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	190778.2	
1.1	人工费	9803.6	
1.2	材料费	175393.32	
1.3	施工机具使用费	288.09	
1.4	企业管理费	3921.18	
1.5	利润	1372.01	
2	措施项目费	966.55	
2.1	单价措施项目费	314.13	
2.2	总价措施项目费	652.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	384.25	
3	其他项目费	5723.35	
3.1	其中：暂列金额	5723.35	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	744.15	
5	税金	17839.1	
6	工程造价	216051.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030701003001	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：壁挂机(2匹) 3、规格：耗电功率：1.85kw+1.1kw(辅热) 4、安装形式：室内外机墙壁安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	3	5134.29	15402.87	
2	030701003002	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：柜机(3匹) 3、规格：耗电功率：2.97kw+2.5kw(辅热) 4、安装形式：室外机墙壁安装,室内机落地安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	28	6110.31	171088.68	
3	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	个	31	29	899	
4	030108006001	其他风机	1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：BLD-400,风量:400m3/h,风压:250Pa,功率:40W,含止回阀 3、减振底座形式、数量：吊装支架制作安装	台	4	274.44	1097.76	
5	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢圆形防雨罩风口 2、规格：内设防虫网D160	个	4	63.57	254.28	
6	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN200以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	个	4	43.83	175.32	
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ160 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：角钢法兰、型钢支架制作安装 7、接口形式：咬口	m2	2.73	229.82	627.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：调和漆及防锈漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	6.42	2.71	17.4	
9	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风系统调试	系统	1	1215.48	1215.48	
		分部小计					190778.2	
		分部分项合计					190778.2	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	314.13	314.13	
		单价措施合计					314.13	
合计							191092.33	

综合单价分析表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费											4613.91
清单项目综合单价													5134.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机壁挂机(2匹),耗电功率：1.85kw+1.1kw(辅热),含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	4613.91	4613.91		
	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	4717.54	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费											5589.93
清单项目综合单价													6110.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机柜机(3匹),耗电功率：2.97kw+2.5kw(辅热)，含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	5589.93	5589.93		

	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	5693.56	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	48.05	37.08	227.69	79.69	28.46	2.4	1.85	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.98	2	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							45.79	2.45	1.95	18.31	6.41
0.432工日		未计价材料费											199.53
清单项目综合单价													274.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器BLD-400,风量:400m3/h,风压:250Pa,功率:40W,含止回阀	台	1	180	180		
	型钢	kg	5.2	3.755	19.53		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	6.87	0.65		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		

	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.98	--	

项目编码	030703008001	项目名称	不锈钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-416	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 钢百叶窗 框内面积0.5m2以内	个	1	26.5	6.76		10.6	3.71	26.5	6.76		10.6	3.71
综合人工工日		小计							26.5	6.76		10.6	3.71
0.25工日		未计价材料费							16				
清单项目综合单价									63.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢圆形防雨罩风口内设防虫网D160	个	1	16	16		
	扁钢＜-59	kg	0.21	3.735	0.78		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	17	0.22	3.74		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-980	砖墙打孔 200mm以内	个	1	23.46	0.78	6.93	9.38	3.28	23.46	0.78	6.93	9.38	3.28
综合人工工日		小计							23.46	0.78	6.93	9.38	3.28
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2.73

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	147.74	112.47	285.78	100.02	71.44	14.77	11.25	28.58	10
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.77	6.11	190.38	66.63	47.59	0.78	0.61	19.04	6.66
综合人工工日		小计							119.03	15.55	11.86	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费											19.1
清单项目综合单价													229.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热镀锌钢板δ0.5			m2	1.138	16.78	19.1						
	等边角钢∟60×5			kg	0.0891	3.676	0.33						
	扁钢<-59			kg	2.064	3.735	7.71						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.2931	3.227	0.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.042	6.87	0.29						
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套	8.5	0.56	4.76						
	橡胶板δ1～15			kg	0.14	7.72	1.08						
	膨胀螺栓M12			套	0.2	1.03	0.21						
	乙炔气			kg	0.01	15.44	0.15						
	氧气			m3	0.028	2.83	0.08						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	34.65		--				

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	6.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	267.72	803.19		107.09	37.48	267.72	803.19		107.09	37.48
综合人工工日		小计							267.72	803.19		107.09	37.48
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1215.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	803.19	--	
	材料费小计			--	803.19	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	61.78	185.33		24.71	8.65	61.78	185.33		24.71	8.65
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.1	21.31		2.84	0.99	7.1	21.31		2.84	0.99
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.04	0.12		0.02	0.01	0.04	0.12		0.02	0.01

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.28	0.8		0.11	0.04	0.28	0.8		0.11	0.04
综合人工工日		小计							69.2	207.56		27.68	9.69
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													314.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	207.56		--	
	材料费小计								--	207.56		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			384.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	300.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	42.03			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	42.03			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	10.01			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	15.01			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	5			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	220.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	12.01			
合计					652.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5723.35		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5723.35		

暂列金额明细表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5723.35	
合计			5723.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	744.15		744.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26388.33	2.4	633.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26388.33	0.42	110.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26388.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	198212.25	9	17839.1
合计					18583.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：崇文楼空调通风安装工程(0005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	111267.94	
1.1	人工费	29648.07	
1.2	材料费	53923.05	
1.3	施工机具使用费	10508.21	
1.4	企业管理费	13041.49	
1.5	利润	4147.12	
2	措施项目费	4210.37	
2.1	单价措施项目费	1359.27	
2.2	总价措施项目费	2851.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1679.18	
3	其他项目费	3338.04	
3.1	其中：暂列金额	3338.04	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2640.82	
5	税金	10931.15	
6	工程造价	132388.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑智能化工程						
1	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌钢板 4、类型：槽式，含盖板	m	204.16	112.61	22990.46	
2	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	6	48.45	290.7	
3	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装 2、材质：型钢，含刷油 3、规格：角钢+圆钢吊架	kg	256.77	23.35	5995.58	
4	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：电箱处	处	3	153.19	459.57	
5	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架封堵 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：桥架垂直处	处	3	357.15	1071.45	
6	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火隔板 3、部位：桥架垂直处	m2	0.45	243.06	109.38	
7	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	15	7.57	113.55	
8	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	34	7.78	264.52	
9	030411001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	52.1	13.13	684.07	
10	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	32.3	15.73	508.08	
11	030411001003	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内	m	80.48	12.86	1034.97	
12	030502005001	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：管暗槽内穿放	m	307.62	4.32	1328.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030502005002	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：线槽 桥架 支架 活动地板内明布放	m	1079.59	4.5	4858.16	
14	030502007001	光缆	1、名称：单模光纤 2、规格：12芯单模光纤 3、敷设方式：线槽/桥架/支架/活动地板内明布放	m	440	7.41	3260.4	
15	030502009001	跳线	1、名称：耦合器	个	48	3.94	189.12	
16	030502009002	跳线	1、名称：布放尾纤 2、规格：1米多模光纤跳线（尾纤）	条	48	48.29	2317.92	
17	030502014001	光纤连接	1、方法：熔接法 2、模式：多模	芯(端口)	48	113.27	5436.96	
18	030502010001	配线架	1、名称：24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个(块)	4	782.6	3130.4	
19	030502010002	配线架	1、名称：理线架 2、规格：1U	个(块)	8	85.25	682	
20	030502009003	跳线	1、名称：网络跳线 2、类别：2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	15	38.54	578.1	
21	030502009004	跳线	1、名称：多模LC-LC光纤跳线 2、规格：3米	对	32	27.06	865.92	
22	030502001001	机柜、机架	1、名称：U配线机柜 2、规格：600**600mm 3、安装方式：挂墙安装	台	3	1146.87	3440.61	
23	030404035001	插座	1、名称：PDU电源插座 2、规格：输入16A输入8位10A 3、安装方式：明装	个	3	122.98	368.94	
24	030502012001	信息插座	1、名称：网络单口面板 2、模块：六类屏蔽模块	个(块)	15	44.19	662.85	
25	030501012001	交换机	1、名称：POE交换机24口 2、参数：交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108/126Mpps；24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口;总POE输出功率≥379W，单端口≥30W	台(套)	3	3339.25	10017.75	
26	080903004001	模块（接口）	1、名称：光纤模块 2、规格：千兆单模 3、类型： LC接口	只	8	292.33	2338.64	
27	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1、名称：网络调试 2、用户数：网络调试50个信息点以下	系统	1	6781.99	6781.99	
28	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万红外POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	33	834.2	27528.6	
29	030507008002	监控摄像设备	1、名称：400万电梯半球摄像机 2、安装方式：吸顶安装含摄像机调试	台	1	698.83	698.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030507008003	监控摄像设备	1、名称：400万红外室外防水POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	1	894.2	894.2	
31	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：分系统调试 电视监控系统 摄像机35台	系统	1	2365.3	2365.3	
		分部小计					111267.94	
		分部分项合计					111267.94	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1359.27	1359.27	
		单价措施合计					1359.27	
合计							112627.21	

综合单价分析表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	204.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	113.34	36.06	25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											64.64
清单项目综合单价													112.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌桥架200*100	m	1.005	64.32	64.64		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	71.09	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	256.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.18	42.09	277.51	88.3	6.31	1.02	0.42	2.78	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	36.44	19.6	209.88	66.78	4.77	0.36	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.38	0.62	4.88	1.55
0.1045工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价									23.35				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
圆钢φ10～14	kg	0.08	3.25	0.26		
角钢	kg	0.75	3.676	2.76		
扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.735	0.82		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.01708	6.87	0.12		
破布	kg	0.00144	6	0.01		
铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	14.14	0.18		
钢锯条	根	0.0144	0.21			
松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
黄砂	m3	0.00007	253.5	0.02		
水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
电	kW·h	0.0509	0.8	0.04		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.03		28.45	9.05	64.66	21.03		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.03		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													153.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥				处	1	30	30					
	破布				kg	0.3	6	1.8					
	汽油				kg	0.4	8.43	3.37					
	钢锯条				根	1.03	0.21	0.22					
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.05	4.55	4.78					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	12.2	0.86	10.49					
	其他材料费						--	0.37				--	
	材料费小计						--	51.03				--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	18.98		85.82	27.31	195.04	18.98		85.82	27.31
综合人工工日		小计							195.04	18.98		85.82	27.31
1.84工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													357.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥				处	1	30	30					
	破布				kg	0.3	6	1.8					
	汽油				kg	0.45	8.43	3.79					
	钢锯条				根	1.03	0.21	0.22					
	镀锌扁钢-25×4				kg	0.52	4.55	2.37					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	12.2	0.86	10.49					
	其他材料费						--	0.31				--	
	材料费小计						--	48.98				--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	113.42	33.86		49.9	15.88	113.42	33.86		49.9	15.88
综合人工工日		小计							113.42	33.86		49.9	15.88
1.07工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													243.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板					m2	1	30	30				
	破布					kg	0.2	6	1.2				
	汽油					kg	0.3	8.43	2.53				
	钢锯条					根	2.06	0.21	0.43				
	镀锌扁钢-25×4					kg	4.12	4.55	18.75				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费							--	0.46			--	
	材料费小计							--	63.86			--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.33
清单项目综合单价													7.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC					只	1.02	1.3	1.33				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	1.87			--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55

0.037工日	未计价材料费						1.33
清单项目综合单价							7.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.3	1.33		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.58	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	52.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	593.18	135.34	0.29	261	83.05	5.93	1.35		2.61	0.83
综合人工工日		小计							5.93	1.35		2.61	0.83
0.056工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													13.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	刚性阻燃管公称直径20mm以内			m	1.1	2.19	2.41						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	8.38	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	8.77	0.02						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)			t	0.00315	360	1.13						
	金刚石锯片 Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	其他材料费					--	0.02			--			
	材料费小计					--	3.76			--			

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	744.12	142.49	15.24	327.41	104.18	7.44	1.42	0.15	3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.44	1.42	0.15	3.27	1.04

0.0702工日	未计价材料费						2.41
清单项目综合单价							15.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	伸缩接头FSE20	个	0.021	0.69	0.01		
	塑料管直角弯头FBN20	个	0.021	1.58	0.03		
	T形接头FTE20	个	0.0315	2.68	0.08		
	管码FSA20	个	0.84	0.6	0.5		
	管卡FCL20	个	0.63	0.39	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.336	0.86	0.29		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3328	0.27	0.09		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0225	2.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0011	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	80.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1257	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	603.14	80.46	12.95	265.38	84.44	6.03	0.8	0.13	2.65	0.84
综合人工工日		小计							6.03	0.8	0.13	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	管码FCP20	个	0.63	0.58	0.37		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.2625	0.86	0.23		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.26	0.27	0.07		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0191	2.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0021	8.38	0.02		
	锯条	根	0.0085	0.19			
	胶合剂	kg	0.0009	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	3.21	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	307.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.42	0.29	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费											2.72
清单项目综合单价													4.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	m	1.02	2.67	2.72		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	7.12	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.73	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1079.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放CAT6双绞线缆 4对以内	100m	0.01	107.52	7.88	0.29	47.31	15.05	1.08	0.08		0.47	0.15
综合人工工日		小计							1.08	0.08		0.47	0.15
0.0096工日		未计价材料费											2.72
清单项目综合单价													4.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放CAT6双绞线缆 4对以内	m	1.02	2.67	2.72		
	电缆卡子	个	0.303	0.26	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-99	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.44	13.33		67.51	21.48	1.53	0.13		0.68	0.21
综合人工工日		小计							1.53	0.13		0.68	0.21
0.0137工日		未计价材料费											4.86
清单项目综合单价													7.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯单模光纤						m	1.02	4.76	4.86			
	电缆卡子						个	0.606	0.22	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.99		--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	个	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													3.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耦合器						个	1	0.4	0.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.4		--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	21.28		8.55	9.36	2.98	21.28		8.55	9.36	2.98
综合人工工日		小计							21.28		8.55	9.36	2.98
0.19工日		未计价材料费											6.12
清单项目综合单价													48.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1米单模光纤跳线（尾纤）						根	1.02	6	6.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.12		--	

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-110	光纤连接 熔接法 多模	芯	1	33.6		57.66	14.78	4.7	33.6		57.66	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6		57.66	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费							2.53				
清单项目综合单价									113.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接器材	套	1.01	2.5	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.53	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	203.84	0.53		89.69	28.54	203.84	0.53		89.69	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		89.69	28.54
1.82工日		未计价材料费							460				
清单项目综合单价									782.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	460	460		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.53	--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费							30				

清单项目综合单价							85.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	台	1	30	30		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.02	--	

项目编码	030502009003	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									38.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	030502009004	项目名称	跳线	计量单位	对	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	对	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							23.52				
清单项目综合单价									27.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米多模SC-LC光纤跳线	对	1	23.52	23.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	349.44	4.76		153.75	48.92	349.44	4.76		153.75	48.92
综合人工工日		小计							349.44	4.76		153.75	48.92
3.12工日		未计价材料费							590				
清单项目综合单价									1146.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜(机架)600*600 9U			个	1				590	590			
	膨胀螺栓M12			套	4.08				1.03	4.2			
	棉纱头			kg	0.1				5.57	0.56			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	594.76		--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-365	单相明插座15A 12孔	10套	0.1	174.9	30.26		76.96	24.49	17.49	3.03		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	3.03		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							92.31				
清单项目综合单价									122.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PDU电源插座输入16A输入8位10A			套	1.02				90.5	92.31			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	1.83				1.5	2.75			
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208				0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208				0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#			kg	0.01				8.77	0.09			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	95.34		--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	网络单口面板	个	1	5.6			2.46	0.78	5.6			2.46	0.78
综合人工工日		小计							5.6			2.46	0.78
0.05工日		未计价材料费							35.35				

清单项目综合单价							44.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络单口面板含模块	个	1.01	35	35.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.35	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	POE交换机24口	台	1	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
综合人工工日		小计							153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
1.37工日		未计价材料费											2300
清单项目综合单价													3339.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	POE交换机24口	台	1	2300	2300		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2302.02	--	

项目编码	080903004001	项目名称	模块（接口）	计量单位	只	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-576	SFP千兆模块	台	1	127.68		0.59	56.18	17.88	127.68		0.59	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68		0.59	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													292.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SFP千兆模块	台	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	030501015001	项目名称	计算机应用、网络系统系统联调	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-65	网络调试 50个信息点以下	系统	1	1702.4	0.6	4091.59	749.06	238.34	1702.4	0.6	4091.59	749.06	238.34
综合人工工日		小计							1702.4	0.6	4091.59	749.06	238.34
15.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6781.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉					kg	0.04	15	0.6				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	0.6			--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台	工程量	33				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													834.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万红外POE枪机					台	1	450	450				
	酒精					kg	0.03	10.5	0.32				
	脱脂棉					kg	0.02	15	0.3				
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架					个	1	30	30				
	膨胀螺栓M8					套	4.08	0.3	1.22				
	膨胀螺栓M10					套	4.08	0.69	2.82				
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	484.94			--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	400万电梯半球摄像机	台	1	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83

综合人工工日	小计			170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
1.52工日	未计价材料费							420
清单项目综合单价								698.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万电梯半球摄像机	台	1	420	420			
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	420.3		--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外室外防水POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											540
清单项目综合单价													894.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万红外室外防水POE枪机	台	1	510	510		
	酒精	kg	0.03	10.5	0.32		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	30	30		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	544.94	--	

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-810	楼宇安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机	台	35	42.56	0.3	0.03	18.73	5.96	1489.6	10.5	1.05	655.55	208.6
综合人工工日		小计							1489.6	10.5	1.05	655.55	208.6

13.3工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2365.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.7	15	10.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	93.24	279.74		41.03	13.05	93.24	279.74		41.03	13.05
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.84	5.51		0.81	0.26	1.84	5.51		0.81	0.26
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.82	26.47		3.88	1.23	8.82	26.47		3.88	1.23
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	192.88	578.64		84.87	27	192.88	578.64		84.87	27
综合人工工日		小计							296.78	890.36		130.59	41.54
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1359.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	890.36				--		
	材料费小计					--	890.36				--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1679.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1311.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	183.66			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	183.66			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	43.73			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	65.59			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	21.86			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	962.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	26.24			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	52.47			
合计					2851.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3338.04		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3338.04		

暂列金额明细表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3338.04	
合计			3338.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2640.82		2640.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	93646.35	2.4	2247.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	93646.35	0.42	393.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	93646.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	121457.17	9	10931.15
合计					13571.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：崇文楼智能化安装工程(0006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	402096.18	
1.1	人工费	96718.84	
1.2	材料费	261534.16	
1.3	施工机具使用费	5115.91	
1.4	企业管理费	26498.26	
1.5	利润	12229.01	
2	措施项目费	18595.68	
2.1	单价措施项目费	3839.9	
2.2	总价措施项目费	14755.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6941.51	
3	其他项目费	12062.89	
3.1	其中：暂列金额	12062.89	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19344.14	
5	税金	40688.9	
6	工程造价	492787.79	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌墙体 2、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆面层 3、清理拆卸材料至装车点	m3	5.85	104.26	609.92	
2	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：原水磨石讲台拆除 2、砌体表面的附着物种类：水磨石 3、清理拆卸材料至装车点	m3	9.46	157.78	1492.6	
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：屋面结构板 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：120mm 3、清理拆卸材料至装车点	m3	0.22	1409.71	310.14	
4	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：原房间地面水磨石拉毛 2、清理拆卸材料至装车点	m2	684.8	6.74	4615.55	
5	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：地砖地面 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	636.88	42.13	26831.75	
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓及破损墙面 2、抹灰层种类：混合砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点	m2	100	11.64	1164	
7	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：墙砖 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	726.58	24.82	18033.72	
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：石膏板吊顶及龙骨吊筋等拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	58.66	11.18	655.82	
9	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：内墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	1386.28	4.6	6376.89	
10	011608002002	铲除涂料面	1、铲除部位名称：天棚腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	1881.38	4.6	8654.35	
11	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：楼梯栏杆拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m	51.7	17.07	882.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：单扇木门 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	36	25.28	910.08	
13	011603001002	木构件拆除	1、构件名称：黑板拆除拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	处	13	33.7	438.1	
14	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：茶水间台池拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	处	4	71.99	287.96	
15	011605002002	立面块料拆除	1、拆除部位：空鼓及破损外墙面(瓷砖面) 2、抹灰层种类：水泥砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	150	14.71	2206.5	
16	011610002002	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：塑钢、铝合金窗1-2 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	77	23.58	1815.66	
17	011610002004	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：塑钢、铝合金窗3-4 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	32	29.56	945.92	
18	011610002003	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：铝合金门框扇 双扇 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	2	35.39	70.78	
19	011607002001	防水层拆除	1、防水层种类：屋面卷材防水 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	422.61	8.43	3562.6	
20	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距及处置：投标人自行考虑	m3	76.09	90.78	6907.45	
21	01B001	杂物清运	1、拆除的不可利用杂物材料、原有建筑垃圾、活动家具、杂物等清理及外运处置包干费用 2、投标人报价包含但不限于垂直运输等所需完成工作的全部内容	项	1	5000	5000	
		分部小计					91772.31	
		修缮土建改造工程						
22	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	6.78	529.53	3590.21	
23	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：卫生间混凝土止水坎	m3	0.42	699.28	293.7	
24	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：屋面加固梁	m3	0.87	709.18	616.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内　HRB400	t	0.081	5829.58	472.2	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ25mm以内　HRB400	t	0.278	4613.18	1282.46	
27	011201001006	墙面一般抹灰	部位：新砌砖墙面，原块料墙裙、块料踢脚及破损拆除部位墙面 1、8厚1:1:4混合砂浆粉面（耐碱玻纤网格布一道） 2、12厚1:1:6混合砂浆打底	m2	748.92	42.45	31791.65	
28	011201001008	墙面一般抹灰	部位：新砌砖墙面,外墙面空鼓、破损拆除部位 1、8厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙	m2	168.2	79.72	13408.9	
29	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：门、窗洞口侧边 1、8厚 1:2水泥砂浆抹面 2、12厚 1:2.5水泥砂浆	m2	93.8	111.07	10418.37	
30	010902001003	屋面卷材防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青卷材	m2	422.61	48.17	20357.12	
31	010902002002	屋面涂膜防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	845.22	36.8	31104.1	
32	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 2、部位：外墙面空鼓、破损拆除部位	m2	168.2	28.56	4803.79	
33	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：中空玻璃(6+12A+6) 3、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定	m2	295.26	575	169774.5	
34	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框或扇外围尺寸：M2624　断桥铝合金钢化玻璃移门 2、玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 3、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定 4、部位：二层接待室外门	m2	6.24	605	3775.2	
35	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：普通铝合金门联窗（含五金、门锁等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求 3、部位：入口大厅外门	m2	16.2	400	6480	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010807004001	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：铝合金纱窗 2、窗纱材料品种、规格：钢纱	m2	76	159.93	12154.68	
		分部小计					310323.87	
		分部分项合计					402096.18	
1	011702008001	圈梁	1、圈梁 复合木模板 2、部位：卫生间混凝土止水坎	m2	3.5	62.13	217.46	
2	011702008002	圈梁	1、圈梁 复合木模板 2、部位：屋面加固梁	m2	7.25	62.11	450.3	
3	011703001001	垂直运输		项	1	3172.14	3172.14	
		单价措施合计					3839.9	
合计							405936.08	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	5.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	75.48		0.07	19.64	9.07	75.48		0.07	19.64	9.07
综合人工工日		小计							75.48		0.07	19.64	9.07
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	9.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	砖基础	m3	1	114.33			29.73	13.72	114.33			29.73	13.72
综合人工工日		小计							114.33			29.73	13.72
1.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									157.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	0.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-24备注1	混凝土板	m3	1	1018.76		2.77	265.6	122.58	1018.76		2.77	265.6	122.58
综合人工工日		小计							1018.76		2.77	265.6	122.58
9.178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1409.71				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	684.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	地面水磨石拉毛	10m2	0.1	48.84			12.7	5.86	4.88			1.27	0.59
综合人工工日		小计							4.88			1.27	0.59
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	636.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	305.25			79.37	36.63	30.53			7.94	3.66
综合人工工日		小计							30.53			7.94	3.66
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	84.36			21.93	10.12	8.44			2.19	1.01
综合人工工日		小计							8.44			2.19	1.01
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.64

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	726.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	179.82			46.75	21.58	17.98			4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.98			4.68	2.16
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	58.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-96	轻钢龙骨 石膏板(钙塑板)天棚	10m2	0.1	81.03			21.07	9.72	8.1			2.11	0.97
综合人工工日		小计							8.1			2.11	0.97
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	1386.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	011608002002	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	1881.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	51.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	122.1		1.59	32.16	14.84	12.21		0.16	3.22	1.48
综合人工工日		小计							12.21		0.16	3.22	1.48
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	183.15			47.62	21.98	18.32			4.76	2.2
综合人工工日		小计							18.32			4.76	2.2
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.28

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	011603001002	项目名称	木构件拆除	计量单位	处	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-126	黑板拆除拆除	间	1	24.42			6.35	2.93	24.42			6.35	2.93
综合人工工日		小计							24.42			6.35	2.93
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-72	茶水间水池拆除	10处	0.1	521.7			135.64	62.6	52.17			13.56	6.26
综合人工工日		小计							52.17			13.56	6.26
0.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002002	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56			27.71	12.79	10.66			2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.66			2.77	1.28
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	170.94			44.44	20.51	17.09			4.44	2.05
综合人工工日		小计							17.09			4.44	2.05
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002004	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-134	塑钢、铝合金窗 3-4	10樘	0.1	214.23			55.7	25.71	21.42			5.57	2.57
综合人工工日		小计							21.42			5.57	2.57
0.193工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002003	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-121	塑钢、铝合金门框扇 双扇	10樘	0.1	256.41			66.67	30.77	25.64			6.67	3.08
综合人工工日		小计							25.64			6.67	3.08
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除	计量单位	m2	工程量	422.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-10	平屋面 卷材防水	10m2	0.1	61.05			15.87	7.33	6.11			1.59	0.73
综合人工工日		小计							6.11			1.59	0.73
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	76.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-324	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0.001	888		11202.99	3143.66	1450.92	0.89		11.2	3.14	1.45
1-335	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		39.3	53669.77	13954.14	6440.37		0.04	53.67	13.95	6.44
综合人工工日		小计							0.89	0.04	64.87	17.09	7.89
0.008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	01B001	项目名称	杂物清运	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	杂物清理及处置	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计								5000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杂物清理及处置1	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	6.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24	空心砖整砖墙 新砌(预拌)	m3	1	173.84	289.27	0.26	45.27	20.89	173.84	289.27	0.26	45.27	20.89
综合人工工日		小计							173.84	289.27	0.26	45.27	20.89
1.5661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.28525	336	95.84		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.1	62	6.2		
	MU15烧结多孔砖190×190×90mm	百块	2.63	68	178.84		
	空心砖190×90×90	百块	0.12	62	7.44		
	水	m3	0.084	4.57	0.38		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	289.27	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	圈梁	m3	1	155.84	482.29	1.4	40.88	18.87	155.84	482.29	1.4	40.88	18.87
综合人工工日		小计							155.84	482.29	1.4	40.88	18.87
1.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C25(非泵送)	m3	0.99	477	472.23		
	水	m3	1.827	4.57	8.35		
	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	482.29	--	

项目编码	010503004003	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	圈梁	m3	1	155.84	492.19	1.4	40.88	18.87	155.84	492.19	1.4	40.88	18.87
综合人工工日		小计							155.84	492.19	1.4	40.88	18.87
1.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													709.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	0.99	487	482.13		
	水	m3	1.827	4.57	8.35		
	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.19	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.081

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.996296	1692.97	3351.31	118.58	471	217.39	1686.7	3338.9	118.14	469.26	216.58
综合人工工日		小计							1686.7	3338.9	118.14	469.26	216.58
15.1955工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5829.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋) Φ10mmHRB400	t	1.016222	3214	3266.14		
	电焊条	kg	1.853111	6.87	12.73		
	镀锌铁丝22#	kg	6.824628	8.77	59.85		
	水	m3	0.039852	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3338.9	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.278

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-146	现浇混凝土构件 钢筋 Φ25mm内	t	0.085252	851.15	3180.46	175.94	267.04	123.25	72.56	271.14	15	22.77	10.51
4-146	现浇混凝土构件 钢筋 Φ25mm内	t	0.914029	851.15	3200.86	175.94	267.04	123.25	777.98	2925.68	160.81	244.08	112.65
综合人工工日		小计							850.54	3196.82	175.81	266.85	123.16
7.6625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4613.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋) Φ16mmHRB400					t		0.086957	3036	264			
	镀锌铁丝22#					kg		1.948598	8.77	17.09			
	电焊条					kg		9.613083	6.87	66.04			
	水					m3		0.119914	4.57	0.55			
	圆钢(钢筋) Φ25mmHRB400					t		0.93231	3056	2849.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3196.82		--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	748.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	混凝土及砖内墙面 混合砂浆 1:1:6底1:1:4面(预拌)	10m2	0.1	170.54	131.52	0.34	44.43	20.51	17.05	13.15	0.03	4.44	2.05
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							18.6	16.74	0.03	4.84	2.24
0.1676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)					t		0.014355	367	5.27			
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)					t		0.022755	345	7.85			
	水					m3		0.002	4.57	0.01			
	玻璃纤维网格布					m2		1.1	3.26	3.59			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	16.74		--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	168.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	215.83	165.23	0.13	56.15	25.92	21.58	16.52	0.01	5.62	2.59
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	87.69	153.6	1.52	23.19	10.71	8.77	15.36	0.15	2.32	1.07
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							31.9	35.47	0.16	8.34	3.85
0.2874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	454	6.51		
	聚合物抗裂砂浆ZL	m3	0.013325	1872.5	24.95		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0021	4.57	0.01		
	水	m3	0.001	4.57			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	93.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	小型项目抹灰(预拌)	10m2	0.1	698.49	146.22	0.35	181.7	83.86	69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
综合人工工日		小计							69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
0.6293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01428	382	5.45		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	382	9.09		

	水	m3	0.01	4.57	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.62	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	422.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-100	单层 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法	10m2	0.1	79.92	371.44		20.78	9.59	7.99	37.14		2.08	0.96
综合人工工日		小计							7.99	37.14		2.08	0.96
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3639	3.94	1.43		
	SBS封口油膏	kg	0.0636	6.43	0.41		
	4厚SBS改性沥青卷材	m2	1.2813	22.5	28.83		
	改性沥青粘结剂	kg	1.3735	4.46	6.13		
	钢压条	kg	0.0533	4.13	0.22		
	铁钉	kg	0.0031	7.26	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	37.14	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	845.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	70.6	270.5		18.36	8.47	7.06	27.05		1.84	0.85
综合人工工日		小计							7.06	27.05		1.84	0.85
0.0636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二甲苯	kg	0.1333	2.93	0.39		
	化纤无纺布	m2	0.2511	1.23	0.31		
	聚氨脂甲料	kg	1.0814	9.5	10.27		
	聚氨脂乙料	kg	1.6923	9.5	16.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.05	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	168.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚JS-Ⅱ防水涂料	10m2	0.1	33.3	235.08	3.25	9.5	4.39	3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
综合人工工日		小计							3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-Ⅱ防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	295.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-46	铝合金推拉窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.1		5750					575			
综合人工工日		小计								575			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													575

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥铝合金窗中空玻璃(6+12A+6)	m2	1	575	575		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	575	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	6.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-40	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1		6050					605			
综合人工工日		小计								605			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													605

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	断桥铝合金钢化玻璃移门10mm钢化玻璃	m2	1	605	605		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	605	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	16.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-39	普通铝合金门联窗（含五金、门锁等）	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金门联窗（含五金、门锁等）	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010807004001	项目名称	金属纱窗	计量单位	m2	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-14	铝合金纱窗	10m2扇面积	0.1	170.94	1363.5		44.44	20.51	17.09	136.35		4.44	2.05
综合人工工日		小计							17.09	136.35		4.44	2.05
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金纱窗	m2	1.01	135	136.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.35	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	圈梁 复合木模板	10m2	0.099971	327.67	154.41	10.75	87.99	40.61	32.76	15.44	1.07	8.8	4.06
综合人工工日		小计							32.76	15.44	1.07	8.8	4.06

0.2951工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							62.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.176949	4.08	0.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003999	8.77	0.04		
	铁钉	kg	0.048986	7.26	0.36		
	零星卡具	kg	0.060982	4.35	0.27		
	周转木材	m3	0.0017	1730.06	2.94		
	复合木模板18mm	m2	0.230933	43.3	10		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	15.44	--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	7.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	圈梁 复合木模板	10m2	0.099959	327.67	154.41	10.75	87.99	40.61	32.75	15.43	1.07	8.8	4.06
综合人工工日		小计							32.75	15.43	1.07	8.8	4.06
0.2951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢支撑(钢管)			kg	0.176927	4.08	0.72						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003998	8.77	0.04						
	铁钉			kg	0.04898	7.26	0.36						
	零星卡具			kg	0.060975	4.35	0.27						
	周转木材			m3	0.001699	1730.06	2.94						
	复合木模板18mm			m2	0.230905	43.3	10						
	其他材料费					--	1.1			--			
	材料费小计					--	15.43			--			

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F	垂直运输费	项	1			2298.65	597.65	275.84			2298.65	597.65	275.84
综合人工工日		小计									2298.65	597.65	275.84
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3172.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6941.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6089.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	852.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	202.97			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	507.42			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	101.48			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	6494.98			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	202.97			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	304.45			
合计					14755.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12062.89		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12062.89		

福信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		12062.89	
合计			12062.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19344.14		19344.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432754.75	3.8	16444.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432754.75	0.67	2899.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432754.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	452098.89	9	40688.9
合计					60033.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼修缮土建工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1120077.73	
1.1	人工费	281412.75	
1.2	材料费	666595.26	
1.3	施工机具使用费	5615.92	
1.4	企业管理费	123418.21	
1.5	利润	43035.59	
2	措施项目费	110338.83	
2.1	单价措施项目费	71435.9	
2.2	总价措施项目费	38902.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26213.3	
3	其他项目费	33602.33	
3.1	其中：暂列金额	33602.33	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35645.33	
5	税金	116969.78	
6	工程造价	1416634	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011102001001	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	3.46	529.53	1832.17	
2	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	170.55	193.69	33033.83	
3	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 4、部位：茶水间	m2	2.43	177.19	430.57	
4	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	38.68	32.08	1240.85	
5	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	29.51	563.67	16633.9	
6	011107002001	块料台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：做三道防滑槽	m2	3.64	428.85	1561.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	2.43	30.79	74.82	
8	01B001	原房间地面水磨石清理	1、原房间地面水磨石清理 2、部位：商务办公室	m2	181.4	10.29	1866.61	
9	011204003001	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：茶水间	m2	9.31	260.16	2422.09	
10	011204003003	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：门厅	m2	69.78	271.52	18946.67	
11	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	
12	011210002008	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	0.72	225.58	162.42	
13	011210002007	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+12厚1：3水泥砂浆找平 3、部位：墙砖包管柱	m2	3.2	210.26	672.83	
14	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：茶水间	m2	9.31	30.79	286.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：电梯厅	m2	15.2	227.44	3457.09	
16	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、基层材料种类、规格：跌级侧板18mm厚A级防火阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 5、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 6、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 7、部位：门厅	m2	58.66	274.2	16084.57	
17	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	17.18	224.11	3850.21	
18	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	22	5	110	
19	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	2	126.86	253.72	
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	152.4	37.42	5702.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	130.74	40.25	5262.29	
22	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	16.2	730	11826	
23	010808004004	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
24	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	1.09	734.33	800.42	
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 2、做法详图纸设计	m	16.5	260	4290	
		分部小计					132138.81	
		二层						
26	011102001002	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	4.94	529.53	2615.88	
27	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	325.57	193.69	63059.65	
28	011102003003	块料楼地面	1、找坡层：最薄35厚C15细石混凝土垫层找1%坡,坡向地漏,随打随找平 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS干拌砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 4、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 5、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	15.9	198.46	3155.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	158.74	32.08	5092.38	
30	011105004002	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘结层厚度、材料种类：卡入预先安装配套卡扣 3、面层材料种类、规格、颜色：成品PVC踢脚	m	17.24	28.6	493.06	
31	011106002002	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	29.51	556.82	16431.76	
32	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	15.9	30.79	489.56	
33	011204003004	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：茶水间	m2	9.31	260.16	2422.09	
34	011207001006	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚碳晶板 3、部位：商务接待室	m2	54.29	238.24	12934.05	
35	011207001004	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：SPC板 2、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	63.02	189.1	11917.08	
36	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：内填50厚防火岩棉 3、隔板材料品种、规格、颜色：双面双层12mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：商务办公室轻钢龙骨隔墙	m2	50.17	304.12	15257.7	
38	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：双面单层10mm水泥压力板+钢丝网+12厚1：3水泥砂浆找平+8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、部位：男卫、女卫、盥洗间钢龙骨隔墙	m2	29.92	346.29	10361	
39	011210002009	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	0.72	225.58	162.42	
40	011210002010	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+12厚1：3水泥砂浆找平 3、部位：墙砖包管柱	m2	0.64	210.26	134.57	
41	011210002011	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+钢丝网+12厚1：3水泥砂浆找平+8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、部位：SPC板包管柱	m2	2.24	243.63	545.73	
42	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	72.33	30.79	2227.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：电梯厅	m2	15.2	227.44	3457.09	
44	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：商务办公室	m2	166.77	219.17	36550.98	
45	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：商务接待室	m2	25	227.44	5686	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=700mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6铝扣板 4、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	13.34	180.25	2404.54	
47	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	46.06	85.76	3950.11	
48	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	12.64	224.09	2832.5	
49	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	16	5	80	
50	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开格式灯孔	个	18	21.48	386.64	
51	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	8	126.86	1014.88	
52	011407001004	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	551.51	37.42	20637.5	
53	011407001005	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	150.32	40.25	6050.38	
54	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	23.52	730	17169.6	
55	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	3.52	700	2464	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010808004005	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
57	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：盥洗间门套	m2	2.16	519.52	1122.16	
58	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	5.42	733.84	3977.41	
59	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	257.01	44.72	11493.49	
60	010810005002	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	46.06	38.83	1788.51	
61	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 2、做法详图纸设计	m	16.3	260	4238	
62	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	0.44	951.73	418.76	
63	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚米色大理石，挂边300高，　石材磨边 2、支架、配件品种、规格：4#镀锌角钢钢骨架 部位：卫生间台盆	m2	1.13	1084.75	1225.77	
64	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	2	1011.4	2022.8	
65	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5厚明镜 2、基层材料种类：边框20*20+10*20木龙骨刷防火涂料二遍 3、防护材料种类：1.2厚拉丝不锈钢卡边，展宽50mm	m2	1.08	332.08	358.65	
66	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢厕纸盒	个	2	60.96	121.92	
		分部小计					278088.45	
		三层						
67	011102001003	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	4.94	529.53	2615.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	301.94	193.69	58482.76	
69	011102003007	块料楼地面	1、找坡层：最薄35厚C15细石混凝土垫层找1%坡,坡向地漏,随打随找平 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS干拌砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 4、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 5、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	15.9	198.46	3155.51	
70	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	182	32.08	5838.56	
71	011105004001	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘结层厚度、材料种类：卡入预先安装配套卡扣 3、面层材料种类、规格、颜色：成品PVC踢脚	m	19.4	28.6	554.84	
72	011106002005	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	29.51	556.82	16431.76	
73	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	15.9	30.79	489.56	
74	011204003005	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：茶水间	m2	9.31	260.16	2422.09	
75	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚碳晶板 3、部位：商务接待室(小型议事室)	m2	59.14	238.24	14089.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011207001010	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：SPC板 2、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	63.02	189.1	11917.08	
77	011207001011	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	
78	011210002005	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：内填50厚防火岩棉 3、隔板材料品种、规格、颜色：双面双层12mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：商务办公室轻钢龙骨隔墙	m2	83.58	304.12	25418.35	
79	011210002004	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：双面单层10mm水泥压力板+钢丝网+12厚1：3水泥砂浆找平+8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、部位：男卫、女卫、盥洗间钢龙骨隔墙	m2	29.92	346.29	10361	
80	011210002012	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	0.64	225.58	144.37	
81	011210002013	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+12厚1：3水泥砂浆找平 3、部位：墙砖包管柱	m2	0.72	210.26	151.39	
82	011210002014	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+钢丝网+12厚1：3水泥砂浆找平+8厚1：2.5水泥砂浆保护层 3、部位：SPC板包管柱	m2	2.24	243.63	545.73	
83	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	72.33	30.79	2227.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：电梯厅	m2	15.2	227.44	3457.09	
85	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：商务办公室	m2	166.77	219.17	36550.98	
86	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：商务接待室(小型议事室)	m2	24.37	227.44	5542.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=700mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6铝扣板 4、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	13.34	180.25	2404.54	
88	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	47.72	85.76	4092.47	
89	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	12.64	224.09	2832.5	
90	011304002006	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	16	5	80	
91	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开格式灯孔	个	18	21.48	386.64	
92	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	10	126.86	1268.6	
93	011407001006	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	627.8	37.42	23492.28	
94	011407001007	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	150.32	40.25	6050.38	
95	010802001003	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	26.22	730	19140.6	
96	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	3.52	700	2464	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010808004006	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
98	010808004007	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：盥洗间门套	m2	2.16	519.52	1122.16	
99	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	5.42	733.84	3977.41	
100	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	266.28	44.72	11908.04	
101	010810005003	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	47.72	38.83	1852.97	
102	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 2、做法详图纸设计	m	18.9	260	4914	
103	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	0.44	951.73	418.76	
104	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚米色大理石，挂边300高，　石材磨边 2、支架、配件品种、规格：4#镀锌角钢钢骨架 部位：卫生间台盆	m2	1.13	1084.75	1225.77	
105	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	2	1011.4	2022.8	
106	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5厚明镜 2、基层材料种类：边框20*20+10*20木龙骨刷防火涂料二遍 3、防护材料种类：1.2厚拉丝不锈钢卡边，展宽50mm	m2	1.08	332.08	358.65	
107	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢厕纸盒	个	2	60.96	121.92	
		分部小计					291867.98	
		四层						
108	011102001004	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	3.32	529.53	1758.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	339.53	193.69	65763.57	
110	011102003009	块料楼地面	1、找坡层：最薄35厚C15细石混凝土垫层找1%坡,坡向地漏,随打随找平 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS干拌砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 4、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 5、部位：茶水间	m2	2.43	198.46	482.26	
111	011105003004	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	107.1	32.08	3435.77	
112	011105004003	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘结层厚度、材料种类：卡入预先安装配套卡扣 3、面层材料种类、规格、颜色：成品PVC踢脚	m	60	28.6	1716	
113	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：茶水间	m2	2.43	30.79	74.82	
114	011204003006	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：茶水间	m2	9.31	260.16	2422.09	
115	011207001012	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚碳晶板 3、部位：中型商务会议室	m2	143.88	238.24	34277.97	
116	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板，边框20*30木龙骨刷防火涂料二遍 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚烤漆玻璃，1.2mm拉丝不锈钢边框 3、部位：中型商务会议室	m2	14.4	425.22	6123.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011207001014	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	
118	011210002006	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：内填50厚防火岩棉 3、隔板材料品种、规格、颜色：双面双层12mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：商务办公室轻钢龙骨隔墙	m2	16.75	304.12	5094.01	
119	011210002015	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	3.12	225.58	703.81	
120	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：茶水间	m2	9.31	30.79	286.65	
121	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：电梯厅	m2	15.2	227.44	3457.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：商务办公室、档案室	m2	111.18	219.17	24367.32	
123	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、基层材料种类、规格：跌级侧板18mm厚A级防火阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 5、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 6、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 7、部位：中型商务会议室	m2	109.05	246.39	26868.83	
124	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	58.52	85.76	5018.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	26.82	224.04	6008.75	
126	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	60	5	300	
127	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开格式灯孔	个	12	21.48	257.76	
128	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	6	126.86	761.16	
129	011407001008	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	398.4	37.42	14908.13	
130	011407001009	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	146.34	40.25	5890.19	
131	010802001004	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	23.52	730	17169.6	
132	010808004008	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
133	010809004004	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	6.34	734	4653.56	
134	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	326.54	44.72	14602.87	
135	010810005004	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	58.52	38.83	2272.33	
		分部小计					250011.71	
		建筑外立面						
136	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：瓷砖外墙面，基层清理 2、腻子种类：刮瓷砖外墙专用腻子,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	1754.3	87.49	153483.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆外墙面，基层清理 2、腻子种类：柔性耐水腻子二道,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	168.2	86.13	14487.07	
		分部小计					167970.78	
		分部分项合计					1120077.73	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度：　12米以内	m2	80.26	25	2006.5	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度：　20米以内	m2	1796.12	29.57	53111.27	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：钉石膏板隔墙脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	232.42	0.51	118.53	
4	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：钉天棚、批腻子刷油漆脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	3496.83	0.51	1783.38	
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架，批腻子刷油漆脚手架 2，搭设高度：5.0m内 3、部位：1层 4、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	68.29	27.03	1845.88	
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架，天棚面层净高在3.6m内，吊筋与楼层连接点在5m内 2，搭设高度：5.0m内 3、部位：1层 4、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	75.67	16.21	1226.61	
7	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2、建筑物檐口高度、层数：垂直运输高度20m以内 3、备注：计量单位按工日	工日	1884.34	6.02	11343.73	
		单价措施合计					71435.9	
合计							1191513.63	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	170.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		

细	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	2.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	454.34	1050.65	2.11	196.27	68.47	45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
综合人工工日		小计							45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
0.3188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	105.07	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	38.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	29.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板　楼梯单块0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.14732	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	182.82	191.84	0.74	78.93	27.53
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.209488	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	18.51	51.78	0.5	8.17	2.85
综合人工工日		小计							201.33	243.62	1.24	87.1	30.38
1.4129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													563.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.617574	88.73	143.53		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.013148	800	10.52		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.091136	383	34.91		

	白水泥	kg	0.14732	1.198	0.18		
	合金钢切割锯片	片	0.010754	68.6	0.74		
	锯(木)屑	m3	0.008839	47.17	0.42		
	棉纱头	kg	0.014732	5.57	0.08		
	水	m3	0.039069	4.57	0.18		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.136778	23.5	50.21		
	塑料胀管铜螺钉	套	8.798496	0.17	1.5		
	合金钢钻头一字型	根	0.010474	6.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.234844	0.34	0.76		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	243.62	--	

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面	计量单位	m2	工程量	3.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.15489	767.88	1263.42	5.4	332.51	115.99	118.94	195.69	0.84	51.5	17.97
18-31	三道防滑槽	10m	0.365934										
综合人工工日		小计							118.94	195.69	0.84	51.5	17.97
0.8347工日		未计价材料费											43.91
清单项目综合单价													428.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.630992	88.73	144.72		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.013824	800	11.06		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.095819	383	36.7		
	白水泥	kg	0.15489	1.198	0.19		
	合金钢切割锯片	片	0.01394	68.6	0.96		
	锯(木)屑	m3	0.009293	47.17	0.44		
	棉纱头	kg	0.015489	5.57	0.09		
	水	m3	0.041077	4.57	0.19		

	三道防滑槽	m	3.65934	12	43.91		
	水泥32.5级	kg	2.349681	0.34	0.8		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	239.6	--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	01B001	项目名称	原房间地面水磨石清理	计量单位	m2	工程量	181.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-110	块料面层酸洗打蜡 楼地面	10m2	0.1	61.28	5.97		26.35	9.19	6.13	0.6		2.64	0.92
综合人工工日		小计							6.13	0.6		2.64	0.92
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草酸	kg	0.01	3.86	0.04		
	硬白蜡	kg	0.0265	7.29	0.19		
	煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
	松节油	kg	0.0053	12.01	0.06		
	清油C01-1	kg	0.0053	13.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	9.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	886.06	1.82	394.17	137.5	91.49	88.61	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	100.09	0.56	43.56	15.2
0.707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	77.64	79.58		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	69.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	999.73	1.82	394.17	137.5	91.49	99.97	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	111.45	0.56	43.56	15.2

0.707工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							271.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*800墙砖	m2	1.025	88.73	90.95		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	111.45	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌型钢			t	0.0105	4755	49.93						
	电焊条J422			kg	0.204	6.87	1.4						
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42						
	乙炔气			m3	0.03	14.05	0.42						

	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	011210002008	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		

	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	113.32	--	

项目编码	011210002007	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	219.64	87.05	0.21	94.54	32.98	21.96	8.71	0.02	9.45	3.3
综合人工工日		小计							65.34	102.71	2.73	29.27	10.21
0.4585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02254	374	8.43		
	水	m3	0.007508	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	102.71	--	

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9.31

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69	
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69	
0.03工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													30.79	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料					kg	1.8		13.06	23.51				
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--	23.51			--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	15.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04	
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53	
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79	
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13	
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96	
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83	
0.6432工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													227.44	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆					kg	0.209		5.15	1.08				
	胀头、胀管					套	1.326		0.43	0.57				
	双螺母双垫片 φ8					副	1.326		0.51	0.68				

	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	58.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-42	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.025346	155.33	628.37		66.79	23.3	3.94	15.93		1.69	0.59

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.225346	159.6	116		68.63	23.94	35.97	26.14		15.47	5.39
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.125346	56.43	35.25		24.26	8.46	7.07	4.42		3.04	1.06
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.125346	35.63	3.11		15.32	5.34	4.47	0.39		1.92	0.67
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.150416	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.125346	197.51	90.45		84.93	29.63	24.76	11.34		10.65	3.71
综合人工工日		小计							107.21	103.93	0.57	46.34	16.15
0.7521工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													274.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	阻燃板δ18mm	m2	0.266133	58.5	15.57		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.030415	4.29	0.13		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.874437	0.26	0.23		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.478806	9.73	24.12		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.774437	0.26	2.02		
	防潮涂料	kg	0.30083	13.6	4.09		

	红丹防锈漆	kg	0.025069	15.19	0.38		
	自粘胶带	m	1.534243	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.010529	5.57	0.06		
	白色无机涂料	kg	0.580352	16.8	9.75		
	901胶	kg	0.291304	2.14	0.62		
	石膏粉325目	kg	0.072826	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.072826	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.603666	1.198	0.72		
	其他材料费			--	1.11	--	
	材料费小计			--	103.93	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	17.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.250058	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.3	73.03	1.14	24.7	8.62
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.11	86.25	1.14	37.52	13.09
0.6043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.024238	58.5	59.92		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.024238	9.73	9.97		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.627001	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		

	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.43	--	
	材料费小计			--	86.25	--	

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	152.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	130.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	16.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）			m2	1	730	730							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	730				--			

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	1.2厚拉丝不锈钢			m2	1.101	200	220.2							
	阻燃板δ18mm			m2	1.628931	58.5	95.29							
	普通木成材			m3	0.0179	1951.87	34.94							
	膨胀螺栓M8×80			套	7.4	0.51	3.77							
	玻璃胶			L	0.17	34.3	5.83							
	铁钉70mm			kg	0.155	7.26	1.13							
	镀锌铁脚			个	3.7	1.46	5.4							
	其他材料费					--	1.53				--			
	材料费小计					--	368.09				--			

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	1.09

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.715596	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.37	15.94	7.7	55.93	19.51
综合人工工日		小计							219.41	374.16	8.55	98.02	34.19
1.5397工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													734.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.862384	5.57	15.94		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.16	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯不锈钢栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											260
清单项目综合单价													260

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯不锈钢栏杆	m	1	260	260		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97

18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	325.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		

	其他材料费	--	0.49	--	
	材料费小计	--	123.16	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	460.82	948.91	1.87	198.96	69.4	46.08	94.89	0.19	19.9	6.94
13-18-2	C15预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
综合人工工日		小计							53.21	113.98	0.26	22.99	8.02
0.3734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035527	383	13.61		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.06652	4.57	0.3		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0404	468	18.91		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	113.98	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	158.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆 (预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	17.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-99	橡塑块料踢脚板	10m	0.1	58.43	192.74	0.55	25.36	8.85	5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
综合人工工日		小计							5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
0.041工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							28.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品PVC踢脚h=80	m	1.02	18.5	18.87		
	木螺钉M4×30	十个	0.51	0.26	0.13		
	上光蜡	kg	0.0028	81.47	0.23		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.27	--	

项目编码	011106002002	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	29.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.145225	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	180.22	189.11	0.73	77.81	27.14
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.209488	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	18.51	51.78	0.5	8.17	2.85

综合人工工日	小计	198.73	240.89	1.23	85.98	29.99
1.3946工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						556.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.594571	88.73	141.49		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.012961	800	10.37		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.08984	383	34.41		
	白水泥	kg	0.145225	1.198	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.010601	68.6	0.73		
	锯(木)屑	m3	0.008714	47.17	0.41		
	棉纱头	kg	0.014523	5.57	0.08		
	水	m3	0.038514	4.57	0.18		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.136778	23.5	50.21		
	塑料胀管铜螺钉	套	8.798496	0.17	1.5		
	合金钢钻头一字型	根	0.010474	6.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.203063	0.34	0.75		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	240.89	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	9.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	886.06	1.82	394.17	137.5	91.49	88.61	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	100.09	0.56	43.56	15.2
0.707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	77.64	79.58		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	54.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-204	粘贴在夹板基层上 碳晶板	10m2	0.1	208.05	1122.18		89.46	31.21	20.81	112.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							48.31	160.88	0.65	21.06	7.34
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	8厚碳晶板	m2	1.1	95	104.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	160.88	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	63.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-204	粘贴在夹板基层上 SPC板	10m2	0.1	208.05	1562.18		89.46	31.21	20.81	156.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							20.81	156.22		8.95	3.12
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SPC板	m2	1.1	135	148.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.22	--	

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								507.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢		t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422		kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气		m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气		m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆		kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油		kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110		套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm		m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30		十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢		m2	1.02	200	204		
	万能胶		kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶		L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)		m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费				--	0.74	--	
	材料费小计				--	368.63	--	

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	50.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	383.69		44.73	15.6	10.4	38.37		4.47	1.56
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	173.85	141.85		74.76	26.08	69.54	56.74		29.9	10.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.63	3.11		15.32	5.34	7.13	0.62		3.06	1.07
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.24	7.13	2.73		3.07	1.07	1.71	0.66		0.74	0.26
综合人工工日		小计							101.75	142.27	0.69	44.04	15.37
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25			m	1.414	9.43	13.33						
	U型轻钢龙骨75×40			m	2.756	8.58	23.65						
	膨胀螺栓M8×80			套	2.5	0.51	1.28						
	U型轻钢龙骨75×50			m	0.707	9.43	6.67						
	射钉			百个	0.015	18.01	0.27						

	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	防火岩棉厚50mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.006	7.26	0.04		
	纸面石膏板12mm厚	m2	4.4	11.39	50.12		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	红丹防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
	自粘胶带	m	2.448	0.1286	0.31		
	密封油膏	kg	0.0168	5.57	0.09		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	142.27	--	

项目编码	011210002002	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	29.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.2	146.78	394.14		63.12	22.02	29.36	78.83		12.62	4.4
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.2	92.63	131.62	3.75	41.44	14.46	18.53	26.32	0.75	8.29	2.89
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.2	216.13	142.16	0.34	93.08	32.47	43.23	28.43	0.07	18.62	6.49
综合人工工日		小计							104.09	179.46	1.51	45.4	15.83
0.7303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													346.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	10mm水泥压力板	m2	2.1	35.96	75.52		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	钢丝网	m2	2.2	11.03	24.27		
	塑料胀管螺钉	套	9.8	0.09	0.88		
	镀锌铁丝U形卡	个	2.8	0.18	0.5		

	合金钢钻头一字型	根	0.098	6.86	0.67		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0287	382	10.96		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.04515	374	16.89		
	水	m3	0.017016	4.57	0.08		
	水泥32.5级	kg	1.2136	0.34	0.41		
	901胶	kg	0.0168	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	179.46	--	

项目编码	011210002009	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		

	其他材料费	--	0.3	--	
	材料费小计	--	113.32	--	

项目编码	011210002010	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	219.64	87.05	0.21	94.54	32.98	21.96	8.71	0.02	9.45	3.3
综合人工工日		小计							65.34	102.71	2.73	29.27	10.21
0.4585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022554	374	8.43		
	水	m3	0.007508	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	102.71	--	

项目编码	011210002011	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	131.62	3.75	41.44	14.46	9.26	13.16	0.38	4.14	1.45
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	216.13	142.16	0.34	93.08	32.47	21.61	14.22	0.03	9.31	3.25
综合人工工日		小计							74.25	121.38	3.12	33.27	11.61
0.5211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	钢丝网	m2	1.1	11.03	12.13		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014345	382	5.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	374	8.44		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	121.38	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	72.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料						kg	1.8	13.06	23.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.51		--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆						kg	0.209	5.15	1.08			
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68			
	普通木成材						m3	0.0007	1951.87	1.37			
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5						m	0.34	2.23	0.76			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.136	5.38	11.49			

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	166.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	395.98	2.91	116.45	40.62	26.79	39.6	0.29	11.65	4.06
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							88.52	78.4	0.57	38.32	13.36
0.6212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.38	13.48		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	78.4	--	

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04

15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		

	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	13.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=700mm 8	10m2	0.1		32	2.81	1.21	0.42		3.2	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	267.9	243.82	1.45	115.82	40.4	26.79	24.38	0.15	11.58	4.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	903		52.7	18.38	12.26	90.3		5.27	1.84
综合人工工日		小计							39.05	117.88	0.43	16.97	5.92
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3685	5.15	1.9		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	8.17	10.92		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	300*300*0.6方形铝扣板	m2	1.05	86	90.3		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	117.88	--	

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	46.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	12.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.25	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.29	73.02	1.14	24.7	8.62

[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.1	86.24	1.14	37.52	13.09
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.024	58.5	59.9		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.024	9.73	9.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.625	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.45	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002009	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	96.9	61.65		41.67	14.54	9.69	6.17		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	6.17		4.17	1.45
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.38	4.3		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	551.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	150.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78								
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5								
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02								
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04								
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58								
	其他材料费			--	0.13	--							
	材料费小计			--	9.05	--							

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	23.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									730				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7000					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ18mm	m2	1.628931	58.5	95.29		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		

	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	368.09	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3623.74	11.32	427.67	149.19	98.33	362.37	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	362.37	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ18mm	m2	1.53125	58.5	89.58		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.52	--	
	材料费小计			--	362.37	--	

项目编码	010809004002	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	5.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.714022	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.1	15.91	7.68	55.81	19.46
综合人工工日		小计							219.14	374.13	8.53	97.9	34.14
1.5378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.84

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		

细	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.856088	5.57	15.91		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.13	--	

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	257.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005002	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	46.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	21	23.52		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	16.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯不锈钢栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									260				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	楼梯不锈钢栏杆			m	1	260	260						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	260		--				

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									951.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	MU10砼实心砖240×115×53			百块	5.46	62	338.52						
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.36925	336	124.07						
	水			m3	0.109	4.57	0.5						
	其他材料费					--	0.28		--				
	材料费小计					--	463.37		--				

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	5481.38	182.16	767.67	267.79	160.31	548.14	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.176991	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	15.13	0.36	0.14	6.57	2.29
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.743363	171	22.28	10.76	78.16	27.26	127.12	16.56	8	58.1	20.26
综合人工工日		小计							302.56	565.06	26.36	141.44	49.33
2.1232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1084.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚米色大理石	m2	1.05	380	399		
	阻燃板δ18mm	m2	0.486726	58.5	28.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.676	109.42		
	防锈漆	kg	0.098	15.19	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.00531	68.6	0.36		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.973452	5.57	16.56		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	565.06	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9599.29	5.13	140.08	48.86	32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1011.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	1.01	950	959.5		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	959.93	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	894.64	4.27	112.13	39.12	25.65	89.46	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.038889	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	19.95	55.98	0.66	8.86	3.09
18-22备注1	20*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	315.19	12.82	175.48	61.21	15.37	12.26	0.5	6.82	2.38

18-22备注1	10*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	230.49	12.82	175.48	61.21	15.37	8.96	0.5	6.82	2.38
17-94	刷防火涂料二遍 木龙骨	10m	0.777778	29.93	6.1		12.87	4.49	23.28	4.74		10.01	3.49
综合人工工日		小计							99.62	171.4	2.09	43.72	15.25
0.6991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚明镜	m2	1.05	85	89.25		
	万能胶	kg	0.006222	17.15	0.11		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	4.083345	13.5	55.13		
	20*20木龙骨	m	4.27779	2.57	10.99		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.071556	4.29	0.31		
	10*20木龙骨	m	4.27779	1.8	7.7		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.28	16.29	4.56		
	油漆溶剂油	kg	0.007778	12.01	0.09		
	白布	m2	0.007778	3.43	0.03		
	其他材料费			--	3.23	--	
	材料费小计			--	171.4	--	

项目编码	011505008001	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	不锈钢厕纸盒	10只	0.1	28.5	564.52		12.26	4.28	2.85	56.45		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	56.45		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢卫生纸盒	个	1	56.26	56.26		
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.45	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	4.94

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	301.94

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		

	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	460.82	948.91	1.87	198.96	69.4	46.08	94.89	0.19	19.9	6.94
13-18-2	C15预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
综合人工工日		小计							53.21	113.98	0.26	22.99	8.02
0.3734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035527	383	13.61		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.06652	4.57	0.3		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0404	468	18.91		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	113.98	--	

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	182

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚			m2	0.10251	88.73	9.1						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.0014	394	0.55						
	白水泥			kg	0.02	1.198	0.02						
	合金钢切割锯片			片	0.0004	68.6	0.03						
	锯(木)屑			m3	0.0009	47.17	0.04						
	棉纱头			kg	0.0015	5.57	0.01						
	水			m3	0.004208	4.57	0.02						
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.34	0.21						
	901胶			kg	0.0042	2.14	0.01						
	其他材料费					--	0.04					--	
	材料费小计					--	10.03					--	

项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	19.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-99	橡塑块料踢脚板	10m	0.1	58.43	192.74	0.55	25.36	8.85	5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
综合人工工日		小计							5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
0.041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品PVC踢脚h=80			m	1.02	18.5	18.87						
	木螺钉M4×30			十个	0.51	0.26	0.13						
	上光蜡			kg	0.0028	81.47	0.23						
	其他材料费					--	0.04					--	
	材料费小计					--	19.27					--	

项目编码	011106002005	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	29.51

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板　楼梯单块 0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.145225	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	180.22	189.11	0.73	77.81	27.14
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.209488	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	18.51	51.78	0.5	8.17	2.85
综合人工工日		小计							198.73	240.89	1.23	85.98	29.99
1.3946工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.594571	88.73	141.49		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.012961	800	10.37		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.08984	383	34.41		
	白水泥	kg	0.145225	1.198	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.010601	68.6	0.73		
	锯(木)屑	m3	0.008714	47.17	0.41		
	棉纱头	kg	0.014523	5.57	0.08		
	水	m3	0.038514	4.57	0.18		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.136778	23.5	50.21		
	塑料胀管铜螺钉	套	8.798496	0.17	1.5		
	合金钢钻头一字型	根	0.010474	6.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.203063	0.34	0.75		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	240.89	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	9.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	886.06	1.82	394.17	137.5	91.49	88.61	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	100.09	0.56	43.56	15.2
0.707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	77.64	79.58		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	59.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-204	粘贴在夹板基层上 碳晶板	10m2	0.1	208.05	1122.18		89.46	31.21	20.81	112.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							48.31	160.88	0.65	21.06	7.34
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	8厚碳晶板	m2	1.1	95	104.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	160.88	--	

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	63.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-204	粘贴在夹板基层上 SPC板	10m2	0.1	208.05	1562.18		89.46	31.21	20.81	156.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							20.81	156.22		8.95	3.12
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SPC板	m2	1.1	135	148.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.22	--	

项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67

14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	011210002005	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	83.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	383.69		44.73	15.6	10.4	38.37		4.47	1.56
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	173.85	141.85		74.76	26.08	69.54	56.74		29.9	10.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.63	3.11		15.32	5.34	7.13	0.62		3.06	1.07
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.24	7.13	2.73		3.07	1.07	1.71	0.66		0.74	0.26
综合人工工日		小计							101.75	142.27	0.69	44.04	15.37
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	防火岩棉厚50mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.006	7.26	0.04		
	纸面石膏板12mm厚	m2	4.4	11.39	50.12		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	红丹防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
	自粘胶带	m	2.448	0.1286	0.31		
	密封油膏	kg	0.0168	5.57	0.09		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	142.27	--	

项目编码	011210002004	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	29.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.2	146.78	394.14		63.12	22.02	29.36	78.83		12.62	4.4
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.2	92.63	131.62	3.75	41.44	14.46	18.53	26.32	0.75	8.29	2.89
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.2	216.13	142.16	0.34	93.08	32.47	43.23	28.43	0.07	18.62	6.49
综合人工工日		小计							104.09	179.46	1.51	45.4	15.83
0.7303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													346.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		

	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	10mm水泥压力板	m2	2.1	35.96	75.52		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	6.9	0.48	3.31		
	钢丝网	m2	2.2	11.03	24.27		
	塑料胀管螺钉	套	9.8	0.09	0.88		
	镀锌铁丝U形卡	个	2.8	0.18	0.5		
	合金钢钻头一字型	根	0.098	6.86	0.67		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0287	382	10.96		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.04515	374	16.89		
	水	m3	0.017016	4.57	0.08		
	水泥32.5级	kg	1.2136	0.34	0.41		
	901胶	kg	0.0168	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	179.46	--	

项目编码	011210002012	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		

	阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	113.32	--	

项目编码	011210002013	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	219.64	87.05	0.21	94.54	32.98	21.96	8.71	0.02	9.45	3.3
综合人工工日		小计							65.34	102.71	2.73	29.27	10.21
0.4585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.26

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022254	374	8.43		
水	m3	0.007508	4.57	0.03		
水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
其他材料费			--	0.13	--	
材料费小计			--	102.71	--	

项目编码	011210002014	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	131.62	3.75	41.44	14.46	9.26	13.16	0.38	4.14	1.45
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	216.13	142.16	0.34	93.08	32.47	21.61	14.22	0.03	9.31	3.25
综合人工工日		小计							74.25	121.38	3.12	33.27	11.61
0.5211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													243.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	钢丝网	m2	1.1	11.03	12.13		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.014335	382	5.48		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	374	8.44		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	121.38	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	72.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.44				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		

细	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001011	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	166.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	395.98	2.91	116.45	40.62	26.79	39.6	0.29	11.65	4.06

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							88.52	78.4	0.57	38.32	13.36
0.6212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.38	13.48		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	78.4	--	

标信网上招标系统

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	24.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		

	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	13.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=700mm 8	10m2	0.1		32	2.81	1.21	0.42		3.2	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	267.9	243.82	1.45	115.82	40.4	26.79	24.38	0.15	11.58	4.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	903		52.7	18.38	12.26	90.3		5.27	1.84
综合人工工日		小计							39.05	117.88	0.43	16.97	5.92
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3685	5.15	1.9		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	8.17	10.92		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	300*300*0.6方形铝扣板	m2	1.05	86	90.3		

	其他材料费	--	0.45	--	
	材料费小计	--	117.88	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	47.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048001	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.48961	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	12.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.25	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.29	73.02	1.14	24.7	8.62
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.1	86.24	1.14	37.52	13.09
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.024	58.5	59.9		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.024	9.73	9.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.625	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.45	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	011304002006	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36

0.017工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002005	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	96.9	61.65		41.67	14.54	9.69	6.17		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	6.17		4.17	1.45

0.068工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							21.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.38	4.3		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	011304002008	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4

0.18工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							126.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	627.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	白色无机涂料			kg	0.463	16.8	7.78						
	901胶			kg	0.2324	2.14	0.5						
	石膏粉325目			kg	0.0581	0.36	0.02						
	大白粉			kg	0.0581	0.73	0.04						
	白水泥			kg	0.4816	1.198	0.58						
	其他材料费					--	0.13		--				
	材料费小计					--	9.05		--				

项目编码	011407001007	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	150.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	白色无机涂料			kg	0.463	16.8	7.78						
	901胶			kg	0.2324	2.14	0.5						
	石膏粉325目			kg	0.0581	0.36	0.02						
	大白粉			kg	0.0581	0.73	0.04						
	白水泥			kg	0.4816	1.198	0.58						
	其他材料费					--	0.13		--				
	材料费小计					--	9.05		--				

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	26.22

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）						m2	1	730	730			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	730		--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7000					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）						m2	1	700	700			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	700		--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢						m2	1.101	200	220.2			

细	阻燃板δ18mm	m2	1.628931	58.5	95.29		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	368.09	--	

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3623.74	11.32	427.67	149.19	98.33	362.37	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	362.37	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ18mm	m2	1.531255	58.5	89.58		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.52	--	
	材料费小计			--	362.37	--	

项目编码	010809004003	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	5.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.714022	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.1	15.91	7.68	55.81	19.46

综合人工工日	小计			219.14	374.13	8.53	97.9	34.14
1.5378工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								733.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8			
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2			
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74			
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05			
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06			
	水	m3	0.0063	4.57	0.03			
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.856088	5.57	15.91			
	其他材料费			--	2.34		--	
	材料费小计			--	374.13		--	

项目编码	010810001003	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	266.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005003	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	47.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.83

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	21	23.52		

细	其他材料费	--	0.69	--	
	材料费小计	--	24.21	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯不锈钢栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									260				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯不锈钢栏杆	m	1	260	260		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	010401012003	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									951.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10砼实心砖240×115×53	百块	5.46	62	338.52		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	336	124.07		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	463.37	--	

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	5481.38	182.16	767.67	267.79	160.31	548.14	18.22	76.77	26.78

18-36	石材面开孔	10个	0.176991	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	15.13	0.36	0.14	6.57	2.29
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.743363	171	22.28	10.76	78.16	27.26	127.12	16.56	8	58.1	20.26
综合人工工日		小计							302.56	565.06	26.36	141.44	49.33
2.1232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1084.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚米色大理石	m2	1.05	380	399		
	阻燃板 δ 18mm	m2	0.486726	58.5	28.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.676	109.42		
	防锈漆	kg	0.098	15.19	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.00531	68.6	0.36		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.973452	5.57	16.56		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	565.06	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9599.29	5.13	140.08	48.86	32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1011.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	1.01	950	959.5		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	959.93	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	894.64	4.27	112.13	39.12	25.65	89.46	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.038889	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	19.95	55.98	0.66	8.86	3.09
18-22备注1	20*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	315.19	12.82	175.48	61.21	15.37	12.26	0.5	6.82	2.38
18-22备注1	10*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	230.49	12.82	175.48	61.21	15.37	8.96	0.5	6.82	2.38
17-94	刷防火涂料二遍 木龙骨	10m	0.777778	29.93	6.1		12.87	4.49	23.28	4.74		10.01	3.49
综合人工工日		小计							99.62	171.4	2.09	43.72	15.25
0.6991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚明镜	m2	1.05	85	89.25		
	万能胶	kg	0.006222	17.15	0.11		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	4.083345	13.5	55.13		
	20*20木龙骨	m	4.27779	2.57	10.99		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.071556	4.29	0.31		
	10*20木龙骨	m	4.27779	1.8	7.7		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.28	16.29	4.56		
	油漆溶剂油	kg	0.007778	12.01	0.09		
	白布	m2	0.007778	3.43	0.03		
	其他材料费			--	3.23	--	
	材料费小计			--	171.4	--	

项目编码	011505008002	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	不锈钢厕纸盒	10只	0.1	28.5	564.52		12.26	4.28	2.85	56.45		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	56.45		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢卫生纸盒	个	1	56.26	56.26		

细	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.45	--	

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	339.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	2.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	460.82	948.91	1.87	198.96	69.4	46.08	94.89	0.19	19.9	6.94
13-18-2	C15预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
综合人工工日		小计							53.21	113.98	0.26	22.99	8.02
0.3734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													198.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035527	383	13.61		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.06652	4.57	0.3		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0404	468	18.91		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	113.98	--	

项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	107.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011105004003	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-99	橡塑块料踢脚板	10m	0.1	58.43	192.74	0.55	25.36	8.85	5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
综合人工工日		小计							5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
0.041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品PVC踢脚h=80	m	1.02	18.5	18.87		
	木螺钉M4×30	十个	0.51	0.26	0.13		
	上光蜡	kg	0.0028	81.47	0.23		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.27	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	9.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	886.06	1.82	394.17	137.5	91.49	88.61	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	100.09	0.56	43.56	15.2
0.707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									260.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	77.64	79.58		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		

	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	143.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-204	粘贴在夹板基层上 碳晶板	10m2	0.1	208.05	1122.18		89.46	31.21	20.81	112.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							48.31	160.88	0.65	21.06	7.34
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	8厚碳晶板	m2	1.1	95	104.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	160.88	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-211	玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	366.23	2294.13		157.48	54.93	36.62	229.41		15.75	5.49
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.011667	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	5.99	16.8	0.2	2.66	0.93
18-22备注1	20*30木龙骨 安装	100m	0.011667	395.27	384.49	12.82	175.48	61.21	4.61	4.49	0.15	2.05	0.71
17-94	刷防火涂料二遍木龙骨	10m	0.116667	29.93	6.1		12.87	4.49	3.49	0.71		1.5	0.52
综合人工工日		小计							78.21	300.07	1	34.07	11.87
0.5489工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								425.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03			
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33			
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25			
	10厚烤漆玻璃	m2	1.18	185	218.3			
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11			
	万能胶	kg	0.001867	17.15	0.03			
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	1.225035	13.5	16.54			
	20*30木龙骨	m	1.28337	3.2	4.11			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.010734	4.29	0.05			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.042	16.29	0.68			
	油漆溶剂油	kg	0.001167	12.01	0.01			
	白布	m2	0.001167	3.43				
	其他材料费			--	0.63		--	
	材料费小计			--	300.07		--	

项目编码	011207001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	镀锌型钢			t	0.0105	4755	49.93						
	电焊条J422			kg	0.204	6.87	1.4						

	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	011210002006	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	16.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	383.69		44.73	15.6	10.4	38.37		4.47	1.56
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	173.85	141.85		74.76	26.08	69.54	56.74		29.9	10.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.63	3.11		15.32	5.34	7.13	0.62		3.06	1.07
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.24	7.13	2.73		3.07	1.07	1.71	0.66		0.74	0.26
综合人工工日		小计							101.75	142.27	0.69	44.04	15.37
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													304.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	防火岩棉厚50mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.006	7.26	0.04		

	纸面石膏板12mm厚	m2	4.4	11.39	50.12		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	红丹防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
	自粘胶带	m	2.448	0.1286	0.31		
	密封油膏	kg	0.0168	5.57	0.09		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	142.27	--	

项目编码	011210002015	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	3.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.58

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68		
自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		
红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
其他材料费			--	0.3	--	
材料费小计			--	113.32	--	

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.44				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		

细	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001015	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	111.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	395.98	2.91	116.45	40.62	26.79	39.6	0.29	11.65	4.06

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							88.52	78.4	0.57	38.32	13.36
0.6212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.38	13.48		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	78.4	--	

标信网上招标系统

项目编码	011302001016	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	109.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-42	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.010278	155.33	628.37		66.79	23.3	1.6	6.46		0.69	0.24
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.210278	159.6	116		68.63	23.94	33.56	24.39		14.43	5.03
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.110278	56.43	35.25		24.26	8.46	6.22	3.89		2.68	0.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.110278	35.63	3.11		15.32	5.34	3.93	0.34		1.69	0.59
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.132334	7.13	2.73		3.07	1.07	0.94	0.36		0.41	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.110278	197.51	90.45		84.93	29.63	21.78	9.97		9.37	3.27
综合人工工日		小计							97.96	90.71	0.57	42.38	14.77
0.6874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													246.39

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	阻燃板δ18mm	m2	0.107919	58.5	6.31		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.012334	4.29	0.05		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.354591	0.26	0.09		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.313058	9.73	22.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.254591	0.26	1.89		
	防潮涂料	kg	0.264667	13.6	3.6		
	红丹防锈漆	kg	0.022056	15.19	0.34		
	自粘胶带	m	1.349807	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.009263	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.510587	16.8	8.58		
	901胶	kg	0.256286	2.14	0.55		
	石膏粉325目	kg	0.064072	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.064072	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.531099	1.198	0.64		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	90.71	--	

项目编码	010810002004	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	58.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048001	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2

0.1961工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.48961	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001004	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	26.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.249963	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.28	73	1.14	24.69	8.61
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.09	86.22	1.14	37.51	13.08

0.6041工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							224.04
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	阻燃板δ18mm	m2	1.023848	58.5	59.9		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.023848	9.73	9.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.623724	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.43	--	
	材料费小计			--	86.22	--	

项目编码	011304002010	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002011	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	96.9	61.65		41.67	14.54	9.69	6.17		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	6.17		4.17	1.45
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.38	4.3		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	011304002012	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目 成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001008	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	398.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	146.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	23.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010808004008	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1.2厚拉丝不锈钢				m2	1.101	200	220.2					
	阻燃板δ18mm				m2	1.628931	58.5	95.29					
	普通木成材				m3	0.0179	1951.87	34.94					
	膨胀螺栓M8×80				套	7.4	0.51	3.77					
	玻璃胶				L	0.17	34.3	5.83					
	铁钉70mm				kg	0.155	7.26	1.13					
	镀锌铁脚				个	3.7	1.46	5.4					
	其他材料费						--	1.53			--		
	材料费小计						--	368.09			--		

项目编码	010809004004	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	6.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.714511	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.18	15.92	7.69	55.85	19.48
综合人工工日		小计							219.22	374.14	8.54	97.94	34.16
1.5384工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													734
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	20厚人造石窗台板				m2	1.02	340	346.8					
	白水泥				kg	0.17	1.198	0.2					
	干粉型粘结剂				kg	7.576	0.89	6.74					
	合金钢切割锯片				片	0.0299	68.6	2.05					
	棉纱头				kg	0.0111	5.57	0.06					
	水				m3	0.0063	4.57	0.03					
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)				片	2.858044	5.57	15.92					
	其他材料费						--	2.34			--		

	材料费小计	--	374.14	--	

项目编码	010810001004	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	326.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005004	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	58.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	21	23.52		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1754.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	670.31	19.78	55.69	19.43	10.97	67.03	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	67.03	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.49				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.74	48.33		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	柔性耐水腻子	kg	1.854	2.2	4.08		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	67.03	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	168.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	656.71	19.78	55.69	19.43	10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.74	48.33		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.2	2.72		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	65.67	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	80.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-13	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 12米以内	10m2	0.1	106.88	60.27	13.2	51.63	18.01	10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
综合人工工日		小计							10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.299	4.507	1.35		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.051	6.83	0.35		

	周转木材	m3	0.0007	1730.06	1.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1796.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-14	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 20米以内	10m2	0.1	129.68	69.99	13.2	61.44	21.43	12.97	7	1.32	6.14	2.14
综合人工工日		小计							12.97	7	1.32	6.14	2.14
0.091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.392	4.507	1.77		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.066	6.83	0.45		
	周转木材	m3	0.0005	1730.06	0.87		
	镀锌铁丝8#	kg	0.184	7.12	1.31		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	232.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	3496.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	68.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	142.5	28.41	10.56	65.82	22.96	14.25	2.84	1.06	6.58	2.3
综合人工工日		小计							14.25	2.84	1.06	6.58	2.3
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	4.507	0.64		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.02	6.83	0.14		
	周转木材	m3	0.0005	1730.06	0.87		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	7.12	0.19		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	2.84	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	75.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	85.5	17.04	6.33	39.49	13.77	8.55	1.7	0.63	3.95	1.38
综合人工工日		小计							8.55	1.7	0.63	3.95	1.38
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0846	4.507	0.38		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.012	6.83	0.08		
	周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0156	7.12	0.11		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	工日	工程量	1884.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.1			38.12	16.39	5.72			3.81	1.64	0.57
综合人工工日		小计									3.81	1.64	0.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			26213.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	20255.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	3336.24			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2621.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	595.76			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	893.64			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	595.76			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	9532.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	357.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	714.91			
合计					38902.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33602.33		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		33602.33		

福信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		33602.33	
合计			33602.33	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35645.33		35645.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1264018.89	2.4	30336.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1264018.89	0.42	5308.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1264018.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1299664.22	9	116969.78
合计					152615.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼内外装饰工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	450275.08	
1.1	人工费	66219.84	
1.2	材料费	346417.89	
1.3	施工机具使用费	1872.74	
1.4	企业管理费	26494.78	
1.5	利润	9269.83	
2	措施项目费	16534.31	
2.1	单价措施项目费	3295.33	
2.2	总价措施项目费	13238.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7797.19	
3	其他项目费	13508.25	
3.1	其中：暂列金额	13508.25	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12206.39	
5	税金	44327.16	
6	工程造价	536851.19	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	23.84	30.04	716.15	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	17.6	40.85	718.96	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	0.2	48.81	9.76	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	7.08	57.2	404.98	
5	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：热镀锌钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	4.1	93.62	383.84	
6	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：热镀锌钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	78.23	112.86	8829.04	
7	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	0.09	2234.16	201.07	
8	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	0.18	1971.36	354.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	73.86	17.01	1256.36	
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	73.86	2.71	200.16	
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	3	93.3	279.9	
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	3	59.28	177.84	
13	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	4	37.36	149.44	
14	031003001004	螺纹阀门	1、类型：支管减压阀(自带过滤器) 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	106.45	106.45	
15	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	2	114.87	229.74	
16	031003001006	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN40 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	190.69	190.69	
17	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	3	200.12	600.36	
18	031003001008	螺纹阀门	1、类型：电动阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	322.38	322.38	
19	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：每个含闸阀DN50的1个	组(个)	3	345.9	1037.7	
20	030413002001	凿（压）槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：公称直径32mm以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	m	17.2	16.69	287.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	14.31	10.65	152.4	
22	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷沥青漆缠玻璃布 2、分层内容：三油二布 3、刷缠遍数：刷三油缠二布	m2	0.32	65.61	21	
23	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	8	43.48	347.84	
24	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	71.38	71.38	
25	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	9	47.47	427.23	
26	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：离心玻璃棉 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	0.88	1280.22	1126.59	
27	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌钢板 2、厚度：0.5mm 3、层数：1 4、对象：保温管道	m2	26.76	57.45	1537.36	
28	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内	m3	1.52	40.84	62.08	
29	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：二类土 3、填方来源、运距：原挖土	m3	1.52	45.07	68.51	
30	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	14.82	35.84	531.15	
31	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De75 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	34.52	53.59	1849.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	26.2	78.93	2067.97	
33	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	4	82.95	331.8	
34	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	4	58.09	232.36	
35	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	85.81	85.81	
36	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	110.84	110.84	
37	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	5	47.47	237.35	
38	030413003003	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN150 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	5	64.17	320.85	
39	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN65-100 3、安装方式：明装	个(组)	8	40.97	327.76	
40	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏安装DN50 3、安装方式：暗装	个(组)	6	75.12	450.72	
41	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏安装DN65 3、安装方式：暗装	个(组)	4	120.5	482	
42	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆安装 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：DN15的三角阀及软管各1套，立式洗脸盆龙头、洗脸盆铜活各1套	组	2	1141.37	2282.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：单嘴 4、附件名称、数量：DN15的水龙头及排水栓各1套	组	2	598.05	1196.1	
44	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲坑 3、组装形式：脚踏阀冲洗 4、附件名称、数量：脚踏阀及配件	组	4	935.57	3742.28	
45	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：小便器 3、组装形式：立式 4、附件名称、数量：DN15的延时阀及软管、排水栓各1套	组	2	1130.32	2260.64	
46	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内	m3	1.52	40.84	62.08	
47	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：二类土 3、填方来源、运距：原挖土	m3	1.52	45.07	68.51	
48	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水排水 3、材质、规格： 防紫外线UPVC塑料排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 6、附属：屋面铸铁落水口(带罩)及PVC雨水斗安装	m	164	52.52	8613.28	
		分部小计					45525.29	
		电气设备安装工程						
49	030404017001	配电箱	1、名称：楼层照明总配电箱 2、型号：ALP1 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	4393.23	4393.23	
50	030404017002	配电箱	1、名称：楼层照明总配电箱 2、型号：ALP2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	4393.23	4393.23	
51	030404017003	配电箱	1、名称：公共照明双切箱 2、型号：ALGP 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	5050.9	5050.9	
52	030404017004	配电箱	1、名称：电梯电源箱 2、型号：APdt 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	4528.83	4528.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030404017005	配电箱	1、名称：一层空调电源箱 2、型号：AK1 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3364.47	3364.47	
54	030404017006	配电箱	1、名称：二层空调电源箱 2、型号：AK2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3580.23	3580.23	
55	030404017007	配电箱	1、名称：三层空调电源箱 2、型号：AK3 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3905.73	3905.73	
56	030404017008	配电箱	1、名称：四层空调电源箱 2、型号：AK4 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3905.73	3905.73	
57	030404017009	配电箱	1、名称：一层楼层配电箱 2、型号：AL1 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3700.79	3700.79	
58	030404017010	配电箱	1、名称：二层楼层配电箱 2、型号：AL2 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3823.83	3823.83	
59	030404017011	配电箱	1、名称：三层楼层配电箱 2、型号：AL3 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3839.43	3839.43	
60	030404017012	配电箱	1、名称：四层楼层配电箱 2、型号：AL4 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3823.83	3823.83	
61	030404017013	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ALE 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	4038.99	4038.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404016001	控制箱	1、名称：稳压水泵控制箱（设备自带） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线 3、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	346.26	346.26	
63	030411003001	桥架	1、名称：强电封闭金属槽盒 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、类型：槽式中间加设隔板，含盖板	m	203.68	118.05	24044.42	
64	030411003002	桥架	1、名称：强电封闭金属槽盒 2、规格：300*100 3、材质：金属 4、类型：槽式中间加设隔板，含盖板	m	13.9	144.2	2004.38	
65	030413003004	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	9	47.47	427.23	
66	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装 2、材质：型钢，含刷油 3、规格：角钢+圆钢吊架	kg	275.53	22.9	6309.64	
67	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：电箱处	处	12	150.6	1807.2	
68	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架封堵 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：桥架垂直处	处	4	349.35	1397.4	
69	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火隔板 3、部位：桥架垂直处	m2	0.4	238.53	95.41	
70	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN32 4、配置形式：明装	m	8.14	39	317.46	
71	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN50 4、配置形式：暗敷	m	7.88	54.45	429.07	
72	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN125 4、配置形式：暗敷	m	6.07	144.49	877.05	
73	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内敷设	m	221.2	13.38	2959.66	
74	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	350.75	15.42	5408.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411001006	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷	m	247.4	12.38	3062.81	
76	030411001007	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内敷设	m	324.75	15.81	5134.3	
77	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：明装	m	328.9	17.14	5637.35	
78	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	225.71	17.69	3992.81	
79	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：吊顶内敷设	m	26.34	18.92	498.35	
80	030411001011	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：明装	m	45.36	20.32	921.72	
81	030411001012	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：暗敷	m	38	17.69	672.22	
82	030411001013	配管	1、名称：电线管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：暗敷	m	3.4	25.68	87.31	
83	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足土建需求	个	3	110.84	332.52	
84	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	1413.45	3.84	5427.65	
85	030411004002	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	827.42	3.43	2838.05	
86	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	2326.25	4.68	10886.85	
87	030411004004	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	1491.06	4.95	7380.75	
88	030411004005	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	388.28	6.58	2554.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	326.24	14.9	4860.98	
90	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：3*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	5.37	15.91	85.44	
91	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	567.46	22.95	13023.21	
92	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5*6mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	21.63	34.93	755.54	
93	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	61.21	111.99	6854.91	
94	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*35+1*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	130.05	143.3	18636.17	
95	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZB-YJY 3、规格：4*35+1*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	200	149.79	29958	
96	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：ZR-YJV22 3、规格：4*150mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	200	541.03	108206	
97	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆安装 2、规格：水泵自带线	m	8.46	5.87	49.66	
98	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：3*4mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	28	15.59	436.52	
99	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：5*4mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	28	26	728	
100	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：5*6mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	2	26	52	
101	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面35mm2以下 3、材质、类型：干包 4、安装部位：户内	个	18	158.26	2848.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面35mm2以下 3、材质、类型：热缩式 4、安装部位：户内	个	4	248.84	995.36	
103	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面240mm2以下 3、材质、类型：热缩式 4、安装部位：户内	个	4	490.49	1961.96	
104	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯（红外感应） 2、型号：LED-1×36W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	9	101.15	910.35	
105	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED-1×22W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	36	84.99	3059.64	
106	030412004001	装饰灯	1、名称：4寸白边LED筒灯 2、规格：（6w-5700k） 3、安装形式：嵌入式，含接线盒安装	套	114	88.23	10058.22	
107	030412004002	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：功率12W/米 色温6000K 3、安装形式：嵌入式	m	173.2	57.21	9908.77	
108	030412005001	荧光灯	1、名称：黑板灯（带遮光罩） 2、规格：35W/LED,3500lm 3、安装形式：吊装	套	3	264.8	794.4	
109	030412005002	荧光灯	1、名称：300*300白边平板灯 2、规格：36w-5700k 3、安装形式：嵌入式	套	6	106.65	639.9	
110	030412005003	荧光灯	1、名称：300*1200平板灯 2、安装形式：嵌入式	套	64	203.15	13001.6	
111	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	15	79.24	1188.6	
112	030412004004	装饰灯	1、名称：双面疏散指示灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	3	79.23	237.69	
113	030412004005	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	2	79.24	158.48	
114	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散出口灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	7	79.24	554.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：吊杆式	套	8	86.59	692.72	
116	030412004008	装饰灯	1、名称：楼层指示标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	8	79.24	633.92	
117	030412004009	装饰灯	1、名称：应急照明灯（带蓄电装置） 2、规格：LED 6W DC24V 非集中控制型，A型 3、安装形式：墙壁式	套	2	92.12	184.24	
118	030412004010	装饰灯	1、名称：应急照明灯（带蓄电装置） 2、规格：LED 10W DC24V 非集中控制型，A型 3、安装形式：吸顶式	套	38	93.03	3535.14	
119	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	20	16.77	335.4	
120	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	37	20.17	746.29	
121	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(双控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	8	177.28	1418.24	
122	030404035001	插座	1、名称：安全型1+3孔插座 2、材质：塑料 3、规格：AC250V 10A 4、安装方式：暗装	个	4	29	116	
123	030404035002	插座	1、名称：安全型2+3孔插座 2、材质：塑料 3、规格：AC250V 10A 4、安装方式：暗装	个	120	30.37	3644.4	
124	030404035003	插座	1、名称：茶水间插座 2、材质：塑料 3、规格：16A, AC380V,带开关 4、安装方式：暗装	个	4	394.17	1576.68	
125	030404035004	插座	1、名称：挂式空调插座 2、材质：塑料 3、规格：16A, AC250V,带开关 4、安装方式：暗装	个	13	379.06	4927.78	
126	030404035005	插座	1、名称：柜式空调插座 2、材质：塑料 3、规格：16A, AC380V,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	394.17	3941.7	
127	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	218	8	1744	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	205	12.06	2472.3	
129	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：金属 3、规格：400*300*160	台(块)	1	368.91	368.91	
130	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱 2、材质：金属 3、规格：150*75*58	台(块)	1	38.77	38.77	
131	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：40*4 4、安装部位：室内	m	7.49	27.77	208	
		分部小计					404749.79	
		分部分项合计					450275.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3295.33	3295.33	
		单价措施合计					3295.33	
合计							453570.41	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费							10.59				
清单项目综合单价									30.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	5.76	5.88		
	PP-R给水管管件DN15	个	1.637	2.88	4.71		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	12.22	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费							19.19				
清单项目综合单价									40.85				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	13.9	14.18		

细	PP-R给水管管件DN25	个	0.978	5.12	5.01		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	20.74	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											27.01
清单项目综合单价													48.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	21.44	21.87		
	PP-R给水管管件DN32	个	0.803	6.4	5.14		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	28.65	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15

0.1449工日	未计价材料费						31.63
清单项目综合单价							57.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	25.39	25.9		
	PP-R给水管管件DN40	个	0.716	8	5.73		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	33.44	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	67.23	4.97	116.18	40.66	29.04	6.72	0.5	11.62	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.95	0.5	11.83	4.14
0.2789工日		未计价材料费											40.64
清单项目综合单价													93.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢塑复合管公称直径40mm以内			m	1.02	39.84	40.64						
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40			个	0.716	6.89	4.93						
	铅油			kg	0.014	14.58	0.2						
	型钢			kg	0.12	3.755	0.45						
	膨胀螺栓M10			套	0.525	0.69	0.36						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.01	6.87	0.07						
	氧气			m3	0.005	2.83	0.01						
	乙炔气			kg	0.002	15.44	0.03						
	水			m3	0.063	4.57	0.29						
	防锈漆			kg	0.005	15.19	0.08						
	调和漆			kg	0.003	14.09	0.04						
	尼龙砂轮片Φ400			片	0.005	8.66	0.04						
	汽油			kg	0.002	8.43	0.02						
	机油			kg	0.02	7.72	0.15						
	线麻			kg	0.0014	10.29	0.01						

	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	47.59	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	78.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.96	6.16	118.72	41.55	29.68	9.7	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.93	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													112.86

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.02	54.71	55.8		
室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
型钢	kg	0.125	3.755	0.47		
膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	6.87	0.07		
氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
水	m3	0.066	4.57	0.3		
防锈漆	kg	0.005	15.19	0.08		
调和漆	kg	0.003	14.09	0.04		
尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
汽油	kg	0.002	8.43	0.02		
机油	kg	0.02	7.72	0.15		
线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			--	0.29	--	
材料费小计			--	65.73	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	13.57		209.46	73.31	523.64	13.57		209.46	73.31
综合人工工日		小计							523.64	13.57		209.46	73.31
4.94工日		未计价材料费							1414.18				
清单项目综合单价									2234.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1046.78	1078.18		
	胶带(9m/卷)	卷	28	12	336		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	0.89	12.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1427.75	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	9.57		178.08	62.33	445.2	9.57		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	9.57		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费							1276.18				
清单项目综合单价									1971.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1046.78	1078.18		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	12	198		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	0.89	8.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1285.75	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	73.86

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	81.18	204.02	101.34	35.47	2.53	0.81	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.74	60.79	139.92	48.97	3.5	0.29	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.1	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.98
清单项目综合单价													17.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	kg	1.06	3.755	3.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	6.87	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	253.5	0.07		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	228	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	1951.87	0.21		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.08	--	

辅导网上招标系统

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	73.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.22		11.02	3.86	27.56	12.22		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.22		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费											38.64
清单项目综合单价													93.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜自动排气阀DN25	个	1	38.64	38.64		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		

	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.676	2.39		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.25	0.68		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.86	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.36
清单项目综合单价													59.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN25	个	1.01	33.03	33.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.33	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.76
清单项目综合单价													37.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN15						个	1.01	16.59	16.76			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.04		--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													106.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜支管减压阀DN15						个	1.01	85	85.85			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	90.13		--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											62.74
清单项目综合单价													114.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN40	个	1.01	62.12	62.74		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.69	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											138.56
清单项目综合单价													190.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜减压阀DN40	个	1.01	137.19	138.56		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.51	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							141.24				
清单项目综合单价									200.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜止回阀DN50	个	1.01	139.84	141.24		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160.94	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							263.5				
清单项目综合单价									322.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜电动阀DN50	个	1.01	260.89	263.5		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	283.2	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费							154.77				
清单项目综合单价									345.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50	只	1	154.77	154.77		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	221.84	--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	17.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	8.62		41.13	14.39	10.28	0.86		4.11	1.44

综合人工工日	小计			10.28	0.86		4.11	1.44
0.097工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								16.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.34	0.33			
	黄砂	m3	0.0021	253.5	0.53			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.86		--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	0.93		10.18	3.56	2.54	0.09		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	0.93		9.75	3.41	2.44	0.09		0.98	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.18		2	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.79
清单项目综合单价													10.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.09	2.79		
	汽油	kg	0.022	8.43	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.25		15.26	5.34	7.63	0.05		3.05	1.07
综合人工工日		小计							24.58	0.91		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											26.83

清单项目综合单价							65.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	1.193	10.29	12.28		
	动力苯	kg	0.195	4.43	0.86		
	玻璃丝布	m2	2.8	5.2	14.56		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	8.38	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	27.74	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.4	18.11	78.02	27.31	19.5	11.64	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.64	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	161.93	18.11	138.65	48.53	34.66	16.19	1.81	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.66	16.19	1.81	13.87	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.38

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		

细	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.19	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1831	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ57以下 厚度50mm	m3	1	380.54	35.62	17.14	152.22	53.28	380.54	35.62	17.14	152.22	53.28
综合人工工日		小计							380.54	35.62	17.14	152.22	53.28
3.59工日		未计价材料费											641.42
清单项目综合单价													1280.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纤维类制品(管壳)	m3	1.03	585.46	603.02		
	铝箔胶带	m2	3.2	12	38.4		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.25	8.38	35.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	677.04	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	26.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费											20.14
清单项目综合单价													57.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板δ0.5	m2	1.2	16.78	20.14		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.41	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			10.61	3.71	26.52			10.61	3.71
综合人工工日		小计							26.52			10.61	3.71
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4

0.28工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	20.33	1.59	61.48	21.52	15.37	2.03	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.03	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											9.98
清单项目综合单价													35.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.735	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	6.87	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	8.38	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.8	0.12		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	12.01	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	34.52

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.9	1.59	83.95	29.38	20.99	2.59	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.59	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											18.51
清单项目综合单价													53.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75			m		0.963	12.87		12.39				
	承插塑料排水管件dn75			个		1.076	5.68		6.11				
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg		0.019	10.72		0.2				
	丙酮			kg		0.028	5.15		0.14				
	钢锯条			根		0.187	0.21		0.04				
	透气帽(铅丝球)DN75			个		0.05	2.38		0.12				
	铁砂布2#			张		0.07	0.86		0.06				
	棉纱头			kg		0.029	5.57		0.16				
	膨胀螺栓M12×200			套		0.316	3		0.95				
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套		0.54	0.33		0.18				
	扁钢＜-59			kg		0.076	3.735		0.28				
	水			m3		0.022	4.57		0.1				
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.002	6.87		0.01				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.008	8.38		0.07				
	电			kW·h		0.176	0.8		0.14				
	其他材料费						--		0.15			--	
	材料费小计						--		21.1			--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	35	1.59	93.28	32.65	23.32	3.5	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.5	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											39.35
清单项目综合单价													78.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110			m		0.852	29.57		25.19				
	承插塑料排水管件dn110			个		1.138	12.44		14.16				

	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.735	0.6		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	6.87	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	8.38	0.07		
	电	kW·h	0.224	0.8	0.18		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	42.85	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	18.11	145.01	50.75	36.25	25.31	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.96	18.11	106.42	37.25	26.61	15.3	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.3	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.34	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.3	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	198.49	18.11	166.63	58.32	41.66	19.85	1.81	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.85	1.81	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.34	0.23		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.85	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.6	18.11	205.64	71.97	51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413003003	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
0.33工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							64.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	1.25	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											20
清单项目综合单价													40.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	20	20		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.73	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.04		64.45	22.56	16.11	2.3		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.3		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											48
清单项目综合单价													75.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	48	48		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	37.17		150.1	52.53	37.52	3.72		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.72		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							59				
清单项目综合单价									120.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN65	个	1	59	59		
	焊接钢管DN80	m	0.1	33.67	3.37		
	水泥32.5级	kg	0.65	0.34	0.22		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.72	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	93.74		513.04	179.56	128.26	9.37		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.37		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费							934.48				
清单项目综合单价									1141.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆台下盆	套	1.01	530	535.3		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	305.23	308.28		
	角阀DN15	个	1.01	30	30.3		
	金属软管DN15	个	1.01	30	30.3		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	30	30.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.676	0.99		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		

	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	943.85	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											530.25
清单项目综合单价													598.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池	只	1.01	450	454.5		
	洗涤盆水嘴	个	1.01	45	45.45		
	排水栓	套	1.01	30	30.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	537.98	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	491.84	316.25		196.74	68.86	49.18	31.63		19.67	6.89
综合人工工日		小计							49.18	31.63		19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费											828.2
清单项目综合单价													935.57

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	520	525.2		

细	蹲便器脚踏阀	套	1.01	300	303		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	62	9.92		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	859.83	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-711	立式小便器 普通式	10套	0.1	362.52	110.21		145.01	50.75	36.25	11.02		14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	11.02		14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费							1063.47				
清单项目综合单价									1130.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器	套	1.01	780	787.8		
	排水栓	套	1.01	30	30.3		
	小便器延时阀	个	1.01	212.94	215.07		
	金属软管DN15	个	1.01	30	30.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1074.49	--	

项目编码	010101007002	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			10.61	3.71	26.52			10.61	3.71
综合人工工日		小计							26.52			10.61	3.71
0.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	164

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.5	1.59	44.52	15.58	11.13	3.05	0.16	4.45	1.56
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.008537	40.28	325.32		16.11	5.64	0.34	2.78		0.14	0.05
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.008537	193.98	216.54		77.59	27.16	1.66	1.85		0.66	0.23
综合人工工日		小计							13.13	7.68	0.16	5.25	1.84
0.1238工日		未计价材料费											24.46
清单项目综合单价													52.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料雨水排水管dn110	m	0.951	20.68	19.67		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	12.44	4.79		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.735	0.51		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	8.38	0.06		
	电	kW·h	0.19	0.8	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	6.87	0.02		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.087077	21.44	1.87		
	PVC塑料抱箍φ110	副	0.087077	4.29	0.37		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.087077	5.88	0.51		
	胶水	kg	0.002305	10.72	0.02		
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	0.086224	21.44	1.85		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	32.14	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											4068
清单项目综合单价													4393.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱楼层照明总配电箱ALP1	只	1	4068	4068		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4105.93	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											4068
清单项目综合单价													4393.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱楼层照明总配电箱ALP2	只	1	4068	4068		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4105.93	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.7	24.38	14.44		9.75	3.41	65.83	38.99		26.33	9.21
综合人工工日		小计							263.2	85.58		105.28	36.84
2.483工日		未计价材料费											4560
清单项目综合单价													5050.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱公共照明双切箱ALGP	只	1	4560	4560		
	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	4645.58	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12

1.76工日	未计价材料费						4203.6
清单项目综合单价							4528.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯电源箱APDT	台	1	4203.6	4203.6		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4241.53	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3039.24
清单项目综合单价													3364.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一层空调电源箱AK1	台	1	3039.24	3039.24		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3077.17	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3255				
清单项目综合单价									3580.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层空调电源箱AK2	台	1	3255	3255		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3292.93	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12

综合人工工日	小计			186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日	未计价材料费							3580.5
清单项目综合单价								3905.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层空调电源箱AK4	台	1	3580.5	3580.5			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3618.43		--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3580.5
清单项目综合单价													3905.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四层空调电源箱AK4	台	1	3580.5	3580.5		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3618.43	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							232.04	68.26		92.81	32.48
2.189工日		未计价材料费											3275.2
清单项目综合单价													3700.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一层楼层配电箱AL1	台	1	3275.2	3275.2		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3343.46	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							237.44	72.59		94.97	33.23
2.24工日		未计价材料费							3385.6				
清单项目综合单价									3823.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层楼层配电箱AL2	台	1	3385.6	3385.6		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3458.19	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02

4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.38	14.44		9.75	3.41	36.57	21.66		14.63	5.12
综合人工工日		小计							244.75	76.92		97.9	34.26
2.309工日		未计价材料费											3385.6
清单项目综合单价													3839.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层楼层照明箱AL3	台	1	3385.6	3385.6		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3462.52	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							237.44	72.59		94.97	33.23
2.24工日		未计价材料费											3385.6
清单项目综合单价													3823.83

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层楼层照明箱AL4	台	1	3385.6	3385.6		

细	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3458.19	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		80.39	28.14
1.896工日		未计价材料费											3680
清单项目综合单价													4038.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱ALE	台	1	3680	3680		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3729.48	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.52	39.48	61.06	21.37	152.64	29.52	39.48	61.06	21.37
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1	18.02	14.44		7.21	2.52	18.02	14.44		7.21	2.52
综合人工工日		小计							170.66	43.96	39.48	68.27	23.89
1.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													346.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5.25	1.17	6.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.96	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	203.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	103.03	36.06	25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											71.11
清单项目综合单价													118.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电封闭金属槽盒（内设隔板）200*100				m		1.005		70.752	71.11			
	汽油				kg		0.01		8.43	0.08			
	砂轮片φ100				片		0.001		1.29				
	砂轮片φ400				片		0.001		11.58	0.01			
	酚醛防锈漆				kg		0.012		14.14	0.17			
	棉纱头				kg		0.005		5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m		0.225		7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.05		3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套		1.05		0.58	0.61			
	电				kW·h		0.14		0.8	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	77.56		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	103.03	36.06	25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											97.26
清单项目综合单价													144.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电封闭金属槽盒（内设隔板）300*100				m		1.005		96.778	97.26			
	汽油				kg		0.01		8.43	0.08			
	砂轮片φ100				片		0.001		1.29				
	砂轮片φ400				片		0.001		11.58	0.01			
	酚醛防锈漆				kg		0.012		14.14	0.17			
	棉纱头				kg		0.005		5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m		0.225		7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.05		3.33	3.5			

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	103.71	--	

项目编码	030413003004	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	275.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.18	42.09	252.28	88.3	6.31	1.02	0.42	2.52	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	36.44	19.6	190.8	66.78	4.77	0.36	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.38	0.62	4.43	1.55
0.1045工日		未计价材料费											3.84
清单项目综合单价													22.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.25	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.676	2.76		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.735	0.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01708	6.87	0.12		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		

	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	14.14	0.18		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	253.5	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.8	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.03		25.86	9.05	64.66	21.03		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.03		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									150.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	8.43	3.37		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	51.03	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	18.98		78.02	27.31	195.04	18.98		78.02	27.31
综合人工工日		小计							195.04	18.98		78.02	27.31
1.84工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													349.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.45	8.43	3.79		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	4.55	2.37		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	113.42	33.86		45.37	15.88	113.42	33.86		45.37	15.88
综合人工工日		小计							113.42	33.86		45.37	15.88
1.07工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													238.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板	m2	1	30	30		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.3	8.43	2.53		
	钢锯条	根	2.06	0.21	0.43		
	镀锌扁钢-25×4	kg	4.12	4.55	18.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	63.86	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	305.25	24.04	499.05	174.67	12.48	3.05	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	3.05	0.24	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费											16.49
清单项目综合单价													39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.03	16.0064	16.49		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.227	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.87	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	14.14	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	19.54	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内(预拌)	100m	0.01	1497.46	543.88	33.82	598.98	209.64	14.97	5.44	0.34	5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.97	5.44	0.34	5.99	2.1
0.1413工日		未计价材料费											25.61
清单项目综合单价													54.45

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.03	24.8659	25.61		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.227	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	6.87	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	14.14	0.35		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	360	3.84		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	31.05	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径125mm以内(预拌)	100m	0.01	3800.74	820.47	132.97	1520.3	532.1	38.01	8.2	1.33	15.2	5.32
综合人工工日		小计							38.01	8.2	1.33	15.2	5.32
0.3586工日		未计价材料费							76.43				
清单项目综合单价									144.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径125mm以内	m	1.03	74.2047	76.43		
	镀锌电线管接头φ125×10	个	0.0824	11.59	0.96		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.227	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0625	14.14	0.88		
	溶剂汽油	kg	0.0156	7.89	0.12		
	沥青清漆	kg	0.0158	6	0.09		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	360	5.54		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		

	其他材料费	--	0.08	--	
	材料费小计	--	84.63	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	221.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	69.21		184.86	64.7	4.62	0.69		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.69		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													13.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.26	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	350.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	104.17		228.96	80.14	5.72	1.04		2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.72	1.04		2.29	0.8
0.054工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	247.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	329.24	173.86	0.29	131.7	46.09	3.29	1.74		1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.29	1.74		1.32	0.46
0.0311工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													12.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	360	1.13		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	324.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	75.74		207.76	72.72	5.19	0.76		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.76		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													15.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内						m	1.03	6.84	7.05			
	紧定式直管接头φ25						个	0.1532	2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25						个	0.1545	1.29	0.2			
	管卡(紧定管用)DN25						个	0.7694	0.22	0.17			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50						十个	0.1554	0.13	0.02			
	锯条						根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0025	8.38	0.02			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	7.81		--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	328.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1075	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	592.54	95.6		237.02	82.96	5.93	0.96		2.37	0.83
综合人工工日		小计							5.93	0.96		2.37	0.83
0.0559工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													17.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内						m	1.03	6.84	7.05			
	紧定式直管接头φ25						个	0.1532	2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25						个	0.1545	1.29	0.2			
	管卡(紧定管用)DN25						个	0.7694	0.22	0.17			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.1554	0.27	0.04			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.1691	0.86	0.15			
	锯条						根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.003	8.38	0.03			
	冲击钻头φ6～12						根	0.0112	2.57	0.03			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	8.01	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	225.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内(预拌)	100m	0.01	475.62	329.56	0.66	190.25	66.59	4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
0.0449工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													17.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.007175	360	2.58		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.35	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1098	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	551.2	111.79		220.48	77.17	5.51	1.12		2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.51	1.12		2.2	0.77
0.052工日		未计价材料费											9.32
清单项目综合单价													18.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	9.05	9.32		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		

	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	管卡(紧定管用)DN32	个	0.7694	0.26	0.2		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	45.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1076	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	628.58	131.63		251.43	88	6.29	1.32		2.51	0.88
综合人工工日		小计							6.29	1.32		2.51	0.88
0.0593工日		未计价材料费											9.32
清单项目综合单价													20.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	9.05	9.32		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	管卡(紧定管用)DN32	个	0.7694	0.26	0.2		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内(预拌)	100m	0.01	475.62	329.56	0.66	190.25	66.59	4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
0.0449工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													17.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.007175	360	2.58		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.35	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1254	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径50mm以内(预拌)	100m	0.01	721.54	421.69	0.98	288.62	101.02	7.22	4.22	0.01	2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	4.22	0.01	2.89	1.01
0.0681工日		未计价材料费											10.33
清单项目综合单价													25.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径50mm以内	m	1.1	9.39	10.33		
	管接头FST50	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	8.77	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	360	3.84		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	14.55	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.6	18.11	205.64	71.97	51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1413.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	14.99		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.43
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.095	2.43		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	827.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.93		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内	m	1.02	2.095	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	8.38	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2326.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.06		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.65
清单项目综合单价													4.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	3.317	3.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.8	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1491.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.93		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											3.38
清单项目综合单价													4.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面4mm2以内	m	1.02	3.317	3.38		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	8.38	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	388.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.64		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											5.38
清单项目综合单价													6.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS2*2.5mm2	m	1.08	4.977	5.38		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.43	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	5.53	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	326.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.84	8.82	80.98	28.34	2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价									14.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3*4mm2	m	1.01	11.2	11.31		
	汽油	kg	0.0075	8.43	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.7	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.84	8.82	80.98	28.34	2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							12.32				
清单项目综合单价									15.91				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*4mm2	m	1.01	12.2	12.32		

细	汽油	kg	0.0075	8.43	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.71	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	567.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	50.44	11.75	105.15	36.8	2.63	0.5	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.5	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费											18.28
清单项目综合单价													22.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*4mm2	m	1.01	18.1	18.28		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.38	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.78	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	51.58	11.75	135.26	47.34	3.38	0.52	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.52	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.09
清单项目综合单价													34.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*6			m	1.01	28.8	29.09						
	汽油			kg	0.0098	8.43	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	8.38	0.19						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	29.61		--				

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	61.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.38	10.78	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											98.37
清单项目综合单价													111.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm2			m	1.01	97.4	98.37						
	破布			kg	0.0065	6	0.04						
	汽油			kg	0.0098	8.43	0.08						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0042	8.38	0.04						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.3042	1.46	0.44						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11						

	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	100.47	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	130.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.38	10.78	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							129.68				
清单项目综合单价									143.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*35+1*16mm2	m	1.01	128.4	129.68		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	8.38	0.04		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	131.78	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.38	10.78	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04	
0.0699工日		未计价材料费											136.17	
清单项目综合单价													149.79	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*35+1*16mm2			m	1.01	134.82	136.17							
	破布			kg	0.0065	6	0.04							
	汽油			kg	0.0098	8.43	0.08							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0042	8.38	0.04							
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.3042	1.46	0.44							
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11							
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	15.44	0.02							
	硬酯酸一级			kg	0.0007	10.29	0.01							
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34							
	橡胶垫δ2			m2	0.0009	14.58	0.01							
	膨胀螺栓M10			套	0.2106	0.69	0.15							
	电缆吊挂3×50			套	0.0924	8.45	0.78							
	合金钢钻头Φ8mm～10mm			根	0.0021	6.86	0.01							
	其他材料费					--	0.06		--					
	材料费小计					--	138.27		--					

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.73	272.32	579.18	202.71	14.48	3.58	2.72	5.79	2.03	
综合人工工日		小计							14.48	3.58	2.72	5.79	2.03	
0.1366工日		未计价材料费											512.43	
清单项目综合单价													541.03	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜芯电缆ZR-YJV22-4*150			m	1.01	507.36	512.43							
	破布			kg	0.008	6	0.05							

	汽油	kg	0.0104	8.43	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0048	8.38	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	516.01	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	8.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.44		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	8.38	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02

综合人工工日	小计			7.31	4.33		2.93	1.02
0.069工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								15.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	75.99		21.37	7.48	53.42	75.99		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	75.99		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.43	3.03		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	75.99	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-842备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面35mm2以下	个	1	87.77	83.07		35.11	12.29	87.77	83.07		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	83.07		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													248.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2			套	1.02	30	30.6						
	破布			kg	0.36	6	2.16						
	汽油			kg	0.72	8.43	6.07						
	丙酮			kg	0.6	5.15	3.09						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.24	58.91	14.14						
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.224	3.33	4.08						
	铝接线端子25mm2			个	4.512	1.29	5.82						
	相色带20mm×20m			卷	0.12	2.4	0.29						
	焊锡丝			kg	0.36	42.88	15.44						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.072	51.45	3.7						
	电力复合脂			kg	0.036	17.15	0.62						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.6	12.43	7.46						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	10.8	1.1	11.88						
	其他材料费					--	2.16		--				
	材料费小计					--	113.67		--				

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	160.17		77.85	27.25	194.62	160.17		77.85	27.25
综合人工工日		小计							194.62	160.17		77.85	27.25
1.836工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													490.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2			套	1.02	30	30.6						
	破布			kg	0.96	6	5.76						

	汽油	kg	1.2	8.43	10.12		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	190.77	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											72.72
清单项目综合单价													101.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯（红外感应）LED-1×36W-AC220V	套	1.01	72	72.72		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	74.21	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45

综合人工工日	小计			17.49	1.49		7	2.45
0.165工日	未计价材料费							56.56
清单项目综合单价								84.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯LED-1×22W-AC220V	套	1.01	56	56.56			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费			--	0.37		--	
	材料费小计			--	58.05		--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													88.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	4寸白边LED筒灯 (6w-5700k)			套	1.01	45	45.45						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2			m	2.646	1.09	2.88						
	钢接线盒			个	1.02	2.32	2.37						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	金属软管接头φ15～20			个	2.06	1.37	2.82						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	其他材料费					--	0.32				--		
	材料费小计					--	57.21				--		

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	173.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿[示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23

0.15工日	未计价材料费						25.86
清单项目综合单价							57.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带，12W/米	套	0.808	32	25.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头Φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	32.72	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1792	荧光灯安装 成套型 吊链式 双管	10套	0.1	221.54	185.93		88.62	31.02	22.15	18.59		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	18.59		8.86	3.1
0.209工日	未计价材料费												212.1
清单项目综合单价													264.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黑板灯	套	1.01	210	212.1								
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3								
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69								
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16								
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33								
	其他材料费			--	0.18	--							
	材料费小计			--	230.69	--							

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46

综合人工工日	小计			17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日	未计价材料费							71.69
清单项目综合单价								106.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300平板灯	套	1.01	70.98	71.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57			
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09			
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	79.55		--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	94.6		88.62	31.02	22.15	9.46		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	9.46		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											159.58
清单项目综合单价													203.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*1200平板灯			套	1.01	158	159.58						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	2.341	0.97	2.27						
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.912	0.34	0.99						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.152	8.38	1.27						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	金属软管接头φ15～20			个	2.06	1.37	2.82						
	其他材料费					--	0.05					--	
	材料费小计					--	169.04					--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76

综合人工工日	小计			19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日	未计价材料费							45.7
清单项目综合单价								79.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	48.87		--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日	小计			19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日	未计价材料费							45.69
清单项目综合单价								79.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面疏散指示灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.24	45.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	48.86		--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V					套	1.01	45.25	45.7				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路					个	1.03	0.24	0.25				
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.408	0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.408	0.25	0.1				
	冲击钻头φ6～12					根	0.102	2.57	0.26				
	其他材料费							--	0.06			--	
	材料费小计							--	48.87			--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V					套	1.01	45.25	45.7				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路					个	1.03	0.24	0.25				
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.408	0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.408	0.25	0.1				
	冲击钻头φ6～12					根	0.102	2.57	0.26				
	其他材料费							--	0.06			--	
	材料费小计							--	48.87			--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													86.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	51	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层指示标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.87	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											58.58
清单项目综合单价													92.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（带蓄电装置）LED 6W DC24V 非集中控制型，A型	套	1.01	58	58.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	61.75	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											58.58
清单项目综合单价													93.03

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（带蓄电装置）LED-1X9W-DC36V	套	1.01	58	58.58		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	62.66	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.47		27.56	9.65	6.89	0.45		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.45		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.7
清单项目综合单价													16.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.59	5.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.99		28.83	10.09	7.21	0.6		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.6		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.47
清单项目综合单价													20.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.3	8.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	9.07	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	1	68.9	5.48		27.56	9.65	68.9	5.48		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	5.48		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							65.69				
清单项目综合单价									177.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	10.2	6.44	65.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	4.06	0.97	3.94		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	71.17	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-372	单相暗插座15A 4孔	10套	0.1	81.62	11.3		32.65	11.43	8.16	1.13		3.27	1.14
综合人工工日		小计							8.16	1.13		3.27	1.14
0.077工日		未计价材料费							15.3				
清单项目综合单价									29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 4孔	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.43	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.64		35.62	12.47	8.9	1.36		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.36		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							15.3				
清单项目综合单价									30.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.66	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	1	95.4	16.73		38.16	13.36	95.4	16.73		38.16	13.36
综合人工工日		小计							95.4	16.73		38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费							230.52				
清单项目综合单价									394.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间插座16A, AC380V,带开关	套	10.2	22.6	230.52		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	6.1	2.4	14.64		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	自攻螺钉M4×60	十个	2.08	0.26	0.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	247.25	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	1	87.98	13.05		35.19	12.32	87.98	13.05		35.19	12.32
综合人工工日		小计							87.98	13.05		35.19	12.32
0.83工日		未计价材料费							230.52				
清单项目综合单价									379.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂式空调插座16A, AC250V,带开关			套		10.2		22.6	230.52				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2			m		4.58		2.4	10.99				
	自攻螺钉M4×40			十个		2.08		0.25	0.52				
	自攻螺钉M4×60			十个		2.08		0.26	0.54				
	镀锌铁丝22#			kg		0.1		8.77	0.88				
	其他材料费							--	0.12			--	
	材料费小计							--	243.57			--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	1	95.4	16.73		38.16	13.36	95.4	16.73		38.16	13.36
综合人工工日		小计							95.4	16.73		38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费							230.52				
清单项目综合单价									394.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调插座16A, AC380V,带开关			套		10.2		22.6	230.52				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2			m		6.1		2.4	14.64				
	自攻螺钉M4×40			十个		2.08		0.25	0.52				
	自攻螺钉M4×60			十个		2.08		0.26	0.54				
	镀锌铁丝22#			kg		0.1		8.77	0.88				
	其他材料费							--	0.15			--	
	材料费小计							--	247.25			--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	218

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55

0.037工日	未计价材料费						1.71
清单项目综合单价							8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	205

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													12.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	接线盒金属			只	1.02	1.68	1.71						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2.06	0.09	0.19						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.206	0.86	0.18						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	2.09			--			

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.18	5.88	59.78	20.92	149.46	42.18	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.18	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											90.69
清单项目综合单价													368.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	总等电位联结端子箱			个	1	90.69	90.69						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						

	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.676	7.35		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	6.87	3.44		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	132.87	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											19.74
清单项目综合单价													38.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	19.35	19.74		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	24.57	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.66	4.99	49.18	17.21	12.3	1.77	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.77	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.56
清单项目综合单价													27.77

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁铁40*4	m	1.05	6.25	6.56		

细	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	6.87	0.14		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	125.97	377.89		50.39	17.64	125.97	377.89		50.39	17.64
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	50.04	150.11		20.02	7.01	50.04	150.11		20.02	7.01
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.45	1.36		0.18	0.06	0.45	1.36		0.18	0.06
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.55	13.65		1.82	0.64	4.55	13.65		1.82	0.64
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	200.1	600.11		80.04	28.01	200.1	600.11		80.04	28.01
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	344.79	1034.31		137.92	48.27	344.79	1034.31		137.92	48.27
综合人工工日		小计							725.9	2177.43		290.37	101.63

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3295.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2177.43	--	
	材料费小计			--	2177.43	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7797.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6091.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	852.82			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	852.82			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	203.05			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	304.58			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	101.53			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4467.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	121.83			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	243.66			
合计					13238.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13508.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		13508.25		

福昌网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	13508.25	
合计			13508.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12206.39		12206.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432850.8	2.4	10388.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432850.8	0.42	1817.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432850.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	492524.03	9	44327.16
合计					56533.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼水电安装工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	127793.74	
1.1	人工费	17981.67	
1.2	材料费	97118.63	
1.3	施工机具使用费	2260.76	
1.4	企业管理费	7913.78	
1.5	利润	2518.9	
2	措施项目费	3720.37	
2.1	单价措施项目费	1194.9	
2.2	总价措施项目费	2525.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1487.39	
3	其他项目费	3833.81	
3.1	其中：暂列金额	3833.81	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2363.95	
5	税金	12394.07	
6	工程造价	150105.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	14.72	71.55	1053.22	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	166.99	105.29	17582.38	
3	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：薄型减压稳压单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3、附件材质、规格：箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径Φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	4	1140.33	4561.32	
4	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3、附件材质、规格：箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径Φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	11	1120.33	12323.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜兼试验消火栓（内置压力表、三通垂直阀、压力表表弯） 3、附件材质、规格：箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	1	1318.23	1318.23	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100　1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	11	596.75	6564.25	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100　1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	1	530.73	530.73	
8	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100　1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	1	596.48	596.48	
9	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN25 1.6Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	94.41	94.41	
10	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.75	59.75	
11	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	14	84.4	1181.6	
12	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	112.9	112.9	
13	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN150 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	15	65.52	982.8	
14	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	179.3	17.25	3092.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031002002001	设备支架	1、材质：成品抗震支架安装 2、形式：侧向与纵向 3、位置：消防管道	套	12	446.44	5357.28	
16	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	529.3	2.77	1466.16	
17	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆2遍	m2	62.47	10.84	677.17	
18	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：ABC5*2及灭火器箱	组	9	261.17	2350.53	
19	031006015001	水箱	1、材质、类型：自保温箱泵一体消防稳压给水设备 2、型号、规格：WXB-18-3.6-30-Ⅱ 有效容积18吨 3、附件：箱泵一体化泵站消防增压稳压设备WXB-18-3.6-30-I配气压罐有效容积为150L,配稳压泵XBD3.4/1.04-40L-160稳压泵参数为:Q=1L/s,H=30m,2.2kw;两台一用一备稳压泵启泵压力：0.20MPa，停泵压力：0.25MPa	台	1	54701.85	54701.85	
20	030307005001	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作安装 2、材质：型钢 3、支架每组质量：每组重量0.2～0.5t	t	0.35	9845.66	3445.98	
21	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下 2、部位：消火栓系统	系统	1	1619.2	1619.2	
22	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷沥青漆缠玻璃布 2、分层内容：三油二布 3、刷缠遍数：刷三油缠二布	m2	0.86	66.59	57.27	
23	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：离心玻璃棉 2、绝热厚度：δ=50mm 3、管道外径：管道Φ133mm以下	m3	0.3	993.79	298.14	
24	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：离心玻璃棉 2、绝热厚度：50mm 3、阀门规格：Φ133mm以下	个	3	47.27	141.81	
25	031208005001	法兰绝热	1、绝热材料：离心玻璃棉 2、绝热厚度：50mm 3、法兰规格：Φ133mm以下	个	6	46.12	276.72	
26	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌钢板 2、厚度：0.5mm 3、层数：1 4、对象：保温管道	m2	8.07	58.26	470.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内 3、回填要求：夯填	m3	2.16	88.12	190.34	
28	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	39.94	27.5	1098.35	
29	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	2	12.32	24.64	
30	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆安装 2、型号：ZN-KVV 3、规格：2*1.5mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	209.41	9.32	1951.7	
31	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆安装 2、型号：ZN-KVV 3、规格：4*1.5mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	213.4	12.16	2594.94	
32	030404031001	小电器	1、名称：就地液位显示装置 2、规格：满足消防要求	个(套、台)	1	1016.87	1016.87	
		分部小计					127793.74	
		分部分项合计					127793.74	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1194.9	1194.9	
		单价措施合计					1194.9	
合计							128988.64	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	14.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费							42.94				
清单项目综合单价									71.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	32.4533	33.17		
	沟槽管件综合DN65	个	0.425	23	9.78		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	43.62	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	166.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费							62.85				
清单项目综合单价									105.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	53.1025	54.27		
	沟槽管件综合DN100	个	0.268	32	8.58		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	63.67	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							985				
清单项目综合单价									1140.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型减压稳压单栓带消防软管卷盘组合式消防柜箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	1	985	985		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1951.87	7.03		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.34	0.58		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	995.25	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											965
清单项目综合单价													1120.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。			套		1	965		965				
	棉纱头			kg		0.12	5.57		0.67				
	木方材			m3		0.0036	1951.87		7.03				
	砂轮片φ400			片		0.0456	11.58		0.53				
	聚四氟乙烯生料带宽20			m		2.016	0.3		0.6				
	水泥32.5级			kg		1.716	0.34		0.58				
	其他材料费						--		0.84			--	
	材料费小计						--		975.25			--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.81		5.6	1.78	12.72	0.81		5.6	1.78
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	2.2		15.86	5.05	3.6	0.22		1.59	0.51
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
综合人工工日		小计							152.7	14.15	0.8	67.2	21.38
1.418工日		未计价材料费											1062
清单项目综合单价													1318.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。			套		1	965		965				

	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	木方材	m3	0.0036	1951.87	7.03		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.34	0.58		
	汽油	kg	0.065	8.43	0.55		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	14.09	0.14		
	压力表	套	1	42	42		
	三通垂直阀	套	1	40	40		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	1076.15	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											313.45
清单项目综合单价													596.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门蝶阀DN100	个	1	313.45	313.45		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	6.87	4.05		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	428.97	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											247.43
清单项目综合单价													530.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN100	个	1	247.43	247.43		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	6.87	4.05		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	362.95	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											313.18
清单项目综合单价													596.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰流量开关DN100	个	1	313.18	313.18		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	6.87	4.05		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.7	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.22		12.13	3.86	27.56	12.22		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.22		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费											38.64
清单项目综合单价													94.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜自动排气阀DN25	个	1	38.64	38.64		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.676	2.39		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.25	0.68		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.86	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.36
清单项目综合单价													59.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN25	个	1.01	33.03	33.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.33	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	18.11	159.51	50.75	36.25	25.31	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.6	18.11	226.2	71.97	51.41	29.86	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	14.81	4.71	33.66	1.25	11.09	14.81	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.25	11.09	14.81	4.71
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	1.25	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	179.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	81.18	204.02	111.47	35.47	2.53	0.81	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.74	60.79	153.91	48.97	3.5	0.29	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.1	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.98
清单项目综合单价													17.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	kg	1.06	3.755	3.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	6.87	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	253.5	0.07		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	228	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	1951.87	0.21		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.08	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.2	349.8	28.74	60.79	153.91	48.97	69.96	5.75	12.16	30.78	9.79
综合人工工日		小计							69.96	5.75	12.16	30.78	9.79
0.66工日		未计价材料费							318				
清单项目综合单价									446.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品抗震支架	kg	21.2	15	318		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1574	6.87	1.08		
	氧气	m3	0.0746	2.83	0.21		
	乙炔气	kg	0.0252	15.44	0.39		
	砂轮片φ400	片	0.0418	11.58	0.48		
	水泥32.5级	kg	0.855	0.34	0.29		
	黄砂	m3	0.0014	253.5	0.35		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	破布	kg	0.0004	6			
	水	m3	0.0006	4.57			
	清油	kg	0.0004	13.72	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	机油6～7#	kg	0.0132	10.72	0.14		
	碎石5～32mm	m3	0.0014	228	0.32		
	普通木成材	m3	0.0006	1951.87	1.17		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0024	3.26	0.01		
	精制六角螺栓	kg	0.0354	4.82	0.17		
	螺母	kg	0.074	6.17	0.46		
	钢垫圈	kg	0.029	4.97	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	323.75	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	529.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	62.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	0.93		11.19	3.56	2.54	0.09		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	0.93		10.73	3.41	2.44	0.09		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.18		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.79				
清单项目综合单价									10.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.09	2.79		
	汽油	kg	0.022	8.43	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							244.76				
清单项目综合单价									261.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灭火器ABC-5			个	2	94.88	189.76						
	灭火器放置箱			个	1	55	55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	244.76		--				

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	矩形钢板水箱安装 总容量33.8m3	个	1	668.86	6.7	138.57	294.3	93.64	668.86	6.7	138.57	294.3	93.64
9-84	隔膜式气压水罐安装(气压罐)公称直径800mm以内	台	1	720.8	12.38	103.24	317.15	100.91	720.8	12.38	103.24	317.15	100.91
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	2	301.04	76.58	46.38	132.46	42.15	602.08	153.16	92.76	264.92	84.3
综合人工工日		小计							1991.74	172.24	334.57	876.37	278.85
18.79工日		未计价材料费							51048.08				
清单项目综合单价									54701.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	箱泵一体消防稳压给水设备WXB-18-3.6-30-Ⅱ			个	1	51000	51000						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.8	8.38	6.7						
	平焊法兰DN100			片	1	48.08	48.08						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.221	6.87	1.52						
	棉纱头			kg	0.213	5.57	1.19						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.173	11.06	1.91						
	砂轮片φ100			片	0.066	1.29	0.09						
	砂轮片φ400			片	0.057	11.58	0.66						
	厚漆			kg	0.1	8.58	0.86						
	高纯氮气40L			m3	2.5	2.14	5.35						

	平垫铁Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.2	6.87	1.37		
	木板材	m3	0.006	1951.87	11.71		
	汽油	kg	0.32	8.43	2.7		
	煤油	kg	1.12	4.29	4.8		
	机油	kg	0.82	7.72	6.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.3	6.86	2.06		
	氧气	m3	0.266	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.09	15.44	1.39		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	77	0.34	26.18		
	黄砂	m3	0.11	253.5	27.89		
	碎石	m3	0.124	228	28.27		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	其他材料费			--	4.66	--	
	材料费小计			--	51220.32	--	

项目编码	030307005001	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2159	设备支架制作安装 每组重量0.2～0.5t	t	1	3112.16	273.29	674.86	1369.35	435.7	3112.16	273.29	674.86	1369.35	435.7
综合人工工日		小计							3112.16	273.29	674.86	1369.35	435.7
29.36工日		未计价材料费											3980.3
清单项目综合单价													9845.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.06	3755	3980.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	25.152	6.87	172.79		
	氧气	m3	8.526	2.83	24.13		
	乙炔气	kg	2.842	15.44	43.88		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.18	3.26	3.85		
	木方材	m3	0.01	1951.87	19.52		
	其他材料费			--	9.12	--	
	材料费小计			--	4253.59	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	34.5	71.7	421.34	134.06	957.6	34.5	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	34.5	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1619.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.8	20.9		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.5	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	0.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		11.19	3.56	2.54	0.2		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.25		16.79	5.34	7.63	0.05		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	0.91		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											26.83
清单项目综合单价													66.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	1.193	10.29	12.28		
	动力苯	kg	0.195	4.43	0.86		
	玻璃丝布	m2	2.8	5.2	14.56		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	8.38	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	27.74	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1839	纤维类制品(管壳)安装 管道 Φ133以下 厚度50mm	m3	1	192.92	24.3	17.14	84.88	27.01	192.92	24.3	17.14	84.88	27.01
综合人工工日		小计							192.92	24.3	17.14	84.88	27.01
1.82工日		未计价材料费							647.54				
清单项目综合单价									993.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉 δ=50mm	m3	1.03	585.46	603.02		
	铝箔胶带	m2	3.71	12	44.52		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.9	8.38	24.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	671.84	--	

项目编码	031208004001	项目名称	阀门绝热	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2295	阀门带铝箔离心玻璃棉安装 Φ133mm以下	10个	0.1	250.16	11.3	1.68	110.07	35.02	25.02	1.13	0.17	11.01	3.5
综合人工工日		小计							25.02	1.13	0.17	11.01	3.5
0.236工日		未计价材料费							6.44				
清单项目综合单价									47.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带铝箔离心玻璃板	m3	0.011	585.46	6.44		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	8.38	0.42		
	铝箔胶带45m/卷	卷	0.054	12.86	0.69		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.57	--	

项目编码	031208005001	项目名称	法兰绝热	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2300	法兰带铝箔离心玻璃棉安装 φ133mm以下	10个	0.1	253.34	12.37	1.68	111.47	35.47	25.33	1.24	0.17	11.15	3.55
综合人工工日		小计							25.33	1.24	0.17	11.15	3.55
0.239工日		未计价材料费											4.68
清单项目综合单价													46.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带铝箔离心玻璃板				m3		0.008		585.46	4.68			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.072		8.38	0.6			
	铝箔胶带45m/卷				卷		0.048		12.86	0.62			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	5.92		--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	8.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											20.14
清单项目综合单价													58.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板δ0.5				m2		1.2		16.78	20.14			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35				十个		1.74		0.59	1.03			
	钻头φ3				根		0.2		1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.41		--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			11.67	3.71	26.52			11.67	3.71
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							55.08		1.09	24.24	7.71

0.54工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							88.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	39.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	261.82	15.75	448.68	142.76	10.2	2.62	0.16	4.49	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.62	0.16	4.49	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													27.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	8.3478	8.6		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.227	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	6.87	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	14.14	0.33		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													12.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属				只		1.02		1.68	1.71			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50				套		2.06		0.09	0.19			
	塑料膨胀管φ8×50				十个		0.206		0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.09		--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	209.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.44		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											3.32
清单项目综合单价													9.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZN-KVV-2×1.5	m	1.015	3.27	3.32		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	8.38	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	213.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.44		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											6.16
清单项目综合单价													12.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZN-KVV-4×1.5	m	1.015	6.07	6.16		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	8.38	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.84	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-315	水位电气信号装置 电子式	套	1	254.4	87.84	7.07	111.94	35.62	254.4	87.84	7.07	111.94	35.62
综合人工工日		小计							254.4	87.84	7.07	111.94	35.62
2.4工日		未计价材料费											520
清单项目综合单价													1016.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小电器就地液位显示装置	套	1	520	520		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.05	6.87	0.34		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.14	1.41		
	紫铜板	kg	0.5	55.74	27.87		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.66	3.536	2.33		
	地脚螺栓M10×100	套	2.04	1.37	2.79		
	镀锌扁钢-60×6	kg	5	4.55	22.75		
	酚醛层压板δ10～20	m2	0.01	1003.33	10.03		

	镀锌扁钢-25×4	kg	0.43	4.55	1.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	铜精制带母螺栓M6×30	套	6.1	0.43	2.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	607.84	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	95.09	285.3		41.84	13.31	95.09	285.3		41.84	13.31
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	62.89	188.64		27.67	8.8	62.89	188.64		27.67	8.8
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.62	1.83		0.27	0.09	0.62	1.83		0.27	0.09
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.25	9.76		1.43	0.46	3.25	9.76		1.43	0.46
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	28.15	84.53		12.39	3.94	28.15	84.53		12.39	3.94
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.23	81.69		11.98	3.81	27.23	81.69		11.98	3.81
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	22.65	67.97		9.97	3.17	22.65	67.97		9.97	3.17
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.2	12.61		1.85	0.59	4.2	12.61		1.85	0.59

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.79	50.39		7.39	2.35	16.79	50.39		7.39	2.35
综合人工工日		小计							260.87	782.72		114.79	36.52
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1194.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	782.72		--	
	材料费小计								--	782.72		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1487.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1162.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	162.68			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	162.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	38.73			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	58.1			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	19.37			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	852.16			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	23.24			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	46.48			
合计					2525.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3833.81		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3833.81		

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3833.81	
合计			3833.81	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2363.95		2363.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83827.92	2.4	2011.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83827.92	0.42	352.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	83827.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	137711.87	9	12394.07
合计					14758.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼消防安装工程(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	203687.48	
1.1	人工费	11014.26	
1.2	材料费	186410.39	
1.3	施工机具使用费	316.06	
1.4	企业管理费	4405.26	
1.5	利润	1541.51	
2	措施项目费	1088.3	
2.1	单价措施项目费	355.04	
2.2	总价措施项目费	733.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	431.85	
3	其他项目费	6110.62	
3.1	其中：暂列金额	6110.62	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	827.29	
5	税金	19054.23	
6	工程造价	230767.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030701003001	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：壁挂机(3匹) 3、规格：耗电功率：3.0kw 4、安装形式：室内外机墙壁安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	2	6021.58	12043.16	
2	030701003002	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：壁挂机(2匹) 3、规格：耗电功率：1.85kw+1.1kw(辅热) 4、安装形式：室内外机墙壁安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	18	5134.29	92417.22	
3	030701003003	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：柜机(3匹) 3、规格：耗电功率：2.97kw+2.5kw(辅热) 4、安装形式：室外机墙壁安装,室内机落地安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	14	6110.31	85544.34	
4	030701003004	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：柜机(5匹) 3、规格：耗电功率：4.80kw+3.5kw(辅热) 4、安装形式：室外机墙壁安装,室内机落地安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	1	9038.36	9038.36	
5	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	个	32	29	928	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108006001	其他风机	1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：BLD-400,风量:400m3/h,风压:250Pa,功率:40W,含止回阀 3、减振底座形式、数量：吊装支架制作安装	台	4	274.44	1097.76	
7	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢圆形防雨罩风口 2、规格：内设防虫网D160	个	4	63.57	254.28	
8	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN200以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	个	4	43.83	175.32	
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ160 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：角钢法兰、型钢支架制作安装 7、接口形式：咬口	m2	3.24	229.82	744.62	
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：调和漆及防锈漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	27.62	2.71	74.85	
11	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风系统调试	系统	1	1369.57	1369.57	
		分部小计					203687.48	
		分部分项合计					203687.48	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	355.04	355.04	
		单价措施合计					355.04	
合计							204042.52	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费							5501.2				
清单项目综合单价									6021.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机壁挂机(3匹)，耗电功率：3.0kw，含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	5501.2	5501.2		
	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	5604.83	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费							4613.91				
清单项目综合单价									5134.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机壁挂机(2匹),耗电功率：1.85kw+1.1kw(辅热),含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	4613.91	4613.91		

	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	4717.54	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费											5589.93
清单项目综合单价													6110.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机柜机(3匹),耗电功率：2.97kw+2.5kw(辅热)，含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	5589.93	5589.93		
	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	5693.56	--	

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费											8517.98

清单项目综合单价							9038.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机柜机(5匹),耗电功率：4.80kw+3.5kw(辅热),含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	8517.98	8517.98		
	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	8621.61	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.56		--	
	材料费小计								--	0.56		--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	48.05	37.08	227.69	79.69	28.46	2.4	1.85	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.98	2	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							45.79	2.45	1.95	18.31	6.41
0.432工日		未计价材料费											199.53
清单项目综合单价													274.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器BLD-400,风量:400m3/h,风压:250Pa,功率:40W,含止回阀						台	1	180	180			
	型钢						kg	5.2	3.755	19.53			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.095	6.87	0.65			

	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.98	--	

项目编码	030703008001	项目名称	不锈钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-416	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 钢百叶窗 框内面积0.5m2以内	个	1	26.5	6.76		10.6	3.71	26.5	6.76		10.6	3.71
综合人工工日		小计							26.5	6.76		10.6	3.71
0.25工日		未计价材料费							16				
清单项目综合单价									63.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢圆形防雨罩风口内设防虫网D160	个	1	16	16		
	扁钢＜-59	kg	0.21	3.735	0.78		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	17	0.22	3.74		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-980	砖墙打孔 200mm以内	个	1	23.46	0.78	6.93	9.38	3.28	23.46	0.78	6.93	9.38	3.28
综合人工工日		小计							23.46	0.78	6.93	9.38	3.28
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	147.74	112.47	285.78	100.02	71.44	14.77	11.25	28.58	10
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.77	6.11	190.38	66.63	47.59	0.78	0.61	19.04	6.66
综合人工工日		小计							119.03	15.55	11.86	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费											19.1
清单项目综合单价													229.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	16.78	19.1		
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.676	0.33		
	扁钢<-59	kg	2.064	3.735	7.71		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.2931	3.227	0.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.042	6.87	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	34.65	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	27.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03

综合人工工日	小计			1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日	未计价材料费							0.5
清单项目综合单价								2.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01			
	破布	kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3			
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06			
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.59		--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	301.67	905		120.67	42.23	301.67	905		120.67	42.23
综合人工工日		小计							301.67	905		120.67	42.23
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1369.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	905					--	
	材料费小计					--	905					--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	69.61	208.84		27.84	9.75	69.61	208.84		27.84	9.75
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7.29	21.88		2.92	1.02	7.29	21.88		2.92	1.02

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.17	0.51		0.07	0.02	0.17	0.51		0.07	0.02
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.13	3.38		0.45	0.16	1.13	3.38		0.45	0.16
综合人工工日		小计							78.2	234.61		31.28	10.95
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									355.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	234.61		--	
	材料费小计								--	234.61		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			431.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	337.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	47.23			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	47.23			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	11.25			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	16.87			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	5.62			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	247.42			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.75			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	13.5			
合计					733.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6110.62		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6110.62		

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	6110.62	
合计			6110.62	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	827.29		827.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29336.62	2.4	704.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29336.62	0.42	123.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29336.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	211713.69	9	19054.23
合计					19881.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼空调通风安装工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	178625.4	
1.1	人工费	39546.38	
1.2	材料费	101957.69	
1.3	施工机具使用费	14203.47	
1.4	企业管理费	17386.58	
1.5	利润	5531.28	
2	措施项目费	5771.38	
2.1	单价措施项目费	1812.35	
2.2	总价措施项目费	3959.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2331.7	
3	其他项目费	5358.76	
3.1	其中：暂列金额	5358.76	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3687.46	
5	税金	17409.87	
6	工程造价	210852.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑智能化工程						
1	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌钢板 4、类型：槽式，含盖板	m	167.92	112.61	18909.47	
2	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	6	48.45	290.7	
3	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装 2、材质：型钢，含刷油 3、规格：角钢+圆钢吊架	kg	211.19	23.35	4931.29	
4	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：电箱处	处	4	153.19	612.76	
5	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架封堵 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：桥架垂直处	处	4	357.15	1428.6	
6	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火隔板 3、部位：桥架垂直处	m2	0.6	243.06	145.84	
7	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	34	7.57	257.38	
8	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	29	7.78	225.62	
9	030411001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	39.6	13.13	519.95	
10	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	42.36	15.73	666.32	
11	030411001003	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内	m	68.73	12.86	883.87	
12	030411001004	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：明装	m	84	16.82	1412.88	
13	030411001005	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内	m	145.5	13.56	1972.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030502005001	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：管暗槽内穿放	m	907.52	4.32	3920.49	
15	030502005002	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：线槽 桥架支架 活动地板内明布放	m	2242.58	4.5	10091.61	
16	030502007001	光缆	1、名称：单模光纤 2、规格：12芯单模光纤 3、敷设方式：线槽/桥架/支架/活动地板内明布放	m	100	7.41	741	
17	030502009001	跳线	1、名称：耦合器	个	48	3.94	189.12	
18	030502009002	跳线	1、名称：布放尾纤 2、规格：1米多模光纤跳线（尾纤）	条	48	48.29	2317.92	
19	030502014001	光纤连接	1、方法：熔接法 2、模式：多模	芯(端口)	48	113.27	5436.96	
20	030502010001	配线架	1、名称：24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个(块)	20	782.6	15652	
21	030502010002	配线架	1、名称：理线架 2、规格：1U	个(块)	20	85.25	1705	
22	030502009003	跳线	1、名称：网络跳线 2、类别：2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	76	38.54	2929.04	
23	030502009004	跳线	1、名称：多模LC-LC光纤跳线 2、规格：3米	对	32	27.06	865.92	
24	030502001001	机柜、机架	1、名称：U配线机柜 2、规格：600**600mm 3、安装方式：挂墙安装	台	4	1146.87	4587.48	
25	030404035001	插座	1、名称：PDU电源插座 2、规格：输入16A输入8位10A 3、安装方式：明装	个	4	122.98	491.92	
26	030502012001	信息插座	1、名称：网络单口面板 2、模块：六类屏蔽模块	个(块)	12	44.19	530.28	
27	030502012002	信息插座	1、名称：网络双口面板 2、模块：六类屏蔽模块*2	个(块)	32	60.61	1939.52	
28	030501012001	交换机	1、名称：POE交换机24口 2、参数：交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108/126Mpps；24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口;总POE输出功率≥379W，单端口≥30W	台(套)	4	3339.25	13357	
29	080903004001	模块（接口）	1、名称：光纤模块 2、规格：千兆单模 3、类型： LC接口	只	10	292.33	2923.3	
30	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1、名称：网络调试 2、用户数：网络调试100个信息点以下	系统	1	11779.31	11779.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万红外POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	18	834.2	15015.6	
32	030507008002	监控摄像设备	1、名称：400万红外室外防水POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	8	894.2	7153.6	
33	030507008003	监控摄像设备	1、名称：400万半球摄像机 2、安装方式：吸顶安装含摄像机调试	台	2	698.83	1397.66	
34	030507008004	监控摄像设备	1、名称：400万红外室外防水POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	1	894.2	894.2	
35	030507008005	监控摄像设备	1、名称：400万电梯半球摄像机 2、安装方式：吸顶安装含摄像机调试	台	1	698.83	698.83	
36	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：分系统调试 电视监控系统 摄像机30台	系统	1	2027.4	2027.4	
37	030501012002	交换机	1、名称：核心交换机 2、规格：三层网管交换机，交换容量758Gbps/7.58Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 3、层数：三层	台(套)	1	4153.81	4153.81	
38	030502001002	机柜、机架	1、名称：42U配线机柜 2、规格：2000*600**600mm 3、安装方式：落地安装	台	1	2155.93	2155.93	
39	030502010003	配线架	1、名称：24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个(块)	2	782.6	1565.2	
40	030502010004	配线架	1、名称：理线架 2、规格：1U	个(块)	4	85.25	341	
41	030404035002	插座	1、名称：PDU电源插座 2、规格：输入16A输入8位10A 3、安装方式：明装	个	2	122.98	245.96	
42	030501001001	输入设备	1、名称：视频安防监控系统工作站	台	1	3081.7	3081.7	
43	030507013001	录像设备	1、名称：64路硬盘录像机 2、规格：64路	台(套)	2	5411.32	10822.64	
44	030501004001	存储设备	1、通道数：监控硬盘8T	台	12	1281.7	15380.4	
45	030507014001	显示设备	1、名称：液晶显示器 2、规格：32寸，配套鼠标键盘	台	1	882.12	882.12	
46	030507009001	视频控制设备	1、名称：KVM切换器 2、路数：4路，支持USB	台(套)	1	452.78	452.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030502005003	双绞线缆	1、名称：10米HDMI高清线 2、敷设方式：管暗槽内穿放	根	4	160.26	641.04	
		分部小计					178625.4	
		分部分项合计					178625.4	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1812.35	1812.35	
		单价措施合计					1812.35	
合计							180437.75	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	167.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	113.34	36.06	25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											64.64
清单项目综合单价													112.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌桥架200*100	m	1.005	64.32	64.64		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	71.09	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	211.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.18	42.09	277.51	88.3	6.31	1.02	0.42	2.78	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	36.44	19.6	209.88	66.78	4.77	0.36	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.38	0.62	4.88	1.55
0.1045工日		未计价材料费											3.84
清单项目综合单价													23.35

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.25	0.26		
角钢	kg	0.75	3.676	2.76		
扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.735	0.82		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01708	6.87	0.12		
破布	kg	0.00144	6	0.01		
铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	14.14	0.18		
钢锯条	根	0.0144	0.21			
松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
冲击钻头Φ8～16	根	0.0008	3.43			
砂轮片Φ100	片	0.0002	1.29			
棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
黄砂	m3	0.00007	253.5	0.02		
水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
电	kW·h	0.0509	0.8	0.04		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.03		28.45	9.05	64.66	21.03		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.03		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													153.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	8.43	3.37		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	51.03	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	18.98		85.82	27.31	195.04	18.98		85.82	27.31
综合人工工日		小计							195.04	18.98		85.82	27.31
1.84工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													357.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.45	8.43	3.79		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	4.55	2.37		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	113.42	33.86		49.9	15.88	113.42	33.86		49.9	15.88
综合人工工日		小计							113.42	33.86		49.9	15.88
1.07工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													243.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板					m2	1	30	30				
	破布					kg	0.2	6	1.2				
	汽油					kg	0.3	8.43	2.53				
	钢锯条					根	2.06	0.21	0.43				
	镀锌扁钢-25×4					kg	4.12	4.55	18.75				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费							--	0.46			--	
	材料费小计							--	63.86			--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.33
清单项目综合单价													7.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC					只	1.02	1.3	1.33				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	1.87			--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55

0.037工日	未计价材料费						1.33
清单项目综合单价							7.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.3	1.33		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.58	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	593.18	135.34	0.29	261	83.05	5.93	1.35		2.61	0.83
综合人工工日		小计							5.93	1.35		2.61	0.83
0.056工日	未计价材料费												2.41
清单项目综合单价													13.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41								
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02								
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	8.77	0.02								
	锯条	根	0.01	0.19									
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01								
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	360	1.13								
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11								
	其他材料费			--	0.02	--							
	材料费小计			--	3.76	--							

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	42.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	744.12	142.49	15.24	327.41	104.18	7.44	1.42	0.15	3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.44	1.42	0.15	3.27	1.04

0.0702工日	未计价材料费					2.41	
清单项目综合单价						15.73	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	伸缩接头FSE20	个	0.021	0.69	0.01		
	塑料管直角弯头FBN20	个	0.021	1.58	0.03		
	T形接头FTE20	个	0.0315	2.68	0.08		
	管码FSA20	个	0.84	0.6	0.5		
	管卡FCL20	个	0.63	0.39	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.336	0.86	0.29		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3328	0.27	0.09		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0225	2.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0011	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	68.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1257	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	603.14	80.46	12.95	265.38	84.44	6.03	0.8	0.13	2.65	0.84
综合人工工日		小计							6.03	0.8	0.13	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	管码FCP20	个	0.63	0.58	0.37		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.2625	0.86	0.23		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.26	0.27	0.07		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0191	2.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0021	8.38	0.02		
	锯条	根	0.0085	0.19			
	胶合剂	kg	0.0009	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	3.21	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1244	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	766.38	156.62	11.02	337.21	107.29	7.66	1.57	0.11	3.37	1.07
综合人工工日		小计							7.66	1.57	0.11	3.37	1.07
0.0723工日		未计价材料费							3.04				
清单项目综合单价									16.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.76	3.04		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	伸缩接头FSE25	个	0.021	0.81	0.02		
	塑料管直角弯头FBN25	个	0.021	2.54	0.05		
	T形接头FTE25	个	0.0315	3.31	0.1		
	管码FSA25	个	0.84	0.85	0.71		
	管卡FCL25	个	0.42	0.59	0.25		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.2436	0.86	0.21		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.27	0.07		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0163	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0012	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	145.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1258	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	608.44	82.3	9.32	267.71	85.18	6.08	0.82	0.09	2.68	0.85
综合人工工日		小计							6.08	0.82	0.09	2.68	0.85
0.0574工日		未计价材料费							3.04				
清单项目综合单价									13.56				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.76	3.04		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	管码FCP25	个	0.63	0.71	0.45		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.21	0.86	0.18		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.208	0.27	0.06		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0138	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0021	8.38	0.02		
	锯条	根	0.0085	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.86	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	907.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.42	0.29	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.72				
清单项目综合单价									4.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	m	1.02	2.67	2.72		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	7.12	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.73	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	2242.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放CAT6双绞线缆 4对以内	100m	0.01	107.52	7.88	0.29	47.31	15.05	1.08	0.08		0.47	0.15
综合人工工日		小计							1.08	0.08		0.47	0.15
0.0096工日		未计价材料费							2.72				
清单项目综合单价									4.5				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放CAT6双绞线缆 4对以内	m	1.02	2.67	2.72		

细	电缆卡子	个	0.303	0.26	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-99	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.44	13.33		67.51	21.48	1.53	0.13		0.68	0.21
综合人工工日		小计							1.53	0.13		0.68	0.21
0.0137工日		未计价材料费											4.86
清单项目综合单价													7.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯单模光纤	m	1.02	4.76	4.86		
	电缆卡子	个	0.606	0.22	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.99	--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	个	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													3.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耦合器	个	1	0.4	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	21.28		8.55	9.36	2.98	21.28		8.55	9.36	2.98

综合人工工日	小计			21.28		8.55	9.36	2.98
0.19工日	未计价材料费							6.12
清单项目综合单价								48.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1米单模光纤跳线（尾纤）	根	1.02	6	6.12			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	6.12		--	

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-110	光纤连接 熔接法 多模	芯	1	33.6		57.66	14.78	4.7	33.6		57.66	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6		57.66	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费											2.53
清单项目综合单价													113.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接器材	套	1.01	2.5	2.53			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.53		--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	203.84	0.53		89.69	28.54	203.84	0.53		89.69	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		89.69	28.54
1.82工日		未计价材料费											460
清单项目综合单价													782.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	460	460			
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	460.53		--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									85.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	台	1	30	30		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.02	--	

项目编码	030502009003	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									38.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	030502009004	项目名称	跳线	计量单位	对	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	对	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							23.52				
清单项目综合单价									27.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米多模SC-LC光纤跳线	对	1	23.52	23.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	349.44	4.76		153.75	48.92	349.44	4.76		153.75	48.92
综合人工工日		小计							349.44	4.76		153.75	48.92
3.12工日		未计价材料费											590
清单项目综合单价													1146.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜(机架)600*600 9U	个	1	590	590		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	594.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-365	单相明插座15A 12孔	10套	0.1	174.9	30.26		76.96	24.49	17.49	3.03		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	3.03		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											92.31
清单项目综合单价													122.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PDU电源插座输入16A输入8位10A	套	1.02	90.5	92.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.83	1.5	2.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	95.34	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	网络单口面板	个	1	5.6			2.46	0.78	5.6			2.46	0.78
综合人工工日		小计							5.6			2.46	0.78
0.05工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									44.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络单口面板含模块	个	1.01	35	35.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.35	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	网络双口面板	个	1	8.96			3.94	1.25	8.96			3.94	1.25
综合人工工日		小计							8.96			3.94	1.25
0.08工日		未计价材料费							46.46				
清单项目综合单价									60.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络双口面板含模块	个	1.01	46	46.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.46	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	POE交换机24口	台	1	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
综合人工工日		小计							153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
1.37工日		未计价材料费							2300				
清单项目综合单价									3339.25				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	POE交换机24口	台	1	2300	2300		

细	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2302.02	--	

项目编码	080903004001	项目名称	模块（接口）	计量单位	只	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-576	SFP千兆模块	台	1	127.68		0.59	56.18	17.88	127.68		0.59	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68		0.59	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费							90				
清单项目综合单价									292.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SFP千兆模块	台	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	030501015001	项目名称	计算机应用、网络系统系统联调	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-66	网络调试 100个信息点以下	系统	1	3404.8	0.6	6399.13	1498.11	476.67	3404.8	0.6	6399.13	1498.11	476.67
综合人工工日		小计							3404.8	0.6	6399.13	1498.11	476.67
30.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11779.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.04	15	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88

5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													834.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万红外POE枪机						台	1	450	450			
	酒精						kg	0.03	10.5	0.32			
	脱脂棉						kg	0.02	15	0.3			
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架						个	1	30	30			
	膨胀螺栓M8						套	4.08	0.3	1.22			
	膨胀螺栓M10						套	4.08	0.69	2.82			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	484.94		--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外室外防水POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											540
清单项目综合单价													894.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万红外室外防水POE枪机						台	1	510	510			
	酒精						kg	0.03	10.5	0.32			
	脱脂棉						kg	0.02	15	0.3			
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架						个	1	30	30			
	膨胀螺栓M8						套	4.08	0.3	1.22			
	膨胀螺栓M10						套	4.08	0.69	2.82			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	544.94		--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	400万半球摄像机	台	1	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
1.52工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													698.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万半球摄像机	台	1	420	420		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.3	--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外室外防水POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											540
清单项目综合单价													894.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万红外室外防水POE枪机	台	1	510	510		
	酒精	kg	0.03	10.5	0.32		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	30	30		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	544.94	--	

项目编码	030507008005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	400万电梯半球摄像机	台	1	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
1.52工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									698.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	400万电梯半球摄像机			台	1	420	420						
	脱脂棉			kg	0.02	15	0.3						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	420.3		--				

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-810	楼宇安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机	台	30	42.56	0.3	0.03	18.73	5.96	1276.8	9	0.9	561.9	178.8
综合人工工日		小计							1276.8	9	0.9	561.9	178.8
11.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2027.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	脱脂棉			kg	0.6	15	9						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	9		--				

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-41	核心交换机主机	台	1	153.44	2.02	466.68	67.51	21.48	153.44	2.02	466.68	67.51	21.48
综合人工工日		小计							153.44	2.02	466.68	67.51	21.48
1.37工日		未计价材料费							3442.68				
清单项目综合单价									4153.81				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	核心交换机主机三层网管交换机，交换容量758Gbps/7.58Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能	台	1	3442.68	3442.68		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3444.7	--	

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	42U配线机柜2000*600**600mm	台	1	221.76	5.55		97.57	31.05	221.76	5.55		97.57	31.05
综合人工工日		小计							221.76	5.55		97.57	31.05
1.98工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2155.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	42U配线机柜2000*600**600mm	个	1	1800	1800		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.2	4.9		
	棉纱头	kg	0.1	6.5	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1805.55	--	

项目编码	030502010003	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	203.84	0.53		89.69	28.54	203.84	0.53		89.69	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		89.69	28.54
1.82工日		未计价材料费							460				
清单项目综合单价									782.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	460	460		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.53	--	

项目编码	030502010004	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									85.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	台	1	30	30		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.02	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-365	单相明插座15A 12孔	10套	0.1	174.9	30.26		76.96	24.49	17.49	3.03		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	3.03		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							92.31				
清单项目综合单价									122.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PDU电源插座输入16A输入8位10A	套	1.02	90.5	92.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.83	1.5	2.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	95.34	--	

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	视频安防监控系统工作站	台	1	51.52	0.3		22.67	7.21	51.52	0.3		22.67	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.3		22.67	7.21
0.46工日		未计价材料费											3000
清单项目综合单价													3081.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	视频安防监控系统工作站						台	1	3000	3000			
	脱脂棉						kg	0.02	15	0.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3000.3		--	

项目编码	030507013001	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	64路硬盘录像机	台	1	510.72		104.38	224.72	71.5	510.72		104.38	224.72	71.5
综合人工工日		小计							510.72		104.38	224.72	71.5
4.56工日		未计价材料费											4500
清单项目综合单价													5411.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	64路硬盘录像机						台	1	4500	4500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4500		--	

项目编码	030501004001	项目名称	存储设备	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.52	0.3		22.67	7.21	51.52	0.3		22.67	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.3		22.67	7.21
0.46工日		未计价材料费											1200
清单项目综合单价													1281.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	存储设备监控硬盘8T						台	1	1200	1200			
	脱脂棉						kg	0.02	15	0.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1200.3		--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-798	32寸液晶显示器	台	1	118.72	1.63	0.82	52.24	16.62	118.72	1.63	0.82	52.24	16.62
综合人工工日		小计							118.72	1.63	0.82	52.24	16.62
1.06工日		未计价材料费							692.09				
清单项目综合单价									882.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	32寸液晶显示器配套鼠标键盘	台	1	692.09	692.09		
	酒精	kg	0.1	10.5	1.05		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	693.72	--	

项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-477	KVM切换器4路，支持USB	台	1	127.68	0.75	0.29	56.18	17.88	127.68	0.75	0.29	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	0.75	0.29	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									452.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	KVM切换器4路，支持USB	台	1	250	250		
	脱脂棉	kg	0.05	15	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.75	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-113	10米HDMI高清线	根	1	33.6		5.18	14.78	4.7	33.6		5.18	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6		5.18	14.78	4.7

0.3工日	未计价材料费					102	
清单项目综合单价						160.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10米HDMI高清线	套	1.02	100	102		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	93.95	281.85		41.34	13.15	93.95	281.85		41.34	13.15
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.84	5.51		0.81	0.26	1.84	5.51		0.81	0.26
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	12.12	36.35		5.33	1.7	12.12	36.35		5.33	1.7
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	287.81	863.4		126.64	40.29	287.81	863.4		126.64	40.29
综合人工工日		小计							395.72	1187.11		174.12	55.4
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1812.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1187.11	--	
	材料费小计			--	1187.11	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2331.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1821.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	255.03			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	255.03			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	60.72			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	91.08			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	30.36			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1335.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	36.43			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	72.87			
合计					3959.03			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5358.76		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5358.76		

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5358.76	
合计			5358.76	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福昌网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3687.46		3687.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130760.77	2.4	3138.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130760.77	0.42	549.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130760.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	193443	9	17409.87
合计					21097.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼智能化安装工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	690841.52	
1.1	人工费	284942.44	
1.2	材料费	273780.02	
1.3	施工机具使用费	17212.56	
1.4	企业管理费	78625.08	
1.5	利润	36281.42	
2	措施项目费	36945.98	
2.1	单价措施项目费	11418.8	
2.2	总价措施项目费	25527.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12008.65	
3	其他项目费	32725.25	
3.1	其中：暂列金额	20725.25	
3.2	其中：专业工程暂估	12000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33994.92	
5	税金	71505.69	
6	工程造价	866013.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌墙体 2、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆面层 3、清理拆卸材料至装车点	m3	32.31	104.26	3368.64	
2	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：原水磨石讲台拆除 2、砌体表面的附着物种类：水磨石 3、清理拆卸材料至装车点	m3	15.88	157.78	2505.55	
3	011601001003	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌蹲坑 2、砌体表面的附着物种类：块料面层 3、清理拆卸材料至装车点	m3	11.15	157.78	1759.25	
4	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：混凝土台阶拆除 2、清理拆卸材料至装车点	m2	1.54	42.13	64.88	
5	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：原房间地面水磨石拉毛 2、清理拆卸材料至装车点	m2	1517.07	6.74	10225.05	
6	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：地砖地面 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	1930.26	42.13	81321.85	
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓及破损墙面 2、抹灰层种类：混合砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点	m2	200	11.64	2328	
8	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：墙砖 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	2263.27	24.82	56174.36	
9	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：楞木、垫木 2、龙骨及饰面种类：木地板 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	336.76	18.38	6189.65	
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：石膏板吊顶及龙骨吊筋等拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	107.3	11.18	1199.61	
11	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：内墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	3688.68	4.6	16967.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011608002002	铲除涂料面	1、铲除部位名称：天棚腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	5033.8	4.6	23155.48	
13	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：楼梯栏杆拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m	81.5	17.07	1391.21	
14	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：单扇木门 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	84	25.28	2123.52	
15	011610001002	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：双扇木门 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	9	37.99	341.91	
16	011610002005	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：钢质卷帘门 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	1	86.28	86.28	
17	011611005002	其他金属构件拆除	1、构件名称：钢质防护围栏 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	10.8	18.38	198.5	
18	011603001002	木构件拆除	1、构件名称：黑板拆除拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	处	15	33.7	505.5	
19	011603001003	木构件拆除	1、构件名称：教室转角收纳柜 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	处	10	67.4	674	
20	011603001004	木构件拆除	1、构件名称：木质讲台拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	处	3	101.1	303.3	
21	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：茶水间、卫生间台池拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	处	9	71.99	647.91	
22	011602001003	混凝土构件拆除	1、构件名称：教室水池拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m	28.6	42.45	1214.07	
23	011605002002	立面块料拆除	1、拆除部位：空鼓及破损外墙面(瓷砖面) 2、抹灰层种类：水泥砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	350	14.71	5148.5	
24	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙面天棚面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	86.78	4.6	399.19	
25	011610002002	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：塑钢、铝合金窗1-2 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	2	23.58	47.16	
26	011610002004	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：塑钢、铝合金窗3-4 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	2	29.56	59.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011610002003	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：铝合金门框扇 双扇 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	2	35.39	70.78	
28	011607002001	防水层拆除	1、防水层种类：屋面卷材防水 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	1489.66	8.43	12557.83	
29	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1、构件名称：原房间顶部造型拆除、地面地台拆除、天文望远镜设备拆除拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点 3、投标人报价包含但不限于垂直运输等所需完成工作的全部内容	项	1	4500	4500	
30	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距及处置：投标人自行考虑	m3	236.89	90.78	21504.87	
31	01B001	杂物清运	1、拆除的不可利用杂物材料、原有建筑垃圾、活动家具、杂物等清理及外运处置包干费用 2、投标人报价包含但不限于垂直运输等所需完成工作的全部内容	项	1	10000	10000	
		分部小计					267033.9	
		修缮土建改造工程						
32	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结实心砖 2、基础类型：室外坡道挡墙 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	2.46	723.24	1779.17	
33	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	15.63	529.53	8276.55	
34	010507004002	台阶	部位：台阶　做法详12J003-5B/B2 1、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 2、300厚粒径10~40碎石垫层 3、素土夯实	m2	4.45	224.19	997.65	
35	010507001001	散水、坡道	部位：坡道　做法12J003-12B/A8 1、100厚C20混凝土 2、300厚粒径10~40碎石垫层 3、素土夯实	m2	15.6	179.74	2803.94	
36	011201001006	墙面一般抹灰	部位：新砌砖墙面，原块料墙裙、块料踢脚及破损拆除部位墙面 1、8厚1:1:4混合砂浆粉面（耐碱玻纤网格布一道） 2、12厚1:1:6混合砂浆打底	m2	1958.32	42.45	83130.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011201001008	墙面一般抹灰	部位：新砌砖墙面,外墙面空鼓、破损拆除部位 1、8厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙	m2	361.1	79.72	28786.89	
38	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：门、窗洞口侧边 1、8厚 1:2水泥砂浆抹面 2、12厚 1:2.5水泥砂浆	m2	57.74	111.07	6413.18	
39	010902001003	屋面卷材防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青卷材	m2	1489.66	48.17	71756.92	
40	010902002002	屋面涂膜防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	2979.32	36.8	109638.98	
41	010902003002	屋面刚性层	部位：上人屋面 1、50厚C30细石混凝土刚性防水层,内配Φ4@100双向钢筋网片	m2	451.14	74.28	33510.68	
42	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 2、部位：外墙面空鼓、破损拆除部位	m2	361.1	28.56	10313.02	
43	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：普通铝合金外窗 2、玻璃品种、厚度：6厚玻璃 3、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定	m2	23.76	340	8078.4	
44	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：普通铝合金门（含五金、门锁等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求 3、部位：首层门厅外门、出屋面外门	m2	12.78	400	5112	
		分部小计					370598.06	
		连廊钢结构雨棚						
45	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详图纸设计	t	0.166	18662.19	3097.92	
46	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：120x120x10方钢管,100x100x4方钢管,40x40x4钢檩条,50x4钢管 2、防锈漆品种遍数：红丹防锈漆二遍、深灰色面漆二遍	t	3.325	8514.91	28312.08	
47	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：成品PVC筒瓦脊瓦,自攻螺丝固定	m2	79.85	90.49	7225.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010703001001	屋面木基层	1、望板材料种类、厚度：4厚木望板 2、防护材料种类：刷白色涂料二遍	m2	79.85	50.42	4026.04	
49	010702005001	其他木构件	1、构件名称：25x150mm封檐板,防水密封膏堵严 2、防护材料种类：刷防腐油二遍	m	37.36	22.38	836.12	
		分部小计					43497.79	
		新增钢筋砼屋面						
50	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.63	709.18	1155.96	
51	010505003002	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、板厚：130mm内 4、净高：5.0m内 5、部位：屋面板	m3	2.35	654.07	1537.06	
52	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内　HRB400	t	0.303	5895.98	1786.48	
53	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ25mm以内　HRB400	t	0.119	4597.84	547.14	
54	010902001002	屋面卷材防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青卷材	m2	26.17	48.17	1260.61	
55	010902002001	屋面涂膜防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	52.34	36.8	1926.11	
56	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 2、部位：外墙面	m2	9.2	28.56	262.75	
57	011201001005	墙面一般抹灰	部位：外墙面 1、8厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙	m2	15.5	79.72	1235.66	
		分部小计					9711.77	
		分部分项合计					690841.52	
1	011702027001	台阶	1、台阶模板	m2	4.45	40.16	178.71	
2	011702008001	圈梁	1、圈梁 复合木模板	m2	13.58	62.13	843.73	
3	011702016001	平板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200mm以内 3、支撑高度：层高超过3.6m在5m以内	m2	18.89	81.42	1538.02	
4	011703001001	垂直运输		项	1	8858.34	8858.34	
		单价措施合计					11418.8	
合计							702260.32	

综合单价分析表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	32.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	75.48		0.07	19.64	9.07	75.48		0.07	19.64	9.07
综合人工工日		小计							75.48		0.07	19.64	9.07
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	15.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	砖基础	m3	1	114.33			29.73	13.72	114.33			29.73	13.72
综合人工工日		小计							114.33			29.73	13.72
1.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									157.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001003	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	11.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	砖基础	m3	1	114.33			29.73	13.72	114.33			29.73	13.72
综合人工工日		小计							114.33			29.73	13.72
1.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									157.78				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m2	工程量	1.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-41	混凝土台阶	10m2	0.1	305.25			79.37	36.63	30.53			7.94	3.66
综合人工工日		小计							30.53			7.94	3.66
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	1517.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-145	地面水磨石拉毛	10m2	0.1	48.84			12.7	5.86	4.88			1.27	0.59
综合人工工日		小计							4.88			1.27	0.59
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	1930.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	305.25			79.37	36.63	30.53			7.94	3.66
综合人工工日		小计							30.53			7.94	3.66
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	84.36			21.93	10.12	8.44			2.19	1.01
综合人工工日		小计							8.44			2.19	1.01
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	2263.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	179.82			46.75	21.58	17.98			4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.98			4.68	2.16
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011606001001	项目名称	楼地面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	336.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	木地板 企、错口	10m2	0.1	133.2			34.63	15.98	13.32			3.46	1.6
综合人工工日		小计							13.32			3.46	1.6
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	107.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-96	轻钢龙骨 石膏板(钙塑板)天棚	10m2	0.1	81.03			21.07	9.72	8.1			2.11	0.97
综合人工工日		小计							8.1			2.11	0.97
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	3688.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002002	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	5033.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	81.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m	0.1	122.1		1.59	32.16	14.84	12.21		0.16	3.22	1.48
综合人工工日		小计							12.21		0.16	3.22	1.48
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	183.15			47.62	21.98	18.32			4.76	2.2
综合人工工日		小计							18.32			4.76	2.2
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001002	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-113	双扇木框门	10樘	0.1	275.28			71.57	33.03	27.53			7.16	3.3
综合人工工日		小计							27.53			7.16	3.3
0.248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002005	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	铝合金卷帘门	10m2	0.512	122.1			31.75	14.65	62.52			16.26	7.5
综合人工工日		小计							62.52			16.26	7.5
0.5632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									86.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011611005002	项目名称	其他金属构件拆除	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-170	金属围栏	10m2	0.1	133.2			34.63	15.98	13.32			3.46	1.6
综合人工工日		小计							13.32			3.46	1.6
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011603001002	项目名称	木构件拆除	计量单位	处	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-126	黑板拆除拆除	处	1	24.42			6.35	2.93	24.42			6.35	2.93
综合人工工日		小计							24.42			6.35	2.93
0.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011603001003	项目名称	木构件拆除	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-115	教室转角收纳柜拆除	10处	0.1	488.4			126.98	58.61	48.84			12.7	5.86
综合人工工日		小计							48.84			12.7	5.86
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011603001004	项目名称	木构件拆除	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-126	木质讲台拆除	处	1	73.26			19.05	8.79	73.26			19.05	8.79
综合人工工日		小计							73.26			19.05	8.79
0.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	处	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-72	茶水间水池拆除	10处	0.1	521.7			135.64	62.6	52.17			13.56	6.26
综合人工工日		小计							52.17			13.56	6.26
0.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602001003	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m	工程量	28.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-29	教室水池拆除拆除	10m	0.1	306.36		1.17	79.96	36.9	30.64		0.12	8	3.69
综合人工工日		小计							30.64		0.12	8	3.69
0.276工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002002	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56			27.71	12.79	10.66			2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.66			2.77	1.28
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002005	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	86.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-133	塑钢、铝合金窗 1-2	10樘	0.1	170.94			44.44	20.51	17.09			4.44	2.05
综合人工工日		小计							17.09			4.44	2.05
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002004	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-134	塑钢、铝合金窗 3-4	10樘	0.1	214.23			55.7	25.71	21.42			5.57	2.57
综合人工工日		小计							21.42			5.57	2.57
0.193工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610002003	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-121	塑钢、铝合金门框扇 双扇	10樘	0.1	256.41			66.67	30.77	25.64			6.67	3.08
综合人工工日		小计							25.64			6.67	3.08
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除	计量单位	m2	工程量	1489.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-10	平屋面 卷材防水	10m2	0.1	61.05			15.87	7.33	6.11			1.59	0.73
综合人工工日		小计							6.11			1.59	0.73
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011611004001	项目名称	钢支撑、钢墙架拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	原房间顶部造型拆除、地面地台拆除、天文望远镜设备拆除拆除	项	1		4500					4500			
综合人工工日		小计								4500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原房间顶部造型拆除、地面地台拆除、天文望远镜设备拆除拆除	项	1	4500	4500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4500	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	236.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-324	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0.001	888		11202.99	3143.66	1450.92	0.89		11.2	3.14	1.45
1-335	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		39.3	53669.77	13954.14	6440.37		0.04	53.67	13.95	6.44
综合人工工日		小计							0.89	0.04	64.87	17.09	7.89
0.008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	01B001	项目名称	杂物清运	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	杂物清理及处置	项	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杂物清理及处置2	项	1	10000	10000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10000	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	2.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	砖基础(预拌)	m3	1	154.47	509.55	0.38	40.26	18.58	154.47	509.55	0.38	40.26	18.58
综合人工工日		小计							154.47	509.55	0.38	40.26	18.58
1.3916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													723.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4165	356	148.27		
	MU15烧结实心砖240×115×53mm	百块	5.38	67	360.46		
	水	m3	0.11	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	509.55	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	15.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-24	空心砖整砖墙新砌(预拌)	m3	1	173.84	289.27	0.26	45.27	20.89	173.84	289.27	0.26	45.27	20.89
综合人工工日		小计							173.84	289.27	0.26	45.27	20.89
1.5661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.28525	336	95.84		
	标准砖240×115×53mm	百块	0.1	62	6.2		
	MU15烧结多孔砖190×190×90mm	百块	2.63	68	178.84		
	空心砖190×90×90	百块	0.12	62	7.44		
	水	m3	0.084	4.57	0.38		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	289.27	--	

项目编码	010507004002	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	4.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
7-4	碎石 干铺	m3	0.3	74.59	282.57	1.01	19.66	9.07	22.38	84.77	0.3	5.9	2.72
4-139	台阶	10m2水平投影面积	0.1	201.13	781.96	3.63	53.24	24.57	20.11	78.2	0.36	5.32	2.46
综合人工工日		小计							43.6	162.97	0.76	11.53	5.33
0.3928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.5199	152	79.02		
	碎石5-16mm	t	0.0378	152	5.75		
	商品混凝土 C20(非泵送)	m3	0.1638	468	76.66		
	塑料薄膜	m2	0.651	0.74	0.48		
	水	m3	0.231	4.57	1.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.97	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
7-4	碎石 干铺	m3	0.3	74.59	282.57	1.01	19.66	9.07	22.38	84.77	0.3	5.9	2.72
7-9	商品混凝土 非泵送 不分格	m3	0.1	99.9	480.58	1.12	26.27	12.12	9.99	48.06	0.11	2.63	1.21
综合人工工日		小计							33.48	132.83	0.51	8.84	4.08
0.3016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.5199	152	79.02		
	碎石5-16mm	t	0.0378	152	5.75		
	商品混凝土 C20(非泵送)	m3	0.102	468	47.74		
	水	m3	0.0704	4.57	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.83	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1958.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	混凝土及砖内墙面 混合砂浆1:1:6底1:1:4面(预拌)	10m2	0.1	170.54	131.52	0.34	44.43	20.51	17.05	13.15	0.03	4.44	2.05
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							18.6	16.74	0.03	4.84	2.24
0.1676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	367	5.27		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02275	345	7.85		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.74	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	361.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	215.83	165.23	0.13	56.15	25.92	21.58	16.52	0.01	5.62	2.59
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	87.69	153.6	1.52	23.19	10.71	8.77	15.36	0.15	2.32	1.07
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							31.9	35.47	0.16	8.34	3.85
0.2874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	454	6.51		
	聚合物抗裂砂浆ZL	m3	0.013325	1872.5	24.95		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0021	4.57	0.01		
	水	m3	0.001	4.57			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	57.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	小型项目抹灰(预拌)	10m2	0.1	698.49	146.22	0.35	181.7	83.86	69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
综合人工工日		小计							69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
0.6293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01428	382	5.45		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	382	9.09		
	水	m3	0.01	4.57	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.62	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1489.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-100	单层 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法	10m2	0.1	79.92	371.44		20.78	9.59	7.99	37.14		2.08	0.96
综合人工工日		小计							7.99	37.14		2.08	0.96
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3639	3.94	1.43		
	SBS封口油膏	kg	0.0636	6.43	0.41		
	4厚SBS改性沥青卷材	m2	1.2813	22.5	28.83		
	改性沥青粘结剂	kg	1.3735	4.46	6.13		
	钢压条	kg	0.0533	4.13	0.22		
	铁钉	kg	0.0031	7.26	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	37.14	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2979.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	70.6	270.5		18.36	8.47	7.06	27.05		1.84	0.85
综合人工工日		小计							7.06	27.05		1.84	0.85
0.0636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二甲苯	kg	0.1333	2.93	0.39		
	化纤无纺布	m2	0.2511	1.23	0.31		
	聚氨脂甲料	kg	1.0814	9.5	10.27		
	聚氨脂乙料	kg	1.6923	9.5	16.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.05	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	451.14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-120+[8-121]*2	普通细石混凝土防水层 50mm厚(预拌)(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	240.83	274.87	0.74	62.81	28.99	24.08	27.49	0.07	6.28	2.9
4-148	冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2342.99	3473.42	63.83	625.77	288.82	4.64	6.88	0.13	1.24	0.57
综合人工工日		小计							28.72	34.37	0.2	7.52	3.47
0.2588工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	冷底子油 30:70(干拌（混）砂浆)			t	0.000875	601.58	0.53						
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0524	487	25.52						
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.525	1.06	0.56						
	煤			kg	0.105	0.86	0.09						
	木柴			kg	0.0525	0.3	0.02						
	水			m3	0.0945	4.57	0.43						
	周转木材			m3	0.0002	1730.06	0.35						
	冷轧带肋钢筋			t	0.00202	3303	6.67						
	镀锌铁丝22#			kg	0.023562	8.77	0.21						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	34.37		--				

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	361.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚JS-Ⅱ防水涂料	10m2	0.1	33.3	235.08	3.25	9.5	4.39	3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
综合人工工日		小计							3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	JS-Ⅱ防水涂料			kg	1.8	13.06	23.51						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	23.51		--				

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-45	普通铝合金窗	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							340				
清单项目综合单价									340				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金窗	m2	1	340	340		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	12.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-39	普通铝合金门（含五金、门锁等）	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									400				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金门（含五金、门锁等）	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-154	铁件制作安装	t	1	7136.86	4538.57	3097.65	2660.97	1228.14	7136.86	4538.57	3097.65	2660.97	1228.14
综合人工工日		小计							7136.86	4538.57	3097.65	2660.97	1228.14
64.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18662.19				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	67.815	6.87	465.89		

细	圆钢(钢筋)	t	0.303	3303	1000.81		
	钢板(综合)	t	0.4747	3063	1454.01		
	角钢	kg	282.8	3.676	1039.57		
	乙炔气	m3	18.0285	7.66	138.1		
	氧气	m3	46.662	2.12	98.92		
	螺栓	kg	53.025	6.17	327.16		
	其他材料费			--	14.11	--	
	材料费小计			--	4538.57	--	

项目编码	011204004001	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	3.325

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1476.3	4171.94	222.89	441.79	203.9	1476.3	4171.94	222.89	441.79	203.9
14-183	钢骨架安装	t	1	759.24	169.57	47.64	209.79	96.83	759.24	169.57	47.64	209.79	96.83
9-124	红丹防锈漆一遍 其他金属面	t	1	143.86	82.91		37.4	17.26	143.86	82.91		37.4	17.26
9-119	调和漆2遍 其他金属面	t	1	263.74	69.63		68.57	31.65	263.74	69.63		68.57	31.65
综合人工工日		小计							2643.14	4494.05	270.53	757.55	349.64
23.812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8514.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方钢管	t	1.05	3691	3875.55		
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	15.19	70.63		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	红丹防锈漆	kg	4.883	15.19	74.17		
	砂纸	张	11.55	0.87	10.05		
	油漆溶剂油	kg	1.19	2.86	3.4		
	深灰色面漆	kg	6.636	9.77	64.83		
	白布	m2	0.03	2.93	0.09		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4494.05	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	79.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1	成品PVC筒瓦	10m2	0.1	61.05	682.5		15.87	7.33	6.11	68.25		1.59	0.73
8-24	成品PVC脊瓦	10m	0.023394	85.47	472.5		22.22	10.26	2	11.05		0.52	0.24
综合人工工日		小计							8.11	79.3		2.11	0.97
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品PVC筒瓦	m2	1.05	65	68.25		
	成品PVC筒瓦脊瓦	m	0.245637	45	11.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.3	--	

项目编码	010703001001	项目名称	屋面木基层	计量单位	m2	工程量	79.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-278	平瓦屋面木基层 屋面板油毡挂瓦条	10m2	0.1	56.17	348.19		14.6	6.74	5.62	34.82		1.46	0.67
6-279	原有屋面板上钉油毡、挂瓦条	10m2	-0.1	50.06	102.88		13.02	6.01	-5.01	-10.29		-1.3	-0.6
9-95	调和漆2遍 其他木材面	10m2	0.1	156.18	35		40.61	18.74	15.62	3.5		4.06	1.87
综合人工工日		小计							16.23	28.03		4.22	1.94
0.1462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.062	7.26	0.45		
	普通成材	m3	-0.0001	1951.87	-0.2		
	板条8×30×1000	百根		47.17			
	石油沥青油毡350#	m2		4.52			
	4厚木望板	10m2	0.1033	235	24.28		
	酚醛调和漆(底漆)无光	kg	0.1323	14.09	1.86		
	白色涂料	kg	0.1166	9.77	1.14		
	酚醛清漆	kg	0.009	13.45	0.12		
	石膏粉325目	kg	0.026	0.39	0.01		

	油漆溶剂油	kg	0.0588	2.86	0.17		
	砂纸	张	0.221	0.87	0.19		
	白布	m2	0.002	2.93	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.03	--	

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m	工程量	37.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-295	封沿板、搏风板带落水线	10m	0.1	74.48	78.37		19.36	8.94	7.45	7.84		1.94	0.89
17-129*2	木材面刷防腐油二遍	10m2	0.035	68.82	26.66		17.89	8.26	2.41	0.93		0.63	0.29
综合人工工日		小计							9.86	8.77		2.57	1.18
0.0888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通成材	m3	0.003937	1951.87	7.68		
	铁钉	kg	0.021	7.26	0.15		
	防腐油	kg	0.1715	5.15	0.88		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	8.77	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	圈梁	m3	1	155.84	492.19	1.4	40.88	18.87	155.84	492.19	1.4	40.88	18.87
综合人工工日		小计							155.84	492.19	1.4	40.88	18.87
1.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													709.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	0.99	487	482.13		
	水	m3	1.827	4.57	8.35		
	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.19	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	平板	m3	1	101.23	512.11	1.64	26.75	12.34	101.23	512.11	1.64	26.75	12.34
综合人工工日		小计							101.23	512.11	1.64	26.75	12.34
0.912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													654.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	1.02	487	496.74		
	塑料薄膜	m2	6.237	0.74	4.62		
	水	m3	2.352	4.57	10.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	512.11	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.303

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.10396	1692.97	3643.03	118.58	471	217.39	176	378.73	12.33	48.97	22.6
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.89538	1692.97	3371.71	118.58	471	217.39	1515.85	3018.96	106.17	421.72	194.65
综合人工工日		小计							1691.85	3397.69	118.5	470.69	217.25
15.2419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5895.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋) Φ6mmHRB400	t	0.106039	3500	371.14		
	电焊条	kg	1.858772	6.87	12.77		
	镀锌铁丝22#	kg	6.845479	8.77	60.03		
	水	m3	0.039974	4.57	0.18		
	圆钢(钢筋) Φ8mmHRB400	t	0.913288	3234	2953.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3397.69	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-146	现浇混凝土构件钢筋 Φ25mm内	t	1	851.15	3180.46	175.94	267.04	123.25	851.15	3180.46	175.94	267.04	123.25
综合人工工日		小计							851.15	3180.46	175.94	267.04	123.25
7.668工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4597.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)Φ16mmHRB400	t	1.02	3036	3096.72		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.77	17.1		
	电焊条	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3180.46	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	26.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-100	单层 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法	10m2	0.1	79.92	371.44		20.78	9.59	7.99	37.14		2.08	0.96
综合人工工日		小计							7.99	37.14		2.08	0.96
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3639	3.94	1.43		
	SBS封口油膏	kg	0.0636	6.43	0.41		
	4厚SBS改性沥青卷材	m2	1.2813	22.5	28.83		
	改性沥青粘结剂	kg	1.3735	4.46	6.13		
	钢压条	kg	0.0533	4.13	0.22		
	铁钉	kg	0.0031	7.26	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	37.14	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	52.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	70.6	270.5		18.36	8.47	7.06	27.05		1.84	0.85
综合人工工日		小计							7.06	27.05		1.84	0.85
0.0636工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二甲苯			kg	0.1333				2.93	0.39			
	化纤无纺布			m2	0.2511				1.23	0.31			
	聚氨脂甲料			kg	1.0814				9.5	10.27			
	聚氨脂乙料			kg	1.6923				9.5	16.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.05		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚JS-Ⅱ防水涂料	10m2	0.1	33.3	235.08	3.25	9.5	4.39	3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
综合人工工日		小计							3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-Ⅱ防水涂料			kg	1.8				13.06	23.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.51		--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	215.83	165.23	0.13	56.15	25.92	21.58	16.52	0.01	5.62	2.59
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	87.69	153.6	1.52	23.19	10.71	8.77	15.36	0.15	2.32	1.07

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							31.9	35.47	0.16	8.34	3.85
0.2874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	454	6.51		
	聚合物抗裂砂浆ZL	m3	0.013325	1872.5	24.95		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0021	4.57	0.01		
	水	m3	0.001	4.57			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	4.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-58	台阶	10m2水平投影面积	0.1	231.77	71.78	7.15	62.12	28.67	23.18	7.18	0.72	6.21	2.87
综合人工工日		小计							23.18	7.18	0.72	6.21	2.87
0.2088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0026	1730.06	4.5		
	组合钢模板	kg	0.341	4.29	1.46		
	零星卡具	kg	0.017	4.35	0.07		
	钢支撑(钢管)	kg	0.093	4.08	0.38		
	铁钉	kg	0.034	7.26	0.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	8.77	0.07		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	7.18	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	13.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	圈梁 复合木模板	10m2	0.099985	327.67	154.41	10.75	87.99	40.61	32.76	15.44	1.07	8.8	4.06
综合人工工日		小计							32.76	15.44	1.07	8.8	4.06
0.2952工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢支撑(钢管)			kg	0.176973	4.08	0.72						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003999	8.77	0.04						
	铁钉			kg	0.048993	7.26	0.36						
	零星卡具			kg	0.060991	4.35	0.27						
	周转木材			m3	0.0017	1730.06	2.94						
	复合木模板18mm			m2	0.230965	43.3	10						
	其他材料费					--	1.11				--		
	材料费小计					--	15.44				--		

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	18.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-53备注8备注12	现浇板厚度200mm以内 复合木模板	10m2	0.100021	400.6	230.84	22.04	109.89	50.72	40.07	23.09	2.2	10.99	5.07
综合人工工日		小计							40.07	23.09	2.2	10.99	5.07
0.361工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢支撑(钢管)			kg	0.780194	4.08	3.18						
	复合木模板18mm			m2	0.231049	43.3	10						
	周转木材			m3	0.003601	1730.06	6.23						
	零星卡具			kg	0.203343	4.35	0.88						
	铁钉			kg	0.078016	7.26	0.57						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003001	8.77	0.03						

	自粘胶带	m	1.200252	0.75	0.9		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	23.09	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F	垂直运输费	项	1			6419.09	1668.96	770.29			6419.09	1668.96	770.29
综合人工工日		小计									6419.09	1668.96	770.29
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8858.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12008.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10533.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1474.75			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	351.13			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	877.83			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	175.57			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	11236.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	351.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	526.7			
合计					25527.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20725.25		
2	暂估价	12000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	12000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		32725.25		

暂列金额明细表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		20725.25	
合计			20725.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	原建筑窗户修复	原建筑窗户修复	12000			
合计			12000			

福鼎网上招投标系统

计日工表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

慧信网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33994.92		33994.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	760512.75	3.8	28899.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	760512.75	0.67	5095.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	760512.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	794507.67	9	71505.69
合计					105500.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：行知楼、毓秀楼修缮土建工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2925745.5	
1.1	人工费	694002	
1.2	材料费	1805536.71	
1.3	施工机具使用费	15041.33	
1.4	企业管理费	304851.4	
1.5	利润	106314.06	
2	措施项目费	296837.48	
2.1	单价措施项目费	194946.86	
2.2	总价措施项目费	101890.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	68655.23	
3	其他项目费	96677.49	
3.1	其中：暂列金额	96677.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93603.14	
5	税金	307157.72	
6	工程造价	3720021.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011102001001	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	15.3	529.53	8101.81	
2	011102001016	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚五莲红花岗岩 4、部位：室外坡道	m2	18.06	245.38	4431.56	
3	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	1089.5	193.69	211025.26	
4	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 4、部位：茶水间、男卫、女卫、盥洗间	m2	40.25	177.19	7131.9	
5	011104002001	竹、木（复合）地板	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、基层材料种类、规格：40厚C20混凝土随打随抹光,找平 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚强化木地板(企榫涂胶粘贴) 4、部位：运动类活动室	m2	118.05	244.32	28841.98	
6	011104002004	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：30*30*2不锈钢方管焊接骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm蜡木地板+铝合金包边 3、部位：150高成品木质地台	m2	42.48	561.34	23845.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	498.2	32.08	15982.26	
8	011105005001	木质踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色：成品木质踢脚(背面满刷氟化钠防腐剂)用尼龙膨胀螺栓固定	m	45.4	37.31	1693.87	
9	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	66.38	559.85	37162.84	
10	011107002001	块料台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：做三道防滑槽	m2	4.45	353.58	1573.43	
11	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	40.25	30.79	1239.3	
12	01B002	原房间地面水磨石清理	1、原房间地面水磨石清理 2、部位：运动类活动室	m2	116.3	10.29	1196.73	
13	011204003001	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：茶水间、男卫、女卫、盥洗间	m2	137.82	260.16	35855.25	
14	011204003003	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：门厅1、2	m2	139.64	271.52	37915.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011207001003	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚木质护墙板 3、压条材料种类、规格：20宽木质收边条 4、部位：运动类活动室	m2	45.38	457.22	20748.64	
16	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	
17	011210002008	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	3.64	225.58	821.11	
18	011210002007	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+12厚1：3水泥砂浆找平 3、部位：墙砖包管柱	m2	4.44	210.26	933.55	
19	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	137.82	30.79	4243.48	
20	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：电梯厅	m2	16.78	227.44	3816.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、基层材料种类、规格：跌级侧板18mm厚A级防火阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 5、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 6、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 7、部位：门厅1、2	m2	107.33	245.09	26305.51	
22	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6铝扣板 4、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	36.22	179.97	6518.51	
23	010810002005	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	121.3	85.76	10402.69	
24	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	29.63	224.09	6639.79	
25	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	42	5	210	
26	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	3	126.86	380.58	
27	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	1747.14	37.42	65377.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	1436.08	40.25	57802.22	
29	010805001001	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸：YM5430 电动感应移门 2、玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 3、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	樘	1	13778.7	13778.7	
30	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	61.32	730	44763.6	
31	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	5.4	700	3780	
32	010808004004	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
33	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	16.79	733.96	12323.19	
34	010810001005	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	676.85	44.72	30268.73	
35	010810005005	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	218.34	38.83	8478.14	
36	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 2、做法详图纸设计	m	32.2	260	8372	
37	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：无障碍坡道不锈钢扶手H=900 2、做法详16J934-3-A11	m	19	250	4750	
38	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	1.43	951.73	1360.97	
39	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚米色大理石，挂边300高，　石材磨边 2、支架、配件品种、规格：4#镀锌角钢钢骨架 部位：卫生间台盆	m2	2.45	1011.02	2477	
40	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	8	1011.4	8091.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	片	3	146.71	440.13	
42	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5厚明镜 2、基层材料种类：边框20*20+10*20木龙骨刷防火涂料二遍 3、防护材料种类：1.2厚拉丝不锈钢卡边，展宽50mm	m2	2.16	332.08	717.29	
43	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢厕纸盒	个	8	60.96	487.68	
		分部小计					761623.37	
		二层						
44	011102001002	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	11.43	529.53	6052.53	
45	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	906.59	193.69	175597.42	
46	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 4、部位：茶水间、男卫、女卫、盥洗间	m2	40.25	177.19	7131.9	
47	011104002002	竹、木（复合）地板	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、基层材料种类、规格：40厚C20混凝土随打随抹光,找平 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚强化木地板(企榫涂胶粘贴) 4、部位：舞蹈培训室、更衣室	m2	241.93	244.4	59127.69	
48	011104002005	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：30*30*2不锈钢方管焊接骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm蜡木地板+铝合金包边 3、部位：150高成品木质地台	m2	42.48	561.34	23845.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	419.18	32.08	13447.29	
50	011105005002	木质踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、面层材料品种、规格、颜色：成品木质踢脚(背面满刷氟化钠防腐剂)用尼龙膨胀螺栓固定	m	103.94	37.31	3878	
51	011106002002	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	66.38	553.19	36720.75	
52	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	40.25	30.79	1239.3	
53	01B003	原房间地面水磨石清理	1、原房间地面水磨石清理 2、部位：舞蹈教室	m2	116.3	10.29	1196.73	
54	011204003004	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：茶水间、男卫、女卫、盥洗间	m2	137.82	260.16	35855.25	
55	011207001006	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚木质护墙板 3、压条材料种类、规格：20宽木质收边条 4、部位：舞蹈教室	m2	80.27	459.63	36894.5	
56	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011210002009	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	3.4	225.58	766.97	
58	011210002010	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+12厚1：3水泥砂浆找平 3、部位：墙砖包管柱	m2	4.44	210.26	933.55	
59	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	137.82	30.79	4243.48	
60	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：电梯厅	m2	16.78	227.44	3816.44	
61	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：舞蹈教室	m2	193.18	227.44	43936.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、基层材料种类、规格：跌级侧板18mm厚A级防火阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 5、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 6、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 7、部位：更衣室	m2	24.3	228.21	5545.5	
63	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6铝扣板 4、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	36.22	179.43	6498.95	
64	010810002006	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	146.2	85.76	12538.11	
65	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	35.38	224.05	7926.89	
66	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	78	5	390	
67	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开格式灯孔	个	8	21.48	171.84	
68	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	4	126.86	507.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011407001003	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	1689.35	37.42	63215.48	
70	011407001004	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	1249.68	40.25	50299.62	
71	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	66.72	730	48705.6	
72	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	5.4	700	3780	
73	010808004005	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
74	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	17.89	733.95	13130.37	
75	010810001006	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	792.92	44.72	35459.38	
76	010810005006	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	142.1	38.83	5517.74	
77	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 2、做法详图纸设计	m	31.8	260	8268	
78	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	1.43	951.73	1360.97	
79	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚米色大理石，挂边300高，　石材磨边 2、支架、配件品种、规格：4#镀锌角钢钢骨架 部位：卫生间台盆	m2	2.45	1011.02	2477	
80	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	8	1011.4	8091.2	
81	011210005005	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	片	3	146.71	440.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5厚明镜 2、基层材料种类：边框20*20+10*20木龙骨刷防火涂料二遍 3、防护材料种类：1.2厚拉丝不锈钢卡边，展宽50mm	m2	2.16	332.08	717.29	
83	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢厕纸盒	个	8	60.96	487.68	
		分部小计					731550.85	
		三层						
84	011102001003	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	11.23	529.53	5946.62	
85	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	1022.13	193.69	197976.36	
86	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 4、部位：茶水间、男卫、女卫、盥洗间	m2	40.25	177.19	7131.9	
87	011104002003	竹、木（复合）地板	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、基层材料种类、规格：40厚C20混凝土随打随抹光,找平 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚强化木地板(企榫涂胶粘贴) 4、部位：多功能活动室	m2	105.57	244.42	25803.42	
88	011104002006	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：30*30*2不锈钢方管焊接骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm蜡木地板+铝合金包边 3、部位：150高成品木质地台	m2	33.72	555.85	18743.26	
89	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	470.34	32.08	15088.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011105004001	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘结层厚度、材料种类：卡入预先安装配套卡扣 3、面层材料种类、规格、颜色：成品PVC踢脚	m	46.84	28.6	1339.62	
91	011106002003	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	17.37	552.31	9593.62	
92	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	40.25	30.79	1239.3	
93	01B004	原房间地面水磨石清理	1、原房间地面水磨石清理 2、部位：多功能活动室	m2	116.3	10.29	1196.73	
94	011204003005	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：茶水间、男卫、女卫、盥洗间	m2	137.82	260.16	35855.25	
95	011204003006	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：操作间、设备间	m2	128.5	271.52	34890.32	
96	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚碳晶板 3、部位：多功能活动室	m2	120.7	238.24	28755.57	
97	011207001009	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢饰面+1.2厚拉丝不锈钢边框 4、部位：电梯门洞上部墙面	m2	0.99	507.22	502.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：内填50厚防火岩棉 3、隔板材料品种、规格、颜色：双面双层12mm纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：轻钢龙骨隔墙	m2	90.08	304.12	27395.13	
99	011210002011	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：石膏板包管柱	m2	3.4	225.58	766.97	
100	011210002012	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：30*30镀锌方管 2、基层材料种类、规格：10mm水泥压力板+12厚1：3水泥砂浆找平 3、部位：墙砖包管柱	m2	4.44	210.26	933.55	
101	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：男卫、女卫、盥洗间、茶水间	m2	137.82	30.79	4243.48	
102	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：电梯厅	m2	16.78	227.44	3816.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	011302001024	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、基层材料种类、规格：跌级侧板18mm厚A级防火阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 5、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 6、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 7、部位：多功能活动室	m2	107.55	235.89	25369.97	
104	011302001026	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、基层材料种类、规格：跌级侧板18mm厚A级防火阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 5、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 6、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 7、部位：社区会议室	m2	37.3	239.59	8936.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011302001027	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、基层材料种类、规格：跌级侧板18mm厚A级防火阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 5、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 6、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 7、部位：社区接待室	m2	55.97	231.97	12983.36	
106	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：人才驿站、悦书房、科创训练营、服务咨询室、便民生活铺、便民生活铺、保管室	m2	130.6	219.17	28623.6	
107	011302001025	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300*0.6铝扣板 4、部位：男卫、女卫、盥洗间	m2	36.22	179.43	6498.95	
108	011302001028	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*0.8铝扣板 4、部位：操作间、设备间	m2	75.36	187.38	14120.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	137.34	85.76	11778.28	
110	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：回光灯槽，展开400 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板面层,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m2	41.84	224.09	9375.93	
111	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	83	5	415	
112	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开格式灯孔	个	14	21.48	300.72	
113	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	11	126.86	1395.46	
114	011407001005	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	1580.96	37.42	59159.52	
115	011407001006	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	883.18	40.25	35548	
116	010802001003	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	69.42	730	50676.6	
117	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	5.4	700	3780	
118	010808004006	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	1.59	525.24	835.13	
119	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	15.53	733.86	11396.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	010810001007	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	766.36	44.72	34271.62	
121	010810005007	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	137.34	38.83	5332.91	
122	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 2、做法详图纸设计	m	8	260	2080	
123	010401012004	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	1.43	951.73	1360.97	
124	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚米色大理石，挂边300高，　石材磨边 2、支架、配件品种、规格：4#镀锌角钢钢骨架 部位：卫生间台盆	m2	2.45	1011.02	2477	
125	011210005006	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	8	1011.4	8091.2	
126	011210005007	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	片	3	146.71	440.13	
127	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5厚明镜 2、基层材料种类：边框20*20+10*20木龙骨刷防火涂料二遍 3、防护材料种类：1.2厚拉丝不锈钢卡边，展宽50mm	m2	2.16	332.08	717.29	
128	011505008003	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢厕纸盒	个	8	60.96	487.68	
		分部小计					757672.04	
		四层						
129	011102001004	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	1.32	529.53	698.98	
130	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	44.1	193.69	8541.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011104002007	竹、木（复合）地板	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、基层材料种类、规格：40厚C20混凝土随打随抹光,找平 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚强化木地板(企榫涂胶粘贴) 4、部位：活动室/彩排室	m2	84.07	244.35	20542.5	
132	011104002008	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：30*30*2不锈钢方管焊接骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm蜡木地板+铝合金包边 3、部位：150高成品木质地台	m2	33.98	513.34	17443.29	
133	011104004001	防静电活动地板	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS干拌砂浆压实抹平 2、防护材料：涂刷天然树脂调和漆 3、面层材料品种、规格、颜色：高防静电全钢活动地板面层 4、部位：设备间	m2	18.12	446.78	8095.65	
134	011105003004	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	49.35	32.08	1583.15	
135	011105004002	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘结层厚度、材料种类：卡入预先安装配套卡扣 3、面层材料种类、规格、颜色：成品PVC踢脚	m	44.9	28.6	1284.14	
136	011106002004	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：成品楼梯踏步防滑条	m2	17.37	552.31	9593.62	
137	011107002002	块料台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖裁切,DTG擦缝 4、防滑条材料种类、规格：做三道防滑槽	m2	0.9	450.05	405.05	
138	011207001010	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚碳晶板 3、部位：活动室/彩排室	m2	105.9	238.24	25229.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011208001001	柱（梁）面装饰	1、基层材料种类、规格：10mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚木纹铝板 3、部位：活动室/彩排室	m2	26.14	359.21	9389.75	
140	011302001033	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：舞台	m2	30.3	219.71	6657.21	
141	011302001036	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型龙骨系统:主龙骨C50X20按间距1200通长设置;次龙骨C50x20按间距400设置,通过挂件与主龙骨相交连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定,中距≤200,螺螺钉距板边长边≥10,短边≥15,满刷防潮涂料两道 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 6、部位：设备间	m2	16.84	219.71	3699.92	
142	011302002001	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝格栅专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：50*150*1.2mm木纹铝方通，间距120 4、部位：活动室、彩排室	m2	77.5	339.16	26284.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚A级防火阻燃板；9.5mm厚纸面石膏板，展开400mm,满刷防潮涂料两道 2、嵌缝材料种类：孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处贴专用封缝带 3、油漆品种、刷漆遍数：满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面	m	24.1	85.76	2066.82	
144	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	6	5	30	
145	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开格式灯孔	个	1	21.48	21.48	
146	011304002015	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：铝合金检修口(成品)	个	2	126.86	253.72	
147	011407001007	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	192.42	37.42	7200.36	
148	011407001008	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	74.83	40.25	3011.91	
149	011407001009	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷深色无机涂料两遍 2、部位：铝方通上部	m2	81.89	16.62	1361.01	
150	010802001004	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	8.1	730	5913	
151	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	6.25	730	4562.5	
152	010809004004	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	3.81	733.81	2795.82	
153	010810001008	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘(成品)	m2	125.8	44.72	5625.78	
154	010810005008	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2、轨的数量：单轨	m	24.1	38.83	935.8	
155	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 2、做法详图纸设计	m	9.5	260	2470	
		分部小计					175697.71	
		五层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011102001005	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	0.7	529.53	370.67	
157	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	63.14	193.69	12229.59	
158	011105003005	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	51.6	32.08	1655.33	
159	011407001010	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	221.45	37.42	8286.66	
160	011407001011	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	88.45	40.25	3560.11	
161	010802001005	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	5.5	730	4015	
162	010809004005	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：干粉型粘结剂粘结层 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板，磨斜边，展宽14cm	m2	1.76	734.43	1292.6	
		分部小计					31409.96	
		建筑外立面						
163	01B001	外窗清洗保洁	1、外窗清洗保洁	m2	751.14	6	4506.84	
164	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：瓷砖外墙面，基层清理 2、腻子种类：刮瓷砖外墙专用腻子,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	4854.37	87.49	424708.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆外墙面，基层清理 2、腻子种类：柔性耐水腻子二道,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	447.88	86.13	38575.9	
		分部小计					467791.57	
		分部分项合计					2925745.5	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度：　12米以内	m2	585.77	25	14644.25	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度：　20米以内	m2	4115.22	29.57	121687.06	
3	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：钉石膏板隔墙脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	93.96	0.51	47.92	
4	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：钉天棚、批腻子刷油漆脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	7841.47	0.51	3999.15	
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架，批腻子刷油漆脚手架 2，搭设高度：5.0m内 3、部位：1层 4、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	1031.48	27.03	27880.9	
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架，天棚面层净高在3.6m内，吊筋与楼层连接点在5m内 2，搭设高度：5.0m内 3、部位：1层 4、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	160.32	16.21	2598.79	
7	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2、建筑物檐口高度、层数：垂直运输高度20m以内 3、备注：计量单位按工日	工日	4001.46	6.02	24088.79	
		单价措施合计					194946.86	
合计							3120692.36	

综合单价分析表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102001016	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	18.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	1614.25	2.74	228.45	79.69	52.86	161.43	0.27	22.85	7.97
综合人工工日		小计							52.86	161.43	0.27	22.85	7.97
0.3709工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm厚五莲红花岗岩	m2	1.02	135	137.7		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	161.43	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1089.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	40.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	454.34	1050.65	2.11	196.27	68.47	45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
综合人工工日		小计							45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
0.3188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	105.07	--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	118.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	21.38	6.22	0.17	9.27	3.23	2.14	0.62	0.02	0.93	0.32
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
13-26	随打随抹光	10m2	0.1	89.78			38.61	13.47	8.98			3.86	1.35
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1793.52	2.24	42.02	14.66	9.55	179.35	0.22	4.2	1.47
13-118	木地板压口钉铜条	10m	0.001694	68.4	388.47	2.4	30.44	10.62	0.12	0.66		0.05	0.02
综合人工工日		小计							27.92	199.72	0.31	12.13	4.24
0.1958工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05352	4.57	0.24		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	468	18.91		

	8厚强化木地板	m2	1.05	148	155.4		
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	0.89	0.31		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	成品铜条2×50	m	0.017787	36.54	0.65		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.007115	0.6			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	199.72	--	

项目编码	011104002004	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	42.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.012001	1895.25	12686.39	222.89	910.8	317.72	22.74	152.25	2.67	10.93	3.81
14-183	钢骨架安装	t	0.012001	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	11.7	2.04	0.57	5.28	1.84
13-115	硬木地板 平口	10m2	0.115254	508.73	2061.68	2.24	219.72	76.65	58.63	237.62	0.26	25.32	8.83
18-15	金属装饰条安装 阴阳角线	100m	0.010989	433.2	821.93	17.09	193.62	67.54	4.76	9.03	0.19	2.13	0.74
综合人工工日		小计							97.83	400.94	3.69	43.66	15.22
0.6866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													561.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢方管	t	0.012601	11800	148.69		
	电焊条J422	kg	0.24482	6.87	1.68		
	氧气	m3	0.180015	2.83	0.51		
	乙炔气	m3	0.036003	14.05	0.51		
	防锈漆	kg	0.055805	15.19	0.85		
	油漆溶剂油	kg	0.00576	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.136178	0.86	1.84		
	12mm蜡木地板	m2	1.210167	195	235.98		
	地板钉40mm	kg	0.182908	8.58	1.57		

	棉纱头	kg	0.011525	5.57	0.06		
	铝合金包边线条	m	1.153845	7.5	8.65		
	万能胶	kg	0.00967	17.15	0.17		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	400.94	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	498.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011105005001	项目名称	木质踢脚线	计量单位	m	工程量	45.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	成品木踢脚线	10m	0.1	42.75	302.24	0.55	18.62	6.5	4.28	30.22	0.06	1.86	0.65
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.008	17.1	2.25	0.17	7.43	2.59	0.14	0.02		0.06	0.02

综合人工工日	小计			4.42	30.24	0.06	1.92	0.67
0.031工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								37.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39			
	成品木质踢脚线h=80	m	1.05	28	29.4			
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02			
	水泥32.5级	kg	0.048544	0.34	0.02			
	901胶	kg	0.000672	2.14				
	水	m3	0.000017	4.57				
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	30.24		--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	66.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.146544	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	181.86	190.83	0.74	78.52	27.39
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.206146	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	18.21	50.96	0.49	8.04	2.81
综合人工工日		小计							200.07	241.79	1.23	86.56	30.2
1.404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	800*800防滑地砖			m2	1.609053	88.73	142.77						
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.013079	800	10.46						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.090656	383	34.72						
	白水泥			kg	0.146544	1.198	0.18						
	合金钢切割锯片			片	0.010698	68.6	0.73						
	锯(木)屑			m3	0.008793	47.17	0.41						
	棉纱头			kg	0.014654	5.57	0.08						

	水	m3	0.038863	4.57	0.18		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.102689	23.5	49.41		
	塑料胀管铜螺钉	套	8.658132	0.17	1.47		
	合金钢钻头一字型	根	0.010307	6.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.223072	0.34	0.76		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	241.79	--	

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面	计量单位	m2	工程量	4.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.127169	767.88	1263.42	5.4	332.51	115.99	97.65	160.67	0.69	42.28	14.75
18-31	三道防滑槽	10m	0.312809										
综合人工工日		小计							97.65	160.67	0.69	42.28	14.75
0.6853工日		未计价材料费							37.54				
清单项目综合单价									353.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.33909	88.73	118.82		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.01135	800	9.08		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.07867	383	30.13		
	白水泥	kg	0.127169	1.198	0.15		
	合金钢切割锯片	片	0.011445	68.6	0.79		
	锯(木)屑	m3	0.00763	47.17	0.36		
	棉纱头	kg	0.012717	5.57	0.07		
	水	m3	0.033725	4.57	0.15		
	三道防滑槽	m	3.12809	12	37.54		
	水泥32.5级	kg	1.929154	0.34	0.66		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	198.21	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	40.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	01B002	项目名称	原房间地面水磨石清理	计量单位	m2	工程量	116.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-110	块料面层酸洗打蜡 楼地面	10m2	0.1	61.28	5.97		26.35	9.19	6.13	0.6		2.64	0.92
综合人工工日		小计							6.13	0.6		2.64	0.92
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草酸	kg	0.01	3.86	0.04		
	硬白蜡	kg	0.0265	7.29	0.19		
	煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
	松节油	kg	0.0053	12.01	0.06		
	清油C01-1	kg	0.0053	13.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	137.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	886.06	1.82	394.17	137.5	91.49	88.61	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	100.09	0.56	43.56	15.2
0.707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	77.64	79.58		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	139.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	999.73	1.82	394.17	137.5	91.49	99.97	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	111.45	0.56	43.56	15.2
0.707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													271.52

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*800墙砖	m2	1.025	88.73	90.95		

细	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	111.45	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	45.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	252.23	3157.18		108.46	37.83	25.22	315.72		10.85	3.78
18-12	木装饰条安装条宽在25mm内	100m	0.004782	290.7	1301.3	12.82	130.51	45.53	1.39	6.22	0.06	0.62	0.22
综合人工工日		小计							54.11	370.6	0.71	23.58	8.22
0.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													457.22

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	8厚木质护墙板	m2	1.1	280	308		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	20宽木质收边条	m	0.516456	12	6.2		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.001339	4.29	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	370.6	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	011210002008	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	3.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53

14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	113.32	--	

项目编码	011210002007	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	4.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	219.64	87.05	0.21	94.54	32.98	21.96	8.71	0.02	9.45	3.3
综合人工工日		小计							65.34	102.71	2.73	29.27	10.21
0.4585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022254	374	8.43		
	水	m3	0.007508	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	102.71	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	137.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	16.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04

15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		

	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	107.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-42	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.009565	155.33	628.37		66.79	23.3	1.49	6.01		0.64	0.22
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.209565	159.6	116		68.63	23.94	33.45	24.31		14.38	5.02
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.109565	56.43	35.25		24.26	8.46	6.18	3.86		2.66	0.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.109565	35.63	3.11		15.32	5.34	3.9	0.34		1.68	0.59
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.131478	7.13	2.73		3.07	1.07	0.94	0.36		0.4	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.109565	197.51	90.45		84.93	29.63	21.64	9.91		9.31	3.25
综合人工工日		小计							97.53	90.09	0.57	42.18	14.72
0.6844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	阻燃板δ18mm	m2	0.100433	58.5	5.88		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.011478	4.29	0.05		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.329993	0.26	0.09		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.305215	9.73	22.43		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.229993	0.26	1.88		
	防潮涂料	kg	0.262956	13.6	3.58		
	红丹防锈漆	kg	0.021913	15.19	0.33		
	自粘胶带	m	1.341076	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.009203	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.507286	16.8	8.52		
	901胶	kg	0.254629	2.14	0.54		
	石膏粉325目	kg	0.063657	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.063657	0.73	0.05		
	白水泥	kg	0.527665	1.198	0.63		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	90.09	--	

项目编码	011302001017	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39	全丝杆天棚吊筋 H=600mm 8	10m2	0.1		29.17	2.81	1.21	0.42		2.92	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	267.9	243.82	1.45	115.82	40.4	26.79	24.38	0.15	11.58	4.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	903		52.7	18.38	12.26	90.3		5.27	1.84
综合人工工日		小计							39.05	117.6	0.43	16.97	5.92
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3135	5.15	1.61		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	8.17	10.92		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	300*300*0.6方形铝扣板	m2	1.05	86	90.3		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	117.6	--	

项目编码	010810002005	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	121.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	29.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.250017	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.29	73.02	1.14	24.7	8.62
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.1	86.24	1.14	37.52	13.09
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阻燃板δ18mm			m2	1.02407	58.5	59.91						

	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.02407	9.73	9.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.625587	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1747.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1436.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		

	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	010805001001	项目名称	电子感应门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-17	电子感应门 高5.4m,宽3.0m 钢化玻璃	樘	1	1028.85	12112.61	25.64	453.43	158.17	1028.85	12112.61	25.64	453.43	158.17
综合人工工日		小计							1028.85	12112.61	25.64	453.43	158.17
7.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13778.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化玻璃12mm	m2	14.05	109.21	1534.4		
	门夹(下夹、顶夹)	m	3.6	56.6	203.76		
	自动感应门感应装置	套	1.01	9800	9898		
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0	m2	0.88	179	157.52		
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.2	m2	0.72	200	144		
	玻璃胶	L	2.1	34.3	72.03		
	其他材料费			--	102.9	--	
	材料费小计			--	12112.61	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	61.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7000					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ18mm	m2	1.628931	58.5	95.29		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	368.09	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	16.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.714413	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.16	15.92	7.69	55.84	19.47
综合人工工日		小计							219.2	374.14	8.54	97.93	34.15
1.5383工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.857652	5.57	15.92		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.14	--	

项目编码	010810001005	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	676.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005005	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	218.34

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨						m	1.12	21	23.52			
	其他材料费								--	0.69		--	
	材料费小计								--	24.21		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	32.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯不锈钢栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											260
清单项目综合单价													260
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯不锈钢栏杆						m	1	260	260			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	260		--	

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1		2500					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍坡道不锈钢扶手 H=900						m	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													951.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10砼实心砖240×115×53	百块	5.46	62	338.52		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	336	124.07		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	463.37	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	5547.65	182.16	767.67	267.79	160.31	554.77	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.163265	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	13.96	0.34	0.13	6.06	2.11
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.489796	171	22.28	10.76	78.16	27.26	83.76	10.91	5.27	38.28	13.35
综合人工工日		小计							258.03	566.02	23.62	121.11	42.24
1.8108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1011.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚米色大理石	m2	1.05	380	399		
	阻燃板δ18mm	m2	0.6	58.5	35.1		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.676	109.42		
	防锈漆	kg	0.098	15.19	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.004898	68.6	0.34		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.959184	5.57	10.91		

	其他材料费	--	0.86	--	
	材料费小计	--	566.02	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9599.29	5.13	140.08	48.86	32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1011.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	1.01	950	959.5		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	959.93	--	

项目编码	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	64.13	1364.36	0.85	27.94	9.75	6.41	136.44	0.09	2.79	0.98
综合人工工日		小计							6.41	136.44	0.09	2.79	0.98
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品小便斗挡板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	片	1.01	135	136.35		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	136.44	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	894.64	4.27	112.13	39.12	25.65	89.46	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.038889	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	19.95	55.98	0.66	8.86	3.09

18-22备注1	20*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	315.19	12.82	175.48	61.21	15.37	12.26	0.5	6.82	2.38
18-22备注1	10*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	230.49	12.82	175.48	61.21	15.37	8.96	0.5	6.82	2.38
17-94	刷防火涂料二遍 木龙骨	10m	0.777778	29.93	6.1		12.87	4.49	23.28	4.74		10.01	3.49
综合人工工日		小计							99.62	171.4	2.09	43.72	15.25
0.6991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚明镜	m2	1.05	85	89.25		
	万能胶	kg	0.006222	17.15	0.11		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	4.083345	13.5	55.13		
	20*20木龙骨	m	4.27779	2.57	10.99		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.071556	4.29	0.31		
	10*20木龙骨	m	4.27779	1.8	7.7		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.28	16.29	4.56		
	油漆溶剂油	kg	0.007778	12.01	0.09		
	白布	m2	0.007778	3.43	0.03		
	其他材料费			--	3.23	--	
	材料费小计			--	171.4	--	

项目编码	011505008001	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	不锈钢厕纸盒	10只	0.1	28.5	564.52		12.26	4.28	2.85	56.45		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	56.45		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢卫生纸盒	个	1	56.26	56.26		
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.45	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	11.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	906.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	40.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	454.34	1050.65	2.11	196.27	68.47	45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
综合人工工日		小计							45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
0.3188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									177.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	105.07	--	

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	241.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-78	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	21.38	6.22	0.17	9.27	3.23	2.14	0.62	0.02	0.93	0.32
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
13-26	随打随抹光	10m2	0.1	89.78			38.61	13.47	8.98			3.86	1.35
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1793.52	2.24	42.02	14.66	9.55	179.35	0.22	4.2	1.47
13-118	木地板压口钉铜条	10m	0.00186	68.4	388.47	2.4	30.44	10.62	0.13	0.72		0.06	0.02
综合人工工日		小计							27.93	199.78	0.31	12.14	4.24
0.1959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05352	4.57	0.24		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	468	18.91		
	8厚强化木地板	m2	1.05	148	155.4		
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	0.89	0.31		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	成品铜条2×50	m	0.01953	36.54	0.71		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.007812	0.6			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	199.78	--	

项目编码	011104002005	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	42.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.012001	1895.25	12686.39	222.89	910.8	317.72	22.74	152.25	2.67	10.93	3.81
14-183	钢骨架安装	t	0.012001	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	11.7	2.04	0.57	5.28	1.84
13-115	硬木地板 平口	10m2	0.115254	508.73	2061.68	2.24	219.72	76.65	58.63	237.62	0.26	25.32	8.83
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.010989	433.2	821.93	17.09	193.62	67.54	4.76	9.03	0.19	2.13	0.74
综合人工工日		小计							97.83	400.94	3.69	43.66	15.22
0.6866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													561.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢方管	t	0.012601	11800	148.69		
	电焊条J422	kg	0.24482	6.87	1.68		
	氧气	m3	0.180015	2.83	0.51		
	乙炔气	m3	0.036003	14.05	0.51		
	防锈漆	kg	0.055805	15.19	0.85		
	油漆溶剂油	kg	0.00576	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.136178	0.86	1.84		
	12mm蜡木地板	m2	1.210167	195	235.98		
	地板钉40mm	kg	0.182908	8.58	1.57		
	棉纱头	kg	0.011525	5.57	0.06		
	铝合金包边线条	m	1.153845	7.5	8.65		
	万能胶	kg	0.00967	17.15	0.17		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	400.94	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	419.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		

	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011105005002	项目名称	木质踢脚线	计量单位	m	工程量	103.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	成品木踢脚线	10m	0.1	42.75	302.24	0.55	18.62	6.5	4.28	30.22	0.06	1.86	0.65
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.008	17.1	2.25	0.17	7.43	2.59	0.14	0.02		0.06	0.02
综合人工工日		小计							4.42	30.24	0.06	1.92	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	成品木质踢脚线h=80	m	1.05	28	29.4		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.048544	0.34	0.02		
	901胶	kg	0.000672	2.14			
	水	m3	0.000017	4.57			
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	30.24	--	

项目编码	011106002002	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	66.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.144507	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	179.33	188.18	0.73	77.43	27.01
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.206146	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	18.21	50.96	0.49	8.04	2.81

综合人工工日	小计			197.54	239.14	1.22	85.47	29.82
1.3863工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								553.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.586687	88.73	140.79			
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.012897	800	10.32			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.089396	383	34.24			
	白水泥	kg	0.144507	1.198	0.17			
	合金钢切割锯片	片	0.010549	68.6	0.72			
	锯(木)屑	m3	0.00867	47.17	0.41			
	棉纱头	kg	0.014451	5.57	0.08			
	水	m3	0.038323	4.57	0.18			
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.102689	23.5	49.41			
	塑料胀管铜螺钉	套	8.658132	0.17	1.47			
	合金钢钻头一字型	根	0.010307	6.86	0.07			
	水泥32.5级	kg	2.192171	0.34	0.75			
	其他材料费			--	0.53		--	
	材料费小计			--	239.14		--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	40.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日	小计								4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													30.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料			kg	1.8				13.06	23.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.51		--	

项目编码	01B003	项目名称	原房间地面水磨石清理	计量单位	m2	工程量	116.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-110	块料面层酸洗打蜡 楼地面	10m2	0.1	61.28	5.97		26.35	9.19	6.13	0.6		2.64	0.92
综合人工工日		小计							6.13	0.6		2.64	0.92
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草酸	kg	0.01	3.86	0.04		
	硬白蜡	kg	0.0265	7.29	0.19		
	煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
	松节油	kg	0.0053	12.01	0.06		
	清油C01-1	kg	0.0053	13.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	137.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	886.06	1.82	394.17	137.5	91.49	88.61	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	100.09	0.56	43.56	15.2
0.707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	77.64	79.58		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.007222	4.57	0.03		

	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	80.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	252.23	3157.18		108.46	37.83	25.22	315.72		10.85	3.78
18-12	木装饰条安装 条宽在25mm内	100m	0.006134	290.7	1301.3	12.82	130.51	45.53	1.78	7.98	0.08	0.8	0.28
综合人工工日		小计							54.5	372.36	0.73	23.76	8.28
0.3825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													459.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	8厚木质护墙板	m2	1.1	280	308		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	20宽木质收边条	m	0.662472	12	7.95		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.001718	4.29	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	372.36	--	

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53

14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	011210002009	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13

综合人工工日	小计			68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								225.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93			
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4			
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42			
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42			
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71			
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06			
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53			
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68			
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66			
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7			
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3			
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16			
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05			
	其他材料费			--	0.3		--	
	材料费小计			--	113.32		--	

项目编码	011210002010	项目名称	金属隔断		计量单位	m2	工程量	4.44
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	219.64	87.05	0.21	94.54	32.98

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	14.68	39.41		6.31	2.2
14-26	21.96	8.71	0.02	9.45	3.3

综合人工工日	小计			65.34	102.71	2.73	29.27	10.21
0.4585工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								210.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93			
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4			
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42			
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42			

	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02254	374	8.43		
	水	m3	0.007508	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	102.71	--	

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	137.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011302001018	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	16.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79

[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		

	其他材料费	--	0.98	--	
	材料费小计	--	81.72	--	

项目编码	011302001021	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	193.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		

	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001019	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	395.98	2.91	116.45	40.62	26.79	39.6	0.29	11.65	4.06
15-42	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.004905	155.33	628.37		66.79	23.3	0.76	3.08		0.33	0.11
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.204905	159.6	116		68.63	23.94	32.7	23.77		14.06	4.91
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.104905	56.43	35.25		24.26	8.46	5.92	3.7		2.54	0.89
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.104905	35.63	3.11		15.32	5.34	3.74	0.33		1.61	0.56
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.125885	7.13	2.73		3.07	1.07	0.9	0.34		0.39	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.104905	197.51	90.45		84.93	29.63	20.72	9.49		8.91	3.11
综合人工工日		小计							91.53	82.69	0.57	39.61	13.81
0.6422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.38	13.48		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	阻燃板δ18mm	m2	0.051503	58.5	3.01		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005886	4.29	0.03		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.169223	0.26	0.04		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.253955	9.73	21.93		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.069223	0.26	1.84		
	防潮涂料	kg	0.251772	13.6	3.42		
	红丹防锈漆	kg	0.020981	15.19	0.32		
	自粘胶带	m	1.284027	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.008812	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.48571	16.8	8.16		
	901胶	kg	0.243799	2.14	0.52		
	石膏粉325目	kg	0.06095	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.06095	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.505222	1.198	0.61		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	82.69	--	

项目编码	011302001020	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	267.9	243.82	1.45	115.82	40.4	26.79	24.38	0.15	11.58	4.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	903		52.7	18.38	12.26	90.3		5.27	1.84
综合人工工日		小计							39.05	117.06	0.43	16.97	5.92
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆			kg		0.209		5.15	1.08				
	胀头、胀管			套		1.326		0.43	0.57				
	双螺母双垫片φ8			副		1.326		0.51	0.68				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m		1.337		8.17	10.92				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只		1.5		0.43	0.65				
	铝合金T型主龙骨			m		1.917		4.72	9.05				
	铝合金T型龙骨主接件			只		0.6		0.94	0.56				
	铝合金T型龙骨次接件			只		0.3		0.64	0.19				
	铝合金T型龙骨挂件			个		4.6		0.51	2.35				
	铝合金T型龙骨平面连接件			只		0.6		0.43	0.26				
	300*300*0.6方形铝扣板			m2		1.05		86	90.3				
	其他材料费							--	0.45			--	
	材料费小计							--	117.06			--	

项目编码	010810002006	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	146.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2

0.1961工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	35.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.249972	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.28	73.01	1.14	24.69	8.61
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.09	86.23	1.14	37.51	13.08
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.05
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)

费明细							
	阻燃板δ18mm	m2	1.023885	58.5	59.9		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.023885	9.73	9.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.624034	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	86.23	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002009	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	96.9	61.65		41.67	14.54	9.69	6.17		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	6.17		4.17	1.45
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.38	4.3		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目 成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1689.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1249.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	66.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7000					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）			m2	1				700	700			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	700		--	

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套		计量单位		m2	工程量	1.59
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢					m2	1.101		200	220.2			
	阻燃板δ18mm					m2	1.628931		58.5	95.29			
	普通木成材					m3	0.0179		1951.87	34.94			
	膨胀螺栓M8×80					套	7.4		0.51	3.77			
	玻璃胶					L	0.17		34.3	5.83			
	铁钉70mm					kg	0.155		7.26	1.13			
	镀锌铁脚					个	3.7		1.46	5.4			
	其他材料费								--	1.53		--	
	材料费小计								--	368.09		--	

项目编码	010809004002	项目名称	石材窗台板		计量单位		m2	工程量	17.89
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.714366	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.16	15.92	7.69	55.83	19.47
综合人工工日		小计							219.2	374.14	8.54	97.92	34.15
1.5382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.857464	5.57	15.92		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.14	--	

项目编码	010810001006	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	792.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005006	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	142.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							38.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	21	23.52		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	31.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯不锈钢栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									260				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯不锈钢栏杆	m	1	260	260		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	010401012003	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									951.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10砼实心砖240×115×53	百块	5.46	62	338.52		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	336	124.07		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	463.37	--	

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件　石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	5547.65	182.16	767.67	267.79	160.31	554.77	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.163265	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	13.96	0.34	0.13	6.06	2.11
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.489796	171	22.28	10.76	78.16	27.26	83.76	10.91	5.27	38.28	13.35
综合人工工日		小计							258.03	566.02	23.62	121.11	42.24
1.8108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1011.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚米色大理石	m2	1.05	380	399		
	阻燃板δ18mm	m2	0.6	58.5	35.1		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.676	109.42		
	防锈漆	kg	0.098	15.19	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.004898	68.6	0.34		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.959184	5.57	10.91		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	566.02	--	

项目编码	011210005004	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9599.29	5.13	140.08	48.86	32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1011.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	间	1.01	950	959.5		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	959.93	--	

项目编码	011210005005	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	64.13	1364.36	0.85	27.94	9.75	6.41	136.44	0.09	2.79	0.98
综合人工工日		小计							6.41	136.44	0.09	2.79	0.98
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品小便斗挡板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）					片	1.01	135	136.35				
	其他材料费							--	0.09			--	
	材料费小计							--	136.44			--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	894.64	4.27	112.13	39.12	25.65	89.46	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.038889	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	19.95	55.98	0.66	8.86	3.09
18-22备注1	20*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	315.19	12.82	175.48	61.21	15.37	12.26	0.5	6.82	2.38
18-22备注1	10*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	230.49	12.82	175.48	61.21	15.37	8.96	0.5	6.82	2.38
17-94	刷防火涂料二遍 木龙骨	10m	0.777778	29.93	6.1		12.87	4.49	23.28	4.74		10.01	3.49
综合人工工日		小计							99.62	171.4	2.09	43.72	15.25
0.6991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚明镜					m2	1.05	85	89.25				
	万能胶					kg	0.006222	17.15	0.11				
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)					m	4.083345	13.5	55.13				
	20*20木龙骨					m	4.27779	2.57	10.99				
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.071556	4.29	0.31				
	10*20木龙骨					m	4.27779	1.8	7.7				
	防火涂料X-60(饰面)					kg	0.28	16.29	4.56				

	油漆溶剂油	kg	0.007778	12.01	0.09		
	白布	m2	0.007778	3.43	0.03		
	其他材料费			--	3.23	--	
	材料费小计			--	171.4	--	

项目编码	011505008002	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	不锈钢厕纸盒	10只	0.1	28.5	564.52		12.26	4.28	2.85	56.45		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	56.45		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢卫生纸盒	个	1	56.26	56.26		
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.45	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	11.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1022.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	40.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	454.34	1050.65	2.11	196.27	68.47	45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
综合人工工日		小计							45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
0.3188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	105.07	--	

项目编码	011104002003	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	105.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	21.38	6.22	0.17	9.27	3.23	2.14	0.62	0.02	0.93	0.32
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
13-26	随打随抹光	10m2	0.1	89.78			38.61	13.47	8.98			3.86	1.35
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1793.52	2.24	42.02	14.66	9.55	179.35	0.22	4.2	1.47
13-118	木地板压口钉铜条	10m	0.001894	68.4	388.47	2.4	30.44	10.62	0.13	0.74		0.06	0.02
综合人工工日		小计							27.93	199.8	0.31	12.14	4.24
0.1959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05352	4.57	0.24		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	468	18.91		
	8厚强化木地板	m2	1.05	148	155.4		
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	0.89	0.31		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	成品铜条2×50	m	0.019887	36.54	0.73		

	铜木螺钉3.5×25	十个	0.007955	0.6			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	199.8	--	

项目编码	011104002006	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	33.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.011999	1895.25	12686.39	222.89	910.8	317.72	22.74	152.22	2.67	10.93	3.81
14-183	钢骨架安装	t	0.011999	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	11.7	2.03	0.57	5.27	1.84
13-115	硬木地板 平口	10m2	0.113968	508.73	2061.68	2.24	219.72	76.65	57.98	234.97	0.26	25.04	8.74
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.009837	433.2	821.93	17.09	193.62	67.54	4.26	8.09	0.17	1.9	0.66
综合人工工日		小计							96.68	397.31	3.67	43.14	15.05
0.6785工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													555.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢方管	t	0.012599	11800	148.67		
	电焊条J422	kg	0.24478	6.87	1.68		
	氧气	m3	0.179985	2.83	0.51		
	乙炔气	m3	0.035997	14.05	0.51		
	防锈漆	kg	0.055795	15.19	0.85		
	油漆溶剂油	kg	0.00576	12.01	0.07		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.135822	0.86	1.84		
	12mm蜡木地板	m2	1.196664	195	233.35		
	地板钉40mm	kg	0.180867	8.58	1.55		
	棉纱头	kg	0.011397	5.57	0.06		
	铝合金包边线条	m	1.032885	7.5	7.75		
	万能胶	kg	0.008657	17.15	0.15		
	其他材料费			--	0.32	--	

	材料费小计	--	397.31	--	

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	470.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	46.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-99	橡塑块料踢脚板	10m	0.1	58.43	192.74	0.55	25.36	8.85	5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
综合人工工日		小计							5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
0.041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品PVC踢脚h=80	m	1.02	18.5	18.87		
	木螺钉M4×30	十个	0.51	0.26	0.13		
	上光蜡	kg	0.0028	81.47	0.23		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	19.27	--	

项目编码	011106002003	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	17.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-92	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.144203	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	178.95	187.78	0.73	77.26	26.95
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.206448	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	18.24	51.03	0.5	8.06	2.81
综合人工工日		小计							197.19	238.81	1.23	85.32	29.76
1.3838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									552.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.583349	88.73	140.49		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.01287	800	10.3		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.089208	383	34.17		
	白水泥	kg	0.144203	1.198	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.010527	68.6	0.72		
	锯(木)屑	m3	0.008652	47.17	0.41		
	棉纱头	kg	0.01442	5.57	0.08		
	水	m3	0.038243	4.57	0.17		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.10577	23.5	49.49		
	塑料胀管铜螺钉	套	8.670816	0.17	1.47		
	合金钢钻头一字型	根	0.010322	6.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.18756	0.34	0.74		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	238.81	--	

项目编码	010904002005	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	40.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料						kg	1.8	13.06	23.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.51		--	

项目编码	01B004	项目名称	原房间地面水磨石清理	计量单位	m2	工程量	116.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-110	块料面层酸洗打蜡 楼地面	10m2	0.1	61.28	5.97		26.35	9.19	6.13	0.6		2.64	0.92
综合人工工日		小计							6.13	0.6		2.64	0.92
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草酸						kg	0.01	3.86	0.04			
	硬白蜡						kg	0.0265	7.29	0.19			
	煤油						kg	0.04	4.29	0.17			
	松节油						kg	0.0053	12.01	0.06			
	清油C01-1						kg	0.0053	13.72	0.07			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.6		--	

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	137.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	886.06	1.82	394.17	137.5	91.49	88.61	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	100.09	0.56	43.56	15.2

0.707工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							260.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	77.64	79.58		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.09	--	

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	128.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	999.73	1.82	394.17	137.5	91.49	99.97	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	111.45	0.56	43.56	15.2

0.707工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							271.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*800墙砖	m2	1.025	88.73	90.95		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011638	382	4.45		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	0.89	3.74		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.00722	4.57	0.03		
	0.6厚钢板网	m2	1.1	9.5	10.45		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	111.45	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	120.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-204	粘贴在夹板基层上 碳晶板	10m2	0.1	208.05	1122.18		89.46	31.21	20.81	112.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							48.31	160.88	0.65	21.06	7.34
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	8厚碳晶板	m2	1.1	95	104.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	160.88	--	

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2103.94		98.65	34.41	22.94	210.39		9.87	3.44

18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.029293	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	15.03	42.17	0.5	6.68	2.33
综合人工工日		小计							84.48	368.63	3.23	37.73	13.15
0.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									507.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.02	200	204		
	万能胶	kg	0.144687	17.15	2.48		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	3.075765	13.5	41.52		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	368.63	--	

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	90.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	458.82	6.87	58.72	20.48	12.97	45.88	0.69	5.87	2.05
14-216	墙、柱梁面各种面层　超细玻璃棉	10m2	0.1	104.03	383.69		44.73	15.6	10.4	38.37		4.47	1.56
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	173.85	141.85		74.76	26.08	69.54	56.74		29.9	10.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.63	3.11		15.32	5.34	7.13	0.62		3.06	1.07
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.24	7.13	2.73		3.07	1.07	1.71	0.66		0.74	0.26
综合人工工日		小计							101.75	142.27	0.69	44.04	15.37
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									304.12				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		

细	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	防火岩棉厚50mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.006	7.26	0.04		
	纸面石膏板12mm厚	m2	4.4	11.39	50.12		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	红丹防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
	自粘胶带	m	2.448	0.1286	0.31		
	密封油膏	kg	0.0168	5.57	0.09		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	142.27	--	

项目编码	011210002011	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	457.26	0.21	76.65	26.74	17.81	45.73	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							68.32	113.32	2.73	30.56	10.65
0.4794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.58

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
	电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
	防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
	油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		

	阻燃板δ12mm	m2	1.05	43.5	45.68		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	113.32	--	

项目编码	011210002012	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	4.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.01	1895.25	5289.14	222.89	910.8	317.72	18.95	52.89	2.23	9.11	3.18
14-183	钢骨架安装	t	0.01	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	9.75	1.7	0.48	4.4	1.53
14-217	墙、柱梁面各种面层　水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	219.64	87.05	0.21	94.54	32.98	21.96	8.71	0.02	9.45	3.3
综合人工工日		小计							65.34	102.71	2.73	29.27	10.21
0.4585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.26

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌型钢	t	0.0105	4755	49.93		
电焊条J422	kg	0.204	6.87	1.4		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
乙炔气	m3	0.03	14.05	0.42		
防锈漆	kg	0.0465	15.19	0.71		
油漆溶剂油	kg	0.0048	12.01	0.06		
膨胀螺栓M12×110	套	1.78	0.86	1.53		
10mm水泥压力板	m2	1.05	35.96	37.76		
自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02254	374	8.43		
水	m3	0.007508	4.57	0.03		
水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
其他材料费			--	0.13	--	
材料费小计			--	102.71	--	

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	137.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011302001022	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	16.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							91.66	81.72	0.57	39.66	13.83
0.6432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.44				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		

细	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	81.72	--	

项目编码	011302001024	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	107.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53

15-42	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.004591	155.33	628.37		66.79	23.3	0.71	2.88		0.31	0.11
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.204591	159.6	116		68.63	23.94	32.65	23.73		14.04	4.9
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.104591	56.43	35.25		24.26	8.46	5.9	3.69		2.54	0.88
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.104591	35.63	3.11		15.32	5.34	3.73	0.33		1.6	0.56
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.125551	7.13	2.73		3.07	1.07	0.89	0.34		0.39	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.104591	197.51	90.45		84.93	29.63	20.66	9.46		8.88	3.1
综合人工工日		小计							94.47	85.73	0.57	40.87	14.25
0.6629工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	阻燃板δ18mm	m2	0.048206	58.5	2.82		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005509	4.29	0.02		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.15839	0.26	0.04		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.250501	9.73	21.9		

	自攻螺钉M4×15	十个	7.05839	0.26	1.84		
	防潮涂料	kg	0.251018	13.6	3.41		
	红丹防锈漆	kg	0.020918	15.19	0.32		
	自粘胶带	m	1.280202	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.008786	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.484256	16.8	8.14		
	901胶	kg	0.243069	2.14	0.52		
	石膏粉325目	kg	0.060767	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.060767	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.50371	1.198	0.6		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	85.73	--	

项目编码	011302001026	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	37.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-42	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.006595	155.33	628.37		66.79	23.3	1.02	4.14		0.44	0.15
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.206595	159.6	116		68.63	23.94	32.97	23.97		14.18	4.95
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.106595	56.43	35.25		24.26	8.46	6.02	3.76		2.59	0.9
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.106595	35.63	3.11		15.32	5.34	3.8	0.33		1.63	0.57
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.127914	7.13	2.73		3.07	1.07	0.91	0.35		0.39	0.14
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.106595	197.51	90.45		84.93	29.63	21.05	9.64		9.05	3.16
综合人工工日		小计							95.7	87.49	0.57	41.39	14.44
0.6715工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								239.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08			
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37			
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51			
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72			
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03			
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43			
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64			
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17			
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86			
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52			
	阻燃板δ18mm	m2	0.069248	58.5	4.05			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.007914	4.29	0.03			
	自攻螺钉M4×50	十个	0.227528	0.26	0.06			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.272545	9.73	22.11			
	自攻螺钉M4×15	十个	7.127528	0.26	1.85			
	防潮涂料	kg	0.255828	13.6	3.48			
	红丹防锈漆	kg	0.021319	15.19	0.32			
	自粘胶带	m	1.304723	0.1286	0.17			
	密封油膏	kg	0.008954	5.57	0.05			
	白色无机涂料	kg	0.493535	16.8	8.29			
	901胶	kg	0.247727	2.14	0.53			
	石膏粉325目	kg	0.061932	0.36	0.02			
	大白粉	kg	0.061932	0.73	0.05			

	白水泥	kg	0.513362	1.198	0.62		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	87.49	--	

项目编码	011302001027	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	55.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	429.16	2.91	129.93	45.32	29.93	42.92	0.29	12.99	4.53
15-42	天棚龙骨木工板基层 安装在轻钢龙骨上	10m2	0.002451	155.33	628.37		66.79	23.3	0.38	1.54		0.16	0.06
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.202451	159.6	116		68.63	23.94	32.31	23.48		13.89	4.85
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.102451	56.43	35.25		24.26	8.46	5.78	3.61		2.49	0.87
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.102451	35.63	3.11		15.32	5.34	3.65	0.32		1.57	0.55
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.122941	7.13	2.73		3.07	1.07	0.88	0.34		0.38	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.102451	197.51	90.45		84.93	29.63	20.24	9.27		8.7	3.04
综合人工工日		小计							93.17	83.86	0.57	40.3	14.07
0.6537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.38	11.49		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		

	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	阻燃板δ18mm	m2	0.025736	58.5	1.51		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002941	4.29	0.01		
	自攻螺钉M4×50	十个	0.08456	0.26	0.02		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.226961	9.73	21.67		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.98456	0.26	1.82		
	防潮涂料	kg	0.245882	13.6	3.34		
	红丹防锈漆	kg	0.02049	15.19	0.31		
	自粘胶带	m	1.253998	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.008606	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.474348	16.8	7.97		
	901胶	kg	0.238096	2.14	0.51		
	石膏粉325目	kg	0.059524	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.059524	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.493404	1.198	0.59		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	83.86	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	130.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	395.98	2.91	116.45	40.62	26.79	39.6	0.29	11.65	4.06

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							88.52	78.4	0.57	38.32	13.36
0.6212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.38	13.48		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	78.4	--	

标信网上招标系统

项目编码	011302001025	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	36.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	267.9	243.82	1.45	115.82	40.4	26.79	24.38	0.15	11.58	4.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	903		52.7	18.38	12.26	90.3		5.27	1.84
综合人工工日		小计							39.05	117.06	0.43	16.97	5.92
0.274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	8.17	10.92		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	300*300*0.6方形铝扣板	m2	1.05	86	90.3		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	117.06	--	

项目编码	011302001028	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	75.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.096178	267.9	243.82	1.45	115.82	40.4	25.77	23.45	0.14	11.14	3.89
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	1008		52.7	18.38	12.26	100.8		5.27	1.84
综合人工工日		小计							38.03	126.63	0.42	16.53	5.77

0.2668工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							187.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.2859	8.17	10.51		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.44267	0.43	0.62		
	铝合金T型主龙骨	m	1.843732	4.72	8.7		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.577068	0.94	0.54		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.288534	0.64	0.18		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.424188	0.51	2.26		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.577068	0.43	0.25		
	600*600*0.8方形铝扣板	m2	1.05	96	100.8		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	126.63	--	

项目编码	010810002007	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	137.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	普通木成材			m3	0.00084	1951.87	1.64						

	阻燃板δ18mm	m2	0.4725	58.5	27.64		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	41.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.25	225.15	292.06	4.56	98.78	34.46	56.29	73.02	1.14	24.7	8.62
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							86.1	86.24	1.14	37.52	13.09
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													224.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	1.024	58.5	59.9		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.024	9.73	9.96		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.625	0.26	2.24		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		

	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	1.45	--	
	材料费小计			--	86.24	--	

项目编码	011304002010	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002011	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	96.9	61.65		41.67	14.54	9.69	6.17		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	6.17		4.17	1.45
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.38	4.3		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	011304002012	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目 成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1580.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	883.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料						kg	0.463	16.8	7.78			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉						kg	0.0581	0.73	0.04			
	白水泥						kg	0.4816	1.198	0.58			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	9.05		--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	69.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）						m2	1	730	730			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	730		--	

项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7000					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	010808004006	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													525.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2		
	阻燃板δ18mm	m2	1.628931	58.5	95.29		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	368.09	--	

项目编码	010809004003	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	15.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.714102	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.11	15.91	7.68	55.81	19.47
综合人工工日		小计							219.15	374.13	8.53	97.9	34.15
1.5379工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.856408	5.57	15.91		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.13	--	

项目编码	010810001007	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	766.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005007	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	137.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	21	23.52		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯不锈钢栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									260				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯不锈钢栏杆	m	1	260	260		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	010401012004	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36	308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	463.37	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									951.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10砼实心砖240×115×53	百块	5.46	62	338.52		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	336	124.07		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	463.37	--	

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	5547.65	182.16	767.67	267.79	160.31	554.77	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.163265	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	13.96	0.34	0.13	6.06	2.11
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.489796	171	22.28	10.76	78.16	27.26	83.76	10.91	5.27	38.28	13.35
综合人工工日		小计							258.03	566.02	23.62	121.11	42.24

1.8108工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1011.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚米色大理石	m2	1.05	380	399		
	阻燃板δ18mm	m2	0.6	58.5	35.1		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	镀锌角钢	kg	23.4	4.676	109.42		
	防锈漆	kg	0.098	15.19	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.004898	68.6	0.34		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.959184	5.57	10.91		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	566.02	--	

项目编码	011210005006	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9599.29	5.13	140.08	48.86	32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	959.93	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1011.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	卫生间成品隔断面板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）			间	1.01	950	959.5						
	其他材料费					--	0.43				--		
	材料费小计					--	959.93				--		

项目编码	011210005007	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	64.13	1364.36	0.85	27.94	9.75	6.41	136.44	0.09	2.79	0.98
综合人工工日		小计							6.41	136.44	0.09	2.79	0.98
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品小便斗挡板（18厚抗倍特板，不锈钢五金件配套）	片	1.01	135	136.35		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	136.44	--	

项目编码	011505010003	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	894.64	4.27	112.13	39.12	25.65	89.46	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.038889	513	1439.58	17.09	227.94	79.51	19.95	55.98	0.66	8.86	3.09
18-22备注1	20*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	315.19	12.82	175.48	61.21	15.37	12.26	0.5	6.82	2.38
18-22备注1	10*20木龙骨 安装	100m	0.038889	395.27	230.49	12.82	175.48	61.21	15.37	8.96	0.5	6.82	2.38
17-94	刷防火涂料二遍 木龙骨	10m	0.777778	29.93	6.1		12.87	4.49	23.28	4.74		10.01	3.49
综合人工工日		小计							99.62	171.4	2.09	43.72	15.25
0.6991工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													332.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚明镜	m2	1.05	85	89.25		
	万能胶	kg	0.006222	17.15	0.11		
	1.2厚拉丝不锈钢(展宽50mm)	m	4.083345	13.5	55.13		
	20*20木龙骨	m	4.27779	2.57	10.99		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.071556	4.29	0.31		
	10*20木龙骨	m	4.27779	1.8	7.7		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.28	16.29	4.56		
	油漆溶剂油	kg	0.007778	12.01	0.09		
	白布	m2	0.007778	3.43	0.03		
	其他材料费			--	3.23	--	
	材料费小计			--	171.4	--	

项目编码	011505008003	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-43	不锈钢厕纸盒	10只	0.1	28.5	564.52		12.26	4.28	2.85	56.45		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	56.45		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢卫生纸盒	个	1	56.26	56.26		
	木螺钉M2～4×6～65	十个	0.408	0.47	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.45	--	

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	44.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011104002007	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	84.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	21.38	6.22	0.17	9.27	3.23	2.14	0.62	0.02	0.93	0.32
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	71.25	190.9	0.7	30.94	10.79	7.13	19.09	0.07	3.09	1.08
13-26	随打随抹光	10m2	0.1	89.78			38.61	13.47	8.98			3.86	1.35
13-120	复合木地板 拼装	10m2	0.1	95.48	1793.52	2.24	42.02	14.66	9.55	179.35	0.22	4.2	1.47
13-118	木地板压口钉铜条	10m	0.001784	68.4	388.47	2.4	30.44	10.62	0.12	0.69		0.05	0.02
综合人工工日		小计							27.92	199.75	0.31	12.13	4.24
0.1959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									244.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05352	4.57	0.24		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	468	18.91		
	8厚强化木地板	m2	1.05	148	155.4		
	粘结剂YJ-III	kg	0.35	0.89	0.31		
	复合地板泡沫垫	m2	1.1	21.44	23.58		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	成品铜条2×50	m	0.018732	36.54	0.68		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.007493	0.6			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	199.75	--	

项目编码	011104002008	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	33.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.012001	1895.25	12686.39	222.89	910.8	317.72	22.74	152.25	2.67	10.93	3.81
14-183	钢骨架安装	t	0.012001	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	11.7	2.04	0.57	5.28	1.84
13-115	硬木地板 平口	10m2	0.103205	508.73	2061.68	2.24	219.72	76.65	52.5	212.78	0.23	22.68	7.91
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.002225	433.2	821.93	17.09	193.62	67.54	0.96	1.83	0.04	0.43	0.15
综合人工工日		小计							87.9	368.9	3.51	39.32	13.71
0.6169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢方管	t	0.012601	11800	148.69		
	电焊条J422	kg	0.24482	6.87	1.68		
	氧气	m3	0.180015	2.83	0.51		
	乙炔气	m3	0.036003	14.05	0.51		
	防锈漆	kg	0.055805	15.19	0.85		
	油漆溶剂油	kg	0.00576	12.01	0.07		

	膨胀螺栓M12×110	套	2.136178	0.86	1.84		
	12mm蜡木地板	m2	1.083653	195	211.31		
	地板钉40mm	kg	0.163786	8.58	1.41		
	棉纱头	kg	0.010321	5.57	0.06		
	铝合金包边线条	m	0.233625	7.5	1.75		
	万能胶	kg	0.001958	17.15	0.03		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	368.9	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	18.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	986.1	2499.56	4.27	425.86	148.56	98.61	249.96	0.43	42.59	14.86
11-183	面层涂刷地板漆	10m2	0.1	12.83	24.08	17.77	13.16	4.59	1.28	2.41	1.78	1.32	0.46
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	119.61	141.29	0.33	51.57	17.99	11.96	14.13	0.03	5.16	1.8
综合人工工日		小计							111.85	266.5	2.24	49.07	17.12
0.7849工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													446.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防静电活动地板600×600×30	m2	1.02	245	249.9		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	天然树脂调和漆	kg	0.072	20.58	1.48		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	0.072	12.86	0.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	394	13.93		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	266.5	--	

项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	49.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-99	橡塑块料踢脚板	10m	0.1	58.43	192.74	0.55	25.36	8.85	5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
综合人工工日		小计							5.84	19.27	0.06	2.54	0.89
0.041工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品PVC踢脚h=80	m	1.02	18.5	18.87		
	木螺钉M4×30	十个	0.51	0.26	0.13		
	上光蜡	kg	0.0028	81.47	0.23		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	19.27	--	

项目编码	011106002004	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	17.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-92	地砖、橡胶塑料板　楼梯单块 0.4m2以外 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.144203	1240.98	1302.19	5.05	535.79	186.9	178.95	187.78	0.73	77.26	26.95
13-106	踏步面上嵌(钉)防滑铜条	10m	0.206448	88.35	247.18	2.4	39.02	13.61	18.24	51.03	0.5	8.06	2.81
综合人工工日		小计							197.19	238.81	1.23	85.32	29.76
1.3838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.583349	88.73	140.49		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.01287	800	10.3		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.089208	383	34.17		
	白水泥	kg	0.144203	1.198	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.010527	68.6	0.72		
	锯(木)屑	m3	0.008652	47.17	0.41		
	棉纱头	kg	0.01442	5.57	0.08		
	水	m3	0.038243	4.57	0.17		
	成品楼梯踏步防滑条	m	2.10577	23.5	49.49		
	塑料胀管铜螺钉	套	8.670816	0.17	1.47		
	合金钢钻头一字型	根	0.010322	6.86	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.18756	0.34	0.74		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	238.81	--	

项目编码	011107002002	项目名称	块料台阶面	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板　台阶 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.165	767.88	1263.42	5.4	332.51	115.99	126.7	208.46	0.89	54.86	19.14
18-31	三道防滑槽	10m	0.333333										
综合人工工日		小计							126.7	208.46	0.89	54.86	19.14
0.8891工日		未计价材料费											40
清单项目综合单价													450.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.737455	88.73	154.16		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014726	800	11.78		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.102073	383	39.09		
	白水泥	kg	0.165	1.198	0.2		
	合金钢切割锯片	片	0.01485	68.6	1.02		
	锯(木)屑	m3	0.0099	47.17	0.47		
	棉纱头	kg	0.0165	5.57	0.09		
	水	m3	0.043758	4.57	0.2		
	三道防滑槽	m	3.33333	12	40		
	水泥32.5级	kg	2.50305	0.34	0.85		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	248.46	--	

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	105.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	275.03	486.57	6.49	121.05	42.23	27.5	48.66	0.65	12.11	4.22
14-204	粘贴在夹板基层上 碳晶板	10m2	0.1	208.05	1122.18		89.46	31.21	20.81	112.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							48.31	160.88	0.65	21.06	7.34
0.339工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	阻燃板δ10mm	m2	1.05	36.5	38.33		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	8厚碳晶板	m2	1.1	95	104.5		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	160.88	--	

项目编码	011208001001	项目名称	柱（梁）面装饰	计量单位	m2	工程量	26.14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-186	柱、梁面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	342	490.03	6.75	149.96	52.31	34.2	49	0.68	15	5.23
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	208.05	2222.18		89.46	31.21	20.81	222.22		8.95	3.12
综合人工工日		小计							55.01	271.22	0.68	23.95	8.35
0.386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													359.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	周转木材			m3	0.006	1730.06	10.38						
	阻燃板δ10mm			m2	1.05	36.5	38.33						
	铁钉70mm			kg	0.034	7.26	0.25						
	1.5mm厚木纹铝板			m2	1.1	195	214.5						
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72						
	其他材料费					--	0.04		--				
	材料费小计					--	271.22		--				

项目编码	011302001033	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	30.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=600mm 8	10m2	0.1		29.17	2.81	1.21	0.42		2.92	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	395.98	2.91	116.45	40.62	26.79	39.6	0.29	11.65	4.06
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							88.52	78.94	0.57	38.32	13.36
0.6212工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							219.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3135	5.15	1.61		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.38	13.48		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	78.94	--	

项目编码	011302001036	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	16.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=600mm 8	10m2	0.1		29.17	2.81	1.21	0.42		2.92	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	395.98	2.91	116.45	40.62	26.79	39.6	0.29	11.65	4.06
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	116		68.63	23.94	31.92	23.2		13.73	4.79

[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.1	56.43	35.25		24.26	8.46	5.64	3.53		2.43	0.85
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							88.52	78.94	0.57	38.32	13.36
0.6212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3135	5.15	1.61		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.38	13.48		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.73	21.41		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	防潮涂料	kg	0.24	13.6	3.26		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	78.94	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	77.5
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-74	50*150*1.2mm木纹铝方通	10m2	0.1	263.63	2909.05	23.93	123.65	43.13	26.36	290.91	2.39	12.37	4.31
综合人工工日		小计							26.36	293.29	2.67	12.49	4.35
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													339.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆				kg	0.209	5.15		1.08				
	胀头、胀管				套	1.326	0.43		0.57				
	双螺母双垫片φ8				副	1.326	0.51		0.68				
	配套龙骨				m	1.088	5.57		6.06				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.326	0.43		0.57				
	轻钢龙骨主接件				只	1.326	0.51		0.68				
	弹簧片				只	1.29	0.3		0.39				
	50*150*1.2mm木纹铝方通				m	6.5	43.5		282.75				
	其他材料费						--		0.51			--	
	材料费小计						--		293.29			--	

项目编码	010810002008	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	24.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3624.48	3.91	691.03	241.06	16.03	36.24	0.04	6.91	2.41
[17-184备注1]*2	刷防潮涂料两道	10m2	0.04	56.43	35.25		24.26	8.46	2.26	1.41		0.97	0.34
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.11		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	7.13	2.73		3.07	1.07	0.34	0.13		0.15	0.05
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	197.51	90.45		84.93	29.63	7.9	3.62		3.4	1.19
综合人工工日		小计							27.96	41.52	0.04	12.04	4.2
0.1961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材				m3	0.00084	1951.87		1.64				
	阻燃板δ18mm				m2	0.4725	58.5		27.64				

	纸面石膏板9.5mm厚	m2	0.4725	9.73	4.6		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防潮涂料	kg	0.096	13.6	1.31		
	红丹防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	自粘胶带	m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.00336	5.57	0.02		
	白色无机涂料	kg	0.1852	16.8	3.11		
	901胶	kg	0.09296	2.14	0.2		
	石膏粉325目	kg	0.02324	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.02324	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.19264	1.198	0.23		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	41.52	--	

项目编码	011304002013	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.79		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.38	1.08		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011304002014	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目格式灯孔	10个	0.1	96.9	61.65		41.67	14.54	9.69	6.17		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	6.17		4.17	1.45
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.8	5.38	4.3		
	其他材料费			--	1.87	--	
	材料费小计			--	6.17	--	

项目编码	011304002015	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目 成品检修孔	10个	0.1	256.5	847.07	10.26	114.71	40.01	25.65	84.71	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	84.71	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.38	11.86		
	铝合金检修口(成品)	个	1.01	70	70.7		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	84.71	--	

项目编码	011407001007	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	192.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001008	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	74.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	81.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-127	喷深色无机涂料 二遍 天棚混凝土面	10m2	0.1	76.38	45.47		32.84	11.46	7.64	4.55		3.28	1.15
综合人工工日		小计							7.64	4.55		3.28	1.15
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深色无机涂料	kg	0.22445	16.8	3.77		
	油漆溶剂油	kg	0.05025	12.01	0.6		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.55	--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010801002007	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	6.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010809004004	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	3.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45° 斜边	10m	0.711911	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.08	15.91	7.68	55.8	19.46
综合人工工日		小计							219.12	374.13	8.53	97.89	34.14
1.5377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													733.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.855644	5.57	15.91		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.13	--	

项目编码	010810001008	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	125.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	440.64	1.28	1.78	0.62	0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	44.06	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布艺窗帘(成品)	m2	1.01	43.5	43.94		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	44.06	--	

项目编码	010810005008	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	24.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	2420.6		397.68	138.72	9.25	24.21		3.98	1.39
综合人工工日		小计							9.25	24.21		3.98	1.39
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗帘轨单轨	m	1.12	21	23.52		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	24.21	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯不锈钢栏杆	10m	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							260				
清单项目综合单价									260				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯不锈钢栏杆	m	1	260	260		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	260	--	

项目编码	011102001005	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									529.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	63.14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	800*800防滑地砖			m2	1.02	88.73	90.5						
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.008925	800	7.14						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.062039	383	23.76						
	白水泥			kg	0.1	1.198	0.12						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.02652	4.57	0.12						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.34	0.52						
	其他材料费					--	0.49		--				
	材料费小计					--	123.16		--				

项目编码	011105003005	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	51.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	地砖踢脚			m2	0.10251	88.73	9.1						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.0014	394	0.55						
	白水泥			kg	0.02	1.198	0.02						
	合金钢切割锯片			片	0.0004	68.6	0.03						
	锯(木)屑			m3	0.0009	47.17	0.04						

	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011407001010	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	221.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001011	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	88.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		

	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	010802001005	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿木纹铝合金门（含门摇头、五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010809004005	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	970.43	3582.17	8.51	420.94	146.84	97.04	358.22	0.85	42.09	14.68
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.715909	171	22.28	10.76	78.16	27.26	122.42	15.95	7.7	55.96	19.52
综合人工工日		小计							219.46	374.17	8.55	98.05	34.2
1.5401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													734.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚人造石窗台板	m2	1.02	340	346.8		
	白水泥	kg	0.17	1.198	0.2		
	干粉型粘结剂	kg	7.576	0.89	6.74		
	合金钢切割锯片	片	0.0299	68.6	2.05		
	棉纱头	kg	0.0111	5.57	0.06		
	水	m3	0.0063	4.57	0.03		

	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	2.863636	5.57	15.95		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	374.17	--	

项目编码	01B001	项目名称	外窗清洗保洁	计量单位	m2	工程量	751.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	外窗清洗保洁	m2	1		6					6			
综合人工工日		小计								6			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外窗清洗保洁	m2	1	6	6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	4854.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	670.31	19.78	55.69	19.43	10.97	67.03	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	67.03	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.74	48.33		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	柔性耐水腻子	kg	1.854	2.2	4.08		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	67.03	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	447.88

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	656.71	19.78	55.69	19.43	10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料					kg	4.5	10.74	48.33				
	透明罩光漆					kg	0.4	21.44	8.58				
	柔性耐水腻子					kg	1.236	2.2	2.72				
	油漆溶剂油					kg	0.058	12.01	0.7				
	水性封底漆					kg	0.35	15.16	5.31				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	65.67			--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	585.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-13	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 12米以内	10m2	0.1	106.88	60.27	13.2	51.63	18.01	10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
综合人工工日		小计							10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管					kg	0.299	4.507	1.35				
	底座					个	0.002	4.12	0.01				
	脚手架扣件					个	0.051	6.83	0.35				
	周转木材					m3	0.0007	1730.06	1.21				
	镀锌铁丝8#					kg	0.185	7.12	1.32				
	其他材料费							--	1.79			--	
	材料费小计							--	6.03			--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	4115.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-14	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 20米以内	10m2	0.1	129.68	69.99	13.2	61.44	21.43	12.97	7	1.32	6.14	2.14
综合人工工日		小计							12.97	7	1.32	6.14	2.14
0.091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.392	4.507	1.77			
	底座						个	0.001	4.12				
	脚手架扣件						个	0.066	6.83	0.45			
	周转木材						m3	0.0005	1730.06	0.87			
	镀锌铁丝8#						kg	0.184	7.12	1.31			
	其他材料费								--	2.6		--	
	材料费小计								--	7		--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	93.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手						kg	0.0167	4.08	0.07			
	周转木材						m3	0.00004	1730.06	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.14		--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	7841.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1031.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	142.5	28.41	10.56	65.82	22.96	14.25	2.84	1.06	6.58	2.3
综合人工工日		小计							14.25	2.84	1.06	6.58	2.3
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	4.507	0.64		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.02	6.83	0.14		
	周转木材	m3	0.0005	1730.06	0.87		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	7.12	0.19		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	2.84	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	160.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注1	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	85.5	17.04	6.33	39.49	13.77	8.55	1.7	0.63	3.95	1.38
综合人工工日		小计							8.55	1.7	0.63	3.95	1.38
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0846	4.507	0.38		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.012	6.83	0.08		

	周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0156	7.12	0.11		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	1.7	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	工日	工程量	4001.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输　卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.1			38.12	16.39	5.72			3.81	1.64	0.57
综合人工工日		小计									3.81	1.64	0.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			68655.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	53051.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	8737.94			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	6865.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1560.35			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2340.52			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1560.35			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	24965.54			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	936.21			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1872.42			
合计					101890.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	96677.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		96677.49		

暂列金额明细表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		96677.49	
合计			96677.49	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93603.14		93603.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3319260.47	2.4	79662.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3319260.47	0.42	13940.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3319260.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3412863.61	9	307157.72
合计					400760.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：行知楼、毓秀楼内外装饰工程(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	993050.59	
1.1	人工费	144065.9	
1.2	材料费	768269.92	
1.3	施工机具使用费	2911.8	
1.4	企业管理费	57638.13	
1.5	利润	20164.84	
2	措施项目费	36588.31	
2.1	单价措施项目费	6703.47	
2.2	总价措施项目费	29884.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17600.89	
3	其他项目费	29791.52	
3.1	其中：暂列金额	29791.52	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27534.17	
5	税金	97826.81	
6	工程造价	1184791.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	60.15	30.04	1806.91	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	2.79	31.22	87.1	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	66.72	40.85	2725.51	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	3	48.81	146.43	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	3	57.2	171.6	
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	26.19	85.36	2235.58	
7	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：热镀锌钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	14.1	82.96	1169.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：热镀锌钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	4.1	112.86	462.73	
9	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：热镀锌钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	9.46	134.49	1272.28	
10	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	0.17	2234.16	379.81	
11	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	0.2	1971.36	394.27	
12	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道φ133以下	m3	0.06	1651.61	99.1	
13	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	38.09	17.01	647.91	
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	38.09	2.71	103.22	
15	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	2	93.3	186.6	
16	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	3	144.07	432.21	
17	031003001003	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN50 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	2	229.43	458.86	
18	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	74.95	74.95	
19	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	77.16	77.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN65 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	344.48	344.48	
21	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内外 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：每个含闸阀DN32的1个	组(个)	1	227.62	227.62	
22	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：每个含闸阀DN65的1个	组(个)	2	545.3	1090.6	
23	030413002001	凿（压）槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：公称直径32mm以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	m	93.9	16.69	1567.19	
24	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	2.84	10.65	30.25	
25	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷沥青漆缠玻璃布 2、分层内容：三油二布 3、刷缠遍数：刷三油缠二布	m2	0.6	65.61	39.37	
26	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	4	36.29	145.16	
27	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	2	43.48	86.96	
28	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	2	58.09	116.18	
29	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	8	47.47	379.76	
30	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	36.13	35.84	1294.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	106.85	78.93	8433.67	
32	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	6	82.95	497.7	
33	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	2	110.84	221.68	
34	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	22	47.47	1044.34	
35	030413003003	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN150 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	20	64.17	1283.4	
36	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN65-100 3、安装方式：明装	个(组)	6	40.97	245.82	
37	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：地漏安装DN50 3、安装方式：暗装	个(组)	6	75.12	450.72	
38	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：铜镀铬 2、型号、规格：DN100扫除口 3、安装方式：暗装	个(组)	6	113.19	679.14	
39	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆安装 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：DN15的三角阀及软管各2套，立式洗脸盆龙头、洗脸盆铜活各1套	组	6	1141.37	6848.22	
40	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：单嘴 4、附件名称、数量：DN15的水龙头及排水栓各1套	组	3	598.05	1794.15	
41	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲坑 3、组装形式：脚踏阀冲洗 4、附件名称、数量：脚踏阀及配件	组	24	935.57	22453.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：小便器 3、组装形式：立式 4、附件名称、数量：DN15的延时阀及软管、排水栓各1套	组	12	1130.32	13563.84	
43	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内	m3	12.86	40.84	525.2	
44	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：二类土 3、填方来源、运距：原挖土	m3	12.86	45.07	579.6	
45	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水排水 3、材质、规格：　防紫外线UPVC塑料排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 6、附属：屋面铸铁落水口(带罩)及PVC雨水斗安装	m	282.8	53.1	15016.68	
		分部小计					91892.28	
		电气设备安装工程						
46	030404017001	配电箱	1、名称：楼层照明总配电箱 2、型号：ALP1 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	4393.23	4393.23	
47	030404017002	配电箱	1、名称：楼层照明总配电箱 2、型号：ALP2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	4393.23	4393.23	
48	030404017003	配电箱	1、名称：公共照明双切箱 2、型号：ALGP 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	4885.23	4885.23	
49	030404017004	配电箱	1、名称：公共照明双切箱 2、型号：ALGP1 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	5136.77	5136.77	
50	030404017005	配电箱	1、名称：公共照明双切箱 2、型号：ALGP2 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子接线 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	5114.39	5114.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017006	配电箱	1、名称：电梯电源箱 2、型号：APdt 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	4528.83	4528.83	
52	030404017007	配电箱	1、名称：一层空调电源箱 2、型号：1/2AK1 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	2	3364.47	6728.94	
53	030404017008	配电箱	1、名称：二层空调电源箱 2、型号：1AK2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3920.61	3920.61	
54	030404017009	配电箱	1、名称：二层空调电源箱 2、型号：2AK2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3920.61	3920.61	
55	030404017010	配电箱	1、名称：三层空调电源箱 2、型号：3AK1 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3920.61	3920.61	
56	030404017011	配电箱	1、名称：三层空调电源箱 2、型号：3AK2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3920.61	3920.61	
57	030404017012	配电箱	1、名称：一层楼层配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3849.48	3849.48	
58	030404017013	配电箱	1、名称：一层楼层配电箱 2、型号：1AL2 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3836.82	3836.82	
59	030404017014	配电箱	1、名称：二层楼层配电箱 2、型号：2AL1 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3545.23	3545.23	
60	030404017015	配电箱	1、名称：二层楼层配电箱 2、型号：2AL2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3416.43	3416.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404017016	配电箱	1、名称：三层楼层配电箱 2、型号：3AL1 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3545.03	3545.03	
62	030404017017	配电箱	1、名称：三层楼层配电箱 2、型号：3AL2 3、规格：半周长1.5m 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	3416.43	3416.43	
63	030404017018	配电箱	1、名称：教室配电箱 2、型号：LB1 3、规格：半周长1.0m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	12	919.37	11032.44	
64	030404017019	配电箱	1、名称：教室配电箱 2、型号：LB2 3、规格：半周长1.0m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	4	919.37	3677.48	
65	030404017020	配电箱	1、名称：教室配电箱 2、型号：LB3 3、规格：半周长1.0m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	3	919.37	2758.11	
66	030404017021	配电箱	1、名称：教室配电箱 2、型号：LB4 3、规格：半周长1.0m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	919.37	919.37	
67	030404017022	配电箱	1、名称：教室配电箱 2、型号：LB5 3、规格：半周长1.0m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	903.78	903.78	
68	030404017023	配电箱	1、名称：教室配电箱 2、型号：LB6 3、规格：半周长1.0m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	919.37	919.37	
69	030404017024	配电箱	1、名称：教室配电箱 2、型号：LB7 3、规格：半周长1.0m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	950.55	950.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030404017025	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ALE 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	4078	4078	
71	030411003001	桥架	1、名称：强电封闭金属槽盒 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、类型：槽式中间加设隔板，含盖板	m	376.08	118.05	44396.24	
72	030411003002	桥架	1、名称：强电封闭金属槽盒 2、规格：300*100 3、材质：金属 4、类型：槽式中间加设隔板，含盖板	m	59.49	144.2	8578.46	
73	030413003004	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	12	47.47	569.64	
74	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装 2、材质：型钢，含刷油 3、规格：角钢+圆钢吊架	kg	557.26	22.9	12761.25	
75	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：电箱处	处	19	150.6	2861.4	
76	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架封堵 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：桥架垂直处	处	6	349.35	2096.1	
77	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火隔板 3、部位：桥架垂直处	m2	0.6	238.53	143.12	
78	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN70 4、配置形式：暗敷	m	7.18	74.13	532.25	
79	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN150 4、配置形式：暗敷	m	6.18	162.62	1004.99	
80	030411001003	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内敷设	m	784.74	13.38	10499.82	
81	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	317.74	15.42	4899.55	
82	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷	m	1253.65	12.38	15520.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030411001006	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内敷设	m	286.4	15.81	4527.98	
84	030411001007	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：明装	m	812.88	17.14	13932.76	
85	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	1120.64	17.69	19824.12	
86	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：吊顶内敷设	m	750.54	18.92	14200.22	
87	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：明装	m	19.46	20.32	395.43	
88	030411001011	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：暗敷	m	50.77	17.69	898.12	
89	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：暗敷	m	3.22	25.68	82.69	
90	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足土建需求	个	3	110.84	332.52	
91	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	4385.71	3.84	16841.13	
92	030411004002	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	374.31	3.43	1283.88	
93	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	6166.46	4.68	28859.03	
94	030411004004	配线	1、名称：线槽配线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	1433.83	4.95	7097.46	
95	030411004005	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*4mm2	m	992.2	10.3	10219.66	
96	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	691.48	14.9	10303.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：3*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	5.35	15.91	85.12	
98	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*4mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	2174.03	22.95	49893.99	
99	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*6mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	847.68	32.91	27897.15	
100	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	39.12	50.75	1985.34	
101	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*25+1*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	93.43	111.99	10463.23	
102	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*35+1*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	159.5	143.3	22856.35	
103	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*50+1*25mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	148.59	205.07	30471.35	
104	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*70+1*35mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	18.6	283.24	5268.26	
105	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZB-YJY 3、规格：4*50+1*25mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	220	214.09	47099.8	
106	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：ZR-YJV22 3、规格：4*240mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	220	864.38	190163.6	
107	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：3*4mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	32	15.59	498.88	
108	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：5*4mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	88	26	2288	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：5*6mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	46	26	1196	
110	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：5*10mm2 3、材质、类型：无端子接线	个	4	47.07	188.28	
111	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面35mm2以下 3、材质、类型：干包 4、安装部位：户内	个	14	158.26	2215.64	
112	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面120mm2以下 3、材质、类型：干包 4、安装部位：户内	个	12	265.49	3185.88	
113	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面120mm2以下 3、材质、类型：热缩式 4、安装部位：户内	个	4	372.67	1490.68	
114	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面240mm2以下 3、材质、类型：热缩式 4、安装部位：户内	个	4	490.49	1961.96	
115	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯（红外感应） 2、型号：LED-1×36W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	5	101.15	505.75	
116	030412001002	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED-1×22W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	106	84.99	9008.94	
117	030412004001	装饰灯	1、名称：4寸白边LED筒灯 2、规格：（6w-5700k） 3、安装形式：嵌入式	套	205	88.23	18087.15	
118	030412004002	装饰灯	1、名称：射灯 2、安装形式：吸顶	套	6	74.11	444.66	
119	030412004003	装饰灯	1、名称：轨道射灯（含轨道） 2、安装形式：吸顶	套	5	163.71	818.55	
120	030412004004	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：功率12W/米 色温6000K 3、安装形式：灯槽内安装	m	267.12	57.21	15281.94	
121	030412005001	荧光灯	1、名称：黑板灯（带遮光罩） 2、规格 ：35W/LED,3500lm 3、安装形式：吊装	套	44	264.8	11651.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030412005002	荧光灯	1、名称：300*300白边平板灯 2、规格：36w-5700k 3、安装形式：嵌入式	套	22	106.65	2346.3	
123	030412005003	荧光灯	1、名称：平板灯 2、规格：300*1200 3、安装形式：嵌入式	套	150	203.15	30472.5	
124	030412005004	荧光灯	1、名称：平板灯 2、规格：600*600 3、安装形式：嵌入式	套	19	234.7	4459.3	
125	030412005005	荧光灯	1、名称：100*6000长条灯 2、安装形式：嵌入式	套	3	598.59	1795.77	
126	030412005006	荧光灯	1、名称：100*4000长条灯 2、安装形式：嵌入式	套	5	528.66	2643.3	
127	030412005007	荧光灯	1、名称：100*9540长条灯 2、安装形式：嵌入式	套	6	703.44	4220.64	
128	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散指示灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	28	79.24	2218.72	
129	030412004006	装饰灯	1、名称：双面疏散指示灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	3	79.23	237.69	
130	030412004007	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	8	79.24	633.92	
131	030412004008	装饰灯	1、名称：疏散出口灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	10	79.24	792.4	
132	030412004009	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：吊杆式	套	17	86.59	1472.03	
133	030412004010	装饰灯	1、名称：楼层指示标志灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	13	79.24	1030.12	
134	030412004011	装饰灯	1、名称：应急照明灯（带蓄电装置） 2、规格：LED 6W DC24V 非集中控制型，A型 3、安装形式：墙壁式	套	7	92.12	644.84	
135	030412004012	装饰灯	1、名称：应急照明灯（带蓄电装置） 2、规格：LED 10W DC24V 非集中控制型，A型 3、安装形式：吸顶式	套	86	93.03	8000.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	38	16.77	637.26	
137	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	40	20.17	806.8	
138	030404034003	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 三联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	26	24.79	644.54	
139	030404034004	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 四联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	6	28.38	170.28	
140	030404034005	照明开关	1、名称：扳式暗开关(双控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	16	177.28	2836.48	
141	030404035001	插座	1、名称：安全型1+3孔插座 2、材质：塑料 3、规格：AC250V 10A 4、安装方式：暗装	个	60	29	1740	
142	030404035002	插座	1、名称：安全型2+3孔插座 2、材质：塑料 3、规格：AC250V 10A 4、安装方式：暗装	个	235	30.37	7136.95	
143	030404035003	插座	1、名称：挂式空调插座 2、材质：塑料 3、规格：16A, AC250V,带开关 4、安装方式：暗装	个	15	379.06	5685.9	
144	030404035004	插座	1、名称：柜式空调插座 2、材质：塑料 3、规格：16A, AC380V,带开关 4、安装方式：暗装	个	40	394.17	15766.8	
145	030404035005	插座	1、名称：地面插座 2、材质：金属 3、规格：250V,16A 4、安装方式：埋地安装含接线盒	个	16	192.74	3083.84	
146	030404035006	插座	1、名称：操作间插座 2、材质：塑料 3、规格：16A, AC380V,带开关 4、安装方式：暗装	个	13	394.17	5124.21	
147	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	488	8	3904	
148	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	552	12.06	6657.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：金属 3、规格：400*300*160	台(块)	1	368.91	368.91	
150	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱 2、材质：金属 3、规格：150*75*58	台(块)	1	38.77	38.77	
151	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：40*4 4、安装部位：室内	m	7.49	27.77	208	
		分部小计					901158.31	
		分部分项合计					993050.59	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6703.47	6703.47	
		单价措施合计					6703.47	
合计							999754.06	

综合单价分析表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.59
清单项目综合单价													30.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	5.76	5.88		
	PP-R给水管管件DN15	个	1.637	2.88	4.71		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	12.22	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											11.77
清单项目综合单价													31.22

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	7.02	7.16		

细	PP-R给水管管件DN20	个	1.152	4	4.61		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.4	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	66.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											19.19
清单项目综合单价													40.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	13.9	14.18		
	PP-R给水管管件DN25	个	0.978	5.12	5.01		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	20.74	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82

0.1229工日	未计价材料费		27.01
清单项目综合单价			48.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	21.44	21.87		
	PP-R给水管管件DN32	个	0.803	6.4	5.14		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	28.65	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											31.63
清单项目综合单价													57.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	25.39	25.9		
	PP-R给水管管件DN40	个	0.716	8	5.73		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	33.44	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.49	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											59.69
清单项目综合单价													85.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	52.39	53.44		
	PP-R给水管管件DN50	个	0.651	9.6	6.25		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	61.55	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	14.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.96	4.08	97.52	34.13	24.38	6.4	0.41	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.63	0.41	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													82.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.755	0.3		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	6.87	0.06		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		

	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	15.19	0.06		
	调和漆	kg	0.002	14.09	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	8.43	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.21	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.96	6.16	118.72	41.55	29.68	9.7	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.93	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													112.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.755	0.47		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	6.87	0.07		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	15.19	0.08		
	调和漆	kg	0.003	14.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	8.43	0.02		

	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.73	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	9.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	106.97	9.56	121.26	42.44	30.32	10.7	0.96	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.01	11.07	0.96	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费											74.7
清单项目综合单价													134.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径65mm以内	m	1.02	73.23	74.69		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	3.755	0.75		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.016	6.87	0.11		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	15.19	0.12		
	调和漆	kg	0.005	14.09	0.07		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	8.43	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	85.77	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	13.57		209.46	73.31	523.64	13.57		209.46	73.31
综合人工工日		小计							523.64	13.57		209.46	73.31
4.94工日		未计价材料费							1414.18				
清单项目综合单价									2234.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1046.78	1078.18		
	胶带(9m/卷)	卷	28	12	336		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	0.89	12.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1427.75	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	9.57		178.08	62.33	445.2	9.57		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	9.57		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费							1276.18				
清单项目综合单价									1971.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1046.78	1078.18		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	12	198		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	0.89	8.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1285.75	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.06

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	9.57		108.12	37.84	270.3	9.57		108.12	37.84
综合人工工日		小计							270.3	9.57		108.12	37.84
2.55工日		未计价材料费							1225.78				
清单项目综合单价									1651.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板			m3		1.03			1046.78	1078.18			
	胶带(9m/卷)			卷		12.3			12	147.6			
	粘结剂			kg		9.4			0.89	8.37			
	破布			kg		0.2			6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1235.35		--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	38.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	81.18	204.02	101.34	35.47	2.53	0.81	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.74	60.79	139.92	48.97	3.5	0.29	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.1	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.98				
清单项目综合单价									17.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	kg	1.06	3.755	3.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	6.87	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.00028	253.5	0.07		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			

	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.0028	228	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	1951.87	0.21		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.08	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	38.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		

	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.22		11.02	3.86	27.56	12.22		11.02	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.22		11.02	3.86
0.26工日		未计价材料费											38.64
清单项目综合单价													93.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜自动排气阀DN25	个	1	38.64	38.64		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.676	2.39		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.25	0.68		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.86	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.19
清单项目综合单价													144.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN50	个	1.01	84.35	85.19		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	104.89	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							170.55				
清单项目综合单价									229.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜减压阀DN50	个	1.01	168.86	170.55		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	190.25	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											42.04
清单项目综合单价													74.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜止回阀DN32					个	1.01	41.6195	42.04				
	镀锌活接头DN32					个	1.01	9.36	9.45				
	厚漆					kg	0.014	8.58	0.12				
	机油					kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.006	7.72	0.05				
	棉纱头					kg	0.019	5.57	0.11				
	砂纸					张	0.19	0.94	0.18				
	钢锯条					根	0.16	0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	52.09			--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											44.25
清单项目综合单价													77.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN32					个	1.01	43.81	44.25				
	镀锌活接头DN32					个	1.01	9.36	9.45				
	厚漆					kg	0.014	8.58	0.12				
	机油					kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.006	7.72	0.05				
	棉纱头					kg	0.019	5.57	0.11				
	砂纸					张	0.19	0.94	0.18				
	钢锯条					根	0.16	0.21	0.03				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	54.3	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	37.1	30.72		14.84	5.19	37.1	30.72		14.84	5.19
综合人工工日		小计							37.1	30.72		14.84	5.19
0.35工日		未计价材料费											256.63
清单项目综合单价													344.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜止回阀DN65	个	1.01	254.09	256.63		
	镀锌活接头DN65	个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板δ1～15	kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头	kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸	张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条	根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	287.35	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	56.18	34.39		22.47	7.87	56.18	34.39		22.47	7.87
综合人工工日		小计							56.18	34.39		22.47	7.87
0.53工日		未计价材料费											106.71
清单项目综合单价													227.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN32	只	1	106.71	106.71		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN32	个	1.01	33.11	33.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.09	7.72	0.69		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		

	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.17	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	141.1	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		42.4	14.84	106	153.58		42.4	14.84
综合人工工日		小计							106	153.58		42.4	14.84
1工日		未计价材料费											228.48
清单项目综合单价													545.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN65	只	1	228.483	228.48		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN65	个	1.01	149.92	151.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.19	7.72	1.47		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	382.06	--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	93.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	8.62		41.13	14.39	10.28	0.86		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.86		4.11	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.34	0.33		
	黄砂	m3	0.0021	253.5	0.53		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.86	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	2.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	0.93		10.18	3.56	2.54	0.09		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	0.93		9.75	3.41	2.44	0.09		0.98	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.18		2	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.79
清单项目综合单价													10.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.09	2.79		
	汽油	kg	0.022	8.43	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		10.18	3.56	2.54	0.2		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.25		15.26	5.34	7.63	0.05		3.05	1.07
综合人工工日		小计							24.58	0.91		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											26.83
清单项目综合单价													65.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	1.193	10.29	12.28		
	动力苯	kg	0.195	4.43	0.86		
	玻璃丝布	m2	2.8	5.2	14.56		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	8.38	0.05		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	27.74	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.81	18.11	70.38	24.63	17.6	7.38	1.81	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.38	1.81	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.34	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.38	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.4	18.11	78.02	27.31	19.5	11.64	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.64	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.34	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.64	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.96	18.11	106.42	37.25	26.61	15.3	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.3	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.34	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.3	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	36.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	20.33	1.59	61.48	21.52	15.37	2.03	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2.03	0.16	6.15	2.15

0.145工日	未计价材料费							9.98
清单项目综合单价								35.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58			
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.66	2.4			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12			
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09			
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01			
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17			
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.735	0.22			
	水	m3	0.016	4.57	0.07			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	6.87	0.01			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	8.38	0.04			
	电	kW·h	0.15	0.8	0.12			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	12.01		--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	106.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	35	1.59	93.28	32.65	23.32	3.5	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.5	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											39.35
清单项目综合单价													78.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn110		m	0.852	29.57	25.19							
	承插塑料排水管件dn110		个	1.138	12.44	14.16							
	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.022	10.72	0.24							
	丙酮		kg	0.033	5.15	0.17							
	钢锯条		根	0.438	0.21	0.09							
	透气帽(铅丝球)DN100		个	0.05	3.27	0.16							
	铁砂布2#		张	0.09	0.86	0.08							

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.735	0.6		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	6.87	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	8.38	0.07		
	电	kW·h	0.224	0.8	0.18		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	42.85	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	18.11	145.01	50.75	36.25	25.31	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.6	18.11	205.64	71.97	51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.84

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413003003	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	1.25	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84
0.124工日		未计价材料费											20
清单项目综合单价													40.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN100	个	1	20	20		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.73	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	23.04		64.45	22.56	16.11	2.3		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.3		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											48
清单项目综合单价													75.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢地漏DN50	个	1	48	48		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.34	0.2		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.3	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.7		39.01	13.65	9.75	0.17		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.17		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费											98
清单项目综合单价													113.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜扫除口DN100						个	1	98	98			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.34	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	98.17		--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆				计量单位		组	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	93.74		513.04	179.56	128.26	9.37		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.37		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											934.48
清单项目综合单价													1141.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆台下盆						套	1.01	530	535.3			
	扳把式脸盆水嘴						套	1.01	305.23	308.28			
	角阀DN15						个	1.01	30	30.3			
	金属软管DN15						个	1.01	30	30.3			
	洗脸盆下水口(铜)						个	1.01	30	30.3			
	橡胶板δ1～15						kg	0.015	7.72	0.12			
	等边角钢∟60×5						kg	0.269	3.676	0.99			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	棉纱头						kg	0.0187	5.57	0.1			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	铅油						kg	0.02	14.58	0.29			
	膨胀螺栓M8						套	2.06	0.3	0.62			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	943.85		--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费							530.25				
清单项目综合单价									598.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池	只	1.01	450	454.5		
	洗涤盆水嘴	个	1.01	45	45.45		
	排水栓	套	1.01	30	30.3		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	537.98	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	491.84	316.25		196.74	68.86	49.18	31.63		19.67	6.89
综合人工工日		小计							49.18	31.63		19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费							828.2				
清单项目综合单价									935.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	520	525.2		
	蹲便器脚踏阀	套	1.01	300	303		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	62	9.92		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		

	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	859.83	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-711	立式小便器 普通式	10套	0.1	362.52	110.21		145.01	50.75	36.25	11.02		14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	11.02		14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											1063.47
清单项目综合单价													1130.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器	套	1.01	780	787.8		
	排水栓	套	1.01	30	30.3		
	小便器延时阀	个	1.01	212.94	215.07		
	金属软管DN15	个	1.01	30	30.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.006	10.29	0.06		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1074.49	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	12.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			10.61	3.71	26.52			10.61	3.71
综合人工工日		小计							26.52			10.61	3.71

0.26工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							40.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	282.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.5	1.59	44.52	15.58	11.13	3.05	0.16	4.45	1.56
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.009194	40.28	325.32		16.11	5.64	0.37	2.99		0.15	0.05
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.009194	193.98	216.54		77.59	27.16	1.78	1.99		0.71	0.25
综合人工工日		小计							13.28	8.03	0.16	5.31	1.86
0.1253工日		未计价材料费											24.46
清单项目综合单价													53.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料雨水排水管dn110			m	0.951	20.68	19.67						
	承插塑料排水管件dn110			个	0.385	12.44	4.79						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						

	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.735	0.51		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	8.38	0.06		
	电	kW·h	0.19	0.8	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	6.87	0.02		
	PVC塑料落水斗Φ110	只	0.093779	21.44	2.01		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	0.093779	4.29	0.4		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.093779	5.88	0.55		
	胶水	kg	0.002482	10.72	0.03		
	铸铁落水口(带罩)Φ100	套	0.092859	21.44	1.99		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	32.49	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											4068
清单项目综合单价													4393.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱楼层照明总配电箱ALP1	只	1	4068	4068		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4105.93	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							4068				
清单项目综合单价									4393.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱楼层照明总配电箱ALP2	只	1	4068	4068		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4105.93	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12

综合人工工日	小计			186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日	未计价材料费							4560
清单项目综合单价								4885.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱公共照明双切箱ALGP	只	1	4560	4560			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4597.93		--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	1.8	24.38	14.44		9.75	3.41	43.88	25.99		17.55	6.14
综合人工工日		小计							246.66	76.92		98.66	34.53
2.327工日		未计价材料费											4680
清单项目综合单价													5136.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱公共照明双切箱ALGP1	只	1	4680	4680			
	破布	kg	0.37	6	2.22			
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4756.92	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	2.1	24.38	14.44		9.75	3.41	51.2	30.32		20.48	7.16
综合人工工日		小计							237.76	68.25		95.1	33.28
2.243工日		未计价材料费											4680
清单项目综合单价													5114.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱公共照明双切箱ALGP2	只	1	4680	4680		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4748.25	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											4203.6
清单项目综合单价													4528.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯电源箱APDT	台	1	4203.6	4203.6		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4241.53	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3039.24
清单项目综合单价													3364.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一层空调电源箱1/2AK1	台	1	3039.24	3039.24		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3077.17	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3595.38				
清单项目综合单价									3920.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层空调电源箱1AK2	台	1	3595.38	3595.38		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3633.31	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3595.38
清单项目综合单价													3920.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层空调电源箱2AK2	台	1	3595.38	3595.38		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3633.31	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12

1.76工日	未计价材料费						3595.38
清单项目综合单价							3920.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层空调电源箱3AK1	台	1	3595.38	3595.38		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3633.31	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3595.38
清单项目综合单价													3920.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层空调电源箱3AK2	台	1	3595.38	3595.38		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3633.31	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							199.28	46.59		79.71	27.9
1.88工日		未计价材料费											3496
清单项目综合单价													3849.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一层楼层配电箱1AL1	台	1	3496	3496		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3542.59	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							193.87	42.26		77.55	27.14
1.829工日		未计价材料费											3496
清单项目综合单价													3836.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一层楼层配电箱1AL2	台	1	3496	3496		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3538.26	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3220
清单项目综合单价													3545.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层楼层配电箱2AL1	台	1	3220	3220		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3257.93	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3091.2
清单项目综合单价													3416.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二层楼层配电箱2AL2	台	1	3091.2	3091.2		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3129.13	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	24.38	14.44		9.75	3.41	36.57	21.66		14.63	5.12
综合人工工日		小计							244.75	76.92		97.9	34.26
2.309工日		未计价材料费							3091.2				
清单项目综合单价									3545.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层楼层照明箱3AL1	台	1	3091.2	3091.2		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3168.12	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3091.2
清单项目综合单价													3416.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三层楼层照明箱3AL2			台		1			3091.2	3091.2			
	破布			kg		0.1			6	0.6			
	铁砂布2#			张		1			0.86	0.86			
	无光调和漆			kg		0.03			12.86	0.39			
	钢垫板			kg		0.15			3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2			个		2.03			2.43	4.93			
	酚醛磁漆			kg		0.01			12.86	0.13			
	裸铜线10mm2			kg		0.23			56.42	12.98			
	塑料软管			kg		0.18			15.78	2.84			
	焊锡丝			kg		0.08			42.88	3.43			
	电力复合脂			kg		0.41			17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		0.15			12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		2.1			1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3129.13		--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							186.35	60.4		74.54	26.08
1.758工日		未计价材料费											572
清单项目综合单价													919.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室配电箱LB1			只		1			572	572			
	破布			kg		0.28			6	1.68			
	铁砂布2#			张		2.6			0.86	2.24			

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	632.4	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							186.35	60.4		74.54	26.08
1.758工日		未计价材料费											572
清单项目综合单价													919.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室配电箱LB2	只	1	572	572		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	632.4	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							186.35	60.4		74.54	26.08
1.758工日		未计价材料费											572
清单项目综合单价													919.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室配电箱LB3	只	1	572	572		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	632.4	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							186.35	60.4		74.54	26.08
1.758工日		未计价材料费							572				
清单项目综合单价									919.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室配电箱LB4	只	1	572	572		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	632.4	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51

4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
综合人工工日		小计							179.03	56.07		71.62	25.06
1.689工日		未计价材料费											572
清单项目综合单价													903.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室配电箱LB5	只	1	572	572		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	628.07	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							186.35	60.4		74.54	26.08
1.758工日		未计价材料费											572
清单项目综合单价													919.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室配电箱LB6	只	1	572	572		
	破布	kg	0.28	6	1.68		

	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	632.4	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	1.8	24.38	14.44		9.75	3.41	43.88	25.99		17.55	6.14
综合人工工日		小计							200.97	69.06		80.39	28.13
1.896工日		未计价材料费							572				
清单项目综合单价									950.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	教室配电箱LB7	只	1	572	572		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	641.06	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1.4	24.38	14.44		9.75	3.41	34.13	20.22		13.65	4.77
综合人工工日		小计							220.69	58.15		88.27	30.89
2.082工日		未计价材料费											3680
清单项目综合单价													4078

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱ALE	台	1	3680	3680		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3738.15	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	376.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	103.03	36.06	25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											71.11
清单项目综合单价													118.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电封闭金属槽盒（内设隔板）200*100	m	1.005	70.752	71.11		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	77.56	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	59.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	103.03	36.06	25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											97.26
清单项目综合单价													144.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电封闭金属槽盒（内设隔板）300*100	m	1.005	96.778	97.26		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		

	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	103.71	--	

项目编码	030413003004	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	557.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.18	42.09	252.28	88.3	6.31	1.02	0.42	2.52	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	36.44	19.6	190.8	66.78	4.77	0.36	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.38	0.62	4.43	1.55
0.1045工日		未计价材料费											3.84
清单项目综合单价													22.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.25	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.676	2.76		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.735	0.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01708	6.87	0.12		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		

	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	14.14	0.18		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	253.5	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.8	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.03		25.86	9.05	64.66	21.03		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.03		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									150.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	8.43	3.37		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	51.03	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	18.98		78.02	27.31	195.04	18.98		78.02	27.31
综合人工工日		小计							195.04	18.98		78.02	27.31
1.84工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													349.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.45	8.43	3.79		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	4.55	2.37		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	113.42	33.86		45.37	15.88	113.42	33.86		45.37	15.88
综合人工工日		小计							113.42	33.86		45.37	15.88
1.07工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													238.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板	m2	1	30	30		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.3	8.43	2.53		
	钢锯条	根	2.06	0.21	0.43		
	镀锌扁钢-25×4	kg	4.12	4.55	18.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	63.86	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径70mm以内(预拌)	100m	0.01	2177.35	668.6	47.59	870.94	304.83	21.77	6.69	0.48	8.71	3.05
综合人工工日		小计							21.77	6.69	0.48	8.71	3.05
0.2054工日		未计价材料费											33.43
清单项目综合单价													74.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管公称直径70mm以内			m	1.03	32.4533	33.43						
	镀锌电线管接头φ70×8			个	0.1545	3.98	0.61						
	塑料护口(钢管用)dn70			个	0.1545	0.61	0.09						
	镀锌锁紧螺母3×70			个	0.1545	1.47	0.23						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0431	3.227	0.14						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0136	6.87	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	8.38	0.06						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0335	14.14	0.47						
	溶剂汽油			kg	0.0086	7.89	0.07						
	沥青清漆			kg	0.0088	6	0.05						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)			t	0.012775	360	4.6						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0116	17.15	0.2						
	其他材料费					--	0.07		--				
	材料费小计					--	40.12		--				

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内(预拌)	100m	0.01	4030.76	861.92	149.13	1612.3	564.31	40.31	8.62	1.49	16.12	5.64
综合人工工日		小计							40.31	8.62	1.49	16.12	5.64
0.3803工日		未计价材料费											90.44
清单项目综合单价													162.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管公称直径150mm以内			m	1.03	87.8102	90.44						
	镀锌电线管接头φ150×10			个	0.0824	14.11	1.16						

	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.227	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	14.14	1.04		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	360	5.54		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	99.06	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	784.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	69.21		184.86	64.7	4.62	0.69		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.69		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													13.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头 φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母 φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.26	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	317.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	104.17		228.96	80.14	5.72	1.04		2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.72	1.04		2.29	0.8
0.054工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1253.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	329.24	173.86	0.29	131.7	46.09	3.29	1.74		1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.29	1.74		1.32	0.46
0.0311工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													12.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	360	1.13		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	286.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	75.74		207.76	72.72	5.19	0.76		2.08	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.76		2.08	0.73
0.049工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													15.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.81	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	812.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1075	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	592.54	95.6		237.02	82.96	5.93	0.96		2.37	0.83
综合人工工日		小计							5.93	0.96		2.37	0.83
0.0559工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													17.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		

	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.01	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1120.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内(预拌)	100m	0.01	475.62	329.56	0.66	190.25	66.59	4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
0.0449工日		未计价材料费							7.05				
清单项目综合单价									17.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.007175	360	2.58		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.35	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	750.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1098	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	551.2	111.79		220.48	77.17	5.51	1.12		2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.51	1.12		2.2	0.77
0.052工日		未计价材料费											9.32
清单项目综合单价													18.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	9.05	9.32		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	管卡(紧定管用)DN32	个	0.7694	0.26	0.2		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1076	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	628.58	131.63		251.43	88	6.29	1.32		2.51	0.88
综合人工工日		小计							6.29	1.32		2.51	0.88
0.0593工日		未计价材料费											9.32
清单项目综合单价													20.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	m	1.03	9.05	9.32		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	管卡(紧定管用)DN32	个	0.7694	0.26	0.2		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0112	2.57	0.03		

	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.64	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内(预拌)	100m	0.01	475.62	329.56	0.66	190.25	66.59	4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
0.0449工日		未计价材料费							7.05				
清单项目综合单价									17.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.007175	360	2.58		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.35	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1254	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径50mm以内(预拌)	100m	0.01	721.54	421.69	0.98	288.62	101.02	7.22	4.22	0.01	2.89	1.01
综合人工工日		小计							7.22	4.22	0.01	2.89	1.01
0.0681工日		未计价材料费							10.33				
清单项目综合单价									25.68				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径50mm以内	m	1.1	9.39	10.33		

细	管接头FST50	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	8.77	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	360	3.84		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	14.55	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.6	18.11	205.64	71.97	51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4385.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	14.99		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11

0.0077工日	未计价材料费						2.43
清单项目综合单价							3.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.095	2.43		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	374.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.93		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内	m	1.02	2.095	2.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	8.38	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6166.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.06		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.65
清单项目综合单价													4.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	3.317	3.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.8	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1433.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.93		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											3.38
清单项目综合单价													4.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面4mm2以内	m	1.02	3.317	3.38		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	8.38	0.01		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.41	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	992.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.64		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											9.1
清单项目综合单价													10.3

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS2*4mm2	m	1.08	8.43	9.1		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.43	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	691.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.84	8.82	80.98	28.34	2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							11.31				
清单项目综合单价									14.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3*4mm2	m	1.01	11.2	11.31		
	汽油	kg	0.0075	8.43	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.7	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.84	8.82	80.98	28.34	2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费											12.32
清单项目综合单价													15.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-3*4mm2	m	1.01	12.2	12.32		
	汽油	kg	0.0075	8.43	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.71	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2174.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	50.44	11.75	105.15	36.8	2.63	0.5	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.5	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费											18.28
清单项目综合单价													22.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*4mm2	m	1.01	18.1	18.28		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.38	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.78	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	847.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	51.58	11.75	135.26	47.34	3.38	0.52	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.52	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							27.07				
清单项目综合单价									32.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*6mm2	m	1.01	26.8	27.07		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.38	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.59	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	51.58	11.75	173.42	60.7	4.34	0.52	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.52	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费							43.43				
清单项目综合单价									50.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*10mm2	m	1.01	43	43.43		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.38	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	43.95	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	93.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.38	10.78	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											98.37
清单项目综合单价													111.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm2	m	1.01	97.4	98.37		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	8.38	0.04		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	100.47	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	159.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	210.38	10.78	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											129.68
清单项目综合单价													143.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*35+1*16mm2	m	1.01	128.4	129.68		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	8.38	0.04		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	131.78	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	148.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	341.81	68.6	534.24	186.98	13.36	3.42	0.69	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.69	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											180.39

清单项目综合单价							205.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*50+1*25mm2	m	1.01	178.6	180.39		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.43	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	8.38	0.05		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	183.81	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	341.81	68.6	534.24	186.98	13.36	3.42	0.69	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.69	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											258.56
清单项目综合单价													283.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*70+1*35			m	1.01	256	258.56						
	破布			kg	0.0078	6	0.05						
	汽油			kg	0.0124	8.43	0.1						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0059	8.38	0.05						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.2899	5.77	1.67						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202	8.58	0.17						
	沥青绝缘漆			kg	0.002	15.44	0.03						
	硬酯酸一级			kg	0.001	10.29	0.01						

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	261.98	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	341.81	68.6	534.24	186.98	13.36	3.42	0.69	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.69	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											189.41
清单项目综合单价													214.09

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
铜芯电缆WDZB-YJY-4×50+1×25	m	1.01	187.53	189.41		
破布	kg	0.0078	6	0.05		
汽油	kg	0.0124	8.43	0.1		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	8.38	0.05		
标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
其他材料费			--	0.1	--	
材料费小计			--	192.83	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	357.73	272.32	579.18	202.71	14.48	3.58	2.72	5.79	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.58	2.72	5.79	2.03
0.1366工日		未计价材料费											835.78
清单项目综合单价													864.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯电缆ZR-YJV22-4*240			m	1.01	827.505	835.78						
	破布			kg	0.008	6	0.05						
	汽油			kg	0.0104	8.43	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0048	8.38	0.04						
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×100			个	0.214	9.3	1.99						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202	8.58	0.17						
	沥青绝缘漆			kg	0.002	15.44	0.03						
	硬酯酸一级			kg	0.001	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.428	1.1	0.47						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0007	14.58	0.01						
	电缆吊挂3×100			套	0.0621	9.86	0.61						
	其他材料费					--	0.1		--				
	材料费小计					--	839.36		--				

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		2.93	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	破布			kg	0.03	6	0.18						
	铁砂布2#			张	0.3	0.86	0.26						
	塑料软管dn6			m	0.3	1.89	0.57						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.189	17.15	3.24						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.075	1.17	0.09						

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	4.33	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.62		14.42	5.05	18.02	19.31		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.31		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	8.43	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.31	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	75.99		21.37	7.48	53.42	75.99		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	75.99		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.43	3.03		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	75.99	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.32		35.11	12.29	87.77	130.32		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.32		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	8.43	3.54		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.32	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	116.8		58.51	20.48	146.28	116.8		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	116.8		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费							30.6				
清单项目综合单价									372.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	30	30.6		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	8.43	8.09		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	147.4	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-844备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面240mm2以下	个	1	194.62	160.17		77.85	27.25	194.62	160.17		77.85	27.25
综合人工工日		小计							194.62	160.17		77.85	27.25
1.836工日		未计价材料费							30.6				
清单项目综合单价									490.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	30	30.6		
	破布	kg	0.96	6	5.76		

	汽油	kg	1.2	8.43	10.12		
	丙酮	kg	1.2	5.15	6.18		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	相色带20mm×20m	卷	0.24	2.4	0.58		
	焊锡丝	kg	0.54	42.88	23.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.108	51.45	5.56		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	2.4	12.43	29.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	9.6	1.17	11.23		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	190.77	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											72.72
清单项目综合单价													101.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯（红外感应）LED-1×36W-AC220V	套	1.01	72	72.72		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	74.21	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45

综合人工工日	小计			17.49	1.49		7	2.45
0.165工日	未计价材料费							56.56
清单项目综合单价								84.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯LED-1×22W-AC220V	套	1.01	56	56.56			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费			--	0.37		--	
	材料费小计			--	58.05		--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	205
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	20.14	11.76		8.06	2.82

综合人工工日	小计			20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日	未计价材料费							45.45
清单项目综合单价								88.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4寸白边LED筒灯 (6w-5700k)	套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06			
	其他材料费			--	0.32		--	
	材料费小计			--	57.21		--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	19.77		35.19	12.32	8.8	1.98		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.98		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											58.58
清单项目综合单价													74.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	射灯						套	1.01	58	58.58			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	0.305	1.09	0.33			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.203	0.86	0.17			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	冲击钻头φ6～8						根	0.05	1.72	0.09			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	60.56		--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1756	点光源艺术装饰灯具 射灯 滑轨式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	66.78			26.71	9.35	6.68			2.67	0.94
4-1757	点光源艺术装饰灯具 滑轨 [示意图号]182、183、184、185、186、187185、186、187	10m	0.1	110.24	81.77		44.1	15.43	11.02	8.18		4.41	1.54
综合人工工日		小计							17.7	8.18		7.08	2.48
0.167工日		未计价材料费											128.27
清单项目综合单价													163.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轨道射灯						套	1.01	102	103.02			
	滑轨						m	1.01	25	25.25			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.916	1.65	1.51			
	铜接线端子DT-4mm2						个	0.914	1.29	1.18			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.203	0.86	0.17			

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	136.45	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	267.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23
0.15工日		未计价材料费											25.86
清单项目综合单价													57.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带，12W/米	套	0.808	32	25.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	2.28	1.65	3.76		
	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.29	0.79		
	金属软管CP15	m	0.206	2	0.41		
	金属软管接头φ15～20	个	1.03	1.37	1.41		
	瓷接头双路	个	0.824	0.24	0.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.166	0.59	0.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	32.72	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1792	荧光灯安装 成套型 吊链式 双管	10套	0.1	221.54	185.93		88.62	31.02	22.15	18.59		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	18.59		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											212.1
清单项目综合单价													264.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黑板灯	套	1.01	210	212.1		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		

	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	230.69	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											71.69
清单项目综合单价													106.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300平板灯	套	1.01	70.98	71.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	79.55	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	94.6		88.62	31.02	22.15	9.46		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	9.46		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											159.58
清单项目综合单价													203.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*1200平板灯	套	1.01	158	159.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	8.38	1.27		

	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	169.04	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	246.98	98.14		98.79	34.58	24.7	9.81		9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	9.81		9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											186.85
清单项目综合单价													234.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600平板灯	套	1.01	185	186.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	3.952	0.34	1.34		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	8.38	1.27		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	196.66	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.6	175.96	78.58		70.38	24.63	105.58	47.15		42.23	14.78
综合人工工日		小计							105.58	47.15		42.23	14.78
0.996工日		未计价材料费											388.85
清单项目综合单价													598.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长条灯100*6000	套	1.01	385	388.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	14.046	0.97	13.62		
	伞形螺栓M6～8×150	套	10.044	0.34	3.41		
	自攻螺钉M4×12	十个	2.526	0.22	0.56		
	金属软管CP15	m	6.18	2	12.36		

	金属软管接头φ15～20	个	12.36	1.37	16.93		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	436	--	

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.4	175.96	78.58		70.38	24.63	70.38	31.43		28.15	9.85
综合人工工日		小计							70.38	31.43		28.15	9.85
0.664工日		未计价材料费											388.85
清单项目综合单价													528.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长条灯100*4000	套	1.01	385	388.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	9.364	0.97	9.08		
	伞形螺栓M6～8×150	套	6.696	0.34	2.28		
	自攻螺钉M4×12	十个	1.684	0.22	0.37		
	金属软管CP15	m	4.12	2	8.24		
	金属软管接头φ15～20	个	8.24	1.37	11.29		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	420.28	--	

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.9	175.96	78.58		70.38	24.63	158.36	70.72		63.34	22.17
综合人工工日		小计							158.36	70.72		63.34	22.17
1.494工日		未计价材料费											388.85
清单项目综合单价													703.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	长条灯100*9540	套	1.01	385	388.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	21.069	0.97	20.44		
	伞形螺栓M6～8×150	套	15.066	0.34	5.12		
	自攻螺钉M4×12	十个	3.789	0.22	0.83		
	金属软管CP15	m	9.27	2	18.54		
	金属软管接头φ15～20	个	18.54	1.37	25.4		

	其他材料费	--	0.39	--	
	材料费小计	--	459.57	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.87	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.69
清单项目综合单价													79.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面疏散指示灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.24	45.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.86	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.87	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											45.7
清单项目综合单价													79.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.87	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费							45.7				
清单项目综合单价									86.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	51	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							45.7				
清单项目综合单价									79.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层指示标志灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.87	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							58.58				
清单项目综合单价									92.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（带蓄电装置）LED 6W DC24V 非集中控制型，A型	套	1.01	58	58.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	61.75	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											58.58
清单项目综合单价													93.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（带蓄电装置）LED-1X9W-DC36V	套	1.01	58	58.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	62.66	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.47		27.56	9.65	6.89	0.45		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.45		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.7
清单项目综合单价													16.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.59	5.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.99		28.83	10.09	7.21	0.6		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.6		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.47				
清单项目综合单价									20.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)					只	1.02	8.3	8.47				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.458	0.97	0.44				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	8.77	0.09				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	9.07			--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.53		30.1	10.54	7.53	0.75		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.75		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							12.45				
清单项目综合单价									24.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)					只	1.02	12.21	12.45				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.611	0.97	0.59				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#					kg	0.01	8.77	0.09				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	13.2			--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	79.5	9.05		31.8	11.13	7.95	0.91		3.18	1.11
综合人工工日		小计							7.95	0.91		3.18	1.11
0.075工日		未计价材料费							15.23				

清单项目综合单价							28.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四联扳式暗开关(单控)	只	1.02	14.93	15.23		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.764	0.97	0.74		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.14	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	1	68.9	5.48		27.56	9.65	68.9	5.48		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	5.48		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费											65.69
清单项目综合单价													177.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	10.2	6.44	65.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	4.06	0.97	3.94		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	71.17	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-372	单相暗插座15A 4孔	10套	0.1	81.62	11.3		32.65	11.43	8.16	1.13		3.27	1.14
综合人工工日		小计							8.16	1.13		3.27	1.14
0.077工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 4孔	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.43	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.64		35.62	12.47	8.9	1.36		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.36		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.66	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	1	87.98	13.05		35.19	12.32	87.98	13.05		35.19	12.32
综合人工工日		小计							87.98	13.05		35.19	12.32
0.83工日		未计价材料费											230.52
清单项目综合单价													379.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂式空调插座16A, AC250V,带开关	套	10.2	22.6	230.52		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	4.58	2.4	10.99		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	自攻螺钉M4×60	十个	2.08	0.26	0.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.12	--	

	材料费小计	--	243.57	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	1	95.4	16.73		38.16	13.36	95.4	16.73		38.16	13.36
综合人工工日		小计							95.4	16.73		38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费							230.52				
清单项目综合单价									394.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式空调插座16A, AC380V,带开关	套	10.2	22.6	230.52		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	6.1	2.4	14.64		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	自攻螺钉M4×60	十个	2.08	0.26	0.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	247.25	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	8.12		74.62	26.12	18.66	0.81		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.81		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费							163.2				
清单项目综合单价									192.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座地面插座	套	1.02	160	163.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	164.01	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	1	95.4	16.73		38.16	13.36	95.4	16.73		38.16	13.36
综合人工工日		小计							95.4	16.73		38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费											230.52
清单项目综合单价													394.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	操作间插座16A, AC380V,带开关	套	10.2	22.6	230.52		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	6.1	2.4	14.64		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	自攻螺钉M4×60	十个	2.08	0.26	0.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	247.25	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	552

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.71

清单项目综合单价							12.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.09	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.18	5.88	59.78	20.92	149.46	42.18	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.18	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											90.69
清单项目综合单价													368.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	总等电位联结端子箱			个	1	90.69	90.69						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.676	7.35						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.5	6.87	3.44						
	其他材料费					--	0.8			--			
	材料费小计					--	132.87			--			

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29

0.087工日	未计价材料费						19.74
清单项目综合单价							38.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	19.35	19.74		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	24.57	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.66	4.99	49.18	17.21	12.3	1.77	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.77	0.5	4.92	1.72
0.116工日	未计价材料费												6.56
清单项目综合单价													27.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌扁铁40*4	m	1.05	6.25	6.56								
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01								
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	6.87	0.14								
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26								
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02								
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32								
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23								
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76								
	其他材料费			--	0.03	--							
	材料费小计			--	8.33	--							

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	197.95	593.75		79.18	27.71	197.95	593.75		79.18	27.71

11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.94	29.83		3.98	1.39	9.94	29.83		3.98	1.39
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.23	0.7		0.09	0.03	0.23	0.7		0.09	0.03
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.01	6.12		0.8	0.28	2.01	6.12		0.8	0.28
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	474.34	1422.9		189.74	66.41	474.34	1422.9		189.74	66.41
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	792.1	2376.26		316.84	110.89	792.1	2376.26		316.84	110.89
综合人工工日		小计							1476.57	4429.56		590.63	206.71
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6703.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	4429.56			--	
	材料费小计							--	4429.56			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			17600.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13750.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1925.1			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1925.1			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	458.36			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	687.53			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	229.18			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	10083.84			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	275.01			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	550.03			
合计					29884.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29791.52		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		29791.52		

暂列金额明细表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	29791.52	
合计			29791.52	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27534.17		27534.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	976389.22	2.4	23433.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	976389.22	0.42	4100.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	976389.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1086964.59	9	97826.81
合计					125360.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：行知楼、毓秀楼水电安装工程(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	131866.55	
1.1	人工费	25172.44	
1.2	材料费	88760.17	
1.3	施工机具使用费	3331.07	
1.4	企业管理费	11076.55	
1.5	利润	3526.32	
2	措施项目费	5870.59	
2.1	单价措施项目费	1522.11	
2.2	总价措施项目费	4348.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2561.07	
3	其他项目费	3956	
3.1	其中：暂列金额	3956	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3995.75	
5	税金	13112	
6	工程造价	158800.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	34.93	71.55	2499.24	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热浸镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	390.18	105.29	41082.05	
3	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：薄型减压稳压单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3、附件材质、规格：箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径Φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	9	1140.33	10262.97	
4	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3、附件材质、规格：箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径Φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	18	1120.33	20165.94	
5	030901010003	室内消火栓	1、名称：试验用消火栓（内置压力表、三通垂直阀、压力表表弯） 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：消防水带、水枪、接扣	套	2	857.35	1714.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100　1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	26	596.75	15515.5	
7	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN25 1.6Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	94.41	94.41	
8	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	1	59.75	59.75	
9	031003010001	软接头（软管）	1、材质：不锈钢金属软管 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个(组)	12	486.06	5832.72	
10	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	2	59.16	118.32	
11	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	20	84.4	1688	
12	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN150 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	22	65.52	1441.44	
13	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	411.73	17.25	7102.34	
14	031002002001	设备支架	1、材质：成品抗震支架安装 2、形式：侧向与纵向 3、位置：消防管道	套	40	446.44	17857.6	
15	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	411.73	2.77	1140.49	
16	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆2遍	m2	147.24	10.84	1596.08	
17	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：ABC5*2及灭火器箱	组	7	261.17	1828.19	
18	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下 2、部位：消火栓系统	系统	1	1619.2	1619.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷沥青漆缠玻璃布 2、分层内容：三油二布 3、刷缠遍数：刷三油缠二布	m2	0.86	66.59	57.27	
20	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内 3、回填要求：夯填	m3	2.16	88.12	190.34	
		分部小计					131866.55	
		分部分项合计					131866.55	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1522.11	1522.11	
		单价措施合计					1522.11	
合计							133388.66	

综合单价分析表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	34.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											42.94
清单项目综合单价													71.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内	m	1.022	32.4533	33.17		
	沟槽管件综合DN65	个	0.425	23	9.78		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	43.62	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	390.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											62.85
清单项目综合单价													105.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	53.1025	54.27		
	沟槽管件综合DN100	个	0.268	32	8.58		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	63.67	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							985				
清单项目综合单价									1140.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型减压稳压单栓带消防软管卷盘组合式消防柜箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。	套	1	985	985		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1951.87	7.03		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.34	0.58		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	995.25	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											965
清单项目综合单价													1120.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜箱内设：DN=65mm消火栓一个,DN65、L=25m内衬里水带一条，DN=19mm水枪一支，，DN=19mm水枪一支，自救式消防卷盘一套软管内径φ19mm，长度30m)及消防按钮一个(室内消火栓箱内按钮仅供消防报警使用)，下设灭火器箱及灭火器MF/ABC5(5Kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。本工程室内消火栓箱门不宜采用玻璃门。			套		1	965		965				
	棉纱头			kg		0.12	5.57		0.67				
	木方材			m3		0.0036	1951.87		7.03				
	砂轮片φ400			片		0.0456	11.58		0.53				
	聚四氟乙烯生料带宽20			m		2.016	0.3		0.6				
	水泥32.5级			kg		1.716	0.34		0.58				
	其他材料费						--		0.84			--	
	材料费小计						--		975.25			--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	8.55	0.32	33.58	10.68	76.32	8.55	0.32	33.58	10.68
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.81		5.6	1.78	12.72	0.81		5.6	1.78
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	2.2		15.86	5.05	3.6	0.22		1.59	0.51
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
综合人工工日		小计							137.44	12.45	0.74	60.48	19.24
1.274工日		未计价材料费											627
清单项目综合单价													857.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验用消火栓单栓65			套		1	530		530				
	棉纱头			kg		0.155	5.57		0.86				
	木方材			m3		0.003	1951.87		5.86				

	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.34	0.49		
	汽油	kg	0.065	8.43	0.55		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	14.09	0.14		
	压力表	套	1	42	42		
	三通垂直阀	套	1	40	40		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.37	--	
	材料费小计			--	639.45	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06	93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	115.52	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											313.45
清单项目综合单价													596.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门蝶阀DN100	个	1	313.45	313.45		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	6.87	4.05		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.97	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.22		12.13	3.86	27.56	12.22		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.22		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							38.64				
清单项目综合单价									94.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜自动排气阀DN25	个	1	38.64	38.64		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.676	2.39		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.25	0.68		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.34	0.17		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.86	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.36				
清单项目综合单价									59.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜截止阀DN25	个	1.01	33.03	33.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.33	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-585	法兰式金属软管安装 公称直径100mm以内	个	1	23.32	96.68	7.56	10.26	3.26	23.32	96.68	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	96.68	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											344.98
清单项目综合单价													486.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称直径100mm以内	个	1	344.98	344.98		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.44	6.87	3.02		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	441.66	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.96	18.11	117.07	37.25	26.61	15.3	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.3	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.34	0.23		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.3	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	253.07	18.11	159.51	50.75	36.25	25.31	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.31	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.34	0.34		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.31	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	14.81	4.71	33.66	1.25	11.09	14.81	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.25	11.09	14.81	4.71
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	1.25	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	411.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	81.18	204.02	111.47	35.47	2.53	0.81	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	28.74	60.79	153.91	48.97	3.5	0.29	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	1.1	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.98
清单项目综合单价													17.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	kg	1.06	3.755	3.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	6.87	0.21		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0048	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.34	0.06		
	黄砂	m3	0.0002 8	253.5	0.07		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.0002 8	228	0.06		
	普通木成材	m3	0.00011	1951.87	0.21		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.08	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.2	349.8	28.74	60.79	153.91	48.97	69.96	5.75	12.16	30.78	9.79
综合人工工日		小计							69.96	5.75	12.16	30.78	9.79
0.66工日		未计价材料费							318				
清单项目综合单价									446.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品抗震支架	kg	21.2	15	318		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1574	6.87	1.08		
	氧气	m3	0.0746	2.83	0.21		
	乙炔气	kg	0.0252	15.44	0.39		
	砂轮片φ400	片	0.0418	11.58	0.48		
	水泥32.5级	kg	0.855	0.34	0.29		
	黄砂	m3	0.0014	253.5	0.35		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	破布	kg	0.0004	6			
	水	m3	0.0006	4.57			
	清油	kg	0.0004	13.72	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	机油6～7#	kg	0.0132	10.72	0.14		
	碎石5～32mm	m3	0.0014	228	0.32		
	普通木成材	m3	0.0006	1951.87	1.17		
	厚漆	kg	0.001	8.58	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0024	3.26	0.01		
	精制六角螺栓	kg	0.0354	4.82	0.17		
	螺母	kg	0.074	6.17	0.46		
	钢垫圈	kg	0.029	4.97	0.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	323.75	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	411.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	147.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	0.93		11.19	3.56	2.54	0.09		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	0.93		10.73	3.41	2.44	0.09		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.18		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.79
清单项目综合单价													10.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	14.09	2.79		
	汽油	kg	0.022	8.43	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							244.76				
清单项目综合单价									261.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器ABC-5	个	2	94.88	189.76		
	灭火器放置箱	个	1	55	55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.76	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	34.5	71.7	421.34	134.06	957.6	34.5	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	34.5	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1619.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.8	20.9		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.5	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	0.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		11.19	3.56	2.54	0.2		1.12	0.36

11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.25		16.79	5.34	7.63	0.05		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	0.91		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											26.83
清单项目综合单价													66.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	1.193	10.29	12.28		
	动力苯	kg	0.195	4.43	0.86		
	玻璃丝布	m2	2.8	5.2	14.56		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	8.38	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	27.74	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			11.67	3.71	26.52			11.67	3.71
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							55.08		1.09	24.24	7.71
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	173.47	520.41		76.33	24.29	173.47	520.41		76.33	24.29
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	122.98	368.92		54.11	17.22	122.98	368.92		54.11	17.22
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.22	3.67		0.54	0.17	1.22	3.67		0.54	0.17
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.53	7.59		1.11	0.35	2.53	7.59		1.11	0.35
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	31.81	95.43		14	4.45	31.81	95.43		14	4.45
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.33	0.98		0.15	0.05	0.33	0.98		0.15	0.05
综合人工工日		小计							332.34	997		146.24	46.53
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1522.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	997	--	
	材料费小计			--	997	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2561.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2000.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	280.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	280.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	66.69			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	100.04			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	33.35			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1467.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	40.02			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	80.03			
合计					4348.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3956		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3956		

暂列金额明细表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3956	
合计			3956	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3995.75		3995.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141693.14	2.4	3400.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141693.14	0.42	595.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141693.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	145688.89	9	13112
合计					17107.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：行知楼、毓秀楼消防安装工程(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	510118.16	
1.1	人工费	22187.92	
1.2	材料费	475328.52	
1.3	施工机具使用费	622.05	
1.4	企业管理费	8874.4	
1.5	利润	3105.27	
2	措施项目费	2188.14	
2.1	单价措施项目费	712.85	
2.2	总价措施项目费	1475.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	868.88	
3	其他项目费	15303.54	
3.1	其中：暂列金额	15303.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1749.34	
5	税金	47642.33	
6	工程造价	577001.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030701003001	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：壁挂机(2匹) 3、规格：耗电功率：1.85kw+1.1kw(辅热) 4、安装形式：室内外机墙壁安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	17	5134.29	87282.93	
2	030701003002	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：壁挂机(3匹) 3、规格：耗电功率：3.0kw 4、安装形式：室内外机墙壁安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	5	6021.58	30107.9	
3	030701003003	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：柜机(3匹) 3、规格：耗电功率：2.97kw+2.5kw(辅热) 4、安装形式：室外机墙壁安装,室内机落地安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	23	6110.31	140537.13	
4	030701003004	空调器	1、名称：一拖一空调机 2、型号：柜机(5匹) 3、规格：耗电功率：4.80kw+3.5kw(辅热) 4、安装形式：室外机墙壁安装,室内机落地安装 5、质量：含遥控器、冷媒管、冷凝水管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂 6、隔振垫（器）、支架形式、材质：室外机不锈钢空调成品支架安装	台(组)	27	9038.36	244035.72	
5	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	个	72	29	2088	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108006001	其他风机	1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：BLD-400,风量:400m3/h,风压:250Pa,功率:40W,含止回阀 3、减振底座形式、数量：吊装支架制作安装	台	6	274.44	1646.64	
7	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢圆形防雨罩风口 2、规格：内设防虫网D160	个	6	63.57	381.42	
8	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN200以内 3、类型：砖墙 4、填充（恢复）方式：满足土建要求	个	6	43.83	262.98	
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ160 5、板材厚度：0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：角钢法兰、型钢支架制作安装 7、接口形式：咬口	m2	4.01	229.82	921.58	
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：调和漆及防锈漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	39.43	2.71	106.86	
11	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风系统调试	系统	1	2747	2747	
		分部小计					510118.16	
		分部分项合计					510118.16	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	712.85	712.85	
		单价措施合计					712.85	
合计							510831.01	

综合单价分析表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费							4613.91				
清单项目综合单价									5134.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机壁挂机(2匹),耗电功率：1.85kw+1.1kw(辅热),含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	4613.91	4613.91		
	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	4717.54	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费							5501.2				
清单项目综合单价									6021.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机壁挂机(3匹)，耗电功率：3.0kw，含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	5501.2	5501.2		

	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	5604.83	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费											5589.93
清单项目综合单价													6110.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机柜机(3匹),耗电功率：2.97kw+2.5kw(辅热),含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	5589.93	5589.93		
	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	5693.56	--	

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	122.96	2.79		49.18	17.21	122.96	2.79		49.18	17.21
SB3-111	安装空调外机支架	台	1	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26	23.32	98.05	2.14	9.33	3.26
综合人工工日		小计							269.24	103.63	2.14	107.69	37.68
2.54工日		未计价材料费											8517.98

清单项目综合单价							9038.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一拖一空调机柜机(5匹),耗电功率：4.80kw+3.5kw(辅热),含遥控器、冷媒管、室内外机连接线缆及满足运行制冷剂	台	1	8517.98	8517.98		
	棉纱头	kg	1	5.57	5.57		
	不锈钢空调成品支架	套	1.01	90	90.9		
	不锈钢膨胀螺栓M8×80	套	4.04	1.45	5.86		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	8621.61	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.56		--	
	材料费小计								--	0.56		--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	48.05	37.08	227.69	79.69	28.46	2.4	1.85	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.98	2	36.89	12.91	4.61	0.05	0.1	1.84	0.65
综合人工工日		小计							45.79	2.45	1.95	18.31	6.41
0.432工日		未计价材料费											199.53
清单项目综合单价													274.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间通风器BLD-400,风量:400m3/h,风压:250Pa,功率:40W,含止回阀						台	1	180	180			
	型钢						kg	5.2	3.755	19.53			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.095	6.87	0.65			

	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.98	--	

项目编码	030703008001	项目名称	不锈钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-416	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 钢百叶窗 框内面积0.5m2以内	个	1	26.5	6.76		10.6	3.71	26.5	6.76		10.6	3.71
综合人工工日		小计							26.5	6.76		10.6	3.71
0.25工日		未计价材料费							16				
清单项目综合单价									63.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢圆形防雨罩风口内设防虫网D160	个	1	16	16		
	扁钢＜-59	kg	0.21	3.735	0.78		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	17	0.22	3.74		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.76	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-980	砖墙打孔 200mm以内	个	1	23.46	0.78	6.93	9.38	3.28	23.46	0.78	6.93	9.38	3.28
综合人工工日		小计							23.46	0.78	6.93	9.38	3.28
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	0.78	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	4.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	714.44	147.74	112.47	285.78	100.02	71.44	14.77	11.25	28.58	10
7-73	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 安装	10m2	0.1	475.94	7.77	6.11	190.38	66.63	47.59	0.78	0.61	19.04	6.66
综合人工工日		小计							119.03	15.55	11.86	47.62	16.66
1.123工日		未计价材料费											19.1
清单项目综合单价													229.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	16.78	19.1		
	等边角钢∟60×5	kg	0.0891	3.676	0.33		
	扁钢<-59	kg	2.064	3.735	7.71		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.2931	3.227	0.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.042	6.87	0.29		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.5	0.56	4.76		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.14	7.72	1.08		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	34.65	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	39.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03

综合人工工日	小计	1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日	未计价材料费					0.5
清单项目综合单价						2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	605.07	1815.19		242.03	84.71	605.07	1815.19		242.03	84.71
综合人工工日		小计							605.07	1815.19		242.03	84.71
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2747

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1815.19	--	
	材料费小计			--	1815.19	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	139.63	418.88		55.85	19.55	139.63	418.88		55.85	19.55
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.53	46.59		6.21	2.17	15.53	46.59		6.21	2.17

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.24	0.73		0.1	0.03	0.24	0.73		0.1	0.03
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.61	4.86		0.64	0.23	1.61	4.86		0.64	0.23
综合人工工日		小计							157.01	471.06		62.8	21.98
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													712.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	471.06		--	
	材料费小计								--	471.06		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			868.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	678.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	95.03			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	95.03			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	22.63			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	33.94			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	11.31			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	497.8			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.58			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	27.15			
合计					1475.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15303.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		15303.54		

暂列金额明细表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	15303.54	
合计			15303.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1749.34		1749.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	62033.52	2.4	1488.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	62033.52	0.42	260.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	62033.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	529359.18	9	47642.33
合计					49391.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：行知楼、毓秀楼空调通风安装工程(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	247823.7	
1.1	人工费	63017.61	
1.2	材料费	130044.38	
1.3	施工机具使用费	18243.78	
1.4	企业管理费	27708.31	
1.5	利润	8809.62	
2	措施项目费	9367.96	
2.1	单价措施项目费	2888.63	
2.2	总价措施项目费	6479.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3816.04	
3	其他项目费	7434.71	
3.1	其中：暂列金额	7434.71	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5997.19	
5	税金	24356.12	
6	工程造价	294979.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑智能化工程						
1	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌钢板 4、类型：槽式，含盖板	m	416.13	112.61	46860.4	
2	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：DN100 3、类型：混凝土墙、楼板 4、填充（恢复）方式：含配合套管安装后固定、防水	个	12	48.45	581.4	
3	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装 2、材质：型钢，含刷油 3、规格：角钢+圆钢吊架	kg	523.36	23.35	12220.46	
4	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：电箱处	处	6	153.19	919.14	
5	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架封堵 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：桥架垂直处	处	6	357.15	2142.9	
6	030408009001	防火隔板	1、名称：防火封堵 2、材质：防火隔板 3、部位：桥架垂直处	m2	0.9	243.06	218.75	
7	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	56	7.57	423.92	
8	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	51	7.78	396.78	
9	030411001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	91.3	13.13	1198.77	
10	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	65.32	15.73	1027.48	
11	030411001003	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内	m	249.26	12.86	3205.48	
12	030411001004	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：明装	m	95.7	16.82	1609.67	
13	030411001005	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：吊顶内	m	131.85	13.56	1787.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030502005001	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：管暗槽内穿放	m	1245.02	4.32	5378.49	
15	030502005002	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：线槽 桥架支架 活动地板内明布放	m	4452.68	4.5	20037.06	
16	030502007001	光缆	1、名称：单模光纤 2、规格：12芯单模光纤 3、敷设方式：线槽/桥架/支架/活动地板内明布放	m	1144.52	7.41	8480.89	
17	030502009001	跳线	1、名称：耦合器	个	48	3.94	189.12	
18	030502009002	跳线	1、名称：布放尾纤 2、规格：1米多模光纤跳线（尾纤）	条	48	48.29	2317.92	
19	030502014001	光纤连接	1、方法：熔接法 2、模式：多模	芯(端口)	48	113.27	5436.96	
20	030502010001	配线架	1、名称：24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个(块)	20	782.6	15652	
21	030502010002	配线架	1、名称：理线架 2、规格：1U	个(块)	20	85.25	1705	
22	030502009003	跳线	1、名称：网络跳线 2、类别：2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	145	38.54	5588.3	
23	030502009004	跳线	1、名称：多模LC-LC光纤跳线 2、规格：3米	对	32	27.06	865.92	
24	030502001001	机柜、机架	1、名称：U配线机柜 2、规格：600**600mm 3、安装方式：挂墙安装	台	9	1146.87	10321.83	
25	030404035001	插座	1、名称：PDU电源插座 2、规格：输入16A输入8位10A 3、安装方式：明装	个	9	122.98	1106.82	
26	030502012001	信息插座	1、名称：网络单口面板 2、模块：六类屏蔽模块	个(块)	27	44.19	1193.13	
27	030502012002	信息插座	1、名称：网络双口面板 2、模块：六类屏蔽模块*2	个(块)	29	60.61	1757.69	
28	030501012001	交换机	1、名称：POE交换机24口 2、参数：交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108/126Mpps；24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口;总POE输出功率≥379W，单端口≥30W	台(套)	9	3339.25	30053.25	
29	080903004001	模块（接口）	1、名称：光纤模块 2、规格：千兆单模 3、类型： LC接口	只	22	292.33	6431.26	
30	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1、名称：网络调试 2、用户数：网络调试100个信息点以下	系统	1	11779.31	11779.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万红外POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	35	834.2	29197	
32	030507008002	监控摄像设备	1、名称：400万红外室外防水POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	12	894.2	10730.4	
33	030507008003	监控摄像设备	1、名称：400万半球摄像机 2、安装方式：吸顶安装含摄像机调试	台	4	698.83	2795.32	
34	030507008004	监控摄像设备	1、名称：400万电梯半球摄像机 2、安装方式：吸顶安装含摄像机调试	台	1	698.83	698.83	
35	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：分系统调试 电视监控系统 摄像机52台	系统	1	3514.16	3514.16	
		分部小计					247823.7	
		分部分项合计					247823.7	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2888.63	2888.63	
		单价措施合计					2888.63	
合计							250712.33	

综合单价分析表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	416.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	113.34	36.06	25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											64.64
清单项目综合单价													112.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌桥架200*100	m	1.005	64.32	64.64		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	71.09	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	0.99	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	523.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.18	42.09	277.51	88.3	6.31	1.02	0.42	2.78	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	36.44	19.6	209.88	66.78	4.77	0.36	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.38	0.62	4.88	1.55
0.1045工日		未计价材料费							3.84				
清单项目综合单价									23.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.25	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.676	2.76		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.735	0.82		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01708	6.87	0.12		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	14.14	0.18		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	253.5	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.8	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.03		28.45	9.05	64.66	21.03		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.03		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									153.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	8.43	3.37		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	51.03	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	18.98		85.82	27.31	195.04	18.98		85.82	27.31
综合人工工日		小计							195.04	18.98		85.82	27.31
1.84工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									357.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.45	8.43	3.79		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	4.55	2.37		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	113.42	33.86		49.9	15.88	113.42	33.86		49.9	15.88
综合人工工日		小计							113.42	33.86		49.9	15.88
1.07工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													243.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板					m2	1	30	30				
	破布					kg	0.2	6	1.2				
	汽油					kg	0.3	8.43	2.53				
	钢锯条					根	2.06	0.21	0.43				
	镀锌扁钢-25×4					kg	4.12	4.55	18.75				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费							--	0.46			--	
	材料费小计							--	63.86			--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.33
清单项目综合单价													7.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC					只	1.02	1.3	1.33				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	2.225	0.1	0.22				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	2.225	0.12	0.27				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	1.87			--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55

0.037工日	未计价材料费						1.33
清单项目综合单价							7.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.3	1.33		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.58	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	91.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	593.18	135.34	0.29	261	83.05	5.93	1.35		2.61	0.83
综合人工工日		小计							5.93	1.35		2.61	0.83
0.056工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													13.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	刚性阻燃管公称直径20mm以内			m	1.1	2.19	2.41						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	8.38	0.02						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	8.77	0.02						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)			t	0.00315	360	1.13						
	金刚石锯片 Φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	其他材料费					--	0.02			--			
	材料费小计					--	3.76			--			

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	65.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	744.12	142.49	15.24	327.41	104.18	7.44	1.42	0.15	3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.44	1.42	0.15	3.27	1.04

0.0702工日	未计价材料费					2.41	
清单项目综合单价						15.73	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	伸缩接头FSE20	个	0.021	0.69	0.01		
	塑料管直角弯头FBN20	个	0.021	1.58	0.03		
	T形接头FTE20	个	0.0315	2.68	0.08		
	管码FSA20	个	0.84	0.6	0.5		
	管卡FCL20	个	0.63	0.39	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.336	0.86	0.29		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3328	0.27	0.09		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0225	2.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0011	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	249.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1257	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	603.14	80.46	12.95	265.38	84.44	6.03	0.8	0.13	2.65	0.84
综合人工工日		小计							6.03	0.8	0.13	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													12.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	管码FCP20	个	0.63	0.58	0.37		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.2625	0.86	0.23		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.26	0.27	0.07		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0191	2.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0021	8.38	0.02		
	锯条	根	0.0085	0.19			
	胶合剂	kg	0.0009	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	3.21	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	95.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1244	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	766.38	156.62	11.02	337.21	107.29	7.66	1.57	0.11	3.37	1.07
综合人工工日		小计							7.66	1.57	0.11	3.37	1.07
0.0723工日		未计价材料费							3.04				
清单项目综合单价									16.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.76	3.04		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	伸缩接头FSE25	个	0.021	0.81	0.02		
	塑料管直角弯头FBN25	个	0.021	2.54	0.05		
	T形接头FTE25	个	0.0315	3.31	0.1		
	管码FSA25	个	0.84	0.85	0.71		
	管卡FCL25	个	0.42	0.59	0.25		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.2436	0.86	0.21		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2413	0.27	0.07		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0163	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0012	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	131.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1258	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	608.44	82.3	9.32	267.71	85.18	6.08	0.82	0.09	2.68	0.85
综合人工工日		小计							6.08	0.82	0.09	2.68	0.85
0.0574工日		未计价材料费							3.04				
清单项目综合单价									13.56				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	刚性阻燃管公称直径25mm以内	m	1.1	2.76	3.04		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	管码FCP25	个	0.63	0.71	0.45		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.21	0.86	0.18		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.208	0.27	0.06		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0138	2.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0021	8.38	0.02		
	锯条	根	0.0085	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.86	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1245.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.42	0.29	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.72				
清单项目综合单价									4.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	m	1.02	2.67	2.72		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	7.12	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.73	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	4452.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放CAT6双绞线缆 4对以内	100m	0.01	107.52	7.88	0.29	47.31	15.05	1.08	0.08		0.47	0.15
综合人工工日		小计							1.08	0.08		0.47	0.15
0.0096工日		未计价材料费							2.72				
清单项目综合单价									4.5				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放CAT6双绞线缆 4对以内	m	1.02	2.67	2.72		

细	电缆卡子	个	0.303	0.26	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	1144.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-99	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.44	13.33		67.51	21.48	1.53	0.13		0.68	0.21
综合人工工日		小计							1.53	0.13		0.68	0.21
0.0137工日		未计价材料费											4.86
清单项目综合单价													7.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯单模光纤	m	1.02	4.76	4.86		
	电缆卡子	个	0.606	0.22	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.99	--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	个	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													3.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耦合器	个	1	0.4	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	21.28		8.55	9.36	2.98	21.28		8.55	9.36	2.98

综合人工工日	小计			21.28		8.55	9.36	2.98
0.19工日	未计价材料费							6.12
清单项目综合单价								48.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1米单模光纤跳线（尾纤）	根	1.02	6	6.12			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	6.12		--	

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-110	光纤连接 熔接法 多模	芯	1	33.6		57.66	14.78	4.7	33.6		57.66	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6		57.66	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费											2.53
清单项目综合单价													113.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接器材	套	1.01	2.5	2.53			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.53		--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	203.84	0.53		89.69	28.54	203.84	0.53		89.69	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		89.69	28.54
1.82工日		未计价材料费											460
清单项目综合单价													782.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	460	460			
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	460.53		--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									85.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	台	1	30	30		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.02	--	

项目编码	030502009003	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									38.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	030502009004	项目名称	跳线	计量单位	对	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	对	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							23.52				
清单项目综合单价									27.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米多模SC-LC光纤跳线	对	1	23.52	23.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	349.44	4.76		153.75	48.92	349.44	4.76		153.75	48.92
综合人工工日		小计							349.44	4.76		153.75	48.92
3.12工日		未计价材料费											590
清单项目综合单价													1146.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜(机架)600*600 9U	个	1	590	590		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	594.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-365	单相明插座15A 12孔	10套	0.1	174.9	30.26		76.96	24.49	17.49	3.03		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	3.03		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											92.31
清单项目综合单价													122.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PDU电源插座输入16A输入8位10A	套	1.02	90.5	92.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.83	1.5	2.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	95.34	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	网络单口面板	个	1	5.6			2.46	0.78	5.6			2.46	0.78
综合人工工日		小计							5.6			2.46	0.78
0.05工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									44.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络单口面板含模块	个	1.01	35	35.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.35	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-92	网络双口面板	个	1	8.96			3.94	1.25	8.96			3.94	1.25
综合人工工日		小计							8.96			3.94	1.25
0.08工日		未计价材料费							46.46				
清单项目综合单价									60.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络双口面板含模块	个	1.01	46	46.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.46	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	POE交换机24口	台	1	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
综合人工工日		小计							153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
1.37工日		未计价材料费							2300				
清单项目综合单价									3339.25				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	POE交换机24口	台	1	2300	2300		

细	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2302.02	--	

项目编码	080903004001	项目名称	模块（接口）	计量单位	只	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-576	SFP千兆模块	台	1	127.68		0.59	56.18	17.88	127.68		0.59	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68		0.59	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													292.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SFP千兆模块	台	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	030501015001	项目名称	计算机应用、网络系统系统联调	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-66	网络调试 100个信息点以下	系统	1	3404.8	0.6	6399.13	1498.11	476.67	3404.8	0.6	6399.13	1498.11	476.67
综合人工工日		小计							3404.8	0.6	6399.13	1498.11	476.67
30.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11779.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.04	15	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88

5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													834.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万红外POE枪机						台	1	450	450			
	酒精						kg	0.03	10.5	0.32			
	脱脂棉						kg	0.02	15	0.3			
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架						个	1	30	30			
	膨胀螺栓M8						套	4.08	0.3	1.22			
	膨胀螺栓M10						套	4.08	0.69	2.82			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	484.94		--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外室外防水POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											540
清单项目综合单价													894.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万红外室外防水POE枪机						台	1	510	510			
	酒精						kg	0.03	10.5	0.32			
	脱脂棉						kg	0.02	15	0.3			
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架						个	1	30	30			
	膨胀螺栓M8						套	4.08	0.3	1.22			
	膨胀螺栓M10						套	4.08	0.69	2.82			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	544.94		--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	400万半球摄像机	台	1	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
1.52工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									698.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万半球摄像机	台	1	420	420		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.3	--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	400万电梯半球摄像机	台	1	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83	170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.3	9.55	74.91	23.83
1.52工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									698.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万电梯半球摄像机	台	1	420	420		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420.3	--	

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-810	楼宇安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机	台	52	42.56	0.3	0.03	18.73	5.96	2213.12	15.6	1.56	973.96	309.92
综合人工工日		小计							2213.12	15.6	1.56	973.96	309.92
19.76工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3514.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	1.04	15	15.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.6	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	209.84	629.52		92.33	29.38	209.84	629.52		92.33	29.38
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.67	11.02		1.61	0.51	3.67	11.02		1.61	0.51
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	18.17	54.53		7.99	2.54	18.17	54.53		7.99	2.54
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	399.03	1197.06		175.57	55.86	399.03	1197.06		175.57	55.86
综合人工工日		小计							630.71	1892.13		277.5	88.29
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2888.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1892.13	--	
	材料费小计			--	1892.13	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3816.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2981.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	417.38			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	417.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	99.38			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	149.06			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	49.69			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2186.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	59.63			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	119.25			
合计					6479.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7434.71		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7434.71		

暂列金额明细表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7434.71	
合计			7434.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5997.19		5997.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212666.37	2.4	5103.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212666.37	0.42	893.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	212666.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	270623.56	9	24356.12
合计					30353.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：行知楼、毓秀楼智能化安装工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	33905.35	
1.1	人工费	16010.35	
1.2	材料费	10719.23	
1.3	施工机具使用费	786.54	
1.4	企业管理费	4372.28	
1.5	利润	2016.95	
2	措施项目费	1750.06	
2.1	单价措施项目费	499.45	
2.2	总价措施项目费	1250.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	588.32	
3	其他项目费	1017.16	
3.1	其中：暂列金额	1017.16	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1639.27	
5	税金	3448.07	
6	工程造价	41759.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：地砖地面 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	137.06	42.13	5774.34	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓及破损墙面 2、抹灰层种类：混合砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点	m2	20	11.64	232.8	
3	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：墙砖 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	144.86	24.82	3595.43	
4	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：内墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	127.16	4.6	584.94	
5	011608002002	铲除涂料面	1、铲除部位名称：天棚腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	732.16	4.6	3367.94	
6	011604002003	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：空鼓及破损外墙面 2、抹灰层种类：水泥砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点	m2	20	14.71	294.2	
7	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙面天棚面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	29.85	4.6	137.31	
8	011607002001	防水层拆除	1、防水层种类：屋面卷材防水 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	74.3	8.43	626.35	
9	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距及处置：投标人自行考虑	m3	11.85	91.16	1080.25	
		分部小计					15693.56	
		修缮土建改造工程						
10	011201001006	墙面一般抹灰	部位：新砌砖墙面，原块料墙裙、块料踢脚及破损拆除部位墙面 1、8厚1:1:4混合砂浆粉面（耐碱玻纤网格布一道） 2、12厚1:1:6混合砂浆打底	m2	164.86	42.45	6998.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011201001001	墙面一般抹灰	部位：新砌砖墙面,外墙面空鼓、破损拆除部位 1、8厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙	m2	20	79.72	1594.4	
12	010902001003	屋面卷材防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青卷材	m2	74.3	48.17	3579.03	
13	010902002002	屋面涂膜防水	部位：上人屋面、不上人屋面 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜	m2	148.61	36.8	5468.85	
14	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 2、部位：外墙面空鼓、破损拆除部位	m2	20	28.56	571.2	
		分部小计					18211.79	
		分部分项合计					33905.35	
1	011703001001	垂直运输		项	1	499.45	499.45	
		单价措施合计					499.45	
合计							34404.8	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	137.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	305.25			79.37	36.63	30.53			7.94	3.66
综合人工工日		小计							30.53			7.94	3.66
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-154	墙、柱梁面 混合砂浆底、面	10m2	0.1	84.36			21.93	10.12	8.44			2.19	1.01
综合人工工日		小计							8.44			2.19	1.01
0.076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	144.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	179.82			46.75	21.58	17.98			4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.98			4.68	2.16
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.82

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	127.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002002	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	732.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002003	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56			27.71	12.79	10.66			2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.66			2.77	1.28
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.71

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	011608002005	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	29.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除	计量单位	m2	工程量	74.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-10	平屋面 卷材防水	10m2	0.1	61.05			15.87	7.33	6.11			1.59	0.73
综合人工工日		小计							6.11			1.59	0.73
0.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	11.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-324	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0.001004	888		11202.99	3143.66	1450.92	0.89		11.25	3.16	1.46
1-335	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距10km以内	1000m3	0.001004		39.3	53669.77	13954.14	6440.37		0.04	53.88	14.01	6.47
综合人工工日		小计							0.89	0.04	65.13	17.17	7.93
0.008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008634	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	164.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	混凝土及砖内墙面 混合砂浆 1:1:6底1:1:4面(预拌)	10m2	0.1	170.54	131.52	0.34	44.43	20.51	17.05	13.15	0.03	4.44	2.05
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							18.6	16.74	0.03	4.84	2.24
0.1676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	367	5.27		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02275	345	7.85		
	水	m3	0.002	4.57	0.01		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.74	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	215.83	165.23	0.13	56.15	25.92	21.58	16.52	0.01	5.62	2.59
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	87.69	153.6	1.52	23.19	10.71	8.77	15.36	0.15	2.32	1.07
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							31.9	35.47	0.16	8.34	3.85

0.2874工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							79.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	454	6.51		
	聚合物抗裂砂浆ZL	m3	0.013325	1872.5	24.95		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0021	4.57	0.01		
	水	m3	0.001	4.57			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	74.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-100	单层 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法	10m2	0.1	79.92	371.44		20.78	9.59	7.99	37.14		2.08	0.96
综合人工工日		小计							7.99	37.14		2.08	0.96
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.3639	3.94	1.43						
	SBS封口油膏			kg	0.0636	6.43	0.41						
	4厚SBS改性沥青卷材			m2	1.2813	22.5	28.83						
	改性沥青粘结剂			kg	1.3735	4.46	6.13						
	钢压条			kg	0.0533	4.13	0.22						
	铁钉			kg	0.0031	7.26	0.02						
	其他材料费					--	0.1		--				
	材料费小计					--	37.14		--				

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	148.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	聚氨酯防水层 1.5mm厚	10m2	0.1	70.6	270.5		18.36	8.47	7.06	27.05		1.84	0.85

综合人工工日	小计			7.06	27.05		1.84	0.85
0.0636工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								36.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二甲苯	kg	0.1333	2.93	0.39			
	化纤无纺布	m2	0.2511	1.23	0.31			
	聚氨脂甲料	kg	1.0814	9.5	10.27			
	聚氨脂乙料	kg	1.6923	9.5	16.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	27.05		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚JS-Ⅱ防水涂料	10m2	0.1	33.3	235.08	3.25	9.5	4.39	3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
综合人工工日		小计							3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-Ⅱ防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	23.51		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-F	垂直运输费	项	1			361.92	94.1	43.43			361.92	94.1	43.43
综合人工工日		小计									361.92	94.1	43.43
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													499.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			588.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	516.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	72.25			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	17.2			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	43.01			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	8.6			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	550.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	17.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	25.8			
合计					1250.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1017.16		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1017.16		

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1017.16	
合计			1017.16	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1639.27		1639.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36672.57	3.8	1393.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36672.57	0.67	245.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36672.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	38311.84	9	3448.07
合计					5087.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊修缮土建工程(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	180148.13	
1.1	人工费	21767.3	
1.2	材料费	143885.06	
1.3	施工机具使用费	1185.96	
1.4	企业管理费	9868.48	
1.5	利润	3441.33	
2	措施项目费	21010.07	
2.1	单价措施项目费	14649.91	
2.2	总价措施项目费	6360.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4285.56	
3	其他项目费	5404.44	
3.1	其中：暂列金额	5404.44	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5825.06	
5	税金	19114.89	
6	工程造价	231502.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	38.23	193.69	7404.77	
2	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	37.96	32.08	1217.76	
3	011302002001	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝格栅专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：50*150*1.2mm木纹铝方通，间距120 4、部位：活动室、彩排室	m2	34.8	339.7	11821.56	
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	80.1	37.42	2997.34	
5	011407001009	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机涂料两遍 2、部位：铝方通上部	m2	66.94	16.62	1112.54	
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：钢化玻璃橱窗 2、玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 3、30宽木质边框+内外双层10mm钢化玻璃（玻璃间距200mm） 4、具体要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	39.52	450	17784	
		分部小计					42337.97	
		二层						
7	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	60.6	193.69	11737.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	44.8	32.08	1437.18	
9	011302002002	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝格栅专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：50*150*1.2mm木纹铝方通，间距120 4、部位：活动室、彩排室	m2	53.25	339.16	18060.27	
10	011407001010	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	91.2	37.42	3412.7	
11	011407001011	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机涂料两遍 2、部位：铝方通上部	m2	90.97	16.62	1511.92	
12	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：钢化玻璃橱窗 2、玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 3、30宽木质边框+内外双层10mm钢化玻璃（玻璃间距200mm） 4、具体要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	51.04	450	22968	
		分部小计					59127.68	
		三层						
13	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	38.23	193.69	7404.77	
14	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	37.96	32.08	1217.76	
15	011302002003	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，φ8全牙镀锌丝杆吊筋H=600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝格栅专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：50*150*1.2mm木纹铝方通，间距120 4、部位：活动室、彩排室	m2	34.8	339.7	11821.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011407001012	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	80.1	37.42	2997.34	
17	011407001013	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机涂料两遍 2、部位：铝方通上部	m2	59.35	16.62	986.4	
18	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：钢化玻璃橱窗 2、玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃 3、30宽木质边框+内外双层10mm钢化玻璃（玻璃间距200mm） 4、具体要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	39.52	450	17784	
		分部小计					42211.83	
		建筑外立面						
19	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：瓷砖外墙面，基层清理 2、腻子种类：刮瓷砖外墙专用腻子,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	367.78	87.49	32177.07	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆外墙面，基层清理 2、腻子种类：柔性耐水腻子二道,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	49.85	86.13	4293.58	
		分部小计					36470.65	
		分部分项合计					180148.13	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度：　12米以内	m2	473.22	25	11830.5	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：钉天棚、批腻子刷油漆脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	380.86	0.51	194.24	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2，搭设高度：5.0m内 3、部位：1层 4、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	61.7	27.03	1667.75	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2、建筑物檐口高度、层数：垂直运输高度20m以内 3、备注：计量单位按工日	工日	159.04	6.02	957.42	
		单价措施合计					14649.91	
合计							194798.04	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	38.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	37.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	34.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=600mm 8	10m2	0.1		29.17	2.81	1.21	0.42		2.92	0.28	0.12	0.04
15-74	50*150*1.2mm木纹铝方通	10m2	0.1	263.63	2909.05	23.93	123.65	43.13	26.36	290.91	2.39	12.37	4.31
综合人工工日		小计							26.36	293.83	2.67	12.49	4.35
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													339.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.3135	5.15	1.61		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	配套龙骨	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	50*150*1.2mm木纹铝方通	m	6.5	43.5	282.75		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	293.83	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	80.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料						kg	0.463	16.8	7.78			
	901胶						kg	0.2324	2.14	0.5			
	石膏粉325目						kg	0.0581	0.36	0.02			
	大白粉						kg	0.0581	0.73	0.04			
	白水泥						kg	0.4816	1.198	0.58			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	9.05		--	

项目编码	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	66.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-127	喷白色无机涂料两遍 天棚混凝土面	10m2	0.1	76.38	45.47		32.84	11.46	7.64	4.55		3.28	1.15
综合人工工日		小计							7.64	4.55		3.28	1.15
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深色无机涂料						kg	0.22445	16.8	3.77			
	油漆溶剂油						kg	0.05025	12.01	0.6			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	4.55		--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	39.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	钢化玻璃橱窗	10m2	0.1		4500					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化玻璃橱窗10mm钢化玻璃	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	60.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	44.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011302002002	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	53.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=400mm 8	10m2	0.1		23.78	2.81	1.21	0.42		2.38	0.28	0.12	0.04
15-74	50*150*1.2mm木纹铝方通	10m2	0.1	263.63	2909.05	23.93	123.65	43.13	26.36	290.91	2.39	12.37	4.31
综合人工工日		小计							26.36	293.29	2.67	12.49	4.35
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													339.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.209	5.15	1.08		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	配套龙骨	m	1.088	5.57	6.06		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.326	0.43	0.57		
	轻钢龙骨主接件	只	1.326	0.51	0.68		
	弹簧片	只	1.29	0.3	0.39		
	50*150*1.2mm木纹铝方通	m	6.5	43.5	282.75		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	293.29	--	

项目编码	011407001010	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	91.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001011	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	90.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-127	喷白色无机涂料 两遍 天棚混凝土面	10m2	0.1	76.38	45.47		32.84	11.46	7.64	4.55		3.28	1.15
综合人工工日		小计							7.64	4.55		3.28	1.15
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深色无机涂料	kg	0.22445	16.8	3.77		
	油漆溶剂油	kg	0.05025	12.01	0.6		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.55	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	51.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	钢化玻璃橱窗	10m2	0.1		4500					450			
综合人工工日		小计								450			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化玻璃橱窗10mm钢化玻璃	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	38.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7

0.3118工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							193.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	37.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09

0.0978工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							32.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	011302002003	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	34.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=600mm 8	10m2	0.1		29.17	2.81	1.21	0.42		2.92	0.28	0.12	0.04
15-74	50*150*1.2mm木纹铝方通	10m2	0.1	263.63	2909.05	23.93	123.65	43.13	26.36	290.91	2.39	12.37	4.31
综合人工工日		小计							26.36	293.83	2.67	12.49	4.35
0.185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													339.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌丝杆			kg	0.3135	5.15	1.61						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	配套龙骨			m	1.088	5.57	6.06						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.326	0.43	0.57						
	轻钢龙骨主接件			只	1.326	0.51	0.68						
	弹簧片			只	1.29	0.3	0.39						
	50*150*1.2mm木纹铝方通			m	6.5	43.5	282.75						
	其他材料费					--	0.52		--				
	材料费小计					--	293.83		--				

项目编码	011407001012	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	80.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001013	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	59.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-127	喷白色无机涂料 两遍 天棚混凝土面	10m2	0.1	76.38	45.47		32.84	11.46	7.64	4.55		3.28	1.15
综合人工工日		小计							7.64	4.55		3.28	1.15
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深色无机涂料	kg	0.22445	16.8	3.77		
	油漆溶剂油	kg	0.05025	12.01	0.6		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.55	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	39.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-4	钢化玻璃橱窗	10m2	0.1		4500					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化玻璃橱窗10mm钢化玻璃						m2	1	450	450			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	450		--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	367.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	670.31	19.78	55.69	19.43	10.97	67.03	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	67.03	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.74	48.33		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	柔性耐水腻子	kg	1.854	2.2	4.08		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	67.03	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	49.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	656.71	19.78	55.69	19.43	10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.74	48.33		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		

	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.2	2.72		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	65.67	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	473.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-13	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 12米以内	10m2	0.1	106.88	60.27	13.2	51.63	18.01	10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
综合人工工日		小计							10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.299	4.507	1.35		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.051	6.83	0.35		
	周转木材	m3	0.0007	1730.06	1.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	380.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	61.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	142.5	28.41	10.56	65.82	22.96	14.25	2.84	1.06	6.58	2.3
综合人工工日		小计							14.25	2.84	1.06	6.58	2.3
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	4.507	0.64		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.02	6.83	0.14		
	周转木材	m3	0.0005	1730.06	0.87		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	7.12	0.19		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	2.84	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	工日	工程量	159.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机 垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.1			38.12	16.39	5.72			3.81	1.64	0.57
综合人工工日		小计									3.81	1.64	0.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4285.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	3311.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	545.43			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	428.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	97.4			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	146.1			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	97.4			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	1558.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	58.44			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	116.88			
合计					6360.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5404.44		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5404.44		

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5404.44	
合计			5404.44	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5825.06		5825.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	206562.64	2.4	4957.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	206562.64	0.42	867.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	206562.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	212387.7	9	19114.89
合计					24939.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊内外装饰工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9938.52	
1.1	人工费	2682.78	
1.2	材料费	5796.94	
1.3	施工机具使用费	10.94	
1.4	企业管理费	1073.54	
1.5	利润	374.32	
2	措施项目费	450.93	
2.1	单价措施项目费	122.91	
2.2	总价措施项目费	328.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	193.18	
3	其他项目费	298.16	
3.1	其中：暂列金额	298.16	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	301.39	
5	税金	989.01	
6	工程造价	11978.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水排水 3、材质、规格： 防紫外线UPVC塑料排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 6、附属：屋面铸铁落水口(带罩)及PVC雨水斗安装	m	68.4	54.05	3697.02	
		分部小计					3697.02	
		电气设备安装工程						
2	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内敷设	m	78	13.38	1043.64	
3	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷	m	25.2	12.38	311.98	
4	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	426.85	3.84	1639.1	
5	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED-1×22W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	22	84.99	1869.78	
6	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(双控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	6	177.28	1063.68	
7	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	6	8	48	
8	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	22	12.06	265.32	
		分部小计					6241.5	
		分部分项合计					9938.52	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	122.91	122.91	
		单价措施合计					122.91	
合计							10061.43	

综合单价分析表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	68.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	30.5	1.59	44.52	15.58	11.13	3.05	0.16	4.45	1.56
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.010234	40.28	325.32		16.11	5.64	0.41	3.33		0.16	0.06
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.010234	193.98	216.54		77.59	27.16	1.99	2.22		0.79	0.28
综合人工工日		小计							13.53	8.6	0.16	5.4	1.9
0.1276工日		未计价材料费											24.46
清单项目综合单价													54.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料雨水排水管dn110	m	0.951	20.68	19.67		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	12.44	4.79		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.735	0.51		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	8.38	0.06		
	电	kW·h	0.19	0.8	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	6.87	0.02		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.104387	21.44	2.24		
	PVC塑料抱箍φ110	副	0.104387	4.29	0.45		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.104387	5.88	0.61		
	胶水	kg	0.002763	10.72	0.03		
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	0.103363	21.44	2.22		

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	33.06	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	69.21		184.86	64.7	4.62	0.69		1.85	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.69		1.85	0.65
0.0436工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													13.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.26	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	329.24	173.86	0.29	131.7	46.09	3.29	1.74		1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.29	1.74		1.32	0.46
0.0311工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													12.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	360	1.13		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	426.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	14.99		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.43
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.095	2.43		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											56.56
清单项目综合单价													84.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯LED-1×22W-AC220V	套	1.01	56	56.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	58.05	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	1	68.9	5.48		27.56	9.65	68.9	5.48		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	5.48		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							65.69				
清单项目综合单价									177.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	10.2	6.44	65.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	4.06	0.97	3.94		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	71.17	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.71				
清单项目综合单价									8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	1.96	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													12.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.09	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9.52	28.55		3.81	1.33	9.52	28.55		3.81	1.33
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.42	40.27		5.37	1.88	13.42	40.27		5.37	1.88
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.13	12.4		1.65	0.58	4.13	12.4		1.65	0.58
综合人工工日		小计							27.07	81.22		10.83	3.79
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.91

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	81.22	--	

细	材料费小计	--	81.22	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			193.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	150.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	21.13			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	21.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.03			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	7.55			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2.52			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	110.68			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.02			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	6.04			
合计					328.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	298.16		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		298.16		

暂列金额明细表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	298.16	
合计			298.16	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	301.39		301.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10687.61	2.4	256.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10687.61	0.42	44.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10687.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10989	9	989.01
合计					1290.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钟灵楼、毓秀楼连廊水电安装工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	62621.96	
1.1	人工费	12838.56	
1.2	材料费	38658.8	
1.3	施工机具使用费	4521.85	
1.4	企业管理费	4518.55	
1.5	利润	2084.2	
2	措施项目费	2276.32	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2276.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1070.84	
3	其他项目费	21878.66	
3.1	其中：暂列金额	1878.66	
3.2	其中：专业工程暂估	20000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3878.93	
5	税金	8159.03	
6	工程造价	98814.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：内墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	792.4	4.6	3645.04	
2	011608002002	铲除涂料面	1、铲除部位名称：天棚腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	285.13	4.6	1311.6	
3	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌墙体(院墙) 2、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆面层 3、清理拆卸材料至装车点	m3	65	104.26	6776.9	
4	011604002003	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：空鼓及破损外墙面 2、抹灰层种类：水泥砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点	m2	20	14.71	294.2	
5	011608002005	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	280.44	4.6	1290.02	
6	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：单扇木门 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	13	25.28	328.64	
7	011610001002	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：木窗框、木窗扇 1-2 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	26	25.28	657.28	
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、构件名称：室外屋面钢架、采光瓦拆除 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点 3、投标人报价包含但不限于垂直运输等所需完成工作的全部内容	项	1	3000	3000	
9	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距及处置：投标人自行考虑	m3	69.47	90.78	6306.49	
		分部小计					23610.17	
		修缮土建改造工程						
10	011201001001	墙面一般抹灰	部位：外墙面空鼓拆除部位 1、8厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙	m2	20	79.72	1594.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：门、窗洞口侧边 1、8厚 1:2水泥砂浆抹面 2、12厚 1:2.5水泥砂浆	m2	24.57	111.07	2728.99	
12	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 2、部位：外墙面空鼓、破损拆除部位	m2	20	28.56	571.2	
13	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：普通铝合金门（含门摇头、五金、门锁等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	31.59	400	12636	
14	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：普通铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：6厚玻璃 3、门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定	m2	63.18	340	21481.2	
		分部小计					39011.79	
		分部分项合计					62621.96	
		单价措施合计						
合计							62621.96	

综合单价分析表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	792.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002002	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	285.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	75.48		0.07	19.64	9.07	75.48		0.07	19.64	9.07
综合人工工日		小计							75.48		0.07	19.64	9.07
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.26				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011604002003	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56			27.71	12.79	10.66			2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.66			2.77	1.28
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002005	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	280.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	183.15			47.62	21.98	18.32			4.76	2.2
综合人工工日		小计							18.32			4.76	2.2
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.28

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	011610001002	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	木窗框、木窗扇1-2	10樘	0.1	183.15			47.62	21.98	18.32			4.76	2.2
综合人工工日		小计							18.32			4.76	2.2
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	室外屋面钢架、采光瓦拆除	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外屋面钢架、采光瓦拆除	项	1	3000	3000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3000	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	69.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-324	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0.001	888		11202.99	3143.66	1450.92	0.89		11.2	3.14	1.45
1-335	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		39.3	53669.77	13954.14	6440.37		0.04	53.67	13.95	6.44
综合人工工日		小计							0.89	0.04	64.87	17.09	7.89

0.008工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							90.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	215.83	165.23	0.13	56.15	25.92	21.58	16.52	0.01	5.62	2.59
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	87.69	153.6	1.52	23.19	10.71	8.77	15.36	0.15	2.32	1.07
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							31.9	35.47	0.16	8.34	3.85

0.2874工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							79.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	454	6.51		
	聚合物抗裂砂浆ZL	m3	0.013325	1872.5	24.95		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0021	4.57	0.01		
	水	m3	0.001	4.57			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	24.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	小型项目抹灰(预拌)	10m2	0.1	698.49	146.22	0.35	181.7	83.86	69.85	14.62	0.04	18.17	8.39

综合人工工日	小计			69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
0.6293工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								111.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01428	382	5.45			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	382	9.09			
	水	m3	0.01	4.57	0.05			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	14.62		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚JS-Ⅱ防水涂料	10m2	0.1	33.3	235.08	3.25	9.5	4.39	3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
综合人工工日		小计							3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JS-Ⅱ防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	31.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-39	普通铝合金门（含门摇头、五金、门锁等）	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											400
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金门（含门摇头、五金、门锁等）	m2	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	63.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-45	普通铝合金窗	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							340				
清单项目综合单价									340				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通铝合金窗	m2	1	340	340		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1070.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	939.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	131.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	31.31			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	78.28			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	15.66			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	1001.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	31.31			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	46.97			
合计					2276.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1878.66		
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21878.66		

暂列金额明细表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1878.66	
合计			1878.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	原瓦屋面修整	原瓦屋面修整	20000			
合计			20000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3878.93		3878.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86776.94	3.8	3297.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86776.94	0.67	581.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86776.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	90655.87	9	8159.03
合计					12037.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配套用房修缮土建工程(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	67326.77	
1.1	人工费	24162.46	
1.2	材料费	28282.2	
1.3	施工机具使用费	555.27	
1.4	企业管理费	10624.77	
1.5	利润	3702.07	
2	措施项目费	12502.11	
2.1	单价措施项目费	9978.12	
2.2	总价措施项目费	2523.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1700.7	
3	其他项目费	2019.8	
3.1	其中：暂列金额	2019.8	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2308.13	
5	税金	7574.11	
6	工程造价	91730.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内装饰						
1	01B002	原地砖出新	1、原块料地面清洗出新	m2	285.13	7.17	2044.38	
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	792.4	37.42	29651.61	
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	285.13	40.25	11476.48	
		分部小计					43172.47	
		建筑外立面						
4	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆外墙面，基层清理 2、腻子种类：柔性耐水腻子二道,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	280.44	86.13	24154.3	
		分部小计					24154.3	
		分部分项合计					67326.77	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度：　12米以内	m2	375.21	25	9380.25	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：批腻子刷油漆脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	1172.3	0.51	597.87	
		单价措施合计					9978.12	
合计							77304.89	

综合单价分析表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

项目编码	01B002	项目名称	原地砖出新	计量单位	m2	工程量	285.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-110	块料面层酸洗楼地面	10m2	0.1	42.89	4.04		18.44	6.43	4.29	0.4		1.84	0.64
综合人工工日		小计							4.29	0.4		1.84	0.64
0.0301工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草酸	kg	0.01	3.86	0.04		
	煤油	kg	0.04	4.29	0.17		
	松节油	kg	0.0053	12.01	0.06		
	清油C01-1	kg	0.0053	13.72	0.07		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	792.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	285.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	280.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	656.71	19.78	55.69	19.43	10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.74	48.33		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	2.2	2.72		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	65.67	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	375.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-13	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 12米以内	10m2	0.1	106.88	60.27	13.2	51.63	18.01	10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
综合人工工日		小计							10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.299	4.507	1.35		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.051	6.83	0.35		
	周转木材	m3	0.0007	1730.06	1.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	1172.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1700.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1314.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	216.45			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	170.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	38.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	57.98			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	38.65			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	618.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	23.19			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	46.38			
合计					2523.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2019.8		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2019.8		

暂列金额明细表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2019.8	
合计			2019.8	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2308.13		2308.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81848.68	2.4	1964.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81848.68	0.42	343.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81848.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	84156.81	9	7574.11
合计					9882.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配套用房内外装饰工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	35556.47	
1.1	人工费	5849.32	
1.2	材料费	26507.13	
1.3	施工机具使用费	41.14	
1.4	企业管理费	2342.91	
1.5	利润	815.97	
2	措施项目费	1367.12	
2.1	单价措施项目费	266.76	
2.2	总价措施项目费	1100.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	648.06	
3	其他项目费	1066.69	
3.1	其中：暂列金额	1066.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1012.96	
5	税金	3510.29	
6	工程造价	42513.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配套用房照明电箱 2、型号：AL1 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	2526.77	2526.77	
2	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN50 4、配置形式：暗敷	m	5.48	54.45	298.39	
3	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	174.8	15.42	2695.42	
4	030411001003	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷	m	37	12.38	458.06	
5	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：明装	m	127.23	17.14	2180.72	
6	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：暗敷	m	56.9	17.69	1006.56	
7	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：满足土建需求	个	2	145.31	290.62	
8	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	648	3.84	2488.32	
9	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm2	m	390.09	4.68	1825.62	
10	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：ZR-YJV22 3、规格：5*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	200	81.84	16368	
11	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：5*16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、安装部位：户内	个	2	47.07	94.14	
12	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED-1×22W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	26	84.99	2209.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412001002	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED-1×22W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	7	86	602	
14	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	7	16.77	117.39	
15	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	13	20.17	262.21	
16	030404035001	插座	1、名称：安全型2+3孔插座 2、材质：塑料 3、规格：AC250V 10A 4、安装方式：暗装	个	26	30.37	789.62	
17	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	46	8	368	
18	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	33	12.06	397.98	
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：金属 3、规格：400*300*160	台(块)	1	368.91	368.91	
20	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：40*4 4、安装部位：室内	m	7.49	27.77	208	
		分部小计					35556.47	
		分部分项合计					35556.47	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	266.76	266.76	
		单价措施合计					266.76	
合计							35823.23	

综合单价分析表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.8	24.38	14.44		9.75	3.41	43.88	25.99		17.55	6.14
综合人工工日		小计							246.66	76.92		98.66	34.53
2.327工日		未计价材料费							2070				
清单项目综合单价									2526.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配套用房照明电箱AL1	台	1	2070	2070		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2146.92	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内(预拌)	100m	0.01	1497.46	543.88	33.82	598.98	209.64	14.97	5.44	0.34	5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.97	5.44	0.34	5.99	2.1
0.1413工日		未计价材料费											25.61
清单项目综合单价													54.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.03	24.8659	25.61		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.227	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	6.87	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	14.14	0.35		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.010675	360	3.84		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	31.05	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	174.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	104.17		228.96	80.14	5.72	1.04		2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.72	1.04		2.29	0.8
0.054工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	329.24	173.86	0.29	131.7	46.09	3.29	1.74		1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.29	1.74		1.32	0.46
0.0311工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													12.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	360	1.13		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	127.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1075	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	592.54	95.6		237.02	82.96	5.93	0.96		2.37	0.83
综合人工工日		小计							5.93	0.96		2.37	0.83

0.0559工日	未计价材料费					7.05	
清单项目综合单价						17.14	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	8.38	0.03		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.01	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	56.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内(预拌)	100m	0.01	475.62	329.56	0.66	190.25	66.59	4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
综合人工工日		小计							4.76	3.3	0.01	1.9	0.67
0.0449工日		未计价材料费							7.05				
清单项目综合单价									17.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内			m	1.03	6.84	7.05						
	紧定式直管接头φ25			个	0.1532	2.06	0.32						
	紧定式锁母φ25			个	0.1545	1.29	0.2						
	锯条			根	0.022	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.003	8.38	0.03						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)			t	0.007175	360	2.58						
	电力复合脂			kg	0.0012	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	10.35		--				

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	580.47	25.35	220.06	77.02	55.01	58.05	2.54	22.01	7.7
综合人工工日		小计							55.01	58.05	2.54	22.01	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.34	0.4		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	58.05	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	648

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	14.99		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.43
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.095	2.43		
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.58	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	390.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.06		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.65				
清单项目综合单价									4.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	3.317	3.65		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.8	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	54.17	11.75	177.66	62.18	4.44	0.54	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.54	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费							74.34				
清单项目综合单价									81.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZR-YJV22-5×16	m	1.01	73.605	74.34		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.38	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.88	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.62		14.42	5.05	18.02	19.31		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.31		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	8.43	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.31	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											56.56
清单项目综合单价													84.99

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯LED-1×22W-AC220V	套	1.01	56	56.56		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	58.05	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											57.57
清单项目综合单价													86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘灯LED-1×22W-AC220V	套	1.01	57	57.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	59.06	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.47		27.56	9.65	6.89	0.45		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.45		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.7
清单项目综合单价													16.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.59	5.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.99		28.83	10.09	7.21	0.6		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.6		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.47
清单项目综合单价													20.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.3	8.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.07	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.64		35.62	12.47	8.9	1.36		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.36		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.66	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属						只	1.02	1.68	1.71			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.96		--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													12.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属						只	1.02	1.68	1.71			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.09		--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.18	5.88	59.78	20.92	149.46	42.18	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.18	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											90.69
清单项目综合单价													368.91
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	总等电位联结端子箱	个	1	90.69	90.69		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.676	7.35		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	6.87	3.44		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	132.87	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	7.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.66	4.99	49.18	17.21	12.3	1.77	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.77	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.56				
清单项目综合单价									27.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁铁40*4	m	1.05	6.25	6.56		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	6.87	0.14		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	8.33	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.86	53.59		7.14	2.5	17.86	53.59		7.14	2.5
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.52	118.56		15.81	5.53	39.52	118.56		15.81	5.53
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.38	4.13		0.55	0.19	1.38	4.13		0.55	0.19
综合人工工日		小计							58.76	176.28		23.5	8.22
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	176.28			--	
	材料费小计							--	176.28			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			648.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	506.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	70.88			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	70.88			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	16.88			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	25.31			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	8.44			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	371.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.13			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	20.25			
合计					1100.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1066.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1066.69		

暂列金额明细表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1066.69	
合计			1066.69	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1012.96		1012.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35920.28	2.4	862.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35920.28	0.42	150.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35920.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	39003.24	9	3510.29
合计					4523.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配套用房水电安装工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6128.82	
1.1	人工费	1648.38	
1.2	材料费	3436.29	
1.3	施工机具使用费	88.14	
1.4	企业管理费	725.29	
1.5	利润	230.72	
2	措施项目费	298.88	
2.1	单价措施项目费	95.96	
2.2	总价措施项目费	202.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	119.51	
3	其他项目费	183.86	
3.1	其中：暂列金额	183.86	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	186.45	
5	税金	611.82	
6	工程造价	7409.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	7.8	41.37	322.69	
2	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 3、附件材质、规格：第55~58页，消防软管卷盘尺寸为800*650*240，箱内设置型号为JPS1.0-19的消防软管卷盘一套,成品全铜快速接口一个，钢或铜快速接头一个口径为DN25，DN25全铜阀门一个,	套	3	735.33	2205.99	
3	031003001001	螺纹阀门	1、类型：压力型真空破坏器 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 1.0Mpa 4、连接形式：螺纹连接	个	3	72.07	216.21	
4	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：ABC5*2及灭火器箱	具(组)	5	261.17	1305.85	
5	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：离心玻璃棉 2、绝热厚度：δ=50mm 3、管道外径：管道φ57以下	m3	0.06	1295.44	77.73	
6	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌钢板 2、厚度：0.5mm 3、层数：1 4、对象：保温管道	m2	2.05	58.26	119.43	
7	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下 2、部位：消火栓系统	系统	1	1619.2	1619.2	
8	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内 3、回填要求：夯填	m3	2.97	88.12	261.72	
		分部小计					6128.82	
		分部分项合计					6128.82	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	95.96	95.96	
		单价措施合计					95.96	
合计							6224.78	

综合单价分析表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	55.04	17.51	12.51	1.32	0.05	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费							19.19				
清单项目综合单价									41.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	13.9	14.18		
	PP-R给水管管件DN25	个	0.978	5.12	5.01		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	20.74	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82	91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	10.25	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							580				
清单项目综合单价									735.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱消防软管卷盘尺寸为800*650*240，箱内设置型号为JPS1.0-19的消防软管卷盘一套,成品全铜快速接口一个，钢或铜快速接头一个口径为DN25，DN25全铜阀门一个，	套	1	580	580		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1951.87	7.03		

	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.34	0.58		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	590.25	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											45.68
清单项目综合单价													72.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹铜真空破坏器DN25	个	1.01	45.23	45.68		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.65	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											244.76
清单项目综合单价													261.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器ABC-5	个	2	94.88	189.76		

细	灭火器放置箱	个	1	55	55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.76	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1831	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ57以下 厚度50mm	m3	1	380.54	35.62	17.14	167.44	53.28	380.54	35.62	17.14	167.44	53.28
综合人工工日		小计							380.54	35.62	17.14	167.44	53.28
3.59工日		未计价材料费											641.42
清单项目综合单价													1295.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纤维类制品(管壳)	m3	1.03	585.46	603.02		
	铝箔胶带	m2	3.2	12	38.4		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	4.25	8.38	35.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	677.04	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	2.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											20.14
清单项目综合单价													58.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板 δ0.5	m2	1.2	16.78	20.14		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.41	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	34.5	71.7	421.34	134.06	957.6	34.5	71.7	421.34	134.06	
综合人工工日		小计							957.6	34.5	71.7	421.34	134.06	
8.55工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													1619.2	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电			kW·h	26.13	0.8	20.9							
	工业酒精99.5%			kg	0.038	6.86	0.26							
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2			m	14.554	0.69	10.04							
	塑料胶布带20mm×50m			卷	1.05	3.14	3.3							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	34.5		--					

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	2.97

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			11.67	3.71	26.52			11.67	3.71	
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4	
综合人工工日		小计							55.08		1.09	24.24	7.71	
0.54工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													88.12	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--			--					

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.71	5.12		0.75	0.24	1.71	5.12		0.75	0.24	

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.05	48.16		7.06	2.25	16.05	48.16		7.06	2.25
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.19	9.58		1.4	0.45	3.19	9.58		1.4	0.45
综合人工工日		小计							20.95	62.86		9.21	2.94
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	62.86		--	
	材料费小计								--	62.86		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			119.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	93.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	13.07			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	13.07			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3.11			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	4.67			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1.56			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	68.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3.73			
合计					202.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	183.86		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		183.86		

暂列金额明细表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	183.86	
合计			183.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	186.45		186.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6611.56	2.4	158.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6611.56	0.42	27.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6611.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6798.01	9	611.82
合计					798.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配套用房消防安装工程(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	22016.23	
1.1	人工费	5770.37	
1.2	材料费	9626.52	
1.3	施工机具使用费	3272.74	
1.4	企业管理费	2539.47	
1.5	利润	807.13	
2	措施项目费	857.31	
2.1	单价措施项目费	264.29	
2.2	总价措施项目费	593.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	349.26	
3	其他项目费	660.49	
3.1	其中：暂列金额	660.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	548.32	
5	税金	2167.41	
6	工程造价	26249.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑智能化工程						
1	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌钢板 4、类型：槽式，含盖板	m	41.84	112.61	4711.6	
2	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装 2、材质：型钢，含刷油 3、规格：角钢+圆钢吊架	kg	52.62	23.35	1228.68	
3	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：阻火包及阻火泥 3、部位：电箱处	处	1	153.19	153.19	
4	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	2	7.78	15.56	
5	030502005001	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：线槽 桥架支架 活动地板内明布放	m	60	4.5	270	
6	030502007001	光缆	1、名称：单模光纤 2、规格：12芯单模光纤 3、敷设方式：线槽/桥架/支架/活动地板内明布放	m	123	7.41	911.43	
7	030502009001	跳线	1、名称：耦合器	个	36	3.94	141.84	
8	030502009002	跳线	1、名称：布放尾纤 2、规格：1米多模光纤跳线（尾纤）	条	36	48.29	1738.44	
9	030502014001	光纤连接	1、方法：熔接法 2、模式：多模	芯(端口)	36	113.27	4077.72	
10	030502010001	配线架	1、名称：24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个(块)	2	782.6	1565.2	
11	030502010002	配线架	1、名称：理线架 2、规格：1U	个(块)	1	85.25	85.25	
12	030502001001	机柜、机架	1、名称：U配线机柜 2、规格：600**600mm 3、安装方式：挂墙安装	台	1	1146.87	1146.87	
13	030404035001	插座	1、名称：PDU电源插座 2、规格：输入16A输入8位10A 3、安装方式：明装	个	1	122.98	122.98	
14	030501012001	交换机	1、名称：POE交换机24口 2、参数：交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108/126Mpps；24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口;总POE输出功率≥379W，单端口≥30W	台(套)	1	3339.25	3339.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	080903004001	模块（接口）	1、名称：光纤模块 2、规格：千兆单模 3、类型：　LC接口	只	2	292.33	584.66	
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万红外室外防水POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	2	894.2	1788.4	
17	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：分系统调试 电视监控系统 摄像机2台	系统	1	135.16	135.16	
		分部小计					22016.23	
		分部分项合计					22016.23	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	264.29	264.29	
		单价措施合计					264.29	
合计							22280.52	

综合单价分析表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	41.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	113.34	36.06	25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											64.64
清单项目综合单价													112.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌桥架200*100	m	1.005	64.32	64.64		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	71.09	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	52.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.18	42.09	277.51	88.3	6.31	1.02	0.42	2.78	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	36.44	19.6	209.88	66.78	4.77	0.36	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.38	0.62	4.88	1.55
0.1045工日		未计价材料费											3.84
清单项目综合单价													23.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.25	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.676	2.76		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.735	0.82		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01708	6.87	0.12		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	14.14	0.18		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	253.5	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.8	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.03		28.45	9.05	64.66	21.03		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.03		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													153.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞阻火包及阻火泥	处	1	30	30		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	8.43	3.37		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	51.03	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.33
清单项目综合单价													7.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.3	1.33		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.58	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放CAT6双绞线缆 4对以内	100m	0.01	107.52	7.88	0.29	47.31	15.05	1.08	0.08		0.47	0.15
综合人工工日		小计							1.08	0.08		0.47	0.15
0.0096工日		未计价材料费											2.72
清单项目综合单价													4.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放CAT6双绞线缆 4对以内	m	1.02	2.67	2.72		
	电缆卡子	个	0.303	0.26	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-99	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.44	13.33		67.51	21.48	1.53	0.13		0.68	0.21
综合人工工日		小计							1.53	0.13		0.68	0.21
0.0137工日		未计价材料费							4.86				
清单项目综合单价									7.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯单模光纤					m	1.02	4.76	4.86				
	电缆卡子					个	0.606	0.22	0.13				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	4.99			--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	个	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							0.4				
清单项目综合单价									3.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耦合器					个	1	0.4	0.4				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	0.4			--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	21.28		8.55	9.36	2.98	21.28		8.55	9.36	2.98
综合人工工日		小计							21.28		8.55	9.36	2.98
0.19工日		未计价材料费							6.12				
清单项目综合单价									48.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1米单模光纤跳线（尾纤）					根	1.02	6	6.12				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	6.12			--	

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-110	光纤连接 熔接法 多模	芯	1	33.6		57.66	14.78	4.7	33.6		57.66	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6		57.66	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费							2.53				
清单项目综合单价									113.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接器材	套	1.01	2.5	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.53	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	203.84	0.53		89.69	28.54	203.84	0.53		89.69	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		89.69	28.54
1.82工日		未计价材料费							460				
清单项目综合单价									782.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	460	460		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.53	--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费							30				

清单项目综合单价							85.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	台	1	30	30		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.02	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	349.44	4.76		153.75	48.92	349.44	4.76		153.75	48.92
综合人工工日		小计							349.44	4.76		153.75	48.92
3.12工日		未计价材料费											590
清单项目综合单价													1146.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜(机架)600*600 9U	个	1	590	590		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	594.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-365	单相明插座15A 12孔	10套	0.1	174.9	30.26		76.96	24.49	17.49	3.03		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	3.03		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											92.31
清单项目综合单价													122.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PDU电源插座输入16A输入8位10A	套	1.02	90.5	92.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.83	1.5	2.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	95.34	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	POE交换机24口	台	1	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
综合人工工日		小计							153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
1.37工日		未计价材料费							2300				
清单项目综合单价									3339.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	POE交换机24口	台	1	2300	2300		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2302.02	--	

项目编码	080903004001	项目名称	模块（接口）	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-576	SFP千兆模块	台	1	127.68		0.59	56.18	17.88	127.68		0.59	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68		0.59	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费							90				
清单项目综合单价									292.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SFP千兆模块	台	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外室外防水POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88

5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											540
清单项目综合单价													894.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400万红外室外防水POE枪机			台		1		510	510				
	酒精			kg		0.03		10.5	0.32				
	脱脂棉			kg		0.02		15	0.3				
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架			个		1		30	30				
	膨胀螺栓M8			套		4.08		0.3	1.22				
	膨胀螺栓M10			套		4.08		0.69	2.82				
	棉纱头			kg		0.05		5.57	0.28				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	544.94			--	

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-810	楼宇安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机	台	2	42.56	0.3	0.03	18.73	5.96	85.12	0.6	0.06	37.46	11.92
综合人工工日		小计							85.12	0.6	0.06	37.46	11.92
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉			kg		0.04		15	0.6				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	0.6			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.69	50.06		7.34	2.34	16.69	50.06		7.34	2.34
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.82	2.46		0.36	0.11	0.82	2.46		0.36	0.11
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.2	120.59		17.69	5.63	40.2	120.59		17.69	5.63
综合人工工日		小计							57.71	173.11		25.39	8.08
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													264.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	173.11		--	
	材料费小计								--	173.11		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			349.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	272.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	38.2			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	38.2			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9.1			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	13.64			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	4.55			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	200.1			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.46			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	10.91			
合计					593.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	660.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		660.49		

暂列金额明细表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	660.49	
合计			660.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	548.32		548.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19444.03	2.4	466.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19444.03	0.42	81.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19444.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	24082.35	9	2167.41
合计					2715.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配套用房智能化安装工程(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	53689.17	
1.1	人工费	10583.13	
1.2	材料费	37188.12	
1.3	施工机具使用费	1373.42	
1.4	企业管理费	3109.97	
1.5	利润	1434.53	
2	措施项目费	5414.61	
2.1	单价措施项目费	3341.54	
2.2	总价措施项目费	2073.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	975.22	
3	其他项目费	1610.68	
3.1	其中：暂列金额	1610.68	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2713.94	
5	税金	5708.56	
6	工程造价	69136.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌墙体(院墙) 2、砌体表面的附着物种类：块料面层 3、清理拆卸材料至装车点	m3	7.5	104.26	781.95	
2	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：室外钢移门下砼地面拆除 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：200mm厚 3、清理拆卸材料至装车点	m2	8	37.14	297.12	
3	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：地砖地面 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	22.64	42.13	953.82	
4	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：墙砖 3、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	m2	31.9	24.82	791.76	
5	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：内墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	73.2	4.6	336.72	
6	011608002002	铲除涂料面	1、铲除部位名称：天棚腻子、涂料 2、清理拆卸材料至装车点	m2	42.8	4.6	196.88	
7	011610001003	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：单扇木门 2、清理拆卸材料至装车点或甲方指定点	樘	2	25.28	50.56	
8	011604002003	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：空鼓及破损外墙面 2、抹灰层种类：水泥砂浆底、面 3、清理拆卸材料至装车点	m2	10	14.71	147.1	
9	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距及处置：投标人自行考虑	m3	11.53	90.52	1043.7	
		分部小计					4599.61	
		修缮土建改造工程						
10	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：100厚碎石垫层 2、面层厚度、混凝土强度等级：200厚C30砼地面找平 部位：拆除院墙及新建照壁处地面	m2	16.5	166.56	2748.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011201001001	墙面一般抹灰	部位：新砌砖墙面,外墙面空鼓、破损拆除部位 1、8厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙	m2	10	79.72	797.2	
12	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：门、窗洞口侧边 1、8厚 1:2水泥砂浆抹面 2、12厚 1:2.5水泥砂浆	m2	1.3	111.07	144.39	
13	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 2、部位：外墙面空鼓、破损拆除部位	m2	10	28.56	285.6	
14	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：成品UPVC筒瓦脊瓦,自攻螺丝固定	m2	28.6	143.33	4099.24	
15	010703001001	屋面木基层	1、椽子断面尺寸及椽距：40x70mm木椽@220 2、望板材料种类、厚度：16mm厚木板	m2	28.6	67.93	1942.8	
16	010702003001	木檩	1、构件规格尺寸：60x120mm木檩条	m3	0.83	2688.97	2231.85	
17	010702005001	其他木构件	1、构件名称：25x150mm木扣板（封檐板）,防水密封膏堵严 2、防护材料种类：刷防腐油二遍	m	40.68	22.38	910.42	
18	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚高分子防水卷材	m2	31.83	48.92	1557.12	
19	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：L70*7镀锌角钢,L50*5镀锌角钢,M14化学螺拴	t	0.283	8388.86	2374.05	
20	011209001001	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚灰色铝塑板	m2	20.65	257.15	5310.15	
		分部小计					22401.06	
		照壁、电动伸缩门						
21	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	23.45	10.87	254.9	
22	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：原土利用 3、部位：基坑（槽）回填	m3	19.2	13.63	261.7	
23	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：投标人自行考虑	m3	1.37	14.81	20.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结实心砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M15水泥砂浆	m3	1.12	726.16	813.3	
25	010401003006	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M15水泥砂浆	m3	3.36	537.74	1806.81	
26	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.48	628.44	301.65	
27	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.32	694.76	917.08	
28	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.23	865.27	1929.55	
29	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.51	699.28	356.63	
30	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、板厚：100mm内 4、净高：3.6m内	m3	0.03	643.87	19.32	
31	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内　HRB400	t	0.192	5928.48	1138.27	
32	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ25mm以内　HRB400	t	0.227	4633.53	1051.81	
33	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋Φ6mm HRB400	t	0.013	7566.92	98.37	
34	010607002001	成品栅栏	1、成品不锈钢电动伸缩门（含电动装置）L=14.7m 2、具体要求及样式满足设计及建设单位要求	套	1	15560	15560	
35	011201001005	墙面一般抹灰	部位：外墙面 1、8厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层) 2、8厚1:3专用水泥砂浆掺5%防水剂打底层 3、5厚聚合物抗裂砂浆刮糙	m2	27.08	79.72	2158.82	
		分部小计					26688.5	
		分部分项合计					53689.17	
1	011701002002	外脚手架	1、搭设方式砌墙脚手架 2、搭设高度：　5.0米以内	m2	28.8	18.5	532.8	
2	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	0.48	90.54	43.46	
3	011702001002	基础	1、基础类型：条形	m2	3.3	60.74	200.44	
4	011702003001	构造柱	1、构造柱 复合木模板	m2	24.75	91.96	2276.01	
5	011702008001	圈梁	1、圈梁 复合木模板	m2	4.25	62.1	263.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702016001	平板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：100mm	m2	0.36	69.16	24.9	
		单价措施合计					3341.54	
合计							57030.71	

综合单价分析表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	75.48		0.07	19.64	9.07	75.48		0.07	19.64	9.07
综合人工工日		小计							75.48		0.07	19.64	9.07
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140+[1-141]*12	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚20cm内	10m2	0.1	269.07			69.96	32.29	26.91			7	3.23
综合人工工日		小计							26.91			7	3.23
0.2424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	22.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-148	地面地砖	10m2	0.1	305.25			79.37	36.63	30.53			7.94	3.66
综合人工工日		小计							30.53			7.94	3.66
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	31.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	179.82			46.75	21.58	17.98			4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.98			4.68	2.16
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011608002002	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.3			8.66	4	3.33			0.87	0.4
综合人工工日		小计							3.33			0.87	0.4
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011610001003	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	单扇木框门	10樘	0.1	183.15			47.62	21.98	18.32			4.76	2.2
综合人工工日		小计							18.32			4.76	2.2
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011604002003	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56			27.71	12.79	10.66			2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.66			2.77	1.28
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	11.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-324	挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车	1000m3	0.000997	888		11202.99	3143.66	1450.92	0.89		11.17	3.13	1.45
1-335	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距10km以内	1000m3	0.000997		39.3	53669.77	13954.14	6440.37		0.04	53.51	13.91	6.42
综合人工工日		小计							0.89	0.04	64.68	17.04	7.87

0.008工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							90.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008574	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-4	碎石 干铺	m3	0.1	74.59	282.57	1.01	19.66	9.07	7.46	28.26	0.1	1.97	0.91
7-9	商品混凝土 非泵送 不分格	m3	0.2	99.9	499.96	1.12	26.27	12.12	19.98	99.99	0.22	5.25	2.42
综合人工工日		小计							27.44	128.25	0.32	7.22	3.33
0.2472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.1733	152	26.34		
	碎石5-16mm	t	0.0126	152	1.92		
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	0.204	487	99.35		
	水	m3	0.1408	4.57	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.25	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	215.83	165.23	0.13	56.15	25.92	21.58	16.52	0.01	5.62	2.59
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	87.69	153.6	1.52	23.19	10.71	8.77	15.36	0.15	2.32	1.07
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							31.9	35.47	0.16	8.34	3.85
0.2874工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							79.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	454	6.51		
	聚合物抗裂砂浆ZL	m3	0.013325	1872.5	24.95		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0021	4.57	0.01		
	水	m3	0.001	4.57			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	小型项目抹灰(预拌)	10m2	0.1	698.49	146.22	0.35	181.7	83.86	69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
综合人工工日		小计							69.85	14.62	0.04	18.17	8.39
0.6293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01428	382	5.45		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	382	9.09		
	水	m3	0.01	4.57	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.62	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚JS-Ⅱ防水涂料	10m2	0.1	33.3	235.08	3.25	9.5	4.39	3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
综合人工工日		小计							3.33	23.51	0.33	0.95	0.44
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	JS-Ⅱ防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	28.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1	成品UPVC筒瓦	10m2	0.1	61.05	682.5		15.87	7.33	6.11	68.25		1.59	0.73
8-24	成品PVC脊瓦	10m	0.112867	85.47	472.5		22.22	10.26	9.65	53.33		2.51	1.16
综合人工工日		小计							15.76	121.58		4.1	1.89
0.1419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品UPVC筒瓦	m2	1.05	65	68.25		
	成品PVC筒瓦脊瓦	m	1.185104	45	53.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	121.58	--	

项目编码	010703001001	项目名称	屋面木基层	计量单位	m2	工程量	28.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-278	平瓦屋面木基层 屋面板油毡挂瓦条	10m2	0.1	56.17	601.75		14.6	6.74	5.62	60.18		1.46	0.67
综合人工工日		小计							5.62	60.18		1.46	0.67
0.0506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.107	7.26	0.78		
	普通成材	m3	0.013231	1951.87	25.83		
	16mm厚木板	10m2	0.1033	325	33.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.18	--	

项目编码	010702003001	项目名称	木檩	计量单位	m3	工程量	0.83

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-42	屋面木基层 檩木 方木	m3	1	429.57	2096.16		111.69	51.55	429.57	2096.16		111.69	51.55
综合人工工日		小计							429.57	2096.16		111.69	51.55
3.87工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2688.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	1.05	1951.87	2049.46					
	防腐油				kg	2.71	5.15	13.96					
	铁钉				kg	4.51	7.26	32.74					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	2096.16			--		

项目编码	010702005001	项目名称	其他木构件	计量单位	m	工程量	40.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-295	封沿板、搏风板带落水线	10m	0.1	74.48	78.37		19.36	8.94	7.45	7.84		1.94	0.89
17-129*2	木材面刷防腐油二遍	10m2	0.035	68.82	26.66		17.89	8.26	2.41	0.93		0.63	0.29
综合人工工日		小计							9.86	8.77		2.57	1.18
0.0888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通成材				m3	0.003937	1951.87	7.68					
	铁钉				kg	0.021	7.26	0.15					
	防腐油				kg	0.1715	5.15	0.88					
	其他材料费						--	0.06			--		
	材料费小计						--	8.77			--		

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	31.83

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-53	1.5厚高分子防水卷材	10m2	0.1	73.26	387.99		19.05	8.79	7.33	38.8		1.91	0.88

综合人工工日	小计			7.33	38.8		1.91	0.88
0.066工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								48.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚高分子防水卷材	m2	1.237	18.5	22.88			
	高强APP粘结剂A型	kg	0.91	12.86	11.7			
	高强APP基底处理剂	kg	0.253	15.44	3.91			
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03			
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22			
	水泥32.5级	kg	0.1517	0.34	0.05			
	901胶	kg	0.0021	2.14				
	水	m3	0.000052	4.57				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	38.8		--	

项目编码	011204004001	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	0.283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1476.3	4171.94	222.89	441.79	203.9	1476.3	4171.94	222.89	441.79	203.9
14-183	钢骨架安装	t	1	759.24	758.54	47.64	209.79	96.83	759.24	758.54	47.64	209.79	96.83
综合人工工日		小计							2235.54	4930.48	270.53	651.58	300.73
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8388.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方钢管	t	1.05	3691	3875.55			
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15			
	氧气	m3	15	2.83	42.45			
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15			
	防锈漆	kg	4.65	15.19	70.63			
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76			
	M14化学螺拴	套	212.014134	3.5	742.05			
	其他材料费			--	11.74		--	
	材料费小计			--	4930.48		--	

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	20.65

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-164	铝板幕墙 铝塑板 钢龙骨	10m2	0.1	779.22	1284.91	153.07	242.4	111.87	77.92	128.49	15.31	24.24	11.19
综合人工工日		小计							77.92	128.49	15.31	24.24	11.19
0.702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													257.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3mm厚灰色铝塑板					m2	1.1777		83.95	98.87			
	幕墙结构胶					L	0.02		102.91	2.06			
	铝合金型材					kg	0.26		27	7.02			
	硅酮密封胶					L	0.2289		68.6	15.7			
	泡沫条					m	2.5439		1.29	3.28			
	自攻螺钉M5×25～30					十个	2.25		0.48	1.08			
	其他材料费								--	0.48		--	
	材料费小计								--	128.49		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	23.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-223备注1备注4	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	440.78		2531.61	772.82	356.69	0.4		2.28	0.7	0.32
2-26	二类干土 坑深3m内	m3	0.1	51.95			13.51	6.23	5.2			1.35	0.62
综合人工工日		小计							5.6		2.28	2.05	0.94
0.0504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-201备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.000802	366.3		2359.86	708.8	327.14	0.29		1.89	0.57	0.26
2-54	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	37.3		1.21	10.01	4.62	7.46		0.24	2	0.92
综合人工工日		小计							7.75		2.13	2.57	1.18
0.0698工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-200备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001022	366.3		2891.64	847.06	390.95	0.37		2.96	0.87	0.4
1-262	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001022		39.3	7213.18	1875.43	865.58		0.04	7.37	1.92	0.88
综合人工工日		小计							0.37	0.04	10.33	2.79	1.28
0.0034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008789	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	砖基础(预拌)	m3	1	154.47	512.47	0.38	40.26	18.58	154.47	512.47	0.38	40.26	18.58
综合人工工日		小计							154.47	512.47	0.38	40.26	18.58
1.3916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													726.16
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M15(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.4165	363	151.19			

细	MU15烧结实心砖240×115×53mm	百块	5.38	67	360.46		
	水	m3	0.11	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	512.47	--	

项目编码	010401003006	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24	空心砖整砖墙 新砌(预拌)	m3	1	173.84	297.48	0.26	45.27	20.89	173.84	297.48	0.26	45.27	20.89
综合人工工日		小计							173.84	297.48	0.26	45.27	20.89
1.5661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													537.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 M15(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.28525	363	103.55		
	MU15烧结实心砖240×115×53mm	百块	0.1	67	6.7		
	MU15烧结多孔砖190×190×90mm	百块	2.63	68	178.84		
	空心砖190×90×90	百块	0.12	62	7.44		
	水	m3	0.084	4.57	0.38		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	297.48	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-72	C15商品混凝土 无筋 非泵送	m3	1	99.9	489.07	1.09	26.26	12.12	99.9	489.07	1.09	26.26	12.12
综合人工工日		小计							99.9	489.07	1.09	26.26	12.12
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													628.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C15(非泵送)	m3	1.04	468	486.72		
	水	m3	0.515	4.57	2.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	489.07	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	61.27	566.46	31.7	24.17	11.16	61.27	566.46	31.7	24.17	11.16
综合人工工日		小计							61.27	566.46	31.7	24.17	11.16
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													694.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛石	t	0.471	155.43	73.21		
	商品混凝土 C25(非泵送)	m3	1.02	477	486.54		
	塑料薄膜	m2	1.817	0.74	1.34		
	水	m3	1.176	4.57	5.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	566.46	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-108	构造柱(预拌)	m3	1	264.04	498.93	1.42	69.02	31.86	264.04	498.93	1.42	69.02	31.86
综合人工工日		小计							264.04	498.93	1.42	69.02	31.86
2.3787工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													865.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C25(非泵送)	m3	0.99	477	472.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	382	20.72		
	塑料薄膜	m2	0.242	0.74	0.18		
	水	m3	1.26	4.57	5.76		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	498.93	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	圈梁	m3	1	155.84	482.29	1.4	40.88	18.87	155.84	482.29	1.4	40.88	18.87

综合人工工日	小计			155.84	482.29	1.4	40.88	18.87
1.404工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								699.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C25(非泵送)	m3	0.99	477	472.23			
	水	m3	1.827	4.57	8.35			
	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	482.29		--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-123	平板	m3	1	101.23	501.91	1.64	26.75	12.34	101.23	501.91	1.64	26.75	12.34
综合人工工日		小计							101.23	501.91	1.64	26.75	12.34
0.912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													643.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	商品混凝土 C25(非泵送)	m3	1.02	477	486.54		
	塑料薄膜	m2	6.237	0.74	4.62		
	水	m3	2.352	4.57	10.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	501.91	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.305208	1692.97	3643.03	118.58	471	217.39	516.71	1111.88	36.19	143.75	66.35
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.429167	1692.97	3371.71	118.58	471	217.39	726.57	1447.03	50.89	202.14	93.3
4-145	现浇混凝土构件钢筋 Φ12mm内	t	0.266146	1692.97	3262.57	118.58	471	217.39	450.58	868.32	31.56	125.35	57.86
综合人工工日		小计							1693.86	3427.23	118.64	471.24	217.51
15.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5928.48

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	圆钢(钢筋)Φ6mmHRB400	t	0.311312	3500	1089.59		
	电焊条	kg	1.860969	6.87	12.78		
	镀锌铁丝22#	kg	6.853569	8.77	60.11		
	水	m3	0.040021	4.57	0.18		
	圆钢(钢筋)Φ8mmHRB400	t	0.43775	3234	1415.68		
	圆钢(钢筋)Φ12mmHRB400	t	0.271469	3127	848.88		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3427.23	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.227

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-146	现浇混凝土构件钢筋 Φ25mm内	t	1.001762	851.15	3208	175.94	267.04	123.25	852.65	3213.65	176.25	267.51	123.47
综合人工工日		小计							852.65	3213.65	176.25	267.51	123.47
7.6815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4633.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)Φ14mmHRB400	t	1.021797	3063	3129.76		
	镀锌铁丝22#	kg	1.953436	8.77	17.13		
	电焊条	kg	9.63695	6.87	66.21		
	水	m3	0.120211	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3213.65	--	

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.013

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-152	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2822.51	3570	73.81	753.04	347.56	2822.51	3570	73.81	753.04	347.56
综合人工工日		小计							2822.51	3570	73.81	753.04	347.56
25.428工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7566.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)Φ6mmHRB400	t	1.02	3500	3570		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3570	--	

项目编码	010607002001	项目名称	成品栅栏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-29	电动装置	套	1		3800					3800			
16-27	电动伸缩门	m	14.7		800					11760			
综合人工工日		小计								15560			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							15560
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伸缩门电动装置	套	1	3800	3800		
	电动伸缩门	m	14.7	800	11760		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15560	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	27.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面(预拌)	10m2	0.1	215.83	165.23	0.13	56.15	25.92	21.58	16.52	0.01	5.62	2.59
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	87.69	153.6	1.52	23.19	10.71	8.77	15.36	0.15	2.32	1.07
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	15.54	35.86		4.04	1.86	1.55	3.59		0.4	0.19
综合人工工日		小计							31.9	35.47	0.16	8.34	3.85
0.2874工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							79.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	454	6.51		

	聚合物抗裂砂浆ZL	m3	0.013325	1872.5	24.95		
	普通成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0021	4.57	0.01		
	水	m3	0.001	4.57			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m内	10m2	0.1	88.69	51.94	7.68	25.06	11.56	8.87	5.19	0.77	2.51	1.16
综合人工工日		小计							8.87	5.19	0.77	2.51	1.16
0.0799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1730.06	1.21		
	底座	个	0.001	5.57	0.01		
	扣件	个	0.057	6.83	0.39		
	脚手钢管	kg	0.357	4.507	1.61		
	毛竹	根	0.012	9.32	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.146	7.12	1.04		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	5.19	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	556.78	117.94	13.79	148.35	68.47	55.68	11.79	1.38	14.84	6.85
综合人工工日		小计							55.68	11.79	1.38	14.84	6.85
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.54

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	周转木材	m3	0.0043	1730.06	7.44		
	零星卡具	kg	0.028	4.35	0.12		
	钢支撑(钢管)	kg	0.156	4.08	0.64		
	组合钢模板	kg	0.568	4.29	2.44		
	铁钉	kg	0.057	7.26	0.41		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	11.79	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-3	无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	310.36	168.56	7.54	82.65	38.15	31.04	16.86	0.75	8.27	3.82
综合人工工日		小计							31.04	16.86	0.75	8.27	3.82
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.17	7.26	1.23		
	零星卡具	kg	0.015	4.35	0.07		
	复合木模板18mm	m2	0.231	43.3	10		
	钢支撑(钢管)	kg	0.156	4.08	0.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.015	8.77	0.13		
	周转木材	m3	0.0024	1730.06	4.15		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	16.86	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	24.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-27	构造柱 复合木模板	10m2	0.100012	535.46	167.06	9.77	141.76	65.43	53.55	16.71	0.98	14.18	6.54
综合人工工日		小计							53.55	16.71	0.98	14.18	6.54
0.4825工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.231028	43.3	10		

	铁钉	kg	0.131016	7.26	0.95		
	钢支撑(钢管)	kg	0.107013	4.08	0.44		
	零星卡具	kg	0.044005	4.35	0.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.77	0.03		
	周转木材	m3	0.0023	1730.06	3.98		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	16.71	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	圈梁 复合木模板	10m2	0.099953	327.67	154.41	10.75	87.99	40.61	32.75	15.43	1.07	8.79	4.06
综合人工工日		小计							32.75	15.43	1.07	8.79	4.06
0.2951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑(钢管)	kg	0.176917	4.08	0.72		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003998	8.77	0.04		
	铁钉	kg	0.048977	7.26	0.36		
	零星卡具	kg	0.060971	4.35	0.27		
	周转木材	m3	0.001699	1730.06	2.94		
	复合木模板18mm	m2	0.230891	43.3	10		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	15.43	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-51备注12	现浇板厚度100mm以内 复合木模板	10m2	0.100556	324.34	212.72	19.98	89.52	41.32	32.61	21.39	2.01	9	4.15
综合人工工日		小计							32.61	21.39	2.01	9	4.15

0.2938工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							69.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003017	1730.06	5.22		
	零星卡具	kg	0.191056	4.35	0.83		
	钢支撑(钢管)	kg	0.61138	4.08	2.49		
	铁钉	kg	0.078434	7.26	0.57		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003017	8.77	0.03		
	复合木模板18mm	m2	0.232284	43.3	10.06		
	自粘胶带	m	1.206672	0.75	0.91		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	21.39	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			975.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	855.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	119.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	28.52			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	71.29			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	14.26			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	912.49			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	28.52			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	42.77			
合计					2073.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1610.68		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1610.68		

暂列金额明细表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1610.68	
合计			1610.68	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2713.94		2713.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60714.46	3.8	2307.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60714.46	0.67	406.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60714.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	63428.4	9	5708.56
合计					8422.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：传达室修缮土建工程(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	40602.63	
1.1	人工费	9210.65	
1.2	材料费	25307.98	
1.3	施工机具使用费	470.16	
1.4	企业管理费	4162.54	
1.5	利润	1451.3	
2	措施项目费	6372.96	
2.1	单价措施项目费	4887.69	
2.2	总价措施项目费	1485.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1000.79	
3	其他项目费	1218.08	
3.1	其中：暂列金额	1218.08	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1359.06	
5	税金	4459.75	
6	工程造价	54012.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内装饰						
1	011102001001	石材楼地面	1、基层处理：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚大理石门槛石，正面及四周边满涂防污剂，拼缝灌水泥浆擦缝 4、部位：门槛	m2	0.7	529.53	370.67	
2	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖,DTG擦缝	m2	17.8	193.69	3447.68	
3	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35厚DS干拌砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5厚DTA砂浆粘贴层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖,DTG擦缝 4、部位：卫生间	m2	4.14	177.19	733.57	
4	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、粘贴层厚度、材料种类：9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	11.64	32.08	373.41	
5	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、部位：卫生间	m2	4.14	30.79	127.47	
6	011204003001	块料墙面	1、基层处理：6厚1:2.5水泥砂浆(将砂浆压入网眼中)压实抹平 ，满钉0.6厚钢板网 2、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 4、部位：卫生间、值班室1.0m高墙裙	m2	31.9	260.16	8299.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 断面24×30间距300×300 2、基层材料种类、规格：18mm厚A级防火阻燃板 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼防锈,板缝贴自粘胶带 5、部位：门上部洞口	m2	1.89	208.41	393.89	
8	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 断面24×30间距300×300 2、面层材料品种、规格、：10mm水泥压力板+12厚1：3水泥砂浆找平 3、部位：门上部洞口（卫生间）	m2	0.63	177.34	111.72	
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：内墙面	m2	73.2	37.42	2739.14	
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：2厚耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面 3、部位：天棚面	m2	42.8	40.25	1722.7	
11	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	1.89	730	1379.7	
12	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等） 2、具体材质要求及样式满足设计及建设单位要求	m2	1.89	700	1323	
		分部小计					21022.05	
		建筑外立面						
13	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：瓷砖外墙面，基层清理 2、腻子种类：刮瓷砖外墙专用腻子,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	187.3	87.49	16386.88	
14	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆外墙面，基层清理 2、腻子种类：柔性耐水腻子二道,打磨平整 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底,外墙真石漆喷涂两道,涂透明罩光面漆两遍	m2	37.08	86.13	3193.7	
		分部小计					19580.58	
		分部分项合计					40602.63	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外装饰脚手架 2、搭设高度： 12米以内	m2	192.37	25	4809.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：批腻子刷油漆脚手架 2、搭设高度：3.6m内 3、备注：投标人报价综合考虑拆除部分所需脚手架费用	m2	153.8	0.51	78.44	
		单价措施合计					4887.69	
合计							45490.32	

综合单价分析表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	528.55	4317.25	2.74	228.45	79.69	52.86	431.73	0.27	22.85	7.97
18-74	石材面刷防污剂	10m2	0.1	64.13	37.22		27.58	9.62	6.41	3.72		2.76	0.96
综合人工工日		小计							59.27	435.45	0.27	25.61	8.93
0.4159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚大理石门槛石	m2	1.02	400	408		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.34	2.08		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	383	20.31		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	石材防污剂(水性)	kg	0.18	19.72	3.55		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	435.45	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	17.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	444.36	1231.57	1.99	191.93	66.95	44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
综合人工工日		小计							44.44	123.16	0.2	19.19	6.7
0.3118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.69

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800防滑地砖	m2	1.02	88.73	90.5		

细	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	123.16	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	454.34	1050.65	2.11	196.27	68.47	45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
综合人工工日		小计							45.43	105.07	0.21	19.63	6.85
0.3188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300防滑地砖	m2	1.02	70.98	72.4		
	DTA砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	800	7.14		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062039	383	23.76		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.34	0.52		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	105.07	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	11.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	139.31	100.31	0.26	60.02	20.94	13.93	10.03	0.03	6	2.09
综合人工工日		小计							13.93	10.03	0.03	6	2.09
0.0978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖踢脚	m2	0.10251	88.73	9.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	10.03	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	42.75	235.08	3.25	19.78	6.9	4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
综合人工工日		小计							4.28	23.51	0.33	1.98	0.69
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基复合防水涂料	kg	1.8	13.06	23.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.51	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	31.9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	914.86	886.06	1.82	394.17	137.5	91.49	88.61	0.18	39.42	13.75
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	114.79	3.75	41.44	14.46	9.26	11.48	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							100.75	100.09	0.56	43.56	15.2
0.707工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖				m2		1.025		77.64	79.58			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t		0.011638		382	4.45			
	白水泥				kg		0.15		1.198	0.18			
	干粉型粘结剂				kg		4.2		0.89	3.74			
	901胶				kg		0.0221		2.14	0.05			
	棉纱头				kg		0.01		5.57	0.06			
	水				m3		0.00722		4.57	0.03			
	0.6厚钢板网				m2		1.1		9.5	10.45			
	塑料胀管螺钉				套		4.9		0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡				个		1.4		0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型				根		0.049		6.86	0.34			
	水泥32.5级				kg		1.517		0.34	0.52			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100.09		--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	178.05	614.76	0.21	76.65	26.74	17.81	61.48	0.02	7.67	2.67
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	123.59		74.76	26.08	17.39	12.36		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	7.13	2.73		3.07	1.07	0.86	0.33		0.37	0.13
综合人工工日		小计							70.12	96.57	0.67	30.44	10.61

0.492工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							208.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.037	7.26	0.27		
	阻燃板δ18mm	m2	1.05	58.5	61.43		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	纸面石膏板9.5mm厚	m2	1.1	9.73	10.7		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.224	0.1286	0.16		
	密封油膏	kg	0.0084	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	96.57	--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-217	墙、柱梁面各种面层 水泥压力板	10m2	0.1	146.78	394.14		63.12	22.02	14.68	39.41		6.31	2.2
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	219.64	87.05	0.21	94.54	32.98	21.96	8.71	0.02	9.45	3.3
综合人工工日		小计							67.14	70.21	0.67	29.15	10.17
0.4711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材			m3	0.0111	1951.87		21.67					
	防腐油			kg	0.03	5.15		0.15					
	铁钉70mm			kg	0.037	7.26		0.27					
	10mm水泥压力板			m2	1.05	35.96		37.76					
	自攻螺钉M5×25～30			十个	3.45	0.48		1.66					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.02254	374		8.43					
	水			m3	0.007508	4.57		0.03					

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.34	0.21		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	70.21	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	73.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	179.55	90.45		77.21	26.93	17.96	9.05		7.72	2.69
综合人工工日		小计							17.96	9.05		7.72	2.69
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	197.51	90.45		84.93	29.63	19.75	9.05		8.49	2.96
综合人工工日		小计							19.75	9.05		8.49	2.96
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	16.8	7.78		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		

	白水泥	kg	0.4816	1.198	0.58		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	010801002007	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	1.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7300					730			
综合人工工日		小计								730			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													730

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品套装木门（含五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	730	730		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	730	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	1.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	10m2	0.1		7000					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间成品套装门（含五金、门锁、门套、门边线等）	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	187.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	670.31	19.78	55.69	19.43	10.97	67.03	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	67.03	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料						kg	4.5	10.74	48.33			
	透明罩光漆						kg	0.4	21.44	8.58			
	柔性耐水腻子						kg	1.854	2.2	4.08			
	油漆溶剂油						kg	0.058	12.01	0.7			
	水性封底漆						kg	0.35	15.16	5.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	67.03		--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	37.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	109.73	656.71	19.78	55.69	19.43	10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
综合人工工日		小计							10.97	65.67	1.98	5.57	1.94
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料						kg	4.5	10.74	48.33			
	透明罩光漆						kg	0.4	21.44	8.58			
	柔性耐水腻子						kg	1.236	2.2	2.72			
	油漆溶剂油						kg	0.058	12.01	0.7			
	水性封底漆						kg	0.35	15.16	5.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	65.67		--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	192.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-13	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 12米以内	10m2	0.1	106.88	60.27	13.2	51.63	18.01	10.69	6.03	1.32	5.16	1.8
综合人工工日		小计							10.69	6.03	1.32	5.16	1.8

0.075工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.299	4.507	1.35		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.051	6.83	0.35		
	周转木材	m3	0.0007	1730.06	1.21		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费			--	1.79	--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	153.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.43	1.37	0.88	0.99	0.35	0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
综合人工工日		小计							0.14	0.14	0.09	0.1	0.04
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1000.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	773.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	127.37			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	100.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	22.75			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	34.12			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	22.75			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	363.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.65			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	27.29			
合计					1485.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1218.08		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1218.08		

暂列金额明细表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1218.08	
合计			1218.08	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1359.06		1359.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48193.67	2.4	1156.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48193.67	0.42	202.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	48193.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	49552.73	9	4459.75
合计					5818.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：传达室内外装饰工程(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	28438.88	
1.1	人工费	2457.27	
1.2	材料费	24606.41	
1.3	施工机具使用费	47.74	
1.4	企业管理费	984.39	
1.5	利润	343.07	
2	措施项目费	988.78	
2.1	单价措施项目费	112.13	
2.2	总价措施项目费	876.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	516.31	
3	其他项目费	853.17	
3.1	其中：暂列金额	853.17	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	807.11	
5	税金	2797.91	
6	工程造价	33885.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031004004001	洗涤盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：不锈钢洗槽(单槽) 混合龙头 3、组装形式：单嘴 4、附件名称、数量：配不锈钢落水、角阀、软管及冷水龙头。	组	1	689.03	689.03	
		分部小计					689.03	
		电气设备安装工程						
2	030404017001	配电箱	1、名称：传达室配电箱 2、规格：半周长1.0m 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	917.66	917.66	
3	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	12.3	15.42	189.67	
4	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷	m	22.36	12.38	276.82	
5	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	7	8	56	
6	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	2	12.06	24.12	
7	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	112.98	3.84	433.84	
8	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED-1×22W-AC220V 3、规格：直径300mm以内	套	1	84.99	84.99	
9	030412005001	荧光灯	1、名称：300*1200平板灯 2、安装形式：嵌入式	套	1	203.15	203.15	
10	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.17	40.34	
11	030404035001	插座	1、名称：安全型2+3孔插座 2、材质：塑料 3、规格：AC250V 10A 4、安装方式：暗装	个	4	30.37	121.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404035002	插座	1、名称：挂式空调插座 2、材质：塑料 3、规格：16A,AC250V,带开关 4、安装方式：暗装	个	1	379.06	379.06	
13	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：ZR-YJV22 3、规格：5*16mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	280	81.84	22915.2	
14	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：5*16 3、材质、类型：压铜接线端子 4、安装部位：户内	个	2	47.07	94.14	
15	030404031001	小电器	1、名称：就地液位显示装置 2、规格：满足消防要求	个(套、台)	2	1006.69	2013.38	
		分部小计					27749.85	
		分部分项合计					28438.88	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	112.13	112.13	
		单价措施合计					112.13	
合计							28551.01	

综合单价分析表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-693	不锈钢洗槽(单槽) 混合龙头	10组	0.1	521.52	77.68		208.61	73.01	52.15	7.77		20.86	7.3
综合人工工日		小计							52.15	7.77		20.86	7.3
0.492工日		未计价材料费											600.95
清单项目综合单价													689.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢洗槽(单槽)	套	1.01	320	323.2		
	不锈钢洗涤盆龙头	套	1.01	185	186.85		
	洗槽落水	套	1.01	30	30.3		
	角阀DN15	个	1.01	30	30.3		
	金属软管DN15	个	1.01	30	30.3		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	608.72	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							162.5	47.41		65	22.75
1.533工日		未计价材料费											620
清单项目综合单价													917.66

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	传达室配电箱	只	1	620	620		

细	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	667.41	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	104.17		228.96	80.14	5.72	1.04		2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.72	1.04		2.29	0.8
0.054工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													15.42

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.28556	0.86	0.25		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	6.61	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	329.24	173.86	0.29	131.7	46.09	3.29	1.74		1.32	0.46
综合人工工日		小计							3.29	1.74		1.32	0.46
0.0311工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									12.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	8.38	0.02		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	360	1.13		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.71				
清单项目综合单价									8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	1.96	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													12.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.09	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	112.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	14.99		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.43
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	2.095	2.43		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.43	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	14.89		69.96	24.49	17.49	1.49		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.49		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							56.56				
清单项目综合单价									84.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯LED-1×22W-AC220V	套	1.01	56	56.56		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	58.05	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	94.6		88.62	31.02	22.15	9.46		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	9.46		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							159.58				
清单项目综合单价									203.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*1200平板灯	套	1.01	158	159.58		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	8.38	1.27		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	169.04	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.99		28.83	10.09	7.21	0.6		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.6		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.47
清单项目综合单价													20.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)				只		1.02	8.3	8.47				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.458	0.97	0.44				
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208	0.25	0.05				
	镀锌铁丝22#				kg		0.01	8.77	0.09				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	9.07			--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.64		35.62	12.47	8.9	1.36		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.36		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 5孔				套		1.02	15	15.3				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2				m		0.763	1.5	1.14				
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208	0.25	0.05				
	自攻螺钉M4×60				十个		0.208	0.26	0.05				
	镀锌铁丝22#				kg		0.01	8.77	0.09				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	16.66			--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	1	87.98	13.05		35.19	12.32	87.98	13.05		35.19	12.32
综合人工工日		小计							87.98	13.05		35.19	12.32
0.83工日		未计价材料费											230.52

清单项目综合单价							379.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂式空调插座16A, AC250V,带开关	套	10.2	22.6	230.52		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	4.58	2.4	10.99		
	自攻螺钉M4×40	十个	2.08	0.25	0.52		
	自攻螺钉M4×60	十个	2.08	0.26	0.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.1	8.77	0.88		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	243.57	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	54.17	11.75	177.66	62.18	4.44	0.54	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.54	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											74.34
清单项目综合单价													81.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZR-YJV22-5×16	m	1.01	73.605	74.34		
	汽油	kg	0.0098	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	8.38	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	74.88	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.62		14.42	5.05	18.02	19.31		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.31		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	8.43	0.84		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.31	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-315	水位电气信号装置 电子式	套	1	254.4	87.84	7.07	101.76	35.62	254.4	87.84	7.07	101.76	35.62
综合人工工日		小计							254.4	87.84	7.07	101.76	35.62
2.4工日		未计价材料费											520
清单项目综合单价													1006.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小电器就地液位显示装置	套	1	520	520		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.05	6.87	0.34		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.14	1.41		
	紫铜板	kg	0.5	55.74	27.87		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.66	3.536	2.33		
	地脚螺栓M10×100	套	2.04	1.37	2.79		
	镀锌扁钢-60×6	kg	5	4.55	22.75		
	酚醛层压板δ10～20	m2	0.01	1003.33	10.03		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.43	4.55	1.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		

	铜精制带母螺栓M6×30	套	6.1	0.43	2.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	607.84	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.65	1.96		0.26	0.09	0.65	1.96		0.26	0.09
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.89	62.67		8.36	2.92	20.89	62.67		8.36	2.92
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.15	9.48		1.26	0.44	3.15	9.48		1.26	0.44
综合人工工日		小计							24.69	74.11		9.88	3.45
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	74.11	--	
	材料费小计			--	74.11	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			516.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	403.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	56.47			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	56.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13.45			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	20.17			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6.72			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	295.8			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.07			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	16.13			
合计					876.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	853.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		853.17		

暂列金额明细表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	853.17	
合计			853.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	807.11		807.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28620.83	2.4	686.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28620.83	0.42	120.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28620.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	31087.94	9	2797.91
合计					3605.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：传达室水电安装工程(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	43684.06	
1.1	人工费	9314.24	
1.2	材料费	21559.76	
1.3	施工机具使用费	7407.61	
1.4	企业管理费	4099.52	
1.5	利润	1302.93	
2	措施项目费	1262.92	
2.1	单价措施项目费	426.64	
2.2	总价措施项目费	836.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	492.53	
3	其他项目费	1310.52	
3.1	其中：暂列金额	1310.52	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	783.94	
5	税金	4233.73	
6	工程造价	51275.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑智能化工程						
1	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌钢板 4、类型：槽式，含盖板	m	1.5	112.61	168.92	
2	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装 2、材质：型钢 3、规格：角钢+圆钢吊架	kg	1.5	23.35	35.03	
3	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	7.57	7.57	
4	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	2	7.78	15.56	
5	030411001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	1.8	13.13	23.63	
6	030411001002	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	3.5	15.73	55.06	
7	030411001003	配管	1、名称：塑料管 2、材质：刚性阻燃管PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内	m	4.8	12.86	61.73	
8	030502005001	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6 3、线缆对数：4对以内 4、敷设方式：管暗槽内穿放	m	23.6	4.32	101.95	
9	030502007001	光缆	1、名称：单模光纤 2、规格：12芯单模光纤 3、敷设方式：线槽/桥架/支架/活动地板内明布放	m	200	7.41	1482	
10	030502009001	跳线	1、名称：耦合器	个	36	3.94	141.84	
11	030502009002	跳线	1、名称：布放尾纤 2、规格：1米多模光纤跳线（尾纤）	条	36	48.29	1738.44	
12	030502014001	光纤连接	1、方法：熔接法 2、模式：多模	芯(端口)	36	113.27	4077.72	
13	030502010001	配线架	1、名称：24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个(块)	2	782.6	1565.2	
14	030502010002	配线架	1、名称：理线架 2、规格：1U	个(块)	1	85.25	85.25	
15	030502009003	跳线	1、名称：网络跳线 2、类别：2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	3	38.54	115.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030502009004	跳线	1、名称：多模LC-LC光纤跳线 2、规格：3米	对	12	27.06	324.72	
17	030502001001	机柜、机架	1、名称：U配线机柜 2、规格：600**600mm 3、安装方式：挂墙安装	台	1	1146.87	1146.87	
18	030404035001	插座	1、名称：PDU电源插座 2、规格：输入16A输入8位10A 3、安装方式：明装	个	1	122.98	122.98	
19	030502012001	信息插座	1、名称：网络单口面板 2、模块：六类屏蔽模块	个(块)	1	44.19	44.19	
20	080903004001	模块（接口）	1、名称：光纤模块 2、规格：千兆单模 3、类型： LC接口	只	22	292.33	6431.26	
21	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1、名称：网络调试 2、用户数：网络调试50个信息点以下	系统	1	6781.99	6781.99	
22	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400万红外POE枪机 2、安装方式：明装含悬挂式摄像机支架及摄像机调试	台	2	834.2	1668.4	
23	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称：分系统调试 电视监控系统 摄像机2台	系统	1	135.16	135.16	
24	030501012001	交换机	1、名称：POE交换机24口 2、参数：交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108/126Mpps；24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口;总POE输出功率≥379W，单端口≥30W	台(套)	1	3339.25	3339.25	
25	030507009001	视频控制设备	1、名称：解码器 2、路数：8路	台(套)	1	9805.28	9805.28	
26	030507014001	显示设备	1、名称：液晶显示器 2、规格：32寸，配套鼠标键盘	台	4	882.12	3528.48	
27	030501012002	交换机	1、名称：8口光纤交换机	台(套)	1	679.96	679.96	
		分部小计					43684.06	
		分部分项合计					43684.06	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	426.64	426.64	
		单价措施合计					426.64	
合计							44110.7	

综合单价分析表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.54	8.19	113.34	36.06	25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.45	0.82	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											64.64
清单项目综合单价													112.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌桥架200*100	m	1.005	64.32	64.64		
	汽油	kg	0.01	8.43	0.08		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	14.14	0.17		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.8	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	71.09	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	102.18	42.09	277.51	88.3	6.31	1.02	0.42	2.78	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	36.44	19.6	209.88	66.78	4.77	0.36	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.38	0.62	4.88	1.55
0.1045工日		未计价材料费											3.84
清单项目综合单价													23.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.25	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.676	2.76		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.735	0.82		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01708	6.87	0.12		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	14.14	0.18		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	253.5	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.34	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.8	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.33
清单项目综合单价													7.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.3	1.33		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.87	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.33
清单项目综合单价													7.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒PVC	只	1.02	1.3	1.33		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.58	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内(预拌)	100m	0.01	593.18	135.34	0.29	261	83.05	5.93	1.35		2.61	0.83
综合人工工日		小计							5.93	1.35		2.61	0.83
0.056工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													13.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	8.77	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.00315	360	1.13		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.76	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	744.12	142.49	15.24	327.41	104.18	7.44	1.42	0.15	3.27	1.04
综合人工工日		小计							7.44	1.42	0.15	3.27	1.04
0.0702工日		未计价材料费							2.41				
清单项目综合单价									15.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	伸缩接头FSE20	个	0.021	0.69	0.01		
	塑料管直角弯头FBN20	个	0.021	1.58	0.03		
	T形接头FTE20	个	0.0315	2.68	0.08		
	管码FSA20	个	0.84	0.6	0.5		
	管卡FCL20	个	0.63	0.39	0.25		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.336	0.86	0.29		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3328	0.27	0.09		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0225	2.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	8.38	0.02		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0011	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1257	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	603.14	80.46	12.95	265.38	84.44	6.03	0.8	0.13	2.65	0.84
综合人工工日		小计							6.03	0.8	0.13	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							2.41				
清单项目综合单价									12.86				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内	m	1.1	2.19	2.41		

细	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	管码FCP20	个	0.63	0.58	0.37		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2625	0.86	0.23		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.26	0.27	0.07		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0191	2.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0021	8.38	0.02		
	锯条	根	0.0085	0.19			
	胶合剂	kg	0.0009	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.21	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.42	0.29	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.72				
清单项目综合单价									4.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	m	1.02	2.67	2.72		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	7.12	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.73	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-99	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放光缆 12芯以下	100m	0.01	153.44	13.33		67.51	21.48	1.53	0.13		0.68	0.21
综合人工工日		小计							1.53	0.13		0.68	0.21
0.0137工日		未计价材料费							4.86				
清单项目综合单价									7.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆12芯单模光纤	m	1.02	4.76	4.86		
	电缆卡子	个	0.606	0.22	0.13		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.99	--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	个	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费											0.4
清单项目综合单价													3.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	耦合器	个	1	0.4	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.4	--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-114	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	21.28		8.55	9.36	2.98	21.28		8.55	9.36	2.98
综合人工工日		小计							21.28		8.55	9.36	2.98
0.19工日		未计价材料费											6.12
清单项目综合单价													48.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1米单模光纤跳线（尾纤）	根	1.02	6	6.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.12	--	

项目编码	030502014001	项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-110	光纤连接 熔接法 多模	芯	1	33.6		57.66	14.78	4.7	33.6		57.66	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6		57.66	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费											2.53

清单项目综合单价							113.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光纤连接器材	套	1.01	2.5	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.53	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	203.84	0.53		89.69	28.54	203.84	0.53		89.69	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		89.69	28.54
1.82工日		未计价材料费											460
清单项目综合单价													782.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口六类屏蔽配线架 RJ45型	个	1	460	460		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460.53	--	

项目编码	030502010002	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-36	网络集线器设备安装、调试 普通型集线器	台	1	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7	33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
综合人工工日		小计							33.6	2.02	0.15	14.78	4.7
0.3工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													85.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	理线器	台	1	30	30		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.02	--	

项目编码	030502009003	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													38.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2米六类RJ45-RJ45屏蔽RJ45跳线	条	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	030502009004	项目名称	跳线	计量单位	对	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	对	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费											23.52
清单项目综合单价													27.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3米多模SC-LC光纤跳线	对	1	23.52	23.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-188	安装机柜、机架墙挂式	台	1	349.44	4.76		153.75	48.92	349.44	4.76		153.75	48.92
综合人工工日		小计							349.44	4.76		153.75	48.92
3.12工日		未计价材料费											590
清单项目综合单价													1146.87

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机柜(机架)600*600 9U	个	1	590	590		

细	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	594.76	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-365	单相明插座15A 12孔	10套	0.1	174.9	30.26		76.96	24.49	17.49	3.03		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	3.03		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											92.31
清单项目综合单价													122.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PDU电源插座输入16A输入8位10A	套	1.02	90.5	92.31		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	1.83	1.5	2.75		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	8.77	0.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	95.34	--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-91	网络单口面板	个	1	5.6			2.46	0.78	5.6			2.46	0.78
综合人工工日		小计							5.6			2.46	0.78
0.05工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													44.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络单口面板含模块	个	1.01	35	35.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.35	--	

项目编码	080903004001	项目名称	模块（接口）	计量单位	只	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-576	SFP千兆模块	台	1	127.68		0.59	56.18	17.88	127.68		0.59	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68		0.59	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													292.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SFP千兆模块					台	1		90	90			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	90		--	

项目编码	030501015001	项目名称	计算机应用、网络系统系统联调	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-65	网络调试 50个信息点以下	系统	1	1702.4	0.6	4091.59	749.06	238.34	1702.4	0.6	4091.59	749.06	238.34
综合人工工日		小计							1702.4	0.6	4091.59	749.06	238.34
15.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6781.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉					kg	0.04		15	0.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.6		--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	400万红外POE枪机	台	1	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88	127.68	0.62	13.03	56.18	17.88
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	13.03	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													834.2
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	400万红外POE枪机	台	1	450	450		
	酒精	kg	0.03	10.5	0.32		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	30	30		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	484.94	--	

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-810	楼宇安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机	台	2	42.56	0.3	0.03	18.73	5.96	85.12	0.6	0.06	37.46	11.92
综合人工工日		小计							85.12	0.6	0.06	37.46	11.92
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂棉	kg	0.04	15	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-42	POE交换机24口	台	1	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48	153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
综合人工工日		小计							153.44	2.02	794.8	67.51	21.48
1.37工日		未计价材料费											2300
清单项目综合单价													3339.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	POE交换机24口	台	1	2300	2300		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2302.02	--	

项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-774	楼宇安全防范系统 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备 ≤8路	台	1	170.24	0.68	35.62	74.91	23.83	170.24	0.68	35.62	74.91	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.68	35.62	74.91	23.83
1.52工日		未计价材料费							9500				
清单项目综合单价									9805.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8路解码器	台	1	9500	9500		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	脱脂棉	kg	0.01	15	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9500.68	--	

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-798	32寸液晶显示器	台	1	118.72	1.63	0.82	52.24	16.62	118.72	1.63	0.82	52.24	16.62
综合人工工日		小计							118.72	1.63	0.82	52.24	16.62
1.06工日		未计价材料费							692.09				
清单项目综合单价									882.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	32寸液晶显示器配套鼠标键盘	台	1	692.09	692.09		
	酒精	kg	0.1	10.5	1.05		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	693.72	--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	127.68	2.02	56.2	56.18	17.88	127.68	2.02	56.2	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	2.02	56.2	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费							420				
清单项目综合单价									679.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交换机8口光纤交换机	台	1	420	420		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	15	0.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	422.02	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.33	3.97		0.59	0.19	1.33	3.97		0.59	0.19
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	91.66	274.96		40.33	12.83	91.66	274.96		40.33	12.83
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.17	0.52		0.07	0.02	0.17	0.52		0.07	0.02
综合人工工日		小计							93.16	279.45		40.99	13.04
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									426.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	279.45	--	
	材料费小计			--	279.45	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			492.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	384.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	53.87			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	53.87			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	12.83			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	19.24			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6.41			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	282.18			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7.7			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	15.39			
合计					836.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1310.52		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1310.52		

暂列金额明细表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1310.52	
合计			1310.52	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	783.94		783.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27799.14	2.4	667.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27799.14	0.42	116.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27799.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	47041.44	9	4233.73
合计					5017.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：传达室智能化安装工程(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	228892.98	
1.1	人工费	42960.79	
1.2	材料费	141845.03	
1.3	施工机具使用费	20147.71	
1.4	企业管理费	16395.15	
1.5	利润	7544.3	
2	措施项目费	57047.54	
2.1	单价措施项目费	41078.72	
2.2	总价措施项目费	15968.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10528.89	
3	其他项目费	156866.79	
3.1	其中：暂列金额	6866.79	
3.2	其中：专业工程暂估	150000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16516.71	
5	税金	41339.16	
6	工程造价	500663.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合 2、弃土运距：原地平整	m2	150.42	2.43	365.52	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	2430.8	7.31	17769.15	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：原土利用 3、部位：基坑（槽）回填	m3	1783.42	11.56	20616.34	
4	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：投标人自行考虑	m3	379.87	32.4	12307.79	
		分部小计					51058.8	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m3	29.24	362.55	10600.96	
6	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	28.18	575.95	16230.27	
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P8	m3	149.55	601.3	89924.42	
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30膨胀混凝土 3、部位：墙板两侧混凝土围护	m3	19.51	727.59	14195.28	
9	010507007001	其他构件	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30膨胀混凝土 3、部位：沟槽回填	m3	3.26	648.63	2114.53	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内　HRB400	t	8.677	5159.47	44768.72	
		分部小计					177834.18	
		分部分项合计					228892.98	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机 场外运输费用	项	1	6864.55	6864.55	
2	011706002001	排水、降水		项	1	12100.52	12100.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	28.18	92.06	2594.25	
4	011702001002	基础	1、基础类型：满堂基础	m2	110.67	70.04	7751.33	
5	011702008001	圈梁	1、复合木模板 2、部位：墙板两侧混凝土围护	m2	162.52	72.41	11768.07	
		单价措施合计					41078.72	
合计							269971.7	

综合单价分析表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	150.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.002521	111		588.03	181.75	83.88	0.28		1.48	0.46	0.21
综合人工工日		小计							0.28		1.48	0.46	0.21
0.0025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2430.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2094.48	631.14	291.3	0.3		1.89	0.57	0.26
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	31.08			8.08	3.73	3.11			0.81	0.37
综合人工工日		小计							3.41		1.89	1.38	0.63
0.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1783.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0008	333		2094.48	631.14	291.3	0.27		1.68	0.5	0.23
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	31.08		1.09	8.36	3.86	6.22		0.22	1.67	0.77

综合人工工日	小计		6.49		1.9	2.17	1
0.0584工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	379.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	-0.001	333		2094.48	631.14	291.3	-0.33		-2.09	-0.63	-0.29
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2688.24	785.52	362.55	0.33		2.69	0.79	0.36
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.001		39.3	22847.25	5940.29	2741.67		0.04	22.85	5.94	2.74
综合人工工日	小计									0.04	23.45	6.1	2.81
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													32.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	29.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	66.6	269.04	1.16	17.62	8.13	66.6	269.04	1.16	17.62	8.13
综合人工工日	小计								66.6	269.04	1.16	17.62	8.13
0.6工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													362.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	1.65	152	250.8		
	碎石5～16mm	t	0.12	152	18.24		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	269.04	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	28.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	57.12	479.69	12.63	18.14	8.37	57.12	479.69	12.63	18.14	8.37
综合人工工日		小计							57.12	479.69	12.63	18.14	8.37
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									575.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	470	477.05		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	479.69	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	149.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C30现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	35.7	535.03	12.32	12.49	5.76	35.7	535.03	12.32	12.49	5.76
综合人工工日		小计							35.7	535.03	12.32	12.49	5.76
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30 P8	m3	1.02	518	528.36		
	塑料薄膜	m2	1.73	0.69	1.19		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	535.03	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	19.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	1	139.23	533.75	1.23	36.52	16.86	139.23	533.75	1.23	36.52	16.86
综合人工工日		小计							139.23	533.75	1.23	36.52	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													727.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30膨胀混凝土						m3	1.02	514	524.28			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	533.75		--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	3.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C30垫层	m3	1	89.25	524	1.06	23.48	10.84	89.25	524	1.06	23.48	10.84
综合人工工日		小计							89.25	524	1.06	23.48	10.84
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													648.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30膨胀混凝土						m3	1.015	514	521.71			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	524		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.677

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1.000023	1285.2	3262.57	89.28	357.36	164.94	1285.23	3262.65	89.28	357.37	164.94
综合人工工日		小计							1285.23	3262.65	89.28	357.37	164.94
10.8002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5159.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ12mmHRB400						t	1.020023	3127	3189.61			

	镀锌铁丝22#	kg	6.850158	8.77	60.08		
	电焊条J422	kg	1.860043	6.87	12.78		
	水	m3	0.040001	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3262.65	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1255.08	2624.83	1056.86	487.78	1440	1255.08	2624.83	1056.86	487.78
综合人工工日		小计							1440	1255.08	2624.83	1056.86	487.78
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6864.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1730.06	138.4		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		
	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	其他材料费			--	1063.98	--	
	材料费小计			--	1255.08	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-2	基坑、地下室排水	10m2	36.584	113.05		126.63	62.32	28.76	4135.82		4632.63	2279.91	1052.16
综合人工工日		小计							4135.82		4632.63	2279.91	1052.16
34.7548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12100.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	28.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	246.85	9.75	126.91	58.58	47.84	24.69	0.98	12.69	5.86
综合人工工日		小计							47.84	24.69	0.98	12.69	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.3	9.53		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.77	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.69	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	110.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4备注1	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.099997	315.35	251.95	9.75	84.53	39.01	31.53	25.19	0.97	8.45	3.9
综合人工工日		小计							31.53	25.19	0.97	8.45	3.9
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219993	43.3	9.53		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.148996	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.33259	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.77	0.12		
	塑料卡	个	2.99991	0.17	0.51		

	其他材料费	--	0.53	--	
	材料费小计	--	25.19	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	162.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.099999	355.81	216.29	12.15	95.67	44.16	35.58	21.63	1.21	9.57	4.42
综合人工工日		小计							35.58	21.63	1.21	9.57	4.42
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	43.3	9.53		
	卡具	kg	0.057999	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.168998	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		
	铁钉	kg	0.117599	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.77	0.04		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.63	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10528.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	8369.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	1322.86			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	836.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	134.99			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	337.46			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	67.49			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4454.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	134.99			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	310.47			
合计					15968.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6866.79		
2	暂估价	150000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	150000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		156866.79		

暂列金额明细表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6866.79	
合计			6866.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	基坑支护	基坑支护	150000			
合计			150000			

计日工表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16516.71		16516.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	442807.31	3.2	14169.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	442807.31	0.53	2346.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	442807.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	459324.02	9	41339.16
合计					57855.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防泵站土建工程(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	471874.21	
1.1	人工费	34430.6	
1.2	材料费	408605.25	
1.3	施工机具使用费	8865.31	
1.4	企业管理费	15151.3	
1.5	利润	4821.75	
2	措施项目费	10374.91	
2.1	单价措施项目费	2587.44	
2.2	总价措施项目费	7787.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4199.98	
3	其他项目费	14156.23	
3.1	其中：暂列金额	14156.23	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6787.55	
5	税金	45287.36	
6	工程造价	548480.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：消防用电动力柜 2、型号：BFAT 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：落地安装	台	1	8721.64	8721.64	
2	030404017002	配电箱	1、名称：消火栓泵控制柜 2、型号：XHAC 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：落地安装	台	1	7611.72	7611.72	
3	030404017003	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ALE 3、规格：半周长1.5m 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5 5、安装方式：嵌墙/挂墙安装	台	1	4034.16	4034.16	
4	030404016001	控制箱	1、名称：排水泵电控箱 2、型号：QWAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：悬挂嵌入式	台	1	2921.66	2921.66	
5	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	26.87	27.5	738.93	
6	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN32 4、配置形式：明装	m	21.46	39.5	847.67	
7	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN65 4、配置形式：明装	m	14.09	77.22	1088.03	
8	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN200 4、配置形式：暗敷	m	3.3	236.14	779.26	
9	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	57.64	4.07	234.59	
10	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、型号：ZN-RYJSP 4、规格：2*2.5mm2	m	13.21	9.74	128.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001001	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电力电缆安装 2、型号：RTTYZ 3、规格：5*6mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	14.21	90.37	1284.16	
12	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：3×50+2×25mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	19.77	191.97	3795.25	
13	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆安装 2、规格：水泵自带线	m	9.6	6	57.6	
14	030408006001	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电力电缆终端头安装 2、规格：5*6mm2 3、电压等级（kV）：0.6-1KV	个	2	26.49	52.98	
15	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头安装 2、规格：截面120mm2以下 3、材质、类型：干包 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.6-1KV	个	4	269	1076	
16	030412004001	装饰灯	1、名称：疏散指示灯（带蓄电装置） 2、规格：LED-1X1W-DC36V 3、安装形式：墙壁式	套	3	80.03	240.09	
17	030412004002	装饰灯	1、名称：应急照明灯（带蓄电装置） 2、规格：LED 10W DC24V非集中控制型，A型 3、安装形式：吸顶式	套	3	93.82	281.46	
18	030412005001	荧光灯	1、名称：双管应急照明灯 2、型号：自带蓄电池 3、规格：LED T5 2x35W 4、安装形式：吸顶	套	5	172.85	864.25	
19	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 2、材质：塑料 3、规格：AC220V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.46	20.46	
20	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	1	8.16	8.16	
21	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：明装	个	11	12.32	135.52	
22	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：功率100kW以下	台	2	256.73	513.46	
23	030601005001	物位检测仪表	1、名称：浮球阀 2、规格：与潜水泵配套	台	1	114.09	114.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	2	147.51	295.02	
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、材质：金属 3、规格：350*300*120	台(块)	1	374.89	374.89	
26	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：室内	m	151.62	46.4	7035.17	
27	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：室外	m	2.19	64.74	141.78	
28	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	982.66	982.66	
29	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆安装 2、型号：NH-YJV 3、规格：4*70mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	440	250.88	110387.2	
30	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、规格：截面120mm2以下 3、材质、类型：热缩式 4、安装部位：户内	个	4	378.52	1514.08	
		分部小计					156280.61	
		消防工程						
31	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管SC 3、规格：DN20 4、配置形式：明装	m	10.36	27.5	284.9	
32	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆安装 2、型号：ZN-KVV 3、规格：2*1.5mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	6.5	9.32	60.58	
33	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆安装 2、型号：ZN-KVV 3、规格：4*1.5mm2 4、电压等级（kV）：0.6-1KV	m	170	12.16	2067.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031006015001	水箱	1、材质、类型：抗浮地埋箱泵一体化专用泵站BDF装配式水箱含侧面泵房 2、型号、规格：泵站总尺寸：50×3m×3m=450吨，　水箱尺寸 ：40×3m×3m=360吨　有效容积288吨，　含侧面泵房3mX10m×3m ，泵房钢结构20#工字钢+18#工字钢+10#热镀锌槽钢，水箱内部加强拉结件，水箱内部站柱，水箱斜拉筋，压条（密封胶条），水箱爬梯 3、备注：含泵房检修口、水箱检修口、水箱透气孔、不锈钢无动力通风器及连接管	台	1	240578.94	240578.94	
35	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓泵 2、型号：XBD6.0/45G-L 3、规格 ：Q=45L/S,H=60M,N=45KW 4、减振装置形式、数量 ：每台设置减震器4个 5、灌浆配合比：设备底座与基础间灌浆	台	2	12764.49	25528.98	
36	030109001002	离心式泵	1、名称：潜水泵安装 2、规格：50QW20-15-1.5 Q=20m3/h　H=15m N=1.5kw	台	2	1621.32	3242.64	
37	030801001001	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接形式、焊接方法 ：沟槽管件安装、连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压及冲洗	m	3.79	75.76	287.13	
38	030801001002	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、连接形式、焊接方法 ：沟槽管件安装、连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压及冲洗	m	3.87	128.74	498.22	
39	030801001003	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN150 3、连接形式、焊接方法 ：沟槽管件安装、连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压及冲洗	m	16.41	179.13	2939.52	
40	030801001004	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN200 3、连接形式、焊接方法 ：沟槽管件安装、连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压及冲洗	m	10.04	262.18	2632.29	
41	030801001005	低压碳钢管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN300 3、连接形式、焊接方法 ：沟槽管件安装、连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压及冲洗	m	1.94	355.11	688.91	
42	030801001006	低压碳钢管	1、材质：钢塑复合管 2、规格：DN100 3、连接形式、焊接方法 ：螺纹管件安装连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：试压及水冲洗	m	1.98	191.64	379.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：碳钢偏心变径 2、规格：200×150 3、连接方式：电弧焊	个	2	310.33	620.66	
44	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：碳钢偏心变径 2、规格：150*100 3、连接方式：电弧焊	个	2	218.27	436.54	
45	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN200 3、连接方式：电弧焊	个	2	310.33	620.66	
46	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	336.5	336.5	
47	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	406.57	406.57	
48	030817008003	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN300 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	1	786.39	786.39	
49	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	3	714.18	2142.54	
50	030817008005	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：满足图纸设计要求	个	2	907.23	1814.46	
51	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	23.46	10.84	254.31	
52	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷沥青漆缠玻璃布 2、刷缠遍数：三油二布	m2	3.57	66.59	237.73	
53	030307005001	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作安装 2、材质：型钢 3、支架每组质量：　每组重量0.2～0.5t	t	0.2	9845.66	1969.13	
54	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	kg	48.67	17.75	863.89	
55	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻绣 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	248.67	2.77	688.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN100 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	2	431.54	863.08	
57	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN65 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	5	368.96	1844.8	
58	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	5	786.31	3931.55	
59	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN200 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	2	1190.66	2381.32	
60	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：过滤器 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN100 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	1	378.66	378.66	
61	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：消声止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN65 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	2	342.15	684.3	
62	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：消声止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	2	731.18	1462.36	
63	030807005001	低压安全阀门	1、名称：安全泄压阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	1	1062.78	1062.78	
64	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：软接头 2、材质：橡胶 3、型号、规格：DN65 1.0Mpa 4、连接形式：法兰连接安装含螺栓	个	2	224.89	449.78	
65	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：软接头 2、材质：橡胶 3、型号、规格：DN150 1.6Mpa 4、连接形式：法兰连接安装含螺栓	个	2	573.29	1146.58	
66	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：软接头 2、材质：橡胶 3、型号、规格：DN200 1.6Mpa 4、连接形式：法兰连接安装含螺栓	个	2	768.49	1536.98	
67	030601002001	压力仪表	1、名称：压力真空表 2、压力表弯材质、规格：三通垂直阀、铜表弯安装	台	3	222.31	666.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：三通垂直阀及表弯安装	台	2	197.9	395.8	
69	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：消防压力开关 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 1.6Mpa 4、连接形式：法兰	个	1	693.69	693.69	
70	030601004001	流量仪表	1、名称：流量计 2、规格：DN150 3、支架形式、材质：法兰连接	台	1	741.99	741.99	
71	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：液压式水位控制阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN100 1.0Mpa 4、连接形式：法兰连接，含法兰安装	个	1	1136.31	1136.31	
72	030404031001	小电器	1、名称：远程液位计	个(套、台)	1	1016.87	1016.87	
73	030703013001	防虫网安装	1、名称：不锈钢防虫网制作安装 2、规格：16目	个	2	42.66	85.32	
74	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：沟槽法兰 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：螺栓连接	副	7	95.69	669.83	
75	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：沟槽法兰 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：螺栓连接	副	3	131.21	393.63	
76	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：沟槽法兰 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：螺栓连接	副	10	186.44	1864.4	
77	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、结构形式：沟槽法兰 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：螺栓连接	副	2	240.16	480.32	
78	031002002001	设备支架	1、材质：成品抗震支架安装 2、形式：侧向与纵向 3、位置：消防管道	套	4	334.84	1339.36	
		分部小计					315593.6	
		分部分项合计					471874.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2587.44	2587.44	
		单价措施合计					2587.44	
合计							474461.65	

综合单价分析表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.57	64.31	129.66	41.26	294.68	32.57	64.31	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.24	11.69	73.69	23.45	40.2	8.22	2.81	17.69	5.63
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							345.69	49.45	67.12	152.11	48.4
3.2612工日		未计价材料费											8058.87
清单项目综合单价													8721.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
落地式配电箱消防用电动力柜BFAT	只	1	7965	7965		
破布	kg	0.16	6	0.96		
铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.3084	6.87	2.12		
无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢	m	2.52	37.25	93.87		
圆钢φ5.5～9	kg	0.9864	3.227	3.18		
钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.536	0.85		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	8108.32	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.57	64.31	129.66	41.26	294.68	32.57	64.31	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	34.24	11.69	73.69	23.45	40.2	8.22	2.81	17.69	5.63
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2	18.02	14.44		7.93	2.52	36.04	28.88		15.86	5.04
综合人工工日		小计							370.92	69.67	67.12	163.21	51.93
3.4992工日		未计价材料费							6888.87				
清单项目综合单价									7611.72				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
落地式配电箱消火栓泵控制柜XHAC	只	1	6795	6795		
破布	kg	0.3	6	1.8		
铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.3084	6.87	2.12		
无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
槽钢	m	2.52	37.25	93.87		
圆钢 φ5.5～9	kg	0.9864	3.227	3.18		
钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.536	0.85		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	6958.54	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.93	2.52	9.01	7.22		3.97	1.26
综合人工工日		小计							195.57	45.15		86.06	27.38
1.845工日		未计价材料费											3680
清单项目综合单价													4034.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明配电箱ALE			台		1		3680	3680				
	破布			kg		0.15		6	0.9				
	铁砂布2#			张		1.5		0.86	1.29				
	无光调和漆			kg		0.03		12.86	0.39				
	钢垫板			kg		0.15		3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2			个		2.03		2.43	4.93				
	酚醛磁漆			kg		0.01		12.86	0.13				
	裸铜线10mm2			kg		0.23		56.42	12.98				
	塑料软管			kg		0.18		15.78	2.84				
	焊锡丝			kg		0.08		42.88	3.43				
	电力复合脂			kg		0.41		17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		0.15		12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		2.1		1.1	2.31				
	塑料软管dn6			m		0.5		1.89	0.95				
	黄漆布带20mm×40m			卷		0.315		17.15	5.4				
	异型塑料管dn2.5～5			m		0.125		1.17	0.15				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	3725.15			--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.52	39.48	67.16	21.37	152.64	29.52	39.48	67.16	21.37
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							174.26	46.85	39.48	76.68	24.39
1.644工日		未计价材料费											2560
清单项目综合单价													2921.66
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制箱QWAC			台		1		2560	2560				

细	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5.3	1.17	6.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2606.85	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	261.82	15.75	448.68	142.76	10.2	2.62	0.16	4.49	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.62	0.16	4.49	1.43
0.0962工日		未计价材料费							8.6				
清单项目综合单价									27.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径20mm以内	m	1.03	8.3478	8.6		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.227	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	6.87	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	14.14	0.33		

	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	305.25	24.04	548.95	174.67	12.48	3.05	0.24	5.49	1.75
综合人工工日		小计							12.48	3.05	0.24	5.49	1.75
0.1177工日		未计价材料费							16.49				
清单项目综合单价									39.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.03	16.0064	16.49		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.227	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	6.87	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	14.14	0.53		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	19.54	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	512.18	46.41	1063.86	338.5	24.18	5.12	0.46	10.64	3.39
综合人工工日		小计							24.18	5.12	0.46	10.64	3.39
0.2281工日		未计价材料费											33.43
清单项目综合单价													77.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径70mm以内	m	1.03	32.4533	33.43		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.227	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	14.14	1.04		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.55	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内(预拌)	100m	0.01	4030.76	861.92	149.13	1773.53	564.31	40.31	8.62	1.49	17.74	5.64
综合人工工日		小计							40.31	8.62	1.49	17.74	5.64

0.3803工日	未计价材料费				162.34		
清单项目综合单价					236.14		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管公称直径200mm以内	m	1.03	157.6159	162.34		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.227	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	14.14	1.04		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	360	5.54		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	170.96	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	57.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	14.99		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.63				
清单项目综合单价									4.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	绝缘导线WDZN-BYJ导线截面2.5mm2以内 铜芯			m	1.16	2.267	2.63						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	8.43	0.04						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	2.78			--			

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.64		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.51				
清单项目综合单价									9.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线ZN-RYJSP2*2.5mm2	m	1.08	7.88	8.51		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.43	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.66	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-764备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面10mm2	100m	0.01	1121.69	832.9	15.44	493.54	157.04	11.22	8.33	0.15	4.94	1.57
综合人工工日		小计							11.22	8.33	0.15	4.94	1.57
0.1058工日		未计价材料费							64.16				
清单项目综合单价									90.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆RTTYZ-5×6	m	1.02	62.9	64.16		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.022755	8.38	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.6	0.3	0.78		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0013	14.58	0.02		
	橡胶锤	把	0.0013	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.0039	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.0065	1.72	0.01		

	相色带20mm×20m	卷	0.00195	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.0169	6	0.1		
	标志牌塑料扁形	个	0.078	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.6825	0.86	0.59		
	汽油90#	kg	0.0026	8.43	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.0065	10.5	0.07		
	硅胶	kg	0.00013	222.96	0.03		
	电缆吊挂3×50	套	0.09243	8.45	0.78		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.625	3.47	5.64		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	72.49	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	341.81	68.6	587.66	186.98	13.36	3.42	0.69	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.42	0.69	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											166.75
清单项目综合单价													191.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-3×50+2×25mm2	m	1.01	165.1	166.75		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	8.43	0.1		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	8.38	0.05		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	170.17	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.44		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	8.38	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	7.22	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.32		38.62	12.29	87.77	130.32		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.32		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									269				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	8.43	3.54		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.32	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76

综合人工工日	小计			19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日	未计价材料费							45.7
清单项目综合单价								80.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散指示灯（带蓄电装置）LED-1X1W-DC36V	套	1.01	45.25	45.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	48.87		--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											58.58
清单项目综合单价													93.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（带蓄电装置）LED-1X9W-DC36V			套	1.01	58	58.58						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	膨胀螺栓M10			套	2.04	0.69	1.41						
	冲击钻头φ6～12			根	0.051	2.57	0.13						
	其他材料费					--	0.14					--	
	材料费小计					--	62.66					--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		97.48	31.02	22.15	1.5		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		9.75	3.1
0.209工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													172.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管应急照明灯LED T5 2x35W						套	1.01	135	136.35			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	137.85		--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.99		31.72	10.09	7.21	0.6		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.6		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.47
清单项目综合单价													20.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)						只	1.02	8.3	8.47			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	8.77	0.09			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.07		--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													8.16
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.96	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.71
清单项目综合单价													12.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	1.68	1.71		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.09	--	

项目编码	030406005001	项目名称	普通交流同步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-535*0.2	交流同步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	135.04	19.34	4.57	59.42	18.91	135.04	19.34	4.57	59.42	18.91
综合人工工日		小计							135.04	19.34	4.57	59.42	18.91
1.274工日		未计价材料费											19.45
清单项目综合单价													256.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ50	套	2.04	5.67	11.57		
	金属软管φ50	m	1.25	6.3	7.88		
	电	kW·h	6	0.8	4.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	6.87	0.14		
	汽油	kg	0.156	8.43	1.32		
	焊锡丝	kg	0.052	42.88	2.23		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		

	电力复合脂	kg	0.012	17.15	0.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.26	12.43	3.23		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.56	7.86	4.4		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	38.79	--	

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	62.72	13.7	1.29	27.6	8.78	62.72	13.7	1.29	27.6	8.78
综合人工工日		小计							62.72	13.7	1.29	27.6	8.78
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制螺栓M10×20～50	套	6	0.3	1.8		
	汽油	kg	0.2	8.43	1.69		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.4	19.01	7.6		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	13.7	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	580.47	25.35	242.06	77.02	55.01	58.05	2.54	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	58.05	2.54	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		

	水泥32.5级	kg	1.19	0.34	0.4		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.536	1.41		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	58.05	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	42.18	5.88	65.76	20.92	149.46	42.18	5.88	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	42.18	5.88	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											90.69
清单项目综合单价													374.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	90.69	90.69		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.676	7.35		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	6.87	3.44		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	132.87	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	151.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.66	4.99	54.1	17.21	12.3	1.77	0.5	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.77	0.5	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											24.7

清单项目综合单价							46.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁铁40*4	m	1.05	23.52	24.7		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	6.87	0.14		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	26.47	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	2.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.66	1.82	110.54	35.17	25.12	0.17	0.18	11.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.17	0.18	11.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											24.7
清单项目综合单价													64.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁铁40*4	m	1.05	23.52	24.7		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	6.87	0.14		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.87	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.83	52.92	451.94	143.8	10.27	2.63	0.53	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.63	0.53	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费											231.49
清单项目综合单价													250.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆NH-YJV-4×70	m	1.01	229.2	231.49		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	8.43	0.08		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	8.38	0.04		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	234.12	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-843备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 终端头 截面120mm2以下	个	1	146.28	116.8		64.36	20.48	146.28	116.8		64.36	20.48

综合人工工日	小计			146.28	116.8		64.36	20.48
1.38工日	未计价材料费							30.6
清单项目综合单价								378.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头35～400mm2	套	1.02	30	30.6			
	破布	kg	0.6	6	3.6			
	汽油	kg	0.96	8.43	8.09			
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08			
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6			
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46			
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32			
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02			
	其他材料费			--	3.1		--	
	材料费小计			--	147.4		--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	261.82	15.75	448.68	142.76	10.2	2.62	0.16	4.49	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.62	0.16	4.49	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													27.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管公称直径20mm以内			m	1.03	8.3478	8.6						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌管卡DN20			个	1.236	1.16	1.43						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2496	0.27	0.07						

	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.227	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	6.87	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	14.14	0.33		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	6.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.44		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											3.32
清单项目综合单价													9.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZN-KVV-2×1.5	m	1.015	3.27	3.32		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.43	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	8.38	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68.44		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											6.16
清单项目综合单价													12.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下ZN-KVV-4×1.5						m	1.015	6.07	6.16			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	8.43	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	8.38	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.84		--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-308	水箱安装 容积150m3	台	3	3877.48	1882.6	2183.96	1706.09	542.85	11632.44	5647.8	6551.88	5118.27	1628.55
综合人工工日		小计							11632.44	5647.8	6551.88	5118.27	1628.55
109.74工日		未计价材料费											210000
清单项目综合单价													240578.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗浮地埋箱泵一体化专用泵站BDF装配式水箱含侧面泵房泵站总尺寸：50×3m×3m=450吨， 水箱尺寸：40×3m×3m=360吨有效容积288吨， 含侧面泵房3mX10m×3m；含泵房检修口、水箱检修口、水箱透气孔、不锈钢无动力通风器及连接管						台	1	210000	210000			
	水						m3	540	4.57	2467.8			
	氧气						m3	66	2.83	186.78			
	乙炔气						kg	25.08	15.44	387.24			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	51	6.87	350.37			
	碳钢气焊条						kg	1.5	12.86	19.29			
	钢板δ3.5～4.0 Q235						kg	78	3.535	275.73			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	51	8.38	427.38			
	破布						kg	0.51	6	3.06			
	铁砂布2#						张	36	0.86	30.96			

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	21	5.57	116.97		
	调和漆	kg	88.2	14.09	1242.74		
	松香水	kg	7.05	4.72	33.28		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.03	75.89	2.28		
	钢锯条	根	12	0.21	2.52		
	其他材料费			--	101.4	--	
	材料费小计			--	215647.8	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	564.98	114.56	46.38	248.59	79.1	564.98	114.56	46.38	248.59	79.1
1-1415	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆体积0.03m3以内	m3	0.08	1369.52	683.09		602.59	191.73	109.56	54.65		48.21	15.34
10-415	弹簧减震器安装 外形直径或边长200mm以内	个	4	43.46	6.64	0.48	19.12	6.08	173.84	26.56	1.92	76.48	24.32
综合人工工日		小计							848.38	195.77	48.3	373.28	118.76
8.0036工日		未计价材料费							11180				
清单项目综合单价									12764.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓泵Q=45L/S,H=60M,N=45KW.XBD6.0/45G-L	台	1	11000	11000		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.04	5.15	10.51		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.536	1.06		
	电焊条J422 φ4	kg	0.126	6.87	0.87		
	木板材	m3	0.0124	1951.87	24.2		
	汽油	kg	0.244	8.43	2.06		
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	水泥32.5级	kg	85.79	0.34	29.17		
	黄砂	m3	0.1432	253.5	36.3		
	碎石	m3	0.1568	228	35.75		

	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	破布	kg	0.158	6	0.95		
	铁钉	kg	0.008	7.26	0.06		
	草袋	m2	1.04	1.71	1.78		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	减震器座式	台	4	45	180		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	11375.77	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1418	地下室积水坑排污泵 出水管口径50mm以内	台	1	159	14.1		69.96	22.26	159	14.1		69.96	22.26
综合人工工日		小计							159	14.1		69.96	22.26
1.5工日		未计价材料费											1356
清单项目综合单价													1621.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排污泵50QW20-15-1.5 Q=20m3/h H=15m N=1.5kw	台	1	1356	1356		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.536	0.14		
	汽油	kg	0.08	8.43	0.67		
	煤油	kg	0.2	4.29	0.86		
	机油	kg	0.3	7.72	2.32		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	水泥32.5级	kg	10	0.34	3.4		
	黄砂	m3	0.01	253.5	2.54		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	破布	kg	0.42	6	2.52		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	1370.1	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	3.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
8-2475	管道系统水冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	53.04	25.68	99.34	31.61	2.26	0.53	0.26	0.99	0.32
综合人工工日		小计							19.01	0.84	0.63	8.36	2.67
0.1793工日		未计价材料费											44.25
清单项目综合单价													75.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径65mm以内						个	1.022	32.4533	33.17			
	沟槽管件综合DN65						m	0.45977	23	10.57			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.02	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.0069	15.44	0.11			
	水						m3	0.018	4.57	0.08			
	水						m3	0.1107	4.57	0.51			
	钢板δ12～20 Q235						kg	0.0245	3.569	0.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	6.87	0.01			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	45.09		--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
8-2475	管道系统水冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	53.04	25.68	99.34	31.61	2.26	0.53	0.26	0.99	0.32
综合人工工日		小计							26.96	0.98	1.76	11.86	3.78
0.2543工日		未计价材料费											83.4
清单项目综合单价													128.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内						m	1.022	53.1025	54.27			
	沟槽管件综合DN100						个	0.894454	32	28.62			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	水	m3	0.1107	4.57	0.51		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	3.569	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	6.87	0.01		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	84.38	--	

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	16.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
8-2476	管道系统水冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	275.6	81.27	32.5	121.26	38.58	2.76	0.81	0.33	1.21	0.39
综合人工工日		小计							36.89	1.45	2.12	16.23	5.17
0.348工日		未计价材料费							117.27				
清单项目综合单价									179.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.022	87.8102	89.74		
	沟槽管件综合DN150	个	0.567322	45	25.53		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0446	2.83	0.13		
	乙炔气	kg	0.0158	15.44	0.24		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	水	m3	0.4374	4.57	2		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0738	3.569	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	6.87	0.01		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	118.72	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	10.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径200mm以内	10m	0.1	379.48	8.71	37.7	166.97	53.13	37.95	0.87	3.77	16.7	5.31
8-2476	管道系统水冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	275.6	81.27	32.5	121.26	38.58	2.76	0.81	0.33	1.21	0.39
综合人工工日		小计							40.71	1.68	4.1	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											192.08
清单项目综合单价													262.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径200mm以内	m	1.022	157.6159	161.08		
	沟槽管件综合DN200	个	0.426396	68	28.99		
	砂轮片φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	氧气	m3	0.0606	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.0217	15.44	0.34		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	水	m3	0.4374	4.57	2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0738	3.569	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	6.87	0.01		
	其他材料费			--	0.61	--	
	材料费小计			--	193.76	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-22	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径300mm以内	10m	0.1	516.22	13.18	61.65	227.14	72.27	51.62	1.32	6.17	22.71	7.23
8-2477	管道系统水冲洗公称直径300mm以内	100m	0.01	373.12	115.88	44.32	164.17	52.24	3.73	1.16	0.44	1.64	0.52
综合人工工日		小计							55.35	2.48	6.61	24.35	7.75
0.5222工日		未计价材料费											258.57
清单项目综合单价													355.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径300mm以内	m	1.022	222.708	227.61		

	沟槽管件综合DN300	个	0.23	115	26.45		
	砂轮片 φ200	片	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	氧气	m3	0.0976	2.83	0.28		
	乙炔气	kg	0.0347	15.44	0.54		
	水	m3	0.065	4.57	0.3		
	水	m3	0.9869	4.57	4.51		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1162	3.569	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	6.87	0.01		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	261.05	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	140.91	16.75	160.44	51.05	36.46	14.09	1.68	16.04	5.11
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	225.78	53.04	25.68	99.34	31.61	2.26	0.53	0.26	0.99	0.32
综合人工工日		小计							38.72	14.62	1.94	17.03	5.43
0.3653工日		未计价材料费											113.9
清单项目综合单价													191.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径100mm以内	m	1.02	111.17	113.39		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100	个	0.268	41	10.99		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.25	3.755	0.94		
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.028	6.87	0.19		
	氧气	m3	0.016	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	防锈漆	kg	0.013	15.19	0.2		
	调和漆	kg	0.007	14.09	0.1		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.025	8.66	0.22		
	汽油	kg	0.004	8.43	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		

	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水	m3	0.1107	4.57	0.51		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0245	3.569	0.09		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	128.52	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	828.8	144.32	947.9	364.67	116.03	82.88	14.43	94.79	36.47	11.6
综合人工工日		小计							82.88	14.43	94.79	36.47	11.6
0.74工日		未计价材料费											70.16
清单项目综合单价													310.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径200mm以内	个	1	70.16	70.16		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.1018	6.87	7.57		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	84.59	--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-651	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	641.76	92.78	671.14	282.37	89.85	64.18	9.28	67.11	28.24	8.99
综合人工工日		小计							64.18	9.28	67.11	28.24	8.99
0.573工日		未计价材料费											40.47
清单项目综合单价													218.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢对焊管件公称直径150mm以内	个	1	40.47	40.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.669	6.87	4.6		
	氧气	m3	0.4606	2.83	1.3		

	乙炔气	kg	0.1535	15.44	2.37		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.2453	3.26	0.8		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	49.75	--	

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	828.8	144.32	947.9	364.67	116.03	82.88	14.43	94.79	36.47	11.6
综合人工工日		小计							82.88	14.43	94.79	36.47	11.6
0.74工日		未计价材料费							70.16				
清单项目综合单价									310.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸水喇叭口公称直径200mm以内	个	1	70.16	70.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.1018	6.87	7.57		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	84.59	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2947	刚性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	80.56	44.75	19.16	35.45	11.28	80.56	44.75	19.16	35.45	11.28
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	59.36	30.79		26.12	8.31	59.36	30.79		26.12	8.31
综合人工工日		小计							139.92	75.54	19.16	61.57	19.59
1.32工日		未计价材料费							20.72				
清单项目综合单价									336.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	kg	5.14	4.0304	20.72		
	钢板 δ10～15 Q235	kg	6.15	3.526	21.68		
	扁钢＜-59	kg	1.25	3.735	4.67		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	6.87	4.05		
	氧气	m3	1.64	2.83	4.64		
	乙炔气	kg	0.55	15.44	8.49		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.068	3.26	0.22		
	水泥32.5级	kg	10	0.34	3.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	96.26	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2949	刚性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	102.82	58.7	22.71	45.24	14.39	102.82	58.7	22.71	45.24	14.39
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	59.36	30.79		26.12	8.31	59.36	30.79		26.12	8.31
综合人工工日		小计							162.18	89.49	22.71	71.36	22.7
1.53工日		未计价材料费											38.13
清单项目综合单价													406.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	9.46	4.0304	38.13		
	钢板δ10～15 Q235	kg	8.24	3.526	29.05		
	扁钢＜-59	kg	1.6	3.735	5.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.99	6.87	6.8		
	氧气	m3	1.87	2.83	5.29		
	乙炔气	kg	0.62	15.44	9.57		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	水泥32.5级	kg	10	0.34	3.4		
	石棉绒	kg	4.27	2.4	10.25		
	油浸麻丝	kg	2.04	8.4	17.14		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	127.62	--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	188.68	164.83	36.46	83.02	26.42	188.68	164.83	36.46	83.02	26.42
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	89.04	58.27		39.18	12.47	89.04	58.27		39.18	12.47
综合人工工日		小计							277.72	223.1	36.46	122.2	38.89
2.62工日		未计价材料费											88.02
清单项目综合单价													786.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径300mm以内	kg	21.84	4.0304	88.02		
	钢板δ10～15 Q235	kg	29.2	3.526	102.96		
	扁钢＜-59	kg	2.7	3.735	10.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.68	6.87	25.28		
	氧气	m3	2.63	2.83	7.44		
	乙炔气	kg	0.88	15.44	13.59		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.204	3.26	0.67		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.34	6.43		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油浸麻丝	kg	3.86	8.4	32.42		
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	311.12	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	239.56	171.46	58.34	105.41	33.54	239.56	171.46	58.34	105.41	33.54
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							275.6	172.82	58.34	121.27	38.59
2.6工日		未计价材料费											47.56
清单项目综合单价													714.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	11.8	4.0304	47.56		
	钢板δ10～20 Q235	kg	29.46	3.569	105.14		
	橡皮φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.48	6.87	17.04		
	氧气	m3	4.1	2.83	11.6		

	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.23	14.02	3.22		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.15	3.26	0.49		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	3.51	--	
	材料费小计			--	220.38	--	

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	268.18	264.91	66.56	118	37.55	268.18	264.91	66.56	118	37.55
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	48.76	1.68		21.45	6.83	48.76	1.68		21.45	6.83
综合人工工日		小计							316.94	266.59	66.56	139.45	44.38
2.99工日		未计价材料费											73.31
清单项目综合单价													907.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径200mm以内	kg	18.19	4.0304	73.31		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	48.17	3.569	171.92		
	橡皮 φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.56	6.87	31.33		
	氧气	m3	5.27	2.83	14.91		
	乙炔气	kg	1.76	15.44	27.17		
	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.29	14.02	4.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.206	3.26	0.67		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	5.53	--	
	材料费小计			--	339.9	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	23.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	0.93		11.19	3.56	2.54	0.09		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	0.93		10.73	3.41	2.44	0.09		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.18		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.79
清单项目综合单价													10.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	14.09	2.79			
	汽油						kg	0.022	8.43	0.19			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.97		--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	3.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	2.04		11.19	3.56	2.54	0.2		1.12	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.25		16.79	5.34	7.63	0.05		3.36	1.07
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
综合人工工日		小计							24.58	0.91		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											26.83
清单项目综合单价													66.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆						kg	1.193	10.29	12.28			
	动力苯						kg	0.195	4.43	0.86			
	玻璃丝布						m2	2.8	5.2	14.56			
	镀锌铁丝20#						kg	0.006	8.38	0.05			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	27.74		--	

项目编码	030307005001	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-2159	设备支架制作安装 每组重量0.2～0.5t	t	1	3112.16	273.29	674.86	1369.35	435.7	3112.16	273.29	674.86	1369.35	435.7
综合人工工日		小计							3112.16	273.29	674.86	1369.35	435.7
29.36工日		未计价材料费							3980.3				
清单项目综合单价									9845.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.06	3755	3980.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	25.152	6.87	172.79		
	氧气	m3	8.526	2.83	24.13		
	乙炔气	kg	2.842	15.44	43.88		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.18	3.26	3.85		
	木方材	m3	0.01	1951.87	19.52		
	其他材料费			--	9.12	--	
	材料费小计			--	4253.59	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	48.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	133.86	169.73	298.96	95.12	6.79	1.34	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.34	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							3.98				
清单项目综合单价									17.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	kg	1.06	3.755	3.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0323	6.87	0.22		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.34	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	248.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.97	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.53	7.97	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.19	7.97	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.76	7.97	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.67	7.97	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.14	0.3		
	汽油	kg	0.0073	8.43	0.06		
	调和漆	kg	0.015	14.09	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.7	2.52	30.32	9.65	68.9	6.7	2.52	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.7	2.52	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费											313.45
清单项目综合单价													431.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰蝶阀阀门公称直径100mm以内	个	1	313.45	313.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	6.87	1.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		

	其他材料费	--	3.69	--	
	材料费小计	--	320.15	--	

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.75	2.33	18.66	5.94	42.4	4.75	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.75	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							294.88				
清单项目综合单价									368.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰阀门公称直径65mm以内	个	1	294.88	294.88		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	6.87	1.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	299.63	--	

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.86	3.84	43.84	13.95	99.64	9.86	3.84	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.86	3.84	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费							615.18				
清单项目综合单价									786.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰阀门公称直径150mm以内	个	1	615.18	615.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	6.87	1.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	625.04	--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.97	14.18	68.56	21.81	155.82	11.97	14.18	68.56	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.97	14.18	68.56	21.81
1.47工日		未计价材料费							918.32				
清单项目综合单价									1190.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰阀门公称直径200mm以内	个	1	918.32	918.32		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	6.87	1.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	930.29	--	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.7	2.52	30.32	9.65	68.9	6.7	2.52	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.7	2.52	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							260.57				
清单项目综合单价									378.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰过滤器公称直径100mm以内	个	1	260.57	260.57		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	6.87	1.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	267.27	--	

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.75	2.33	18.66	5.94	42.4	4.75	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.75	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							268.07				
清单项目综合单价									342.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰止回阀阀门公称直径65mm以内	个	1	268.07	268.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	6.87	1.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	272.82	--	

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.86	3.84	43.84	13.95	99.64	9.86	3.84	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.86	3.84	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费							560.05				
清单项目综合单价									731.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰消声止回阀公称直径150mm以内	个	1	560.05	560.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	6.87	1.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	569.91	--	

项目编码	030807005001	项目名称	低压安全阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1344	低压阀门 安全阀门 公称直径150mm以内	个	1	148.4	15.82	4.72	65.3	20.78	148.4	15.82	4.72	65.3	20.78
综合人工工日		小计							148.4	15.82	4.72	65.3	20.78
1.4工日		未计价材料费							807.76				
清单项目综合单价									1062.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压泄压阀公称直径150mm以内	个	1	807.76	807.76		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	6.87	1.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	11.59	--	
	材料费小计			--	823.58	--	

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.32	75.17	7.56	10.26	3.26	23.32	75.17	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	75.17	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											105.32
清单项目综合单价													224.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	105.32	105.32		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.28	6.87	1.92		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	180.49	--	

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-575	可曲挠橡胶接头安装 公称直径150mm以内	个	1	30.74	190.93	9.82	13.53	4.3	30.74	190.93	9.82	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	190.93	9.82	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费											323.97
清单项目综合单价													573.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN150	个	1	323.97	323.97		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	16.5	2.57	42.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.57	6.87	3.92		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		

	其他材料费	--	7.53	--	
	材料费小计	--	514.9	--	

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头安装 公称直径200mm以内	个	1	30.74	217.93	9.82	13.53	4.3	30.74	217.93	9.82	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	217.93	9.82	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费							492.17				
清单项目综合单价									768.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN200	个	1	492.17	492.17		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.43	6.87	9.82		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.06	15.44	0.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	其他材料费			--	10.17	--	
	材料费小计			--	710.1	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.81		5.6	1.78	12.72	0.81		5.6	1.78
6-26	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台	1	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59	47.04	0.73	0.42	20.7	6.59
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	2.2		15.86	5.05	3.6	0.22		1.59	0.51
综合人工工日		小计							63.36	1.76	0.42	27.89	8.88
0.574工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价									222.31				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		

细	汽油	kg	0.065	8.43	0.55		
	压力真空表	套	1	65	65		
	三通垂直阀	套	1	40	40		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	14.09	0.14		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	121.76	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-674	取源部件制作安装 取源部件配合安装	个	1	12.72	0.81		5.6	1.78	12.72	0.81		5.6	1.78
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	2.2		15.86	5.05	3.6	0.22		1.59	0.51
综合人工工日		小计							61.12	3.9	0.42	26.9	8.56
0.554工日		未计价材料费											97
清单项目综合单价													197.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	汽油	kg	0.065	8.43	0.55		
	压力表	套	1	42	42		
	三通垂直阀	套	1	40	40		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	14.09	0.14		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	100.9	--	

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.86	3.84	43.84	13.95	99.64	9.86	3.84	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.86	3.84	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费											522.56
清单项目综合单价													693.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰压力开关公称直径150mm以内				个		1		522.56	522.56			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.165		6.87	1.13			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6				kg		0.28		11.06	3.1			
	其他材料费								--	5.63		--	
	材料费小计								--	532.42		--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-64	差压、流量仪表 金属转子流量计 玻璃式	台	1	56	1.51		24.64	7.84	56	1.51		24.64	7.84
综合人工工日		小计							56	1.51		24.64	7.84
0.5工日		未计价材料费											652
清单项目综合单价													741.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量仪表流量计DN150				台		1		652	652			
	棉纱头				kg		0.05		5.57	0.28			
	垫片				片		2		0.33	0.66			
	位号牌				个		1		0.51	0.51			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	653.51		--	

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-510	法兰液压式水位控制阀 公称直径100mm以内	个	1	106	152.85	30.98	46.64	14.84	106	152.85	30.98	46.64	14.84
综合人工工日		小计							106	152.85	30.98	46.64	14.84
1工日		未计价材料费											785

清单项目综合单价							1136.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN100 液压式	个	1	785	785		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	焊接钢管DN100	m	0.8	43.42	34.74		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.89	6.87	6.11		
	乙炔气	kg	0.044	15.44	0.68		
	氧气	m3	0.13	2.83	0.37		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	钢锯条	根	0.25	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	937.85	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-315	水位电气信号装置 电子式	套	1	254.4	87.84	7.07	111.94	35.62	254.4	87.84	7.07	111.94	35.62
综合人工工日		小计							254.4	87.84	7.07	111.94	35.62
2.4工日		未计价材料费											520
清单项目综合单价													1016.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水位电气信号装置 电子式远程液位计	套	1	520	520		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.05	6.87	0.34		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	14.14	1.41		
	紫铜板	kg	0.5	55.74	27.87		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.66	3.536	2.33		
	地脚螺栓M10×100	套	2.04	1.37	2.79		
	镀锌扁钢-60×6	kg	5	4.55	22.75		

	酚醛层压板 δ 10～20	m2	0.01	1003.33	10.03		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.43	4.55	1.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	12.2	1.1	13.42		
	铜精制带母螺栓M6×30	套	6.1	0.43	2.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	607.84	--	

项目编码	030703013001	项目名称	防虫网安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.6	3.61	6.53	2.08	14.84	3.6	3.61	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.6	3.61	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									42.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16目不锈钢防虫网	个	1	12	12		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.735	2.28		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.6	--	

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-618	沟槽式法兰 公称直径65mm以内	副	1	16.96	6.76		7.46	2.37	16.96	6.76		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	6.76		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							62.14				
清单项目综合单价									95.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式法兰公称直径65mm以内	副	1	62.14	62.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	4.12	1.35	5.56		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	68.9	--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-620	沟槽式法兰 公称直径100mm以内	副	1	18.02	13.46		7.93	2.52	18.02	13.46		7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	13.46		7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费							89.28				
清单项目综合单价									131.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式法兰公称直径100mm以内	副	1	89.28	89.28		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	102.74	--	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-622	沟槽式法兰 公称直径150mm以内	副	1	20.14	20.7		8.86	2.82	20.14	20.7		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	20.7		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							133.92				
清单项目综合单价									186.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式法兰公称直径150mm以内	副	1	133.92	133.92		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	8.24	2.02	16.64		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	154.62	--	

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-623	沟槽式法兰 公称直径200mm以内	副	1	22.26	30.15		9.79	3.12	22.26	30.15		9.79	3.12
综合人工工日		小计							22.26	30.15		9.79	3.12
0.21工日		未计价材料费											174.84
清单项目综合单价													240.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式法兰公称直径200mm以内	副	1	174.84	174.84		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	12.36	2.02	24.97		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	其他材料费			--	1.5	--	
	材料费小计			--	204.99	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.15	349.8	28.74	60.79	153.91	48.97	52.47	4.31	9.12	23.09	7.35
综合人工工日		小计							52.47	4.31	9.12	23.09	7.35
0.495工日		未计价材料费											238.5
清单项目综合单价													334.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品抗震支架	kg	15.9	15	238.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.11805	6.87	0.81		
	氧气	m3	0.05595	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.0189	15.44	0.29		
	砂轮片φ400	片	0.03135	11.58	0.36		
	水泥32.5级	kg	0.64125	0.34	0.22		
	黄砂	m3	0.00105	253.5	0.27		
	棉纱头	kg	0.0525	5.57	0.29		
	破布	kg	0.0003	6			
	水	m3	0.00045	4.57			
	清油	kg	0.0003	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.01125	7.72	0.09		
	机油6～7#	kg	0.0099	10.72	0.11		
	碎石5～32mm	m3	0.00105	228	0.24		

	普通木成材	m3	0.00045	1951.87	0.88		
	厚漆	kg	0.00075	8.58	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0018	3.26	0.01		
	精制六角螺栓	kg	0.02655	4.82	0.13		
	螺母	kg	0.0555	6.17	0.34		
	钢垫圈	kg	0.02175	4.97	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	242.81	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	102.16	306.52		44.95	14.3	102.16	306.52		44.95	14.3
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.2	60.55		8.89	2.83	20.2	60.55		8.89	2.83
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.31	12.92		1.9	0.6	4.31	12.92		1.9	0.6
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.94	53.8		7.89	2.51	17.94	53.8		7.89	2.51
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	290.81	872.43		127.96	40.71	290.81	872.43		127.96	40.71
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.99	45.01		6.6	2.1	14.99	45.01		6.6	2.1
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	82.15	246.41		36.15	11.5	82.15	246.41		36.15	11.5

11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.71	41.16		6.03	1.92	13.71	41.16		6.03	1.92
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.36	4.09		0.6	0.19	1.36	4.09		0.6	0.19
3-F1	第三册(定额3-616～3-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.56	46.68		6.85	2.18	15.56	46.68		6.85	2.18
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.53	4.59		0.67	0.21	1.53	4.59		0.67	0.21
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.22	0.67		0.1	0.03	0.22	0.67		0.1	0.03
综合人工工日		小计							564.94	1694.83		248.59	79.08
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2587.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1694.83		--	
	材料费小计								--	1694.83		--	

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4199.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3281.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	459.37			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	459.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	109.37			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	656.25			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	164.06			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	54.69			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2406.25			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	65.62			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	131.25			
合计					7787.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14156.23		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		14156.23		

暂列金额明细表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	14156.23	
合计			14156.23	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6787.55		6787.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	240693.35	2.4	5776.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	240693.35	0.42	1010.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	240693.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	503192.9	9	45287.36
合计					52074.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地下泵房及消防水池安装工程(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	214177.04	
1.1	人工费	38826.08	
1.2	材料费	120806.12	
1.3	施工机具使用费	28831.18	
1.4	企业管理费	17594.7	
1.5	利润	8118.96	
2	措施项目费	32010.1	
2.1	单价措施项目费	18261.37	
2.2	总价措施项目费	13748.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9065.1	
3	其他项目费	6425.31	
3.1	其中：暂列金额	6425.31	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9422.45	
5	税金	23583.14	
6	工程造价	285618.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：按设计要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	122.67	9.68	1187.45	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：原土利用 3、部位：基坑（槽）回填	m3	79.2	11.89	941.69	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方 2、运距：投标人自行考虑	m3	31.59	36.07	1139.45	
		分部小计					3268.59	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	3.02	601.94	1817.86	
5	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P6	m3	8.26	635.31	5247.66	
6	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 P6	m3	11.28	695.82	7848.85	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内　HRB400	t	1.342	5214.57	6997.95	
		分部小计					21912.32	
		金属结构工程						
8	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：M-1 M-2详图纸设计	t	0.317	20078.63	6364.93	
9	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：M24螺栓	t	0.18	9485.77	1707.44	
10	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：口200*200*10mm　Q235B 2、单根柱质量：1t内 3、探伤要求：满足要求 4、除锈：Sa2.5，防锈漆一道	t	12.314	8312.33	102358.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010604001001	钢梁	1、梁类型：矩形钢管梁口150*150*5mm 2、钢材品种、规格：Q235B 3、单根质量：1t内 4、探伤要求：满足要求 5、除锈：Sa2.5，防锈漆一道	t	6.969	6316.49	44019.62	
		分部小计					154450.02	
		油漆、涂料、裱糊工程						
12	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：钢柱、钢梁 2、油漆品种、刷漆遍数：防锈漆二道（钢构件制作中已含一道），环氧云铁中间漆二遍	m2	334.56	27.02	9039.81	
13	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2、防火等级要求：≥2.5小时	m2	156.9	89.36	14020.58	
14	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：≥1.5小时	m2	177.66	64.65	11485.72	
		分部小计					34546.11	
		分部分项合计					214177.04	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外墙脚手架 2、搭设高度：20m内	m2	330.34	28.59	9444.42	
2	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	3.02	92.06	278.02	
3	011702001002	基础	1、基础类型：满堂基础	m2	4.3	64.56	277.61	
4	01B001	补充清单	1、挡土墙复合模板	m2	84.83	77.2	6548.88	
5	011703001001	垂直运输	1、投标人根据施工现场实际情况自行考虑	项	1	1712.44	1712.44	
		单价措施合计					18261.37	
合计							232438.41	

福信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	122.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-223备注1备注4	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	440.78		2531.61	772.82	356.69	0.4		2.28	0.7	0.32
1-56	底面积≤20m2的基坑人工挖土 二类干土 深度在3m以内	m3	0.1	43.29			11.26	5.19	4.33			1.13	0.52
综合人工工日		小计							4.73		2.28	1.83	0.84
0.0426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	79.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000801	366.3		2359.86	708.8	327.14	0.29		1.89	0.57	0.26
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	31.08		1.09	8.36	3.86	6.22		0.22	1.67	0.77
综合人工工日		小计							6.51		2.11	2.24	1.03
0.0586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	31.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-200备注1备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	366.3		2891.64	847.06	390.95	0.37		2.89	0.85	0.39
1-266备注1	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.001		39.3	22847.25	5940.29	2741.67		0.04	22.85	5.94	2.74
综合人工工日		小计							0.37	0.04	25.74	6.79	3.13
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	89.25	477.31	1.06	23.48	10.84	89.25	477.31	1.06	23.48	10.84
综合人工工日		小计							89.25	477.31	1.06	23.48	10.84
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													601.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	1.015	468	475.02			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	477.31		--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	8.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	非泵送现浇构件C30满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	46.41	529.81	30.04	19.88	9.17	46.41	529.81	30.04	19.88	9.17
综合人工工日		小计							46.41	529.81	30.04	19.88	9.17
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													635.31
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30 P6						m3	1.02	513	523.26			

细	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	529.81	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	11.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件 C30挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	87.02	533.57	30.55	30.57	14.11	87.02	533.57	30.55	30.57	14.11
综合人工工日		小计							87.02	533.57	30.55	30.57	14.11
0.7313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													695.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30 P6	m3	0.992	513	508.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	382	19.39		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	533.57	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.015052	1285.2	3643.03	89.28	357.36	164.94	19.34	54.83	1.34	5.38	2.48
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.450149	1285.2	3371.71	89.28	357.36	164.94	578.53	1517.77	40.19	160.87	74.25
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.534873	1285.2	3262.57	89.28	357.36	164.94	687.42	1745.06	47.75	191.14	88.22
综合人工工日		小计							1285.29	3317.66	89.28	357.39	164.95
10.8008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5214.57

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢筋Φ6mmHRB400	t	0.015353	3500	53.74		
	镀锌铁丝22#	kg	6.850507	8.77	60.08		
	电焊条J422	kg	1.860138	6.87	12.78		
	水	m3	0.040003	4.57	0.18		
	钢筋Φ8mmHRB400	t	0.459152	3234	1484.9		
	钢筋Φ12mmHRB400	t	0.54557	3127	1706		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3317.66	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.317

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-154	铁件制作安装	t	1	7651.22	5245.19	3097.65	2794.71	1289.86	7651.22	5245.19	3097.65	2794.71	1289.86
综合人工工日		小计							7651.22	5245.19	3097.65	2794.71	1289.86
64.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20078.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条	kg	67.815	6.87	465.89		
	膨胀螺栓M14	套	252.365931	2.8	706.62		
	圆钢(钢筋)	t	0.303	3303	1000.81		
	钢板(综合)	t	0.4747	3063	1454.01		
	角钢	kg	282.8	3.676	1039.57		
	乙炔气	m3	18.0285	7.66	138.1		
	氧气	m3	46.662	2.12	98.92		
	螺栓	kg	53.025	6.17	327.16		
	其他材料费			--	14.11	--	
	材料费小计			--	5245.19	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	1	1730.26	3244.91	373.36	546.94	252.43	1730.26	3244.91	373.36	546.94	252.43
21-23	现浇构件 基础设备螺栓安装 螺栓长度在1m内	10个	26.666667	58.31	44.7		15.16	7	1554.93	1192		404.27	186.67
综合人工工日		小计							3285.19	4436.91	373.36	951.21	439.1
27.6067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9485.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3063	3216.15		
	电焊条J422	kg	2.6	6.87	17.86		
	周转木材	m3	0.666667	1730.06	1153.37		
	铁钉	kg	5.333333	7.26	38.72		
	其他材料费			--	10.81	--	
	材料费小计			--	4436.91	--	

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	12.314

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	1	602.14	4386.4	1500.53	546.69	252.32	602.14	4386.4	1500.53	546.69	252.32
8-112备注5	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	217.77	171.8	164.63	99.42	45.89	217.77	171.8	164.63	99.42	45.89
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72
综合人工工日		小计							934.15	4644.69	1723.56	691	318.93
7.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8312.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.05	3755	3942.75		
	电焊条J422	kg	16.85	6.87	115.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.46	7.72	173.39		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	15.19	44.51		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		

	电焊条J422	kg	4.49	6.87	30.85		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	钢管支撑	kg	0.13	4.08	0.53		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4644.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	6.969

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-51	成品型钢次梁制作	t	1	537.88	4047.49	252.94	205.61	94.9	537.88	4047.49	252.94	205.61	94.9
8-115	金属构件　钢梁	t	1	395.08	87.28	159.74	144.25	66.58	395.08	87.28	159.74	144.25	66.58
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72	114.24	86.49	58.4	44.89	20.72
综合人工工日		小计							1047.2	4221.26	471.08	394.75	182.2
8.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6316.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.05	3755	3942.75		
	电焊条J422	kg	4.6	6.87	31.6		
	氧气	m3	1.5	2.83	4.25		
	乙炔气	m3	0.64	14.05	8.99		
	防锈漆	kg	3.23	15.19	49.06		
	油漆溶剂油	kg	0.33	12.01	3.96		
	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	圆木	m3	0.002	1286.32	2.57		
	电焊条J422	kg	2.46	6.87	16.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.23	7.12	15.88		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	其他材料费			--	11.25	--	

	材料费小计	--	4221.26	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	334.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	24.29		7.36	3.39	2.83	2.43		0.74	0.34
17-158	环氧云铁中间漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	36.9	55.72		9.59	4.43	3.69	5.57		0.96	0.44
17-159	环氧云铁中间漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	35.67	50.92		9.27	4.28	3.57	5.09		0.93	0.43
综合人工工日		小计							10.09	13.09		2.63	1.21
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.128	15.19	1.94		
	油漆溶剂油	kg	0.033	12.01	0.4		
	白布	m2	0.004	3.43	0.01		
	环氧云铁中间漆	kg	0.485	21.29	10.33		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	13.09	--	

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	156.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	0.1	384.99	316.72	33.01	108.68	50.16	38.5	31.67	3.3	10.87	5.02
综合人工工日		小计							38.5	31.67	3.3	10.87	5.02
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	9	3.5	31.5		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	31.67	--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	177.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	175.89	342.95	44.01	57.17	26.39	17.59	34.3	4.4	5.72	2.64
综合人工工日		小计							17.59	34.3	4.4	5.72	2.64
0.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火涂料			kg	2.1	16.29	34.21						
	其他材料费					--	0.09		--				
	材料费小计					--	34.3		--				

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	330.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	119	103.44	13.2	34.37	15.86	11.9	10.34	1.32	3.44	1.59
综合人工工日		小计							11.9	10.34	1.32	3.44	1.59
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材			m3	0.0005	1730.06	0.87						
	脚手钢管			kg	0.981	4.507	4.42						
	底座			个	0.003	4.12	0.01						
	脚手架扣件			个	0.166	6.83	1.13						
	镀锌铁丝8#			kg	0.184	7.12	1.31						
	其他材料费					--	2.6		--				
	材料费小计					--	10.34		--				

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	246.85	9.75	126.91	58.58	47.84	24.69	0.98	12.69	5.86
综合人工工日		小计							47.84	24.69	0.98	12.69	5.86
0.402工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							92.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.3	9.53		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.77	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.69	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.099884	282.03	237.79	14.06	76.98	35.53	28.17	23.75	1.4	7.69	3.55
综合人工工日		小计							28.17	23.75	1.4	7.69	3.55
0.2367工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.219745	43.3	9.51						
	周转木材			m3	0.005594	1730.06	9.68						
	卡具			kg	0.028966	4.35	0.13						
	钢管支撑			kg	0.153821	4.08	0.63						
	铁钉			kg	0.343201	7.26	2.49						
	镀锌铁丝22#			kg	0.030964	8.77	0.27						
	塑料卡			个	2.99652	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.53				--		
	材料费小计					--	23.75				--		

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	84.83

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48	现浇构件　地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.099995	291.55	321	35.33	84.99	39.23	29.15	32.1	3.53	8.5	3.92
综合人工工日		小计							29.15	32.1	3.53	8.5	3.92
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.219989	43.3	9.53						
	卡具			kg	0.126994	4.35	0.55						
	钢管支撑			kg	0.235988	4.08	0.96						
	周转木材			m3	0.0023	1730.06	3.98						
	铁钉			kg	0.170991	7.26	1.24						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.77	0.03						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	2.626869	5.66	14.87						
	其他材料费					--	0.94					--	
	材料费小计					--	32.1					--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输　卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	32.556			38.12	9.91	4.57			1241.03	322.63	148.78
综合人工工日		小计									1241.03	322.63	148.78
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1712.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			9065.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	7205.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.49	1138.95			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	720.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	116.22			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	290.55			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	58.11			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3835.23			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	116.22			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	267.3			
合计					13748.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6425.31		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6425.31		

暂列金额明细表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6425.31	
合计			6425.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9422.45		9422.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	252612.45	3.2	8083.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	252612.45	0.53	1338.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	252612.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	262034.9	9	23583.14
合计					33005.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：新建室外电梯土建工程(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	317630.95	
1.1	人工费	126464.33	
1.2	材料费	113397.41	
1.3	施工机具使用费	2796.53	
1.4	企业管理费	55582.77	
1.5	利润	19389.91	
2	措施项目费	15887.6	
2.1	单价措施项目费	5342.51	
2.2	总价措施项目费	10545.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7105.42	
3	其他项目费	9528.93	
3.1	其中：暂列金额	9528.93	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9673.94	
5	税金	31744.93	
6	工程造价	384466.35	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1、连接方式：250系列不锈钢驳接爪 2、玻璃品种、规格、颜色：6+1.14pvc+6夹胶钢化玻璃 3、嵌缝、塞口材料种类：16mm耐候胶缝	m2	323.18	875.91	283076.59	
2	011209001022	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝板 2、具体做法及规格详见设计图纸	m2	42.17	477.77	20147.56	
3	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢管骨架	t	0.759	10353.47	7858.28	
4	010808004004	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm厚A级防火阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢套 3、部位：电梯门套	m2	10.6	525.24	5567.54	
5	010904004001	楼（地）面变形缝	1、盖缝材料：5厚钢板 2、部位：电梯门与原外墙交接缝	m	11	89.18	980.98	
		分部小计					317630.95	
		分部分项合计					317630.95	
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2、建筑物檐口高度、层数：垂直运输高度20m以内 3、备注：计量单位按工日	工日	887.46	6.02	5342.51	
		单价措施合计					5342.51	
合计							322973.46	

综合单价分析表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

项目编码	011209002001	项目名称	全玻（无框玻璃）幕墙	计量单位	m2	工程量	323.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-159	全玻璃幕墙 点式	10m2	0.1	3703.58	2815.35	58.16	1617.55	564.26	370.36	281.54	5.82	161.76	56.43
综合人工工日		小计							370.36	281.54	5.82	161.76	56.43
2.599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									875.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化玻璃6+1.14pvc+6夹胶钢化玻璃	m2	1.03	175	180.25		
	带母不锈钢螺栓M14×120	套	0.4672	2.23	1.04		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	二爪挂件	套	0.26	108.62	28.24		
	一爪挂件	套	0.075	85.99	6.45		
	泡沫条	m	0.3759	1.29	0.48		
	四爪挂件	套	0.22	162.93	35.84		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	281.54	--	

项目编码	011209001022	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	42.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3279.46	153.07	407.73	142.23	79.52	327.95	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	327.95	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									477.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝单板3mm	m2	1.02	274	279.48		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		

	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	327.95	--	

项目编码	011204004001	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	0.759

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	5221.94	222.89	910.8	317.72	1895.25	5221.94	222.89	910.8	317.72
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35
综合人工工日		小计							2869.95	5391.51	270.53	1350.41	471.07
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10353.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管	t	1.05	4691	4925.55		
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	15.19	70.63		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	5391.51	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	10.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3680.88	11.32	427.67	149.19	98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							98.33	368.09	1.13	42.77	14.92
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									525.24				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚拉丝不锈钢	m2	1.101	200	220.2		

细	阻燃板δ18mm	m2	1.628931	58.5	95.29		
	普通木成材	m3	0.0179	1951.87	34.94		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.53	--	
	材料费小计			--	368.09	--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-188	盖缝　地面变形缝缝宽50mm内钢板5厚	10m	0.1	179.46	532.46	47.87	97.75	34.1	17.95	53.25	4.79	9.78	3.41
综合人工工日		小计							17.95	53.25	4.79	9.78	3.41
0.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ5.0 Q235	kg	5.77	3.598	20.76		
	型钢	t	0.007665	3755	28.78		
	电焊条J422	kg	0.108169	6.87	0.74		
	碳钢埋弧焊丝	kg	0.136249	7.72	1.05		
	焊剂	kg	0.052469	3.43	0.18		
	氧气	m3	0.12088	2.83	0.34		
	乙炔气	m3	0.052557	14.05	0.74		
	防锈漆	kg	0.023914	15.19	0.36		
	油漆溶剂油	kg	0.002464	12.01	0.03		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	53.25	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	工日	工程量	887.46

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输　卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	0.1			38.12	16.39	5.72			3.81	1.64	0.57
综合人工工日		小计									3.81	1.64	0.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7105.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	5490.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.28	904.33			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	710.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	161.49			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	242.23			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	161.49			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	2583.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	96.89			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	193.78			
合计					10545.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9528.93		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9528.93		

暂列金额明细表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		9528.93	
合计			9528.93	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9673.94		9673.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	343047.48	2.4	8233.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	343047.48	0.42	1440.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	343047.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	352721.42	9	31744.93
合计					41418.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：新建室外电梯幕墙工程(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	410000	
1.1	人工费		
1.2	材料费	410000	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费	12300	
3.1	其中：暂列金额	12300	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	346.86	
5	税金	38038.22	
6	工程造价	460685.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机械设备安装工程						
1	030107001001	交流电梯	1、名称：电梯 2、层数：3层 3、站数：3站3门 4、提升高度、速度：载重量0.8吨,速度1.0m/s 5、运转调试要求：电梯安装运行调试，含控制箱及井道内照明插座	部	2	130000	260000	
2	030107001002	交流电梯	1、名称：电梯 2、层数：4层 3、站数：4站4门 4、提升高度、速度：载重量0.8吨,速度1.0m/s 5、运转调试要求：电梯安装运行调试，含控制箱及井道内照明插座	部	1	150000	150000	
		分部小计					410000	
		分部分项合计					410000	
		单价措施合计						
合计							410000	

综合单价分析表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

项目编码	030107001001	项目名称	交流电梯	计量单位	部	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-591	电梯 层数3 站数3	部	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							130000				
清单项目综合单价									130000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯 层数3 站数3	部	1	130000	130000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	130000	--	

项目编码	030107001002	项目名称	交流电梯	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-592	电梯 层数4 站数4	部	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							150000				
清单项目综合单价									150000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯 层数4 站数4	部	1	150000	150000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12300		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12300		

暂列金额明细表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		12300	
合计			12300	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	346.86		346.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12300	2.4	295.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12300	0.42	51.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12300		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	422646.86	9	38038.22
合计					38385.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：新建室外电梯安装工程(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	32905.58	
1.1	人工费	20886.75	
1.2	材料费	21.6	
1.3	施工机具使用费	68.6	
1.4	企业管理费	8979.4	
1.5	利润	2949.23	
2	措施项目费	4734.65	
2.1	单价措施项目费	3590.5	
2.2	总价措施项目费	1144.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	624.08	
3	其他项目费	987.17	
3.1	其中：暂列金额	987.17	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1726.64	
5	税金	3631.86	
6	工程造价	43985.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	030411004001	配线	1、名称：管内配线拆除 2、规格：4mm2以内	m	4856.32	0.51	2476.72	
2	011612001001	管道拆除	1、管道种类、材质：电线管拆除 2、管道上的附着物种类：公称直径（mm） 20以内	m	522.32	5.04	2632.49	
3	011613001001	灯具拆除	1、拆除灯具：吸顶灯拆除 2、灯具种类：双火以内	套	68	15.79	1073.72	
4	011613001002	灯具拆除	1、拆除灯具：荧光灯拆除 2、灯具种类：双火以内	套	324	24.56	7957.44	
5	030404034001	照明开关	1、名称：各种开关拆除 2、安装方式：暗装	个	134	5.13	687.42	
6	030404035001	插座	1、名称：插座拆除 2、安装方式：暗装	个	652	5.27	3436.04	
7	011612001002	管道拆除	1、管道种类、材质：室内外PVC塑料排水管拆除 2、管道上的附着物种类：公称直径（mm） 100	m	426.36	9.47	4037.63	
8	011612001003	管道拆除	1、管道种类、材质：铸铁排水管拆除 2、管道上的附着物种类：公称直径（mm） 100	m	95.63	35.08	3354.7	
9	011612001004	管道拆除	1、管道种类、材质：铸铁排水管拆除 2、管道上的附着物种类：公称直径（mm） 75	m	42	26.31	1105.02	
10	011612001005	管道拆除	1、管道种类、材质：铸铁排水管拆除 2、管道上的附着物种类：公称直径(mm以内) 50	m	35	21.05	736.75	
11	011612002001	卫生洁具拆除	1、卫生洁具种类：DN50地漏	套	9	13.67	123.03	
12	011612002002	卫生洁具拆除	1、卫生洁具种类：面盆拆除含龙头等附件	套	12	59.83	717.96	
13	011612002003	卫生洁具拆除	1、卫生洁具种类：蹲式大便器拆除含附件	套	12	95.72	1148.64	
14	011612002004	卫生洁具拆除	1、卫生洁具种类：拖把池拆除含附件	套	3	54.7	164.1	
15	011612002005	卫生洁具拆除	1、卫生洁具种类：挂式小便器拆除含附件	套	3	25.64	76.92	
16	030701003001	空调器	1、名称：分体式空调器拆除 2、规格： 制冷量(KW以内) 10 3、质量：保护拆除、收制冷剂含附件等	台(组)	20	158.85	3177	
		分部小计					32905.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					32905.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3590.5	3590.5	
		单价措施合计					3590.5	
合计							36496.08	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：安装拆除工程(036)

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4856.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	管内配线拆除 导线截面(mm2) 4以内	100m	0.01	33.3			13.32	4.66	0.33			0.13	0.05
综合人工工日		小计							0.33			0.13	0.05
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	522.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	电线管拆除 公称直径（mm） 20	100m	0.01	327.45			130.98	45.84	3.27			1.31	0.46
综合人工工日		小计							3.27			1.31	0.46
0.0295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011613001001	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	吸顶灯 双火以内	10套	0.1	99.9			43.96	13.99	9.99			4.4	1.4
综合人工工日		小计							9.99			4.4	1.4
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011613001002	项目名称	灯具拆除	计量单位	套	工程量	324

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	荧光灯 双火以内	10套	0.1	155.4			68.38	21.76	15.54			6.84	2.18
综合人工工日		小计							15.54			6.84	2.18
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	暗开关	10个	0.1	33.3			13.32	4.66	3.33			1.33	0.47
综合人工工日		小计							3.33			1.33	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	652

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-141	暗插座	10个	0.1	33.3			14.65	4.66	3.33			1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.33			1.47	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011612001002	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	426.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-36	室内外PVC塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	59.94			26.37	8.39	5.99			2.64	0.84
综合人工工日		小计							5.99			2.64	0.84
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011612001003	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	95.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-31	铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	222			97.68	31.08	22.2			9.77	3.11
综合人工工日		小计							22.2			9.77	3.11
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011612001004	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-30	铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 75	10m	0.1	166.5			73.26	23.31	16.65			7.33	2.33
综合人工工日		小计							16.65			7.33	2.33

0.15工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							26.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011612001005	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-29	铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	133.2			58.61	18.65	13.32			5.86	1.87
综合人工工日		小计							13.32			5.86	1.87
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	011612002001	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-81	地漏拆除 50	10个	0.1	88.8			35.52	12.43	8.88			3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88			3.55	1.24
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	011612002002	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-68	面盆拆除 普通冷水嘴	10组	0.1	388.5			155.4	54.39	38.85			15.54	5.44
综合人工工日		小计							38.85			15.54	5.44

0.35工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							59.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011612002003	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-77	蹲式大便器	10个	0.1	621.6			248.64	87.02	62.16			24.86	8.7
综合人工工日		小计							62.16			24.86	8.7
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--				--			

项目编码	011612002004	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-74	洗涤盆拆除 单嘴	10组	0.1	355.2			142.08	49.73	35.52			14.21	4.97
综合人工工日		小计							35.52			14.21	4.97
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--				--			

项目编码	011612002005	项目名称	卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-79	挂式小便器	10组	0.1	166.5			66.6	23.31	16.65			6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65			6.66	2.33
0.15工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-81	分体式空调器拆除 制冷量(KW以内) 10	台	1	97.68	1.08	3.43	42.98	13.68	97.68	1.08	3.43	42.98	13.68
综合人工工日		小计							97.68	1.08	3.43	42.98	13.68
0.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1.08				--		
	材料费小计					--	1.08				--		

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-F1	第一章 脚手架搭拆费，取人工费的15%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	437.21	1311.65		192.37	61.21	437.21	1311.65		192.37	61.21
2-F1	第二章 脚手架搭拆费，取人工费的15%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	273.47	820.44		120.33	38.29	273.47	820.44		120.33	38.29
3-F1	第三章 脚手架搭拆费，取人工费的15%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	73.26	219.78		32.23	10.26	73.26	219.78		32.23	10.26
综合人工工日		小计							783.94	2351.87		344.93	109.76
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3590.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	2351.87				--		
	材料费小计					--	2351.87				--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			624.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	547.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	76.64			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18.25			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	45.62			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	9.12			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	401.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18.25			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	27.37			
合计					1144.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	987.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		987.17		

暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	987.17	
合计			987.17	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：安装拆除工程(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1726.64		1726.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38627.4	3.8	1467.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38627.4	0.67	258.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38627.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	40354.04	9	3631.86
合计					5358.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：安装拆除工程(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注