

招标控制价

招 标 人： 镇江新区交通建设投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏恒信建设管理有限公司

(单位盖章)

2025年08月18日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5310689.41

(大写): 伍佰叁拾壹万零陆佰捌拾玖元肆角壹分

招 标 人: 镇江新区交通建设投资
有限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 江苏恒信建设项目管理
有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1

(签字或盖章)

编 制 人: 陈梦雨

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 黄克进

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年08月15日

复核时间: 2025年08月18日

姚桥瑞江路片区周边市政排水管网完善工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 5310689.41

（大写）： 伍佰叁拾壹万零陆佰捌拾玖元肆角壹分

招标人： 镇江新区交通建设投资有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏恒信建设项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： 华范印
(签字或盖章)

编制人： 李鹏
B1110300032524
(造价人员签字盖专用章)

复核人： 黄克强
183200020205
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年08月15日

复核时间： 2025年08月18日



建设项目招标控制价表

工程名称：姚桥瑞江路片区周边市政排水管网完善工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	姚桥瑞江路片区周边市政排水管网完善工程	5310689.41	200000	91848.39	109276.36
合计		5310689.41	200000	91848.39	109276.36

单项工程招标控制价表

工程名称：姚桥瑞江路片区周边市政排水管网完善工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	雨水管道工程	453140.02		8621.38	9505.54
2	污水管道工程	4214991.71	200000	71704.5	88418
3	道路拆除及恢复工程	341527.41		6497.85	7164.23
4	污水管道大型土石方工程	301030.27		5024.66	4188.59
合计		5310689.41	200000	91848.39	109276.36

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	328978.57	
1.1	人工费	46037.55	
1.2	材料费	244710.27	
1.3	施工机具使用费	24014.5	
1.4	企业管理费	9353.82	
1.5	利润	4862.43	
2	措施项目费	77240.68	
2.1	单价措施项目费	61129.23	
2.2	总价措施项目费	16111.45	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8621.38	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	9505.54	
5	税金	37415.23	
6	工程造价	453140.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见设计 3、管道沟槽、雨水检查井开挖 4、清单工程量按计价表计算规则计算	m3	1237.14	15.1	18680.81	
2	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：含场内运输 4、清单工程量按计价表计算规则计算	m3	452.17	16.97	7673.32	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度 $\geq 1\text{Mpa}$ ，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度 $\geq 0.45\text{Mpa}$ 4、管顶50cm内及基础换填 5、清单工程量按计价表计算规则计算	m3	733.31	200	146662	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：不可利用土方弃置 2、运距：投标单位自报（含装、卸、运至弃置点等） 3、清单工程量按计价表计算规则计算	m3	784.97	17.07	13399.44	
		分部小计					186415.57	
		管网工程						
5	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：具体详见设计要求 2、规格：DN600承插式钢筋混凝土管（II级） 3、接口方式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：详见设计图纸	m	24	192.27	4614.48	
6	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：具体详见设计要求 2、规格：DN800承插式钢筋混凝土管（II级） 3、接口方式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：详见设计图纸	m	44	287.38	12644.72	
7	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：具体详见设计要求 2、规格：DN900承插式钢筋混凝土管（II级） 3、接口方式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：详见设计图纸	m	26	367.58	9557.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501003001	铸铁管	1、材质及规格：雨水连管DN300球墨铸铁管（不低于C40级） 2、接口方式：胶圈接口 3、管道检验及试验要求：详见设计图纸	m	24	251.83	6043.92	
9	040504002002	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土检查井，详见20S515-29，井深1.5-2m内 2、D400重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	2	3157.98	6315.96	
10	040504002003	混凝土井	1、Φ1250钢筋混凝土检查井，详见20S515-29，井深1.5-2m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	3	4186.3	12558.9	
11	040504002016	混凝土井	1、Φ1250钢筋混凝土检查井，详见20S515-29，井深2-2.5m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	1	5200.88	5200.88	
12	040504002007	混凝土井	1、Φ1500钢筋混凝土检查井，详见20S515-29，井深1.5-2m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	2	6269.07	12538.14	
13	040504002008	混凝土井	1、Φ1500钢筋混凝土检查井，详见20S515-29，井深2-2.5m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	1	7456.48	7456.48	
14	040504002013	混凝土井	1、矩形三通钢筋混凝土检查井，详见20S515-122页，井深2-3m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	6	10019.91	60119.46	
15	040504009002	雨水口	1、预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口，球墨铸铁井圈和井盖 2、参见16S518，第42页	座	6	918.83	5512.98	
		分部小计					142563	
		分部分项合计					328978.57	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标单位自行考虑	项	1	2881.55	2881.55	
2	041101005002	井字架	1、钢管井字架2m内	座	7	108.09	756.63	
3	041101005003	井字架	1、钢管井字架4m内	座	8	206.7	1653.6	
4	041107002003	排水、降水	1、投标单位根据施工组织设计自主报价，结算时不予调整	项	1	48765.52	48765.52	
5	041104003001	施工护栏	1、采用独立、稳定、全封闭结构、包括覆盖绿网 2、画面整洁、美观，符合相关政府、城管考核要求，结算时单价不调整；	项	1	7071.93	7071.93	
		单价措施合计					61129.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							390107.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8621.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5851.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1560.43			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1209.33			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	780.22			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	39.01			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6436.78			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	117.03			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	117.03			
合计					16111.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：雨水管道工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9505.54		9505.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406219.25	2	8124.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406219.25	0.34	1381.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406219.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	415724.79	9	37415.23
合计					46920.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水管道工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2733461.61	
1.1	人工费	501762.9	
1.2	材料费	1790375.24	
1.3	施工机具使用费	223685.5	
1.4	企业管理费	145094.46	
1.5	利润	72543.51	
2	措施项目费	645085.26	
2.1	单价措施项目费	511085.47	
2.2	总价措施项目费	133999.79	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	71704.5	
3	其他项目费	400000	
3.1	其中:暂列金额	200000	
3.2	其中:专业工程暂估	200000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	88418	
5	税金	348026.84	
6	工程造价	4214991.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度≥1Mpa，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度≥0.45Mpa 4、管顶50cm内及基础换填 5、清单工程量按计价表计算规则计算	m3	4966.69	200	993338	
		分部小计					993338	
		管网工程						
2	040501003001	铸铁管	1、材质及规格：球墨铸铁管DN400（不低于C50级） 2、接口方式：胶圈接口 3、管道检验及试验要求：详见设计图纸	m	846	356.87	301912.02	
3	040504002003	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土检查井，详见20S515-30，井深1.5-2m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	10	3999.94	39999.4	
4	040504002002	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土检查井，详见20S515-30，井深2-2.5m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	11	5049.27	55541.97	
5	040504002001	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土检查井，详见20S515-30，井深2.5-3m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	7	5038.44	35269.08	
6	040504002005	混凝土井	1、Φ1000钢筋混凝土检查井，详见20S515-30，井深3-3.5m内 2、D400级重型球磨铸铁井盖座（五防井盖，带防坠网）	座	2	5176.86	10353.72	
7	040501003002	管道废除	1、回填流态固化土或者灌注水泥浆，含检查井	m3	50	102.97	5148.5	
8	041301007001	沟塘清淤	1、淤泥清除、装车并外运 2、运距投标单位自报	m3	200	114.23	22846	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040103001003	沟塘处理	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：分层回填固化粉煤灰 3、填方参数要求：28天无侧限抗压强度 $\geq 1\text{Mpa}$ ，固化粉煤灰强度要求7天无侧限抗压强度 $\geq 0.45\text{Mpa}$ 4、工作量为暂估量，结算时按实际发生工作量计算。	m3	600	200	120000	
		分部小计					591070.69	
		支护工程						
10	04B004	拉森钢板桩支护	1、拉森钢板桩长6米，规格6mSP-IV型拉森钢板桩(小锁口型) 2、使用时间投标单位根据工期自报，结算时不予调整 3、采用振动打桩机施工 4、具体详设计图 5、此项费用按项包干，结算时不予调整	项	1	798954.48	798954.48	
11	04B007	拉森钢板桩支护	1、拉森钢板桩长9米，规格9mSP-IV型拉森钢板桩(小锁口型) 2、使用时间投标单位根据工期自报，结算时不予调整 3、采用振动打桩机施工 4、具体详设计图 5、此项费用按项包干，结算时不予调整	项	1	104211.45	104211.45	
12	04B006	钢围檩支撑	1、HW400X400X13X21型钢围檩，水平间距4m 2、使用时间投标单位根据工期自报，结算时不予调整 3、具体详设计图 4、此项费用按项包干，结算时不予调整	项	1	162325.8	162325.8	
13	041302001001	注浆加固	1、注浆部位：钢板桩 2、浆液配合比：水灰比0.5 3、此项费用按项包干，结算时不予调整	项	1	83561.19	83561.19	
		分部小计					1149052.92	
		分部分项合计					2733461.61	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标单位自行考虑	项	1	2881.55	2881.55	
2	041101005002	井字架	1、钢管井字架2m内	座	12	107.76	1293.12	
3	041101005003	井字架	1、1、钢管井字架4m内	座	18	206.7	3720.6	
4	041107002002	排水、降水	1、投标单位根据施工组织设计自主报价，结算时不予调整	项	1	438493.08	438493.08	
5	041104003001	施工护栏	1、采用独立、稳定、全封闭结构、包括覆盖绿网 2、画面整洁、美观，符合相关政府、城管考核要求，结算时单价不调整；	项	1	64697.12	64697.12	
		单价措施合计					511085.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							3244547.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			71704.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	48668.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	12978.19			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10058.1			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	6489.09			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	324.45			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	53535.03			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	973.36			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	973.36			
合计					133999.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	400000		

暂列金额明细表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		200000	
	合计		200000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	供电杆保护、给水管道保护		200000			
合计			200000			

计日工表

工程名称：污水管道工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	88418		88418
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3778546.87	2	75570.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3778546.87	0.34	12847.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3778546.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3866964.87	9	348026.84
合计					436444.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	286220.5	
1.1	人工费	32218.42	
1.2	材料费	217282.1	
1.3	施工机具使用费	20806.31	
1.4	企业管理费	10591.25	
1.5	利润	5322.42	
2	措施项目费	19943.17	
2.1	单价措施项目费	7800.12	
2.2	总价措施项目费	12143.05	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6497.85	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7164.23	
5	税金	28199.51	
6	工程造价	341527.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001001	路床(槽)整形	1、部位：路床整形、碾压检验	m2	450	2.01	904.5	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：水泥稳定碎石(厂拌，运距投标单位自报) 2、厚度：18cm，第一层 3、位置：路面恢复 4、顶部土工布养生	m2	450	76.27	34321.5	
3	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：水泥稳定碎石LS≤36(厂拌，运距投标单位自报) 2、厚度：18cm，第二层 3、位置：路面恢复 4、顶部土工布养生	m2	450	76.27	34321.5	
4	040203003001	透层	1、材料品种：乳化沥青PC-2 2、具体详见设计图纸	m2	450	3.11	1399.5	
5	040203004001	封层	1、材料品种：沥青下封层，改性乳化沥青PC-1 2、具体详见设计图纸	m2	450	5.81	2614.5	
6	040203003002	粘层	1、材料品种：改性乳化沥青PC-3 2、具体详见设计图纸	m2	450	2.01	904.5	
7	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-25C，运距投标单位自报 2、石料粒径：技术参数等详设计图纸要求 3、厚度：8cm	m2	550	88.59	48724.5	
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C，运距投标单位自报 2、石料粒径：技术参数等详设计图纸要求 3、厚度：5cm	m2	600	60.13	36078	
9	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅，技术参数等详设计图纸要求 2、搭接方式：详设计要求	m2	500	16	8000	
10	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴，技术参数等详设计图纸要求 2、搭接方式：设计图纸要求	m2	390	17.25	6727.5	
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：混凝土路牙80*12*27cm	m	360	61.86	22269.6	
12	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：砼预制砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10 水泥砂浆	m2	150	83.15	12472.5	
13	040204003001	现浇混凝土人行道	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品混凝土 2、厚度：8cm	m2	150	54.94	8241	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石，压实度≥94% 2、厚度：10cm	m2	150	21.66	3249	
15	050102001002	现状围挡移走和恢复	1、施工前移走，施工后恢复	项	1	10000	10000	
16	040202009001	泄流通道	1、绿化降低并散置碎石5-15cm	m2	200	19.93	3986	
17	040504002001	检查井周边路基加固	1、C30混凝土灌实 2、15厚C30检查井承载板(含钢筋) 3、玻璃纤维格栅	座	10	1636.32	16363.2	
18	040504002002	检查井周边路基加固	1、钢筋网加固	座	15	933.31	13999.65	
		分部小计					264576.95	
		拆除工程						
19	040203007001	路面切缝	1、路面拆除切缝	m	350	15.58	5453	
20	041001001001	拆除路面	1、现状混凝土及人行道面层破除 2、投标单位自报(含装、卸、运至弃置点等)	m3	40.5	61.5	2490.75	
21	041001001002	拆除路面	1、现状沥青混凝土道路面层破除 2、投标单位自报(含装、卸、运至弃置点等)	m3	74	58.05	4295.7	
22	041001003001	拆除基层	1、现状道路水稳、碎石等结构层，路牙拆除 2、投标单位自报(含装、卸、运至弃置点等)	m3	162	58.05	9404.1	
		分部小计					21643.55	
		分部分项合计					286220.5	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标单位自行考虑	项	1	7800.12	7800.12	
		单价措施合计					7800.12	
合计							294020.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6497.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4410.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1176.08			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	911.46			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	588.04			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	29.4			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4851.34			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	88.21			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	88.21			
合计					12143.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7164.23		7164.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	306163.67	2	6123.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	306163.67	0.34	1040.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	306163.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	313327.9	9	28199.51
合计					35363.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路拆除及恢复工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	261701.12	
1.1	人工费	93429.44	
1.2	材料费	283.65	
1.3	施工机具使用费	142094.49	
1.4	企业管理费	16448.1	
1.5	利润	9445.44	
2	措施项目费	10284.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10284.85	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5024.66	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4188.59	
5	税金	24855.71	
6	工程造价	301030.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见设计 3、管道沟槽、污水检查井开挖 4、清单工程量按计价表计算规则计算	m3	8142.62	15.1	122953.56	
2	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：含场内运输 4、清单工程量按计价表计算规则计算	m3	2469.67	16.97	41910.3	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：不可利用土方弃置 2、运距：投标单位自报（含装、卸、运至弃置点等） 3、清单工程量按计价表计算规则计算	m3	5672.95	17.07	96837.26	
		分部小计					261701.12	
		分部分项合计					261701.12	
		单价措施合计						
合计							261701.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5024.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3925.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1099.14			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	261.7			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	523.4			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	26.17			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4318.07			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	52.34			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	78.51			
合计					10284.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4188.59		4188.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	271985.97	1.3	3535.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	271985.97	0.24	652.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	271985.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	276174.56	9	24855.71
合计					29044.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管道大型土石方工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

