

招标控制价

招 标 人：扬州市江都区邵伯镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：江苏富华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2025年08月11日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 12846664.79

(大写): 壹仟贰佰捌拾肆万陆仟陆佰陆拾肆元柒角玖分

招 标 人: 扬州市江都区邵伯镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏富华工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 方学东
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 赵小帆
(签字或盖章)

编 制 人: 周春红
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 孟寥廓
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年08月08日

复核时间: 2025年08月11日

邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统
二期道路改造工程

工程

招标控制价

招 标 人：扬州市江都区邵伯镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：江苏富华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2025年08月11日

邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统
二期道路改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：12846664.79

（大写）：壹仟贰佰捌拾肆万陆仟陆佰陆拾肆元柒角玖分

招 标 人：扬州市江都区邵伯镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：江苏富华工程造价咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：方学东
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：赵小帆
（签字或盖章）

编 制 人：周春红
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：孟寥廓
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年08月08日

复 核 时 间：2025年08月11日

建设项目招标控制价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程	12846664.79	29500	227940.12	254278.1
合计		12846664.79	29500	227940.12	254278.1

单项工程招标控制价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程	2153055.53		34305.61	29957.96
2	邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程	5087227.43	29500	91763.11	106714.91
3	邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程	4752190.86		86378.47	99686.84
4	邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程	854190.97		15492.93	17918.39
合计		12846664.79	29500	227940.12	254278.1

单位工程招标控制价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1763470.22	
1.1	人工费	367491.75	
1.2	材料费	934943.19	
1.3	施工机具使用费	378968.95	
1.4	企业管理费	52245.99	
1.5	利润	29820.34	
2	措施项目费	93678.61	
2.1	单价措施项目费	23280.62	
2.2	总价措施项目费	70397.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34305.61	
3	其他项目费	88173.51	
3.1	其中：暂列金额	88173.51	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29957.96	
5	税金	177775.23	
6	工程造价	2153055.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：40cm砼老路	m3	3078	8.19	25208.82	
2	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式：旧房拆除	m2	2000	6.96	13920	
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：土方类别综合考虑 2、挖土深度：30cm清表	m3	324	5.46	1769.04	
4	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：土方类别综合考虑 2、挖土深度：1m以内 3、部位：路床土方	m3	1938	4.54	8798.52	
5	040201004001	掺石灰	1、含灰量：6%石灰土 2、20cm原地面处理	m3	1750	89.35	156362.5	
6	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：原土利用	m3	3541	87.78	310828.98	
7	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土，符合设计要求 2、回填范围：人行道下部	m3	50	5.69	284.5	
8	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：清杂土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	324	20.95	6787.8	
9	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后砖碴、砼块 2、运距：投标人自行考虑	m3	4938	36.17	178607.46	
10	040103002004	场内倒运	1、品种：路床土方及沟槽多余土方 2、运距：场内倒运	m3	3088.55	15.21	46976.85	
11	040103001009	缺方购土	1、填方材料品种：外购土方，符合设计要求	m3	1718.07	20	34361.4	
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：土方类别综合考虑 2、挖土深度：2M内 3、施工部位：雨、污水管道沟槽 4、清单量=定额量	m3	3527.95	10.78	38031.3	
13	010103001001	回填方	1、密实度要求：图纸设计要求 2、填方材料品种：中粗砂回填	m3	1161.73	332.94	386786.39	
14	040103001007	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：现场利用土方	m3	3000	107.75	323250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：土方类别综合考虑 2、挖土深度：2M内 3、施工部位：弱电管道沟槽 4、清单量=定额量	m3	2519.04	10.78	27155.25	
16	040103001008	回填方	1、密实度要求：0.93下 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方粒径要求：达到设计要求 4、填方来源、运距：现场利用土方	m3	1896.44	107.75	204341.41	
		分部分项合计					1763470.22	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑	项	1	10639.82	10639.82	
2	041104001001	便道	1、材料种类：砖渣（原砼道路拆除利用） 2、宽度：70cm	m2	920	13.74	12640.8	
		单价措施合计					23280.62	
合计							1786750.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			34305.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26801.26			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	7504.35			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1786.75			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3573.5			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	178.68			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	29481.39			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	536.03			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	536.03			
合计					70397.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	88173.51		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		88173.51		

暂列金额明细表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		88173.51	
合计			88173.51	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29957.96		29957.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1945322.34	1.3	25289.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1945322.34	0.24	4668.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1945322.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1975280.3	9	177775.23
合计					207733.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-土方工程(1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4063054.03	
1.1	人工费	479454.94	
1.2	材料费	3380468.4	
1.3	施工机具使用费	45609.92	
1.4	企业管理费	104988.03	
1.5	利润	52532.74	
2	措施项目费	264759.49	
2.1	单价措施项目费	89122.42	
2.2	总价措施项目费	175637.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	91763.11	
3	其他项目费	232652.7	
3.1	其中：暂列金额	203152.7	
3.2	其中：专业工程暂估	29500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	106714.91	
5	税金	420046.3	
6	工程造价	5087227.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：机动车道 2、备注：符合规范要求	m2	8025	1.99	15969.75	
2	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、备注：巷道破除恢复	m2	560	50.63	28352.8	
3	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、厚度：20cm	m2	8025	114.61	919745.25	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C35商品砼 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4、备注：道路基层（含切缝、土工布养生）	m2	7295	135.26	986721.7	
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C35商品砼 2、厚度：20cm 3、备注：桥头钢筋砼板	m2	213.53	128.08	27348.92	
6	040901003001	钢筋网片	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ12	t	7.585	5210.29	39520.05	
7	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴，1m宽 2、搭接方式：见设计要求	m2	7828	22.67	177460.76	
8	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴，1m宽 2、搭接方式：见设计要求（新旧道路搭接处）	m2	1230	22.67	27884.1	
9	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：PC-3阳离子乳化沥青 2、喷油量：0.4kg/m2	m2	7828	2.55	19961.4	
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式改性沥青砼AC-13 2、厚度：6cm	m2	7828	77.78	608861.84	
11	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：15cm 3、备注：巷道破除恢复（含养生）	m2	560	114.53	64136.8	
12	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：人行道 2、备注：符合规范要求	m2	2385	2.09	4984.65	
13	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm	m2	2385	50.63	120752.55	
14	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：15cm 3、0.8cm水泥混凝土压膜印花面层	m2	2385	141.08	336475.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石 12.5cm*27.5cm*99cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品砼	m	2350	110.98	260803	
16	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石 30cm*12.5cm*99cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品砼	m	2350	93.87	220594.5	
17	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩边石20cm*10cm*99cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品砼	m	350	96.14	33649	
18	040303018001	混凝土防撞护栏（样式一）	1、断面：上部宽150mm，下部宽516mm，高810mm 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、备注：含钢筋，具体做法详见设计图纸	m	165	596.65	98447.25	
19	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、备注：雨水连接管包封	m3	57	677.23	38602.11	
20	040204006001	检查井升降	1、道路上井圈加固 2、沥青模板+沥青马蹄脂 3、I、II级钢	座	115	183.32	21081.8	
21	040205006001	标线	1、材料品种：热熔反光标线 2、线型：宽0.15m	m2	260	45	11700	
		分部小计					4063054.03	
		分部分项合计					4063054.03	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：压路机2台	项	1	9224.82	9224.82	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：规范要求	m	2560	31.21	79897.6	
		单价措施合计					89122.42	
合计							4152176.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			91763.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	62282.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	16608.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12871.75			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	4152.18			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	8304.35			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	415.22			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	68510.91			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1245.65			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1245.65			
合计					175637.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	203152.7		
2	暂估价	29500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	29500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		232652.7		

暂列金额明细表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		203152.7	
合计			203152.7	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	花池拆除、恢复	暂定1000元/m	25000			
2	围墙拆除、恢复	暂定1500元/m	4500			
合计			29500			

计日工表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	106714.91		106714.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4560466.22	2	91209.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4560466.22	0.34	15505.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4560466.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4667181.13	9	420046.3
合计					526761.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-道路工程(2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3725255.32	
1.1	人工费	824483.53	
1.2	材料费	2581854.46	
1.3	施工机具使用费	59837.93	
1.4	企业管理费	172609.88	
1.5	利润	86469.52	
2	措施项目费	348603.2	
2.1	单价措施项目费	183272.46	
2.2	总价措施项目费	165330.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86378.47	
3	其他项目费	186262.77	
3.1	其中：暂列金额	186262.77	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99686.84	
5	税金	392382.73	
6	工程造价	4752190.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网工程						
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE实壁排水管（SDR17级）、DN355 3、连接形式：热熔接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、备注：详见图集苏S01-2021-122	m	25	430.33	10758.25	
2	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁管，PE100级，SDR17系列，壁厚26.7mm 3、连接形式：热熔接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、备注：详见图集苏S01-2021-122	m	2	708.44	1416.88	
3	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁管，PE100级，SDR17系列，壁厚33.2mm 3、连接形式：热熔接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、备注：详见图集苏S01-2021-122	m	15	995.23	14928.45	
4	040501019001	混凝土渠道（封闭段排水沟）	1、断面规格：净宽400mm，净高平均800mm 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品砼垫层 3、混凝土强度等级：C30商品砼 4、沟盖板：100mm厚C30商品砼实心盖板，盖板上80mm厚C30商品砼铺装 5、混凝土构件运距：投标自行考虑 6、备注：配筋及其他做法详见设计图纸	m	2215.1	940.29	2082836.38	
5	040501019002	混凝土渠道（敞口段排水沟）	1、断面规格：净宽400mm，净高平均1220mm 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品砼垫层 3、混凝土强度等级：C30商品砼 4、沟盖板：80mm厚560mm*700mm镂空式铸铁盖板 5、备注：配筋及其他做法详见设计图纸 6、部位：排水沟沉泥井（敞口段排水沟）-设置算子	m	116.9	1787.08	208909.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504007001	混凝土出水口	1、垫层、基础材质及厚度：石砌一字式出水口 2、备注：管径DN1000、H=3000，详见图集苏S01-2021-376	座	1	42286.71	42286.71	
		分部小计					2361136.32	
		污水管网工程						
7	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂基础 2、材质及规格：PVC-U平壁管De160（环刚度≥8KN/m ² ） 3、连接形式：胶水粘接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1070	73.5	78645	
8	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE实壁排水管（SDR17级）、DN355 3、连接形式：热熔接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、备注：详见图集苏S01-2021-122	m	147	445.09	65428.23	
9	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁管，PE100级，SDR17系列，壁厚26.7mm 3、连接形式：热熔接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、备注：详见图集苏S01-2021-122	m	1003	719.97	722129.91	
10	040504003001	塑料检查井	1、垫层、基础材质及厚度：井底基础10cm厚中粗砂垫层，上部直径100cm，38cm厚C20商品砼基础，5cm厚碎石垫层 2、检查井材质、规格：一次注塑成型的出户塑料检查井，塑料井井筒采用OD315mm 3、井筒、井盖、井圈材质及规格：有防护盖座的井盖（防护盖座+防护井盖+内盖+井圈+防套管）具有防盗、防位移、防响、防滑、加卡簧以及防坠落等功能 4、井深：H=1.0m内 5、做法参照图集08SS523-P25	座	107	561.7	60101.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20商品砼垫层、250mm厚C30钢筋砼基础 2、混凝土强度等级：C30商品砼 3、检查井规格、深度：DN1000、井深1.6m 4、井盖、井圈材质及规格：DN700重型铸铁井盖井座+防坠网（具有防盗、防位移、防响、防滑、加卡簧以及防坠落等功能） 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：1:2防水砂浆 7、备注：详见图集苏S01-2021-233	座	76	3644.47	276979.72	
12	040302001001	圆木桩	1、桩长：4m 2、材质：热浸沥青防腐木桩 3、尾径：桩径0.2m，桩距0.4m 4、部位：检查井底板下部	m	2128	75.58	160834.24	
		分部小计					1364119	
		分部分项合计					3725255.32	
1	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：轻型井点 2、备注：结算时按实结算	套天	133	1272.6	169255.8	
2	041101005001	井字架	1、井深：平均2m以内	座	76	107.83	8195.08	
3	041107002002	气囊封堵	1、机械规格型号：气囊堵管口	个	2	2910.79	5821.58	
		单价措施合计					183272.46	
合计							3908527.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			86378.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	58627.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	15634.11			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12116.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3908.53			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	7817.06			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	390.85			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	64490.71			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1172.56			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1172.56			
合计					165330.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	186262.77		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		186262.77		

暂列金额明细表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		186262.77	
合计			186262.77	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99686.84		99686.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4260121.29	2	85202.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4260121.29	0.34	14484.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4260121.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4359808.13	9	392382.73
合计					492069.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-排水工程(3)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	701037.3	
1.1	人工费	136135.3	
1.2	材料费	513385.3	
1.3	施工机具使用费	8192.4	
1.4	企业管理费	28868.3	
1.5	利润	14456	
2	措施项目费	29653.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	29653.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15492.93	
3	其他项目费	35051.87	
3.1	其中：暂列金额	35051.87	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17918.39	
5	税金	70529.53	
6	工程造价	854190.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			15492.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10515.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2804.15			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2173.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	701.04			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1402.07			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	70.1			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11567.12			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	210.31			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	210.31			
合计					29653.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35051.87		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		35051.87		

暂列金额明细表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		35051.87	
合计			35051.87	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17918.39		17918.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765743.05	2	15314.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765743.05	0.34	2603.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	765743.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	783661.44	9	70529.53
合计					88447.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：邵伯历史文化名镇保护展示项目慢行系统二期道路改造工程-弱电管道工程(4)

[illegible]