

## 高邮公益性殡葬服务设施预算审核编制说明

### 一、基本情况

工程名称:高邮公益性殡葬服务设施项目;

工程地点:高邮市高邮镇;

工程概况:殡葬服务设施建设;

主要范围及内容:景观工程、墓穴工程、道路工程、绿化工程、室外雨污水工程、安息堂土建工程、安息堂安装工程等。

### 二、审核依据

- 1、工程量清单;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013);
- 3、《江苏省建设工程费用定额》(2014);
- 4、《江苏省安装工程计价定额》(2014);
- 5、《江苏省市政工程计价定额》(2014);
- 6、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014);
- 7、《2007 江苏园林定额》;
- 8、人工按苏建函价【2025】66号文执行;
- 9、税金按苏建函【2019】178号文执行;
- 10、按照《扬州市工程造价管理》(2025年07月)指导价,指导价缺项的,执行市场价;
- 11、建设行政主管部门发布的现行计价规定;

### 三、审核说明

- 1、各专业安全文明施工措施费取费标准如下:

	建筑工程	园林工程	市政	安装工程
基本费	3.1	1	1.5	1.5
增加费	0.7	0	0.4	0.3
扬尘污染费	0.31	0.21	0.31	0.21

- 2、调整材料价格参照扬州市高邮市信息价。

- 3、编制说明

土建工程:

- (1) 轻钢玻璃雨棚专业厂家二次设计安装，预留暂估价 24000 元；
- (2) 外墙成品镂空图案由专业厂家二次设计，预留暂估价 15000 元；
- (3) 其余未尽事宜详见图纸；

#### 安装工程：

- (1) 广播主机需深化设计，预留暂估价 10000 元；
- (2) 路灯基础规格：C20、400\*400\*500mm；综合单价包含配套地笼预埋；
- (3) 室外音柱综合单价包含 3m 立柱；立柱基础、防雷做法同路灯基础；
- (4) 绿化综合单价包含三级养护一年；
- (5) 建筑物总配电箱 ZAL 进线电缆 YJV-4X70+35mm<sup>2</sup>，配管 RC80 暂估量 50m，现场按实调整；
- (6) 通讯线 RS485 按 ZR-RVVP-2\*1.5 计算；
- (7) 屋面光伏方阵需深化设计，预留暂估价 6435 元；
- (8) 智能化机房设备需深化设计，预留暂估价 8000 元；

#### 室外雨污水管网

- (1) 出水口尺寸为暂估，现场按实调整，尺寸参照定额砖砌八字式 H×L1(1.04×1.53m 以内) 管径 500mm；

#### 绿化工程

- (1) 绿化综合单价包含三级养护一年；

#### 墓穴工程

- (1) 本次预算中墓穴仅包含图纸标准中 A 区所有墓穴在内；

#### 四、审核结论

我们依据现行适用计价定额和有关规定，计价子目套用、材料价格、人工费调整、相关费用取定，得出了高邮公益性殡葬服务设施项目预算审核结果为 6771495.62 元。