

2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程—丁卯片区控源截污1
#分区

工程

招标控制价

招 标 人： 镇江新区交通建设投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 宏信天德工程顾问有限公司

(单位盖章)

2025年10月21日

2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程—丁卯片区控源截污1
#分区

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 16801443.93

(大写): 壹仟陆佰捌拾万壹仟肆佰肆拾叁元玖角叁分

招 标 人: 镇江新区交通建设投资
有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 宏信天德工程顾问有限
公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 朱旭东
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 戴尚鹏
(签字或盖章)

编 制 人: 郁勇
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 巫红云
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年10月21日

复核时间: 2025年10月21日

2025年镇江经开区污水处理提质增效达标
区建设工程—丁卯片区控源截污1#分区 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 16801443.93

（大写）： 壹仟陆佰捌拾万壹仟肆佰肆拾叁元玖角叁分

招 标 人：



造价咨询人：




法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：



复 核 时 间：2025年10月21日



建设项目招标控制价表

工程名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程—丁卯片区控源截污1#分区

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	经发花苑	769936.97		10091.86	16150.99
2	沃得大都会小区	1583328.23		20658.7	33213.52
3	市民广场	1033747.8		13479.17	21684.96
4	新城吾悦广场1期	4768762.66	900000	48965.1	100034.46
5	天成嘉园	96436.68		1279.05	2022.95
6	东壹小区	2182127.81		28397.97	45774.56
7	锦江花园-泵站改造	202538.07		1534.94	2790.88
8	沃得花园西区	879463.27		11423.61	18448.52
9	融创悦秀园	4923.58		65.83	103.28
10	东郡华庭	984781.1		12873.92	20657.79
11	珑悦府-管立得	3659953.29		47423.19	76774.93
12	小散	256241.32		3358.01	5375.18
13	义乌小商品城	49242.19		666.71	1032.95
14	丁卯第二小学和幼儿园	264767.95		3467	5554.05
15	消防支队	65193.01		871.75	1367.55
合计		16801443.93	900000	204556.81	350986.57

单项工程招标控制价表

工程名称：2025年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程一丁卯片区控源截污1#分区

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	经发花苑-管道工程	476646		6271.05	9998.62
2	经发花苑-路面工程	293290.97		3820.81	6152.37
3	沃得大都会小区-管道工程	1194403.61		15595.6	25055.04
4	沃得大都会小区-路面工程	388924.62		5063.1	8158.48
5	市民广场-管道工程	812116.6		10548.09	17035.8
6	市民广场-路面工程	221631.2		2931.08	4649.16
7	新城吾悦广场1期-管道工程	3169271	700000	31021.41	66481.88
8	新城吾悦广场1期-路面工程	1599491.66	200000	17943.69	33552.58
9	天成嘉园-管道工程	81349.94		1081.45	1706.48
10	天成嘉园-路面工程	15086.74		197.6	316.47
11	东壹小区-管道工程	1482013.09		19332.86	31088.23
12	东壹小区-路面工程	700114.72		9065.11	14686.33
13	锦江花园泵站改造-管道工程	97724.11		1305.83	2049.96
14	锦江花园 - 泵站改造	104813.96		229.11	740.92
15	沃得花园西区-管道工程	603396.88		7839.69	12657.47
16	沃得花园西区-路面工程	276066.39		3583.92	5791.05
17	融创悦秀园-管道工程	4462.17		59.05	93.6
18	融创悦秀园-路面工程	461.41		6.78	9.68
19	东郡华庭-管道工程	717661.11		9405.15	15054.4
20	东郡华庭-路面工程	267119.99		3468.77	5603.39
21	珑悦府管立得-管道工程	2439142.76		31603.31	51165.96
22	珑悦府管立得-路面工程	1220810.53		15819.88	25608.97
23	小散-管道工程	170256.21		2241.2	3571.47
24	小散-路面工程	85985.11		1116.81	1803.71
25	义乌小商品城-管道工程	38773.52		529.17	813.35
26	义乌小商品城-路面工程	10468.67		137.54	219.6
27	丁卯第二小学和幼儿园-管道工程	204843.49		2684.21	4297.01
28	丁卯第二小学和幼儿园-路面工程	59924.46		782.79	1257.04
29	消防支队-管道工程	52901.41		712.32	1109.71
30	消防支队-路面工程	12291.6		159.43	257.84
合计		16801443.93	900000	204556.81	350986.57

单位工程招标控制价表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	334196.13	
1.1	人工费	48198.63	
1.2	材料费	251385.15	
1.3	施工机具使用费	14062.8	
1.4	企业管理费	14321.46	
1.5	利润	6228.09	
2	措施项目费	48095.16	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	35824.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6271.05	
3	其他项目费	45000	
3.1	其中：暂列金额	45000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9998.62	
5	税金	39356.09	
6	工程造价	476646	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	492.21	37.42	18418.5	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	341.55	218.24	74539.87	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	50	17.62	881	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	442.21	34.54	15273.93	
		分部小计					109113.3	
		雨水管道工程						
5	010902004002	落水管	1、dn110UPVC雨水立管更换 2、连接形式：胶水粘结接口, 含管箍、管卡、检查口等 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	360	48.44	17438.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004016	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：UPVC，de110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	230	58.5	13455	
7	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	70	121.09	8476.3	
8	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	40	243.39	9735.6	
9	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	12	1124.88	13498.56	
10	040504001009	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径：Φ1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	2	3612.15	7224.3	
		分部小计					69828.16	
		污水管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	135	59.7	8059.5	
12	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	225	138.38	31135.5	
13	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	80	262.64	21011.2	
14	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ1000 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	4211.95	4211.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明 4、窨井直径：600*600方井 5、窨井深度：1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	14	1142.5	15995	
		分部小计					80413.15	
		其余项目						
16	010902004003	屋面排水管	1、雨水斗顶部改造 2、拆除原更换新斗 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	处	12	28.46	341.52	
17	04B001	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖，M5水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填充 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	150	400	60000	
18	04B007	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	8000	8000	
19	080802013002	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	
20	040602011001	楼宇分离器	1、类型：楼宇分离器 2、材质：楼宇分离器装置箱体及内部构建应为ABS、PVC、不锈钢304等防腐、防老化、抗冲击材料 3、规格、型号：污水出水管径DN110 4、参数：顶部应设有井盖井圈限位和加强承托结构，可安装市场上常见的井圈及井盖 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1	5000	5000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050307009001	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格：1.5mm铝板 3、尺寸：400*600mm 4、安装方式：根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定，对于无墙可依的区域，采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					74841.52	
		分部分项合计					334196.13	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入费	由施工单位自行考虑接入，相关费用包干，含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡，各投标单位根据经监理确认的施工方案布置，投标时按项计入，结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合计							346466.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6271.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5197			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1074.05			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	7275.8			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	692.93			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1732.33			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	9008.13			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	103.94			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	10740.47			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					35824.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		45000		

暂列金额明细表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	45000	
合计			45000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：经发花苑-管道工程 (001-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9998.62		9998.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	427291.29	2	8545.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	427291.29	0.34	1452.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	427291.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	437289.91	9	39356.09
合计					49354.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：经发花苑-管道工程(001-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 经发花苑-管道工程(001-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：经发花苑-路面工程(001-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	211094.72	
1.1	人工费	49527.22	
1.2	材料费	114517.76	
1.3	施工机具使用费	23070.56	
1.4	企业管理费	16706.38	
1.5	利润	7272.8	
2	措施项目费	21827.19	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	21827.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3820.81	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中：暂列金额	30000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6152.37	
5	税金	24216.69	
6	工程造价	293290.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经发花苑-路面工程 (001-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001002	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	418	78.47	32800.46	
2	041001002004	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	266	44.71	11892.86	
3	050101010001	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	114	6.86	782.04	
		分部小计					45475.36	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	102	224.26	22874.52	
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	500	118.95	59475	
6	040202011001	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	500	42.38	21190	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002002	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	266	216.24	57519.84	
8	050102005002	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	114	40	4560	
		分部小计					165619.36	
		分部分项合计					211094.72	
		单价措施合计						
合计							211094.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：经发花苑-路面工程(001-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3820.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3166.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	654.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	4432.99			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	422.19			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1055.47			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	5488.46			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	63.33			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	6543.94			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					21827.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：经发花苑-路面工程 (001-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		30000		

暂列金额明细表

工程名称：经发花苑-路面工程(001-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	30000	
合计			30000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：经发花苑-路面工程(001-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：经发花苑-路面工程 (001-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：经发花苑-路面工程(001-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：经发花苑-路面工程(001-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6152.37		6152.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262921.91	2	5258.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262921.91	0.34	893.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262921.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	269074.28	9	24216.69
合计					30369.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：经发花苑-路面工程(001-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 经发花苑-路面工程(001-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	849364.5	
1.1	人工费	147758.5	
1.2	材料费	589460.63	
1.3	施工机具使用费	47645.02	
1.4	企业管理费	44957.81	
1.5	利润	19542.54	
2	措施项目费	101363.59	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	89093.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15595.6	
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额	120000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25055.04	
5	税金	98620.48	
6	工程造价	1194403.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1610.76	37.42	60274.64	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1406.24	218.24	306897.82	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	160.75	17.62	2832.42	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1450.01	34.54	50083.35	
		分部小计					420088.23	
		雨水管道工程						
5	040501004016	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：UPVC，de110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	25	55.19	1379.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	44	107.53	4731.32	
7	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	231	261.7	60452.7	
8	040501004013	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	125	388.39	48548.75	
9	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	1124.88	3374.64	
10	040504001007	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2m以内 4、窨井直径：Φ700 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	2484.49	2484.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001009	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径： Φ 1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	36	3546.53	127675.08	
		分部小计					248646.73	
		污水管道工程						
12	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	131	57	7467	
13	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	142	135.05	19177.1	
14	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深2.0m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	80	386.53	30922.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ1000 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	16	4212.12	67393.92	
16	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ700 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	6	4195.27	25171.62	
17	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明 4、窨井直径：600*600方井 5、窨井深度：1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	7	1142.5	7997.5	
		分部小计					158129.54	
		其余项目						
18	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖，Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填充 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	35	400	14000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	8000	8000	
20	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格:1.5mm铝板 3、尺寸:400*600mm 4、安装方式:根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定,对于无墙可依的区域,采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					22500	
		分部分项合计					849364.5	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入,相关费用包干,含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡,各投标单位根据经监理确认的施工方案布置,投标时按项计入,结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合 计							861635.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			15595.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12924.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2671.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	18094.34			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1723.27			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	4308.18			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	22402.51			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	258.49			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	26710.69			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					89093.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	120000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

暂列金额明细表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	120000	
合计			120000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25055.04		25055.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1070728.09	2	21414.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1070728.09	0.34	3640.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1070728.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1095783.13	9	98620.48
合计					123675.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沃得大都会小区-管道工程(002-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称:沃得大都会小区-管道工程(002-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	279729.1	
1.1	人工费	66625.08	
1.2	材料费	150624.4	
1.3	施工机具使用费	30425.51	
1.4	企业管理费	22333.57	
1.5	利润	9720.54	
2	措施项目费	28924	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	28924	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5063.1	
3	其他项目费	40000	
3.1	其中：暂列金额	40000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8158.48	
5	税金	32113.04	
6	工程造价	388924.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	562	78.47	44100.14	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	358	44.71	16006.18	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	153	6.86	1049.58	
		分部小计					61155.9	
		恢复工程						
4	040203006004	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	174	224.26	39021.24	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	500	118.95	59475	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	500	42.38	21190	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002003	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	429	216.24	92766.96	
8	050102005002	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	153	40	6120	
		分部小计					218573.2	
		分部分项合计					279729.1	
		单价措施合计						
合计							279729.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5063.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4195.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	867.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	5874.31			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	559.46			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1398.65			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	7272.96			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	83.92			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	8671.6			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					28924			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		40000		

暂列金额明细表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	40000	
合计			40000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8158.48		8158.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	348653.1	2	6973.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	348653.1	0.34	1185.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	348653.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	356811.58	9	32113.04
合计					40271.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沃得大都会小区-路面工程(002-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称:沃得大都会小区-路面工程(002-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	570496.66	
1.1	人工费	97065.19	
1.2	材料费	386881.54	
1.3	施工机具使用费	40981.57	
1.4	企业管理费	31763.79	
1.5	利润	13804.57	
2	措施项目费	72528.64	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	60258.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10548.09	
3	其他项目费	85000	
3.1	其中：暂列金额	85000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17035.8	
5	税金	67055.5	
6	工程造价	812116.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1453.11	37.42	54375.38	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1373.32	218.24	299713.36	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	145.31	17.62	2560.36	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1307.8	34.54	45171.41	
		分部小计					401820.51	
		雨水管道工程						
5	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	245	130.84	32055.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	34	234.97	7988.98	
7	040501004013	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn630 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	30	771.96	23158.8	
8	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	10	1124.88	11248.8	
9	040504001010	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径：Φ1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	3612.15	10836.45	
		分部小计					85288.83	
		污水管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	8	12.9	103.2	
11	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	18	222.8	4010.4	
12	040501004018	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	40	391.01	15640.4	
13	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ1000 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	11	4212.12	46333.32	
		分部小计					66087.32	
		其余项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	04B007	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口,管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	22	400	8800	
15	04B008	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	8000	8000	
16	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格:1.5mm铝板 3、尺寸:400*600mm 4、安装方式:根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定,对于无墙可依的区域,采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					17300	
		分部分项合计					570496.66	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入,相关费用包干,含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡,各投标单位根据经监理确认的施工方案布置,投标时按项计入,结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合 计							582767.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10548.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8741.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1806.58			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	12238.11			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1165.53			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	2913.84			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	15151.95			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	174.83			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	18065.78			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					60258.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	85000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		85000		

暂列金额明细表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	85000	
合计			85000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17035.8		17035.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	728025.3	2	14560.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	728025.3	0.34	2475.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	728025.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	745061.1	9	67055.5
合计					84091.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市民广场-管道工程(003-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 市民广场-管道工程(003-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：市民广场-路面工程(003-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	161937.85	
1.1	人工费	38290.67	
1.2	材料费	89972.09	
1.3	施工机具使用费	15807.89	
1.4	企业管理费	12448.8	
1.5	利润	5418.4	
2	措施项目费	16744.37	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16744.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2931.08	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中：暂列金额	20000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4649.16	
5	税金	18299.82	
6	工程造价	221631.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市民广场-路面工程(003-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	282	78.47	22128.54	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	180	44.71	8047.8	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	76.5	6.86	524.79	
		分部小计					30701.13	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	106	224.26	23771.56	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	300	118.95	35685	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	300	42.38	12714	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002003	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	259	216.24	56006.16	
8	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	76.5	40	3060	
		分部小计					131236.72	
		分部分项合计					161937.85	
		单价措施合计						
合计							161937.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市民广场-路面工程(003-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2931.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2429.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	502.01			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	3400.69			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	323.88			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	809.69			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4210.38			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	48.58			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5020.07			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16744.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市民广场-路面工程 (003-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20000		

暂列金额明细表

工程名称：市民广场-路面工程(003-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20000	
合计			20000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市民广场-路面工程(003-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：市民广场-路面工程 (003-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：市民广场-路面工程 (003-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：市民广场-路面工程(003-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4649.16		4649.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	198682.22	2	3973.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	198682.22	0.34	675.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	198682.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	203331.38	9	18299.82
合计					22948.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市民广场-路面工程(003-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 市民广场-路面工程(003-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1693619.45	
1.1	人工费	289592.54	
1.2	材料费	1183092.63	
1.3	施工机具使用费	94248.68	
1.4	企业管理费	88304.84	
1.5	利润	38380.76	
2	措施项目费	197486.74	
2.1	单价措施项目费	20270.51	
2.2	总价措施项目费	177216.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31021.41	
3	其他项目费	950000	
3.1	其中：暂列金额	250000	
3.2	其中：专业工程暂估	700000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	66481.88	
5	税金	261682.93	
6	工程造价	3169271	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	3187.72	37.42	119284.48	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2640.64	218.24	576293.27	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	320.7	17.62	5650.73	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2867.02	34.54	99026.87	
		分部小计					800255.35	
		雨水管道工程						
5	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰,基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管, dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	705	134.17	94589.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	640	264. 65	169376	
7	040501004019	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	110	387. 89	42667. 9	
8	040501004013	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn630 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	50	784. 82	39241	
9	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	18	1124. 88	20247. 84	
10	040504001010	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径：Φ1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	3612. 15	3612. 15	
		分部小计					369734. 74	
		污水管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225，环刚度N≥8KN/m 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	14	68.36	957.04	
12	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355，环刚度N≥8KN/m 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	500	271.86	135930	
13	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ1000 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	86	4212.12	362242.32	
		分部小计					499129.36	
		其余项目						
14	04B007	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖，Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填充 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	10	400	4000	
15	04B008	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	20000	20000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格：1.5mm铝板 3、尺寸：400*600mm 4、安装方式：根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定，对于无墙可依的区域，采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					24500	
		分部分项合计					1693619.45	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入，相关费用包干，含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡，各投标单位根据经监理确认的施工方案布置，投标时按项计入，结算时不调整。	项	1	10000	10000	
		单价措施合计					20270.51	
合计							1713889.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			31021.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25708.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5313.06			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	35991.69			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3427.78			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	8569.45			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	44561.14			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	514.17			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	53130.59			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					177216.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	250000		
2	暂估价	700000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	700000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		950000		

暂列金额明细表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	250000	
合计			250000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	开挖支护	开挖支护	500000			
2	现状管线迁改	现状管线迁改	200000			
合计			700000			

计日工表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	66481.88		66481.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2841106.19	2	56822.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2841106.19	0.34	9659.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2841106.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2907588.07	9	261682.93
合计					328164.81

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 新城吾悦广场1期-管道工程(004-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	991363.93	
1.1	人工费	225179.88	
1.2	材料费	567894.65	
1.3	施工机具使用费	93155.79	
1.4	企业管理费	73249.18	
1.5	利润	31884.43	
2	措施项目费	102507.03	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	102507.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17943.69	
3	其他项目费	340000	
3.1	其中：暂列金额	140000	
3.2	其中：专业工程暂估	200000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33552.58	
5	税金	132068.12	
6	工程造价	1599491.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001002	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1610	78.47	126336.7	
2	041001002004	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1025	44.71	45827.75	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	439.5	6.86	3014.97	
		分部小计					175179.42	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1000	224.26	224260	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1319	118.95	156895.05	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	2319	42.38	98279.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002003	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1476	216.24	319170.24	
8	050102005002	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	439.5	40	17580	
		分部小计					816184.51	
		分部分项合计					991363.93	
		单价措施合计						
合计							991363.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			17943.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14870.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3073.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	20818.64			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1982.73			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	4956.82			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	25775.46			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	297.41			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	30732.28			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					102507.03			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	140000		
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		340000		

暂列金额明细表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	140000	
合计			140000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	非开挖修复	非开挖修复	200000			
合计			200000			

计日工表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33552.58		33552.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1433870.96	2	28677.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1433870.96	0.34	4875.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1433870.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1467423.54	9	132068.12
合计					165620.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 新城吾悦广场1期-路面工程(004-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	47477.99	
1.1	人工费	3558.73	
1.2	材料费	41572.59	
1.3	施工机具使用费	880.82	
1.4	企业管理费	1021.5	
1.5	利润	444.35	
2	措施项目费	18448.5	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	6177.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1081.45	
3	其他项目费	7000	
3.1	其中：暂列金额	7000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1706.48	
5	税金	6716.97	
6	工程造价	81349.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	31.24	37.42	1169	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	22.91	218.24	4999.88	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	5	17.62	88.1	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	26.24	34.54	906.33	
		分部小计					7163.31	
		雨水管道工程						
5	040501004016	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰,基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：UPVC, de110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	24	55.17	1324.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	6	1124.88	6749.28	
		分部小计					8073.36	
		污水管道工程						
7	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	31	49.72	1541.32	
		分部小计					1541.32	
		其余项目						
8	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖，Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	8	400	3200	
9	040602011002	楼宇分离器	1、类型：楼宇分离器 2、材质：楼宇分离器装置箱体及内部构建应为ABS、PVC、不锈钢304等防腐、防老化、抗冲击材料 3、规格、型号：污水出水管径DN110 4、参数：顶部应设有井盖井圈限位和加强承托结构，可安装市场上常见的井圈及井盖 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	5	5000	25000	
10	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	080802013003	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	
12	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格:1.5mm铝板 3、尺寸:400*600mm 4、安装方式:根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定,对于无墙可依的区域,采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					30700	
		分部分项合计					47477.99	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入,相关费用包干,含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡,各投标单位根据经监理确认的施工方案布置,投标时按项计入,结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合计							59748.5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1081.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	896.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	185.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1254.72			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	119.5			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	298.74			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	1553.46			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	17.92			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1852.2			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6177.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7000		

暂列金额明细表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7000	
合计			7000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：天成嘉园-管道工程 (005-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1706.48		1706.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72926.49	2	1458.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72926.49	0.34	247.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	72926.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	74632.97	9	6716.97
合计					8423.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：天成嘉园-管道工程(005-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 天成嘉园-管道工程(005-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：天成嘉园-路面工程(005-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10917.54	
1.1	人工费	2526.37	
1.2	材料费	6203.98	
1.3	施工机具使用费	1016.95	
1.4	企业管理费	815.38	
1.5	利润	354.86	
2	措施项目费	1107.04	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1107.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	197.6	
3	其他项目费	1500	
3.1	其中：暂列金额	1500	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	316.47	
5	税金	1245.69	
6	工程造价	15086.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天成嘉园-路面工程(005-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	18	78.47	1412.46	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12	44.71	536.52	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	10	6.86	68.6	
		分部小计					2017.58	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	10	224.26	2242.6	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	16	118.95	1903.2	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	16	42.38	678.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002003	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	17	216.24	3676.08	
8	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	10	40	400	
		分部小计					8899.96	
		分部分项合计					10917.54	
		单价措施合计						
合计							10917.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天成嘉园-路面工程(005-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			197.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	163.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	33.84			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	229.27			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	54.59			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	283.86			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.28			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	338.44			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1107.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天成嘉园-路面工程 (005-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1500		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1500		

暂列金额明细表

工程名称：天成嘉园-路面工程(005-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1500	
合计			1500	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天成嘉园-路面工程(005-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：天成嘉园-路面工程 (005-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：天成嘉园-路面工程 (005-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：天成嘉园-路面工程 (005-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	316.47		316.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13524.58	2	270.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13524.58	0.34	45.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13524.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	13841.05	9	1245.69
合计					1562.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：天成嘉园-路面工程(005-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 天成嘉园-路面工程(005-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1055843.33	
1.1	人工费	152417.77	
1.2	材料费	763718.55	
1.3	施工机具使用费	67206.98	
1.4	企业管理费	50536.07	
1.5	利润	21963.96	
2	措施项目费	122713.48	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	110442.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19332.86	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中：暂列金额	150000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31088.23	
5	税金	122368.05	
6	工程造价	1482013.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2413.53	37.42	90314.29	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2148.36	218.24	468858.09	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	241.35	17.62	4252.59	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2172.18	34.54	75027.1	
		分部小计					638452.07	
		雨水管道工程						
5	040501004016	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰,基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：UPVC, de110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	35	58.86	2060.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	180	129	23220	
7	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	120	257.42	30890.4	
8	040501004019	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	210	389.9	81879	
9	040501004013	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn560 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	85	594.27	50512.95	
10	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	18	1124.88	20247.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001010	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径： Φ 1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	5	3612.15	18060.75	
12	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明 4、窨井直径：500*500方井 5、窨井深度：1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	5	1131.55	5657.75	
		分部小计					232528.79	
		污水管道工程						
13	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	60	54.33	3259.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	175	133.68	23394	
15	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	185	264.93	49012.05	
16	040501004018	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深2.0m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	50	389.2	19460	
17	040501004020	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn560 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深2.0m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	15	569.3	8539.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径： Φ 1000 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	4212.12	4212.12	
19	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明 4、窨井直径：600*600方井 5、窨井深度：1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	2	1142.5	2285	
		分部小计					110162.47	
		其余项目						
20	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖，Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填充 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	108	400	43200	
21	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	20000	20000	
22	080802013003	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040602011002	楼宇分离器	1、类型：楼宇分离器 2、材质：楼宇分离器装置箱体及内部构建应为ABS、PVC、不锈钢304等防腐、防老化、抗冲击材料 3、规格、型号：污水出水管径DN110 4、参数：顶部应设有井盖井圈限位和加强承托结构，可安装市场上常见的井圈及井盖 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	2	5000	10000	
24	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格：1.5mm铝板 3、尺寸：400*600mm 4、安装方式：根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定，对于无墙可依的区域，采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					74700	
		分部分项合计					1055843.33	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项目	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入，相关费用包干，含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡，各投标单位根据经监理确认的施工方案布置，投标时按项计入，结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合计							1068113.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			19332.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16021.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3311.15			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	22430.39			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2136.23			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	5340.57			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	27770.96			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	320.43			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	33111.53			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					110442.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	150000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		150000		

暂列金额明细表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	150000	
合计			150000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	31088.23		31088.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1328556.81	2	26571.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1328556.81	0.34	4517.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1328556.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1359645.04	9	122368.05
合计					153456.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东壹小区-管道工程(006-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东壹小区-管道工程(006-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东壹小区-路面工程(006-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	500834.46	
1.1	人工费	118982.5	
1.2	材料费	276885.62	
1.3	施工机具使用费	49364.8	
1.4	企业管理费	38739.2	
1.5	利润	16862.34	
2	措施项目费	51786.29	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	51786.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9065.11	
3	其他项目费	75000	
3.1	其中：暂列金额	75000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14686.33	
5	税金	57807.64	
6	工程造价	700114.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东壹小区-路面工程 (006-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	880	78.47	69053.6	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	560	44.71	25037.6	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	240	6.86	1646.4	
		分部小计					95737.6	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	267	224.26	59877.42	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1000	118.95	118950	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1000	42.38	42380	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002003	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	806	216.24	174289.44	
8	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	240	40	9600	
		分部小计					405096.86	
		分部分项合计					500834.46	
		单价措施合计						
合计							500834.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东壹小区-路面工程(006-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9065.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7512.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1552.59			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	10517.52			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1001.67			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	2504.17			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	13021.7			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	150.25			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15525.87			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					51786.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东壹小区-路面工程 (006-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	75000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		75000		

暂列金额明细表

工程名称：东壹小区-路面工程(006-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	75000	
合计			75000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东壹小区-路面工程(006-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东壹小区-路面工程 (006-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东壹小区-路面工程(006-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东壹小区-路面工程(006-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14686.33		14686.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627620.75	2	12552.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627620.75	0.34	2133.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627620.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	642307.08	9	57807.64
合计					72493.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东壹小区-路面工程(006-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东壹小区-路面工程(006-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程 (007-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	59874.85	
1.1	人工费	15422.36	
1.2	材料费	37412.04	
1.3	施工机具使用费	1466.85	
1.4	企业管理费	3884.44	
1.5	利润	1689.16	
2	措施项目费	19730.34	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	7459.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1305.83	
3	其他项目费	8000	
3.1	其中：暂列金额	8000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2049.96	
5	税金	8068.96	
6	工程造价	97724.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程 (007-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	26.99	37.42	1009.97	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	18.41	218.24	4017.8	
3	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：200m内 3、小区内倒200m集中装车 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	26.99	34.95	943.3	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	26.99	34.54	932.23	
		分部小计					6903.3	
		雨水管道工程						
5	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰 2、材质及规格：聚乙烯PE100管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	7	128.2	897.4	
		分部小计					897.4	
		污水管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：固化粉煤灰 2、材质及规格：聚乙烯PE100管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	37	135.05	4996.85	
7	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-237 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ1500 5、窨井深度：平均2.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	5	9415.46	47077.3	
		分部小计					52074.15	
		分部分项合计					59874.85	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入，相关费用包干，含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡，各投标单位根据经监理确认的施工方案布置，投标时按项计入，结算时不调整	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合计							72145.36	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程 (007-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1305.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1082.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	223.65			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1515.05			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	144.29			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	360.73			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	1875.78			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	21.64			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2236.51			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7459.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 锦江花园泵站改造-管道工程 (007-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8000		

暂列金额明细表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程 (007-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8000	
合计			8000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程 (007-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程 (007-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程 (007-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程(007-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2049.96		2049.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87605.19	2	1752.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87605.19	0.34	297.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	87605.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	89655.15	9	8068.96
合计					10118.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦江花园泵站改造-管道工程(007-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 锦江花园泵站改造-管道工程(007-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：锦江花园 - 泵站改造(007-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	82399.48	
1.1	人工费	4191.92	
1.2	材料费	75387.95	
1.3	施工机具使用费	555.95	
1.4	企业管理费	1676.78	
1.5	利润	586.88	
2	措施项目费	1019.2	
2.1	单价措施项目费	142.98	
2.2	总价措施项目费	876.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	229.11	
3	其他项目费	12000	
3.1	其中：暂列金额	12000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	740.92	
5	税金	8654.36	
6	工程造价	104813.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦江花园 - 泵站改造(007-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030605005001	气象环保检测仪表	1、名称：雨量计 2、规格：精度0.2mm翻斗式 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	1	2901.44	2901.44	
2	030608007001	工业计算机系统调试	1、名称：SCADA测控终控机(带遥测) 2、点数：满足图纸设计要求 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	1	46917.05	46917.05	
3	030601004001	流量仪表	1、名称：电子流量计 2、规格：满足图纸设计要求 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1	3511.8	3511.8	
4	030109001001	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、规格：Q=40m³/h, H=6m, 一用一备 3、单机试运转要求：检查接线、调试运行	台	2	4806.84	9613.68	
5	030601005001	物位检测仪表	1、名称：静压力液位计 2、规格：满足图纸设计要求 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	2	950.88	1901.76	
6	030601005002	排水闸	1、名称：1200×1200液压顶升式排水闸 2、规格：满足图纸设计要求 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	13308.17	13308.17	
7	030113009001	动力主机	1、名称：1.5Kw动力主机 2、型号：满足图纸设计要求 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1	4245.58	4245.58	
		分部分项合计					82399.48	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	142.98	142.98	
		单价措施合计					142.98	
合计							82542.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦江花园 - 泵站改造(007-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			229.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	200.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	28.14			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	281.35			
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	10.05			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3.35			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	147.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.02			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	200.97			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					876.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 锦江花园 - 泵站改造 (007-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		12000		

暂列金额明细表

工程名称： 锦江花园 - 泵站改造 (007-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	12000	
合计			12000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦江花园 - 泵站改造 (007-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：锦江花园 - 泵站改造 (007-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 锦江花园 - 泵站改造 (007-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：锦江花园 - 泵站改造 (007-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	740.92		740.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26273.93	2.4	630.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26273.93	0.42	110.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	26273.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	96159.6	9	8654.36
合计					9395.28

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 锦江花园 - 泵站改造 (007-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 锦江花园 - 泵站改造(007-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：沃得花园西区-管道工程 (008-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	420861.3	
1.1	人工费	70981.85	
1.2	材料费	294394.54	
1.3	施工机具使用费	24099.72	
1.4	企业管理费	21876.12	
1.5	利润	9509.07	
2	措施项目费	57056.35	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	44785.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7839.69	
3	其他项目费	63000	
3.1	其中：暂列金额	63000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12657.47	
5	税金	49821.76	
6	工程造价	603396.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃得花园西区-管道工程 (008-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	833.42	37.42	31186.58	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	596.47	218.24	130173.61	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	85	17.62	1497.7	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	748.42	34.54	25850.43	
		分部小计					188708.32	
		雨水管道工程						
5	010902004004	落水管	1、dn110UPVC雨水立管更换 2、连接形式：胶水粘结接口, 含管箍、管卡、检查口等 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	144	48.44	6975.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004016	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：UPVC，de110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	5	52.92	264.6	
7	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	155	127.87	19819.85	
8	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	143	258.86	37016.98	
9	040501004013	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	52	383.1	19921.2	
10	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	10	1124.88	11248.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001011	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2m以内 4、窨井直径：Φ700 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	14	2484.49	34782.86	
12	040504001008	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2m以内 4、窨井直径：Φ700 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	2836.06	8508.18	
13	040504001010	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径：Φ1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	3612.15	3612.15	
		分部小计					142149.98	
		污水管道工程						
14	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	142	57.17	8118.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	111	133.01	14764.11	
16	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn335 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	17	216.8	3685.6	
17	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ700 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	7	4195.27	29366.89	
18	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明 4、窨井直径：600*600方井 5、窨井深度：1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	7	1142.5	7997.5	
		分部小计					63932.24	
		其余项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010902004005	屋面排水管	1、雨水斗顶部改造 2、拆除原更换新斗 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	处	6	28.46	170.76	
20	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口,管口径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	46	400	18400	
21	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	6000	6000	
22	080802013003	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	
23	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格:1.5mm铝板 3、尺寸:400*600mm 4、安装方式:根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定,对于无墙可依的区域,采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					26070.76	
		分部分项合计					420861.3	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入,相关费用包干,含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡,各投标单位根据经监理确认的施工方案布置,投标时按项计入,结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合 计							433131.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沃得花园西区-管道工程 (008-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7839.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6496.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1342.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	9095.77			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	866.26			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	2165.66			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	11261.43			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	129.94			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	13427.09			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					44785.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沃得花园西区-管道工程(008-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	63000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		63000		

暂列金额明细表

工程名称：沃得花园西区-管道工程(008-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	63000	
合计			63000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沃得花园西区-管道工程(008-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：沃得花园西区-管道工程 (008-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：沃得花园西区-管道工程(008-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：沃得花园西区-管道工程 (008-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12657. 47		12657. 47
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	540917. 65	2	10818. 35
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	540917. 65	0. 34	1839. 12
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	540917. 65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	553575. 12	9	49821. 76
合计					62479. 23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沃得花园西区-管道工程(008-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 沃得花园西区-管道工程(008-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	198006.96	
1.1	人工费	47307.48	
1.2	材料费	105623.34	
1.3	施工机具使用费	22138.46	
1.4	企业管理费	15981.36	
1.5	利润	6956.32	
2	措施项目费	20473.91	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20473.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3583.92	
3	其他项目费	29000	
3.1	其中：暂列金额	29000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5791.05	
5	税金	22794.47	
6	工程造价	276066.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	409	78.47	32094.23	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	261	44.71	11669.31	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	74	6.86	507.64	
		分部小计					44271.18	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	91	224.26	20407.66	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	400	118.95	47580	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	400	42.38	16952	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002003	人行道块料铺设	1、停车场内铺装路面绿色嵌草井字砖 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	50	149.7	7485	
8	040204002004	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	263	216.24	56871.12	
9	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	111	40	4440	
		分部小计					153735.78	
		分部分项合计					198006.96	
		单价措施合计						
合计							198006.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3583.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2970.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	613.82			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	4158.15			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	396.01			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	990.03			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	5148.18			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	59.4			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	6138.22			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20473.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		29000		

暂列金额明细表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	29000	
合计			29000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：沃得花园西区-路面工程 (008-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5791.05		5791.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247480.87	2	4949.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247480.87	0.34	841.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	247480.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	253271.92	9	22794.47
合计					28585.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沃得花园西区-路面工程(008-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 沃得花园西区-路面工程(008-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3062.76	
1.1	人工费	313.12	
1.2	材料费	2516.37	
1.3	施工机具使用费	97.69	
1.4	企业管理费	94.48	
1.5	利润	41.1	
2	措施项目费	537.37	
2.1	单价措施项目费	200	
2.2	总价措施项目费	337.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	59.05	
3	其他项目费	400	
3.1	其中：暂列金额	400	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93.6	
5	税金	368.44	
6	工程造价	4462.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人工挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	4.54	14.87	67.51	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	3.28	218.24	715.83	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	4.54	48.33	219.42	
		分部小计					1002.76	
		污水管道工程						
4	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰,基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	8	57.5	460	
		分部小计					460	
		其余项目						
5	04B007	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	080802013002	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	100	100	
7	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格:1.5mm铝板 3、尺寸:400*600mm 4、安装方式:根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定,对于无墙可依的区域,采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					1600	
		分部分项合计					3062.76	
1	021006002001	围挡	施工围挡,各投标单位根据经监理确认的施工方案布置,投标时按项计入,结算时不调整。	项	1	200	200	
		单价措施合计					200	
合计							3262.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			59.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	48.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10.11			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	68.52			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	6.53			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	16.31			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	84.83			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.98			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	101.15			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					337.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	400		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		400		

暂列金额明细表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	400	
合计			400	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93.6		93.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4000.13	2	80
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4000.13	0.34	13.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4000.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4093.73	9	368.44
合计					462.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：融创悦秀园-管道工程(009-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 融创悦秀园-管道工程(009-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	374.88	
1.1	人工费	41.2	
1.2	材料费	320	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	9.52	
1.5	利润	4.16	
2	措施项目费	38.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	38.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9.68	
5	税金	38.1	
6	工程造价	461.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		恢复工程						
1	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	8	6.86	54.88	
2	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期:成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	8	40	320	
		分部小计					374.88	
		分部分项合计					374.88	
		单价措施合计						
合计							374.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	7.87			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	0.75			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1.87			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	9.75			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.11			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11.62			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					38.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9.68		9.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	413.63	2	8.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	413.63	0.34	1.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	413.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	423.31	9	38.1
合计					47.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：融创悦秀园-路面工程(009-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东郡华庭-管道工程(0010-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	507350.92	
1.1	人工费	81322.13	
1.2	材料费	364881.61	
1.3	施工机具使用费	25790.29	
1.4	企业管理费	24642.97	
1.5	利润	10713.92	
2	措施项目费	65999.37	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	53728.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9405.15	
3	其他项目费	70000	
3.1	其中：暂列金额	70000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15054.4	
5	税金	59256.42	
6	工程造价	717661.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东郡华庭-管道工程(0010-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	868.95	37.42	32516.11	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	626.46	218.24	136718.63	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	86.89	17.62	1531	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	782.06	34.54	27012.35	
		分部小计					197778.09	
		雨水管道工程						
5	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	86	129.62	11147.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	84	253.64	21305.76	
7	040501004013	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	121	384.38	46509.98	
8	040501004018	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn560 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	49	589.62	28891.38	
9	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	6	1124.88	6749.28	
10	040504001011	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2m以内 4、窨井直径：Φ700 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	20	2484.49	49689.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001012	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内 4、窨井直径：Φ700 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	2836.06	8508.18	
12	040504001010	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径：Φ1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	2	3612.15	7224.3	
		分部小计					180026	
		污水管道工程						
13	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	40	56.8	2272	
14	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	11	132.24	1454.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	56	254.79	14268.24	
16	040501004019	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深2.0m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	37	386.49	14300.13	
17	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ700 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	16	4195.27	67124.32	
18	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明 4、窨井直径：600*600方井 5、窨井深度：1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	1142.5	3427.5	
		分部小计					102846.83	
		其余项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口,管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	38	400	15200	
20	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	10000	10000	
21	080802013003	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	
22	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格:1.5mm铝板 3、尺寸:400*600mm 4、安装方式:根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定,对于无墙可依的区域,采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					26700	
		分部分项合计					507350.92	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入,相关费用包干,含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡,各投标单位根据经监理确认的施工方案布置,投标时按项计入,结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合 计							519621.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东郡华庭-管道工程(0010-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9405.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7794.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1610.83			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	10912.05			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1039.24			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	2598.11			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	13510.16			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	155.89			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16108.26			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					53728.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东郡华庭-管道工程(0010-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	70000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		70000		

暂列金额明细表

工程名称：东郡华庭-管道工程 (0010-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	70000	
合计			70000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东郡华庭-管道工程(0010-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东郡华庭-管道工程 (0010-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东郡华庭-管道工程(0010-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东郡华庭-管道工程(0010-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15054. 4		15054. 4
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	643350. 29	2	12867. 01
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	643350. 29	0. 34	2187. 39
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	643350. 29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	658404. 69	9	59256. 42
合计					74310. 82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东郡华庭-管道工程(0010-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东郡华庭-管道工程(0010-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东郡华庭-路面工程 (0010-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	191644.76	
1.1	人工费	45835.11	
1.2	材料费	102278.94	
1.3	施工机具使用费	21342.29	
1.4	企业管理费	15459.4	
1.5	利润	6729.02	
2	措施项目费	19816.06	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19816.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3468.77	
3	其他项目费	28000	
3.1	其中：暂列金额	28000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5603.39	
5	税金	22055.78	
6	工程造价	267119.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东郡华庭-路面工程(0010-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	395	78.47	30995.65	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	251	44.71	11222.21	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	100	6.86	686	
		分部小计					42903.86	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	100	224.26	22426	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	374	118.95	44487.3	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	374	42.38	15850.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002005	人行道块料铺设	1、停车场内铺装路面绿色嵌草井字砖 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	50	149.7	7485	
8	040204002004	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	252	216.24	54492.48	
9	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	100	40	4000	
		分部小计					148740.9	
		分部分项合计					191644.76	
		单价措施合计						
合计							191644.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东郡华庭-路面工程 (0010-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3468.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2874.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	594.1			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	4024.54			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	383.29			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	958.22			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	4982.76			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	57.49			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	5940.99			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19816.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东郡华庭-路面工程 (0010-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		28000		

暂列金额明细表

工程名称：东郡华庭-路面工程 (0010-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	28000	
合计			28000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东郡华庭-路面工程 (0010-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东郡华庭-路面工程 (0010-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东郡华庭-路面工程 (0010-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东郡华庭-路面工程 (0010-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5603.39		5603.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	239460.82	2	4789.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	239460.82	0.34	814.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	239460.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	245064.21	9	22055.78
合计					27659.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东郡华庭-路面工程(0010-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东郡华庭-路面工程(0010-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1733768.72	
1.1	人工费	265643.21	
1.2	材料费	1237658.65	
1.3	施工机具使用费	107350.11	
1.4	企业管理费	85815.01	
1.5	利润	37301.74	
2	措施项目费	192810.97	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	180540.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31603.31	
3	其他项目费	260000	
3.1	其中：暂列金额	260000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	51165.96	
5	税金	201397.11	
6	工程造价	2439142.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	3819.09	37.42	142910.35	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2753.03	218.24	600821.27	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	381.9	17.62	6729.08	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	3437.19	34.54	118720.54	
		分部小计					869181.24	
		雨水管道工程						
5	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	228	130.48	29749.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	763	259.73	198173.99	
7	040501004013	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	176	385.02	67763.52	
8	040501004020	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn560 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	90	582.19	52397.1	
9	040501004019	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn630 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	76	778.7	59181.2	
10	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	15	1124.88	16873.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001011	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2m以内 4、窨井直径： Φ 700 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	31	2484.49	77019.19	
12	040504001012	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内 4、窨井直径： Φ 700 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	2836.06	8508.18	
13	040504001010	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径： Φ 1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	6	3612.15	21672.9	
		分部小计					531338.72	
		污水管道工程						
14	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	82	57.19	4689.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	12	62.54	750.48	
16	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	706	260.76	184096.56	
17	040501004018	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深2.0m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	37	387.18	14325.66	
18	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ700 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	24	4195.27	100686.48	
		分部小计					304548.76	
		其余项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口,管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	18	400	7200	
20	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	20000	20000	
21	080802013003	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	
22	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格:1.5mm铝板 3、尺寸:400*600mm 4、安装方式:根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定,对于无墙可依的区域,采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					28700	
		分部分项合计					1733768.72	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入,相关费用包干,含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡,各投标单位根据经监理确认的施工方案布置,投标时按项计入,结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合计							1746039.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			31603.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26190.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5412.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	36666.82			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3492.08			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	8730.2			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	45397.02			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	523.81			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	54127.22			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					180540.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	260000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		260000		

暂列金额明细表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	260000	
合计			260000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	51165.96		51165.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2186579.69	2	43731.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2186579.69	0.34	7434.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2186579.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2237745.65	9	201397.11
合计					252563.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：珑悦府管立得-管道工程 (0011-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 珑悦府管立得-管道工程(0011-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	874026.36	
1.1	人工费	211494.82	
1.2	材料费	461049.22	
1.3	施工机具使用费	98941.57	
1.4	企业管理费	71440.93	
1.5	利润	31099.82	
2	措施项目费	90374.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	90374.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15819.88	
3	其他项目费	130000	
3.1	其中：暂列金额	130000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25608.97	
5	税金	100800.87	
6	工程造价	1220810.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1823	78.47	143050.81	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1160	44.71	51863.6	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	496.5	6.86	3405.99	
		分部小计					198320.4	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	188	224.26	42160.88	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	2000	118.95	237900	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	2000	42.38	84760	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002005	人行道块料铺设	1、停车场内铺装路面绿色嵌草井字砖 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	150	149.7	22455	
8	040204002004	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1242	216.24	268570.08	
9	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	496.5	40	19860	
		分部小计					675705.96	
		分部分项合计					874026.36	
		单价措施合计						
合计							874026.36	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			15819.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13110.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2709.48			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	18354.55			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1748.05			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	4370.13			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	22724.69			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	262.21			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	27094.82			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					90374.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	130000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		130000		

暂列金额明细表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	130000	
合计			130000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25608.97		25608.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1094400.69	2	21888.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1094400.69	0.34	3720.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1094400.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1120009.66	9	100800.87
合计					126409.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：珑悦府管立得-路面工程 (0011-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 珑悦府管立得-路面工程(0011-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	111553.03	
1.1	人工费	19049.16	
1.2	材料费	77688.54	
1.3	施工机具使用费	6410.28	
1.4	企业管理费	5857.5	
1.5	利润	2547.55	
2	措施项目费	25073.86	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	12803.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2241.2	
3	其他项目费	16000	
3.1	其中：暂列金额	16000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3571.47	
5	税金	14057.85	
6	工程造价	170256.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小散-管道工程 (0012-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	224.78	37.42	8411.27	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	130.46	218.24	28471.59	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	22.48	17.62	396.1	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	202.3	34.54	6987.44	
		分部小计					44266.4	
		雨水管道工程						
5	040501004016	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：UPVC，de110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	67	52.82	3538.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	10	130.53	1305.3	
		分部小计					4844.24	
		污水管道工程						
7	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	29	56.83	1648.07	
8	040501004001	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	24	134.92	3238.08	
9	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	69	262.08	18083.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ1000 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	6	4212.12	25272.72	
		分部小计					48242.39	
		其余项目						
11	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖，Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填实 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	28	400	11200	
12	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	3000	3000	
		分部小计					14200	
		分部分项合计					111553.03	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入，相关费用包干，含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡，各投标单位根据经监理确认的施工方案布置，投标时按项计入，结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合计							123823.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2241.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1857.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	383.85			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	2600.29			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	247.65			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	619.12			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3219.41			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	37.15			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3838.53			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					12803.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		16000		

暂列金额明细表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	16000	
合计			16000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3571.47		3571.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152626.89	2	3052.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152626.89	0.34	518.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152626.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	156198.36	9	14057.85
合计					17629.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小散-管道工程(0012-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 小散-管道工程(0012-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：小散-路面工程 (0012-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	61701.74	
1.1	人工费	14856.87	
1.2	材料费	32933.38	
1.3	施工机具使用费	6769.27	
1.4	企业管理费	4976.48	
1.5	利润	2165.74	
2	措施项目费	6379.97	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6379.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1116.81	
3	其他项目费	9000	
3.1	其中：暂列金额	9000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1803.71	
5	税金	7099.69	
6	工程造价	85985.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小散-路面工程 (0012-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	124	78.47	9730.28	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	82	44.71	3666.22	
		分部小计					13396.5	
		恢复工程						
3	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	48	224.26	10764.48	
4	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	100	118.95	11895	
5	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	100	42.38	4238	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040204002003	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	99	216.24	21407.76	
		分部小计					48305.24	
		分部分项合计					61701.74	
		单价措施合计						
合计							61701.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小散-路面工程(0012-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1116.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	925.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	191.28			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	1295.74			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	123.4			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	308.51			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	1604.25			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	18.51			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1912.75			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6379.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小散-路面工程(0012-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9000		

暂列金额明细表

工程名称：小散-路面工程(0012-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9000	
合计			9000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小散-路面工程(0012-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：小散-路面工程(0012-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：小散-路面工程(0012-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小散-路面工程(0012-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1803.71		1803.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77081.71	2	1541.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77081.71	0.34	262.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77081.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	78885.42	9	7099.69
合计					8903.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小散-路面工程(0012-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 小散-路面工程(0012-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：义乌小商品城-管道工程 (0013-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	16965.2	
1.1	人工费	2448.55	
1.2	材料费	13256.37	
1.3	施工机具使用费	339.95	
1.4	企业管理费	641.46	
1.5	利润	278.87	
2	措施项目费	15293.49	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	3022.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	529.17	
3	其他项目费	2500	
3.1	其中：暂列金额	2500	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	813.35	
5	税金	3201.48	
6	工程造价	38773.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：义乌小商品城-管道工程 (0013-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	13.03	37.42	487.58	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	4.96	218.24	1082.47	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	5	17.62	88.1	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	8.03	34.54	277.36	
		分部小计					1935.51	
		雨水管道工程						
5	040501004017	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	18	126.88	2283.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度：1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集：S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	2	1124.88	2249.76	
		分部小计					4533.6	
		污水管道工程						
7	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	7	57.26	400.82	
8	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ700 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	4195.27	4195.27	
		分部小计					4596.09	
		其余项目						
9	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖，Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填充 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	6	400	2400	
10	04B007	气囊封堵	1、气囊封堵	项	1	1000	1000	
11	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	080802013003	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	
13	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格:1.5mm铝板 3、尺寸:400*600mm 4、安装方式:根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定,对于无墙可依的区域,采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					5900	
		分部分项合计					16965.2	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入,相关费用包干,含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡,各投标单位根据经监理确认的施工布置,投标时按项计入,结算时不调整。	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合计							29235.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：义乌小商品城-管道工程 (0013-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			529.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	438.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	90.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	613.95			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	58.47			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	146.18			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	760.13			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.77			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	906.31			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3022.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：义乌小商品城-管道工程(0013-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2500		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2500		

暂列金额明细表

工程名称：义乌小商品城-管道工程 (0013-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	2500	
合计			2500	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：义乌小商品城-管道工程(0013-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：义乌小商品城-管道工程 (0013-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：义乌小商品城-管道工程 (0013-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：义乌小商品城-管道工程 (0013-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	813.35		813.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34758.69	2	695.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34758.69	0.34	118.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34758.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	35572.04	9	3201.48
合计					4014.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：义乌小商品城-管道工程(0013-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 义乌小商品城-管道工程(0013-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：义乌小商品城-路面工程 (0013-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7598.95	
1.1	人工费	1830.62	
1.2	材料费	4062.37	
1.3	施工机具使用费	827.93	
1.4	企业管理费	611.77	
1.5	利润	266.26	
2	措施项目费	785.73	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	785.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	137.54	
3	其他项目费	1000	
3.1	其中：暂列金额	1000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	219.6	
5	税金	864.39	
6	工程造价	10468.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：义乌小商品城-路面工程 (0013-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	15	78.47	1177.05	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	10	44.71	447.1	
		分部小计					1624.15	
		恢复工程						
3	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5	224.26	1121.3	
4	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	14	118.95	1665.3	
5	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	14	42.38	593.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040204002003	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12	216.24	2594.88	
		分部小计					5974.8	
		分部分项合计					7598.95	
		单价措施合计						
合计							7598.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：义乌小商品城-路面工程 (0013-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			137.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	113.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	23.56			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	159.58			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	15.2			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	37.99			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	197.57			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.28			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	235.57			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					785.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：义乌小商品城-路面工程(0013-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1000		

暂列金额明细表

工程名称：义乌小商品城-路面工程 (0013-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1000	
合计			1000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：义乌小商品城-路面工程 (0013-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：义乌小商品城-路面工程 (0013-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：义乌小商品城-路面工程 (0013-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：义乌小商品城-路面工程 (0013-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	219.6		219.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9384.68	2	187.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9384.68	0.34	31.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9384.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9604.28	9	864.39
合计					1083.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：义乌小商品城-路面工程(0013-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 义乌小商品城-路面工程(0013-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程(0014-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	136028.2	
1.1	人工费	24981.56	
1.2	材料费	95198.78	
1.3	施工机具使用费	5714.93	
1.4	企业管理费	7062.27	
1.5	利润	3070.66	
2	措施项目费	27604.6	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	15334.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2684.21	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中：暂列金额	20000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4297.01	
5	税金	16913.68	
6	工程造价	204843.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程 (0014-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	177.1	37.42	6627.08	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	107.74	218.24	23513.18	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	17.71	17.62	312.05	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：10km 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	159.39	34.54	5505.33	
		分部小计					35957.64	
		雨水管道工程						
5	040501004011	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn355 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深1.6m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	55	246.95	13582.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004013	雨水管	1、垫层、基础材质及厚度: 200mm固化粉煤灰, 基础中心角120° (管底腋角部位) 固化粉煤灰回填 2、材质及规格: PE管, dn450 3、连接形式: 热熔连接 4、铺设深度: 平均埋深1.5m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	13	368.03	4784.39	
7	040501004003	混凝土管道铺设 dn900	1、管有筋无筋: 有筋 2、规格: dn900平口式钢筋混凝土Ⅲ级管 3、埋设深度: 详见设计图纸 4、接口形式: 钢丝网水泥砂浆接口 5、基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径: 钢筋混凝土管采用120°素砼基础, 具体做法参见苏S01-2012-111。 6、垫层厚度、材料品种、强度: 10cm碎石垫层 7、未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	8	606.45	4851.6	
8	040504009001	雨水口	1、甲型雨水口 2、平均深度: 1m 3、球墨铸铁井篦 4、参照图集: S01-2021 P287 5、未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	1124.88	3374.64	
9	040504001011	砌筑井	1、参照图集: 苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级: Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深: 平均2m以内 4、窨井直径: Φ 700 5、井盖、井圈材质及规格: 倒承式球墨铸造铁井盖, 详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	4	2484.49	9937.96	
10	040504001012	砌筑井	1、参照图集: 苏S01-2021-159 2、砌筑材料品种、规格、强度等级: Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深: 平均2.5m以内 4、窨井直径: Φ 700 5、井盖、井圈材质及规格: 倒承式球墨铸造铁井盖, 详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	2836.06	2836.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001013	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内、防坠网 4、窨井直径：Φ1000 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	7	3612.15	25285.05	
12	040504001010	砌筑井	1、参照图集：苏S01-2021-161 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、井深：平均2.5m以内 4、窨井直径：Φ1250 5、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	2	4279.71	8559.42	
		分部小计					73211.37	
		污水管道工程						
13	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	40	56.8	2272	
14	040501004002	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn335 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	12	252.04	3024.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501004014	污水管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：PE管，dn450 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：平均埋深2.0m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2	317.2	634.4	
16	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸造铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ700 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	3	4195.27	12585.81	
17	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：参照图集20S515-326 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：J09B2，详见图纸说明 4、窨井直径：600*600方井 5、窨井深度：1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1	1142.5	1142.5	
		分部小计					19659.19	
		其余项目						
18	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖,Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填充 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	3	400	1200	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程 (0014-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2684.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2224.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	459.73			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	3114.27			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	296.6			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	741.49			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	3855.77			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	44.49			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4597.26			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					15334.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程 (0014-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20000		

暂列金额明细表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程 (0014-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	20000	
合计			20000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程 (0014-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程 (0014-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程 (0014-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程(0014-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4297.01		4297.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183632.8	2	3672.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183632.8	0.34	624.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	183632.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	187929.81	9	16913.68
合计					21210.69

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-管道工程(0014-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 丁卯第二小学和幼儿园-管道工程(0014-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程(0014-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	43247.71	
1.1	人工费	10260.02	
1.2	材料费	23773.35	
1.3	施工机具使用费	4379.14	
1.4	企业管理费	3368.6	
1.5	利润	1466.6	
2	措施项目费	4471.82	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4471.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	782.79	
3	其他项目费	6000	
3.1	其中：暂列金额	6000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1257.04	
5	税金	4947.89	
6	工程造价	59924.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	95	78.47	7454.65	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	20	44.71	894.2	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	25	6.86	171.5	
		分部小计					8520.35	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	14	224.26	3139.64	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	100	118.95	11895	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	100	42.38	4238	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002004	人行道块料铺设	1、停车场内铺装路面绿色嵌草井字砖 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	20	149.7	2994	
8	040204002005	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	53	216.24	11460.72	
9	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	25	40	1000	
		分部小计					34727.36	
		分部分项合计					43247.71	
		单价措施合计						
合计							43247.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			782.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	648.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	134.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	908.2			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	86.5			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	216.24			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	1124.44			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12.97			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1340.68			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4471.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6000		

暂列金额明细表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	6000	
合计			6000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1257.04		1257.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53719.53	2	1074.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53719.53	0.34	182.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53719.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	54976.57	9	4947.89
合计					6204.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丁卯第二小学和幼儿园-路面工程 (0014-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 丁卯第二小学和幼儿园-路面工程(0014-2)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：消防支队-管道工程(0015-1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	27083.92	
1.1	人工费	5982.59	
1.2	材料费	18101.48	
1.3	施工机具使用费	770.5	
1.4	企业管理费	1553.59	
1.5	利润	675.76	
2	措施项目费	16339.77	
2.1	单价措施项目费	12270.51	
2.2	总价措施项目费	4069.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	712.32	
3	其他项目费	4000	
3.1	其中：暂列金额	4000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1109.71	
5	税金	4368.01	
6	工程造价	52901.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防支队-管道工程 (0015-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m以内 3、人机配合挖土方 4、含老管道拆除 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	23.06	37.42	862.91	
2	040103001007	回填方	1、密实度要求：详见图纸说明 2、填方材料品种：粉煤灰 3、回填方式：分层回填夯实,夯实后每层厚100~200mm 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	11.38	218.24	2483.57	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土回填 4、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	5	17.62	88.1	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	18.06	34.54	623.79	
		分部小计					4058.37	
		雨水管道工程						
5	040501004016	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰,基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：UPVC, de110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	15	54.81	822.15	
		分部小计					822.15	
		污水管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004012	污水出户管	1、垫层、基础材质及厚度：200mm固化粉煤灰，基础中心角120°（管底腋角部位）固化粉煤灰回填 2、材质及规格：de110UPVC管 3、连接形式：胶黏剂型承插接口 4、铺设深度：平均埋深0.8m 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	37	57.36	2122.32	
7	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：苏S01-2021-232 2、混凝土强度等级：C30钢筋砼井壁 3、井盖、井圈材质及规格：倒承式球墨铸铁井盖，详见图纸说明 4、窨井直径：Φ700 5、窨井深度：平均1.5m以内 6、井施工方式（现浇或预制）由投标人自行考虑，但预制井壁厚及配筋须符合设计图集要求，综合单价不调整。 7、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	4	4195.27	16781.08	
		分部小计					18903.4	
		其余项目						
8	04B008	废弃管道封堵管口	1、采用MU20混凝土实心砖，Mb10水泥砂浆砌筑封堵废弃管道管口，管口管径600mm以内 2、C35微膨胀砼填充 3、1:2水泥砂浆抹面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2	400	800	
9	04B009	气囊封堵	1、气囊封堵、调排水、气囊拆除 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	
10	080802013003	立管标识	1、“雨水管”“污水管”立管标识 2、样式详见图纸 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	1000	1000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050307009002	排水设施信息公示牌	1、排水设施信息公示牌 2、材质、规格：1.5mm铝板 3、尺寸：400*600mm 4、安装方式：根据具体位置优先采用墙面膨胀螺丝固定，对于无墙可依的区域，采用地面立杆安装 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	500	500	
		分部小计					3300	
		分部分项合计					27083.92	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	各投标单位自行考虑大型机械进出场及安拆	项	1	5270.51	5270.51	
2	041108002001	施工水电接入配合费	由施工单位自行考虑接入，相关费用包干，含协调、铺设线缆、管线等全部费用	项	1	5000	5000	
3	021006002001	围挡	施工围挡，各投标单位根据经监理确认的施工方案布置，投标时按项计入，结算时不调整	项	1	2000	2000	
		单价措施合计					12270.51	
合计							39354.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防支队-管道工程(0015-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			712.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	590.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	122			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	826.44			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	78.71			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	196.77			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	1023.22			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.81			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1219.99			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4069.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防支队-管道工程(0015-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4000		

暂列金额明细表

工程名称：消防支队-管道工程(0015-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4000	
合计			4000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防支队-管道工程(0015-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防支队-管道工程(0015-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防支队-管道工程(0015-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防支队-管道工程 (0015-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1109.71		1109.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47423.69	2	948.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47423.69	0.34	161.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47423.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48533.4	9	4368.01
合计					5477.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防支队-管道工程(0015-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防支队-管道工程(0015-1)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：消防支队-路面工程 (0015-2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8808.1	
1.1	人工费	2065.14	
1.2	材料费	4826.88	
1.3	施工机具使用费	927.58	
1.4	企业管理费	688.72	
1.5	利润	299.78	
2	措施项目费	910.76	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	910.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	159.43	
3	其他项目费	1300	
3.1	其中：暂列金额	1300	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	257.84	
5	税金	1014.9	
6	工程造价	12291.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防支队-路面工程 (0015-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	拆除混凝土路面及沥青路面	1、路面切缝 2、拆除混凝土路面及沥青路面 3、含路面基层结构层拆除 4、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 5、综合报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	17	78.47	1333.99	
2	041001002005	拆除人行道	1、人行道铺装路面拆除 2、基层拆除 3、拆除废渣集中打堆、外运各投标单位自行考虑 4、综合报价，结算时不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	11	44.71	491.81	
3	050101010002	整理绿化用地	1、人工整理绿化用地 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	10	6.86	68.6	
		分部小计					1894.4	
		恢复工程						
4	040203006005	沥青混凝土	1、50mmAC-13C沥青砼 2、玻纤格栅+粘层 3、200mmC30混凝土 4、180mm级配碎石 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5	224.26	1121.3	
5	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：伸缩缝按设计要求设置 4、相关说明：压线纹费用含在本子目内 5、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 6、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	16	118.95	1903.2	
6	040202011002	碎石	1、200mm级配碎石 2、压实度≥95% 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	16	42.38	678.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040204002003	人行道块料铺设	1、人行道铺装原状花岗岩板 2、100mmC30混凝土 3、100mm级配碎石（压实度≥95%） 4、综合图纸内所有恢复做法报价，结算时综合单价不调整 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	13	216.24	2811.12	
8	050102005003	栽植绿篱	1、绿化原状恢复 2、养护期：成活养护 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	10	40	400	
		分部小计					6913.7	
		分部分项合计					8808.1	
		单价措施合计						
合计							8808.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防支队-路面工程 (0015-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			159.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	132.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	27.31			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	184.97			
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	17.62			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	44.04			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	229.01			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2.64			
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	273.05			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					910.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防支队-路面工程 (0015-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1300		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1300		

暂列金额明细表

工程名称：消防支队-路面工程(0015-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1300	
合计			1300	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防支队-路面工程 (0015-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防支队-路面工程 (0015-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防支队-路面工程 (0015-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防支队-路面工程 (0015-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	257.84		257.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11018.86	2	220.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11018.86	0.34	37.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11018.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11276.7	9	1014.9
合计					1272.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防支队-路面工程(0015-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防支队-路面工程(0015-2)

[illegible]