

## 招标控制价

招 标 人：中国光大医疗健康产业有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏明诚工程管理有限公司

(单位盖章)

2025年10月14日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 14206473.18

(大写): 壹仟肆佰贰拾万陆仟肆佰柒拾叁元壹角捌分

招 标 人: 中国光大医疗健康产业  
有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏明诚工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 戚祥玉  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 秦峰  
(签字或盖章)

编 制 人: 朱文娟、孔云鹏、任中  
杰  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 冯玉云、李明  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年08月26日

复核时间: 2025年10月14日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：扬州市邗江区文昌西路养老院项目装修改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰改造工程	5814701.34		95360.77	159793.01
2	加固工程	2991285.87		43853.43	106662.49
3	雨污水工程	133860.72	120000		2808
4	安装工程	4362949.59		52385.99	88412.49
5	室外安装工程	543675.66		8105.61	13679.96
6	暂列金额	360000			
合计		14206473.18	120000	199705.8	371355.95

# 单项工程招标控制价表

工程名称：扬州市邗江区文昌西路养老院项目装修改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建修缮	690339.47		10078.46	27098.93
2	装饰工程	4791356.06		80277.21	120560.06
3	幕墙工程	66556.63		1115.13	1674.69
4	阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑	266449.18		3889.97	10459.33
5	加固拆除修缮	221129.35		3228.33	8680.32
6	南侧框架结构楼加固	1111044.5		16293.77	39298.34
7	东侧框架结构楼加固	710921.62		10425.86	25145.74
8	北侧砌体结构楼加固	948190.4		13905.47	33538.09
9	雨污水管网	133860.72	120000		2808
10	电气部分	1015512.26		14389.9	24286.02
11	给排水安装工程	858034.39		11891.55	20069.52
12	智能化部分	820739.87		7622.79	12865.08
13	消防水安装工程	383770.04		5678.35	9583.42
14	消防电气部分	420932.41		5788.29	9768.96
15	空调、排风安装工程	536095.42		5382.54	9084.18
16	消防水池-消防水改造安装工程	129163.13		1418.17	2393.47
17	消防水池-给排水改造安装工程	51708.87		214.4	361.84
18	电梯工程	146993.2			
19	室外电气部分	419959.2		6261.14	10567.01
20	室外消防水安装工程	39178.19		584.1	985.8
21	室外给水安装工程	84538.27		1260.37	2127.15
22	暂列金额	360000			
合计		14206473.18	120000	199705.8	371355.95

# 单位工程招标控制价表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	541696.25	
1.1	人工费	169763.59	
1.2	材料费	304313.36	
1.3	施工机具使用费	2113.27	
1.4	企业管理费	44857.09	
1.5	利润	20648.94	
2	措施项目费	64543.78	
2.1	单价措施项目费	47687.41	
2.2	总价措施项目费	16856.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10078.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27098.93	
5	税金	57000.51	
6	工程造价	690339.47	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200/100厚蒸压粉煤灰加气砼砌块(B06,A3.5)，容重≤6KN/m3 2、砂浆强度等级：DMM5	m3	192.43	451.59	86899.46	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200/100厚蒸压砂加气砼砌块(B06,A3.5)，容重≤6KN/m3 2、砂浆强度等级：DMM5	m3	32.64	474.9	15500.74	
3	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20页岩实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：DMM5	m3	51.05	729.19	37225.15	
		分部小计					139625.35	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：卫生间止水坎、腰梁 3、含运费，投标人自行考虑	m3	7.06	604.13	4265.16	
5	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C25 2、含运费，投标人自行考虑	m3	26.98	769.75	20767.86	
6	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：含运费，投标人自行考虑	m3	4.5	675.09	3037.91	
7	010507007001	其他构件	1、部位：门窗框 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25 4、备注：含运费，投标人自行考虑	m3	9.09	623.96	5671.8	
8	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12以内三级钢	t	5.462	5918.53	32327.01	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25以内三级钢	t	0.071	4722.32	335.28	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加筋	t	1.876	7856.44	14738.68	
11	011810001005	植筋	1、植筋孔径：直径6 2、钻孔深度：符合图纸设计要求 3、结构胶种类：专门配制的改性环氧树脂胶粘剂	根	256	4.42	1131.52	
12	011810001002	植筋	1、植筋孔径：直径8 2、钻孔深度：符合图纸设计要求 3、结构胶种类：专门配制的改性环氧树脂胶粘剂	根	164	5.13	841.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011810001003	植筋	1、植筋孔径：直径10 2、钻孔深度：符合图纸设计要求 3、结构胶种类：专门配制的改性环氧树脂胶粘剂	根	108	8.75	945	
14	011810001004	植筋	1、植筋孔径：直径12 2、钻孔深度：符合图纸设计要求 3、结构胶种类：专门配制的改性环氧树脂胶粘剂	根	389	14.72	5726.08	
		分部小计					89787.62	
		屋面及防水工程						
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	975.25	23	22430.75	
16	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	975.25	20.86	20343.72	
17	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1924.78	20	38495.6	
		分部小计					81270.07	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：界面剂1道 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）分层压实抹平 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）罩面 4、部位：新砌砌块墙处、墙砖拆除后抹灰层脱落修复、墙垛拆除后修复	m2	3165.61	36.65	116019.61	
19	011201001005	墙面一般抹灰	1、基层处理：接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	102.5	5.73	587.33	
		分部小计					116606.94	
		天棚工程						
20	011301001001	天棚抹灰	1、界面剂1道 2、抹灰厚度、材料种类：5~8厚DP M10砂浆（1:0.5:3水泥石灰膏砂浆）抹平 3、土建墙体平整度能够满足装饰饰面的要求,可不作（天棚涂料）	m2	120	38.97	4676.4	
		分部小计					4676.4	
		屋面做法						
21	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：两遍3厚SBS改性沥青防水卷材 2、部位：上人屋面	m2	404.95	70	28346.5	
22	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周及竖管处上翻至建筑完成面以上300mm 2、部位：上人屋面、不上屋面	m2	404.95	23	9313.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，四周及竖管处上翻至建筑完成面以上300mm 2、部位：屋面天沟	m2	165.04	24	3960.96	
24	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚复合保温材料保温板A级 2、隔气层材料品种、厚度：最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 3、部位：不上人屋面	m2	345.86	51.74	17894.8	
25	010902003002	屋面刚性层	1、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、两遍3厚SBS改性沥青防水卷材（另计） 3、10mm聚酯无纺布隔离层 4、部位：不上人屋面	m2	345.86	99.66	34468.41	
26	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡1%坡向排水口 2、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，四周及竖管处上翻至建筑完成面以上300高（另计） 3、20mm厚无机保温砂浆 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，四周及竖管处上翻至建筑完成面以上300mm（另计） 5、20厚1:3水泥砂浆保护层抹平，1%坡向地漏 6、部位：天沟	m2	82.52	76.68	6327.63	
27	011502001001	室外连廊影响消防电梯拆除处恢复	1、室外连廊影响消防电梯拆除处恢复	项	1	1000	1000	
		分部小计					101312.15	
		雨棚下钢柱						
28	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：GKZ 2、钢材品种、规格：400*250*8*16mm Q345	t	0.427	11757.28	5020.36	
29	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：两底一中涂刷油漆：醇酸底漆二度，干膜厚度60um；醇酸中间漆一道干膜厚度60um，总漆膜厚度不小于120um	m2	8.72	17.56	153.12	
30	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：雨棚承重构件 2、防火等级要求：耐火时间不小于2.5H 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m2	8.72	45	392.4	
		分部小计					5565.88	
		伸缩缝						
31	010903004001	墙面变形缝	1、嵌缝材料种类：p8塑料膨胀螺栓 @ 400，弹性胶条 2、止水带材料种类：橡胶止水带 3、盖缝材料：1.2mm铝合金盖板 4、原墙面变形缝拆除	m	20.2	141.18	2851.84	
		分部小计					2851.84	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					541696.25	
1	011702008001	圈梁	1、混凝土强度等级: C25 2、部位: 卫生间止水坎、腰梁 3、含运费, 投标人自行考虑	m2	58.81	62.11	3652.69	
2	011702003001	构造柱	1、混凝土强度等级: C25 2、含运费, 投标人自行考虑	m2	299.48	91.91	27525.21	
3	011702009001	过梁	1、混凝土种类: 预拌砼 2、混凝土强度等级: C25 3、备注: 含运费, 投标人自行考虑	m2	54	86.62	4677.48	
4	011702025001	其他现浇构件	1、部位: 门窗框 2、混凝土种类: 预拌砼 3、混凝土强度等级: C25 4、备注: 含运费, 投标人自行考虑	m2	109.81	107.75	11832.03	
		单价措施合计					47687.41	
合计							589383.66	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10078.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8840.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1237.71			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6483.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	294.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16856.37			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：土建修缮(00101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27098.93		27098.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	606240.03	3.8	23037.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	606240.03	0.67	4061.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	606240.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	633338.96	9	57000.51
合计					84099.44

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建修缮(00101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 土建修缮(00101)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：装饰工程 (00102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4071883.31	
1.1	人工费	1016583.64	
1.2	材料费	2445896.22	
1.3	施工机具使用费	12496.51	
1.4	企业管理费	442530.01	
1.5	利润	154376.93	
2	措施项目费	203296.13	
2.1	单价措施项目费	109221.28	
2.2	总价措施项目费	94074.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	80277.21	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	120560.06	
5	税金	395616.56	
6	工程造价	4791356.06	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程(00102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	011210002003	金属隔断	1、部位：镀锌方管骨架隔墙	m2	245.88	64.65	15896.14	
		分部小计					15896.14	
		门窗工程						
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、玻璃品种、厚度：6透明+12空气+6透明 2、断桥隔热金属窗框	m2	675	337.14	227569.5	
3	010807004001	金属纱窗	1、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m2	231.12	79.86	18457.24	
4	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1022、M1322 2、门框、扇材质：铝木门(木纹颜色同装饰) 3、备注：含五金门套	m2	26.18	354.88	9290.76	
5	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1324、M1522、M1522a 2、门框、扇材质：铝合金门 3、玻璃品种、厚度：6透明+12空气+6透明 4、备注：含五金门套	m2	16.14	354.88	5727.76	
6	010805001001	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸：3840*2800mm 2、门框、扇材质：1.2厚古铜拉丝不锈钢，钢质型材框 3、玻璃品种、厚度：成品12mm钢化白玻电动，耐火极限不低于两小时 4、启动装置的品种、规格：自动感应门感应装置	m2	10.75	588.96	6331.32	
7	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM 2、门框、扇材质：1.2mm拉丝古铜不锈钢边框 3、玻璃品种、厚度：5+5mm钢化夹胶艺术玻璃 4、部位：客房推拉门	m2	194.4	354.88	68988.67	
8	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：1180*2800mm含五金、门套 2、门框或扇外围尺寸：1.2厚古铜拉丝不锈钢 3、玻璃品种、厚度：12mm厚钢化白玻	m2	8.81	354.88	3126.49	
9	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1022 2、门框、扇材质：不锈钢	m2	17.6	395.25	6956.4	
10	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1622 2、门框、扇材质：不锈钢	m2	3.52	395.25	1391.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1322 2、门框、扇材质：钢质	m2	3.52	395.25	1391.28	
12	010801004003	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1122 2、木质	m2	52.36	395.25	20695.29	
13	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1522、1122 2、木质	m2	81.4	398.19	32412.67	
14	010801004004	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0620 2、木质	m2	34.8	348.01	12110.75	
15	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1022 2、玻璃品种、厚度：不锈钢门 3、部位：更衣间	m2	4.4	1000	4400	
16	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1122（门套、五金配件）1100*2200mm 2、木门	樘	52	1221.06	63495.12	
17	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0922（门套、五金配件）900*2200mm 2、木门	樘	5	1045.06	5225.3	
18	010801002014	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1022（门套、五金配件）1000*2200mm 2、木门	樘	11	1133.06	12463.66	
19	010801002011	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：TLM1026（门套、五金配件）1000*2600mm 2、木门	樘	19	988	18772	
20	010801002012	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：TLM1024（门套、五金配件）1000*2400mm 2、木门	樘	4	912	3648	
21	010801002013	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：TLM0924（门套、五金配件）900*2400mm 2、木门	樘	2	820.8	1641.6	
22	010801002008	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：TLM1022（门套、五金配件）1000*2200mm 2、阻燃木饰面移门，1.2mm拉丝古铜不锈钢	樘	1	836	836	
23	010801002010	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：TLM1122（门套、五金配件）1100*2200mm 2、阻燃木饰面移门，1.2mm拉丝古铜不锈钢	樘	1	919.6	919.6	
24	010606013012	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架	t	0.25	9366.3	2341.58	
25	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm拉丝古铜不锈钢（凹凸型） 4、部位：门眉处	m2	17.57	309.55	5438.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001050	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：门眉处	m2	0.3	289.15	86.75	
27	010808004003	金属门窗套	1、基层材料种类：15mm玻镁板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m2	172.34	431.29	74328.52	
		分部小计					608046.33	
		现浇混凝土其他构件						
28	010507001004	散水、坡道	1、素土夯实(压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：100厚碎石或碎砖夯实 3、基层处理：100厚C20细石混凝土面层配%%C6@200双向钢筋(钢筋与主体连接),台阶面向外坡1%,砖砌台阶并粉刷 4、面层厚度：20mm花岗岩(白麻) 5、部位：室外坡道及无障碍坡道	m2	25.95	303.96	7887.76	
29	011102003008	块料楼地面	1、素土夯实(压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：100厚碎石或碎砖夯实 3、基层处理：100厚C20细石混凝土面层配%%C6@200双向钢筋(钢筋与主体连接),台阶面向外坡1%,砖砌台阶并粉刷 4、面层厚度：20mm花岗岩(白麻) 5、部位：室外平台	m2	42.81	303.94	13011.67	
30	010507004002	台阶	1、素土夯实(压实系数不小于0.94) 2、垫层材料种类、厚度：100厚碎石或碎砖夯实 3、基层处理：100厚C20细石混凝土面层配C6@200双向钢筋(钢筋与主体连接),台阶面向外坡1%,砖砌台阶并粉刷 4、面层厚度：20mm花岗岩(白麻) 5、部位：台阶	m2	49.65	657.59	32649.34	
		分部小计					53548.77	
		楼地面装饰工程						
31	011102001001	石材楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石(云多拉灰),DTG砂浆擦缝 4、防护层材料种类：石材结晶处理 5、部位：门槛石	m2	23.4	336.53	7874.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102003002	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 4、酸洗、打蜡要求：美缝处理 5、10厚800*800防滑地砖	m2	159.9	137.63	22007.04	
33	011102003009	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*1200防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 4、防护层材料种类：美缝处理 5、10厚600*1200防滑地砖	m2	217.4	146.79	31912.15	
34	011102003003	块料楼地面	1、80厚C20混凝土垫层+150厚碎石夯入土中 2、界面剂1道 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处40厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4、防水隔离层：2.0厚聚合物水泥防水涂料(另计)+8厚聚合物水泥防水砂浆(另计) 5、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 6、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 7、嵌缝材料种类：美缝处理 8、防水地砖地面 9、10厚600*600防滑地砖	m2	57.75	259.09	14962.45	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011102003013	块料楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3、防水隔离层：2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计）+8厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 6、防护层材料种类：美缝处理 7、防水地砖地面 8、10厚600*600防滑地砖	m2	181.17	164.96	29885.8	
36	011102003011	块料楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3、防水隔离层：2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计）+8厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：10厚300*300厨房专用灰缸砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝 6、防水地砖地面 7、10厚300*300厨房专用灰缸砖	m2	121.15	154.54	18722.52	
37	011107001001	石材台阶面	1、界面剂1道 2、粘结材料种类：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚花岗岩（白麻）,DTG砂浆擦缝 4、室外台阶	m2	34.35	308.7	10603.85	
38	011103001001	橡胶板楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层+5厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：2-3厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4、表面上保护蜡 5、3mm地毯纹塑胶地板	m2	37.92	179.06	6789.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011103001002	橡胶板楼地面	1、垫层厚度：80厚C20混凝土垫层+150厚碎石夯入土中 2、界面剂1道 3、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层+5厚垫层水泥基自流平砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：2-3厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 5、表面上保护蜡 6、3mm地毯纹塑胶地板	m2	9.48	273.19	2589.84	
40	011104002001	竹、木(复合)地板	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 4、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板15mm	m2	79.38	142.51	11312.44	
41	011104002002	竹、木(复合)地板	1、垫层厚度：80厚C20混凝土垫层+150厚碎石夯入土中 2、界面剂1道 3、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 5、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板15mm	m2	28.87	236.64	6831.8	
42	011102003010	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚仿地板地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝	m2	103.15	132	13615.8	
43	011104004001	防静电活动地板	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm1:3干硬性水泥砂浆找平+防尘漆 2、支架高度、材料种类：可调节支架+横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30全钢防静电地板	m2	24.08	247.2	5952.58	
44	011102001002	石材楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚花岗岩(白麻),DTG砂浆擦缝 4、部位：室外走廊	m2	164.83	199.64	32906.66	
45	011102001008	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：50高20mm芝麻黑石材压顶	m2	22.22	207.23	4604.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011105002002	石材踢脚线	1、踢脚线高度：100高 20mm芝麻黑石材踢脚线 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴	m	74.06	26.49	1961.85	
47	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m	349.95	25.35	8871.23	
48	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m	78.98	29.95	2365.45	
49	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm砖踢脚线 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆	m	60.09	25.48	1531.09	
50	011105002001	石材踢脚线	1、踢脚线高度：100高 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm芝麻黑石材踢脚线	m	58.88	26.49	1559.73	
		分部小计					236861.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011204003001	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 4、墙砖(有防水层)	m2	456.29	122.98	56114.54	
52	011204003002	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层)	m2	172.09	149.59	25742.94	
53	011204003003	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300半圆弧砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位：标间	m2	24.12	128.82	3107.14	
54	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：附墙钢龙骨 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm木纹冰火板	m2	28.58	175.17	5006.36	
55	010606013001	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架	t	1.38	9366.3	12925.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011207001009	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架(另计) 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包+1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：户型A-02-电视机处	m2	24.02	343.66	8254.71	
57	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架(另计) 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板基层 双层 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm木纹冰火板 4、部位：消防栓暗门-前室12	m2	1.46	248.65	363.03	
58	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：定制品门扇 面层墙布饰面(180°金属合页)，含1.2mm拉丝古铜不锈钢收边 2、部位：过道-消防栓、水管井暗门	m2	8.21	350	2873.5	
59	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面	m2	125.94	241.82	30454.81	
60	011408002002	织锦缎裱糊	1、基层类型：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板+12mm纸面石膏板 3、面层材料品种、规格、颜色：复古红墙布 4、腻子种类：刮腻子	m2	4.28	208.68	893.15	
61	011207001008	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管(另计) 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布(国风)硬包	m2	6.12	183.21	1121.25	
62	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：12mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm银镜 4、部位：健身房	m2	11.84	244.39	2893.58	
63	011408002001	织锦缎裱糊	1、腻子种类：满刮2厚耐水腻子分遍找平 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘剂贴墙布 3、织物饰面	m2	418.77	77	32245.29	
64	011208001001	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管(另计) 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	3.04	179.64	546.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011207001051	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	36.53	231.53	8457.79	
66	011208001002	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包、12mm阻燃木饰面 4、部位：门厅独立柱	m2	16.8	187.09	3143.11	
67	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：5#镀锌角钢、10#槽钢、40*20镀锌方管 2、部位：20mm岩板	t	0.316	9366.3	2959.75	
68	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm岩板	m2	22.6	454.89	10280.51	
69	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：6mm白色烤漆玻璃 2、部位：治疗室	m2	1.84	179.49	330.26	
70	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：1.2mm拉丝古铜不锈钢 2、玻璃品种、规格、颜色：6+6夹丝钢化艺术玻璃 3、部位：L3	m2	13.32	200	2664	
71	010606013002	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*40*3镀锌方管骨架 2、部位：D53	t	0.27	9366.3	2528.9	
72	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：40*40*3镀锌方管（另计） 2、隔板材料品种、规格、颜色：15mm玻镁板 3、嵌缝、塞口材料品种：1.2mm拉丝古铜不锈钢线条展宽65mm, 150mm 4、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面、1.2厚拉丝古铜不锈钢面层 5、部位：D53	m2	19.25	230.12	4429.81	
73	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝古铜不锈钢线条，展宽70mm 2、部位：L3	m	25.04	30.62	766.72	
74	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝古铜不锈钢线条，展宽106mm 2、部位：过道08	m	4.62	37.97	175.42	
75	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝古铜不锈钢线条，展宽400mm 2、部位：L2	m	4.33	99.89	432.52	
76	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝古铜不锈钢线条，展宽130mm 2、部位：L4	m	4.33	38.99	168.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					218879.52	
		天棚工程						
77	011204004002	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：50*50*5MM热镀锌角钢 2、防锈漆品种遍数：银粉漆一道 3、部位：钢支撑、转换层	t	2.124	9366.3	19894.02	
78	011302001001	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、涂料材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	155.09	205.03	31798.1	
79	011302001034	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 5、涂料材料种类：三遍腻子,三遍外墙涂料 6、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶) 7、部位：外走廊	m2	188.14	189.74	35697.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011302001003	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	324.25	226.36	73397.23	
81	011302001004	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、压条材料种类、规格：1.2mm古铜拉丝不锈钢线条,展宽67mm 6、跌级材料种类：15mm玻镁板 7、涂料材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 8、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶) 9、部位：门厅	m2	192.95	249.22	48087	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011302001002	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、防护材料种类：刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 6、三遍防潮腻子 7、三遍白色防潮防霉无机涂料 8、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶) 9、部位：卫生间	m <sup>2</sup>	70.61	189.48	13379.18	
83	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜拉丝不锈钢,展宽30mm	m	12.34	10.36	127.84	
84	011302001033	吊顶天棚	1、吊顶类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平,与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 4、面层材料品种、规格、：0.8厚600*600铝扣板,耐火等级为A级	m <sup>2</sup>	173.73	147.23	25578.27	
85	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板(贴自粘胶带) 2、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 3、展开宽度400mm	m	76.51	57.68	4413.1	
86	011615001007	开孔(打洞)	1、开筒灯孔	个	230	4.09	940.7	
87	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口450*450mm	个	16	86.72	1387.52	
88	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：送风口、回风口1000*120mm	个	30	86.72	2601.6	
89	011304001009	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：15mm玻镁板,9.5mm纸面石膏板面层,自粘胶带 2、展宽材料品种、规格：展宽(120+60)mm 3、涂料：三遍腻子,三遍白色无机涂料	m	320.77	46.9	15044.11	
		分部小计					272346.35	
		油漆、涂料、裱糊工程						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：墙面	m2	407.12	37.02	15071.58	
91	011406001014	抹灰面油漆	1、涂料品种、喷刷遍数：两遍喷黑 2、部位：空调风口处喷黑	m2	0.73	13.25	9.67	
92	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：楼梯底面	m2	80.06	40.09	3209.61	
93	011406001016	抹灰面油漆	1、腻子种类：三遍白水泥腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色外墙涂料 3、部位：外走廊	m2	312.26	43.02	13433.43	
		分部小计					31724.29	
		其他装饰工程						
94	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：台面=20mm厚暖灰色大理石(古堡灰)，基层15厚玻镁板 2、支架、配件品种、规格：40*20*3mm镀锌方管 3、开孔共一个 4、酸洗、打蜡要求：石材结晶处理 5、户型A	个	6	533.41	3200.46	
95	011505001009	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：台面=20mm厚暖灰色大理石(古堡灰)，基层15厚玻镁板 2、支架、配件品种、规格：40*20*3mm镀锌方管 3、开孔共一个 4、酸洗、打蜡要求：石材结晶处理 5、中医理疗	个	1	1529.22	1529.22	
96	011108001001	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：专用粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm暖灰色大理石(古堡灰) 3、部位：窗台板	m2	10.52	414.2	4357.38	
97	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：成品布艺遮光窗帘(含轨道) 2、清单工程量不含展开工程量	m	76.51	111.84	8556.88	
98	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：成品安全扶手 2、铝合金转印木纹色	m	25.22	80	2017.6	
99	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、基层材料种类：12mm玻镁板 3、成品银镜(发光) 4、部位：户型A	m2	7.43	229.03	1701.69	
100	011502001008	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜拉丝不锈钢,展宽40mm 2、部位：户型A	m	29.04	17.99	522.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011505004001	洗漱台下木饰面层板	1、材料品种、规格、品牌、颜色：洗漱台下12mm木饰面层板 2、尺寸：1290*320mm 3、部位：户型A	个	6	150	900	
102	011503008002	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：阻燃木扶手，6+6钢化夹胶玻璃，弧形栏杆 2、高：700mm	m	19.54	600	11724	
103	070109003001	沟道（槽）盖板	1、单块盖板尺寸：地沟槽盖板，304不锈钢 2、沟槽宽度300mm	m2	41.26	210.75	8695.55	
		分部小计					43205.21	
		楼地面装饰工程						
104	011102001003	石材楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石（云多拉灰）,DTG砂浆擦缝 4、防护层材料种类：石材结晶处理 5、部位：门槛石	m2	8.23	336.53	2769.64	
105	011102003012	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 4、酸洗、打蜡要求：美缝处理 5、10厚800*800防滑地砖	m2	25.42	137.63	3498.55	
106	011102003014	块料楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3、防水隔离层：2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计）+8厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层,表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 6、嵌缝材料种类：美缝处理 7、防水地砖地面 8、10厚600*600防滑地砖	m2	96.59	164.96	15933.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011104002003	竹、木（复合）地板	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 4、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板15mm	m2	162.44	142.51	23149.32	
108	011103001003	橡胶板楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：5厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：2-3厚PVC（聚氯乙烯）卷材面层，用专用胶黏剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 4、表面上保护蜡 5、3mm地毯纹塑胶地板	m2	51.63	141.96	7329.39	
109	011104004002	防静电活动地板	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm1:3干硬性水泥砂浆找平+防尘漆 2、支架高度、材料种类：可调节支架+横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30全钢防静电地板	m2	5.56	247.2	1374.43	
110	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm砖踢脚线 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆	m	30.08	25.48	766.44	
111	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m	197.65	25.35	5010.43	
		分部小计					59831.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
112	011204003006	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 4、墙砖（有防水层）	m2	18.92	122.82	2323.75	
113	011204003005	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖（有防水层）	m2	127.01	149.76	19021.02	
114	011204003004	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300半圆弧砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖（有防水层） 6、部位：标间	m2	36.17	128.98	4665.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011207001013	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：附墙钢龙骨 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm木纹冰火板	m2	30.95	176.22	5454.01	
116	010606013003	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架	t	0.589	9366.3	5516.75	
117	011207001015	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	7.97	177.21	1412.36	
118	011207001055	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	54.8	231.53	12687.84	
119	011207001014	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面	m2	67.69	241.82	16368.8	
120	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面 4、压条材料种类、规格：1.2mm拉丝古铜不锈钢，展宽94mm	m2	10.21	206.85	2111.94	
121	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：定制成品门扇 面层墙布饰面（180°金属合页），含1.2mm拉丝古铜不锈钢收边 2、部位：过道-消防栓、水管井暗门	m2	8.21	350	2873.5	
122	011207001052	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架（另计） 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包 +1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：户型A-02-电视机处	m2	36.04	343.54	12381.18	
		分部小计					84816.36	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011302001036	吊顶天棚	1、吊顶类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平,与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 4、面层材料品种、规格、：0.8厚600*600铝扣板,耐火等级为A级	m2	15.9	146.01	2321.56	
124	011302001037	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、涂料材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	52.43	270.67	14191.23	
125	011302001038	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、防护材料种类：刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 6、三遍防潮腻子 7、三遍白色防潮防霉无机涂料 8、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶) 9、部位：卫生间	m2	32.13	189.48	6087.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011302001035	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	220.99	218.26	48233.28	
127	010810002005	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板(贴自粘胶带) 2、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 3、展开宽度400mm	m	32.58	57.68	1879.21	
128	011615001009	开孔(打洞)	1、开筒灯孔	个	102	4.09	417.18	
129	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口450*450mm	个	4	86.72	346.88	
130	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：送风口、回风口1000*120mm	个	20	86.72	1734.4	
131	011304001008	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：15mm玻镁板,9.5mm纸面石膏板面层,自粘胶带 2、展宽材料品种、规格：展宽(120+60)mm 3、涂料：三遍腻子,三遍白色无机涂料	m	104.1	46.9	4882.29	
		分部小计					80094.02	
		油漆、涂料、裱糊工程						
132	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：墙面	m2	90.35	37.02	3344.76	
133	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：楼梯底面	m2	38.42	40.09	1540.26	
134	011408002007	织锦缎裱糊	1、腻子种类：满刮2厚耐水腻子分遍找平 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘剂贴墙布 3、织物饰面	m2	215.31	77	16578.87	
		分部小计					21463.89	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：台面=20mm厚暖灰色大理石(古堡灰)，基层15厚玻镁板 2、支架、配件品种、规格：40*20*3mm镀锌方管 3、开孔共一个 4、酸洗、打蜡要求：石材结晶处理 5、户型A	个	9	534.29	4808.61	
136	011108001002	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：专用粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm暖灰色大理石(古堡灰) 3、窗台板	m2	4.06	414.2	1681.65	
137	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、基层材料种类：12mm玻镁板 3、成品银镜(发光) 4、部位：户型A	m2	7.56	229.03	1731.47	
138	011502001009	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜拉丝不锈钢，展宽40mm	m	34.2	17.99	615.26	
139	011505004002	洗漱台下木饰面层板	1、材料品种、规格、品牌、颜色：洗漱台下12mm木饰面层板 2、尺寸：1290*320mm 3、部位：户型A	个	9	150	1350	
140	011503005002	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：成品安全扶手 2、铝合金转印木纹色	m	25.22	80	2017.6	
141	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：成品布艺遮光窗帘(含轨道) 2、清单工程量不含展开工程量	m	32.58	111.83	3643.42	
		分部小计					15848.01	
		楼地面装饰工程						
142	011102001004	石材楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石(云多拉灰),DTG砂浆擦缝 4、防护层材料种类：石材结晶处理 5、部位：门槛石	m2	14.46	336.53	4866.22	
143	011102003016	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 4、酸洗、打蜡要求：美缝处理 5、10厚800*800防滑地砖	m2	77.62	137.63	10682.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011102003017	块料楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3、防水隔离层：2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计）+8厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 6、嵌缝材料种类：美缝处理 7、防水地砖地面 8、10厚600*600防滑地砖	m2	241.34	164.96	39811.45	
145	011104002004	竹、木（复合）地板	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 4、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板15mm	m2	264.79	142.51	37735.22	
146	011104002005	竹、木（复合）地板	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 4、面层材料品种、规格、颜色：鱼骨拼地板15mm	m2	129.82	153.01	19863.76	
147	011102003019	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*1200防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 4、防护层材料种类：美缝处理 5、10厚600*1200防滑地砖	m2	172.32	146.68	25275.9	
148	011103001004	橡胶板楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：5厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：2-3厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4、表面上保护蜡 5、3mm地毯纹塑胶地板	m2	132.77	141.96	18848.03	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011104004003	防静电活动地板	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm1:3干硬性水泥砂浆找平+防尘漆 2、支架高度、材料种类：可调节支架+横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30全钢防静电地板	m2	5.56	247.2	1374.43	
150	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m	472.09	25.35	11967.48	
		分部小计					170425.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
151	011204003008	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层)	m2	29.76	128.82	3833.68	
152	011204003007	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600绿色墙砖 4、墙砖(有防水层) 5、部位：厨房	m2	41.77	122.98	5136.87	
153	011204003009	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm600*600墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位：卫生间	m2	354.31	157.47	55793.2	
154	011204003010	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300半圆弧砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位：标间	m2	61.95	128.82	7980.4	
155	011208001003	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面 4、部位：书画/阅览/多功能厅	m2	8.07	245.41	1980.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011208001004	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm木纹冰火板 4、部位：书画/阅览/多功能厅	m2	4.84	180.86	875.36	
157	011207001017	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：附墙钢龙骨 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm木纹冰火板	m2	81.09	176.22	14289.68	
158	011207001021	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm聚酯纤维吸音板	m2	13.14	203.52	2674.25	
159	010606013004	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架	t	1.516	9366.3	14199.31	
160	011207001022	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面 4、压条材料种类、规格：1.2mm拉丝古铜不锈钢，展宽94mm	m2	10.21	206.85	2111.94	
161	011207001023	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	7.97	177.21	1412.36	
162	011207001054	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	107.41	231.53	24868.64	
163	011207001024	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面 4、含消防栓暗门 5、部位：i-H轴	m2	6.64	214.65	1425.28	
164	011207001018	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面	m2	317.84	241.82	76860.07	
165	011207001020	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布(国风)硬包	m2	20.07	177.21	3556.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011408002005	织锦缎裱糊	1、基层材料种类、规格：满刮2厚耐水腻子分遍找平 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘剂贴墙布	m2	538.07	77	41431.39	
167	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：定制成品门扇 面层墙布饰面（180°金属合页），含1.2mm拉丝古铜不锈钢收边 2、部位：过道-消防栓、水管井暗门	m2	8.21	350	2873.5	
168	011207001048	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包+1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：套间、老年人居室-电视机处	m2	50.44	501.54	25297.68	
169	011207001053	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架(另计) 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包+1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：标间-电视机处	m2	32.03	343.64	11006.79	
170	010606013005	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架	t	0.086	9366.3	805.5	
171	011208001005	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管(另计) 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面 4、部位：书画/阅览/多功能厅-独立柱	m2	13.44	176.79	2376.06	
172	010606013006	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架	t	0.207	9366.3	1938.82	
173	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：40*20*3镀锌方管（另计） 2、隔板材料品种、规格、颜色：15mm玻镁板 3、面层：12mm阻燃木饰面、中式B1级杜邦纸(仿宣纸)、阻燃木饰面花格 4、部位：多功能厅-04	m2	9.24	347.74	3213.12	
174	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝古铜不锈钢线条，展宽150mm 2、部位：多功能厅	m	12.48	48.47	604.91	
175	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝古铜不锈钢线条，展宽106mm 2、部位：过道08	m	2	37.97	75.94	
		分部小计					306621.81	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011302001039	吊顶天棚	1、吊顶类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平,与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 4、面层材料品种、规格、：0.8厚600*600铝扣板,耐火等级为A级	m2	31.84	146.01	4648.96	
177	011302001040	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、涂料材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	130.52	191.6	25007.63	
178	011302001041	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、防护材料种类：刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 6、三遍防潮腻子 7、三遍白色防潮防霉无机涂料 8、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶) 9、部位：卫生间	m2	141.18	189.48	26750.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011302001042	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	401.26	224.85	90223.31	
180	011302001043	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶) 8、部位：书画/阅览/多功能厅	m2	188.56	225.85	42586.28	
181	011302001044	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶) 8、部位：餐厅/多功能厅	m2	165.39	248.13	41038.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	010810002006	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板（贴自粘胶带） 2、防护材料种类：三遍腻子，三遍白色无机涂料 3、展开宽度400mm	m	76.19	57.68	4394.64	
183	011615001011	开孔（打洞）	1、开筒灯孔	个	335	4.09	1370.15	
184	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：成品检修口450*450mm	个	8	86.72	693.76	
185	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：送风口、回风口1000*120mm	个	46	86.72	3989.12	
186	011304001010	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：15mm玻镁板，9.5mm纸面石膏板面层，自粘胶带 2、展宽材料品种、规格：展宽（120+60）mm 3、涂料：三遍腻子，三遍白色无机涂料	m	297.54	46.9	13954.63	
187	011304001011	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：15mm玻镁板，9.5mm纸面石膏板面层，自粘胶带 2、展宽材料品种、规格：展宽（120+60）mm 3、涂料：三遍腻子，三遍白色无机涂料 4、弧形灯带	m	4.6	62.26	286.4	
		分部小计					254943.89	
		油漆、涂料、裱糊工程						
188	011406001005	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：墙面	m2	225.8	37.02	8359.12	
189	011406001006	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：天棚	m2	87.59	40.09	3511.48	
		分部小计					11870.6	
		其他装饰工程						
190	010606013007	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*40*3镀锌方管骨架 2、部位：餐厅卡座	t	1.253	9366.3	11735.97	
191	011501020001	卡座	1、卡座规格：9330*1100*700mm 2、材料种类、规格：40*40*3镀锌方管（另计） 3、基层种类、规格：15mm玻镁板 4、面层材料种类：18mm阻燃木饰面 5、定制成品软包坐垫 6、线条：1.2mm拉丝古铜不锈钢，展宽167mm 7、部位：餐厅	m	9.33	534.96	4991.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	011501018001	餐厅备餐台吊顶	1、台柜规格：12790*820*820mm 2、材料种类、规格：40*40*3镀锌方管（另计） 3、基层种类、规格：18mm玻镁板 4、面层材料种类：12mm石膏板+1.2mm拉丝古铜不锈钢，展宽+国风灯膜，面向厨房一面背面10厚纤维水泥板外挂钢丝网+6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平+瓷砖胶黏剂粘结层+300*600绿色墙砖 5、部位：餐厅备餐台吊顶	m	12.79	674.23	8623.4	
193	011501016001	餐厅备餐台	1、台柜规格：12790*1100*800mm 2、材料种类、规格：40*20*3镀锌方管（另计） 3、基层种类、规格：18mm玻镁板 4、面层材料种类：柜门18mm阻燃木饰面+台面20mm暖灰色大理石（古堡灰） 5、油漆品种、刷漆遍数：2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计） 6、部位：餐厅备餐台 7、备注：背面10厚纤维水泥板外挂钢丝网+6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平+瓷砖胶黏剂粘结层+300*600绿色墙砖	m	12.79	1307.87	16727.66	
194	011505001005	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：台面=20mm厚暖灰色大理石（古堡灰），基层15厚玻镁板 2、支架、配件品种、规格：40*20*3mm镀锌方管 3、开孔共一个 4、酸洗、打蜡要求：石材结晶处理 5、户型A	个	18	533.41	9601.38	
195	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、基层材料种类：12mm玻镁板 3、成品银镜（发光） 4、部位：户型A	m2	15.12	229.03	3462.93	
196	011502001010	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜拉丝不锈钢，展宽40mm	m	68.4	17.99	1230.52	
197	011505004003	洗漱台下木饰面层板	1、材料品种、规格、品牌、颜色：洗漱台下12mm木饰面层板 2、尺寸：1290*320mm 3、部位：户型	个	18	150	2700	
198	011108001003	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：专用粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm暖灰色大理石（古堡灰） 3、窗台板	m2	20.99	414.2	8694.06	
199	011503005003	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：成品安全扶手 2、铝合金转印木纹色	m	48	80	3840	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：阻燃木扶手，6+6钢化夹胶玻璃 2、高：600mm	m	14.74	380	5601.2	
201	011503008003	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：阻燃木扶手，6+6钢化夹胶玻璃 2、高：900mm	m	3.36	450	1512	
202	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：成品布艺遮光窗帘（含轨道） 2、清单工程量不含展开工程量	m	76.19	111.84	8521.09	
203	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：25mm厚抗倍特板，设置成品挂钩	间	3	806.71	2420.13	
		分部小计					89661.52	
		楼地面装饰工程						
204	011102001005	石材楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石（云多拉灰），DTG砂浆擦缝 4、防护层材料种类：石材结晶处理 5、部位：门槛石	m2	11.38	336.53	3829.71	
205	011102003020	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防滑地砖，DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝（除厨房及洗衣房墙地面） 4、酸洗、打蜡要求：美缝处理 5、10厚800*800防滑地砖	m2	18.64	137.63	2565.42	
206	011102003021	块料楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 3、防水隔离层：2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计）+8厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖，DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝（除厨房及洗衣房墙地面） 6、嵌缝材料种类：美缝处理 7、防水地砖地面 8、10厚600*600防滑地砖	m2	156.2	164.96	25766.75	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
207	011104002006	竹、木（复合）地板	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 4、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板15mm	m2	288.23	142.51	41075.66	
208	011103001005	橡胶板楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：5厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：2-3厚PVC（聚氯乙烯）卷材面层，用专用胶黏剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 4、表面上保护蜡 5、3mm地毯纹塑胶地板	m2	139.76	141.96	19840.33	
209	011104004004	防静电活动地板	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm1:3干硬性水泥砂浆找平+防尘漆 2、支架高度、材料种类：可调节支架+横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30全钢防静电地板	m2	5.56	247.2	1374.43	
210	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m	323.76	25.35	8207.32	
211	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m	15.26	29.95	457.04	
		分部小计					103116.66	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
212	011204003011	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 4、墙砖(有防水层)	m2	19.04	122.98	2341.54	
213	011204003013	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm600*600墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位：卫生间	m2	215.17	157.47	33882.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011204003012	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300半圆弧砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位：户型A	m2	52.98	128.82	6824.88	
215	011207001027	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面	m2	205.19	241.82	49619.05	
216	011408002006	织锦缎裱糊	1、基层材料种类、规格：满刮2厚耐水腻子分遍找平 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘剂贴墙布	m2	328.28	77	25277.56	
217	010606013008	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架	t	1.103	9366.3	10331.03	
218	011207001028	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	7.97	177.21	1412.36	
219	011207001056	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	85.22	231.53	19730.99	
220	011207001029	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：附墙钢龙骨 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm木纹冰火板	m2	59.01	176.22	10398.74	
221	011207001049	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包 +1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：套间-电视机处	m2	25.22	586.87	14800.86	
222	011207001057	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架(另计) 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包 +1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：标间-电视机处	m2	36.04	343.54	12381.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸： 定制成品门扇 面层墙布饰面（180°金属合页），含1.2mm拉丝古铜不锈钢收边 2、部位：过道-消防栓、水管井暗门	m2	8.21	350	2873.5	
		分部小计					189874.51	
		天棚工程						
224	011302001045	吊顶天棚	1、吊顶类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 4、面层材料品种、规格、：0.8厚600*600铝扣板，耐火等级为A级	m2	16.75	146.01	2445.67	
225	011302001046	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结，C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、涂料材料种类：三遍腻子，三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶（不上人吊顶）	m2	155.43	194.71	30263.78	
226	011302001047	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结，C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带，钉眼防锈漆 5、防护材料种类：刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 6、三遍防潮腻子 7、三遍白色防潮防霉无机涂料 8、轻钢龙骨石膏板吊顶（不上人吊顶） 9、部位：卫生间	m2	76.63	189.48	14519.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011302001048	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆，间距≤1200，吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型次龙骨，中距400，用挂件与承载龙骨联结，C型横撑龙骨，中距<1200，用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板，自粘胶带，钉眼防锈漆 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、防护材料种类：三遍腻子，三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶（不上人吊顶）	m2	355.4	221.49	78717.55	
228	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板（贴自粘胶带） 2、防护材料种类：三遍腻子，三遍白色无机涂料 3、展开宽度400mm	m	56.9	57.68	3281.99	
229	011615001013	开孔（打洞）	1、开筒灯孔	个	190	4.09	777.1	
230	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口450*450mm	个	8	86.72	693.76	
231	011304002015	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：送风口、回风口1000*120mm	个	32	86.72	2775.04	
232	011304001012	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：15mm玻镁板，9.5mm纸面石膏板面层，自粘胶带 2、展宽材料品种、规格：展宽（120+60）mm 3、涂料：三遍腻子，三遍白色无机涂料	m	192.92	46.9	9047.95	
		分部小计					142522.69	
		油漆、涂料、裱糊工程						
233	011406001007	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：墙面	m2	233.56	37.02	8646.39	
234	011406001008	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：天棚	m2	38.32	40.09	1536.25	
		分部小计					10182.64	
		其他装饰工程						
235	011503005004	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：成品安全扶手 2、铝合金转印木纹色	m	31.13	80	2490.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	011505001006	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：台面=20mm厚暖灰色大理石(古堡灰)，基层15厚玻镁板 2、支架、配件品种、规格：40*20*3mm镀锌方管 3、开孔共一个 4、酸洗、打蜡要求：石材结晶处理 5、户型A	个	14	533.41	7467.74	
237	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、基层材料种类：12mm玻镁板 3、成品银镜（发光） 4、部位：户型A	m2	11.76	229.03	2693.39	
238	011502001011	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜拉丝不锈钢,展宽40mm	m	53.2	17.99	957.07	
239	011505004004	洗漱台下木饰面层板	1、材料品种、规格、品牌、颜色：洗漱台下12mm木饰面层板 2、尺寸：1290*320mm 3、部位：户型	个	14	150	2100	
240	011108001004	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：专用粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm暖灰色大理石(古堡灰) 3、部位：窗台板	m2	16.55	414.2	6855.01	
241	010810001005	窗帘	1、窗帘材质：成品布艺遮光窗帘（含轨道） 2、清单工程量不含展开工程量	m	35.2	111.83	3936.42	
		分部小计					26500.03	
		楼地面装饰工程						
242	011102001006	石材楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石（云多拉灰）,DTG砂浆擦缝 4、防护层材料种类：石材结晶处理 5、部位：门槛石	m2	7.6	336.53	2557.63	
243	011102003024	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 4、酸洗、打蜡要求：美缝处理 5、10厚800*800防滑地砖	m2	25.42	137.63	3498.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	011102003025	块料楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3、防水隔离层：2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计）+8厚聚合物水泥防水砂浆（另计） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 6、嵌缝材料种类：美缝处理 7、防水地砖地面 8、10厚600*600防滑地砖	m2	89.63	164.96	14785.36	
245	011104002007	竹、木（复合）地板	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 4、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板15mm	m2	144.37	142.51	20574.17	
246	011103001006	橡胶板楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层+5厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：2-3厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4、表面上保护蜡 5、3mm地毯纹塑胶地板	m2	45.42	179.06	8132.91	
247	011104004005	防静电活动地板	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm1:3干硬性水泥砂浆找平+防尘漆 2、支架高度、材料种类：可调节支架+横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30全钢防静电地板	m2	5.56	247.2	1374.43	
248	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m	207.87	25.35	5269.5	
		分部小计					56192.55	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
249	011204003014	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 4、墙砖(有防水层)	m2	18.72	122.98	2302.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	011204003016	块料墙面	1、防水层: 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 2、安装方式: 瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色: 10mm600*600墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类: 美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位: 卫生间	m2	112.9	157.47	17778.36	
251	011204003017	块料墙面	1、防水层: 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 2、安装方式: 瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色: 300*300半圆弧砖 4、缝宽、嵌缝材料种类: 美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位: 户型A	m2	33.6	128.82	4328.35	
252	011207001036	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距: 附墙钢龙骨 2、基层材料种类、规格: 10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色: 6mm木纹冰火板	m2	30.41	176.22	5358.85	
253	011207001037	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距: 40*20*3镀锌方管骨架(另计) 2、基层材料种类、规格: 15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色: 12mm阻燃木饰面 4、压条材料种类、规格: 1.2mm拉丝古铜不锈钢, 展宽94mm	m2	10.21	206.85	2111.94	
254	011207001039	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距: 覆面龙骨 2、基层材料种类、规格: 15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色: 12mm阻燃木饰面	m2	65.42	241.82	15819.86	
255	010606013009	零星钢构件	1、钢材品种、规格: 40*20*3镀锌方管骨架	t	0.551	9366.3	5160.83	
256	011207001033	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距: 40*20*3镀锌方管(另计) 2、基层材料种类、规格: 15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色: 墙布硬包	m2	7.97	179.64	1431.73	
257	011207001058	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距: 覆面龙骨 2、基层材料种类、规格: 15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色: 墙布硬包	m2	48.71	231.53	11277.83	
258	011207001059	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距: 40*20*3镀锌方管骨架(另计) 2、基层材料种类、规格: 10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色: 墙布硬包 +1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位: 户型A-02-电视机处	m2	32.03	343.64	11006.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	010801001005	木质门	1、门代号及洞口尺寸： ：定制品门扇 面层墙布饰面（180°金属合页），含1.2mm拉丝古铜不锈钢收边 2、部位：过道-消防栓、水管井暗门	m2	8.21	350	2873.5	
		分部小计					79450.23	
		天棚工程						
260	011302001049	吊顶天棚	1、吊顶类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 4、面层材料品种、规格、：0.8厚600*600铝扣板，耐火等级为A级	m2	15.57	146.01	2273.38	
261	011302001050	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结，C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、涂料材料种类：三遍腻子，三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶（不上人吊顶）	m2	46.15	196.55	9070.78	
262	011302001051	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结，C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带，钉眼防锈漆 5、防护材料种类：刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 6、三遍防潮腻子 7、三遍白色防潮防霉无机涂料 8、轻钢龙骨石膏板吊顶（不上人吊顶） 9、部位：卫生间	m2	58.04	189.48	10997.42	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	011302001052	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	170.53	219.43	37419.4	
264	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板(贴自粘胶带) 2、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 3、展开宽度400mm	m	28.72	57.68	1656.57	
265	011615001015	开孔(打洞)	1、开筒灯孔	个	91	4.09	372.19	
266	011615001016	开孔(打洞)	1、部位：灯孔 600*600mm	个	4	17.83	71.32	
267	011304002016	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 450*450mm	个	5	86.72	433.6	
268	011304002017	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：送风口、回风口 1000*120mm	个	16	86.72	1387.52	
269	011304001013	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：15mm玻镁板,9.5mm纸面石膏板面层,自粘胶带 2、展宽材料品种、规格：展宽(120+60)mm 3、涂料：三遍腻子,三遍白色无机涂料	m	94.45	46.9	4429.71	
		分部小计					68111.89	
		油漆、涂料、裱糊工程						
270	011406001009	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：墙面	m2	116.64	37.02	4318.01	
271	011406001010	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：天棚	m2	38.32	40.09	1536.25	
272	011408002008	织锦缎裱糊	1、基层材料种类、规格：满刮2厚耐水腻子分遍找平 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘剂贴墙布	m2	201.72	77	15532.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					21386.7	
		其他装饰工程						
273	011503005005	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：成品安全扶手 2、铝合金转印木纹色	m	25.1	80	2008	
274	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：台面=20mm厚暖灰色大理石(古堡灰)，基层15厚玻镁板 2、支架、配件品种、规格：40*20*3mm镀锌方管 3、开孔共一个 4、酸洗、打蜡要求：石材结晶处理 5、户型A	个	8	533.41	4267.28	
275	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、基层材料种类：12mm玻镁板 3、成品银镜（发光） 4、部位：户型A	m2	6.72	229.03	1539.08	
276	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜拉丝不锈钢，展宽40mm	m	30.4	17.99	546.9	
277	011505004005	洗漱台下木饰面层板	1、材料品种、规格、品牌、颜色：洗漱台下12mm木饰面层板 2、尺寸：1290*320mm 3、部位：户型	个	8	150	1200	
278	011108001005	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：专用粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm暖灰色大理石(古堡灰) 3、部位：窗台板	m2	3.95	414.2	1636.09	
279	010810001006	窗帘	1、窗帘材质：成品布艺遮光窗帘（含轨道） 2、清单工程量不含展开工程量	m	28.72	111.83	3211.76	
		分部小计					14409.11	
		楼地面装饰工程						
280	011102001007	石材楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石(云多拉灰),DTG砂浆擦缝 4、防护层材料种类：石材结晶处理 5、部位：门槛石	m2	5.76	336.53	1938.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	011102003028	块料楼地面	1、界面剂1道 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 4、酸洗、打蜡要求：美缝处理 5、10厚800*800防滑地砖	m2	25.42	137.63	3498.55	
282	011102003029	块料楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 3、防水隔离层：2.0厚聚合物水泥防水涂料(另计)+8厚聚合物水泥防水砂浆(另计) 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 5、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖,DTG砂浆擦缝用美缝剂填缝(除厨房及洗衣房墙地面) 6、嵌缝材料种类：美缝处理 7、防水地砖地面 8、10厚600*600防滑地砖	m2	68.57	164.96	11311.31	
283	011104002008	竹、木(复合)地板	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3、基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 4、面层材料品种、规格、颜色：实木复合地板15mm	m2	115.78	142.51	16499.81	
284	011103001007	橡胶板楼地面	1、界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层+5厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：2-3厚PVC(聚氯乙烯)卷材面层,用专用胶黏剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4、表面上保护蜡 5、3mm地毯纹塑胶地板	m2	41.35	179.06	7404.13	
285	011104004006	防静电活动地板	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm1:3干硬性水泥砂浆找平+防尘漆 2、支架高度、材料种类：可调节支架+横梁 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*30全钢防静电地板	m2	5.56	247.2	1374.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝古铜不锈钢	m	190.45	25.35	4827.91	
		分部小计					46854.55	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
287	011204003018	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 4、墙砖(有防水层)	m2	18.72	122.98	2302.19	
288	011204003019	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm600*600墙砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位：卫生间	m2	79.66	157.47	12544.06	
289	011204003020	块料墙面	1、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 2、安装方式：瓷砖胶黏剂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300半圆弧砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝处理 5、墙砖(有防水层) 6、部位：户型A	m2	15.72	128.82	2025.05	
290	011207001040	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：附墙钢龙骨 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：6mm木纹冰火板	m2	30.41	176.22	5358.85	
291	011207001041	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面 4、压条材料种类、规格：1.2mm拉丝古铜不锈钢，展宽94mm	m2	10.21	206.85	2111.94	
292	011207001042	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面	m2	74.66	250.99	18738.91	
293	010606013010	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架	t	0.971	9366.3	9094.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	011207001043	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm阻燃木饰面 4、压条材料种类、规格：1.2mm拉丝古铜不锈钢，展宽94mm	m2	14.2	201.41	2860.02	
295	011207001044	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	7.97	177.21	1412.36	
296	011207001060	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：覆面龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包	m2	27.45	231.53	6355.5	
297	011207001061	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管骨架(另计) 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包 +1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：户型A-02-电视机处	m2	12.01	343.66	4127.36	
298	011207001047	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*20*3镀锌方管（另计） 2、基层材料种类、规格：10mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包 +1.2mm拉丝古铜不锈钢 4、部位：亲子套间-电视机处	m2	17.14	269.94	4626.77	
299	010801001006	木质门	1、门代号及洞口尺寸：定制成品门扇 面层墙布饰面（180°金属合页），含1.2mm拉丝古铜不锈钢收边 2、部位：过道-消防栓、水管井暗门	m2	8.21	350	2873.5	
		分部小计					74431.19	
		天棚工程						
300	011302001053	吊顶天棚	1、吊顶类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆，间距≤1200，吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 4、面层材料品种、规格、：0.8厚600*600铝扣板，耐火等级为A级	m2	15.81	146.01	2308.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	011302001054	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距 $\leq 1200$ ,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距 $\leq 1200$ ,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距 $< 1200$ ,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、涂料材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	54.16	194.26	10521.12	
302	011302001055	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距 $\leq 1200$ ,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距 $\leq 1200$ ,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距 $< 1200$ ,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、防护材料种类：刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 6、三遍防潮腻子 7、三遍白色防潮防霉无机涂料 8、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶) 9、部位：卫生间	m2	36.28	189.48	6874.33	
303	011302001056	吊顶天棚	1、复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距 $\leq 1200$ ,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距 $\leq 1200$ ,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距 $< 1200$ ,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板,自粘胶带,钉眼防锈漆 5、跌级材料种类：15mm玻镁板 6、防护材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 7、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	143.28	226.22	32412.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	010810002009	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：15厚阻燃板+9.5厚纸面石膏板（贴自粘胶带） 2、防护材料种类：三遍腻子，三遍白色无机涂料 3、展开宽度400mm	m	20.4	57.68	1176.67	
305	011615001017	开孔（打洞）	1、开筒灯孔	个	79	4.09	323.11	
306	011615001018	开孔（打洞）	1、部位：灯孔 600*600mm	个	4	17.83	71.32	
307	011304002018	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 450*450mm	个	4	86.72	346.88	
308	011304002019	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：送风口、回风口 1000*120mm	个	12	86.72	1040.64	
309	011304001014	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：15mm玻镁板，9.5mm纸面石膏板面层，自粘胶带 2、展宽材料品种、规格：展宽（120+60）mm 3、涂料：三遍腻子，三遍白色无机涂料	m	83.04	46.9	3894.58	
		分部小计					58969.87	
		油漆、涂料、裱糊工程						
310	011406001011	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：墙面	m2	89.35	37.02	3307.74	
311	011406001012	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：天棚	m2	25.18	40.09	1009.47	
312	011408002009	织锦缎裱糊	1、基层材料种类、规格：满刮2厚耐水腻子分遍找平 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘剂贴墙布	m2	180.95	77	13933.15	
		分部小计					18250.36	
		其他装饰工程						
313	011503005006	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：成品安全扶手 2、铝合金转印木纹色	m	25.1	80	2008	
314	011505001008	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：台面=20mm厚暖灰色大理石(古堡灰)，基层15厚玻镁板 2、支架、配件品种、规格：40*20*3mm镀锌方管 3、开孔共一个 4、酸洗、打蜡要求：石材结晶处理 5、户型A	个	4	533.41	2133.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
315	011505001010	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：台面=20mm厚暖灰色大理石(古堡灰)，基层15厚玻镁板 2、支架、配件品种、规格：40*20*3mm镀锌方管 3、开孔共一个 4、酸洗、打蜡要求：石材结晶处理 5、户型A	个	1	821.98	821.98	
316	011505010007	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、基层材料种类：12mm玻镁板 3、成品银镜（发光） 4、部位：户型A	m2	4.2	229.03	961.93	
317	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm古铜拉丝不锈钢,展宽40mm	m	19	17.99	341.81	
318	011505004006	洗漱台下木饰面层板	1、材料品种、规格、品牌、颜色：洗漱台下12mm木饰面层板 2、尺寸：1290*320mm 3、部位：户型	个	5	150	750	
319	011108001006	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：专用粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm暖灰色大理石(古堡灰) 3、部位：窗台板	m2	2.74	414.2	1134.91	
320	010810001007	窗帘	1、窗帘材质：成品布艺遮光窗帘（含轨道） 2、清单工程量不含展开工程量	m	20.4	111.83	2281.33	
		分部小计					10433.6	
		楼地面装饰工程						
321	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：4mm水泥砂浆自流平地面	m2	85.14	30.34	2583.15	
322	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm砖踢脚线 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆	m	76.74	25.48	1955.34	
		分部小计					4538.49	
		天棚工程						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
323	011302001057	吊顶天棚	1、简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平,C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结,C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板 5、涂料材料种类：三遍腻子,三遍白色无机涂料 6、轻钢龙骨石膏板吊顶(不上人吊顶)	m2	55.5	184.79	10255.85	
		分部小计					10255.85	
		油漆、涂料、裱糊工程						
324	011406001022	抹灰面油漆	1、刮腻子要求：三遍白水泥腻子 2、涂料品种、喷刷遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：墙面	m2	244.67	37.02	9057.68	
325	011406001013	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：三遍腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：三遍白色无机涂料 3、部位：天棚	m2	51.86	40.09	2079.07	
326	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢楼梯栏杆H=900mm 2、部位：楼梯	m	180.68	150	27102	
327	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢楼梯栏杆H=1100mm 2、部位：楼梯平直段	m	6.15	170	1045.5	
328	010606013014	零星钢构件	1、钢材品种、规格：40*20*3镀锌方管骨架 2、服务台	t	0.215	9366.3	2013.75	
329	011501020002	服务台	1、台柜规格：4500*1000*800mm 2、材料种类、规格：骨架另计 3、基层种类、规格：15mm玻镁板 4、面层材料种类：20mm爵士白大理石,柜门20mm木饰面 5、线条：40mm高踢脚线	m	4.5	1263.27	5684.72	
330	011501008001	木壁柜	1、台柜规格：4120*2600*370mm 2、材料种类、规格：18厚阻燃木饰面柜体+面层复古红墙布硬包 3、阻燃木饰面展示柜1 4、部位：L2	m2	10.71	350	3748.5	
331	011501008005	木壁柜	1、台柜规格：4900*2800*400mm、4200*2800*400mm 2、材料种类、规格：18厚阻燃木饰面柜体+面层复古红墙布硬包 3、阻燃木饰面展示柜	m2	25.48	350	8918	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
332	011501008002	木壁柜	1、台柜规格 ： 1320*3500*460mm 2、材料种类、规格 ： 12厚阻燃木饰面柜体 +侧面1.2mm拉丝古铜不锈钢+上柜面Φ5mm拉丝古铜不锈钢@30mm+下柜面12厚阻燃木饰面柜体 3、阻燃木饰面展示柜2 4、部位： L5	m2	4.62	350	1617	
333	011501003001	衣柜	1、台柜规格 ： 1160*2700*600mm 2、材料种类、规格 ： 18mm阻燃木饰面柜门、 18mm阻燃木饰面层板 3、阻燃木饰面衣柜	m2	3.13	350	1095.5	
334	011501003002	衣柜	1、台柜规格 ： 1000*2700*400mm 2、材料种类、规格 ： 18mm阻燃木饰面柜门、 18mm阻燃木饰面层板 3、阻燃木饰面衣柜	m2	2.7	350	945	
335	011501003003	衣柜	1、台柜规格：长 *2400*550mm 2、材料种类、规格 ： 18mm阻燃木饰面柜门、 18mm阻燃木饰面层板 3、阻燃木饰面衣柜	m2	274.49	350	96071.5	
336	011501003005	衣柜	1、台柜规格：长 *2400*350mm 2、材料种类、规格 ： 18mm阻燃木饰面柜门、 18mm阻燃木饰面层板 3、阻燃木饰面衣柜	m2	95.04	350	33264	
337	011501009002	低柜	1、台柜规格 ： 800*900*400mm 2、材料种类、规格 ： 18mm阻燃木饰面柜门 ， 18mm阻燃木饰面层板 ， 20mm暖灰色大理石(古堡灰)	m2	2.75	300	825	
338	011501008003	木壁柜	1、台柜规格 ： 2480*2700*600mm 2、材料种类、规格 ： 18mm阻燃木饰面柜门、 18mm阻燃木饰面层板 ， 20mm暖灰色大理石(古堡灰)台面及挡水	m2	6.7	350	2345	
339	011501008006	木壁柜	1、台柜规格 ： 4600*2400*600mm 2、材料种类、规格 ： 18mm阻燃木饰面柜门、 18mm阻燃木饰面层板 ， 20mm暖灰色大理石(古堡灰)台面及挡水	m2	22.08	350	7728	
340	011501008004	木壁柜	1、台柜规格 ： 1760*2700*500mm 2、材料种类、规格 ： 18mm阻燃木饰面柜门、 18mm阻燃木饰面层板 ， 20mm暖灰色大理石(古堡灰)台面及挡水	m2	9.5	350	3325	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	011501009001	低柜	1、台柜规格：3060*900*350mm 2、材料种类、规格：18mm阻燃木饰面柜门，18mm阻燃木饰面层板，20mm暖灰色大理石(古堡灰)	m2	2.75	300	825	
342	011501010001	吊柜	1、台柜规格：3060*1000*350mm 2、材料种类、规格：18mm阻燃木饰面柜门，18mm阻燃木饰面层板	m2	3.06	300	918	
343	011508003003	手动开启装置	1、固定方式：设手动开启装置，设置高度距地1.4m 2、部位：高窗处	个	3	200	600	
344	010507003001	电缆沟、地沟	1、垫层材料种类、厚度：150厚碎石夯入土中 2、混凝土种类：C20钢筋混凝土地沟 3、釉面砖 4、SUS304不锈钢防鼠地沟盖板(圆孔小于6mm)	m	17.77	130.12	2312.23	
345	010606013016	零星钢构件	1、钢材品种、规格：30*30*3热镀锌角铁@400,防锈防腐处理 2、备注：管道包封	t	0.018	9292.8	167.27	
346	011208001006	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、基层材料种类、规格：10厚纤维水泥板外挂钢丝网 3、面层材料品种、规格、颜色：另计 4、部位：管道包封	m2	3.05	95.31	290.7	
347	010606013017	零星钢构件	1、钢材品种、规格：50系列龙骨骨架 2、备注：管道包封	t	0.037	9366.3	346.55	
348	011208001007	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、基层材料种类、规格：双层12mm纸面石膏板，缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 3、面层材料品种、规格、颜色：另计 4、部位：管道包封	m2	3.05	76.04	231.92	
349	010801006001	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：磁卡	套	60	250	15000	
350	011505004007	电视机下木饰面层板	1、材料品种、规格、品牌、颜色：电视机下30mm木饰面层板 2、尺寸：4850*370mm	个	46	300	13800	
351	011106002001	块料楼梯面层	1、界面剂1道 2、粘结层厚度、材料种类：30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：楼梯踏步砖(踏步砖上设置防滑槽)	m2	132.93	344.86	45842.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	011106001001	石材楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂1道 2、粘结层厚度、材料种类：25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：石材踏步(踏步砖上设置防滑槽), 20mm灰色大理石(云多拉灰)	m2	21.43	518.01	11100.95	
353	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：满刮2厚柔性耐水腻子找平 2、涂料品种、喷刷遍数：弹性外墙涂料	m2	3347.17	31.03	103862.69	
354	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆H=900mm 2、部位：坡道 3、图集：12J926-H1	m	23.87	150	3580.5	
355	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆H=1050mm 2、部位：玻璃通廊处	m	35.95	170	6111.5	
356	011505008001	穿孔铝板空调外机罩	1、材料品种、规格、颜色：2mm穿孔铝板空调外机罩，米色氟碳漆饰面，含钢支架	个	25	900	22500	
357	010606013015	零星钢构件	1、钢材品种、规格：镀锌方管骨架 2、雨棚	t	1.965	9366.3	18404.78	
358	010607003001	成品雨篷	1、材料品种、规格：钢结构干挂铝板雨棚，后期深化 2、3mm铝板，氟碳漆	m2	140.35	429.57	60290.15	
359	011506003002	玻璃通廊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：钢梁另计 2、材料品种、规格：干挂铝板顶，3mm厚铝板喷氟碳漆 3、部位：玻璃通廊顶	m2	46.8	460.58	21555.14	
360	011505003001	浴帘	1、材料品种、规格、品牌、颜色：卫生间浴帘 2、支架、配件品种、规格、品牌：加厚防水布浴帘(含杆件)	个	63	85	5355	
361	011505005001	卫生间扶手	1、备注：L形安全抓杆	个	132	35.49	4684.68	
362	011505005002	卫生间扶手	1、备注：可垂直或水平90°旋转的水平抓杆	个	68	35.49	2413.32	
363	011505005003	剃须镜带藏光	1、备注：剃须镜带藏光	个	62	44.36	2750.32	
364	011505005004	不锈钢纸巾架	1、备注：不锈钢纸巾架	个	69	35.49	2448.81	
365	011505005005	隐形晾衣绳	1、备注：隐形晾衣绳	个	62	30	1860	
366	011505006001	毛巾架	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾架	套	62	50	3100	
367	011505006002	金属皂液架	1、材料品种、规格、颜色：金属皂液架	套	62	50	3100	
		分部小计					560316.97	
		分部分项合计					4071883.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	12913.51	0.47	6069.35	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、脚手架材质：投标人自行考虑 3、涂料脚手架	m2	4101.04	0.04	164.04	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、搭设高度：5m 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	743.7	23.95	17811.62	
4	011701002003	外脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、搭设高度：9m 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	511.83	22.71	11623.66	
5	011701002005	外脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、搭设高度：18m 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	2746.55	26.78	73552.61	
		单价措施合计					109221.28	
合计							4181104.59	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程(00102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			80277.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	71078.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	9198.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	12543.31			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1254.33			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					94074.85			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程(00102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：装饰工程(00102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程(00102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：装饰工程(00102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程(00102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程(00102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	120560.06		120560.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4275179.44	2.4	102604.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4275179.44	0.42	17955.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4275179.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4395739.5	9	395616.56
合计					516176.62

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程(00102)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 装饰工程(00102)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：幕墙工程 (00103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	58079.65	
1.1	人工费	12335.87	
1.2	材料费	37755.2	
1.3	施工机具使用费	527.68	
1.4	企业管理费	5529.92	
1.5	利润	1930.98	
2	措施项目费	1306.79	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1306.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1115.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1674.69	
5	税金	5495.5	
6	工程造价	66556.63	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 幕墙工程(00103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：后置预埋铁件 2、规格：10mm厚预埋钢板，锚固件埋入主体结构内，180*60*6热镀锌角钢托架，刚托架穿透防水层处需采用密封胶闭缝	t	0.142	17182.28	2439.88	
2	011508002003	化学螺栓	1、化学螺栓 M8	个	455	11.75	5346.25	
3	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：配套龙骨 2、部位：石材	t	0.711	9343.81	6643.45	
4	011204001002	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：铝合金石材挂件（M6*30不锈钢螺栓组件连接） 3、面层材料品种、规格、颜色：35mm厚大理石 4、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮耐候胶嵌缝 5、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 6、部位：干挂石材幕墙	m2	56.84	568.49	32312.97	
5	011508004001	石材墙面出新	1、原有石材幕墙出新	m2	61	10	610	
6	011508004002	玻璃幕墙出新	1、原有玻璃幕墙出新	m2	93.81	10	938.1	
7	011209001010	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：铝合金格栅，50*130*2，间距50 2、厂家二次深化	m2	32.63	300	9789	
		分部分项合计					58079.65	
		单价措施合计						
合计							58079.65	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程(00103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1115.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	987.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	127.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	174.24			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	17.42			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1306.79			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程(00103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程(00103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程(00103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：幕墙工程(00103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程(00103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程(00103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1674.69		1674.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	59386.44	2.4	1425.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	59386.44	0.42	249.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	59386.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	61061.13	9	5495.5
合计					7170.19

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程(00103)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 幕墙工程(00103)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	188712.99	
1.1	人工费	51985.9	
1.2	材料费	99023.03	
1.3	施工机具使用费	13006.86	
1.4	企业管理费	16896.66	
1.5	利润	7800.54	
2	措施项目费	45276.47	
2.1	单价措施项目费	38770.44	
2.2	总价措施项目费	6506.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3889.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10459.33	
5	税金	22000.39	
6	工程造价	266449.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		阳光房屋面						
1	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：GKZ 2、钢材品种、规格：Q345, 200*200*6*6	t	1.356	11757.28	15942.87	
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：GKL 2、钢材品种、规格：Q345, 200*120*6*6	t	0.279	12341.75	3443.35	
3	010604001002	钢梁	1、梁类型：GKL1 2、钢材品种、规格：Q345, 120*120*5*5	t	0.67	12341.75	8268.97	
4	010604001003	钢梁	1、梁类型：GL 2、钢材品种、规格：Q345, 100*100*4*4	t	0.289	12341.75	3566.77	
5	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q345 2、规格：250*250*16	t	0.094	19023.8	1788.24	
6	011810001001	植筋	1、植筋孔径：Φ16mm 2、钻孔方向：向下	根	40	42.75	1710	
7	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：两底一中涂刷油漆:醇酸底漆二度,干膜厚度60um:醇酸中间漆一道干膜厚度60um,总漆膜厚度不小于120um	m2	63.33	17.56	1112.07	
8	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:楼梯、屋面承重构件 2、防火等级要求:耐火时间不小于1.0H 3、涂料品种、喷刷遍数:膨胀型	m2	63.33	35	2216.55	
		分部小计					38048.82	
		钢梯一						
9	010606008001	钢梯	1、立柱:160*6 2、钢梁:两侧[16a,平台底[8#400 3、钢梯形式:踏步式钢楼梯,5mm花纹钢板面	t	1.643	13405.59	22025.38	
10	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类:Q345 2、规格:250*250*16	t	0.035	19023.8	665.83	
11	011405001002	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数:两底一中涂刷油漆:醇酸底漆二度,干膜厚度60um:醇酸中间漆一道干膜厚度60um,总漆膜厚度不小于120um	m2	74.32	17.56	1305.06	
12	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:楼梯、屋面承重构件 2、防火等级要求:耐火时间不小于1.0H 3、涂料品种、喷刷遍数:膨胀型	m2	74.32	35	2601.2	
		分部小计					26597.47	
		钢梯二						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010606008002	钢梯	1、立柱：160*6 2、钢梁：两侧[22a，平台底[8#400 3、钢梯形式：踏步式钢楼梯，5mm花纹钢板面	t	0.828	13399.49	11094.78	
14	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：Q345 2、规格：250*300*16，250*350*16，300*300*10，250*250*12	t	0.078	19023.8	1483.86	
15	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.27	515.48	139.18	
16	011405001003	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：两底一中涂刷油漆：醇酸底漆二度，干膜厚度60um：醇酸中间漆一道干膜厚度60um，总漆膜厚度不小于120um	m2	24.18	17.56	424.6	
17	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：楼梯、屋面承重构件 2、防火等级要求：耐火时间不小于1.0H 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m2	24.18	35	846.3	
		分部小计					13988.72	
		钢梯三						
18	010606008003	钢梯	1、立柱：160*6 2、钢梁：两侧[22a，平台底[8#400 3、钢梯形式：踏步式钢楼梯，5mm花纹钢板面	t	0.828	13399.49	11094.78	
19	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：Q345 2、规格：250*300*16，250*350*16，300*300*10，250*250*12	t	0.078	19023.8	1483.86	
20	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.27	515.48	139.18	
21	011405001004	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：两底一中涂刷油漆：醇酸底漆二度，干膜厚度60um：醇酸中间漆一道干膜厚度60um，总漆膜厚度不小于120um	m2	24.18	17.56	424.6	
22	011407005004	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：楼梯、屋面承重构件 2、防火等级要求：耐火时间不小于1.0H 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m2	24.18	35	846.3	
		分部小计					13988.72	
		新增消防电梯框架						
23	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.36	487.09	2123.71	
24	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 P6	m3	18.63	545.75	10167.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙类型：消防电梯基坑墙	m3	4.45	1258.93	5602.24	
26	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙类型：消防电梯墙	m3	2.81	1419.92	3989.98	
27	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	18.53	582.57	10795.02	
28	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.19	520.76	1661.22	
29	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.57	524.29	6590.33	
30	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30P8 3、消防电梯集水井基础	m3	1.88	521.27	979.99	
31	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30P8 3、墙类型：消防电梯集水井墙	m3	3.58	591.52	2117.64	
32	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30P8 3、消防电梯集水井顶板	m3	0.5	556.04	278.02	
33	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.092	6231.85	573.33	
34	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.978	5957.47	5826.41	
35	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	3.225	5948.29	19183.24	
36	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.609	5862.61	3570.33	
37	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.187	4722.32	883.07	
38	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	1.282	4704.98	6031.78	
39	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.959	4695.8	4503.27	
40	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.731	4709.06	3442.32	
41	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.111	4716.2	523.5	
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平	m2	33.88	25.43	861.57	
43	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土保护层	m2	33.88	35.44	1200.71	
44	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚高聚物改性沥青防水卷材	m2	81.03	35	2836.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚挤塑聚苯板保护层 2、地下室（含电梯基坑）侧墙	m2	27.26	31.31	853.51	
46	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm防水砂浆	m2	37.48	39.88	1494.7	
		分部小计					96089.26	
		分部分项合计					188712.99	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：砖混结构、框架结构 2、檐口高度：5m 内 3、各脚手架使用材质（如：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：投标人自行考虑	m2	1	22.64	22.64	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	2.07	75.69	156.68	
3	011702001002	基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	3.58	88.08	315.33	
4	011702001003	基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	16.31	56.97	929.18	
5	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙类型：消防电梯墙	m2	158.12	77.93	12322.29	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	159.98	82.81	13247.94	
7	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	6.32	84.53	534.23	
8	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	115.02	73.63	8468.92	
9	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30P8 3、墙类型：消防电梯集水井墙	m2	31.02	85.01	2637.01	
10	011702016001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30P8 3、消防电梯集水井顶板	m2	1.85	73.63	136.22	
		单价措施合计					38770.44	
合计							227483.43	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3889.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3412.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	477.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2502.32			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	113.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6506.03			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10459.33		10459.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	233989.46	3.8	8891.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	233989.46	0.67	1567.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	233989.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	244448.79	9	22000.39
合计					32459.72



# 发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：阳光房、钢梯，新增消防电梯井和集水坑(00104)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 阳光房、钢梯, 新增消防电梯井和集水坑(00104)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	182635.34	
1.1	人工费	98694.67	
1.2	材料费	27558.76	
1.3	施工机具使用费	13543.14	
1.4	企业管理费	29360.32	
1.5	利润	13478.45	
2	措施项目费	11555.3	
2.1	单价措施项目费	6155.87	
2.2	总价措施项目费	5399.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3228.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8680.32	
5	税金	18258.39	
6	工程造价	221129.35	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、柱基础加固土方开挖	m3	267.45	13.7	3664.07	
2	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m内 3、墙基础加固土方开挖	m3	26.23	82.71	2169.48	
3	010103001001	回填方	1、填方来源、运距：原土回填	m3	138.42	53.14	7355.64	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方外运 2、运距：施工单位自行考虑	m3	134.5	33.78	4543.41	
5	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：基础加固地面混凝土拆除 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：10cm 3、液压破碎机破碎	m2	264.7	3.66	968.8	
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：加固柱面水泥砂浆铲除	m2	240.96	14.71	3544.52	
7	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：墙面加固原粉刷拆除 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	6183.98	14.71	90966.35	
8	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：加固梁表面腻子铲除	m2	498.21	4.6	2291.77	
9	011608001001	铲除油漆面	1、铲除部位名称：梁扩大截面原梁凿毛	m2	85.68	22.06	1890.1	
10	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑	m3	181.59	65.97	11979.49	
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：Mu15蒸压灰砂砖 2、墙体类型：240mm新填砌墙 3、砂浆强度等级、配合比：M15水泥砂浆	m3	10.72	637.55	6834.54	
12	011301001001	天棚抹灰	1、抹灰厚度、材料种类：25m高强等级水泥砂浆 2、部位：粘钢及碳纤维加固梁粉刷	m2	412.53	46.26	19083.64	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.4	779.75	3430.9	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.16	685.1	794.72	
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25细石微膨胀砼 3、多余圈梁拆模后凿除	m3	1.38	614.14	847.51	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400EΦ6	t	0.095	6258.37	594.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： HRB400E Φ12	t	0.761	5887.09	4480.08	
18	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： HRB400E Φ16	t	0.182	4731.5	861.13	
19	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比： 10cmC20预拌砼 2、部位：加固地面破除部位	m2	264.7	61.71	16334.64	
		分部分项合计					182635.34	
1	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	30.35	91.91	2789.47	
2	011702009001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	11.75	86.66	1018.26	
3	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级： C25细石微膨胀砼 3、多余圈梁拆模后凿除	m2	8.12	62.12	504.41	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	1843.73	1843.73	
		单价措施合计					6155.87	
合计							188791.21	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3228.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2831.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	396.46			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2076.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	94.4			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5399.43			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8680.32		8680.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	194190.64	3.8	7379.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	194190.64	0.67	1301.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	194190.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	202870.96	9	18258.39
合计					26938.71

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：加固拆除修缮(00201)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 加固拆除修缮(00201)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：南侧框架结构楼加固(00202)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	865199.1	
1.1	人工费	372243.92	
1.2	材料费	291782.87	
1.3	施工机具使用费	15178.38	
1.4	企业管理费	139472.41	
1.5	利润	46521.52	
2	措施项目费	114809.44	
2.1	单价措施项目费	87653.16	
2.2	总价措施项目费	27156.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16293.77	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39298.34	
5	税金	91737.62	
6	工程造价	1111044.5	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南侧框架结构楼加固(00202)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011802001001	混凝土基础垫层加大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C20	m3	8.13	732.1	5951.97	
2	011802002001	混凝土基础加大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C30	m3	65.01	853.58	55491.24	
3	011804007001	后加混凝土墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、240mm新增内墙，净高超过3.6m，5m内	m3	55.44	604.64	33521.24	
4	011804001001	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C30 3、加固部位：柱 4、扩大面面数：3-4，>100mm	m3	50.15	1016.78	50991.52	
5	011804002001	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁扩大截面 4、扩大面面数：3面	m3	2.11	1026.86	2166.67	
6	011804008001	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ8 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	2.683	6085.46	16327.29	
7	011804008002	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ10 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	1.611	6076.18	9788.73	
8	011804008003	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ20 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	4.583	5901.94	27048.59	
9	011804008004	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	3.276	5920.5	19395.56	
10	011804008005	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ8 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	0.164	5524.29	905.98	
11	011804008006	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	0.075	5425.31	406.9	
12	011804008007	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ18 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	0.083	5340.77	443.28	
13	011804008008	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	0.507	5359.33	2717.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 8 2、层高超过3.6m在8m内	t	0.099	6241.33	617.89	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 10 2、层高超过3.6m在8m内	t	3.984	6232.15	24828.89	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 12 2、层高超过3.6m在8m内	t	0.068	6143.41	417.75	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 14 2、层高超过3.6m在8m内	t	3.207	4905.65	15732.42	
18	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 20 2、层高超过3.6m在8m内	t	2.456	4871.99	11965.61	
19	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 25 2、层高超过3.6m在8m内	t	1.759	4890.35	8602.13	
20	011810001001	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 8mm 2、钻孔方向：水平	根	5066	4	20264	
21	011810001002	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 10mm 2、钻孔方向：水平	根	3360	6.82	22915.2	
22	011810001003	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 10mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	108	6.16	665.28	
23	011810001004	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 10mm 2、钻孔方向：垂直向上	根	162	9.31	1508.22	
24	011810001005	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 12mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	192	10.51	2017.92	
25	011810001006	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 18mm 2、钻孔方向：水平	根	32	64.91	2077.12	
26	011810001007	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 25mm 2、钻孔方向：水平	根	24	90.26	2166.24	
27	011810001008	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 20mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	164	49.33	8090.12	
28	011810001009	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 20mm 2、钻孔方向：垂直向上	根	416	73.63	30630.08	
29	011810001010	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 25mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	308	82.55	25425.4	
30	011810001011	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 25mm 2、钻孔方向：垂直向上	根	396	123.22	48795.12	
31	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：柱筋楼层贯通开孔 2、洞尺寸： $\leq$ 40mm	个	178	24.1	4289.8	
32	011807001001	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板 2、钢材品种、规格：4mm厚Q355B 3、宽度 $>$ 100mm	m2	33.67	890.47	29982.12	
33	011807001002	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板 2、钢材品种、规格：3mm厚Q355B 3、宽度 $>$ 100mm	m2	12.38	860.46	10652.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011807001003	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板 2、钢材品种、规格：3mm厚Q355B 3、宽度≤100mm	m2	293.89	1172.13	344477.29	
35	011810002001	化学锚栓	1、化学锚栓型号、规格、技术参数：M10	根	1012	6.29	6365.48	
36	011810002002	化学锚栓	1、化学锚栓型号、规格、技术参数：M20	根	18	47.67	858.06	
37	010604001001	钢梁	1、梁类型：新增钢梁(GL1) 2、钢材品种、规格：截面为HN300X150X5.5X8,钢材型号为Q355B 3、除锈等级：Sa2.5 4、钢梁与板接触处预留10mm缝隙后注聚合物砂浆	t	0.173	16129.42	2790.39	
38	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆两道 40μm环氧云铁中间漆,40um环氧清漆的做法,涂层干漆膜总厚度室内1254m。	m2	4.75	40.49	192.33	
39	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：耐火时间不小于1.5h 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m2	342.89	40	13715.6	
		分部分项合计					865199.1	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：5m内	m2	258.93	20.84	5396.1	
2	01B001	补充清单	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C20	m2	14.07	96.24	1354.1	
3	01B002	补充清单	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C30	m2	100.55	68.57	6894.71	
4	01B003	补充清单	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、240mm新增内墙，净高超过3.6m，5m内	m2	459.51	71.61	32905.51	
5	01B004	补充清单	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C30 3、加固部位：柱 4、扩大面面数：3-4，>100mm	m2	331.35	116.77	38691.74	
6	01B005	补充清单	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁扩大截面 4、扩大面面数：3面	m2	20.1	119.95	2411	
		单价措施合计					87653.16	
合计							952852.26	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南侧框架结构楼加固(00202)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			16293.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14292.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2000.99			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	10481.37			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	381.14			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					27156.28			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南侧框架结构楼加固(00202)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称： 南侧框架结构楼加固(00202)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南侧框架结构楼加固(00202)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



# 计日工表

工程名称： 南侧框架结构楼加固(00202)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称： 南侧框架结构楼加固(00202)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南侧框架结构楼加固(00202)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39298.34		39298.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	980008.54	3.4	33320.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	980008.54	0.61	5978.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	980008.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1019306.88	9	91737.62
合计					131035.96

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南侧框架结构楼加固(00202)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 南侧框架结构楼加固(00202)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	549678.2	
1.1	人工费	225390.72	
1.2	材料费	201485	
1.3	施工机具使用费	9854.08	
1.4	企业管理费	84697.4	
1.5	利润	28251	
2	措施项目费	77397.73	
2.1	单价措施项目费	60021.3	
2.2	总价措施项目费	17376.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10425.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25145.74	
5	税金	58699.95	
6	工程造价	710921.62	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011802001001	混凝土基础垫层加大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C20	m3	3.63	732.1	2657.52	
2	011802002001	混凝土基础加大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C30	m3	35.69	853.58	30464.27	
3	011804007001	后加混凝土墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、240mm新增内墙，净高超过3.6m，5m内	m3	27.41	604.64	16573.18	
4	011804001001	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C30 3、加固部位：柱 4、扩大面面数：3-4，>100mm	m3	22.62	1016.78	22999.56	
5	011804002001	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁扩大截面 4、扩大面面数：3面	m3	11.91	1026.86	12229.9	
6	011804008001	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ8 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	0.448	6085.46	2726.29	
7	011804008002	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ10 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	1.611	6076.18	9788.73	
8	011804008003	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ20 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	0.917	5901.94	5412.08	
9	011804008004	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	3.845	5920.5	22764.32	
10	011804008005	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ28 2、部位：后加柱及扩大截面柱	t	0.996	5935.96	5912.22	
11	011804008006	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ8 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	0.809	5524.29	4469.15	
12	011804008007	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	0.323	5425.31	1752.38	
13	011804008008	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ18 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	0.561	5340.77	2996.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011804008009	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 20 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	0.354	5340.77	1890.63	
15	011804008010	后加混凝土构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 25 2、部位：后加梁及扩大截面梁	t	2.212	5359.33	11854.84	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 8 2、层高超过3.6m在8m内	t	0.045	6241.33	280.86	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 10 2、层高超过3.6m在8m内	t	1.831	6232.15	11411.07	
18	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 12 2、层高超过3.6m在8m内	t	0.038	6143.41	233.45	
19	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 14 2、层高超过3.6m在8m内	t	1.971	4905.65	9669.04	
20	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 20 2、层高超过3.6m在8m内	t	1.269	4871.99	6182.56	
21	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E $\Phi$ 25 2、层高超过3.6m在8m内	t	0.386	4890.35	1887.68	
22	011810001001	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 8mm 2、钻孔方向：水平	根	2636	4	10544	
23	011810001002	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 10mm 2、钻孔方向：水平	根	2960	6.82	20187.2	
24	011810001003	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 10mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	34	6.24	212.16	
25	011810001004	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 10mm 2、钻孔方向：垂直向上	根	68	9.31	633.08	
26	011810001005	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 12mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	108	10.51	1135.08	
27	011810001006	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 18mm 2、钻孔方向：水平	根	112	44.44	4977.28	
28	011810001007	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 20mm 2、钻孔方向：水平	根	16	53.9	862.4	
29	011810001008	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 25mm 2、钻孔方向：水平	根	96	90.26	8664.96	
30	011810001009	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 20mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	92	49.33	4538.36	
31	011810001010	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 20mm 2、钻孔方向：垂直向上	根	154	73.63	11339.02	
32	011810001011	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 25mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	143	82.55	11804.65	
33	011810001012	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 25mm 2、钻孔方向：垂直向上	根	65	123.22	8009.3	
34	011810001013	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 28mm 2、钻孔方向：垂直向下	根	28	125.38	3510.64	
35	011810001014	植筋	1、植筋孔径： $\Phi$ 28mm 2、钻孔方向：垂直向上	根	14	187.14	2619.96	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：柱筋楼层贯通开孔 2、洞尺寸：≤40mm	个	67	24.1	1614.7	
37	011807001001	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板 2、钢材品种、规格：3mm厚Q355B 3、宽度>100mm	m2	23.86	860.46	20530.58	
38	011807001002	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁粘贴钢板 2、钢材品种、规格：3mm厚Q355B 3、宽度≤100mm	m2	173.95	1172.13	203892.01	
39	011810002001	化学锚栓	1、化学锚栓型号、规格、技术参数：M10	根	1930	6.29	12139.7	
40	011810002002	化学锚栓	1、化学锚栓型号、规格、技术参数：M20	根	60	47.67	2860.2	
41	010604001001	钢梁	1、梁类型：新增钢梁(GL1) 2、钢材品种、规格：截面为HN300X150X5.5X8,钢材型号为Q355B 3、除锈等级：Sa2.5 4、钢梁与板接触处预留10mm缝隙后注聚合物砂浆	t	0.74	16129.42	11935.77	
42	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆两道 40μm环氧云铁中间漆,40um环氧清漆的做法,涂层干漆膜总厚度室内1254m。	m2	22.15	40.49	896.85	
43	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：耐火时间不小于1.5H 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m2	219.96	40	8798.4	
44	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、碳纤维布品种、规格：高强度I级碳纤维布，每平米重量不应大于300g，厚度0.167mm,抗拉强度标准值≥3400MPa.弹性模量≥230GPa,伸长率≥15%，层间剪切强度≥35MPa,严禁采用预浸法生产的纤维织物 2、碳纤维布层数：1层 3、粘贴胶品种、用量：A级胶	m2	37.85	330	12490.5	
45	011808001002	构件粘贴碳纤维布	1、碳纤维布品种、规格：高强度I级碳纤维布，每平米重量不应大于300g，厚度0.167mm,抗拉强度标准值≥3400MPa.弹性模量≥230GPa,伸长率≥15%，层间剪切强度≥35MPa,严禁采用预浸法生产的纤维织物 2、碳纤维布层数：2层 3、粘贴胶品种、用量：A级胶	m2	2.41	550	1325.5	
		分部分项合计					549678.2	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：5m内	m2	157.58	20.84	3283.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	01B001	补充清单	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C20	m2	7.48	96.24	719.88	
3	01B002	补充清单	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C30	m2	54.49	68.57	3736.38	
4	01B003	补充清单	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、240mm新增内墙，净高超过3.6m，5m内	m2	219.52	71.61	15719.83	
5	01B004	补充清单	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C30 3、加固部位：柱 4、扩大面面数：3-4，>100mm	m2	189.96	116.77	22181.63	
6	01B005	补充清单	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁扩大截面 4、扩大面面数：3面	m2	119.89	119.94	14379.61	
		单价措施合计					60021.3	
合计							609699.5	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10425.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9145.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1280.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6706.69			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	243.88			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17376.43			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25145.74		25145.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627075.93	3.4	21320.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627075.93	0.61	3825.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627075.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	652221.67	9	58699.95
合计					83845.69

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东侧框架结构楼加固(00203)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东侧框架结构楼加固(00203)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	807666.53	
1.1	人工费	296065.07	
1.2	材料费	335240.64	
1.3	施工机具使用费	23144.23	
1.4	企业管理费	114862.74	
1.5	利润	38353.85	
2	措施项目费	28694.83	
2.1	单价措施项目费	5519.05	
2.2	总价措施项目费	23175.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13905.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33538.09	
5	税金	78290.95	
6	工程造价	948190.4	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011802001001	混凝土基础垫层加大截面	1、加固材料品种：预拌砼 2、强度等级：C20 3、加固墙体基础灌填	m3	32.79	732.1	24005.56	
2	011803004001	钢筋网粉水泥砂浆	1、部位：砌体墙加固 2、厚度：45mm 3、材料种类：预拌砂浆 4、砂浆类别、强度等级：M15水泥砂浆	m2	6183.98	62	383406.76	
3	011803003001	钢筋网（片）	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ8	t	29.014	8354.09	242385.57	
4	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12 2、穿楼板筋	t	2.466	6068.25	14964.3	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ14 2、节点加强带	t	3.347	4867.87	16292.76	
6	011803001001	凿砌体销键孔	1、钻孔位置：加固墙体 2、S拉筋孔	个	8662	9.09	78737.58	
7	011810001001	植筋	1、植筋孔径：14mm 2、钻孔方向：向下，穿楼板筋	根	2525	18.96	47874	
		分部分项合计					807666.53	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	12.01	2.59	31.11	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	5487.94	1	5487.94	
		单价措施合计					5519.05	
合计							813185.58	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13905.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12197.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1707.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8945.04			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	325.27			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					23175.78			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33538.09		33538.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	836361.36	3.4	28436.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	836361.36	0.61	5101.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	836361.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	869899.45	9	78290.95
合计					111829.04

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北侧砌体结构楼加固(00204)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 北侧砌体结构楼加固(00204)

[illegible]



# 单位工程招标控制价表

工程名称：雨污水管网(00302)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费	120000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	120000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2808	
5	税金	11052.72	
6	工程造价	133860.72	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管网(00302)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网(00302)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水管网(00302)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	120000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	120000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		120000		

# 暂列金额明细表

工程名称：雨污水管网(00302)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水管网(00302)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	原雨污水管网修缮费用	原雨污水管网修缮费用	120000			
合计			120000			

# 计日工表

工程名称：雨污水管网(00302)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：雨污水管网(00302)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水管网(00302)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2808		2808
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120000	2	2400
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120000	0.34	408
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	122808	9	11052.72
合计					13860.72

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨污水管网(00302)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 雨污水管网(00302)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：电气部分 (00401)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	877199.28	
1.1	人工费	230819.25	
1.2	材料费	519702.08	
1.3	施工机具使用费	2055.73	
1.4	企业管理费	92416.79	
1.5	利润	32205.43	
2	措施项目费	30177.32	
2.1	单价措施项目费	10485.88	
2.2	总价措施项目费	19691.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14389.9	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24286.02	
5	税金	83849.64	
6	工程造价	1015512.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气部分 (00401)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共照明配电总柜 2、型号：APZA 3、规格：1800*600*400 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6771.89	6771.89	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共照明配电总柜 2、型号：APZB 3、规格：1800*800*400 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6771.89	6771.89	
3	030404017003	配电箱	1、名称：消防配电总柜主/备 2、型号：APEA/APEB 3、规格：1800*600*400 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	5884.68	11769.36	
4	030404017004	配电箱	1、名称：消防电梯双电源配电箱 2、规格：RAT-XFDT 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2289.76	2289.76	
5	030404017006	配电箱	1、名称：餐梯配电箱 2、规格：APCT 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1415.19	1415.19	
6	030404017008	配电箱	1、名称：机房客梯配电箱 2、规格：RAT-DT 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1486.17	1486.17	
7	030404017005	配电箱	1、名称：厨房配电总箱 2、规格：APCF 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线、6mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	3854.39	3854.39	
8	030404017007	配电箱	1、名称：厨房配电分箱 2、规格：ALC 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线、6mm2无端子接线、16mm2压铜端子 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	4083.4	4083.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：安防配电箱 2、规格：AT-AF 3、接线端子材质、规格：4mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2292.69	2292.69	
10	030404017010	配电箱	1、名称：一层空调配电箱 2、规格：1AK 3、接线端子材质、规格：4mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	3284.09	3284.09	
11	030404017011	配电箱	1、名称：事故风机配电箱 2、规格：APsg 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1477.74	1477.74	
12	030404017012	配电箱	1、名称：热水机组配电箱 2、规格：AP-RS 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1587.43	1587.43	
13	030404017013	配电箱	1、名称：一层照明配电箱 2、规格：1AL 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1628.33	1628.33	
14	030404017014	配电箱	1、名称：一层照明配电箱 2、规格：1AL-1 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2168.56	2168.56	
15	030404017015	配电箱	1、名称：二层照明配电箱 2、规格：2AL 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1491.14	1491.14	
16	030404017016	配电箱	1、名称：三层照明配电箱 2、规格：3AL 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1557.35	1557.35	
17	030404017017	配电箱	1、名称：四层照明配电箱 2、规格：4AL 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1494.06	1494.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017018	配电箱	1、名称：五层照明配电箱 2、规格：5AL 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1465.83	1465.83	
19	030404017019	配电箱	1、名称：六层照明配电箱 2、规格：6AL 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1465.83	1465.83	
20	030404017020	配电箱	1、名称：居室照明配电箱1b 2、规格：ALjs1b 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	10	796.98	7969.8	
21	030404017021	配电箱	1、名称：居室照明配电箱1a 2、规格：ALjs1a 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	45	777.08	34968.6	
22	030404017022	配电箱	1、名称：居室照明配电箱2 2、规格：ALjs2 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	5	894.04	4470.2	
23	030404017023	配电箱	1、名称：居室照明配电箱3 2、规格：ALjs3 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1185.53	1185.53	
24	030404017024	配电箱	1、名称：公共照明双电源切换配电总箱 2、规格：1AT-GG 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2276.61	2276.61	
25	030404017025	配电箱	1、名称：二/五/六层公共照明配电箱 2、规格：2/5/6ALG 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	3	1536.81	4610.43	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017026	配电箱	1、名称：四层公共照明配电箱 2、规格：4ALG 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1562.12	1562.12	
27	030404017027	配电箱	1、名称：三层公共照明配电箱 2、规格：3ALG 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1638.05	1638.05	
28	030404017028	配电箱	1、名称：消防用双电源切换箱 2、规格：AT-XF 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2368.64	2368.64	
29	030404017029	配电箱	1、名称：屋顶消防稳压泵双电源切换箱 2、规格：AT-WYB 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2302.41	2302.41	
30	030404017030	配电箱	1、名称：一层消防电梯排污泵双电源切换箱 2、规格：1AT-XPW 3、接线端子材质、规格：2.5mm <sup>2</sup> 无端子接线、6mm <sup>2</sup> 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2211.55	2211.55	
31	030411003010	桥架	1、名称：消防强电金属线槽 2、规格：200×100	m	17.28	86.18	1489.19	
32	030411003008	桥架	1、名称：强电专用密闭防火金属桥架 2、规格：200×100	m	391.15	86.18	33709.31	
33	030411003009	桥架	1、名称：强电竖向专用密闭防火金属桥架 2、规格：400×100	m	15	130.58	1958.7	
34	030413001001	铁构件（超高）	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢	kg	754.45	25.86	19510.08	
35	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火泥等	处	10	147.5	1475	
36	030411001092	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗配	m	5	159.73	798.65	
37	030411001094	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配	m	30.06	71.36	2145.08	
38	030411001096	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	134.18	52.1	6990.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411001095	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	11.57	56.3	651.39	
40	030411001093	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	121.12	44.94	5443.13	
41	030411001097	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	62.18	32.21	2002.82	
42	030411001089	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明敷	m	8.67	33.55	290.88	
43	030411001098	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	298.66	27.31	8156.4	
44	030411001091	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	324.11	27.1	8783.38	
45	030411001088	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	1485.9	20.27	30119.19	
46	030411001099	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG40 3、配置形式：明配	m	11.09	20.11	223.02	
47	030411001100	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：明配	m	211.18	16.96	3581.61	
48	030411001101	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1466.55	10.35	15178.79	
49	030411001102	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	140.5	8.62	1211.11	
50	030411004071	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	11103.1	3.6	39971.16	
51	030411004072	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：桥架配线	m	4281.66	3.22	13786.95	
52	030411004073	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	183.39	3.76	689.55	
53	030411004074	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：穿管敷设	m	776.58	4.32	3354.83	
54	030411004075	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：桥架配线	m	641.64	4.62	2964.38	
55	030411004076	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-10 3、配线部位：穿管敷设	m	28.11	9.43	265.08	
56	030411004077	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-10 3、配线部位：桥架配线	m	55.14	9.75	537.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	85.07	10.74	913.65	
58	030408006017	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×2.5	个	16	16.88	270.08	
59	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×4 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	11.44	11.71	133.96	
60	030408006016	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-3×4	个	2	15.59	31.18	
61	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×6 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	1825.47	16.48	30083.75	
62	030408006018	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-3×6	个	116	15.59	1808.44	
63	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	189.13	25.26	4777.42	
64	030408006020	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×6	个	18	26	468	
65	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×10 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	136.79	24.79	3391.02	
66	030408006019	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-3×10	个	6	28.29	169.74	
67	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	300.32	38.65	11607.37	
68	030408006021	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×10	个	36	47.14	1697.04	
69	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	47.46	57.47	2727.53	
70	030408006022	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×16	个	4	47.14	188.56	
71	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	30.62	84.66	2592.29	
72	030408006023	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	4	158.51	634.04	
73	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	11.43	87.6	1001.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030408006024	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×25+1×16	个	2	158.51	317.02	
75	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	143	107.39	15356.77	
76	030408006025	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	14	158.51	2219.14	
77	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	38.29	155	5934.95	
78	030408006026	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25	个	6	265.78	1594.68	
79	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	32.02	211.56	6774.15	
80	030408006027	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35	个	4	265.78	1063.12	
81	030408001028	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：RTTZ-5×6 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	31.73	31.12	987.44	
82	030408006028	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：RTTZ-5×6	个	4	26	104	
83	030408001029	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：RTTZ-5×10 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	72.24	48.07	3472.58	
84	030408006029	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：RTTZ-5×10	个	28	47.14	1319.92	
85	030408001030	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：RTTZ-5×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	56.59	76.39	4322.91	
86	030408006030	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：RTTZ-5×16	个	4	47.14	188.56	
87	030408001031	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：RTTZ-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	47.98	105.97	5084.44	
88	030408006031	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：RTTZ-4×25+1×16	个	4	158.51	634.04	
89	030408001032	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、规格：RTTZ-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	36.57	135.52	4955.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030408006032	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：RTTZ-4×35+1×16	个	4	158.51	634.04	
91	030408002001	控制电缆	1、名称：设备配套电源线(防水电缆) 2、规格：YQS-3×2.5+E-1×2.5	m	4.6	5.87	27	
92	030412001001	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、型号：L11 3、规格：15W，IP55	套	39	69.13	2696.07	
93	030412001002	普通灯具	1、名称：LED防水防尘吸顶灯 2、型号：L11a 3、规格：15W，IP55	套	11	69.13	760.43	
94	030412005001	荧光灯	1、名称：600*600格栅灯 2、型号：L12 3、安装形式：嵌入式	套	49	126.21	6184.29	
95	030412005002	荧光灯	1、名称：600*600格栅灯 2、型号：L02 3、安装形式：嵌入式	套	18	144.14	2594.52	
96	030412004002	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、型号：L01 3、安装形式：详见图纸设计	套	17	37.93	644.81	
97	030412004003	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、型号：L01a 3、安装形式：详见图纸设计	套	297	37.93	11265.21	
98	030412004004	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、型号：L01b 3、安装形式：详见图纸设计	套	11	37.93	417.23	
99	030412004005	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、型号：L04 3、安装形式：详见图纸设计	套	14	37.93	531.02	
100	030412004006	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、型号：L04a 3、安装形式：详见图纸设计	套	39	37.93	1479.27	
101	030412004007	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、型号：L04b 3、安装形式：详见图纸设计	套	11	46.89	515.79	
102	030412004001	装饰灯	1、名称：LED筒灯(餐厅、走道) 2、型号：L02 3、安装形式：嵌入式	套	46	78.05	3590.3	
103	030412004008	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯(涉水房间) 2、型号：L03 3、安装形式：嵌入式	套	16	78.05	1248.8	
104	030412004012	装饰灯	1、名称：LED防眩目筒灯 2、安装形式：嵌入式	套	3	87.01	261.03	
105	030412004009	装饰灯	1、名称：无边框嵌入式格栅射灯 2、安装形式：嵌入式	套	116	91.49	10612.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030412004011	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：7.36W(60珠)/米,DC24V	m	780.2	45.68	35639.54	
107	030412004028	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯(含轨道) 2、安装形式：滑轨安装	套	32	136.58	4370.56	
108	030412005004	荧光灯	1、名称：LED艺术灯(门厅茶空间) 2、型号：L12 3、安装形式：吊管式	套	1	227.93	227.93	
109	030412004013	装饰灯	1、名称：LED造型吊灯(家庭餐厅) 2、安装形式：吊装	套	1	1738.8	1738.8	
110	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关(宽翘板开关,带夜间指示灯) 2、规格：86型, 250V, 16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装,居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	3	20.08	60.24	
111	030404034006	照明开关	1、名称：单联单控开关(宽翘板开关,带夜间指示灯)(防溅) 2、规格：86型, 250V, 16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装,居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	9	24.61	221.49	
112	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关(宽翘板开关,带夜间指示灯) 2、规格：86型, 250V, 16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装,居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	13	25.24	328.12	
113	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关(宽翘板开关,带夜间指示灯)(防溅) 2、规格：86型, 250V, 16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装,居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	16	29.76	476.16	
114	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关(宽翘板开关,带夜间指示灯) 2、规格：86型, 250V, 16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装,居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	4	30.4	121.6	
115	030404034005	照明开关	1、名称：三联单控开关(宽翘板开关,带夜间指示灯)(防溅) 2、规格：86型, 250V, 16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装,居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	5	34.92	174.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030404035001	插座	1、名称：单相五孔插座（安全型） 2、规格：86型，250V，10A 3、安装方式：除平面注明外均为底边距地0.30m暗装	个	138	24.08	3323.04	
117	030404035003	插座	1、名称：单相五孔带开关插座（安全防溅型） 2、规格：86型，250V，10A 3、安装方式：洗手台盆下底边距地0.50m暗装,洗衣机处底边距地1.50m暗装	个	14	29.04	406.56	
118	030404035004	插座	1、名称：单相五孔插座（安全防溅型） 2、规格：86型，250V，10A 3、安装方式：底边距地1.50m暗装	个	6	28.61	171.66	
119	030404035005	插座	1、名称：单相带开关壁挂空调插座（安全型） 2、规格：86型，250V，16A 3、安装方式：底边距地2.4m暗装	个	5	21.77	108.85	
120	030404035006	插座	1、名称：单相带开关柜式空调插座（安全型） 2、规格：86型，250V，16A 3、安装方式：底边距地2.4m暗装	个	2	21.77	43.54	
121	030404035007	插座	1、名称：单相五孔带开关冰箱插座（安全型） 2、规格：86型，250V，10A 3、安装方式：底边距地0.3m暗装	个	2	21.77	43.54	
122	030404035008	插座	1、名称：单相五孔带开关电视插座（安全型） 2、规格：86型，250V，10A 3、安装方式：底边距地1.10m暗装	个	4	21.77	87.08	
123	030404035009	插座	1、名称：单相三孔带开关插座（安全防溅型） 2、规格：86型，250V，16A，IP55 3、安装方式：安装高度根据厨具厂家要求，详见平面标注	个	16	26.3	420.8	
124	030404035010	插座	1、名称：单相三孔带开关插座（安全防溅型） 2、规格：86型，250V，20A，IP55 3、安装方式：安装高度根据厨具厂家要求，详见平面标注	个	10	26.3	263	
125	030404035002	插座	1、名称：地面插座 2、规格：86型，250V，10A，IP54 3、安装方式：地面嵌入安装，表面高度与地面完成面齐平	个	3	228.59	685.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	526	8.35	4392.1	
127	030411006012	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	250	8.55	2137.5	
		分部小计					544937.28	
		户内部分						
128	030411001115	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	5185	10.35	53664.75	
129	030411001116	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	1525	8.62	13145.5	
130	030411004089	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	15555	3.6	55998	
131	030411004090	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：穿管敷设	m	4575	4.32	19764	
132	030412004029	装饰灯	1、名称：LED可调角射灯36度 2、型号：7W 3000K 3、安装形式：详见图纸设计	套	490	37.93	18585.7	
133	030412004033	装饰灯	1、名称：LED防水射灯 2、型号：7W 3000K 3、安装形式：详见图纸设计	套	142	46.89	6658.38	
134	030412004034	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：10W/M 3000K	m	1578.4	42.1	66450.64	
135	030412001003	普通灯具	1、名称：LED艺术灯 2、规格：5W 3000K	套	62	102.67	6365.54	
136	030404034010	照明开关	1、名称：门铃、门显、勿扰 2、安装方式：H=1600	个	61	42.7	2604.7	
137	030404034011	照明开关	1、名称：门卡取电 2、安装方式：H=1100	个	61	27.32	1666.52	
138	030404031001	小电器	1、名称：紧急呼叫按钮 2、规格：详见设计要求	个(套、台)	235	72.65	17072.75	
139	030404031002	小电器	1、名称：卫生间浴霸开关 2、规格：详见设计要求	个(套、台)	62	24.61	1525.82	
140	030404031003	小电器	1、名称：电动窗帘开关 2、规格：详见设计要求	个(套、台)	128	24.61	3150.08	
141	030404031004	小电器	1、名称：灯具模式开关 2、规格：详见设计要求	个(套、台)	133	72.57	9651.81	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030404031005	小电器	1、名称：卫生间开关 2、规格：详见设计要求	个 (套、台)	62	51.75	3208.5	
143	030404031006	小电器	1、名称：衣帽间开关 2、规格：详见设计要求	个 (套、台)	1	24.61	24.61	
144	030404031007	小电器	1、名称：请即打扫、请勿打扰、总开关 2、规格：详见设计要求	个 (套、台)	61	51.75	3156.75	
145	030404035011	插座	1、名称：单相五孔插座（安全型） 2、安装方式：详见图纸设计	个	82	24.08	1974.56	
146	030404035012	插座	1、名称：2+3插座（带USB） 2、安装方式：详见图纸设计	个	171	46.7	7985.7	
147	030404035014	插座	1、名称：冰箱插座（非受控） 2、安装方式：详见图纸设计	个	61	24.51	1495.11	
148	030404035015	插座	1、名称：咖啡机、烧水壶插座 2、安装方式：详见图纸设计	个	93	24.51	2279.43	
149	030404035016	插座	1、名称：床体升降插座 2、安装方式：详见图纸设计	个	109	24.51	2671.59	
150	030404035017	插座	1、名称：智能马桶防溅插座 2、安装方式：详见图纸设计	个	61	29.04	1771.44	
151	030404035018	插座	1、名称：电吹风插座 2、安装方式：详见图纸设计	个	62	24.51	1519.62	
152	030404035019	插座	1、名称：电视机插座 2、安装方式：详见图纸设计	个	130	24.51	3186.3	
153	030411006019	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	694	8.35	5794.9	
154	030411006020	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	1576	8.55	13474.8	
		分部小计					324847.5	
		抗震支架安装						
155	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	25	296.58	7414.5	
		分部小计					7414.5	
		分部分项合计					877199.28	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10485.88	10485.88	
		单价措施合计					10485.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						887685.16		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气部分(00401)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14389.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12622.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1767.18			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	5049.09			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	252.45			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19691.44			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气部分(00401)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：电气部分(00401)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气部分(00401)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：电气部分(00401)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：电气部分(00401)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气部分(00401)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24286.02		24286.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	861206.09	2.4	20668.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	861206.09	0.42	3617.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	861206.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	931662.62	9	83849.64
合计					108135.66

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气部分(00401)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气部分(00401)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	739701.68	
1.1	人工费	195541.71	
1.2	材料费	416437.55	
1.3	施工机具使用费	14289.03	
1.4	企业管理费	86056.2	
1.5	利润	27377.19	
2	措施项目费	27416.31	
2.1	单价措施项目费	11143.67	
2.2	总价措施项目费	16272.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11891.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20069.52	
5	税金	70846.88	
6	工程造价	858034.39	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：内涂塑钢管DN100 4、连接形式：法兰连接	m	10.07	164.14	1652.89	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：内衬塑镀锌钢管DN150 4、连接形式：法兰连接	m	2.77	262.32	726.63	
3	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	2.78	17.09	47.51	
4	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	2.78	2.77	7.7	
5	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	3.13	23.11	72.33	
6	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷冷底子油一遍，一道沥青(厚度≥1.5mm)，玻璃布一层，一道沥青(厚度1.0-1.5mm)，玻璃布一层，一道沥青(厚度1.0-1.5mm)，聚氯乙烯工业薄膜一层。 2、分层内容：三油二布防腐	m2	0.48	71.24	34.2	
7	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	618.67	1237.34	
8	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	605.36	1210.72	
9	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个(组)	2	370.41	740.82	
10	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	2	150.94	301.88	
11	030109001001	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、规格：Q=40T/h，H=12m，N=4.0KW	台	2	2297.69	4595.38	
12	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	0.8	72.53	58.02	
13	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	0.8	46.22	36.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN150 4、连接形式：承插粘接	m	6.65	113.76	756.5	
15	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	601.98	72.15	43432.86	
16	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	42.66	53.64	2288.28	
17	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN50 4、连接形式：承插粘接	m	400.28	53.64	21471.02	
18	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：耐热PVC-U排水塑料管DN150 4、连接形式：承插粘接	m	2.9	125.66	364.41	
19	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：耐热PVC-U排水塑料管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	8.67	78.25	678.43	
20	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：耐热PVC-U排水塑料管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	3.74	56.77	212.32	
21	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：耐热PVC-U排水塑料管DN50 4、连接形式：承插粘接	m	15.25	38.69	590.02	
22	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢长条地漏 2、型号、规格：300*60	个（组）	61	72.72	4435.92	
23	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢长条地漏 2、型号、规格：900*60	个（组）	2	194.72	389.44	
24	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢长条地漏 2、型号、规格：1200*60	个（组）	2	214.72	429.44	
25	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢长条地漏 2、型号、规格：1600*60	个（组）	46	276.14	12702.44	
26	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢长条地漏 2、型号、规格：1800*60	个（组）	2	311.63	623.26	
27	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢长条地漏 2、型号、规格：1900*60	个（组）	8	338.24	2705.92	
28	031004014012	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢长条地漏 2、型号、规格：2100*60	个（组）	2	364.86	729.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢长条地漏 2、型号、规格：2200*60	个（组）	1	400.35	400.35	
30	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	9	38.37	345.33	
31	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	9	67.64	608.76	
32	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN75	个（组）	3	102.87	308.61	
33	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN75	个（组）	6	102.87	617.22	
34	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢网框式地漏 2、型号、规格：DN150	个（组）	2	158.67	317.34	
35	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	7	112.68	788.76	
36	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	45	84.36	3796.2	
37	030413003003	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径250mm以内	个	52	102.52	5331.04	
38	030413003006	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径200mm以内	个	219	98.21	21507.99	
39	030413003004	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径150mm以内	个	14	65.52	917.28	
40	030413003007	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径100mm以内	个	67	48.45	3246.15	
41	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	136.42	72.53	9894.54	
42	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	136.42	46.22	6305.33	
43	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	429.43	46.39	19921.26	
44	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式重力流雨水斗 2、型号、规格：DN100	个（组）	25	103.9	2597.5	
45	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	33.3	72.53	2415.25	
46	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	33.3	46.22	1539.13	
47	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	210	33.63	7062.3	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN50 4、连接形式：承插粘接	m	31.5	23.22	731.43	
49	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	20.67	131.79	2724.1	
50	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	185.39	114.77	21277.21	
51	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	37.4	113.98	4262.85	
52	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN40 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	36.81	94.72	3486.64	
53	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN32 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	120.2	83.89	10083.58	
54	031001007008	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	79.73	71.73	5719.03	
55	031001007009	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN20 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	18	56.46	1016.28	
56	031001007010	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	7.24	54.2	392.41	
57	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	491.6	17.09	8401.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架油漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	491.6	2.77	1361.73	
59	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	173.28	10.85	1880.09	
60	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷冷底子油一遍，一道沥青(厚度≥1.5mm)，玻璃布一层，一道沥青(厚度1.0-1.5mm)，玻璃布一层，一道沥青(厚度1.0-1.5mm)，聚氯乙烯工业薄膜一层。 2、分层内容：三油二布防腐	m2	9.62	71.24	685.33	
61	031002001003	管道支架	1、名称：给水管道抗震支架 2、规格：综合考虑	套	18	298.08	5365.44	
62	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5)DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	947.71	29.72	28165.94	
63	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5)DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	154.16	31.97	4928.5	
64	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5)DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	44.26	39.79	1761.11	
65	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5)DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	22.98	47.88	1100.28	
66	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5)DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	4.66	56.95	265.39	
67	031001006017	塑料管	1、名称：给水管道暗敷开槽及恢复 2、规格：公称直径20mm以内	m	613.06	19.85	12169.24	
68	031001006018	塑料管	1、名称：给水管道暗敷开槽及恢复 2、规格：公称直径32mm以内	m	2.81	29.66	83.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	7	428.38	2998.66	
70	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	1	252.55	252.55	
71	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	1	138.74	138.74	
72	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣连接	个	1	131.99	131.99	
73	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝扣连接	个	20	83.68	1673.6	
74	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	28	64.02	1792.56	
75	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	56	50.57	2831.92	
76	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	6	43.42	260.52	
77	031003001012	螺纹阀门	1、类型：三角阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	29	44.32	1285.28	
78	031003009001	补偿器	1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	278.43	556.86	
79	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	437.25	437.25	
80	031003001008	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	1	243.59	243.59	
81	031003001009	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	1	257.03	257.03	
82	031003001010	螺纹阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	1	411.79	411.79	
83	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：丝扣连接	组(个)	1	531.5	531.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031003001011	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	10	99.96	999.6	
85	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	2.26	1414.57	3196.93	
86	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护层	m2	2.3	50.93	117.14	
87	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝箔保护层	m2	113.61	36.27	4120.63	
88	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	1	87.29	87.29	
89	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	11	59.14	650.54	
90	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN65	个	2	44.26	88.52	
91	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN50	个	30	36.99	1109.7	
92	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN40	个	23	35.71	821.33	
93	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	7	34.79	243.53	
94	030413003009	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径150mm以内	个	12	65.52	786.24	
95	030413003010	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径100mm以内	个	55	48.45	2664.75	
96	030413003008	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径50mm以内	个	7	42.07	294.49	
97	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	12.29	72.53	891.39	
98	010103001004	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	12.29	46.22	568.04	
99	031001006019	塑料管	1、安装部位：室外埋地管套管 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 4、连接形式：电热熔连接	m	84.47	66.62	5627.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031001006020	塑料管	1、安装部位：室外埋地管套管 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN65 4、连接形式：电热熔连接	m	84.96	41.31	3509.7	
101	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：卡压或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	248.75	136.92	34058.85	
102	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：卡压或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	51.76	114.44	5923.41	
103	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：卡压或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	231.15	96.86	22389.19	
104	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：卡压或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	102.72	81.28	8349.08	
105	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：卡压或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	81.91	71.46	5853.29	
106	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：卡压或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	58.7	59.33	3482.67	
107	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	528.02	17.09	9023.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架油漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	528.02	2.77	1462.62	
109	031002001005	管道支架	1、名称：热水管道抗震支架 2、规格：综合考虑	套	22	298.08	6557.76	
110	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R热水管(S3.2)DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	643.67	31.26	20121.12	
111	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R热水管(S3.2)DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	139.06	34.17	4751.68	
112	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R热水管(S3.2)DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	34.02	43.98	1496.2	
113	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R热水管(S3.2)DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	22.12	55.58	1229.43	
114	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PP-R热水管(S3.2)DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	8.56	98.18	840.42	
115	031001006026	塑料管	1、名称：给水管道暗敷开槽及恢复 2、规格：公称直径20mm以内	m	345.15	19.85	6851.23	
116	031001006027	塑料管	1、名称：给水管道暗敷开槽及恢复 2、规格：公称直径32mm以内	m	2.55	29.66	75.63	
117	031007002001	燃气采暖炉	1、名称：户外型商用容积式燃气热水炉，，储水容积400 2、型号、容量：BTC0-250,额定输入负荷73KW,热效率96%,额定燃气压力2000Pa,电功率300W/台,电压220V/50HZ 3、安装方式：落地安装 4、附件型号、规格：含混凝土基础	台	4	10768.84	43075.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030109001002	离心式泵	1、名称：A区低区热水回水泵 2、规格：Q=4T/H, H=10m, N=1.1KW, 220V	台	2	2070.18	4140.36	
119	030109001003	离心式泵	1、名称：A区高区热水回水泵 2、规格：Q=4T/H, H=10m, N=1.1KW, 220V	台	2	2070.18	4140.36	
120	030109001004	离心式泵	1、名称：B区热水回水泵 2、规格：Q=4T/H, H=10m, N=1.1KW, 220V	台	2	2070.18	4140.36	
121	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	8	428.38	3427.04	
122	031003001021	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣连接	个	12	160.67	1928.04	
123	031003001015	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣连接	个	3	131.99	395.97	
124	031003001016	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝扣连接	个	11	83.68	920.48	
125	031003001017	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	34	64.02	2176.68	
126	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	66	50.57	3337.62	
127	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	24	43.42	1042.08	
128	031003001020	螺纹阀门	1、类型：三角阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	16	44.32	709.12	
129	031003001022	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	17	133.92	2276.64	
130	031003001023	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	2	74.78	149.56	
131	031003001024	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣连接	个	6	156.19	937.14	
132	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN40 3、连接形式：法兰连接	个(组)	12	192.37	2308.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：同径管 2、规格：DN40 3、连接方式：焊接	个	12	80.09	961.08	
134	031003001025	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	8	99.96	799.68	
135	031003009002	补偿器	1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	278.43	278.43	
136	031003009003	补偿器	1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	210.37	210.37	
137	031003001026	螺纹阀门	1、类型：安全泄压阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣连接	个	3	303.43	910.29	
138	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	1	150.94	150.94	
139	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑保温 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	4.81	1727.19	8307.78	
140	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	4.95	1404.73	6953.41	
141	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护层	m2	15.26	50.93	777.19	
142	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：铝箔保护层	m2	95.02	36.27	3446.38	
143	031002003013	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	8	59.14	473.12	
144	031002003014	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN65	个	6	44.26	265.56	
145	031002003015	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN50	个	12	36.99	443.88	
146	031002003016	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN40	个	24	35.71	857.04	
147	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	19	34.79	661.01	
148	030413003011	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径150mm以内	个	8	65.52	524.16	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030413003012	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径100mm以内	个	42	48.45	2034.9	
150	030413003013	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径50mm以内	个	19	42.07	799.33	
151	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	126.95	72.53	9207.68	
152	010103001005	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	126.95	46.22	5867.63	
153	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：单柄水嘴台上式洗脸盆 3、附件名称、数量：详见图纸	组	59	629.5	37140.5	
154	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应水嘴洗脸盆 3、附件名称、数量：详见图纸	组	8	987.15	7897.2	
155	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体式下排水坐便器(自带水封) 3、附件名称、数量：详见图纸	组	67	657.89	44078.63	
156	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：埋入式感应式冲洗阀小便器 3、附件名称、数量：详见图纸	组	2	668.07	1336.14	
157	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：不锈钢 2、组装形式：淋浴器 3、附件名称、数量：详见图纸	套	61	401.15	24470.15	
158	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、附件名称、数量：详见图纸	组	6	347.15	2082.9	
159	031004004002	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：污水盆 3、附件名称、数量：详见图纸	组	1	347.15	347.15	
160	031004004003	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：成品洗衣池 3、附件名称、数量：详见图纸	组	9	705.58	6350.22	
161	030404036001	其他电器	1、名称：浴霸	个(套、台)	59	315.29	18602.11	
		分部小计					739701.68	
		分部分项合计					739701.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	11143.67	11143.67	
		单价措施合计					11143.67	
合计							750845.35	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11891.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10431.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1460.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	4172.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	208.62			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					16272.64			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：给排水安装工程(00402)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20069.52		20069.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	711684.97	2.4	17080.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	711684.97	0.42	2989.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	711684.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	787187.51	9	70846.88
合计					90916.4

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水安装工程(00402)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水安装工程(00402)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	723969.01	
1.1	人工费	141475.28	
1.2	材料费	495210.74	
1.3	施工机具使用费	5356.94	
1.4	企业管理费	62128.31	
1.5	利润	19797.74	
2	措施项目费	16138.27	
2.1	单价措施项目费	5707.09	
2.2	总价措施项目费	10431.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7622.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12865.08	
5	税金	67767.51	
6	工程造价	820739.87	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、综合布线系统						
1	030502010001	配线架	1、名称：单口面板 2、材质选用优质ABS； 3、规格为国际标准的86×86mm，外观为平面型，美观大方； 4、配有弹簧式防尘门，有效防止灰尘进入； 5、下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面； 6、嵌入式面板，安装方便； 7、双面图标式语音/数据标示片，方便识别语音和数据端口。 8、符合GB17466.1-2008	个 (块)	5	24.97	124.85	
2	030502010002	配线架	1、名称：双口面板 2、材质选用优质ABS； 3、规格为国际标准的86×86mm，外观为平面型，美观大方； 4、配有弹簧式防尘门，有效防止灰尘进入； 5、下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面； 6、嵌入式面板，安装方便； 7、双面图标式语音/数据标示片，方便识别语音和数据端口。 8、符合GB17466.1-2008	个 (块)	4	42.82	171.28	
3	030404035001	插座	1、名称：双口地插 2、弹起式地面插座是新型且使用方便插座，用时打开盖板，接插后可盖上盖板，线缆从穿线孔汇出。 3、适用于商场、写字楼、计算机房、银行、宾馆、会议室等各种场所信息插座之用。 4、带附接地功能，金属表面不会触电，安全可靠。 5、地插尺寸120×120mm，暗盒100×100mm，深度56mm。标配两口RJ45信息面板及白色挡板两个，可灵活配置口电脑、电话等插座模块。	个	9	229.34	2064.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030502011001	跳线架	1、名称：六类非屏蔽模块 2、满足ANSI/TIA-568-C.2 六类传输标准，适用于设备间与工作区的连接； 3、独特修长的外观设计，简洁、美观、耐用、环保； 4、T568A和T568B布线通用标识； 5、扣锁式端接防尘保护帽，可避免端接后的过度弯曲、脱落及对触点的防尘保护； 6、镀金层，耐用性为750以上次插拔，IDC耐用性为250次以上端接； 7、产品材料整体防火阻燃级，环保级； 8、工作温度：-10~60℃. 9、提供国家信产部的六类非屏蔽永久链路和六类非屏蔽4端点信道测试报告。	个 (块)	31	15.56	482.36	
5	030502007001	光缆	1、名称：8芯单模光纤 2、①具有很好的机械性能、传输特性和温度特性 ②松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 ③管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 ④双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力和抗压性 ⑤两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 ⑥PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能 ⑦直径小、重量轻、容易敷设 ⑧允许拉伸力：长期≤600N，短期≤1500N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑨弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑩储存、使用温度：-40~70℃★通过第三方权威检测机构结构尺寸、机械性能、传输特性测试（提供相关证明材料并加盖原厂公章）	m	1551.2	5.53	8578.14	
6	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJY-3*4	m	50	11.72	586	
7	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJY-3*2.5	m	100	8.3	830	
8	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYSP5*1.0	m	380	9.19	3492.2	
9	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） 2、规格：六类非屏蔽双绞线专为六类水平布线系统而设计，带宽级别250MHz。	m	3819.2	3.59	13710.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030502016001	布放尾纤	1、名称：六类非屏蔽跳线2米 2、联通六类非屏蔽跳线使用高品质专用线缆和RJ45水晶头制造，最高支持250MHz带宽。 线规：33AWG*7 线缆结构：4对双绞线 外护套材料：聚氯乙烯 线序：568B 可靠性：≥1000次插拔 RJ45水晶头：聚碳酸酯 水晶头护套：聚氯乙烯 水晶头针：镀金 工作温度：-10-60℃ 聚乙烯（PE）绝缘材料 水晶头保护护套 提供多种长度、颜色 性能完全符合ANSI/TIA-568-C.2标准 提供国家信产部的六类非屏蔽4端点信道测试报告。	根	118	40.93	4829.74	
11	030502016002	布放尾纤	1、名称：RJ45/RJ11电话跳线 2、规格：连接电话配线架用；多股双绞线，其线径为AWG 24；水晶头上还装有护套；	根	13	38.22	496.86	
12	030502010003	配线架	1、名称：六类24口非屏蔽配线架 2、满足ANSI/TIA-568-C.2 六类传输标准； 2. 背部带理线支架，有利于线缆的管理； 3. 镀金层，保证插拔次数和导通性能； 4. 扣锁式端接防尘保护帽，可避免端接后的过度弯曲、脱落及对触点的防尘保护； 5. 端口数量为24个； 6. 产品材料为优质工程塑料环保级； 7. 模块单个嵌入式，方便后期检修与维护，适用于19" 机柜或机架； 8. 标准规范：YD/T926.3-2009。 9. 提供国家信产部的六类非屏蔽永久链路测试报告。	个 (块)	15	482.3	7234.5	
13	030502010004	配线架	1、名称：机架式100对110配线架 2、规格：每行可端接25对线缆，并带有5种颜色的色标；可端接22到26线规的线缆，主要采用机柜方式安装；本产品要求为套装，包装内含背板、连接块、标识条	个 (块)	1	482.3	482.3	
14	030502010005	配线架	1、名称：理线架 2、规格：19" 机架式，1U高度，金属材料；理线器用于跳线管理，要具有美观、实用和方便安装等特点，能使机柜内的跳线布置得井井有条。	个 (块)	25	148.16	3704	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030502016003	布放尾纤	1、名称：1米LC尾纤（单模） 2、规格：依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性	根	24	33.69	808.56	
16	030502010006	配线架	1、名称：双工LC适配器 2、规格：①兼容性好，单模或多模光纤均可适用 ②重复性好，耐久性≥1000 次 ③互换性好，插入损耗≤0.2dB ④高精度尺寸，保证产品同轴度及同圆度精确系数 ⑤高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）套筒，插入损耗低，耐久性好 ⑥卡锁式插接结构，稳定性好	个 (块)	12	23.95	287.4	
17	030502016004	布放尾纤	1、名称：2M LC-LC单模跳线 2、规格：依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性	根	12	40.93	491.16	
18	030502013001	光纤盒	1、名称：4口光纤终端盒 2、规格：法兰式,桌面或墙挂安装	个 (块)	3	51.33	153.99	
19	030502001001	机柜、机架	1、名称：42U标准机柜 2、类别：厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；表面处理采用脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。主体颜色黑色；600*800*42U 3、安装方式：落地	台	3	2307.01	6921.03	
20	030502014001	光纤连接	1、方法：光纤熔接	芯 (端口)	24	39.92	958.08	
21	030502010007	配线架	1、名称：机架式12口光纤配线架 2、规格：接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头	个 (块)	1	429.07	429.07	
22	030502010008	配线架	1、名称：理线架 2、规格：可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求	个 (块)	1	148.16	148.16	
23	030502010009	配线架	1、名称：双工LC适配器 2、规格：①兼容性好，单模或多模光纤均可适用 ②重复性好，耐久性≥1000 次 ③互换性好，插入损耗≤0.2dB ④高精度尺寸，保证产品同轴度及同圆度精确系数 ⑤高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）套筒，插入损耗低，耐久性好 ⑥卡锁式插接结构，稳定性好	个 (块)	12	23.95	287.4	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030502016005	布放尾纤	1、名称：1米LC尾纤（单模） 2、规格：依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性	根	24	33.69	808.56	
25	030502016006	布放尾纤	1、名称：2M LC-LC单模跳线 2、规格：依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性	根	12	40.93	491.16	
26	030502001002	机柜、机架	1、名称：42U标准机柜 2、类别：厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；表面处理采用脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。主体颜色黑色；600*800*42U 3、安装方式：落地	台	1	2307.01	2307.01	
27	030502014002	光纤连接	1、方法：光纤熔接	芯(端口)	24	39.92	958.08	
		分部小计					61836.88	
		二、信息网络系统						
28	030501012001	交换机	1、名称：核心交换机 2、功能：24个1000M SFP光接口（1-16口为100M/1000M SFP光接口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，1个业务扩展槽，内置固化双风扇，2个模块化电源插槽，150W交流电源模块	台(套)	1	9201.39	9201.39	
29	030501012002	交换机	1、名称：48口千兆交换机 2、功能：48个10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，固化交流电源和风扇	台(套)	2	3631.42	7262.84	
30	030501012003	交换机	1、名称：16口千兆交换机 2、功能：16个10/100/1000M自适应电口，2个SFP光口，固化交流电源和风扇	台(套)	1	2211.89	2211.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030501012004	交换机	1、名称：48口POE千兆交换机 2、功能：1、固化10/100/1000M以太网电口≥48，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个；交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 2、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W； 3、支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 4、长期工作温度-5°-55°； 5、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；	台(套)	2	3986.31	7972.62	
32	030501012005	交换机	1、名称：16口POE交换机 2、功能：16个10/100/1000M自适应电口，2个SFP光口，1-16口支持PoE+/PoE，固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出240W。	台(套)	1	2211.89	2211.89	
33	030502011002	跳线架	1、名称：单模光纤模块 2、规格：中心波长：1310nm、线缆规格：单模、最大传输距离：10km；	个(块)	16	15.56	248.96	
34	030501011001	防火墙	1、名称：路由器带防火墙 2、规格：固化8个千兆电口，固化1个千兆光口，固化1个万兆光，2G内存，内置1T硬盘，1U尺寸，并发带机数1000（集成状态防火墙/安全域）	台(套)	1	6172.31	6172.31	
35	030506001001	扩声系统设备	1、名称：无线AP 2、规格：内置天线双频四流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT	台	15	656.68	9850.2	
36	030502010010	配线架	1、名称：面板AP 2、规格：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式	个(块)	65	66.12	4297.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030501001001	输入设备	1、名称：AC控制器 2、1、固化千兆电口 ≥8个，固化千兆光口 ≥1个，固化万兆光口 ≥1个，最大AP可管理数 ≥1000，802.11转发性能 ≥8Gbps； 2、每台实配硬盘容量 ≥1T； 3、内存≥4G； 4、执行无线控制功能 ，配置满足本次项目需求 的无线AP管理授权； 5、要求设备可配置AP的 本地数据转发技术模式 ，即可根据网络的SSID和 用户VLAN的规划，决定数 据是否需要全部经过无线 AC转发或直接进入有线网 络进行本地交换，从而更 好的适应未来无线网络更 高流量传输的要求； 6、支持Web页面认证方式 和802.1X客户端认证方式 、短信认证等多种认证方 式； 7、支持上网行为管理、 智能选路、流量审计；	台	1	2033.53	2033.53	
38	030501012006	交换机	1、名称：核心交换机 2、功能：28个SFP接口 (SFP为千兆/百兆口 )，8个复用的 10/100/1000M自适应电口 , 4个1G/10G SFP+光口 , 2个模块化电源插槽 , 70W交流电源模块	台 (套)	1	9201.39	9201.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030501012007	交换机	1、名称：24口POE千兆交换机 2、功能：1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W； 3、支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 4、长期工作温度-5°-55°； 5、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；	台 (套)	1	1857	1857	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030501012008	交换机	1、名称：48口POE千兆交换机 2、功能：1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W； 3、支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 4、长期工作温度-5°-55°； 5、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；	台(套)	2	2211.89	4423.78	
41	030502011003	跳线架	1、名称：单模光纤模块 2、规格：中心波长：1310nm、线缆规格：单模、最大传输距离：10km；	个(块)	6	15.56	93.36	
		分部小计					67038.96	
		三、视频安防监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030507008001	监控摄像设备	1、名称：高清半球摄像机 2、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅助码流支持）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67	台	56	499.26	27958.56	
43	030507008002	监控摄像设备	1、名称：高清枪型摄像机（含支架） 2、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）。 ； 最大补光距离：50m（红外）30m（暖光）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 视频压缩标准：H.264B；H.264；H.264H；H.265； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频输入异常；声音突变； 接入标准：ONVIF；CGI；P2P；GB/T28181； 最大Micro SD卡：128GB； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67；	台	10	719.26	7192.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030507008003	监控摄像设备	1、名称：防污摄像机 2、400W磁吸式可拆卸护罩，方便清洗油污。 1/3" Progressive Scan CMOS 彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR; 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持萤石平台接入； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 支持1路音频输入，1路音频输出； 供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高；	台	3	793.38	2380.14	
45	030507008004	监控摄像设备	1、名称：全彩室外球机 2、7寸400万23倍双光轻智能球机 支持智能补光模式，设备默认为黑白夜视，检测到人形后自动切换为全彩画面 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光100 m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储 IP66，符合GB/T17626.5四级标准	台	3	818.65	2455.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030507008005	监控摄像设备	1、名称：高清电梯半球 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 支持DC12V供电方式 支持IP67/IK10防护等级	台	2	641.21	1282.42	
47	030501001002	输入设备	1、名称：无线网桥 2、业务端口：1 * WAN口：100 Mbps（PoE IN）1 * LAN口：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24V（RJ-45）DC：12V； 无线标准：IEEE802.11b/g/n； 推荐视频路数：1路200W像素4M码流IPC1路400W像素4M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20℃ -- 55℃ （电源标配，产品成对出售）	台	2	525.27	1050.54	
48	030507012001	视频传输设备	1、名称：9路高清解码器 2、规格：详见图纸设计	台(套)	1	1688.17	1688.17	
49	030507014001	显示设备	1、名称：46寸拼接屏 2、产品尺寸：46英寸 2、双边拼缝：3.5mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1	台	9	3643.42	32790.78	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030507008006	监控摄像设备	1、名称：壁挂支架 2、支架特点： 1、性价比高 2、空间利用率高 3、3X5以内标配出货 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。	台	9	156.55	1408.95	
51	030502016007	布放尾纤	1、名称：HDMI线缆 2、规格：HDMI电缆,1080P,黑色 端子镀金，抗氧化，阻抗小，信号传输更稳定。即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆	根	9	50.14	451.26	
52	030501001003	输入设备	1、名称：安防综合管理平台 2、类别：嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据； 完整的一卡通业务：一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 智能化停车场：实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储； 支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储； 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口；	台	1	8776.33	8776.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030502001003	机柜、机架	1、名称：24盘位128路 2、规格：机架式/4U 24盘位/2048Mbps接入带宽（1024路2M）/SATA硬盘/双颗64位多核处理器/8GB缓存（可扩展至256GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/VRAID2.0/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）	台	1	2307.01	2307.01	
54	030501001004	输入设备	1、名称：监控专用硬盘 2、类别：单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB	台	10	862.41	8624.1	
55	030501001005	输入设备	1、名称：控制电脑 2、类别：CPU：i7-10700 内存：8G/DDR4 硬盘：256G/SSD 显卡：集成显卡 显示器：21.5寸/1920*1080	台	1	3807.95	3807.95	
56	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） 2、规格：六类非屏蔽双绞线专为六类水平布线系统而设计，带宽级别250MHz。	m	2109.14	3.59	7571.81	
57	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYY2*1.0	m	19.7	3.35	66	
		分部小计					109812.57	
		四、门禁系统						
58	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：刷卡读卡器 2、产品款式：IC读卡器； 可识别卡：IC卡（支持扇区加密）、CPU卡序列号（不含加密功能）； 功耗：≤0.9W（待机），≤1.7W（工作）； 读卡距离：0cm~5cm； 防护等级：IP66； 工作温度：-30℃~+70℃	台	10	608.8	6088	
59	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：双门磁力锁 2、锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2或 24V/215mA*2 锁体尺寸：长500*宽53*厚29（mm） 吸板尺寸：长170*宽43*高13（mm） 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门	台	7	586.52	4105.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030507008007	监控摄像设备	1、名称：双门磁力锁支架 2、选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化 适用门型：木门、金属门、防火门 开门方式：90度内开式门 产品重量：LZ型支架 1.38kg L型支架尺寸：长500*宽54*厚32.5(mm) Z型支架尺寸：长175*宽50*厚50(mm)	台	7	160.99	1126.93	
61	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：单门磁力锁 2、最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或24V/215mA 锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm)	台	3	497.8	1493.4	
62	030507008008	监控摄像设备	1、名称：单门磁力锁支架 2、选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化 适用门型：木门、金属门、防火门 开门方式：90度内开式门 产品重量：LZ型支架 1.38kg L型支架尺寸：长500*宽54*厚32.5(mm) Z型支架尺寸：长175*宽50*厚50(mm)	台	3	152.12	456.36	
63	030404031001	小电器	1、名称：开门按钮 2、结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg；	个 (套、台)	10	73.63	736.3	
64	030507006001	出入口控制设备	1、名称：四门门禁控制器 2、主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP; 用户容量：100000； 指纹容量：10000； 卡片容量：100000； 存储记录数量：500000； RS-485接口：9个； 报警输入：5路； 接入门数量：四门双向	台	2	1611.96	3223.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030507006002	出入口控制设备	1、名称：双门门禁控制器 2、主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP; 用户容量：100000; 指纹容量：10000; 卡片容量：100000; 存储记录数量：500000; RS-485接口：5个; 报警输入：7路; 接入门数量：双门双向	台	1	1054.63	1054.63	
66	030507016001	停车场管理设备	1、名称：发卡器 2、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡; USB2.0接口; 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座; 工作电压：DC 5V; 工作电流：0.2A; 尺寸：117*67.5*14.3mm	台(套)	1	677.4	677.4	
67	030501002001	输出设备	1、名称：IC卡 2、卡片类型：IC卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC	台	50	18.85	942.5	
68	030502005003	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） 2、规格：六类非屏蔽双绞线专为六类水平布线系统而设计，带宽级别250MHz。	m	523.5	3.59	1879.37	
69	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYY-2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	35.1	3.35	117.59	
70	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYY-4*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	36.5	5.45	198.93	
71	030411004011	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYP-4*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	383.43	7.57	2902.57	
		分部小计					25003.54	
		五、空气质量监测系统						
72	030501001006	输入设备	1、名称：空气质量探测器 2、产品尺寸：100*100*30(mm) 2、产品材质：ABS塑料 3、安装方式：壁挂/吸顶 4、供电方式：24V DC（直流电源自备） 5、工作功率：≤5W 6、工作环境：-10℃~50℃/0~99%RH（无凝结） 7、通讯方式：RS485（MODBUS-RTU） 8、可同时在线监测温湿度，PM2.5/PM10，甲醛，TVOC，CO2	台	6	684.96	4109.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030501001007	输入设备	1、名称：采集网关 2、产品尺寸：94*65*25mm 2、供电电压：DC 9~24V（直流电源自备）； 3、工作温度：-40~85℃； 4、工作湿度：0~95%RH； 5、储存温度：-45~165℃； 6、以太网：10/100Mbps，2KV级浪涌保护； 7、通讯方式：TCP/IP直接通讯，1路网口RJ45； 8、串口：RS485*2（1路485建议最多接15个探测器），485A，485B，GND； 9、波特率：低速1200~38400bps/高速38400~115200bps； 10、校验位：None，Even，Odd，Space，Mark； 11、数据位：5~9； 12、流控：软流控XON/XOOF，无流控； 13、协议：ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS； 14、配置方式：配置工具、WEB浏览器、设备管理 函数库硬件特点；	台	1	684.96	684.96	
74	030507014002	显示设备	1、名称：信息发布屏 2、1、产品尺寸：392*242*30(mm) 2、屏幕尺寸：15.6寸IPS屏 3、供电方式：12V DC（配2.5mm口径适配器） 4、分辨率：1920*1080 5、显示比例：16:9 6、CPU：瑞芯微RK3566四核ARM Cortex-A55处理器，主频1.8GHz 7、内存：2G 8、硬盘：16G 9、系统：Android 11 10、音视频输出：自身携带功放喇叭一体，左右声道输出（2X8Ω/6W喇叭） 11、图片格式：JPEG、JPG格式 12、音频格式：支持MP3、WMA、AAC等 13、视频格式：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等（最高支持1080P） 16、支持接口：5.5x2.1mm电源DC插孔*1、USB2.0*2、HDMI高清口*1、RJ45网线接口*1、TF卡槽*1、3.5耳机插孔*1、2W喇叭*2	台	1	6305.06	6305.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030501001008	输入设备	1、名称：环境监测管理软件 2、1、具备采集环境监测设备的实时数据功能 2、具备设备运行状态，设备管理权限划分功能 3、支持安卓，windows，华为鸿蒙等操作系统的多媒体设备数据可视化展示 4、具备设备历史数据查阅，管理，图表分析，报表导出功能 5、具备设备各项监测指标随意设置阈值功能 6、具备监测指标超标弹窗，语音播报告警功能 7、免费开放软件API数据接口对接第三方软件	台	1	1157.01	1157.01	
76	030506001002	扩声系统设备	1、名称：集中供电电源 2、规格：DC24V20A	台	1	219.1	219.1	
77	030502005004	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） 2、规格：六类非屏蔽双绞线专为六类水平布线系统而设计，带宽级别250MHz。	m	148.84	3.59	534.34	
78	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYSP2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	15.69	3.77	59.15	
79	030411004006	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYY-2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	15.69	3.35	52.56	
		分部小计					13121.94	
		六、电子巡更系统						
80	030501001009	输入设备	1、名称：巡检器 2、规格：产品材质：军工级别三防聚碳酸酯双色注塑；提示方式：中文显示和震动；存储记录条：40000条；摔机记录：999条；通讯方式：磁吸免驱USB2.0全速；电池：1800mAh；充电时长：2-3小时（使用充电器大电流充电）；待机时间：1个月以上（理论上）；低电报警：有电量提示；防护等级：IP68等级；外形：130mm*45mm*23mm；重量：110g±4g；照明亮度：400lm	台	2	702.71	1405.42	
81	030501001010	输入设备	1、名称：人名钮 2、规格：依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己，己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备。钥匙扣设计方便携带	台	2	99.4	198.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030501001011	输入设备	1、名称：巡更点 2、规格：形状：菱形；尺寸：70mm*32mm*8mm；环境温度：-25℃至65℃；材质：工程塑料聚碳酸酯；工作频率：125KHZ；两边圆孔可安装6mm螺钉固定在物体上，内部采用环氧工程树脂封装，防腐蚀，适用于恶劣环境	台	24	97.63	2343.12	
83	030501001012	输入设备	1、名称：标识牌 2、规格：合金制成，丝网印制。	台	24	90.53	2172.72	
84	030501001013	输入设备	1、名称：通讯座 2、规格：尺寸：108*85*50mm；波特率：19200；设备重量：104.3g；产品材质：ABS；通讯接口：USB	台	1	188.13	188.13	
85	030501001014	输入设备	1、名称：事件夹 2、规格：内置10个事件按钮，可代表10种不同的现场情况。	台	2	188.13	376.26	
86	030501001015	输入设备	1、名称：单机软件 2、规格：单机软件：操作简单人性化设计依据现场可多种计划查询、分析、浏览、图形分析、打印表格等设置等功能也可加密。	台	1	1423.18	1423.18	
87	030501001016	输入设备	1、名称：管理电脑 2、规格：尺寸：CPU：i7-10700 内存：8G/DDR4 硬盘：256G/SSD 显卡：集成显卡 显示器：21.5寸/1920*1080	台	1	4340.28	4340.28	
		分部小计					12447.91	
		七、信息发布系统						
88	030501001017	输入设备	1、名称：管理主机 2、规格：尺寸：1.具有≥4个硬盘抽取盒，设有锁定装置，设备支持硬盘热插拔。 2.服务器配置≥四核处理器，≥8线程，主频≥3.4GHz。 3.服务器标配内存≥8G，硬盘≥2T。 4.具有≥2* RJ45 千兆网络接口，≥1* RJ45 千兆网络管理接口；≥4* USB 2.0 接口，≥1* RS232 COM 接口，≥2* USB 3.0 接口，≥1* VGA 接口。	台	1	3453.06	3453.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030501001018	输入设备	1、名称：信息发布平台管理软件 2、规格：1. 具备 $\geq 4$ 种播放模式，支持连续播放、周期播放、空闲播放、插播，支持未结束节目撤回功能。 2. 具备查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，具备设备当前播放任务日期形式查看，设备当前定时任务日期形式查看。 3. 具备图片、视频、文件、音频素材资源发布，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4、avi、mkv、rmvb、ts视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf、ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx文件格式。 4. 内嵌H5编辑器，支持多层图层分层编辑，具备主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置，支持背景、模板、尺寸、底色设置。 5. 具备文件批量上传图片、文件快速定位搜索、文件详情查看、具备列表/宫格形式查看、具备文件分组管理。 6. 具备插播字幕，自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实时预览。 7. 具备文件上传审核、文件发布审核、资源发布审核，支持设置 $\geq 5$ 级审核人，每级 $\geq 1$ 人；支持节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。 8. 具备管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配。 9. 支持通过安卓手机或iOS手机专属APP对信息发布系统进行访问和远程操作，具备在移动端上传本地图片、文档、视频、音频素材，具备创建和编辑节目，具备素材上传审核和节目发布审核，具备远程监控设备的运行状态和设备控制管理。	台	1	1423.18	1423.18	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411006001	接线盒	1、名称：发布盒 2、1.具备播放图片、视频、音频、文件等素材资源，具备多种音视频编码格式、图片格式、文件格式。 2.具备节目设置播放方式和日程等，如连续播放、循环播放、定时播放、实时插播等。具备设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。 3.具备插播字幕（跑马灯），支持通过信息发布系统自定义文本内容，包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。 4.操作系统等同或优于Android 7.1，配置≥双核Cortex-A72+ 四核Cortex-A53处理器，≥4G运行内存，≥32G存储内存。具备≥2x2 MIMO WiFi+等同或优于蓝牙4.1。具备看门狗功能。 5.具备≥3840×2160分辨率视频信号输出，具备兼容1080P全高清解码。 6.具有≥1*RJ45千兆网络接口，≥1*HDMI2.0接口，≥2*天线接口，≥1*3.5mm接口，≥1*TYPE-C接口，≥1*TF接口，≥1*USB3.0接口，≥3*USB2.0接口。	个	3	1639.53	4918.59	
91	030501001019	输入设备	1、名称：信息发布采编管理服务软件 2、规格：软件内嵌于信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收发布信息功能，并且支持展示多媒体信息功能。	台	3	1423.18	4269.54	
92	030507014003	显示设备	1、名称：电视机 2、规格：65英寸	台	1	6305.06	6305.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030507014004	显示设备	1、名称：户内全彩LED屏 2、1. LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2. LED显示屏采用≤2.0mm点间距； 3. LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； 4. LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5. LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； 6. LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7. LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显色色度均匀性±0.001Cx, Cy之内； LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间(MTTR)≤2分钟； 8. LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9. LED显示屏峰值功耗为≤500W/m²；LED显示屏平均功耗为≤125W/m²； 10. LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 11. LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电； 12. LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害； 13. 具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；	m2	10.75	4220.3	45368.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030506007001	视频系统设备	1、名称：视频处理器 2、1.具备带载面积 ≥390万像素，宽度 ≥10240点，高度 ≥8192点； 2.具备3.5mm音频输入输出接口； 3.具备≥256个自定义场景保存和调用； 4.具备≥6个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节； 5.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 6.具备一键全屏缩放； 7.具备≥1路HDMI2.0输入接口，≥2路HDMI1.3输入接口； 8.具备≥6路网口输出，≥1路HDMI1.3输出接口，用于预览输出显示；	台	1	5226.72	5226.72	
95	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜 2、1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作；	台	1	2159.55	2159.55	
96	030502005005	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） 2、规格：六类非屏蔽双绞线专为六类水平布线系统而设计，带宽级别250MHz。	m	63.84	3.59	229.19	
97	030411004007	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYY3*2.5 3、配线部位：管内穿线	m	36.48	8.55	311.9	
		分部小计					73665.02	
		八、紧急报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030501001020	输入设备	1、名称：网络报警主机 2、规格：尺寸：网络级报警服务器 同时支持总线通信(联动输出)和IP网络通信，4G通信(可选) 大容量设计自带4个NC/NO有线防区，同时支持150路E8系列和网络模块，支持1200个有线防区和4000个无线双向防区支持1路RS485总线可接入4个32路LED指示灯模块和4个16路继电器输出模块支持防区报警联动视频直播监控，支持100个视频关联设备防区 自带2个USB接口，可接入(键盘、硬盘等)其他外设可接入64个操作键盘子系统，独立布撤防，管理信息可修改 支持用户分权管理，最大支持300用户访问 可存储40万条报警和日志记录，可支持128个自动布撤防时间表支持打印功能、遥控器布撤防、报警短信通知和智能语音本地/电话播报功能(可选) 可获取主机状态和布撤防状态，支持本地U盘升级固件 接口及标识:具有4路有线防区端口、1个HDMI 端口、3个USB 端口、1个网口，另有防拆、警铃、RS485 等接线端口。 19英寸机架，宽电压设计 产品尺寸:440mm*230mm*44 mm 输出功率:<50W 工作电压:AC 110~260V/50Hz (IN); DC 12V/4.2A (OUT) 辅助电源:12V/<800mA 接口能力:HDMI、RS485、USB、RJ45、NC/NO、4G(移动卡)、(警号)电压输出、有线防区输入接 工作温度:-10° C~ 55C 工作湿度:相对湿度95%	台	1	3453.06	3453.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030507016002	停车场管理设备	1、名称：网络键盘 2、网络控制键盘，是一款基于IP、RS485通信的物联网网络控制键盘。它是面向智能家居、智能小区、住宅楼宇、别墅公寓、司法监狱、商场学校等场所应用而提供的一款与主机通信，并对主机所带的通信设备进行布防、撤防便捷操作的简易版控制设备 支持IP上行通信，具有交互界面 自带操作键盘，可对150个设备进行操作 支持系统密码和分区密码设定 支持1路RS485联动输出(屏显等)；支持2路NC/NO输出；支持3种供电方式：DC12~24V(适配器)/DC10~28V(DC端子)/DC48V(POE) 支持现场报警，可驱动现场外接警号 具备防拆报警功能，支持远程OTA在线升级固件 产品尺寸： ：185mm*135mm*32mm 最大功率：≤2.4W 工作电压：DC 12~24V(适配器)/DC 10~28V(DC端子)/DC 48V(POE) 待机电流：≤200mA(DC 12V) 接口能力：RJ45、RS485、RF315M、NC/NO输出接 联动输出：NC/NO输出*2路 LCD屏显：2.4寸 工作温度：-10° C~55° C 工作湿度：≤95% (无凝结)	台(套)	1	1217.39	1217.39	
100	030501001021	输入设备	1、名称：报警网关 2、规格：尺寸：支持IP上行双向通信和RS485下行通信； 每个RS485接口支持32个地址模块，单设备最大支持64个地址模块，部署建议单设备配置60个探测器与EP30XX模块；可级联EP3088分控主机； 可对级联探测器实现布防/撤防的功能 产品尺寸： ：104mm*40mm*28mm 工作电压：DC 12~15V 待机电流：≤120mA 网络速度：10/100Mbps 通信方式：RS485/IP 接口能力：RS485、RJ45接口 工作温度：-10° C~55° C 工作湿度：≤95%(无凝结)	台	1	5227.49	5227.49	
101	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：开关电源 2、规格：12V10A开关电源	台	1	363.98	363.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404031002	小电器	1、名称：拉绳式紧急按钮 2、负载电流：1.25A 开关耐压：250VDC 1、ABS阻燃防火材质。 2、采用高精密度按压开关，使用寿命长，耐压250V。 3、触点镀银，接触更好。 4、中国人寿千万保险承保 5、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告 6、中华人民共和国实用新型专利证书	个(套、)	37	73.63	2724.31	
103	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称：声光警号 2、ABS材质，声光一体机具有警情提醒及威慑力直观的发现警情及威慑入侵者。 产品尺寸： Φ122mm*71mm*47mm 工作电压：DC 12V 工作电流：≤70mA 声压指数： ≤108dB(300mm) 频闪频率：200次/分钟+10% 使用寿命：≥21000小时 产品颜色：红色 工作温度：-10° C~55° C 工作湿度：≤95%(无凝结)	套	2	82.12	164.24	
104	030501001022	输入设备	1、名称：单防区地址模块 2、规格：尺寸：工作电压：8.5~24V 工作电流：≤20mA 报警电流：≤30mA 防区数量：1 报警输出：NC 通讯方式：通过RS485与主机通讯	台	14	596.24	8347.36	
105	030501001023	输入设备	1、名称：单防区带输出地址模块 2、规格：尺寸：带一路联动输出，报警可联动声光警号等 工作电压：8.5~24V 工作电流：≤20mA 报警电流：≤30mA 防区数量：1 报警输出：NC 继电器输出：弱电 通讯方式：通过RS485与主机通讯	台	2	862.41	1724.82	
106	030502005006	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） 2、规格：六类非屏蔽双绞线专为六类水平布线系统而设计，带宽级别250MHz。	m	234.8	3.59	842.93	
107	030411004008	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYY2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	736.9	3.35	2468.62	
108	030411004009	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYS2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	50	3.07	153.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411004010	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RYY2*1.5 3、配线部位：管内穿线	m	50	4.25	212.5	
		分部小计					26900.2	
		九、会议系统						
110	030501001024	输入设备	1、名称：智慧会议平板 2、规格：尺寸 ：108*85*50mm；波特率 ：19200；设备重量 ：104.3g；产品材质 ：ABS；通讯接口 ：USB，其余参数详见设计 要求	台	1	5582.37	5582.37	
111	030501001025	输入设备	1、名称：无线传屏器 2、规格：尺寸：1.支持 系统类型 ：Windows, Apple Mac 2.Wi-Fi模块 ：5GHz/2.4GHz 3.Wi-Fi带宽：867Mbps 4.传输分辨率 ：≥3840×2160 5.输入帧率：Type C ≥30fps 6.传输距离：空旷≥30米 /办公环境4K≥15米 7.触摸反控：支持	台	1	418.8	418.8	
112	030501001026	输入设备	1、名称：红外智能笔 2、规格：尺寸：1.红外 智能笔搭配交互智能平板 使用。主要用于书写，对 PPT进行上下翻页操作， 支持空中鼠标等功能。 2.采用2.4GHz RF无线技 术数据传输方式。 3.最大通讯距离≥30m。	台	1	276.85	276.85	
113	030507008009	监控摄像设备	1、名称：移动支架 2、1.高度调节行程：0- 430mm 2.高度调节方式：螺丝锁 定调整 3.材质：SPCC高强度钢 (主体)/PA6+PB(轮子) 4.支架安装适配一体机尺 寸：65英寸-75英寸	台	1	475.95	475.95	
114	030507016003	停车场管理设备	1、名称：电动幕布 2、规格：150寸，暗藏式	台 (套)	1	2230.15	2230.15	
115	030507013001	录像设备	1、名称：投影机 2、规格：4500流明	台 (套)	1	6061.56	6061.56	
116	030507008010	监控摄像设备	1、名称：投影机支吊架 2、类别：暗藏式电动款	台	1	245.28	245.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030502016008	布放尾纤	1、名称：HDMI线缆 2、HDMI电缆, 1080P, 黑色端子镀金, 抗氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。即插即用, 无需驱动程序。 环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。 产品经过多项专业测试, 有品质保证。 产品特性 接口类型: HDMI 视频版本: HDMI 1.3 支持最大分辨率: 1080P 60Hz 线缆类型 (音视频线): 铜缆	根	1	50.14	50.14	
118	030502012001	信息插座	1、名称: 多媒体插座 2、规格: 配置接口: 1个 多功能电源, 网络, 3.5音频, HDMI	个 (块)	1	204.22	204.22	
		分部小计					15545.32	
		九、客控系统						
119	030501001027	输入设备	1、名称: RCU主机 2、规格: 尺寸: 1. 采用ARM主控, 硬件TCP/IP芯片 2. 9路16A继电器, 12路调光输出, 支持不同工作电压的负载设备, 保险管内置可更换 3. 6路数字输出接口, 读门牌 4. 6路数字输入接口, 接取电, 门磁, SOS人体感应等 5. 2路RS-485总线兼容不同通读方式, 兼容不同通讯方式的485协议, 扩展其他外设 6. 内置音乐播放器功能, 内存卡可以更换音乐 7. 1路喇叭输出接口 尺寸: 310*150*10mm 电源: 12V DC 2.5A	台	61	418.8	25546.8	
120	030502011004	跳线架	1、名称: 扩展模块 2、规格: 增加9路继电器。通过485协议与主机通讯, 受主机控制。	个 (块)	5	49.16	245.8	
121	030411005001	接线箱	1、名称: RCU机箱 2、规格: 喷漆防锈金属机壳; 嵌入式墙面安装; 含衬板、零线排、地线排、火线排; 不含空开、接触器等电气设备。箱体尺寸: 450*300*85mm; 预留有接线端子	个	61	233.04	14215.44	
122	030404019001	控制开关	1、名称: 交流接触器 2、规格: 25A	个	61	99.56	6073.16	
123	030506001003	扩声系统设备	1、名称: 喇叭 2、定阻吸顶喇叭, 功率5W, 开孔尺寸85mm, 60台每箱	台	61	53.38	3256.18	
124	030501001028	输入设备	1、名称: 红外转发 2、规格: 红外转发 氟机供电空调用	台	66	141.99	9371.34	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030501001029	输入设备	1、名称：软件对接 2、规格：与信息发布系统对接，发布客房报警信息	项	1	2299.69	2299.69	
126	030503003001	控制器	1、名称：温控器 2、类别：PC材质，12V供电，弱电485	台(套)	65	159.35	10357.75	
127	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座 2、底盒材质、规格：PC材质，一位电话插座，非智能，通用型	个	62	30.77	1907.74	
128	030502004002	电视、电话插座	1、名称：电视插座 2、底盒材质、规格：PC材质，一位电视插座，非智能，通用型	个	66	24.43	1612.38	
129	030502005007	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） 2、规格：六类非屏蔽双绞线专为六类水平布线系统而设计，带宽级别250MHz。	m	7740.5	3.59	27788.4	
130	030502005008	双绞线缆	1、名称：音频线 2、规格：RVPE2*0.5	m	298.2	2.84	846.89	
		分部小计					103521.57	
		十、机房工程						
131	030404017002	配电箱	1、名称：UPS配电箱 2、规格：UPS配电箱、挂壁式安装、含UPS输入、输出、维修旁路、7个回路、含指示灯、防雷器	台	1	1752.24	1752.24	
132	030408001003	电力电缆	1、名称：UPS输入连接线缆 2、规格：YJY-4*10+1*6mm <sup>2</sup>	m	15	14.88	223.2	
133	030408001004	电力电缆	1、名称：UPS输入连接线缆 2、规格：YJY-3*16mm <sup>2</sup>	m	15	35.9	538.5	
134	030501005001	插箱、机柜	1、名称：UPS主机 2、规格：塔式高频机20KVA 输入输出电压制式三进单出，输入功率因数≥0.99、输出功率因数0.9，峰值比3:1，配置5A大功率充电器，电池电压192VDC-288VDC.丰富的选配件，通信方式RS232\SNMP卡（选件）	台	1	20691.12	20691.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030405001001	蓄电池	<p>1、名称：蓄电池</p> <p>2、（1）蓄电池要求满足系统后备运行2小时，蓄电池采用2组12V100AH、每组≥20节，要求与UPS统一品牌。</p> <p>（2）蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。</p> <p>（3）采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。</p> <p>（4）蓄电池密封反应效率：密封反应效率&gt;97%；以泰尔检测报告检查结果为准。</p> <p>（5）免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。</p> <p>（6）极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3%，减轻电池存储时的维护工作。</p> <p>（7）安全阀要求：开阀压力23~27kPa；闭阀压力16~19kPa；以泰尔检测报告检查结果为准。</p> <p>（8）极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃~+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。</p> <p>（9）良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。</p> <p>（10）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。</p> <p>（11）蓄电池关系曲线，投所铅酸蓄电池应提供恒压充电，贮存容量与温度，容量与温度，浮充寿命与温度，浮充电压与温度，倍率放电特性等曲线。</p>	个 (组件)	40	644.63	25785.2	
136	030404012001	蓄电池屏（柜）	<p>1、名称：电池柜</p> <p>2、标准20节12V100AH电池柜、尺寸470*960*1230</p>	台	2	1784.73	3569.46	
137	030502016009	布放尾纤	<p>1、名称：电池连接线</p> <p>2、规格：电场与电池之间、电池组与UPS主机连接线缆、线径截面25mm</p>	项	1	133.24	133.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030502016010	基础底座	1、名称：基础底座 2、规格：电池柜基础底座、采用角钢现场定制	套	1	368.52	368.52	
139	030507016004	停车场管理设备	1、名称：操作台 2、规格：2工位	台(套)	1	941.84	941.84	
140	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：防静电地板 2、600*600mm，系统电阻1*106——1*109，冲击载荷670N，极限载荷13350N，均布载荷23000N/M2	m2	18.52	424.97	7870.44	
141	011104004002	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：地板钢支架、紧固件	项	1	1596.98	1596.98	
142	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：不锈钢踢脚线 2、基层材料种类、规格：100mm高*3mm厚	m	11	33.48	368.28	
143	030409001001	接地极	1、名称：防雷接地 2、规格：绝缘处理、接地线、铜排等	项	1	2484.19	2484.19	
144	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：地面防尘处理 2、调和漆，涂刷2遍	m2	18.52	39.16	725.24	
		分部小计					67048.45	
		11、综合管路						
145	030411003011	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200×100	m	332.8	87.21	29023.49	
146	030411003013	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：300×100	m	15.39	97.01	1492.98	
147	030413001002	铁构件（超高）	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢	kg	615.91	26.37	16241.55	
148	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火泥等	处	5	150.09	750.45	
149	030411001111	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	5713.4	10.53	60162.1	
150	030411001112	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	3131.64	8.75	27401.85	
151	030411001113	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	446.34	14.09	6288.93	
152	030411001114	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配	m	8.8	15.97	140.54	
		分部小计					141501.89	
		抗震支架安装						
153	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	22	296.58	6524.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					6524.76	
		分部分项合计					723969.01	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5707.09	5707.09	
		单价措施合计					5707.09	
合 计							729676.1	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7622.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6686.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	936.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2674.66			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	133.73			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					10431.18			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：智能化部分(00403)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12865.08		12865.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	456208.43	2.4	10949
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	456208.43	0.42	1916.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	456208.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	752972.36	9	67767.51
合计					80632.59

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化部分(00403)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 智能化部分(00403)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	328480.86	
1.1	人工费	99850.94	
1.2	材料费	161546.94	
1.3	施工机具使用费	9169.13	
1.4	企业管理费	43936.03	
1.5	利润	13977.82	
2	措施项目费	14018.33	
2.1	单价措施项目费	6247.96	
2.2	总价措施项目费	7770.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5678.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9583.42	
5	税金	31687.43	
6	工程造价	383770.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN150 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	3.88	98.51	382.22	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	13.57	68.08	923.85	
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	134.54	172.62	23224.29	
4	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	120.06	112.02	13449.12	
5	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	85.72	91.07	7806.52	
6	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	39.98	77.38	3093.65	
7	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	136.99	74.3	10178.36	
8	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	159.18	65.29	10392.86	
9	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	361.17	54.16	19560.97	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	1071.09	47.47	50844.64	
11	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	958.3	17.09	16377.35	
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	958.3	2.77	2654.49	
13	031002001002	管道支架	1、名称：消防水管道抗震支架 2、规格：综合考虑	套	33	298.08	9836.64	
14	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	356.48	23.11	8238.25	
15	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内有吊顶 2、材质、型号、规格：吊顶下垂型快速响应型标准覆盖面积洒水喷头K=80, 68℃ 3、连接形式：丝扣连接	个	545	37.43	20399.35	
16	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内有吊顶 2、材质、型号、规格：吊顶下垂型快速响应型标准覆盖面积洒水喷头K=80, 79℃ 3、连接形式：丝扣连接	个	3	40.21	120.63	
17	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内有吊顶 2、材质、型号、规格：吊顶下垂型快速响应型标准覆盖面积洒水喷头K=80, 93℃ 3、连接形式：丝扣连接	个	3	45.58	136.74	
18	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	1	99.96	99.96	
19	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：丝扣连接	组	6	379.47	2276.82	
20	031003009002	补偿器	1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	2	87.32	174.64	
21	031003001001	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	6	252.55	1515.3	
22	030601004001	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	479.7	479.7	
23	031003009001	补偿器	1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	414.78	1244.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	618.67	1237.34	
25	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	605.36	605.36	
26	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	556.57	1113.14	
27	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	939.23	3756.92	
28	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN100 2、连接形式：法兰连接	个	2	620.03	1240.06	
29	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：DN100 2、连接形式：法兰连接	个	4	849.74	3398.96	
30	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：DN150 2、连接形式：法兰连接	个	4	323.14	1292.56	
31	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：排水漏斗 2、型号、规格：DN80	个(组)	6	89.57	537.42	
32	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ133mm以下	m3	1.33	1269.17	1688	
33	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮	m2	18.4	50.93	937.11	
34	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	3	112.68	338.04	
35	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN250	个	12	146.24	1754.88	
36	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	16	84.36	1349.76	
37	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	5	84.36	421.8	
38	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	4	59.14	236.56	
39	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	25	44.26	1106.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN65	个	51	44.26	2257.26	
41	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN50	个	10	36.99	369.9	
42	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN40	个	6	35.71	214.26	
43	030413003005	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径300mm以内	个	12	115.18	1382.16	
44	030413003003	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径250mm以内	个	19	102.52	1947.88	
45	030413003006	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径200mm以内	个	5	98.21	491.05	
46	030413003004	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径150mm以内	个	4	65.52	262.08	
47	030413003007	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径100mm以内	个	76	48.45	3682.2	
48	030413003008	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径50mm以内	个	16	42.07	673.12	
49	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	8.14	72.53	590.39	
50	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填	m3	8.14	46.22	376.23	
51	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：喷淋系统调试	点	1	1619.25	1619.25	
52	031001006003	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	10.58	68.08	720.29	
53	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	272.07	106.73	29038.03	
54	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	43.79	73.38	3213.31	
55	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	330.11	17.09	5641.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架油漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	330.11	2.77	914.4	
57	031002001004	管道支架	1、名称：消防水管道抗震支架 2、规格：综合考虑	套	25	298.08	7452	
58	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	107.82	23.11	2491.72	
59	031006015001	水箱	1、材质、类型：不锈钢消防水箱（只考虑维修清理） 2、型号、规格：4000*3000*2000(H) 3、包含稳压泵、气压罐、稳压泵连接管及阀门等	台	1	3861.7	3861.7	
60	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：室内消火栓箱均采用SG18E65Z-J型(1800*700*180mm) 3、附件材质、规格：详见图纸	套	30	668.33	20049.9	
61	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	465.26	465.26	
62	030901013001	灭火器	1、形式：手提式灭火器 2、规格、型号：2*MF/ABC5	具(组)	8	176.11	1408.88	
63	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	2	99.96	199.92	
64	030601004002	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	479.7	479.7	
65	031003009003	补偿器	1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	414.78	829.56	
66	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	618.67	618.67	
67	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	11	414.61	4560.71	
68	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	313.05	626.1	
69	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	1	150.94	150.94	

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5678.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4981.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	697.34			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1992.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	99.62			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7770.37			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：消防水安装工程(00404)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9583.42		9583.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	339837.56	2.4	8156.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	339837.56	0.42	1427.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	339837.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	352082.61	9	31687.43
合计					41270.85

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水安装工程(00404)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防水安装工程(00404)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	362234.77	
1.1	人工费	120742.59	
1.2	材料费	168920.62	
1.3	施工机具使用费	3315.43	
1.4	企业管理费	52307.03	
1.5	利润	16949.1	
2	措施项目费	14172.79	
2.1	单价措施项目费	6251.97	
2.2	总价措施项目费	7920.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5788.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9768.96	
5	税金	34755.89	
6	工程造价	420932.41	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明部分						
1	030404017031	配电箱	1、名称：小容量消防设备备用双电源切换箱 2、规格：1AT-XF 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线、6mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2315.08	2315.08	
2	030404017032	配电箱	1、名称：小容量消防设备备用双电源切换箱 2、规格：2,5,6AT-XF 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线、6mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2330.67	2330.67	
3	030404017033	配电箱	1、名称：小容量消防设备备用双电源切换箱 2、规格：3AT-XF 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线、6mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2358.91	2358.91	
4	030404017034	配电箱	1、名称：小容量消防设备备用双电源切换箱 2、规格：4AT-XF 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线、6mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2336.55	2336.55	
5	030404017035	配电箱	1、名称：36V集中电源 2、规格：1-6ALE-FP 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线、6mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	6	2277.1	13662.6	
6	030411001104	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	47.37	20.27	960.19	
7	030411001105	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1498.2	10.35	15506.37	
8	030411001106	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	315.2	8.62	2717.02	
9	030411004078	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	162.75	3.76	611.94	
10	030411004079	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZN-BYJ-4 3、配线部位：穿管敷设	m	48.6	4.5	218.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004080	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJSP-2×1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	1862.5	4.32	8046	
12	030412004017	装饰灯	1、名称：单向疏散指示灯（自带蓄电池） 2、规格：1W(LED), A类灯具 3、安装形式：集中电源集中控制型灯具，距地0.3m嵌墙安装	套	69	74.66	5151.54	
13	030412004018	装饰灯	1、名称：双面疏散指示灯（持续型） 2、规格：1W(LED), A类灯具 3、安装形式：集中电源集中控制型灯具，距地2.5m壁装	套	12	74.66	895.92	
14	030412004019	装饰灯	1、名称：疏散出口灯（持续型） 2、规格：1W(LED), A类灯具 3、安装形式：门框上方0.1m壁装	套	27	74.66	2015.82	
15	030412004020	装饰灯	1、名称：安全出口灯（持续型） 2、规格：1W(LED), A类灯具 3、安装形式：门框上方0.1m壁装	套	9	74.66	671.94	
16	030412004021	装饰灯	1、名称：多信息疏散指示灯（持续型） 2、规格：1W(LED), A类灯具 3、安装形式：集中电源集中控制型灯具，距吊顶下方0.1m吊装	套	18	74.66	1343.88	
17	030412004022	装饰灯	1、名称：楼层指示标志灯（持续型） 2、规格：1W(LED), A类灯具 3、安装形式：集中电源集中控制型灯具，距地2.5m壁装	套	20	74.66	1493.2	
18	030412004023	装饰灯	1、名称：消防应急灯（非持续型） 2、规格：9W(LED), A类灯具 3、安装形式：集中电源集中控制型灯具，距地2.5m壁装	套	18	110.5	1989	
19	030412004024	装饰灯	1、名称：RO/RI标志灯具 2、规格：1W(LED), A类灯具 3、安装形式：门框上方0.1m壁装	套	26	74.66	1941.16	
20	030412004025	装饰灯	1、名称：消防应急吸顶灯（非持续型） 2、规格：3W 3、安装形式：集中电源集中控制型灯具；石膏板吊装为嵌顶安装；	套	64	95.38	6104.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030412004026	装饰灯	1、名称：消防应急吸顶灯（非持续型） 2、规格：5W 3、安装形式：集中电源集中控制型灯具；石膏板吊装为嵌顶安装；	套	98	101.66	9962.68	
22	030412004027	装饰灯	1、名称：消防应急吸顶灯（非持续型） 2、规格：9W 3、安装形式：集中电源集中控制型灯具；石膏板吊装为嵌顶安装；	套	117	110.61	12941.37	
23	030412005005	荧光灯	1、名称：应急单管荧光灯 2、规格：18W 3、安装形式：吸顶安装	套	16	68.92	1102.72	
24	030404034007	照明开关	1、名称：单联单控开关（宽翘板开关，带夜间指示灯） 2、规格：86型，250V，16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装，居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	6	20.08	120.48	
25	030404034008	照明开关	1、名称：双联单控开关（宽翘板开关，带夜间指示灯） 2、规格：86型，250V，16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装，居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	1	25.24	25.24	
26	030404034009	照明开关	1、名称：双联单控开关（宽翘板开关，带夜间指示灯）（防溅） 2、规格：86型，250V，16A 3、安装方式：公区底边距地1.30m暗装，居室和无障碍卫生间内底边距地1.10m暗装	个	1	29.76	29.76	
27	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	199	8.35	1661.65	
28	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	303	8.55	2590.65	
		分部小计					101105.36	
		火灾报警系统						
29	030411005001	接线箱	1、名称：消防端子箱 2、规格：详见设计要求	个	6	231.34	1388.04	
30	030411005002	接线箱	1、名称：模块箱 2、规格：详见设计要求	个	4	201.99	807.96	
31	030904005004	火灾显示器	1、名称：火灾重复显示盘 2、规格：ZF-500Z	个	6	457.75	2746.5	
32	030904008018	模块（模块箱）	1、名称：隔离模块 2、规格：LD-8313	个 (台)	17	220.67	3751.39	
33	030904008019	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：GST-LD-8306	个 (台)	78	220.67	17212.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030904008020	模块（模块箱）	1、名称：联动控制模块 2、规格：LD-8301 LD8303	个 (台)	36	220.67	7944.12	
35	030904008021	模块（模块箱）	1、名称：防火门现场控制装置	个 (台)	24	256.16	6147.84	
36	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：YXJ3-4A, 3W 3、安装方式：吸顶安装	个	142	71.91	10211.22	
37	030904001002	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：JTY-GD-G3	个	215	91.93	19764.95	
38	030904001003	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、规格：JTW-ZCD-G3N	个	10	91.86	918.6	
39	030904003006	按钮	1、名称：消火栓启泵按钮 2、规格：J-SAM-GST9123	个	31	118.77	3681.87	
40	030904003005	按钮	1、名称：带电话插孔手动报警按钮 2、规格：J-SAM-GST9122	个	27	112.55	3038.85	
41	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：HX-100A	个	27	160.51	4333.77	
42	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、规格：GST-TS-100A	个 (部)	21	58.07	1219.47	
43	030411003011	桥架	1、名称：火灾报警桥架 2、规格：200×100	m	19.15	87.21	1670.07	
44	030411003013	桥架	1、名称：火灾报警桥架 2、规格：300×100	m	16.54	97.01	1604.55	
45	030411003012	桥架	1、名称：火灾报警桥架 2、规格：400×100	m	7.94	132.23	1049.91	
46	030413001002	铁构件（超高）	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢	kg	77.26	26.37	2037.35	
47	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火泥等	处	5	150.09	750.45	
48	030411001110	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	26.53	52.7	1398.13	
49	030411001087	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	21.05	27.65	582.03	
50	030411001109	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	20.9	20.54	429.29	
51	030411001111	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	3448.8	10.53	36315.86	
52	030411001112	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	389.5	8.75	3408.13	
53	030411004081	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	1377.2	3.15	4338.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030411004082	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	2348.6	4.35	10216.41	
55	030411004083	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJSP-2*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	769.12	4.35	3345.67	
56	030411004084	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	31.64	6.05	191.42	
57	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	m	72.08	9.37	675.39	
58	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5	m	129.02	11.19	1443.73	
59	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-5*1.5	m	57.09	13.69	781.56	
60	030408001033	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*4	m	36.04	9.78	352.47	
61	030408001034	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*6	m	36.04	13.42	483.66	
62	030411006010	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装	个	367	8.5	3119.5	
63	030411006011	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	253	8.71	2203.63	
64	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个	190	20.35	3866.5	
65	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个(部)	59	60.26	3555.34	
66	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试 2、线制：1000点以下	系统	1	8326.1	8326.1	
67	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1、名称：图形显示装置	台	1	4605.99	4605.99	
68	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾报警控制器	套	1	16237.47	16237.47	
69	030904017002	报警联动一体机	1、规格、线制：消防联动控制器	套	1	14462.89	14462.89	
70	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1、规格、线制：应急广播控制器	台	1	3482.49	3482.49	
71	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1、规格、线制：消防专用电话总机	台	1	2641.9	2641.9	
72	030904011001	远程控制箱(柜)	1、规格：应急手动控制盘	台	1	2087.51	2087.51	
73	030904013002	联动控制主机	1、名称：应急照明控制器	台	1	5511.02	5511.02	
74	030904013003	联动控制主机	1、名称：消防电源监控器	台	1	3275.05	3275.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030904013004	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控器	台	1	3275.05	3275.05	
76	030904013005	联动控制主机	1、名称：防火门监控器	台	1	3275.05	3275.05	
77	030904015002	火灾报警控制微机（CRT）	1、规格：消防水池水位显示装置	台	1	2624.65	2624.65	
78	030904013006	联动控制主机	1、名称：用户信息传输装置	台	1	6398.31	6398.31	
79	030411001113	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	45	27.65	1244.25	
80	030411004085	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	90	3.15	283.5	
81	030411004086	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	45	4.35	195.75	
82	030904008022	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个 (台)	5	220.67	1103.35	
83	030411006017	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	5	8.71	43.55	
84	030411001114	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	128	27.65	3539.2	
85	030411004087	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	256	3.15	806.4	
86	030411004088	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJSP-2*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	128	4.35	556.8	
87	030904008023	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控模块	个 (台)	12	220.67	2648.04	
88	030411006018	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	12	8.71	104.52	
		分部小计					253714.91	
		抗震支架安装						
89	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	25	296.58	7414.5	
		分部小计					7414.5	
		分部分项合计					362234.77	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6251.97	6251.97	
		单价措施合计					6251.97	
合 计							368486.74	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5788.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5077.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	710.84			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2030.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	101.55			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7920.82			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：消防电气部分(00405)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9768.96		9768.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	346417.17	2.4	8314.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	346417.17	0.42	1454.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	346417.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	386176.52	9	34755.89
合计					44524.85

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防电气部分(00405)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防电气部分(00405)

[illegible]



# 单位工程招标控制价表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	466633.29	
1.1	人工费	129642.95	
1.2	材料费	245578.53	
1.3	施工机具使用费	16162.8	
1.4	企业管理费	57100.49	
1.5	利润	18148.52	
2	措施项目费	16113.19	
2.1	单价措施项目费	8747.61	
2.2	总价措施项目费	7365.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5382.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9084.18	
5	税金	44264.76	
6	工程造价	536095.42	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN32 4、连接形式：承插粘接	m	4.08	17.56	71.64	
2	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水塑料管DN25 4、连接形式：承插粘接	m	954.06	17.04	16257.18	
3	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN25	个（组）	4	15.33	61.32	
4	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：13mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	1.32	1165.63	1538.63	
5	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 套管 2、材质：金属 3、规格：DN40	个	99	35.71	3535.29	
6	030413003010	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径100mm以内	个	99	48.45	4796.55	
7	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管 2、规格：φ6.35 3、焊接方法：钎焊方式 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气压试验	m	936.71	15.65	14659.51	
8	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管 2、规格：φ9.52 3、焊接方法：钎焊方式 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气压试验	m	115.36	17.26	1991.11	
9	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管 2、规格：φ12.7 3、焊接方法：钎焊方式 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气压试验	m	828.18	18.52	15337.89	
10	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管 2、规格：φ15.88 3、焊接方法：钎焊方式 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气压试验	m	210.12	20.87	4385.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：去磷无缝紫铜管 2、规格：φ28.6 3、焊接方法：钎焊方式 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：空气吹扫、气压试验	m	25.3	32.38	819.21	
12	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	648.8	17.12	11107.46	
13	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	648.8	2.39	1550.63	
14	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质：铜管分支器 2、规格：φ9.52 3、焊接方法：钎焊方式	个	11	34.96	384.56	
15	030804010002	低压铜及铜合金管件	1、材质：铜管分支器 2、规格：φ12.7 3、焊接方法：钎焊方式	个	1	36.2	36.2	
16	030804010003	低压铜及铜合金管件	1、材质：铜管分支器 2、规格：φ15.88 3、焊接方法：钎焊方式	个	13	34.43	447.59	
17	030804010004	低压铜及铜合金管件	1、材质：铜管分支器 2、规格：φ28.6 3、焊接方法：钎焊方式	个	3	63.06	189.18	
18	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	5.65	1165.63	6585.81	
19	031002003013	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN25	个	196	34.79	6818.84	
20	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	6	34.79	208.74	
21	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN40	个	4	35.71	142.84	
22	030413003012	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径50mm以内	个	196	42.07	8245.72	
23	030413003011	打洞（孔）	1、名称：机械开孔 2、规格：孔径100mm以内	个	10	48.45	484.5	
24	030409011001	降阻剂	1、名称：空调冷媒剂	kg	56.23	30.5	1715.02	
25	030108001001	离心式通风机	1、名称：边墙轴流风机 2、规格：风量1600CMH,全压77Pa,功率0.08KW	台	1	159.99	159.99	
26	030108001002	离心式通风机	1、名称：边墙轴流风机（自带防雨罩及防虫网） 2、规格：风量600CMH,全压90Pa,功率0.06KW	台	1	322.39	322.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030108001003	离心式通风机	1、名称：边墙轴流风机（自带防雨罩及防虫网） 2、规格：风量1200CMH, 全压65Pa, 功率0.06KW	台	1	441.63	441.63	
28	030108001004	离心式通风机	1、名称：管道式换气扇PF-150 2、规格：风量150CMH, 全压150Pa, 功率0.025KW	台	10	163.4	1634	
29	030108001005	离心式通风机	1、名称：管道式换气扇PF-250 2、规格：风量250CMH, 全压220Pa, 功率0.032KW	台	78	63.04	4917.12	
30	030108001006	离心式通风机	1、名称：矩形管道风机 2、规格：风量2400CMH, 全压260Pa, 功率0.37KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	1050.21	1050.21	
31	030108001007	离心式通风机	1、名称：静音管道风机 2、规格：风量1200CMH, 全压330Pa, 功率0.24KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	902.58	902.58	
32	030108001008	离心式通风机	1、名称：静音管道风机 2、规格：风量1050CMH, 全压300Pa, 功率0.2KW 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	789.01	789.01	
33	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800以下 5、板材厚度：0.5mm	m2	106.32	166.48	17700.15	
34	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.5mm	m2	11.68	120.13	1403.12	
35	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.6mm	m2	3.36	120.95	406.39	
36	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	35.33	88.43	3124.23	
37	030703020001	消声器	1、名称：消声器 2、规格：L1000-500×200	个	1	195.99	195.99	
38	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：120×120	个	57	88.92	5068.44	
39	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400×120	个	1	93.41	93.41	
40	030703001003	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：120×120	个	88	61.43	5405.84	
41	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：300×300	个	2	84.94	169.88	
42	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：450×450	个	1	97.57	97.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶 2、规格：200×150	个	2	45.3	90.6	
44	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶 2、规格：300×200	个	8	56.14	449.12	
45	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶 2、规格：400×200	个	2	58.44	116.88	
46	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶 2、规格：600×400	个	1	137.7	137.7	
47	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶风口 2、规格：500×200	个	1	90.84	90.84	
48	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：L+U	Kg	954	15.28	14577.12	
49	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架油漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	1477.45	2.39	3531.11	
50	030701003001	空调器	1、名称：风冷热泵型多联机空调室外机 2、规格：制冷量14KW,制热量16KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装 5、含混凝土基础	台(组)	2	3422.05	6844.1	
51	030701003002	空调器	1、名称：风冷热泵型多联机空调室外机 2、规格：制冷量22.4KW,制热量25KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装 5、含混凝土基础	台(组)	1	4557.69	4557.69	
52	030701003003	空调器	1、名称：风冷热泵型多联机空调室外机 2、规格：制冷量40KW,制热量45KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装 5、含混凝土基础	台(组)	1	7396.77	7396.77	
53	030701003004	空调器	1、名称：风冷热泵型多联机空调室外机 2、规格：制冷量50.4KW,制热量56.5KW 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装 5、含混凝土基础	台(组)	2	14008.28	28016.56	
54	030701003005	空调器	1、名称：多联机空调自由静压风管机 2、规格：制冷量8.0KW,制热量9.0KW 3、安装形式：吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	17	1491.49	25355.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030701003006	空调器	1、名称：新风处理室内机 2、规格：制冷量14KW,制热量10KW 3、安装形式：吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	2	1576.65	3153.3	
56	030701003007	空调器	1、名称：新风处理室内机 2、规格：制冷量22.6KW,制热量20KW 3、安装形式：吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	1	2059.29	2059.29	
57	030701003008	空调器	1、名称：冷暖型壁挂机（含室外机） 2、规格：制冷量2.6KW,制热量4.3KW 3、安装形式：挂墙式	台(组)	2	1105.56	2211.12	
58	030701003009	空调器	1、名称：冷暖型壁挂机（含室外机） 2、规格：制冷量3.5KW,制热量5.0KW 3、安装形式：挂墙式	台(组)	1	1081.64	1081.64	
59	030701003010	空调器	1、名称：一拖一分体柜机（含室外机） 2、规格：制冷量7.2KW,制热量9.5KW 3、安装形式：落地安装	台(组)	2	1763.01	3526.02	
60	030701003011	空调器	1、名称：一拖一风管机（含室外机） 2、规格：制冷量2.6KW,制热量3.5KW,风压30Pa 3、安装形式：吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	8	1094.01	8752.08	
61	030701003012	空调器	1、名称：一拖一风管机（含室外机） 2、规格：制冷量3.5KW,制热量4.0KW,风压30Pa 3、安装形式：吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	10	1207.57	12075.7	
62	030701003013	空调器	1、名称：一拖一风管机（含室外机） 2、规格：制冷量5.1KW,制热量6.0KW,风压30Pa 3、安装形式：吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	65	1207.57	78492.05	
63	030701003014	空调器	1、名称：一拖一风管机（含室外机） 2、规格：制冷量7.2KW,制热量8.6KW,风压30Pa 3、安装形式：吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	3	2008.19	6024.57	
64	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.5mm	m2	46.48	120.13	5583.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.6mm	m2	63.13	120.95	7635.57	
66	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.75mm	m2	208.81	122.18	25512.41	
67	030703019002	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	2.58	88.43	228.15	
68	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面离心玻璃棉板 2、绝热厚度：30mm	m3	10.71	1006.75	10782.29	
69	030703020002	消声器	1、名称：消声器 2、规格：L1000-500×160	个	4	240.35	961.4	
70	030703020003	消声器	1、名称：消声器 2、规格：L1000-630×200	个	1	312.94	312.94	
71	030703001004	碳钢阀门	1、名称：电动蝶阀 2、规格：500×160	个	2	162.48	324.96	
72	030703001005	碳钢阀门	1、名称：电动蝶阀 2、规格：630×200	个	1	191.95	191.95	
73	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶风口 2、规格：800×200	个	2	128.5	257	
74	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：铝合金防雨百叶风口 2、规格：800×300	个	1	137.7	137.7	
75	030703001006	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：320×160	个	2	96.59	193.18	
76	030703001007	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：400×160	个	2	97.56	195.12	
77	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调回风口 2、规格：300×300	个	1	67.54	67.54	
78	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调回风口 2、规格：500×120	个	3	63.94	191.82	
79	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调回风口 2、规格：500×150	个	11	95.84	1054.24	
80	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调回风口 2、规格：800×120	个	5	129.12	645.6	
81	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调回风口 2、规格：800×150	个	7	132	924	
82	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调回风口 2、规格：1000×120	个	61	132	8052	
83	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调回风口 2、规格：1200×120	个	15	164.29	2464.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调新风口 2、规格：400×150	个	4	63.94	255.76	
85	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调新风口 2、规格：600×150	个	4	97.64	390.56	
86	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调送风口 2、规格：300×300	个	1	67.54	67.54	
87	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调送风口 2、规格：500×150	个	17	95.84	1629.28	
88	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调送风口 2、规格：800×150	个	74	132	9768	
89	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：有效空调送风口 2、规格：1000×150	个	11	135.6	1491.6	
90	031002002002	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：L+U	Kg	1888	6.29	11875.52	
91	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架油漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	3152.75	2.39	7535.07	
92	030704001001	通风工程检测、调试	1、系统调试	系统	1	14111.94	14111.94	
		分部小计					466633.29	
		分部分项合计					466633.29	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8747.61	8747.61	
		单价措施合计					8747.61	
合计							475380.9	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5382.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4721.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	661.01			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1888.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	94.43			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7365.58			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9084.18		9084.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322134.06	2.4	7731.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322134.06	0.42	1352.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	322134.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	491830.66	9	44264.76
合计					53348.94



# 发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：空调、排风安装工程(00406)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 空调、排风安装工程(00406)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	113325.19	
1.1	人工费	15093.1	
1.2	材料费	87227.75	
1.3	施工机具使用费	2249.16	
1.4	企业管理费	6641.61	
1.5	利润	2113.57	
2	措施项目费	2779.62	
2.1	单价措施项目费	838.96	
2.2	总价措施项目费	1940.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1418.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2393.47	
5	税金	10664.85	
6	工程造价	129163.13	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水工程						
1	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	66	172.62	11392.92	
2	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	6	77.38	464.28	
3	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	82.8	17.09	1415.05	
4	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	82.8	2.77	229.36	
5	031002001002	管道支架	1、名称：消防水管道抗震支架 2、规格：综合考虑	套	5	298.08	1490.4	
6	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	35.63	23.11	823.41	
7	030109001001	离心式泵	1、名称：喷淋泵 2、规格：Q=30L/S，H=75m，N=45KW	台	2	9242.89	18485.78	
8	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警装置 2、型号、规格：DN150 3、包括内容：湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试	组	1	3274.31	3274.31	
9	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	939.23	939.23	
10	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	850.51	1701.02	
11	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	925.92	1851.84	
12	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	925.92	925.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	8	939.23	7513.84	
14	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	455	455	
15	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	939.23	1878.46	
16	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个(组)	4	797.65	3190.6	
17	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	939.23	1878.46	
18	030601002002	压力仪表	1、名称：压力开关 2、规格：DN150	台	1	635.07	635.07	
19	030601004003	流量仪表	1、名称：流量计 2、规格：DN150	台	1	2041.86	2041.86	
20	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	5	150.94	754.7	
21	030601002004	压力仪表	1、名称：真空压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	2	204.18	408.36	
22	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接	个	2	435.77	871.54	
23	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：同心异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接	个	2	435.77	871.54	
24	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	18	164.57	2962.26	
25	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	38	106.73	4055.74	
26	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：丝扣连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	6	73.38	440.28	
27	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	71.3	17.09	1218.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架油漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	71.3	2.77	197.5	
29	031002001004	管道支架	1、名称：消防水管道抗震支架 2、规格：综合考虑	套	6	298.08	1788.48	
30	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	24.36	23.11	562.96	
31	030109001002	离心式泵	1、名称：消火栓泵 2、规格：Q=15L/S H=70m N=30KW	台	2	7468.47	14936.94	
32	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	850.51	1701.02	
33	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	925.92	1851.84	
34	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	565.44	565.44	
35	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	939.23	1878.46	
36	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	9	618.67	5568.03	
37	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	455	455	
38	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	939.23	1878.46	
39	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个(组)	4	797.65	3190.6	
40	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	939.23	1878.46	
41	030601004004	流量仪表	1、名称：流量计 2、规格：DN100	台	1	1225.62	1225.62	
42	030601002007	压力仪表	1、名称：压力开关 2、规格：DN100	台	1	570.49	570.49	
43	030601002005	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	5	150.94	754.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030601002006	压力仪表	1、名称：真空压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	2	204.18	408.36	
45	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接	个	2	435.77	871.54	
46	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：同心异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接	个	2	435.77	871.54	
		分部小计					113325.19	
		分部分项合计					113325.19	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	838.96	838.96	
		单价措施合计					838.96	
合计							114164.15	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1418.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1244.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	174.16			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	497.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	24.88			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1940.66			



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2393.47		2393.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84874.97	2.4	2037
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84874.97	0.42	356.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84874.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	118498.28	9	10664.85
合计					13058.32

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水池-消防水改造安装工程(00407)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防水池-消防水改造安装工程(00407)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	46661.82	
1.1	人工费	2693.59	
1.2	材料费	42158.13	
1.3	施工机具使用费	247.65	
1.4	企业管理费	1185.25	
1.5	利润	377.2	
2	措施项目费	415.67	
2.1	单价措施项目费	122.28	
2.2	总价措施项目费	293.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	214.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	361.84	
5	税金	4269.54	
6	工程造价	51708.87	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：内涂塑钢管DN100 4、连接形式：法兰连接	m	15.5	164.14	2544.17	
2	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	13.18	17.09	225.25	
3	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架油漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	13.18	2.77	36.51	
4	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	5.55	23.11	128.26	
5	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	618.67	1237.34	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	605.36	1210.72	
7	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个(组)	2	370.41	740.82	
8	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：压力表弯安装	台	2	150.94	301.88	
9	030109001001	离心式泵	1、名称：潜污泵 2、规格：Q=40T/h，H=12m，N=4.0KW	台	2	2297.69	4595.38	
10	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	18.96	131.79	2498.74	
11	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	12.4	17.09	211.92	
12	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架油漆 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	12.4	2.77	34.35	
13	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	m2	3.13	10.85	33.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷冷底子油一遍,一道沥青(厚度≥1.5mm),玻璃布一层,一道沥青(厚度 1.0-1.5mm),玻璃布一层,一道沥青(厚度1.0-1.5mm),聚氯乙烯工业薄膜一层. 2、分层内容：三油二布防腐	m2	2.14	71.24	152.45	
15	031002001003	管道支架	1、名称：给水管道的抗震支架 2、规格：综合考虑	套	2	298.08	596.16	
16	030109001005	离心式泵	1、名称：无负压供水设备 2、规格：总流量Q=30m3/h 配用水泵流量Q=15m3/h,H=30m,N=3.0KW 两用一备	台	1	28938.99	28938.99	
17	031006013001	消毒器、消毒锅	1、类型：紫外线消毒设备 2、型号、规格：QL20-30 220V 600W	台	1	2032.96	2032.96	
18	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	524.91	524.91	
19	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	471.87	471.87	
20	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	2	72.59	145.18	
		分部小计					46661.82	
		分部分项合计					46661.82	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	122.28	122.28	
		单价措施合计					122.28	
合计							46784.1	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			214.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	188.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	26.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	75.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.76			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					293.39			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	361.84		361.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12831.11	2.4	307.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12831.11	0.42	53.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12831.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	47439.33	9	4269.54
合计					4631.38

# 发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：消防水池-给排水改造安装工程(00408)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防水池-给排水改造安装工程(00408)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：电梯工程 (00409)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	134856.15	
1.1	人工费		
1.2	材料费	134856.15	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	12137.05	
6	工程造价	146993.2	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电梯工程(00409)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030107001001	交流电梯	1、名称：消防电梯、医梯 2、层数：6层 3、站数：7站 4、提升高度、速度：额定速度1.0m/S、核定载重量1600kg	部	1	51458.27	51458.27	
2	030107001002	交流电梯	1、名称：餐梯 2、层数：2层 3、站数：2站 4、提升高度、速度：额定速度0.4m/S、核定载重量100kg	部	2	19518.65	39037.3	
3	030107001003	交流电梯	1、名称：原有的电梯更换（拆除加安装） 2、用途：原电梯运至甲方指定地点	部	1	44360.58	44360.58	
		分部小计					134856.15	
		分部分项合计					134856.15	
		单价措施合计						
合计							134856.15	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(00409)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程(00409)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：电梯工程(00409)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程(00409)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：电梯工程(00409)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程(00409)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程(00409)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	134856.15	9	12137.05
合计					12137.05



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电梯工程(00409)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电梯工程(00409)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外电气部分(00501)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	366148.79	
1.1	人工费	40362.43	
1.2	材料费	301968.65	
1.3	施工机具使用费	2493.07	
1.4	企业管理费	15749.08	
1.5	利润	5575.56	
2	措施项目费	8567.87	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8567.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6261.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10567.01	
5	税金	34675.53	
6	工程造价	419959.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气部分 (00501)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G150 3、配置形式：埋地敷设	m	160.26	159.73	25598.33	
2	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G100 3、配置形式：埋地敷设	m	298.68	159.73	47708.16	
3	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G50 3、配置形式：埋地敷设	m	101.44	52.1	5285.02	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZN-YJV22-5*16	m	155.22	67.11	10416.81	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZN-YJV22-5*16	个	4	47.14	188.56	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-4×50+1×25	m	93.37	171.93	16053.1	
7	030408006002	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZR-YJV22-4×50+1×25	个	2	265.78	531.56	
8	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-4×50+1×25	m	93.37	171.93	16053.1	
9	030408006003	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZR-YJV22-4×50+1×25	个	2	265.78	531.56	
10	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZN-YJV22-4×70+1×35	m	280.25	242.74	68027.89	
11	030408006004	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZN-YJV22-4×70+1×35	个	6	265.78	1594.68	
12	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZN-YJV22-4×95+1×50	m	84.54	320.08	27059.56	
13	030408006005	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZN-YJV22-4×95+1×50	个	4	265.78	1063.12	
14	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-4×185+1×95	m	215.52	603.36	130036.15	
15	030408006006	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZR-YJV22-4×185+1×95	个	4	372.18	1488.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001004	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石+100厚C15混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：， M5水泥砂浆， MU10砼标准砖， 内外粉刷 3、盖板材质、规格：复合材料盖板 4、井盖、井圈材质及规格：C20混凝土井圈 5、井600*600*1000	座	6	1240.02	7440.12	
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工挖土方 2、挖土深度：2m内	m3	98.35	52.01	5115.18	
18	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	98.35	19.9	1957.17	
		分部小计					366148.79	
		分部分项合计					366148.79	
		单价措施合计						
合 计							366148.79	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气部分(00501)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6261.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5492.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	768.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2196.89			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	109.84			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8567.87			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气部分(00501)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：室外电气部分(00501)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气部分(00501)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：室外电气部分(00501)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外电气部分(00501)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气部分(00501)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10567.01		10567.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	374716.66	2.4	8993.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	374716.66	0.42	1573.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	374716.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	385283.67	9	34675.53
合计					45242.54

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气部分(00501)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外电气部分(00501)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	34158.19	
1.1	人工费	3526.65	
1.2	材料费	28320.11	
1.3	施工机具使用费	267.16	
1.4	企业管理费	1550.15	
1.5	利润	494.12	
2	措施项目费	799.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	799.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	584.1	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	985.8	
5	税金	3234.9	
6	工程造价	39178.19	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外消防水安装工程(00502)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消防水工程						
1	031001006002	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	262.23	68.08	17852.62	
2	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	618.67	3712.02	
3	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS100-A 地上式 3、附件材质、规格：包括法兰接管及弯头安装，接合器井内阀门、弯管底座、标牌等附件安装。	套	1	1348.53	1348.53	
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN150 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	29.31	98.51	2887.33	
5	031001006003	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	37.38	68.08	2544.83	
6	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	939.23	1878.46	
7	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	618.67	1237.34	
8	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS100-A 地上式 3、附件材质、规格：包括法兰接管及弯头安装，接合器井内阀门、弯管底座、标牌等附件安装。	套	2	1348.53	2697.06	
		分部小计					34158.19	
		分部分项合计					34158.19	
		单价措施合计						
合计							34158.19	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			584.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	512.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	71.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	204.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.25			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					799.3			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

# 暂列金额明细表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	985.8		985.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34957.49	2.4	838.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34957.49	0.42	146.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34957.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	35943.29	9	3234.9
合计					4220.7

# 发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：室外消防水安装工程(00502)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外消防水安装工程(00502)

[illegible]

# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水安装工程 (00503)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	73463.32	
1.1	人工费	8835.9	
1.2	材料费	59067.31	
1.3	施工机具使用费	787.42	
1.4	企业管理费	3534.85	
1.5	利润	1237.84	
2	措施项目费	1967.58	
2.1	单价措施项目费	242.86	
2.2	总价措施项目费	1724.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1260.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2127.15	
5	税金	6980.22	
6	工程造价	84538.27	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水						
1	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	49.12	131	6434.72	
2	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	62.56	114.08	7136.84	
3	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷冷底子油一遍，一道沥青(厚度≥1.5mm)，玻璃布一层，一道沥青(厚度 1.0-1.5mm)，玻璃布一层，一道沥青(厚度1.0-1.5mm)，聚氯乙烯工业薄膜一层。 2、分层内容：三油二布防腐	m2	28.5	70	1995	
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN150 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	287.01	98.24	28195.86	
5	031001006003	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN100 4、连接形式：电热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	18.53	67.85	1257.26	
6	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外 2、型号、规格：SS100/65 3、附件材质、规格：包括地上式消火栓、法兰接管、弯管底座	套	4	909.95	3639.8	
7	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS150-A地上式 3、附件材质、规格：包括法兰接管及弯头安装，接合器井内阀门、弯管底座、标牌等附件安装。	套	2	2010.98	4021.96	
8	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	614.94	1844.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	521.9	1043.8	
10	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、附件配置：含2个闸阀、1个倒流防止器	组(个)	1	3624.95	3624.95	
11	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、附件配置：含2个闸阀、1个倒流防止器	组(个)	2	2400.65	4801.3	
12	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、附件配置：含2个闸阀、1个倒流防止器	组(个)	3	1996.11	5988.33	
13	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、附件配置：含2个闸阀、1个倒流防止器	组(个)	2	1739.34	3478.68	
		分部小计					73463.32	
		分部分项合计					73463.32	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	242.86	242.86	
		单价措施合计					242.86	
合计							73706.18	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1260.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1105.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	154.78			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	442.24			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	22.11			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1724.72			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				



# 暂列金额明细表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2127.15		2127.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75430.9	2.4	1810.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75430.9	0.42	316.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75430.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	77558.05	9	6980.22
合计					9107.37

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水安装工程(00503)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外给水安装工程(00503)

[illegible]



# 单位工程招标控制价表

工程名称：暂列金额 (00601)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费	360000	
3.1	其中：暂列金额	360000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
6	工程造价	360000	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额(00601)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额(00601)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	360000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		360000		

# 暂列金额明细表

工程名称：暂列金额(00601)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		360000	
合计			360000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额(00601)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

# 计日工表

工程名称：暂列金额(00601)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额(00601)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额(00601)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	360000		
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	360000		
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	360000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	360000		
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暂列金额(00601)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 暂列金额(00601)

[illegible]