南京大学仙林校区物质科学楼项目施工总承包 工程

招标控制价

招　标　人：江苏省公共工程建设中心有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司

（单位盖章）

2025年09月20日

南京大学仙林校区物质科学楼项目施工总承包工程

招标控制价

招标控制价（小写）：417516815.07

（大写）：肆亿壹仟柒佰伍拾壹万陆仟捌佰壹拾伍元零柒分

招　标　人：	江苏省公共工程建设中心有限公司	造价咨询人：	江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	高飞	法定代表人或其授权人：	詹从才
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编　制　人：	王伯虎	复　核　人：	潘建华
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2025年09月20日	复核时间：	2025年09月22日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南京大学仙林校区物质科学楼项目施工总承包　　第3页 共653页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	物质楼工程--土建工程	267844305.99	0.00	7184147.91	8710271.90
2	物质楼工程--安装工程	77960310.20	0.00	796155.43	1377994.24
3	物质楼工程--室外工程	844288.27	0.00	12914.52	19868.00
4	物质楼工程--专业工程暂估价及暂列金	70867910.61	45060000.00	0.00	0.00
合　计		417516815.07	45060000.00	7993217.86	10108134.14

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：物质楼工程--土建工程　　第4页 共653页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方工程	4041176.25	0.00	67507.29	59821.94
2	地下室土建工程	72076496.01	0.00	2057502.90	2439175.71
3	地上土建工程	156265709.13	0.00	4469245.12	5288263.77
4	幕墙工程	35460924.60	0.00	589892.60	923010.48
合　计		267844305.99	0.00	7184147.91	8710271.90

未来软件编制　　2025年10月31日

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第5页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3488201.51	0.00
1.1	人工费	1813952.93	
1.2	材料费	-570219.73	
1.3	施工机具使用费	1842040.45	
1.4	企业管理费	257099.15	
1.5	利润	145328.72	
2	措施项目	159477.70	0.00
2.1	单价措施项目费	27803.32	0.00
2.2	总价措施项目费	131674.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	67507.29	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	59821.94	—
4.1	社会保险费	47419.83	—
4.2	住房公积金	8754.43	—
4.3	环境保护税	3647.68	—
5	税金	333675.10	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		4041176.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第6页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	4777796.83	4777796.83	0.00
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：综合考虑 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 4.此清单工程量为基坑支护护坡上口面积”、“包含清表、清理杂草、挖残余树根、清理建筑垃圾等费用”、“杂草、残余树根等植被及建筑垃圾外运由投标人综合考虑在报价中，结算不调整	m2	7198.38	0.67	4822.91	0.00
2	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别：“土壤类别：详见现场及相关地勘报告，投标人综合考虑土方类别包含但不限于干土、湿土、淤泥、影响施工的垃圾土等 2.包含拆除施工范围内地下给类现有管线，包括不限于，燃气、排水、给水、信息与通信、电力管线、各类检查井、管线基础等。拆除时因提前与甲方沟通，不得盲目施工，需注意对未拆除部位的保护。 3.挖土深度：由投标人综合考虑 4.弃土运距：本条清单的工作范围包括挖方及装车、人工清土、坑内运土等工作，土方外运不计 5.综合考虑人工配合 6.部位：支撑及桩间等部位挖土	m3	122302.67	20.16	2465621.83	0.00
3	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别：详见现场及相关地勘报告，投标人综合考虑土方类别包含但不限于干土、湿土、淤泥、影响施工的垃圾土等 2.挖土深度：详见设计图 3.弃土运距：本条清单的工作范围包括挖方及装车、人工清土、坑内运土等工作，土方外运不计 4.综合考虑人工配合 5.部位：筏板垫层下的承台、集水坑、电梯基坑、排水沟、基础后浇带土方开挖等	m3	3478.23	27.50	95651.33	0.00
本页小计							2566096.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第7页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010101002003	挖一般石方	1、该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2、综合考虑不同开挖深度（详见设计），综合考虑极软岩、软岩、较软岩、较硬岩的破碎方式，结算不因岩石类别调整综合单价。 3、综合考虑人工开挖和机械开挖。多次场内转运、堆石所需的机械费及覆膜等施工措施； 4、根据地勘报告，综合考虑土壤类别；挖桩间石方、挖石方、支撑下挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、石方工程量包含放坡及工作面。 6、外运另行发包，报价综合考虑装车费用。 7、含土方和石方分离过筛	m3	12815	72.39	927677.85	0.00
5	010103001001	回填方-素土	基础、地下室外墙侧壁及基础回填： 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求 4.填方来源：外购	m3	1817.54	56.93	103472.55	0.00
6	010103001004	回填方-素土	地下室顶板土方回填： 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求 4.填方来源：外购	m3	10233.78	36.81	376705.44	0.00
7	010103001002	回填方-流化土	地下室外墙侧壁回填： 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：流化土，水泥32.5级掺量10%，强度不小于0.3Mpa 3.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	3191.2	119.65	381827.08	0.00
本页小计							1789682.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第8页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010103001005	回填方-C20素混凝土	地下室外墙侧壁回填： 1.填方材料品种：C20素混凝土 2.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	290.51	398.12	115657.84	0.00
9	010103001006	回填方-C20素混凝土	地下室超挖回填处： 1.填方材料品种：C20素混凝土 2.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	500	398.12	199060.00	0.00
10	010103001007	回填方-2:8灰土回填	地下室超挖回填处： 1.填方材料品种：2:8灰土回填 2.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	500	214.60	107300.00	0.00
		A 其他			**1**	**4105.00**	**4105.00**	**0.00**
11	041001001003	地上障碍物拆除	1.原路面拆除，含水稳、路牙等及路面障碍物等 2.拆除厚度投标人综合考虑 3.工程量按水平投影面积计算 4.不含外运，仅含破除装车	m2	500	8.21	4105.00	0.00
		A.16 支护拆除			**1**	**-1293700.32**	**-1293700.32**	**0.00**
12	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.混凝土支撑梁拆除，转运及破碎，钢筋剥离整理，钢筋及混凝土残值回收 2.投标方自行考虑拆除方式，结算不应拆除方式的不同而调整单价，拆除措施综合考虑在报价中 3.投标人自行综合考虑其钢筋残值及混凝土残值及因拆除而产生的其他费用等	m3	5002.62	-210.41	-1052601.27	0.00
13	011611002001	钢构件拆除	1.钢构件拆除 2.投标方自行考虑拆除方式，结算不应拆除方式的不同而调整单价 3.投标人自行综合考虑其钢筋残值因拆除而产生的其他费用等 4.工程量按拆除工程量计算	t	205.072	-1175.68	-241099.05	0.00
分部分项合计							3488201.51	0.00
		A.17.5 大型机械设备进出场及安拆			**1**	**27803.32**	**27803.32**	**0.00**
本页小计							-867577.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第9页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、投标人根据自身方案及现场情况综合报价	项	1	27803.32	27803.32	0.00
单价措施合计							27803.32	0.00
本页小计							27803.32	0.00
合　　计							3516004.83	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第10页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	67507.29			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	52740.07			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42	14767.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第11页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	4395.01			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	58014.08			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第12页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	703.20			0.02%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1054.80			0.02～0.04%
合　计					131674.38			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第13页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第14页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第15页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第16页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第17页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：　　第18页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	59821.94	100	59821.94
1.1	社会保险费		3647679.21	1.3	47419.83
1.2	住房公积金		3647679.21	0.24	8754.43
1.3	环境保护税		3647679.21	0.1	3647.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3707501.15	9	333675.10
合　计					393497.04

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第19页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	50993813.03	0.00
1.1	人工费	9388366.87	
1.2	材料费	35806341.29	
1.3	施工机具使用费	1158183.10	
1.4	企业管理费	3375194.71	
1.5	利润	1265727.03	
2	措施项目	12692236.96	0.00
2.1	单价措施项目费	9343515.23	0.00
2.2	总价措施项目费	3348721.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2057502.90	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	2439175.71	—
4.1	社会保险费	2037953.60	—
4.2	住房公积金	337536.06	—
4.3	环境保护税	63686.05	—
5	税金	5951270.31	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		72076496.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第20页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.3 桩基工程			1	156458.05	156458.05	0.00
1	010301004001	钢筋混凝土桩破除	1.桩类型：混凝土灌注试桩 2.截面、高度:直径800mm，高度详设计图纸 3.混凝土强度等级:水下C45 4.拆除方式投标人自行综合考虑 5.外运:凿除产生的垃圾弃置费、消纳费、外运运费等费用均包含在综合单价中，运距离由投标人自行考虑，结算不调整	根	8	1339.77	10718.16	0.00
2	010301004002	凿桩头	1.桩类型：混凝土灌注工程桩 2.桩头截面、高度:直径800mm，高度详设计图纸 3.混凝土强度等级:水下C45 4.拆除方式投标人自行综合考虑 5.外运:凿除产生的垃圾弃置费、消纳费、外运运费等费用均包含在综合单价中，运距离由投标人自行考虑，结算不调整	根	493	242.12	119365.16	0.00
3	010904008001	桩头涂膜防水	1.1.0厚水泥基渗透结品防水涂料 2.20厚1：2聚合物水泥防水砂浆 3.清除基层，遇水膨胀条，密封膏密封等 4.具体做法详见图集10J301中第59页	m2	387.01	68.15	26374.73	0.00
		A.2 混凝土换撑			1	98408.25	98408.25	0.00
4	010505001008	换撑	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	47.64	1273.78	60682.88	0.00
5	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300≤12	t	0.567	5406.98	3065.76	0.00
6	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400≤25	t	7.614	4552.09	34659.61	0.00
		A.4 砌筑工程			1	969239.07	969239.07	0.00
本页小计							254866.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第21页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001001	加气混凝土砌块（无水房间）	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4.厚度：200mm 5.填充墙与主体结构采用柔性连接，参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	1554.06	572.09	889062.19	0.00
8	010402001003	加气混凝土砌块（有水房间）	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4.厚度：200mm 5.填充墙与主体结构采用柔性连接，参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	62.4	571.54	35664.10	0.00
9	010401008001	水泥标准砖	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖MU10 2.墙体类型:内墙 3.填充材料种类及厚度:100 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌砂浆 5.部位：卫生间挂小便斗墙体	m3	16.8	714.75	12007.80	0.00
10	010401012001	零星砌砖	1.砌块品种、规格、强度等级：MU10水泥砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 部位：卫生间蹲台	m3	15.69	821.21	12884.78	0.00
11	010401008002	地下室外墙保护墙	1.砌块品种、规格、强度等级：MU10水泥砖 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.厚度：240mm	m3	30.46	644.13	19620.20	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**34413501.63**	**34413501.63**	**0.00**
12	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.打磨压光	m3	741.76	454.43	337078.00	0.00
13	010501001002	混凝土回填	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	75.25	454.43	34195.86	0.00
14	010501001003	坡道处混凝土回填	1.材料名称：泡沫混凝土 2.具体做法详见图纸	m3	65.85	231.32	15232.42	0.00
本页小计							1355745.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第22页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010501006002	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	10.75	499.53	5369.95	0.00
16	010501006003	设备基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	132.02	499.53	65947.95	0.00
17	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35(P8)	m3	9437.15	458.14	4323535.90	0.00
18	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35(P8)	m3	2372.91	466.58	1107152.35	0.00
19	010501004003	集水坑	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40(P8) 微膨胀混凝土	m3	360.64	482.34	173951.10	0.00
20	010501004002	筏板处二次浇筑混凝土	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 具体位置详见图纸大样	m3	359.01	451.77	162189.95	0.00
21	010504001018	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60(P8)	m3	683.81	617.32	422129.59	0.00
22	010504001001	地下室外墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35(P8)	m3	961.94	514.31	494735.36	0.00
23	010504001003	消防水池内墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35(P8)	m3	152.63	514.31	78499.14	0.00
24	010504001008	地下室内墙-人防	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	1143.06	607.40	694294.64	0.00
25	010504001004	地下室内墙-人防	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	705.3	504.39	355746.27	0.00
26	010504001012	地下室内墙-非人防	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	1160.16	633.18	734590.11	0.00
27	010504001005	地下室内墙-非人防	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	421.64	530.17	223540.88	0.00
28	010504001016	室外挡墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8	m3	38.26	572.61	21908.06	0.00
本页小计							8863591.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第23页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010504001017	直形墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8 部位：详见结施-17，A-A、B-B、C-C、D-D节点等	m3	42.55	540.09	22980.83	0.00
30	010504001019	电梯井墙	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	120.25	741.52	89167.78	0.00
31	010502001008	矩形柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C60	m3	299.66	656.50	196726.79	0.00
32	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	51.36	553.70	28438.03	0.00
33	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	3550.5	499.33	1772871.17	0.00
34	010505001004	有梁板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35P8	m3	2117.41	509.53	1078883.92	0.00
35	010505001009	有梁板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40 3.底部设计不抹灰 部位：设备管道井	m3	35.25	515.09	18156.92	0.00
36	010505001010	有梁板（二次浇筑混凝土）	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8 3.底部设计不抹灰 部位：设备管道井	m3	25.25	525.29	13263.57	0.00
37	010505001007	汽车坡道板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	198.63	501.60	99632.81	0.00
38	010505003002	平板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 部位：详见结施-17，C-C节点	m3	18.18	501.59	9118.91	0.00
39	010512001001	预制板	1.混凝土强度等级：C30 部位：详见结施-17，A-A、B-B、C-C、D-D节点；报告厅	m3	8.58	598.74	5137.19	0.00
40	010512001002	预制板	1.混凝土强度等级：C35 部位：详见结施-04，A-A、G-G、H-H、E-E节点；	m3	11.07	608.60	6737.20	0.00
本页小计							3341115.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第24页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010507007001	其他构件	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.防火卷帘处挂板、玻璃窗顶挂板、顶板挑耳；结施17，G-G节点等	m3	42.98	604.41	25977.54	0.00
42	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m2	719.15	127.17	91454.31	0.00
43	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.栏杆翻边	m3	31.25	550.92	17216.25	0.00
44	010503004002	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	26.23	566.67	14863.75	0.00
45	010503005001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	6.15	633.38	3895.29	0.00
46	010502002001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	176.29	711.89	125499.09	0.00
47	010502002002	门窗框	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	12.18	574.64	6999.12	0.00
48	010508001001	筏板后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40(P8)微膨胀 3.后浇带两侧钢丝网	m3	68.77	578.82	39805.45	0.00
49	010508001002	外墙后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40(P8)微膨胀 3.后浇带两侧钢丝网	m3	18.78	683.97	12844.96	0.00
50	010508001004	内墙后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40微膨胀 3.后浇带两侧钢丝网	m3	6.79	673.77	4574.90	0.00
51	010508001007	内墙后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C65微膨胀 3.后浇带两侧钢丝网	m3	23.81	765.28	18221.32	0.00
52	010508001006	有梁板后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40微膨胀 3.后浇带两侧钢丝网	m3	113.16	594.14	67232.88	0.00
本页小计							428584.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第25页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010508001005	顶板后浇带	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40P8微膨胀 3.后浇带两侧钢丝网	m3	74.93	604.32	45281.70	0.00
54	010505003001	集水井盖板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35(P8)	m3	10.87	521.61	5669.90	0.00
55	010514002001	钢柱柱脚C40微膨胀碎石混凝土	钢柱柱脚C40微膨胀碎石混凝土	m3	4.19	645.83	2706.03	0.00
56	010507003001	截水沟	1.C35混凝土沟体内径：400*500mm 2.素土夯实 3.100厚C20混凝土垫层 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.防水层 6.20厚1:2水泥砂浆找平 7.铸铁篦子盖板 8.具体做法详见17J927-1，2/3-14,3/3-15,4/3-16汽车坡道顶部	m	7	739.08	5173.56	0.00
57	010515001001	砌体加固筋	1、钢筋种类、规格：HPB300<12	t	10.581	7117.22	75307.30	0.00
58	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	15.642	5569.20	87113.43	0.00
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<12 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	919.21	5569.19	5119255.14	0.00
本页小计							5340507.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第26页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	2502.759	4688.65	11734560.99	0.00
61	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400＞25 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	36.774	4514.68	166022.84	0.00
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<12（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	7.794	5643.75	43987.39	0.00
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<25（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	115.063	4783.72	550429.17	0.00
64	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400＞25（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	50.929	4589.65	233746.28	0.00
本页小计							12728746.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第27页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500<12 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	83.903	5831.84	489308.87	0.00
66	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500<25 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	120.178	4951.30	595037.33	0.00
67	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500＞25 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	11.281	4777.32	53892.95	0.00
68	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500<12（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	14.295	5884.39	84117.36	0.00
69	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500<25（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	238.409	5003.83	1192958.11	0.00
本页小计							2415314.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第28页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500＞25（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	25.361	4829.86	122490.08	0.00
71	010516004001	电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头	个	12666	8.72	110447.52	0.00
72	010516003001	机械连接接头	1、钢筋机械连接接头	个	52947	11.85	627421.95	0.00
73	010516003002	植筋	规格：Φ8 部位：设备基础	个	10467	4.66	48776.22	0.00
		A.6 金属结构工程			**1**	**2963085.46**	**2963085.46**	**0.00**
74	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件 2.刷防锈漆	t	3.027	14705.30	44512.94	0.00
75	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格：热镀锌钢丝网 2.砌块墙与混凝土构件交界处	m2	606.03	16.02	9708.60	0.00
76	010607005002	墙面满铺钢丝网	1.材料品种、规格：热镀锌钢丝网 2.楼梯间、电梯厅、门厅、公共走道	m2	9062.75	22.03	199652.38	0.00
77	010607006001	外墙钢丝网	1.镀锌拧花网,孔眼径50mm,丝径1.6mm 2.地下室外墙受力钢筋砼保护层厚度大于40mmn时,砼保护层中宜设置钢丝	m2	2366	22.05	52170.30	0.00
78	010516001001	锚栓	Φ20锚栓	t	1.66	6512.03	10809.97	0.00
79	010516001002	锚栓	Φ30锚栓	t	1.758	5733.32	10079.18	0.00
80	010903004001	钢板止水带	1.钢板止水带，300*3mm 2.具体做法详见图纸	m	2373.01	77.07	182887.88	0.00
81	010903004003	外贴式橡胶止水带	1.外贴式橡胶止水带,S-P-300x8 2.底板后浇带处	m	518	71.33	36948.94	0.00
82	010603001001	钢柱	1.柱类型：型钢柱 2.钢材品种、规格：Q355B 3.含探伤 4.具体做法详见图纸	t	296.802	7031.83	2087061.21	0.00
本页小计							3542967.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第29页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010603002001	钢柱	1.柱类型：防倒塌棚架柱 2.钢材品种、规格：Q355B 3.喷砂除锈,达到Sa2.5级别,基层防锈采用环氧富锌类底漆2道,厚度≥100um，环氧云铁中间漆2道,厚度≥120um,氟碳金属漆2度,厚度≥80um,颜色由业主或建筑专业确定 4.钢柱、钢梯柱不燃性、耐火极限3h，防火涂料满足设计及规范要求 5.含探伤 6.具体做法详见图纸	t	6.092	7886.64	48045.41	0.00
84	010604001001	钢梁	1.柱类型：型钢梁 2.钢材品种、规格：Q355B 3.含探伤 4.具体做法详见图纸	t	4.636	7224.67	33493.57	0.00
85	010604001002	钢梁	1.柱类型：防倒塌棚架梁 2.钢材品种、规格：Q355B 3.喷砂除锈,达到Sa2.5级别,基层防锈采用环氧富锌类底漆2道,厚度≥100um，环氧云铁中间漆2道,厚度≥120um,氟碳金属漆2度,厚度≥80um,颜色由业主或建筑专业确定 4.钢梁、钢梯梁不燃性、耐火极限2h，防火涂料满足设计及规范要求 5.含探伤 6.具体做法详见图纸	t	14.355	10371.66	148885.18	0.00
86	010606008001	钢爬梯	1.钢爬梯 2.具体做法详见图集15J401-WT1a-D3	t	1.5	9702.22	14553.33	0.00
87	010603001002	抗剪栓钉	抗剪栓钉Φ19	个	20848	3.64	75886.72	0.00
88	010606013001	止水钢板（支护钢构柱处）	1.5mm厚钢板 2.具体做法详见图纸	t	0.883	9501.53	8389.85	0.00
		A.8 门窗工程			1	2502272.77	2502272.77	0.00
本页小计							329254.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第30页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010804007001	人防门-HM8000(6)	1.防爆波活门HM8000(6) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	11	6658.00	73238.00	0.00
90	010804007002	人防门-HM22000(6)	1.防爆波活门HM22000(6) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	4	14352.00	57408.00	0.00
91	010804007003	人防门-KDFM0822(6)-P-S	1.固定门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式(KDFM0822(6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	10	11660.00	116600.00	0.00
92	010804007005	人防门-KDFM1222(6)-P-S	1.固定门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式(KDFM1222(6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	17086.00	17086.00	0.00
本页小计							264332.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第31页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010804007008	人防门-KDFM2022(6)-P-S	1.固定门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式(KDFM2022(6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	27934.00	27934.00	0.00
94	010804007009	人防门-KDFM0822(6)-P-S-A1.5	1.固定门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式,耐火等级A1.5(KDFM0822(6)-P-S-A1.5) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	4	10912.00	43648.00	0.00
95	010804007010	人防门-KDFM1222(6)-P-S-A1.5	1.固定门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式,耐火等级A1.5(KDFM1222(6)-P-S-A1.5) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	6	10912.00	65472.00	0.00
本页小计							137054.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第32页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010804007011	人防门-KDFM2022(6)-P-S-A1.5	1.固定门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式,耐火等级A1.5(KDFM2022(6)-P-S-A1.5) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	27280.00	27280.00	0.00
97	010804007012	人防门-KDMM0822-P-S	1.固定门槛单扇密闭门,手动平开立转式(KDMM0822-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	22	10560.00	232320.00	0.00
98	010804007013	人防门-KDMM0822-P-S-A1.5	1.固定门槛单扇密闭门,手动平开立转式,耐火等级 A1.5(KDMM0822-P-S-A1.5) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	10912.00	10912.00	0.00
本页小计							270512.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第33页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010804007015	人防门-KDMM2022-P-S	1.固定门槛单扇密闭门,手动平开立转式(KDMM2022-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	2	26400.00	52800.00	0.00
100	010804007016	人防门-WDFM1222(6)-P-S	1.无门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式(WDFM1222(6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	9	16632.00	149688.00	0.00
101	010804007017	人防门-WDFM1522(6)-P-S	1.无门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式(WDFM1522(6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	9	20790.00	187110.00	0.00
本页小计							389598.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第34页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010804007018	人防门-WDFM2022(6)-P-S	1.无门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式(WDFM2022(6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	4	27720.00	110880.00	0.00
103	010804007027	人防门-WDFM2022(6)-P-S-A1.5	1.无门槛单扇密闭门,手动平开立转式,耐火等级 A1.5(WDFM2022(6)-P-S-A1.5) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	27280.00	27280.00	0.00
104	010804007028	人防门-WDFM1525(6)-P-S	1.无门槛单扇防护密闭门,手动平开立转式(WDFM1525(6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	2	23625.00	47250.00	0.00
本页小计							185410.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第35页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010804007019	人防门-WDMM1222-P-S	1.无门槛单扇密闭门,手动平开立转式(WDMM1222-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	6	16632.00	99792.00	0.00
106	010804007020	人防门-WDMM1522-P-S	1.无门槛单扇密闭门,手动平开立转式(WDMM1522-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	2	20790.00	41580.00	0.00
107	010804007022	人防门-WDMM2022-P-S	1.无门槛单扇密闭门,手动平开立转式(WDMM2022-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	27720.00	27720.00	0.00
本页小计							169092.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第36页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	010804007023	人防门-WSFM5525(6)-P-S	1.无门槛双扇防护密闭门,手动平开立转式(WSFM5525(6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	95919.20	95919.20	0.00
109	010804007025	人防门-WSFM4025(G6)-P-S	1.连通口双向受力双扇防护密闭门,手动平开立转式(WSFM4025(G6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	2	83480.80	166961.60	0.00
110	010804007026	人防门-WSFM5525(G6)-P-S	1.连通口双向受力双扇防护密闭门,手动平开立转式(WSFM5525(G6)-P-S) 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	3	95919.20	287757.60	0.00
本页小计							550638.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第37页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010807001001	防火窗（FHC1010）	1.防火窗（FHC1010),甲级防火窗，窗底距地1200mm高 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	1000.00	1000.00	0.00
112	010807001002	密闭观察窗（MGC1008）	1.密闭观察窗（MGC1008） 2.符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008）要求 3.含全部五金件，满足消防验收要求 4.报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.型钢及铁件预埋等综合考虑报价，不另行开项 6.具体尺寸详见施工图	樘	1	1000.00	1000.00	0.00
本页小计							2000.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第38页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010802003003	钢质甲级防火门（单扇）	1、钢质甲级防火门(单扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	132.15	809.44	106967.50	0.00
本页小计							106967.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第39页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	010802003004	钢质甲级防火门（双扇）	1、钢质甲级防火门(双扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	245.41	927.04	227504.89	0.00
本页小计							227504.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第40页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	010802003005	钢质乙级防火门（单扇）	1、钢质乙级防火门(单扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	32.27	805.53	25994.45	0.00
本页小计							25994.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第41页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	010802003006	钢质乙级防火门（双扇）	1、钢质乙级防火门(双扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	59.93	847.90	50814.65	0.00
117	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:百叶窗内设防虫网 2.含成品门窗制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等, 3.满足设计及规范要求	m2	7.87	345.60	2719.87	0.00
118	010803002001	防火卷帘门	1.防火卷帘门 2.侧装,双帘双轨,特级防火卷帘,耐火极限>3小时,符合<<门和卷帘耐火试验方法>>GB7633 3.具有防烟性能、信号反馈功能、火灾时自动降落、空隙防火材料封堵, 4.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.侧装，卷轴、门框导轨和导轨下部用2.0厚铝合金板包封，含全套联动装置、五金、电机，控制箱等 6.具体做法详见施工图	m2	113.7	956.45	108748.37	0.00
本页小计							162282.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第42页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	010802001001	普通钢质门	1.成品钢质门（含门套） 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：木纹转印或者仿木面覆膜 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	15.18	717.17	10886.64	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**2455553.89**	**2455553.89**	**0.00**
120	010902003001	种植顶板（种植区域）	1、土工布过滤层(200g/m2) 2、30mmH成品PVC排蓄水板 3、70mm厚C25细石混凝土保护层内配　6@150钢筋网片(设分仓缝),顶板边缘20米范围向外0.3%放坡细石混凝土保护层需设置分仓缝:缝间距:6mx6m,切缝,缝宽15 4、土工布隔离层(200g/m2) 5、4.0厚自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材（另计） 6、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（另计）	m2	2750	129.25	355437.50	0.00
本页小计							366324.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第43页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	010902003002	种植顶板(硬质铺地区域)	1、土工布过滤层(200g/m2) 2、70mm厚C25细石混凝土保护层内配　6@150钢筋网片(设分仓缝),顶板边缘20米范围向外0.3%放坡细石混凝土保护层需设置分仓缝:缝间距:6mx6m,切缝,缝宽15 3、土工布隔离层(200g/m2) 4、4.0厚自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材（另计） 5、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（另计）	m2	285.82	102.33	29247.96	0.00
122	010904001001	地下室底板卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体）（上面有细砂保护层) 2.包含附加层工程量	m2	10040.78	54.39	546118.02	0.00
123	010904001002	地下室底板卷材防水	1.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体） 2.包含附加层工程量	m2	10040.78	54.39	546118.02	0.00
124	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层	m2	1531.2	29.88	45752.26	0.00
125	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)	m2	743.59	20.35	15132.06	0.00
126	010903001002	墙面卷材防水（地下室外墙）	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体)	m2	7510.39	51.89	389714.14	0.00
127	010903002001	墙面涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)	m2	1373.93	20.35	27959.48	0.00
128	010903002002	墙面涂膜防水	5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型)	m2	85.38	65.60	5600.93	0.00
129	010903002004	墙面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层(用量不小于1.5kg/m2)	m2	1216.38	29.88	36345.43	0.00
130	010903002007	墙面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥基防水涂料防水层	m2	220	30.14	6630.80	0.00
131	010903002003	天棚涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)	m2	691.84	20.35	14078.94	0.00
132	010902001001	屋面卷材防水	4.0厚自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	3266.51	90.36	295161.84	0.00
133	010902002001	屋面涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	3266.51	43.55	142256.51	0.00
本页小计							2100116.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第44页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.11 楼地面装饰工程			1	1933752.82	1933752.82	0.00
134	011101003001	混凝土保护层（地下室底板防水）	1、50厚C20细石混凝土保护层 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体）（上面有细砂保护层）（另计） 3、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体）（另计）	m2	7858.83	27.75	218082.53	0.00
135	011101005001	环氧自流平地面-人防区	1.环氧自流平面层(环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子面涂总厚度为3-5) 2.环氧腻子超细找平层 3.环氧中涂1道,环氧底涂2道 4.100厚C25细石混凝内配　6@200单层双向钢筋网片,随打随抹集水井周边1米范围内找1%坡,坡向集水坑(需设置分合缝,间距按柱距,切细缝处理 5.钢防混凝土楼板 部位：地下汽车库	m2	5657.62	120.80	683440.50	0.00
136	011101003009	固化剂面层-人防区	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.3kg/m2 ,面层打磨抛光处理 2、100厚C25细石混凝土(内配　6@150,贴上表面布置)随捣随抹,机械磨光,(需设置分仓缝,间距按柱距,切细缝处理) 部位：无水机房、防毒通道、密闭通道、扩散室、除尘滤毒室、强弱电间、强弱电井、有门设备管井、水井、风井、集气室、储藏室、值班室、排风机房、进风机房、电站、储油间	m2	1189.22	104.04	123726.45	0.00
137	011101003005	汽车坡道	1、坡道专用粗颗粒环氧防滑层(含抗压层,防滑层,保护层,表面箭头等满足使用要求) 2、表面专用水性封闭剂 3、50厚C30细石混凝土,内配Φ6@150双向钢筋网片 部位：汽车坡道	m2	154.98	227.05	35188.21	0.00
本页小计							1060437.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第45页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011101003006	汽车坡道	1、坡道专用粗颗粒环氧防滑层,(含抗压层,防滑层,保护层,表面箭头等满足使用要求) 2、表面专用水性封闭剂 3、120厚C30钢筋砼面层板内配Φ8@150双层双向钢筋 4、C20砼填充（另计） 部位：汽车坡道(室内起坡回填处)	m2	165.06	273.39	45125.75	0.00
139	011101001001	水泥砂浆地面	1、20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆 (防水砂浆掺5%防水剂) 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)，墙柱阴阳角处预先用聚合物防水砂浆抹圆角,墙面修补平整（另计） 部位：雨水调蓄池、消防水池、雨水收集池	m2	619.66	26.11	16179.32	0.00
140	011101001002	水泥砂浆楼地面-人防区	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、80厚C25细石混凝土(内配　6@150,贴上表面布置)随捣随抹 部位：风道等无房间名称部位	m2	261.15	86.09	22482.40	0.00
141	011105001001	涂料踢脚-人防区	1、无机涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光100高 4、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、界面剂一道	m	4308.86	13.38	57652.55	0.00
142	011101001003	水泥砂浆地面-非人防区	1、20厚1:2水泥砂浆保护层,表面压实抹光 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,墙边、竖管处上翻300mm（另计） 3、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层,1%坡向地漏,四周抹小八字角 部位：雨水机房、纯水机房、废水处理、纯水废水冷却水	m2	742.85	50.47	37491.64	0.00
本页小计							178931.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第46页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011101001004	水泥砂浆楼面-非人防区	1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200（另计） 3、最薄处20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏 4、界面剂一道 部位：设备用房（空调设备）、高压细水雾机房、消防泵房、空调机房、报警阀间	m2	105.43	54.95	5793.38	0.00
144	011101003007	固化剂地坪地面-非人防区	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理 2.50厚C25细石混凝土 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 部位：排烟机房、配电间、UPS、强弱电间、送风机房、排风机房、进风机房、设备间、电井、储藏室	m2	182.9	65.25	11934.23	0.00
145	011101003008	固化剂地坪楼面-非人防区	1.水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理 2.50厚C25细石混凝土 部位：送风机房、强弱电间、排烟机房、配电间、进风机房、设备用房、排风机房、通信接入间、设备间、高压电缆进线间、UPS、设备机房、变电所	m2	1208.1	65.25	78828.53	0.00
146	011101003011	细石混凝土楼面	1.50厚C25细石混凝土 2.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（另计） 3.满足图纸设计要求 部位：管井处	m2	115.25	27.89	3214.32	0.00
本页小计							99770.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第47页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011101001005	减震楼地面-非人防区	1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层，在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200（另计） 3、最薄处20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏 4、界面剂一道 5、100mm厚C25混凝土C12@150双向钢筋 6、PE薄膜隔离层一层 7、2mm厚钢板 8、100厚48K离心玻璃棉,中间100*100*50预先约束控制惰块@300,距墙不大于150, 9、20mm厚水泥砂浆找平层 部位：生活泵房	m2	164.3	395.17	64926.43	0.00
148	011101001006	减震楼地面-非人防区	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理 2、100mm厚C25混凝土C12@150双向钢筋 3、PE薄膜隔离层一层 4、2mm厚钢板 5、100厚48K离心玻璃棉,中间100*100*50预先约束控制惰块@300,距墙不大于150, 6、20mm厚水泥砂浆找平层 部位：地下各层11交H轴送风机房、14交H轴排风机房	m2	80.52	373.49	30073.41	0.00
149	011102003003	块料楼地面	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、70厚C25细石混凝土随捣随抹,机械磨光,(需设置分仓缝,间距按柱距,切细缝处理) 4、界面剂一道 部位：楼梯间、前室、货梯厅	m2	890.34	218.93	194922.14	0.00
本页小计							289921.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第48页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011106002002	块料楼梯面层	1.10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.界面剂一道 4.踏步防滑条详22J403-1-5-7-10	m2	659.15	389.16	256514.81	0.00
151	011105001002	环氧踢脚-非人防区	1.A级环氧一道(100mm高) 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光100高 4.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5.界面剂一道 6.基层墙体	m	1229.08	10.01	12303.09	0.00
152	011105003001	地砖踢脚	1.10mm厚地砖踢脚 2.10厚 1:3 水泥砂浆打底并划出纹道 3.粉前刷界面剂一道(砖墙不刷） 4.基层墙体 5.100高	m	609.15	38.75	23604.56	0.00
153	011108004001	水泥砂浆零星项目	20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆(防水砂浆掺5%防水剂) 部位：电梯基坑、集水井底部及侧壁	m2	469.88	26.11	12268.57	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**1929810.01**	**1929810.01**	**0.00**
154	010903002006	墙面一般抹灰	1、1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 2、10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 3、刷界面处理剂一道 部位：出屋面外墙	m2	220	39.41	8670.20	0.00
155	010903002008	墙面一般抹灰	1.18厚1:25(DPM20)防水砂浆(防水砂浆掺5%防水剂) 2.基层墙体,刷界面剂一道(压入玻纤网格布）	m2	120	38.02	4562.40	0.00
156	011201001013	水泥砂浆墙面	1.10厚1:2水泥砂浆抹面(白色） 2.20厚1:2.5(DPM20)防水砂浆 3.基层墙体，刷界面剂一道 部位：管井、风井、集气室等	m2	4636.06	38.24	177282.93	0.00
本页小计							495206.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第49页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011201001002	墙面一般抹灰	1、20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆 (防水砂浆掺5%防水剂) 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)，墙柱阴阳角处预先用聚合物防水砂浆抹圆角,墙面修补平整（另计） 部位：雨水调蓄池、消防水池、雨水收集池	m2	1373.93	33.71	46315.18	0.00
158	011201001003	墙面一般抹灰-人防区	1、白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级),一底一面（另计） 2、满刮2 ~3厚防霉耐水腻子分遍找平（另计） 3、10厚1:2水泥砂浆抹面(白色) 4、15厚1:3水泥砂浆打底 5、粘贴一道玻纤网格布 6、刮一道2厚水泥胶浆 7、基层墙体 ,刷界面剂一道 部位：除排风机房，进风机房，管井、风井、集气室、室外楼梯间其他房间	m2	11936.34	52.69	628925.75	0.00
159	011207001001	吸音墙面-人防区	1、12厚纤维增强硅酸钙板（内墙无机涂料一遍底灰）,穿孔率不小于30%，硅酸钙板竖向铺设,长边接缝在竖向龙骨上 2、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3、50厚岩棉毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4、75x50x0.7轻钢龙骨中距450~600用膨胀螺栓与墙面固定 5、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层(用量不小于1.5kg/m2)（另计） 6、8厚1:2.5水泥砂浆打底分层抹平 7、涂刷专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 部位：排风机房、进风机房	m2	1216.38	192.15	233727.42	0.00
本页小计							908968.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第50页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011207001003	铝板墙裙	1.2mm铝板(背后铣槽、背衬加强筋,间距≤600mm)定制翻边、挂耳,不锈钢自攻螺钉固定 2.横向40x40x3mm热镀锌方管龙骨与竖向40X40X3mm热镀锌方管龙骨满焊(间距同铝板尺寸且≤1100mm) 3.竖向40X40X3mm热镀锌方管上部用50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10化学锚栓与混凝土顶面连接。下部用50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10化学锚栓与混凝土地面连接。中间用50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M12膨胀螺栓与墙体、混凝土圈梁连接。 部位：货梯前室	m2	98.46	319.15	31423.51	0.00
161	011201001010	墙面一般抹灰	1.8厚DPM5预拌砂浆打底找平 2.专用界面剂一道 部位：电梯厅、地下门厅、走道	m2	6241.03	36.18	225800.47	0.00
162	011201001007	墙面一般抹灰-非人防区	1.无机涂料饰面（另计） 2.3厚耐水腻子分遍找平（另计） 3.8厚DPM5预拌砂浆打底找平 4.专用界面剂一道 部位：雨水机房、纯水机房、废水处理、纯水废水冷却水、高压细水雾机房、报警阀间、配电间、UPS、强弱电间、设备间、电井、储藏室；设备用房、通信接入间、高压电缆进线间、设备机房、变电所、货梯前室、楼梯间及楼梯间前室、储藏室	m2	6700.58	36.18	242426.98	0.00
本页小计							499650.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第51页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011207001002	吸声墙面-非人防区	1.12厚纤维增强硅酸钙板（（内墙无机涂料一遍底灰），穿孔率不小于30% 2.硅酸钙板竖向铺设,长边接缝在竖向龙骨上 3.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 4.50厚岩棉毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 5.75x50x0.7轻钢龙骨中距450~600用膨胀螺栓与墙面固定 部位：消防泵房、空调机房、设备用房(空调设备)、排烟机房、送风机房、排风机房、进风机房	m2	635.04	140.45	89191.37	0.00
164	011207001004	吸声墙面-非人防区	1、金属装饰压条; 2、8mm厚穿孔硅酸钙板,穿孔率20%(后衬无纺布一层) 3、QC50*50轻钢龙骨内填45mm吸声喷涂(NRC≥0.90,防火等级A级) 4、15mm厚宽频阻隔板 5、QC50*50轻钢龙骨内填45mm吸声喷涂(NRC≥0.90,防火等级A级) 6、3mm厚阻尼隔声毡 7、墙面基层 部位：生活泵房、地下各层11交H轴送风机房、14交H轴排风机房	m2	572.63	421.71	241483.80	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**24140.09**	**24140.09**	**0.00**
165	011302001001	石膏板吊顶天棚-非人防区	1.M8金属全牙吊杆,间距<1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接,C60x27承载龙骨间距<1100mm,60x27轻钢次龙骨，间距<300mm,C50轻钢覆面横撑龙骨，间600mm 2.9.5mm 厚双层纸面石膏板,接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 3.2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨 4.白色A级无机涂料，一底两面 部位：货梯前室	m2	137.3	175.82	24140.09	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**1220558.93**	**1220558.93**	**0.00**
166	011407001003	外墙真石漆	1、喷涂耐候性真石漆涂料 2、弹性底涂、柔性腻子 部位：出屋面外墙	m2	220	79.99	17597.80	0.00
本页小计							372413.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第52页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011406001009	无机防霉涂料墙面-人防区	1、白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级),一底一面 2、满刮2 ~3厚防霉耐水腻子分遍找平 部位：除排风机房，进风机房，管井、风井、集气室、室外楼梯间其他房间	m2	9958.29	30.19	300640.78	0.00
168	011406001005	无机涂料墙面-非人防区	1.无机涂料饰面，一底一面 2.3厚耐水腻子分遍找平 部位：雨水机房、纯水机房、废水处理、纯水废水冷却水、高压细水雾机房、报警阀间、配电间、UPS、强弱电间、设备间、电井、储藏室；设备用房、通信接入间、高压电缆进线间、设备机房、变电所、货梯前室、楼梯间及楼梯间前室、储藏室	m2	6700.58	29.25	195991.97	0.00
169	011406001003	防霉涂料顶棚-人防区	1、刮防霉耐水腻子二道共1.5厚 2、白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级),一底一面 部位：地下汽车库、无水机房、扩散室、强弱电间、强弱电井、有门设备管井、水井、风井、集气室、储藏室、值班室、楼梯间及楼梯间前室、风道等无房间名称部位、防毒通道、密闭通道、配电间、防化器材储藏室、防化通信值班室、人防器材储藏室电站、储油间、除尘滤毒室	m2	10399.52	37.47	389670.01	0.00
170	011406001006	白色无机涂料顶棚-非人防区	1.2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨 2.白色A级无机涂料,一底两面 部位：雨水机房、纯水机房、废水处理、纯水废水冷却水、高压细水雾机房、报警阀间、配电间、UPS、强弱电间、设备间、电井、储藏室；设备用房、通信接入间、高压电缆进线间、设备机房、变电所、楼梯间及楼梯间前室、储藏室	m2	2672.3	36.20	96737.26	0.00
本页小计							983040.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第53页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011406001004	吸声顶棚-人防区	1、40mm厚无机纤维吸声喷涂,A级防火(吸声系数>0.8) 2、喷(刷)白色A级无机防霉涂料(燃烧性能A级),一底一面 部位：排风、送风机房 、报警阀间	m2	441.24	98.43	43431.25	0.00
172	011406001007	吸声顶棚-非人防区	1.30mm厚无机纤维吸声喷涂,A级防火(吸声系数>0.8) 2.喷(刷)白色无机内墙防霉涂料 部位：消防泵房、空调机房、设备用房(空调设备)、生活泵房、排烟机房、送风机房、排风机房、进风机房	m2	402.57	97.88	39403.55	0.00
173	011406001008	黄黑油漆	设备基础围堰表面刷黄黑间隔油漆	m2	16.6	35.00	581.00	0.00
		A.15 其他工程			1	136505.31	136505.31	0.00
174	011508001001	防洪挡板	1.防洪挡板 2.做法参见17J927-1，3-25 3.高度800mm	m	7	1000.00	7000.00	0.00
175	011508001002	成品橡胶红黄相间减速条	1.成品橡胶红黄相间减速条 2.做法详见17J927-1，3-10	m	7	80.00	560.00	0.00
176	010512008001	集水坑钢盖板	集水坑铸铁盖板	m2	183.62	150.00	27543.00	0.00
177	010512008004	成品高强度尼龙护角	1.成品高强度尼龙护角 2.螺栓固定 3.具体做法详见图纸	m	576	30.00	17280.00	0.00
178	010512008002	排水沟	1.内侧尺寸300*300mm（沟体并入相应结构板） 2.成品铸铁盖板D400(带胶边耐轮压400kN) 3.1:2.5(DPM20)防水砂浆(防水砂浆掺5%防水剂)找坡,最薄处20 厚,纵坡0.3% 4.具体做法详见图纸	m	230.65	138.61	31970.40	0.00
179	010512008003	回用水池检修孔	回用水池检修孔700x700,带锁,设置防坠网,高出地面400mm侧面设置通气孔,防虫网,通气孔低高出地面300mm	套	1	500.00	500.00	0.00
180	011503001001	楼梯栏杆-非人防区	1.楼梯钢管栏杆，高度不小于900 2.做法详见22J403-1-2-8-A4	m	147.4	233.50	34417.90	0.00
本页小计							202687.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第54页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	011503001002	楼梯靠墙扶手-非人防区	1.楼梯钢管扶手 2.做法详见22J403-1-5-4-4	m	147.4	116.92	17234.01	0.00
		A.1 精装修部分			**1**	**2327032.06**	**2327032.06**	**0.00**
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**502145.70**	**502145.70**	**0.00**
182	011102003004	800*800mm灰色防滑地砖	1、10厚防滑地砖,干专用美缝剂美缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C25细石混凝土随捣随抹,机械磨光,(需设置分仓缝,间距按柱距,切细缝处理) 4、界面剂一道	m2	1736.21	244.89	425180.47	0.00
183	011102003005	600x600mm浅灰色仿水磨石地砖	1、10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、最薄处30厚C25细石混凝土找坡层,1%坡向排水沟 4、1.5+1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200（另计） 5、钢筋混凝土楼板,表面清光抹净	m2	118.86	222.52	26448.73	0.00
184	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层	m2	319.57	29.88	9548.75	0.00
185	011105006002	金属踢脚线	1、1.5mm厚50mm高深灰色铝合金踢脚线 2、配套通长铝合金底座,不锈钢自攻螺丝(配膨胀管)固定 3、9mm厚玻镁板基层，防火涂料	m	1415.61	28.94	40967.75	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**1126559.53**	**1126559.53**	**0.00**
本页小计							519379.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第55页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	011407001001	防潮防霉无机涂料1	1、罩光无机涂料一道 2、内墙无机涂料一道 3、封闭底无机涂料一道 4、刮耐水腻子三遍(现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道) 5、满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 6、10厚DPM5预拌砂浆打底抹平(仅砖砌墙体增加此层) 7、压入玻纤网格布,伸入两侧墙体长度不小于200 8、基层墙体 ,刷界面剂一道 部位：白色铝板墙裙上方	m2	3415.35	49.11	167727.84	0.00
187	011407001002	防潮防霉无机涂料2	1、罩光无机涂料一道 2、内墙无机涂料一道 3、封闭底涂料一道 4、聚合物水泥砂浆修补抹平 5、10厚DPM5预拌砂浆打底抹平(仅砖砌墙体增加此层) 6、压入玻纤网格布,伸入两侧墙体长度不小于200 7、基层墙体 ,刷界面剂一道 部位：负一、负三层铝拉伸网吊顶上方墙体；负二层管道最低点上方墙体	m2	1486.39	49.11	72996.61	0.00
188	011204003001	300X600mm浅灰色仿水磨石墙砖	1、8-10厚墙砖,专用美缝剂美缝,颜色同墙砖 2、5厚建筑陶瓷胶粘剂 3、5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型)（另计） 4、10厚1:2.5水泥砂浆找平 5、满铺一道耐碱玻纤网格布(160g/m2),压进找平层 6、专用界面剂一道	m2	534.69	239.30	127951.32	0.00
189	011207001005	白色金属复合铝板墙面	1、白色金属复合铝板(0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.4mm背层,表面高温聚酯辊涂印刷工艺),结构胶粘贴，定制翻边；1.2mm厚白色烤漆哑光不锈钢收边 2、15mm厚玻镁板基层，防火涂料	m2	1202.36	420.48	505568.33	0.00
本页小计							874244.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第56页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	011207001006	彩色金属复合铝板墙面	1、彩色金属复合铝板(0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.4mm背层,表面高温聚酯辊涂印刷工艺),结构胶粘贴 2、15mm厚玻镁板基层，防火涂料	m2	132.83	410.53	54530.70	0.00
191	011207001007	仿木纹金属复合铝板墙面	1、仿木纹金属复合铝板(0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.4mm背层,表面覆膜工艺,定制翻边) 2、钢架上背衬0.6mm厚C50x20轻钢龙骨,间距≤400mmn 3、竖向铝型材龙骨(间距同波纹复合金属板分缝)用自攻螺丝与横向热镀锌方管固定 4、横向通长20X40X2mm热镀锌方管(间距≤400mm)用50x50x5mm热镀锌角钢角码及M12膨胀螺栓(间距≤1100mm)与砌体墙、构造柱、混凝土柱固定。端头及阳角处竖向通长40X40X3mm热镀锌方管用50x50x5mm热镀锌角钢角码及M12膨胀螺栓(间距≤1100mm)与砌体墙固定。	m2	331.47	450.47	149317.29	0.00
192	011207001008	仿木纹长城铝板墙面	1、1.0mm厚仿木纹长城铝板 2、钢架上背衬0.6mm厚C50x20轻钢龙骨,间距≤400mmn 3、竖向铝型材龙骨(间距同波纹复合金属板分缝)用自攻螺丝与横向热镀锌方管固定 4、横向通长20X40X2mm热镀锌方管(间距≤400mm)用50x50x5mm热镀锌角钢角码及M12膨胀螺栓(间距≤1100mm)与砌体墙、构造柱、混凝土柱固定。端头及阳角处竖向通长40X40X3mm热镀锌方管用50x50x5mm热镀锌角钢角码及M12膨胀螺栓(间距≤1100mm)与砌体墙固定。	m2	18.15	503.66	9141.43	0.00
193	011207001009	仿木纹长城铝板墙面（暗门）	1、1.0mm厚仿木纹长城铝板（暗门），含五金配件 2、20X40X2mm热镀锌方管,间距<400mm板,20X20mm间隔20mm大号不锈钢偏心天地轴 3.具体做法详见图纸	m2	9.08	468.10	4250.35	0.00
本页小计							217239.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第57页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	010903002005	墙面涂膜防水	1、5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型)	m2	534.69	65.60	35075.66	0.00
		A.13 天棚工程			1	543553.86	543553.86	0.00
195	010606001001	钢结构转换层	1、镀锌角钢龙骨转换层 2、投标人自行考虑综合报价	t	10.617	8825.39	93699.17	0.00
196	011302001002	白色铝拉伸网吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4、勾叠龙骨,安装间距同铝拉伸网 5、3mm厚白色铝拉伸网(网包框,边框做勾叠翻边,翻边处网压平)。200*40mm厚黑色铝合金集成设备带(另计) 6、需拆卸做检修口处拉伸网,背后边框做搭边,方便板块拆卸 7、吊顶需上人检修则采用CS60x27系列上人龙骨,装修吊顶离建筑楼板底高度大于1500mm且小于2000m时,反支撑详见图集12J502-2(A31页-3倒三角法)装修吊顶离建筑楼板底高度大于2000mm且小于2500m时,反支撑详见图集12J502-2(A31页-1主龙骨拉结法) 8、原顶面楼板、梁体、设备管线、吊顶以上墙体、龙骨钢架均喷深灰色无机涂料	m2	1061.65	235.62	250145.97	0.00
197	011302001009	200*40mm厚黑色铝合金集成设备带	1、黑色铝合金集成设备带，宽200mm，高40mm 2、壳体背板及功能面板材料采用专用的防锈防腐处理的镀锌钢板，厚度≥0,7mm，表面再经过全静电喷塑处理，双重保护 壳体侧边部分采用铝合金材质，厚度≥1.2mm，全静电喷塑处理，防老化、防腐蚀、经久耐用。铝合金直格栅； 3、详见设计图纸	m	406.66	143.76	58461.44	0.00
本页小计							437382.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第58页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	011302001003	彩色铝板吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4、勾叠龙骨,安装间距同铝板 5、2.5mm厚彩色铝板	m2	37.79	376.13	14213.95	0.00
199	011302001004	白色铝扣板吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料防水层（另计） 3、Φ8金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 4、C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 5、A字型龙骨,安装间距同铝扣板宽 6、1.0mm厚白色铝扣板	m2	118.86	207.61	24676.52	0.00
200	011302001005	仿木纹铝板吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、40x40x3mm热镀锌方管吊杆用50X50X5mm热镀锌角钢角码和M10化学锚栓固定于顶部梁体、楼板 3、40x40x3mm热镀锌方管吊杆,间距≤1100mm 4、双向40x40x3mm热镀锌方管,间距同板缝且≤1100mm 5、 2.0mm厚仿木纹铝板(背后铣槽,背衬600mm加强筋)	m2	5.5	373.51	2054.31	0.00
201	011302001006	仿木纹穿孔铝板吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4、勾叠龙骨,安装间距同铝板 5、空腔≥50mm,内置玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3 6、2.5mm仿木纹穿孔铝板,,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋 7、需拆卸做检修口铝板,背后边框做搭边,方便板块拆卸	m2	85.58	363.10	31074.10	0.00
本页小计							72018.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第59页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	011302001007	A级发光软膜吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4、勾叠龙骨,安装间距同铝板 5、0.2mm厚A级发光软膜	m2	49.48	321.34	15899.90	0.00
203	011302001008	石膏板吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4、C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5、C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6、9.5mm厚双层耐水石膏板 7、接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8、满刮2mm厚耐水腻子磨平 9、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)	m2	87.7	178.02	15612.35	0.00
204	011407002001	防潮防霉无机涂料顶棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、聚合物水泥砂浆修补抹平 3、封闭底涂料一道 4、内墙无机涂料一道 5、罩光无机涂料一道 部位：原土建楼板、梁体	m2	2075.05	16.23	33678.06	0.00
205	011304002001	筒灯孔	筒灯孔	个	222	3.83	850.26	0.00
206	010904002004	天棚涂膜防水	1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料防水层	m2	118.86	26.82	3187.83	0.00
		A.8 门窗工程			1	23251.52	23251.52	0.00
207	010802001002	普通钢质门	1.成品钢质门（含门套） 2.含门锁、五金、闭门器、顺位器、灌浆等 部位：卫生间	m2	15.64	717.17	11216.54	0.00
208	010808004001	不锈钢门套	1、1.2mm厚不锈钢门套（颜色详图纸） 2、9mm厚玻镁板 3、12mm厚玻镁板 4、15mm厚玻镁板 5、防火涂料	m2	10.88	497.73	5415.30	0.00
本页小计							85860.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第60页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	010808004002	不锈钢门套	1、1.2mm厚深灰色哑光不锈钢,背后铣槽 2、18mm厚玻镁板、防火涂料 部位：电梯门套	m2	14.4	459.70	6619.68	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	131521.45	131521.45	0.00
210	011210005001	卫生间蹲坑隔断	1、卫生间仿木纹钢制蜂窝隔断，25mm厚 2、表面处理:氟碳烤漆 3、材质：钢制，六边形铝蜂窝芯结构 4、卫生间隔断构件标准需满足 JG/T 545-2018的规定 5、全套304不锈钢五金件、挂钩、卫生纸盒、垃圾桶、手机隔板	间	30	2667.38	80021.40	0.00
211	011210005003	成品卫生间小便斗挡板	1.卫生间小便斗挡板 2.材质：25mm厚钢制铝蜂窝板小便斗隔断	片	12	190.05	2280.60	0.00
212	011505001001	卫生间洗漱台	1、卫生间人造石台面洗漱台（不含水槽、洗脸盆、上下水洁具） 2、含基层、面层、翻边、石材开孔，磨边 3、15mm厚100mm高浅灰色人造石挡水条 4、18mm厚抗倍特板面层,阻燃处理达B1级 5、洗脸盆支撑15mm厚阻燃板 6、定制成品木饰面柜（含全套五金件） 7、工程量按水平投影面积计算	m2	8.4	1817.44	15266.50	0.00
213	011505010003	镜面玻璃	1.40X40X3mm热镀锌方管,间距≤600mm 2.15mm厚玻镁板 3.8mm厚磨边银镜 4.底部灯槽 具体做法详见图纸大样	m2	25.9	405.91	10513.07	0.00
214	011505010002	镜面玻璃	1、卫生间绿色钢化烤漆加胶玻璃 2、钢化夹胶烤漆玻璃须满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)规定的产品质量要求5+0.76PVB+5mm	m2	25.9	159.01	4118.36	0.00
215	011503005001	金属靠墙扶手	1、残卫间全套扶手（洗脸盆、坐便器、小便器等） 2、304不锈钢材质，符合国标要求 3、详见内施-L-04	间	18	895.64	16121.52	0.00
本页小计							134941.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第61页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	011501001001	残卫成品多功能台	1、残卫成品多功能台 2、详见内施-L-04	套	2	1600.00	3200.00	0.00
分部分项合计							50993813.03	0.00
		A.17.1 脚手架工程			1	1009191.66	1009191.66	0.00
217	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式：框架结构 2.脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3.投标人自行综合考虑报价	项	1	866069.45	866069.45	0.00
218	011701002001	混凝土浇捣脚手架	1.建筑结构形式：框架结构 2.脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3.投标人自行综合考虑报价	项	1	143122.21	143122.21	0.00
219	011701002002	投标人认为需增加的单价措施费	投标人认为需增加的单价措施费	项	1	0.00	0.00	0.00
		A.17.2 混凝土模板及支架（撑）			1	6665550.07	6665550.07	0.00
220	010401001002	砖胎模	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土标准砖，120半砖侧模板 2.砂浆强度等级：M5混合砂浆 3.水泥砂浆抹面	m2	651.08	124.07	80779.50	0.00
221	010401001003	砖胎模	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土标准砖，240砖侧模板 2.砂浆强度等级：M5混合砂浆 3.水泥砂浆抹面	m2	868.1	203.92	177022.95	0.00
222	010401001004	砖胎模	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土标准砖，360砖侧模板 2.砂浆强度等级：M5混合砂浆 3.水泥砂浆抹面	m2	651.08	305.89	199158.86	0.00
223	041102001001	垫层模板	1.垫层模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	741.76	99.75	73990.56	0.00
224	011702026001	截水沟模板	1.垫层模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	70.78	80.80	5719.02	0.00
225	041102002001	筏板模板	1.筏板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	669.04	68.28	45682.05	0.00
226	041102003001	集水坑模板	1.集水坑模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	228.86	85.21	19501.16	0.00
本页小计							1614245.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第62页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	041102001002	筏板处二次浇筑混凝土模板	1.筏板处二次浇筑混凝土模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	430.08	66.99	28811.06	0.00
228	011702002005	矩形柱	1.矩形柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.综合考虑高支模增加费用 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1804.73	114.84	207255.19	0.00
229	011702011008	直形墙（外墙）	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.综合考虑高支模增加费用 5.外墙 6.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	5240.83	96.61	506316.59	0.00
230	011702011009	直形墙（内墙）	1.直形墙模板 2.综合考虑直行墙高度 3.综合考虑直行墙厚度 4.综合考虑高支模增加费用 5.内墙 6.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	20457.48	87.12	1782255.66	0.00
231	011702014007	有梁板	1.有梁板模板 2.综合考虑有梁板高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.综合考虑高支模增加费用 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	20846.76	125.52	2616685.32	0.00
232	011702014008	汽车坡道板模板	1.汽车坡道板模板 2.综合考虑汽车坡道高度 3.综合考虑汽车坡道厚度 4.综合考虑高支模增加费用 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	993.15	162.64	161525.92	0.00
233	011702016001	平板模板	1.平板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	146.17	88.33	12911.20	0.00
234	011702016002	预制板模板	1.预制板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	80.55	33.78	2720.98	0.00
235	011702025001	其他现浇构件模板	1.其他现浇构件模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	393.64	93.00	36608.52	0.00
本页小计							5355090.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第63页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	010506001001	直形楼梯模板	1.直形楼梯模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	719.15	238.26	171344.68	0.00
237	011702008001	圈梁模板	1.圈梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	555.37	77.75	43180.02	0.00
238	011702009001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	73.8	104.58	7718.00	0.00
239	011702003001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	2070.3	106.78	221066.63	0.00
240	011702003002	门窗框模板	1.门窗框模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	147.13	113.96	16766.93	0.00
241	011702001001	设备基础模板	1.设备基础模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	462.07	72.95	33708.01	0.00
242	011702030001	筏板后浇带模板	1.筏板后浇带模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	35.76	67.68	2420.24	0.00
243	011702030002	外墙后浇带模板	1.外墙后浇带模板 2.综合考虑高支模增加费用 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	77	75.86	5841.22	0.00
244	011702030003	内墙后浇带模板	1.内墙后浇带模板 2.综合考虑高支模增加费用 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	250.92	75.86	19034.79	0.00
245	011702030004	有梁板后浇带模板	1.有梁板后浇带模板 2.综合考虑有梁板后浇带高度 3.综合考虑有梁板厚度 4.综合考虑高支模增加费用 5.综合考虑后浇带支撑费用，投标方自行考虑报价	m	940.45	192.05	180613.42	0.00
246	011702022001	集水井盖板模板	1.集水井盖板模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	87.4	79.08	6911.59	0.00
		A.17.3 垂直运输			**1**	**173649.20**	**173649.20**	**0.00**
247	011703001001	垂直运输	1.建筑结构形式：框架结构 2.工程量按建筑面积计算	项	1	173649.20	173649.20	0.00
		A.17.6 施工排水、降水			**1**	**1495124.30**	**1495124.30**	**0.00**
本页小计							882254.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第64页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	011706001003	降水井拆除	1.降水井拆除，垃圾外弃等 2.投标人根据自身方案及现场情况综合报价 3.投标人按项综合考虑	项	1	11864.21	11864.21	0.00
249	011706002001	排水，降水	1.机械规格型号:投标人自行考虑 2.降排水管规格:详图 3.投标人根据自身方案及现场情况综合报价 3.投标人按项综合考虑	项	1	1462131.60	1462131.60	0.00
250	011706001004	封井	1.在浇灌垫层前,首先将垫层以下降水井砼滤管外壁清除,内插Φ273×6钢管,其顶标高高出底板顶面400mm,其下端与降水井搭接长度0.50m。钢管外侧缠绕麻丝,并用水泥封死。 2.在底板中用两个半圆钢环焊在钢管外侧,形成止水翼环,焊缝要饱满,不得有缝隙。止水翼环为两道,分别位于底板顶面下、底面上100mm。 3.当降水井封井时(具体时间待定),于底板顶面下80mm处将钢管切断,用水泥:砂为1:1的干粉浇到垫层部位。再用与底板同标号素砼塞满后(浇到底板顶面下80mm处)加焊钢顶盖板,最后用微膨胀砼浇平。 4.投标人按项综合考虑	项	1	21128.49	21128.49	0.00
单价措施合计							9343515.23	0.00
本页小计							1495124.30	0.00
合　　计							60337328.26	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第65页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	2057502.90			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	1870457.18			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	187045.72			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2	120674.66			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第66页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	75421.66			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	995565.92			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第67页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	30168.66			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	69387.93			0.08～0.15%
合　计					3348721.73			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第68页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第69页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第70页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第71页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第72页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室土建工程　　标段：　　第73页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2439175.71	100	2439175.71
1.1	社会保险费		63686049.99	3.2	2037953.60
1.2	住房公积金		63686049.99	0.53	337536.06
1.3	环境保护税		63686049.99	0.1	63686.05
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	66125225.70	9	5951270.31
合　计					8390446.02

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第74页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	103566265.40	0.00
1.1	人工费	22556224.16	
1.2	材料费	67754960.79	
1.3	施工机具使用费	2312800.08	
1.4	企业管理费	7958174.66	
1.5	利润	2984105.80	
2	措施项目	34508506.73	0.00
2.1	单价措施项目费	27496641.23	0.00
2.2	总价措施项目费	7011865.50	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4469245.12	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	5288263.77	—
4.1	社会保险费	4418392.71	—
4.2	住房公积金	731796.29	—
4.3	环境保护税	138074.77	—
5	税金	12902673.23	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		156265709.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第75页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	10224511.40	10224511.40	0.00
1	010401008001	加气混凝土(砂加气)砌块（有水房间有砼坎台）	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06），强度等级A5.0 2.厚度：100mm 3.填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	18.54	666.32	12353.57	0.00
2	010401008002	加气混凝土(砂加气)砌块（有水房间有砼坎台）	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06），强度等级A5.0 2.厚度：200mm 3.填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	246.82	666.32	164461.10	0.00
3	010401008003	加气混凝土(砂加气)砌块（有水房间有砼坎台）	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06），强度等级A5.0 2.厚度：200mm以上 3.填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	262.26	666.32	174749.08	0.00
4	010401008004	加气混凝土(砂加气)砌块（无水房间无砼坎台）	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06），强度等级A5.0； 2.厚度：100mm 3.填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	18.71	626.89	11729.11	0.00
本页小计							363292.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第76页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401008005	加气混凝土(砂加气)砌块（无水房间无砼坎台）	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06）,强度等级A5.0； 2.厚度：200mm 3.填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	6091.72	626.89	3818838.35	0.00
6	010401008006	加气混凝土(砂加气)砌块（无水房间无砼坎台）	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06）,强度等级A5.0； 2.厚度：大于200mm 3.填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	1044.01	675.96	705709.00	0.00
7	010401008007	水泥标准砖	1.部位：消火箱体后部100厚砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌砂浆 3.填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	69.41	714.75	49610.80	0.00
8	010401008008	砌块墙-混凝土小型空心砌块	1.部位：挂装小便斗、水箱的墙体 2.填充材料种类及厚度:100 3.填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造	m3	48.29	590.56	28518.14	0.00
9	010401012001	零星砌砖	1、砖砌台阶M5混合砂浆砌筑	m3	2.6	818.02	2126.85	0.00
本页小计							4604803.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第77页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401008009	ALC板	1、墙类型（内墙或外墙）：预制内隔墙2、材质:蒸压轻质加气混凝土板(ALC板干体积密度≤520kg/m³、抗压强度A3.5)3、厚度:200mm厚 2、报价需包括但不限于固定U型钢卡、角码、塞木楔、灌专用砂浆、预埋件、密封胶、地缝砂浆或细石砼、预埋管、接线盒、管内铁丝等其他材料费及板缝处理、防裂处理、修补板材等费用 3、报价需包括①构件制作②货到指定地点的包装费、运输费、装车费、预制构件及模具深化设计、预制构件及模具制作、存储、成品保护、保险费及相关冬雨季施工需采取的措施费、规费及隐含的内容所发生的全部费用（含人工、材料、机械价格涨幅风险）③各类孔洞的深化及预留④各类预埋件的深化、制作、安装预留⑤各类安装所需的辅材，包括但不限于PE棒、PE条等⑥ 灌浆、灌缝、打胶、安装膨胀止水条、拼缝处防水处理、预埋件的割除、构件修补（包含但不限于预埋件割除后修补、各类孔洞修补、内外墙修补）⑦套管的人工和材料费用等 4、清单工程量含安装项目要求的封堵加气混凝土板 5、具体做法详见图纸”	m2	18506.55	284.03	5256415.40	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			**1**	**39869457.44**	**39869457.44**	**0.00**
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C60 3.泵送高度综合考虑	m3	1168.45	663.15	774857.62	0.00
12	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.泵送高度综合考虑	m3	1652.6	645.82	1067282.13	0.00
13	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送高度综合考虑	m3	632.75	618.87	391589.99	0.00
本页小计							7490145.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第78页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送高度综合考虑	m3	400.07	575.64	230296.29	0.00
15	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送高度综合考虑	m3	756.27	560.35	423775.89	0.00
16	010502002001	构造柱	1.含构造柱、抱框柱 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	1127.33	711.89	802534.95	0.00
17	010501003001	独立基础	1.柱墩，混凝土强度等级同梁 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.29	490.44	5046.63	0.00
18	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度综合考虑	m3	873.36	511.59	446802.24	0.00
19	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	264.62	566.67	149952.22	0.00
20	010503004002	反坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	18.15	556.85	10106.83	0.00
21	010507007001	其他构件	1.线条构件 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	14.2	620.25	8807.55	0.00
22	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	60.83	633.38	38528.51	0.00
23	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C60 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	602.5	639.83	385497.58	0.00
24	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	1024.66	622.47	637820.11	0.00
25	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	462.73	595.47	275541.83	0.00
26	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	323.19	552.15	178449.36	0.00
本页小计							3593159.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第79页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	483.66	536.82	259638.36	0.00
28	010504001006	直形电梯井壁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C60 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	203.63	752.22	153174.56	0.00
29	010504001007	直形电梯井壁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	346.06	734.86	254305.65	0.00
30	010504001008	直形电梯井壁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	158.19	707.86	111976.37	0.00
31	010504001009	直形电梯井壁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	111.71	664.54	74235.76	0.00
32	010504001010	直形电梯井壁	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.墙厚和泵送高度综合考虑	m3	111.95	649.21	72679.06	0.00
33	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:小于200mm 4.底部设计不抹灰 5.泵送高度综合考虑	m3	11202.63	496.15	5558184.87	0.00
34	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:350mm 4.底部设计不抹灰 5.泵送高度综合考虑	m3	188.88	496.15	93712.81	0.00
35	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:400mm 4.底部设计不抹灰 5.泵送高度综合考虑	m3	26.8	496.15	13296.82	0.00
本页小计							6591204.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第80页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010505010001	钢筋桁架楼承板（ht:80mm）	1.名称:可拆卸（木底模或竹木底模）的钢筋桁架楼承板 2.包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3.ht:80mm 4.钢筋:上、下弦钢筋HRB400级D8，腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4.5 5.上悬筋、下悬筋间距，支座竖筋尺寸规格，桁架筋垫块材质详见图纸 6.包括模板支撑系统安装和拆除 7.包括二次深化费用	m2	6057.03	110.00	666273.30	0.00
37	010505010002	钢筋桁架楼承板（ht:90mm）	1.名称:可拆卸（木底模或竹木底模）的钢筋桁架楼承板 2.包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3.ht:90mm 4.钢筋:上、下弦钢筋HRB400级D8，腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4.5 5.上悬筋、下悬筋间距，支座竖筋尺寸规格，桁架筋垫块材质详见图纸 6.包括模板支撑系统安装和拆除 7.包括二次深化费用	m2	19292.29	120.00	2315074.80	0.00
38	010505010003	钢筋桁架楼承板（ht:90mm，下弦10）	1.名称:可拆卸（木底模或竹木底模）的钢筋桁架楼承板 2.包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3.ht:90mm 4.钢筋:上弦钢筋HRB400级D8，下弦钢筋HRB400级D10，腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4.5 5.上悬筋、下悬筋间距，支座竖筋尺寸规格，桁架筋垫块材质详见图纸 6.包括模板支撑系统安装和拆除 7.包括二次深化费用	m2	2191.92	124.00	271798.08	0.00
本页小计							3253146.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第81页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505010005	钢筋桁架楼承板（ht:110mm）	1.名称:可拆卸（木底模或竹木底模）的钢筋桁架楼承板 2.包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3.ht:110mm 4.钢筋:上、下弦钢筋HRB400级D10，腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4.5 5.上悬筋、下悬筋间距，支座竖筋尺寸规格，桁架筋垫块材质详见图纸 6.包括模板支撑系统安装和拆除 7.包括二次深化费用	m2	783.2	128.00	100249.60	0.00
40	010505010006	钢筋桁架楼承板（ht:120mm）	1.名称:可拆卸（木底模或竹木底模）的钢筋桁架楼承板 2.包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3.ht:120mm 4.钢筋:上、下弦钢筋HRB400级D10，腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4.5 5.上悬筋、下悬筋间距，支座竖筋尺寸规格，桁架筋垫块材质详见图纸 6.包括模板支撑系统安装和拆除 7.包括二次深化费用	m2	3221.66	136.00	438145.76	0.00
41	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.砼强度等级较楼板混凝上强度等级增加C5,其板面标高同检修门处相邻楼板面.预先放置板底筋双层双向(8 @150(图中未注配筋明时),待管道安装完毕后再浇捣管道开处楼板 4.部位:各种管道封填	m3	4.65	520.88	2422.09	0.00
42	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.室外楼梯雨篷 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	6.7	580.31	3888.08	0.00
43	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度综合考虑	m2	1266.05	131.85	166928.69	0.00
44	010513001001	楼梯滑动支座做法A	1、预埋钢板M1做法详22G101-2第2-27页 2、滑动支座构造详22G101-2第2-27页 3、详见结施-63中滑动支座做法A 4、按滑动支座梯段计	段	80	680.00	54400.00	0.00
本页小计							766034.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第82页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010513001002	楼梯滑动支座做法B	1、预埋钢板M1做法详22G101-2第2-32页; 2、滑动支座构造详22G101-2第2-32页; 3、缝宽50,填充聚苯板 4、按滑动支座梯段计	段	22	700.00	15400.00	0.00
46	010504001011	直形墙(栏板)	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.93	654.53	6499.48	0.00
47	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:泡沫混凝土A10级 2.混凝土强度等级:抗压强度大于5.5MP	m3	56.57	260.41	14731.39	0.00
48	010501006002	设备基础	1.混凝土种类:商品泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	79.94	498.65	39862.08	0.00
49	010501006003	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.8	489.72	881.50	0.00
50	010507007002	设备基础围堰	1、混凝土围堰,200高,100宽 2、混凝土强度等级:C25 3、间隔刷黄、黑油漆	m	182	26.40	4804.80	0.00
51	010507003001	室外排水沟	1、排水沟做法详参24J306-3-12-2b 2、石材篦子做法详24J306-3-31-10	m	12.55	410.25	5148.64	0.00
52	010507001001	散水	做法详见 23J909-1-21-散10 1、80厚C20混凝土 2、150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆) 3、压实填土,向外坡3%~5%	m2	136.69	203.82	27860.16	0.00
本页小计							115188.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第83页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010507004001	台阶	做法详见 23J909-1-11-台14 1、30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水) 3、界面剂1道 4、A.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6、压实填土,压实系数>93% 7、按水平投影面积计	m2	65.28	585.50	38221.44	0.00
54	010515001001	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格：HPB400 报价含二次结构预埋钢筋费用 2.层高综合考虑	t	43.935	7117.22	312695.06	0.00
55	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300≤12 2.层高综合考虑	t	47.541	5462.98	259715.53	0.00
56	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400≤12 2.层高综合考虑	t	1868.305	5462.98	10206512.85	0.00
57	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E≤12 2.层高综合考虑	t	0.279	5535.38	1544.37	0.00
58	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400≤25 2.层高综合考虑	t	385.856	4585.21	1769230.79	0.00
59	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E≤25 2.层高综合考虑	t	408.175	4677.51	1909242.64	0.00
60	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400E＞25 2.层高综合考虑	t	45.433	4410.47	200380.88	0.00
61	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500≤12 2.层高综合考虑	t	56.057	5717.98	320532.80	0.00
62	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500≤25 2.层高综合考虑	t	737.121	4840.21	3567820.44	0.00
63	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500＞25 2.层高综合考虑	t	103.486	4665.47	482810.83	0.00
本页小计							19068707.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第84页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500E≤12 2.层高综合考虑	t	45.865	5768.98	264594.27	0.00
65	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500E≤25 2.层高综合考虑	t	603.099	4891.21	2949883.86	0.00
66	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB500E＞25 2.层高综合考虑	t	84.67	4716.47	399343.51	0.00
67	010516004001	电渣压力焊接头	1、钢筋电渣压力焊接头 2、钢筋类型、规格:综合考虑	个	10	8.72	87.20	0.00
68	010516003001	机械连接接头	1、钢筋机械连接接头Φ25以内 2、连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他及不区分钢筋种类	个	48333	11.85	572746.05	0.00
69	010516003002	机械连接接头	1、钢筋机械连接接头＞25 2、连接方式:综合考虑，不区分直螺纹和其他及不区分钢筋种类	个	3486	17.68	61632.48	0.00
		A.6 金属结构工程			**1**	**12062485.91**	**12062485.91**	**0.00**
70	010516002001	预埋铁件	1.所有预埋件均采用热镀锌,其耐久性性能应与主体结构设计使用寿命相一致 2.预埋件钢筋应采用HPB235 3.预埋件制作和安装 4.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸	t	28.244	14705.30	415336.49	0.00
71	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格：镀锌电焊网,钢丝直径16mm,网孔尺寸25mmx25mm 2.砌块墙与混凝土构件交界处	m2	6068.28	16.02	97213.85	0.00
72	010607005002	墙面满铺钢丝网	1.材料品种、规格：:镀锌电焊网,钢丝直径16mm,网孔尺寸25mmx25mm 2.楼梯间、电梯厅、门厅、公共走道	m2	24290.66	22.03	535123.24	0.00
73	010603001001	钢柱	1.柱类型：型钢柱（混凝土结构内） 2.钢材品种、规格：Q355B 3.含探伤及深化设计 4.含腹板穿孔费用 5.运距投标人自行考虑 6.防腐、防火满足设计要求	t	818.13	7031.83	5752951.08	0.00
本页小计							11048912.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第85页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010603001002	钢柱	1.柱类型：型钢柱（设备平台） 2.钢材品种、规格：Q355B 3.防锈，防火满足设计及规范要求 4.含探伤及深化设计 5.运距投标人自行考虑	t	46.915	7789.35	365437.36	0.00
75	010603001003	抗剪栓钉	1.抗剪栓钉Φ19 2.长度80mm	个	39928	3.54	141345.12	0.00
76	010603001004	抗剪栓钉	1.抗剪栓钉Φ19 2.长度90mm	个	44364	3.64	161484.96	0.00
77	010516001003	10.9摩擦型M20高强螺栓	1.10. 9级摩擦型M20高强螺栓 2.含螺母全套垫片	套	650	6.00	3900.00	0.00
78	010516001006	10.9摩擦型M16高强螺栓	1.10. 9级摩擦型M16高强螺栓 2.含螺母全套垫片	套	210	5.20	1092.00	0.00
79	010516001007	10.9摩擦型M14高强螺栓	1.10. 9级摩擦型M14高强螺栓 2.含螺母全套垫片	套	210	4.80	1008.00	0.00
80	010516001004	高强螺栓(10.9级)M12	1.高强螺栓(10.9级)M12，孔Φ14 mm 2.含螺母全套垫片	套	168	4.00	672.00	0.00
81	010516001005	机械式扩底螺栓	1.机械式扩底螺栓 2.M12 x100,钻孔深度105mm,有效埋深100mm	套	120	5.00	600.00	0.00
82	010604001001	钢梁	1.梁类型：型钢钢梁Q355B 2.防锈、防火满足设计及规范要求 3.含探伤及深化设计 4.含腹板穿孔费用 5.运距投标人自行考虑	t	436.773	7766.15	3392044.63	0.00
83	010602003001	立管塔架	1.类型：钢桁架，组合门架 2.钢材品种、规格：Q235B，镀锌 3.防锈漆2遍，防火涂料满足设计及规范要求 4.含探伤及深化设计 5.运距投标人自行考虑	t	19.137	9663.15	184923.70	0.00
84	010606006001	钢平台-不锈钢花纹钢板	1.类型：钢板平台 2.钢材品种、规格：5mm厚304不锈钢花纹钢板 3.氩弧焊焊接，含探伤及深化设计 4.运距投标人自行考虑	t	43.004	20356.22	875398.88	0.00
本页小计							5127906.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第86页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010606004002	室外液氮罐钢架	1.类型：钢架 2.钢材品种、规格：Q355B 3.防锈漆2遍，防火涂料满足设计及规范要求 4.含探伤及深化设计 5.运距投标人自行考虑	t	7.002	13991.99	97971.91	0.00
86	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:踏步式钢梯 Q355B 2.螺栓种类:采用M20 10.9级摩擦型高强螺栓，接触面喷砂处理 3.防锈漆2遍，防火涂料满足设计及规范要求 4.包含节点连接板。探伤要求满足设计及规范要求。	t	2.85	10740.88	30611.51	0.00
87	010606008002	钢梯	检修上人梯 1.参15J401-D3-WT1b-60 2.离地高度2m	t	0.536	10020.86	5371.18	0.00
		A.8 门窗工程			**1**	**2868228.79**	**2868228.79**	**0.00**
88	010802003001	钢质甲级防火门(单扇)	1、钢质甲级防火门(单扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	338.77	752.32	254863.45	0.00
本页小计							388818.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第87页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010802003002	钢质甲级防火门(双扇)	1、钢质甲级防火门(双扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、顺位器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	349.12	846.20	295425.34	0.00
本页小计							295425.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第88页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	010802003003	钢质乙级防火门(单扇)	1、钢质乙级防火门(单扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	37.08	707.02	26216.30	0.00
本页小计							26216.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第89页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010802003004	钢质乙级防火门(双扇)	1、钢质乙级防火门(双扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、顺位器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	411.76	779.33	320896.92	0.00
本页小计							320896.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第90页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010802003005	钢质乙级防火门（带观察窗）	1、钢质乙级防火门(带观察窗)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	4.62	769.70	3556.01	0.00
本页小计							3556.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第91页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010802003006	钢质丙级防火门(单扇)	1、钢质丙级防火门(单扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	55.44	671.17	37209.66	0.00
本页小计							37209.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第92页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010802003007	钢质丙级防火门(双扇)	1、钢质丙级防火门(双扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、顺位器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	192.36	699.76	134605.83	0.00
95	010802001001	铝合金玻璃门	1、铝合金玻璃门，室内外可视面采用深灰色氟碳喷涂，具体颜色现场选样。 2、隔热条采用国产优质PA66，未经表面处理的型材最小实测壁厚不小于2.2mm，含门锁、全套五金 ； 3、6高透光Low-E+12氩气+6透明 4、具体做法详见施工图	m2	3.75	1346.41	5049.04	0.00
本页小计							139654.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第93页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010803002001	防火卷帘门	1.防火卷帘门 2.侧装,双帘双轨,特级防火卷帘,耐火极限>3小时,符合<<门和卷帘耐火试验方法>>GB7633 3.具有防烟性能、信号反馈功能、火灾时自动降落、空隙防火材料封堵, 4.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5.侧装，卷轴、门框导轨和导轨下部用2.0厚铝合金板包封，含全套联动装置、五金、电机，控制箱等 6.具体做法详见施工图	m2	9	1032.23	9290.07	0.00
97	010802001002	成品钢质门	1、成品钢质门（有观察窗）(含门套) 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：木纹转印或者仿木面覆膜 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	1968.24	710.91	1399241.50	0.00
本页小计							1408531.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第94页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010802001003	成品钢质门	1.成品钢质门（无观察窗）（含门套） 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：木纹转印或者仿木面覆膜 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	60.72	589.69	35805.98	0.00
99	010805007001	白色烤漆钢板消火栓门	1、白色烤漆钢板消火栓门700*1800 2、开启角度>160度,中英文醒目自发光消火栓标识,中文字体高度≥100mm,宽度≥80mm 3、含定制铝合金门框 4、详见设计图纸	樘	223	860.00	191780.00	0.00
100	010805007002	电箱暗门	1、电箱暗门； 2、面层同各区域完成面材料 3、详见图纸内施-GJ-03中节点G09	m2	12	460.00	5520.00	0.00
101	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:百叶窗内设防虫网 2.含成品门窗制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等, 3.满足设计及规范要求	m2	5	425.59	2127.95	0.00
本页小计							235233.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第95页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010808004001	金属门窗套（冲淋间）	1、20mm宽1.2mm深灰色不锈钢门套 2、9mm厚玻镁板 3、12mm厚玻镁板 4、15mm厚玻镁板钢丝网片 5、15mm厚水泥压力板	m	31	94.03	2914.93	0.00
103	010808004002	金属门窗套（卫生间）	1、20mm宽1.2mm深灰色不锈钢门套 2、9mm厚玻镁板 3、12mm厚玻镁板 4、详见设计图纸	m	319.2	82.06	26193.55	0.00
104	010808004003	电梯门套	1、1.2mm厚深灰色哑光不锈钢,背后铣槽 2、18mm厚玻镁板 3、包括洞口防火封堵 部位：电梯门套	m2	1273	91.33	116263.09	0.00
105	010802002001	不锈钢护门板	1、残卫门增加不锈钢护门板 2、详见图纸内施-L-04节点A	m2	5.67	223.84	1269.17	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**4381928.04**	**4381928.04**	**0.00**
106	010902003001	防水保温上人屋面（建R1）	1、10厚300X300防滑地砖,防水砂浆勾缝(防滑等级Bw级) 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、50厚C30细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋保护层(面层压入一道玻纤网格布),设分格缝(分格缝间距4m,缝宽20,缝应采用密封材料嵌填并用200宽SBS改性沥青防水卷材进行热铺封盖。) 4、PE薄膜隔离层一层 5、20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层,粉平压光,所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100的圆角 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%,坡向雨水斗或排水沟 7、现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平,阴阳角抹圆角 8、设置排气道,做法参12J201-A21	m2	3423.34	422.47	1446258.45	0.00
本页小计							1592899.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第96页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	010902003002	防水保温不上人屋面（建R2）	1、50厚C30细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋保护层(面层压入一道玻纤网格布),设分格缝(分格缝间距4m,缝宽20,缝应采用密封材料嵌填并用200宽SBS改性沥青防水卷材进行热铺封盖。) 2、PE薄膜隔离层一层 3、20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层,粉平压光,所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100的圆角 4、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%,坡向雨水斗或排水沟 5、设置排气道,做法参12J201-A21	m2	617.55	228.01	140807.58	0.00
108	010902003003	雨蓬屋面（建R3）	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡找平,1%坡向泄水口 3、现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平	m2	63.15	52.23	3298.32	0.00
109	010902001001	防水保温上人屋面防水（建R1）	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层,上翻不小于300,水平面不小于300宽。) 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400 (女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层,上翻不小于300,水平面不小于300宽。) 3、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	3594.51	184.19	662072.80	0.00
110	010902001002	防水保温不上人屋面防水（建R2）	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层,上翻不小于300,水平面不小于300宽。)	m2	648.43	60.89	39482.90	0.00
本页小计							845661.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第97页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010902001003	雨蓬屋面防水（建R3）	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,沿外口下翻至滴水线	m2	66.31	27.92	1851.38	0.00
112	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.外墙散水防潮层	m2	59.96	31.99	1918.12	0.00
113	010903002001	外墙防水（EW1、EW2、EW4）	1、1.5厚JS-Ⅰ型聚合物水泥防水涂料防水层 2、10厚DPM15防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 3、刷界面处理剂一道	m2	17514.45	75.30	1318838.09	0.00
114	010903002002	墙面涂膜防水5mm（建1W2、建1W3）	1、5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型)	m2	7198.08	63.64	458085.81	0.00
115	010904002001	楼（地）面涂膜防水（建G1、建G2、建G3、建G6、建G7）	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	m2	1734.74	27.92	48433.94	0.00
116	010903002003	墙地面涂膜防水（建G5、建F6）	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层(仅在洗手池周边1~2米范围设置) 2、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏或截水沟(仅在洗手池周边1~2米范围设置) 3、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层	m2	1216.39	76.47	93017.34	0.00
117	010903002004	墙地面涂膜防水（建F7、建F9）	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层在地漏,水池、洗手池周边1~2米范围 2、最薄处20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏	m2	271.03	70.89	19213.32	0.00
118	010904001001	楼（地）面卷材防水（建G4、精F1、建F3）	1、最薄处20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡度 2、聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚) 在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200	m2	1105.59	85.55	94583.22	0.00
119	010902002001	卫生间顶棚涂膜防水（建C3）	2、1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防潮层	m2	2174.85	24.86	54066.77	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**1689765.00**	**1689765.00**	**0.00**
本页小计							2090007.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第98页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001001001	保温隔热屋面（建R1）	屋面保温 1、110厚挤塑聚苯板保温层，燃烧等级B1级 2、详见建施-09节点1	m2	4040.89	83.34	336767.77	0.00
121	011001003001	保温隔热墙面(建EW1)	1、3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道)（另计） 2、60厚岩棉条防火保温,辅以机械固定(耐火等级A级) 3、3厚专用粘结砂浆(复核岩棉板有效粘结面积率不应小于70%) 4、当保温板厚度大于40mm时,门窗洞口上方应设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm,每层楼板标高处应设置托架。 5、保温板与基层墙面的连接应采用满铺粘结砂浆粘结,并辅以机械固定,每平方米墙体锚固件数量不应少于9个。保温板侧边不得涂粘结砂浆。	m2	7855.22	169.53	1331695.45	0.00
122	011001003002	保温顶棚（建C9）	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、复合岩棉防火保温板(A级),专用粘结剂粘结,辅以钢丝网及机械固定厚度55mm 3、5厚聚合物抗裂砂浆粉刷,内压中碱玻纤网格布一道	m2	195.25	109.10	21301.78	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**8527622.52**	**8527622.52**	**0.00**
123	011101003001	地面基层	1、100厚C25混凝土垫层,内配Φ6的200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置),随捣随抹平,切缝6x6米,缝宽15,内嵌防水油膏 2、素土夯实(压实系数0.94)	m2	2887.92	73.80	213128.50	0.00
124	011102003001	防滑地砖地面（建G4、精G1）	地面G1 1、10厚深灰色仿水磨石地砖,专用美缝剂美缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	200.1	194.00	38819.40	0.00
125	011101001001	水泥楼面(建G3)	1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层,1%%%坡向地漏,四周抹小八字角	m2	14.45	60.82	878.85	0.00
本页小计							1942591.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第99页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011104004001	防静电活动地板（建G6）	1、成品防静电架空地板600*600*40 2、40厚C25细石混凝土 3、材料选用详见设计图纸和物料表	m2	162.46	287.32	46678.01	0.00
127	011104004002	汽车坡道（建G9）	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.3kg/m2 ,面层打磨抛光处理 2、表面撒金刚砂耐磨骨料,用量≥5kg/m2 3、100厚C25细石混凝土面层留出横向凹槽,深15 4、100厚C25混凝土垫层,内配%6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下50处布置),随捣随抹平,切缝6x6米,缝宽15,内嵌防水油膏 5、300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 6、素土夯实(压实系数0.94)	m2	35.2	490.26	17257.15	0.00
128	011104004003	耐磨地坪（建G9）物质楼	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.3kg/m2 ,面层打磨抛光处理 2、表面撒金刚砂耐磨骨料,用量≥5kg/m2 3、40厚C25细石混凝土内配　6@150双向钢筋网片,随打随抹 4、5厚减振隔声板 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	43.47	150.81	6555.71	0.00
129	011102003002	防滑地砖楼面（建F3、精F1-1a）	防滑地砖地面 1、600x600mm浅灰色仿水磨石防滑地砖,专用美缝剂美缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏或截水沟 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	899.97	194.00	174594.18	0.00
本页小计							245085.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第100页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011102003003	防滑地砖楼面（建F3、精F1-1b）	防滑地砖地面 1、600x600mm浅灰色仿水磨石耐酸碱防滑地砖,耐酸碱专用美缝剂美缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏或截水沟 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	5.52	194.00	1070.88	0.00
131	011102003004	硬质PVC地胶楼面（建F2、精F2）	地面F2 1、2厚硬质PVC卷材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上蜡保护 2、3-5自流平找平层 3、界面剂一道 4、30厚1:2水泥砂浆,分遍压实抹光 5、界面剂一道 6、40厚C25细石混凝土内配%%C4@100双向钢丝网片(网号40X40镀锌电焊网),钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm,随打随抹平 7、5厚减振隔声板 8、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	8457.87	352.95	2985205.22	0.00
132	011102003005	硬质PVC地胶楼面（精F3）	地面F3 1、2厚硬质PVC卷材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上蜡保护 2、3-5自流平找平层 3、界面剂一道 4、40厚C25细石混凝土内配%%C4@100双向钢丝网片(网号40X40镀锌电焊网),钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm,随打随抹平 5、5厚减振隔声板 6、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	1511.35	347.29	524876.74	0.00
本页小计							3511152.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第101页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	011104002001	实木复合地板（建F4、精F4）	1、15厚实木复合木地板,阻燃处理达B1级 2、3~5厚泡沫塑料衬垫(阻燃处理达B1级) 3、20厚1:2水泥砂浆,压实抹光 4、界面剂一道 5、40厚C25细石混凝土内配%%C4@100双向钢丝网片(网号40X40镀锌电焊网),钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm,随打随抹平 6、5厚减振隔声板,与PVC地面交接处9mm宽金属型材收边 7、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	8185.47	320.88	2626553.61	0.00
134	011101005001	固化剂楼地面(建G2、建F5)	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.25kg/m2,面层打磨抛光处理(管井处本层取消) 2、50厚C20细石混凝土,随打随抹平 3、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	3150.35	64.76	204016.67	0.00
135	011101001002	水泥楼面(建F6)	1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2、界面剂一道	m2	1216.39	38.61	46964.82	0.00
136	011102003006	防滑地砖楼面2（建G8、建F11）	1、10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、界面剂一道 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	445.21	205.26	91383.80	0.00
137	011106002002	块料楼梯面层（建G8、建F11）	1、10厚防滑地砖,专用美缝剂美缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、界面剂一道 4、楼梯踏步防滑条做法详见22J403-1-5-7-10 4、按水平投影面积计	m2	1266.05	416.09	526790.74	0.00
本页小计							3495709.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第102页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011104004004	耐酸碱橡胶地面（建F9）	1、1.5~3厚橡胶板,用专用胶粘剂黏贴 2、40厚C25细石混凝土内配%%C4@100双向钢丝网片(网号40X40镀锌电焊网),钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm,随打随抹平 3、5厚减振隔声板 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	67.65	281.63	19052.27	0.00
139	011104004005	抗爆楼地面（建F10）	1、50厚C25细石混凝土初凝时表面撒布2~3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,随打随抹光 2、5厚减振隔声板 3、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	77.48	102.64	7952.55	0.00
140	011104004006	地毯楼面（建F12）	1、15厚600*600mm块毯,专用胶粘贴 2、20厚1:2水泥砂浆,压实抹光 3、界面剂一道 4、40厚C25细石混凝土内配%%C4@100双向钢丝网片(网号40X40镀锌电焊网),钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm,随打随抹平 5、5厚减振隔声板 6、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	1364.16	340.94	465096.71	0.00
本页小计							492101.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第103页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011101001003	减震楼面（建F13）	1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层 2、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层，在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200（另计） 3、最薄处20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡向地漏 4、界面剂一道 5、100mm厚C25混凝土C12@150双向钢筋 6、PE薄膜隔离层一层 7、2mm厚钢板 8、100厚48K离心玻璃棉,中间100*100*50预先约束控制惰块@300,距墙不大于150, 9、20mm厚水泥砂浆找平层 6层水泵房、PCW水泵房	m2	312.67	311.27	97324.79	0.00
142	011108001001	石材零星项目（门槛石）	1、20mm大理石门槛石 2、专用胶粘贴 3、干硬性防水砂浆 4、9mm宽金属型材收边（单边） 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	120.7	529.26	63881.68	0.00
143	011108001002	石材零星项目（电梯门槛石）	1、20mm厚大理石门槛石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1:3干硬性水泥砂浆找平层,厚度依据各区域地面完成面厚度调节 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	56.04	383.43	21487.42	0.00
144	011101003002	LC5.0轻集料混凝土回填（建G4、建F3）	1、LC5.0轻集料混凝土回填至周边卫生间结构板标高,表面加网格布一层 2、回填厚度综合考虑	m2	785.49	66.65	52352.91	0.00
145	011101003003	泡沫混凝土回填	1、泡沫混凝土填充,容重不大于7KN/m3,强度>2.0MPa(强度等级C2) 2、回填厚度综合考虑	m2	120	69.39	8326.80	0.00
本页小计							243373.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第104页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	010507003002	报警阀间排水沟	报警阀间排水沟抹灰、井座及盖板 1、成品铸铁盖板 D400(带胶边耐轮压400KN) 2、1:2.5(DPM20)防水砂浆(防水砂浆掺5%防水剂)找坡，最薄处20厚，纵坡0.3% 3、钢筋混凝土板另计在有梁板中	m	30.6	140.54	4300.52	0.00
147	011105006001	金属踢脚线（精T1）	1、1.5mm厚50mm高深灰色铝合金踢脚线 2、配套通长铝合金底座,不锈钢自攻螺丝(配膨胀管)固定 3、9mm厚玻镁板基层 4、踢脚线安装完成与墙面齐平 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m	2755.13	23.83	65654.75	0.00
148	011105003001	面砖踢脚（建T3）	1、10厚地砖踢脚,100mm高,水泥浆擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 4、踢脚线安装完成与墙面齐平 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m	1477.95	25.58	37805.96	0.00
149	011105001001	环氧踢脚线（建T4）	1、A级环氧一道(100mm高) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光100高 4、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、界面剂一道 6、踢脚线安装完成与墙面齐平 7、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m	1702.22	26.84	45687.58	0.00
150	011105005001	木质踢脚线（建T5）	1、式样同木地板 2、18厚硬木踢脚板背用有机溶剂擦洗后刷一层XY401胶粘剂与墙体粘结 3、刷建筑胶,素水泥浆一道,建筑胶:水配合比1:4 4、踢脚线安装完成与墙面齐平 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m	5845.67	22.91	133924.30	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**10462595.45**	**10462595.45**	**0.00**
本页小计							287373.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第105页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001001	外墙抹灰(EW1)	1、3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道) 2、投标人自行考虑综合报价	m2	7855.22	30.86	242412.09	0.00
152	011201001002	基层墙面抹灰（IW0）	1、8厚DPM5预拌砂浆打底找平 2、15厚1:3水泥砂浆每边宽40、高2100护角线 3、专用界面剂一道	m2	92217.93	36.11	3329989.45	0.00
153	011201001003	风井抹灰（随砌随抹）	1、风井随砌随抹 2、15厚1:3水泥砂浆每边宽40、高2100护角线 3、8厚DPM5预拌砂浆打底找平 4、专用界面剂一道	m2	663.08	36.11	23943.82	0.00
154	011201001004	水泥砂浆、面砖墙面抹灰（建IW2、建IW3）	1、10厚1:2.5水泥砂浆找平 2、专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 3、15厚1:3水泥砂浆每边宽40、高2100护角线	m2	7198.08	38.10	274246.85	0.00
155	011201001005	墙面一般抹灰（精IW1混凝土墙柱）	1、现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道（3-5mm厚）	m2	1446.18	36.07	52163.71	0.00
156	011203003001	零星项目砂浆找平（精1W2、精C2公共走道吊顶上方及顶）	1、聚合物水泥砂浆修补抹平 2、包括模板孔洞修补	m2	575.33	87.89	50565.75	0.00
157	011204003001	瓷砖墙面（建1W3、精1W3-1a）	1a、300*600mm浅灰色仿水磨石墙砖，专用美缝剂美缝 2、5厚建筑陶瓷胶粘剂 3、10厚1:2.5水泥砂浆找平 4、专用界面剂一道甩毛(甩前喷况墙面) 5、不同培体材料交接处(ALC板拼缝处)粘贴300宽耐碱破纤网格布(160g/m2)	m2	3262.71	227.94	743702.12	0.00
本页小计							4717023.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第106页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011204003002	瓷砖墙面（建1W3、精1W3-1b）	1b、8-10厚耐酸碱墙砖,耐酸碱专用美缝剂美缝,颜色同墙砖 2、5厚建筑陶瓷胶粘剂 3、10厚1:2.5水泥砂浆找平 4、专用界面剂一道甩毛(甩前喷况墙面) 5、不同培体材料交接处(ALC板拼缝处)粘贴300宽耐碱破纤网格布(160g/m2)	m2	641.1	223.43	143240.97	0.00
159	011207001001	长城铝板（精1W4）	1、定制长城铝板、定制卡槽,不锈钢自攻螺钉固定 2、横向40x40x3mm热镀锌方管龙骨(间距≤400mm)与竖向40X40X3mm热镀锌方管龙骨满焊 3、竖向40X40X3mm热镀锌方管(间距≤1100mm)上下用2-50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10化学锚栓与混凝土顶面、地面、梁体连接。中间用2-50x50x5mm热镀锌角钢角码L≥100mm,间距≤1100mm)及2-M12膨胀螺栓与墙体、混凝土圈梁连接 4、包括暗门制作和安装	m2	1076.17	369.48	397623.29	0.00
160	011207001002	吸声墙面2（建1W5）	1、12厚纤维增强硅酸钙板,穿孔率不小于30% 2、硅酸钙板竖向铺设,长边接缝在竖向龙骨上 3、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 4、50厚岩棉毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内75x50x0.7轻钢龙骨中距450~600用膨胀螺栓与墙面固定 5、包括暗门制作和安装	m2	1500.69	182.39	273710.85	0.00
本页小计							814575.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第107页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011207001003	超白磁性钢化玻璃手写板（精1W5）	1、超白磁性钢化玻璃手写板 2、15厚玻镁板基层，基层处理 3、横向40x40x3mm热镀锌方管龙骨(间距≤800mm)与竖向40x40x3mm热镀锌方管龙骨满焊 4、竖向40x40x3mm热镀锌方管(间距≤600mm)上下用2-50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10化学锚栓与混凝土顶面、地面、梁体连接。中间用2-50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm,间距≤1100mm)及2-M12膨胀螺栓与墙体、混凝土圈梁连接	m2	493.91	496.13	245043.57	0.00
162	011207001004	仿木纹金属复合铝板（精1W6）	1、仿木纹金属复合铝板(0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.4mm背层,表面覆膜工艺,定制翻边) 2、钢架上背衬0.6mm厚C50x20轻钢龙骨,间距≤400mmn 3、竖向铝型材龙骨(间距同波纹复合金属板分缝)用自攻螺丝与横向热镀锌方管固定 4、横向通长20X40X2mm热镀锌方管(间距≤400mm)用50x50x5mm热镀锌角钢角码及M12膨胀螺栓(间距≤1100mm)与砌体墙、构造柱、混凝土柱固定。端头及阳角处竖向通长40X40X3mm热镀锌方管用50x50x5mm热镀锌角钢角码及M12膨胀螺栓(间距≤1100mm)与砌体墙固定 5、包括暗门制作和安装	m2	1779.99	466.74	830792.53	0.00
163	011207001009	彩色铝板门斗	1、彩色金属铝板墙面 2、背后铣槽,15mm厚玻镁板基层 3、龙骨做法同墙面 4、详见设计图纸	m2	45.66	515.05	23517.18	0.00
本页小计							1099353.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第108页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011207001005	白色金属复合铝板墙裙（精1W7）	1、白色金属复合铝板(0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.4mm背层,表面高温聚酯辊涂印刷工艺),结构胶粘贴定制翻边 2、15mm厚玻镁板基层 3、1.2mm厚白色烤漆哑光不锈钢收口 4、包括暗门制作和安装	m2	6187.12	397.92	2461978.79	0.00
165	011207001006	吸隔声墙面（建1W10）	1、金属装饰压条; 2、8mm厚穿孔硅酸钙板,穿孔率20%(后衬无纺布一层) 3、QC50*50轻钢龙骨内填45mm吸声喷涂(NRC≥0.90,防火等级A级) 4、15mm厚宽频阻隔板 5、QC50*50轻钢龙骨内填45mm吸声喷涂(NRC≥0.90,防火等级A级) 6、3mm厚阻尼隔声毡 7、包括暗门制作和安装	m2	522.33	468.27	244591.47	0.00
166	011207001007	隔墙封堵（墙地顶端头与幕墙交接处）	墙地顶端头与幕墙防火封堵 1、墙地顶端头与幕墙交接处采用四层12厚石膏板与满填岩棉方式处理	m2	932.34	378.70	353077.16	0.00
167	011207001008	风口封堵（百叶窗内侧与风管空隙处）	风口封堵 1、百叶窗内侧与风管空隙处需用双层铝板+100厚岩棉封堵严实	m2	68	394.73	26841.64	0.00
168	011208002001	石膏板包立管	1、石膏板包立管（按侧面展开面积） 2、12mm厚石膏板 3、12mm厚玻镁板 4、100mm系列0.8mm厚轻钢竖向龙骨,间距≤300mm，上下两端天地龙骨用M12膨胀螺栓固定于上下楼板,间距≤1100mm,端头位置≤300mm; 5、定制成品铝合金检修口	m2	454.35	316.47	143788.14	0.00
169	011210006001	挡烟垂壁	1、固定挡烟垂壁材料为防火玻璃,燃烧性能等级A级 2、满足消防防排烟要求	m2	297	350.11	103982.67	0.00
本页小计							3334259.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第109页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	011208001001	柱（梁）面装饰	1、工字型截面梁、柱在楼梯间、走廊、建筑立面等可视位置,按照《民用建筑钢结构防火构造》06SG501中P34, 2、钢柱防火构造二、钢梁防火构造二做包平处理,其中龙骨板件厚度改为3mm,包覆板详见建筑,建筑图中未明确时为8mm厚纤维增强水泥板	m2	2949.03	168.66	497383.40	0.00
		A.13 天棚工程			1	5305321.95	5305321.95	0.00
171	010606001001	钢结构反支撑和转换层	1、热镀锌角钢龙骨转换层及反支撑 2、做法详见设计图纸	t	54.539	8825.39	481327.95	0.00
172	011302001001	轻钢龙骨石膏板(精C1、建C2)	1、双层9.5mm纸面石膏板,错缝粘贴,自攻螺丝与龙骨固定,吊顶面积超100平方米,宜设置伸缩缝 2、轻钢副龙骨C50*20*0.6MM@300 3、轻钢主龙骨C50*20*0.6MM@1000 4、M8全牙吊杆@1000,配套M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定(超过1.5m设置反向支撑另计) 5、包括检修口制作安装，吊杆长度超过2.5m设置转换层 6、四周10X10mm成品铝合金收边条 7、包括筒灯开孔等 8、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	575.33	132.61	76294.51	0.00
173	011302001002	矿棉板吊顶	1、M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 2、矿棉板配套轻钢龙骨 3、300*1200*15mm矿棉板 4、W型金属收边条 5、包括检修孔及窗帘盒制作安装	m2	8584.42	113.78	976735.31	0.00
本页小计							2031741.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第110页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	011302001003	仿木纹穿孔铝板(精C3)	1、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接≤1100mm 3、勾叠龙骨,安装间距同铝板 4、空腔≥50mm,内置玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3 5、2.5mm仿木纹穿孔铝板,,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋 6、包括检修口制作安装，需拆卸做检修口铝板,背后边框做搭边,方便板块拆卸 7、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	1343.02	475.22	638229.96	0.00
175	011302001004	白色铝拉伸网(精C4)	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4、勾叠龙骨,安装间距同铝拉伸网 5、白色铝拉伸网(网包框,边框做勾叠翻边,翻边处网压平), 6、需拆卸做检修口处拉伸网,背后边框做搭边,方便板块拆卸 7、如吊顶需上人检修则采用CS60x27系列上人龙骨 8、原顶面楼板、梁体、设备管线、吊顶以上墙体、龙骨钢架均喷深灰色无机涂料	m2	7882.74	214.89	1693922.00	0.00
176	011304001001	灯带（槽）	1、黑色铝合金集成设备带，高40mm 2、壳体背板及功能面板材料采用专用的防锈防腐处理的镀锌钢板，厚度≥0.7mm，表面再经过全静电喷塑处理，双重保护 壳体侧边部分采用铝合金材质，厚度≥1.2mm，全静电喷塑处理，防老化、防腐蚀、经久耐用。铝合金直格栅； 3、详见设计图纸	m	3453.92	143.76	496535.54	0.00
本页小计							2828687.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第111页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011302001009	石膏板吊顶天棚（卫生间灯槽）	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,间距≤1100mm,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、C60x27承载龙骨间距≤1100mm 4、C60x27轻钢次龙骨,间距≤300mm 5、C50轻钢覆面横撑龙骨,间距600mm 6、9.5mm厚双层耐水石膏板 7、接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 8、满刮2mm厚耐水腻子磨平 9、刷无机涂料三遍(一底、二面漆)	m2	2.04	178.02	363.16	0.00
178	011302001005	铝扣板(精C5)	1、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接(超过1.5m设置反向支撑另计) 2、C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 3、A字型龙骨,安装间距同铝扣板宽 4、600*600尺寸的1.0mm厚白色铝扣板，包括检修口制作安装，吊杆长度超过2.5m设置转换层 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	2174.85	277.16	602781.43	0.00
179	011302001006	铝板(精C6)	1、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接(超过1.5m设置反向支撑另计) 2、C60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 3、A字型龙骨,安装间距同铝扣板宽 4、1.0mm厚白色铝板，包括检修口制作安装，吊杆长度超过2.5m设置转换层 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	110.5	205.46	22703.33	0.00
本页小计							625847.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第112页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	011302001007	仿木纹铝板(精C7)	1、40x40x3mm热镀锌方管吊杆用50X50X5mm热镀锌角钢角码和M10化学锚栓固定于顶部梁体、楼板 2、40x40x3mm热镀锌方管吊杆,间距≤1100mm 3、双向40x40x3mm热镀锌方管,间距同板缝且≤1100mm 4、2.0mm厚仿木纹铝板(背后铣槽,背衬600mm加强筋)，包括检修口制作安装，吊杆长度超过2.5m设置转换层另计 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	244	450.42	109902.48	0.00
181	011302001008	纤维水泥复合钢板抗爆吊顶	1、纤维水泥复合钢板抗爆吊顶	m2	30.46	820.00	24977.20	0.00
182	011303001001	发光天棚(精C3)	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4、勾叠龙骨,安装间距同铝板 5、A级发光软膜 6、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	365.67	321.34	117504.40	0.00
183	011304001002	灯带（槽）	1、灯带槽,防火涂料 2、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m	838.94	76.34	64044.68	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**3831982.00**	**3831982.00**	**0.00**
184	011407001001	外墙真石漆（建EW1、建EW2）	1、喷涂耐候性真石漆涂料 2、弹性底涂、柔性腻子	m2	8516.75	79.99	681254.83	0.00
185	011407001002	外墙涂料（建EW3）	1、弹性高级外墙涂料一底两面 2、抗碱封闭底漆 3、外墙耐水腻子刮涂两遍 4、基层墙体,专用界面剂一道扫毛	m2	7744.43	34.19	264782.06	0.00
186	011407001003	外墙涂料（建EW4）	1、深灰色弹性高级外墙涂料一底两面 2、刮涂柔性腻子 3、基层墙体,专用界面剂一道扫毛	m2	8997.7	28.38	255354.73	0.00
本页小计							1517820.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第113页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	011407001004	墙面喷刷涂料（精1W1）	墙面涂料（1W1） 1、罩光水性乳胶涂料一道 2、内墙涂料一道 3、封闭底涂料一道 4、刮耐水腻子三遍 5、满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 6、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	9708.71	33.56	325824.31	0.00
188	011407001005	无机涂料墙面（建1W1）	1、无机涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	38245.25	32.41	1239528.55	0.00
189	011407001006	墙面喷刷涂料（精1W2）	墙面涂料（1W2） 1、罩光无机涂料一道 2、内墙无机涂料一道 3、封闭底涂料一道 4、3厚耐水腻子分遍找平 5、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	11996.86	29.25	350908.16	0.00
190	011407001007	墙面喷黑处理（建1W8）	墙面涂料（1W8） 1、表面喷黑处理 2、基层墙体IW0 3、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	10436.88	22.78	237752.13	0.00
191	011407002001	天棚喷刷涂料（建C1）	1、2.0厚耐水腻子刮涂两遍、批平打磨 2、白色A级无机涂料,一底两面 3、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	6470.77	36.20	234241.87	0.00
192	011407002002	天棚喷刷涂料（精C1、建C2）	天棚涂料 1、接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 2、满刮2mm厚耐水腻子磨平 3、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	575.33	42.71	24572.34	0.00
193	011407002003	天棚喷刷涂料（精C2）	天棚涂料 1、封闭底涂料一道 2、内墙无机涂料一道 3、罩光无机涂料一道 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	11466.12	14.97	171647.82	0.00
本页小计							2584475.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第114页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	011407002004	吸声顶棚（建C7）	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、30mm厚无机纤维吸声喷涂,A级防火(吸声系数>0.8) 3、喷(刷)白色无机内墙防霉涂料 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	613.44	70.41	43192.31	0.00
195	011407002005	挑空楼板喷刷涂料（建C9）	天棚涂料 1、封闭底涂料一道 2、内墙无机涂料一道 3、罩光无机涂料一道 4、材料选用详见精装图纸内施-CL-01、02	m2	195.25	14.97	2922.89	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	1281056.16	1281056.16	0.00
196	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.室内楼梯扶手做法采用镀锌钢管详22J403-1-2-8-A4型,深灰色氟碳喷涂 2.设置防攀爬措施防滑块 3.详见设计图纸	m	198.52	377.68	74977.03	0.00
197	011503005001	金属靠墙扶手	1.楼梯靠墙扶手采用镀锌钢管详22J403-1-5-4-4型。深灰色氟碳喷涂 2.详见设计图纸	m	189.72	217.68	41298.25	0.00
198	011503001002	屋面马道栏杆	1、屋面马道栏杆,做法详15J401-B18-LG4	m	513.14	437.68	224591.12	0.00
199	011503001003	护窗栏杆	1.护窗栏杆 2.做法参详22J403-1-4-23-HC5(镀锌钢管,立杆改为圆管38x2),深灰色氟碳喷涂。竖向杆件净距不大于110。或参见22J403-1-3-65-PC13型(镀锌钢管,立杆改为圆管76x4.5)深灰色氟碳喷涂。竖向杆件净距1200	m	55.93	357.68	20005.04	0.00
200	011503001005	室外平台玻璃栏杆	1.室外平台玻璃栏杆,做法参22J403-1-3-71- PC19型(亚光不锈钢管立柱60x3改为70X3),玻璃栏板及其他栏杆高度从可踏面算起不应小于1200 2.详见设计图纸	m	26.2	437.68	11467.22	0.00
本页小计							418453.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第115页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011505001001	石材面台柜	1、卫生间人造石台面洗漱台（不含水槽、洗脸盆、上下水洁具） 2、含基层、面层、翻边、石材开孔，磨边 3、15mm厚100mm高浅灰色人造石挡水条 4、18mm厚抗倍特板面层,阻燃处理达B1级 5、洗脸盆支撑15mm厚阻燃板 6、定制成品木饰面柜（含全套五金件） 7、工程量按水平投影面积计算	m2	113.49	1817.44	206261.27	0.00
202	011505010001	镜面玻璃	1.40X40X3mm热镀锌方管,间距≤600mm 2.15mm厚玻镁板 3.8mm厚磨边银镜 4.底部灯槽 具体做法详见图纸大样	m2	161.1	405.91	65392.10	0.00
203	011505010002	镜面玻璃	1、卫生间绿色钢化烤漆加胶玻璃，厚度为5+0.76PVB+5mm 2、钢化夹胶烤漆玻璃须满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)规定的产品质量要求	m2	141.3	159.01	22468.11	0.00
204	011210005001	卫生间蹲坑隔断	1、卫生间仿木纹钢制蜂窝隔断，25mm厚 2、表面处理:氟碳烤漆 3、材质：钢制，六边形铝蜂窝芯结构 4、卫生间隔断构件标准需满足 JG/T 545-2018的规定 5、全套304不锈钢五金件、挂钩、卫生纸盒、垃圾桶、手机隔板	间	201	2667.38	536143.38	0.00
205	011503005002	金属靠墙扶手	1、残卫间全套扶手（洗脸盆、坐便器、小便器等） 2、304不锈钢材质，符合国标要求 3、详见内施-L-04	间	18	895.64	16121.52	0.00
206	011501001001	残卫成品多功能台	1、残卫成品多功能台 2、详见内施-L-04	套	18	1600.00	28800.00	0.00
207	011206003001	地面无障碍盲道钉	1、成品304不锈钢盲道钉,结构胶粘贴 2、尺寸和安装位置详见设计图纸	个	2541	4.52	11485.32	0.00
208	011210005002	成品卫生间小便斗挡板	1.卫生间小便斗挡板 2.材质：25mm厚钢制铝蜂窝板小便斗隔断	片	116	190.05	22045.80	0.00
本页小计							908717.50	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第116页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.16 屋面降噪隔声工程			1	3061310.74	3061310.74	0.00
209	010606012001	钢支架	1、隔声系统钢结构（不包括隔声系统龙骨） 2、采用热镀锌型材 3、包括焊接处探伤 4、焊接处红丹防锈漆加银粉漆各两道 5、详见设计图纸	t	95.415	8831.15	842624.18	0.00
210	010607004001	吸、隔声系统	1、吸隔声系统的背板采用1.2mm厚镀锌钢板,面板采用1.0mm厚穿孔铝板,背板、面板均喷塑处理,龙骨采用1.2mm厚镀锌钢板制作,内填20mm厚穿孔陶瓷吸声板(外包玻纤布)、预留背腔 2、待设备型号等确定后,由专业公司根据实际情况深化调整	m2	550.9	778.02	428611.22	0.00
211	010607002001	折板式进风消声系统	1、折板消声系统两侧面板均采用1.2mm厚穿孔铝板,龙骨采用1.2mm厚镀锌钢板制作,内填100mm厚吸声材料(外包玻纤布),面板喷塑处理 2、待设备型号等确定后,由专业公司根据实际情况深化调整	m2	1643.45	670.31	1101620.97	0.00
212	010607002002	进排风消声系统	1、进风、排风消声系统两侧面板均采用1.0mm厚穿孔铝板,龙骨采用1.2mm厚镀锌钢板制作,内填100mm厚吸声材料(外包玻纤布),面板喷塑处理 2、待设备型号等确定后,由专业公司根据实际情况深化调整	m2	1213.32	565.31	685901.93	0.00
213	010801002001	隔声检修门	1、隔声检修门宽度1000mm,高度根据现场确定 2、隔声检修门背板采用1.2mm厚镀锌钢板,面板采用1.0mm厚穿孔铝板,背板、面板均喷塑处理,龙骨采用1.2mm厚镀锌钢板制作,100mm厚吸声材料(外包玻纤布),门框宽度50mm 3、含304不锈钢门锁、五金等	樘	1	2552.44	2552.44	0.00
分部分项合计							103566265.40	0.00
		A.17.1 脚手架工程			1	6827396.25	6827396.25	0.00
本页小计							3061310.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第117页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式：框剪结构 2.脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3.采用盘扣式脚手架 4.投标人自行综合考虑报价，按项结算	项	1	6145003.39	6145003.39	0.00
215	011701002001	混凝土浇捣脚手架	1.建筑结构形式：框剪结构 2.脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3.采用盘扣式脚手架 4.投标人自行综合考虑报价	项	1	415151.56	415151.56	0.00
216	011701010001	外墙脚手架板式金属防护网增加费（通补）	1、按苏建函质安〔2025〕39号外脚手架外立面使用钢板网作为安全立网	项	1	267241.30	267241.30	0.00
217	011701002002	投标人认为需增加的单价措施费	投标人认为需增加的单价措施费	项	1	0.00	0.00	0.00
		A.17.2 超高施工增加			**1**	**8682104.02**	**8682104.02**	**0.00**
218	011704001001	超高施工增加	1.由投标人根据设计图纸及本工程特点自行综合考虑 2.脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3.投标人自行综合考虑报价	项	1	8682104.02	8682104.02	0.00
		A.17.3 垂直运输			**1**	**738864.45**	**738864.45**	**0.00**
219	011703001001	垂直运输	1.由投标人根据设计图纸及本工程特点自行综合考虑 2.按项计，结算不予调整	项	1	738864.45	738864.45	0.00
		A.17.4 大型机械设备进出场及安拆			**1**	**200731.79**	**200731.79**	**0.00**
220	011705001002	大型机械设备基础	1、地下室和地上主楼塔吊、施工电梯等垂直运输设备基础 2、含塔吊基础加固等措施（包含不限于塔吊基础打桩、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等），地基处理由施工单位根据现场情况及地勘报告自行考虑，结算不进行调整 3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 4、由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定	项	1	77014.51	77014.51	0.00
本页小计							16325379.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第118页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称 自行考虑 2.机械设备规格型号 自行考虑	项	1	123717.28	123717.28	0.00
		A.17.5 混凝土模板及支架（撑）			1	11047544.72	11047544.72	0.00
222	011702001001	设备基础模板	1.设备基础模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	424.68	72.95	30980.41	0.00
223	011702026001	电缆沟、地沟模板	1.电缆沟、地沟模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	17.3	81.42	1408.57	0.00
224	011702027001	现浇台阶模板	1.现浇台阶、散水模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	65.28	40.54	2646.45	0.00
225	011702023001	雨篷模板	1.雨篷模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	304.05	168.93	51363.17	0.00
226	011702024001	楼梯模板	1.直形楼梯模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1266.05	238.26	301649.07	0.00
227	011702016001	平板模板	1.平板模板 2.综合考虑板厚高度 3.综合考虑层高 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	99.94	104.47	10440.73	0.00
228	011702016002	有梁板模板	1.有梁板模板（不含可拆底模钢桁架模板） 2.综合考虑板厚高度 3.综合考虑高支模增加费用 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	48018.6	105.79	5079887.69	0.00
229	011702002001	矩形柱模板	1.矩形柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.综合考虑高支模增加费用 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	13712.31	100.46	1377538.66	0.00
230	011702003001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.综合考虑矩形柱高度 3.综合考虑矩形柱周长 4.综合考虑高支模增加费用 5.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	12917.66	106.78	1379347.73	0.00
本页小计							8358979.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第119页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁模板	1.短肢剪力墙、电梯井壁模板 2.层高综合考虑 3.综合考虑高支模增加费用 4.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	6766.42	73.66	498414.50	0.00
232	011702008001	圈梁模板	1.圈梁模板 2.综合考虑高支模增加费用 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	2789.88	77.75	216913.17	0.00
233	011702006001	矩形梁模板	1.矩形梁模板 2.综合考虑高支模增加费用 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	5695.99	119.73	681980.88	0.00
234	011702009001	过梁模板	1.过梁模板 2.综合考虑高支模增加费用 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	898.27	104.58	93941.08	0.00
235	011702011001	直形墙模板	1.直形墙模板 2.综合考虑高支模增加费用 3.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	18751.35	70.45	1321032.61	0.00
单价措施合计							27496641.23	0.00
本页小计							2812282.24	0.00
合　　计							131062906.63	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第120页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	4469245.12			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	4062950.11			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	406295.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第121页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	163828.63			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	2162537.96			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第122页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	65531.45			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	150722.34			0.08～0.15%
合　计					7011865.50			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第123页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第124页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第125页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第126页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

总承包服务费计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第127页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：地上土建工程　　标段：　　第128页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5288263.77	100	5288263.77
1.1	社会保险费		138074772.13	3.2	4418392.71
1.2	住房公积金		138074772.13	0.53	731796.29
1.3	环境保护税		138074772.13	0.1	138074.77
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	143363035.90	9	12902673.23
合　计					18190937.00

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第129页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	30723572.80	0.00
1.1	人工费	6638449.63	
1.2	材料费	19004770.55	
1.3	施工机具使用费	778479.41	
1.4	企业管理费	3189332.62	
1.5	利润	1112540.58	
2	措施项目	886375.07	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	886375.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	589892.60	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	923010.48	—
4.1	社会保险费	758638.75	—
4.2	住房公积金	132761.78	—
4.3	环境保护税	31609.95	—
5	税金	2927966.25	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		35460924.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第130页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.12 幕墙工程			1	30723572.80	30723572.80	0.00
1	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件， 2、埋件成品表面应热浸镀锌处理(镀锌层厚度85μm)	t	66.616	18282.73	1217922.34	0.00
2	011204004001	幕墙镀锌钢骨架	1、幕墙镀锌钢骨架 2、材料使用Q235B各种规格型号	t	378.945	9953.82	3771950.32	0.00
3	011405001001	金属面油漆	1、面层氟碳喷涂 2、钢材采用氟碳喷涂,涂膜厚度不小于45"m。其它采用热浸镀锌防腐处理,膜厚度满足	m2	332.77	91.54	30461.77	0.00
4	011209001045	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格：140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱；65系列铝合金隐框横梁 2.面层材料品种、规格、颜色：6中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃(最外片超白)；具体详见图纸 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.铝合金装饰线条，包含消防救援窗标识 5.含各类铝合金窗，具体做法详见图纸大样 6.其他未尽处详见图纸	m2	6278.57	860.94	5405472.06	0.00
5	011209001046	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格：140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱；65系列铝合金隐框横梁 2.面层材料品种、规格、颜色：8中透光Low-E+12Ar+8mm透明中空钢化玻璃(最外片超白)；具体详见图纸 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.铝合金装饰线条，包含消防救援窗标识 5.含各类铝合金窗，具体做法详见图纸大样 6.其他未尽处详见图纸	m2	3055.54	927.57	2834227.24	0.00
本页小计							13260033.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第131页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011209001047	玻璃幕墙	1.骨架材料种类、规格：140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱；65系列铝合金隐框横梁 2.面层材料品种、规格、颜色：10中透光Low-E+12Ar+10mm透明中空钢化玻璃(最外片超白)，具体详见图纸 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.铝合金装饰线条，包含消防救援窗标识 5.含各类铝合金窗，具体做法详见图纸大样 6.其他未尽处详见图纸	m2	124.67	975.82	121655.48	0.00
7	011209001048	气动排烟窗	1.骨架材料种类、规格：140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱；65系列铝合金隐框横梁，铝合金附框 2.面层材料品种、规格、颜色：6中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃(最外片超白)；具体详见图纸 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.铝合金装饰线条，包含消防救援窗标识 5.含各类铝合金窗，具体做法详见图纸大样 6.其他未尽处详见图纸 7.气动排烟窗，开启角度>70度（含气动、手动开启装置等安装调试）	m2	108.84	1458.15	158705.05	0.00
8	011209001049	铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格：140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱；65系列铝合金隐框横梁 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚波纹铝板（颜色详见图纸）；背附30mm保温岩棉 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸 5.工程量按投影面积计算	m2	2755.92	806.87	2223669.17	0.00
本页小计							2504029.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第132页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011209001050	铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色详见图纸）；局部设置1mm厚镀锌钢板排水槽 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸	m2	186.42	480.39	89554.30	0.00
10	011209001051	铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚仿石铝板 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸	m2	16693.17	499.80	8343246.37	0.00
11	011209001052	铝板幕墙（女儿墙压顶）	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色详见图纸），1mm厚镀锌钢板排水槽 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.工程量按可视展开面面积计算 5.其他未尽处详见图纸	m2	1603.94	488.18	783011.43	0.00
12	011209001053	铝板幕墙	1.骨架材料种类、规格：钢骨架，面层氟碳喷涂（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚双面氟碳喷涂穿孔铝板（颜色详见图纸） 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸	m2	498.63	487.75	243206.78	0.00
13	011209001054	铝合金格栅	1.骨架材料种类、规格：钢骨架，面层氟碳喷涂（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅，100*100mm，壁厚2.5mm，管中心间距180mm。（颜色详见图纸） 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸	m2	1325.76	521.21	690999.37	0.00
本页小计							10150018.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第133页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011209001055	2mm厚铝单板背衬	1.2mm厚铝单板背衬（氟碳喷涂） 2.做法详见01/CJD-06	m2	224.62	275.99	61992.87	0.00
15	011207001001	20mm厚纤维水泥板	1.镀锌钢骨架（另计） 2.60mm厚保温岩棉(A级防火) 3.双面单层20mm厚纤维水泥板 4.3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布)（仅外侧） 4.工程量按水泥板单层面积计算	m2	8997.7	194.29	1748163.13	0.00
16	011209001056	陶土板幕墙	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：18mm厚陶土板（颜色详见图纸），1mm深灰色钝化铝板 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸	m2	757.78	661.20	501044.14	0.00
17	011209001057	陶土棍幕墙	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：陶土棍，间距600mm布置 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸 5.工程量按投影面积计算	m2	278	617.48	171659.44	0.00
18	011209001070	石材幕墙-首层墙底	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩石材 。1.5mm厚镀锌钢板封底 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；泡沫棒、密封胶等 4.具体做法详见图纸02/CJD-06	m2	131.77	795.18	104780.87	0.00
19	011209001059	石材幕墙	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：30mm厚花岗岩石材 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸	m2	162.53	733.75	119256.39	0.00
本页小计							2706896.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第134页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010802001001	玻璃地弹门	1.全玻地弹门,6中透光（中控钢化玻璃）外片超白 2.含门扇、地弹簧、门锁、拉手等五金 3.具体做法详见图纸大样	m2	94.5	1262.53	119309.09	0.00
21	010802001002	玻璃电动感应门	1.玻璃电动感应门（尺寸详见图纸），12mm超白钢化玻璃 2.含钢骨架、门扇、感应装置、3mm厚氟碳喷涂铝单板包门头 3.具体做法详见CJD-01	樘	2	25971.46	51942.92	0.00
22	010807003001	铝合金百叶窗	铝合金百叶窗，内衬不锈钢防虫网，通风率70%	m2	362.73	424.81	154091.33	0.00
23	011209001060	铝板雨棚	1.主体钢构（此部分在主体单位工程中计取） 2.镀锌钢材二次骨架（另计） 3.3mm厚氟碳喷涂铝单板 4.2mm厚不锈钢水槽（S316） 5.其他未尽处详见图纸CJD-02、03 6.工程量按雨棚投影面积计算	m2	142.44	1107.98	157820.67	0.00
24	011209001061	铝板吊顶	1.镀锌钢材骨架（另计） 2.3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色详见图纸） 3.其他未尽处详见图纸CJD-01 4.工程量按投影面积计算	m2	52.04	519.85	27052.99	0.00
25	011209001062	铝板吊顶	1.镀锌钢材骨架（另计） 2.3mm厚红色仿石材铝板 3.其他未尽处详见图纸AJD-14 4.工程量按投影面积计算	m2	185.85	519.85	96614.12	0.00
26	011209001063	铝板吊顶	1.镀锌钢材骨架（另计） 2.3mm厚深灰色铝板 3.其他未尽处详见图纸AJD-14 4.工程量按投影面积计算	m2	263.23	519.85	136840.12	0.00
27	011209001064	铝方通格栅吊顶	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢材骨架，外喷氟碳漆（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：100*50*2mm铝合金格栅 3.各类连接件 4.其他未尽处详见具体做法详见02/AJD-12	m2	201.24	322.11	64821.42	0.00
本页小计							808492.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第135页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011209001065	浅灰色穿孔铝板围挡	1.镀锌钢管骨架，表面氟碳喷涂（另计） 2.3mm厚浅灰色穿孔板 3.其他未尽处详见图纸 4.工程量按投影面积计算 液氮罐区	m2	115.36	580.97	67020.70	0.00
29	011503001001	扁钢栏杆	1、扁钢栏杆，高度900mm 2、具体做法详见建施-10 液氮罐区	m	19.5	240.00	4680.00	0.00
30	011209001066	水平层间防火	1.200mm厚保温岩棉（A级防火），1.5mm镀锌钢板承托 2.具体做法详见图纸大样	m	9556.8	103.53	989415.50	0.00
31	011209001067	竖向防火侧边封边	1.100mm厚保温岩棉（A级防火），1.5mm镀锌钢板承托 2.工程量按米计算，综合单价结合图纸综合考虑 3.具体做法详见图纸大样	m	2355.4	88.85	209277.29	0.00
32	011209001068	竖向防火侧边封边	1.20mm厚纤维水泥板 2.具体做法详见图纸大样	m2	409.51	53.01	21708.13	0.00
33	011209001069	防雷接地	1.防雷接地详设计大样，满足规范及设计要求；	项	1	2000.00	2000.00	0.00
分部分项合计							30723572.80	0.00
本页小计							1294101.62	0.00
合　　计							30723572.80	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第136页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	589892.60			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	522300.74			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	67591.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第137页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	23042.68			0.05～0.1%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.8	245788.58			0.3～1.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第138页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	9217.07			0.03%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	18434.14			0.04～0.08%
合　计					886375.07			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第139页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第140页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第141页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第142页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第143页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第144页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	923010.48	100	923010.48
1.1	社会保险费		31609947.87	2.4	758638.75
1.2	住房公积金		31609947.87	0.42	132761.78
1.3	环境保护税		31609947.87	0.1	31609.95
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	32532958.35	9	2927966.25
合　计					3850976.73

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：物质楼工程--安装工程　　第145页 共653页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	非人防地下室--电气工程	6743639.80	0.00	82917.76	146227.67
2	非人防地下室--给排水工程	1001577.83	0.00	12165.51	21454.19
3	非人防地下室--消防工程	3676900.01	0.00	43798.42	77239.68
4	非人防地下室--暖通工程	242159.84	0.00	1200.36	2116.87
5	人防地下室--电气工程	2998589.95	0.00	32830.84	57898.05
6	人防地下室--给排水工程	2522115.47	0.00	8646.95	15249.13
7	人防地下室--消防工程	1108613.15	0.00	15620.52	27547.20
8	人防地下室--暖通工程	2087498.16	0.00	17975.59	31700.42
9	地上部分--电气工程	18321095.67	0.00	205783.78	361850.91
10	地上部分--给排水工程	2679437.25	0.00	36570.60	64305.87
11	地上部分--消防工程	10574491.74	0.00	142144.80	249947.91
12	地上部分--暖通工程	15607725.94	0.00	104733.80	184164.28
13	地上地下部分--智能化预埋预留工程	2447081.51	0.00	36223.17	63694.95
14	实验室工艺--电气工程	167649.44	0.00	2181.22	3835.47
15	实验室工艺--给排水、暖通、消防工程	1895880.28	0.00	27949.40	49146.32
16	电梯工程	5885854.16	0.00	25412.71	21615.32
合　计		77960310.20	0.00	796155.43	1377994.24

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第146页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5864779.70	0.00
1.1	人工费	376427.05	
1.2	材料费	5225618.92	
1.3	施工机具使用费	29210.83	
1.4	企业管理费	180766.43	
1.5	利润	52756.46	
2	措施项目	175818.13	0.00
2.1	单价措施项目费	17013.64	0.00
2.2	总价措施项目费	158804.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	82917.76	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	146227.67	—
4.1	社会保险费	120187.12	—
4.2	住房公积金	21032.75	—
4.3	环境保护税	5007.80	—
5	税金	556814.30	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		6743639.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第147页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	5777717.71	5777717.71	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称 配电箱B-B1ALzd1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置：详见电气系统图 含端子接线 4.含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件、端子接线等 5.安装方式：挂墙安装,下沿距地0.8米	台	1	24806.75	24806.75	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称 配电箱B-B1AL、X-B1AL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	2	8772.23	17544.46	0.00
3	030404017003	配电箱	1.名称 配电箱B-B2~B3AL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	2	3448.49	6896.98	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称 配电箱B-B3AL、X-B2~B3AL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	3	4069.27	12207.81	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称 配电箱B-B2AL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	4069.27	4069.27	0.00
6	030404017006	配电箱	1.名称 配电箱X-B1ALzd 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	24806.75	24806.75	0.00
本页小计							90332.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第148页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称 配电箱B-B2ALzd、B-B3ALzd 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	2	5223.07	10446.14	0.00
8	030404017008	配电箱	1.名称 配电箱X-B2ALzd、X-B3ALzd 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	2	5223.07	10446.14	0.00
9	030404017009	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APs 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	17442.24	17442.24	0.00
10	030404017010	配电箱	1.名称 配电箱B1APs-F 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	6021.63	6021.63	0.00
11	030404017011	配电箱	1.名称 配电箱X-B1ATrd 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	8772.23	8772.23	0.00
12	030404017012	配电箱	1.名称 配电箱B-B1ATtx 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	15604.36	15604.36	0.00
本页小计							68732.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第149页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1.名称 配电箱ALrd 2.型号及规格 PZ-30-20 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	5	939.08	4695.40	0.00
14	030404017014	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APZ1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	8431.47	8431.47	0.00
15	030404017015	配电箱	1.名称 配电箱B-B1AP1-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	2783.03	2783.03	0.00
16	030404017016	配电箱	1.名称 配电箱B-B1AP1-F2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	4779.43	4779.43	0.00
17	030404017017	配电箱	1.名称 配电箱B-B1AP2-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	4779.43	4779.43	0.00
18	030404017018	配电箱	1.名称 配电箱B-B2AP2-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	2783.03	2783.03	0.00
本页小计							28251.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第150页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1.名称 配电箱B-B3AP2-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	2783.03	2783.03	0.00
20	030404017020	配电箱	1.名称 配电箱B-B3AP2-F2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	2783.03	2783.03	0.00
21	030404017021	配电箱	1.名称 配电箱B-B3AP3-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	4779.43	4779.43	0.00
22	030404017022	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APbds-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	2	2783.03	5566.06	0.00
23	030404017023	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APEs1 防护等级不低于IP55 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x2100x600 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	31820.42	31820.42	0.00
本页小计							47731.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第151页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017024	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APEs1-1 防护等级不低于IP55 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x2100x600 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	30045.84	30045.84	0.00
25	030404017025	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APEs2 防护等级不低于IP55 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x2100x600 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	31820.42	31820.42	0.00
26	030404017026	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APEs2-1 防护等级不低于IP55 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x2100x600 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	31820.42	31820.42	0.00
27	030404017027	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APEs3 防护等级不低于IP55 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x2100x600 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	24278.46	24278.46	0.00
28	030404017028	配电箱	1.名称 配电箱B1APEZ1，2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	2	13577.75	27155.50	0.00
本页小计							145120.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第152页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030404017029	配电箱	1.名称 配电箱B-B3APEZ1,2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	2	13045.38	26090.76	0.00
30	030404017030	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APE1-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	15046.56	15046.56	0.00
31	030404017031	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APE1-F2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	10990.46	10990.46	0.00
32	030404017032	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APE1-F3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	13160.73	13160.73	0.00
33	030404017033	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APE2-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	13072.00	13072.00	0.00
本页小计							78360.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第153页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404017034	配电箱	1.名称 配电箱B-B1APE3-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	15046.56	15046.56	0.00
35	030404017035	配电箱	1.名称 配电箱B-B2APE1-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	9659.52	9659.52	0.00
36	030404017036	配电箱	1.名称 配电箱B-B2APE2-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	10166.47	10166.47	0.00
37	030404017037	配电箱	1.名称 配电箱B-B2APE6-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7948.24	7948.24	0.00
38	030404017038	配电箱	1.名称 配电箱APEps标1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	8	4735.06	37880.48	0.00
39	030404017039	配电箱	1.名称 配电箱APEps标2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	3	2916.12	8748.36	0.00
本页小计							89449.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第154页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030404017040	配电箱	1.名称 配电箱B-B3APE2-F1（连体双柜，母排通敷） 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=（600x1800x400）*2 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	25243.43	25243.43	0.00
41	030404017041	配电箱	1.名称 配电箱B-B3APE2-F2（连体双柜，母排通敷） 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=（600x1800x400）*2 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	23469.00	23469.00	0.00
42	030404017042	配电箱	1.名称 配电箱B-B3APE3-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	19371.75	19371.75	0.00
43	030404017043	配电箱	1.名称 配电箱B-B3APE7 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	12828.34	12828.34	0.00
44	030404017044	配电箱	1.名称 配电箱B1ALEZ1,2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	2	9995.32	19990.64	0.00
本页小计							100903.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第155页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017045	配电箱	1.名称 配电箱B3ALE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7884.94	7884.94	0.00
46	030404017046	配电箱	1.名称 配电箱B1ALE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7884.94	7884.94	0.00
47	030404017047	配电箱	1.名称 配电箱B2ALE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7618.76	7618.76	0.00
48	030404017048	配电箱	1.名称 配电箱B3ALE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7884.94	7884.94	0.00
49	030404017049	配电箱	1.名称 配电箱B1ALE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7884.94	7884.94	0.00
50	030404017050	配电箱	1.名称 配电箱B3ALE3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7618.76	7618.76	0.00
本页小计							46777.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第156页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017051	配电箱	1.名称 配电箱B-B3ALE7 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7884.94	7884.94	0.00
52	030404017052	配电箱	1.名称 配电箱B2ALE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7618.76	7618.76	0.00
53	030404017053	配电箱	1.名称 配电箱B-B1ALE5 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	7618.76	7618.76	0.00
54	030404017054	配电箱	1.名称 配电箱B-B3ALhx1(混响实验室) 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	11803.17	11803.17	0.00
55	030404017055	配电箱	1.名称 工艺配电柜(实验室预留) 2.型号及规格 非标 预估尺寸WxHxD=800x2200x800 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	17	17251.61	293277.37	0.00
56	030404017056	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源 B-B1ALE1、5-FP 2.型号及规格 J-D-1.0KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	2	7441.30	14882.60	0.00
本页小计							343085.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第157页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404017057	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源 B-B1ALE2-FP、B-B2ALE1、2-FP、B-B3ALE1、2、3、7-FP 2.型号及规格 J-D-0.45KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	7	5223.07	36561.49	0.00
58	030404016001	控制箱	1.名称 防火卷帘控制箱 2.防火卷帘自带 3.安装方式 防火卷帘附近顶部安装	台	2	318.76	637.52	0.00
59	030904003001	按钮	1.名称 卷帘门手动升降按钮 2.防火卷帘自带 3.安装方式 距地1.3m安装	个	4	90.20	360.80	0.00
60	030904003002	按钮	1.名称 现场操作按钮盒B 2.安装方式 距地1.3m安装	个	1	52.33	52.33	0.00
61	030404034001	照明开关	1.名称 暗装二位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	14	26.58	372.12	0.00
62	030404034002	照明开关	1.名称 暗装三位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	18	28.22	507.96	0.00
63	030404034003	智能照明集中控制器	1.名称 智能照明集中控制器 2.型号及规格 详见设计图纸 3.安装方式 距地1.3m安装	个	4	1148.40	4593.60	0.00
64	030404035001	插座	1.名称 暗装单相两孔加三孔安全型插座 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地0.3m暗装	个	2	28.95	57.90	0.00
65	030408001001	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×240+1×120 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架敷设	m	578.57	923.52	534320.97	0.00
本页小计							577464.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第158页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408001002	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×150+1×70 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架敷设	m	3304.95	585.71	1935742.26	0.00
67	030408001003	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架敷设	m	205	366.30	75091.50	0.00
68	030408001004	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架敷设	m	481.98	276.44	133238.55	0.00
69	030408001005	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架敷设	m	399.83	202.20	80845.63	0.00
70	030408001007	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架敷设	m	42.54	111.56	4745.76	0.00
71	030408001008	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1049.46	77.52	81354.14	0.00
72	030408001009	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	129.86	54.06	7020.23	0.00
73	030408001010	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	101.51	36.80	3735.57	0.00
74	030408001011	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×4 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	713.99	25.70	18349.54	0.00
本页小计							2340123.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第159页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030408001012	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	27.06	17.19	465.16	0.00
76	030408001013	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-3×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	524.64	11.04	5792.03	0.00
77	030408001014	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	174.97	13.34	2334.10	0.00
78	030408001015	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×6.0 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	69.48	28.34	1969.06	0.00
79	030408001016	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	172.89	14.87	2570.87	0.00
80	030408001017	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×4 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	62.11	23.00	1428.53	0.00
81	030408001018	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	18.32	48.71	892.37	0.00
82	030408001019	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-3×10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	38.43	39.05	1500.69	0.00
本页小计							16952.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第160页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030408001020	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×150 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	36.9	556.11	20520.46	0.00
84	030408001021	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-3×150 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	36.9	440.34	16248.55	0.00
85	030408001022	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×95 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	36.44	394.50	14375.58	0.00
86	030408001023	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-3×95 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	36.44	299.05	10897.38	0.00
87	030408001024	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×70 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	33.01	292.45	9653.77	0.00
88	030408001025	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-3×70 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	33.04	232.75	7690.06	0.00
89	030408001026	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×185+1×95 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架敷设	m	13.09	809.17	10592.04	0.00
90	030408001027	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	69.01	34.14	2356.00	0.00
本页小计							92333.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第161页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030408001028	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×4 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	29.09	42.25	1229.05	0.00
92	030408001029	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1343.44	52.79	70920.20	0.00
93	030408001030	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	645.12	99.54	64215.24	0.00
94	030408001031	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×25+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	110.18	141.68	15610.30	0.00
95	030408001032	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×35+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	267.57	163.06	43629.96	0.00
96	030408001033	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×70+1×35 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	168.61	246.88	41626.44	0.00
97	030408001034	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×150+1×70 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	551.35	500.06	275708.08	0.00
98	030408001035	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×185+1×95 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	495.44	601.02	297769.35	0.00
本页小计							810708.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第162页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030408001036	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×240+1×120 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	205.02	1029.29	211025.04	0.00
100	030408001037	电力电缆	1.名称 潜污泵自带电缆（不计主材） 2.材质及规格 设备配套 3.敷设方式 穿管敷设	m	23.37	3.17	74.08	0.00
101	030408002001	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-4×2.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	217.73	17.34	3775.44	0.00
102	030408002002	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-5×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	92.57	15.28	1414.47	0.00
103	030408002003	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-7×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	21.97	19.50	428.42	0.00
104	030408006001	电力电缆头	1.名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 35mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	16	326.00	5216.00	0.00
105	030408006002	电力电缆头	1.名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 120mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	8	487.13	3897.04	0.00
106	030408006003	电力电缆头	1.名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 240mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	30	709.54	21286.20	0.00
107	030408006004	电力电缆头	1.名称 铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 240mm²以下 3.结构形式 投标人自行考虑	个	78	681.50	53157.00	0.00
本页小计							300273.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第163页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030408006005	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 120mm²以下 3.结构形式 投标人自行考虑	个	24	487.13	11691.12	0.00
109	030408006006	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 35mm²以下 3.结构形式 投标人自行考虑	个	2	326.00	652.00	0.00
110	030408007001	控制电缆头	1.名称　铜芯控制电缆头制安 2.规格 6芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	24	128.81	3091.44	0.00
111	030408007002	控制电缆头	1.名称　铜芯控制电缆头制安 2.规格 14芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	2	194.40	388.80	0.00
112	030411001001	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC20 3.敷设方式 明配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	2597.92	27.19	70637.44	0.00
113	030411001002	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	208.18	33.55	6984.44	0.00
114	030411001003	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC65 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	2.5	76.50	191.25	0.00
115	030411001004	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 焊接钢管SC50 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	23.79	46.48	1105.76	0.00
本页小计							94742.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第164页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030411001005	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 焊接钢管 SC40 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	42.87	40.89	1752.95	0.00
117	030411001006	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 焊接钢管 SC32 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	51.41	28.50	1465.19	0.00
118	030411001007	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 焊接钢管 SC25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	156.13	24.87	3882.95	0.00
119	030411001008	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1045.81	10.86	11357.50	0.00
120	030411001009	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1017.64	16.09	16373.83	0.00
121	030411001010	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG32 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	88.55	18.49	1637.29	0.00
122	030411001011	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-20# 3.敷设方式 明配	m	70	15.38	1076.60	0.00
123	030411001012	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-63# 3.敷设方式 明配	m	20	26.96	539.20	0.00
本页小计							38085.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第165页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001013	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-101# 3.敷设方式 明配	m	46	38.85	1787.10	0.00
125	030411003001	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	168.76	113.81	19206.58	0.00
126	030411003002	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×150 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	17.16	156.39	2683.65	0.00
127	030411003003	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	17.16	193.20	3315.31	0.00
128	030411003004	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-400×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	193.32	214.81	41527.07	0.00
129	030411003005	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-600×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	51.57	294.90	15207.99	0.00
130	030411003006	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-800×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	114.96	360.38	41429.28	0.00
131	030411003007	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	268.18	113.81	30521.57	0.00
本页小计							155678.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第166页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030411003008	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×150 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	45.35	156.39	7092.29	0.00
133	030411003009	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	15.18	193.20	2932.78	0.00
134	030411003010	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-400×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	21.24	214.81	4562.56	0.00
135	030411003011	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-600×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	216.45	294.90	63831.11	0.00
136	030411003012	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-800×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	38.18	360.38	13759.31	0.00
137	030411004001	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-1.0mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	949.13	2.87	2724.00	0.00
138	030411004002	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	450.2	3.18	1431.64	0.00
139	030411004003	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	2948.93	4.23	12473.97	0.00
本页小计							108807.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第167页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	030411004004	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZ-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	1624.55	4.03	6546.94	0.00
141	030411004005	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	3516.93	6.95	24442.66	0.00
142	030412005001	双管荧光灯	1.名称 双管LED荧光灯 2.规格 220V 2x20W 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器	套	12	87.30	1047.60	0.00
143	030412005002	单管荧光灯	1.名称 单管LED荧光灯 2.规格 220V 1x20W 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器	套	52	61.94	3220.88	0.00
144	030412005003	密闭型单管荧光灯	1.名称 密闭型单管LED荧光灯 2.规格 220V 1x20W 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器	套	6	84.34	506.04	0.00
145	030412005004	密闭型双管荧光灯	1.名称 密闭型双管LED荧光灯 2.规格 220V 2x20W 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器	套	27	118.67	3204.09	0.00
146	030412001001	吸顶灯	1.名称 环形天棚灯 2.规格 18W LED 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器	套	7	65.70	459.90	0.00
147	030412001002	吸顶灯	1.名称 吸顶灯(声光感应) 2.规格 18W LED 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器	套	30	77.36	2320.80	0.00
148	030412004001	疏散出口标志灯	1.名称 疏散出口标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 门上0.15m安装	套	36	84.93	3057.48	0.00
149	030412004002	疏散出口标志灯(大型)	1.名称 疏散出口标志灯(大型) 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 1.0W 3.安装方式 门上0.15m安装	套	7	84.93	594.51	0.00
本页小计							45400.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第168页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030412004003	方向标志灯	1.名称 方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地0.5m安装或距地2.4m吊装	套	58	84.93	4925.94	0.00
151	030412004004	双面方向标志灯	1.名称 双面方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m吊装	套	7	92.53	647.71	0.00
152	030412004005	复合型方向标志灯	1.名称 复合型方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m吊装	套	11	92.53	1017.83	0.00
153	030412004006	楼层标志灯	1.名称 楼层标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m安装或门上0.15m安装	套	12	84.93	1019.16	0.00
154	030412004007	消防应急照明灯	1.名称 消防应急照明灯 2.规格 J-ZFJC- A型 DC36V 6W 3.安装方式 吸顶安装	套	108	94.79	10237.32	0.00
155	030412004008	消防应急照明灯	1.名称 消防应急照明灯 2.规格 J-ZFJC- A型 DC36V 3W 3.安装方式 吸顶安装	套	49	90.32	4425.68	0.00
156	030411006001	接线盒	1.名称 灯位接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	422	8.17	3447.74	0.00
157	030411006002	接线盒	1.名称 开关、插座接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	43	8.39	360.77	0.00
158	030413001001	铁构件	1.名称 桥架及明配管支吊架制安 2.材质 型钢 3.含除锈、刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	2101.52	23.66	49721.96	0.00
159	030406006001	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 3.0KW以下	台	21	53.00	1113.00	0.00
160	030406006002	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 13.0KW以下	台	11	88.97	978.67	0.00
161	030406006003	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 30.0KW以下	台	1	134.25	134.25	0.00
本页小计							78030.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第169页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	030406006004	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 100.0KW以下	台	2	204.40	408.80	0.00
163	030406006005	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 220.0KW以下	台	5	266.52	1332.60	0.00
164	030406009001	排风扇检查接线	排风扇检查接线	台	14	32.60	456.40	0.00
165	030406009002	主风管电动阀检查接线	主风管电动阀检查接线	台	33	32.60	1075.80	0.00
166	030409001001	接地网	1.利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上、下层主钢筋、纵横钢 筋交叉点采用焊接,焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须 牢固可靠。实测接地电阻不大于1欧。当接地网主筋16mm及以 上利用两根钢筋。当接地网主筋10mm及以上利用四根钢筋 2.具体详见设计图纸	m	439.57	9.28	4079.21	0.00
167	030409002001	接地母线	1.名称 户内接地母线敷设 2.材质及规格 热镀锌扁钢-40*4 3.含与设备及等电位端子箱的连接	m	888.28	28.92	25689.06	0.00
168	030409002002	接地母线	1.名称 桥架内接地母线敷设 2.材质及规格 热镀锌扁钢-25*4 3.含与桥架及接地装置的连接	m	1245.53	26.41	32894.45	0.00
169	030409002003	接地母线	1.名称 户内接地母线敷设 2.材质及规格 热镀锌扁钢-63*5 3.含与设备、桥架及等电位端子箱的连接	m	6.23	36.40	226.77	0.00
170	030409008001	等电位端子箱	1.名称 总等电位端子箱安装 2.型号及规格 定制 详15D502 3.安装方式 底边距地0.3m明装	台	2	387.95	775.90	0.00
171	030409008002	等电位端子箱	1.名称 局部等电位连接箱 2.型号及规格 定制 详15D502 3.安装方式 底边距地0.3m安装	台	84	41.00	3444.00	0.00
本页小计							70382.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第170页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	030411001014	接地线保护管	1.名称 接地线保护管 2.材质及规格 PC32 3.敷设方式 明配、暗配综合考虑	m	18.6	16.12	299.83	0.00
173	030411004006	接地线	1.名称 接地线 2.材质及规格 BV-1×25mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线 4.含接线端子压接	m	23.6	72.11	1701.80	0.00
174	030414002001	送配电装置系统	交流供电1.0KV以下送配电系统调试	系统	1	926.59	926.59	0.00
175	030414006001	事故照明切换装置	事故照明切换装置调试	系统	10	606.91	6069.10	0.00
176	030414011001	接地装置	接地装置系统调试	系统	1	990.33	990.33	0.00
		C 能耗监控系统			**1**	**4345.56**	**4345.56**	**0.00**
177	030411001015	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	195.69	16.09	3148.65	0.00
178	030411004007	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZ-RYJS-2x1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内敷设	m	243.77	4.91	1196.91	0.00
		C 防火门监控系统			**1**	**15819.75**	**15819.75**	**0.00**
179	030507007001	防火门一体式门磁开关	1.名称 防火门一体式门磁开关 2.型号 JBF62D-32P/33P 3.安装方式 防火门上口安装	台	39	141.37	5513.43	0.00
180	030507007002	防火门一体式闭门器(常开)	1.名称 防火门一体式闭门器(常开) 2.型号 JBF-BM02 3.安装方式 防火门上口安装	台	2	492.60	985.20	0.00
181	030411001016	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	384.7	16.09	6189.82	0.00
182	030411004008	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	404.7	6.95	2812.67	0.00
本页小计							29834.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第171页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030411006003	接线盒	1.名称 接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	39	8.17	318.63	0.00
		C 电气火灾监控系统			**1**	**6683.43**	**6683.43**	**0.00**
184	030411001017	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	409.36	10.86	4445.65	0.00
185	030411004009	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	455.76	4.91	2237.78	0.00
		C 消防设备电源监控系统			**1**	**4926.77**	**4926.77**	**0.00**
186	030411001018	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	298.59	10.86	3242.69	0.00
187	030411004010	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	342.99	4.91	1684.08	0.00
		C 应急照明控制			**1**	**3754.71**	**3754.71**	**0.00**
188	030411001019	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	230.62	10.86	2504.53	0.00
189	030411004011	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	254.62	4.91	1250.18	0.00
		C 智能照明系统			**1**	**2794.57**	**2794.57**	**0.00**
190	030411001020	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	163.56	10.86	1776.26	0.00
本页小计							17459.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第172页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030411004012	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 4芯屏蔽双绞线2x2x0.8㎜² 3.敷设方式 管内或线槽内敷设	m	178.65	5.70	1018.31	0.00
		C 抗震支架及其他			1	48737.20	48737.20	0.00
192	030413001002	抗震支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	56	349.62	19578.72	0.00
193	030413001003	抗震支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	54	438.12	23658.48	0.00
194	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	5500.00	5500.00	0.00
分部分项合计							5864779.70	0.00
195	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	17013.64	17013.64	0.00
单价措施合计							17013.64	0.00
本页小计							66769.15	0.00
合　　计							5881793.34	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第173页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	82917.76			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	72734.88			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	10182.88			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	14546.98			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第174页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	3636.74			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	53338.91			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第175页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1454.70			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	2909.40			0.04～0.08%
合　计					158804.49			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第176页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第177页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第178页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第179页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第180页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室--电气工程　　标段：　　第181页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	146227.67	100	146227.67
1.1	社会保险费		5007796.64	2.4	120187.12
1.2	住房公积金		5007796.64	0.42	21032.75
1.3	环境保护税		5007796.64	0.1	5007.80
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	6186825.50	9	556814.30
合　计					703041.97

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第182页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	869602.73	0.00
1.1	人工费	84493.71	
1.2	材料费	723950.97	
1.3	施工机具使用费	8762.77	
1.4	企业管理费	40564.36	
1.5	利润	11830.88	
2	措施项目	27821.82	0.00
2.1	单价措施项目费	4522.39	0.00
2.2	总价措施项目费	23299.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12165.51	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	21454.19	—
4.1	社会保险费	17633.58	—
4.2	住房公积金	3085.88	—
4.3	环境保护税	734.73	—
5	税金	82699.09	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1001577.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第183页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 非人防给水工程			1	668067.16	668067.16	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN200（含管件） 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合验收及规范要求	m	74.36	372.68	27712.48	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN150（含管件） 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合验收及规范要求	m	349.98	230.58	80698.39	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN100（含管件） 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	75.88	184.12	13971.03	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN80（含管件） 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	54.6	140.28	7659.29	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN65（含管件） 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	342.77	114.33	39188.89	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN50（含管件） 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	68.4	96.30	6586.92	0.00
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN40（含管件） 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	7.56	84.89	641.77	0.00
本页小计							176458.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第184页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN32（含管件） 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5.22	71.00	370.62	0.00
9	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25（含管件） 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	9.9	60.52	599.15	0.00
10	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20（含管件） 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	58.87	50.97	3000.60	0.00
11	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	6	926.74	5560.44	0.00
12	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	2	1079.08	2158.16	0.00
13	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	9	1462.27	13160.43	0.00
14	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	6	1893.04	11358.24	0.00
15	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	6	70.86	425.16	0.00
16	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	92.99	92.99	0.00
17	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	131.26	131.26	0.00
本页小计							36857.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第185页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2	181.31	362.62	0.00
19	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	2	350.87	701.74	0.00
20	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	6	616.77	3700.62	0.00
21	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	3	774.91	2324.73	0.00
22	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	786.96	786.96	0.00
23	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	1750.04	1750.04	0.00
24	031003001005	螺纹阀门	1.类型:静态减压可视调节型减压阀（自带过滤器、压力表） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	4	254.65	1018.60	0.00
25	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:静态减压可视调节型减压阀（自带过滤器、压力表） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	3	2207.08	6621.24	0.00
26	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:静态减压可视调节型减压阀（自带过滤器、压力表） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	3	2601.27	7803.81	0.00
本页小计							25070.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第186页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:静态减压可视调节型减压阀（自带过滤器、压力表） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	2	4118.04	8236.08	0.00
28	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:液压水压控制阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	637.08	637.08	0.00
29	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:液压水压控制阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	3	651.27	1953.81	0.00
30	031003001006	螺纹阀门	1.类型:不锈钢金属软管 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	36.72	36.72	0.00
31	031003013001	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	5	403.92	2019.60	0.00
32	031003013002	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	846.45	846.45	0.00
33	031003013003	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1	967.40	967.40	0.00
34	031003013004	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	9	1557.38	14016.42	0.00
35	031003013005	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	2	1981.95	3963.90	0.00
36	031003013006	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	2179.84	2179.84	0.00
本页小计							34857.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第187页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031003013007	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	2802.42	2802.42	0.00
38	031006001001	变频给水设备	1.设备名称:成套变频增压供水设备 MPC-E 3CRE20-8（两用一备） 总参 数：Q=52.1T/h H=130m N=15.0Kw*3 2.减震装置形式:配套减震	套	1	101293.47	101293.47	0.00
39	031006013001	消毒器、消毒锅	1.类型:水箱消毒处理机 型号：SCII-10HB,N=350W,	台	2	4070.85	8141.70	0.00
40	031006015001	水箱	1.材质、类型:装配式不锈钢水箱 L12000*B3500*H2000 有效容积54.6T	台	2	85236.14	170472.28	0.00
41	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	552.33	17.03	9406.18	0.00
42	031201001001	管道刷油	1.名称 管道刷油 2.油漆品种 银粉漆两道	m2	369.48	10.49	3875.85	0.00
43	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种: 刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	552.33	2.82	1557.57	0.00
44	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN15 3.连接形式:热熔连接	m	161.32	25.74	4152.38	0.00
45	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN20 3.连接形式:热熔连接	m	2	27.96	55.92	0.00
46	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN25 3.连接形式:热熔连接	m	162.48	33.15	5386.21	0.00
47	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN32 3.连接形式:热熔连接	m	4.2	37.54	157.67	0.00
48	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN40 3.连接形式:热熔连接	m	14.88	47.58	707.99	0.00
本页小计							308009.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第188页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN50 3.连接形式:热熔连接	m	42.06	59.27	2492.90	0.00
50	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U管 De110 3.连接形式:承插粘接	m	103.52	62.88	6509.34	0.00
51	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U管 De75 3.连接形式:承插粘接	m	10.65	48.05	511.73	0.00
52	031004014001	给、排水附（配）件	1.材质:地面清扫口 2.型号、规格:DN100	个	12	46.10	553.20	0.00
53	031004014002	给、排水附（配）件	1.材质:304不锈钢无水封直通地漏 2.型号、规格:DN50	个	6	63.32	379.92	0.00
54	031004003001	洗脸盆	1.规格、类型:单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 3.含感应器接线	组	17	1376.82	23405.94	0.00
55	031004006001	大便器	1.规格、类型:连体式下排水坐便器 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	1	1013.28	1013.28	0.00
56	031004006002	大便器	1.规格、类型:脚踏自闭式冲洗阀蹲式大便器 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	30	963.20	28896.00	0.00
本页小计							63762.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第189页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031004007001	小便器	1.规格、类型:自动感应一体壁挂式小便器 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 3.含感应器接线	组	14	1293.32	18106.48	0.00
58	031004004001	洗涤盆	1.规格、类型:污水盆 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	1	564.47	564.47	0.00
59	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	1	66.39	66.39	0.00
60	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	6	73.34	440.04	0.00
61	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	1	166.04	166.04	0.00
62	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	1	140.55	140.55	0.00
63	031002003005	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50	个	2	370.16	740.32	0.00
64	031002003006	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN125	个	3	639.99	1919.97	0.00
65	031002003007	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200	个	1	907.47	907.47	0.00
		C.10 压力排水工程			1	181420.63	181420.63	0.00
66	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:涂塑钢管DN80 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	23.1	119.04	2749.82	0.00
本页小计							25801.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第190页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:涂塑钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	110.79	150.02	16620.72	0.00
68	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:涂塑钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	173.29	193.64	33555.88	0.00
69	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	6	1079.08	6474.48	0.00
70	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	10	1462.27	14622.70	0.00
71	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	6	1119.08	6714.48	0.00
72	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	12	1378.27	16539.24	0.00
73	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接 2.规格：DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	6	383.32	2299.92	0.00
74	031003003020	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	12	474.04	5688.48	0.00
75	031004014003	给、排水附（配）件	1.材质:304不锈钢材质可开启密闭地漏 2.型号、规格:DN100	个	2	130.58	261.16	0.00
76	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	16	110.82	1773.12	0.00
本页小计							104550.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第191页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.规格:JYWQ65-25-25-1400-4.0 Q=25M /H;H=25M;功率4.0KW （配套电源电缆） 3.减振装置形式、数量:符合设计要求	台	6	1708.44	10250.64	0.00
78	030109011002	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.规格:JYWQ80-40-23-1600-7.5 Q=40M /H;H=23M;功率7.5KW （配套电源电缆） 3.减振装置形式、数量:符合设计要求	台	10	3030.44	30304.40	0.00
79	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1	112.77	112.77	0.00
80	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	3	140.55	421.65	0.00
81	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPH DN100 3.连接形式:热熔连接	m	59.8	113.22	6770.56	0.00
82	030109011003	污水提升设备	1.名称:污水提升设备 2.规格:Q=25T/h,H=20m,N=4.0Kw 3.减振装置形式、数量:符合设计要求	台	1	21039.72	21039.72	0.00
83	031002001002	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	194.62	17.03	3314.38	0.00
84	031201001002	管道刷油	1.名称 管道刷油 2.油漆品种 银粉漆两道	m2	130.54	10.49	1369.36	0.00
85	031201003002	金属结构刷油	1.油漆品种:刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	194.62	2.76	537.15	0.00
		抗震支架			**1**	**20114.94**	**20114.94**	**0.00**
86	030413001001	抗震支架	1.名称 管道纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	19	289.62	5502.78	0.00
87	030413001002	抗震支架	1.名称管道侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	18	395.12	7112.16	0.00
本页小计							86735.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第192页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	7500.00	7500.00	0.00
分部分项合计							869602.73	0.00
89	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	4522.39	4522.39	0.00
单价措施合计							4522.39	0.00
本页小计							12022.39	0.00
合　　计							874125.12	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第193页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	12165.51			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	10671.50			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1494.01			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	2134.30			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第194页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	533.57			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	7825.76			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第195页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	213.43			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	426.86			0.04～0.08%
合　计					23299.43			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第196页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第197页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第198页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第199页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第200页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室--给排水工程　　标段：　　第201页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21454.19	100	21454.19
1.1	社会保险费		734732.55	2.4	17633.58
1.2	住房公积金		734732.55	0.42	3085.88
1.3	环境保护税		734732.55	0.1	734.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	918878.74	9	82699.09
合　计					104153.28

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第202页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	3170754.96	0.00
1.1	人工费	734238.92	
1.2	材料费	1919085.24	
1.3	施工机具使用费	62375.09	
1.4	企业管理费	352146.70	
1.5	利润	102909.16	
2	措施项目	125308.12	0.00
2.1	单价措施项目费	41425.18	0.00
2.2	总价措施项目费	83882.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	43798.42	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	77239.68	—
4.1	社会保险费	63484.67	—
4.2	住房公积金	11109.82	—
4.3	环境保护税	2645.19	—
5	税金	303597.25	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3676900.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第203页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防泵房			1	363421.80	363421.80	0.00
1	030901001001	消防水管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN300（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	2.8	487.24	1364.27	0.00
2	030901001002	消防水管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN250（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	7.5	408.63	3064.73	0.00
3	030901001003	消防水管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	7.6	325.54	2474.10	0.00
4	030901001004	消防水管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	156.5	160.78	25162.07	0.00
5	030901001005	消防水管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	32.9	72.87	2397.42	0.00
6	031001007001	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:钢塑复合管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	29.5	150.29	4433.56	0.00
本页小计							38896.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第204页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030109001001	室内消火栓泵	1、名称:室内消火栓泵XBD16/40-125(W) 2、型号规格:Q=40L/S，H=1.60Mpa，N=110kw 3、一用一备 4、含减震垫 5、详见图纸	台	2	21471.13	42942.26	0.00
8	030109001002	自动喷淋泵	1、名称:自动喷淋泵XBD16/50-150(W) 2、型号规格:Q=50L/S，H=1.60Mpa，N=132kw 3、一用一备, 4、含减震垫, 5、详见图纸	台	2	25020.29	50040.58	0.00
9	031003003001	水锤消除器	1、名称:水锤消除器SG9150 2、型号规格:DN150 3、连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	2	1036.36	2072.72	0.00
10	031003008001	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、型号规格:DN100 3、连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	组	1	406.08	406.08	0.00
11	031003008002	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、型号规格:DN150 3、连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	组	2	571.01	1142.02	0.00
12	031003008003	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、型号规格:DN200 3、连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	组	2	946.46	1892.92	0.00
13	031003008004	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、型号规格:DN300 3、连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	组	2	2279.84	4559.68	0.00
14	031003003002	止回阀	1、名称:缓闭止回阀 2、型号规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	6	727.36	4364.16	0.00
15	031003010001	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、型号规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	8	589.78	4718.24	0.00
本页小计							112138.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第205页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003010002	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、型号规格:DN200 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	4	781.34	3125.36	0.00
17	031003010003	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、型号规格:DN250 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	4	1053.56	4214.24	0.00
18	031003010004	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、型号规格:DN300 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	2	1375.39	2750.78	0.00
19	031003003003	泄水阀	1、名称:泄水阀 2、型号规格:DN65 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	6	512.17	3073.02	0.00
20	031003003004	泄压阀	1、名称:泄压阀 2、型号规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	7	945.36	6617.52	0.00
21	031003003005	闸阀	1、名称:闸阀 2、型号规格:DN100 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	6	1282.65	7695.90	0.00
22	031003003006	闸阀	1、名称:闸阀 2、型号规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	14	1621.36	22699.04	0.00
23	031003003007	闸阀	1、名称:闸阀 2、型号规格:DN200 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	2	2983.63	5967.26	0.00
24	031003003008	闸阀	1、名称:闸阀 2、型号规格:DN250 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	2	4584.03	9168.06	0.00
25	031003003009	闸阀	1、名称:闸阀 2、型号规格:DN300 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	1	7386.03	7386.03	0.00
本页小计							72697.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第206页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003003010	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、型号规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	6	673.16	4038.96	0.00
27	031003003011	减压阀	1、名称:减压阀 2、型号规格:DN100 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	6	2426.65	14559.90	0.00
28	031003003012	减压阀	1、名称:减压阀 2、型号规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	4	3456.36	13825.44	0.00
29	031003003013	旋流防止器	1、名称:旋流防止器 2、型号规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	2	2667.36	5334.72	0.00
30	031003003014	旋流防止器	1、名称:旋流防止器 2、型号规格:DN200 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	2	3994.63	7989.26	0.00
31	031003003015	旋流防止器	1、名称:旋流防止器 2、型号规格:DN250 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	2	6141.03	12282.06	0.00
32	031003003016	压力开关	1、名称:压力开关 2、规格型号:DN150	个	3	863.64	2590.92	0.00
33	030601004001	直读式流量计	1、名称:直读式流量计 2、型号规格:DN150	台	3	3755.95	11267.85	0.00
34	030601002001	压力表	1、名称:压力表 2、其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	15	166.16	2492.40	0.00
35	030817006001	磁性翻板水位计	1、名称:磁性翻板水位计 2、其他：具有就地水位显示，远传至消防控制室及最高最低水位报警功能	组	1	589.07	589.07	0.00
36	031003003017	遥控浮球阀	1、名称:遥控浮球阀 2、型号规格:100X,PN10,DN100	个	3	893.80	2681.40	0.00
37	031003013001	水表	1.名称 远传水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	组	1	2179.84	2179.84	0.00
本页小计							79831.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第207页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030810002001	法兰	1、名称:法兰 2、型号规格:DN65 3、连接方式:与管道电弧焊焊接连接	片	6	143.07	858.42	0.00
39	030810002002	低压卡箍法兰	1、名称:低压卡箍法兰 2、型号规格:DN100	副	12	200.26	2403.12	0.00
40	030810002003	低压卡箍法兰	1、名称:低压卡箍法兰 2、型号规格:DN150	副	60	266.03	15961.80	0.00
41	030810002004	低压卡箍法兰	1、名称:低压卡箍法兰 2、型号规格:DN200	副	8	412.68	3301.44	0.00
42	030810002005	低压卡箍法兰	1、名称:低压卡箍法兰 2、型号规格:DN250	副	8	559.59	4476.72	0.00
43	030810002006	低压卡箍法兰	1、名称:低压卡箍法兰 2、型号规格:DN300	副	3	733.73	2201.19	0.00
44	031002003001	柔性防水套管	1、名称:A型柔性防水套管 2、型号:DN150	个	2	718.28	1436.56	0.00
45	031002003002	柔性防水套管	1、名称:A型柔性防水套管 2、型号:DN200	个	2	907.47	1814.94	0.00
46	031002003003	柔性防水套管	1、名称:A型柔性防水套管 2、型号:DN250	个	2	1056.73	2113.46	0.00
47	031002003004	套管	1、名称:刚性防水套管 2、型号:DN50	个	5	241.02	1205.10	0.00
48	031002003005	套管	1、名称:刚性防水套管 2、型号:DN100	个	7	342.56	2397.92	0.00
49	031002003006	套管	1、名称:刚性防水套管 2、型号:DN150	个	9	412.11	3708.99	0.00
50	031002003007	套管	1、名称:刚性防水套管 2、型号:DN300	个	2	797.48	1594.96	0.00
51	030804001001	吸水喇叭口	1、名称:吸水喇叭口 2、型号规格:DN150 3.连接方式 电弧焊	个	2	298.36	596.72	0.00
52	030804001002	吸水喇叭口	1、名称:吸水喇叭口 2、型号规格:DN200 3.连接方式 电弧焊	个	2	390.53	781.06	0.00
53	030804001003	吸水喇叭口	1、名称:吸水喇叭口 2、型号规格:DN250 3.连接方式 电弧焊	个	2	491.94	983.88	0.00
54	030804001004	溢水喇叭口	1、名称:溢水喇叭口 2、型号规格:DN400xDN150 3.连接方式 电弧焊	个	3	767.44	2302.32	0.00
55	030804001005	钢制大小头	1、名称:钢制大小头 2、型号规格:DN150/80 3.连接方式 电弧焊	个	8	298.36	2386.88	0.00
本页小计							50525.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第208页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030804001006	钢制大小头	1、名称:钢制大小头 2、型号规格:DN200/125 3.连接方式 电弧焊	个	2	390.53	781.06	0.00
57	030804001007	钢制大小头	1、名称:钢制大小头 2、型号规格:DN250/125 3.连接方式 电弧焊	个	2	491.94	983.88	0.00
58	031201001001	管道刷油	1.消防管道刷红色调和漆两道， 2.管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	100.5	10.88	1093.44	0.00
59	031002001001	管道支架	1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢（综合） 3.施工内容：制作.安装	kg	327.14	17.03	5571.19	0.00
60	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	327.14	2.76	902.91	0.00
		非人防消火栓系统			**1**	**229743.87**	**229743.87**	**0.00**
61	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	673.6	152.63	102811.57	0.00
62	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	434.12	68.78	29858.77	0.00
63	031201001002	管道刷油	1.消防管道刷红色调和漆两道 2.管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	439.9	10.88	4786.11	0.00
64	031002001002	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	663.92	17.03	11306.56	0.00
65	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	663.92	2.76	1832.42	0.00
本页小计							159927.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第209页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:采用国标15S202,P21薄型单栓减压稳压带消防软管卷盘组合式消防柜（1800X700X180），箱内均配备DN65消火栓、 19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套,报警按钮及指示灯各一只，内附MF/ABC5-3A磷酸铵盐干粉灭火器2具；消火栓箱体为钢板，消火栓箱门选用铝合金门框+2.0mm厚透明有机玻璃，报警按钮另计	套	46	911.39	41923.94	0.00
67	030901013001	灭火器	1.名称：放置式灭火器箱 2.规格.型号：每组含2具MF/ABC5-3A灭火器	组	42	285.69	11998.98	0.00
68	031003003018	对夹式蝶阀	1.类型：把手型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	21	944.84	19841.64	0.00
69	031003009001	不锈钢波纹管	1.名称 不锈钢波纹管 2.型号及规格 DN150 3.连接方式 法兰连接	个	2	2358.55	4717.10	0.00
70	031002003008	套管	1.名称.类型：穿楼板.墙体钢套管 2.穿越管道规格:DN150	个	6	111.13	666.78	0.00
		非人防喷淋系统			**1**	**386737.81**	**386737.81**	**0.00**
71	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	807.86	160.78	129887.73	0.00
72	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	94.23	106.19	10006.28	0.00
本页小计							219042.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第210页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	182.77	86.72	15849.81	0.00
74	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	70.93	72.87	5168.67	0.00
75	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	238.3	69.72	16614.28	0.00
76	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	162.39	62.45	10141.26	0.00
77	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	329.6	52.76	17389.70	0.00
78	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	981.37	47.34	46458.06	0.00
79	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	26.2	48.93	1281.97	0.00
本页小计							112903.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第211页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031201001003	管道刷油	1.消防管道刷红色调和漆两道， 2.管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	723.12	10.88	7867.55	0.00
81	031002001003	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	1463.42	17.03	24922.04	0.00
82	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	1463.42	2.76	4039.04	0.00
83	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位：无吊顶 2.名称：直立型闭式喷头 3.　材质.型号.规格：符合设计及验收规范要求	个	622	38.80	24133.60	0.00
84	030901004001	报警装置	1.名称：湿式报警阀组 2.规格型号：DN150 3.工作内容：本体安装.含水力警铃及与水力警铃连接管道等	组	4	2723.11	10892.44	0.00
85	031003003019	信号蝶阀	1、类型：信号蝶阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	4	811.95	3247.80	0.00
86	031003003020	信号蝶阀	1、类型：信号蝶阀 2、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	1	599.02	599.02	0.00
87	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	4	920.67	3682.68	0.00
88	030901006002	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格型号：DN100 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	1	732.74	732.74	0.00
89	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	4	283.08	1132.32	0.00
90	030901007002	减压孔板	1、名称：减压孔板 2、规格型号：DN100 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	1	292.55	292.55	0.00
本页小计							81541.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第212页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031003003021	闸阀	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	5	288.47	1442.35	0.00
92	031003003022	闸阀	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	8	1671.33	13370.64	0.00
93	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4	70.86	283.44	0.00
94	031003008005	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.型号规格:DN150 3.连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	组	4	620.98	2483.92	0.00
95	031003008006	减压阀	1.名称:减压阀 2.型号规格:DN150 3.连接形式：法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	组	4	3506.33	14025.32	0.00
96	031003010005	软接头（软管）	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、型号规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4.材质及压力等级详见设计图纸	个	4	589.78	2359.12	0.00
97	031003001002	泄水阀	1、类型：泄水阀 2、规格型号：DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	4	430.01	1720.04	0.00
98	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25	组	5	538.60	2693.00	0.00
99	030901008002	末端试水阀	1、规格：末端试水阀DN25	组	5	89.26	446.30	0.00
100	030601002002	压力表	1、名称:压力表 2、其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	8	166.16	1329.28	0.00
101	030817005001	钢制排水漏斗	1.类型：钢制排水漏斗 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式 ：法兰连接	个	5	190.73	953.65	0.00
102	031002003009	套管	1.名称.类型：穿楼板.墙体钢套管 2.穿越管道规格:DN150	个	2	111.13	222.26	0.00
103	031002003010	套管	1.名称.类型：穿楼板.墙体钢套管 2.穿越管道规格:DN100	个	3	83.35	250.05	0.00
本页小计							41579.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第213页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	031003009002	不锈钢波纹管	1.名称 不锈钢波纹管 2.型号及规格 DN150 3.连接方式 法兰连接	个	4	2358.55	9434.20	0.00
105	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.5	1403.77	701.89	0.00
106	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：0.5厚镀锌钢板	m2	11.65	58.61	682.81	0.00
		C.9 高压细水雾工程			1	359625.57	359625.57	0.00
107	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN100（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹.洗设计要求:满足验收及规范要求 6.警示带形式:按图纸要求	m	17.01	337.04	5733.05	0.00
108	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN80（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹.洗设计要求:满足验收及规范要求 6.警示带形式:按图纸要求	m	6.38	288.06	1837.82	0.00
109	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN50（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹.洗设计要求:满足验收及规范要求 6.警示带形式:按图纸要求	m	21.66	175.70	3805.66	0.00
110	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN40（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹.洗设计要求:满足验收及规范要求 6.警示带形式:按图纸要求	m	165.43	128.62	21277.61	0.00
本页小计							43473.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第214页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN32（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹.洗设计要求:满足验收及规范要求 6.警示带形式:按图纸要求	m	203.65	113.57	23128.53	0.00
112	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN25（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹.洗设计要求:满足验收及规范要求 6.警示带形式:按图纸要求	m	49.63	94.62	4695.99	0.00
113	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN20（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹.洗设计要求:满足验收及规范要求 6.警示带形式:按图纸要求	m	55.46	78.93	4377.46	0.00
114	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN15（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹.洗设计要求:满足验收及规范要求 6.警示带形式:按图纸要求	m	882.82	74.23	65531.73	0.00
115	031001001001	镀锌钢管	1.名称：溢流管 2.材质：镀锌钢管 3.规格型号：DN125 4.连接形式：丝扣或法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗	m	6.82	151.22	1031.32	0.00
本页小计							98765.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第215页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031002001004	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	686.32	17.03	11688.03	0.00
117	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	686.32	2.76	1894.24	0.00
118	030109001003	高压细水雾泵组（九柱塞）	1.名称:高压细水雾泵组（九柱塞）XSW-BZ400/14-4x1, 2.规格:Q=400L/min,H=14MPa； 3.附件名称、规格：高压单泵：Q=100L/min,H=14MPa,N=30kW四用一备；稳压单泵：Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55kW一用一备。 配Φ1000有效储水容积气压罐,控制柜1台，基础管路 4.配套：含泵、泵控柜、水箱、机架；球阀、过滤器、电磁阀 等阀配件等安装部件及辅材	套	1	88794.08	88794.08	0.00
119	031006015001	高压细水雾储水水箱	1.名称:高压细水雾储水水箱 2.规格:不锈钢水箱4000×2000×2000mm, 公称容积16m3 3.其他：制作和安装要求参照国标12S101矩形给水箱图集	台	1	18783.05	18783.05	0.00
120	030109001004	补水增压泵	1.名称:补水增压泵XBD4.7/10W-DFCL-2 2.规格:Q=10L/S,P=0.47MPa,N=7.5kW 3.含减震垫，控制箱、配套管线、电机接线调试 4.详见图纸设计说明	套	2	3011.50	6023.00	0.00
121	031002003011	刚性防水套管	1.名称、类型：刚性防水套管 2.穿越管道规格:DN100	个	3	112.77	338.31	0.00
122	030411005001	高压细水雾开式区域阀组	1.类型:高压细水雾开式区域阀组 2.规格:单阀箱，XSW-FZ15/16	个	7	3034.79	21243.53	0.00
123	030411005002	高压细水雾开式区域阀组	1.类型:高压细水雾开式区域阀组 2.规格:单阀箱，XSW-FZ20/16	个	1	3334.79	3334.79	0.00
本页小计							152099.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第216页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411005003	高压细水雾开式区域阀组	1.类型:高压细水雾开式区域阀组 2.规格:单阀箱，XSW-FZ25/16	个	8	3756.79	30054.32	0.00
125	031003003023	不锈钢闸阀	1.类型:不锈钢闸阀 2.规格:Z41W-10P,DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4	1462.27	5849.08	0.00
126	031003003024	不锈钢闸阀	1.类型:不锈钢闸阀 2.规格:Z41W-10P,DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2	1182.08	2364.16	0.00
127	031003003025	不锈钢Y型过滤器	1.类型:不锈钢Y型过滤器 2.规格:SY4P-10P，DN100 3.连接形式:法兰连接	个	3	1012.27	3036.81	0.00
128	031003003026	不锈钢止回阀（立式）	1.类型:不锈钢止回阀（立式） 2.规格:H42W-10P，DN80 3.连接形式:法兰连接	个	2	746.08	1492.16	0.00
129	031003010006	可曲挠橡胶接头	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、型号规格:KXT-1.6MPa，DN100 3、连接方式:法兰连接	个	2	329.94	659.88	0.00
130	031003010007	可曲挠橡胶接头	1、名称:可曲挠橡胶接头 2、型号规格:KXT-1.6MPa，DN80 3、连接方式:法兰连接	个	2	271.36	542.72	0.00
131	031003001003	低压不锈钢球阀	1、名称:低压不锈钢球阀 2、型号规格:Q61F-10P,DN50 3、连接方式:螺纹连接	个	3	302.75	908.25	0.00
132	031003001004	低压不锈钢球阀	1、名称:低压不锈钢球阀 2、型号规格:Q61F-10P,DN25 3、连接方式:螺纹连接	个	2	110.91	221.82	0.00
133	031003001005	高压不锈钢手动球阀	1、名称:高压不锈钢手动球阀 2、型号规格:DN25 3、连接方式:螺纹连接	个	2	211.91	423.82	0.00
134	030804001008	钢制大小头	1、名称:钢制大小头 2、型号规格:DN100/65 3、含支架制作安装	个	2	144.64	289.28	0.00
135	030804001009	钢制大小头	1、名称:钢制大小头 2、型号规格:DN80/65 3、含支架制作安装	个	2	106.21	212.42	0.00
136	030901003002	高压细水雾开式喷头	1、名称：高压细水雾开式喷头 2、规格：XSW-T1.0/10 3.含专用接头	个	250	94.89	23722.50	0.00
本页小计							69777.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第217页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030601002003	压力表	1、名称:压力表Y-100，1.0MPa，DN15 2、其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	2	166.16	332.32	0.00
138	030817006002	磁翻板液位计	1、名称:磁翻板液位计（含磁翻板液位计检修阀Z41W-10P. DN25） 2、其他：提供溢流水位报警、低水位报警开关量信号，提供水箱液位5~20aA模拟量信号	组	1	549.39	549.39	0.00
139	031003003027	水力控制阀	1、名称:水力控制阀 2、型号规格:DN100（含DN15低压球阀1只）	个	1	950.28	950.28	0.00
140	031002003012	刚性防水套管	1.名称、类型：刚性防水套管 2.规格：DN40（穿越管）	个	1	73.34	73.34	0.00
141	031002003013	套管	1.名称：钢套管 2.类型：一般穿墙套管 3.规格：DN70 4.堵料：防水防火型堵料	个	7	42.12	294.84	0.00
142	031002003014	套管	1.名称：钢套管 2.类型：一般穿墙套管 3.规格：DN50 4.堵料：防水防火型堵料	个	2	36.99	73.98	0.00
143	031002003015	套管	1.名称：钢套管 2.类型：一般穿墙套管 3.规格：DN40 4.堵料：防水防火型堵料	个	8	35.88	287.04	0.00
144	031002003016	套管	1.名称：钢套管 2.类型：一般穿墙套管 3.规格：DN25 4.堵料：防水防火型堵料	个	4	34.37	137.48	0.00
145	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	45	16.09	724.05	0.00
146	030411001002	配管	1、名称：可挠型金属软管 2、规格：DN15	m	5	13.94	69.70	0.00
147	030411001003	配管	1、名称：可挠型金属软管 2、规格：DN25	m	10	15.50	155.00	0.00
148	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：WDZBN-YJY 3*6+2*4 3、敷设方式：穿管或沿桥架敷设	m	30	26.80	804.00	0.00
本页小计							4451.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第218页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号规格：WDZBN-KYJY-2*1.5 3、敷设方式：穿管或沿桥架敷设	m	20	11.57	231.40	0.00
150	030905002001	高压细水喷雾灭火控制装置调试	1、高压细水喷雾灭火控制装置调试 2、30点	系统	1	1647.33	1647.33	0.00
		C 火灾报警工程			1	618126.70	618126.70	0.00
151	030904010001	消防接线箱	1.名称 消防接线箱 2.型号 JBF-11A/X 3.安装方式 距地1.5m安装	台	8	669.78	5358.24	0.00
152	030904001001	点型探测器	1.名称 点型智能光电感烟探测器 2.型号 JBF-4101 3.含底座	个	473	102.61	48534.53	0.00
153	030904001002	点型探测器	1.名称 点型智能感温探测器 2.型号 JBF-4111 3.含底座	个	16	102.54	1640.64	0.00
154	030904003001	编码型消火栓按钮	1.名称 编码型消火栓按钮 2.型号 JBF-4123	个	46	125.69	5781.74	0.00
155	030904005001	声光警报器(带地址)	1.名称 声光警报器(带地址) 2.型号 JBF4372E	个	34	177.68	6041.12	0.00
156	030904006001	手动报警按钮附对讲插孔	1.名称 手动报警按钮附对讲插孔 2.型号 JBF4121-P	个	26	139.00	3614.00	0.00
157	030904006002	消防火警电话分机	1.名称 消防火警电话 2.型号 HY5716B	个	11	89.89	988.79	0.00
158	030904009001	楼层显示器	1.名称 楼层显示器 2.型号 JBF-VDP3061B	台	7	1654.48	11581.36	0.00
159	030904007001	嵌入式扬声器	1.名称 嵌入式扬声器 2.型号 3W	个	58	73.02	4235.16	0.00
160	030904007002	吸顶/壁挂式扬声器	1.名称 吸顶/壁挂式扬声器 2.型号 3W	个	17	67.11	1140.87	0.00
161	030904009002	气体灭火控制器	1.名称　气体灭火控制器 2.型号 JB-QB-JBF5014 3.安装方式 墙壁明装	台	2	7711.37	15422.74	0.00
162	030904003002	手自动转换盒	1.名称:手自动转换盒 2.型号:JBF5182 3.安装方式:壁装,	个	3	168.65	505.95	0.00
163	030904005002	气体灭火、泄漏声光报警器	1.名称 气体灭火、泄漏声光报警器(带地址) 2.型号 JBF4372E	个	29	177.68	5152.72	0.00
本页小计							111876.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第219页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	030904003003	紧急启停按钮	1.名称 紧急启停按钮 2.型号 JBF5181 3.安装方式 壁装,	个	25	139.00	3475.00	0.00
165	030904005003	气体释放指示灯	1.名称 气体释放指示灯 2.型号 DC24V LED	个	25	87.22	2180.50	0.00
166	030904004001	气体泄漏警铃	1.名称 气体泄漏警铃 2.型号 详见设计图纸	个	21	100.74	2115.54	0.00
167	030904008001	总线隔离模块	1.名称 总线隔离模块 2.型号 JBF4171	个	56	284.75	15946.00	0.00
168	030904008002	单输入输出控制模块	1.名称 单输入输出控制模块 2.型号 JBF-4141	个	201	282.97	56876.97	0.00
169	030904008003	输入模块	1.名称 输入模块 2.型号 JBF-4131	个	165	217.24	35844.60	0.00
170	030904008004	消防广播专用切换模块	1.名称 消防广播专用切换模块 2.型号 JBF4143	个	8	282.97	2263.76	0.00
171	030904008005	模块箱	1.名称 模块箱C2 2.内附 输入输出控制模块+输入模块 JBF-4141+4xJBF-4131	台	4	541.12	2164.48	0.00
172	030904008006	模块箱	1.名称 模块箱C3 2.内附 输入输出控制模块+输入模块 JBF-4141+6xJBF-4131	台	22	603.23	13271.06	0.00
173	030411003001	桥架	1.名称 消防桥架 2.材质及规格 热镀锌金属槽式桥架 XQJ-C-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4.外刷防火涂料	m	471.16	125.01	58899.71	0.00
174	030411003002	桥架	1.名称 消防桥架 2.材质及规格 热镀锌金属槽式桥架 XQJ-C-300×150 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4.外刷防火涂料	m	22.6	198.97	4496.72	0.00
175	030411003003	桥架	1.名称 消防桥架 2.材质及规格 热镀锌金属槽式桥架 XQJ-C-400×150 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4.外刷防火涂料	m	26.9	222.72	5991.17	0.00
本页小计							203525.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第220页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	030411003004	桥架	1.名称 消防桥架 2.材质及规格 热镀锌金属槽式桥架 XQJ-C-400×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4.外刷防火涂料	m	1.2	216.12	259.34	0.00
177	030413001001	铁构件	1.名称 桥架支吊架制安 2.材质　型钢（综合） 3.含除锈、刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	943.98	26.42	24939.95	0.00
178	030411001004	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	6219.71	10.86	67546.05	0.00
179	030411001005	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	298.59	16.09	4804.31	0.00
180	030411001006	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	231.02	20.35	4701.26	0.00
181	030411001007	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	18.02	27.67	498.61	0.00
182	030411004001	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内穿线	m	5283.85	4.91	25943.70	0.00
183	030411004002	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内穿线	m	2974.92	4.23	12583.91	0.00
184	030411004003	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 线槽内配线	m	2276.31	5.09	11586.42	0.00
本页小计							152863.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第221页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030411004004	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-4.0mm² 3.敷设方式 线槽内配线	m	750.08	5.42	4065.43	0.00
186	030408002002	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-5×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	2976.86	15.28	45486.42	0.00
187	030408002003	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	512.36	13.50	6916.86	0.00
188	030408007001	控制电缆头	1.名称 铜芯控制电缆头制安 2.规格 6芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	50	128.81	6440.50	0.00
189	030411006001	接线盒	1.名称 接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	1146	8.17	9362.82	0.00
190	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:3200点以下 2.线制:总线制	系统	1	48954.83	48954.83	0.00
191	030905001002	火灾报警通信分机及电话插孔调试	火灾报警通信分机及电话插孔调试	只	67	19.56	1310.52	0.00
192	030905001003	火灾报警消防广播调试	火灾报警消防广播调试	只	131	19.56	2562.36	0.00
193	030905001004	火灾报警排烟风阀调试	火灾报警排烟风阀调试	个	331	61.04	20204.24	0.00
194	030905001005	防火门调试	防火门调试	个	82	70.02	5741.64	0.00
195	030905001006	防火卷帘调试	防火卷帘调试	个	2	347.08	694.16	0.00
		C.7 非人防通风工程			**1**	**1074704.68**	**1074704.68**	**0.00**
196	030108003001	轴流通风机	1.名称:低噪音矩形管道风机GDF5.0-10 2.规格:风量：3000 m[/h 功率：0.75 kW/380V 转速：550 r/min 风压：350 Pa 噪音:63dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	4	2383.34	9533.36	0.00
197	030108003002	轴流通风机	1.名称:低噪音矩形管道风机GDF3.5-6 2.规格:风量：1200 m[/h 功率：0.37 kW/380V 转速：900 r/min 风压：365 Pa 噪音:60dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	1643.34	4930.02	0.00
本页小计							166203.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第222页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030108003003	轴流通风机	1.名称:低噪音矩形管道风机 GDF3.5-6 2.规格:风量：2000 m[/h 功率：0.37 kW/380V 转速：900 r/min 风压：301 Pa 噪音:60dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	1883.34	1883.34	0.00
199	030108001001	离心式通风机	1.名称:混流风机 SWF-I-5 2.规格:排风量：5000m[/h 功率：1.1kW/380V 转速：1450r/min 风压：326Pa 噪音:79dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3383.34	3383.34	0.00
200	030108001002	离心式通风机	1.名称:排风风机 SWF-I-7 2.规格:排风量：12000m[/h 功率：3kW/380V 转速：1450r/min 风压：450Pa 噪音:82dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	7714.41	7714.41	0.00
201	030108001003	离心式通风机	1.名称:进风风机 SWF-I-7 2.规格:进风量：15000m[/h 功率：3kW/380V 转速：1450r/min 风压：380Pa 噪音:82dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	4	10714.41	42857.64	0.00
202	030108001004	离心式通风机	1.名称:进风风机 SWF-I-7 2.规格:进风量:18500m[/h、功率:3kW/380V、转速:1450r/min、风压:356Pa、噪音:72dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	12214.41	36643.23	0.00
203	030108001005	离心式通风机	1.名称:进风风机 SWF-I-6 2.规格:进风量：8000m[/h 功率：1.5kW/380V 转速：1450r/min 风压：334Pa 噪音:72dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	5714.41	11428.82	0.00
本页小计							103910.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第223页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030108001006	离心式通风机	1.名称:混流风机 SWF-I-6 2.规格:风量：9000m[/h 功率：1.5kW/380V 转速：1450r/min 风压：310Pa 噪音:79dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	6214.41	6214.41	0.00
205	030108001007	离心式通风机	1.名称:排烟排风风机 HTF-I-9 2.规格:排烟量：31200m[/h 功率：11kW/380V 转速：1450r/min 风压：690Pa 噪音:89dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	17882.79	53648.37	0.00
206	030108001008	离心式通风机	1.名称:排烟排风风机 HTF-I-6.5 2.规格:排烟量：15600m[/h 功率：5.5kW/380V 转速：1450r/min 风压：680Pa 噪音:88dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	20382.79	40765.58	0.00
207	030108001009	离心式通风机	1.名称:排烟排风风机 HTF-II-10 2.规格:排烟量：36000m[/h 功率：11kW/380V 转速：1450r/min 风压：650Pa 噪音:89dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	20882.79	20882.79	0.00
208	030108001010	离心式通风机	1.名称:加压送风机 SWF-I-10 2.规格:进风量：34500m[/h 功率：7.5kW/380V 转速：960r/min 风压：395Pa 噪音:86dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	21693.33	21693.33	0.00
209	030108001011	离心式通风机	1.名称:加压送风机 SWF-I-8 2.规格:进风量：17500m[/h 功率：4kW/380V 转速：960r/min 风压：410Pa 噪音:82dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	10214.41	10214.41	0.00
本页小计							153418.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第224页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030108001012	离心式通风机	1.名称:加压送风机 SWF-I-8 2.规格:进风量:20500m[/h、功率:5.5kW/380V、转速:960r/min、风压:305Pa、噪音:72dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	11214.41	11214.41	0.00
211	030108001013	离心式通风机	1.名称:加压送风机 HTF-I-11 2.规格:进风量：50850m[/h 功率：15kW/380V 转速：1450r/min 风压：590Pa 噪音:90dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	27882.79	27882.79	0.00
212	030108001014	离心式通风机	1.名称:加压送风机 SWF-I-7 2.规格:进风量：10800m[/h 功率：3kW/380V 转速：1450r/min 风压：490Pa 噪音:82dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	6914.41	6914.41	0.00
213	030108006001	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：300m³/h，功率：40W/220V，最大风压：220Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	240.80	240.80	0.00
214	030108006002	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：400m³/h，功率：40W/220V，最大风压：250Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	11	270.80	2978.80	0.00
215	030108006003	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：500m³/h，功率：40W/220V，最大风压：250Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	320.80	962.40	0.00
216	030108006004	其他风机	1.名称:壁式排气扇 2.规格:排风量：150m[/h 功率：40W/220V 风压：50Pa底距地2.7m 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	7	170.80	1195.60	0.00
217	030108006005	其他风机	1.名称:壁式排气扇 2.规格:排风量：300m[/h 功率：50W/220V 风压：50Pa底距地2.7m 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	240.80	240.80	0.00
本页小计							51630.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第225页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)＞4000 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	3.42	140.21	479.52	0.00
219	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	56.86	131.22	7461.17	0.00
220	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	282.96	124.20	35143.63	0.00
221	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接	m2	1657.66	116.09	192437.75	0.00
本页小计							235522.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第226页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	657.32	145.78	95824.11	0.00
223	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.6mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	267.89	140.86	37734.99	0.00
224	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	52.98	137.18	7267.80	0.00
225	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤800 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接	m2	49.63	184.74	9168.65	0.00
本页小计							149995.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第227页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)≤1120 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接	m2	1.56	148.74	232.03	0.00
227	030703020001	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:500*250 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	457.68	1830.72	0.00
228	030703020002	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:400*160 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	419.20	1676.80	0.00
229	030703020003	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:500*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	544.38	544.38	0.00
230	030703020004	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:320*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.68	457.68	0.00
231	030703020005	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:1000*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1103.23	1103.23	0.00
232	030703020006	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:320*250 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	419.20	419.20	0.00
233	030703020007	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:400*250 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	457.68	915.36	0.00
234	030703020008	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:400*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.68	457.68	0.00
本页小计							7637.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第228页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030703020009	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:1000*630 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1172.16	1172.16	0.00
236	030703020010	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:800*800 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1075.84	1075.84	0.00
237	030703020011	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:400*200 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	419.20	419.20	0.00
238	030703020012	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:1250*500 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1172.16	1172.16	0.00
239	030703020013	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*200 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	544.38	544.38	0.00
240	030703020014	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*250 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	847.46	847.46	0.00
241	030703020015	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:320*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	419.20	419.20	0.00
242	030703020016	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:250*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	496.24	496.24	0.00
243	030703020017	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	640.70	640.70	0.00
244	030703020018	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:500*200 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.68	457.68	0.00
本页小计							7245.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第229页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030703020019	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:1000*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	910.62	910.62	0.00
246	030703020020	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计,	个	1	640.70	640.70	0.00
247	030703020021	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:320*200 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	419.20	419.20	0.00
248	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	24	660.61	15854.64	0.00
249	030703001002	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	459.02	2295.10	0.00
250	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*450 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	842.49	1684.98	0.00
251	030703001004	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	728.81	2186.43	0.00
252	030703001005	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*550 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	797.02	797.02	0.00
253	030703001006	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	692.43	2769.72	0.00
254	030703001007	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	819.75	4098.75	0.00
255	030703001008	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:D1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	864.37	864.37	0.00
256	030703001009	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	956.16	1912.32	0.00
本页小计							34433.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第230页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030703001010	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1600*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1060.72	1060.72	0.00
258	030703001011	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	774.28	3097.12	0.00
259	030703001012	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	449.93	449.93	0.00
260	030703001013	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:D650 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	518.48	518.48	0.00
261	030703001014	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:D900 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	806.25	806.25	0.00
262	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	8	413.55	3308.40	0.00
263	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:600*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	459.02	2754.12	0.00
264	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	10	295.33	2953.30	0.00
265	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	381.73	2290.38	0.00
266	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	168.02	168.02	0.00
267	030703001020	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	277.14	554.28	0.00
268	030703001021	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	368.08	368.08	0.00
本页小计							18329.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第231页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	030703001022	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	819.75	4918.50	0.00
270	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*630 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1038.01	1038.01	0.00
271	030703001024	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	299.88	1799.28	0.00
272	030703001025	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	449.93	449.93	0.00
273	030703001026	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*800 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	910.69	3642.76	0.00
274	030703001027	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	418.10	2090.50	0.00
275	030703001028	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	549.96	3299.76	0.00
276	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	313.52	940.56	0.00
277	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	783.38	2350.14	0.00
278	030703001031	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	336.26	1681.30	0.00
279	030703001032	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	509.04	2036.16	0.00
280	030703001033	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	368.07	1472.28	0.00
本页小计							25719.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第232页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030703001034	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D1100 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	567.79	567.79	0.00
282	030703001035	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	537.87	1613.61	0.00
283	030703001036	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D900 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	507.96	507.96	0.00
284	030703001037	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D800 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	478.04	956.08	0.00
285	030703001038	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D700 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	448.13	2240.65	0.00
286	030703001039	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D600 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	275.74	551.48	0.00
287	030703001040	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1285.04	1285.04	0.00
288	030703001041	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	933.43	1866.86	0.00
289	030703001042	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	12	222.58	2670.96	0.00
290	030703001043	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	208.94	208.94	0.00
291	030703001044	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	774.28	4645.68	0.00
292	030703001045	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	518.14	518.14	0.00
本页小计							17633.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第233页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030703001046	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*630 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	924.33	1848.66	0.00
294	030703001047	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	728.81	728.81	0.00
295	030703001048	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	978.90	1957.80	0.00
296	030703001049	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	440.84	440.84	0.00
297	030703001050	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	186.20	372.40	0.00
298	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	331.71	331.71	0.00
299	030703001052	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	336.06	672.12	0.00
300	030703001053	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	358.99	1076.97	0.00
301	030703001054	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*800 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	549.96	549.96	0.00
302	030703001055	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	147.25	294.50	0.00
303	030703001056	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	158.57	317.14	0.00
304	030703001057	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	122.81	368.43	0.00
本页小计							8959.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第234页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	030703001058	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	140.67	140.67	0.00
306	030703001059	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:320*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	121.87	121.87	0.00
307	030703001060	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	216.44	649.32	0.00
308	030703001061	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*800 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	235.25	470.50	0.00
309	030703001062	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	131.27	262.54	0.00
310	030703001063	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	167.00	167.00	0.00
311	030703001064	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	137.85	137.85	0.00
312	030703001065	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	164.18	164.18	0.00
313	030703001066	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	126.57	126.57	0.00
314	030703001067	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:D1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	329.09	329.09	0.00
315	030703001068	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:D900 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	252.13	504.26	0.00
316	030703001069	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:D650 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	220.40	220.40	0.00
本页小计							3294.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第235页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	030703001070	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	183.54	183.54	0.00
318	030703001071	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	190.12	190.12	0.00
319	030703001072	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	207.04	621.12	0.00
320	030703001073	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1000*630 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	238.07	238.07	0.00
321	030703001074	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	197.64	197.64	0.00
322	030703001075	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	249.35	249.35	0.00
323	030703001076	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	148.19	296.38	0.00
324	030703001077	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	152.90	152.90	0.00
325	030703001078	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:320*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	130.33	130.33	0.00
326	030703001079	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	154.78	154.78	0.00
327	030703001080	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:250*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	131.27	131.27	0.00
328	030703001081	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	135.97	135.97	0.00
本页小计							2681.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第236页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
329	030703001082	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	208.92	208.92	0.00
330	030703001083	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:320*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	119.05	119.05	0.00
331	030703001084	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	240.34	1201.70	0.00
332	030703001085	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	287.52	862.56	0.00
333	030703001086	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	410.21	820.42	0.00
334	030703001087	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	346.27	692.54	0.00
335	030703001088	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1250*630 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	492.98	492.98	0.00
336	030703001089	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	240.34	240.34	0.00
337	030703001090	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	304.77	609.54	0.00
338	030703001091	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	410.21	410.21	0.00
339	030703001092	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	287.52	287.52	0.00
340	030703001093	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	346.27	346.27	0.00
本页小计							6292.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第237页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	030703001094	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	287.52	287.52	0.00
342	030703001095	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	346.27	346.27	0.00
343	030703001096	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	255.38	255.38	0.00
344	030703001097	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	287.52	287.52	0.00
345	030703001098	碳钢阀门	1.名称:钢制蝶阀 2.规格:160*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	111.86	111.86	0.00
346	030703001099	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	222.40	889.60	0.00
347	030703001100	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	253.51	253.51	0.00
348	030703001101	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	409.06	409.06	0.00
349	030703001102	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	284.62	284.62	0.00
350	030703001103	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	479.23	479.23	0.00
351	030703001104	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	229.58	229.58	0.00
本页小计							3834.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第238页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	030703001105	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	150.60	301.20	0.00
353	030703001106	碳钢阀门	1.名称:泄压旁通阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	734.02	1468.04	0.00
354	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:多叶排烟口 2.规格:500*1000	个	2	709.07	1418.14	0.00
355	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300	个	10	65.22	652.20	0.00
356	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500	个	14	147.74	2068.36	0.00
357	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*320	个	4	105.18	420.72	0.00
358	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*150	个	1	56.20	56.20	0.00
359	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*200	个	4	61.39	245.56	0.00
360	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600	个	4	160.87	643.48	0.00
361	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400	个	1	110.00	110.00	0.00
362	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800	个	2	224.01	448.02	0.00
363	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*800	个	1	196.12	196.12	0.00
364	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*1000	个	1	208.15	208.15	0.00
365	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250*1000	个	1	351.80	351.80	0.00
366	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*500	个	1	103.98	103.98	0.00
367	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*900	个	12	202.13	2425.56	0.00
368	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:250*120	个	1	49.79	49.79	0.00
369	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:250*200	个	1	52.42	52.42	0.00
370	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*800	个	3	147.20	441.60	0.00
371	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*800	个	2	156.50	313.00	0.00
本页小计							11974.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第239页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
372	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*1400	个	1	238.89	238.89	0.00
373	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400	个	5	105.07	525.35	0.00
374	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*700	个	2	206.51	413.02	0.00
375	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:900*1400	个	1	353.17	353.17	0.00
376	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*1400	个	1	337.31	337.31	0.00
377	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*1000	个	1	253.65	253.65	0.00
378	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*700	个	1	143.37	143.37	0.00
379	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*200	个	2	49.68	99.36	0.00
380	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*200	个	2	64.13	128.26	0.00
381	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*600	个	1	146.65	146.65	0.00
382	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*700	个	1	159.78	159.78	0.00
383	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200	个	5	51.05	255.25	0.00
384	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧排风口 2.规格:400*400	个	3	105.07	315.21	0.00
385	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧排风口 2.规格:1000*1000	个	1	288.12	288.12	0.00
386	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧排风口 2.规格:500*300	个	1	103.98	103.98	0.00
387	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 带防鼠网 2.规格:800*800	个	1	244.01	244.01	0.00
388	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防鼠网 2.规格:800*800	个	1	747.53	747.53	0.00
389	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防鼠网 2.规格:1000*800	个	1	597.76	597.76	0.00
390	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防鼠网 2.规格:300*300	个	6	269.77	1618.62	0.00
391	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防鼠网 2.规格:500*500	个	1	486.45	486.45	0.00
本页小计							7455.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第240页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
392	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防鼠网 2.规格:500*1200	个	1	786.00	786.00	0.00
393	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防鼠网 2.规格:500*800	个	1	601.83	601.83	0.00
394	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防鼠网 2.规格:200*200	个	2	185.24	370.48	0.00
395	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防虫网 2.规格:600*1000	个	1	747.53	747.53	0.00
396	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防虫网 2.规格:300*300	个	2	269.77	539.54	0.00
397	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防虫网 2.规格:300*1200	个	1	709.07	709.07	0.00
398	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 带防鼠网 2.规格:300*1200	个	1	709.07	709.07	0.00
399	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:900x(900+250)	个	1	471.58	471.58	0.00
400	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:500x(1400+250)	个	2	327.21	654.42	0.00
401	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:500x(1000+250)	个	2	862.73	1725.46	0.00
402	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:500x(800+250)	个	2	728.30	1456.60	0.00
403	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:800x(800+250)	个	2	288.75	577.50	0.00
404	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:900x(1400+250)	个	1	3511.26	3511.26	0.00
405	030601005001	CO浓度探测装置	1.名称 CO浓度探测装置 2.安装方式 中心距地2.0m安装	台	10	229.66	2296.60	0.00
406	031002001005	支架	1.材质:风阀支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	785.6	19.16	15052.10	0.00
407	031002002001	设备支架	1.材质:设备支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	724.56	15.08	10926.36	0.00
本页小计							41135.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第241页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
408	031201003005	金属结构刷油	1.名称:风管支、吊架刷油防腐 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	12713.16	2.82	35851.11	0.00
409	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重80kg/m3，厚度≥40mm 的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合进口 长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%（测试方法 参照 JC/T 2028-2018），岩棉复合贴面需满足不燃A级。需提供FFR检验报告	m3	96.45	1109.80	107040.21	0.00
410	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重110kg/m3，厚度≥50mm 的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合进口 长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%（测试方法 参照 JC/T 2028-2018），岩棉复合贴面需满足不燃A级。 需提供FFR检验报告。	m3	20.13	1007.98	20290.64	0.00
411	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重140kg/m3，厚度≥60mm的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合 进口长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%。	m3	4.63	1007.98	4666.95	0.00
412	030703019001	柔性接口	1.名称:防火软接 2.规格:长度为150~200mm，软接头的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径	m2	14.18	91.04	1290.95	0.00
		气体灭火系统			**1**	**26444.26**	**26444.26**	**0.00**
		C.9 无管网系统			**1**	**15757.22**	**15757.22**	**0.00**
本页小计							169139.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第242页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
413	030902009001	无管网气体灭火装置（-3层UPS间）	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置GQQ70/2.5RG（-3层UPS间） 2.包含：充气瓶、七氟丙烷药剂HFC-227ea，每瓶充装57kg、固定架、感烟探测器、感温探测器、消防端子箱、声光报警装置、泄压装置、放气指示灯、气体控制盘、相关管线等所有满足国家规范的设备的供货安装 3.含气体灭火系统及火灾自动报警系统调试 4.施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	1	6826.20	6826.20	0.00
414	030902009002	无管网气体灭火装置（-1层UPS间）	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5RG（-1层UPS间） 2.包含：充气瓶、七氟丙烷药剂HFC-227ea，每瓶充装87kg、固定架、感烟探测器、感温探测器、消防端子箱、声光报警装置、泄压装置、放气指示灯、气体控制盘、相关管线等所有满足国家规范的设备的供货安装 3.含气体灭火系统及火灾自动报警系统调试 4.施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	1	8251.02	8251.02	0.00
415	03B001	自动泄压装置	1.名称、类型：自动泄压装置XYK-0.12-J-RG 2.规格：开口尺寸：415*405	只	1	290.00	290.00	0.00
416	03B002	自动泄压装置	1.名称、类型：自动泄压装置XYK-0.25-J-RG 2.规格：开口尺寸：805*405	只	1	390.00	390.00	0.00
		C.9 外储压-有管网系统一			**1**	**10687.04**	**10687.04**	**0.00**
417	030902006001	气体喷头QPT/40RG	1、名称：全淹没喷嘴 2、规格型号：QPT/40RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	8	174.58	1396.64	0.00
418	03B003	专用空气呼吸器	1.名称：专用空气呼吸器 2.规格：详设计图纸	只	2	156.00	312.00	0.00
419	03B004	氧气呼吸器	1.名称：氧气呼吸器 2.规格：详设计图纸	只	2	165.00	330.00	0.00
本页小计							17795.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第243页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
420	030902001001	无缝钢管DN150	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN150 4、连接方式：法兰连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	20.3	244.58	4964.97	0.00
421	030902001002	无缝钢管DN80	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN80 4、连接方式：螺纹连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	11.91	82.87	986.98	0.00
422	030902001003	无缝钢管DN50	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN50 4、连接方式：螺纹连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	10	52.38	523.80	0.00
423	030902001004	无缝钢管DN40	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN40 4、连接方式：螺纹连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	24	44.31	1063.44	0.00
424	031201001004	管道刷油	1.名称：消防管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷二道面漆	m2	18.97	10.88	206.39	0.00
425	031002001006	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	45.62	17.03	776.91	0.00
本页小计							8522.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第244页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
426	031201003006	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	45.62	2.76	125.91	0.00
		抗震支架及其他			1	111950.27	111950.27	0.00
427	030413001002	抗震支架	1.名称 管道纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	45	289.62	13032.90	0.00
428	030413001003	抗震支架	1.名称管道侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	42	395.12	16595.04	0.00
429	030413001004	抗震支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	21	349.62	7342.02	0.00
430	030413001005	抗震支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	19	438.12	8324.28	0.00
431	030413001006	抗震支架	1.名称 风管纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	29	522.07	15140.03	0.00
432	030413001007	抗震支架	1.名称 风管侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	27	627.07	16930.89	0.00
433	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试费	系统	1	28085.11	28085.11	0.00
434	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	6500.00	6500.00	0.00
本页小计							112076.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第245页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							3170754.96	0.00
435	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	41425.18	41425.18	0.00
单价措施合计							41425.18	0.00
本页小计							41425.18	0.00
合　　计							3212180.14	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第246页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	43798.42			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	38419.67			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	5378.75			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	7683.93			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第247页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1920.98			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	28174.43			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第248页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	768.39			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1536.79			0.04～0.08%
合　计					83882.94			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第249页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第250页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第251页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第252页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第253页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室--消防工程　　标段：　　第254页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77239.68	100	77239.68
1.1	社会保险费		2645194.51	2.4	63484.67
1.2	住房公积金		2645194.51	0.42	11109.82
1.3	环境保护税		2645194.51	0.1	2645.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	3373302.76	9	303597.25
合　计					380836.93

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第255页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	216970.71	0.00
1.1	人工费	11773.37	
1.2	材料费	197078.82	
1.3	施工机具使用费	812.16	
1.4	企业管理费	5651.11	
1.5	利润	1655.25	
2	措施项目	3077.41	0.00
2.1	单价措施项目费	778.47	0.00
2.2	总价措施项目费	2298.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1200.36	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	2116.87	—
4.1	社会保险费	1739.89	—
4.2	住房公积金	304.48	—
4.3	环境保护税	72.50	—
5	税金	19994.85	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		242159.84	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第256页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 非人防空调工程			1	214790.38	214790.38	0.00
1	030701003001	空调器	1.名称:多联机室外机 32HP 2.规格:制冷量：90.0kW 制冷功率：24.1kW/380V 制热量：100.0kW 制热功率：23.4kW/380V COP：3.73W/W 冷媒：R410A APF:4.80 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	71781.18	71781.18	0.00
2	030701003002	空调器	1.名称:多联机室外机 24HP 2.规格:制冷量：68.0kW 制冷功率：17.1kW/380V 制热量：75.0kW 制热功率：17.4kW/380V 冷媒：R410A APF:5.10 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	57655.52	57655.52	0.00
3	030701004001	风机盘管	1.名称:天花板风管式室内机 WS-2.8 2.规格:制冷量：2.8kW 制热量：3.3kW 输入功率：58W/220V 噪音值：29.5dB(A) 送风量：540m3/h 机外静压：30Pa 带冷凝水提升泵 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.含配套控制面板及信号线缆、电源线缆及保护管、控制线缆等，详见空调图纸要求	台	3	4537.01	13611.03	0.00
本页小计							143047.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第257页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030701004002	风机盘管	1.名称:天花板风管式室内机WS-16.0 2.规格:制冷量：16.0kW 制热量：18.0kW 输入功率：358W/220V 噪音值：46dB(A) 送风量:2340m3/h 机外静压：60Pa 带冷凝水提升泵 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.含配套控制面板及信号线缆、电源线缆及保护管、控制线缆等，详见空调图纸要求	台	2	6607.00	13214.00	0.00
5	030801014001	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ6.4 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	60.8	21.23	1290.78	0.00
6	030801014002	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ9.5 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	152.01	26.54	4034.35	0.00
7	030801014003	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ12.7 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	72.06	33.12	2386.63	0.00
8	030801014004	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ15.9 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	117.89	43.61	5141.18	0.00
本页小计							26066.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第258页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030801014005	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ19.1 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	67.88	49.90	3387.21	0.00
10	030801014006	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ22.2 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	39.19	65.62	2571.65	0.00
11	030801014007	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ28.6 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	38.97	79.61	3102.40	0.00
12	030801014008	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ34.9 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	62.09	98.03	6086.68	0.00
13	031001006001	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管 De20 3.连接形式:承插粘接	m	54.11	18.57	1004.82	0.00
14	031001006002	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管 De25 3.连接形式:承插粘接	m	48.69	19.07	928.52	0.00
15	031208002001	管道绝热	1.冷媒管绝热采用15mm以内厚难燃发泡橡塑保温套保温	m	284.87	10.68	3042.41	0.00
16	031208002003	管道绝热	1.冷媒管绝热采用20mm以内厚难燃发泡橡塑保温套保温	m	326.02	12.70	4140.45	0.00
17	031208002002	管道绝热	1.冷凝管绝热采用13mm以内厚难燃发泡橡塑保温套保温	m	102.8	10.27	1055.76	0.00
本页小计							25319.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第259页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030804010001	中压铜及铜合金管件	1.名称：分歧器，相应规格综合考虑 2.连接方式 焊接	套	3	188.10	564.30	0.00
19	03B001	冷媒	1.名称：充填冷媒R410a	kg	253.46	65.00	16474.90	0.00
20	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制安 2.支架形式 保温支架 3.材质 型钢+软木	kg	43.56	17.03	741.83	0.00
21	031002002001	设备支架	1.名称:空调设备支吊架 2.材质 型钢	kg	136.98	15.08	2065.66	0.00
22	031201003001	金属结构刷油	1.名称:风管支.吊架刷油防腐 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数.漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	180.54	2.82	509.12	0.00
		C 其他			1	2180.33	2180.33	0.00
23	031009002001	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试费	系统	1	180.33	180.33	0.00
24	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	2000.00	2000.00	0.00
分部分项合计							216970.71	0.00
25	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	778.47	778.47	0.00
单价措施合计							778.47	0.00
本页小计							23314.61	0.00
合　　计							217749.18	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第260页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1200.36			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1052.95			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	147.41			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	210.59			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第261页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	52.65			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	772.16			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第262页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	21.06			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	42.12			0.04～0.08%
合　计					2298.94			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第263页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第264页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第265页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第266页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第267页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地下室--暖通工程　　标段：　　第268页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2116.87	100	2116.87
1.1	社会保险费		72495.50	2.4	1739.89
1.2	住房公积金		72495.50	0.42	304.48
1.3	环境保护税		72495.50	0.1	72.50
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	222164.99	9	19994.85
合　计					22111.72

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第269页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2613339.19	0.00
1.1	人工费	395610.42	
1.2	材料费	1955902.89	
1.3	施工机具使用费	16202.79	
1.4	企业管理费	190095.17	
1.5	利润	55527.92	
2	措施项目	79762.71	0.00
2.1	单价措施项目费	16884.93	0.00
2.2	总价措施项目费	62877.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32830.84	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	57898.05	—
4.1	社会保险费	47587.44	—
4.2	住房公积金	8327.80	—
4.3	环境保护税	1982.81	—
5	税金	247590.00	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2998589.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第270页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	2220434.53	2220434.53	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称 配电箱F-B1APEZ1,2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	2	14465.04	28930.08	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称 配电箱F-B1APEZ3,4 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	2	13338.18	26676.36	0.00
3	030404017003	配电箱	1.名称 配电箱AATz 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	16239.62	16239.62	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称 配电箱CATz 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	16239.62	16239.62	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称 配电箱DATz 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	16239.62	16239.62	0.00
本页小计							104325.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第271页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1.名称 配电箱G1ATz 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	16239.62	16239.62	0.00
7	030404017007	配电箱	1.名称 配电箱G2ATz 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	16239.62	16239.62	0.00
8	030404017008	配电箱	1.名称 配电箱AATE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	13893.08	13893.08	0.00
9	030404017009	配电箱	1.名称 配电箱CATE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	13893.08	13893.08	0.00
10	030404017010	配电箱	1.名称 配电箱EATE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	12765.04	12765.04	0.00
11	030404017011	配电箱	1.名称 配电箱G2ATE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	12765.04	12765.04	0.00
本页小计							85795.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第272页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017012	配电箱	1.名称 配电箱 AALE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	9659.52	9659.52	0.00
13	030404017013	配电箱	1.名称 配电箱 CALE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	9659.52	9659.52	0.00
14	030404017014	配电箱	1.名称 配电箱 DALE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	10103.17	10103.17	0.00
15	030404017015	配电箱	1.名称 配电箱 G1ALE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	9659.52	9659.52	0.00
16	030404017016	配电箱	1.名称 配电箱 G2ALE 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	10103.17	10103.17	0.00
17	030404017017	配电箱	1.名称 配电箱F-B1APEA-F1a 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	3182.31	3182.31	0.00
本页小计							52367.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第273页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017018	配电箱	1.名称 配电箱F-B1APEA-F1b 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	3182.31	3182.31	0.00
19	030404017019	配电箱	1.名称 配电箱F-B1APEA-F2a 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5223.07	5223.07	0.00
20	030404017020	配电箱	1.名称 配电箱F-B1APEA-F2b 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5223.07	5223.07	0.00
21	030404017021	配电箱	1.名称 配电箱F-B2APEC-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5444.90	5444.90	0.00
22	030404017022	配电箱	1.名称 配电箱F-B2APEC-F2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5444.90	5444.90	0.00
23	030404017023	配电箱	1.名称 配电箱F-B2APED-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	9659.52	9659.52	0.00
本页小计							34177.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第274页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017024	配电箱	1.名称 配电箱F-B3APEG2-F1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	3182.31	3182.31	0.00
25	030404017025	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源 AALE-FP 2.型号及规格 J-D-0.6KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5223.07	5223.07	0.00
26	030404017026	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源CALE-FP 2.型号及规格 J-D-0.6KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5223.07	5223.07	0.00
27	030404017027	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源 DALE-FP 2.型号及规格 J-D-0.6KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5223.07	5223.07	0.00
28	030404017028	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源 G1ALE-FP 2.型号及规格 J-D-0.6KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5223.07	5223.07	0.00
29	030404017029	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源 G2ALE-FP 2.型号及规格 J-D-0.6KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	5223.07	5223.07	0.00
本页小计							29297.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第275页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017030	配电箱	1.名称 配电箱AAL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	8772.23	8772.23	0.00
31	030404017031	配电箱	1.名称 配电箱CAL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	8772.23	8772.23	0.00
32	030404017032	配电箱	1.名称 配电箱DAL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	8772.23	8772.23	0.00
33	030404017033	配电箱	1.名称 配电箱G1AL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	8994.06	8994.06	0.00
34	030404017034	配电箱	1.名称 配电箱G2AL 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 挂墙安装	台	1	8994.06	8994.06	0.00
35	030404017035	配电箱	1.名称 配电箱 F-B1APcd1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x2200x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 落地安装（含基础槽钢制作安装）	台	1	26913.72	26913.72	0.00
本页小计							71218.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第276页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017036	配电箱	1.名称 配电箱RFps标1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件 4.含端子接线 5.安装方式：壁挂明装	台	2	3182.31	6364.62	0.00
37	030404017037	配电箱	1.名称 配电箱RFps标2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件 4.含端子接线 5.安装方式：壁挂明装	台	1	4779.43	4779.43	0.00
38	030404017038	配电箱	1.名称 配电箱RFps标3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件 4.含端子接线 5.安装方式：壁挂明装	台	15	3004.85	45072.75	0.00
39	030404017039	配电箱	1.名称 配电箱RFps标3 IP54 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件 4.含端子接线 5.安装方式：壁挂明装	台	2	3182.31	6364.62	0.00
40	030404017040	配电箱	1.名称 配电箱RFps标4 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件 4.含端子接线 5.安装方式：壁挂明装	台	5	4779.43	23897.15	0.00
41	030404017041	配电箱	1.名称 配电箱RFps标5 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件 4.含端子接线 5.安装方式：壁挂明装	台	1	4779.43	4779.43	0.00
42	030404017042	配电箱	1.名称 配电箱ATdz 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	7593.33	7593.33	0.00
本页小计							98851.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第277页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017043	配电箱	1.名称 配电箱DZpf 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4779.43	4779.43	0.00
44	030404017044	配电箱	1.名称 配电箱DZjf 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	2783.03	2783.03	0.00
45	030404017045	充电桩	1.名称 电动汽车充电桩 2.型号及规格 7KW 3.安装方式：符合业主使用要求	台	14	2314.20	32398.80	0.00
46	030404016001	控制箱	1.名称 防火卷帘控制箱 2.防火卷帘自带 3.安装方式 防火卷帘附近顶部安装	台	6	318.76	1912.56	0.00
47	030904003001	按钮	1.名称 卷帘门手动升降按钮 2.防火卷帘自带 3.安装方式 距地1.3m安装	个	12	90.20	1082.40	0.00
48	030904003002	就地控制和解除远方控制装置	1.名称 就地控制和解除远方控制装置 2.具备启、停、解除远方控制的旋钮 3.安装方式 距地1.6m安装	个	18	70.42	1267.56	0.00
49	030404034001	照明开关	1.名称 暗装一位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	20	24.04	480.80	0.00
50	030404034002	照明开关	1.名称 暗装二位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	17	26.58	451.86	0.00
51	030404034003	照明开关	1.名称 暗装三位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	14	28.22	395.08	0.00
本页小计							45551.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第278页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404034004	智能照明集中控制器	1.名称　智能照明集中控制器 2.型号及规格　详见设计图纸 3.安装方式 距地1.3m安装	个	4	1148.40	4593.60	0.00
53	030404035001	插座	1.名称　暗装单相两孔加三孔安全型插座 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 暗装 安装高度详见图纸标注	个	53	28.95	1534.35	0.00
54	030404035002	插座	1.名称　暗装单相两孔加三孔防溅安全型插座 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 距地暗装 安装高度详见图纸标注	个	2	33.02	66.04	0.00
55	030408001001	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	109.7	366.30	40183.11	0.00
56	030408001002	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	45.63	202.20	9226.39	0.00
57	030408001003	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	72.61	141.10	10245.27	0.00
58	030408001004	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	45.63	111.56	5090.48	0.00
59	030408001005	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×6 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1071.08	36.80	39415.74	0.00
60	030408001006	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×4 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	761.69	25.70	19575.43	0.00
本页小计							129930.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第279页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030408001007	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	11.05	13.34	147.41	0.00
62	030408001008	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×6.0 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	20.54	28.34	582.10	0.00
63	030408001009	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-3×10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	705.82	34.72	24506.07	0.00
64	030408001010	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	84.87	14.87	1262.02	0.00
65	030408001011	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	18.86	31.88	601.26	0.00
66	030408001012	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-4×10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	54.33	48.71	2646.41	0.00
67	030408001013	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-3×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	33.74	25.00	843.50	0.00
68	030408001014	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	434.85	34.14	14845.78	0.00
本页小计							45434.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第280页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030408001015	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×4 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	3122.03	42.25	131905.77	0.00
70	030408001016	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1298.85	52.79	68566.29	0.00
71	030408001017	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1172.22	99.54	116682.78	0.00
72	030408001018	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×25+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	543.66	141.68	77025.75	0.00
73	030408001019	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×35+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	34.94	163.06	5697.32	0.00
74	030408001020	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-0.6/1kV-4×185+1×95 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	91.27	601.02	54855.10	0.00
75	030408001021	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-0.6/1kV-4×240+1×120 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	147.7	601.02	88770.65	0.00
76	030408001022	电力电缆	潜污泵自带电缆（不计主材）	m	473.46	3.17	1500.87	0.00
本页小计							545004.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第281页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030408002001	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-5×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	811.83	15.28	12404.76	0.00
78	030408002002	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZ-KYJY-5×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	113.32	14.16	1604.61	0.00
79	030408006001	电力电缆头	1.名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 35mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	14	326.00	4564.00	0.00
80	030408006002	电力电缆头	1.名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 240mm²以下 3.结构形式 投标人自行考虑	个	6	709.54	4257.24	0.00
81	030408006003	电力电缆头	1.名称 铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 120mm²以下 3.结构形式 投标人自行考虑	个	4	487.13	1948.52	0.00
82	030408006004	电力电缆头	1.名称 铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 35mm²以下 3.结构形式 投标人自行考虑	个	2	326.00	652.00	0.00
83	030408007001	控制电缆头	1.名称 铜芯控制电缆头制安 2.规格 6芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	68	128.81	8759.08	0.00
84	030411001001	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	4379.85	20.35	89129.95	0.00
85	030411001019	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC20 3.敷设方式 明配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	85.93	27.19	2336.44	0.00
本页小计							125656.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第282页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030411001002	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 GC25 3.敷设方式 明配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	605.78	33.55	20323.92	0.00
87	030411001003	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 GC32 3.敷设方式 明配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	351.63	38.61	13576.43	0.00
88	030411001004	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 GC40 3.敷设方式 明配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	103.74	47.37	4914.16	0.00
89	030411001005	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管 GC70 3.敷设方式 明配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	240.37	76.50	18388.31	0.00
90	030411001006	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	673.38	10.86	7312.91	0.00
91	030411001007	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	85.3	16.09	1372.48	0.00
92	030411001008	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG32 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	12.68	18.49	234.45	0.00
93	030411001009	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-20# 3.敷设方式 明配	m	65	15.38	999.70	0.00
本页小计							67122.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第283页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030411003001	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-100×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	136.15	79.92	10881.11	0.00
95	030411003002	桥架	1.名称 电缆桥架（照明线槽） 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-150×50 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	1011.62	93.23	94313.33	0.00
96	030411003003	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	317.95	113.81	36185.89	0.00
97	030411003004	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×150 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	266.92	180.77	48251.13	0.00
98	030411003005	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-400×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	39.3	214.81	8442.03	0.00
99	030411003006	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-100×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	503.14	79.92	40210.95	0.00
100	030411003007	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	437.04	113.81	49739.52	0.00
本页小计							288023.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第284页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030411003008	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×150 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	353.99	180.77	63990.77	0.00
102	030411003009	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-400×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	24.66	214.81	5297.21	0.00
103	030411003010	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-600×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	70.95	272.21	19313.30	0.00
104	030411003011	桥架	1.名称 战时柴电桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	153.42	113.81	17460.73	0.00
105	030411003012	桥架	1.名称 战时柴电桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-400×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	120.95	214.81	25981.27	0.00
106	030411004001	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-1.0mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	89.78	2.87	257.67	0.00
107	030411004002	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	260.44	3.18	828.20	0.00
108	030411004003	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	2252.84	4.23	9529.51	0.00
本页小计							142658.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第285页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411004004	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZ-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	18521.7	4.03	74642.45	0.00
110	030411004005	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	2046.28	6.95	14221.65	0.00
111	030412005001	双管荧光灯	1.名称 双管LED荧光灯 2.规格 220V 2x20W 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器成套灯具	套	6	87.30	523.80	0.00
112	030412005002	单管荧光灯	1.名称 单管LED荧光灯 2.规格 220V 1x20W 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器成套灯具	套	145	61.94	8981.30	0.00
113	030412005003	车道照明荧光灯	1.名称 车道照明荧光灯 2.规格 220V 1x20W 3.安装方式 距地2.6m照明线槽底部安装 4.含光源及电源转换器成套灯具	套	293	57.46	16835.78	0.00
114	030412005004	防爆单管荧光灯	1.名称 防爆单管荧光灯 2.规格 220V 1x20W 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器成套灯具	套	4	141.35	565.40	0.00
115	030412001001	吸顶灯	1.名称 环形天棚灯 2.规格 18W LED 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器成套灯具	套	35	65.70	2299.50	0.00
116	030412001002	吸顶灯	1.名称 吸顶灯(声光感应) 2.规格 18W LED 3.安装方式 吸顶 4.含光源及电源转换器成套灯具	套	39	77.36	3017.04	0.00
117	030412004001	疏散出口标志灯	1.名称 疏散出口标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 门上0.15m安装	套	40	84.93	3397.20	0.00
本页小计							124484.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第286页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030412004002	安全出口标志灯	1.名称 安全出口标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 门上0.15m安装	套	2	84.93	169.86	0.00
119	030412004003	方向标志灯	1.名称 方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地0.5m安装或距地2.4m吊装	套	36	84.93	3057.48	0.00
120	030412004004	双面方向标志灯	1.名称 双面方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m吊装	套	24	92.53	2220.72	0.00
121	030412004005	复合型方向标志灯	1.名称 复合型方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m吊装	套	8	92.53	740.24	0.00
122	030412004006	楼层标志灯	1.名称 楼层标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m安装或门上0.15m安装	套	10	84.93	849.30	0.00
123	030412004007	消防应急照明灯	1.名称 消防应急照明灯 2.规格 J-ZFJC- A型 DC36V 6W 3.安装方式 吸顶安装	套	127	94.79	12038.33	0.00
124	030411006001	接线盒	1.名称 灯位接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	769	8.17	6282.73	0.00
125	030411006002	接线盒	1.名称 开关、插座接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	146	8.39	1224.94	0.00
126	030413001001	铁构件	1.名称 桥架支吊架制安 2.材质 型钢 3.含除锈、刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	1653.43	23.66	39120.15	0.00
127	030406006001	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 3.0KW以下	台	49	53.00	2597.00	0.00
128	030406006002	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 13.0KW以下	台	11	88.97	978.67	0.00
129	030406006003	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 30.0KW以下	台	5	134.25	671.25	0.00
本页小计							69950.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第287页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030406009001	排风扇检查接线	排风扇检查接线	台	5	32.60	163.00	0.00
131	030406009002	主风管电动阀检查接线	主风管电动阀检查接线	台	16	32.60	521.60	0.00
132	030409001001	接地网	利用结构钢筋作接地网,接地网选用底板上、下层主钢筋、纵横钢 筋交叉点采用焊接,焊点不少于三处,所有接地装置的连接处必须 牢固可靠。实测接地电阻不大于1欧。当接地网主筋16mm及以 上利用两根钢筋。当接地网主筋10mm及以上利用四根钢筋	m	288.52	9.28	2677.47	0.00
133	030409002001	接地母线	1.名称　户内接地母线敷设 2.材质及规格　热镀锌扁钢-40*4 3.含与设备、桥架及等电位端子箱的连接	m	531.55	28.92	15372.43	0.00
134	030409002002	接地母线	1.名称　桥架内接地母线敷设 2.材质及规格　热镀锌扁钢-25*4 3.含与桥架及接地装置的连接	m	3400.86	26.41	89816.71	0.00
135	030409008001	等电位端子箱	1.名称 局部等电位连接箱 2.型号及规格　定制 详15D502 3.安装方式　底边距地0.3m安装	台	9	41.00	369.00	0.00
136	030409008002	接地跨接线	1.名称 接地跨接线 2.人防门与接地线跨接	处	54	50.02	2701.08	0.00
137	030411001010	接地线保护管	1.名称 接地线保护管 2.材质及规格 PC32 3.敷设方式 明配、暗配综合考虑	m	26.26	16.12	423.31	0.00
138	030411004006	接地线	1.名称 接地线 2.材质及规格 BV-1×25mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线 4.含接线端子压接	m	31.38	72.11	2262.81	0.00
139	030414011001	接地装置	接地装置系统调试	系统	1	990.33	990.33	0.00
140	030414002001	送配电装置系统	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	926.59	926.59	0.00
141	030414006001	事故照明切换装置	事故照明切换装置调试	系统	12	606.91	7282.92	0.00
本页小计							123507.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第288页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	031002003001	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC20 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	5	85.14	425.70	0.00
143	031002003002	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC25 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	247	85.14	21029.58	0.00
144	031002003003	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC50 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	86	120.92	10399.12	0.00
145	031002003004	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC70 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	22	140.25	3085.50	0.00
146	031002003005	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC100 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	12	178.06	2136.72	0.00
		C 战时三通			1	300327.38	300327.38	0.00
147	030404017046	战时三防电源箱	1.名称 战时三防电源箱DK 2.型号 详设计图纸 3.安装方式 距地1.5m挂墙安装 4.满足当地人防管理部门的要求	台	4	4601.97	18407.88	0.00
148	030404017047	通信设备电源箱	1.名称 通信设备电源箱Dtx 2.型号 详设计图纸 3.安装方式 距地1.5m挂墙安装 4.满足当地人防管理部门的要求	台	4	3625.95	14503.80	0.00
149	030404018001	战时插座箱	1.名称 战时插座箱Dr 2.型号 详设计图纸 3.安装方式 距地1.5m挂墙安装 4.满足当地人防管理部门的要求	台	4	1681.25	6725.00	0.00
150	030404015001	应急通信设备和音响警报接收设备台	1.名称 应急通信设备和音响警报接收设备台TP 2.型号 详设计图纸 3.安装方式 距地1.5m挂墙安装 4.满足当地人防管理部门的要求	台	4	5844.18	23376.72	0.00
本页小计							100090.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第289页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030404016002	通风方式信号箱	1.名称 通风方式信号箱 2.型号 详设计图纸 3.安装方式 距距门框上沿0.3m安装 4.满足当地人防管理部门的要求	台	33	5198.85	171562.05	0.00
152	030904003003	呼叫按钮	1.名称 呼叫按钮 2.型号 详设计图纸 3.安装方式 距地1.3m安装 4.满足当地人防管理部门的要求	个	5	52.33	261.65	0.00
153	030411001011	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1495.65	20.35	30436.48	0.00
154	030411001012	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1164.02	27.67	32208.43	0.00
155	030411006003	接线盒	1.名称 人防套管接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	55	8.39	461.45	0.00
156	031002003006	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC20 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	20	85.14	1702.80	0.00
157	031002003007	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC25 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	8	85.14	681.12	0.00
		C 能耗监控系统			**1**	**2721.31**	**2721.31**	**0.00**
158	030411001013	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	125.63	16.09	2021.39	0.00
159	030411004007	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZ-RYJS-2x1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内敷设	m	142.55	4.91	699.92	0.00
本页小计							240035.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第290页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 防火门监控系统			1	6085.29	6085.29	0.00
160	030507007001	防火门一体式门磁开关	1.名称 防火门一体式门磁开关 2.型号 JBF62D-32P/33P 3.安装方式 防火门上口安装	台	9	141.37	1272.33	0.00
161	030411001014	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	168.33	16.09	2708.43	0.00
162	030411004008	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	292.23	6.95	2031.00	0.00
163	030411006004	接线盒	1.名称 接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	9	8.17	73.53	0.00
		C 电气火灾监控系统			1	1543.24	1543.24	0.00
164	030411001015	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	81.61	10.86	886.28	0.00
165	030411004009	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	133.8	4.91	656.96	0.00
		C 消防设备电源监控系统			1	5399.22	5399.22	0.00
166	030411001016	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	167.59	10.86	1820.03	0.00
167	030411004010	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	728.96	4.91	3579.19	0.00
		C 应急照明控制			1	4740.67	4740.67	0.00
本页小计							13027.75	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第291页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030411001017	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	132.49	10.86	1438.84	0.00
169	030411004011	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	672.47	4.91	3301.83	0.00
		C 智能照明系统			**1**	**2505.89**	**2505.89**	**0.00**
170	030411001018	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	148.63	10.86	1614.12	0.00
171	030411004012	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 4芯屏蔽双绞线2x2x0.8mm² 3.敷设方式 管内或线槽内敷设	m	156.45	5.70	891.77	0.00
		C 抗震支架及其他			**1**	**69581.66**	**69581.66**	**0.00**
172	030413001002	抗震支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	85	349.62	29717.70	0.00
173	030413001003	抗震支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	83	438.12	36363.96	0.00
174	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	3500.00	3500.00	0.00
分部分项合计							2613339.19	0.00
175	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	16884.93	16884.93	0.00
单价措施合计							16884.93	0.00
本页小计							93713.15	0.00
合　　计							2630224.12	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第292页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	32830.84			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	28798.98			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4031.86			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	5759.80			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第293页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1439.95			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	21119.25			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第294页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	575.98			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1151.96			0.04～0.08%
合　计					62877.78			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第295页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第296页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第297页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第298页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第299页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室--电气工程　　标段：　　第300页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	57898.05	100	57898.05
1.1	社会保险费		1982809.88	2.4	47587.44
1.2	住房公积金		1982809.88	0.42	8327.80
1.3	环境保护税		1982809.88	0.1	1982.81
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2750999.95	9	247590.00
合　计					305488.05

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第301页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2276232.27	0.00
1.1	人工费	114092.39	
1.2	材料费	2081913.59	
1.3	施工机具使用费	9481.53	
1.4	企业管理费	54773.76	
1.5	利润	15970.99	
2	措施项目	22386.00	0.00
2.1	单价措施项目费	5825.32	0.00
2.2	总价措施项目费	16560.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8646.95	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	15249.13	—
4.1	社会保险费	12533.53	—
4.2	住房公积金	2193.37	—
4.3	环境保护税	522.23	—
5	税金	208248.07	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2522115.47	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第302页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 人防给水工程			1	1800542.23	1800542.23	0.00
1	031001001001	钢塑复合压力管	1.安装部位:室内钢塑复合压力管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	23.61	49.20	1161.61	0.00
2	031001001002	钢塑复合压力管	1.安装部位:室内钢塑复合压力管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	2.8	51.04	142.91	0.00
3	031001001003	钢塑复合压力管	1.安装部位:室内钢塑复合压力管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	304.07	63.54	19320.61	0.00
4	031001001004	钢塑复合压力管	1.安装部位:室内钢塑复合压力管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	59.71	69.65	4158.80	0.00
5	031001001005	钢塑复合压力管	1.安装部位:室内钢塑复合压力管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	50.88	82.53	4199.13	0.00
6	031001001006	钢塑复合压力管	1.安装部位:室内钢塑复合压力管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	230.2	93.54	21532.91	0.00
7	031001001007	钢塑复合压力管	1.安装部位:室内钢塑复合压力管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	27.16	106.91	2903.68	0.00
本页小计							53419.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第303页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001001008	钢塑复合压力管	1.安装部位:室内钢塑复合压力管 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	2.4	150.29	360.70	0.00
9	031003001001	螺纹阀门	1.类型:防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	20	151.31	3026.20	0.00
10	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接	个	2	226.72	453.44	0.00
11	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	26	366.70	9534.20	0.00
12	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	8	61.84	494.72	0.00
13	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	71.53	71.53	0.00
14	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4	253.12	1012.48	0.00
15	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	4	181.31	725.24	0.00
16	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:液压水压控制阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	8	617.73	4941.84	0.00
17	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	4	1098.96	4395.84	0.00
18	031004014001	给、排水附（配）件	1.型号、规格:水龙头	个	28	30.03	840.84	0.00
19	031004014002	给、排水附（配）件	1.型号、规格:水龙头ZHY3X-10P型组合水嘴（压力型）（配20m长冲洗软管）	个	10	35.08	350.80	0.00
20	031006013001	消毒器、消毒锅	1.型号、规格:自洁消毒器SG-SX-2型1组	台	8	2310.85	18486.80	0.00
本页小计							44694.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第304页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031006001001	变频给水设备	1.型号、规格:生活变频增压成套设备 Q=13m3/h，H=0.32MPa，N=2.2Kw 2.仅采购不安装	套	4	37709.81	150839.24	0.00
22	031006015001	水箱	1.材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水57.2T 6500X5500X2000(h) 有效水深1.6m 含磁翻板水位计 2.仅采购不安装	台	1	82473.58	82473.58	0.00
23	031006015002	水箱	1.材质、类型:304不锈钢 战时生活水箱 贮水42T 6000X5000X2000(h) 有效水深1.4m含磁翻板水位计 2.仅采购不安装	台	1	69208.60	69208.60	0.00
24	031006015003	水箱	1.材质、类型:304不锈钢 战时生活水箱 贮水46.2T 6000X5500X2000(h) 有效水深1.4m含磁翻板水位计 2.仅采购不安装	台	2	38064.73	76129.46	0.00
25	031006015004	水箱	1.材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水44T 有效水深1.6m 5500X5000X2000(h) 含磁翻板水位计 2.仅采购不安装	台	1	63441.22	63441.22	0.00
26	031006015005	水箱	1.材质、类型:304不锈钢 战时生活水箱 贮水78.4T 8000X7000X2000（h） 有效水深　1.4m含磁翻板水位计 2.仅采购不安装	台	1	129189.39	129189.39	0.00
27	031006015006	水箱	1.材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水57.6T 6000X6000X2000（h） 有效水深　1.6m含磁翻板水位计 2.仅采购不安装	台	1	83050.32	83050.32	0.00
28	031002003001	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN32	个	10	328.45	3284.50	0.00
29	030703013001	不锈钢风帽	1.名称:18目不锈钢防虫网	个	24	120.10	2882.40	0.00
30	031201001001	管道刷油	1.名称 管道刷油 2.油漆品种 银粉漆两道	m2	115.76	10.49	1214.32	0.00
31	031002001001	管道支架	1.材质:管道支架	kg	151.27	17.03	2576.13	0.00
32	031201003001	金属结构刷油	1.油漆品种:刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	151.27	2.82	426.58	0.00
本页小计							664715.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第305页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031006015007	水箱	1.材质、类型:电站冷却水箱2.1T 2000*1500*1000 架空高度1.5米 2.仅采购不安装	台	1	3460.43	3460.43	0.00
34	030113008001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组（含集油盘） 2.型号:241KW 燃油消耗率207g/kwh 3.仅采购不安装	台	2	494500.00	989000.00	0.00
35	030210004001	油箱和油系统设备	1.名称:油箱及供油系统管路、阀门等 2.型号:3000mm×2500mm×2000mm（h） 3.仅采购不安装	套	2	22625.89	45251.78	0.00
		C.10 人防排水工程			1	458205.62	458205.62	0.00
36	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.规格:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:焊接 电弧焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件 5.警示带形式:两布三油防腐	m	2.98	73.10	217.84	0.00
37	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.规格:热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:焊接 电弧焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件 5.警示带形式:两布三油防腐	m	16.32	114.30	1865.38	0.00
38	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:焊接 电弧焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件 5.警示带形式:两布三油防腐	m	155.96	144.72	22570.53	0.00
39	031001001012	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:焊接 电弧焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件 5.警示带形式:两布三油防腐	m	18.7	212.95	3982.17	0.00
本页小计							1066348.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第306页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001001013	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.规格:热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:焊接 电弧焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件 5.警示带形式:两布三油防腐	m	2.23	775.79	1730.01	0.00
41	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.规格:涂塑钢管 DN65 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	560.5	105.41	59082.31	0.00
42	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.规格:涂塑钢管 DN80 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	263.55	123.23	32477.27	0.00
43	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.规格:涂塑钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	193.48	126.26	24428.78	0.00
44	031001002004	钢管	1.安装部位:室内 2.规格:涂塑钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	251.91	193.64	48779.85	0.00
45	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	54	926.74	50043.96	0.00
46	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	6	1079.08	6474.48	0.00
47	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	10	1462.27	14622.70	0.00
48	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	35	421.36	14747.60	0.00
本页小计							252386.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第307页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	5	1119.08	5595.40	0.00
50	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	8	1378.27	11026.16	0.00
51	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	35	315.64	11047.40	0.00
52	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	5	383.32	1916.60	0.00
53	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.材质及压力等级:详见设计图纸	个	8	474.04	3792.32	0.00
54	031004014003	给、排水附（配）件	1.材质:304不锈钢材质带过滤网无水封直通地漏 2.型号、规格:DN80	个	10	102.60	1026.00	0.00
55	031004014004	给、排水附（配）件	1.材质:304不锈钢材质防爆地漏 2.型号、规格:DN80	个	61	199.60	12175.60	0.00
56	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	51	110.82	5651.82	0.00
57	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.规格:JYWQ50-15-20-1200-2.2 Q=15M /H;H=20M;功率2.2KW （配套电源电缆） 3.减振装置形式、数量:符合设计要求	台	35	2002.78	70097.30	0.00
58	030109011002	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.规格:JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15M /H;H=15M;功率1.5KW （配套电源电缆） 3.减振装置形式、数量:符合设计要求	台	5	1470.45	7352.25	0.00
本页小计							129680.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第308页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030109011003	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.规格:JYWQ80-40-23-1600-7.5 Q=40M /H;H=23M;功率7.5KW （配套电源电缆） 3.减振装置形式、数量:符合设计要求	台	8	3030.44	24243.52	0.00
60	031002001002	管道支架	1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢（综合） 3.施工内容：制作、安装	kg	800.14	17.03	13626.38	0.00
61	031201001002	管道刷油	1.名称 管道刷油 2.油漆品种 银粉漆两道	m2	398.79	10.49	4183.31	0.00
62	031201003002	金属结构刷油	1.油漆品种:刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	800.14	2.82	2256.39	0.00
63	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	15	73.34	1100.10	0.00
64	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	10	88.28	882.80	0.00
65	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2	112.77	225.54	0.00
66	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	7	140.55	983.85	0.00
		抗震支架及其他			**1**	**17484.42**	**17484.42**	**0.00**
67	030413001001	抗震支架	1.名称 管道纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	21	289.62	6082.02	0.00
68	030413001002	抗震支架	1.名称管道侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	20	395.12	7902.40	0.00
69	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	3500.00	3500.00	0.00
分部分项合计							2276232.27	0.00
70	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	5825.32	5825.32	0.00
单价措施合计							5825.32	0.00
本页小计							70811.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第309页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第310页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	8646.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	7585.04			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1061.91			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	1517.01			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第311页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	379.25			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	5562.37			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第312页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	151.70			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	303.40			0.04～0.08%
合　计					16560.68			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第313页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第314页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第315页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第316页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第317页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室--给排水工程　　标段：　　第318页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15249.13	100	15249.13
1.1	社会保险费		522230.30	2.4	12533.53
1.2	住房公积金		522230.30	0.42	2193.37
1.3	环境保护税		522230.30	0.1	522.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2313867.40	9	208248.07
合　计					223497.20

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第319页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	944207.53	0.00
1.1	人工费	284028.65	
1.2	材料费	470020.32	
1.3	施工机具使用费	14041.21	
1.4	企业管理费	136311.85	
1.5	利润	39805.54	
2	措施项目	45321.55	0.00
2.1	单价措施项目费	15405.06	0.00
2.2	总价措施项目费	29916.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15620.52	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	27547.20	—
4.1	社会保险费	22641.53	—
4.2	住房公积金	3962.27	—
4.3	环境保护税	943.40	—
5	税金	91536.87	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1108613.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第320页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人防消火栓系统			1	250987.29	250987.29	0.00
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	748.09	152.63	114180.98	0.00
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	814.08	68.78	55992.42	0.00
3	031201001001	管道刷油	1.消防管道刷红色调和漆两道， 2.管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	567.76	10.88	6177.23	0.00
4	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	882.41	17.03	15027.44	0.00
5	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	882.41	2.76	2435.45	0.00
6	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:采用国标15S202,P15薄型单栓减压稳压带消防软管卷盘组合式消防柜（1000X700X200），箱内均配备DN65消火栓、 19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套,报警按钮及指示灯各一只；消火栓箱体为钢板，消火栓箱门选用铝合金门框+2.0mm厚透明有机玻璃。报警按钮另计	套	29	841.39	24400.31	0.00
7	030901013001	灭火器	1.名称：放置式灭火器箱 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5-3A灭火器	组	34	285.69	9713.46	0.00
本页小计							227927.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第321页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003003001	对夹式蝶阀	1.类型：把手型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	6	944.84	5669.04	0.00
9	031003003002	对夹式蝶阀	1.类型：把手型沟槽式蝶阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	1	355.44	355.44	0.00
10	031003003003	防护闸阀	1.类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接	个	9	895.63	8060.67	0.00
11	031003003004	防护闸阀	1.类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽连接	个	2	421.67	843.34	0.00
12	031002003001	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN200	个	3	224.90	674.70	0.00
13	031002003002	套管	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN200	个	4	111.13	444.52	0.00
14	031003009001	不锈钢波纹管	1.名称 不锈钢波纹管 2.型号及规格 DN150 3.连接方式 法兰连接	个	2	2358.55	4717.10	0.00
15	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.95	1403.77	1333.58	0.00
16	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：0.5厚铝皮	m2	23.72	40.54	961.61	0.00
		人防喷淋系统			**1**	**298240.93**	**298240.93**	**0.00**
17	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	405.82	160.78	65247.74	0.00
本页小计							88307.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第322页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	26.01	106.19	2762.00	0.00
19	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	106.73	86.72	9255.63	0.00
20	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	48.37	72.87	3524.72	0.00
21	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	251.53	69.72	17536.67	0.00
22	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	350.09	62.45	21863.12	0.00
23	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	555.56	52.76	29311.35	0.00
24	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	1124.28	47.34	53223.42	0.00
本页小计							137476.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第323页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031201001002	管道刷油	红丹防锈漆两道，红色调和漆两道，管道设置色环与永久性标识	m2	546.25	23.10	12618.38	0.00
26	031002001002	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	1576.13	17.03	26841.49	0.00
27	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	1576.13	2.76	4350.12	0.00
28	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：无吊顶 2、名称：直立型闭式喷头 3.　材质、型号、规格：符合设计及验收规范要求	个	749	38.80	29061.20	0.00
29	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称：下垂型喷头（含集热罩） 2、　材质、型号、规格：符合设计及验收规范要求 3、宽度大于1.2米障碍物下新增	个	87	65.68	5714.16	0.00
30	031003003005	信号蝶阀	1、类型：信号蝶阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	2	811.95	1623.90	0.00
31	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	2	920.67	1841.34	0.00
32	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板（不锈钢） 2、规格型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	2	427.76	855.52	0.00
33	031003003006	防护闸阀	1.类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接	个	3	895.63	2686.89	0.00
34	031003003007	防护闸阀	1.类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接	个	2	538.16	1076.32	0.00
35	031003001001	防护闸阀	1.类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	2	265.68	531.36	0.00
本页小计							87200.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第324页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031003001002	防护闸阀	1.类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	9	86.33	776.97	0.00
37	031003001003	防护闸阀	1.类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	6	151.31	907.86	0.00
38	031003003008	闸阀	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接	个	2	288.47	576.94	0.00
39	031003001004	泄水阀	1、类型：泄水阀 2、规格型号：DN50 3、连接方式：螺纹连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	2	430.01	860.02	0.00
40	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25	组	2	538.60	1077.20	0.00
41	030901008002	末端试水阀	1、规格：末端试水阀DN25	组	3	89.26	267.78	0.00
42	030817005001	钢制排水漏斗	1.类型：钢制排水漏斗 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式 ：法兰连接	个	2	190.73	381.46	0.00
43	031002003003	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN150	个	2	224.90	449.80	0.00
44	031002003004	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN80	个	1	178.06	178.06	0.00
45	031002003005	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN50	个	2	120.92	241.84	0.00
46	031002003006	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32	个	9	85.14	766.26	0.00
47	031002003007	防护密闭套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN25	个	6	85.14	510.84	0.00
48	031002003008	套管	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN150（穿越管）	个	2	111.13	222.26	0.00
49	031002003009	套管	1.名称、类型：钢套管 2.规格：DN100（穿越管）	个	4	83.35	333.40	0.00
本页小计							7550.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第325页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.3	1403.77	421.13	0.00
51	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：0.5mm铝皮	m2	8.48	40.54	343.78	0.00
		C 火灾报警工程			1	367224.96	367224.96	0.00
52	030904010001	消防接线箱	1.名称 消防接线箱 2.型号 JBF-11A/X	台	4	669.78	2679.12	0.00
53	030904001001	点型探测器	1.名称 点型智能光电感烟探测器 2.型号 JBF-4101 3.含底座	个	279	102.61	28628.19	0.00
54	030904001002	点型探测器	1.名称 点型智能感温探测器 2.型号 JBF-4111 3.含底座	个	32	102.54	3281.28	0.00
55	030904003001	编码型消火栓按钮	1.名称 编码型消火栓按钮 2.型号 JBF-4123	个	49	125.69	6158.81	0.00
56	030904005001	声光警报器(带地址）	1.名称 声光警报器(带地址） 2.型号 JBF4372E	个	19	177.68	3375.92	0.00
57	030904006001	手动报警按钮附对讲插孔	1.名称 手动报警按钮附对讲插孔 2.型号 JBF4121-P	个	19	139.00	2641.00	0.00
58	030904006002	消防火警电话分机	1.名称 消防火警电话分机 2.型号 HY5716B	个	7	89.89	629.23	0.00
59	030904009001	楼层显示器	1.名称 楼层显示器 2.型号 JBF-VDP3061B	台	3	1654.48	4963.44	0.00
60	030904007001	嵌入式扬声器	1.名称 嵌入式扬声器 2.型号 3W	个	41	73.02	2993.82	0.00
61	030904007002	吸顶/壁挂式扬声器	1.名称 吸顶/壁挂式扬声器 2.型号 3W	个	10	67.11	671.10	0.00
62	030904008001	总线隔离模块	1.名称 总线隔离模块 2.型号 JBF4171	个	28	284.75	7973.00	0.00
63	030904008002	单输入输出控制模块	1.名称 单输入输出控制模块 2.型号 JBF-4141	个	24	282.97	6791.28	0.00
64	030904008003	输入模块	1.名称 输入模块 2.型号 JBF-4131	个	36	217.24	7820.64	0.00
65	030904008004	消防广播专用切换模块	1.名称 消防广播专用切换模块 2.型号 JBF4143	个	3	282.97	848.91	0.00
66	030904008005	模块箱	1.名称 模块箱C3 2.内附 输入输出控制模块+输入模块 JBF-4141+6xJBF-4131	台	10	603.23	6032.30	0.00
本页小计							86252.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第326页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030904008006	模块箱	1.名称 模块箱	台	10	425.77	4257.70	0.00
68	030411003001	桥架	1.名称 消防桥架 2.材质及规格 热镀锌金属槽式桥 XQJ-C-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4.外刷防火涂料	m	158.88	125.01	19861.59	0.00
69	030413001001	铁构件	1.名称 桥架支吊架制安 2.材质 型钢（综合） 3.含除锈、刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	249.95	26.42	6603.68	0.00
70	030411001001	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	4514.61	10.86	49028.66	0.00
71	030411001002	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	620.45	16.09	9983.04	0.00
72	030411004001	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	3991.56	4.91	19598.56	0.00
73	030411004002	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	1346.38	4.23	5695.19	0.00
74	030411004003	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 线槽内配线	m	8538.23	5.09	43459.59	0.00
75	030411004004	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-4.0mm² 3.敷设方式 线槽内配线	m	1695.2	5.42	9187.98	0.00
76	030408002001	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-5×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	2278.86	15.28	34820.98	0.00
本页小计							202496.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第327页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030408007001	控制电缆头	1.名称　铜芯控制电缆头制安 2.规格 6芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	56	128.81	7213.36	0.00
78	030411006001	接线盒	1.名称 接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	550	8.17	4493.50	0.00
79	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:3200点以下 2.线制:总线制	系统	1	48954.83	48954.83	0.00
80	030905001002	火灾报警通信分机及电话插孔调试	火灾报警通信分机及电话插孔调试	只	47	19.56	919.32	0.00
81	030905001003	火灾报警消防广播调试	火灾报警消防广播调试	只	89	19.56	1740.84	0.00
82	030905001004	火灾报警排烟风阀调试	火灾报警排烟风阀调试	个	60	61.04	3662.40	0.00
83	030905001005	防火门调试	防火门调试	个	19	70.02	1330.38	0.00
84	030905001006	防火卷帘调试	防火卷帘调试	个	16	347.08	5553.28	0.00
85	031002003010	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC20 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	38	85.14	3235.32	0.00
86	031002003011	人防密闭套管	1.名称 人防密闭套管制安 2.规格 GC100 3.制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	12	178.06	2136.72	0.00
		抗震支架及其他			**1**	**27754.35**	**27754.35**	**0.00**
87	030413001002	抗震支架	1.名称 管道纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	23	289.62	6661.26	0.00
88	030413001003	抗震支架	1.名称管道侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	21	395.12	8297.52	0.00
本页小计							94198.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第328页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030413001004	抗震支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	6	349.62	2097.72	0.00
90	030413001005	抗震支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	5	439.57	2197.85	0.00
91	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	8500.00	8500.00	0.00
分部分项合计							944207.53	0.00
92	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	15405.06	15405.06	0.00
单价措施合计							15405.06	0.00
本页小计							28200.63	0.00
合　　计							959612.59	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第329页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	15620.52			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	13702.21			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1918.31			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	2740.44			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第330页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	685.11			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	10048.29			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第331页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	274.04			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	548.09			0.04～0.08%
合　计					29916.49			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第332页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第333页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第334页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-3

计日工表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第335页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第336页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室--消防工程　　标段：　　第337页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	27547.20	100	27547.20
1.1	社会保险费		943397.12	2.4	22641.53
1.2	住房公积金		943397.12	0.42	3962.27
1.3	环境保护税		943397.12	0.1	943.40
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1017076.28	9	91536.87
合　计					119084.07

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第338页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1831237.73	0.00
1.1	人工费	1134854.65	
1.2	材料费	1251609.68	
1.3	施工机具使用费	34037.19	
1.4	企业管理费	161298.01	
1.5	利润	845047.32	
2	措施项目	52197.78	0.00
2.1	单价措施项目费	17770.86	0.00
2.2	总价措施项目费	34426.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17975.59	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	31700.42	—
4.1	社会保险费	26055.14	—
4.2	住房公积金	4559.65	—
4.3	环境保护税	1085.63	—
5	税金	172362.23	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2087498.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第339页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 人防暖通工程			1	1762137.30	1762137.30	0.00
1	030108001001	离心式通风机	1.名称:排烟排风风机 HTFC(A)-II-25 2.规格:排烟量：39000m[/h 转速：750r/min 功率：16kW/380V 风压：680Pa 噪音:78dB(A) 排风量：26000m[/h 功率：13kW/380V 转速：500r/min 风压：431Pa 噪音:67dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	22846.81	22846.81	0.00
2	030108001002	离心式通风机	1.名称:排烟排风风机 HTFC(A)-II-25 2.规格:排烟量：36000m[/h 功率：16kW/380V 转速：750r/min 风压：710Pa 噪音:78dB(A) 排风量：22000m[/h 功率：13kW/380V 转速：500r/min 风压：456Pa 噪音:67dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	22403.16	22403.16	0.00
3	030108001003	离心式通风机	1.名称:排烟排风风机 HTFC(A)-I-25 2.规格:排烟排风量：34500m[/h 功率：11kW/380V 转速：550r/min 风压：500Pa 噪音:69dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	21693.33	43386.66	0.00
4	030108001004	离心式通风机	1.名称:排烟排风风机 HTFC(A)-I-25 2.规格:排烟排风量：40000m[/h 功率：15kW/380V 转速：550r/min 风压：500Pa 噪音:69dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	5056.65	5056.65	0.00
5	030108001005	离心式通风机	1.名称:战时排风风机 SWF－I型NO5#, 2.规格:L=6000m/h,N=1.1KW, 全压H=331Pa,n=960r/min,噪音值L<77dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	4	4049.30	16197.20	0.00
本页小计							109890.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第340页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108001006	离心式通风机	1.名称:战时排风风机 SWF－I型NO5#, 2.规格:L=4050m /h,N=1.1KW, 全压H=356Pa,n=960r/min,噪音值L<77dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3605.66	3605.66	0.00
7	030108001007	离心式通风机	1.名称:战时排风风机 SWF－I型NO4#, 2.规格:L=2100m /h,N=0.37KW, 全压H=302Pa,n=960r/min,噪音值L<71dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	2765.38	2765.38	0.00
8	030108001008	离心式通风机	1.名称:进风机 SWF-I-8 2.规格:进风量：19500m[/h 功率：4kW/380V 转速：1450r/min 风压：331Pa 噪音:77dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	9034.55	9034.55	0.00
9	030108001009	离心式通风机	1.名称:进风机 HL3-2A 型NO9A 2.规格:进风量：28500m[/h 功率：5.5kW/380V 转速：720r/min 风压：350Pa 噪音:75dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	17523.07	17523.07	0.00
10	030108001010	离心式通风机	1.名称:进风机 HL3-2A 型NO9A 2.规格:进风量：32000m[/h 功率：5.5kW/380V 转速：720r/min 风压：310Pa 噪音:75dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	20211.56	20211.56	0.00
11	030108001011	离心式通风机	1.名称:加压送风机 SWF-I-10 2.规格:进风量：34500m[/h 功率：7.5kW/380V 转速：960r/min 风压：395Pa 噪音:86dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	21693.33	43386.66	0.00
本页小计							96526.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第341页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030108006001	其他风机	1.名称:侧壁式换气扇 2.规格:风量：300m[/h 功率：40W/220V 最大全压：45Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	11	331.35	3644.85	0.00
13	030108001012	离心式通风机	1.名称: 清洁进风机 4-72型NO5A, 2.规格:L=6300m /h,N=2.2KW全压H=520Pa,n=2900r/min 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	4	3983.34	15933.36	0.00
14	030108001013	离心式通风机	1.名称:滤毒进风机 4-72型NO3.2A, 2.规格:L=2990m /h,N=2.2KW全压H=1456Pa,n=2900r/min 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	4	2883.34	11533.36	0.00
15	030108001014	离心式通风机	1.名称: 清洁进风机 4-72型NO5A, 2.规格:L=4200m /h,N=2.2KW全压H=570Pa,n=2900r/min 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3183.34	3183.34	0.00
16	030108001015	离心式通风机	1.名称: 滤毒进风机 4-72型NO3.2A, 2.规格:L=3300m /h,N=2.2KW全压H=1366Pa,n=2900r/min 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3083.34	3083.34	0.00
17	030108001016	离心式通风机	1.名称:电站进风风机SWF－I型NO10#, 2.规格:L=42500m /h,N=7.5KW, 全压H=319Pa,n=960r/min,噪音值L<81dB(A) 带防爆电机 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	22846.81	22846.81	0.00
本页小计							60225.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第342页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030108001017	离心式通风机	1.名称:电站排风风机 HTF-I型NO9#, 2.规格:L=42500m /h,N=11KW, 全 压H=500Pa,n=1450r/min,噪音值L<83dB(A)带防爆电机 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	23512.28	23512.28	0.00
19	030108001018	离心式通风机	1.名称:电站排风机(带防爆电机) SJG型NO2.5#, 2.规格:L=2100m /h,N=0.75KW, 全 压H=430Pa,n=2900r/min,噪音值L<57dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3209.02	3209.02	0.00
20	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)＞4000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	654.73	147.24	96402.45	0.00
21	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)＞4000 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	29.36	140.21	4116.57	0.00
本页小计							127240.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第343页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	366.04	131.22	48031.77	0.00
23	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	208.19	124.20	25857.20	0.00
24	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接	m2	1191.11	116.09	138275.96	0.00
本页小计							212164.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第344页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	527.21	145.78	76856.67	0.00
26	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.6mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接	m2	14.03	140.86	1976.27	0.00
27	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	19.75	137.18	2709.31	0.00
本页小计							81542.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第345页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:圆形(直径)≤1120 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	23.09	140.63	3247.15	0.00
29	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:钢板 3.形状:矩形 4.规格:圆形(直径)≤500 5.板材厚度:3mm厚钢板焊接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	133.57	340.36	45461.89	0.00
30	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:钢板 3.形状:矩形 4.规格:圆形(直径)≤400 5.板材厚度:3mm厚钢板焊接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	78.31	340.36	26653.59	0.00
本页小计							75362.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第346页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:钢板 3.形状:矩形 4.规格:圆形(直径)≤315 5.板材厚度:3mm厚钢板焊接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	30.28	340.36	10306.10	0.00
32	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重80kg/m3，厚度≥40mm 的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合进口 长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%（测试方法 参照 JC/T 2028-2018），岩棉复合贴面需满足不燃A级。需提供FFR检验报告	m3	97.98	1109.80	108738.20	0.00
33	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重110kg/m3，厚度≥50mm 的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合进口 长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%（测试方法 参照 JC/T 2028-2018），岩棉复合贴面需满足不燃A级。 需提供FFR检验报告。	m3	26.36	1007.98	26570.35	0.00
34	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重140kg/m3，厚度≥60mm的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合 进口长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%	m3	3.41	1007.98	3437.21	0.00
本页小计							149051.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第347页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030703021001	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:3200x800x1200(h) 3.材质:消声静压箱内的消音材料采用不燃材料,内壁采用微穿孔板压紧 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	6178.77	6178.77	0.00
36	030703020001	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	640.70	3203.50	0.00
37	030703020002	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	640.70	3203.50	0.00
38	030703020003	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:2000*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	1928.89	7715.56	0.00
39	030703020004	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:2000*1000 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	2203.64	2203.64	0.00
40	030703020005	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:1600*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1374.82	1374.82	0.00
41	030703020006	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:1600*1200 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1928.89	1928.89	0.00
42	030703020007	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:2500*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	2059.19	2059.19	0.00
43	030703020008	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:2800*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	2203.64	2203.64	0.00
44	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1200*1000 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	4	1301.78	5207.12	0.00
本页小计							35278.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第348页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030703001002	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:2000*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	3	895.01	2685.03	0.00
46	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	1043.93	1043.93	0.00
47	030703001004	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:2500*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	1325.67	1325.67	0.00
48	030703001005	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1600*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	1060.72	1060.72	0.00
49	030703001006	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:2800*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	1520.39	1520.39	0.00
50	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	8	509.04	4072.32	0.00
51	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	5	783.38	3916.90	0.00
52	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D900 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	507.96	1015.92	0.00
53	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:2000*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	877.01	877.01	0.00
54	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	478.04	478.04	0.00
55	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	827.62	827.62	0.00
56	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	633.39	633.39	0.00
本页小计							19456.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第349页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	692.43	692.43	0.00
58	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:2000*1000 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	1957.55	1957.55	0.00
59	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	336.26	672.52	0.00
60	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*1200 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	2035.12	2035.12	0.00
61	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	7	472.67	3308.69	0.00
62	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	877.01	877.01	0.00
63	030703001020	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1200*1000 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	5	291.66	1458.30	0.00
64	030703001021	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	208.92	417.84	0.00
65	030703001022	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:2000*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	310.46	310.46	0.00
66	030703001023	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1600*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	272.85	272.85	0.00
67	030703001024	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1250*350 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	235.25	235.25	0.00
68	030703001025	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1000*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	254.05	254.05	0.00
本页小计							12492.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第350页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030703001026	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	4	181.66	726.64	0.00
70	030703001027	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:2000*1000 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	366.87	366.87	0.00
71	030703001028	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1600*1200 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	348.07	348.07	0.00
72	030703001029	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:250*200 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	88.41	88.41	0.00
73	030703001030	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	10	285.51	2855.10	0.00
74	030703001031	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	19	285.51	5424.69	0.00
75	030703001032	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	273.65	547.30	0.00
76	030703001033	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	409.06	818.12	0.00
77	030703001034	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	270.26	540.52	0.00
78	030703001035	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:600*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	23	232.17	5339.91	0.00
79	030703001036	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	241.54	483.08	0.00
本页小计							17538.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第351页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030703001037	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	3	253.51	760.53	0.00
81	030703001038	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*160 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	167.74	335.48	0.00
82	030703001039	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	1	287.52	287.52	0.00
83	030703001040	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	8	346.27	2770.16	0.00
84	030703001041	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装另计	个	2	287.52	575.04	0.00
85	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*350	个	11	152.35	1675.85	0.00
86	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*300	个	5	147.20	736.00	0.00
87	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*800	个	1	265.14	265.14	0.00
88	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800	个	2	224.01	448.02	0.00
89	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*1800	个	1	491.51	491.51	0.00
90	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*1500	个	1	450.49	450.49	0.00
91	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*1200	个	1	220.18	220.18	0.00
92	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200	个	34	137.90	4688.60	0.00
93	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*400	个	3	100.15	300.45	0.00
94	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:2000*1000	个	1	474.01	474.01	0.00
95	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*300	个	22	107.81	2371.82	0.00
96	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*2000	个	1	474.01	474.01	0.00
97	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600*1200	个	1	464.16	464.16	0.00
本页小计							17788.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第352页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400	个	10	105.07	1050.70	0.00
99	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300	个	2	65.22	130.44	0.00
100	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:70° 防火风口 2.规格:300*300	个	9	269.77	2427.93	0.00
101	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:(1300+250)x400	个	2	975.70	1951.40	0.00
102	030601005001	CO浓度探测装置	1.名称 CO浓度探测装置 2.安装方式 中心距地2.0m安装	台	10	229.66	2296.60	0.00
103	031002001001	支架	1.材质:风阀支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	685	19.16	13124.60	0.00
104	031002002001	设备支架	1.材质:设备支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	900	15.08	13572.00	0.00
105	031201003001	金属结构刷油	1.名称:风管/风阀支吊架刷油防腐 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数.漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	15048	2.82	42435.36	0.00
106	031201001001	碳钢风管刷油	1.名称 碳钢风管刷油 2.要求 除锈后先刷两遍樟丹底漆,再刷两遍防火调和漆	m2	242.16	28.40	6877.34	0.00
107	030703019001	柔性接口	1.名称:防火软接 2.规格:长度为150~200mm，软接头的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径	m2	13.33	91.04	1213.56	0.00
108	030703024001	人防预埋管	1.名称 人防预埋管 2.规格 管径D500mm，壁厚3.0mm 3.预埋高度 详见设计图纸	个	30	583.05	17491.50	0.00
109	030703024002	人防预埋管	1.名称 人防预埋管 2.规格 管径D400mm，壁厚3.0mm 3.预埋高度 详见设计图纸	个	5	460.74	2303.70	0.00
110	030703024003	人防预埋管	1.名称 人防预埋管 2.规格 管径D250mm，壁厚6.0mm 3.预埋高度 详见设计图纸	个	20	375.30	7506.00	0.00
本页小计							112381.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第353页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030703024004	人防预埋管	1.名称 人防预埋管 2.规格 管径D250mm，镀锌钢管制作 3.预埋高度 详见设计图纸	个	1	158.59	158.59	0.00
112	030703024005	人防预埋管	1.名称 人防预埋管 2.规格 管径D315mm，壁厚3.0mm 3.预埋高度 详见设计图纸	个	1	328.45	328.45	0.00
113	030703024006	人防预埋管	1.名称 人防预埋管 2.规格 管径D900mm，壁厚3.0mm 3.预埋高度 详见设计图纸	个	1	1170.93	1170.93	0.00
114	030703024007	人防预埋管	1.名称 人防预埋管 2.规格 管径D1000mm，壁厚3.0mm 3.预埋高度 详见设计图纸	个	1	1170.93	1170.93	0.00
115	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:手(电)动双连杆密闭阀门 2.规格:DMF50/220V	个	15	1121.10	16816.50	0.00
116	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:手(电)动双连杆密闭阀门 2.规格:DMF40/220V	个	5	883.12	4415.60	0.00
117	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:手(电)动双连杆密闭阀门 2.规格:DMF30/220V	个	3	707.98	2123.94	0.00
118	030703023004	人防手动密闭阀	1.名称:手动双连杆密闭阀门 2.规格:SMF50	个	10	1021.10	10211.00	0.00
119	030703023005	人防手动密闭阀	1.名称:手动双连杆密闭阀门 2.规格:SMF40	个	5	783.12	3915.60	0.00
120	030703023006	人防手动密闭阀	1.名称:手动双连杆密闭阀门 2.规格:SMF30	个	2	607.98	1215.96	0.00
121	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:防爆超压排气阀门 2.规格:FCH-250	个	15	813.27	12199.05	0.00
122	030703024008	人防其他部件	1.名称:油网除尘器 2.规格:LWP-X,L=1260m3/h	个	20	3327.23	66544.60	0.00
123	030703024009	人防其他部件	1.名称:油网除尘器 2.规格:LWP-X,1214m3/h	个	35	3267.23	114353.05	0.00
124	030703024010	人防其他部件	1.名称:油网除尘器 2.规格:LWP-X,L=1050m3/h	个	4	3237.23	12948.92	0.00
125	030703024011	人防其他部件	1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000	个	18	20340.72	366132.96	0.00
本页小计							613706.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第354页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030703024012	人防其他部件	1.名称:气密性测量管 2.规格:DN50	个	26	158.87	4130.62	0.00
127	030703024013	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32(带球阀)	根	5	183.87	919.35	0.00
128	030703024014	人防其他部件	1.名称:阻力测量管 2.规格:DN15(带球阀)	根	32	163.87	5243.84	0.00
129	030703024015	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15(带截止阀)	根	5	174.37	871.85	0.00
130	030703024016	人防其他部件	1.名称:测压管 2.规格:DN15(带球阀)	根	5	142.16	710.80	0.00
131	030703024017	人防其他部件	1.名称:风量测量装置 2.规格:D400	套	5	332.05	1660.25	0.00
132	030703024018	人防其他部件	1.名称:插板阀 2.规格:D500	个	5	237.09	1185.45	0.00
133	030703024019	人防其他部件	1.名称:插板阀 2.规格:D400	个	5	198.44	992.20	0.00
134	030703024020	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.规格:D315	个	10	577.60	5776.00	0.00
		C 抗震支架及其他			**1**	**69100.43**	**69100.43**	**0.00**
135	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	37775.21	37775.21	0.00
136	030413001001	抗震支架	1.名称 风管纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	24	522.07	12529.68	0.00
137	030413001002	抗震支架	1.名称 风管侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	22	627.07	13795.54	0.00
138	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	5000.00	5000.00	0.00
分部分项合计							1831237.73	0.00
139	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	17770.86	17770.86	0.00
单价措施合计							17770.86	0.00
本页小计							108361.65	0.00
合　　计							1849008.59	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第355页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	17975.59			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	15768.06			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	2207.53			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3	3153.61			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第356页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	788.40			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	11563.24			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第357页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	315.36			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	630.72			0.04～0.08%
合　计					34426.92			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第358页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第359页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第360页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第361页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第362页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地下室--暖通工程　　标段：　　第363页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	31700.42	100	31700.42
1.1	社会保险费		1085630.95	2.4	26055.14
1.2	住房公积金		1085630.95	0.42	4559.65
1.3	环境保护税		1085630.95	0.1	1085.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1915135.93	9	172362.23
合　计					204062.65

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第364页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	15600243.39	0.00
1.1	人工费	1308180.98	
1.2	材料费	13411537.16	
1.3	施工机具使用费	74022.76	
1.4	企业管理费	622818.99	
1.5	利润	183683.62	
2	措施项目	846250.35	0.00
2.1	单价措施项目费	488234.72	0.00
2.2	总价措施项目费	358015.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	205783.78	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	361850.91	—
4.1	社会保险费	297411.71	—
4.2	住房公积金	52047.05	—
4.3	环境保护税	12392.15	—
5	税金	1512751.02	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		18321095.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第365页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	15166042.76	15166042.76	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL-E1、2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	2	5223.07	10446.14	0.00
2	030404017002	配电箱	1.名称 配电箱X-1ALE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	2	7707.48	15414.96	0.00
3	030404017003	配电箱	1.名称 配电箱X-1ALE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	2	8327.88	16655.76	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称 配电箱X-3ALE1、X-6ALE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	2	7707.48	15414.96	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称 配电箱X-6AL-E1、2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	2	6376.02	12752.04	0.00
6	030404017006	配电箱	1.名称 配电箱X-7~17ALE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	11	6731.47	74046.17	0.00
本页小计							144730.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第366页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称 配电箱X-18ALE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	1	7884.28	7884.28	0.00
8	030404017008	配电箱	1.名称 配电箱X-2ALE1、X-2,4,5ALE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	4	6731.47	26925.88	0.00
9	030404017009	配电箱	1.名称 配电箱X-3ALE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	1	6997.07	6997.07	0.00
10	030404017010	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源 X-1、6ALE1-FP，X-1ALE2-FP， 2.型号及规格 J-D-1.0KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	3	7884.94	23654.82	0.00
11	030404017011	配电箱	1.名称 A型应急照明集中电源 X-2~5ALE1-FP，X-2~5ALE2-FP、X-7~18ALE1-FP 2.型号及规格 J-D-0.6KVA 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装 X-2~5ALE2-FP	台	20	7884.94	157698.80	0.00
12	030404017012	配电箱	1.名称 配电箱X-2~6ALz1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂安装	台	5	6731.47	33657.35	0.00
本页小计							256818.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第367页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1.名称 配电箱X-1AT-z 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	23071.75	23071.75	0.00
14	030404017014	配电箱	1.名称 配电箱X-1AT1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	16239.62	16239.62	0.00
15	030404017015	配电箱	1.名称 配电箱X-1AT2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	16239.62	16239.62	0.00
16	030404017016	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	21297.17	21297.17	0.00
17	030404017017	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	23337.94	23337.94	0.00
18	030404017018	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	26887.10	26887.10	0.00
本页小计							127073.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第368页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	23604.13	23604.13	0.00
20	030404017020	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	23071.75	23071.75	0.00
21	030404017021	配电箱	1.名称 配电箱X-3,4,5AL1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	3	16239.62	48718.86	0.00
22	030404017022	配电箱	1.名称 配电箱X-3,4AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	2	21561.52	43123.04	0.00
23	030404017023	配电箱	1.名称 配电箱X-3,4,5AL3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	3	23071.75	69215.25	0.00
24	030404017024	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL1-1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	1	6110.36	6110.36	0.00
本页小计							213843.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第369页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL2-1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	1	5223.07	5223.07	0.00
26	030404017026	配电箱	1.名称 配电箱X-2~5AL1-4 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	4	5223.07	20892.28	0.00
27	030404017027	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL3-5 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	1	6997.07	6997.07	0.00
28	030404017028	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL3-6 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	1	6997.07	6997.07	0.00
29	030404017029	配电箱	1.名称 配电箱X-7AL2-8、X-8~12AL2-8、X-17AL2-8 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	7	7060.37	49422.59	0.00
30	030404017030	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL3-2、X-7AL2-6、X-8~12AL2-7 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	7	7060.37	49422.59	0.00
本页小计							138954.67	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第370页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017031	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL2-3、X-2AL3-4 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	2	7060.37	14120.74	0.00
32	030404017032	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL2-2、X-2AL2-3、X-2AL3-1、X-2AL3-3、X-3,4AL2-3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	6	7060.37	42362.22	0.00
33	030404017033	配电箱	1.名称 配电箱X-7AL2-1~5 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	5	7060.37	35301.85	0.00
34	030404017034	配电箱	1.名称 配电箱X-8~12AL2-1、X-8~12AL2-2、X-8~12AL2-3、X-8~12AL2-4、X-8~12AL2-5、X-13~16AL2-1、X-13~16AL2-2、X-13~16AL2-3、X-13~16AL2-4、X-17AL2-1~5、X-18AL2-1~5 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	51	10914.98	556663.98	0.00
本页小计							648448.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第371页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017035	配电箱	1.名称 配电箱X-7AL2-7、X-8~12AL2-6、X-13~16AL2-6、X-13~16AL2-7、X-17AL2-6,7、X-18AL2-6,7 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	18	10914.98	196469.64	0.00
36	030404017036	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL2-4 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	10914.98	10914.98	0.00
37	030404017037	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL1-1~3、X-2AL2-1、X-3,4AL3-3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	6	8697.66	52185.96	0.00
38	030404017038	配电箱	1.名称 配电箱X-2AL2-2、X-3,4,5AL2-4、X-13~16AL2-5 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	8	7060.37	56482.96	0.00
39	030404017039	配电箱	1.名称 配电箱X-3,4,5AL1-1、X-3,4,5AL1-2、X-3,4,5AL1-3、X-3,4,5AL2-1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	12	8697.66	104371.92	0.00
本页小计							420425.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第372页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030404017040	配电箱	1.名称 配电箱X-3,4,5AL3-1、X-3,4,5AL3-2、X-3,4AL2-2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	8	8697.66	69581.28	0.00
41	030404017041	配电箱	1.名称 配电箱X-17,18AL1-1、X-17,18AL1-2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	4	10027.77	40111.08	0.00
42	030404017042	配电箱	1.名称 配电箱X-Z3AL1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。 9	台	1	6110.36	6110.36	0.00
43	030404017043	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL1-3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式 壁挂明装。	台	1	8772.23	8772.23	0.00
44	030404017044	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL1-2 2.型号及规格 PZ30-30 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式嵌墙安装。	台	1	5153.70	5153.70	0.00
45	030404017045	配电箱	1.名称 配电箱X-1AL2-4 2.型号及规格 PZ30-30 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式嵌墙安装。	台	1	5331.16	5331.16	0.00
本页小计							135059.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第373页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030404017046	配电箱	1.名称 配电箱X-3,4AL4（连体双柜，母排通敷） 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=（600x1800x400）*2 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	2	26132.87	52265.74	0.00
47	030404017047	配电箱	1.名称 配电箱X-5AL4（连体双柜，母排通敷） 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=（600x1800x400）*2 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	26753.97	26753.97	0.00
48	030404017048	配电箱	1.名称 配电箱X-5AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	17125.46	17125.46	0.00
49	030404017049	配电箱	1.名称 配电箱X-7~16AL1（连体双柜，母排通敷） 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=（600x1800x400）*2 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	10	26130.64	261306.40	0.00
50	030404017050	配电箱	1.名称 配电箱X-17~18AL1（连体双柜，母排通敷） 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=（600x1800x400）*2 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	2	24356.22	48712.44	0.00
本页小计							406164.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第374页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017051	配电箱	1.名称 配电箱X-7AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	17125.46	17125.46	0.00
52	030404017052	配电箱	1.名称 配电箱X-17AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	18012.67	18012.67	0.00
53	030404017053	配电箱	1.名称 配电箱X-13~16AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	4	17125.46	68501.84	0.00
54	030404017054	配电箱	1.名称 配电箱X-8~12AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	5	18012.67	90063.35	0.00
55	030404017055	配电箱	1.名称 配电箱X-18AL2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	17125.46	17125.46	0.00
56	030404017056	配电箱	1.名称 配电箱X-2AP1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	9141.30	9141.30	0.00
本页小计							219970.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第375页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404017057	配电箱	1.名称 配电箱X-3AP1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	8875.12	8875.12	0.00
58	030404017058	配电箱	1.名称 配电箱X-4AP1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	5592.14	5592.14	0.00
59	030404017059	配电箱	1.名称 配电箱X-5AP1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	6478.92	6478.92	0.00
60	030404017060	配电箱	1.名称 配电箱X-6AP1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	9141.30	9141.30	0.00
61	030404017061	配电箱	1.名称 配电箱X-6AP2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=800x2100x600 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	23389.17	23389.17	0.00
62	030404017062	配电箱	1.名称 配电箱X-13AP1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	9658.70	9658.70	0.00
本页小计							63135.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第376页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030404017063	配电箱	1.名称 配电箱X-19AP1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	12320.34	12320.34	0.00
64	030404017064	配电箱	1.名称 配电箱X-19AP2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	6997.07	6997.07	0.00
65	030404017065	配电箱	1.名称 配电箱X-6AT-z 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	8834.79	8834.79	0.00
66	030404017066	配电箱	1.名称 配电箱X-7、14ALz1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	2	15045.27	30090.54	0.00
67	030404017067	配电箱	1.名称 配电箱X-8~13、15~18ALz1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x700x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	10	6997.07	69970.70	0.00
68	030404017068	配电箱	1.名称 配电箱X-1AP-E1、X-1AP-E2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	2	8254.01	16508.02	0.00
本页小计							144721.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第377页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030404017069	配电箱	1.名称 配电箱X-6AP-E1、X-6AP-E2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	2	9141.30	18282.60	0.00
70	030404017070	配电箱	1.名称 配电箱X-1APE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	6794.77	6794.77	0.00
71	030404017071	配电箱	1.名称 配电箱X-2APE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	5932.41	5932.41	0.00
72	030404017072	配电箱	1.名称 配电箱X-2APE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	5932.41	5932.41	0.00
73	030404017073	配电箱	1.名称 配电箱X-1AT-rd 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	16554.95	16554.95	0.00
74	030404017074	配电箱	1.名称 配电箱X-1ALrd1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	2738.66	2738.66	0.00
本页小计							56235.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第378页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404017075	配电箱	1.名称 配电箱X-1ALrd2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	7947.58	7947.58	0.00
76	030404017076	配电箱	1.名称 配电箱X-2~6ALrd1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	5	2738.66	13693.30	0.00
77	030404017077	配电箱	1.名称 配电箱X-6AT-rd 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	9722.00	9722.00	0.00
78	030404017078	配电箱	1.名称 配电箱X-7~17ALrd1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	11	2738.66	30125.26	0.00
79	030404017079	配电箱	1.名称 配电箱X-18ALrd1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	11	2738.45	30122.95	0.00
80	030404017080	配电箱	1.名称 配电箱X-19ALrd1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=500x900x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	11	2738.45	30122.95	0.00
本页小计							121734.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第379页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030404017081	配电箱	1.名称 配电箱X-1APdt1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	13270.85	13270.85	0.00
82	030404017082	配电箱	1.名称 配电箱X-6APE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	8772.23	8772.23	0.00
83	030404017083	配电箱	1.名称 配电箱X-6APE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	13271.98	13271.98	0.00
84	030404017084	配电箱	1.名称 配电箱X-6APE3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	13891.90	13891.90	0.00
85	030404017085	配电箱	1.名称 配电箱X-19APE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	13891.90	13891.90	0.00
86	030404017086	配电箱	1.名称 配电箱X-RAPE1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	13207.55	13207.55	0.00
本页小计							76306.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第380页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030404017087	配电箱	1.名称 配电箱X-RAPE2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	19037.72	19037.72	0.00
88	030404017088	配电箱	1.名称 配电箱X-6APdt1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	15046.56	15046.56	0.00
89	030404017089	配电箱	1.名称 配电箱X-RAPdt1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	15046.56	15046.56	0.00
90	030404017090	配电箱	1.名称 配电箱X-19APdt1、X-19APdt2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	2	19037.72	38075.44	0.00
91	030404017091	配电箱	1.名称 配电箱X-19APdt3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	21699.36	21699.36	0.00
92	030404017092	配电箱	1.名称 配电箱X-6AC1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	16239.62	16239.62	0.00
本页小计							125145.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第381页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030404017093	配电箱	1.名称 配电箱X-6AC2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	19788.78	19788.78	0.00
94	030404017094	配电箱	1.名称 配电箱X-6AC3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安） 3	台	1	16239.62	16239.62	0.00
95	030404017095	配电箱	1.名称 配电箱X-6AC4 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	15352.33	15352.33	0.00
96	030404017096	配电箱	1.名称 配电箱XQ-6APgy1~5、10 2.型号及规格 实验工艺预留配电箱 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	6	7884.94	47309.64	0.00
97	030404017097	配电箱	1.名称 新风机房配电箱X-1AC1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.78	4335.78	0.00
98	030404017098	配电箱	1.名称 新风机房配电箱X-1AC2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.78	4335.78	0.00
本页小计							107361.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第382页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030404017099	配电箱	1.名称 新风机房配电箱X-2AC1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.78	4335.78	0.00
100	030404017100	配电箱	1.名称 新风机房配电箱X-2AC2、X-3~5AC1 2.型号及规格 非标 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	4	4335.78	17343.12	0.00
101	030404017101	配电箱	1.名称 配电箱X-7~12AC1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	6	7884.28	47305.68	0.00
102	030404017102	配电箱	1.名称 配电箱X-13~16AC1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	4	6997.07	27988.28	0.00
103	030404017103	配电箱	1.名称 配电箱X-17AC1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	7884.28	7884.28	0.00
104	030404017104	配电箱	1.名称 配电箱X-18AC1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	1	16238.25	16238.25	0.00
本页小计							121095.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第383页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030404017105	配电箱	1.名称 配电箱X-19AP-E1、X-19AP-E2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：落地安装（含槽钢基础制安）	台	2	17125.46	34250.92	0.00
106	030404017106	配电箱	1.名称 配电箱X-3AC-SF1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	5222.64	5222.64	0.00
107	030404017107	配电箱	1.名称 配电箱X-3AC-PF1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	5222.64	5222.64	0.00
108	030404017108	配电箱	1.名称 配电箱X-5AC-SPF1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	7060.37	7060.37	0.00
109	030404017109	配电箱	1.名称 配电箱X-5AC-SF1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.43	4335.43	0.00
110	030404017110	配电箱	1.名称 配电箱X-5AC-SF2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.43	4335.43	0.00
本页小计							60427.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第384页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030404017111	配电箱	1.名称 配电箱X-5AC-PF1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.43	4335.43	0.00
112	030404017112	配电箱	1.名称 配电箱X-5AC-PF2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.43	4335.43	0.00
113	030404017113	配电箱	1.名称 配电箱X-6AC-PF1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=400x500x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.43	4335.43	0.00
114	030404017114	配电箱	1.名称 配电箱X-6AC-PF2 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=400x500x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4335.43	4335.43	0.00
115	030404017115	配电箱	1.名称 配电箱X-6AC-PF3 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=400x500x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	4069.27	4069.27	0.00
116	030404017116	配电箱	1.名称 配电箱X-ALa1 2.型号及规格 PZ30-30 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：嵌墙安装	台	18	2669.29	48047.22	0.00
117	030404017117	配电箱	1.名称 配电箱X-ALa2 2.型号及规格 PZ30-30 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：嵌墙安装	台	18	2713.66	48845.88	0.00
本页小计							118304.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第385页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030404017118	配电箱	1.名称 配电箱X-ALb1 2.型号及规格 PZ30-12 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：嵌墙安装	台	137	939.08	128653.96	0.00
119	030404017119	配电箱	1.名称 配电箱X-ALb2 2.型号及规格 PZ30-12 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：嵌墙安装	台	237	939.08	222561.96	0.00
120	030404017120	配电箱	1.名称 配电箱X-ALb3 2.型号及规格 PZ30-12 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：嵌墙安装	台	23	1143.15	26292.45	0.00
121	030404017121	配电箱	1.名称 配电箱X-Z7AC1 2.型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x250 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙安装	台	1	10609.21	10609.21	0.00
122	030404016001	控制箱	1. 名称 航空障碍灯控制箱 2.型号及规格 航空障碍灯厂家自带 3.安装方式 距地1.5m暗装	台	1	318.76	318.76	0.00
123	030404018001	插座箱	1.名称 开水炉插座箱AX1 2.型号及规格 ACP-16 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙明装	台	22	749.60	16491.20	0.00
124	030404018002	插座箱	1.名称 柜式空调插座箱AX2、3 2.型号及规格 ACP-8 3.箱内元器件配置 含配电箱内的所有元器件，具体详见设计图纸 4.含端子接线 5.安装方式：挂墙明装	台	2	456.79	913.58	0.00
本页小计							405841.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第386页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030404016002	余压探测器	1.名称 余压探测器 2.型号及规格 详见消防应急排烟窗厂家配套要求 3.安装方式 设置于加压送风的前室、楼梯间	台	73	226.28	16518.44	0.00
126	030403007001	密集型三相五线铜母线始端箱	1.名称 密集型三相五线铜母线始端箱 2.规格 630A	台	1	1190.97	1190.97	0.00
127	030403007002	密集型三相五线铜母线始端箱	1.名称 密集型三相五线铜母线始端箱 2.规格 1000A	台	2	1413.62	2827.24	0.00
128	030403007003	密集型三相五线铜母线始端箱	1.名称 密集型三相五线铜母线始端箱 2.规格 1250A	台	3	1591.07	4773.21	0.00
129	030403007004	密集型三相五线铜母线始端箱	1.名称 密集型三相五线铜母线始端箱 2.规格 1600A	台	3	1768.53	5305.59	0.00
130	030403007005	密集型三相五线铜母线终端箱	1.名称 密集型三相五线铜母线终端箱 2.规格 630A	台	1	1190.97	1190.97	0.00
131	030403007006	密集型三相五线铜母线终端箱	1.名称 密集型三相五线铜母线终端箱 2.规格 1000A	台	2	1413.62	2827.24	0.00
132	030403007007	密集型三相五线铜母线终端箱	1.名称 密集型三相五线铜母线终端箱 2.规格 1250A	台	3	1591.07	4773.21	0.00
133	030403007008	密集型三相五线铜母线终端箱	1.名称 密集型三相五线铜母线终端箱 2.规格 1600A	台	3	1768.53	5305.59	0.00
134	030403007009	密集型三相五线铜母线分线箱	1.名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2.规格 XT5N400/3P EKip-LSI R360A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	2	2078.26	4156.52	0.00
135	030403007010	密集型三相五线铜母线分线箱	1.名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2.规格 XT5N400/3P EKip-LSI R250A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	1	2056.63	2056.63	0.00
136	030403007011	密集型三相五线铜母线分线箱	1.名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2.规格 XT2N160/3P EKip-LSI R160A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	1	1790.44	1790.44	0.00
本页小计							52716.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第387页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030403007012	密集型三相五线铜母线分线箱	1.名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2.规格 XT5N400/3P EKip-LSI R400A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	9	2078.26	18704.34	0.00
138	030403007013	密集型三相五线铜母线分线箱	1.名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2.规格 XT4N250/3P EKip-LSI R200A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	10	1879.17	18791.70	0.00
139	030403007014	密集型三相五线铜母线分线箱	1.名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2.规格 XT5N630/3P EKip-LSI R400ASOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	2	2610.63	5221.26	0.00
140	030403007015	密集型三相五线铜母线分线箱	1.名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2.规格 XT5N630/3P EKip-LSI R630A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	12	2610.63	31327.56	0.00
141	030403006001	密集型三相五线铜母线	1.名称 密集型三相五线铜母线 2.规格 630A 3.含洞口防火封堵、插接件、连接件等附件及支架	m	75	1126.51	84488.25	0.00
142	030403006002	密集型三相五线铜母线	1.名称 密集型三相五线铜母线 2.规格 1000A 3.含洞口防火封堵、插接件、连接件等附件及支架	m	120	1718.41	206209.20	0.00
143	030403006003	密集型三相五线铜母线	1.名称 密集型三相五线铜母线 2.规格 1250A 3.含洞口防火封堵、插接件、连接件等附件及支架	m	190	2082.73	395718.70	0.00
144	030403006004	密集型三相五线铜母线	1.名称 密集型三相五线铜母线 2.规格 1600A 3.含洞口防火封堵、插接件、连接件等附件及支架	m	155	2655.82	411652.10	0.00
145	030414008001	密集型三相五线铜母线调试	密集型三相五线铜母线调试	段	9	620.19	5581.71	0.00
146	030404034001	照明开关	1.名称 暗装一位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	3	24.04	72.12	0.00
本页小计							1177766.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第388页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030404034002	照明开关	1.名称　暗装一位双控开关 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	22	25.09	551.98	0.00
148	030404034003	照明开关	1.名称　暗装二位单控开关 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	207	26.58	5502.06	0.00
149	030404034004	照明开关	1.名称　暗装三位单控开关 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	162	28.22	4571.64	0.00
150	030404034005	照明开关	1.名称　暗装四位单控开关 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	5	30.04	150.20	0.00
151	030404034006	智能照明集中控制器	1.名称 智能照明集中控制器 2.型号及规格　详见设计图纸 3.安装方式 距地1.3m安装	个	22	1148.40	25264.80	0.00
152	030404035001	插座	1.名称　暗装单相两孔加三孔安全型插座 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 暗装 安装高度详见图纸标注	个	2267	28.95	65629.65	0.00
153	030404035002	插座	1.名称　电梯检修插座 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 暗装 安装高度详见图纸标注	个	22	28.95	636.90	0.00
154	030404035003	插座	1.名称　暗装单相两孔加三孔防溅安全型插座 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式 距地暗装 安装高度详见图纸标注	个	56	33.02	1849.12	0.00
155	030404035004	插座	1.名称　地面单相两孔加三孔安全型插座 2.型号及规格　250V 10A 3.安装方式地面暗装	个	48	162.69	7809.12	0.00
156	030904005001	求救信号声光报警器	1.名称　求救信号声光报警器 2.型号及规格 3.安装方式 门上方0.2m安装	个	18	319.64	5753.52	0.00
本页小计							117718.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第389页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030904003001	按钮	1.名称　紧急呼救按钮 2.型号及规格　厂家配套 3.安装方式 高位按钮底边距地1.0m、低位按钮底边距地0.5m安装	个	36	52.33	1883.88	0.00
158	030408001001	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-4×240+1×120 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	1395.37	929.39	1296842.92	0.00
159	030408001002	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-4×185+1×95 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	2254.03	717.31	1616838.26	0.00
160	030408001003	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-4×150+1×70 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	834.01	585.71	488488.00	0.00
161	030408001004	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZ-YJY-4×120+1×70 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	969.99	467.93	453887.42	0.00
162	030408001005	电力电缆	1.名称 电力电缆（分支电缆主电缆） 2.材质及规格FZ-WDZ-YJY-4x120+1x70 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	64.53	488.94	31551.30	0.00
163	030408001006	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZ-YJY-4×95+1×50 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	622.11	366.30	227878.89	0.00
164	030408001007	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	3520.57	276.44	973226.37	0.00
本页小计							5090597.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第390页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030408001008	电力电缆	1.名称 电力电缆（分支电缆主电缆） 2.材质及规格 FZ-WDZ-YJY-4×70+1×35 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	124.38	302.52	37627.44	0.00
166	030408001009	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZ-YJY-4×50+1×25 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	453.95	202.20	91788.69	0.00
167	030408001010	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	492.98	141.10	69559.48	0.00
168	030408001011	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-3×35+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	14.85	111.52	1656.07	0.00
169	030408001012	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	737.02	111.56	82221.95	0.00
170	030408001013	电力电缆	1.名称 电力电缆（分支电缆主电缆） 2.材质及规格 FZ-WDZ-YJY-4×35+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	36.66	164.51	6030.94	0.00
171	030408001014	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZ-YJY-5×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	627.75	77.52	48663.18	0.00
172	030408001015	电力电缆	1.名称 电力电缆（分支电缆主电缆） 2.材质及规格 FZ-WDZ-YJY-5×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	30.49	87.01	2652.93	0.00
本页小计							340200.68	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第391页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030408001016	电力电缆	1.名称 电力电缆（分支电缆支电缆） 2.材质及规格 FZ-WDZ-YJY-5×4 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	45.44	28.82	1309.58	0.00
174	030408001017	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	371.61	54.06	20089.24	0.00
175	030408001018	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-5×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	563.52	36.80	20737.54	0.00
176	030408001019	电力电缆	1.名称 电力电缆（分支电缆支电缆） 2.材质及规格 FZ-WDZ-YJY-5×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	445.16	42.47	18905.95	0.00
177	030408001020	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-5×4 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	763.53	25.70	19622.72	0.00
178	030408001021	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-3×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	12859.67	22.35	287413.62	0.00
179	030408001022	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-3×4 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	7067.95	16.08	113652.64	0.00
180	030408001023	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-3×2.5 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	158.63	11.04	1751.28	0.00
本页小计							483482.57	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第392页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030408001024	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZN-YJY-4×50+1×25 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	13.15	226.08	2972.95	0.00
182	030408001025	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZN-YJY-3×25+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 穿管敷设	m	8.6	104.28	896.81	0.00
183	030408001026	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZN-YJY-4×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 穿管敷设	m	8.75	52.15	456.31	0.00
184	030408001027	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZN-YJY-4×10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 穿管敷设	m	22.67	48.71	1104.26	0.00
185	030408001028	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格WDZN-YJY-4×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 穿管敷设	m	46.5	31.88	1482.42	0.00
186	030408001029	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	54.16	52.79	2859.11	0.00
187	030408001030	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-5×10 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	249.73	70.32	17561.01	0.00
188	030408001031	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆（分支电缆支电缆） 2.材质及规格 GQFZ-NG-A-5×6 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	190.66	62.89	11990.61	0.00
189	030408001032	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆（分支电缆主电缆） 2.材质及规格 GQFZ-NG-A-5×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	161.46	113.67	18353.16	0.00
本页小计							57676.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第393页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030408001033	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×25+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	330.17	141.68	46778.49	0.00
191	030408001034	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-3×35+2×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	57.26	134.98	7728.95	0.00
192	030408001035	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×35+1×16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	105.08	163.06	17134.34	0.00
193	030408001036	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆（分支电缆主电缆） 2.材质及规格 GQFZ-NG-A-4x35+1x16 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	141.65	178.61	25300.11	0.00
194	030408001037	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×50+1×25 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	28.11	203.13	5709.98	0.00
195	030408001038	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-3×50+2×25 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	180.97	170.79	30907.87	0.00
196	030408001039	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-4×70+1×35 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	196.84	246.88	48595.86	0.00
本页小计							182155.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第394页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030408001040	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-3×70+2×35 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	341.77	223.38	76344.58	0.00
198	030408001041	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-3×95+2×50 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	59.09	308.19	18210.95	0.00
199	030408001042	电力电缆	1.名称 矿物质绝缘电力电缆 2.材质及规格 NG-A-3×240+2×120 3.电压等级 0.6/1kV 4.敷设方式 沿桥架或穿管敷设	m	627.63	924.04	579955.23	0.00
200	030408002001	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-4×2.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	395.63	17.34	6860.22	0.00
201	030408006001	电力电缆头	1.名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 35mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	24	326.00	7824.00	0.00
202	030408006002	电力电缆头	1.名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 120mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	22	487.13	10716.86	0.00
203	030408006003	电力电缆头	1.名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 240mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	8	709.54	5676.32	0.00
204	030408006004	电力电缆头	1.名称 铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 240mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	142	681.50	96773.00	0.00
本页小计							802361.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第395页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	030408006005	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 120mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	340	487.13	165624.20	0.00
206	030408006006	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 35mm²以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	88	326.00	28688.00	0.00
207	030408007001	控制电缆头	1.名称　铜芯控制电缆头制安 2.规格 6芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	36	128.81	4637.16	0.00
208	030411001001	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC20 3.敷设方式 明配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	89.65	27.19	2437.58	0.00
209	030411001002	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG20 3.敷设方式 明配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1435	14.54	20864.90	0.00
210	030411001003	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG20 3.敷设方式 吊顶内敷设 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	950	12.40	11780.00	0.00
211	030411001004	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	419.34	20.35	8533.57	0.00
212	030411001005	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	150.42	27.67	4162.12	0.00
本页小计							246727.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第396页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	030411001006	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC32 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	40.03	32.13	1286.16	0.00
214	030411001007	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC40 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	34.33	45.18	1551.03	0.00
215	030411001008	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC50 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	128.05	51.93	6649.64	0.00
216	030411001009	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 热镀锌钢管GC70 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	32.46	72.47	2352.38	0.00
217	030411001010	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	25938.34	10.86	281690.37	0.00
218	030411001011	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	6062.36	16.09	97543.37	0.00
219	030411001012	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG32 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	818.78	18.49	15139.24	0.00
本页小计							406212.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第397页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	030411001013	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG40 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	5.71	24.57	140.29	0.00
221	030411001014	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-20# 3.敷设方式 明配	m	269	15.38	4137.22	0.00
222	030411001015	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-50# 3.敷设方式 明配	m	36	22.93	825.48	0.00
223	030411001016	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-63# 3.敷设方式 明配	m	10	26.96	269.60	0.00
224	030411001017	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-83# 3.敷设方式 明配	m	42	31.82	1336.44	0.00
225	030411001018	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-101# 3.敷设方式 明配	m	223	38.85	8663.55	0.00
226	030411003001	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-150×50 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	59.9	91.29	5468.27	0.00
227	030411003002	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	843.05	111.87	94312.00	0.00
228	030411003003	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×150 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	453	177.67	80484.51	0.00
本页小计							195637.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第398页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	030411003004	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-400×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	299.23	211.71	63349.98	0.00
230	030411003005	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-600×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	149.35	290.76	43425.01	0.00
231	030411003006	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-800×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	128.44	355.26	45629.59	0.00
232	030411003007	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	137.72	111.87	15406.74	0.00
233	030411003008	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×150 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	46.44	177.67	8250.99	0.00
234	030411003009	桥架	1.名称 消防电源桥架 2.材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-400×200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	13.5	211.71	2858.09	0.00
235	030411003010	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 不锈钢桥架 300×150 3.含人字形防雨盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	94.44	667.63	63050.98	0.00
本页小计							241971.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第399页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030411003011	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 不锈钢桥架400×200 3.含人字形防雨盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	112.36	905.57	101749.85	0.00
237	030411003012	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 不锈钢桥架600×200 3.含人字形防雨盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	81.88	974.59	79799.43	0.00
238	030411003013	桥架	1.名称 电缆桥架 2.材质及规格 不锈钢桥架800×200 3.含人字形防雨盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	111.14	1152.81	128123.30	0.00
239	030411004001	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	3301	4.23	13963.23	0.00
240	030411004002	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-4.0mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	198.36	5.15	1021.55	0.00
241	030411004003	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZ-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	86079.07	4.03	346898.65	0.00
242	030411004004	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-4x1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	588.79	10.64	6264.73	0.00
243	030411004005	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	11225.82	6.95	78019.45	0.00
244	030411004006	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 NH-RVV-3×2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	395.5	10.09	3990.60	0.00
本页小计							759830.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第400页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030412001001	电梯井道壁灯	1.名称　电梯井道壁灯 2.规格　220V 13W IP54 3.安装方式 电梯井道内壁装	套	136	50.60	6881.60	0.00
246	030412005001	LED平板灯200x1200	1.名称　LED平板灯200x1200 2.规格　220V 36W 3.安装方式　吸顶 4.含光源及电源转换器	套	1169	176.14	205907.66	0.00
247	030412005002	100mm宽LED明装线条灯	1.名称　100mm宽LED明装线条灯 2.规格　10W/m,长度为2200mm,表面氧化铝本色 3.安装方式 吸顶安装 4.含光源及电源转换器	套	27	122.71	3313.17	0.00
248	030412005003	50*20mmLED内嵌式条形灯	1.名称　50*20mmLED内嵌式条形灯 2.规格　24W/m,长度为2400mm,表面氧化铝本色,亚克力磨砂PC罩,含47mm硬灯带;要求灯具发光面均匀发光,无颗粒感; 3.安装方式 嵌顶安装 4.含光源及电源转换器	套	29	140.64	4078.56	0.00
249	030412005004	单管荧光灯	1.名称　单管LED荧光灯 2.规格　220V 1x20W 3.安装方式　吸顶或距地2.5m壁装 4.含光源及电源转换器	套	205	61.94	12697.70	0.00
250	030412005005	双管荧光灯	1.名称　双管LED荧光灯 2.规格　220V 2x20W 3.安装方式　吸顶安装 4.含光源及电源转换器	套	10	87.30	873.00	0.00
251	030412005006	密闭型单管荧光灯	1.名称　密闭型单管荧光灯 2.规格　220V 1x20W　IP65 3.安装方式　吸顶 4.含光源及电源转换器	套	20	84.34	1686.80	0.00
252	030412001002	吸顶灯	1.名称 吸顶灯(声光感应) 2.规格 18W LED 3.安装方式　吸顶 4.含光源及电源转换器	套	143	77.36	11062.48	0.00
本页小计							246500.97	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第401页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	030412004001	疏散出口标志灯	1.名称 疏散出口标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 门上0.15m安装	套	124	84.93	10531.32	0.00
254	030412004002	安全出口标志灯	1.名称 安全出口标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 门上0.15m安装	套	14	84.93	1189.02	0.00
255	030412004003	方向标志灯	1.名称 方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地0.5m安装或距地2.4m吊装	套	234	84.93	19873.62	0.00
256	030412004004	双面方向标志灯	1.名称 双面方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m吊装	套	76	92.53	7032.28	0.00
257	030412004005	复合型方向标志灯	1.名称 复合型方向标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m吊装	套	54	92.53	4996.62	0.00
258	030412004006	楼层标志灯	1.名称 楼层标志灯 2.规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3.安装方式 距地2.4m安装或门上0.15m安装	套	53	84.93	4501.29	0.00
259	030412004007	消防应急照明灯	1.名称 消防应急照明灯 2.规格 J-ZFJC- A型 DC36V 6W 3.安装方式 吸顶安装	套	347	94.79	32892.13	0.00
260	030412004008	消防应急照明灯	1.名称 消防应急照明灯 2.规格 J-ZFJC- A型 DC36V 3W 3.安装方式 吸顶安装	套	332	90.32	29986.24	0.00
261	030412004009	消防应急照明灯	1.名称 消防应急照明灯 2.规格 J-ZFJC- A型 DC36V 6W IP65 3.安装方式 室外距地2.5m壁装	套	20	102.85	2057.00	0.00
262	030412003001	航空障碍灯	1.名称 航空障碍灯 2.型号及规格 详设计 3.安装方式 在建筑物顶部、80m、45m处安装 4.配套供应控制箱	套	12	885.91	10630.92	0.00
263	030411006001	接线盒	1.名称 灯位接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	3162	8.17	25833.54	0.00
本页小计							149523.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第402页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030411006002	接线盒	1.名称 开关、插座接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	3611	8.39	30296.29	0.00
265	030413001001	铁构件	1.名称 桥架及明配管支吊架制安 2.材质 型钢（综合） 3.含除锈、刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	7332.49	22.37	164027.80	0.00
266	030413001002	铁构件	1.名称 桥架支吊架制安 2.材质 不锈钢	kg	874.96	36.98	32356.02	0.00
267	030406006001	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 3.0KW以内	台	20	53.00	1060.00	0.00
268	030406006002	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 13.0KW以内	台	4	88.97	355.88	0.00
269	030406006003	低压交流电动机	1.名称 普通交流电动机检查接线 2.功率 30.0KW以内	台	8	134.25	1074.00	0.00
270	030406009001	排风扇检查接线	排风扇检查接线	台	92	32.60	2999.20	0.00
271	030406009002	主风管电动阀检查接线	主风管电动阀检查接线	台	18	32.60	586.80	0.00
272	030406009003	室内空调机检查接线	室内空调机检查接线	台	414	32.60	13496.40	0.00
273	030409002001	接地母线	1.名称　户内接地母线敷设 2.材质及规格 热镀锌扁钢-25*4 3.含与设备、桥架及等电位端子箱的连接	m	196.33	26.41	5185.08	0.00
274	030409002002	接地母线	1.名称桥架内接地母线敷设 2.材质及规格 热镀锌扁钢-25*4 3.含桥架与接地装置的连接	m	3429.15	26.41	90563.85	0.00
275	030409008001	等电位端子箱	1.名称 局部等电位连接箱 2.型号及规格　定制详15D502 3.安装方式　底边距地0.3m安装	台	229	41.00	9389.00	0.00
本页小计							351390.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第403页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030409008002	测试卡	1.名称 接地电阻测试埋件制安 2.距室外地坪0.5m高处安装 3.防雷测试预埋件上应有警示标志 4.满足设计及项目当地防雷办要求	块	4	52.05	208.20	0.00
277	030409008003	接地跨接线	1.名称 接地跨接线 2.所有幕墙龙骨、钢平台主次钢梁、外漏钢管、进户钢管等均与接地装置可靠连接	处	156	23.69	3695.64	0.00
278	030409005001	避雷网	利用幕墙顶部通长龙骨（50*50*4mm镀锌钢管）做防雷接闪器	m	416.02	4.68	1946.97	0.00
279	030409005002	避雷网	利用结构钢平台的主钢梁做防雷接闪器	m	524	4.68	2452.32	0.00
280	030409005003	避雷网	利用结构钢平台的次钢梁做防雷接闪器	m	1059.9	4.68	4960.33	0.00
281	030409005004	避雷网	采用 12热镀锌园钢做防雷接闪器，在屋面及女儿墙上明敷,支架高度0.15m,支撑点间距不大于1.0m,转弯处不大于0.5m。	m	320.54	48.92	15680.82	0.00
282	030409003001	避雷引下线	利用所有混凝土柱及剪力墙内所有钢筋上下绑扎(或焊接)连通做防雷引下线	m	3391.4	24.65	83598.01	0.00
283	030409001001	均压环	建筑物地下一层或地面层、顶层的结构圈梁钢筋应连成闭合环路,中间层应在每间隔不超过20m的楼层连成闭合环路。闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接	m	1606.07	9.28	14904.33	0.00
284	030409008004	接地跨接线	1.名称 接地跨接线 2.建筑物外围金属门、窗、护栏与接地线连接	处	125	50.02	6252.50	0.00
285	030411001019	接地线保护管	1.名称 接地线保护管 2.材质及规格 PC32 3.敷设方式 明配、暗配综合考虑	m	65	16.12	1047.80	0.00
286	030411004007	接地线	1.名称 接地线 2.材质及规格 BV-1×25mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线 4.含接线端子压接	m	78.9	72.11	5689.48	0.00
287	030414002001	送配电装置系统	交流供电1.0KV以下送配电系统调试	系统	2	926.59	1853.18	0.00
本页小计							142289.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第404页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	030414006001	事故照明切换装置	事故照明切换装置调试	系统	14	606.91	8496.74	0.00
289	030414011001	接地装置	接地装置系统调试	系统	1	990.33	990.33	0.00
		C 太阳能光伏系统			1	132300.00	132300.00	0.00
290	030405002001	太阳能光伏发电系统	1.名称 太阳能光伏组件 2.额定功率:550Wp 3.外形尺寸:2279*1134 4.重量:29.1kg 5.数量：共44块 6.总发电量:25.2kWp 7.系统应有计量装置、防逆流和防孤岛效应保护。 8.汇流箱应具有防腐、防锈及防晒等措施,且箱体防护等级不应低于IP54 9.含光伏板、支架、光伏电缆及接头，逆变器、汇流箱等所有附属设施。 10.满足设计要求，同时应符合《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368-2019、江苏省《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程 》DGJ32/J87-2009的要求。	kWp	25.2	5250.00	132300.00	0.00
		C 能耗监控系统			1	15348.70	15348.70	0.00
291	030411001020	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	756.89	16.09	12178.36	0.00
292	030411004008	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZ-RYJS-2x1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内敷设	m	645.69	4.91	3170.34	0.00
		C 防火门监控系统			1	64272.84	64272.84	0.00
293	030507007001	防火门一体式门磁开关	1.名称 防火门一体式门磁开关 2.型号 JBF62D-32P/33P 3.安装方式 防火门上口安装	台	115	141.37	16257.55	0.00
294	030411001021	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1701.87	16.09	27383.09	0.00
本页小计							200776.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第405页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	030411004009	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	2273.16	6.95	15798.46	0.00
296	030411006003	接线盒	1.名称 接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	115	8.17	939.55	0.00
297	030905001001	防火门监控系统调试	防火门监控系统调试	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C 电气火灾监控系统			1	18445.72	18445.72	0.00
298	030411001022	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	652.05	10.86	7081.26	0.00
299	030411004010	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	1521.44	4.91	7470.27	0.00
300	030905001002	电气火灾监控系统	电气火灾监控系统	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C 消防设备电源监控系统			1	14787.08	14787.08	0.00
301	030411001023	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	577.41	10.86	6270.67	0.00
302	030411004011	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	941.39	4.91	4622.22	0.00
303	030905001003	消防设备电源监控系统	消防设备电源监控系统	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C 应急照明控制			1	9186.03	9186.03	0.00
304	030411001024	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	278.3	10.86	3022.34	0.00
本页小计							56887.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第406页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	030411004012	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	462.22	4.91	2269.50	0.00
306	030905001004	应急照明控制系统调试	应急照明控制系统调试	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C 智能照明系统			1	11316.64	11316.64	0.00
307	030411001025	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	423.33	10.86	4597.36	0.00
308	030411004013	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 4芯屏蔽双绞线2x2x0.8mm² 3.敷设方式 管内或线槽内敷设	m	495.63	5.70	2825.09	0.00
309	030905001005	智能照明系统控制系统调试	智能照明系统控制系统调试	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C 抗震支架及其他			1	168543.62	168543.62	0.00
310	030413001003	抗震支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	205	349.62	71672.10	0.00
311	030413001004	抗震支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	196	438.12	85871.52	0.00
312	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	11000.00	11000.00	0.00
分部分项合计							15600243.39	0.00
313	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	65739.53	65739.53	0.00
314	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	422495.19	422495.19	0.00
单价措施合计							488234.72	0.00
本页小计							674258.67	0.00
合　　计							16088478.11	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第407页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	205783.78			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	180512.09			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	25271.69			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第408页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	9025.60			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	132375.53			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第409页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	3610.24			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	7220.48			0.04～0.08%
合　计					358015.63			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第410页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第411页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第412页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第413页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第414页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：地上部分--电气工程　　标段：　　第415页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361850.91	100	361850.91
1.1	社会保险费		12392154.75	2.4	297411.71
1.2	住房公积金		12392154.75	0.42	52047.05
1.3	环境保护税		12392154.75	0.1	12392.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	16808344.65	9	1512751.02
合　计					1874601.93

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第416页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2150735.16	0.00
1.1	人工费	355848.81	
1.2	材料费	1558037.38	
1.3	施工机具使用费	16219.91	
1.4	企业管理费	170806.14	
1.5	利润	49822.96	
2	措施项目	243158.28	0.00
2.1	单价措施项目费	179533.99	0.00
2.2	总价措施项目费	63624.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36570.60	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	64305.87	—
4.1	社会保险费	52854.14	—
4.2	住房公积金	9249.47	—
4.3	环境保护税	2202.26	—
5	税金	221237.94	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2679437.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第417页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 给水工程			1	1424616.61	1424616.61	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN150 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	24.1	300.09	7232.17	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN100 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	127	184.12	23383.24	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN80 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	340.86	140.28	47815.84	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN65 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	88.15	114.33	10078.19	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN50 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	368.07	96.30	35445.14	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN40 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	60.03	84.89	5095.95	0.00
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN32 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	502.74	71.00	35694.54	0.00
本页小计							164745.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第418页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	48.36	60.52	2926.75	0.00
9	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求，含管件	m	173.06	50.97	8820.87	0.00
10	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	651.17	17.03	11089.43	0.00
11	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	651.17	2.82	1836.30	0.00
12	031201001001	管道刷油	1.名称 管道刷油 2.油漆品种 银粉漆两道	m2	335.92	10.49	3523.80	0.00
13	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2	118.99	237.98	0.00
14	031003001002	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2	141.42	282.84	0.00
15	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	8	212.17	1697.36	0.00
16	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	12	366.70	4400.40	0.00
17	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	24	926.74	22241.76	0.00
18	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	4	1079.08	4316.32	0.00
本页小计							61373.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第419页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	24	70.86	1700.64	0.00
20	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	13	92.99	1208.87	0.00
21	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	234	131.26	30714.84	0.00
22	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	46	350.87	16140.02	0.00
23	031003001007	螺纹阀门	1.类型:静态减压可视调节型减压阀（自带过滤器、压力表） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	9	254.65	2291.85	0.00
24	031003001008	螺纹阀门	1.类型:静态减压可视调节型减压阀（自带过滤器、压力表） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	81	301.00	24381.00	0.00
25	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:静态减压可视调节型减压阀（自带过滤器、压力表） 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	17	602.31	10239.27	0.00
26	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	43	45.52	1957.36	0.00
27	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	1388.22	1388.22	0.00
28	031003001010	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1	128.74	128.74	0.00
本页小计							90150.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第420页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031003001011	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	167.12	167.12	0.00
30	031003001012	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	214.35	214.35	0.00
31	031003001013	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1	302.40	302.40	0.00
32	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	2	486.75	973.50	0.00
33	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	1194.26	1194.26	0.00
34	031003001014	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	12	46.11	553.32	0.00
35	031003001015	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	68.73	68.73	0.00
36	031003001016	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	108.04	108.04	0.00
37	031003001017	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1	146.69	146.69	0.00
38	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	2	302.03	604.06	0.00
39	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	495.05	495.05	0.00
本页小计							4827.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第421页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:减压阀组 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	2	2055.08	4110.16	0.00
41	031003013001	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	12	403.92	4847.04	0.00
42	031003013002	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	6	507.98	3047.88	0.00
43	031003013003	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	118	846.45	99881.10	0.00
44	031003013004	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1	967.40	967.40	0.00
45	031003013005	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	25	1229.11	30727.75	0.00
46	031003013006	水表	1.类型:远传水表 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	1981.95	1981.95	0.00
47	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN50	个	84	36.99	3107.16	0.00
48	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN80	个	30	43.93	1317.90	0.00
49	031002003003	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100	个	10	59.05	590.50	0.00
50	031002003004	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150	个	22	83.35	1833.70	0.00
51	031002003005	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN200	个	6	111.13	666.78	0.00
本页小计							153079.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第422页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN15 3.连接形式:热熔连接含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1269.01	25.74	32664.32	0.00
53	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN20 3.连接形式:热熔连接含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	148.32	27.96	4147.03	0.00
54	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN25 3.连接形式:热熔连接含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	913.65	33.15	30287.50	0.00
55	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN32 3.连接形式:热熔连接含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	55.85	37.54	2096.61	0.00
56	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN40 3.连接形式:热熔连接含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	6.7	47.58	318.79	0.00
57	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR管（冷水）DN50 3.连接形式:热熔连接含管件 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	468.24	59.27	27752.58	0.00
58	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U管De160 3.连接形式:承插粘接 4.阻火圈设计要求: 符合设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	36.08	91.75	3310.34	0.00
本页小计							100577.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第423页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U管 De110 3.连接形式:承插粘接 4.阻火圈设计要求:符合设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	542.61	62.88	34119.32	0.00
60	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U管 De75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	186.81	48.05	8976.22	0.00
61	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U管 De50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	633.56	34.96	22149.26	0.00
62	031004014001	给、排水附（配）件	1.材质:304不锈钢无水封直通地漏 2.型号、规格:DN50	个	113	63.32	7155.16	0.00
63	031004014002	检查口	1.型号、规格:清扫口 DN100	个	60	46.10	2766.00	0.00
64	031004014003	检查口	1.型号、规格:清扫口 DN75	个	2	50.73	101.46	0.00
65	031004003001	洗脸盆	1.规格、类型:单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 3.含感应器接线	组	132	1376.82	181740.24	0.00
66	031004006001	大便器	1.规格、类型:连体式下排水坐便器 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	42	1013.28	42557.76	0.00
67	031004006002	大便器	1.规格、类型:脚踏自闭式冲洗阀蹲式大便器 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	177	963.20	170486.40	0.00
本页小计							470051.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第424页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031004007001	小便器	1.规格、类型:自动感应一体壁挂式小便器 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 3.含感应器接线	组	116	1293.32	150025.12	0.00
69	031004004001	洗涤盆	1.规格、类型:污水盆 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	37	564.47	20885.39	0.00
70	031004004002	洗涤盆	1.规格、类型:冷水水嘴洗涤盆 2.组装形式:成品卫生器具安装及附件安装，附件安装，主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	18	564.47	10160.46	0.00
71	031006012001	商务直饮水机	1.名称 商务直饮水机 2.参数：自带含矿物质纳滤过滤装置,步进式加热,分布式进水,1开水+1常温 P=3kW/220V 制热力不小于30L/h,额定净水流量不小于1.5L/min,热胆容积不小于30L 3.开水间安装 4.含连接软管、阀门等附件	台	18	11028.77	198517.86	0.00
72	031002003006	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:DN200 3.堵料材质 防火防水堵料	个	2	111.13	222.26	0.00
		C.10 雨水工程			**1**	**198378.56**	**198378.56**	**0.00**
73	031001006011	塑料管	1.安装部位:雨水 2.材质、规格:HDPE管 De110 3.连接形式:热熔连接	m	576.04	127.03	73174.36	0.00
74	031001006012	塑料管	1.安装部位:雨水 2.材质、规格:HDPE管 De110 3.连接形式:热熔连接 埋地	m	95.29	127.03	12104.69	0.00
本页小计							465090.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第425页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031001006013	塑料管	1.安装部位:雨水 2.材质、规格:HDPE管 De160 3.连接形式:热熔连接	m	175.9	193.03	33953.98	0.00
76	031001006014	塑料管	1.安装部位:雨水 2.材质、规格:HDPE管 De160 3.连接形式:热熔连接 埋地敷设	m	84.96	193.03	16399.83	0.00
77	031001006015	塑料管	1.安装部位:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 De110（防紫外线） 3.连接形式:承插粘接	m	499.2	36.23	18086.02	0.00
78	031001006016	塑料管	1.安装部位:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 De110 3.连接形式:承插粘接 埋地	m	16.16	29.52	477.04	0.00
79	031001006017	塑料管	1.安装部位:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 De160（防紫外线） 3.连接形式:承插粘接	m	121.2	51.72	6268.46	0.00
80	031001006018	塑料管	1.安装部位:雨水 2.材质、规格:PVC-U管 De160 3.连接形式:承插粘接 埋地敷设	m	130.34	43.10	5617.65	0.00
81	031004014004	给、排水附（配）件	1.型号、规格:180° 侧入式成品雨水斗	个	16	112.58	1801.28	0.00
82	031004014005	给、排水附（配）件	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 DN100	个	14	112.58	1576.12	0.00
83	031004014006	给、排水附（配）件	1.材质:铸铁 2.型号、规格:87型雨水斗 DN150	个	20	170.30	3406.00	0.00
84	031004014007	给、排水附（配）件	1.型号、规格:阻火圈 DN100	个	13	53.29	692.77	0.00
85	031004014008	给、排水附（配）件	1.型号、规格:阻火圈 DN150	个	8	65.28	522.24	0.00
86	031002003007	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.堵料材质 防火防水堵料	个	8	718.28	5746.24	0.00
87	031002003008	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.堵料材质 防火防水堵料	个	8	907.47	7259.76	0.00
本页小计							101807.39	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第426页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.堵料材质 防火防水堵料	个	6	112.77	676.62	0.00
89	031002003010	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.堵料材质 防火防水堵料	个	1	140.55	140.55	0.00
90	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:管沟挖土回填	m3	104.53	52.88	5527.55	0.00
91	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	104.53	47.33	4947.40	0.00
		C.10 虹吸雨水工程			1	136787.57	136787.57	0.00
92	031001006019	塑料管	1.安装部位:虹吸雨水 2.材质、规格:HDPE管 De250 3.连接形式:热熔连接 埋地敷设 4.管件投标人自行考虑	m	23.42	408.83	9574.80	0.00
93	031001006020	塑料管	1.安装部位:虹吸雨水 2.材质、规格:HDPE管 De250 3.连接形式:热熔连接 4.管件投标人自行考虑	m	23.95	408.83	9791.48	0.00
94	031001006021	塑料管	1.安装部位:虹吸雨水 2.材质、规格:HDPE管 De160 3.连接形式:热熔连接 4.管件投标人自行考虑	m	117.55	223.00	26213.65	0.00
95	031001006022	塑料管	1.安装部位:虹吸雨水 2.材质、规格:HDPE管 De200 3.连接形式:热熔连接 4.管件投标人自行考虑	m	205.29	291.82	59907.73	0.00
96	031001006023	塑料管	1.安装部位:虹吸雨水 2.材质、规格:HDPE管 De125 3.连接形式:热熔连接 4.管件投标人自行考虑	m	92.44	181.39	16767.69	0.00
97	031001006024	塑料管	1.安装部位:虹吸雨水 2.材质、规格:HDPE管 De110 3.连接形式:热熔连接 4.管件投标人自行考虑	m	8	135.26	1082.08	0.00
98	031001006025	塑料管	1.安装部位:虹吸雨水 2.材质、规格:HDPE管 De90 3.连接形式:热熔连接 4.管件投标人自行考虑	m	7	120.42	842.94	0.00
本页小计							135472.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第427页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031004014009	给、排水附（配）件	1.型号、规格:虹吸雨水斗 TY75	个	15	230.42	3456.30	0.00
100	031004014010	给、排水附（配）件	1.型号、规格:阻火圈 De160	个	3	65.28	195.84	0.00
101	031004014011	给、排水附（配）件	1.型号、规格:阻火圈 De200	个	2	97.65	195.30	0.00
102	031004014012	给、排水附（配）件	1.型号、规格:检查口 DN100	个	12	46.10	553.20	0.00
103	031002003011	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN300 3.堵料材质 防火防水堵料	个	6	1205.64	7233.84	0.00
104	031002003012	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN250 3.堵料材质 防火防水堵料	个	2	136.63	273.26	0.00
105	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:管沟挖土回填	m3	6.98	52.88	369.10	0.00
106	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	6.98	47.33	330.36	0.00
		C.10 污水工程			1	60314.80	60314.80	0.00
107	031001006026	塑料管	1.安装部位:污水 2.材质、规格:PVC-U管 De160 3.连接形式:承插粘接 4.阻火圈设计要求:符合设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	159.97	91.75	14677.25	0.00
108	031001006027	塑料管	1.安装部位:污水 2.材质、规格:PVC-U管 De110 3.连接形式:承插粘接 4.阻火圈设计要求:符合设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	438.02	62.88	27542.70	0.00
109	031004014013	给、排水附（配）件	1.材质:不锈钢有水封密闭性地漏 2.型号、规格:DN100	个	1	130.58	130.58	0.00
110	031004014014	检查口	1.型号、规格:检查口 DN100	个	38	46.10	1751.80	0.00
111	031004014015	检查口	1.型号、规格:清扫口 DN100	个	10	46.10	461.00	0.00
112	031004014016	阻火圈	1.型号、规格:阻火圈 DN100	个	3	53.29	159.87	0.00
本页小计							57330.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第428页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031002003013	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.堵料材质 防火防水堵料	个	5	907.47	4537.35	0.00
114	031002003014	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150 3.堵料材质 防火防水堵料	个	76	83.35	6334.60	0.00
115	031002003015	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.堵料材质 防火防水堵料	个	3	140.55	421.65	0.00
116	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:管沟挖土回填	m3	42.89	52.88	2268.02	0.00
117	010103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	42.89	47.33	2029.98	0.00
		C.10 废水工程			1	271931.05	271931.05	0.00
118	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPH 管 De160 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	77.09	102.14	7873.97	0.00
119	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPH 管 De110 3.连接形式:热熔连接 埋地敷设 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	5.7	113.22	645.35	0.00
120	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPH 管 De110 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	1948.25	113.22	220580.87	0.00
121	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPH 管 De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	32	34.72	1111.04	0.00
122	031004014017	阻火圈	1.型号、规格:阻火圈 DN100	个	10	53.29	532.90	0.00
本页小计							246335.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第429页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	031004014018	给、排水附（配）件	1.材质:不锈钢有水封密闭性地漏 2.型号、规格:DN100	个	2	130.58	261.16	0.00
124	031004014019	给、排水附（配）件	1.材质:304不锈钢可开启密闭地漏 2.型号、规格:DN100	个	5	130.58	652.90	0.00
125	031004014020	给、排水附（配）件	1.型号、规格:地面检查口 DN100	个	11	46.10	507.10	0.00
126	031004014021	给、排水附（配）件	1.型号、规格:检查口 DN100	个	150	46.10	6915.00	0.00
127	031002003016	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.堵料材质 防火防水堵料	个	7	718.28	5027.96	0.00
128	031002003017	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.堵料材质 防火防水堵料	个	2	907.47	1814.94	0.00
129	031002003018	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150 3.堵料材质 防火防水堵料	个	310	83.35	25838.50	0.00
130	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:管沟挖土回填	m3	1.69	52.88	89.37	0.00
131	010103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	1.69	47.33	79.99	0.00
		C.10 冷凝水工程			**1**	**28926.03**	**28926.03**	**0.00**
132	031001006032	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管De160（防紫外线） 3.连接形式:承插粘接	m	102.2	70.22	7176.48	0.00
133	031001006033	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管De110（防紫外线） 3.连接形式:承插粘接	m	202.5	46.53	9422.33	0.00
134	031001006034	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管De75（防紫外线） 3.连接形式:承插粘接	m	142.06	30.31	4305.84	0.00
135	031004014022	给、排水附（配）件	1.材质:带过滤网无水封直通地漏 2.型号、规格:DN75	个	26	102.60	2667.60	0.00
136	031004014023	给、排水附（配）件	1.材质:带过滤网无水封直通地漏 2.型号、规格:DN100	个	41	130.58	5353.78	0.00
本页小计							70112.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第430页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		抗震支架及其他			1	29780.54	29780.54	0.00
137	030413001001	抗震支架	1.名称 管道纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	35	289.62	10136.70	0.00
138	030413001002	抗震支架	1.名称管道侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	32	395.12	12643.84	0.00
139	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	7000.00	7000.00	0.00
分部分项合计							2150735.16	0.00
140	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	22461.38	22461.38	0.00
141	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	157072.61	157072.61	0.00
单价措施合计							179533.99	0.00
本页小计							209314.53	0.00
合　　计							2330269.15	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第431页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	36570.60			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	32079.47			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4491.13			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第432页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1603.97			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	23524.95			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第433页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	641.59			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1283.18			0.04～0.08%
合　计					63624.29			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第434页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第435页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第436页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第437页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第438页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：地上部分--给排水工程　　标段：　　第439页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64305.87	100	64305.87
1.1	社会保险费		2202255.72	2.4	52854.14
1.2	住房公积金		2202255.72	0.42	9249.47
1.3	环境保护税		2202255.72	0.1	2202.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2458199.31	9	221237.94
合　计					285543.81

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第440页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	8346054.32	0.00
1.1	人工费	2205765.50	
1.2	材料费	4613937.28	
1.3	施工机具使用费	157921.64	
1.4	企业管理费	1059368.93	
1.5	利润	309061.06	
2	措施项目	1105366.34	0.00
2.1	单价措施项目费	858067.64	0.00
2.2	总价措施项目费	247298.70	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	142144.80	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	249947.91	—
4.1	社会保险费	205436.64	—
4.2	住房公积金	35951.41	—
4.3	环境保护税	8559.86	—
5	税金	873123.17	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		10574491.74	0.00

未来软件编制　　2025年10月31日

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第441页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.9 消火栓系统			1	716112.21	716112.21	0.00
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	360.07	152.63	54957.48	0.00
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	457.03	100.82	46077.76	0.00
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	261.66	68.78	17996.97	0.00
4	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌加厚钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	341.17	170.21	58070.55	0.00
5	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌加厚钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	773.3	112.73	87174.11	0.00
6	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌加厚钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	141.75	74.57	10570.30	0.00
本页小计							274847.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第442页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:采用国标15S202,P21薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（1800X700X180），箱内均配备DN65消火栓、 19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套,报警按钮及指示灯各一只，内附MF/ABC5-3A磷酸铵盐干粉灭火器2具；消火栓箱体为钢板，消火栓箱门选用铝合金门框+2.0mm厚透明有机玻璃。报警按钮另计	套	241	911.39	219644.99	0.00
8	030901010002	室内消火栓	1.名称:试验消火栓箱 2.详见15S202-54	套	2	884.50	1769.00	0.00
9	030901013001	灭火器	1.名称：放置式灭火器箱 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5-3A灭火器	组	313	285.69	89420.97	0.00
10	031003003001	对夹式蝶阀	1.类型：把手型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	58	642.94	37290.52	0.00
11	031003003002	对夹式蝶阀	1.类型：把手型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	22	944.84	20786.48	0.00
12	031003003003	闸阀	1.类型：弹性座封明杆闸阀 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	1	1382.27	1382.27	0.00
13	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.含配套阀门	个	1	183.40	183.40	0.00
14	031003009001	不锈钢波纹管	1.名称 不锈钢波纹管 2.型号及规格 DN100 3.连接方式 法兰连接	个	2	1672.61	3345.22	0.00
15	031003009002	不锈钢波纹管	1.名称 不锈钢波纹管 2.型号及规格 DN150 3.连接方式 法兰连接	个	4	2358.55	9434.20	0.00
本页小计							383257.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第443页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.堵料材质 防火防水堵料	个	18	140.55	2529.90	0.00
17	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150 3.堵料材质 防火防水堵料	个	208	83.35	17336.80	0.00
18	031201001001	管道刷油	1.消防管道刷红色调和漆两道, 2.管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	863.46	10.88	9394.44	0.00
19	031002001001	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	1365.9	17.03	23261.28	0.00
20	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种: 刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	1365.9	2.76	3769.88	0.00
21	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.55	1403.77	772.07	0.00
22	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：0.5厚镀锌钢板	m2	16.1	58.61	943.62	0.00
		C.9.1 喷淋系统			**1**	**1966636.45**	**1966636.45**	**0.00**
23	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN25（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	7791.08	47.34	368829.73	0.00
24	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN32（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	3608.49	52.76	190383.93	0.00
25	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN40（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	775.58	62.45	48434.97	0.00
本页小计							665656.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第444页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN50（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	1056.14	69.72	73634.08	0.00
27	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	729.25	72.87	53140.45	0.00
28	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	1088.3	86.72	94377.38	0.00
29	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	552.13	106.19	58630.68	0.00
30	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	2294.93	160.78	368978.85	0.00
31	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌加厚钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗	m	154.8	178.36	27610.13	0.00
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	46	1033.66	47548.36	0.00
本页小计							723919.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第445页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格：DN50 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	24	366.70	8800.80	0.00
34	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：水流指示器 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	46	1018.04	46829.84	0.00
35	030901007001	减压孔板	1、类型：减压孔板 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	24	363.58	8725.92	0.00
36	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：吊顶内 2、材质、型号、规格：直立型闭式喷头ZSTZ15/68	个	4904	38.80	190275.20	0.00
37	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：下垂型喷头（含集热罩） 2、材质、型号、规格：吊顶型闭水喷头ZSTZ15/68 3、宽度大于1.2米障碍物下新增	个	720	65.68	47289.60	0.00
38	030901004001	报警装置	1、名称：报警阀组 2、规格型号：DN150 3、工作内容：本体安装、含水力警铃	组	8	2723.11	21784.88	0.00
39	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25	组	24	538.60	12926.40	0.00
40	030901008002	末端试水装置	1、规格：末端试水阀DN25	组	23	319.41	7346.43	0.00
41	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	8	60.77	486.16	0.00
42	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1.类型：钢制排水漏斗 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式 ：法兰连接	个	24	141.62	3398.88	0.00
43	031002003003	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN200	个	45	111.13	5000.85	0.00
44	031002003004	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100	个	42	59.05	2480.10	0.00
45	031201001002	管道刷油	红丹防锈漆两道，红色调和漆两道，管道设置色环与永久性标识	m2	3512	23.10	81127.20	0.00
本页小计							436472.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第446页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031002001002	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	9951.91	17.03	169481.03	0.00
47	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	9951.91	2.76	27467.27	0.00
48	030905002001	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 2.50点以下 3.全楼喷淋系统（含地下部分）	系统	1	1647.33	1647.33	0.00
		气体灭火系统			**1**	**535691.83**	**535691.83**	**0.00**
		C.9 无管网系统			**1**	**246106.96**	**246106.96**	**0.00**
49	030902009001	无管网气体灭火装置	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150/2.5RG（6楼变电所） 2.包含：充气瓶、七氟丙烷药剂HFC-227ea，每瓶充装125kg、固定架、感烟探测器、感温探测器、消防端子箱、声光报警装置、泄压装置、放气指示灯、气体控制盘、相关管线等所有满足国家规范的设备的供货安装 3.含气体灭火系统及火灾自动报警系统调试 4.施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	3	11452.40	34357.20	0.00
50	030902009002	无管网气体灭火装置	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150/2.5RG 2.包含：充气瓶、七氟丙烷药剂HFC-227ea，每瓶充装140kg、固定架、感烟探测器、感温探测器、消防端子箱、声光报警装置、泄压装置、放气指示灯、气体控制盘、相关管线等所有满足国家规范的设备的供货安装 3.含气体灭火系统及火灾自动报警系统调试 4.施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	3	12337.10	37011.30	0.00
本页小计							269964.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第447页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030902009003	无管网气体灭火装置	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150/2.5RG 2.包含：充气瓶、七氟丙烷药剂HFC-227ea，每瓶充装135kg、固定架、感烟探测器、感温探测器、消防端子箱、声光报警装置、泄压装置、放气指示灯、气体控制盘、相关管线等所有满足国家规范的设备的供货安装 3.含气体灭火系统及火灾自动报警系统调试 4.施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	3	12042.20	36126.60	0.00
52	030902009004	无管网气体灭火装置	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150/2.5RG 2.包含：充气瓶、七氟丙烷药剂HFC-227ea，每瓶充装130kg、固定架、感烟探测器、感温探测器、消防端子箱、声光报警装置、泄压装置、放气指示灯、气体控制盘、相关管线等所有满足国家规范的设备的供货安装 3.含气体灭火系统及火灾自动报警系统调试 4.施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	6	11747.30	70483.80	0.00
53	030902009005	无管网气体灭火装置	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置GQQ150/2.5RG 2.包含：充气瓶、七氟丙烷药剂HFC-227ea，每瓶充装129kg、固定架、感烟探测器、感温探测器、消防端子箱、声光报警装置、泄压装置、放气指示灯、气体控制盘、相关管线等所有满足国家规范的设备的供货安装 3.含气体灭火系统及火灾自动报警系统调试 4.施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	3	11688.32	35064.96	0.00
本页小计							141675.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第448页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030902009006	无管网气体灭火装置	1.名称：柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/2.5RG 2.包含：充气瓶、七氟丙烷药剂HFC-227ea，每瓶充装110kg、固定架、感烟探测器、感温探测器、消防端子箱、声光报警装置、泄压装置、放气指示灯、气体控制盘、相关管线等所有满足国家规范的设备的供货安装 3.含气体灭火系统及火灾自动报警系统调试 4.施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	3	10567.70	31703.10	0.00
55	03B001	自动泄压装置	1.名称、类型：自动泄压装置XYK-0.12-J-RG 2.规格：开口尺寸：415*405	只	2	290.00	580.00	0.00
56	03B002	自动泄压装置	1.名称、类型：自动泄压装置XYK-0.25-J-RG 2.规格：开口尺寸：805*405	只	2	390.00	780.00	0.00
		C.9 外储压-有管网系统三			1	289584.87	289584.87	0.00
57	030902007001	灭火剂瓶组	1、名称：灭火剂瓶组QMP90/4.2-WRG 2、规格型号：90L，每瓶充装83kg 3、含钢瓶、气体灭火剂、钢瓶机架等 4、按设计及施工要求配置钢瓶机架 5、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	套	13	8143.16	105861.08	0.00
58	030902007002	驱动气体瓶组	1、名称：驱动气体瓶组QQP8/6 2、规格型号：8L 3、含钢瓶、钢瓶机架、电磁型驱动装置等 4、按设计及施工要求配置钢瓶机架 5、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	套	5	2732.85	13664.25	0.00
59	031003010001	连接管QRG12/15	1、名称：连接管 2、规格型号：QRG12/15 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	13	203.81	2649.53	0.00
本页小计							155237.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第449页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031003010002	连接管QRG50/5.3	1、名称：连接管 2、规格型号：QRG50/5.3 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	13	261.88	3404.44	0.00
61	030902005001	低泄高封阀	1、名称：低泄高封阀 2、规格型号：QDG0.2/6.6 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	5	377.19	1885.95	0.00
62	030902006001	气体喷头QPT/40RG	1、名称：全淹没喷嘴 2、规格型号：QPT/40RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	42	174.58	7332.36	0.00
63	030902005002	单向阀	1、名称：单向阀 2、规格型号：QQD5/6.6RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	8	135.00	1080.00	0.00
64	030902005003	单向阀	1、名称：单向阀 2、规格型号：QYD50/5.3RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	13	272.86	3547.18	0.00
65	030902005004	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格型号：QXZ40/5.3RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	1	490.22	490.22	0.00
66	030902005005	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格型号：QXZ50/5.3RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	1	518.11	518.11	0.00
67	030902005006	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格型号：QXZ80/5.3RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	3	1831.60	5494.80	0.00
68	030902005007	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格型号：QXZ100/5.3RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	2	2414.14	4828.28	0.00
本页小计							28581.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第450页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030902005008	选择阀	1、名称：选择阀 2、规格型号：QXZ150/5.3RG 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	1	4110.35	4110.35	0.00
70	03B003	减压装置	1.名称、类型：减压装置 2.规格：QYB15/5.3RG	瓶组	13	1175.00	15275.00	0.00
71	03B004	专用空气呼吸器	1.名称：专用空气呼吸器 2.规格：详设计图纸	只	4	156.00	624.00	0.00
72	03B005	氧气呼吸器	1.名称：氧气呼吸器 2.规格：详设计图纸	只	4	165.00	660.00	0.00
73	030817006001	液位测量装置	1、名称：液位测量装置 2、型号：QYW600WRG	组	15	499.47	7492.05	0.00
74	030507008001	液位压力监控装置	1、名称：液位压力监控装置 2、型号：JB-20	台	1	779.17	779.17	0.00
75	03B006	集流管	1.名称、类型：集流管 2.规格：QJG150/5.3RG 3.其他：含控制气管等	瓶组	38	338.40	12859.20	0.00
76	03B007	安全泄放装置	1.名称、类型：安全泄放装置 2.规格：QAX7.2	只	1	117.50	117.50	0.00
77	03B008	信号反馈装置	1.名称、类型：信号反馈装置 2.规格：QXF0.4/5.3RG	只	8	77.55	620.40	0.00
78	03B009	自动泄压装置	1.名称、类型：自动泄压装置XYK-0.12-J-RG 2.规格：开口尺寸：415*405	只	6	290.00	1740.00	0.00
79	03B010	自动泄压装置	1.名称、类型：自动泄压装置XYK-0.25-J-RG 2.规格：开口尺寸：805*405	只	7	390.00	2730.00	0.00
80	03B011	专用空气呼吸器	1.名称：专用空气呼吸器 2.规格：详设计图纸	只	4	156.00	624.00	0.00
81	03B012	氧气呼吸器	1.名称：氧气呼吸器 2.规格：详设计图纸	只	4	165.00	660.00	0.00
82	030902001001	无缝钢管DN150	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN150 4、连接方式：法兰连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	22.98	244.58	5620.45	0.00
本页小计							53912.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第451页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030902001002	无缝钢管DN100	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN100 4、连接方式：法兰连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	171.44	185.37	31779.83	0.00
84	030902001003	无缝钢管DN80	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN80 4、连接方式：螺纹连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	73.07	82.87	6055.31	0.00
85	030902001004	无缝钢管DN65	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN65 4、连接方式：螺纹连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	25.13	67.80	1703.81	0.00
86	030902001005	无缝钢管DN50	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN50 4、连接方式：螺纹连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	95.2	52.38	4986.58	0.00
本页小计							44525.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第452页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030902001006	无缝钢管DN40	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN40 4、连接方式：螺纹连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	103.81	44.31	4599.82	0.00
88	030902001007	无缝钢管DN32	1、名称：气体灭火系统 2、材质：热镀锌无缝钢管 3、规格：DN32 4、连接方式：螺纹连接 5、管件安装 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道空气吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	21.26	40.49	860.82	0.00
89	031201001003	管道刷油	1.名称：消防管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷二道面漆	m2	110.75	10.88	1204.96	0.00
90	031002001003	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	226.5	17.03	3857.30	0.00
91	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	226.5	2.76	625.14	0.00
92	030905004001	气体灭火系统装置调试	1、气体灭火控制装置调试 2、15点	点	13	2249.46	29242.98	0.00
		C 火灾报警工程			1	1762004.13	1762004.13	0.00
93	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称 柜式火灾报警控制器(联动型) 2.型号　JB-TG-JBF-11S 3.技术要求 一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量 4.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定 5.安装方式 落地安装	套	1	156878.52	156878.52	0.00
本页小计							197269.54	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第453页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030904013001	总线制消防联动控制器	1.名称 总线制消防联动控制器 2.技术要求 一台消防联动控制器地址总数所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量 3.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定 4.安装方式 控制主机内安装	套	1	54236.20	54236.20	0.00
95	030904013002	多线制联动盘	1.名称 多线制联动盘（手动控制盘） 2.技术要求 应能在报警主机故障时独立工作,控制重要的消防水泵、消防风机等。 3.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定 4.安装方式 控制主机内安装	台	1	9255.86	9255.86	0.00
96	030904014001	消防广播系统	1.名称 消防广播系统 2.型号 JBF-11S/SP 3.技术要求 消防应急广播控制装置一套,采用2套功放(其中一套为备用功放,自动投入)。设广播控制盘,应按照失火时能够同时启动所有广播的要求进行广播切换,并应考虑循环全楼播放的功率。设自动放音装置在消防时自动播放预录制的疏散广播;设鹅颈话筒和录音设备。消防广播和火灾警报装置应有联动配合 4.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定	套	1	9054.37	9054.37	0.00
97	030904014002	消防电话主机	1.名称 消防电话主机 2.型号 HY5711B 3.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定	套	1	6521.46	6521.46	0.00
本页小计							79067.89	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第454页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1.消防控制室设计算机工作站一台,图形显示装置一套,工作站配置专门的消防报警系统显示、报警、记录、打印软件;设有电源整流变压装置、稳压装置、充电机及后备电池一套。以上设备均集中组合安装在19英寸标准机柜内 2.防控制室图形显示系统应能显示《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规范附录A和B规定的相关信息,并预留通讯接口,能将上述信息传输至城市消防设施巡查监测中心。	套	1	12336.43	12336.43	0.00
99	030904009001	电气火灾监控主机	1.名称 电气火灾监控主机 2.内置：USB接口、打印机、自备后备电源(4h) 3.安装于消防控制室内 4.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定	台	1	14921.10	14921.10	0.00
100	030904009002	消防设备电源监控主机	1.名称 消防设备电源监控主机 2.安装于消防控制室内 3.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定	台	1	13229.06	13229.06	0.00
101	030904009003	防火门监控主机	1.名称 防火门监控主机 2.安装于消防控制室内 3.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定	台	1	9966.68	9966.68	0.00
102	030904009004	应急照明控制器	1.名称 应急照明控制器 2.安装于消防控制室内 3.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定	台	1	10232.87	10232.87	0.00
103	030904009005	气体灭火控制器	1.名称 气体灭火控制器 2.安装于消防控制室内 3.满足设计要求及《消防设施通用规范》GB55036-2022规定	台	1	10169.16	10169.16	0.00
104	030904010001	消防接线箱	1.名称 消防接线箱 2.型号 JBF-11A/X 3.安装方式 距地1.5m安装	台	24	669.78	16074.72	0.00
本页小计							86930.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第455页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030904001001	点型探测器	1.名称 点型智能光电感烟探测器 2.型号 JBF-4101 3.含底座	个	1776	102.61	182235.36	0.00
106	030904001002	点型探测器	1.名称 点型智能感温探测器 2.型号 JBF-4111 3.含底座	个	80	102.54	8203.20	0.00
107	030904003001	编码型消火栓按钮	1.名称 编码型消火栓按钮 2.型号 JBF-4123 3.安装方式 消火栓内安装	个	248	125.69	31171.12	0.00
108	030904005001	声光警报器(带地址)	1.名称 声光警报器(带地址) 2.型号 JBF4372E 3.安装方式 距地2.4m安装	个	233	177.68	41399.44	0.00
109	030904006001	手动报警按钮附对讲插孔	1.名称 手动报警按钮附对讲插孔 2.型号 JBF4121-P 3.安装方式 距地1.5m安装	个	132	139.00	18348.00	0.00
110	030904006002	消防火警电话分机	1.名称 消防火警电话分机 2.型号 HY5716B 3.安装方式 距地1.5m安装	个	16	89.89	1438.24	0.00
111	030904009006	楼层显示器	1.名称 楼层显示器 2.型号 JBF-VDP3061B 3.安装方式 距地1.5m安装	台	23	1654.48	38053.04	0.00
112	030904007001	嵌入式扬声器	1.名称 嵌入式扬声器 2.型号 3W 3.安装方式 嵌顶安装	个	356	73.02	25995.12	0.00
113	030904007002	吸顶/壁挂式扬声器	1.名称 吸顶/壁挂式扬声器 2.型号 3W 3.安装方式 吸顶或距地2.5m安装	个	52	67.11	3489.72	0.00
114	030904008001	总线隔离模块	1.名称 总线隔离模块 2.型号 JBF4171 3.安装方式 吸顶或距地1.5m壁挂安装	个	169	284.75	48122.75	0.00
115	030904008002	单输入输出控制模块	1.名称 单输入输出控制模块 2.型号 JBF-4141 3.安装方式 控制设备附近安装	个	354	282.97	100171.38	0.00
本页小计							498627.37	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第456页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030904008003	输入模块	1.名称 输入模块 2.型号 JBF-4131 3.安装方式 吸顶/设备附近安装	个	399	217.24	86678.76	0.00
117	030904008004	消防广播专用切换模块	1.名称 消防广播专用切换模块 2.型号 JBF4143 3.安装方式 接线箱边明装	个	24	282.97	6791.28	0.00
118	030904008005	模块箱	1.名称 模块箱C3 2.内附 输入输出控制模块+输入模块 JBF-4141+6xJBF-4131 3.安装方式 控制设备附近安装	台	14	603.23	8445.22	0.00
119	030904008006	模块箱	1.名称 模块箱 2.安装方式 控制设备附近安装	台	10	425.77	4257.70	0.00
120	030411003001	桥架	1.名称 消防桥架 2.材质及规格 热镀锌金属槽式桥 XQJ-C-200×100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4.外刷防火涂料	m	145.71	125.01	18215.21	0.00
121	030413001008	铁构件	1.名称 桥架支吊架制安 2.材质 型钢（综合） 3.含除锈、刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	218.66	26.42	5777.00	0.00
122	030411001001	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	27401.42	10.86	297579.42	0.00
123	030411001002	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1123.23	16.09	18072.77	0.00
124	030411004001	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内敷设	m	11614.35	4.91	57026.46	0.00
本页小计							502843.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第457页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411004002	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内或线槽内敷设	m	10265.51	4.23	43423.11	0.00
126	030411004004	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZN-BYJ-4.0mm² 3.敷设方式 管内或线槽内穿线	m	753.82	5.15	3882.17	0.00
127	030408002001	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZN-KYJY-5×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	2425.2	15.28	37057.06	0.00
128	030408007001	控制电缆头	1.名称 铜芯控制电缆头制安 2.规格 6芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	24	128.81	3091.44	0.00
129	030411006001	接线盒	1.名称 接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	3624	8.17	29608.08	0.00
130	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:3200点以下 2.线制:总线制	系统	3	48954.83	146864.49	0.00
131	030905001002	火灾报警通信分机及电话插孔调试	火灾报警通信分机及电话插孔调试	只	350	19.56	6846.00	0.00
132	030905001003	火灾报警消防广播调试	火灾报警消防广播调试	只	1035	19.56	20244.60	0.00
133	030905001004	火灾报警排烟风阀调试	火灾报警排烟风阀调试	个	1032	61.04	62993.28	0.00
134	030905003001	火灾报警防火门调试	火灾报警防火门调试	个	241	347.08	83646.28	0.00
		C 消防城市联网			**1**	**90000.00**	**90000.00**	**0.00**
135	030904011001	消防城市联网	1.名称 消防城市联网 2.含：网关JBF-CM801、云台摄像机、119直拨电话等 3.含接入费	项	1	90000.00	90000.00	0.00
		C.7 物质楼防排烟加压送风			**1**	**2978162.58**	**2978162.58**	**0.00**
136	030108001001	离心式通风机	1.名称:加压送风机 JSF-G-9 2.规格:L=45000CMH n=1450rpm H=650Pa N=18.5KW/380V G=350kg 吊顶安装，中心标高3.500m 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	22882.79	22882.79	0.00
本页小计							550539.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第458页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030108001002	离心式通风机	1.名称:加压送风机 JSF-G-8 2.规格:L=37000CMH n=1450rpm H=700Pa N=15.0KW/380V G=250kg 落地安装 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	20882.79	20882.79	0.00
138	030108001003	离心式通风机	1.名称:加压送风机 JSF-G-7 2.规格:L=31000CMH n=1450rpm H=650Pa N=11.0KW/380V G=200kg 落地安装 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	17882.79	35765.58	0.00
139	030108001004	离心式通风机	1.名称:加压送风机 JSF-G-9 2.规格:L=39000CMH n=1450rpm H=900Pa N=18.5KW/380V G=400kg 吊顶安装：中心标高3.000m 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	21882.79	21882.79	0.00
140	030108001005	离心式通风机	1.名称:加压送风机 JSF-G-9 2.规格:L=30000CMH n=960rpm H=530Pa N=11KW/380V G=300kg 落地安装 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	17882.79	17882.79	0.00
141	030108001006	离心式通风机	1.名称:加压送风机 JSF-G-9 2.规格:L=39000CMH n=1450rpm H=900Pa N=18.5KW/380V G=400kg 落地安装 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	21882.79	21882.79	0.00
142	030108001007	离心式通风机	1.名称:加压送风机 JSF-G-10 2.规格:L=52000CMH n=1450rpm H=970Pa N=30KW/380V G=500kg 吊顶安装：中心标高3.000m 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	27882.79	55765.58	0.00
本页小计							174062.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第459页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030108001008	离心式通风机	1.名称:加压送风机 JSF-G-10 2.规格:L=54000CMH n=1450rpm H=850Pa N=30KW/380V G=500kg 落地安装 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	27882.79	27882.79	0.00
144	030108001009	离心式通风机	1.名称:轴流式排风机 JSF-T-8 2.规格:L=20000CMH n=1450rpm H=500Pa N=5.5KW/380V G=200kg 吊顶安装：中心标高3.000m 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	10971.74	10971.74	0.00
145	030108001010	离心式通风机	1.名称:轴流式排风机 JSF-G-4.5 2.规格:L=6000CMH n=2900rpm H=560Pa N=2.2KW/380V G=50kg 落地安装(1F~22F强电间排风) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3883.34	3883.34	0.00
146	030108001011	离心式通风机	1.名称:轴流式排风机 JSF-G-4.5 2.规格:L=6000CMH n=2900rpm H=560Pa N=2.2KW/380V G=50kg 落地安装(1F~18F弱电间排风) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3883.34	3883.34	0.00
147	030108001012	离心式通风机	1.名称:消防排烟风机 HTF-I-10 2.规格:L=36000CMH n=1450rpm H=950Pa N=18.5KW/380V G=400kg 落地安装 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	22882.79	45765.58	0.00
148	030108001013	离心式通风机	1.名称:消防排烟风机 HTF-I-10 2.规格:n=1450rpm L=36000CMH H=730Pa N=11.0KW/380V G=400kg 落地安装 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	20882.79	20882.79	0.00
本页小计							113269.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第460页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030108001014	离心式通风机	1.名称:消防排烟风机 HTF-I-16 2.规格:L=120000CMH n=960rpm H=650Pa N=30.0KW/380V G=800kg 落地安装 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	46489.51	46489.51	0.00
150	030108003001	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 2.规格:L=3100CMH n=1390rpm H=45Pa N=145W/220V 带不锈钢防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	4	1805.06	7220.24	0.00
151	030108003002	轴流通风机	1.名称:壁式排风机 2.规格:L=1750CMH n=1400rpm H=55Pa N=80W/220V 带不锈钢防虫网及防雨弯头 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	1065.06	3195.18	0.00
152	030108006001	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：500m³/h，功率：40W/220V，最大风压：250Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	25	320.80	8020.00	0.00
153	030108006002	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：400m³/h，功率：40W/220V，最大风压：250Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	87	270.80	23559.60	0.00
154	030108006003	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：300m³/h，功率：40W/220V，最大风压：220Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	11	240.80	2648.80	0.00
155	030108006004	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：250m³/h，功率：40W/220V，最大风压：220Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	9	220.80	1987.20	0.00
156	030108006005	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：200m³/h，功率：30W/220V，最大风压：160Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	27	200.80	5421.60	0.00
本页小计							98542.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第461页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030108006006	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：150m³/h，功率：30W/220V，最大风压：150Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	26	170.80	4440.80	0.00
158	030108006007	其他风机	1.名称:吸顶式通风器 2.规格:风量：100m³/h，功率：30W/220V，最大风压：100Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	140.80	281.60	0.00
159	030108003003	轴流通风机	1.名称:斜流式通风机 2.规格:GXF-I-4.5B L=4558CMH n=1450rpm H=410Pa 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	2883.34	8650.02	0.00
160	030108003004	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.规格:JSF-T-4.5-Ⅰ L=5790CMH n=1450rpm H=250Pa N=0.75KW/380V 76dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3383.34	3383.34	0.00
161	030108003005	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.规格:JSF-T-4.5-Ⅰ L=4860CMH n=1450rpm H=266Pa N=0.75KW/380V 76dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	3133.34	6266.68	0.00
162	030108003006	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.规格:JSF-T-4.0-Ⅰ L=4000CMH n=1450rpm H=250Pa N=0.55KW/380V 73dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	2883.34	2883.34	0.00
163	030108003007	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.规格:JSF-T-4.5-Ⅰ L=2500CMH n=2900rpm H=300Pa N=0.55KW/380V 73dB(A) 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	2383.34	2383.34	0.00
164	010803002001	固定挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：采用8mm钢化玻璃，两侧贴膜，铝合金吊杆	㎡	617.95	200.00	123590.00	0.00
本页小计							151879.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第462页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:矩形(周长)>3200 4.板材厚度:风管厚度=1.2 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	50.4	270.34	13625.14	0.00
166	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:矩形(周长)≤3200 4.板材厚度:风管厚度=1.2 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	163.04	270.34	44076.23	0.00
167	030702003003	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:圆形(直径)＞700 4.板材厚度:风管厚度=1.2 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	109.02	281.90	30732.74	0.00
168	030702003004	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:圆形(直径)≤560 4.板材厚度:风管厚度=1.2 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	1.62	281.90	456.68	0.00
本页小计							88890.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第463页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030702003005	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:圆形(直径)≤400 4.板材厚度:风管厚度=1.2 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	6.85	265.72	1820.18	0.00
170	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)＞4000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	547.93	147.24	80677.21	0.00
171	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)＞4000 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	409.49	140.21	57414.59	0.00
本页小计							139911.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第464页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	744.82	131.22	97735.28	0.00
173	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	747.36	124.20	92822.11	0.00
174	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接	m2	5922.37	116.09	687527.93	0.00
本页小计							878085.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第465页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	400.58	145.78	58396.55	0.00
176	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.6mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	73.43	140.86	10343.35	0.00
177	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	218.48	137.18	29971.09	0.00
本页小计							98710.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第466页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤800 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	192.09	184.74	35486.71	0.00
179	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)＞1120 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	5.23	181.59	949.72	0.00
180	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)≤1120 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	54.13	140.63	7612.30	0.00
本页小计							44048.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第467页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)≤500 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	52.24	165.71	8656.69	0.00
182	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重80kg/m3，厚度≥40mm 的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合进口 长效耐水阻燃FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%（测试方法 参照 JC/T 2028-2018），岩棉复合贴面需满足不燃A级。需提供FFR检验报告	m3	358.96	1109.80	398373.81	0.00
183	030703020001	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*500 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	758.65	1517.30	0.00
184	030703020002	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	640.70	1922.10	0.00
185	030703020003	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:800*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1112.49	1112.49	0.00
186	030703020004	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:800*250 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	854.97	2564.91	0.00
187	030703020005	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:400*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.68	457.68	0.00
本页小计							414604.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第468页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:2200*630 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	1680.25	3360.50	0.00
189	030703001002	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:500*1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	865.22	865.22	0.00
190	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	38	774.28	29422.64	0.00
191	030703001004	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	317	518.14	164250.38	0.00
192	030703001005	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:700*300 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	30	495.40	14862.00	0.00
193	030703001006	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	865.22	865.22	0.00
194	030703001007	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1100*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	865.22	865.22	0.00
195	030703001008	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1100*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	774.28	1548.56	0.00
196	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1200*1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1262.30	1262.30	0.00
197	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:600*900 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	865.22	865.22	0.00
198	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1100*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	865.22	1730.44	0.00
199	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	633.39	1266.78	0.00
本页小计							221164.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第469页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:D320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	191.98	383.96	0.00
201	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	865.22	2595.66	0.00
202	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:600*1150 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	978.90	978.90	0.00
203	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	827.62	827.62	0.00
204	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	52	222.58	11574.16	0.00
205	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*800 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	1001.63	2003.26	0.00
206	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*500 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	554.51	1109.02	0.00
207	030703001020	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*800 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	833.39	1666.78	0.00
208	030703001021	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	36	277.14	9977.04	0.00
209	030703001022	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	21	204.39	4292.19	0.00
210	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	331.71	663.42	0.00
211	030703001024	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	368.07	1104.21	0.00
本页小计							37176.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第470页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030703001025	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	336.26	336.26	0.00
213	030703001026	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	299.88	299.88	0.00
214	030703001027	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	14	186.20	2606.80	0.00
215	030703001028	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	268.05	1340.25	0.00
216	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	472.67	1418.01	0.00
217	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	168.02	168.02	0.00
218	030703001031	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	358.99	1435.96	0.00
219	030703001032	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	518.14	1554.42	0.00
220	030703001033	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:D1600 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	622.92	622.92	0.00
221	030703001034	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	158.57	158.57	0.00
222	030703001035	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:D900 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	410.21	820.42	0.00
223	030703001036	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:D320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	11	240.34	2643.74	0.00
本页小计							13405.25	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第471页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030703001037	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	410.21	820.42	0.00
225	030703001038	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:500*1100 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.54	457.54	0.00
226	030703001039	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:500*1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.54	457.54	0.00
227	030703001040	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格: 1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.54	457.54	0.00
228	030703001041	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	255.38	1532.28	0.00
229	030703001042	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	346.27	692.54	0.00
230	030703001043	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	346.27	1731.35	0.00
231	030703001044	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:700*1000 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	492.98	492.98	0.00
232	030703001045	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	346.27	346.27	0.00
233	030703001046	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	304.77	1219.08	0.00
234	030703001047	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	240.34	480.68	0.00
235	030703001048	碳钢阀门	1.名称:钢制蝶阀 2.规格:160*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	111.86	111.86	0.00
本页小计							8800.08	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第472页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.规格:1200*400	个	49	747.53	36628.97	0.00
237	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 2.规格:1200*1000	个	1	731.19	731.19	0.00
238	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:1000x(500+250)	个	41	827.76	33938.16	0.00
239	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:1200x(500+250)	个	5	7418.38	37091.90	0.00
240	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:加压多叶送风口 2.规格:(1200+250)x400	个	18	1973.07	35515.26	0.00
241	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1400*800	个	2	337.31	674.62	0.00
242	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400	个	22	110.00	2420.00	0.00
243	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:2000x2000	个	1	781.65	781.65	0.00
244	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500	个	150	147.74	22161.00	0.00
245	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800	个	72	224.01	16128.72	0.00
246	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*600	个	6	146.65	879.90	0.00
247	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*500	个	1	227.23	227.23	0.00
248	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*150	个	1	56.99	56.99	0.00
249	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:500*500	个	3	96.94	290.82	0.00
250	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:630*630	个	1	181.37	181.37	0.00
251	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*400	个	2	114.54	229.08	0.00
252	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2.规格:600*300	个	3	220.84	662.52	0.00
253	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2.规格:800*400	个	3	278.40	835.20	0.00
254	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2.规格:320*200	个	5	173.50	867.50	0.00
255	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2.规格:250*200	个	1	164.32	164.32	0.00
本页小计							190466.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第473页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2.规格:1000*500	个	3	394.95	1184.85	0.00
257	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2.规格:700*1000	个	1	376.22	376.22	0.00
258	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2.规格:160*160	个	6	159.17	955.02	0.00
259	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:不锈钢防雨帽 外设防虫网 2.规格: 100	个	3	82.43	247.29	0.00
260	030413001009	铁构件	1.名称 不锈钢风管支吊架制安 2.材质 不锈钢型钢	kg	496.4	27.52	13660.93	0.00
261	031002001004	支架	1.材质:风阀支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	3045	19.16	58342.20	0.00
262	031002002001	设备支架	1.材质:设备支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	3285	15.08	49537.80	0.00
263	031201003004	金属结构刷油	1.名称:支、吊架刷油防腐 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	42137.6	2.82	118828.03	0.00
264	030703019001	柔性接口	1.名称:防火软接 2.规格:长度为150~200mm，软接头的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径	m2	19.8	91.04	1802.59	0.00
265	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:采用不燃A级离心玻璃棉板进行保温， 2.绝热厚度:30mm	m3	9.93	1246.02	12372.98	0.00
266	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重80kg/m3，厚度≥40mm 的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合进口 长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%（测试方法 参照 JC/T 2028-2018），岩棉复合贴面需满足不燃A级。需提供FFR检验报告	m3	4.39	1109.80	4872.02	0.00
本页小计							262179.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第474页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重110kg/m3，厚度≥50mm 的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合进口 长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%（测试方法 参照 JC/T 2028-2018），岩棉复合贴面需满足不燃A级。 需提供FFR检验报告。	m3	5.63	1007.98	5674.93	0.00
268	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉，采用容重140kg/m3，厚度≥60mm的绝热岩棉，焊接保温钉连接，外侧复合 进口长效耐水阻燃 FFR 贴面，贴面水洗前后氧指数均应≥28%，且变化<1%。	m3	0.98	1007.98	987.82	0.00
269	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:0.5mm铝皮	m2	331	40.54	13418.74	0.00
		C 抗震支架及其他			**1**	**297447.12**	**297447.12**	**0.00**
270	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试费	系统	1	82163.41	82163.41	0.00
271	030413001002	抗震支架	1.名称 风管纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	78	522.07	40721.46	0.00
272	030413001003	抗震支架	1.名称 风管侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	69	627.07	43267.83	0.00
273	030413001004	抗震支架	1.名称 管道纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	182	289.62	52710.84	0.00
274	030413001005	抗震支架	1.名称管道侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	160	395.12	63219.20	0.00
本页小计							302164.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第475页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	030413001006	抗震支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	13	349.62	4545.06	0.00
276	030413001007	抗震支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	11	438.12	4819.32	0.00
277	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	6000.00	6000.00	0.00
分部分项合计							8346054.32	0.00
278	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	138840.69	138840.69	0.00
279	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	719226.95	719226.95	0.00
单价措施合计							858067.64	0.00
本页小计							873432.02	0.00
合　　计							9204121.96	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第476页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	142144.80			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	124688.42			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	17456.38			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第477页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	6234.42			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	91438.17			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第478页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	2493.77			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	4987.54			0.04～0.08%
合　计					247298.70			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第479页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第480页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第481页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-3

计日工表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第482页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第483页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：地上部分--消防工程　　标段：　　第484页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	249947.91	100	249947.91
1.1	社会保险费		8559860.01	2.4	205436.64
1.2	住房公积金		8559860.01	0.42	35951.41
1.3	环境保护税		8559860.01	0.1	8559.86
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9701368.57	9	873123.17
合　计					1123071.08

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第485页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	13557835.15	0.00
1.1	人工费	1523951.53	
1.2	材料费	10902615.13	
1.3	施工机具使用费	185591.77	
1.4	企业管理费	732168.06	
1.5	利润	213508.74	
2	措施项目	577015.19	0.00
2.1	单价措施项目费	394802.87	0.00
2.2	总价措施项目费	182212.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	104733.80	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	184164.28	—
4.1	社会保险费	151367.90	—
4.2	住房公积金	26489.38	—
4.3	环境保护税	6307.00	—
5	税金	1288711.32	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		15607725.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第486页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 物质楼空调、新风工程			1	1536757.70	1536757.70	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	139.46	124.20	17320.93	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接	m2	636.38	116.09	73877.35	0.00
3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	2131.92	145.78	310791.30	0.00
本页小计							401989.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第487页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.6mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	1077.22	140.86	151737.21	0.00
5	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	1039.45	137.18	142591.75	0.00
6	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤800 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.其他:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充及风管穿墙、楼板处防火封堵	m2	1216.83	184.74	224797.17	0.00
7	030703020001	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:500*200 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.68	457.68	0.00
本页小计							519583.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第488页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030703020002	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:500*160 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.68	457.68	0.00
9	030703020003	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:630*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	640.70	2562.80	0.00
10	030703020004	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:400*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.68	457.68	0.00
11	030703020005	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:500*320 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	19	544.38	10343.22	0.00
12	030703020006	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:400*250 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	457.68	1373.04	0.00
13	030703020007	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:1200*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1075.84	1075.84	0.00
14	030703020008	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:800*250 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	854.97	854.97	0.00
15	030703020009	消声器	1.名称:XZP100型消声器 2.规格:800*400 3.材质:不燃材料 4.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	758.65	1517.30	0.00
16	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	19	413.55	7857.45	0.00
17	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	358.99	358.99	0.00
18	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	208.94	208.94	0.00
本页小计							27067.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第489页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	381.73	381.73	0.00
20	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	340.80	340.80	0.00
21	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	258.96	517.92	0.00
22	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	227.13	227.13	0.00
23	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	10	472.67	4726.70	0.00
24	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	168.02	168.02	0.00
25	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	783.38	783.38	0.00
26	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	10	313.52	3135.20	0.00
27	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	728.81	1457.62	0.00
28	030703001013	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	270.26	270.26	0.00
29	030703001014	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	19	163.98	3115.62	0.00
30	030703001015	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	55	166.67	9166.85	0.00
本页小计							24291.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第490页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030703001016	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	253.51	253.51	0.00
32	030703001017	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	231.97	231.97	0.00
33	030703001018	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	240.34	961.36	0.00
34	030703001019	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	167.74	1006.44	0.00
35	030703001020	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	112	150.60	16867.20	0.00
36	030703001021	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	216	145.90	31514.40	0.00
37	030703001022	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	36	179.32	6455.52	0.00
38	030703001023	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	18	241.54	4347.72	0.00
39	030703001024	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	420.55	2102.75	0.00
40	030703001025	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	240.34	721.02	0.00
41	030703001026	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	163.98	491.94	0.00
本页小计							64953.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第491页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030703001027	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	240.34	1442.04	0.00
43	030703001028	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1200*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	457.54	457.54	0.00
44	030703001029	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	18	368.46	6632.28	0.00
45	030703001030	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:500*200 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	18	255.38	4596.84	0.00
46	030703001031	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:1250*350 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	457.54	915.08	0.00
47	030703001032	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:200*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	150.60	301.20	0.00
48	030703001033	碳钢阀门	1.名称:钢制蝶阀 2.规格:160*120 3.支架形式、材质:支、吊架另计	个	65	111.86	7270.90	0.00
49	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*160	个	1	68.86	68.86	0.00
50	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200	个	68	67.28	4575.04	0.00
51	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*250	个	9	69.97	629.73	0.00
52	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*150	个	394	56.99	22454.06	0.00
53	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*300	个	169	72.64	12276.16	0.00
54	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*200	个	8	67.91	543.28	0.00
55	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:800*200	个	24	147.62	3542.88	0.00
56	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*400	个	268	114.54	30696.72	0.00
57	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:350*500	个	6	148.63	891.78	0.00
58	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2.规格:1200*400	个	1	338.72	338.72	0.00
本页小计							97633.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第492页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式格栅风口配过滤网 2.规格:1500*250	个	24	257.56	6181.44	0.00
60	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式格栅风口配过滤网 2.规格:800*250	个	76	176.69	13428.44	0.00
61	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式格栅风口配过滤网 2.规格:630*250	个	156	125.72	19612.32	0.00
62	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式格栅风口配过滤网 2.规格:500*250	个	20	109.61	2192.20	0.00
63	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:门铰式格栅风口配过滤网 2.规格:400*250	个	94	104.70	9841.80	0.00
64	030702008001	柔性软风管	1.名称:保温软管 150mm	m	55.5	42.20	2342.10	0.00
65	030108003001	轴流通风机	1.名称:斜流式通风机 2.规格:GXF-I-4B L=3650CMH n=1450rpm H=300Pa N=0.55KW/380V 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	2683.34	5366.68	0.00
66	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:采用不燃A级离心玻璃棉板进行保温， 2.绝热厚度:30mm	m3	187.25	1246.02	233317.25	0.00
67	031002001001	支架	1.名称 ： 风机、风阀支吊架制安 2.材质 ： 型钢	kg	550	19.16	10538.00	0.00
68	031201003001	金属结构刷油	1.名称:支、吊架刷油防腐 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	34900	2.82	98418.00	0.00
		C.7 物质楼塔楼空调工程			**1**	**8035793.13**	**8035793.13**	**0.00**
69	031001002001	无缝钢管	1.安装部位:无缝钢管（含管件） 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.管道除锈刷防锈漆2遍 6.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	398.68	96.65	38532.42	0.00
本页小计							439770.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第493页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031001002002	无缝钢管	1.安装部位:无缝钢管（含管件） 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.管道除锈刷防锈漆2遍 6.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	834.85	115.55	96466.92	0.00
71	031001002003	无缝钢管	1.安装部位:无缝钢管（含管件） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.管道除锈刷防锈漆2遍 6.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	851.49	140.98	120043.06	0.00
72	031001002004	无缝钢管	1.安装部位:无缝钢管（含管件） 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.管道除锈刷防锈漆2遍 6.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	848.15	176.18	149427.07	0.00
73	031001002005	无缝钢管	1.安装部位:无缝钢管（含管件） 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.管道除锈刷防锈漆2遍 6.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	41.33	207.00	8555.31	0.00
74	031001002006	无缝钢管	1.安装部位:无缝钢管（含管件） 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.管道除锈刷防锈漆2遍 6.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	131.51	305.67	40198.66	0.00
75	031001002007	无缝钢管	1.安装部位:无缝钢管（含管件） 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.管道除锈刷防锈漆2遍 6.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	23.76	413.44	9823.33	0.00
本页小计							424514.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第494页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031001002008	无缝钢管	1.安装部位:无缝钢管（含管件） 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.管道除锈刷防锈漆2遍 6.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	353.07	533.23	188267.52	0.00
77	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:热镀锌钢管 2.规格：DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度25mm	m	0.84	48.16	40.45	0.00
78	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:热镀锌钢管 2.规格：DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度25mm	m	4449.33	52.38	233055.91	0.00
79	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度25mm	m	110.3	64.51	7115.45	0.00
80	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度25mm	m	804.41	69.57	55962.80	0.00
81	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	75.42	81.09	6115.81	0.00
82	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 5.难燃B1级橡塑海绵保温，厚度32mm	m	754.26	90.94	68592.40	0.00
本页小计							559150.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第495页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	031001006001	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管 De25 3.连接形式:承插粘接	m	2267.8	19.07	43246.95	0.00
84	031001006002	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管 De32 3.连接形式:承插粘接	m	1982.4	21.45	42522.48	0.00
85	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	2	61.84	123.68	0.00
86	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1151	70.86	81559.86	0.00
87	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1	246.76	246.76	0.00
88	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	4	2758.77	11035.08	0.00
89	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:球阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	4	6533.77	26135.08	0.00
90	031003001004	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	195.96	195.96	0.00
91	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	4	3631.77	14527.08	0.00
92	031003001005	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	150.51	150.51	0.00
93	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰	个	84	464.40	39009.60	0.00
本页小计							258753.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第496页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰	个	16	541.37	8661.92	0.00
95	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰	个	32	829.19	26534.08	0.00
96	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰	个	3	944.84	2834.52	0.00
97	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	22	1468.34	32303.48	0.00
98	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰	个	3	2536.00	7608.00	0.00
99	031003001006	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	44	44.64	1964.16	0.00
100	031003001007	螺纹阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	1403.92	1403.92	0.00
101	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰	个	1	4336.04	4336.04	0.00
102	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	4	5965.77	23863.08	0.00
103	031003001008	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	563	46.11	25959.93	0.00
104	031003001009	螺纹阀门	1.类型:电动二通阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	563	174.04	97984.52	0.00
本页小计							233453.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第497页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031003001010	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	108.04	108.04	0.00
106	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰	个	20	662.74	13254.80	0.00
107	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰	个	4	495.05	1980.20	0.00
108	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰	个	8	715.82	5726.56	0.00
109	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	9	1317.60	11858.40	0.00
110	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰	个	1	2816.81	2816.81	0.00
111	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰	个	40	315.64	12625.60	0.00
112	031003003018	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	10	1150.77	11507.70	0.00
113	031003003019	焊接法兰阀门	1.类型:能量计 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰	个	10	3938.00	39380.00	0.00
114	031003001011	螺纹阀门	1.类型:压差控制器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	4	201.44	805.76	0.00
115	031003001012	螺纹阀门	1.类型:流量计 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	165.66	165.66	0.00
本页小计							100229.53	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第498页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	080902006001	液位计	1.名称:液位计	个	1	594.34	594.34	0.00
117	031003003020	焊接法兰阀门	1.类型:波纹管补偿器 补偿量：50mm 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	2	1421.77	2843.54	0.00
118	031003003021	焊接法兰阀门	1.类型:波纹管补偿器 补偿量：50mm 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN300 4.连接形式:法兰	个	3	2356.00	7068.00	0.00
119	031003003022	焊接法兰阀门	1.类型:波纹补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰	个	12	593.08	7116.96	0.00
120	031003003023	焊接法兰阀门	1.类型:波纹补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰	个	12	683.27	8199.24	0.00
121	031003010001	软接头（软管）	1.材质:不锈钢 2.规格:金属软管200mm长 3.连接形式:螺纹	个	1126	44.94	50602.44	0.00
122	031003003024	焊接法兰阀门	1.类型:动态平衡电动调节阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰	个	40	5119.74	204789.60	0.00
123	031003003025	焊接法兰阀门	1.类型:动态平衡电动调节阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰	个	4	5762.08	23048.32	0.00
124	031003003026	焊接法兰阀门	1.类型:动态平衡电动调节阀 2.材质:阀芯和阀杆为不锈钢，阀体为球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰	个	8	9530.16	76241.28	0.00
125	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	63	110.82	6981.66	0.00
126	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	支	48	49.90	2395.20	0.00
本页小计							389880.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第499页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030113001001	变频风冷涡旋热泵机组	1.名称:变频风冷涡旋热泵机组 2.型号:制冷量/功率:850KW/280.5KW 夏季制冷进出水温度: 12° C/7° C 水流量：146.2m[/h 压降：63KPa COP:3.03(W/W) IPLV:4.60(W/W) 制热量/功率:925KW/268KW 冬季制热进出水温度:40° C/45° C 水流量：159.1m[/h 压降：63KPa 制热量：694(-4.1℃) 噪音：73.0(dB) 运行重量:5600kg	台	4	555761.91	2223047.64	0.00
128	030211003001	循环水泵	1.型号:卧式循环泵 水流量：170m3/h 扬程：32mH O 功率：30KW/380V 叶轮：304不锈钢材质，配变频器	台	5	20590.98	102954.90	0.00
129	031003008001	除污器（过滤器）	1.规格、压力等级:微米级微泡除污排气装置 规格：DN350 水流量≥1200m[/h 内置螺旋结构不锈钢制滤芯。 最小去除的杂质颗粒为5μm。 压力损失:12KPa 设备承压：1.6MPa 带排污装置	组	1	9510.17	9510.17	0.00
130	031006015001	水箱	1.材质、类型:方形膨胀水箱 2.型号、规格:详见设计图纸 3.水箱保温及外保护层等由水箱厂家配套	台	1	2862.49	2862.49	0.00
131	030701004001	风机盘管	1.名称:卧式风机盘管FP51 2.规格:制冷量：2.7kW 制热量：4.05kW 输入功率：59W/220V 额定风量：510m[/h 机外静压：30Pa 噪声：42dB(A)带后回风箱 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.带空调线控器、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等	台	94	1846.59	173579.46	0.00
本页小计							2511954.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第500页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030701004002	风机盘管	1.名称:卧式风机盘管FP68 2.规格:制冷量：3.6kW 制热量：5.4kW 输入功率：72W/220V 额定风量：680m[/h 机外静压：30Pa 噪声：44dB(A)带后回风箱 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.带空调线控器、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等	台	20	2112.77	42255.40	0.00
133	030701004003	风机盘管	1.名称:卧式风机盘管FP85 2.规格:制冷量：4.5kW 制热量：6.75kW 输入功率：87W/220V 额定风量：850m[/h 机外静压：30Pa 噪声：46dB(A)带后回风箱 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.带空调线控器、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等	台	156	2378.96	371117.76	0.00
134	030701004004	风机盘管	1.名称:卧式风机盘管FP102 2.规格:制冷量：5.4kW 制热量：8.1kW 输入功率：108W/220V 额定风量：1020m[/h 机外静压：30Pa 噪声：47dB(A)带后回风箱 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.带空调线控器、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等	台	76	2822.61	214518.36	0.00
本页小计							627891.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第501页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030701004005	风机盘管	1.名称:卧式风机盘管FP238 2.规格:制冷量：12.6kW 制热量：18.9kW 输入功率：253W/220V 额定风量：2380m[/h 机外静压：30Pa 噪声：54dB(A)带后回风箱 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.带空调线控器、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等	台	24	3266.25	78390.00	0.00
136	030701004006	风机盘管	1.名称:卡式风机盘管 FP-204K 2.规格:制冷量：10.8kW 制热量：18.0kW 输入功率：170W/220V 额定风量：2040m[/h 噪声：48dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.带空调线控器、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等	台	46	3621.17	166573.82	0.00
137	030701004007	风机盘管	1.名称:卡式风机盘管 FP-136K 2.规格:制冷量：7.6kW 制热量：12.4kW 输入功率：105W/220V 额定风量：1360m[/h 噪声：39dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.带空调线控器、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等	台	96	3088.79	296523.84	0.00
本页小计							541487.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第502页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030701004008	风机盘管	1.名称:卡式风机盘管 FP-102K 2.规格:制冷量：6.1kW 制热量：10.3kW 输入功率：90W/220V 额定风量：1020m[/h 噪声：41dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求 5.带空调线控器、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等	台	14	2911.34	40758.76	0.00
139	030701004009	风机盘管	1.名称:卡式风机盘管 FP-238K 2.规格:制冷量：12.6kW 制热量：20.0kW 输入功率：205W/220V 额定风量：2380m[/h 噪声：52dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	42	3976.08	166995.36	0.00
140	030701003001	空调器	1.名称:立式空气处理机组 2.规格:制冷量：53.8kW 制热量：56.8kW 额定风量：4000m[/h 机外静压：400Pa 功率：2.2KW/380V 配初中效过滤（G4+F8） 变频 自带控制箱 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	16	76261.60	1220185.60	0.00
141	030701003002	空调器	1.名称:立式空气处理机组 2.规格:制冷量：104.9kW 制热量：121.6kW 额定风量：8000m[/h 机外静压：400Pa 功率：4.0KW/380V 配初中效过滤（G4+F8） 变频，自带控制箱 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	140439.27	280878.54	0.00
本页小计							1708818.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第503页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030701003003	空调器	1.名称:立式空气处理机组 2.规格:制冷量：70.9kW 制热量：82.4kW 额定风量：5000m[/h 机外静压：400Pa 功率：3.0KW/380V 配初中效过滤（G4+F8） 变频，自带控制箱 3.安装形式:吊顶式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	111540.24	223080.48	0.00
143	031002002001	设备支架	1.名称 ： 设备支吊架制安 2.材质 ： 型钢	kg	5073	15.08	76500.84	0.00
144	031002001002	管道支架	1.名称:管道支吊架制安 2.材质：型钢+软木 3.支架形式 保温支架	kg	11443.1	17.03	194875.99	0.00
145	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:防锈漆两遍调和漆两遍	kg	16516.1	2.82	46575.40	0.00
146	031208004001	阀门绝热	1.名称 阀门保温 2.保温材质 采用难燃B1级橡塑海棉板材保温 3.阀门规格 DN50以下 4.保温厚度 详见设计图纸	个	2333	21.79	50836.07	0.00
147	031208004002	阀门绝热	1.名称 阀门保温 2.保温材质 采用难燃B1级橡塑海棉板材保温 3.阀门规格 DN125以下 4.保温厚度 详见设计图纸	个	176	52.35	9213.60	0.00
148	031208004003	阀门绝热	1.名称 阀门保温 2.保温材质 采用难燃B1级橡塑海棉板材保温 3.阀门规格 DN200以下 4.保温厚度 详见设计图纸	个	60	143.65	8619.00	0.00
149	031208004004	阀门绝热	1.名称 阀门保温 2.保温材质 采用难燃B1级橡塑海棉板材保温 3.阀门规格 DN300以下 4.保温厚度 详见设计图纸	个	4	235.40	941.60	0.00
150	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN350 3.堵料材质 防火防水堵料	个	18	182.17	3279.06	0.00
本页小计							613922.04	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第504页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031002003002	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN300 3.堵料材质 防火防水堵料	个	36	157.99	5687.64	0.00
152	031002003003	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN200 3.堵料材质 防火防水堵料	个	40	111.13	4445.20	0.00
153	031002003004	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN125 3.堵料材质 防火防水堵料	个	22	83.35	1833.70	0.00
154	031002003005	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN100 3.堵料材质 防火防水堵料	个	10	59.05	590.50	0.00
155	031002003006	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN50 3.堵料材质 防火防水堵料	个	396	36.99	14648.04	0.00
		C.7 物质楼裙楼空调工程			**1**	**3680443.09**	**3680443.09**	**0.00**
156	030701003004	空调器	1.名称:多联机室外机 26HP 2.规格:制冷量：73.5kW 制冷功率：19.1kW/380V 冷媒：R410A 制热量：82.5kW 制热功率：19.4kW/380V APF:5.10 EER:3.85 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	3	61417.63	184252.89	0.00
157	030701003005	空调器	1.名称:多联机室外机 40HP 2.规格:制冷量：112.0kW 制冷功率：31.4kW/380V 冷媒：R410A 制热量：125.5kW 制热功率：31.4kW/380V APF:4.30 EER:3.57 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	87042.56	174085.12	0.00
本页小计							385543.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第505页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030701003006	空调器	1.名称:多联机室外机 46HP 2.规格:制冷量：129.5kW 制冷功率：37.4kW/380V 冷媒：R410A 制热量:144.0kW 制热功率：36.9kW/380V APF:5.15 EER:3.46 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	103439.67	206879.34	0.00
159	030701003007	空调器	1.名称:多联机室外机 36HP 2.规格:制冷量：101.0kW 制冷功率：27.3kW/380V 冷媒：R410A 制热量：113.0kW 制热功率：27.1kW/380V APF:4.50 EER:3.70 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	79660.31	79660.31	0.00
160	030701003008	空调器	1.名称:多联机室外机 32HP 2.规格:制冷量：90.0kW 制冷功率：24.1kW/380V 冷媒：R410A 制热量：100.0kW 制热功率：23.4kW/380V APF:4.80 EER:3.73 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	4	71781.18	287124.72	0.00
161	030701003009	空调器	1.名称:多联机室外机 50HP 2.规格:制冷量：140.0kW 制冷功率：36.7kW/380V 冷媒：R410A 制热量：156.5kW 制热功率：36.8kW/380V APF:4.90 EER:3.81 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	112311.54	224623.08	0.00
本页小计							798287.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第506页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	030701003010	空调器	1.名称:多联机室外机 34HP 2.规格:制冷量：95.4kW 制冷功率：25.4kW/380V 冷媒：R410A 制热量：106.5kW 制热功率：25.4kW/380V APF:4.70 EER:3.76 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	75543.29	75543.29	0.00
163	030701003011	空调器	1.名称:新风机组室外机 12HP 2.规格:制冷量：33.5kW 制热量：26.4kW 冷媒：R410A 额定功率：7.8kW/380V APF:6.00 EER:4.29 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	29759.13	29759.13	0.00
164	030701003012	空调器	1.名称:新风机组室外机 16HP 2.规格:制冷量：45.0kW 制热量：35.2kW 冷媒：R410A 额定功率：11.5kW/380V APF:5.60 EER:3.91 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	46511.16	46511.16	0.00
165	030701003013	空调器	1.名称:新风机组室外机 20HP 2.规格:制冷量：56.0kW 制热量：44.0kW 冷媒：R410A 额定功率：14.6kW/380V APF:5.40 EER:3.84 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	5	62551.80	312759.00	0.00
本页小计							464572.58	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第507页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	030701004010	天花板风管式室内机	1.名称:天花板风管式室内机WS-2.8 2.规格:制冷量：2.8kW 制热量：3.3kW 输入功率：58W/220V 噪音值：29.5dB(A) 送风量：540m3/h 机外静压：30Pa 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	15	4309.58	64643.70	0.00
167	030701004011	天花板风管式室内机	1.名称:天花板风管式室内机WS-3.6 2.规格:制冷量：3.6kW 制热量：4.2kW 输入功率：105W/220V 噪音值：34dB(A) 送风量：720m3/h 机外静压：30Pa 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	7	4387.67	30713.69	0.00
168	030701004012	天花板风管式室内机	1.名称:天花板风管式室内机WS-4.5 2.规格:制冷量：4.5kW 制热量：5.0kW 输入功率：105W/220V 噪音值：34dB(A) 送风量：720m3/h 机外静压：30Pa 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	54	4430.26	239234.04	0.00
本页小计							334591.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第508页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030701004013	天花板风管式室内机	1.名称:天花板风管式室内机WS-5.6 2.规格:制冷量：5.6kW 制热量：6.5kW 输入功率：90W/220V 噪音值：34dB(A) 送风量：900m3/h 机外静压：30Pa 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	15	4579.32	68689.80	0.00
170	030701004014	天花板风管式室内机	1.名称:天花板风管式室内机（高静压） WS-9.0-H 2.规格:制冷量：9.0 制热量：10.0kW 输入功率：248W/220V 噪音值：40dB(A) 送风量:1680m3/h 机外静压：120Pa 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	6	6581.05	39486.30	0.00
171	030701004015	天花板风管式室内机	1.名称:天花板风管式室内机（高静压）WS-12.5-H 2.规格:制冷量：12.5kW 制热量：14.0kW 输入功率：341W/220V 噪音值：43dB(A) 送风量:2130m3/h 机外静压：120Pa 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	8	7266.86	58134.88	0.00
本页小计							166310.98	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第509页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	030701004016	四面出风嵌入式室内机	1.名称:四面出风嵌入式室内机 KS-5.6 2.规格:制冷量：5.6kW 制热量：6.5kW 输入功率：40W/220V 噪音值：31dB(A) 送风量:1050m3/h 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	6	5154.28	30925.68	0.00
173	030701004017	四面出风嵌入式室内机	1.名称:四面出风嵌入式室内机 KS-7.1 2.规格:制冷量：7.1kW 制热量：8.5kW 输入功率：70W/220V 噪音值：32dB(A) 送风量:1260m3/h 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	3	5296.25	15888.75	0.00
174	030701004018	四面出风嵌入式室内机	1.名称:四面出风嵌入式室内机 KS-11.2 2.规格:制冷量：11.2kW 制热量：13.0kW 输入功率：130W/220V 噪音值：39dB(A) 送风量:1800m3/h 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	21	6258.90	131436.90	0.00
本页小计							178251.33	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第510页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	030701004019	四面出风嵌入式室内机	1.名称:四面出风嵌入式室内机 KS-10.0 2.规格:制冷量：10.0kW 制热量：11.2kW 输入功率：130W/220V 噪音值：39dB(A) 送风量:1800m3/h 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	49	6152.43	301469.07	0.00
176	030701004020	四面出风嵌入式室内机	1.名称:四面出风嵌入式室内机 KS-14.0 2.规格:制冷量：14.2kW 制热量：16.3kW 输入功率：130W/220V 噪音值：42dB(A) 送风量:2010m3/h 带冷凝水提升泵、空调线控器（集中控制器）、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	25	6542.83	163570.75	0.00
177	030701004021	吊顶式新风室内机	1.名称:吊顶式新风室内机 2.规格:制冷量：22.4kW 制热量：21.9kW 机外静压：310Pa 风量：1680m[/h 功率：0.36kW/220V 噪音：47dB(A) 配置初效、中效过滤器 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	1	8818.85	8818.85	0.00
178	030701004022	吊顶式新风室内机	1.名称:吊顶式新风室内机 2.规格:制冷量：33.5kW 制热量：26.4kW 机外静压：300Pa 风量：2500m[/h 功率：0.45kW/220V 噪音：55dB(A) 配置初效、中效过滤器 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	1	12190.55	12190.55	0.00
本页小计							486049.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第511页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030701004023	吊顶式新风室内机	1.名称:吊顶式新风室内机 2.规格:制冷量：56.0kW 制热量：44.0kW 机外静压：350Pa 风量：6000m[/h 功率：1.57kW/220V 噪音：59dB(A) 配置初效、中效过滤器 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	5	18490.31	92451.55	0.00
180	030701004024	吊顶式新风室内机	1.名称:吊顶式新风室内机 2.规格:制冷量：45.0kW 制热量：35.2kW 机外静压：350Pa 风量：4000m[/h 功率：1.18kW/220V 噪音：57dB(A) 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	1	16005.90	16005.90	0.00
181	030701003014	空调器	1.名称:分体壁挂式空调 2.0HP 2.规格:制冷量：5.0kW 制热量：6.3kW 功率:2.18KW/220V 噪音：<40dB(A) APF=3.53配无线遥控器 3.安装形式:墙上式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	7785.69	15571.38	0.00
182	030701003015	空调器	1.名称:分体壁挂式空调 3.0HP 2.规格:制冷量：7.2kW 制热量：9.0kW 功率:3.00KW/220V 噪音：<41dB(A) APF=3.35 3.含外机、外机支架、柜式室内机、保温冷媒冷凝水管，内外机控制电缆及空调无线控制器	台	1	9586.27	9586.27	0.00
183	030701003016	空调器	1.名称:分体柜式空调 5.0HP 2.规格:制冷量：12.01kW 制热量：14.0kW 功率:3.90KW/380V 噪音：<49.5dB(A) APF=3.35 3.含外机、外机支架、柜式室内机、保温冷媒冷凝水管，内外机控制电缆及空调无线控制器	台	1	8432.80	8432.80	0.00
本页小计							142047.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第512页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	030801014001	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ6.4 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	377.69	21.23	8018.36	0.00
185	030801014002	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ9.5 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	916.23	26.54	24316.74	0.00
186	030801014003	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ12.7 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	683.62	33.12	22641.49	0.00
187	030801014004	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ15.9 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	970.14	43.61	42307.81	0.00
188	030801014005	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ19.1 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	797.92	49.90	39816.21	0.00
189	030801014006	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ22.2 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	250.75	65.62	16454.22	0.00
本页小计							153554.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第513页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030801014007	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ25.4 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	84.44	72.62	6132.03	0.00
191	030801014008	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ28.6 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	646.45	79.61	51463.88	0.00
192	030801014009	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ34.9 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	419.89	98.03	41161.82	0.00
193	030801014010	低压铜管	1.材质： 磷脱氧无缝紫铜管 2.连接方式 ：氧乙炔焊 3.规格： Φ41.3 4.套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5.氮气吹污 6.氮气气密性试验气压试验	m	257.73	145.75	37564.15	0.00
194	031001006003	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管 De25 3.连接形式:承插粘接	m	1050.11	19.07	20025.60	0.00
195	031001006004	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管 De32 3.连接形式:承插粘接	m	459.42	21.45	9854.56	0.00
196	031001006005	塑料管	1.安装部位:空调冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管 De40 3.连接形式:承插粘接	m	25.79	23.69	610.97	0.00
197	031208002003	管道绝热	1.冷媒管绝热采用15mm以内厚难燃发泡橡塑保温套保温	m	1977.54	10.68	21120.13	0.00
本页小计							187933.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第514页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	031208002004	管道绝热	1.冷媒管绝热采用20mm以内厚难燃发泡橡塑保温套保温	m	3427.32	12.70	43526.96	0.00
199	031208002005	管道绝热	1.冷凝管绝热采用13mm以内厚难燃发泡橡塑保温套保温	m	1535.32	10.27	15767.74	0.00
200	030804010001	中压铜及铜合金管件	1.名称：分歧器，相应规格综合考虑 2.连接方式 焊接	套	183	188.10	34422.30	0.00
201	03B001	冷媒	1.名称：充填冷媒R410a	kg	1437.14	65.00	93414.10	0.00
202	031002002002	设备支架	1.名称:设备支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	2286	15.08	34472.88	0.00
203	031002001003	管道支架	1.名称:管道支吊架制安 2.材质：型钢	kg	2162.56	17.03	36828.40	0.00
204	031201003004	金属结构刷油	1.名称:风支架刷油防腐 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数.漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	4448.56	2.82	12544.94	0.00
205	030411003001	桥架	1.名称:不锈钢桥架 2.规格:500*300	m	87.67	1074.61	94211.06	0.00
206	030411003002	桥架	1.名称:不锈钢桥架 2.规格:800*500	m	4.12	1741.13	7173.46	0.00
207	030411003003	桥架	1.名称:不锈钢桥架 2.规格:1300*300	m	9.62	1769.53	17022.88	0.00
208	030413001001	铁构件	1.名称 桥架支架制安 2.材质 不锈钢型钢	kg	571.16	36.98	21121.50	0.00
		C 调试及其他			**1**	**304841.23**	**304841.23**	**0.00**
209	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程系统检测、调试费	系统	1	88954.38	88954.38	0.00
210	031009002001	空调水工程系统调试	空调水系统调试费	系统	1	60260.31	60260.31	0.00
211	030413001002	抗震支架	1.名称 风管纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	98	522.07	51162.86	0.00
212	030413001003	抗震支架	1.名称 风管侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	96	627.07	60198.72	0.00
本页小计							671082.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第515页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	030413001004	抗震支架	1.名称 管道纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	56	289.62	16218.72	0.00
214	030413001005	抗震支架	1.名称管道侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	52	395.12	20546.24	0.00
215	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	7500.00	7500.00	0.00
分部分项合计							13557835.15	0.00
216	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	96691.13	96691.13	0.00
217	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	298111.74	298111.74	0.00
单价措施合计							394802.87	0.00
本页小计							439067.83	0.00
合　　计							13952638.02	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第516页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	104733.80			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	91871.75			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	12862.05			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第517页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	4593.59			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	67372.62			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第518页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	1837.44			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	3674.87			0.04～0.08%
合　计					182212.32			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第519页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第520页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第521页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第522页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第523页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：地上部分--暖通工程　　标段：　　第524页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184164.28	100	184164.28
1.1	社会保险费		6306995.88	2.4	151367.90
1.2	住房公积金		6306995.88	0.42	26489.38
1.3	环境保护税		6306995.88	0.1	6307.00
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	14319014.62	9	1288711.32
合　计					1472875.60

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第525页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2001043.60	0.00
1.1	人工费	495170.21	
1.2	材料费	1181982.48	
1.3	施工机具使用费	16921.31	
1.4	企业管理费	237744.30	
1.5	利润	69225.37	
2	措施项目	180290.36	0.00
2.1	单价措施项目费	117270.51	0.00
2.2	总价措施项目费	63019.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36223.17	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	63694.95	—
4.1	社会保险费	52352.02	—
4.2	住房公积金	9161.60	—
4.3	环境保护税	2181.33	—
5	税金	202052.60	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		2447081.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第526页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 综合布线			1	1453898.67	1453898.67	0.00
1	030411003001	桥架	1.智能化桥架 2.热浸镀锌金属电缆槽式桥架300*100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	4309.5	141.02	607725.69	0.00
2	030411003002	桥架	1.智能化桥架 2.热浸镀锌金属电缆槽式桥架200*100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	519.49	116.58	60562.14	0.00
3	030411003003	桥架	1.智能化桥架 2.热浸镀锌金属电缆槽式桥架400*200 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	121.5	219.48	26666.82	0.00
4	030411003004	桥架	1.智能化桥架 2.热浸镀锌金属电缆槽式桥架400*100 3.含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	423.05	424.67	179656.64	0.00
5	030411001001	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5.含带线费用	m	30701.92	10.86	333422.85	0.00
6	030411001002	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5.含带线费用	m	563.5	16.09	9066.72	0.00
7	031002003001	套管	1.名称、类型:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.填料材质:密闭处理详见设计图纸	个	20	178.06	3561.20	0.00
8	030411006001	接线盒	1.名称 开关、插座接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 暗装	个	2278	8.39	19112.42	0.00
本页小计							1239774.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第527页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030413001001	铁构件	1.名称 桥架及明配管支吊架制安 2.材质 型钢（综合） 3.含除锈、刷樟丹两道，灰色调和漆两道	kg	8520.66	25.13	214124.19	0.00
		C.5 建筑能效工程			1	33239.31	33239.31	0.00
10	030411001003	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5.含带线费用	m	2487.93	10.86	27018.92	0.00
11	030411001004	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3.敷设方式 暗配 4.含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5.含带线费用	m	386.6	16.09	6220.39	0.00
		C.5 弱电间插座箱工程			1	86903.51	86903.51	0.00
12	030411001005	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	464.74	18.46	8579.10	0.00
13	030411001006	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	42.51	24.87	1057.22	0.00
14	030411001007	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	450.88	28.50	12850.08	0.00
15	030411001008	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配	m	450.88	69.08	31146.79	0.00
16	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x2.5	m	912.24	11.04	10071.13	0.00
17	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16	m	27.22	111.56	3036.66	0.00
18	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x2.5	m	48.51	15.30	742.20	0.00
19	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x6	m	41.38	22.35	924.84	0.00
20	030408006001	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV 35mm² 以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	2	326.00	652.00	0.00
本页小计							316423.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第528页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404018001	插座箱	1.名称:弱电间插座箱 2.规格:壁挂明装,下沿距地1.5米。 弱电用插座箱（内置6个五孔插座）	台	27	660.87	17843.49	0.00
		C.5 会议系统工程			**1**	**34982.22**	**34982.22**	**0.00**
22	030411001009	配管	1.名称:钢管 2.规格:KBG20 3.配置形式:暗配 4.含穿带线	m	2154.99	10.22	22024.00	0.00
23	030411001010	配管	1.名称:钢管 2.规格:KBG25 3.配置形式:暗配 4.含穿带线	m	469.66	14.85	6974.45	0.00
24	030411001011	配管	1.名称:钢管 2.规格:KBG32 3.配置形式:暗配 4.含穿带线	m	365.98	16.35	5983.77	0.00
		C 室外智能化预埋			**1**	**273337.81**	**273337.81**	**0.00**
25	030411001012	配管	1.名称:钢管 2.规格:GC25 3.配置形式: 埋地敷设	m	195	24.51	4779.45	0.00
26	030411001013	配管	1.名称:钢管 2.规格:GC32 3.配置形式: 埋地敷设	m	150	27.89	4183.50	0.00
27	030411001014	配管	1.名称:钢管 2.规格:GC50 3.配置形式: 埋地敷设	m	15	40.86	612.90	0.00
28	030411001015	配管	1.名称:钢管 2.规格:GC100 3.配置形式: 埋地敷设	m	2060	78.86	162451.60	0.00
29	030413005001	手孔井	1.名称 手孔井 2.规格 900*700，含井盖 3.具体做法 详见《地下通信线缆敷设》05X101-2	个	8	6378.07	51024.56	0.00
30	010101003001	挖沟槽土方	1.名称:管沟挖土回填 2.土壤类别 自行考虑 3.管沟深度 小于1.5m 4.余方弃置 自行考虑	m3	289.05	52.88	15284.96	0.00
31	010103001001	回填方	1.名称:管道垫层 2.品种:砂、石	m3	13.54	378.20	5120.83	0.00
32	010103001002	回填方	1.名称: 回填砂 2.填方材料品种:砂	m3	50.1	383.46	19211.35	0.00
33	010103001003	回填方	1.管沟回填要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	225.41	47.33	10668.66	0.00
		抗震支架及其他			**1**	**118682.08**	**118682.08**	**0.00**
本页小计							326163.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第529页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030413001002	抗震支架	1.名称 桥架纵向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	144	349.62	50345.28	0.00
35	030413001003	抗震支架	1.名称 桥架侧向抗震支架制安 2.材质 热镀锌型钢 3.应由专业公司深化并经设计师确认 4.规格型号，综合考虑	套	140	438.12	61336.80	0.00
36	030408008001	防火封堵	1.名称 防火封堵 2.封堵材料 防火板、防火堵料、满足设计规范及消防验收要求。	项	1	7000.00	7000.00	0.00
分部分项合计							2001043.60	0.00
37	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	15585.87	15585.87	0.00
38	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	101684.64	101684.64	0.00
单价措施合计							117270.51	0.00
本页小计							235952.59	0.00
合　　计							2118314.11	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第530页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	36223.17			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	31774.71			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	4448.46			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第531页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1588.74			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	23301.46			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第532页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	635.49			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	1270.99			0.04～0.08%
合　计					63019.85			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第533页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第534页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第535页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第536页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第537页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：地上地下部分--智能化预埋预留工程　标段：　　第538页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63694.95	100	63694.95
1.1	社会保险费		2181333.96	2.4	52352.02
1.2	住房公积金		2181333.96	0.42	9161.60
1.3	环境保护税		2181333.96	0.1	2181.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	2245028.91	9	202052.60
合　计					265747.55

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第539页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	144522.15	0.00
1.1	人工费	35500.70	
1.2	材料费	86068.58	
1.3	施工机具使用费	912.12	
1.4	企业管理费	17056.42	
1.5	利润	4984.35	
2	措施项目	5449.21	0.00
2.1	单价措施项目费	1654.40	0.00
2.2	总价措施项目费	3794.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2181.22	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	3835.47	—
4.1	社会保险费	3152.44	—
4.2	住房公积金	551.68	—
4.3	环境保护税	131.35	—
5	税金	13842.61	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		167649.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第540页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	66888.82	66888.82	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称 防爆配电箱1-1-ATP-1 2.型号及规格 BXM53-6/K 3.箱内元器件配置：详见电气系统图 4.含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5.安装方式：距地1.5m挂墙安装	台	1	8151.13	8151.13	0.00
2	030404034001	防爆单极单控照明开关	1.名称 防爆单极单控照明开关 2.型号及规格 BZM8060-10B-WF1 EXd IIC T6 Gb IP66 3.安装方式 底边距地1.5m壁装	个	6	76.14	456.84	0.00
3	030404034002	防爆双极单控照明开关	1.名称 防爆双极单控照明开关 2.型号及规格 BZM8060-10B-WF2 EXd IIC T6 Gb IP66 3.安装方式 底边距地1.5m壁装	个	4	79.76	319.04	0.00
4	030404034003	照明开关	1.名称 暗装一位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	1	24.04	24.04	0.00
5	030404034004	照明开关	1.名称 暗装二位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.5m安装	个	7	26.58	186.06	0.00
6	030404034005	照明开关	1.名称 暗装三位单控开关 2.型号及规格 250V 10A 3.安装方式 距地1.3m暗装	个	2	28.22	56.44	0.00
7	030904003001	按钮	1.名称 按钮 2.型号及规格 BZC83-C2LD,双灯双按钮 3.安装方式 距地1.5m墙壁明装	个	3	92.80	278.40	0.00
8	030904003002	防爆操作柱	1.名称 防爆操作柱 2.型号及规格 BZC83-C2LD,双灯双按钮 EXd IIC T4 Gb IP66 3.安装方式 距地1.5m墙壁明装	个	6	224.58	1347.48	0.00
本页小计							10819.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第541页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412005001	双管荧光灯	1.名称　双管LED荧光灯 2.规格　220V 2x20W 3.安装方式　吸顶安装 4.含光源及电源转换器	套	89	87.30	7769.70	0.00
10	030412005002	双管荧光灯(防腐防爆型)	1.名称　双管LED荧光灯(防腐防爆型) 2.规格　220V 2x20W　EXd IIC T6 Gb　IP66 3.安装方式　吸顶安装 4.含光源及电源转换器	套	9	156.58	1409.22	0.00
11	030412005003	密闭型双管荧光灯	1.名称　密闭型双管LED荧光灯 2.规格　220V 2x20W 3.安装方式　吸顶 4.含光源及电源转换器	套	48	118.67	5696.16	0.00
12	030411001001	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌钢管 GC 25 3.敷设方式 砖混结构明配	m	134.82	33.55	4523.21	0.00
13	030411001002	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌钢管 GC 20 3.敷设方式 砖混结构明配	m	690.13	27.19	18764.63	0.00
14	030408001001	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZB-YJY-4×4 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 穿管敷设	m	71.44	23.00	1643.12	0.00
15	030408001002	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZB-YJY-3×2.5 3.电压等级　0.6/1kV 4.敷设方式 穿管敷设	m	34.51	12.22	421.71	0.00
16	030408002001	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZB-KYJY-5×2.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	84.68	18.88	1598.76	0.00
17	030408007001	控制电缆头	1.名称　铜芯控制电缆头制安 2.规格 6芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	10	128.81	1288.10	0.00
本页小计							43114.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第542页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408006001	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 1.0KV四芯4mm² 3.结构形式 投标人自行考虑	个	10	21.72	217.20	0.00
19	030408006002	电力电缆头	1.名称　铜芯电力电缆头制安 2.规格 三芯2.5mm² 3.结构形式 投标人自行考虑	个	6	13.18	79.08	0.00
20	030411004001	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZB-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式 管内穿线	m	2091.49	4.23	8847.00	0.00
21	030411006001	接线盒	1.名称 接线盒 2.材质 钢质 3.安装方式 明装	个	146	15.93	2325.78	0.00
22	030411006002	接线盒	1.名称 防爆接线盒 2.防爆等级 EXd IIC T6 Gb 3.安装方式 明装	个	16	64.65	1034.40	0.00
23	030406006001	低压交流电动机	1.名称 双速交流电动机检查接线 2.功率 3.0KW以下	台	3	53.00	159.00	0.00
24	030406006002	低压交流电动机	1.名称 防爆双速交流电动机检查接线 2.功率 3.0KW以下	台	2	146.16	292.32	0.00
		C 等电位接地工程			**1**	**10385.56**	**10385.56**	**0.00**
25	030409002001	接地母线	1.名称 户内接地母线安装 2.材质及规格 热镀锌扁钢-40*4 3.安装方式 沿墙明敷,离地0.3米;通过门槛或过道处在地坪下敷设。	m	297.28	28.92	8597.34	0.00
26	030409008001	等电位端子箱	1.名称 局部等电位连接箱 2.型号及规格　定制详15D502 3.安装方式　底边距地0.5m安装	台	5	41.00	205.00	0.00
27	030409008002	防静电触摸球	1.名称 防静电触摸球 2.型号及规格　成品带立柱 3.安装方式　落地安装	台	3	197.63	592.89	0.00
28	030414011001	接地装置	接地装置系统调试	系统	1	990.33	990.33	0.00
		C 可燃气体报警工程			**1**	**31954.55**	**31954.55**	**0.00**
本页小计							23340.34	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第543页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904009001	可燃气体浓度报警控制器	1.名称 可燃气体浓度报警控制器 2.型号及规格 详设计 配直流备用电源 3.安装方式 在一层消防值班室室内挂墙安装	台	1	3024.00	3024.00	0.00
30	030904001001	可燃气体浓度报警探测器(防爆)	1.名称 可燃气体浓度报警探测器(防爆) 2.型号 隔爆型;催化燃烧型,0~100%LEL 3.探测气体种类 硅烷 4.安装方式 距楼地板+0.5m安装	个	2	581.76	1163.52	0.00
31	030904001002	可燃气体浓度报警探测器(防爆)	1.名称 可燃气体浓度报警探测器(防爆) 2.型号 隔爆型;电化学型,0-300%OEL 3.探测气体种类 氧气、氯气、氢气 4.安装方式 详见图纸	个	7	581.76	4072.32	0.00
32	030411006003	接线盒	1.名称 防爆接线盒 2.防爆等级 EXd IIC T6 Gb 3.安装方式 明装	个	9	64.65	581.85	0.00
33	030611002001	防爆挠性连接管	1.名称 防爆挠性连接管 2.型号及规格 G20 L=700 3.含葛兰及 密封接头	根	9	64.21	577.89	0.00
34	030411001003	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌钢管 GC20 3.敷设方式 砖混结构明配	m	554.84	27.19	15086.10	0.00
35	030411001004	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌钢管 GC25 3.敷设方式 砖混结构明配	m	48.06	33.55	1612.41	0.00
36	030411004002	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZBN-RYJSP-2×1.5 3.敷设方式 管内穿线	m	572.84	5.65	3236.55	0.00
37	030408002002	控制电缆	1.名称 控制电缆 2.材质及规格 WDZBN-RYJSP-7×1.5 3.敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	84.68	21.52	1822.31	0.00
38	030408007002	控制电缆头	1.名称 铜芯控制电缆头制安 2.规格 14芯以内 3.结构形式 投标人自行考虑	个	4	194.40	777.60	0.00
		C 消防报警工程			**1**	**8674.35**	**8674.35**	**0.00**
本页小计							31954.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第544页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030904001003	点型复合式火灾探测器(防爆)	1.名称 点型复合式火灾探测器(防爆) 2.型号 SHG-BK3D/NFB700-A/T EXd IIC T6 Gb 3.点型CO、光电感烟、感温三合一自带安全栅,本安型 4.含底座	个	7	191.34	1339.38	0.00
40	030904005001	特气系统声光报警器(防爆型)	1.名称 特气系统声光报警器(防爆型) 2.防爆等级 EXd IIC T6 Gb 3.安装方式 距地2.2m墙壁安装	个	2	270.84	541.68	0.00
41	030904001004	防腐防爆型红紫外复合火焰探测器	1.名称 防腐防爆型红紫外复合火焰探测器 2.型号及规格 由专业厂家深化设计 3.安装方式 吸顶安装	个	2	912.56	1825.12	0.00
42	030904008001	总线隔离模块	1.名称 总线隔离模块 2.型号 GLM-BK8003 3.安装方式 火灾报警接线端子箱内安装	个	2	331.77	663.54	0.00
43	030411006004	接线盒	1.名称 防爆接线盒 2.防爆等级 EXd IIC T6 Gb 3.安装方式 明装	个	11	64.65	711.15	0.00
44	030611002002	防爆挠性连接管	1.名称 防爆挠性连接管 2.型号及规格 G20 L=700 3.含葛兰及 密封接头	根	11	64.21	706.31	0.00
45	030411001005	配管	1.名称 电气配管 2.材质及规格 镀锌钢管 GC 20 3.敷设方式 砖混结构明配	m	87.4	27.19	2376.41	0.00
46	030411004003	配线	1.名称 电气配线 2.材质及规格 WDZBN-RYJSP-2×1.5 3.敷设方式 管内穿线	m	90.4	5.65	510.76	0.00
		C 室外独立接地装置			**1**	**26618.87**	**26618.87**	**0.00**
本页小计							8674.35	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第545页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030409001001	接地极	1.名称 等离子接地棒 2.等离子接地棒,长度要求3.05米。铜层厚度不小于0.3mm,上端有便于观测的上端密封盖。预留长度大于0.5米的150mm2铜导线,使用寿命能达到70年,每根接地体之间的距离应大于3米,接地体距离建筑基础距离应大于5米,接地体埋入后顶端距离地面应大于1.0米。 3.含所换新土需和降阻剂的费用	根	9	731.82	6586.38	0.00
48	030409002002	接地母线	1.名称 室外接地母线敷设 2.材质及规格 铜绞线150mm2 3.连接方式 使用放热焊接技术。线棒之间采用“T”型模具,线线之间采用“十”型模具。	m	45	120.88	5439.60	0.00
49	030408003001	电缆保护管	1.名称 电缆保护管 2.材质及规格 HDPE100 3.敷设方式 埋地敷设	m	37	72.89	2696.93	0.00
50	030408001003	电力电缆	1.名称 电力电缆 2.材质及规格 WDZ-YJY-1x150 3.敷设方式 穿管敷设	m	75	137.84	10338.00	0.00
51	030408006003	电力电缆头	1.名称 电力电缆头 2.电缆材质及规格 WDZ-YJY-1x150 3.电缆头结构形式 投标单位自行考虑	个	4	191.42	765.68	0.00
52	030414011002	接地装置	1.名称 独立接地装置调试 2.6根接地极以内	组	2	396.14	792.28	0.00
分部分项合计							144522.15	0.00
53	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	1654.40	1654.40	0.00
单价措施合计							1654.40	0.00
本页小计							28273.27	0.00
合　　计							146176.55	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第546页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2181.22			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1913.35			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	267.87			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第547页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	95.67			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	1403.12			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第548页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	38.27			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	76.53			0.04～0.08%
合　计					3794.81			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第549页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第550页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第551页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第552页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第553页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：实验室工艺--电气工程　　标段：　　第554页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3835.47	100	3835.47
1.1	社会保险费		131351.56	2.4	3152.44
1.2	住房公积金		131351.56	0.42	551.68
1.3	环境保护税		131351.56	0.1	131.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	153806.83	9	13842.61
合　计					17678.08

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第555页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1620253.50	0.00
1.1	人工费	428886.70	
1.2	材料费	859204.32	
1.3	施工机具使用费	65852.66	
1.4	企业管理费	206167.10	
1.5	利润	60142.73	
2	措施项目	69939.89	0.00
2.1	单价措施项目费	21314.47	0.00
2.2	总价措施项目费	48625.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27949.40	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	49146.32	—
4.1	社会保险费	40394.24	—
4.2	住房公积金	7068.99	—
4.3	环境保护税	1683.09	—
5	税金	156540.57	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		1895880.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第556页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 排风工程			1	763768.77	763768.77	0.00
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:矩形(周长)>3200 4.板材厚度:风管厚度=1.0 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:咬口 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	6.14	216.75	1330.85	0.00
2	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:矩形(周长)>3200 4.板材厚度:风管厚度=0.75 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:咬口 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	5.02	188.83	947.93	0.00
3	030702003003	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:矩形(周长)≤3200 4.板材厚度:风管厚度=0.75 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:咬口 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	78.49	172.82	13564.64	0.00
本页小计							15843.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第557页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702003004	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:矩形(周长)≤2000 4.板材厚度:风管厚度=0.75 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:咬口 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	2.3	202.50	465.75	0.00
5	030702003005	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:圆形(直径)≤700 4.板材厚度:风管厚度=0.75 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:咬口 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	9.55	572.99	5472.05	0.00
6	030702003006	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:圆形(直径)≤400 4.板材厚度:风管厚度=0.5 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6.接口形式:咬口 7.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	2.11	778.73	1643.12	0.00
7	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)＞4000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	393.12	147.24	57882.99	0.00
本页小计							65463.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第558页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	1562.98	116.09	181446.35	0.00
9	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	302.77	145.78	44137.81	0.00
10	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.6mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	69.19	140.86	9746.10	0.00
本页小计							235330.26	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第559页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	472.26	137.18	64784.63	0.00
12	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤800 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	187.21	184.74	34585.18	0.00
13	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)≤1120 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	510.61	140.63	71807.08	0.00
14	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)≤500 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	2.54	174.31	442.75	0.00
本页小计							171619.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第560页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)≤500 5.板材厚度:0.6mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	137.52	169.40	23295.89	0.00
16	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)≤500 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	226.6	165.71	37549.89	0.00
17	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:圆形(直径)≤200 5.板材厚度:0.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	55.95	240.16	13436.95	0.00
18	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	831.76	831.76	0.00
19	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	575.62	575.62	0.00
20	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	20	507.41	10148.20	0.00
本页小计							85838.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第561页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:　350 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	5	258.44	1292.20	0.00
22	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	371.00	371.00	0.00
23	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:　250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	228.52	228.52	0.00
24	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*200 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	552.88	1105.76	0.00
25	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:　300 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	7	243.48	1704.36	0.00
26	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	8	840.86	6726.88	0.00
27	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:　450 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	288.35	1153.40	0.00
28	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	12	357.36	4288.32	0.00
29	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	8	530.15	4241.20	0.00
30	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	18	461.94	8314.92	0.00
31	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:　600 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	333.22	333.22	0.00
32	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	981.81	981.81	0.00
本页小计							30741.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第562页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	1059.11	1059.11	0.00
34	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	890.87	890.87	0.00
35	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	3	922.70	2768.10	0.00
36	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:　500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	303.31	303.31	0.00
37	030703001020	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:　150 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	36	275.97	9934.92	0.00
38	030703001021	碳钢阀门	1.名称:电动风阀 2.规格:160*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	72	275.97	19869.84	0.00
39	030703001022	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	279.88	279.88	0.00
40	030703001023	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	255.94	255.94	0.00
41	030703001024	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	6	236.80	1420.80	0.00
42	030703001025	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	224.15	224.15	0.00
43	030703001026	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	8	220.05	1760.40	0.00
本页小计							38767.32	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第563页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030703001027	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	310.45	310.45	0.00
45	030703001028	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	19	274.05	5206.95	0.00
46	030703001029	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:D400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	296.89	296.89	0.00
47	030703001030	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:D350 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	5	281.39	1406.95	0.00
48	030703001031	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:D250 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	257.13	257.13	0.00
49	030703001032	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	572.61	1145.22	0.00
50	030703001033	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*200 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	370.82	741.64	0.00
51	030703001034	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*2000 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	732.60	732.60	0.00
52	030703001035	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:D600 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	403.75	1615.00	0.00
53	030703001036	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:D300 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	275.97	275.97	0.00
本页小计							11988.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第564页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030703001037	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	10	395.08	3950.80	0.00
55	030703001038	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:D450 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	312.86	1251.44	0.00
56	030703001039	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*1000 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	466.54	466.54	0.00
57	030703001040	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*1000 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	572.61	572.61	0.00
58	030703001041	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	3	531.93	1595.79	0.00
59	030703001042	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	8	358.85	2870.80	0.00
60	030703001043	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	9	418.68	3768.12	0.00
61	030703001044	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*400 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	18	322.95	5813.10	0.00
62	030703001045	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*800 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	9	442.61	3983.49	0.00
63	030703001046	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:D500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	345.00	345.00	0.00
本页小计							24617.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第565页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030703001047	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	490.47	1961.88	0.00
65	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:600*500	个	1	153.22	153.22	0.00
66	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:500*300	个	3	103.98	311.94	0.00
67	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:1000*500	个	1	208.15	208.15	0.00
68	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300	个	3	65.22	195.66	0.00
69	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400	个	3	110.00	330.00	0.00
70	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*200	个	8	61.39	491.12	0.00
71	030108003001	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.规格:P-1 风量：1100/2200m3/h，全压：200Pa 功率：0.37/0.55KW，380V 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	2383.34	2383.34	0.00
72	030108003002	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.规格: P-2 风量：600/1200m3/h，全压：200Pa 功率：0.25/0.37KW，380V 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	2083.34	6250.02	0.00
73	030108003003	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.规格:P-3 风量：2000/4000m3/h，全压：200Pa 功率：0.55/1.1KW，380V 3.减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	2883.34	2883.34	0.00
74	030413001001	铁构件	1.名称 不锈钢风管支吊架制安 2.材质 不锈钢型钢	kg	155.42	27.52	4277.16	0.00
75	031002002001	设备支架	1.材质:设备支架	kg	100	15.08	1508.00	0.00
76	031201003001	金属结构刷油	1.名称:支、吊架刷油防腐 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	22200	2.82	62604.00	0.00
		C.7 通风工程			**1**	**81474.31**	**81474.31**	**0.00**
本页小计							83557.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第566页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)＞4000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	145.38	147.24	21405.75	0.00
78	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	43.17	124.20	5361.71	0.00
79	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤4000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	67.2	116.09	7801.25	0.00
本页小计							34568.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第567页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.75mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	36.28	145.78	5288.90	0.00
81	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:矩形(周长)≤2000 5.板材厚度:0.6mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7.接口形式:咬口连接 8.套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	34.76	140.86	4896.29	0.00
82	030703001048	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*500 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	1274.31	2548.62	0.00
83	030703001049	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*320 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	954.53	1909.06	0.00
84	030703001050	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*200 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	552.88	552.88	0.00
85	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*630 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	1333.42	2666.84	0.00
86	030703001052	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	8	255.94	2047.52	0.00
本页小计							19910.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第568页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030703001053	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	236.80	236.80	0.00
88	030703001054	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	220.05	880.20	0.00
89	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级难燃泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:30mm	m3	9.82	2101.15	20633.29	0.00
90	031201003002	金属结构刷油	1.名称:支、吊架刷油防腐 2.除锈级别:一般钢结构除轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	1860	2.82	5245.20	0.00
		C.7 空调水工程			1	370646.52	370646.52	0.00
91	031001002001	钢管	1.安装部位:热镀锌无缝钢管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	122.9	63.56	7811.52	0.00
92	031001002002	钢管	1.安装部位:热镀锌无缝钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	213.66	84.21	17992.31	0.00
93	031001002003	钢管	1.安装部位:热镀锌无缝钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	169.6	101.88	17278.85	0.00
94	031001002004	钢管	1.安装部位:热镀锌无缝钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	28.56	125.14	3574.00	0.00
95	031001002005	钢管	1.安装部位:热镀锌无缝钢管 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	176.64	140.26	24775.53	0.00
本页小计							98427.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第569页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	031001002006	钢管	1.安装部位:热镀锌无缝钢管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	36.68	185.87	6817.71	0.00
97	031001002007	钢管	1.安装部位:热镀锌无缝钢管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	472.78	261.37	123570.51	0.00
98	031001002008	钢管	1.安装部位:热镀锌无缝钢管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	68.04	349.70	23793.59	0.00
99	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀体为球墨铸铁，阀芯和阀杆为不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰	个	26	358.31	9316.06	0.00
100	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀体为球墨铸铁，阀芯和阀杆为不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰	个	2	464.40	928.80	0.00
101	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀体为球墨铸铁，阀芯和阀杆为不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰	个	4	541.37	2165.48	0.00
102	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀体为球墨铸铁，阀芯和阀杆为不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰	个	28	642.94	18002.32	0.00
103	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀体为球墨铸铁，阀芯和阀杆为不锈钢 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:法兰	个	22	829.19	18242.18	0.00
104	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀体为球墨铸铁，阀芯和阀杆为不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰	个	4	944.84	3779.36	0.00
本页小计							206616.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第570页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀体为球墨铸铁，阀芯和阀杆为不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰	个	18	1468.34	26430.12	0.00
106	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:阀体为球墨铸铁，阀芯和阀杆为不锈钢 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰	个	2	1834.39	3668.78	0.00
107	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:采用难燃B1级橡塑海绵 2.绝热厚度:管径DN≤32mm时，δ=25mm，管径40mm≤DN≤100mm时，δ=32mm,管径125mm≤DN≤900mm时	m3	23.59	1614.63	38089.12	0.00
108	031002001001	管道支架	1.名称：管道支吊架制安 2.材质：型钢	kg	550	17.03	9366.50	0.00
109	031201003003	金属结构刷油	支吊架除锈、防锈漆两遍、面漆两遍	kg	550	2.81	1545.50	0.00
110	031002003001	套管	1.名称、类型：过墙过楼板钢套管 2.规格：DN80 3.填料材质：防水防火填料	个	2	43.93	87.86	0.00
111	031002003002	套管	1.名称、类型：过墙过楼板钢套管 2.规格：DN100 3.填料材质：防水防火填料	个	4	59.05	236.20	0.00
112	031002003003	套管	1.名称、类型：过墙过楼板钢套管 2.规格：DN150 3.填料材质：防水防火填料	个	2	83.35	166.70	0.00
113	031002003004	套管	1.名称、类型：过墙过楼板钢套管 2.规格：DN200 3.填料材质：防水防火填料	个	16	111.13	1778.08	0.00
114	031002003005	套管	1.名称、类型：过墙过楼板钢套管 2.规格：DN250 3.填料材质：防水防火填料	个	66	136.63	9017.58	0.00
115	031002003006	套管	1.名称、类型：过墙过楼板钢套管 2.规格：DN300 3.填料材质：防水防火填料	个	14	157.99	2211.86	0.00
本页小计							92598.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第571页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 给排水工程			1	267511.02	267511.02	0.00
116	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE DN100 3.连接形式:热熔	m	23.87	75.35	1798.60	0.00
117	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE DN150 3.连接形式:热熔	m	77.69	114.61	8904.05	0.00
118	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE DN300 3.连接形式:热熔	m	22.06	429.92	9484.04	0.00
119	031004014001	给、排水附（配）件	1.材质:密闭型不锈钢洁净地漏 2.型号、规格:DN50	个	9	103.32	929.88	0.00
120	031004014002	给、排水附（配）件	1.材质:PE管清扫口 2.型号、规格:DN100	个	6	51.10	306.60	0.00
121	031002003007	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	1	718.28	718.28	0.00
122	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN65 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5.33	106.91	569.83	0.00
123	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN50 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	27.44	93.54	2566.74	0.00
124	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN40 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1	82.53	82.53	0.00
125	031003001001	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹	个	1	268.20	268.20	0.00
126	031003001002	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹	个	2	143.07	286.14	0.00
127	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹	个	1	115.66	115.66	0.00
本页小计							26030.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第572页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	组	1	458.97	458.97	0.00
129	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:304不锈钢管 2.规格、压力等级:DN100 PN1.0MPa 3.连接形式:氩弧焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	320.2	205.36	65756.27	0.00
130	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:304不锈钢管 2.规格、压力等级:DN40 PN1.0MPa 3.连接形式:氩弧焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	49.9	60.60	3023.94	0.00
131	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 PN1.0MPa 4.连接形式:法兰	个	4	642.94	2571.76	0.00
132	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 PN1.0MPa 4.连接形式:法兰	个	34	309.97	10538.98	0.00
133	031003013002	水表	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰	组	2	2179.84	4359.68	0.00
134	031003013003	水表	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰	组	17	852.70	14495.90	0.00
135	030804003001	低压不锈钢管件	1.材质:不锈钢盲板 2.规格:DN40 3.焊接方法:氩弧焊接	个	34	75.39	2563.26	0.00
136	030804003002	低压不锈钢管件	1.材质:不锈钢三通 2.规格:DN100*40 3.焊接方法:氩弧焊接	个	34	429.07	14588.38	0.00
137	030804003003	低压不锈钢管件	1.材质:不锈钢弯头 2.规格:DN100 3.焊接方法:氩弧焊接	个	12	338.37	4060.44	0.00
138	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	38	110.82	4211.16	0.00
139	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑海绵保温 2.绝热厚度:20mm	m3	1	1848.57	1848.57	0.00
本页小计							128477.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第573页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:SCH80 UPVC(RO水) DN25（含管件） 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	426.26	43.23	18427.22	0.00
141	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:SCH80 UPVC(RO水) DN32（含管件） 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	482.04	47.49	22892.08	0.00
142	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:SCH80 UPVC(RO水) DN40（含管件） 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	374.7	60.09	22515.72	0.00
143	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVDF(RO水) DN20（含管件） 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	47.4	33.97	1610.18	0.00
144	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVDF(RO水) DN32（含管件） 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	222.7	40.90	9108.43	0.00
145	031003005001	塑料阀门	1.规格:截止阀 DN25 2.连接形式:粘接	个	130	73.19	9514.70	0.00
146	031003005002	塑料阀门	1.规格:截止阀 DN32 2.连接形式:粘接	个	12	106.09	1273.08	0.00
147	031003005003	塑料阀门	1.规格:截止阀 DN40 2.连接形式:粘接	个	6	144.89	869.34	0.00
148	031003005004	塑料阀门	1.规格:球阀 DN20 2.连接形式:粘接	个	26	39.28	1021.28	0.00
149	031003005005	塑料阀门	1.规格:球阀 DN25 2.连接形式:粘接	个	1	45.79	45.79	0.00
150	031003005006	塑料阀门	1.规格:球阀 DN32 2.连接形式:粘接	个	2	58.03	116.06	0.00
151	031003005007	塑料阀门	1.规格:自动排气阀 DN20 2.连接形式:粘接	个	4	28.48	113.92	0.00
本页小计							87507.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第574页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	031003013004	水表	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:粘接	组	130	86.98	11307.40	0.00
153	031003013005	水表	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:粘接	组	14	683.04	9562.56	0.00
154	031003013006	水表	1.安装部位（室内外）:水表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:粘接	组	6	770.90	4625.40	0.00
		C.8 气体管道工程			1	89035.09	89035.09	0.00
155	030801006001	低压不锈钢管	1.材质:SUS304AP不锈钢管 2.规格:DN125 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	73.5	325.91	23954.39	0.00
156	030801006002	低压不锈钢管	1.材质:SUS304AP不锈钢管 2.规格:DN100 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	44.4	211.70	9399.48	0.00
157	030801006003	低压不锈钢管	1.材质:SUS304AP不锈钢管 2.规格:DN80 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	23.6	195.14	4605.30	0.00
158	030801006004	低压不锈钢管	1.材质:SUS304AP不锈钢管 2.规格:DN50 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	156.45	78.44	12271.94	0.00
159	030801006005	低压不锈钢管	1.材质:SUS304AP不锈钢管 2.规格:DN25 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	130.44	40.30	5256.73	0.00
160	030801006006	低压不锈钢管	1.材质:SUS304AP不锈钢管 2.规格:DN15 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	129.54	25.75	3335.66	0.00
本页小计							84318.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第575页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030801006007	低压不锈钢管	1.材质:SUS304 BA不锈钢管 2.规格:DN80 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	63.9	195.14	12469.45	0.00
162	030801006008	低压不锈钢管	1.材质:SUS304 BA不锈钢管 2.规格:DN50 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	27.1	78.44	2125.72	0.00
163	030801006009	低压不锈钢管	1.材质:SUS304 BA不锈钢管 2.规格:DN25 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	129.54	40.30	5220.46	0.00
164	030801006010	低压不锈钢管	1.材质:SUS304 BA不锈钢管 2.规格:DN15 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	59.7	25.75	1537.28	0.00
165	030801006011	低压不锈钢管	1.材质:SUS304 BA不锈钢管 2.规格:DN8 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:符合设计要求	m	107.8	23.19	2499.88	0.00
166	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:球阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:法兰连接	个	42	73.23	3075.66	0.00
167	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:球阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:法兰连接	个	42	78.17	3283.14	0.00
		C 其他			1	47817.79	47817.79	0.00
168	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试费	系统	1	37600.52	37600.52	0.00
169	031009002001	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试费	系统	1	10217.27	10217.27	0.00
分部分项合计							1620253.50	0.00
170	031301017001	脚手架搭拆	1.:脚手架搭拆	项	1	21314.47	21314.47	0.00
单价措施合计							21314.47	0.00
本页小计							99343.85	0.00
合　　计							1641567.97	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第576页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	27949.40			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	24517.02			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	3432.38			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第577页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	1225.85			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	17979.15			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第578页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	490.34			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	980.68			0.04～0.08%
合　计					48625.42			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第579页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合 计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第581页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第582页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

总承包服务费计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第583页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

规费、税金项目计价表

工程名称：实验室工艺--给排水、暖通、消防工程 标段：　　第584页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	49146.32	100	49146.32
1.1	社会保险费		1683093.39	2.4	40394.24
1.2	住房公积金		1683093.39	0.42	7068.99
1.3	环境保护税		1683093.39	0.1	1683.09
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1739339.71	9	156540.57
合　计					205686.89

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第585页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5213088.36	0.00
1.1	人工费	333039.68	
1.2	材料费	4655715.84	
1.3	施工机具使用费	17848.25	
1.4	企业管理费	159859.07	
1.5	利润	46625.52	
2	措施项目	165162.52	0.00
2.1	单价措施项目费	130820.07	0.00
2.2	总价措施项目费	34342.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25412.71	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	21615.32	—
4.1	社会保险费	17766.02	—
4.2	住房公积金	3109.05	—
4.3	环境保护税	740.25	—
5	税金	485987.96	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		5885854.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第586页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	货梯4	1.名称 货梯4 2.参数 额定载重量1000kg，额定速度 1.0m/s；井道尺寸(宽X深)=2400X2400mm ；层门洞口尺寸(宽X深)=1300X2600mm；轿厢高度 2800mm 顶层高度=5100mm；底坑深度=1600mm；停站层数-3~1层；提升高度=13.0m 3.无机房电梯、兼消防电梯 4.其他：详见业主方发布的技术要求	部	1	156935.38	156935.38	0.00
2	030107001002	货梯1	1.名称 货梯1 2.参数 额定载重量3000kg，额定速度 1.0m/s；井道尺寸(宽X深)=3250X3400mm ；轿厢高度3000mm 层门洞口尺寸(宽X深)=1800X2800mm；顶层高度=4800mm；底坑深度=1600mm；停站层数-3~5层；提升高度=31.6m 3.有机房电梯、兼消防电梯 4.其他：详见业主方发布的技术要求	部	1	224049.03	224049.03	0.00
3	030107001003	XT 货梯 1	1.名称 XT 货梯 1 2.参数 额定载重量3000kg，额定速度 2.0m/s；井道尺寸(宽X深)=3100X3450mm ；轿厢高度3000mm层门洞口尺寸(宽X深)=2000X2800mm；顶层高度=5500mm；底坑深度=2500mm；停站层数-3~19层；提升高度=100m 3.有机房电梯、兼消防电梯 4.其他：详见业主方发布的技术要求	部	1	388354.15	388354.15	0.00
本页小计							769338.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第587页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030107001004	客梯04-06/09-10	1.名称 客梯04-06/09-10 2.参数 额定载重量1600kg，额定速度 2.6m/s；井道尺寸(宽X深)=2650X2600mm ；轿厢高度2800mm 层门洞口尺寸(宽X深)=1300X2600mm；顶层高度=5500mm；底坑深度=2500mm；停站层数1~18层；提升高度=81.6m 3.有机房电梯、其中1部为消防电梯 4.其他：详见业主方发布的技术要求	部	5	425524.98	2127624.90	0.00
5	030107001005	客梯01-03/07-08	1.名称 客梯01-03/07-08 2.参数 额定载重量1600kg，额定速度 2.6m/s；井道尺寸(宽X深)=2650X2600mm ；轿厢高度2800mm 层门洞口尺寸(宽X深)=1300X2600mm；顶层高度=5500mm；底坑深度=2500mm；停站层数-3~18层；提升高度=94.6m 3.有机房电梯,其中1部为无障碍电梯 4.其他：详见业主方发布的技术要求	部	5	463224.98	2316124.90	0.00
分部分项合计							5213088.36	0.00
6	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	17386.69	17386.69	0.00
7	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	113433.38	113433.38	0.00
单价措施合计							130820.07	0.00
本页小计							4574569.87	0.00
合　　计							5343908.43	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第588页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	25412.71			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	10588.63			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.1	14824.08			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第589页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	529.43			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	7764.99			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第590页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	211.77			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	423.55			0.04～0.08%
合　计					34342.45			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第591页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第592页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第593页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第594页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第595页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第596页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21615.32	100	21615.32
1.1	社会保险费		740250.88	2.4	17766.02
1.2	住房公积金		740250.88	0.42	3109.05
1.3	环境保护税		740250.88	0.1	740.25
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	5399866.20	9	485987.96
合　计					507603.28

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：物质楼工程--室外工程　　第597页 共653页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外消防报警线路	85463.17	0.00	1265.08	2224.51
2	室外给水、消防、雨水回用工程	254150.22	0.00	3762.08	6615.26
3	雨污水、废水工程	504674.88	0.00	7887.36	11028.23
合　计		844288.27	0.00	12914.52	19868.00

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第598页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	73608.10	0.00
1.1	人工费	8146.74	
1.2	材料费	60659.90	
1.3	施工机具使用费	77.60	
1.4	企业管理费	3581.72	
1.5	利润	1142.14	
2	措施项目	2573.97	0.00
2.1	单价措施项目费	373.03	0.00
2.2	总价措施项目费	2200.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1265.08	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	2224.51	—
4.1	社会保险费	1828.37	—
4.2	住房公积金	319.96	—
4.3	环境保护税	76.18	—
5	税金	7056.59	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		85463.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第599页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408002001	对讲电话线	1.名称 对讲电话线 2.材质及规格 NH-KVV-5x2.5mm2 3.敷设方式 穿管敷设	m	120	19.72	2366.40	0.00
2	030408002002	广播线	1.名称 广播线 2.材质及规格 NH-KVV-5x2.5mm2 3.敷设方式 穿管敷设	m	120	19.72	2366.40	0.00
3	030408002003	火灾自动报警系统主机通讯线	1.名称 火灾自动报警系统主机通讯线 2.材质及规格 NH-KVV-2x2.5mm2 3.敷设方式 穿管敷设	m	120	11.80	1416.00	0.00
4	030408002004	消防风机多线控制线	1.名称 消防风机多线控制线 2.材质及规格 NH-KVV-27x2.5mm2 3.敷设方式 穿管敷设	m	360	77.40	27864.00	0.00
5	030408002005	消防风机多线控制线	1.名称 消防风机多线控制线 2.材质及规格 NH-KVV-30x2.5mm2 3.敷设方式 穿管敷设	m	240	85.27	20464.80	0.00
6	030408002006	湿式报警阀压力开关启泵线	1.名称 湿式报警阀压力开关启泵线 2.材质及规格 NH-KVV-2x2.5mm2 3.敷设方式 穿管敷设	m	120	11.80	1416.00	0.00
7	030408002007	信号总线+电话线+室外消火栓泵启泵线	1.名称 信号总线+电话线+室外消火栓泵启泵线 2.材质及规格NH-KVV-11x2.5mm2 3.敷设方式 穿管敷设	m	370	35.36	13083.20	0.00
8	030408007001	控制电缆头	1.名称 控制电缆头制安 2.材质及规格 铜芯 6芯以内	个	8	126.76	1014.08	0.00
9	030408007002	控制电缆头	1.名称 控制电缆头制安 2.材质及规格 铜芯 14芯以内	个	2	191.11	382.22	0.00
10	030408007003	控制电缆头	1.名称 控制电缆头制安 2.材质及规格 铜芯 37芯以内	个	10	323.50	3235.00	0.00
分部分项合计							73608.10	0.00
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1	373.03	373.03	0.00
单价措施合计							373.03	0.00
本页小计							73981.13	0.00
合　　计							73981.13	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第600页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1265.08			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1109.72			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	155.36			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第601页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	55.49			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	813.79			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第602页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	22.19			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	44.39			0.04～0.08%
合　计					2200.94			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第603页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第604页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第605页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第606页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第607页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防报警线路　　标段：　　第608页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2224.51	100	2224.51
1.1	社会保险费		76182.07	2.4	1828.37
1.2	住房公积金		76182.07	0.42	319.96
1.3	环境保护税		76182.07	0.1	76.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	78406.58	9	7056.59
合　计					9281.10

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第609页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	219143.01	0.00
1.1	人工费	65395.58	
1.2	材料费	116824.20	
1.3	施工机具使用费	1605.63	
1.4	企业管理费	26161.65	
1.5	利润	9155.97	
2	措施项目	7407.07	0.00
2.1	单价措施项目费	861.94	0.00
2.2	总价措施项目费	6545.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3762.08	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	6615.26	—
4.1	社会保险费	5437.20	—
4.2	住房公积金	951.51	—
4.3	环境保护税	226.55	—
5	税金	20984.88	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		254150.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第610页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 室外给水工程			1	44753.94	44753.94	0.00
1	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:离心球墨铸铁给水管 DN200 4.连接形式:柔性接口(三元乙丙橡胶圈) 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 6.含:15cm砂砾垫层基础及管外侧环氧沥青涂层防腐 7.支墩做法:详见03SS505	m	13	341.17	4435.21	0.00
2	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质、规格:离心球墨铸铁给水管 DN150 4.连接形式:柔性接口(三元乙丙橡胶圈) 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 6.含:15cm砂砾垫层基础及管外侧环氧沥青涂层防腐 7.支墩做法:详见03SS505	m	12.5	292.56	3657.00	0.00
3	040502001001	铸铁管管件	1.种类:90° 弯头 2.材质及规格:铸铁 DN200 3.接口形式:胶圈接口	个	1	316.68	316.68	0.00
4	040502001002	铸铁管管件	1.种类:90° 弯头 2.材质及规格:铸铁 DN150 3.接口形式:胶圈接口	个	1	242.93	242.93	0.00
5	040502001003	铸铁管管件	1.种类:平插 2.材质及规格:铸铁 DN200 3.接口形式:胶圈接口	个	2	375.91	751.82	0.00
6	040502001004	铸铁管管件	1.种类:平插 2.材质及规格:铸铁 DN150 3.接口形式:胶圈接口	个	2	263.77	527.54	0.00
7	040502001005	铸铁管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:铸铁 DN400*200 3.接口形式:胶圈接口	个	1	875.23	875.23	0.00
8	040502001006	铸铁管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:铸铁 DN300*150 3.接口形式:胶圈接口	个	1	636.24	636.24	0.00
9	040502005001	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN200 3.连接方式:法兰	个	2	2807.28	5614.56	0.00
本页小计							17057.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第611页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040502005002	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN150 3.连接方式:法兰	个	2	1523.92	3047.84	0.00
11	040502009001	水表	1.名称 远传水表 2.规格:DN200 3.连接方式:法兰连接	个	1	3292.77	3292.77	0.00
12	040502009002	水表	1.名称 远传水表 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接	个	1	2794.88	2794.88	0.00
13	040504002001	水表井	1.名称 水表井 2.混凝土模块井,做法见12SS508,井盖采用Φ800	座	1	5519.85	5519.85	0.00
14	040501014001	新旧管连接	1.主管材质及规格:铸铁给水管 DN400 2.带（不带）介质连接:不带介质连接	处	1	5561.01	5561.01	0.00
15	040501014002	新旧管连接	1.主管材质及规格:铸铁给水管 DN300 2.带（不带）介质连接:不带介质连接	处	1	3972.00	3972.00	0.00
16	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2.0m以内	m3	27	76.91	2076.57	0.00
17	040103001001	回填方	1.填方材料品种:原沟槽土方 2.填方粒径要求:符合设计要求 3.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	27	53.03	1431.81	0.00
		C 室外消防水工程			1	115216.87	115216.87	0.00
18	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 6.管件:投标人自行考虑 7.防腐:三油两布防腐	m	163.5	178.12	29122.62	0.00
19	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:无缝不锈钢管DN50（含管配件） 4.连接形式:氩电联焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 6.警示带形式:按图纸要求 7.防腐:三油两布防腐	m	20	184.18	3683.60	0.00
本页小计							60502.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第612页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS150/65-1.0型地上式 应有防冻自动泄水装置. 3.安装详见图集13S201/P14、15	套	1	1080.78	1080.78	0.00
21	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQS150-D 3.附件材质、规格:详见图集99S203/P14	套	7	2145.63	15019.41	0.00
22	040502005003	阀门	1.名称 闸阀 2.型号及规格 DN150 3.连接方式 法兰连接	个	5	1881.57	9407.85	0.00
23	040502005004	阀门	1.名称 闸阀 2.型号及规格 DN50 3.连接方式 法兰连接	个	1	362.68	362.68	0.00
24	040504002002	阀门井	1.名称 矩形立式阀门井 2.具体做法 详见05S502/P68	座	6	3364.80	20188.80	0.00
25	040504002003	消防水泵接合器井	1.名称 消防水泵接合器井 2.具体做法 详见05S502/P68 3.内部空间 安装2台消防水泵寄接合器	座	2	4248.00	8496.00	0.00
26	040504002004	消防水泵接合器井	1.名称 消防水泵接合器井 2.具体做法 详见05S502/P68 3.内部空间 安装3台消防水泵寄接合器	座	1	5864.78	5864.78	0.00
27	031002003001	套管	1.名称 刚性防水套管制安 2.材质及规格 Q235 DN200 3.堵料材质　防水防火柔性材料	个	6	136.10	816.60	0.00
28	031002003002	套管	1.名称 刚性防水套管制安 2.材质及规格 Q235 DN80 3.堵料材质　防水防火柔性材料	个	1	70.54	70.54	0.00
29	040501014003	新旧管连接	1.主管材质及规格:铸铁给水管 DN400 2.带（不带）介质连接:不带介质连接	处	1	5561.01	5561.01	0.00
30	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2.0m以内	m3	112.69	84.89	9566.25	0.00
本页小计							76434.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第613页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040103001002	回填方	1.填方材料品种:原土方 2.填方粒径要求:符合设计要求 3.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	112.69	53.03	5975.95	0.00
		C 雨水回用工程			1	59172.20	59172.20	0.00
32	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:15cm砂砾垫层基础及 2.材质及规格:PE(PN1.0MPa)给水管 De110 3.连接形式:热熔连接 4.管件:投标人自行考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计要求	m	278	94.16	26176.48	0.00
33	040502005005	阀门	1.名称 闸阀 2.型号及规格 DN100 3.连接方式 法兰连接 4.含法兰、垫片、螺栓等	个	1	1454.73	1454.73	0.00
34	040504002005	阀门井	1.名称 矩形立式阀门井 2.具体做法 详见05S502/P68	座	1	3364.80	3364.80	0.00
35	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2.0m以内	m3	216.84	76.91	16677.16	0.00
36	040103001003	回填方	1.填方材料品种:原沟槽土方 2.填方粒径要求:符合设计要求 3.填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	216.84	53.03	11499.03	0.00
分部分项合计							219143.01	0.00
37	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	861.94	861.94	0.00
单价措施合计							861.94	0.00
本页小计							66010.09	0.00
合　　计							220004.95	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第614页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	3762.08			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	3300.07			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	462.01			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第615页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.075	165.00			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	2420.05			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第616页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	66.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	132.00			0.04～0.08%
合　计					6545.13			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第617页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第618页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第619页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第620页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第621页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水、消防、雨水回用工程　　标段：　　第622页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6615.26	100	6615.26
1.1	社会保险费		226550.08	2.4	5437.20
1.2	住房公积金		226550.08	0.42	951.51
1.3	环境保护税		226550.08	0.1	226.55
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	233165.34	9	20984.88
合　计					27600.14

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第623页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	428966.75	0.00
1.1	人工费	85721.46	
1.2	材料费	246859.56	
1.3	施工机具使用费	54363.41	
1.4	企业管理费	28019.79	
1.5	利润	14002.53	
2	措施项目	23009.50	0.00
2.1	单价措施项目费	6799.01	0.00
2.2	总价措施项目费	16210.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7887.36	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	11028.23	—
4.1	社会保险费	9039.53	—
4.2	住房公积金	1536.72	—
4.3	环境保护税	451.98	—
5	税金	41670.40	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		504674.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第624页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D 污水系统			1	152718.94	152718.94	0.00
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：详见图纸	m3	539.79	11.10	5991.67	0.00
2	040103001001	回填方-素土	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：原土利用	m3	434.21	17.62	7650.78	0.00
3	040103001002	回填方-中粗砂	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：中粗砂 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求	m3	152.55	109.99	16778.97	0.00
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：余方等 2.运距：自行考虑（含消纳费，保洁费等）	m3	165.56	82.93	13729.89	0.00
5	040501003001	球墨铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：球墨铸铁管-DN300，污水管内壁采用衬水泥砂浆防腐。外壁采用环氧树脂涂层防腐,并外敷玻璃纤维布一层。 3.接口方式：橡胶圈承插连接 4.闭水试验	m	184.17	270.57	49830.88	0.00
本页小计							93982.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第625页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504001001	污水检查井	1.检查井采用混凝土模块式排水检查井;其中行车道区域混凝土模块检查井等级不低于MU10。 2.凝土模块式排水检查井具体做法参照《混凝土模块式排水检查井》(12S522);模块井基础宜采用预制底板,应参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521)中底板做法设置凸坎。 3.排水管道埋深H≤1m,采用700检查井；排水管道埋深H>1m且排水管管径DN≤600时,采用不小于1100检查井。 4.沥青道路下采用承载能力D400及以上的六防球墨铸铁井盖；绿化内重要出入口、广场周边采用不锈钢(5mm)隐形种植井盖，其余采用绿色钢纤维混凝土井盖，不锈钢(5mm)边箍，井盖承载能力B125；石材铺装广场采用仿石(整块、同色)不锈钢(5mm)隐形井盖，有机动车通行的场所采用承载能力D400及以上井盖，其余采用承载能力C250的井盖。所有雨、污水检查井井盖应按 “雨”、“污”标识区分并具有防坠落、防沉降、防位移、防噪音、防弹跳、防盗六防井盖。 5.检查井内应设防护(坠)网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固可靠,其装置的静载不小于200Kg。防坠格板装置应由塑料格板、悬挂连接件和悬挂销钉等部件构成,其静载应不小于200kg并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。 6.其他未尽处详见图纸，投标人自行综合考虑	座	8	3410.20	27281.60	0.00
7	040504002001	室外集水坑	1.钢筋混凝土集水坑，尺寸：4000×2000×3200(h) 2.做法详见图集08S305-36、40、41 3.集水坑盖板加防坠网,做防护盖板,做永久性固定标识	座	1	30057.06	30057.06	0.00
本页小计							57338.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第626页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040503002001	混凝土包封	1.C25混凝土包封 2.含模板	m3	1.92	728.17	1398.09	0.00
		D 雨水系统			1	188365.80	188365.80	0.00
9	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：详见图纸	m3	672.4	11.10	7463.64	0.00
10	040103001003	回填方-素土	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：原土利用	m3	312.1	17.62	5499.20	0.00
11	040103001004	回填方-中粗砂	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：中粗砂 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求	m3	308.84	109.99	33969.31	0.00
12	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种：土渣等 2.运距：自行考虑（含消纳费，保洁费等）	m3	360.3	82.91	29872.47	0.00
13	040501004001	聚乙烯(PE)实壁管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：聚乙烯(PE)实壁管-DN200 3.接口方式：热熔连接 4.闭水试验	m	25.94	86.01	2231.10	0.00
14	040501004002	聚乙烯(PE)实壁管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：聚乙烯(PE)实壁管-DN300 3.接口方式：热熔连接 4.闭水试验	m	189.82	160.88	30538.24	0.00
本页小计							110972.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第627页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501004003	聚乙烯(PE)实壁管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：聚乙烯(PE)实壁管-DN400 3.接口方式：热熔连接 4.闭水试验	m	21.95	272.88	5989.72	0.00
16	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：Ⅱ级钢筋混凝土管-D500 3.接口方式：橡胶密封圈承插连接 4.闭水试验	m	25.71	208.40	5357.96	0.00
17	040501001002	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：Ⅱ级钢筋混凝土管-D600 3.接口方式：橡胶密封圈承插连接 4.闭水试验	m	42.79	269.83	11546.03	0.00
18	040501001003	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：Ⅱ级钢筋混凝土管-D800 3.接口方式：橡胶密封圈承插连接 4.闭水试验	m	23.4	449.15	10510.11	0.00
本页小计							33403.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第628页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504001002	雨水检查井	1.检查井采用混凝土模块式排水检查井;其中行车道区域混凝土模块检查井等级不低于MU10。 2.凝土模块式排水检查井具体做法参照《混凝土模块式排水检查井》(12S522);模块井基础宜采用预制底板,应参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521)中底板做法设置凸坎。 3.排水管道埋深H≤1m,采用700检查井；排水管道埋深H>1m且排水管管径DN≤600时,采用不小于1100检查井。 4.沥青道路下采用承载能力D400及以上的六防球墨铸铁井盖；绿化内重要出入口、广场周边采用不锈钢(5mm)隐形种植井盖，其余采用绿色钢纤维混凝土井盖，不锈钢(5mm)边箍，井盖承载能力B125；石材铺装广场采用仿石(整块、同色)不锈钢(5mm)隐形井盖，有机动车通行的场所采用承载能力D400及以上井盖，其余采用承载能力C250的井盖。所有雨、污水检查井井盖应按 “雨”、 “污”标识区分并具有防坠落、防沉降、防位移、防噪音、防弹跳、防盗六防井盖。 5.检查井内应设防护(坠)网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固可靠,其装置的静载不小于200Kg。防坠格板装置应由塑料格板、悬挂连接件和悬挂销钉等部件构成,其静载应不小于200kg并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。 6.其他未尽处详见图纸	座	16	2720.26	43524.16	0.00
20	040503002002	混凝土包封	1.C25混凝土包封 2.含模板	m3	2.56	728.07	1863.86	0.00
		D 废水系统			1	87882.01	87882.01	0.00
21	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：详见图纸	m3	695.67	11.10	7721.94	0.00
本页小计							53109.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第629页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040103001005	回填方-素土	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：原土利用	m3	504.56	17.62	8890.35	0.00
23	040103001006	回填方-中粗砂	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：中粗砂 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求	m3	175.35	109.99	19286.75	0.00
24	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种：土渣等 2.运距：自行考虑（含消纳费，保洁费等）	m3	191.11	82.90	15843.02	0.00
25	040501003002	球墨铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：球墨铸铁管-DN300，废水管内壁采用环氧类涂层防腐。外壁采用环氧树脂涂层防腐,并外敷玻璃纤维布一层。 3.接口方式：橡胶圈承插连接 4.闭水试验	m	74.35	270.57	20116.88	0.00
本页小计							64137.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第630页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040504001003	废水检查井	1.检查井采用混凝土模块式排水检查井;其中行车道区域混凝土模块检查井等级不低于MU10。 2.凝土模块式排水检查井具体做法参照《混凝土模块式排水检查井》(12S522);模块井基础宜采用预制底板,应参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521)中底板做法设置凸坎。 3.排水管道埋深H≤1m,采用700检查井；排水管道埋深H>1m且排水管管径DN≤600时,采用不小于1100检查井。 4.沥青道路下采用承载能力D400及以上的六防球墨铸铁井盖；绿化内重要出入口、广场周边采用不锈钢(5mm)隐形种植井盖，其余采用绿色钢纤维混凝土井盖，不锈钢(5mm)边箍，井盖承载能力B125；石材铺装广场采用仿石(整块、同色)不锈钢(5mm)隐形井盖，有机动车通行的场所采用承载能力D400及以上井盖，其余采用承载能力C250的井盖。所有雨、污水检查井井盖应按 “雨”、 “污”标识区分并具有防坠落、防沉降、防位移、防噪音、防弹跳、防盗六防井盖。 5.检查井内应设防护(坠)网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固可靠,其装置的静载不小于200Kg。防坠格板装置应由塑料格板、悬挂连接件和悬挂销钉等部件构成,其静载应不小于200kg并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。 6.其他未尽处详见图纸	座	3	3410.20	10230.60	0.00
本页小计							10230.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第631页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040504001004	跌水井	1.检查井采用混凝土模块式排水检查井;其中行车道区域混凝土模块检查井等级不低于MU10。 2.凝土模块式排水检查井具体做法参照《混凝土模块式排水检查井》(12S522);模块井基础宜采用预制底板,应参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521)中底板做法设置凸坎。 3.排水管道埋深H≤1m,采用700检查井；排水管道埋深H>1m且排水管管径DN≤600时,采用不小于1100检查井。 4.沥青道路下采用承载能力D400及以上的六防球墨铸铁井盖；绿化内重要出入口、广场周边采用不锈钢(5mm)隐形种植井盖，其余采用绿色钢纤维混凝土井盖，不锈钢(5mm)边箍，井盖承载能力B125；石材铺装广场采用仿石(整块、同色)不锈钢(5mm)隐形井盖，有机动车通行的场所采用承载能力D400及以上井盖，其余采用承载能力C250的井盖。所有雨、污水检查井井盖应按 “雨”、 “污”标识区分并具有防坠落、防沉降、防位移、防噪音、防弹跳、防盗六防井盖。 5.检查井内应设防护(坠)网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固可靠,其装置的静载不小于200Kg。防坠格板装置应由塑料格板、悬挂连接件和悬挂销钉等部件构成,其静载应不小于200kg并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。 6.其他未尽处详见图纸	座	1	3928.61	3928.61	0.00
28	040503002003	混凝土包封	1.C25混凝土包封 2.含模板	m3	2.56	728.07	1863.86	0.00
分部分项合计							428966.75	0.00
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	6799.01	6799.01	0.00
单价措施合计							6799.01	0.00
本页小计							12591.48	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第632页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第633页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	7887.36			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	6536.49			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	1350.87			
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2	871.53			0.1～0.3%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第634页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	7190.14			1.1～2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第635页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	130.73			0.03%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	130.73			0.02～0.04%
合　计					16210.49			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第636页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第637页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		0.00	
合　计			0.00	—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第638页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第639页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第640页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水、废水工程　　标段：　　第641页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11028.23	100	11028.23
1.1	社会保险费		451976.25	2	9039.53
1.2	住房公积金		451976.25	0.34	1536.72
1.3	环境保护税		451976.25	0.1	451.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	463004.48	9	41670.40
合　计					52698.63

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：物质楼工程--专业工程暂估价及暂列金　　第642页 共653页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	专业工程暂估价及暂列金	70867910.61	45060000.00	0.00	0.00
合　计		70867910.61	45060000.00	0.00	0.00

未来软件编制　　2025年10月31日

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第643页 共653页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	0.00	0.00
1.1	人工费	0.00	
1.2	材料费	0.00	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	0.00	
1.5	利润	0.00	
2	措施项目	0.00	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	0.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	0.00	
3	其他项目	70867910.61	—
3.1	其中：暂列金额	25807910.61	—
3.2	其中：专业工程暂估价	45060000.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	0.00	—
4.1	社会保险费	0.00	—
4.2	住房公积金	0.00	—
4.3	环境保护税	0.00	—
5	税金	0.00	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		70867910.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第644页 共653页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第645页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	0.00			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第646页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第647页 共653页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.08～0.15%
合　计					0.00			

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第648页 共653页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25807910.61		明细详见表-12-1
2	暂估价	45060000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	45060000.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		70867910.61		—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12

暂列金额明细表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第649页 共653页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		25807910.61	全费用
合　计			25807910.61	—

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第650页 共653页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	门厅报告厅精装修		3200000.00			全费用
2	智能化工程（含校园网设备、会议系统、三网工程）		23000000.00			全费用
3	变电所		14600000.00			全费用
4	标识标牌		1860000.00			全费用
5	室外工程包括：道路、铺装、景观、绿化、室外灌溉、照明、监控等		2400000.00			全费用
合　计			45060000.00			—

计日工表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第651页 共653页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025年10月31日

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第652页 共653页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：专业工程暂估价及暂列金　　标段：　　第653页 共653页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.00	100	0.00
1.1	社会保险费		70867910.61	0	0.00
1.2	住房公积金		70867910.61	0	0.00
1.3	环境保护税		70867910.61	0	0.00
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	70867910.61	0	0.00
合　计					0.00

编制人（造价人员）：王伯虎　　复核人（造价工程师）：潘建华

未来软件编制　　2025年10月31日

表-13