

南京大学仙林校区生命健康科创楼项目施工总
承包工程

招标控制价

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
(单位盖章)

2025年02月05日

南京大学仙林校区生命健康科创楼项目
施工总承包工程

招标控制价

招标控制价（小写）：350951632.82
（大写）：叁亿伍仟零玖拾伍万壹仟陆佰叁拾贰元捌角贰分

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司
（单位盖章）
造价咨询人：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：高飞
（签字或盖章）
法定代表人或其授权人：詹从才
（签字或盖章）

编 制 人：王伯虎
（造价人员签字盖专用章）
复 核 人：潘建华
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年02月05日
复核时间：2025年10月05日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第6页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	4605638.34	4605638.34	0.00
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：自行考虑 3. 取土运距：自行考虑 4. 此清单工程量为基坑支护坡上口面积”、“包含清表、清理杂草、挖残余树根、清理建筑垃圾等费用” 、“杂草、残余树根等植被及建筑垃圾外运由投标人综合考虑在报价中，结算不调整	m2	4800	0.67	3216.00	0.00
2	010102001001	挖石方	1、该项土方由投标人根据设计图、地勘报告及规范要求，根据专项施工方案，同时充分考虑施工时以下因素： 2、综合考虑不同开挖深度（详见设计），综合考虑极软岩、软岩、较软岩、较硬岩的破碎方式，结算不因岩石类别调整综合单价。 3、综合考虑人工开挖和机械开挖。多次场内转运、堆石所需的机械费及覆膜等施工措施； 4、根据地勘报告，综合考虑土壤类别；挖桩间石方、挖石方、支撑下挖石方请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价。 5、石方工程量包含放坡及工作面。 6、外运另行发包，报价综合考虑装车费用。 7、含土方和石方分离过筛	m3	29724.44	78.02	2319100.81	0.00
本页小计							2322316.81	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段:

第7页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: “土壤类别: 详见现场及相关地勘报告, 投标人综合考虑土方类别包含但不限于干土、湿土、淤泥、影响施工的垃圾土等 2. 包含拆除施工范围内地下给类现有管线, 包括不限于, 燃气、排水、给水、信息与通信、电力管线、各类检查井、管线基础等。拆除时因提前与甲方沟通, 不得盲目施工, 需注意对未拆除部位的保护。 3. 挖土深度: 由投标人综合考虑 4. 弃土运距: 本条清单的工作范围包括挖方及装车、人工清土、坑内运土等工作, 土方外运不计 5. 综合考虑人工配合 6. 部位: 支撑及桩间等部位挖土	m3	53868.29	31.34	1688232.21	0.00
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见现场及相关地勘报告, 投标人综合考虑土方类别包含但不限于干土、湿土、淤泥、影响施工的垃圾土等 2. 挖土深度: 详见设计图 3. 弃土运距: 本条清单的工作范围包括挖方及装车、人工清土、坑内运土等工作, 土方外运不计 4. 综合考虑人工配合 5. 部位: 筏板垫层下的承台、集水坑、电梯基坑、排水沟、基础后浇带土方开挖等	m3	6315	27.50	173662.50	0.00
5	010103001003	回填方-素土	基础、地下室外墙侧壁及基础回填: 1. 密实度要求: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求 4. 填方来源: 外购	m3	990	56.93	56360.70	0.00
6	010103001004	回填方-素土	地下室顶板土方回填: 1. 密实度要求: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求 4. 填方来源: 外购	m3	4807.02	36.81	176946.41	0.00
本页小计							2095201.82	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大型土石方工程

标段:

第8页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103001005	回填方-流化土	地下室外墙侧壁回填： 1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：流化土，水泥32.5级掺量10%，强度不小于0.3Mpa 3. 填方方式：满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	1572.25	119.65	188119.71	0.00
		A 其他			1	4105.00	4105.00	0.00
8	041001001001	地上障碍物拆除	1. 原路面拆除，含水稳、路牙等及路面障碍物等 2. 拆除厚度投标人综合考虑 3. 工程量按水平投影面积计算 4. 不含外运，仅含破除	m2	500	8.21	4105.00	0.00
		A.16 支护拆除			1	-393064.04	-393064.04	0.00
9	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 混凝土支撑梁板拆除 2. 支撑梁下垫层混凝土在单价总综合考虑，工程量不另计 3. 投标方自行考虑拆除方式，结算不应拆除方式的不同而调整单价 4. 投标人自行综合考虑其钢筋残值及混凝土残值；含外运费用	m3	1551.33	-161.35	-250307.10	0.00
10	011611002002	钢柱拆除	1. 钢柱拆除 2. 投标方自行考虑拆除方式，结算不应拆除方式的不同而调整单价 3. 投标人自行综合考虑其钢柱残值；含外运费用	t	121.425	-1175.68	-142756.94	0.00
分部分项合计							4216679.30	0.00
		A.17.5 大型机械设备进出场及安拆			1	27803.32	27803.32	0.00
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	27803.32	27803.32	0.00
单价措施合计							27803.32	0.00
本页小计							-173036.01	0.00
合 计							4244482.62	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第20页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300≤12 2. 施工单位自行考虑预留插筋或植筋费	t	36.228	5406.98	195884.07	0.00
8	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400≤25 2. 施工单位自行考虑预留插筋或植筋费	t	29.941	4552.09	136294.13	0.00
		A.4 砌筑工程			1	319249.94	319249.94	0.00
9	010402001001	加气混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Ma5.0专用砂浆 4. 厚度：200mm，300mm，500mm 5. 填充墙与主体结构间连接构造按照10SG614-2中P25页1、3、4构造执行。	m3	518.02	577.55	299182.45	0.00
10	010402001002	外墙后浇带保护墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10水泥砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 厚度：240mm 4. 3mm二层高聚物改性沥青防水卷材	m3	22.12	907.21	20067.49	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	23483111.69	23483111.69	0.00
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	518.75	454.43	235735.56	0.00
12	010501001002	轻集料混凝土回填	1. 材料名称：LC15轻集料混凝土回填 2. 具体做法详见图纸	m3	23.74	231.32	5491.54	0.00
13	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35(P8) 3. 防水混凝土内掺镁质膨胀剂，必要时在混凝土中掺入聚丙烯增强纤维，大体积混凝土涉及的施工措施费用，报价综合考虑	m3	8062.67	458.14	3693831.63	0.00
14	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35(P8) 3. 防水混凝土内掺镁质膨胀剂，必要时在混凝土中掺入聚丙烯增强纤维，大体积混凝土涉及的施工措施费用，报价综合考虑	m3	409.09	466.58	190873.21	0.00
本页小计							4777360.08	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第21页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010501004002	集水坑	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 (P8) 微膨胀混凝土 3. 防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂, 必要时在混凝土中掺入聚丙烯增强纤维, 大体积混凝土涉及的施工措施费用, 报价综合考虑	m3	1586.99	482.34	765468.76	0.00
16	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	5.25	499.53	2622.53	0.00
17	010504001001	地下室外墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 (P8) 3. 防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂, 报价综合考虑	m3	1128.37	514.31	580331.97	0.00
18	010504001003	雨水调蓄池内墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 (P8) 3. 防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂, 报价综合考虑	m3	59.57	514.31	30637.45	0.00
19	010504001018	地下室内墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	713.91	504.39	360089.06	0.00
20	010504001017	地下室内墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C60	m3	1490.69	609.28	908247.60	0.00
21	010504001016	室外挡墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35P8 3. 防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂, 报价综合考虑	m3	105.98	540.09	57238.74	0.00
22	010502001022	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C60	m3	363.22	656.50	238453.93	0.00
23	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 底部设计不抹灰	m3	2409.93	499.33	1203350.35	0.00
24	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35P8 3. 底部设计不抹灰 4. 防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂, 报价综合考虑	m3	1524.18	509.53	776615.44	0.00
本页小计							4923055.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：

第22页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010505001007	汽车坡道板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 底部设计不抹灰	m3	242.38	501.60	121577.81	0.00
26	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 顶板挑耳等	m3	6.35	604.41	3838.00	0.00
27	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 底部设计不抹灰	m2	477.53	127.16	60722.71	0.00
28	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 栏杆翻边等	m3	12.5	550.92	6886.50	0.00
29	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	35.34	566.67	20026.12	0.00
30	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.68	633.38	2964.22	0.00
31	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	40.56	711.89	28874.26	0.00
32	010502002002	门窗框	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	12.2	574.64	7010.61	0.00
33	010508001001	筏板后浇带	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40(P8)微膨胀 3. 后浇带两侧钢丝网 4. 防水混凝土内掺镁质膨胀剂, 报价综合考虑	m3	150.81	579.64	87415.51	0.00
34	010508001002	外墙后浇带	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40(P8)微膨胀 3. 后浇带两侧钢丝网 4. 防水混凝土内掺镁质膨胀剂, 报价综合考虑	m3	11.56	710.06	8208.29	0.00
35	010508001004	内墙后浇带	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40微膨胀 3. 后浇带两侧钢丝网	m3	27.15	693.34	18824.18	0.00
36	010508001006	有梁板后浇带	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40微膨胀 3. 后浇带两侧钢丝网	m3	71.59	631.48	45207.65	0.00
本页小计							411555.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第23页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010508001005	顶板后浇带	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40P8微膨胀 3. 后浇带两侧钢丝网 4. 防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂, 报价综合考虑	m3	12. 4	641. 68	7956. 83	0. 00
38	010505003001	集水井盖板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 (P8) 3. 防水混凝土内掺镁质砼膨胀剂, 报价综合考虑	m3	10. 87	521. 61	5669. 90	0. 00
39	010505003002	集水井盖板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含拉环	m3	0. 58	473. 02	274. 35	0. 00
40	010515001010	砌体加固筋	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	2. 961	7330. 67	21706. 11	0. 00
41	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300<12 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	13. 766	5569. 20	76665. 61	0. 00
42	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<12 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	657. 584	5569. 19	3662210. 24	0. 00
本页小计							3774483. 04	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：

第24页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<25 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	1264.064	4688.65	5926753.67	0.00
44	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400>25 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	107.436	4514.69	485040.23	0.00
45	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<12（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	5.793	5643.77	32694.36	0.00
46	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400<25（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	22.208	4783.72	106236.85	0.00
47	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400>25（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	3.728	4589.60	17110.03	0.00
本页小计							6567835.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：

第25页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500<12 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	69.573	5831.84	405738.60	0.00
49	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500<25 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	184.79	4951.30	914950.73	0.00
50	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500>25 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	1.971	4777.27	9416.00	0.00
51	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500<12（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	4.4	5884.37	25891.23	0.00
52	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500<25（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	378.945	5003.83	1896176.36	0.00
本页小计							3252172.92	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第26页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB500>25（带E钢筋） 2、预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，等措施钢筋由投标人按需在综合单价中综合考虑	t	2.336	4829.91	11282.67	0.00
54	010516004001	电渣压力焊接头	钢筋电渣压力焊接头	个	12132	8.72	105791.04	0.00
55	010516003001	机械连接接头	钢筋机械连接接头	个	26245	11.85	311003.25	0.00
		A.6 金属结构工程			1	578395.54	578395.54	0.00
56	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 刷防锈漆	t	5.595	14705.30	82276.15	0.00
57	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网 2. 砌块墙与混凝土构件交界处	m2	297.68	16.02	4768.83	0.00
58	010607005002	墙面满铺钢丝网	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网 2. 楼梯间、电梯厅、门厅、公共走道	m2	4049.52	22.03	89210.93	0.00
59	010903004001	钢板止水带	1. 钢板止水带，300*3mm	m	1827.04	77.07	140809.97	0.00
60	010606008001	钢爬梯	1. 钢爬梯详图集07FJ02，A/84 2. 除锈后涂无毒环氧漆，一道底漆两道面漆	t	0.85	9887.22	8404.14	0.00
61	010516001001	锚栓	1. Φ24锚栓 2. 定位及支撑费用综合考虑	t	0.385	14668.04	5647.20	0.00
62	010516001002	锚栓	1. Φ30锚栓 2. 定位及支撑费用综合考虑	t	0.719	14668.04	10546.32	0.00
63	010603001001	钢柱	1. 柱类型：型钢柱（混凝土结构内） 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 含探伤及深化设计	t	22.56	7031.83	158638.08	0.00
64	010603002001	钢柱	1. 柱类型：防倒塌棚架柱 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 防锈漆2遍；防火涂料满足设计及规范要求 4. 含探伤及深化设计	t	2.492	8413.26	20965.84	0.00
本页小计							949344.42	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第27页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010604001002	钢梁	1. 柱类型：防倒塌棚架梁 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 防锈漆2遍；防火涂料满足设计及规范要求 4. 含探伤及深化设计	t	5.449	9254.74	50429.08	0.00
66	010603001002	抗剪栓钉	抗剪栓钉Φ19	个	1650	4.06	6699.00	0.00
		A.8 门窗工程			1	2647701.06	2647701.06	0.00
67	010804007001	人防门-WDFM0822(6)-P-S	1. 无门槛单扇防护密闭门(WDFM0822(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件，满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价，不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	2	11088.00	22176.00	0.00
68	010804007002	人防门-WDFM1222(6)-P-S	1. 无门槛单扇防护密闭门(WDFM1222(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件，满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价，不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	1	16632.00	16632.00	0.00
69	010804007003	人防门-WDFM1522(6)-P-S	1. 无门槛单扇防护密闭门(WDFM1522(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件，满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价，不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	11	20790.00	228690.00	0.00
本页小计							324626.08	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：

第28页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010804007004	人防门-WDFM2022(6)-P-S	1. 无门槛单扇防护密闭门(WDFM2022(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	4	27720.00	110880.00	0.00
71	010804007005	人防门-WDMM0822(6)-P-S	1. 无门槛单扇密闭门(WDMM0822(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	2	11088.00	22176.00	0.00
72	010804007006	人防门-WDMM1522(6)-P-S	1. 无门槛单扇密闭门(WDMM1522(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	1	20790.00	20790.00	0.00
本页小计							153846.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：

第30页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010804007010	人防门-WSFM5525 (G6)-P-S	1. 连通风双向受力无门槛双扇防护密闭门 (WSFM5525 (G6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3. 含全部五金件，满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价，不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	4	95919.20	383676.80	0.00
77	010804007011	人防门-WSFM7025 (G6)-P-S	1. 连通风双向受力无门槛双扇防护密闭门 (WSFM7025 (G6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3. 含全部五金件，满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋等、套管、吊环综合考虑报价，不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	1	122078.98	122078.98	0.00
78	010804007012	人防门-KDFM0822 (6)-P-S	1. 固定门槛单扇防护密闭门 (KDFM0822 (6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》（RF32001-2025）要求 3. 含全部五金件，满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价，不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	9	11660.00	104940.00	0.00
本页小计							610695.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第31页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010804007013	人防门-KDFM1222(6)-P-S	1. 固定门槛单扇防护密闭门(KDFM1222(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	4	17086.00	68344.00	0.00
80	010804007014	人防门-KDFM1222(6)-P-S-A1.5	1. 固定门槛单扇防护密闭门兼顾甲级防火门(KDFM1222(6)-P-S-A1.5) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	14	16368.00	229152.00	0.00
81	010804007015	人防门-KDFM1522(6)-P-S-A1.5	1. 固定门槛单扇防护密闭门兼顾甲级防火门(KDFM1522(6)-P-S-A1.5) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	1	20460.00	20460.00	0.00
本页小计							317956.00	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：

第32页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010804007016	人防门-KDFM2022(6)-P-S	1. 固定门槛单扇防护密闭 (KDFM2022(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	1	27934.00	27934.00	0.00
83	010804007017	人防门-KDMM0822(6)-P-S	1. 固定门槛单扇密闭门 (KDMM0822(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	19	10560.00	200640.00	0.00
84	010804007018	人防门-KDMM1222(6)-P-S	1. 固定门槛单扇密闭门 (KDMM1222(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	10	15840.00	158400.00	0.00
本页小计							386974.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第33页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010804007019	人防门-KDMM1522(6)-P-S	1. 固定门槛单扇密闭门(KDMM1522(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	1	19800.00	19800.00	0.00
86	010804007020	人防门-KDMM2022(6)-P-S	1. 固定门槛单扇密闭门(KDMM2022(6)-P-S) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	1	26400.00	26400.00	0.00
87	010804007021	人防门-HM8000(6)	1. 防爆波活门(HM8000(6)) 2. 符合《人防防空工程防护设备选用图集》(RF32001-2025)要求 3. 含全部五金件, 满足消防验收要求 4. 报价包括制作、除锈喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 型钢及铁件预埋、套管、吊环等综合考虑报价, 不另行开项 6. 具体尺寸详见施工图	樘	10	6658.00	66580.00	0.00
本页小计							112780.00	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：

第34页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010802003001	钢质甲级防火门（单扇）	1、钢质甲级防火门(单扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	28.5	832.47	23725.40	0.00
本页小计							23725.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第35页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010802003002	钢质甲级防火门（双扇）	1、钢质甲级防火门(双扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	319.86	930.74	297706.50	0.00
90	010807003001	金属百叶窗	铝合金防雨百叶,通透率>70%，内衬不锈钢防虫网,网孔10X10	m2	8.12	345.60	2806.27	0.00
91	010803002001	防火卷帘门	1. 防火卷帘门 2. 侧装,双帘双轨,特级防火卷帘,耐火极限>3小时,符合<<门和卷帘耐火试验方法>>GB7633 3. 具有防烟性能、信号反馈功能、火灾时自动降落、空隙防火材料封堵; 4. 此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、成品保护费及安装费所需灌浆费用 5. 侧装，卷轴、门框导轨和导轨下部用2.0厚铝合金板包封，含全套联动装置、五金、电机，控制箱等 6. 具体做法详见施工图	m2	155	504.49	78195.95	0.00
		A.9 屋面及防水工程			1	1318994.67	1318994.67	0.00
本页小计							378708.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第36页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010902003003	种植顶板	1、土工布隔离层(200g/m2) 2、30mmH成品PVC排蓄水板(硬质铺地区域无此层) 3、70mm厚C25细石混凝土保护层内配 6@150钢筋网片(设分仓缝),顶板边缘20米范围向外0.3%放坡细石混凝土保护层需设置分仓缝:缝间距:6mx6m,切缝,缝宽15 4、土工布隔离层(200g/m2) 5、4.0厚SBS(自粘)改性沥青耐根穿刺防水卷材(含化学阻根剂)(另计) 6、2.0厚非固化沥青防水层(另计)	m2	916.02	120.59	110462.85	0.00
93	010902003004	种植顶板(硬质铺地区域)	1、土工布过滤层(200g/m2) 2、70mm厚C25细石混凝土保护层内配 6@150钢筋网片(设分仓缝),顶板边缘20米范围向外0.3%放坡细石混凝土保护层需设置分仓缝:缝间距:6mx6m,切缝,缝宽15 3、土工布隔离层(200g/m2) 4、4.0厚SBS(自粘)改性沥青耐根穿刺防水卷材(含化学阻根剂)) 5、2.0厚非固化沥青防水层(另计)	m2	135	101.60	13716.00	0.00
94	010904001003	地下室底板卷材防水	3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体	m2	13090.68	51.89	679275.39	0.00
95	010902001002	地下室顶板卷材防水	4.0厚SBS(自粘)改性沥青耐根穿刺防水卷材(含化学阻根剂)	m2	1298.24	90.36	117308.97	0.00
96	010902002001	地下室顶板涂膜防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	1298.24	43.55	56538.35	0.00
97	010903001002	地下室外墙卷材防水	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体)	m2	5625.9	51.89	291927.95	0.00
98	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料防水层	m2	523.12	29.88	15630.83	0.00
99	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)	m2	943.73	20.35	19204.91	0.00
100	010903002003	墙面涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)	m2	288	20.35	5860.80	0.00
本页小计							1309926.05	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第37页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010903002005	墙面涂膜防水	5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型)	m2	89.82	65.60	5892.19	0.00
102	010903002004	天棚涂膜防水	1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)	m2	156.09	20.35	3176.43	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			1	101660.01	101660.01	0.00
103	011001003001	地下室外墙保护板	1、30mm厚加强型XPS保护层,压缩强度等级不小于X250(燃烧B1级) 2、聚酯无纺布,单位面积质量不小于200g/m2	m2	2812.95	36.14	101660.01	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			1	2398614.05	2398614.05	0.00
104	011101003006	混凝土保护层(地下室底板防水)	1、50厚C20细石混凝土保护层 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体(另计)) 3、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体(另计))	m2	6545.34	27.40	179342.32	0.00
105	011101005001	环氧自流平地面	1.环氧自流平面层(环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子面涂总厚度为3-5) 2.环氧腻子超细找平层 3.环氧中涂1道,环氧底涂2道 4.100厚C25细石混凝土内配 6@200单层双向钢筋网片,随打随抹集水井周边1米范围内找1%坡,坡向集水坑(需设置分合缝,间距按柱距,切细缝处理) 5.钢防混凝土楼板 6.细石混凝土层在纵横向设置缩缝,缝内填水泥砂浆,满足设计要求,具体做法详见图纸 部位:地下汽车库	m2	8980.45	120.80	1084838.36	0.00
本页小计							1374909.31	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第38页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011101003003	固化剂面层	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.3kg/m2 ,面层打磨抛光处理 2、100厚C25细石混凝土(内配 6@150,贴上表面布置)随捣随抹,机械磨光,(需设置分仓缝,间距按柱距,切细缝处理) 部位: 排风机房、进风机房、配电间、集气室、储藏室、风井、防毒通道、密闭通道、扩散室、除尘滤毒室、工具间、进线间、设备间、通信接入间、强弱电间、水井、冷媒管井	m2	1450.2	112.07	162523.91	0.00
107	011101003008	固化剂面层	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工,用量0.3kg/m2 ,面层打磨抛光处理 2、100厚C25细石混凝土(内配 6@150,贴上表面布置)随捣随抹,机械磨光,(需设置分仓缝,间距按柱距,切细缝处理) 3.Lc5.0轻集料混凝土回填700mm厚 部位: 地下一层变电所	m2	444.2	274.00	121710.80	0.00
108	011102003001	防滑地砖1	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (LT1、LT2、LT3、LT4此层及以上以内装为准) 3、70厚C25细石混凝土随捣随抹,机械磨光,(需设置分仓缝,间距按柱距,切细缝处理) 4、界面剂一道 部位: 电梯厅、走道、楼梯间、前室	m2	969.73	221.53	214824.29	0.00
109	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆 (防水砂浆掺5%防水剂) 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2), 墙柱阴阳角处预先用聚合物防水砂浆抹圆角,墙面修补平整 (另计) 部位: 雨水调蓄池	m2	117.15	25.76	3017.78	0.00
本页小计							502076.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第39页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、80厚C25细石混凝土(内配 6@150,贴上表面布置)随捣随抹 部位: 风道等无房间名称部位	m2	201.17	85.76	17252.34	0.00
111	011102003002	防滑地砖3	1、8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料防水层,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200(另计) 4、200~220厚C20混凝土回填层 5、1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料防水层,在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200(另计) 部位: 报警阀间	m2	24.53	280.01	6868.65	0.00
112	011101003005	汽车坡道	1、坡道专用粗颗粒环氧防滑层,专业厂家制作(含抗压层,防滑层,保护层,表面箭头)表面专用水性封闭剂 2、45厚C30细石混凝土,内配C6@150双向钢筋网片,随捣随抹平 3、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)(地下一层通室外坡道板处增加此层)(另计) 部位: -2及-1层	m2	802.18	224.53	180113.48	0.00
113	011101003007	汽车坡道	1、坡道专用粗颗粒环氧防滑层,专业厂家制作(含抗压层,防滑层,保护层,表面箭头)表面专用水性封闭剂 2、150厚C30细石混凝土,内配C6@150双向钢筋筋,随捣随抹平 3、C30素混凝土找坡回填(地下三层室内起坡回填处) 部位: -3层	m2	353.16	314.17	110952.28	0.00
本页小计							315186.75	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第40页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011106002002	块料楼梯面层	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、界面剂一道 4、1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料防水层(用量不小于1.5kg/m2),在阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200(B-1、B-3口室外楼梯增加此层)(另计) 5、15厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、踏步防滑条详22J403-1-5-7-10。	m2	437.53	518.44	226833.05	0.00
115	011105001001	涂料踢脚	1、无机涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光100高 4、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、界面剂一道	m	3342.73	13.34	44592.02	0.00
116	011105003001	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚,100mm高,水泥浆擦缝 2、5厚专用粘结砂浆粘贴 3、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 4、粉前刷界面剂一道(砖墙不刷) 部位:地砖地面处	m	930.4	25.53	23753.11	0.00
117	011108004001	水泥砂浆零星项目	20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆(防水砂浆掺5%防水剂) 部位:电梯基坑、集水井底部及侧壁	m2	320.67	26.09	8366.28	0.00
118	010507004001	砖砌台阶	1.砖砌踏步 2.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(此层及以上以内装为准) 3.界面剂1道 4.115~120厚MU10非黏土实心砖,用DMM5(M5水泥砂浆)砌筑(立砌)台阶面向外坡1%	m2	26.75	509.36	13625.38	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1	1110310.10	1110310.10	0.00
119	011201001001	墙面一般抹灰	随砌随抹 部位:封闭井内壁(砖砌部位)	m2	1173.4	33.35	39132.89	0.00
本页小计							356302.73	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第41页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011201001002	墙面一般抹灰	1、20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆（防水砂浆掺5%防水剂） 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)，墙柱阴阳角处预先用聚合物防水砂浆抹圆角,墙面修补平整（另计） 部位：雨水调蓄池	m2	288	33.69	9702.72	0.00
121	011204003001	面砖墙面（有防水层）	1.6厚釉面砖墙面,白水泥擦缝 2.厚专用粘结剂粘结 3.5厚聚合物水泥防水涂料(涂刮型)(另计) 4.10厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	89.82	166.65	14968.50	0.00
122	011201001005	水泥砂浆墙面	1、5厚1:2水泥砂浆抹面压实抹光 2、15厚1:3水泥砂浆打底 3、基层墙体，刷界面剂一道 部位：防毒通道、密闭通道、扩散室、除尘室、滤毒室	m2	2313.05	45.12	104364.82	0.00
123	011201001003	墙面一般抹灰	1、白色无机防霉涂料(A级),一底一面（另计） 2、满刮2~3厚防霉耐水腻子分遍找平（另计） 3、10厚DPM5预拌砂浆打底抹平 4、刷界面剂一道 部位：除注明外其他房间	m2	16136.29	39.05	630122.12	0.00
124	011201001004	墙面一般抹灰	1.喷(刷)白色内墙无机涂料一道（另计） 2.20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆 3.刷界面剂一道 部位：集气室、风井、冷媒管井、水井	m2	1039.51	47.12	48981.71	0.00
125	011207001001	吸音墙面	1、12厚纤维增强硅酸钙板，穿孔率不小于30%，硅酸钙板竖向铺设,长边接缝在竖向龙骨上 2、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3、50厚岩棉毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4、75x50x0.7轻钢龙骨中距450~600用膨胀螺栓与墙面固定 部位：排风机房、进风机房	m2	1751.03	149.21	261271.19	0.00
本页小计							1069411.06	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第42页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011201001006	墙面一般抹灰	1. 1: 25 (DPM20) 防水砂浆 (防水砂浆掺5%防水剂) 找坡, 最薄处20厚, 纵坡0. 3% 部位: 排水沟	m2	42. 64	41. 42	1766. 15	0. 00
		A. 14 油漆、涂料、裱糊工程			1	1015629. 45	1015629. 45	0. 00
127	011406001001	无机防霉涂料墙面	1、白色无机防霉涂料(A级), 一底一面 2、满刮2~3厚防霉耐水腻子分遍找平 部位: 除注明外其他房间	m2	16136. 29	21. 80	351771. 12	0. 00
128	011406001002	白色无机涂料墙面	喷(刷) 白色内墙无机涂料一道 部位: 管井、风井、集气室	m2	1039. 51	21. 90	22765. 27	0. 00
129	011406001003	防霉涂料顶棚	1、刮防霉耐水腻子二道共1. 5厚 2、刷白色防霉涂料两遍 部位: 除注明外其他房间	m2	14181. 29	23. 47	332834. 88	0. 00
130	011406001004	吸声顶棚	1、30mm厚无机纤维吸声喷涂, A级防火 (吸声系数>0. 8) 2、喷(刷) 白色无机防霉涂料 部位: 排风、送风机房	m2	627. 54	83. 47	52380. 76	0. 00
		A. 15 其他工程			1	255877. 42	255877. 42	0. 00
131	010507003002	坡道出地面排水沟	1. 素土夯实 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 200厚C35钢筋混凝土结构层, 内径: 300*300mm 4. 1:2. 5 (DPM20) 防水砂浆 (防水砂浆掺5%防水剂) 找坡, 最薄处20厚, 纵坡0. 3% 5. 成品铸铁盖板D400 (带胶边耐轮压400kN), L50X5热浸镀锌角框架 6. 具体做法详见图纸	m	7	300. 52	2103. 64	0. 00
132	011508001001	成品橡胶红黄相间减速条	1. 成品橡胶红黄相间减速条 2. 做法详见17J927-1, 3-10	m	28	80. 00	2240. 00	0. 00
133	011503001001	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆 2. 10厚80宽镀锌扁钢扶手, 10厚80宽镀锌扁钢立柱@4G 3. 做法详见22J403-1-2-7-B1	m	222. 46	377. 68	84018. 69	0. 00
134	011503001002	楼梯靠墙扶手	1. 楼梯靠墙扶手 2. 做法详见22J403-1-5-4-4	m	222. 46	217. 68	48425. 09	0. 00
本页小计							898305. 60	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第43页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	010512008001	集水坑盖板	1. 镂空钢盖板, 角钢包边 2. 格栅下方设置钢丝网 3. 详见图集24J306-1/4-LGB1111-2 4. 具体做法详见图纸	m2	108.94	800.00	87152.00	0.00
136	010512008004	成品铸铁盖板	1. 成品铸铁盖板D400(带胶边耐轮压400kN), L50X5热浸镀锌角框架	m2	25.95	300.00	7785.00	0.00
137	010512008002	不锈钢活动盖板	1. 1.5mm厚不锈钢盖板 2. 包含角钢钢框, 铰链, 不锈钢锁扣等 3. 具体做法详见图纸	m2	3.24	1000.00	3240.00	0.00
138	010512008003	铝合金挡鼠板	1. 铝合金挡鼠板, ≥500高	m2	5.5	150.00	825.00	0.00
139	010512008005	防坠落钢筋篦子	1. 防坠落钢筋篦子 2. 做法参RFJ05-2009-JZ-4页	m2	167.4	120.00	20088.00	0.00
		A.1 精装修部分			1	222445.12	222445.12	0.00
140	011102003004	大理石门槛石	1、20mm大理石门槛石 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、100厚C25混凝土垫层,内配C6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置),随捣随抹平,切缝6x6米,缝宽15,内嵌防水油膏	m2	11.78	407.71	4802.82	0.00
141	011102003003	800*800mm防滑地砖	1、10厚防滑地砖,专用防霉勾缝剂勾缝 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、100厚C25混凝土垫层,内配C6@200单层双向钢筋网(贴面层顶下20处布置),随捣随抹平,切缝6x6米,缝宽15,内嵌防水油膏	m2	167.22	252.27	42184.59	0.00
142	011302001003	200*40mm厚黑色铝合金集成设备带	1、黑色铝合金集成设备带,宽200mm,高40mm 2、壳体背板及功能面板材料采用专用的防锈防腐处理的镀锌钢板,厚度≥0.7mm,表面再经过全静电喷塑处理,双重保护 壳体侧边部分采用铝合金材质,厚度≥1.2mm,全静电喷塑处理,防老化、防腐蚀、经久耐用。铝合金直格栅; 3、详见设计图纸	m	33.3	143.76	4787.21	0.00
本页小计							170864.62	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室土建工程

标段：

第44页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011302001001	仿木纹穿孔铝板吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4、勾叠龙骨,安装间距同铝板 5、空腔≥50mm,内置玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉毡(非保温岩棉),容重32kg/m3 6、2.5mm仿木纹穿孔铝板,,背后铣槽,背衬400X400mm加强筋;50mm宽深灰色不锈钢收边 7、包括筒灯开孔、检修口制作安装	m2	101.42	378.78	38415.87	0.00
144	011302001002	A级发光软膜吊顶天棚	1、钢筋混凝土板,表面清理干净 2、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 3、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 4、勾叠龙骨,安装间距同铝板 5、0.2mm厚A级发光软膜;50mm宽深灰色不锈钢收边	m2	40.86	340.78	13924.27	0.00
145	011105006001	金属踢脚线	1、1.5mm厚50mm高深灰色铝合金踢脚线 2、配套通长铝合金底座,不锈钢自攻螺丝(配膨胀管)固定 3、9mm厚玻镁板基层	m	69.5	23.83	1656.19	0.00
146	011207001002	仿木纹金属复合铝板墙面	1、竖向40x40x3mm热镀锌方管(间距同铝板尺寸且≤400mm)上部用50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10膨胀螺栓与混凝土顶面连接。下部用50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10膨胀螺栓与混凝土地面连接。 2、横向40x40x3mm热镀锌方管龙骨与竖向40x40x3mm热镀锌方管龙骨满焊(间距尺寸≤1000mm) 3、翻边、挂耳,不锈钢自攻螺钉固定 4、金属复合铝板(0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.4mm背层,表面覆膜工艺,定制翻边)	m2	213.31	420.95	89792.84	0.00
本页小计							143789.17	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第45页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	010808004003	电梯门套（门楣）	1、30*30*3热镀锌方管 2、1.2mm厚深灰色哑光不锈钢，背后铣槽 3、18mm厚玻镁板 4、包括洞口防火封堵 5、详见设计图纸 部位：电梯门套（含门楣）	m2	62.64	429.14	26881.33	0.00
分部分项合计							33878269.68	0.00
		A.17.1 脚手架工程			1	669411.34	669411.34	0.00
148	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3. 含浇捣脚手架及脚手架超高费（如有）	项	1	669411.34	669411.34	0.00
		A.17.2 混凝土模板及支架（撑）			1	4434534.39	4434534.39	0.00
149	010401001002	砖胎模	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土标准砖，120半砖侧模板 2. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 3. 水泥砂浆抹面	m2	109.38	124.07	13570.78	0.00
150	010401001003	砖胎模	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土标准砖，240砖侧模板 2. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 3. 水泥砂浆抹面	m2	145.83	203.92	29737.65	0.00
151	010401001004	砖胎模	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土标准砖，360砖侧模板 2. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 3. 水泥砂浆抹面	m2	145.83	305.89	44607.94	0.00
152	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	124.74	99.75	12442.82	0.00
153	011702026001	截水沟模板	1. 垫层模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	70.78	80.80	5719.02	0.00
154	011702016001	换撑模板	1. 换撑模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1209.9	95.97	116114.10	0.00
155	041102002001	筏板模板	1. 筏板模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	384.17	68.28	26231.13	0.00
156	041102003001	集水坑模板	1. 集水坑模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	518.29	85.21	44163.49	0.00
本页小计							988879.60	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第46页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 综合考虑矩形柱高度 3. 综合考虑矩形柱周长 4. 综合考虑高支模增加费用 5. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1093.02	107.84	117871.28	0.00
158	011702011001	直形墙（外墙）	1. 直形墙模板 2. 综合考虑直行墙高度 3. 综合考虑直行墙厚度 4. 综合考虑高支模增加费用 5. 外墙 6. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	5838.28	96.44	563043.72	0.00
159	011702011002	直形墙（内墙）	1. 直形墙模板 2. 综合考虑直行墙高度 3. 综合考虑直行墙厚度 4. 综合考虑高支模增加费用 5. 内墙 6. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	11747.1	75.86	891135.01	0.00
160	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 综合考虑有梁板高度 3. 综合考虑有梁板厚度 4. 综合考虑高支模增加费用 5. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	15706.18	134.28	2109025.85	0.00
161	011702014002	汽车坡道板模板	1. 汽车坡道板模板 2. 综合考虑汽车坡道高度 3. 综合考虑汽车坡道厚度 4. 综合考虑高支模增加费用 5. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	985.05	169.37	166837.92	0.00
162	011702025001	其他现浇构件模板	1. 其他现浇构件模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	114.3	93.00	10629.90	0.00
163	011702024001	直形楼梯模板	1. 直形楼梯模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	477.53	238.26	113776.30	0.00
164	011702008001	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	456.85	77.75	35520.09	0.00
165	011702009001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	16.49	104.58	1724.52	0.00
166	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	383.43	106.78	40942.66	0.00
本页小计							4050507.25	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

暂列金额明细表

工程名称: 地下室土建工程

标段:

第52页 共544页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第58页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.4 砌筑工程			1	9081535.10	9081535.10	0.00
1	010401008014	加气混凝土(砂加气)砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06），强度等级A5.0，专用砂浆Ma5.0 2、厚度：100mm 3、填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡，密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造 4、有防火要求时应填充岩棉、玻璃棉等防火材料	m3	3.82	665.51	2542.25	0.00
2	010401008015	加气混凝土(砂加气)砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06），强度等级A5.0，专用砂浆Ma5.0 2、厚度：200mm 3、填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡，密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造 4、有防火要求时应填充岩棉、玻璃棉等防火材料	m3	1659.42	652.66	1083037.06	0.00
3	010401008016	加气混凝土(砂加气)砌块	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06），强度等级A5.0，专用砂浆Ma5.0 2、厚度：200mm以上 3、填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡，密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造 4、有防火要求时应填充岩棉、玻璃棉等防火材料	m3	662.73	659.03	436758.95	0.00
4	010401008020	水泥标准砖	1、100mm厚砖墙 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌砂浆 3、填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡，密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造 4、有防火要求时应填充岩棉、玻璃棉等防火材料	m3	8.15	714.75	5825.21	0.00
本页小计							1528163.47	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第59页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401008023	水泥标准砖	1、200mm厚砖墙 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌砂浆 3、填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造 4、有防火要求时应填充岩棉、玻璃棉等防火材料	m3	3.6	668.38	2406.17	0.00
6	010401008021	砌块墙-混凝土小型空心砌块	1、MU10混凝土空心砌块,砂浆强度等级为Mb5 .0 2、填充墙与主体结构采用柔性连接（填充墙与主体结构间的缝隙填缝材料均为喷聚氨酯发泡,密封油膏应为防火型），参照10SG614-2中P14、P15、P17构造 4、有防火要求时应填充岩棉、玻璃棉等防火材料	m3	18.82	590.56	11114.34	0.00
7	010401012008	砖砌台阶	1、混凝土实心砖砌筑，M5砂浆砌筑 2、砖台阶	m2	33.07	264.82	8757.60	0.00
8	010401012006	零星砌砖	1、出屋面管井60厚砖砌挡墙 2、混凝土实心砖砌筑，M5砂浆砌筑 3、详见建施-大样图	m3	5.7	727.83	4148.63	0.00
9	010401012007	加气混凝土回填	1、加气混凝土回填 2、详见设计图纸	m3	8.4	428.78	3601.75	0.00
本页小计							30028.49	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第60页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401008024	ALC板	1. 100mmALC墙板为A3. 5B05板，板内配筋满足设计图纸要求； 2. 综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量； 3. 工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整； 4. 构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集； 5. 成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 6. 参见《蒸压轻质加气混凝土板（NALC）构造详图》或《轻质内隔墙构造图集》苏G29-2019	m2	226. 4	179. 39	40613. 90	0. 00
11	010401008025	ALC板	1. 200mmALC墙板为A3. 5B05板，板内配筋满足设计图纸要求； 2. 综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量； 3. 工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、板缝贴耐碱玻纤网格布两道胶泥抹平、成品保护等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整； 4. 构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集； 5. 成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑； 6. 参见《蒸压轻质加气混凝土板（NALC）构造详图》或《轻质内隔墙构造图集》苏G29-2019	m2	26396. 9	283. 47	7482729. 24	0. 00
		A. 5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	31470783. 50	31470783. 50	0. 00
本页小计							7523343. 14	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第61页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502001014	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C60 3、泵送高度综合考虑	m3	909.89	663.15	603393.55	0.00
13	010502001015	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、泵送高度综合考虑	m3	464.22	645.82	299802.56	0.00
14	010502001016	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、泵送高度综合考虑	m3	444.54	618.87	275112.47	0.00
15	010502001017	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、泵送高度综合考虑	m3	494.47	592.98	293210.82	0.00
16	010502001019	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度综合考虑	m3	245.47	575.64	141302.35	0.00
17	010502001018	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度综合考虑	m3	494.53	560.35	277109.89	0.00
18	010502002002	构造柱	1、含构造柱、抱框柱 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25	m3	292.48	711.89	208213.59	0.00
19	010503002004	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、泵送高度综合考虑	m3	1198.17	511.59	612971.79	0.00
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	117.24	566.67	66436.39	0.00
21	010503004002	反坎	1、反坎、门坎等 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C20	m3	63.74	556.85	35493.62	0.00
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	46.37	633.38	29369.83	0.00
23	010504001040	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C60 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	408.93	639.83	261645.68	0.00
24	010504001041	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	212.11	622.47	132032.11	0.00
本页小计							3236094.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第62页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010504001042	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	303.2	595.47	180546.50	0.00
26	010504001043	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	299.25	569.52	170428.86	0.00
27	010504001044	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	197.81	552.15	109220.79	0.00
28	010504001045	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	306.71	536.82	164648.06	0.00
29	010504001046	直形电梯井壁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C60 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	90.23	752.22	67872.81	0.00
30	010504001047	直形电梯井壁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	35.57	734.86	26138.97	0.00
31	010504001048	直形电梯井壁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	55.12	707.86	39017.24	0.00
32	010504001049	直形电梯井壁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	55.1	681.91	37573.24	0.00
33	010504001050	直形电梯井壁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	36.72	664.54	24401.91	0.00
34	010504001051	直形电梯井壁	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、墙厚和泵送高度综合考虑	m3	34.67	649.21	22508.11	0.00
本页小计							842356.49	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第63页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010505001018	有梁板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、泵送高度综合考虑	m3	9172.44	496.15	4550906.11	0.00
36	010505001019	有梁板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25P6 3、泵送高度综合考虑	m3	12.64	496.52	6276.01	0.00
37	010505010008	钢筋桁架楼承板 (ht:90mm)	1. 名称:可拆卸 (木底模或竹木底模) 的钢筋桁架楼承板 (TD2-90) 2. 包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3. ht:90mm 4. 钢筋:上、下弦钢筋HRB400级D8, 腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4.5 5. 备注:楼板大样由生产厂家按所选型号放样, 图中未标明型号, 应由生产厂家根据板厚加工 6. 包括模板支撑系统安装和拆除 7. 包括二次深化费用	m2	27081.99	120.00	3249838.80	0.00
38	010505010011	钢筋桁架楼承板 (ht:100mm)	1. 名称:可拆卸 (木底模或竹木底模) 的钢筋桁架楼承板 (TD4-100) 2. 包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3. ht:100mm 4. 钢筋:上弦钢筋HRB400级D8, 下弦钢筋HRB400级D10, 腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4.5 5. 上悬筋、下悬筋间距, 支座竖筋尺寸规格, 桁架筋垫块材质详见图纸 6. 包括模板支撑系统安装和拆除 7. 包括二次深化费用	m2	4566.65	124.00	566264.60	0.00
本页小计							8373285.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第64页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010505010009	钢筋桁架楼承板 (ht:110mm)	1. 名称:可拆卸 (木底模或竹木底模) 的钢筋桁架楼承板 (TD4-110) 2. 包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3. ht:110mm 4. 钢筋:上、下弦钢筋HRB400级D10, 腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4. 5 5. 上悬筋、下悬筋间距, 支座竖筋尺寸规格, 桁架筋垫块材质详见图纸 6. 包括模板支撑系统安装和拆除 7. 包括二次深化费用	m2	2898.08	128.00	370954.24	0.00
40	010505010010	钢筋桁架楼承板 (ht:120mm)	1. 名称:可拆卸 (木底模或竹木底模) 的钢筋桁架楼承板 (TD7-120) 2. 包括钢筋桁架、底模和地脚连接件 3. ht:120mm 4. 钢筋:上、下弦钢筋HRB400级D10, 腹杆钢筋冷轧光圆钢筋D4. 5 5. 备注:楼板大样由生产厂家按所选型号放样, 图中未标明型号, 应由生产厂家根据板厚加工 6. 包括模板支撑系统安装和拆除 7. 包括二次深化费用	m2	343.51	136.00	46717.36	0.00
41	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3、报告厅地面架空板	m3	1.82	491.43	894.40	0.00
42	010505003003	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3、砼强度等级较楼板混凝土强度等级增加C5, 其板面标高同检修门处相邻楼板上. 预先放置板底筋双层双向(8 @150 (图中未注配筋明时), 待管道安装完后再再浇捣管道开处楼板 4、部位:各种管道封填	m3	39.92	520.88	20793.53	0.00
43	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、室外楼梯雨篷 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	58.23	580.31	33791.45	0.00
44	010506001011	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、泵送高度综合考虑	m2	841.82	131.85	110993.97	0.00
本页小计							584144.95	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第65页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010513001001	楼梯滑动支座做法1	1、5厚聚四氟乙烯板,宽度同踏步宽 2、参见图集22G101-2第27页滑动支座构造 3、按滑动支座梯段计	段	20	680.00	13600.00	0.00
46	010513001002	楼梯滑动支座做法2	1、5厚聚四氟乙烯板,宽度同踏步宽 2、参见图集22G101-2第32页滑动支座构造 3、填充聚苯板,厚度同建筑面层 4、按滑动支座梯段计	段	6	700.00	4200.00	0.00
47	010505006001	栏板	1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	39.52	654.53	25867.03	0.00
48	010501006001	泡沫混凝土回填	1、混凝土种类:泡沫混凝土A10级 2、混凝土强度等级:抗压强度大于5.5MP	m3	10.83	231.32	2505.20	0.00
49	010501006004	设备基础	1、混凝土种类:商品泵送混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.02	488.82	1476.24	0.00
50	010501006008	设备基础	1、混凝土种类:商品泵送混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.02	498.65	1007.27	0.00
51	010507007002	CB25混凝土填充	1、填充墙上开洞,CB25混凝土填充 2、详见设计图纸	m3	2.2	871.62	1917.56	0.00
52	010501006005	柱脚混凝土包封	1、柱脚50厚C15素混凝土包裹 2、详见设计图纸	m3	3.8	470.08	1786.30	0.00
53	010501006007	柱脚混凝土	1、柱脚C25后浇混凝土 2、详见设计图纸	m3	7.9	479.90	3791.21	0.00
54	010501006006	柱脚混凝土包封	1、细石膨胀混凝土C40 2、详见设计图纸	m3	6.47	515.30	3333.99	0.00
55	010507003004	内院排水沟	1、内院排水沟400*800 2、30厚1:2.5防水砂浆 3、200厚C20混凝土 4、100厚C10混凝土垫层 5、素土夯实 6、详见建施-48室外排水沟节点详图	m	31.22	420.63	13132.07	0.00
56	010507001004	散水	做法详见 23J909-1-21-散10 1、80厚C20混凝土 2、150厚粒径10~40砾石灌DM5砂浆(M5混合砂浆) 3、压实填土,向外坡3%~5%	m2	87.25	186.65	16285.21	0.00
本页小计							88902.08	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第66页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010507004002	砼台阶	做法详见 23J909-1-11-台14 1、30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、界面剂1道 4、A. 80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100 6、压实填土,压实系数>93% 7、按水平投影面积计	m2	95.61	590.96	56501.69	0.00
58	010515001021	砌体加固筋	1、钢筋种类、规格:HPB400 报价含二次结构预埋钢筋费用 2、层高综合考虑	t	12.588	7117.22	89591.57	0.00
59	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300≤12 2.层高综合考虑	t	56.117	5462.98	306566.05	0.00
60	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400≤12 2.层高综合考虑	t	1186.883	5462.98	6483918.09	0.00
61	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E≤12 2.层高综合考虑	t	19.688	5535.38	108980.56	0.00
62	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400≤25 2.层高综合考虑	t	106.64	4585.21	488966.79	0.00
63	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400E≤25 2.层高综合考虑	t	16.864	4677.51	78881.53	0.00
64	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500≤12 2.层高综合考虑	t	155.777	5717.98	890729.77	0.00
65	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500≤25 2.层高综合考虑	t	976.16	4840.21	4724819.39	0.00
66	010515001042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E≤12 2.层高综合考虑	t	127.454	5768.98	735279.58	0.00
67	010515001043	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB500E≤25 2.层高综合考虑	t	798.676	4891.21	3906492.04	0.00
本页小计							17870727.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段:

第68页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010603001011	抗剪栓钉	1、抗剪栓钉Φ19 2、长度100mm	个	3667	4.06	14888.02	0.00
78	010516001001	10.9摩擦型M20高强螺栓	1、10.9摩擦型M20高强螺栓 2、含螺母全套垫片	套	120	6.00	720.00	0.00
79	010516001004	10.9摩擦型M16高强螺栓	1.10.9级摩擦型M16高强螺栓 2.含螺母全套垫片	套	210	5.20	1092.00	0.00
80	010516001005	10.9摩擦型M14高强螺栓	1.10.9级摩擦型M14高强螺栓 2.含螺母全套垫片	套	110	4.80	528.00	0.00
81	010516001002	高强螺栓(8.8级)M12	1、高强螺栓(8.8级)M12, 孔Φ14mm 2、含螺母全套垫片	套	180	4.00	720.00	0.00
82	010516001003	机械式扩底螺栓	1、机械式扩底螺栓 2、M12x100,钻孔深度105mm,有效埋深100mm	套	120	5.00	600.00	0.00
83	010604001005	钢梁(混凝土内)	1、柱类型:型钢梁Q355B(混凝土结构内) 2、含探伤及深化设计 3、含腹板穿孔费用 4、运距投标人自行考虑 5、防腐、防火满足设计要求	t	118.986	7224.67	859634.58	0.00
84	010604001006	钢梁(混凝土外)	1、梁类型:型钢梁Q355B(混凝土外) 2、表面净化处理无油、干燥,粗糙度40-75um 3、高压无气喷涂环氧富锌底漆2*35um,环氧云钱中间漆2*55um 4、可覆涂聚氨酯面漆2*35+1*30um 5、防火涂料满足设计要求 6、含探伤及深化设计 7、运距投标人自行考虑	t	270.415	9631.00	2604366.87	0.00
85	010606002001	钢构件钢板	1、连梁内置钢板 2、含探伤及深化设计 3、运距投标人自行考虑 4、防腐、防火满足设计要求	t	19.778	6263.69	123883.26	0.00
86	010606006003	钢平台-不锈钢花纹钢板	1、类型:钢板平台 2、钢材品种、规格:5mm厚304不锈钢花纹钢板 3、氩弧焊焊接,含探伤及深化设计 4、运距投标人自行考虑	t	0.266	20356.22	5414.75	0.00
本页小计							3611847.48	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段:

第69页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、ZC1-ΦC102X5（圆管），材质为Q235B(混凝土外) 2、表面净化处理无油、干燥，粗糙度40-75um 3、高压无气喷涂环氧富锌底漆2*35um，环氧云钱中间漆2*55um 4、可覆涂聚氨酯面漆2*35+1*30um 5、防火涂料满足设计要求 6、含探伤及深化设计 7、运距投标人自行考虑	t	0.173	12639.49	2186.63	0.00
88	010605001001	可上人格栅板	1、可上人格栅板 板G203/40/50W格栅板详见YB/T4001.1-2007 2、做法详见设计图纸结施-G8-X1和建施-18-X1	m2	2551.84	221.25	564594.60	0.00
89	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:8mm花纹钢板踏步钢梯，含踢板、肋板、封边板等 2、表面净化处理无油、干燥，粗糙度40-75um 3、高压无气喷涂环氧富锌底漆2*35um，环氧云钱中间漆2*55um 4、可覆涂聚氨酯面漆2*35+1*30um 5、防火涂料满足设计要求 6、含探伤及深化设计 7、运距投标人自行考虑	t	10.133	29763.18	301590.30	0.00
90	010606008002	钢梯	护笼钢直梯 1、参15J401-T1a-66/D3 2、防锈、防火涂料满足设计要求 3、详见设计图纸	t	3.536	10020.86	35433.76	0.00
		A.8 门窗工程			1	3105145.81	3105145.81	0.00
本页小计							903805.29	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第70页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010802003004	钢质甲级防火门(单扇)	1、钢质甲级防火门(单扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手(不含门锁)等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	37.95	750.28	28473.13	0.00
本页小计							28473.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第71页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010802003005	钢质甲级防火门(双扇)	1、钢质甲级防火门(双扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、顺位器、门把手(不含门锁)等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	387.71	845.02	327622.70	0.00
本页小计							327622.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第72页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010802003011	钢质甲级防火防盗门(双扇)	1. 甲级防火防盗门（含门套），门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、顺位器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	363.63	1049.19	381516.96	0.00
本页小计							381516.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第73页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010802003006	钢质乙级防火门(单扇)	1、钢质乙级防火门(单扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手(不含门锁)等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	269.56	700.39	188797.13	0.00
本页小计							188797.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第74页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010802003007	钢质乙级防火门(双扇)	1、钢质乙级防火门(双扇)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、顺位器、门把手(不含门锁)等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG(含)以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	654.85	779.24	510285.31	0.00
本页小计							510285.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第75页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	010802003008	钢质甲级防火门（带观察窗）	1、钢质甲级洁净、防火、防盗门(带观察窗)，门代号及洞口尺寸，详设计图纸 2、含油漆、闭门器、门把手（不含门锁）等全套全部五金件，满足消防验收要求 3、门框钢板厚度1.5mm，门扇钢板厚度1.0mm/1.0mm，门扇厚度50mm。带平板包边，线条宽度 4、表面处理：标准静电粉末喷涂 5、五金：采用欧标分体防火锁、通道锁、管井锁，材质：304不锈钢。防火门合页采用304不锈钢材质，耐老化防火密封胶条，闭门器65KG（含）以上、不锈钢顺序器、插销，均要求具备防火资质，满足消防要求。 6、含制作、安装、门框制作安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 7、其他要求具体详见图纸	m2	172.04	769.33	132355.53	0.00
97	010802001004	铝合金玻璃门	1、铝合金玻璃门，室内外可视面采用深灰色氟碳喷涂，具体颜色现场选择。 2、隔热条采用国产优质PA66，未经表面处理的型材最小实测壁厚不小于2.2mm，含门锁、全套五金； 3、6高透光Low-E+12氩气+6透明 4、其中LM1733门上方设置1m²常闭式应急排烟排热窗,且具有手动、联动开启功能 5、具体做法详见施工图	m2	111.7	1346.41	150394.00	0.00
本页小计							282749.53	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第80页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	010902003010	防水保温上人屋面（建R1）	1、10厚300X300防滑地砖,防水砂浆勾缝(防滑等级Bw级) 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、50厚C30细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋保护层(面层压入一道玻纤网格布),设分格缝(分格缝间距4m,缝宽20,缝应采用密封材料嵌填并用200宽SBS改性沥青防水卷材进行热铺封盖。) 4、PE薄膜隔离层一层 5、设置排气道,做法参12J201-A21	m2	2240.59	270.45	605967.57	0.00
117	010902003011	防水保温不上人屋面（建R2）	1、10厚300X300防滑地砖,防水砂浆勾缝(防滑等级Bw级) 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3、50厚C30细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋保护层(面层压入一道玻纤网格布),设分格缝(分格缝间距4m,缝宽20,缝应采用密封材料嵌填并用200宽SBS改性沥青防水卷材进行热铺封盖。) 4、PE薄膜隔离层一层 5、20厚1:2.5水泥防水砂浆找平层,粉平压光,所有出屋面管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100的圆角 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2%,坡向雨水斗或排水沟 7、设置排气道,做法参12J201-A21	m2	1280.14	408.72	523218.82	0.00
118	010902003008	雨蓬屋面（建R3）	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找平层,1%坡向泄水口 3、现浇钢筋混凝土屋面板,板面随浇随抹平	m2	73.55	51.13	3760.61	0.00
本页小计							1132947.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第82页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	010902001001	防水保温上人屋面防水（建R1、建R2、建R4）	1、3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材, 翻上结构面400(女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层, 上翻不小于300, 水平面不小于300宽。) 2、3.0厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材, 翻上结构面400 (女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水管等部位增加涂刷1.5厚JS防水涂料附加层, 上翻不小于300, 水平面不小于300宽。) 3、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	4054.57	179.19	726538.40	0.00
123	010902001003	雨蓬屋面防水（建R3）	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料, 沿外口下翻至滴水线	m2	73.55	27.92	2053.52	0.00
124	010903002005	内院地面防水（建GT2）	1、4.0厚SBS(自粘)改性沥青耐根穿刺防水卷材(含化学阻根剂) 2、2.0厚非固化沥青防水涂料	m2	72.96	112.92	8238.64	0.00
125	010903002001	外墙防水（EW1、EW2、EW4）	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料防水层； 2、12厚DP M15防水砂浆（掺5%防水剂）找平层； 3、刷界面处理剂一道。	m2	11519.64	62.47	719631.91	0.00
126	010903002002	墙面涂膜防水5mm（建1W2、建1W9）	1、5厚聚合物水泥防水涂料（涂刮型）	m2	7428.81	63.64	472769.47	0.00
127	010904002001	楼（地）面涂膜防水（建G1、建G2、建G3、建G4、建G7、建F6）	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	m2	1404.08	27.92	39201.91	0.00
128	010903002006	墙地面涂膜防水（建F5、建F7）	1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层在地漏, 水池、洗手池周边1~2米范围 2、最薄处20厚防水砂浆（掺5%防水剂）找坡找平层, 1%坡向地漏	m2	532.77	59.80	31859.65	0.00
本页小计							2000293.50	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第83页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	010904001001	楼(地)面卷材防水(建G5、建F2)	1、最薄处20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层,1%坡度 2、聚乙烯丙纶复合防水卷材+聚合物水泥防水粘结料(卷材0.7厚,其中芯材0.5厚,胶结料1.3厚) 在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周卷起至少300高,门洞外扩500,两端各扩200	m2	1151.19	102.48	117973.95	0.00
130	010902002001	卫生间顶棚涂膜防水(建C2、精C2)	2、1.2厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料防潮层	m2	797.2	24.86	19818.39	0.00
131	010904002002	楼(地)面涂膜防水(截水沟、电梯底坑、集水坑)	1、20厚1:2.5(DP M20)防水砂浆(防水砂浆5%防水剂) 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不小于1.5kg/m2)	m2	12.12	51.73	626.97	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			1	1247422.03	1247422.03	0.00
132	011001001001	保温隔热屋面(R1、R2、R4)	屋面保温 1、专用粘结剂粘贴B1级挤塑保温板(XPS),板缝用防水密封胶嵌填 2、保温板板厚120mm 3、详见建施通-13	m2	3651.7	85.08	310686.64	0.00
133	011001003001	保温隔热墙面(建EW1)	1、3+2厚聚合物水泥防水抗裂砂浆(压入两层标准型耐碱玻纤网布,首层两道) 2、30厚复合岩棉保温板 3、3厚专用粘结砂浆(复核岩棉板有效粘结面积率不应小于70%) 4、保温板与基层墙面的连接应采用满铺粘结砂浆粘结,并辅以机械固定,每平方米墙体锚固件数量不应少于9个。保温板侧边不得涂粘结砂浆。	m2	4850.87	158.89	770754.73	0.00
134	011001003002	保温隔热墙面(出屋面管井)	1、出屋面管井内侧面保温 2、40厚发泡水泥保温板砖墙面	m2	104.14	100.68	10484.82	0.00
本页小计							1230345.50	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第84页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011001003003	保温顶棚（建C6）	1、钢筋混凝土板，表面清理干净 2、75mm复合岩棉防火保温板(A级)，专用粘结剂粘结，辅以钢丝网及机械固定厚度详绿建专篇 3、5厚聚合物抗裂砂浆粉刷，内压中碱玻纤网格布一道	m2	1153.53	134.80	155495.84	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			1	5936304.05	5936304.05	0.00
136	011101003001	地面基层（建GT1）	1、100厚C25混凝土垫层，内配Φ6的200单层双向钢筋网（贴面层顶下20处布置），随捣随抹平，切缝6x6米，缝宽15，内嵌防水油膏 2、素土夯实(压实系数0.94)	m2	2128.93	73.80	157115.03	0.00
137	011101006001	平面砂浆找平层	1、20厚1:3水泥砂浆找坡找平层平 2、详见设计图纸	m2	46.9	22.50	1055.25	0.00
138	011102003002	硬质PVC地胶地面（精G2）	地面精G2 1、2mm厚硬质PVC地板(阻燃处理达B1级)，专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚自流平层 3、自流平界面剂一道 4、35mm厚1:2水泥砂浆，分遍压实抹光 5、界面剂一道 6、40厚C25细石混凝土内配ΦC4@100双向钢丝网片(网号40X40镀锌电焊网) 7、钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm，随打随抹平 8、材料选用详见精装图纸	m2	260.26	306.71	79824.34	0.00
139	011102003008	防滑地砖地面（精G3）	1、10厚深灰色仿水磨石地砖，专用美缝剂美缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、材料选用详见精装图纸	m2	85.23	194.00	16534.62	0.00
140	011104004008	网络地板（建F7）	1、600x600x40全钢网络地板	m2	5050.69	223.81	1130394.93	0.00
141	011104004007	防静电活动地板（建G3）	1、全钢防静电架空地板600*600*40 2、40厚C25细石混凝土 3、材料选用详见设计图纸和物料表	m2	52.93	287.32	15207.85	0.00
本页小计							1555627.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第85页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	011102003009	防滑地砖楼面（建F6）	防滑地砖地面 1、600x600mm防滑地砖, 专用美缝剂美缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、最薄20厚防水砂浆(掺5%防水剂)找坡找平层, 1%坡向地漏或截水沟 4、材料选用详见精装图纸和物料表	m2	245.14	194.00	47557.16	0.00
143	011102003003	预制水磨石地砖（精F2）	1、20mm厚预制水磨石防滑地砖, 专用美缝剂美缝(颜色同瓷砖) 2、20mm1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、界面剂一道	m2	194.37	282.78	54963.95	0.00
144	011102003004	硬质PVC地胶楼面（精F4）	地面精F4 1、2mm厚硬质PVC地板(阻燃处理达B1级), 专用胶粘剂粘贴 2、3mm厚自流平层 3、自流平界面剂一道 4、35mm厚1:2水泥砂浆, 分遍压实抹光 5、界面剂一道 6、40厚C25细石混凝土内配ΦC4@100双向钢丝网片(网号40X40镀锌电焊网), 钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm, 随打随抹平 7、5mm厚减振隔声板 8、现浇钢筋混凝土楼板, 一次找平, 原浆收光	m2	7249.45	356.92	2587473.69	0.00
145	011104002001	实木复合地板（精F3）	1、15mm厚实木复合木地板(企榫涂胶粘接), 3mm宽L型金属型材收边 2、3~5mm厚泡沫塑料防潮衬垫(阻燃处理达B1级) 3、20mm厚1:2水泥砂浆, 分遍压实抹光 4、界面剂一道 5、40厚C25细石混凝土内配ΦC4@100双向钢丝网片(网号40X40镀锌电焊网) 6、3mm宽L型金属型材收边 7、钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm, 随打随抹平 8、5mm厚减振隔声板	m2	96.8	320.20	30995.36	0.00
本页小计							2720990.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段:

第86页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011104002002	实木复合地板（精G1）	1、15mm厚实木复合木地板（企榫涂胶粘接），3mm宽L型金属型材收边 2、3~5mm厚泡沫塑料防潮衬垫（阻燃处理达B1级） 3、20mm厚1:2水泥砂浆，分遍压实抹光 4、界面剂一道 5、40厚C25细石混凝土内配% %C4@100双向钢丝网片（网号40X40镀锌电焊网） 6、3mm宽L型金属型材收边 7、钢丝网片距保护层顶面10mm~15mm，随打随抹平	m2	57.03	274.99	15682.68	0.00
147	011101005001	固化剂楼地面（建G2、建F4）	1、50厚C20细石混凝土，随打随抹平 2、管井处	m2	1.44	27.40	39.46	0.00
148	011101005002	固化剂楼地面（建G2、建F4）	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工，用量0.3kg/m2，面层打磨抛光处理（管井处本层取消） 2、50厚C20细石混凝土，随打随抹平	m2	2822.53	64.76	182787.04	0.00
149	011101005003	固化剂楼地面（建G2、建F4）	1、水性渗透地坪固化剂表面固化剂密封施工，用量0.3kg/m2，面层打磨抛光处理 2、100mm厚混凝土ΦC12@150双向钢筋网，2mm厚钢板 3、100*100*50mm厚预先约束控制帽块 4、100mm厚48K离心玻璃棉 5、20-30mm厚水泥砂浆找平层 6、含隔离层（如0.2毫米厚防水薄膜），非硬化密封胶，10毫米厚围边胶垫	m2	135.17	2156.19	291452.20	0.00
150	011101001002	水泥楼面（建G4）	1、20厚DSM20砂浆（1:2水泥砂浆）面层 2、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层，1%坡向地漏，四周抹小八字角	m2	11.51	59.47	684.50	0.00
151	011101001004	水泥楼面（建F5）	1、20厚DSM20砂浆（1:2水泥砂浆）面层 2、界面剂一道	m2	291.78	38.28	11169.34	0.00
152	011101001005	设备基础水泥楼面	1、10厚DSM20砂浆（1:2水泥砂浆）面层	m2	15.89	20.85	331.31	0.00
本页小计							502146.53	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第87页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011106002001	块料楼梯面层	1、600*600浅灰色10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、楼梯踏步防滑条做法详见设计图纸	m2	790.47	415.81	328685.33	0.00
154	011106008001	PVC楼梯面层	1、成品铝合金防滑条选型 2、硬质PVC地板(阻燃处理达B1级)	m2	51.35	336.37	17272.60	0.00
155	011104004005	抗爆楼地面（建F10）	1、50厚C25细石混凝土初凝时表面撒布2~3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层,随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	55.18	60.55	3341.15	0.00
156	011108001006	石材零星项目（卫生间）	1、20mm大理石门槛石 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3、1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料防水层（另计） 5、3mm宽L型金属型材收边（综合考虑） 6、材料选用详见精装图纸和物料表	m2	28.55	516.88	14756.92	0.00
157	011102001001	石材楼地面	1、石材篦子 2、架空地垄墙上	m2	14.2	265.28	3766.98	0.00
158	011108001004	石材零星项目（门槛石双镶边）	1、20mm大理石门槛石 2、大理石专用粘接剂 3、1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料防水层（另计） 4、地面凿毛清理砂浆浇水湿润浇筑 5、3mm宽L型金属型材收边（双边） 6、材料选用详见精装图纸和物料表	m2	197.87	516.88	102275.05	0.00
159	011108001005	石材零星项目（电梯门槛石）	1、20mm厚大理石门槛石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1:3干硬性水泥砂浆找平层,厚度依据各区域地面完成面厚度调节 4、材料选用详见精装图纸和物料表	m2	60.28	382.34	23047.46	0.00
160	011101003002	LC5.0轻集料混凝土回填（建G1）	1、LC5.0轻集料混凝土回填至周边卫生间结构板标高,表面加网格布一层 2、回填厚度综合考虑	m2	1113.39	565.42	629532.97	0.00
本页小计							1122678.46	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段:

第89页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011201001005	墙面一般抹灰（精1W1混凝土墙柱）	1、现浇混凝土墙柱批腻子之前增加聚合物水泥砂浆一道	m2	172.46	36.07	6220.63	0.00
170	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型综合考虑 2、墙面抹灰 3、20厚1:3水泥砂浆	m2	94.95	41.88	3976.51	0.00
171	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型综合考虑 2、墙面抹灰 3、20厚1:2.5水泥砂浆	m2	27.61	40.62	1121.52	0.00
172	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型综合考虑 2、墙面抹灰 3、20厚1:2防水砂浆面层	m2	1125.36	33.69	37913.38	0.00
173	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型综合考虑 2、墙面抹灰 3、15mm厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平	m2	1908.11	33.07	63101.20	0.00
174	011203003001	零星项目砂浆找平（精1W2）	1、聚合物水泥砂浆修补抹平	m2	341.12	87.89	29981.04	0.00
175	011204003002	瓷砖墙面（精1W4）	1、10厚300*600mm浅灰色仿水磨石墙砖，专用美缝剂美缝 2、5厚建筑陶瓷胶粘剂 3、10厚1:2.5水泥砂浆找平 4、专用界面剂一道甩毛(甩前喷况墙面) 5、不同墙体材料交接处(ALC板拼缝处)粘贴300宽耐碱破纤网格布(160g/m2)	m2	3084.98	227.94	703190.34	0.00
176	011207001017	吸声墙面2（建1W7）	1、12厚纤维增强硅酸钙板，穿孔率20% 2、硅酸钙板竖向铺设，长边接缝在竖向龙骨上 3、玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 4、50厚岩棉毡，建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内75x50x0.7轻钢龙骨中距450~600用膨胀螺栓与墙面固定 5、基层墙体	m2	3375.43	201.60	680486.69	0.00
177	011207001014	石膏板墙面	1、200*200*10mmm热镀锌钢板@400mm，M10膨胀螺栓与顶板固定 2、方管纵向间距≤400mm，横向间距≤1000mm 3、12mm厚玻镁基层 4、12mm厚纸面石膏板	m2	67.73	218.09	14771.24	0.00
本页小计							1540762.55	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段:

第90页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	011207001015	仿木纹长城铝板（精1W6）	1、1.0mm定制长城铝板、定制卡槽, 不锈钢自攻螺钉固定 2、横向40x40x3mm热镀锌方管龙骨(间距≤400mm)与竖向40X40X3mm热镀锌方管龙骨满焊 3、竖向40X40X3mm热镀锌方管(间距≤1100mm)上下用2-50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10化学锚栓与混凝土顶面、地面、梁体连接。中间用2-50x50x5mm热镀锌角钢角码L≥100mm, 间距≤1100mm)及2-M12膨胀螺栓与墙体、混凝土圈梁连接 4、包括暗门制作和安装	m2	496.5	369.48	183446.82	0.00
179	011207001004	金属复合铝板（精1W6）	1、竖向40x40x3mm热镀锌方管(间距同铝板尺寸且≤400mm)上部用50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10膨胀螺栓与混凝土顶面连接。下部用50x50x5mm热镀锌角钢角码(L≥100mm)及2-M10膨胀螺栓与混凝土地面连接。 2、横向40x40x3mm热镀锌方管龙骨与竖向40x40x3mm热镀锌方管龙骨满焊(间距尺寸≤1000mm) 3、翻边、挂耳, 不锈钢自攻螺钉固定 4、金属复合铝板（灰色、仿木纹）(0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.4mm背层, 表面覆膜工艺, 定制翻边) 5、包括暗门制作和安装	m2	2828.27	432.74	1223905.56	0.00
180	011207001010	白色金属复合铝板	1、白色金属复合铝板40*40*3热镀锌方管，方管纵向间距≤400mm, 横向间距≤1000mm 2、翻边、挂耳, 不锈钢自攻螺钉固定 3、金属复合铝板(0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.4mm背层，表面高温聚酯辊涂印刷工艺)	m2	95.62	477.43	45651.86	0.00
本页小计							1453004.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段:

第92页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	011210006001	挡烟垂壁	1、固定挡烟垂壁材料为防火玻璃, 燃烧性能等级A级 2、满足消防防排烟要求 3、材料选用详见精装图纸	m2	504.1	350.11	176490.45	0.00
188	011208001001	柱（梁）面装饰	1、工字型截面梁、柱在楼梯间、走廊、建筑立面等可视位置, 按照《民用建筑钢结构防火构造》06SG501中P34, 2、钢柱防火构造二、钢梁防火构造二做包平处理, 其中龙骨板件厚度改为3mm, 包覆板详见建筑, 建筑图中未明确时为8mm厚纤维增强水泥板	m2	1584.76	168.66	267285.62	0.00
		A.13 天棚工程			1	3555909.18	3555909.18	0.00
189	010606001001	钢结构反支撑和转换层	1、镀锌角钢龙骨转换层 2、做法详见设计图纸	t	34.884	8825.39	307864.90	0.00
190	011302001001	轻钢龙骨石膏板（精C1）	1、M8金属全牙吊杆, 间距≤1100mm, 膨胀螺栓与结构顶板连接 2、C60x27承载龙骨间距≤1100mm 3、C60x27轻钢次龙骨, 间距≤300mm 4、C50轻钢覆面横撑龙骨, 间距600mm 5、双层9.5mm厚纸面石膏板 7、包括筒灯开孔、检修口制作安装 8、材料选用详见精装图纸	m2	64.03	137.26	8788.76	0.00
191	011302001005	轻钢龙骨耐水石膏板（精C2）	1、M8金属全牙吊杆, 间距≤1100mm, 膨胀螺栓与结构顶板连接 2、C60x27承载龙骨间距≤1100mm, 3、C60x27轻钢次龙骨, 间距≤300mm, 4、C50轻钢覆面横撑龙骨, 间距600mm, 5、9.5mm厚双层耐水纸面石膏板 6、包括筒灯开孔、检修口制作安装 7、材料选用详见精装图纸	m2	797.2	139.51	111217.37	0.00
本页小计							871647.10	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段:

第93页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	011302001002	仿木纹穿孔铝板(精C5)	1、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 2、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 3、特制勾叠龙骨,安装间距同铝板 4、空腔≥50mm,内置黑色玻璃丝布一层背衬黑色玻璃丝布一层包裹50mm厚离心玻璃棉,容重32kg/m³ 5、2.5mm仿木纹穿孔铝板,,背后铣槽,背衬400mm加强筋 6、包括筒灯开孔、检修口制作安装 7、材料选用详见精装图纸	m2	484.47	476.07	230641.63	0.00
193	011302001003	白色铝拉伸网(精C3)	1、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 2、CS60X27型轻钢龙骨,安装间距≤1100mm 3、勾叠龙骨,安装间距同铝拉伸网 4、白色铝拉伸网2.0mm(网包框,边框做勾叠翻边,翻边处网压平) 5、包括筒灯开孔、检修口制作安装 6、材料选用详见精装图纸	m2	6089.69	258.14	1571992.58	0.00
194	011302001009	矿棉板吊顶(建C8)	1、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 2、C60X27承载龙骨间距≤1100mm, 3、T24X32 T型窄带凹槽龙骨,间距同矿棉板尺寸,与主龙骨插接 4、1200x300*15mm矿棉板 5、W型金属收边条 6、包括检修孔及窗帘盒制作安装	m2	5601.24	113.78	637309.09	0.00
195	011302001008	彩色铝板吊顶	1、40*40*3热镀锌方管,方管纵向间距≤400mm,横向间距≤1000mm 2、15mm厚玻镁板基层,彩色铝板(颜色后期选样)厚度:2.0mm 3、详见设计图纸	m2	281.11	568.45	159796.98	0.00
本页小计							2599740.28	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第94页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011304001002	灯带（槽）	1、黑色铝合金集成设备带，宽200mm，高40mm 2、壳体背板及功能面板材料采用专用的防锈防腐处理的镀锌钢板，厚度≥0.7mm，表面再经过全静电喷塑处理，双重保护 壳体侧边部分采用铝合金材质，厚度≥1.2mm，全静电喷塑处理，防老化、防腐蚀、经久耐用。铝合金直格栅； 3、详见设计图纸	m	2507.31	143.76	360450.89	0.00
197	011302001004	铝板(精C4)	铝板吊项(白色铝板、彩色铝板、仿木纹铝板) 1、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 2、CS60X27型钢龙骨,安装间距≤1100mm 3、特制勾叠龙骨,安装间距同铝板 4、2.0mm厚白色/彩色铝板/仿木纹铝板,背后铣槽,背衬600mm加强筋 5、材料选用详见精装图纸	m2	37.18	348.31	12950.17	0.00
198	011302001010	铝板(精C4)	铝板吊项(深灰色金属复合板) 1、M8金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 2、CS60X27型钢龙骨,安装间距≤1100mm 3、特制勾叠龙骨,安装间距同铝板 4、0.7mm面层+3mm铝波纹芯+0.3mm背层 5、材料选用详见精装图纸	m2	67.45	369.31	24909.96	0.00
199	011302001007	吊项天棚（发光天棚白铁皮）	1、20*40*3mm热镀锌方管,间距≤1200mm（垂直） 2、20*40*3mm热镀锌方管,间距≤600mm（水平） 3、15mm厚玻镁板基层 4、0.5mm厚白铁皮 5、按水平投影面积计 6、详见设计图纸	m2	178.94	174.91	31298.40	0.00
200	011303001001	发光天棚	1、白色A级透光灯膜，厚度:0.2mm 透光率≥55% 2、材质为特殊处理的玻璃纤维和氟树脂及维纶纤维 3、不包括LED灯具 4、材料选用详见精装图纸	m2	178.94	188.40	33712.30	0.00
本页小计							463321.72	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第95页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011301001001	天棚抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆找坡找平层	m2	12.6	39.89	502.61	0.00
202	011304001001	灯带（槽）	1、9.5mm厚耐水石膏板，18mm厚玻镁板基层 2、宽100mm 3、详见精装图纸做法	m	192.4	61.30	11794.12	0.00
203	010810002001	木窗帘盒	1、40*40*3热镀锌方管 2、18mm厚玻镁板基层 3、9.5纸面石膏板	m	161.3	293.76	47383.49	0.00
204	010810002002	窗帘盒	1、40*40*3热镀锌方管 2、18mm厚玻镁板基层 3、2mm仿木纹铝板	m	13.58	389.98	5295.93	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			1	2347420.43	2347420.43	0.00
205	011407001001	外墙真石漆（建EW1、建EW2）	1、喷涂耐候性真石漆涂料 2、弹性底涂、柔性腻子	m2	4477.77	91.44	409447.29	0.00
206	011407001002	外墙涂料（建EW3）	1、弹性高级外墙涂料一底两面 2、抗碱封闭底漆 3、外墙耐水腻子刮涂两遍 4、基层墙体,专用界面剂一道扫毛	m2	10006.58	45.40	454298.73	0.00
207	011407001004	墙面喷刷涂料（精1W1）	墙面涂料（1W1） 1、罩光水性乳胶漆涂料一道 2、内墙涂料一道 3、封闭底涂料一道 4、刮耐水腻子三遍 5、满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 6、材料选用详见精装图纸	m2	4944.26	32.30	159699.60	0.00
208	011407001005	无机涂料墙面（建1W1）	1、无机涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、材料选用详见精装图纸	m2	21158.36	33.72	713459.90	0.00
209	011407001006	墙面喷刷涂料（精1W2-基层墙体1W0）	墙面涂料（1W2） 1、聚合物水泥砂浆修补抹平（另计） 2、封闭底涂料一道 3、内墙无机涂料一道 4、罩光无机涂料一道	m2	341.12	31.17	10632.71	0.00
210	011407001008	墙面喷刷涂料（精1W2-石膏板）	墙面涂料（1W2） 1、刮耐水腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、内墙无机涂料一道 4、罩光无机涂料一道	m2	67.73	33.72	2283.86	0.00
211	011407001007	墙面喷黑处理（建1W3、建1W9）	墙面涂料 1、表面喷黑处理 2、基层墙体1W0（另计）	m2	4789.42	22.78	109102.99	0.00
本页小计							1923901.23	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第96页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	011407002002	天棚喷刷涂料（建C1、建C5）	天棚涂料 1、满刮2mm厚耐水腻子磨平 2、刷白色A级无机涂料三遍（一底、二面漆） 3、材料选用详见精装图纸	m2	5848.64	41.74	244122.23	0.00
213	011407002006	天棚喷刷涂料（精C1）	天棚涂料 1、接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 2、满刮2mm厚耐水腻子磨平 3、刷无机涂料三遍（一底、二面漆） 4、材料选用详见精装图纸	m2	64.03	51.95	3326.36	0.00
214	011407002003	天棚喷刷涂料（精C2）	1、接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 2、满刮2mm厚耐水腻子磨平 3、刷防水无机涂料三遍（一底、二面漆）	m2	860.56	49.19	42330.95	0.00
215	011407002004	吸声吊顶1（建C3）	1、钢筋混凝土板，表面清理干净 2、30mm厚无机纤维吸声喷涂，A级防火（吸声系数>0.8） 3、喷（刷）白色无机内墙防霉涂料 4、材料选用详见精装图纸	m2	2137.22	75.41	161167.76	0.00
216	011407002005	挑空楼板喷刷涂料（建C6）	挑空楼板喷刷涂料 1、刷（喷）无机防霉涂料	m2	1153.55	32.55	37548.05	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	1208076.05	1208076.05	0.00
217	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、室内楼梯栏杆 2、10厚80宽镀锌扁钢扶手，10厚80宽镀锌扁钢立柱@4G 3、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	487.78	377.68	184224.75	0.00
218	010512008002	成品铸铁盖板	1. 成品铸铁盖板D400(带胶边耐轮压400kN)，L50X5热浸镀锌角框架	m2	0.96	300.00	288.00	0.00
219	011503005004	金属靠墙扶手	1、做法按22J403-1-2靠墙扶手做法 2、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 3、详见设计图纸	m	190.22	217.68	41407.09	0.00
220	011503001005	屋面马道栏杆	1、屋面马道栏杆,做法详结施G08-X1马道断面图 2、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	316.6	437.68	138569.49	0.00
本页小计							852984.68	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段：

第97页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	011503001003	护窗栏杆	1、900高护窗栏杆 2、10厚80宽镀锌扁钢扶手，10厚80宽镀锌扁钢立柱@4G 3、油漆、制作、运输、安装均含在报价中 4、详见设计图纸	m	300.94	357.68	107640.22	0.00
222	011503001009	防护栏杆	1、防护栏杆，高度1200mm 2、60X30X4镀锌方管，深灰色氟碳喷涂扶手，60X6镀锌扁钢，深灰色氟碳喷涂，杆件净距不大于110立柱 3、做法详22J403-1 3-48/PA36 4、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	109.13	387.68	42307.52	0.00
223	011503001013	主楼屋顶防护栏杆	1、防护栏杆，高度800mm 2、60X30X4镀锌方管，深灰色氟碳喷涂扶手，60X6镀锌扁钢，深灰色氟碳喷涂，杆件净距不大于110立柱 3、做法详22J403-1 3-48/PA36 4、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	194.79	297.68	57985.09	0.00
224	011503008001	玻璃栏板	1、1200高防护栏杆 2、120x12mm厚不锈钢板立柱@≤1200，50x4mm不锈钢钢管扶手，8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻 3、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	81.26	420.00	34129.20	0.00
225	011503001010	无障碍楼梯栏杆	1、无障碍楼梯栏杆 2、详22J403-1-2-7-B1型 3、立杆改为Φ40X2圆管（不锈钢），横杆改为Φ50×3不锈钢圆管 4、扶手为Φ60*3不锈钢圆管 5、平台段高度1100，梯段高度900 6、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	22.5	457.68	10297.80	0.00
226	011503001011	无障碍靠墙扶手	1、无障碍靠墙扶手 2、详12J926—F4 3、Φ40X2圆管扶手 4、Φ25*2圆管 5、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	22.5	277.68	6247.80	0.00
本页小计							258607.63	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第98页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011503001012	无障碍坡道栏杆	1、无障碍坡道栏杆 2、详12J926-H2-2 3、立杆改为Φ25X2圆管（不锈钢） 4、扶手为Φ40*2不锈钢圆管 5、高度850-900 6、油漆、制作、运输、安装均含在报价中	m	12.48	357.68	4463.85	0.00
228	010512008001	雨水口铸铁篦盖安装	1、雨水口铸铁篦盖安装 2、铸铁篦子规格满足图纸及规范要求 3、详见设计图纸建施-48的虹吸式雨水口大样	m²	21.2	255.95	5426.14	0.00
229	040504009001	水簸箕	1、预制水簸箕300*300*200 2、40厚C15细石混凝土预制，Φ4钢筋双向@150 2、具体详见建施-48中水簸箕大样图	座	38	250.94	9535.72	0.00
230	011505001004	石材面台柜	1、卫生间人造石台面洗漱台（不含水槽、洗脸盆、上下水洁具） 2、含基层、面层、翻边、石材开孔，磨边 3、15mm厚100mm高浅灰色人造石挡水条 4、18mm厚抗倍特板面层，阻燃处理达B1级 5、洗脸盆支撑15mm厚阻燃板 6、定制成品木饰面柜（含全套五金件） 7、工程量按水平投影面积计算	m2	43.32	1817.43	78731.07	0.00
231	011505001003	洗手台盆	1、洗手台盆 2、白色人造石台面 3、18mm厚抗倍特板基层(阻燃处理达B1级) 4、40*40*4热镀锌角钢 5、M10膨胀螺栓挂墙固定 6、不包括龙头、洁具、下水等附件 7、详见内施-JD-06的S1节点	m	18	1553.20	27957.60	0.00
232	011505010001	镜面玻璃	磨边银镜 1、15mm厚抗倍特板基层(阻燃处理达B1级) 2、内嵌可升降镜后纸盒皂液器(滑轨下拉) 3、深灰色哑光不锈钢收边	m2	84.82	324.99	27565.65	0.00
本页小计							153680.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第99页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	011505010002	镜面玻璃	1、5+0.76PVB+5mm彩色烤漆夹胶玻璃(烤漆颜色后期选样) 2、专用结构胶粘接 3、15厚抗倍特板基层刷白	m2	90.69	347.82	31543.80	0.00
234	011210005003	卫生间蹲坑隔断	1、卫生间仿木纹钢制蜂窝隔断，25mm厚 2、表面处理:氟碳烤漆 3、材质：钢制，六边形铝蜂窝芯结构 4、卫生间隔断构件标准需满足 JG/T 545-2018的规定 5、全套304不锈钢五金件、挂钩、卫生纸盒、垃圾桶、手机隔板	间	140	2667.38	373433.20	0.00
235	011210005002	成品卫生间小便斗挡板	1.卫生间小便斗挡板 2.材质：25mm厚钢制铝蜂窝板小便斗隔断	片	34	190.05	6461.70	0.00
236	011503005005	洗手盆安全抓杆	1、残卫洗手盆安全抓杆 2、做法详国标12J926-J16 3、白色304不锈钢/抗菌尼龙面层 4、不锈钢安全抓杆Φ30	付	15	208.84	3132.60	0.00
237	011503005006	坐便器安全抓杆（L型）	1、残卫坐便器安全抓杆（L型） 2、做法详国标12J926-J16 3、白色304不锈钢/抗菌尼龙面层 4、不锈钢安全抓杆Φ30	付	15	188.64	2829.60	0.00
238	011503005007	坐便器安全抓杆（U型）	1、残卫坐便器安全抓杆（U型） 2、做法详国标12J926-J16 3、白色304不锈钢/抗菌尼龙面层 4、不锈钢安全抓杆Φ30	付	15	188.64	2829.60	0.00
239	011206003001	地面无障碍盲道钉	1、成品304不锈钢盲道钉，结构胶粘贴 2、尺寸和安装位置详见设计图纸	m2	6	1844.76	11068.56	0.00
		A.16 屋面降噪隔声工程			1	6464452.33	6464452.33	0.00
240	010606012002	钢支架	1、隔声系统钢结构（不包括隔声系统龙骨） 2、采用热镀锌型材 3、包括焊接处探伤 4、焊接处红丹防锈漆加银粉漆各两道 5、详见设计图纸	t	54.99	8831.15	485624.94	0.00
本页小计							916924.00	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第100页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	010607004002	吸隔声模块	1、1.5mm金属隔声板+100mm80K隔音棉（玻璃丝布包裹）+1.0mm金属穿孔吸音板 2、详见设计图纸	m2	4393.26	862.02	3787077.99	0.00
242	010607002006	消声百叶	1、详见声施-05中大样图2和声施-16中大样图4，消声百叶图中填充图案的部分为消声插片，未填充的部分为空气层，消声插片的构造为：1mm厚金属穿孔板+玻璃丝布一层包裹100mm厚离心玻璃棉毡（密度48Kg/m³）+1mm厚金属穿孔板 2、详见设计图纸要求	m3	363.62	3608.56	1312144.59	0.00
243	010607002007	透明隔声屏体模块	1、金属边框+双层12mm聚碳酸酯板（中空50mm） 2、详见设计图纸要求	m2	207	775.31	160489.17	0.00
244	010607002005	多联机组出风消声器	1、需要满足设备运行要求，提供通风计算书计专用软件模拟报告 2、详见声施-16中大样图3，含消声插片（1mm金属穿孔吸音板+100mm48K吸音棉（玻璃丝布包裹）+1mm金属穿孔吸音板） 3、详见设计图纸要求	m3	215.07	2978.56	640598.90	0.00
245	030703017001	烟囱消音器型号一	1、尺寸为高8.5m,下部直径1.32m，上部直径1.9m 2、烟囱消声器详见声施-08中大样图2、3、4，外立面为吸隔声模块，吸隔声模块做法见声施-16中大样图5，构造为：1.5mm厚金属板（外层、不穿孔）+玻璃丝布一层包裹100mm厚离心玻璃棉毡（密度80Kg/m³）（中间层）+1mm厚金属穿孔板（内层） 3、烟囱消声器上部2m，内层需加消声插片，见声施-08中大样图3、4，消声插片的构造为：1mm厚金属穿孔板+玻璃丝布一层包裹100mm厚离心玻璃棉毡（密度48Kg/m³）+1mm厚金属穿孔板。 4、详见设计图纸	个	3	7273.60	21820.80	0.00
本页小计							5922131.45	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第101页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	030703017002	烟囱消音器型号二	1、尺寸为高8.5m,下部直径2.0m,上部直径2.95m 2、烟囱消声器详见声施-08中大样图2、3、4,外立面为吸隔声模块,吸隔声模块做法见声施-16中大样图5,构造为:1.5mm厚金属板(外层、不穿孔)+玻璃丝布一层包裹100mm厚离心玻璃棉毡(密度80Kg/m³)(中间层)+1mm厚金属穿孔板(内层) 3、烟囱消声器上部2m,内层需加消声插片,见声施-08中大样图3、4,消声插片的构造为:1mm厚金属穿孔板+玻璃丝布一层包裹100mm厚离心玻璃棉毡(密度48Kg/m³)+1mm厚金属穿孔板。 4、详见设计图纸	个	2	9573.60	19147.20	0.00
247	010801002004	隔声门	1、2mm厚优质冷轧钢板 2、环保吸声材料、阻尼隔声材料 3、骨架1.5mm优质冷轧钢板 4、隔声门计权隔声指数Rw≥30 5、含304不锈钢门锁、五金等 6、详见设计图纸	m2	14.4	1752.44	25235.14	0.00
248	010607002004	隔热帆布	1、防止冷热风混流 2、详见设计图纸	m2	185	66.56	12313.60	0.00
分部分项合计							82104672.69	0.00
		A.17.1 脚手架工程			1	5115766.40	5115766.40	0.00
249	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框剪结构 2、脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3、采用盘扣式脚手架 4、除混凝土浇捣脚手架外,其余脚手架均包含在内 5、投标人自行综合考虑报价,按项结算	项	1	4600517.87	4600517.87	0.00
250	011701002001	混凝土浇捣脚手架	1、建筑结构形式:框剪结构 2、脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3、采用盘扣式脚手架 4、投标人自行综合考虑报价	项	1	307098.43	307098.43	0.00
本页小计							4964312.24	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第102页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	011701010001	外墙脚手架板式金属防护网增加费（通补）	1、按苏建函质安（2025）39号外脚手架外立面使用钢板网作为安全立网	项	1	208150.10	208150.10	0.00
252	011701002002	投标人认为需增加的单价措施费	投标人认为需增加的单价措施费	项	1	0.00	0.00	0.00
		A.17.2 超高施工增加			1	8022030.21	8022030.21	0.00
253	011704001001	超高施工增加	1. 由投标人根据设计图纸及本工程特点自行综合考虑 2. 脚手架材质需满足当地政府有关部门要求 3. 投标人自行综合考虑报价	项	1	8022030.21	8022030.21	0.00
		A.17.3 垂直运输			1	739245.78	739245.78	0.00
254	011703001002	垂直运输	1、由投标人根据设计图纸及本工程特点自行综合考虑 2、按项计，结算不予调整	项	1	739245.78	739245.78	0.00
		A.17.4 大型机械设备进出场及安拆			1	200731.07	200731.07	0.00
255	011705001003	大型机械设备基础	1、地下室和地上主楼塔吊、施工电梯等垂直运输设备基础 2、含塔吊基础加固等措施（包含不限于塔吊基础打桩、塔吊拆除后筏板、楼板四周等处理例如止水带等），地基处理由施工单位根据现场情况及地勘报告自行考虑，结算不进行调整 3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 4、由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定	项	1	77013.79	77013.79	0.00
256	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称 自行考虑 2、机械设备规格型号 自行考虑	项	1	123717.28	123717.28	0.00
		A.17.5 混凝土模板及支架（撑）			1	7234471.53	7234471.53	0.00
257	011702001001	设备基础模板	1、设备基础模板 2、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	218.41	72.95	15933.01	0.00
本页小计							9186090.17	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上土建工程

标段:

第103页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	011702027001	现浇台阶模板	1、现浇台阶、散水模板 2、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	124.27	40.54	5037.91	0.00
259	011702023001	雨篷模板	1、雨篷模板 2、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	46.14	168.93	7794.43	0.00
260	011702024001	楼梯模板	1、直形楼梯模板 2、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	841.82	238.26	200572.03	0.00
261	011702016001	平板模板	1、平板模板 2、综合考虑板厚高度 3、综合考虑层高 4、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	294.76	96.91	28565.19	0.00
262	011702016002	有梁板模板	1、有梁板模板（不含可拆底模钢桁架模板） 2、综合考虑板厚高度 3、综合考虑高支模增加费用 4、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	28577.77	106.85	3053534.72	0.00
263	011702002001	矩形柱模板	1、矩形柱模板 2、综合考虑矩形柱高度 3、综合考虑矩形柱周长 4、综合考虑高支模增加费用 5、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	9278.2	114.29	1060405.48	0.00
264	011702003001	构造柱模板	1、构造柱模板 2、综合考虑矩形柱高度 3、综合考虑矩形柱周长 4、综合考虑高支模增加费用 5、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	3341.89	106.78	356847.01	0.00
265	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁模板	1、短肢剪力墙、电梯井壁模板 2、层高综合考虑 3、综合考虑高支模增加费用 4、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	2055.44	81.31	167127.83	0.00
本页小计							4879884.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上土建工程

标段:

第104页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	011702011001	直形墙模板	1、直形墙模板（含栏板模板） 2、层高综合考虑 3、综合考虑高支模增加费用 4、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	13193.26	77.72	1025380.17	0.00
267	011702008001	圈梁模板	1、圈梁模板(含反坎及翻边) 2、综合考虑高支模增加费用 3、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	1834.71	77.75	142648.70	0.00
268	011702006001	矩形梁模板	1、矩形梁模板 2、综合考虑高支模增加费用 3、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	8499.27	130.71	1110939.58	0.00
269	011702009001	过梁模板	1、过梁模板 2、综合考虑高支模增加费用 3、支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	531.03	104.58	55535.12	0.00
270	011702026001	内院排水沟	1.内院排水沟模板 2.支撑搭设方式，模板材料等投标方自行考虑报价	m2	49.95	83.09	4150.35	0.00
单价措施合计							21312244.99	0.00
本页小计							2338653.92	0.00
合 计							103416917.68	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 幕墙工程

标段:

第115页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.12 幕墙工程			1	23191057.73	23191057.73	0.00
1	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件 2、埋件成品表面应热浸镀锌处理(镀锌层厚度85 μm)	t	45.945	18282.73	840000.03	0.00
2	011204004001	幕墙镀锌钢骨架	1、幕墙镀锌钢骨架 2、材料使用Q235B各种规格型号	t	276.94	9953.82	2756610.91	0.00
3	011405001001	金属面油漆	1、面层氟碳喷涂 2、钢材采用氟碳喷涂,涂膜厚度不小于45 μm。其它采用热浸镀锌防腐处理,膜厚度满足	m2	349.34	91.54	31978.58	0.00
4	011209001022	玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格: 140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱; 65系列铝合金隐框横梁 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃(最外片超白); 具体详见图纸 3. 各类连接件、紧固件、螺栓、角码; 硅酮耐候密封胶; 泡沫棒、密封胶等 4. 铝合金装饰线条, 包含消防救援窗标识 5. 含各类铝合金窗(含五金件), 具体做法详见图纸大样 6. 可见面为氟碳喷涂, 不可见为阳极氧化, 报价综合考虑 7. 其他未尽处详见图纸	m2	2833.61	860.94	2439568.19	0.00
本页小计							6068157.71	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 幕墙工程

标段:

第116页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011209001023	玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格：140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱；65系列铝合金隐框横梁 2. 面层材料品种、规格、颜色：8中透光Low-E+12Ar+8mm透明中空钢化玻璃(最外片超白)；具体详见图纸 3. 各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4. 铝合金装饰线条，包含消防救援窗标识 5. 含各类铝合金窗（含五金件），具体做法详见图纸大样 6. 可见面为氟碳喷涂，不可见为阳极氧化，报价综合考虑 7. 其他未尽处详见图纸	m2	2832.27	927.57	2627128.68	0.00
6	011209001002	铝板幕墙	1. 骨架材料种类、规格：140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱；65系列铝合金隐框横梁 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚波纹铝板（颜色详见图纸）；立柱外包30mm保温岩棉 3. 各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4. 其他未尽处详见图纸 5. 工程量按投影面积计算	m2	2035.26	865.10	1760703.43	0.00
7	011209001003	铝板幕墙	1. 骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计），140*65系列断桥隔热铝合金明框立柱；65系列铝合金隐框横梁 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板（颜色详见图纸）；局部设置1mm厚镀锌钢板排水槽 3. 各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4. 其他未尽处详见图纸 5. 工程量按投影面积计算	m2	13493.31	473.97	6395424.14	0.00
本页小计							10783256.25	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程

标段：

第117页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001004	铝板幕墙（女儿墙压顶）	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板（颜色详见图纸） 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸	m2	536.84	473.97	254446.05	0.00
9	011209001006	铝合金格栅	1.骨架材料种类、规格：钢骨架，面层氟碳喷涂（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅，80*100*3mm@240均布（颜色详见图纸） 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸CJD-06 5.工程量按投影面积计算	m2	1102.61	1108.93	1222717.31	0.00
10	011209001029	铝合金格栅	1.骨架材料种类、规格：钢骨架，面层氟碳喷涂（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅，80*100*3mm@480均布（颜色详见图纸） 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸CJD-06 5.工程量按投影面积计算	m2	714.24	768.18	548664.88	0.00
11	011209001019	铝合金格栅	1.骨架材料种类、规格：钢骨架，面层氟碳喷涂（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅，200*80*3mm@200（颜色详见图纸） 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸CJD-09 5.工程量按投影面积计算	m2	80.24	1854.95	148841.19	0.00
本页小计							2174669.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程

标段：

第118页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011209001030	铝合金格栅	1. 骨架材料种类、规格：钢骨架，面层氟碳喷涂（另计） 2. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅，200*80*3mm@400（颜色详见图纸） 3. 各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4. 其他未尽处详见图纸CJD-09 5. 工程量按投影面积计算	m2	87.24	1142.49	99670.83	0.00
13	011209001007	2mm厚铝单板背衬	1. 2mm厚铝单板背衬 2. 做法详见CJD-10	m2	111.27	275.99	30709.41	0.00
14	011207001001	20mm厚纤维水泥板	1. 镀锌钢骨架（另计） 2. 65mm厚保温岩棉(A级防火) 3. 双面单层20mm厚纤维水泥板 4. 1.5 厚聚合物水泥防水涂料防水层 5. 12厚DPM15 防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 6. 工程量按水泥板单层面积计算	m2	4291.52	242.80	1041981.06	0.00
15	011207001002	20mm厚纤维水泥板	1. 镀锌钢骨架（另计） 2. 65mm厚保温岩棉(A级防火) 3. 双面单层20mm厚纤维水泥板 4. 1.5 厚聚合物水泥防水涂料防水层 5. 12厚DPM15 防水砂浆(掺5%防水剂)找平层 5. 2. 5mm氟碳喷涂铝板背面双面贴+结构胶辅助固定 6. 工程量按水泥板单层面积计算	m2	224.67	526.84	118365.14	0.00
16	011209001028	陶土板幕墙	1. 骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚陶土板（颜色详见图纸），1mm深灰色钝化铝板 3. 各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4. 其他未尽处详见图纸	m2	1013.84	661.20	670351.01	0.00
本页小计							1961077.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程

标段：

第119页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011209001009	陶土棍幕墙	1.骨架材料种类、规格：镀锌钢骨架（另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：陶土棍，间距600mm布置，可开启 3.各类连接件、紧固件、螺栓、角码；硅酮耐候密封胶；泡沫棒、密封胶等 4.其他未尽处详见图纸	m2	328.43	617.48	202798.96	0.00
18	010802001001	玻璃地弹门	1.全玻地弹门，6高透光Low-E+12Ar+6透明中空钢化玻璃（外片超白） 2.含门扇、地弹簧、门锁、拉手等五金 3.其他未尽处详见图纸	m2	59.64	1267.41	75588.33	0.00
19	010802001002	玻璃电动感应门	1.玻璃电动感应门（尺寸详见图纸），12mm超白钢化玻璃 2.含钢骨架、门扇、感应装置、3mm厚氟碳喷涂铝单板包门头 3.具体做法详见BJD-04	樘	1	31842.21	31842.21	0.00
20	010807003001	金属百叶窗	铝合金百叶窗，内衬不锈钢防虫网，通风率70%	m2	312.33	424.81	132680.91	0.00
21	011209001012	铝板雨棚	1.主体钢构（此部分在主体单位工程中计取） 2.镀锌钢材二次骨架（另计） 3.3mm厚铝单板 4.2mm厚不锈钢水槽（S316） 5.其他未尽处详见图纸CJD-11 6.工程量按雨棚投影面积计算	m2	61.2	1154.33	70645.00	0.00
22	011209001020	铝板雨棚	1.镀锌钢材骨架(另计) 2.3mm厚铝单板 3.50*210*2.5mm通常铝合金型材 4.其他未尽处详见图纸CJD-08 4.工程量按雨棚投影面积计算	m2	345.26	938.15	323905.67	0.00
23	011209001021	铝板吊顶	1.镀锌钢材骨架（另计） 2.3mm厚氟碳喷涂铝单板（颜色详见图纸） 3.其他未尽处详见图纸CJD-07 4.工程量按投影面积计算	m2	556.43	521.35	290094.78	0.00
24	011503001001	防护栏杆	1.防护栏杆，高度1200mm 2.深灰色氟碳喷涂镀锌方管60*30*4 3.做法详见22J403-1，PA36/3-48	m	85.48	400.00	34192.00	0.00
本页小计							1161747.86	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程

标段：

第120页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011503001002	防护栏杆	1. 防护栏杆，高度900mm 2. 深灰色氟碳喷涂镀锌方管60*30*4 3. 做法详见22J403-1，PA36/3-48	m	88.99	350.00	31146.50	0.00
26	011503001003	防护栏杆	1. 防护栏杆，高度700mm 2. 深灰色氟碳喷涂镀锌方管60*30*4 3. 做法详见22J403-1，PA36/3-48	m	197.49	300.00	59247.00	0.00
27	011503008002	钢化夹胶玻璃栏板	1. 高度1200mm 2. 8+1.52pvb+8mm厚钢化夹层玻璃；120*10不锈钢栏板立板，4mm厚不锈钢U槽，Φ50*4mm不锈钢圆管 3. 具体做法详见图纸	m	58.64	1100.00	64504.00	0.00
28	011209001017	水平层间防火	1. 200mm厚保温岩棉（A级防火），1.5mm镀锌钢板承托，面覆弹性防火漆 2. 具体做法详见图纸大样	m	6927.8	120.63	835700.51	0.00
29	011209001026	竖向防火侧边封边	1. 100mm厚保温岩棉（A级防火），1.5mm镀锌钢板承托 2. 工程量按米计算，综合单价结合图纸综合考虑 3. 具体做法详见图纸大样	m	250.25	88.85	22234.71	0.00
30	011209001027	竖向防火侧边封边	1. 20mm厚纤维水泥板 2. 具体做法详见图纸大样	m2	62.56	53.01	3316.31	0.00
31	011209001018	防雷接地	1. 防雷接地详设计大样，满足规范及设计要求；	项	1	26000.00	26000.00	0.00
分部分项合计							23191057.73	0.00
本页小计							1042149.03	0.00
合 计							23191057.73	0.00

暂列金额明细表

工程名称: 幕墙工程

标段:

第125页 共544页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 幕墙工程

标段:

第126页 共544页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第132页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地下室电气安装工程			1	2925624.27	2925624.27	0.00
1	030404017001	配电箱	1. 名称 配电箱RFAPEZ1, 2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-06 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 落地安装, 底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	2	13556.47	27112.94	0.00
2	030404017002	配电箱	1. 名称 配电箱RFAPEZ3, 4 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-06 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 落地安装, 底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	2	13556.47	27112.94	0.00
3	030404017003	配电箱	1. 名称 配电箱RFALEZ1, 2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-06 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 落地安装, 底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	2	9120.41	18240.82	0.00
4	030404017004	配电箱	1. 名称 配电箱RFALZ 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-06 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 落地安装, 底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7079.82	7079.82	0.00
本页小计							79546.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第133页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称 配电箱RFAP1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x2400x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-06 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	24824.05	24824.05	0.00
6	030404017006	配电箱	1. 名称 配电箱B1ATE2-2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-06 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	6274.68	6274.68	0.00
7	030404017007	配电箱	1. 名称 配电箱B2ATE3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-06 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	6274.68	6274.68	0.00
8	030404017008	配电箱	1. 名称 配电箱B2ATE4 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-06 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	6274.68	6274.68	0.00
本页小计							43648.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第135页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1. 名称 配电箱BATz 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	24203.01	24203.01	0.00
14	030404017014	配电箱	1. 名称 配电箱CATz 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	16218.10	16218.10	0.00
15	030404017015	配电箱	1. 名称 配电箱B1APE2-4 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	5222.64	5222.64	0.00
16	030404017016	配电箱	1. 名称 配电箱B2APE3,4-1；B3APE6-1；B1APE2-3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	4	4069.27	16277.08	0.00
本页小计							61920.83	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第136页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404017017	配电箱	1. 名称 配电箱B2APE3-2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	4779.04	4779.04	0.00
18	030404017018	配电箱	1. 名称 配电箱B3AC5-2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	4512.87	4512.87	0.00
19	030404017019	配电箱	1. 名称 配电箱B2APE4-2; B3APE6-2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	2	5222.64	10445.28	0.00
20	030404017020	配电箱	1. 名称 配电箱B1AC2-3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	4069.27	4069.27	0.00
本页小计							23806.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第137页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017021	配电箱	1. 名称 配电箱B1AC2-4, 5, 6 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	3	2827.17	8481.51	0.00
22	030404017022	配电箱	1. 名称 配电箱B1AC2-1; B2AC3-4; B2AC4-3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	3	4069.27	12207.81	0.00
23	030404017023	配电箱	1. 名称 配电箱B2AC3-1, 3, 5; B2AC4-1, 4, 5, 7 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	7	4069.27	28484.89	0.00
24	030404017024	配电箱	1. 名称 配电箱B3AC3-6; B3AC5-1, 6; B3AC6-2, 4, 5, 6 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	7	4069.27	28484.89	0.00
本页小计							77659.10	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第138页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1. 名称 配电箱B3AC5-4, 8 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	2	4069.27	8138.54	0.00
26	030404017026	配电箱	1. 名称 配电箱B3AC5-9 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-07 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	4069.27	4069.27	0.00
27	030404017027	配电箱	1. 名称 配电箱AALE 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	9658.70	9658.70	0.00
28	030404017028	配电箱	1. 名称 配电箱BALE 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7884.28	7884.28	0.00
29	030404017029	配电箱	1. 名称 配电箱CALE 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	9658.70	9658.70	0.00
本页小计							39409.49	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第139页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017030	配电箱	1. 名称 配电箱DALE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7884.28	7884.28	0.00
31	030404017031	配电箱	1. 名称 配电箱DALE2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7884.28	7884.28	0.00
32	030404017032	配电箱	1. 名称 配电箱B1AC2-2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2206.12	2206.12	0.00
33	030404017033	配电箱	1. 名称 配电箱B2AC3-2; B2AC4-2, 6; B3AC5-3, 5; B3AC6-1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	4	2206.12	8824.48	0.00
本页小计							26799.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第140页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404017034	配电箱	1. 名称 配电箱B3AC5-7; B3AC6-3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	2	4069.27	8138.54	0.00
35	030404017035	配电箱	1. 名称 A型应急照明集中电源CALE-FP; DALE1, 2-FP; A, BALE-FP 2. 型号及规格 J-D-0.6KVA 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：挂墙安装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	5	6109.85	30549.25	0.00
36	030404017036	配电箱	1. 名称 配电箱AAL 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	8834.79	8834.79	0.00
37	030404017037	配电箱	1. 名称 配电箱BAL 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7060.37	7060.37	0.00
本页小计							54582.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第141页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017038	配电箱	1. 名称 配电箱CAL 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	8834.79	8834.79	0.00
39	030404017039	配电箱	1. 名称 配电箱DAL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-09 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7947.58	7947.58	0.00
40	030404017040	配电箱	1. 名称 配电箱DAL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-09 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	8834.79	8834.79	0.00
41	030404017041	配电箱	1. 名称 配电箱A`CDjf; DDjf1,2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-09 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	5	5932.41	29662.05	0.00
本页小计							55279.21	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第142页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404017042	配电箱	1. 名称 配电箱A [~] CDpf; DDpf1, 2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-09 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	5	5222.64	26113.20	0.00
43	030404017043	配电箱	1. 名称 配电箱A [~] DDgs 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-09 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	4	4069.27	16277.08	0.00
44	030404018001	插座箱	1. 名称 防化电源配电箱A [~] DDr 2. 型号及规格 非标 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-09 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	5	1060.06	5300.30	0.00
45	030404018002	插座箱	1. 名称 通信电源配电箱A [~] DDtx 2. 型号及规格 非标 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-09 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	5	1060.06	5300.30	0.00
本页小计							52990.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第143页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030404015001	三种通风方式信号箱	1. 名称 三种通风方式信号箱A`DDK 2. 型号及规格 非标 450X600X250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-09 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	5	6730.90	33654.50	0.00
47	030404017044	配电箱	1. 名称 配电箱B1ATzd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7060.37	7060.37	0.00
48	030404017045	配电箱	1. 名称 配电箱B1ATrd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	9722.00	9722.00	0.00
49	030404017046	配电箱	1. 名称 配电箱B1ALrd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	5995.71	5995.71	0.00
本页小计							56432.58	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第144页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017047	配电箱	1. 名称 配电箱B1ZAPE1, 2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 落地安装, 底边距地0. 1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	2	11782. 04	23564. 08	0. 00
51	030404017048	配电箱	1. 名称 配电箱B1ZALE1, 2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1. 0米 6. 含端子接线及压接端子	台	2	10609. 21	21218. 42	0. 00
52	030404017049	配电箱	1. 名称 配电箱B1ZAL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1. 0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	9722. 00	9722. 00	0. 00
53	030404017050	配电箱	1. 名称 配电箱B1AC2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1. 2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	4069. 27	4069. 27	0. 00
本页小计							58573. 77	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第145页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030404017051	配电箱	1. 名称 配电箱BIAT1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7060.37	7060.37	0.00
55	030404017052	配电箱	1. 名称 配电箱BIATE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7079.82	7079.82	0.00
56	030404017053	配电箱	1. 名称 配电箱BIATE2-1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1200x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	8233.20	8233.20	0.00
57	030404017054	配电箱	1. 名称 配电箱BIAPE2-1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	4335.43	4335.43	0.00
本页小计							26708.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第146页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030404017055	配电箱	1. 名称 配电箱B1AC1-1, 3; B1AC2-7 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	3	2206.12	6618.36	0.00
59	030404017056	配电箱	1. 名称 配电箱B3AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	4069.27	4069.27	0.00
60	030404017057	配电箱	1. 名称 配电箱B1AC1-2; B1AC2-8 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	2	4069.27	8138.54	0.00
61	030404017058	配电箱	1. 名称 配电箱B1AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.0米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	8834.79	8834.79	0.00
本页小计							27660.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第147页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017059	配电箱	1. 名称 配电箱B1ALE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7884.28	7884.28	0.00
63	030404017060	配电箱	1. 名称 A型应急照明集中电源B1ALE1, 2-FP 2. 型号及规格 J-D-0.6KVA 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-08 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：挂墙安装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	2	5222.64	10445.28	0.00
64	030404017061	配电箱	1. 名称 配电箱B1AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1000x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-10 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装, 底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7339.34	7339.34	0.00
65	030404017062	充电桩	1. 名称 电动汽车充电桩 2. 型号及规格 7KW 3. 元器件配置：满足设计、业主方及行业要求 4. 安装方式：挂墙安装, 下沿距地1.3米	台	18	2314.20	41655.60	0.00
66	030404016001	控制箱	1. 名称 防火卷帘控制箱 2. 防火卷帘自带 3. 安装方式 防火卷帘附近顶部安装	台	9	315.30	2837.70	0.00
67	030904003001	按钮	1. 名称 卷帘门手动升降按钮 2. 防火卷帘自带 3. 安装方式 距地1.3m安装	个	18	90.20	1623.60	0.00
本页小计							71785.80	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第148页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030904003002	就地控制和解除远方控制装置	1. 名称 就地控制和解除远方控制装置 2. 具备启、停、解除远方控制的旋钮 3. 安装方式 距地1.6m安装	个	12	70.42	845.04	0.00
69	030404034001	照明开关	1. 名称 暗装一位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	21	24.04	504.84	0.00
70	030404034002	照明开关	1. 名称 暗装二位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	39	26.58	1036.62	0.00
71	030404034003	照明开关	1. 名称 暗装三位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	22	28.22	620.84	0.00
72	030404035001	插座	1. 名称 暗装单相两孔加三孔安全型插座 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 暗装 安装高度详见图纸标注	个	105	28.95	3039.75	0.00
73	030404035002	插座	1. 名称 暗装单相两孔加三孔防溅安全型插座 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地暗装 安装高度详见图纸标注	个	11	33.02	363.22	0.00
74	030408001001	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-4×185+1×95 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架敷设	m	80.67	717.31	57865.40	0.00
75	030408001002	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-4×150+1×70 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架敷设	m	44.76	585.71	26216.38	0.00
76	030408001003	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格WDZ-YJY-4×120+1×70 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架敷设	m	159.76	467.87	74746.91	0.00
77	030408001004	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架敷设	m	72.95	276.38	20161.92	0.00
本页小计							185400.92	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第149页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030408001005	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格WDZ-YJY-4×50+1×25 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架敷设	m	190.55	202.14	38517.78	0.00
79	030408001006	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架敷设	m	162.85	141.09	22976.51	0.00
80	030408001007	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格WDZ-YJY-5×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架敷设	m	208.35	77.51	16149.21	0.00
81	030408001008	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-3×10 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	778.77	34.71	27031.11	0.00
82	030408001009	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-5×6 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1292.26	36.79	47542.25	0.00
83	030408001010	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 FZ-WDZ-YJY-5×6 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	213.15	42.46	9050.35	0.00
84	030408001011	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-5×4 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	666.74	25.69	17128.55	0.00
85	030408001012	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格WDZN-YJY-5×4 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	111.41	25.69	2862.12	0.00
86	030408001013	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×2.5 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	546.55	17.18	9389.73	0.00
本页小计							190647.61	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第151页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030408001023	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-5×10 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	512.95	70.31	36065.51	0.00
97	030408001024	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-5×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	83.77	99.53	8337.63	0.00
98	030408001025	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×25+1×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	452.39	141.67	64090.09	0.00
99	030408001026	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×35+1×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	348.6	163.05	56839.23	0.00
100	030408001027	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×95+1×50 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	151.82	397.79	60392.48	0.00
101	030408001028	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×150+1×70 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	127.84	500.06	63927.67	0.00
102	030408001029	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×185+1×95 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	125.17	601.02	75229.67	0.00
103	030408002001	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 WDN-KYJY-5×1.5 3. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	60.76	15.28	928.41	0.00
本页小计							365810.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第152页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030408001030	电力电缆	1. 名称 潜污泵自带电缆（不计主材） 2. 材质及规格 设备配套 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管敷设 5. 只计取安装费用	m	83.96	3.16	265.31	0.00
105	030408006001	电力电缆头	1. 名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2. 规格 1.0KV 35mm² 以内 3. 结构形式 投标人自行考虑	个	20	326.00	6520.00	0.00
106	030408006002	电力电缆头	1. 名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2. 规格 1.0KV 120mm² 以内 3. 结构形式 投标人自行考虑	个	4	487.13	1948.52	0.00
107	030408006003	电力电缆头	1. 名称 矿物质绝缘铜芯电力电缆头制安 2. 规格 1.0KV 240mm² 以内 3. 结构形式 投标人自行考虑	个	4	709.56	2838.24	0.00
108	030408006004	电力电缆头	1. 名称 铜芯电力电缆头制安 2. 规格 1.0KV 120mm² 以内 3. 结构形式 投标人自行考虑	个	10	487.13	4871.30	0.00
109	030408006005	电力电缆头	1. 名称 铜芯电力电缆头制安 2. 规格 1.0KV 35mm² 以内 3. 结构形式 投标人自行考虑	个	4	326.00	1304.00	0.00
110	030408007001	控制电缆头	1. 名称 铜芯控制电缆头制安 2. 规格 6芯以内 3. 结构形式 投标人自行考虑	个	12	128.82	1545.84	0.00
111	030408003001	电缆保护管	1. 名称 电缆进户保护管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC150 3. 敷设方式 埋地敷设 4. 含与土建配合产生的其他费用	m	9.44	156.81	1480.29	0.00
112	030408003002	电缆保护管	1. 名称 电缆进户保护管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC100 3. 敷设方式 埋地敷设 4. 含与土建配合产生的其他费用	m	4.72	114.34	539.68	0.00
本页小计							21313.18	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第153页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030408003003	电缆保护管	1. 名称 电缆进户保护管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC50 3. 敷设方式 埋地敷设 4. 含与土建配合产生的其他费用	m	21.27	51.93	1104.55	0.00
114	031002003001	套管	1. 名称 钢性防水套管制安 2. 规格 DN150 3. 含安装后洞口封堵	个	8	112.77	902.16	0.00
115	031002003002	套管	1. 名称 钢性防水套管制安 2. 规格 DN100 3. 含安装后洞口封堵	个	4	88.28	353.12	0.00
116	031002003003	套管	1. 名称 钢性防水套管制安 2. 规格 DN50 3. 含安装后洞口封堵	个	10	66.39	663.90	0.00
117	030411001001	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC20 3. 敷设方式 明配	m	156.81	27.19	4263.66	0.00
118	030411001002	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC25 3. 敷设方式 明配	m	550.91	33.55	18483.03	0.00
119	030411001003	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC32 3. 敷设方式 明配	m	256.39	38.61	9899.22	0.00
120	030411001004	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC40 3. 敷设方式 暗配	m	81.28	47.37	3850.23	0.00
121	030411001005	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC50 3. 敷设方式 明配	m	23.61	55.19	1303.04	0.00
122	030411001006	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC100 3. 敷设方式 明配	m	4.72	118.24	558.09	0.00
123	030411001007	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3. 敷设方式 明配	m	852.66	16.57	14128.58	0.00
124	030411001008	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG32 3. 敷设方式 明配	m	22.65	19.06	431.71	0.00
本页小计							55941.29	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第154页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411001009	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 SC20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	8501.99	20.35	173015.50	0.00
126	030411001010	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 SC25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	236.96	27.67	6556.68	0.00
127	030411001011	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	574.17	10.86	6235.49	0.00
128	030411001012	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	693.46	16.09	11157.77	0.00
129	030411001013	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG32 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	56.98	18.49	1053.56	0.00
130	030411001014	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV5Z-38# 3. 敷设方式 明配	m	8.5	20.03	170.26	0.00
131	030411001015	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-50# 3. 敷设方式 明配	m	10.2	22.93	233.89	0.00
132	030411001016	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-76# 3. 敷设方式 明配	m	4.5	31.28	140.76	0.00
本页小计							198563.91	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第155页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030411003001	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-150×50 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	1372.56	93.23	127963.77	0.00
134	030411003002	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-100×100 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	148.54	79.92	11871.32	0.00
135	030411003003	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-200×100 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	489.84	113.81	55748.69	0.00
136	030411003004	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-300×150 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	475.58	180.77	85970.60	0.00
137	030411003005	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-800×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	126.09	360.38	45440.31	0.00
138	030411003006	桥架	1. 名称 消防电源桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-100×100 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	399.63	79.92	31938.43	0.00
139	030411003007	桥架	1. 名称 消防电源桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-200×100 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	420.69	113.81	47878.73	0.00
本页小计							406811.85	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第156页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	030411003008	桥架	1. 名称 消防电源桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-400×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	77.89	214.81	16731.55	0.00
141	030411003009	桥架	1. 名称 消防电源桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-600×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	32.84	294.90	9684.52	0.00
142	030411003010	桥架	1. 名称 电缆桥架（高压） 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 600×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	21.88	294.90	6452.41	0.00
143	030411003011	桥架	1. 名称 电缆桥架（高压） 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-800×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	11.11	360.38	4003.82	0.00
144	030411004001	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-BYJ- 2. 5mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	3593.25	4.23	15199.45	0.00
145	030411004002	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-BYJ- 4. 0mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	625.96	5.15	3223.69	0.00
146	030411004003	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-BYJ- 2. 5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	13659.66	4.03	55048.43	0.00
147	030411004016	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-BYJ- 2. 5mm² 3. 敷设方式 线槽内敷设	m	16806.07	3.60	60501.85	0.00
148	030411004004	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-RYJS- 4x1. 5mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	135.47	10.64	1441.40	0.00
本页小计							172287.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第157页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030411004005	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-RYJS-2×2.5mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	6453.63	6.95	44852.73	0.00
150	030411004006	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 NH-RVV-3×2.5mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	205.6	10.09	2074.50	0.00
151	030412005001	单管荧光灯	1. 名称 单管LED荧光灯 2. 规格 220V 1x20W 3. 安装方式 吸顶或距地2.6m壁装 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	535	61.94	33137.90	0.00
152	030412005002	单管荧光灯	1. 名称 应急单管LED荧光灯 2. 规格 220V 1x20W 3. 安装方式 吸顶或距地2.6m壁装 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	5	70.89	354.45	0.00
153	030412001001	吸顶灯	1. 名称 吸顶灯 2. 规格 18W LED 3. 安装方式 吸顶 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	43	65.70	2825.10	0.00
154	030412001002	吸顶灯	1. 名称 吸顶灯(红外感应) 2. 规格 18W LED 3. 安装方式 吸顶 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	108	77.36	8354.88	0.00
155	030412004001	疏散出口标志灯	1. 名称 疏散出口标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3. 安装方式 门上0.15m安装	套	68	84.93	5775.24	0.00
156	030412004002	方向标志灯	1. 名称 方向标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3. 安装方式 距地0.5m安装或距地2.4m吊装	套	59	84.93	5010.87	0.00
157	030412004003	复合型方向标志灯	1. 名称 复合型方向标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3. 安装方式 距地2.4m吊装	套	43	92.53	3978.79	0.00
本页小计							106364.46	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第158页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030412004004	楼层标志灯	1. 名称 楼层标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0. 3W 3. 安装方式 距地2. 4m安装或门上0. 15m安装	套	27	84. 93	2293. 11	0. 00
159	030412004005	消防应急照明灯	1. 名称 消防应急照明灯 2. 规格 J-ZFJC- A型 DC36V 12W 3. 安装方式 吸顶安装	套	208	103. 75	21580. 00	0. 00
160	030411006001	接线盒	1. 名称 灯位接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	1096	8. 17	8954. 32	0. 00
161	030411006002	接线盒	1. 名称 开关、插座接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	228	8. 39	1912. 92	0. 00
162	030413001001	铁构件	1. 名称 桥架支吊架制安 2. 材质 型钢 3. 含防腐	kg	2369. 56	22. 37	53007. 06	0. 00
163	030406006001	低压交流电动机	1. 名称 普通交流电动机检查接线 2. 功率 3. 0KW以下	台	62	53. 00	3286. 00	0. 00
164	030406006002	低压交流电动机	1. 名称 普通交流电动机检查接线 2. 功率 13. 0KW以下	台	37	88. 97	3291. 89	0. 00
165	030406006003	低压交流电动机	1. 名称 普通交流电动机检查接线 2. 功率 30. 0KW以下	台	1	134. 25	134. 25	0. 00
166	030406009001	排风扇检查接线	排风扇检查接线	台	23	32. 60	749. 80	0. 00
167	030406009002	主风管电动阀检查接线	主风管电动阀检查接线	台	20	32. 60	652. 00	0. 00
168	030409001001	接地网	利用结构钢筋作接地网, 接地网选用底板上、下层主钢筋、纵横钢筋交叉点采用焊接, 焊点不少于三处, 所有接地装置的连接处必须牢固可靠。实测接地电阻不大于1欧。当接地网主筋16mm及以上利用两根钢筋。当接地网主筋10mm及以上利用四根钢筋	m	1319. 07	9. 28	12240. 97	0. 00
169	030409002001	接地母线	1. 名称 户内接地母线敷设 2. 材质及规格 热镀锌扁钢-40*4 3. 含与设备、桥架及等电位端子箱的连接	m	329. 64	28. 92	9533. 19	0. 00
本页小计							117635. 51	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第159页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030409002002	接地母线	1. 名称 桥架内接地母线敷设 2. 材质及规格 热镀锌扁钢-25*4 3. 含与桥架及接地装置的连接	m	2088.65	26.41	55161.25	0.00
171	030409008001	等电位端子箱	1. 名称 总等电位连接箱 2. 型号及规格 定制 详15D502 3. 安装方式 底边距地0.3m安装	台	1	387.95	387.95	0.00
172	030409008002	等电位端子箱	1. 名称 局部等电位连接箱 2. 型号及规格 定制 详15D502 3. 安装方式 底边距地0.3m安装	台	104	41.00	4264.00	0.00
173	030409008003	预埋接地连接板	1. 名称 预埋接地连接板 2. 规格型号 详设计图纸 3. 预埋部位 防护密闭门、密闭门、防爆波活门等的金属门框处	处	76	39.24	2982.24	0.00
174	030409003001	避雷引下线	利用所有混凝土柱及剪力墙内所有钢筋上下绑扎(或焊接)连通做防雷引下线	m	358.8	24.65	8844.42	0.00
175	030411001017	接地线保护管	1. 名称 接地线保护管 2. 材质及规格 PC32 3. 敷设方式 暗配	m	25.63	16.12	413.16	0.00
176	030411004007	接地线	1. 名称 接地线 2. 材质及规格 BV-1×25mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设 4. 含接线端子压接	m	31.2	72.11	2249.83	0.00
177	030414011001	接地装置	接地装置系统调试	系统	1	990.33	990.33	0.00
178	030414002001	送配电装置系统	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	926.59	926.59	0.00
179	030414006001	事故照明切换装置	事故照明切换装置调试	系统	5	606.91	3034.55	0.00
180	031002003004	人防密闭套管	1. 名称 人防密闭套管制安 2. 规格 GC20 3. 制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	15	85.14	1277.10	0.00
181	031002003005	人防密闭套管	1. 名称 人防密闭套管制安 2. 规格 GC25 3. 制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	162	85.14	13792.68	0.00
本页小计							94324.10	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第160页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	031002003006	人防密闭套管	1. 名称 人防密闭套管制安 2. 规格 GC50 3. 制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	284	120.92	34341.28	0.00
183	031002003007	人防密闭套管	1. 名称 人防密闭套管制安 2. 规格 GC70 3. 制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	84	140.25	11781.00	0.00
184	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称 挖管沟土方 2. 土壤类别:自行考虑 3. 挖土深度: 小于1.5m	m3	14.8	52.88	782.62	0.00
185	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方方式: 满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	14.8	47.33	700.48	0.00
		C 战时三通			1	310107.70	310107.70	0.00
186	030404017063	战时三防电源箱	1. 名称 战时三防电源箱DK 2. 型号 详设计图纸 3. 安装方式 距地1.5m挂墙安装 4. 满足当地人防管理部门的要求	台	4	4601.60	18406.40	0.00
187	030404017064	通信设备电源箱	1. 名称 通信设备电源箱Dtx 2. 型号 详设计图纸 3. 安装方式 距地1.5m挂墙安装 4. 满足当地人防管理部门的要求	台	4	3625.66	14502.64	0.00
188	030404018003	战时插座箱	1. 名称 战时插座箱Dr 2. 型号 详设计图纸 3. 安装方式 距地1.5m挂墙安装 4. 满足当地人防管理部门的要求	台	4	1681.11	6724.44	0.00
189	030404015002	应急通信设备和音响警报接收设备台	1. 名称 应急通信设备和音响警报接收设备台TP 2. 型号 详设计图纸 3. 安装方式 距地1.5m挂墙安装 4. 满足当地人防管理部门的要求	台	4	5843.69	23374.76	0.00
190	030404016002	通风方式信号箱	1. 名称 通风方式信号箱 2. 型号 详设计图纸 3. 安装方式 距距门框上沿0.3m安装 4. 满足当地人防管理部门的要求	台	41	5194.96	212993.36	0.00
本页小计							323606.98	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第161页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030904003003	呼叫按钮	1. 名称 呼叫按钮 2. 型号 详设计图纸 3. 安装方式 距地1.3m安装 4. 满足当地人防管理部门的要求	个	4	52.33	209.32	0.00
192	030411001018	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1598.29	20.35	32525.20	0.00
193	030411006003	接线盒	1. 名称 人防套管接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	62	8.39	520.18	0.00
194	031002003008	人防密闭套管	1. 名称 人防密闭套管制安 2. 规格 GC20 3. 制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	4	85.14	340.56	0.00
195	031002003009	人防密闭套管	1. 名称 人防密闭套管制安 2. 规格 GC25 3. 制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	6	85.14	510.84	0.00
		C 能耗监控系统			1	5024.46	5024.46	0.00
196	030411001019	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	212.69	16.09	3422.18	0.00
197	030411004008	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZ-RYJS-2x1.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	326.33	4.91	1602.28	0.00
		C 智能照明系统			1	9077.93	9077.93	0.00
198	030411001024	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌钢管 GC25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	244.56	27.67	6766.98	0.00
199	030411004014	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 4芯屏蔽双绞线2x2x0.8mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	405.43	5.70	2310.95	0.00
本页小计							48208.49	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第162页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 抗震支架及其他			1	38879.94	38879.94	0.00
200	030413001002	抗震支架	1. 名称 桥架纵向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5. 各种规格，综合考虑	套	43	349.62	15033.66	0.00
201	030413001003	抗震支架	1. 名称 桥架侧向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5. 各种规格，综合考虑	套	39	438.12	17086.68	0.00
202	030408008001	防火封堵	1. 名称 电缆桥架穿越墙体、楼板处防火堵洞 2. 含防火板、防火堵料	处	20	337.98	6759.60	0.00
		内装部分			1	67358.51	67358.51	0.00
203	030412004006	装饰灯	1. 嵌入式LED筒灯5W 4751m 4000K 2. 安装方式见设计	套	30	70.88	2126.40	0.00
204	030412004007	装饰灯	1. LED格栅调光射灯2*10W 11401m 4000K 2. 安装方式见设计	套	36	107.36	3864.96	0.00
205	030412004008	装饰灯	1. LED格栅调光射灯2*12W 11401m 4000K 2. 安装方式见设计	套	12	112.41	1348.92	0.00
206	030412004009	装饰灯	1. LED格栅调光射灯12W 11401m 4000K 2. 安装方式见设计	套	12	77.06	924.72	0.00
207	030412004010	装饰灯	1. LED线性灯带4.8W/m 4561m/m 4000K 2. 安装方式见设计	m	200	61.91	12382.00	0.00
208	030412004011	装饰灯	1. 定制100mm宽嵌入式LED线型灯16w /m 2. 安装方式见设计	m	42	133.98	5627.16	0.00
209	030412004012	装饰灯	1. 定制100mm宽嵌入式LED线型灯10w /m 2. 安装方式见设计	m	45	113.96	5128.20	0.00
210	030412004013	装饰灯	1. A级发光灯膜3700*1250 2. 10W/m2 11001m/m 5700K 2. 安装方式见设计	套	9	965.48	8689.32	0.00
本页小计							78971.62	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一电气工程

标段：

第163页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	030411001025	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG20 3. 敷设方式 明配、暗配综合考虑 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	80	10.86	868.80	0.00
212	030411001026	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 吊顶内敷设	m	720	12.40	8928.00	0.00
213	030411004015	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZ-BYJ-2.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	2400	4.03	9672.00	0.00
214	030413001004	铁构件	1. 轻型铁构件 制作 2. 轻型铁构件 安装 3. 含除锈、刷漆	kg	229.76	27.60	6341.38	0.00
215	030404034004	照明开关	1. 名称 暗装一位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	9	24.04	216.36	0.00
216	030404034005	照明开关	1. 名称 暗装二位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	6	26.58	159.48	0.00
217	030404034006	照明开关	1. 名称 暗装三位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	6	28.22	169.32	0.00
218	030411006005	接线盒	1. 名称 灯位接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	90	8.17	735.30	0.00
219	030411006006	接线盒	1. 名称 开关、插座接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	21	8.39	176.19	0.00
分部分项合计							3356072.81	0.00
220	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	20960.88	20960.88	0.00
单价措施合计							20960.88	0.00
本页小计							48227.71	0.00
合 计							3377033.69	0.00

暂列金额明细表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第167页 共544页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 地下一电气工程

标段:

第168页 共544页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第173页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 非人防部分给排水			1	215303.06	215303.06	0.00
		C.10 非人防给水工程			1	49327.55	49327.55	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN200 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	7	400.99	2806.93	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN150 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	30.92	274.43	8485.38	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN100 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	6.26	184.11	1152.53	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN80 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	27.99	140.25	3925.60	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN65 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 含管件	m	13.9	114.29	1588.63	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN50 (含管件) 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合验收及规范要求	m	31.54	96.24	3035.41	0.00
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:不锈钢法兰连接	个	6	531.90	3191.40	0.00
本页小计							24185.88	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第175页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN250 3. 堵料材质 防火防水堵料	个	1	1056.73	1056.73	0.00
		C.10 非人防排水工程			1	165975.51	165975.51	0.00
20	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:涂塑钢管 DN65 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	101.59	105.35	10702.51	0.00
21	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:涂塑钢管 DN80 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	49	123.18	6035.82	0.00
22	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:涂塑钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	214.93	156.32	33597.86	0.00
23	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:涂塑钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	98.89	206.35	20405.95	0.00
24	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:丝接 4. 敷设部位:室内混凝土地面中 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	2.5	122.36	305.90	0.00
25	031003003004	法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 材质及压力等级: 详见设计图纸	个	2	531.90	1063.80	0.00
26	031003003005	法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 材质及压力等级: 详见设计图纸	个	6	615.79	3694.74	0.00
本页小计							76863.31	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第176页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031003003006	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 材质及压力等级: 详见设计图纸	个	2	502. 50	1005. 00	0. 00
28	031003003007	法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 材质及压力等级: 详见设计图纸	个	6	644. 38	3866. 28	0. 00
29	031003001001	法兰阀门	1. 类型: 防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	10	739. 30	7393. 00	0. 00
30	031003001002	法兰阀门	1. 类型: 防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2	1121. 25	2242. 50	0. 00
31	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 橡胶软接 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 材质及压力等级: 详见设计图纸	个	2	315. 64	631. 28	0. 00
32	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 橡胶软接 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 材质及压力等级: 详见设计图纸	个	6	383. 32	2299. 92	0. 00
33	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质: 304不锈钢材质洁净地漏 2. 型号、规格: DN100	个	2	130. 58	261. 16	0. 00
34	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	8	110. 82	886. 56	0. 00
35	030109011001	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 规格: JYWQ50-15-15-1200-1. 5 Q=15M /H; H=15M; 功率1. 5KW 3. 减振装置形式、数量: 符合设计要求，含电源线 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	2	6127. 11	12254. 22	0. 00
本页小计							30839. 92	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第177页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030109011002	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:JYWQ65-25-18-1400-3 Q=25M /H;H=18M;功率3KW 3. 减振装置形式、数量:符合设计要求 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	2	6127.11	12254.22	0.00
37	030109011003	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:JYWQ65-25-13-1400-2.2 Q=25M /H;H=13M;功率2.2KW 3. 减振装置形式、数量:符合设计要求 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	4	4086.53	16346.12	0.00
38	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1	88.28	88.28	0.00
39	031002003009	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN150	个	9	328.45	2956.05	0.00
40	031002003010	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN200	个	2	328.45	656.90	0.00
41	031002003011	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	4	718.28	2873.12	0.00
42	031002003012	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	6	907.47	5444.82	0.00
43	031002003013	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN350	个	1	1519.77	1519.77	0.00
44	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:HDPE管 DN300 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	m	12.2	300.11	3661.34	0.00
45	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPH DN150 3. 连接形式:热熔连接	m	8.82	135.39	1194.14	0.00
46	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPH DN100 3. 连接形式:热熔连接	m	26.71	113.22	3024.11	0.00
本页小计							50018.87	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水

标段：

第179页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031001001008	钢塑复合压力管	1. 安装部位:室内钢塑复合压力管 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	67.75	106.85	7239.09	0.00
57	031001001009	钢塑复合压力管	1. 安装部位:室内钢塑复合压力管 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	23.56	124.68	2937.46	0.00
58	031001001010	钢塑复合压力管	1. 安装部位:室内钢塑复合压力管 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	5.04	150.24	757.21	0.00
59	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:防护阀门（铜芯截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3	60.58	181.74	0.00
60	031003001004	螺线阀门	1. 类型:防护阀门（铜芯截止阀） 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	7	78.82	551.74	0.00
61	031003001005	螺线阀门	1. 类型:防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	4	416.77	1667.08	0.00
62	031003001006	螺线阀门	1. 类型:防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	504.98	504.98	0.00
63	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:法兰连接	个	6	237.00	1422.00	0.00
64	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	36	666.70	24001.20	0.00
65	031004014002	给、排水附（配）件	1. 型号、规格:水龙头	个	44	30.03	1321.32	0.00
66	031004014003	给、排水附（配）件	1. 型号、规格:水龙头 ZHY3X-10P型组合水嘴（压力型）（配20m长冲洗软管）	个	10	125.74	1257.40	0.00
本页小计							41841.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第180页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031006013001	消毒器、消毒锅	1. 型号、规格:水箱消毒处理机 处理水量60T, 功率800W	台	8	2310.55	18484.40	0.00
68	031006001001	变频给水设备	1. 型号、规格:生活变频增压成套设备 Q=7m3/h, H=0.3MPa, N=1.1KW 2. 只采购不安装	套	4	37709.81	150839.24	0.00
69	031003013001	水表	1. 类型:远传水表 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:不锈钢法兰连接	个	2	1557.38	3114.76	0.00
70	031003013002	水表	1. 类型:远传水表 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	1981.95	1981.95	0.00
71	031006015001	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水58.5T 6500*6000*2000(h) 有效水深1.5m 含磁翻板水位计 2. 只采购不安装	台	1	89971.18	89971.18	0.00
72	031006015002	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水48.75T 6500*5000*2000(h) 有效水深1.5m 含磁翻板水位计 2. 只采购不安装	台	1	74975.98	74975.98	0.00
73	031006015003	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水54T 8000*4500*2000(h) 有效水深1.5m 含磁翻板水位计 2. 只采购不安装	台	1	83050.32	83050.32	0.00
74	031006015004	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水42T 6000*5000*2000(h) 有效水深1.4m 含磁翻板水位计 2. 只采购不安装	台	1	69208.60	69208.60	0.00
75	031006015005	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水94.5T 9000*7000*2000(h) 有效水深1.5m 含磁翻板水位计 2. 只采购不安装	台	1	145338.06	145338.06	0.00
76	031006015006	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 战时饮用水箱 贮水85.26T 8500*7000*2000(h) 有效水深1.4m 含磁翻板水位计 2. 只采购不安装	台	1	137263.72	137263.72	0.00
本页小计							774228.21	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第181页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031006015007	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 战时生活水箱 贮水46.2T 6000X5500X2000(h) 有效水深1.4m含磁翻板水位计 2. 只采购不安装	台	1	69208.60	69208.60	0.00
78	031006015008	水箱	1. 材质、类型:304不锈钢 战时生活水箱 贮水44.1T 7000X4500X2000(h) 有效水深1.4m含磁翻板水位计 2. 只采购不安装	台	1	72662.62	72662.62	0.00
79	031004006001	大便器	人防干厕, 只采购不安装	组	124	217.37	26953.88	0.00
80	031002003014	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN25	个	3	328.45	985.35	0.00
81	031002003015	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN32	个	7	328.45	2299.15	0.00
82	031002003016	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN65	个	3	328.45	985.35	0.00
83	031002003017	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN80	个	1	328.45	328.45	0.00
84	031002001003	管道支架	1、名称:管道支吊架 2、材质:型钢(综合) 3、施工内容:制作、安装	kg	241.57	17.03	4113.94	0.00
85	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	241.57	2.76	666.73	0.00
86	031201001003	管道刷油	1. 名称 管道刷油 2. 油漆品种 银粉漆两道	m2	126.54	10.49	1327.40	0.00
		C.10 人防排水工程			1	635205.31	635205.31	0.00
87	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:涂塑钢管DN65 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	148.13	105.35	15605.50	0.00
88	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:涂塑钢管DN80 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	101.57	123.18	12511.39	0.00
本页小计							207648.36	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室给排水

标段：

第182页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:涂塑钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	492.78	156.32	77031.37	0.00
90	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:涂塑钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	240.38	206.35	49602.41	0.00
91	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格:镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:丝接 4. 敷设部位:室内混凝土地面中 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	18.6	101.11	1880.65	0.00
92	031001001012	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:丝接 4. 敷设部位:室内混凝土地面中 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	242.8	122.36	29709.01	0.00
93	031001001013	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:丝接 4. 敷设部位:室内混凝土地面中 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	13.7	176.36	2416.13	0.00
94	031001001014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格:镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 敷设部位:室内混凝土地面中 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	32.2	219.24	7059.53	0.00
95	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 材质及压力等级:详见设计图纸	个	18	531.90	9574.20	0.00
本页小计							177273.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第184页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	031003001010	法兰阀门	1. 类型:防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3	1121.25	3363.75	0.00
108	031003001011	法兰阀门	1. 类型:防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2	1656.87	3313.74	0.00
109	031004014004	给、排水附（配）件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	23	102.60	2359.80	0.00
110	031004014005	给、排水附（配）件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	3	114.58	343.74	0.00
111	031004014006	给、排水附（配）件	1. 材质:304不锈钢材质防爆地漏 2. 型号、规格:DN80	个	36	199.60	7185.60	0.00
112	031004014007	给、排水附（配）件	1. 材质:304不锈钢材质防爆地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1	156.58	156.58	0.00
113	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	56	110.82	6205.92	0.00
114	030109011004	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:JYWQ50-15-20-1200-2.2 Q=15M /H;H=20M;功率2.2KW 3. 减振装置形式、数量:符合设计要求 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	11	4086.53	44951.83	0.00
115	030109011005	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:JYWQ65-25-13-1400-2.2 Q=25M /H;H=13M;功率2.2KW 3. 减振装置形式、数量:符合设计要求 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	2	4086.53	8173.06	0.00
本页小计							76054.02	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第185页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030109011006	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15M /H;H=15M;功率1.5KW 3. 减振装置形式、数量:符合设计要求 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	7	3776.00	26432.00	0.00
117	030109011007	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:JYWQ65-25-25-1400-4.0 Q=25M /H;H=25M;功率4.0KW 3. 减振装置形式、数量:符合设计要求 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	18	6127.11	110287.98	0.00
118	030109011008	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:JYWQ65-25-18-1400-3 Q=25M /H;H=18M;功率3KW 3. 减振装置形式、数量:符合设计要求 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	12	4175.25	50103.00	0.00
119	030109011009	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:JYWQ80-40-23-1600-7.5 Q=40M /H;H=23M;功率7.5KW 3. 减振装置形式、数量:符合设计要求 4. 包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	6	8966.19	53797.14	0.00
120	031002001004	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	556.38	17.03	9475.15	0.00
121	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种：刷樟丹两道,灰色调和漆两道。	kg	556.38	2.76	1535.61	0.00
122	031002003018	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN80	个	1	469.43	469.43	0.00
本页小计							252100.31	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一室给排水

标段:

第186页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	031002003019	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2	567.33	1134.66	0.00
124	031002003020	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	5	718.28	3591.40	0.00
125	031002003021	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	5	907.47	4537.35	0.00
126	031002003022	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN80	个	5	328.45	1642.25	0.00
127	031002003023	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN100	个	3	328.45	985.35	0.00
128	031002003024	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN150	个	3	328.45	985.35	0.00
129	031002003025	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN200	个	1	328.45	328.45	0.00
		抗震支架及其他			1	23433.14	23433.14	0.00
130	030413001001	抗震支架	1. 名称 管道纵向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号, 综合考虑	套	25	289.62	7240.50	0.00
131	030413001002	抗震支架	1. 名称管道侧向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号, 综合考虑	套	22	395.12	8692.64	0.00
132	030408008001	防火封堵	1. 名称 防火封堵 2. 封堵材料 防火板、防火堵料	项	1	7500.00	7500.00	0.00
分部分项合计							1923330.94	0.00
133	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7526.19	7526.19	0.00
单价措施合计							7526.19	0.00
本页小计							44164.14	0.00
合 计							1930857.13	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段:

第197页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 消火栓系统			1	363944.08	363944.08	0.00
		人防消火栓系统			1	190364.75	190364.75	0.00
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	10	178.04	1780.40	0.00
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	546.29	93.80	51242.00	0.00
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	392.94	68.78	27026.41	0.00
4	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：采用 I 型减压稳压消火栓带消防软管卷盘组合式消防柜（1000X700X200），箱内均配备DN65消火栓、19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套，报警按钮一只。消火栓箱体为钢板，消火栓箱门选用铝合金门框+2.0mm厚透明有机玻璃。报警按钮另计	套	46	811.39	37323.94	0.00
5	030901013001	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含1具MF/ABC4灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内, 灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	4	135.76	543.04	0.00
本页小计							117915.79	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第198页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901013002	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含2具MF/ABC4灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内, 灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	9	253.69	2283.21	0.00
7	030901013003	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含2具MF/ABC5灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内, 灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	5	285.69	1428.45	0.00
8	030901013004	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含3具MF/ABC5灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内, 灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	17	413.26	7025.42	0.00
9	030901013005	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含4具MF/ABC4灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内, 灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	57	504.03	28729.71	0.00
10	030901013006	推车式灭火器	1. 形式:推车式灭火器 2. 规格、型号:MST60水基型	台	3	1367.61	4102.83	0.00
11	031003003001	对夹式蝶阀	1. 类型：把手型对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	7	642.94	4500.58	0.00
12	031003003002	防护闸阀	1. 类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	10	739.30	7393.00	0.00
13	031201001001	管道刷油	1. 管道刷红色调和漆两道， 2. 管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	296.25	10.88	3223.20	0.00
14	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 管架形式：支吊架	kg	510.93	17.03	8701.14	0.00
本页小计							67387.54	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第199页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种: 刷樟丹两道, 灰色调和漆两道。	kg	510.93	2.76	1410.17	0.00
16	031002003001	防护密闭套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:碳钢 3. 穿越管道规格:DN100 4. 备注: 含封堵, 封堵填料类型按设计及规范要求	个	7	224.90	1574.30	0.00
17	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板、墙体套管 2. 穿越管道规格:DN100 3. 备注: 含封堵, 封堵填料类型按设计及规范要求	个	15	83.35	1250.25	0.00
18	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板、墙体套管 2. 穿越管道规格:DN65 3. 备注: 含封堵, 封堵填料类型按设计及规范要求	个	14	59.05	826.70	0.00
		非人防消防栓系统			1	173579.33	173579.33	0.00
19	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌加厚钢管DN150 (含管件及卡箍配件) 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识: 按图纸要求	m	155.72	170.21	26505.10	0.00
20	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌无缝钢管DN150 (含管件及卡箍配件) 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识: 按图纸要求	m	31.36	178.04	5583.33	0.00
21	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管DN150 (含管件及卡箍配件) 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识: 按图纸要求	m	218.41	152.63	33335.92	0.00
本页小计							70485.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段:

第200页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	21.5	93.80	2016.70	0.00
23	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	155	68.78	10660.90	0.00
24	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:采用 I 型减压稳压消火栓带消防软管卷盘组合式消防柜（1000X700X200），箱内均配备DN65消火栓、 19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套,报警按钮一只。消火栓箱体为钢板，消火栓箱门选用铝合金门框+2.0mm厚透明有机玻璃。报警按钮另计	套	11	811.39	8925.29	0.00
25	030901013007	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含1具MF/ABC4灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内,灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	1	135.76	135.76	0.00
26	030901013008	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含2具MF/ABC4灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内,灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	3	253.69	761.07	0.00
27	030901013009	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含4具MF/ABC4灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内,灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	8	504.03	4032.24	0.00
本页小计							26531.96	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段:

第201页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030901013010	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含2具MF/ABC5灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内, 灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	11	285.69	3142.59	0.00
29	030901013011	灭火器	1. 名称：放置式灭火器箱 2. 规格、型号：每组含3具MF/ABC5灭火器 3. 手提灭火器设置在成品落地式专用灭火器箱内, 灭火器箱底部离地面高度不小于0.08m	组	2	413.26	826.52	0.00
30	031003003003	对夹式蝶阀	1. 类型：把手型对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	6	944.84	5669.04	0.00
31	031003006001	减压器	1. 名称 高区室内消火栓系统减压阀组（减压阀组1） 2. 型号及规格 先导式可调节减压阀组 阀后压力1.20MPa DN150 3. 详高区室内消火栓系统减压阀组大样	组	2	11895.72	23791.44	0.00
32	031003006002	减压器	1. 名称 低区室内消火栓系统减压阀组（减压阀组2） 2. 型号及规格 先导式可调节减压阀组 阀后压力0.7MPa DN150 3. 详低区室内消火栓系统减压阀组大样	组	2	12516.76	25033.52	0.00
33	031201001002	管道刷油	1. 消管道刷红色调和漆两道， 2. 管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	251.73	10.88	2738.82	0.00
34	031002001002	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 管架形式：支吊架	kg	423.28	17.03	7208.46	0.00
35	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种：刷樟丹两道, 灰色调和漆两道。	kg	423.28	2.76	1168.25	0.00
本页小计							69578.64	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第203页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	204.48	86.72	17732.51	0.00
46	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	129.38	72.87	9427.92	0.00
47	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	326.1	69.69	22725.91	0.00
48	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	265.91	62.42	16598.10	0.00
49	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	745.55	52.74	39320.31	0.00
50	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	2147.65	47.32	101626.80	0.00
本页小计							207431.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段:

第204页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	10	186.19	1861.90	0.00
52	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：无吊顶 2、名称：直立型闭式喷头 3、材质、型号、规格：符合设计及验收规范要求	个	1185	38.79	45966.15	0.00
53	031003003004	信号蝶阀	1、类型：信号蝶阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	4	728.71	2914.84	0.00
54	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	4	920.67	3682.68	0.00
55	030901007001	减压孔板	1、名称：减压孔板（不锈钢） 2、规格型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	4	363.58	1454.32	0.00
56	031003003005	防护闸阀	1. 类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	5	1121.25	5606.25	0.00
57	031003003006	防护闸阀	1. 类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	1	531.90	531.90	0.00
58	031003001001	防护闸阀	1. 类型：防护阀门（铜芯明杆闸阀） 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	5	461.32	2306.60	0.00
59	031003001002	防护闸阀	1. 类型：防护阀门（铜芯截止阀） 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	7	117.55	822.85	0.00
60	031003001003	防护闸阀	1. 类型：防护阀门（铜芯截止阀） 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	3	78.82	236.46	0.00
本页小计							65383.95	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第205页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031003001004	防护闸阀	1. 类型：防护阀门（铜芯截止阀） 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	10	60. 58	605. 80	0. 00
62	031003001005	泄水阀	1、类型：泄水阀 2、规格型号：DN50 3、连接方式：按设计及规范要求 4、材质及压力等级详见图纸	个	4	262. 69	1050. 76	0. 00
63	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25 2、组装形式：含压力表、阀门、排水漏斗等，具体详见图纸	组	2	538. 53	1077. 06	0. 00
64	031003001006	末端试水阀	1、规格：末端试水阀DN25	个	2	89. 22	178. 44	0. 00
65	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表 2、其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	2	190. 82	381. 64	0. 00
66	030817005001	排水漏斗	1. 类型：排水漏斗 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式 ：按设计及规范要求	个	2	190. 73	381. 46	0. 00
67	031201001003	管道刷油	1 管道刷红色调和漆两道， 2. 管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	809. 97	10. 88	8812. 47	0. 00
68	031002001003	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	6470. 97	17. 03	110200. 62	0. 00
69	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种：刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	6470. 97	2. 76	17859. 88	0. 00
70	031002003009	防护密闭套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:碳钢 3. 穿越管道规格:DN150 4. 备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	4	273. 73	1094. 92	0. 00
71	031002003010	防护密闭套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:碳钢 3. 穿越管道规格:DN80 4. 备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	1	178. 06	178. 06	0. 00
本页小计							141821. 11	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第206页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031002003011	防护密闭套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:碳钢 3. 穿越管道规格:DN65 4. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	1	178.06	178.06	0.00
73	031002003012	防护密闭套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:碳钢 3. 穿越管道规格:DN50 4. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	6	178.06	1068.36	0.00
74	031002003013	防护密闭套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:碳钢 3. 穿越管道规格:DN403. 4. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	7	140.25	981.75	0.00
75	031002003014	防护密闭套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:碳钢 3. 穿越管道规格:DN32 4. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	4	120.92	483.68	0.00
76	031002003015	防护密闭套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:碳钢 3. 穿越管道规格:DN25 4. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	9	120.92	1088.28	0.00
77	031002003016	套管	1. 名称、类型: 穿楼板、墙体钢套管 2. 穿越管道规格:DN150 3. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	53	111.13	5889.89	0.00
78	031002003017	套管	1. 名称、类型: 穿楼板、墙体钢套管 2. 穿越管道规格:DN100 3. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	20	83.35	1667.00	0.00
79	031002003018	套管	1. 名称、类型: 穿楼板、墙体钢套管 2. 穿越管道规格:DN80 3. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	20	80.36	1607.20	0.00
80	031002003019	套管	1. 名称、类型: 穿楼板、墙体钢套管 2. 穿越管道规格:DN65 3. 备注: 含封堵, 封堵填料 类型按设计及规范要求	个	16	59.05	944.80	0.00
本页小计							13909.02	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第207页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	031002003020	套管	1. 名称、类型：穿楼板、墙体钢套管 2. 穿越管道规格:DN50 3. 备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	41	43.93	1801.13	0.00
82	031002003021	套管	1. 名称、类型：穿楼板、墙体钢套管 2. 穿越管道规格:DN40 3. 备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	36	42.12	1516.32	0.00
83	031002003022	套管	1. 名称、类型：穿楼板、墙体钢套管 2. 穿越管道规格:DN32 3. 备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	60	36.99	2219.40	0.00
84	031002003023	套管	1. 名称、类型：穿楼板、墙体钢套管 2. 穿越管道规格:DN25 3. 备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	36	35.88	1291.68	0.00
		非人防喷淋系统			1	231286.88	231286.88	0.00
85	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	132.2	160.78	21255.12	0.00
86	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	10.65	106.19	1130.92	0.00
87	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	23.4	86.72	2029.25	0.00
本页小计							31243.82	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第208页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	17.3	72.87	1260.65	0.00
89	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	42.85	69.69	2986.22	0.00
90	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	33.4	62.42	2084.83	0.00
91	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	93.85	52.74	4949.65	0.00
92	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	288.55	47.32	13654.19	0.00
93	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	20	186.19	3723.80	0.00
本页小计							28659.34	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

第209页 共544页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第211页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	031002003029	套管	1.名称、类型：穿楼板、墙体钢套管 2.穿越管道规格:DN40 3.备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	3	42.12	126.36	0.00
116	031002003030	套管	1.名称、类型：穿楼板、墙体钢套管 2.穿越管道规格:DN32 3.备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	10	36.99	369.90	0.00
117	031002003031	套管	1.名称、类型：穿楼板、墙体钢套管 2.穿越管道规格:DN25 3.备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	9	35.88	322.92	0.00
118	031002003032	套管	1.名称、类型：柔性防水套管 2.穿越管道规格:DN150 3.备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	2	907.47	1814.94	0.00
119	031002003033	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.穿越管道规格:DN150 4.备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	2	140.55	281.10	0.00
120	031002003034	套管	1.名称、类型：人防密闭套管 2.穿越管道规格:DN150 3.备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	2	273.73	547.46	0.00
121	031002003035	套管	1.名称、类型：人防密闭套管 2.穿越管道规格:DN25 3.备注：含封堵，封堵填料类型按设计及规范要求	个	1	120.92	120.92	0.00
122	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	1.5	1403.77	2105.66	0.00
123	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：0.5厚镀锌钢板	m2	64.84	58.61	3800.27	0.00
124	031003006003	减压器	1.名称 高区喷淋系统减压阀组（减压阀组3） 2.型号及规格 先导式可调节减压阀组 阀后压力1.20MPa DN150 3.详高区喷淋系统减压阀组大样	组	2	11895.72	23791.44	0.00
本页小计							33280.97	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第212页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	031003006004	减压器	1. 名称 低区喷淋系统减压阀组（减压阀组4） 2. 型号及规格 先导式可调节减压阀组 阀后压力0.95MPa DN150 3. 详低区喷淋系统减压阀组大样	组	2	12516.76	25033.52	0.00
		气体灭火系统			1	122254.08	122254.08	0.00
		C.9 无管网系统			1	122254.08	122254.08	0.00
126	030902009001	柜式七氟丙烷灭火装置	1. 名称：GQQ150/2.5 电磁型驱动装置 2. 包含：详见设计图纸 3. 含系统调试 4. 施工单位自行深化，符合消防验收要求	套	11	10991.28	120904.08	0.00
127	03B001	自动泄压装置	1. 名称、类型：自动泄压装置 2. 规格：开口尺寸：泄压面积：0.25m²	只	3	450.00	1350.00	0.00
		C 火灾报警工程			1	511915.63	511915.63	0.00
128	030904010001	消防接线箱	1. 名称 消防接线箱 2. 型号 JBF-11A/X 3. 安装方式 距地1.5m安装	台	6	669.78	4018.68	0.00
129	030904009001	气体灭火控制器	1. 名称 气体灭火控制器 2. 型号及规格 JB-QB-JBF5014 3. 安装方式：墙壁明装, 下沿距地1.5m	台	2	8846.85	17693.70	0.00
130	080903013001	DC24V电源箱	1. 名称 DC24V电源箱 2. 型号及规格 LD-5801A (20A) 3. 安装方式：墙壁明装, 下沿距地1.5m	台	2	2233.14	4466.28	0.00
131	030904001001	点型探测器	1. 名称 点型智能光电感烟探测器 2. 型号 JTY-GD-JBF-4101 3. 含底座	个	448	102.61	45969.28	0.00
132	030904001002	点型探测器	1. 名称 点型智能感温探测器 2. 型号 JTY-ZD-JBF-4111 3. 含底座	个	63	102.54	6460.02	0.00
133	030904003001	编码型消火栓按钮	1. 名称 编码型消火栓按钮 2. 型号 JBF4122 3. 安装方式 消火栓内安装	个	57	125.69	7164.33	0.00
本页小计							233059.89	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第213页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030904005001	声光警报器(带地址)	1. 名称 声光警报器(带地址) 2. 型号 JBF4372E 3. 安装方式 距地2.4m安装	个	47	177.68	8350.96	0.00
135	030904006001	手动报警按钮附对讲插孔	1. 名称 手动报警按钮附对讲插孔 2. 型号 JBF4121-P 3. 安装方式 距地1.5m安装	个	28	139.00	3892.00	0.00
136	030904006002	消防火警电话分机	1. 名称 消防火警电话分机 2. 型号 HY5716B 3. 安装方式 距地1.5m安装	个	20	89.89	1797.80	0.00
137	030904009002	楼层显示器	1. 名称 楼层显示器 2. 型号 JBF-VDP3061B 3. 安装方式 距地1.5m安装	台	8	1654.48	13235.84	0.00
138	030904007001	吸顶/嵌入式扬声器	1. 名称 吸顶/嵌入式扬声器 2. 型号 3W 3. 安装方式 嵌顶安装	个	64	73.02	4673.28	0.00
139	030904007002	壁挂式扬声器	1. 名称 壁挂式扬声器 2. 型号 3W 3. 安装方式 吸顶或距地2.5m安装	个	12	67.11	805.32	0.00
140	030904008001	总线隔离模块	1. 名称 总线隔离模块 2. 型号 JBF4171 3. 安装方式 吸顶或距地1.5m壁挂安装	个	41	284.75	11674.75	0.00
141	030904008002	输入输出控制模块	1. 名称 输入输出控制模块 2. 型号 JBF-4141 3. 安装方式 控制设备附近安装	个	68	282.97	19241.96	0.00
142	030904008003	输入模块	1. 名称 输入模块 2. 型号 JBF-4131 3. 安装方式 吸顶/设备附近安装	个	78	217.24	16944.72	0.00
143	030904008004	消防广播专用切换模块	1. 名称 消防广播专用切换模块 2. 型号 JBF4143 3. 安装方式 接线箱边明装	个	5	282.97	1414.85	0.00
144	030904003002	手自动转换盒	1. 名称:手自动转换盒 2. 型号:JBF5182 3. 安装方式:壁装,下沿距地1.5m	个	5	168.65	843.25	0.00
本页小计							82874.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第214页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030904005002	气体灭火声光报警器	1. 名称 气体灭火声光报警器(带地址) 2. 型号 JBF4372E 3. 安装方式 距地2.3m安装	个	10	177.68	1776.80	0.00
146	030904003003	紧急启停按钮	1. 名称 紧急启停按钮 2. 型号 JBF5181 3. 安装方式 壁挂,下沿距地1.5m	个	8	139.00	1112.00	0.00
147	030904005003	气体释放指示灯	1. 名称 气体释放指示灯 2. 型号 DC24V LED 3. 安装方式 门上方15cm处安装	个	10	87.22	872.20	0.00
148	030904008005	模块箱	1. 名称 模块箱C3 2. 内附 输入输出控制模块+输入模块 JBF-4141+4xJBF-4131 3. 安装方式 控制设备附近安装	台	9	541.12	4870.08	0.00
149	030904008006	模块箱	1. 名称 模块箱C3 2. 内附 输入输出控制模块+输入模块 JBF-4141+3xJBF-4131 3. 安装方式 控制设备附近安装	台	14	572.16	8010.24	0.00
150	030904008007	模块箱	1. 名称 模块箱 2. 安装方式 控制设备附近安装	台	33	425.77	14050.41	0.00
151	030411003001	桥架	1. 名称 消防桥架 2. 材质及规格 热镀锌金属槽式桥 XQJ-C-300×100 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4. 外刷防火涂料	m	34.06	191.75	6531.01	0.00
152	030411003002	桥架	1. 名称 消防桥架 2. 材质及规格 热镀锌金属槽式桥 XQJ-C-200×100 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4. 外刷防火涂料	m	375.66	125.01	46961.26	0.00
153	030413001001	铁构件	1. 名称 桥架支吊架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 含防腐	kg	803.66	23.66	19014.60	0.00
本页小计							103198.60	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第215页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030411001001	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 SC20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	5266.89	20.35	107181.21	0.00
155	030411001002	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 SC25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	599.39	27.67	16585.12	0.00
156	030411001003	配管	1. 金属软管DN20	m	236.66	13.05	3088.41	0.00
157	030411001004	配管	1. 金属软管DN25	m	105.3	15.70	1653.21	0.00
158	030411004001	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内穿线	m	7951.36	4.91	39041.18	0.00
159	030411004002	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内穿线	m	3895.36	4.23	16477.37	0.00
160	030411004003	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZN-BYJ-4.0mm² 3. 敷设方式 线槽内配线	m	456.32	5.42	2473.25	0.00
161	030408002001	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 WDZN-KYJY-2×1.5 3. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	215.6	10.36	2233.62	0.00
162	030408002002	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 WDZN-KYJY-3×1.5 3. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1825.21	12.26	22377.07	0.00
163	030408007001	控制电缆头	1. 名称 铜芯控制电缆头制安 2. 规格 6芯以内 3. 结构形式 投标人自行考虑	个	22	128.81	2833.82	0.00
164	030411006001	接线盒	1. 名称 接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	1329	8.17	10857.93	0.00
本页小计							224802.19	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第216页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031002003036	人防密闭套管	1. 名称 人防密闭套管制安 2. 规格 GC25 3. 制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	73	85.14	6215.22	0.00
166	031002003037	套管	1. 名称 人防密闭套管制安 2. 规格 GC65 3. 制作、安装及封堵要求详见设计图纸	个	12	328.45	3941.40	0.00
167	030905001001	火灾报警通信分机及电话插孔调试	火灾报警通信分机及电话插孔调试	只	48	19.56	938.88	0.00
168	030905001002	火灾报警消防广播调试	火灾报警消防广播调试	只	76	19.56	1486.56	0.00
169	030905001003	火灾报警排烟风阀调试	火灾报警排烟风阀调试	个	35	61.04	2136.40	0.00
170	030905001004	火灾报警防火卷帘调试	火灾报警防火卷帘调试	个	9	61.04	549.36	0.00
		C 防火门监控系统			1	21585.22	21585.22	0.00
171	030507007001	防火门一体式门磁开关	1. 名称 防火门一体式门磁开关 2. 型号 PW-FMKZ-BY 3. 安装方式 防火门上口安装	台	20	141.37	2827.40	0.00
172	030507007002	防火门一体式闭门器(常开)	1. 名称 防火门一体式闭门器(常开) 2. 型号 PW-FMKZ-AY 3. 安装方式 防火门上口安装	台	15	670.04	10050.60	0.00
173	030411001005	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌钢管 GC20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	295.32	20.35	6009.76	0.00
174	030411004004	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-RVJS-2×2.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	346.98	6.95	2411.51	0.00
175	030411006002	接线盒	1. 名称 接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	35	8.17	285.95	0.00
		C 电气火灾监控系统			1	4756.36	4756.36	0.00
本页小计							36853.04	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段:

第218页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030108003001	轴流通风机	1. 名称:低噪声方形壁式轴流风机 2. 规格:风量: 600 m3/h 风压: 43 Pa 功率: 25 W/220V 风机顶H+3.000m 出风口带百叶,进口带同管径70℃防火阀; 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	9	1535.88	13822.92	0.00
184	030108003002	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流风机HL3-2A- I-7A 2. 规格:风量: 16275 m3/h 转速: 960 r/min 风压: 345 Pa 功率: 3.0 kW/380V 重量: 228KG 落地安装, 设置砼基础 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	4964.07	4964.07	0.00
185	030108003003	轴流通风机	1. 名称:离心式消防排烟双速风机(平时排风兼消防排烟) HTFC-II-25 2. 规格:风量:32550/20211 m3/h、转速:730/485 r/min、风压:700/354 Pa、功率:18.0/6.2 kW/380V、重量:505KG)落地安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	14499.37	14499.37	0.00
186	030108003004	轴流通风机	1. 名称:离心式消防排烟双速风机(平时排风兼消防排烟) HTFC-II-25 2. 规格:风量:25900/16913 m3/h、转速:650/450 r/min、风压:620/300 Pa、功率:12.0/4.0 kW/380V、重量:490 KG 落地安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13612.16	13612.16	0.00
187	030108003005	轴流通风机	1. 名称:离心式消防排烟双速风机(平时排风兼消防排烟) HTFC-II-25 2. 规格:风量:25600/16913 m3/h、转速:650/450 r/min、风压:650/300 Pa功率:12.0/4.0 kW/380V 重量:490 KG 落地安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13612.16	13612.16	0.00
本页小计							60510.68	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第219页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式消防排烟双速风机(平时排风兼消防排烟) HTFC-I-28 2. 规格:风量: 37440 m3/h 转速: 500 r/min 风压: 560 Pa 功率: 11 kW/380V 重量: 580 KG 噪音: 70dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	12198.39	12198.39	0.00
189	030108001002	离心式通风机	1. 名称:高效低噪声混流风机(平时送风兼消防补风) HL3-2A-II-8A 2. 规格:风量: 27534/18720 m3/h 转速: 960/720 r/min 风压: 579/293 Pa 功率: 6.5/3.2 kW/380V 重量: 370 KG 噪音: 86/79dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	10867.57	10867.57	0.00
190	030108001003	离心式通风机	1. 名称:低噪声箱式离心风机(平时排风兼排毒排风) HTFC-II-22B 2. 规格:风量: 26156/13136 m3/h 转速: 720/470 r/min 风压: 550/260 Pa 功率: 9.5/3.1 kW/380V 重量: 400KG 噪音: 67dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	11311.18	11311.18	0.00
191	030108001004	离心式通风机	1. 名称:混流式消防排烟风机PYHL(A)-I-7A 2. 规格:风量:15600 m3/h、转速:960 r/min、风压:322 Pa、功率:3 kW/380V、重量:155KG 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	6593.95	6593.95	0.00
192	030108001005	离心式通风机	1. 名称:高效低噪声混流风机HL3-2A-8.5A 2. 规格:风量:16687 m3/h、转速:720 r/min、风压:380 Pa、功率:3.0 kW/380V、重量:325KG 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	8368.38	8368.38	0.00
本页小计							49339.47	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段:

第220页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030108001006	离心式通风机	1. 名称: 低噪声箱式离心式风机 HTFC-I-15 2. 规格: 风量: 13350 m³/h、转速: 900 r/min、风压: 285 Pa、功率: 2.2 kW/380V、重量: 186KG 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量: 符合设计要求	台	1	7481.16	7481.16	0.00
194	030108001007	离心式通风机	1. 名称: 高效低噪声混流风机 HL3-2A-I-6A 2. 规格: 风量: 9000 m³/h 转速: 960 r/min 风压: 336 Pa 功率: 1.5 kW/380V 重量: 80KG 噪音: 70dB(A) 落地安装 3. 减振底座形式、数量: 符合设计要求	台	1	5440.58	5440.58	0.00
195	030108001008	离心式通风机	1. 名称: 高效低噪声混流风机 (平时送风兼排毒补风) HL3-2A-II-6.5A 2. 规格: 风量: 10509/6568 m³/h 转速: 960/720 r/min 风压: 340/222 Pa 功率: 2.6/1.2 kW/380V 重量: 226KG 噪音: 72dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量: 符合设计要求	台	1	10142.80	10142.80	0.00
196	030108001009	离心式通风机	1. 名称: 高效低噪声混流风机 (平时送风兼消防补风) HL3-2A-I-8.5A 2. 规格: 风量: 26500/16913 m³/h 转速: 960/720 r/min 风压: 560/380 Pa 功率: 9.0/4.5 kW/380V 重量: 445 KG 噪音: 91/83dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量: 符合设计要求	台	1	13085.60	13085.60	0.00
197	030108001010	离心式通风机	1. 名称: 高效低噪声混流风机 (平时送风兼消防补风) HL3-2A-I-8.5A 2. 规格: 风量: 22000/16913 m³/h 转速: 960/720 r/min 风压: 654/380 Pa 功率: 9.0/4.5 kW/380V 重量: 445 KG 噪音: 91/83dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量: 符合设计要求	台	1	13085.60	13085.60	0.00
本页小计							49235.74	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第221页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030108001011	离心式通风机	1. 名称:混流式消防排烟风机（平时排风兼消防排烟）PYHL(A)-I-10.5A 2. 规格:风量：33100 m3/h 转速：720 r/min 风压：570 Pa 功率：11.0 kW/380V 重量：650 KG 噪音：80dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13972.81	13972.81	0.00
199	030108001012	离心式通风机	1. 名称:混流式消防排烟风机（平时排风兼消防排烟）PYHL(A)-I-10.5A 2. 规格:风量：风量：30750 m3/h 转速：720 r/min 风压：570 Pa 功率：11.0 kW/380V 重量：650 KG 噪音：80dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13972.81	13972.81	0.00
200	030108001013	离心式通风机	1. 名称:混流式消防排烟风机（平时排风兼消防排烟）PYHL(A)-II-10.5A 2. 规格:风量：32400m3/h 转速：720 r/min 风压：560 Pa 功率：11.0 kW/380V 重量：650 KG 噪音：80dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13972.81	13972.81	0.00
201	030108001014	离心式通风机	1. 名称:高效低噪声混流风机（平时送风兼消防补风）HTFC-II-25 2. 规格:风量：25900/16913 m3/h 转速：650/450 r/min 风压：620/300 Pa 功率：12.0/4.0 kW/380V 重量：490 KG 噪音：66/62dB(A) 落地安装，设置砼基础 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13972.81	13972.81	0.00
本页小计							55891.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第222页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030108001015	离心式通风机	1. 名称:高效低噪声混流风机（平时送风兼消防补风）HTFC-II-25 2. 规格:风量：25600/16913 m3/h 转速：650/450 r/min 风压：650/300 Pa 功率：12.0/4.0 kW/380V 重量：490 KG 噪音：65/64dB (A) 落地安装，设置砼基础 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13972.81	13972.81	0.00
203	030108001016	离心式通风机	1. 名称:混流式消防排烟风机（平时排风兼消防排烟）PYHL(A)-II-10.5A 2. 规格:风量：32000m3/h 转速：720 r/min 风压：578 Pa 功率：11.0 kW/380V 重量：650 KG 噪音：80dB(A) 吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13972.81	13972.81	0.00
204	030108006001	其他风机	1. 名称:吸顶式通风机 2. 规格:风量：400m³/h，功率：40W/220V，最大风压：250Pa 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	331.32	662.64	0.00
205	030108006002	其他风机	1. 名称:吸顶式通风机 2. 规格:风量：500m³/h，功率：40W/220V，最大风压：250Pa 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	393.43	786.86	0.00
206	030108006003	其他风机	1. 名称:吸顶式通风机 2. 规格:风量：150m³/h，功率：40W/220V，最大风压：220Pa 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	260.35	520.70	0.00
本页小计							29915.82	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第223页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
207	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)>4000 5. 板材厚度:1.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	461.8	157.77	72858.19	0.00
208	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)>4000 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	61.9	147.24	9114.16	0.00
209	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)<4000 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	453.6	131.22	59521.39	0.00
本页小计							141493.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第224页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)<4000 5. 板材厚度:1.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	82.7	141.76	11723.55	0.00
211	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)<4000 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	2145.7	124.20	266495.94	0.00
212	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)<4000 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	20.9	116.09	2426.28	0.00
本页小计							280645.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第225页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	9.5	137.18	1303.21	0.00
214	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	3.9	145.78	568.54	0.00
215	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充 9. 其他: 详见设计要求 0 .	m2	761	153.88	117102.68	0.00
本页小计							118974.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第228页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*800 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	694.20	694.20	0.00
236	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1400*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	801.38	801.38	0.00
237	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1250*1000 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	900.75	1801.50	0.00
238	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:2500*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1245.17	1245.17	0.00
239	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:2000*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	971.73	2915.19	0.00
240	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	674.33	674.33	0.00
241	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1600*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	858.17	858.17	0.00
242	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1250*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	628.91	628.91	0.00
243	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	557.93	557.93	0.00
244	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1250*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	795.71	795.71	0.00
245	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	552.25	552.25	0.00
246	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*800 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	694.20	694.20	0.00
本页小计							12218.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第229页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1250*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	651.62	651.62	0.00
248	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	858.17	858.17	0.00
249	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*1000 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	829.78	829.78	0.00
250	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	645.94	1291.88	0.00
251	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	609.03	2436.12	0.00
252	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*500 MEE常开型防火阀 具备电动启闭功能 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	609.03	1218.06	0.00
253	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1250*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	680.01	2040.03	0.00
254	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1250*800 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	843.97	1687.94	0.00
255	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1120*860 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	824.10	1648.20	0.00
256	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	895.07	3580.28	0.00
257	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	540.89	540.89	0.00
258	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	168.46	168.46	0.00
本页小计							16951.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第231页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:1000*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	324. 37	324. 37	0. 00
272	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:1000*1250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	444. 14	888. 28	0. 00
273	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:2500*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	601. 16	601. 16	0. 00
274	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:2000*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	521. 32	1563. 96	0. 00
275	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	82	193. 79	15890. 78	0. 00
276	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	16	214. 55	3432. 80	0. 00
277	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1600*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	436. 13	436. 13	0. 00
278	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1600*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	669. 82	669. 82	0. 00
279	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	510. 53	510. 53	0. 00
280	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	526. 50	526. 50	0. 00
本页小计							24844. 33	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第232页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	557.60	557.60	0.00
282	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1250*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	576.76	576.76	0.00
283	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:800*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	494.56	494.56	0.00
284	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:插板阀 2. 规格:630*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	268.71	1343.55	0.00
285	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:1000*400	个	3	489.87	1469.61	0.00
286	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1250*630	个	1	296.34	296.34	0.00
287	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1600*1000	个	8	450.26	3602.08	0.00
288	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1000*500	个	2	230.85	461.70	0.00
289	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1250*1250	个	1	444.30	444.30	0.00
290	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1200*800	个	1	321.37	321.37	0.00
291	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1000*630	个	1	249.98	249.98	0.00
292	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:630*250	个	16	106.57	1705.12	0.00
293	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*250	个	84	102.15	8580.60	0.00
294	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*500	个	1	198.55	198.55	0.00
295	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*800	个	1	269.34	269.34	0.00
296	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*500	个	2	149.49	298.98	0.00
297	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200	个	1	51.80	51.80	0.00
298	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:160*160	个	1	49.70	49.70	0.00
本页小计							20971.94	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段:

第233页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶送风口 2. 规格:1000X(800+250)	个	3	1224.12	3672.36	0.00
300	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶送风口 2. 规格:1000X(630+250)	个	3	1170.41	3511.23	0.00
301	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶送风口 2. 规格:1000X(500+250)	个	7	1067.62	7473.34	0.00
302	030601005001	CO浓度探测装置	1. 名称 CO浓度探测装置 2. 安装方式 中心距地2.0m安装	台	13	229.66	2985.58	0.00
303	030601001001	温度探头	1. 名称 温度探头 2. 其他详见图纸,满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	支	2	140.03	280.06	0.00
304	031002001005	支架	1. 材质:风阀支吊架	kg	1025	19.16	19639.00	0.00
305	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架	kg	420	15.08	6333.60	0.00
306	031201003005	金属结构刷油	1. 名称:支、吊架刷油防腐 2. 除锈级别:一般钢结构除轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	20731	2.76	57217.56	0.00
307	030703019001	柔性接口	1. 名称:防火软接 2. 规格:长度为150~200mm,软接头的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径	m2	26.2	91.04	2385.25	0.00
308	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉,采用容重80kg/m3,厚度≥40mm 的绝热岩棉,焊接保温钉连接,外侧复合进口 长效耐水阻燃FFR 贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1% (测试方法 参照 JC/T 2028-2018),岩棉复合贴面需满足不燃A级。需提供FFR检验报告	m3	64	1109.80	71027.20	0.00
309	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉,采用容重110kg/m3,厚度≥50mm 的绝热岩棉,焊接保温钉连接,外侧复合进口 长效耐水阻燃 FFR 贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1% (测试方法 参照 JC/T 2028-2018),岩棉复合贴面需满足不燃A级。 需提供FFR检验报告。	m3	137.2	1007.98	138294.86	0.00
本页小计							312820.04	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第234页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:外包防排烟专用岩棉,采用容重140kg/m3,厚度≥60mm的绝热岩棉,焊接保温钉连接,外侧复合 进口长效耐水阻燃 FFR 贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%。	m3	1.63	1007.98	1643.01	0.00
		C.7 人防通风工程			1	847027.21	847027.21	0.00
311	030108001017	离心式通风机	1. 名称:清洁进风机 4-72型N05A 4-72离心风机 2. 规格:L=5355m3/h n=1450r/min H=693Pa N=2.2kW/380V G=138kg 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3516.60	3516.60	0.00
312	030108001018	离心式通风机	1. 名称:清洁进风机 4-72型N05A 4-72离心风机 2. 规格:L=6159m3/h n=1450r/min H=624Pa N=2.2kW/380V G=138kg 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3560.96	3560.96	0.00
313	030108001019	离心式通风机	1. 名称:清洁进风机 4-72型N05A 4-72离心风机 2. 规格:L=6426m3/h n=1450r/min H=610Pa N=2.2kW/380V G=138kg 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3560.96	3560.96	0.00
314	030108001020	离心式通风机	1. 名称:清洁进风机 4-72型N05A 4-72离心风机 2. 规格 L=5751m3/h 、n=1450r/min、H=693Pa 、N=2.2kW/380V、G=138kg 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	3516.60	7033.20	0.00
315	030108001021	离心式通风机	1. 名称:滤毒进风机 4-72型N03.2A 4-72离心风机 2. 规格:L=3250m3/h 、n=2900r/min、H=1160Pa 、N=1.5kW/380V、G=62kg 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	4048.93	4048.93	0.00
316	030108001022	离心式通风机	1. 名称:滤毒进风机 4-72型N03.2A 4-72离心风机 2. 规格:L=3226m3/h 、n=2900r/min、H=1110Pa 、N=1.5kW/380V、G=62kg 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	4095.90	4095.90	0.00
本页小计							27459.56	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第236页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
323	030108003006	轴流通风机	1. 名称:低噪声方形壁式轴流风机 2. 规格:风量: 600 m3/h 风压: 43 Pa 功率: 25 W/220V 风机顶H+3.000m 出风口带百叶, 进口带同管径70℃防火阀; 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	11	1535.88	16894.68	0.00
324	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤800 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	21.6	201.44	4351.10	0.00
325	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	11.42	137.18	1566.60	0.00
326	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接	m2	96.9	140.86	13649.33	0.00
本页小计							36461.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第237页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长) <4000 5. 板材厚度:0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	271.6	111.18	30196.49	0.00
328	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长) <4000 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	1.9	116.09	220.57	0.00
329	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长) <4000 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充 9. 其他: 详见设计要求	m2	104.2	124.20	12941.64	0.00
本页小计							43358.70	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第238页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
330	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:圆形(直径)≤1120 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	15.63	140.63	2198.05	0.00
331	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:圆形(直径)≤500 5. 板材厚度:3mm厚钢板焊接 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	362	340.36	123210.32	0.00
332	030703020017	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:630*400 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	10	796.38	7963.80	0.00
333	030703020018	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 (含防虫网) 2. 规格:800*800 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	1370.07	6850.35	0.00
334	030703001052	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:630*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	10	333.12	3331.20	0.00
335	030703001053	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*800 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	5	637.42	3187.10	0.00
336	030703001054	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:400*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	5	185.14	925.70	0.00
本页小计							147666.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第239页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
337	030703001055	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	4	238. 51	954. 04	0. 00
338	030703001056	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	5	189. 00	945. 00	0. 00
339	030703001057	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	8	214. 55	1716. 40	0. 00
340	030703001058	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:Φ 400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	5	201. 78	1008. 90	0. 00
341	030703001059	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:400*200 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	3	212. 64	637. 92	0. 00
342	030703001060	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:500*200 3. 支架形式、材质:支、吊架另计另计	个	2	234. 82	469. 64	0. 00
343	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:630*400	个	10	149. 89	1498. 90	0. 00
344	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:320*320	个	5	130. 68	653. 40	0. 00
345	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格800*800	个	5	227. 51	1137. 55	0. 00
346	031002001006	支架	1. 名称: 风阀支吊架 2. 材质 型钢	kg	310	19. 16	5939. 60	0. 00
347	031002002002	设备支架	1. 名称:设备支架 2. 材质 型钢	kg	450	15. 08	6786. 00	0. 00
348	031201003006	金属结构刷油	1. 名称:支、吊架刷油防腐 2. 除锈级别:一般钢结构除轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道, 调和漆两道	kg	13110	2. 76	36183. 60	0. 00
349	030703019002	柔性接口	1. 名称:防火软接 2. 规格:长度为150~200mm, 软接头的接口应牢固、严密, 在软接处禁止变径	m2	25. 5	91. 04	2321. 52	0. 00
本页小计							60252. 47	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第240页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
350	030703023001	人防手动密闭阀	1. 名称:手(电)动双连杆密闭阀门 2. 规格:DMF100/220V	个	2	1121.10	2242.20	0.00
351	030703023002	人防手动密闭阀	1. 名称:手(电)动双连杆密闭阀门 2. 规格:DMF50/220V	个	15	1121.10	16816.50	0.00
352	030703023003	人防手动密闭阀	1. 名称:手(电)动双连杆密闭阀门 2. 规格:DMF40/220V	个	5	883.12	4415.60	0.00
353	030703023004	人防手动密闭阀	1. 名称:手(电)动双连杆密闭阀门 2. 规格:DMF30/220V	个	5	707.98	3539.90	0.00
354	030703023005	人防手动密闭阀	1. 名称:手动双连杆密闭阀门 2. 规格:SMF50	个	9	1021.10	9189.90	0.00
355	030703023006	人防手动密闭阀	1. 名称:手动双连杆密闭阀门 2. 规格:SMF40	个	5	783.12	3915.60	0.00
356	030703023007	人防手动密闭阀	1. 名称:手动双连杆密闭阀门 2. 规格:SMF30	个	30	607.98	18239.40	0.00
357	030703022001	人防超压自动排气阀	1. 名称:防爆超压排气阀门 2. 规格:FCH-250 3. 含密闭套管制安	个	15	813.27	12199.05	0.00
358	030703024001	人防其他部件	1. 名称:油网除尘器 2. 规格:LWP-X	个	25	3327.23	83180.75	0.00
359	030703024002	人防其他部件	1. 名称:过滤吸收器 2. 规格:RFP-1000 3. 含软接头	个	15	20340.72	305110.80	0.00
360	030703024003	人防其他部件	1. 名称:气密性测量管 2. 规格:DN50 3. 带密闭翼环	个	22	158.87	3495.14	0.00
361	030703024004	人防其他部件	1. 名称:放射性监测取样管 2. 规格:DN32(带球阀) 3. 带密闭翼环	根	5	183.87	919.35	0.00
362	030703024005	人防其他部件	1. 名称:滤尘器压差测量管 2. 规格:DN15(带球阀) 3. 带密闭翼环	根	10	163.87	1638.70	0.00
363	030703024006	人防其他部件	1. 名称:吸收器压差测量管 2. 规格:DN15(带球阀)	根	30	163.87	4916.10	0.00
364	030703024007	人防其他部件	1. 名称:自动监测取样管 2. 规格:DN15(带球阀)	根	5	163.87	819.35	0.00
365	030703024008	人防其他部件	1. 名称:尾气监测取样管 2. 规格:DN15(带截止阀)	根	5	174.37	871.85	0.00
366	030703024009	人防其他部件	1. 名称:测压管 2. 规格:DN15(带球阀)	根	5	142.16	710.80	0.00
本页小计							472220.99	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一消防工程

标段：

第241页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
367	030703024018	人防其他部件	1. 名称:测压装置 2. 规格:倾斜式微压计(0~200Pa)	根	5	437.68	2188.40	0.00
368	030703024010	人防其他部件	1. 名称:风量测量装置 2. 规格:D400	套	5	332.05	1660.25	0.00
369	030703024011	人防其他部件	1. 名称:插板阀 2. 规格:D500	个	5	244.44	1222.20	0.00
370	030703024012	人防其他部件	1. 名称:插板阀 2. 规格:D400	个	5	204.32	1021.60	0.00
371	030703024013	人防其他部件	1. 名称:换气堵头 2. 规格:D316	个	5	577.60	2888.00	0.00
372	030703024014	人防其他部件	1. 名称:换气堵头 2. 规格:D400	个	5	707.60	3538.00	0.00
373	030703024015	人防预埋管	1. 名称 人防预埋管 2. 规格 管径D500mm,壁厚3.0mm 3. 预埋高度 详见设计图纸	个	26	583.05	15159.30	0.00
374	030703024016	人防预埋管	1. 名称 人防预埋管 2. 规格 管径D400mm,壁厚3.0mm 3. 预埋高度 详见设计图纸	个	4	460.74	1842.96	0.00
375	030703024017	人防预埋管	1. 名称 人防预埋管 2. 规格 管径D250mm,壁厚3.0mm 3. 预埋高度 详见设计图纸	个	15	375.30	5629.50	0.00
		抗震支架及其他			1	188946.57	188946.57	0.00
376	030413001002	抗震支架	1. 名称 管道纵向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号,综合考虑	套	79	289.62	22879.98	0.00
377	030413001003	抗震支架	1. 名称管道侧向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号,综合考虑	套	75	395.12	29634.00	0.00
378	030413001004	抗震支架	1. 名称 桥架纵向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号,综合考虑	套	30	349.62	10488.60	0.00
本页小计							98152.79	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下一消防工程

标段:

第242页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
379	030413001005	抗震支架	1. 名称 桥架侧向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号, 综合考虑	套	28	438.12	12267.36	0.00
380	030413001006	抗震支架	1. 名称 风管纵向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号, 综合考虑	套	44	522.07	22971.08	0.00
381	030413001007	抗震支架	1. 名称 风管侧向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号, 综合考虑	套	42	627.07	26336.94	0.00
382	030408008001	防火封堵	1. 名称 防火封堵 2. 封堵材料 防火板、防火堵料	项	1	9500.00	9500.00	0.00
383	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试费	系统	1	54868.61	54868.61	0.00
分部分项合计							4074253.49	0.00
384	031301017001	脚手架搭拆		项	1	52141.87	52141.87	0.00
单价措施合计							52141.87	0.00
本页小计							178085.86	0.00
合 计							4126395.36	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下一空调工程

标段：

第253页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 地下室空调工程			1	178839.23	178839.23	0.00
1	030701003001	空调器	1. 名称:多联机室外机 3.6HP 2. 规格:额定制冷量: 10.0 kW, 额定制热量: 12.0 kW 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	3	22179.92	66539.76	0.00
2	030701003002	空调器	1. 名称:多联机室外机 3.0HP 2. 规格:额定制冷量: 8.0 kW, 额定制热量: 9.5 kW 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	3	19784.45	59353.35	0.00
3	030701003003	空调器	1. 名称:壁挂分体空调器 1HP 2. 规格:额定制冷量: 2.6 kW, 额定制热量: 3.6.0 kW 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	2581.63	2581.63	0.00
4	030701004001	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机 WS-11.2 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩, 符合图纸设计要求	台	3	6152.43	18457.29	0.00
5	030701004002	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机 WS-8.0 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩, 符合图纸设计要求	台	3	5580.18	16740.54	0.00
本页小计							163672.57	0.00

第254页 共544页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段:

第266页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程			1	14381599.52	14381599.52	0.00
1	030404017001	配电箱	1. 名称 配电箱AXks 2. 型号及规格 PZ30-12 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	16	933.11	14929.76	0.00
2	030404017002	配电箱	1. 名称 配电箱AL标1 2. 型号及规格 PZ30-12 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	74	871.00	64454.00	0.00
3	030404017003	配电箱	1. 名称 配电箱AL标2 2. 型号及规格 PZ30-12 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	12	871.00	10452.00	0.00
4	030404017004	配电箱	1. 名称 配电箱AL标3 2. 型号及规格 PZ30-12 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	12	933.11	11197.32	0.00
5	030404017005	配电箱	1. 名称 配电箱AL标4 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。	台	18	1864.68	33564.24	0.00
本页小计							134597.32	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第267页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1. 名称 配电箱AL标5 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	6	1864.68	11188.08	0.00
7	030404017007	配电箱	1. 名称 配电箱1AC-PS 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x800x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.2米 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2730.92	2730.92	0.00
8	030404017008	配电箱	1. 名称 配电箱1AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装, 底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	12669.31	12669.31	0.00
9	030404017009	配电箱	1. 名称 配电箱1AL1-1 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3195.50	3195.50	0.00
10	030404017010	配电箱	1. 名称 配电箱1AL1-2 2. 型号及规格 PZ30-12 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	1598.52	1598.52	0.00
本页小计							31382.33	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第268页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017011	配电箱	1. 名称 配电箱1AL1-3 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2751.89	2751.89	0.00
12	030404017012	配电箱	1. 名称 配电箱1AL1-4 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3639.10	3639.10	0.00
13	030404017013	配电箱	1. 名称 配电箱1AL1-5 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2397.01	2397.01	0.00
14	030404017014	配电箱	1. 名称 配电箱1AL1-6 2. 型号及规格 非标 参考尺寸 600x1200x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	5276.78	5276.78	0.00
15	030404017015	配电箱	1. 名称 配电箱1AL1-8 2. 型号及规格 PZ30-12 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-13 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	1864.68	1864.68	0.00
本页小计							15929.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第269页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1. 名称 配电箱2AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-13 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10007.67	10007.67	0.00
17	030404017017	配电箱	1. 名称 配电箱2AL1-1 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3639.10	3639.10	0.00
18	030404017018	配电箱	1. 名称 配电箱3~15AL1-1 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	13	3639.10	47308.30	0.00
19	030404017019	配电箱	1. 名称 配电箱2AL1-2 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2219.57	2219.57	0.00
20	030404017020	配电箱	1. 名称 配电箱2AL1-3 2. 型号及规格 PZ30-30 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3993.99	3993.99	0.00
本页小计							67168.63	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第270页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017021	配电箱	1. 名称 配电箱2AL1-4、5 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	3372.94	6745.88	0.00
22	030404017022	配电箱	1. 名称 配电箱2AL1-6 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3018.06	3018.06	0.00
23	030404017023	配电箱	1. 名称 配电箱2AL1-7 2. 型号及规格 PZ30-12 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-12 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	871.00	871.00	0.00
24	030404017024	配电箱	1. 名称 配电箱5ZAL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x1800x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-13 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装, 底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10908.06	10908.06	0.00
25	030404017025	配电箱	1. 名称 配电箱5AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-14 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装, 底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	6458.82	6458.82	0.00
本页小计							28001.82	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第271页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017026	配电箱	1. 名称 配电箱5AL1-2,4 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-14 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	4260.15	8520.30	0.00
27	030404017027	配电箱	1. 名称 配电箱5AL1-3 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-14 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2663.17	2663.17	0.00
28	030404017028	配电箱	1. 名称 配电箱6AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-14 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	14443.73	14443.73	0.00
29	030404017029	配电箱	1. 名称 配电箱6AL1-2 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-14 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2219.57	2219.57	0.00
30	030404017030	配电箱	1. 名称 配电箱7AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-14 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	20529.46	20529.46	0.00
本页小计							48376.23	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第272页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017031	配电箱	1. 名称 配电箱3AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-15 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	14496.42	14496.42	0.00
32	030404017032	配电箱	1. 名称 配电箱3AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-15 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10908.06	10908.06	0.00
33	030404017033	配电箱	1. 名称 配电箱4AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-15 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	14496.42	14496.42	0.00
34	030404017034	配电箱	1. 名称 配电箱3AL2-1 2. 型号及规格 PZ30-12 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-15 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	933.11	933.11	0.00
本页小计							40834.01	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第273页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404017035	配电箱	1. 名称 配电箱6AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-15 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	11795.27	11795.27	0.00
36	030404017036	配电箱	1. 名称 配电箱7AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-15 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	11795.27	11795.27	0.00
37	030404017037	配电箱	1. 名称 配电箱4AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-16 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	14456.91	14456.91	0.00
38	030404017038	配电箱	1. 名称 配电箱4AL2-1 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-16 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2130.84	2130.84	0.00
本页小计							40178.29	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第275页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017043	配电箱	1. 名称 配电箱9AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-16 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	14443.73	14443.73	0.00
44	030404017044	配电箱	1. 名称 配电箱9AL1-2 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-16 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2397.01	2397.01	0.00
45	030404017045	配电箱	1. 名称 配电箱10AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-17 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	20529.46	20529.46	0.00
46	030404017046	配电箱	1. 名称 配电箱8AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-17 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10947.57	10947.57	0.00
本页小计							48317.77	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第276页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017047	配电箱	1. 名称 配电箱9AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-17 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10947.57	10947.57	0.00
48	030404017048	配电箱	1. 名称 配电箱10AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-17 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10947.57	10947.57	0.00
49	030404017049	配电箱	1. 名称 配电箱11AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-17 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10947.57	10947.57	0.00
50	030404017050	配电箱	1. 名称 配电箱11AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-17 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	24255.75	24255.75	0.00
本页小计							57098.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第277页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017051	配电箱	1. 名称 配电箱12AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-17 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	24255.75	24255.75	0.00
52	030404017052	配电箱	1. 名称 配电箱10ZAL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x1800x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-18 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	11351.67	11351.67	0.00
53	030404017053	配电箱	1. 名称 配电箱13AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-18 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10894.88	10894.88	0.00
54	030404017054	配电箱	1. 名称 配电箱13AL1-2, 4 2. 型号及规格 PZ30-24 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-18 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装,下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	4260.15	8520.30	0.00
本页小计							55022.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段:

第278页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030404017055	配电箱	1. 名称 配电箱13AL1-2 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-18 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	933.11	933.11	0.00
56	030404017056	配电箱	1. 名称 配电箱14AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-18 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装, 底边距地0.1m, 含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	14443.73	14443.73	0.00
57	030404017057	配电箱	1. 名称 配电箱14AL1-2 2. 型号及规格 PZ30-18 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-18 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：嵌墙暗装, 下沿距地1.5米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	933.11	933.11	0.00
58	030404017058	配电箱	1. 名称 配电箱13AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-18 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装, 底边距地0.1m, 含基础槽钢制安	台	1	10908.06	10908.06	0.00
本页小计							27218.01	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第279页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404017059	配电箱	1. 名称 配电箱15AL1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=1000x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-18 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	18045.26	18045.26	0.00
60	030404017060	配电箱	1. 名称 配电箱14AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-19 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10908.06	10908.06	0.00
61	030404017061	配电箱	1. 名称 配电箱15AL2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸WxHxD=700x2200x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-19 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底边距地0.1m，含基础槽钢制安 6. 含端子接线及压接端子	台	1	10908.06	10908.06	0.00
62	030404017062	配电箱	1. 名称 配电箱2ALzd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸 600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-19 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7051.21	7051.21	0.00
本页小计							46912.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第280页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030404017063	配电箱	1. 名称 配电箱1ALzd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸 600x1200x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-19 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7672.25	7672.25	0.00
64	030404017064	配电箱	1. 名称 配电箱3~4ALzd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸 600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-19 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	5276.78	10553.56	0.00
65	030404017065	配电箱	1. 名称 配电箱9ALzd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸 600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-19 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	5276.78	5276.78	0.00
66	030404017066	配电箱	1. 名称 配电箱5~8ALzd1；10~14ALzd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸 600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-19 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	9	6785.04	61065.36	0.00
本页小计							84567.95	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第281页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030404017067	配电箱	1. 名称 配电箱15ALzd1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸 600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-19 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	4389.57	4389.57	0.00
68	030404017068	配电箱	1. 名称 配电箱1ALE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7876.75	7876.75	0.00
69	030404017069	配电箱	1. 名称 配电箱2ALE2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7610.58	7610.58	0.00
70	030404017070	配电箱	1. 名称 配电箱1ALE2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7610.58	7610.58	0.00
71	030404017071	配电箱	1. 名称 配电箱3ALE2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7610.58	7610.58	0.00
本页小计							35098.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第282页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030404017072	配电箱	1. 名称 配电箱4ALE2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7610.58	7610.58	0.00
73	030404017073	配电箱	1. 名称 配电箱5ALE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7876.75	7876.75	0.00
74	030404017074	配电箱	1. 名称 配电箱2ALE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	7876.75	7876.75	0.00
75	030404017075	配电箱	1. 名称 配电箱3~4ALE1；7~8, 10~13, 15ALE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	8	7876.75	63014.00	0.00
本页小计							86378.08	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第283页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030404017076	配电箱	1. 名称 配电箱6, 9, 14ALE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	3	7610.58	22831.74	0.00
77	030404017077	配电箱	1. 名称 A型应急照明集中电源1, 9ALE1-FP; 1ALE2-FP 2. 型号及规格 J-D-1.0KVA 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 挂墙安装, 下沿距地1.8米 6. 含端子接线及压接端子	台	3	8763.96	26291.88	0.00
78	030404017078	配电箱	1. 名称 A型应急照明集中电源2ALE1-FP; 3, 4ALE2-FP; 2ALE2-FP; 3`8, 10~15ALE1-FP 2. 型号及规格 J-D-0.45KVA 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 挂墙安装, 下沿距地1.8米	台	16	5215.11	83441.76	0.00
79	030404017079	配电箱	1. 名称 配电箱AC标1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置: 详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式: 壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	20	2198.59	43971.80	0.00
本页小计							176537.18	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第284页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030404017080	配电箱	1. 名称 配电箱1AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3174.53	3174.53	0.00
81	030404017081	配电箱	1. 名称 配电箱1AC1-1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2464.76	2464.76	0.00
82	030404017082	配电箱	1. 名称 配电箱1AC1-2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-20 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2198.59	2198.59	0.00
83	030404017083	配电箱	1. 名称 配电箱RACpf1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2198.59	2198.59	0.00
84	030404017084	配电箱	1. 名称 配电箱2AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3085.81	3085.81	0.00
本页小计							13122.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段:

第285页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030404017085	配电箱	1. 名称 配电箱2AC1-1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2464.76	2464.76	0.00
86	030404017086	配电箱	1. 名称 配电箱3, 4AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	3263.25	6526.50	0.00
87	030404017087	配电箱	1. 名称 配电箱5AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3174.53	3174.53	0.00
88	030404017088	配电箱	1. 名称 配电箱5ACpf1, 2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	2198.59	4397.18	0.00
89	030404017089	配电箱	1. 名称 配电箱5ACsg1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2198.59	2198.59	0.00
本页小计							18761.56	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第286页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404017090	配电箱	1. 名称 配电箱5ACsg2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2198.59	2198.59	0.00
91	030404017091	配电箱	1. 名称 配电箱7, 13, 15AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	3	3174.53	9523.59	0.00
92	030404017092	配电箱	1. 名称 配电箱6, 14AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	3174.53	6349.06	0.00
93	030404017093	配电箱	1. 名称 配电箱8, 10AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	3174.53	6349.06	0.00
本页小计							24420.30	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第287页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030404017094	配电箱	1. 名称 配电箱9AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	3174.53	3174.53	0.00
95	030404017095	配电箱	1. 名称 配电箱11,12AC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	3174.53	6349.06	0.00
96	030404017096	配电箱	1. 名称 配电箱2,5,7,8,10,13,15AC1-2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	7	2730.92	19116.44	0.00
97	030404017097	配电箱	1. 名称 配电箱2AC1-3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-21 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2198.59	2198.59	0.00
本页小计							30838.62	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第290页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030404017106	配电箱	1. 名称 配电箱5ATE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	8164.19	8164.19	0.00
107	030404017107	配电箱	1. 名称 配电箱RATE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.1米 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	11713.03	11713.03	0.00
108	030404017108	配电箱	1. 名称 配电箱RAPE5~10、5APE5 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	7	4389.57	30726.99	0.00
109	030404017109	配电箱	1. 名称 配电箱5APE6,7 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	5010.62	10021.24	0.00
本页小计							60625.45	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第291页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030404017110	配电箱	1. 名称 配电箱AXkt 2. 型号及规格 PZ30-06 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：挂墙明装, 下沿距地0.3米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	712.22	712.22	0.00
111	030404017111	配电箱	1. 名称 配电箱RAPE1、5APE1~4 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	5	5986.55	29932.75	0.00
112	030404017112	配电箱	1. 名称 配电箱RAPE2, 3, 4 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	3	6785.04	20355.12	0.00
113	030404017113	配电箱	1. 名称 配电箱2APE1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1000x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	5986.55	5986.55	0.00
本页小计							56986.64	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第292页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030404017114	配电箱	1. 名称 配电箱15APdt1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.1米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	11713.03	11713.03	0.00
115	030404017115	配电箱	1. 名称 配电箱5APxt1,2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1200x350 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.1米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	2	9048.27	18096.54	0.00
116	030404017116	配电箱	1. 名称 配电箱RAPxt1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1200x350 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.1米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	9935.48	9935.48	0.00
117	030404017117	配电箱	1. 名称 配电箱5AC2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸700x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.3米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	16155.37	16155.37	0.00
本页小计							55900.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第293页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030404017118	配电箱	1. 名称 配电箱5AC3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸700x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.3米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	16155.37	16155.37	0.00
119	030404017119	配电箱	1. 名称 配电箱5AP1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸1000x2100x600 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.1米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	23284.38	23284.38	0.00
120	030404017120	配电箱	1. 名称 配电箱5ACpf3、RACpf2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	2	2730.92	5461.84	0.00
121	030404017121	配电箱	1. 名称 配电箱5ACpf4 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-22 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装,下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2730.92	2730.92	0.00
本页小计							47632.51	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第294页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030404017122	配电箱	1. 名称 配电箱3AP1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.1米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	8164.19	8164.19	0.00
123	030404017123	配电箱	1. 名称 配电箱4AP1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1500x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.1米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	9051.40	9051.40	0.00
124	030404017124	配电箱	1. 名称 配电箱RAC1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸700x1800x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.3米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	17929.79	17929.79	0.00
125	030404017125	配电箱	1. 名称 配电箱RAC2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸700x1800x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.3米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	19704.22	19704.22	0.00
本页小计							54849.60	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第295页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030404017126	配电箱	1. 名称 配电箱RAC3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸700x1800x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-23 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.3米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	17042.58	17042.58	0.00
127	030404017127	配电箱	1. 名称 配电箱RAC4 2. 型号及规格 非标 参考尺寸700x1800x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-24 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.3米。 6. 含基础槽钢制安含端子接线及压接端子	台	1	21035.04	21035.04	0.00
128	030404017128	配电箱	1. 名称 配电箱RAC5 2. 型号及规格 非标 参考尺寸700x1800x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-24 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.3米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	20591.43	20591.43	0.00
129	030404017129	配电箱	1. 名称 配电箱RAC6 2. 型号及规格 非标 参考尺寸700x1800x400 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-24 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：落地安装,底部抬高0.3米。 6. 含基础槽钢制安 含端子接线及压接端子	台	1	17929.79	17929.79	0.00
本页小计							76598.84	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第296页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030404017130	配电箱	1. 名称 配电箱ALs1 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1200x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-24 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	38	8825.63	335373.94	0.00
131	030404017131	配电箱	1. 名称 配电箱ALs2 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x1200x250 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-24 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	22	9269.24	203923.28	0.00
132	030404017132	配电箱	1. 名称 配电箱1ATpf 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-24 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2730.92	2730.92	0.00
133	030404017133	配电箱	1. 名称 配电箱12AC1-3 2. 型号及规格 非标 参考尺寸600x800x300 3. 箱内元器件配置：详见电气系统图电施-24 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	1	2730.92	2730.92	0.00
本页小计							544759.06	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第297页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030404017134	配电箱	1. 名称 实验室预留配电箱ALj1 2. 型号及规格 非标 3. 箱内元器件配置：仅根据预留电气功率设置主开关1台，其他详后期实验室需求 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	12	9712.84	116554.08	0.00
135	030404017135	配电箱	1. 名称 实验室预留配电箱ALj2 2. 型号及规格 非标 3. 箱内元器件配置：仅根据预留电气功率设置主开关1台，其他详后期实验室需求 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	10	9712.84	97128.40	0.00
136	030404017136	配电箱	1. 名称 实验室预留配电箱ALj3 2. 型号及规格 非标 3. 箱内元器件配置：仅根据预留电气功率设置主开关1台，其他详后期实验室需求 4. 含图纸所示各类探测器、模块、电涌保护器等箱内所附全部元器件 5. 安装方式：壁挂明装, 下沿距地1.0米。 6. 含端子接线及压接端子	台	4	9712.84	38851.36	0.00
137	030404016001	控制箱	1. 名称 航空障碍灯控制箱 2. 型号及规格 航空障碍灯厂家自带 3. 安装方式 距地1.5m暗装	台	1	309.14	309.14	0.00
138	030404036001	智能照明控制面板	1. 名称 智能照明控制面板 2. 型号及规格 PEB/U5.0.1 3. 安装方式 距地1.3m安装	个	92	1684.32	154957.44	0.00
本页小计							407800.42	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第298页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030404016002	控制箱	1. 名称 电动挡烟垂壁控制箱 2. 型号及规格 电动挡烟垂壁厂家自带 3. 安装方式 距地1.5m暗装	台	11	309.14	3400.54	0.00
140	030404016003	余压探测器	1. 名称 余压探测器 2. 型号及规格 详见消防应急排烟窗厂家配套要求 3. 安装方式 设置于加压送风的前室、楼梯间	台	48	225.07	10803.36	0.00
141	030904003001	按钮	1. 名称 现场操作按钮盒 2. 安装方式 距地1.3m安装	个	9	52.05	468.45	0.00
142	030904003002	按钮	1. 名称 现场操作按钮盒（防爆） 2. 安装方式 距地1.3m安装	个	1	214.07	214.07	0.00
143	030403007001	密集型三相五线铜母线始端箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线始端箱 2. 规格 800A	台	2	1407.94	2815.88	0.00
144	030403007002	密集型三相五线铜母线终端箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线终端箱 2. 规格 800A	台	2	1407.94	2815.88	0.00
145	030403007003	密集型三相五线铜母线始端箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线始端箱 2. 规格 1000A	台	1	1452.31	1452.31	0.00
146	030403007004	密集型三相五线铜母线终端箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线终端箱 2. 规格 1000A	台	1	1452.31	1452.31	0.00
147	030403007005	密集型三相五线铜母线始端箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线始端箱 2. 规格 1250A	台	3	1585.39	4756.17	0.00
148	030403007006	密集型三相五线铜母线终端箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线终端箱 2. 规格 1250A	台	3	1585.39	4756.17	0.00
149	030403007007	密集型三相五线铜母线始端箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线始端箱 2. 规格 1600A	台	8	1762.83	14102.64	0.00
150	030403007008	密集型三相五线铜母线终端箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线终端箱 2. 规格 1600A	台	8	1762.83	14102.64	0.00
151	030403007009	密集型三相五线铜母线分线箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2. 规格 XT5N400/3P、EKip-LSI R320A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	10	1984.92	19849.20	0.00
本页小计							80989.62	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段:

第299页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030403007010	密集型三相五线铜母线分线箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2. 规格XT5N630/3P、EKip-LSI R500A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	3	2605.97	7817.91	0.00
153	030403007011	密集型三相五线铜母线分线箱	1. 名称 密集型三相五线铜母线分线箱 2. 规格 XT5N630/3P EKip-LSI R630A SOR分励+AUX辅助分励脱扣电压:~220V	台	1	2605.97	2605.97	0.00
154	030403006001	密集绝缘铜母线槽	1. 名称 密集绝缘铜母线槽 2. 规格 800A 3. 含洞口防火封堵、插接件、连接件等附件及支架	m	170	1414.00	240380.00	0.00
155	030403006002	密集绝缘铜母线槽	1. 名称 密集绝缘铜母线槽 2. 规格 1000A 3. 含洞口防火封堵、插接件、连接件等附件及支架	m	32	1723.74	55159.68	0.00
156	030403006003	密集绝缘铜母线槽	1. 名称 密集绝缘铜母线槽 2. 规格 1250A 3. 含洞口防火封堵、插接件、连接件等附件及支架	m	448	2079.65	931683.20	0.00
157	030403006004	密集绝缘铜母线槽	1. 名称 密集绝缘铜母线槽 2. 规格 1600A 3. 含洞口防火封堵、插接件、连接件等附件及支架	m	880	2651.20	2333056.00	0.00
158	030414008001	密集型三相五线铜母线调试	密集型三相五线铜母线调试	段	14	607.29	8502.06	0.00
159	030404034001	照明开关	1. 名称 暗装一位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	85	23.76	2019.60	0.00
160	030404034002	照明开关	1. 名称 暗装一位双控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	18	24.81	446.58	0.00
161	030404034003	照明开关	1. 名称 暗装二位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	104	26.29	2734.16	0.00
162	030404034004	照明开关	1. 名称 暗装三位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1.3m暗装	个	64	27.91	1786.24	0.00
本页小计							3586191.40	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第300页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030404035001	插座	1. 名称 暗装单相两孔加三孔安全型插座 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 暗装 安装高度详见图纸标注	个	1081	28.60	30916.60	0.00
164	030404035002	插座	1. 名称 电梯检修插座（单相三孔防溅插座） 2. 型号及规格 250V 16A 3. 安装方式 暗装 安装高度详见图纸标注	个	18	28.60	514.80	0.00
165	030404035003	插座	1. 名称 暗装单相三孔安全型插座 2. 型号及规格 250V 16A 3. 安装方式 距地暗装 安装高度详见图纸标注	个	4	25.61	102.44	0.00
166	030404035004	插座	1. 名称 烘手器插座 2. 型号及规格 250V 16A 3. 安装方式 距地暗装 安装高度详见图纸标注	个	56	25.61	1434.16	0.00
167	030904005001	求救信号声光报警器	1. 名称 求救信号声光报警器 2. 型号及规格 厂家配套 3. 安装方式 门上方0.2m安装	个	16	467.50	7480.00	0.00
168	030904003003	按钮	1. 名称 紧急呼救按钮 2. 型号及规格 厂家配套 3. 安装方式 高位按钮底边距地1.0m、低位按钮底边距地0.5m安装	个	32	52.05	1665.60	0.00
169	030408001001	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-4×240+1×120 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	528.6	928.63	490873.82	0.00
170	030408001002	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 FZ-WDZ-YJY-4x240+1x120 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	139.58	973.29	135851.82	0.00
171	030408001003	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-4×185+1×95 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	1714.97	716.55	1228861.75	0.00
172	030408001004	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-4×150+1×70 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	2699.04	584.95	1578803.45	0.00
本页小计							3476504.44	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第301页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030408001005	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格WDZ-YJY-4×120+1×70 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	84.5	467.33	39489.39	0.00
174	030408001006	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格WDZ-YJY-4×95+1×50 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	19.03	365.70	6959.27	0.00
175	030408001007	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格FZ-WDZ-YJY-4×95+1×50 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	82.33	363.46	29923.66	0.00
176	030408001008	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	458.01	275.84	126337.48	0.00
177	030408001009	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格WDZ-YJY-4×50+1×25 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	727.96	201.60	146756.74	0.00
178	030408001010	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	3086.72	140.79	434579.31	0.00
179	030408001011	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZN-YJY-0.6/1kV-3×35+1×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	12.36	133.78	1653.52	0.00
180	030408001012	电力电缆	1. 名称 电力电缆（分支电缆主电缆） 2. 材质及规格 FZ-WDZ-YJY-4×35+1×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	79.15	164.20	12996.43	0.00
本页小计							798695.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段:

第302页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030408001013	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	1945.56	111.25	216443.55	0.00
182	030408001014	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-5×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	741.59	77.33	57347.15	0.00
183	030408001015	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 FZ-WDZ-YJY-5×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	83.77	86.82	7272.91	0.00
184	030408001016	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×10 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	620.07	53.88	33409.37	0.00
185	030408001017	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 FZ-WDZ-YJY-5x10 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	14.52	60.65	880.64	0.00
186	030408001018	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZN-YJY-4×10 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管敷设	m	22.67	48.56	1100.86	0.00
187	030408001019	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-5×6 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1385.67	36.65	50784.81	0.00
188	030408001020	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 FZ-WDZ-YJY-5×6 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	304.96	42.32	12905.91	0.00
189	030408001021	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-5×4 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	2310.47	25.59	59124.93	0.00
本页小计							439270.13	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第303页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030408001022	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-5×2.5 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	2642.55	17.09	45161.18	0.00
191	030408001023	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-3×50+1×25 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	43.13	160.64	6928.40	0.00
192	030408001024	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-3×6 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	971.56	22.23	21597.78	0.00
193	030408001025	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-3×4 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	3034.53	15.99	48522.13	0.00
194	030408001026	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-0.6/1kV-4×2.5 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	217.53	13.26	2884.45	0.00
195	030408001027	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-5×6 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1326.83	52.64	69844.33	0.00
196	030408001028	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 GQFZ-NG-A-1×6 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 穿管、沿桥架敷设	m	1482.05	16.49	24439.00	0.00
197	030408001029	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-5×10 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	166.01	70.14	11643.94	0.00
本页小计							231021.21	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第304页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030408001030	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-5×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	1130.5	99.35	112315.18	0.00
199	030408001031	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×35+1×16 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	223.74	162.75	36413.69	0.00
200	030408001032	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×50+1×25 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	214.23	212.88	45605.28	0.00
201	030408001033	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×95+1×50 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	301.92	397.25	119937.72	0.00
202	030408001034	电力电缆	1. 名称 矿物质绝缘电力电缆 2. 材质及规格 NG-A-4×185+1×95 3. 电压等级 0.6/1kV 4. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	302.81	600.26	181764.73	0.00
203	030408002001	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 WDZN-KYJY-4×2.5 3. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	421.25	17.21	7249.71	0.00
204	030408002002	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 WDZN-KYJY-5×1.5 3. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	75.69	15.15	1146.70	0.00
205	030408002003	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 WDZN-KYJY-7×1.5 3. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	45.63	19.34	882.48	0.00
本页小计							505315.49	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第306页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	030411001003	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC50 3. 敷设方式 明配	m	50.72	54.53	2765.76	0.00
217	030411001004	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC70 3. 敷设方式 明配	m	27.7	75.52	2091.90	0.00
218	030411001005	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3. 敷设方式 明配	m	852.66	16.33	13923.94	0.00
219	030411001006	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG32 3. 敷设方式 明配	m	216.97	18.80	4079.04	0.00
220	030411001007	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 明配	m	1230.33	14.31	17606.02	0.00
221	030411001008	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 吊顶内敷设	m	850	12.21	10378.50	0.00
222	030411001009	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3. 敷设方式 明配	m	848.99	16.33	13864.01	0.00
223	030411001010	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 SC20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	2796.7	20.07	56129.77	0.00
224	030411001011	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 SC25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	868.53	27.33	23736.92	0.00
225	030411001012	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC50 3. 敷设方式 埋地敷设 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	23.1	40.47	934.86	0.00
本页小计							145510.72	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段:

第307页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411001013	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC100 3. 敷设方式 埋地敷设 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	57.87	78.24	4527.75	0.00
227	030411001014	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	20451.82	10.73	219448.03	0.00
228	030411001015	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	8093.42	15.89	128604.44	0.00
229	030411001016	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG32 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	726.09	18.28	13272.93	0.00
230	030411001017	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LV-5Z-20# 3. 敷设方式 暗配	m	312	15.14	4723.68	0.00
231	030411001018	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 防火型可挠金属电线保护套管 LZ4-101# 3. 敷设方式 暗配	m	78.34	37.66	2950.28	0.00
232	030411003001	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-200×100 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	1367.59	112.84	154318.86	0.00
233	030411003002	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属电缆桥架 XQJ-P-300×150 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	1786.36	179.22	320151.44	0.00
本页小计							847997.41	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第308页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	030411003003	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-400×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	67.2	213.26	14331.07	0.00
235	030411003004	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-600×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	22.14	292.83	6483.26	0.00
236	030411003005	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-800×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	193.55	357.82	69256.06	0.00
237	030411003006	桥架	1. 名称 消防电源桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-200×100 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	49.39	112.84	5573.17	0.00
238	030411003007	桥架	1. 名称 消防电源桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-300×150 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	279.78	179.22	50142.17	0.00
239	030411003008	桥架	1. 名称 消防电源桥架 2. 材质及规格 热浸镀锌金属 电缆桥架 XQJ-P-600×200 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	73.2	292.83	21435.16	0.00
240	030411003009	桥架	1. 名称 电缆桥架 2. 材质及规格 304不锈钢槽式桥架 200×100 含人字形防雨盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	180.57	438.33	79149.25	0.00
本页小计							246370.14	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第310页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030411004005	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-RYJS-2×2.5mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	11263.45	6.92	77943.07	0.00
251	030411004006	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 NH-RVV-3×2.5mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	216.98	10.05	2180.65	0.00
252	030412001001	电梯井道壁灯	1. 名称 电梯井道壁灯 2. 规格 220V 13W IP54 3. 安装方式 电梯井道内壁装	套	113	49.94	5643.22	0.00
253	030412005001	LED平板灯	1. 名称 LED平板灯 2. 规格 220V 40W LED 4000Lm 3. 安装方式 吸顶 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	9	175.25	1577.25	0.00
254	030412004001	装饰灯	1. 名称 LED筒灯 2. 规格 220V 1×12W LED 1×1140Lm 3. 安装方式 嵌顶 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	26	80.66	2097.16	0.00
255	030412005002	单管荧光灯	1. 名称 单管LED荧光灯 2. 规格 220V 1x20W 5000K 1x1800Lm 3. 安装方式 吸顶或距地2.6m壁装 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	210	61.23	12858.30	0.00
256	030412005003	单管荧光灯	1. 名称 防水防尘LED灯 2. 规格 220V 1x20W 3. 安装方式 吸顶安装 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	906	70.18	63583.08	0.00
257	030412005004	双管荧光灯	1. 名称 双管LED荧光灯 2. 规格 220V 2x20W 3. 安装方式 吸顶或距地2.6m壁装 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	56	86.41	4838.96	0.00
258	030412001002	吸顶灯	1. 名称 吸顶灯 2. 规格 18W LED 3. 安装方式 吸顶 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	39	65.00	2535.00	0.00
本页小计							173256.69	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一电气工程

标段：

第311页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	030412001003	吸顶灯	1. 名称 吸顶灯(红外感应) 2. 规格 18W LED 3. 安装方式 吸顶 4. 含光源及电源转换器等成套灯具	套	128	76.66	9812.48	0.00
260	030412004002	疏散出口标志灯	1. 名称 疏散出口标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3. 安装方式 门上0.15m安装	套	112	84.14	9423.68	0.00
261	030412004003	安全出口标志灯	1. 名称 安全出口标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3. 安装方式 门上0.15m安装	套	14	84.14	1177.96	0.00
262	030412004004	方向标志灯	1. 名称 方向标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3. 安装方式 距地0.5m安装或距地2.4m吊装	套	253	84.14	21287.42	0.00
263	030412004005	复合型方向标志灯	1. 名称 复合型方向标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3. 安装方式 距地2.4m吊装	套	22	91.59	2014.98	0.00
264	030412004006	楼层标志灯	1. 名称 楼层标志灯 2. 规格 J-BLZC- A型 DC36V 0.3W 3. 安装方式 距地2.4m安装或门上0.15m安装	套	48	84.14	4038.72	0.00
265	030412004007	消防应急照明灯	1. 名称 消防应急照明灯 2. 规格 J-ZFJC- A型 DC36V 8W 3. 安装方式 距地2.6m壁挂安装	套	8	93.10	744.80	0.00
266	030412004008	消防应急照明灯	1. 名称 消防应急照明灯 2. 规格 J-ZFJC- A型 DC36V 8W 3. 安装方式 吸顶安装	套	437	94.00	41078.00	0.00
267	030412004009	消防应急照明灯	1. 名称 消防应急照明灯 2. 规格 J-ZFJC- A型 DC36V 12W 3. 安装方式 吸顶安装	套	146	102.96	15032.16	0.00
268	030412003001	航空障碍灯	1. 名称 航空障碍灯 2. 型号及规格 详设计 3. 安装方式 在建筑物顶部、80m、45m处安装 4. 配套供应控制箱	套	8	876.67	7013.36	0.00
本页小计							111623.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第313页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	030409008003	测试卡	1. 名称 接地电阻测试埋件制安 2. 距室外地坪0.5m高处安装 3. 防雷测试预埋件上应有警示标志 4. 满足设计及项目当地防雷办要求	块	8	25.43	203.44	0.00
283	030409003001	避雷引下线	利用所有混凝土柱及剪力墙内所有钢筋上下绑扎(或焊接)连通做防雷引下线	m	1685.6	24.12	40656.67	0.00
284	030409008004	接地跨接线	1. 名称 接地跨接线 2. 所有幕墙龙骨、钢平台主次钢梁、外漏钢管、进户钢管等均与接地装置可靠连接	处	135	23.25	3138.75	0.00
285	030409005001	避雷网	利用幕墙顶部通长龙骨（50*50*4mm镀锌钢管）做防雷接闪器	m	335.93	4.59	1541.92	0.00
286	030409005002	避雷网	利用结构钢平台的主钢梁做防雷接闪器	m	429.66	4.59	1972.14	0.00
287	030409005003	避雷网	利用结构钢平台的次钢梁做防雷接闪器	m	503.17	4.59	2309.55	0.00
288	030409005004	避雷网	采用 12热镀锌园钢做防雷接闪器，在屋面及女儿墙上明敷，支架高度0.15m，支撑点间距不大于1.0m，转弯处不大于0.5m。	m	295.46	47.92	14158.44	0.00
289	030409001001	均压环	建筑物地下一层或地面层、顶层的结构圈梁钢筋应连成闭合环路，中间层应在每间隔不超过20m的楼层连成闭合环路。闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接	m	1352.1	9.07	12263.55	0.00
290	030411001019	接地线保护管	1. 名称 接地线保护管 2. 材质及规格 PC32 3. 敷设方式 暗配	m	35.69	15.84	565.33	0.00
291	030411004007	接地线	1. 名称 接地线 2. 材质及规格 BV-1×25mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设 4. 含接线端子压接	m	42.33	70.86	2999.50	0.00
292	030414011001	接地装置	接地装置系统调试	系统	1	968.82	968.82	0.00
293	030414002001	送配电装置系统	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	905.08	905.08	0.00
294	030414006001	事故照明切换装置	事故照明切换装置调试	系统	15	594.01	8910.15	0.00
本页小计							90593.34	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第314页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称 挖管沟土方 2. 土壤类别:自行考虑 3. 挖土深度: 小于1.5m	m3	14.8	51.57	763.24	0.00
296	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方方式: 满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	14.8	46.19	683.61	0.00
		C 太阳能光伏系统			1	138600.00	138600.00	0.00
297	030405002001	太阳能光伏发电系统	1. 名称 太阳能光伏组件 2. 额定功率:550Wp 3. 外形尺寸:2279*1134 4. 重量:29.1kg 5. 数量: 共48块 6. 总发电量:26.4kWp 7. 系统应有计量装置、防逆流和防孤岛效应保护。 8. 汇流箱应具有防腐、防锈及防晒等措施,且箱体防护等级不应低于IP54 9. 含光伏板、支架、光伏电缆及接头,逆变器、汇流箱等所有附属设施。 10. 满足设计要求,同时应符合《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368-2019、江苏省《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》DGJ32/J87-2009的要求。	kWp	26.4	5250.00	138600.00	0.00
		C 能耗监控系统			1	15632.37	15632.37	0.00
298	030411001020	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	659.33	15.89	10476.75	0.00
299	030411004008	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDJ-RYJS-2x1.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	1056.48	4.88	5155.62	0.00
		C 智能照明系统			1	11149.10	11149.10	0.00
300	030411001025	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG20 3. 敷设方式 暗配、暗配综合考虑 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	423.33	10.73	4542.33	0.00
本页小计							160221.55	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第315页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	030411004014	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 4芯屏蔽双绞线2x2x0.8mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	495.63	5.66	2805.27	0.00
302	030905001005	智能照明系统控制系统调试	智能照明系统控制系统调试	系统	1	3801.50	3801.50	0.00
		C 抗震支架及其他			1	143608.24	143608.24	0.00
303	030413001004	抗震支架	1. 名称 桥架纵向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5. 各种规格，综合考虑	套	168	347.05	58304.40	0.00
304	030413001005	抗震支架	1. 名称 桥架侧向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5. 各种规格，综合考虑	套	156	434.64	67803.84	0.00
305	030408008001	防火封堵	1. 名称 防火封堵 2. 封堵材料 防火板、防火堵料	项	1	6500.00	6500.00	0.00
306	030408010001	防火涂料	1. 吊顶内电气配管桥架防火涂料 2. 符合设计及消防验收要求	项	1	11000.00	11000.00	0.00
		内装部分			1	551217.80	551217.80	0.00
307	030412004010	装饰灯	1. 嵌入式LED防潮防雾射灯3W 2851m 4000K 2. 安装方式见设计	套	243	76.13	18499.59	0.00
308	030412004011	装饰灯	1. 嵌入式LED筒灯5W 4751m 4000K 2. 安装方式见设计	套	335	70.07	23473.45	0.00
309	030412004012	装饰灯	1. LED格栅调光射灯2*10W 11401m 4000K 2. 安装方式见设计	套	985	107.01	105404.85	0.00
310	030412004013	装饰灯	1. LED格栅调光射灯2*12W 11401m 4000K 2. 安装方式见设计	套	24	112.06	2689.44	0.00
311	030412004014	装饰灯	1. LED格栅调光射灯12W 11401m 4000K 2. 安装方式见设计	套	24	76.71	1841.04	0.00
本页小计							302123.38	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一电气工程

标段:

第316页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
312	030412004015	装饰灯	1. LED线性灯带4. 8W/m 4561m/m 4000K 2. 安装方式见设计	m	1267. 59	61. 27	77665. 24	0. 00
313	030412004016	装饰灯	1. 定制100mm宽嵌入式LED线型灯16w /m 2. 安装方式见设计	m	140. 84	133. 34	18779. 61	0. 00
314	030412004017	装饰灯	1. 定制100mm宽嵌入式LED线型灯10w /m 2. 安装方式见设计	m	190. 97	113. 32	21640. 72	0. 00
315	030412004018	装饰灯	1. A级发光灯膜3700*1250 2. 10W/m2 1100lm/m 5700K 2. 安装方式见设计	套	39	954. 38	37220. 82	0. 00
316	030411001026	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	801. 46	10. 73	8599. 67	0. 00
317	030411001027	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 吊顶内敷设	m	7213. 1	12. 21	88071. 95	0. 00
318	030411004015	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZ-BYJ-2. 5mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	27530. 57	3. 99	109846. 97	0. 00
319	030413001006	铁构件	1. 名称 吊顶内配管支吊架制安 2. 材质 型钢 3. 含防腐	kg	721. 31	23. 23	16756. 03	0. 00
320	030404034005	照明开关	1. 名称 暗装一位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1. 3m暗装	个	142	23. 76	3373. 92	0. 00
321	030404034006	照明开关	1. 名称 暗装二位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1. 3m暗装	个	51	26. 29	1340. 79	0. 00
322	030404034007	照明开关	1. 名称 暗装三位单控开关 2. 型号及规格 250V 10A 3. 安装方式 距地1. 3m暗装	个	27	27. 91	753. 57	0. 00
323	030411006004	接线盒	1. 名称 灯位接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	1677	8. 02	13449. 54	0. 00
本页小计							397498. 83	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一给排水工程

标段:

第327页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地上给排水工程			1	2376970.55	2376970.55	0.00
		C.10 给水工程			1	1278042.52	1278042.52	0.00
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:S304薄壁 不锈钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求, 含管件	m	166.75	229.16	38212.43	0.00
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:S304薄壁 不锈钢管 DN100 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 含管件	m	53.55	182.86	9792.15	0.00
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:S304薄壁 不锈钢管 DN80 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 含管件	m	124.9	139.14	17378.59	0.00
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:S304薄壁 不锈钢管 DN65 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 含管件	m	421.15	113.24	47691.03	0.00
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:S304薄壁 不锈钢管 DN50 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 含管件	m	366.89	95.21	34931.60	0.00
6	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:S304薄壁 不锈钢管 DN40 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 含管件	m	735.02	83.84	61624.08	0.00
7	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:S304薄壁 不锈钢管 DN32 3. 连接形式:卡压式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计要求 含管件	m	318.08	70.16	22316.49	0.00
本页小计							231946.37	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

第328页 共544页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一给排水工程

标段:

第330页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:静态减压可视调节型减压阀(自带过滤器、压力表) 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	5	819.69	4098.45	0.00
31	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:静态减压可视调节型减压阀(自带过滤器、压力表) 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:不锈钢法兰连接	个	4	1216.65	4866.60	0.00
32	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:静态减压可视调节型减压阀(自带过滤器、压力表) 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:不锈钢法兰连接	个	20	1493.50	29870.00	0.00
33	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:静态减压可视调节型减压阀(自带过滤器、压力表) 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:不锈钢法兰连接	个	4	1982.41	7929.64	0.00
34	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	44.17	176.68	0.00
35	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	60.26	361.56	0.00
36	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	16	213.53	3416.48	0.00
37	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	484.03	484.03	0.00
38	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:不锈钢法兰连接	个	1	484.14	484.14	0.00
本页小计							51687.58	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

第331页 共544页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一给排水工程

标段:

第334页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031004004002	洗涤盆	1. 规格、类型:冷水水嘴洗涤盆 2. 组装形式:成品卫生器具安装及附件安装, 附件安装, 主要指给水附件包括水嘴、阀门、喷头, 排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	94	742.07	69754.58	0.00
68	031006012001	商务直饮水机	1. 名称 商务直饮水机 2. 参数: 自带含矿物质纳滤过滤装置, 步进式加热, 分布式进水, 1开水+1常温 P=3kW/220V 制热力不小于30L/h, 额定净水流量不小于1.5L/min, 热胆容积不小于30L 3. 开水间安装 4. 含连接软管、阀门等附件	台	15	11020.17	165302.55	0.00
		C.10 雨水工程			1	178694.29	178694.29	0.00
69	031001006008	塑料管	1. 安装部位:雨水 2. 材质、规格:HDPE管 De110 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	m	306.25	55.22	16911.13	0.00
70	031001006009	塑料管	1. 安装部位:雨水 2. 材质、规格:HDPE管 De160 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	m	937.54	101.91	95544.70	0.00
71	031001006010	塑料管	1. 安装部位:雨水 2. 材质、规格:HDPE管 De200 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件	m	65.64	289.36	18993.59	0.00
72	031001006011	塑料管	1. 安装部位:雨水 2. 材质、规格:PVC-U管 De110 (防紫外线) 3. 连接形式:承插粘接	m	89.25	35.98	3211.22	0.00
73	031001006012	塑料管	1. 安装部位:雨水 2. 材质、规格:PVC-U管 De160 (防紫外线) 3. 连接形式:承插粘接	m	33.21	51.47	1709.32	0.00
74	031004014001	给、排水附 (配) 件	1. 型号、规格:180° 侧入式成品雨水斗	个	4	111.07	444.28	0.00
75	031004014002	给、排水附 (配) 件	1. 材质:铸铁 2. 型号、规格:87型雨水斗 DN100	个	11	111.07	1221.77	0.00
76	031004014003	给、排水附 (配) 件	1. 材质:铸铁 2. 型号、规格:87型雨水斗 DN150	个	16	167.91	2686.56	0.00
本页小计							375779.70	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一给排水工程

标段：

第335页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031002003005	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	5	707.16	3535.80	0.00
78	031002003006	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	16	894.67	14314.72	0.00
79	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN50 (穿越管)	个	10	43.14	431.40	0.00
80	031002003008	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100 (穿越管)	个	12	81.88	982.56	0.00
81	031002003009	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN150 (穿越管)	个	132	109.52	14456.64	0.00
82	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称 挖管沟土方 2. 土壤类别: 自行考虑 3. 挖土深度: 小于1.5m	m3	43.48	51.57	2242.26	0.00
83	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方方式: 满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	43.48	46.19	2008.34	0.00
		C. 10 虹吸雨水工程			1	50121.56	50121.56	0.00
84	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 虹吸雨水 2. 材质、规格: HDPE管 De250 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含管件	m	37.4	405.87	15179.54	0.00
85	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 虹吸雨水 2. 材质、规格: HDPE管 De160 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含管件	m	11	220.95	2430.45	0.00
86	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 虹吸雨水 2. 材质、规格: HDPE管 De200 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含管件	m	63.9	289.36	18490.10	0.00
87	031001006016	塑料管	1. 安装部位: 虹吸雨水 2. 材质、规格: HDPE管 De110 3. 连接形式: 热熔连接 4. 含管件	m	37.46	139.00	5206.94	0.00
88	031004014004	给、排水附（配）件	1. 型号、规格: 虹吸雨水斗 HY110	个	10	228.84	2288.40	0.00
89	031002003010	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN300	个	2	1190.15	2380.30	0.00
90	031002003011	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100 (穿越管)	个	6	81.88	491.28	0.00
本页小计							84438.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一给排水工程

标段:

第338页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	031002003017	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	13	707.16	9193.08	0.00
118	031002003018	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200	个	6	894.67	5368.02	0.00
119	031002003019	套管	1.名称、类型:穿楼板套管 2.规格:DN150 3.堵料材质 防火防水材料	个	55	81.88	4503.40	0.00
120	010101003004	挖沟槽土方	1.名称 挖管沟土方 2.土壤类别:自行考虑 3.挖土深度:小于1.5m	m3	37.24	51.57	1920.47	0.00
121	010103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方方式:满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	37.24	46.19	1720.12	0.00
		C 压力排水工程			1	10142.46	10142.46	0.00
122	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:涂塑钢管 DN80 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 含管件	m	12.41	121.89	1512.65	0.00
123	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2	612.75	1225.50	0.00
124	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2	641.34	1282.68	0.00
125	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接 2.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	2	380.28	760.56	0.00
126	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	2	109.03	218.06	0.00
127	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.规格:JYWQ65-25-18-1400- 3 Q=25M /H;H=18M;功率3KW 3.减振装置形式、数量:符合设计要求 4.包含潜污泵控制箱至水泵的电源线、液位控制线以及浮球阀的供应及安装（长度综合考虑）	台	2	1700.24	3400.48	0.00
128	031002003020	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	2	707.16	1414.32	0.00
本页小计							32519.34	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第350页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.9 地上消火栓系统			1	560763.43	560763.43	0.00
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	428.97	152.63	65473.69	0.00
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌加厚钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	49.4	170.21	8408.37	0.00
3		消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	938.32	100.82	94601.42	0.00
4	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	515.36	68.78	35446.46	0.00
5	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:采用国标15S202, P21薄型减压稳压型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（1800X700X180），箱内均配备SNZW65-I型室内减压稳压消火栓、19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套，报警按钮及指示灯各一只，内附MF/ABC5-3A磷酸铵盐干粉灭火器2具；消火栓箱体为钢板，消火栓箱门选用铝合金门框+2.0mm厚透明有机玻璃。报警按钮另计 备注：含箱体内配套阀门	套	67	911.39	61063.13	0.00
本页小计							264993.07	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第351页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:采用国标15S202, P21薄型减压型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（1800X700X180），箱内均SNZW65-III型室内减压稳压消火栓、 19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套,报警按钮及指示灯各一只，内附MF/ABC5-3A磷酸铵盐干粉灭火器2具；消火栓箱体为钢板，消火栓箱门选用铝合金门框+2.0mm厚透明有机玻璃。报警按钮另计 备注：含箱体内配套阀门	套	84	911.39	76556.76	0.00
7	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:采用国标15S202, P21薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（1800X700X180），箱内均配备DN65消火栓、 19水枪和25m内衬里水龙带和自救式消防卷盘（JPS1.0-19）各一套,报警按钮及指示灯各一只，内附MF/ABC5-3A磷酸铵盐干粉灭火器2具；消火栓箱体为钢板，消火栓箱门选用铝合金门框+2.0mm厚透明有机玻璃。报警按钮另计 备注：含箱体内配套阀门	套	28	911.39	25518.92	0.00
8	030901010004	试验消火栓	1. 名称:试验消火栓（含压力表及其附件） 2. 详见15S202-54	套	1	784.50	784.50	0.00
9	031003009001	不锈钢波纹管	1. 名称 不锈钢波纹管 2. 型号及规格 DN150 3. 连接方式 法兰连接	个	4	2358.34	9433.36	0.00
10	031003003001	对夹式蝶阀	1. 类型：把手型对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	49	642.94	31504.06	0.00
11	031003003002	对夹式蝶阀	1. 类型：把手型对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	12	944.84	11338.08	0.00
本页小计							155135.68	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段：

第353页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试（地上+地下） 2. 500点以下	点	237	41. 20	9764. 40	0. 00
		C. 9. 1 地上喷淋系统			1	1820374. 40	1820374. 40	0. 00
25	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN25（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	6705. 31	47. 32	317295. 27	0. 00
26	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN32（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	3155. 22	52. 74	166406. 30	0. 00
27	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN40（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	1814. 31	62. 42	113249. 23	0. 00
28	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN50（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	1937. 55	69. 69	135027. 86	0. 00
29	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	330. 1	72. 87	24054. 39	0. 00
本页小计							765797. 45	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第354页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	430.84	86.72	37362.44	0.00
31	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	327.54	106.19	34781.47	0.00
32	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	2154.47	160.78	346395.69	0.00
33	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管（加厚）DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	24	118.10	2834.40	0.00
34	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管（加厚）DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5. 管道标识：按图纸要求	m	55.2	178.36	9845.47	0.00
35	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	19	1033.66	19639.54	0.00
36	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格：DN50 3、连接方式：按设计及规范要求 4、材质及压力等级详见图纸	个	19	461.32	8765.08	0.00
本页小计							459624.09	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一消防工程

标段:

第355页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：水流指示器 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	19	1018.04	19342.76	0.00
38	030901007001	减压孔板	1、类型：减压孔板 2、规格：DN150 3、连接方式：法兰连接 4、材质及压力等级详见图纸	个	18	363.58	6544.44	0.00
39	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：地上部分 2、名称：闭式喷头 3、材质、型号、规格：符合设计及验收规范要求	个	4606	38.79	178666.74	0.00
40	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称：闭式喷头（含集热罩） 2、材质、型号、规格：（K=115快速响应喷头）符合设计及验收规范要求	个	102	65.66	6697.32	0.00
41	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：下垂型喷头（含集热罩） 2、材质、型号、规格：吊顶型闭水喷头（K=80快速响应喷头） 3、宽度大于1.2米障碍物下新增	个	300	65.66	19698.00	0.00
42	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25 2、组装形式：含压力表、阀门、排水漏斗等，具体详见图纸	组	7	538.53	3769.71	0.00
43	031003001003	末端试水阀	1、规格：末端试水阀DN25	个	12	89.22	1070.64	0.00
44	030601002001	压力仪表	1、名称:压力表 2、其他详见图纸，满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	12	190.82	2289.84	0.00
45	030817005001	排水漏斗	1.类型：排水漏斗 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：按设计及规范要求	个	12	190.73	2288.76	0.00
46	031003001004	自动排气阀（含配套阀门）	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.含配套阀门	个	6	150.96	905.76	0.00
47	031201001002	管道刷油	1.喷淋管道刷红色调和漆两道， 2.管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	3195.3	10.88	34764.86	0.00
本页小计							276038.83	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

第356页 共544页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第357页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种: 刷樟丹两道, 灰色调和漆两道。	kg	14851.54	2.76	40990.25	0.00
60	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试(地上+地下) 2. 50点以下	点	25	32.94	823.50	0.00
		C 高压细水雾工程(地上及地下)			1	7864.70	7864.70	0.00
61	030902002001	不锈钢管	1. 安装部位:室内(地上及地下) 2. 介质:高压细雾 3. 规格、压力等级:无缝不锈钢管DN50(含管件等配件) 4. 连接形式:按设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、冲洗 6. 管道标识形式:按图纸要求	m	43	146.76	6310.68	0.00
62	031002001003	管道支架	1、名称:管道支吊架 2、材质:型钢(综合) 3、施工内容:制作、安装	kg	40	17.03	681.20	0.00
63	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种: 刷樟丹两道, 灰色调和漆两道。	kg	40	2.76	110.40	0.00
64	031002003013	套管	1. 名称:钢套管 2. 类型:一般穿墙穿楼板套管 3. 规格:穿越管径DN50 4. 备注:含封堵,封堵填料类型按设计及规范要求	个	5	43.93	219.65	0.00
65	031002003014	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:穿越管径DN50 3. 备注:含封堵,封堵填料类型按设计及规范要求	个	1	73.34	73.34	0.00
66	031002003015	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:穿越管径DN50 3. 备注:含封堵,封堵填料类型按设计及规范要求	个	1	469.43	469.43	0.00
		气体灭火系统			1	290646.79	290646.79	0.00
		C.9 外储压-有管网系统一			1	199444.74	199444.74	0.00
本页小计							49678.45	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段：

第358页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030902007001	灭火剂瓶组	1、名称：灭火剂瓶组WQMP90/5.6 2、规格型号：详见设计图纸 3、含钢瓶、气体灭火剂、钢瓶机架等 七氟丙烷每瓶充装量为67kg 4、按设计及施工要求配置钢瓶机架 5、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	套	7	8996.80	62977.60	0.00
68	030902007002	动力瓶组	1、名称：动力瓶组DP70/13.5 2、规格型号：详见设计图纸 3、含钢瓶、钢瓶机架、压力表等 4、按设计及施工要求配置钢瓶机架 5、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	套	6	2588.29	15529.74	0.00
69	030902007003	驱动气体瓶组	1、名称：动力瓶组QP10/6 2、规格型号：电磁型驱动装置防护等级IP55 驱动气体瓶组：10L 3、含钢瓶、钢瓶机架、电磁型驱动装置等 4、按设计及施工要求配置钢瓶机架 5、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	套	5	2990.57	14952.85	0.00
70	031003010001	连接管RG15/17.2	1、名称：连接管 2、规格型号：RG15/17.2 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	根	6	203.81	1222.86	0.00
71	031003010002	连接管QRG32/8	1、名称：连接管 2、规格型号：QRG32/8 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	根	6	303.81	1822.86	0.00
72	030902005001	低泄高封阀	1、名称：低泄高封阀 2、规格型号：DG0.2/6.6 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	5	327.80	1639.00	0.00
本页小计							98144.91	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一消防工程

标段:

第360页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	03B007	专用空气呼吸器	1. 名称：专用空气呼吸器 2. 规格：详设计图纸	只	4	156.00	624.00	0.00
86	030817006001	液面测量装置	1、名称：液面测量装置 2、型号：按具体详见设计及图纸	组	7	499.47	3496.29	0.00
87	030902001001	无缝钢管DN80	1、名称：气体灭火系统 2、材质：内外热浸镀锌无缝钢管 3、规格：DN80 4、连接方式：螺纹连接 5、含管件 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	215.08	89.66	19284.07	0.00
88	030902001002	无缝钢管DN65	1、名称：气体灭火系统 2、材质：内外热浸镀锌无缝钢管 3、规格：DN65 4、连接方式：螺纹连接 5、含管件 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	36	74.59	2685.24	0.00
89	030902001003	无缝钢管DN50	1、名称：气体灭火系统 2、材质：内外热浸镀锌无缝钢管 3、规格：DN50 4、连接方式：螺纹连接 5、含管件 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	48	59.17	2840.16	0.00
90	030902001004	无缝钢管DN40	1、名称：气体灭火系统 2、材质：内外热浸镀锌无缝钢管 3、规格：DN40 4、连接方式：螺纹连接 5、含管件 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	102.3	51.10	5227.53	0.00
本页小计							34157.29	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第362页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030902005007	低泄高封阀	1、名称：低泄高封阀 2、规格型号：DG0.2/6.6 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	1	327.80	327.80	0.00
100	030902006002	气体喷头 QPT40	1、名称：喷嘴 （含装饰盘） 2、规格型号：QPT40 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	8	174.58	1396.64	0.00
101	030902005008	单向阀QD6/6.6	1、名称：单向阀 2、规格型号：QD6/6.6 3、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	个	1	135.00	135.00	0.00
102	03B008	集流管	1.名称、类型：集流管 2.规格：QJG/5.3 3.其他：含控制气管等	段	5	286.40	1432.00	0.00
103	03B009	安全泄放装置	1.名称、类型：安全泄放装置 2.规格：QAX7.5PL	只	1	117.50	117.50	0.00
104	03B010	信号反馈装置	1.名称、类型：信号反馈装置 2.规格：XF0.2/17.2 防护等级IP55 微动开关防护等级IP67	只	1	77.55	77.55	0.00
105	03B011	自动泄压装置	1.名称、类型：自动泄压装置 2.规格：泄压面积：0.25m²	只	1	450.00	450.00	0.00
106	03B012	专用氧气呼吸器	1.名称：专用氧气呼吸器 2.规格：详设计图纸	只	2	165.00	330.00	0.00
107	03B013	专用空气呼吸器	1.名称：专用空气呼吸器 2.规格：详设计图纸	只	2	156.00	312.00	0.00
108	030902001005	无缝钢管DN80	1、名称：气体灭火系统 2、材质：内外热浸镀锌无缝钢管 3、规格：DN80 4、连接方式：螺纹连接 5、含管件 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	11.75	89.66	1053.51	0.00
本页小计							5632.00	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第363页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030902001006	无缝钢管DN65	1、名称：气体灭火系统 2、材质：内外热浸镀锌无缝钢管 3、规格：DN65 4、连接方式：螺纹连接 5、含管件 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	7.2	74.59	537.05	0.00
110	030902001007	无缝钢管DN50	1、名称：气体灭火系统 2、材质：内外热浸镀锌无缝钢管 3、规格：DN50 4、连接方式：螺纹连接 5、含管件 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	11.2	59.17	662.70	0.00
111	030902001008	无缝钢管DN40	1、名称：气体灭火系统 2、材质：内外热浸镀锌无缝钢管 3、规格：DN40 4、连接方式：螺纹连接 5、含管件 6、管道压力试验 7、管道泄漏性试验 8、管道吹扫 9、满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	20.4	51.10	1042.44	0.00
112	031201001004	管道刷油	1.管道刷红色调和漆两道， 2.管道设置色环与永久性标识等综合考虑，具体详见设计要求	m2	10.28	10.88	111.85	0.00
113	031002001005	管道支架	1、名称：管道支吊架 2、材质：型钢（综合） 3、施工内容：制作、安装	kg	70.92	17.03	1207.77	0.00
114	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：刷樟丹两道，灰色调和漆两道。	kg	70.92	2.76	195.74	0.00
115	030905004002	气体灭火系统装置调试	1、气体灭火控制装置调试 2、瓶组容积 120L	点	5	3081.03	15405.15	0.00
		C 火灾报警工程			1	1336489.58	1336489.58	0.00
本页小计							19162.70	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第364页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称 区域报警控制箱 2. 内附：JB-TG-JBF-11SF型火灾报警联动控制器2台，及消防备用电源及浪涌保护器等附件 3. 1F安防控制室兼值班室挂墙安装 4. 投标人自行深化，综合考虑报价。	套	1	49387.80	49387.80	0.00
117	030904009002	可燃气体报警控制器	1. 名称 可燃气体报警控制器 2. 型号、规格：VT320H 3. 1F安防控制室兼值班室挂墙安装	台	1	13150.21	13150.21	0.00
118	030904016001	可燃气体报警控制器壁挂电源	1. 名称 壁挂式联动直流供电单元 2. 型号、规格：BYF-PC05X/10X/20X 3. 主备电一体28V单路输出，含电池	套	1	4096.44	4096.44	0.00
119	030904010001	消防接线箱	1. 名称 消防接线箱 2. 型号 JBF-11A/X 3. 安装方式 距地1.5m安装	台	18	669.78	12056.04	0.00
120	030904009003	气体灭火控制器	1. 名称 气体灭火控制器 2. 型号及规格 JB-QB-JBF5014 3. 安装方式：墙壁明装，下沿距地1.5m	台	4	8846.85	35387.40	0.00
121	080903013001	DC24V电源箱	1. 名称 DC24V电源箱 2. 型号及规格 LD-5801A(20A) 3. 安装方式：墙壁明装，下沿距地1.5m	台	4	2233.14	8932.56	0.00
122	030904001001	点型探测器	1. 名称 点型智能光电感烟探测器 2. 型号 JTY-GD-JBF-4101 3. 含底座	个	1343	102.61	137805.23	0.00
123	030904001002	点型探测器	1. 名称 点型智能光电感烟探测器（防爆） 2. 型号 3. 含底座	个	1	191.34	191.34	0.00
124	030904001003	点型探测器	1. 名称 点型智能感温探测器 2. 型号 JTY-ZD-JBF-4111 3. 含底座	个	49	102.54	5024.46	0.00
125	030904001004	防爆点型可燃气体探测器	1. 名称 防爆点型可燃气体探测器 2. 型号 详见可燃气体种类待专项深化设计 3. 含底座	个	3	284.52	853.56	0.00
本页小计							266885.04	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一消防工程

标段:

第365页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030904003001	编码型消火栓按钮	1. 名称 编码型消火栓按钮 2. 型号 JBF4122 3. 安装方式 消火栓内安装	个	180	125.69	22624.20	0.00
127	030904005001	声光警报器(带地址)	1. 名称 声光警报器(带地址) 2. 型号 JBF4372E 3. 安装方式 距地2.4m安装	个	199	177.68	35358.32	0.00
128	030904005002	声光警报器(带地址)	1. 名称 防爆声光警报器(带地址) 2. 型号 VT3620 3. 安装方式 距地2.4m安装	个	4	288.59	1154.36	0.00
129	030904006001	手动报警按钮附对讲插孔	1. 名称 手动报警按钮附对讲插孔 2. 型号 JBF4121-P 3. 安装方式 距地1.5m安装	个	133	139.00	18487.00	0.00
130	030904006002	消防火警电话分机	1. 名称 消防火警电话分机 2. 型号 HY5716B 3. 安装方式 距地1.5m安装	个	34	89.89	3056.26	0.00
131	030904009004	楼层显示器	1. 名称 楼层显示器 2. 型号 JBF-VDP3061B 3. 安装方式 距地1.5m安装	台	15	1654.48	24817.20	0.00
132	030904007001	吸顶/嵌入式扬声器	1. 名称 吸顶/嵌入式扬声器 2. 型号 3W 3. 安装方式 嵌顶安装	个	148	73.02	10806.96	0.00
133	030904007002	壁挂式扬声器	1. 名称 壁挂式扬声器 2. 型号 3W 3. 安装方式 吸顶或距地2.5m安装	个	70	67.11	4697.70	0.00
134	030904008001	总线隔离模块	1. 名称 总线隔离模块 2. 型号 JBF4171 3. 安装方式 吸顶或距地1.5m 壁挂安装	个	142	284.75	40434.50	0.00
135	030904008002	输入输出控制模块	1. 名称 输入输出控制模块 2. 型号 JBF-4141 3. 安装方式 控制设备附近安装	个	390	282.97	110358.30	0.00
136	030904008003	输入模块	1. 名称 输入模块 2. 型号 JBF-4131 3. 安装方式 吸顶/设备附近安装	个	482	217.24	104709.68	0.00
本页小计							376504.48	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一消防工程

标段:

第366页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030904008004	消防广播专用切换模块	1. 名称 消防广播专用切换模块 2. 型号 JBF4143 3. 安装方式 接线箱边明装	个	15	282.97	4244.55	0.00
138	030904003002	手自动转换盒	1. 名称:手自动转换盒 2. 型号:JBF5182 3. 安装方式:壁装,下沿距地1.5m	个	10	168.65	1686.50	0.00
139	030904005003	气体灭火声光报警器	1. 名称 气体灭火声光报警器(带地址) 2. 型号 JBF4372E 3. 安装方式 距地2.3m安装	个	25	177.68	4442.00	0.00
140	030904003003	紧急启停按钮	1. 名称 紧急启停按钮 2. 型号 JBF5181 3. 安装方式 壁装,下沿距地1.5m	个	10	139.00	1390.00	0.00
141	030904005004	气体释放指示灯	1. 名称 气体释放指示灯 2. 型号 DC24V LED 3. 安装方式 门上方15cm处安装	个	10	87.22	872.20	0.00
142	030904008005	模块箱	1. 名称 模块箱C3 2. 内附 输入输出控制模块+输入模块 JBF-4141+4xJBF-4131 3. 安装方式 控制设备附近安装	台	18	541.12	9740.16	0.00
143	030904008006	模块箱	1. 名称 模块箱 2. 安装方式 控制设备附近安装	台	22	425.77	9366.94	0.00
144	030411003001	桥架	1. 名称 消防桥架 2. 材质及规格 热镀锌金属槽式桥 XQJ-C-300×150 3. 含盖板、隔板、弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等 4. 外刷防火涂料	m	195.36	198.97	38870.78	0.00
145	030413001001	铁构件	1. 名称 桥架支吊架制安 2. 材质 型钢 3. 含防腐	kg	410	22.37	9171.70	0.00
146	030411001001	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	14958.32	10.86	162447.36	0.00
本页小计							242232.19	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一消防工程

标段:

第367页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030411001002	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	5307.32	16.09	85394.78	0.00
148	030411001003	配管	1. 金属软管DN20	m	315.65	13.05	4119.23	0.00
149	030411001004	配管	1. 金属软管DN25	m	199.24	15.70	3128.07	0.00
150	030411004001	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-RYJS-2×1.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内穿线	m	17360.59	4.91	85240.50	0.00
151	030411004002	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-BYJ-2.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内穿线	m	9825.36	4.23	41561.27	0.00
152	030411004003	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-BYJ-4.0mm² 3. 敷设方式 线槽内配线	m	926.49	5.42	5021.58	0.00
153	030408002001	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 WDN-KYJY-3×1.5 3. 敷设方式 沿桥架、穿管敷设	m	2532.15	12.26	31044.16	0.00
154	030408002002	广播线	1. 名称 广播线 2. 材质及规格 NH-KVV-5x2.5mm2 3. 敷设方式 穿管敷设	m	225.5	19.85	4476.18	0.00
155	030408002003	火灾自动报警系统主机通讯线	1. 名称 火灾自动报警系统主机通讯线 2. 材质及规格 NH-KVV-2x2.5mm2 3. 敷设方式 穿管敷设	m	112.5	11.93	1342.13	0.00
156	030408002004	消防风机多线控制线	1. 名称 消防风机多线控制线 2. 材质及规格 NH-KVV-27x2.5mm2 3. 敷设方式 穿管敷设	m	338.25	77.61	26251.58	0.00
157	030408002005	消防风机多线控制线	1. 名称 消防风机多线控制线 2. 材质及规格 NH-KVV-30x2.5mm2 3. 敷设方式 穿管敷设	m	225.5	85.48	19275.74	0.00
158	030408007001	控制电缆头	1. 名称 铜芯控制电缆头制安 2. 规格 6芯以内 3. 结构形式 投标人自行考虑	个	124	128.81	15972.44	0.00
本页小计							322827.66	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第368页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030408007002	控制电缆头	1. 名称 控制电缆头制安 2. 材质及规格 铜芯 14芯以内	个	14	194. 40	2721. 60	0. 00
160	030408007003	控制电缆头	1. 名称 控制电缆头制安 2. 材质及规格 铜芯 37芯以内	个	10	329. 30	3293. 00	0. 00
161	030411006001	接线盒	1. 名称 接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	3259	8. 17	26626. 03	0. 00
162	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:GC100 3. 配置形式: 埋地敷设	m	31. 2	78. 86	2460. 43	0. 00
163	031002003016	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 堵料材质 防火防水堵料	个	4	140. 55	562. 20	0. 00
164	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:3200点以下 2. 线制:总线制	系统	1	48954. 83	48954. 83	0. 00
165	030905001002	火灾报警通信分机及电话插孔调试	火灾报警通信分机及电话插孔调试	只	167	19. 56	3266. 52	0. 00
166	030905001003	火灾报警消防广播调试	火灾报警消防广播调试	只	218	19. 56	4264. 08	0. 00
167	030905001004	火灾报警排烟风阀调试	火灾报警排烟风阀调试	个	579	61. 04	35342. 16	0. 00
168	030905001005	火灾报警防火卷帘调试	火灾报警防火卷帘调试	个	9	61. 04	549. 36	0. 00
		C 防火门监控系统			1	58964. 48	58964. 48	0. 00
169	030507007001	防火门一体式门磁开关	1. 名称 防火门一体式门磁开关 2. 型号 PW-FMKZ-BY 3. 安装方式 防火门上口安装	台	79	141. 37	11168. 23	0. 00
170	030507007002	防火门一体式闭门器(常开)	1. 名称 防火门一体式闭门器(常开) 2. 型号 PW-FMKZ-AY 3. 安装方式 防火门上口安装	台	11	670. 04	7370. 44	0. 00
171	030411001006	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	1975. 63	10. 86	21455. 34	0. 00
本页小计							168034. 22	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段：

第369页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	030411004004	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZN-RYJS-2×2.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	2063.45	6.95	14340.98	0.00
173	030411006002	接线盒	1. 名称 接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	90	8.17	735.30	0.00
174	030905001006	防火门监控系统调试	防火门监控系统调试	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C 电气火灾监控系统			1	14984.23	14984.23	0.00
175	030411001007	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	678.96	10.86	7373.51	0.00
176	030411004005	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3. 敷设方式 管内敷设	m	756.93	4.91	3716.53	0.00
177	030905001007	电气火灾监控系统	电气火灾监控系统	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C 消防设备电源监控系统			1	22869.41	22869.41	0.00
178	030411001008	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	526.49	16.09	8471.22	0.00
179	030411004006	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZN-RYJS-2×1.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	785.64	4.91	3857.49	0.00
180	030411004007	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDZN-BYJ-2.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	1571.28	4.23	6646.51	0.00
181	030905001008	消防设备电源监控系统	消防设备电源监控系统	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C 应急照明控制			1	12995.16	12995.16	0.00
本页小计							56824.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一消防工程

标段:

第370页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030411001009	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌管 JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用	m	509.64	10.86	5534.69	0.00
183	030411004008	配线	1. 名称 电气配线 2. 材质及规格 WDN-RYJS-2×1.5mm² 3. 敷设方式 管内或线槽内敷设	m	726.33	4.91	3566.28	0.00
184	030905001009	应急照明控制系统调试	应急照明控制系统调试	系统	1	3894.19	3894.19	0.00
		C.7 防排烟加压送风			1	2502024.46	2502024.46	0.00
185	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流式消防排烟风机 HTF-I-10 2. 规格:设计风量36000m³/h, 额定风压754Pa, 转速1450rpm, 风机功率11kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB(A), 重量269kg, 机组外形尺寸Φ1090x750(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	7	8022.72	56159.04	0.00
186	030108001011	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机箱 2. 规格:HTFC-I-15B, 设计风量9500m³/h, 额定风压480Pa, 转速800rpm, 风机功率3kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 风机效率≥70.0 %, 噪音≤54dB(A), 重量200kg, 落地安装, 进口附带消声段L=1000mm。 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	5573.66	5573.66	0.00
187	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流式消防排烟风机 HTF-I-12 2. 规格:设计风量57600m³/h, 额定风压753Pa, 转速960rpm, 风机功率18.5kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB(A), 重量460kg, 机组外形尺寸Φ1310x810(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	9797.15	19594.30	0.00
本页小计							94322.16	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第371页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	030108001012	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机箱(变频) 2. 规格:HTFC-I-15B, 设计风量9600m3/h, 额定风压388Pa, 转速700rpm, 风机功率2.2kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 风机效率≥70.0 %, 噪音≤54dB(A), 重量145kg, 落地安装, 进出口附带消声段L=800mm;和大报告厅空调箱连锁。 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	5928.54	5928.54	0.00
189	030108001013	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机箱(变频) 2. 规格:HTFC-I-15B, 设计风量8300m3/h, 额定风压437Pa, 转速900rpm, 风机功率2.2kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 风机效率≥70.0 %, 噪音≤54dB(A), 重量160kg, 排毒;吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	5484.94	5484.94	0.00
190	030108003003	轴流通风机	1. 名称:低噪音混流风机HL3-2A-No4 2. 规格:设计风量2900m3/h, 额定风压417Pa, 转速1450rpm, 风机功率0.75kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 风机效率≥70.0 %, 噪音≤54dB(A), 重量100kg, 平时排风兼事故排风;吊顶安装 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	3722.30	3722.30	0.00
191	030108003004	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流式加压风机HL3-2A No. 12. 5A 2. 规格:HL3-2A No. 12. 5A, 设计风量58728m3/h, 额定风压748Pa, 转速720rpm, 风机功率18.5kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB(A), 重量526kg, 机组外形尺寸Φ1510x910(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	10950.52	10950.52	0.00
本页小计							26086.30	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段：

第372页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	030108003005	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流式加压风机HL3-2A No. 12. 5A 2. 规格:设计风量59065m3/h, 额定风压736Pa, 转速720rpm, 风机功率18. 5kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB (A), 重量526kg, 机组外形尺寸Φ1510x910(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	10950. 52	10950. 52	0. 00
193	030108003006	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流式加压风机 HL3-2A No. 9. 5A 2. 规格:设计风量37485m3/h, 额定风压788Pa, 转速960rpm, 风机功率11kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB (A), 重量280kg, 机组外形尺寸Φ1150x740(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	10063. 31	10063. 31	0. 00
194	030108003007	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流式加压风机 HL3-2A No. 9. 5A 2. 规格:设计风量40715m3/h, 额定风压670Pa, 转速960rpm, 风机功率11kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB (A), 重量280kg, 机组外形尺寸Φ1510x910(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	10063. 31	10063. 31	0. 00
195	030108003008	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流式加压风机 HL3-2A No. 9. 5A 2. 规格:设计风量41040m3/h, 额定风压662Pa, 转速960rpm, 风机功率11kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB (A), 重量280kg, 机组外形尺寸Φ1510x910(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	10063. 31	10063. 31	0. 00
本页小计							41140. 45	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段：

第373页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	030108003009	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流式加压风机 HL3-2A No. 9A 2. 规格:设计风量33916m3/h, 额定风压611Pa, 转速960rpm, 风机功率11kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB(A), 重量260kg, 机组外形尺寸Φ1090x740(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	9797.15	9797.15	0.00
197	030108003010	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流式加压风机 HL3-2A No. 9A 2. 规格:设计风量34117m3/h, 额定风压605Pa, 转速960rpm, 风机功率11kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB(A), 重量260kg, 机组外形尺寸Φ1090x740(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	9797.15	9797.15	0.00
198	030108001014	离心式通风机	1. 名称:低噪声柜式离心加压风机HTFC-I-30B 2. 规格:设计风量53380m3/h, 额定风压771Pa, 转速530rpm, 风机功率18.5kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB(A), 重量602kg, 机组外形尺寸Φ1920x1660x1500, 左进风0.上出风 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	21469.75	21469.75	0.00
199	030108003011	轴流通风机	1. 名称:轴流式消防排烟风机HTF-I-16 2. 规格:设计风量133200m3/h, 额定风压717Pa, 转速960rpm, 风机功率45kW, 电源380-3-50 V-Φ-Hz, 噪音≤54dB(A), 重量1472kg, 机组外形尺寸Φ1610x1250(L) 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	13848.50	13848.50	0.00
200	010803002005	电动式挡烟垂壁	1. 名称:电动式挡烟垂壁(柔性)(220V) 2. 材质: A级不燃柔性材料制作 3. 含控制箱	m2	276.48	310.52	85852.57	0.00
本页小计							140765.12	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一消防工程

标段:

第376页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	30.59	140.86	4308.91	0.00
210	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:圆形(直径)>1120 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	67.78	174.57	11832.35	0.00
211	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:圆形(直径)≤1120 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接	m2	28.43	148.74	4228.68	0.00
212	030703020003	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:800*630 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1162.65	1162.65	0.00
213	030703020004	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:1000*400 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1212.15	1212.15	0.00
214	030703021002	静压箱	1. 名称:消声静压箱制安 2. 材质:不燃材料,内壁采用微穿孔板压紧。 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	m2	10.94	208.06	2276.18	0.00
本页小计							25020.92	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段：

第377页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	030703001077	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:2000*2000 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	1529.08	1529.08	0.00
216	030703001078	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:2500*800 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	1330.35	2660.70	0.00
217	030703001079	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	14	338.80	4743.20	0.00
218	030703001080	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:650*650 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	552.25	552.25	0.00
219	030703001081	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*550 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	566.45	1132.90	0.00
220	030703001082	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1700*300 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	829.78	1659.56	0.00
221	030703001083	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1600*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	895.07	2685.21	0.00
222	030703001084	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1700*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	858.17	1716.34	0.00
223	030703001085	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	3	609.03	1827.09	0.00
224	030703001086	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	12	557.93	6695.16	0.00
225	030703001087	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	12	501.15	6013.80	0.00
226	030703001088	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*630 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	589.16	589.16	0.00
本页小计							31804.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第380页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:板式排烟口 2. 规格:500*600	个	52	541.00	28132.00	0.00
252	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:加压多叶送风口 2. 规格:1000x(500+250)	个	13	911.96	11855.48	0.00
253	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:加压多叶送风口 2. 规格:1000x(630+250)	个	17	1067.62	18149.54	0.00
254	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:加压多叶送风口 2. 规格:1000x(800+250)	个	17	1067.62	18149.54	0.00
255	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:45° 固定百叶风口 2. 规格:1500*1500	个	2	511.84	1023.68	0.00
256	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:45° 固定百叶风口 2. 规格:1300*1300	个	2	409.93	819.86	0.00
257	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:45° 固定百叶风口 2. 规格:1000*1000	个	1	288.12	288.12	0.00
258	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:45° 固定百叶风口 2. 规格:630*1000	个	6	226.54	1359.24	0.00
259	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:45° 固定百叶风口 2. 规格:800*800	个	68	227.51	15470.68	0.00
260	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:45° 固定百叶风口 2. 规格:800*630	个	4	211.09	844.36	0.00
261	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:45° 固定百叶风口 2. 规格:500*600	个	6	186.06	1116.36	0.00
262	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*500	个	18	149.49	2690.82	0.00
263	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*630	个	46	211.09	9710.14	0.00
264	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*800	个	11	227.51	2502.61	0.00
265	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000X800	个	6	265.14	1590.84	0.00
266	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:800*500	个	4	464.32	1857.28	0.00
267	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:1000*400	个	4	489.87	1959.48	0.00
268	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:630*400	个	14	162.47	2274.58	0.00
269	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:900X500	个	2	223.14	446.28	0.00
270	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:950X500	个	2	226.99	453.98	0.00
本页小计							120694.87	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第381页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1250*1000	个	2	445.57	891.14	0.00
272	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1600X1000	个	1	468.48	468.48	0.00
273	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:4750X1000	个	2	1277.07	2554.14	0.00
274	030503006001	传感器	1. 名称:余压传感器	台	60	193.22	11593.20	0.00
275	030411006003	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置(含配管配线)	个	217	195.36	42393.12	0.00
276	030413001008	支架	1. 名称 不锈钢风管支吊架 2. 材质 不锈钢 3. 工作内容 制作、安装	kg	55	29.59	1627.45	0.00
277	031002001007	支架	1. 材质:风阀支吊架 2、材质: 型钢(综合) 3、施工内容: 制作、安装	kg	1419	19.16	27188.04	0.00
278	031002002002	设备支架	1. 材质:设备支吊架 2、材质: 型钢(综合) 3、施工内容: 制作、安装	kg	300	15.08	4524.00	0.00
279	031201003007	金属结构刷油	1. 名称:支、吊架刷油防腐 2. 除锈级别:一般钢结构除轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	42064	2.76	116096.64	0.00
280	030703019002	柔性接口	1. 名称:防火软接 2. 规格:长度为150~200mm,软接头的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径	m2	12.2	91.04	1110.69	0.00
281	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用不燃A级离心玻璃棉板进行保温, 2. 绝热厚度:30mm	m3	287.26	1246.02	357931.71	0.00
282	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:0.5mm铝皮	m2	310	40.54	12567.40	0.00
		抗震支架及其他			1	272574.53	272574.53	0.00
283	030413001002	抗震支架	1. 名称 管道纵向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号,综合考虑	套	104	289.62	30120.48	0.00
本页小计							609066.49	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一消防工程

标段：

第382页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	030413001003	抗震支架	1. 名称管道侧向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号，综合考虑	套	102	395.12	40302.24	0.00
285	030413001004	抗震支架	1. 名称 桥架纵向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号，综合考虑	套	30	349.62	10488.60	0.00
286	030413001005	抗震支架	1. 名称 桥架侧向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号，综合考虑	套	28	438.12	12267.36	0.00
287	030413001006	抗震支架	1. 名称 风管纵向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号，综合考虑	套	85	522.07	44375.95	0.00
288	030413001007	抗震支架	1. 名称 风管侧向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号，综合考虑	套	82	627.07	51419.74	0.00
289	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试费	系统	1	72100.16	72100.16	0.00
290	030408008001	防火封堵	1. 名称 防火封堵 2. 封堵材料 防火板、防火堵料	项	1	11500.00	11500.00	0.00
分部分项合计							6900551.17	0.00
291	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆费	项	1	121255.05	121255.05	0.00
292	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	623021.05	623021.05	0.00
单价措施合计							744276.10	0.00
本页小计							986730.15	0.00
合 计							7644827.27	0.00

暂列金额明细表

工程名称: 地上一消防工程

标段:

第387页 共544页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上一消防工程

标段:

第388页 共544页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第393页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 地上部分空调工程			1	11809472.37	11809472.37	0.00
		C.7 空调新风工程			1	1843236.38	1843236.38	0.00
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)>4000 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	534.32	130.11	69520.38	0.00
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤4000 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	136.96	122.56	16785.82	0.00
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤4000 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	714.6	122.56	87581.38	0.00
本页小计							173887.58	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第394页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤4000 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接	m2	735.96	114.45	84230.62	0.00
5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	1300.8	143.58	186768.86	0.00
6	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	806.06	138.66	111768.28	0.00
7	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	714.43	134.98	96433.76	0.00
本页小计							479201.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第395页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤800 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	895.7	181.74	162784.52	0.00
9	030703020001	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:630*320 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	724.45	2897.80	0.00
10	030703020010	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:320*160 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	420.05	1680.20	0.00
11	030703020002	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:320X320 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	523.68	523.68	0.00
12	030703020003	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:500X400 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	692.07	692.07	0.00
13	030703020005	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:1000*250 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	7	987.30	6911.10	0.00
14	030703020006	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:800*250 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	5	857.77	4288.85	0.00
15	030703020007	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:1800*500 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	7	2012.31	14086.17	0.00
16	030703020008	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:1800X400 3. 材质:不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	1829.41	1829.41	0.00
本页小计							195693.80	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第396页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030703020009	消声器	1. 名称:XZP100型消声器 2. 规格:1600*400 3. 材质: 不燃材料 4. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	1699.88	6799.52	0.00
18	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:200*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	116.95	116.95	0.00
19	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:变风量蝶阀 2. 规格:D250*2 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	99.78	99.78	0.00
20	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:变风量蝶阀 2. 规格:D315*4 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	157.56	157.56	0.00
21	030703021001	静压箱	1. 名称:消声静压箱制安 2. 材质: 不燃材料 3. 工作内容 制作、安装	m2	185.6	204.04	37869.82	0.00
22	030703001068	碳钢阀门	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:200*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	105	119.86	12585.30	0.00
23	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:250*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	64	122.08	7813.12	0.00
24	030703001069	碳钢阀门	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:320*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	20	146.48	2929.60	0.00
25	030703001070	碳钢阀门	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:160*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	77	102.11	7862.47	0.00
26	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:400*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	164.22	656.88	0.00
27	030703001071	碳钢阀门	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:200*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	21	110.99	2330.79	0.00
28	030703001072	碳钢阀门	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:320*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	39	137.60	5366.40	0.00
本页小计							84588.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第397页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:钢制蝶阀 2. 规格:400*200 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	173.09	173.09	0.00
30	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	22	156.41	3441.02	0.00
31	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	20	142.22	2844.40	0.00
32	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:200*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	142.22	142.22	0.00
33	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	15	119.50	1792.50	0.00
34	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	176.29	352.58	0.00
35	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	221.71	221.71	0.00
36	030703001073	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	224.55	224.55	0.00
37	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	309.72	1858.32	0.00
38	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	289.85	1159.40	0.00
39	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	332.43	664.86	0.00
40	030703001074	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	471.98	943.96	0.00
本页小计							13818.61	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第399页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	28	105.49	2953.72	0.00
54	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:120*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	25	78.34	1958.50	0.00
55	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:160*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	91.11	182.22	0.00
56	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	22	97.50	2145.00	0.00
57	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:500*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	183.74	183.74	0.00
58	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	110.28	220.56	0.00
59	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:250*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	99.10	396.40	0.00
60	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*120 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	91.11	364.44	0.00
61	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	7	203.47	1424.29	0.00
62	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	224.23	224.23	0.00
63	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	5	213.05	1065.25	0.00
64	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400*200 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	8	168.34	1346.72	0.00
本页小计							12465.07	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第400页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*200 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	184.31	184.31	0.00
66	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:800*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	251.38	251.38	0.00
67	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	296.10	296.10	0.00
68	030703001052	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:630*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	437.16	2622.96	0.00
69	030703001053	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:500*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	445.15	445.15	0.00
70	030703001054	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:500*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	429.18	429.18	0.00
71	030703001076	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:320*160 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	362.11	362.11	0.00
72	030703001077	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:630*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	425.99	2555.94	0.00
73	030703001078	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1600*800 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	695.00	695.00	0.00
74	030703001079	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*250 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	287.52	287.52	0.00
本页小计							8129.65	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第401页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030703001080	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	496.25	1985.00	0.00
76	030703001081	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*800 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	4	770.69	3082.76	0.00
77	030703001082	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*1000 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	7	942.69	6598.83	0.00
78	030703001083	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:800*320 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	2	464.31	928.62	0.00
79	030703001084	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:630*500 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	6	465.91	2795.46	0.00
80	030703001085	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1800*400 3. 支架形式、材质:支、吊架另计	个	1	646.96	646.96	0.00
81	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:120*120	个	77	52.59	4049.43	0.00
82	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*200	个	15	71.75	1076.25	0.00
83	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:500*500	个	1	159.75	159.75	0.00
84	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:160*160	个	22	54.72	1203.84	0.00
85	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*200	个	56	57.39	3213.84	0.00
86	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:250*250	个	62	68.59	4252.58	0.00
87	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:250*120	个	3	55.69	167.07	0.00
88	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:700*500	个	4	175.17	700.68	0.00
89	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:800*600	个	8	224.44	1795.52	0.00
本页小计							32656.59	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第402页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:800*500	个	1	212.52	212.52	0.00
91	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*400	个	1	114.73	114.73	0.00
92	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*160	个	105	51.25	5381.25	0.00
93	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250	个	8	61.76	494.08	0.00
94	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*200	个	1	52.62	52.62	0.00
95	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*160	个	2	50.06	100.12	0.00
96	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:160*120	个	9	48.15	433.35	0.00
97	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:900*400	个	1	161.46	161.46	0.00
98	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*400	个	1	146.13	146.13	0.00
99	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*500	个	1	208.13	208.13	0.00
100	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*400	个	1	110.02	110.02	0.00
101	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*250	个	1	97.24	97.24	0.00
102	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200	个	4	64.31	257.24	0.00
103	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700*300	个	1	142.72	142.72	0.00
104	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*250	个	1	104.05	104.05	0.00
105	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*300	个	1	107.74	107.74	0.00
106	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*300	个	2	103.77	207.54	0.00
107	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*500	个	1	178.49	178.49	0.00
108	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*300	个	5	146.69	733.45	0.00
109	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:900*500	个	1	201.88	201.88	0.00
110	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:温控型旋流风口 D315	个	22	260.03	5720.66	0.00
111	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:300*200	个	3	52.68	158.04	0.00
本页小计							15323.46	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第403页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:300*250	个	9	55.52	499.68	0.00
113	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:400*300	个	2	94.39	188.78	0.00
114	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:400*500	个	6	108.92	653.52	0.00
115	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:500*250	个	2	95.63	191.26	0.00
116	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:250*200	个	3	43.21	129.63	0.00
117	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:800*300	个	1	148.07	148.07	0.00
118	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1300*500	个	1	271.30	271.30	0.00
119	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:850*700	个	1	238.36	238.36	0.00
120	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1600*800	个	1	441.41	441.41	0.00
121	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1100*600	个	9	272.02	2448.18	0.00
122	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1100*1800	个	5	562.84	2814.20	0.00
123	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1100*2000	个	7	599.73	4198.11	0.00
124	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:950*600	个	2	234.37	468.74	0.00
125	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:400*450	个	1	105.30	105.30	0.00
126	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1300*2500	个	8	818.02	6544.16	0.00
127	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:建筑防雨百叶 外设防虫网 2. 规格:1600*1500	个	4	631.67	2526.68	0.00
本页小计							21867.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第405页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030108003001	管道风机	1. 名称:静音型管道风机 2. 型号:JDF-J-200-150 3. 规格:风量: 1350m3/h 风压: 417Pa 功率: 0.37kW/220V 噪音: 53dB(A) 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	15	1537.50	23062.50	0.00
148	030108003004	冷凝排风热回收新风机组	1. 名称:冷凝排风热回收新风机组 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:额定风量: 4000m3/h 制冷量: 31.5KW 制热量: 32.8KW 机外静压: 300Pa 功率: 10.7KW/380V吊装 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	6638.96	13277.92	0.00
149	030108003005	全热交换新风机	1. 名称:全热交换新风机 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:L=1000m3/h H=150Pa 送: N=0.32KW/380V 排: N=0.32KW/380V η=65% 四周用消声板封隔 吊装 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	4598.38	4598.38	0.00
150	030108003006	卧式空气处理机组	1. 名称:卧式空气处理机组 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:额定风量: 4000m3/h 制冷量: 53.8KW 制热量: 56.8KW 机外静压: 400Pa 功率: 2.2KW/380V 配初中效过滤(G4+F8) 落地安装 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	4	7792.34	31169.36	0.00
151	030108003007	卧式空气处理机组	1. 名称:卧式空气处理机组 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:额定风量: 5000m3/h 制冷量: 65.3KW 制热量: 79.6KW 机外静压: 400Pa 功率: 3.0KW/380V 配初中效过滤(G4+F8) 吊装 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	7	9034.44	63241.08	0.00
本页小计							135349.24	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第408页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030108003019	其他风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:风量: 848m3/h 风压: 81Pa 功率: 55W/220V 配防雨弯头防虫网 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	1448.78	2897.56	0.00
164	030108003020	其他风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号:T35-2.8 3. 规格:风量: 1649m3/h 风压: 155Pa 功率: 0.12kW/380V 转速: 2900rpm 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	2	1537.50	3075.00	0.00
165	030108003021	柜式离心风机箱(变频)	1. 名称:柜式离心风机箱(变频) 2. 型号:HTFC-12B 3. 规格:风量: 5400m3/h 风压: 419Pa 功率: 1.5kW/380V 转速: 1050rpm 噪音: 63dB(A) 重量: 120kg吊装 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	2158.55	2158.55	0.00
166	030108003022	柜式离心风机箱(变频)	1. 名称:柜式离心风机箱(变频) 2. 型号:HTFC-12B 3. 规格:风量: 8300m3/h 风压: 437Pa 功率: 2.2kW/380V 转速: 900rpm 噪音: 60dB(A) 重量: 160kg吊装 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	2158.55	2158.55	0.00
167	030108003023	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:XSJG-4.5S 3. 规格:风量: 1500m3/h 风压: 360Pa 功率: 0.37kW/380V 转速: 960rpm 噪音: 55dB(A) 吊装 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	1803.66	5410.98	0.00
168	030108003024	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号:T35-2.8 3. 规格:风量: 1649m3/h 风压: 155Pa 功率: 0.12kW/380V 转速: 2900rpm 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	1537.50	1537.50	0.00
本页小计							17238.14	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第409页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030108003025	轴流通风机	1. 名称:壁式轴流风机 2. 型号:T35-2.8 3. 规格:风量: 2167m3/h 风压: 172Pa 功率: 0.18kW/380V 转速: 2900rpm 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	1564.11	1564.11	0.00
170	030108003026	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:XSJG-3.0F 3. 规格:风量: 700m3/h 风压: 250Pa 功率: 0.25kW/380V 转速: 1450rpm 噪音: 55dB(A) 吊装 4. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	20	1599.60	31992.00	0.00
171	030703019001	柔性接口	1. 名称:防火软接 2. 规格:长度为150~200mm,软接头的接口应牢固、严密,在软接处禁止变径	m2	32.56	89.24	2905.65	0.00
172	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:采用不燃A级离心玻璃棉板进行保温, 2. 绝热厚度:30mm	m3	18.18	1233.87	22431.76	0.00
173	030503006003	多合一空气质量传感器	1. 名称 多合一空气质量传感器 2. 检测数据包括:温度、湿度、CO2、PM2.5、PM10、甲醛浓度 3.CO2 浓度监控限值:≤0.10% 4. 安装方式 距地1.5m处安装。	支	4	907.54	3630.16	0.00
174	031002001001	支架	1. 名称:风阀支吊架 2. 材质 型钢 3. 制作、安装	kg	3024	18.90	57153.60	0.00
175	031002002001	设备支架	1. 名称:设备支架 2. 材质 型钢 3. 制作、安装	kg	2190	14.81	32433.90	0.00
176	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支、吊架刷油防腐 2. 除锈级别:一般钢结构除轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	28515	2.71	77275.65	0.00
		C.7 空调工程			1	9966235.99	9966235.99	0.00
本页小计							229386.83	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第410页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030701003001	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:5HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	24619.30	24619.30	0.00
178	030701003002	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:8HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	31894.44	63788.88	0.00
179	030701003003	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:12HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	39879.34	39879.34	0.00
180	030701003004	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:14HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	43250.74	86501.48	0.00
181	030701003005	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:18HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	3	54961.94	164885.82	0.00
182	030701003006	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:22HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	2	59752.88	119505.76	0.00
183	030701003007	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:24HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	3	64543.82	193631.46	0.00
184	030701003008	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:28HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	6	69246.04	415476.24	0.00
本页小计							1108288.28	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第411页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	030701003009	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:32HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	5	75190.36	375951.80	0.00
186	030701003010	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:34HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	10	79049.73	790497.30	0.00
187	030701003011	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:38HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	84062.47	84062.47	0.00
188	030701003012	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:42HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	1	89563.18	89563.18	0.00
189	030701003013	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:44HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	3	99322.51	297967.53	0.00
190	030701003014	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:48HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	9	107156.59	964409.31	0.00
191	030701003015	空调器	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:50HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合图纸设计要求	台	4	112896.85	451587.40	0.00
192	030701003016	空调器	1. 名称:分体式空调器 2HP 2. 规格:制冷量: 5.0kW 制热量: 6.3kW 3. 含外机、外机支架、柜式室内机、保温冷媒冷凝水管, 内外机控制电缆及空调无线控制器	台	4	6652.51	26610.04	0.00
本页小计							3080649.03	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第412页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030701003017	空调器	1. 名称:商用分体式空调器5HP 2. 规格:制冷量: 12.0kW 制热量: 14.0kW 3. 含外机、外机支架、柜式室内机、保温冷媒冷凝水管, 内外机控制电缆及空调无线控制器	台	1	13750.21	13750.21	0.00
194	030701004001	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机WS-2.8 2. 规格:制冷量: 2.8kW 制热量: 3.3kW 输入功率: 58W/220V 噪音值: 29.5dB(A) 送风量: 540m3/h 机外静压: 30Pa 带冷凝水提升泵、空调线控器(集中控制器)、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩, 符合图纸设计要求	台	42	4297.96	180514.32	0.00
195	030701004002	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机WS-3.6 2. 规格:制冷量: 3.6kW 制热量: 4.2kW 输入功率: 105W/220V 噪音值: 34dB(A) 送风量: 720m3/h 机外静压: 30Pa 带冷凝水提升泵、空调线控器(集中控制器)、空调控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩, 符合图纸设计要求	台	38	4420.41	167975.58	0.00
196	030701004003	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机WS-4.5 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩, 符合图纸设计要求	台	69	4507.36	311007.84	0.00
本页小计							673247.95	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第413页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030701004004	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机WS-5.6 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	12	4567.70	54812.40	0.00
198	030701004005	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机WS-7.1 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	12	5284.63	63415.56	0.00
199	030701004006	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机WS-8.0 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	20	5568.56	111371.20	0.00
200	030701004007	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机WS-9.0 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	6	5817.00	34902.00	0.00
201	030701004008	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机WS-10.0 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	6	6100.94	36605.64	0.00
本页小计							301106.80	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第414页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030701004009	风机盘管	1. 名称:天花板风管式室内机 WS-11.2 2. 规格:详见设计图纸 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	6	6139.83	36838.98	0.00
203	030701004010	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式 (环绕气流)室内机 2. 规格:KS-5.6 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	6	5181.55	31089.30	0.00
204	030701004011	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式 (环绕气流)室内机 2. 规格:KS-6.3 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	17	5252.54	89293.18	0.00
205	030701004012	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式 (环绕气流)室内机 2. 规格:KS-7.1 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	32	5323.52	170352.64	0.00
206	030701004018	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式 (环绕气流)室内机 2. 规格:KS-8.0含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩,符合图纸设计要求	台	4	5678.40	22713.60	0.00
本页小计							350287.70	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第415页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
207	030701004013	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式（环绕气流）室内机 2. 规格:KKS-9.0 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	148	5855.89	866671.72	0.00
208	030701004014	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式（环绕气流）室内机 2. 规格:KS-10.0 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	27	6139.83	165775.41	0.00
209	030701004015	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式（环绕气流）室内机 2. 规格:KS-11.2 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	69	6246.30	430994.70	0.00
210	030701004016	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式（环绕气流）室内机 2. 规格:KS-12.5 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	42	6459.25	271288.50	0.00
211	030701004017	风机盘管	1. 名称:天花板嵌入式（环绕气流）室内机 2. 规格:KS-14.0 含空调线控器、信号线、控制线缆及室内机电源线、保护管等 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:减震吊钩，符合图纸设计要求	台	44	6530.23	287330.12	0.00
本页小计							2022060.45	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第416页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030801014001	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ6.4 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验 7. 橡塑保温，厚度15mm	m	892.77	20.92	18676.75	0.00
213	030801014002	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ9.5 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验 7. 橡塑保温，厚度15mm	m	3541.85	26.23	92902.73	0.00
214	030801014003	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ12.7 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验 7. 橡塑保温，厚度15mm	m	1354.93	32.81	44455.25	0.00
215	030801014004	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ15.9 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验	m	2982.53	43.30	129143.55	0.00
216	030801014005	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ19.1 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验	m	3191.09	49.59	158246.15	0.00
本页小计							443424.43	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第417页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030801014006	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ22.2 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验	m	509.96	65.25	33274.89	0.00
218	030801014007	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ25.4 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验	m	210.69	72.25	15222.35	0.00
219	030801014008	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ28.6 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验	m	949.22	79.24	75216.19	0.00
220	030801014009	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ31.8 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验	m	1323.03	92.00	121718.76	0.00
221	030801014010	低压铜管	1. 材质： 磷脱氧无缝紫铜管（含管件） 2. 连接方式： 氧乙炔焊 3. 规格： Φ38.1 4. 套管形式、材质、规格：开孔和一般穿墙套管 5. 氮气吹污 6. 氮气气密性试验气压试验	m	1098.55	125.77	138164.63	0.00
222	031001006001	塑料管	1. 安装部位:空调冷凝水 2. 材质、规格:PVC-U管 De20 3. 连接形式:承插粘接	m	35.77	18.20	651.01	0.00
223	031001006002	塑料管	1. 安装部位:空调冷凝水 2. 材质、规格:PVC-U管 De32 3. 连接形式:承插粘接	m	3282.75	21.08	69200.37	0.00
本页小计							453448.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第418页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	031001006003	塑料管	1. 安装部位:空调冷凝水 2. 材质、规格:PVC-U管 De40 3. 连接形式:承插粘接	m	268.83	23.32	6269.12	0.00
225	031001006004	塑料管	1. 安装部位:空调冷凝水 2. 材质、规格:PVC-U管 De25 3. 连接形式:承插粘接	m	1378.07	18.70	25769.91	0.00
226	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:空调冷凝水 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	46.67	76.68	3578.66	0.00
227	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150	个	70	81.88	5731.60	0.00
228	030804010001	中压铜及铜合金管件	1. 材质:分歧器,相应规格综合考虑 2. 连接方式 焊接	套	426	187.22	79755.72	0.00
229	03B001	冷媒	1. 名称:充填冷媒R410a	kg	7232.09	65.00	470085.85	0.00
230	031208002003	管道绝热	1. 冷媒管绝热采用橡塑管壳(难燃B1级)15mm厚	m	5012.09	10.75	53879.97	0.00
231	031208002004	管道绝热	1. 冷媒管绝热采用橡塑管壳(难燃B1级)20mm厚	m	16205.67	13.18	213590.73	0.00
232	031208002006	管道绝热	1. 冷凝管绝热采用13mm厚B1级橡塑保温	m	8844	12.79	113114.76	0.00
233	031002002002	设备支架	1. 名称:空调设备支吊架 2、材质:型钢(综合) 3、施工内容:制作、安装	kg	6077	14.81	90000.37	0.00
234	031002001002	管道支架	1. 名称 管道支架制安 2. 支架形式 保温支架 3. 材质 型钢+软木	kg	3072.65	16.79	51589.79	0.00
235	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:支吊架刷油防腐 2. 除锈级别:一般钢结构除轻锈 3. 涂刷遍数,漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	9149.65	2.71	24795.55	0.00
236	030411003011	桥架	1. 名称:不锈钢槽式桥架 2. 规格:2200x500	m	17	3260.77	55433.09	0.00
237	030411003012	桥架	1. 名称:不锈钢槽式桥架 2. 规格:1100×500	m	105	2009.72	211020.60	0.00
238	030411003013	桥架	1. 名称:不锈钢槽式桥架 2. 规格:600x500	m	64	1416.61	90663.04	0.00
239	030413001006	铁构件	1. 名称 桥架支架制安 2. 材质 不锈钢	kg	1051.83	36.55	38444.39	0.00
		C 空调水系统			1	2991362.20	2991362.20	0.00
本页小计							1533723.15	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第419页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	031001001002	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:DN15 3. 连接形式、焊接方法:丝扣连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.9	42.43	80.62	0.00
241	031001001003	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式、焊接方法:丝扣连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.72	55.55	95.55	0.00
242	031001001004	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式、焊接方法:丝扣连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.35	69.63	94.00	0.00
243	031001001005	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式、焊接方法:丝扣连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2.4	77.73	186.55	0.00
244	031001002001	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接(含管件) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	99.62	82.49	8217.65	0.00
245	031001002002	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接(含管件) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	42.2	91.24	3850.33	0.00
246	031001002003	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接(含管件) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	120.44	112.10	13501.32	0.00
本页小计							26026.02	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第420页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	031001002004	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN125 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接 (含管件) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	72.45	138.74	10051.71	0.00
248	031001002005	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接 (含管件) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	9	164.81	1483.29	0.00
249	031001002006	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接 (含管件) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	222.33	251.69	55958.24	0.00
250	031001002007	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN250 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接 (含管件) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	121.12	347.11	42041.96	0.00
251	031001002008	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN300 3. 连接形式、焊接方法:焊接连接 (含管件) 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	160.08	455.46	72910.04	0.00
252	030807001016	低压螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN15 4. 连接方式 螺纹连接	个	11	44.04	484.44	0.00
253	030807001017	低压螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式 螺纹连接	个	1	230.47	230.47	0.00
254	030807001018	低压螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:DN15 4. 连接方式 螺纹连接	个	1	38.05	38.05	0.00
255	030807001019	低压螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式 螺纹连接	个	1	60.11	60.11	0.00
本页小计							183258.31	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第421页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
256	030807001020	低压螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式 螺纹连接	个	4	116. 52	466. 08	0. 00
257	030807001021	低压螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜芯 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式 螺纹连接	个	1	145. 89	145. 89	0. 00
258	030807001022	低压螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN40 4. 连接方式 螺纹连接	个	2	211. 68	423. 36	0. 00
259	030807002002	低压焊接阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN250 3. 连接方式 法兰纹连接 4. 材质、压力等级：详见设计图纸	个	3	2565. 93	7697. 79	0. 00
260	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接方式 法兰纹连接 4. 材质、压力等级：详见设计图纸	个	23	461. 70	10619. 10	0. 00
261	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式 法兰纹连接 4. 材质、压力等级：详见设计图纸	个	12	639. 17	7670. 04	0. 00
262	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接方式 法兰纹连接 4. 材质、压力等级：详见设计图纸	个	12	824. 35	9892. 20	0. 00
263	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接方式 法兰纹连接 4. 材质、压力等级：详见设计图纸	个	13	1460. 00	18980. 00	0. 00
264	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接方式 法兰纹连接 4. 材质、压力等级：详见设计图纸	个	6	2007. 93	12047. 58	0. 00
265	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接方式 法兰纹连接 4. 材质、压力等级：详见设计图纸	个	5	2524. 96	12624. 80	0. 00
266	031003001001	自动排气阀（含配套阀门）	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含配套阀门	个	4	149. 38	597. 52	0. 00
本页小计							81164. 36	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第422页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	031003009001	补偿器	1. 类型: 不锈钢波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN80 △x=40mm、Pg=1.6MPa 3. 连接方式 法兰连接	个	4	443.60	1774.40	0.00
268	031003009002	补偿器	1. 类型: 不锈钢波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN200 △x=50mm、Pg=1.6MPa 3. 连接方式 法兰连接	个	6	1058.23	6349.38	0.00
269	031003009003	补偿器	1. 类型: 不锈钢波纹补偿器 2. 规格、压力等级: DN250 △x=40mm、Pg=1.6MPa 3. 连接方式 法兰连接	个	6	1699.47	10196.82	0.00
270	031003008001	过滤器	1. 名称: 过滤器(Y型) 2. 型号、规格: DN25 3. 连接方式 螺纹连接	个	1	68.22	68.22	0.00
271	031003008002	过滤器	1. 名称: 过滤器(Y型) 2. 型号、规格: DN50 3. 连接方式 螺纹连接	个	1	196.35	196.35	0.00
272	031003008003	过滤器	1. 名称: 过滤器(Y型) 2. 型号、规格: DN65 3. 连接方式 法兰连接	个	10	392.76	3927.60	0.00
273	031003008004	过滤器	1. 名称: 过滤器(Y型) 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式 法兰连接	个	7	581.93	4073.51	0.00
274	031003008005	过滤器	1. 名称: 过滤器(Y型) 2. 型号、规格: DN125 3. 连接方式 法兰连接	个	7	695.32	4867.24	0.00
275	031003008006	过滤器	1. 名称: 过滤器(Y型) 2. 型号、规格: DN200 3. 连接方式 法兰连接	个	4	1309.26	5237.04	0.00
276	031003008007	过滤器	1. 名称: 过滤器(Y型) 2. 型号、规格: DN250 3. 连接方式 法兰连接	个	3	1784.48	5353.44	0.00
277	031003008008	过滤器	1. 名称: 过滤器(Y型) 2. 型号、规格: DN300 3. 连接方式 法兰连接	个	1	2805.77	2805.77	0.00
278	031003003039	平衡阀	1. 名称: 动态平衡电动调节阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接	个	11	4717.04	51887.44	0.00
279	031003003040	平衡阀	1. 名称: 动态平衡电动调节阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	6	6797.50	40785.00	0.00
280	031003003041	平衡阀	1. 名称: 动态平衡电动调节阀 2. 规格: DN125 3. 连接方式: 法兰连接	个	7	9225.32	64577.24	0.00
本页小计							202099.45	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第423页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	031003003042	平衡阀	1. 名称:动态平衡电动调节阀 2. 规格:DN200 3. 连接方式: 法兰连接	个	1	9748.43	9748.43	0.00
282	031003003043	平衡阀	1. 名称:动态平衡电动调节阀 2. 规格:DN250 3. 连接方式: 法兰连接	个	1	11862.93	11862.93	0.00
283	030807001031	低压螺纹阀门	1. 名称:安全阀带排空 2. 型号、规格:DN15 3. 连接方式 螺纹连接	个	1	91.39	91.39	0.00
284	030807001032	低压螺纹阀门	1. 名称:电动双位阀 2. 型号、规格:DN15 3. 连接方式 螺纹连接	个	1	221.17	221.17	0.00
285	030807001033	低压螺纹阀门	1. 名称:电动双位阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式 螺纹连接	个	1	293.21	293.21	0.00
286	030807001034	低压螺纹阀门	1. 名称:电动双位阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接方式 螺纹连接	个	1	529.93	529.93	0.00
287	030807001035	低压螺纹阀门	1. 名称:泄水阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式 螺纹连接	个	2	92.48	184.96	0.00
288	030601002003	压力表	1、名称:压力表 2、满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	台	20	164.64	3292.80	0.00
289	030601001002	温度仪表	1. 名称:温度计 2、满足施工图、施工规范及竣工验收要求。	支	8	79.18	633.44	0.00
290	031003003035	平衡阀	1. 类型:平衡阀（手动静态） 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接方式 法兰连接	个	4	1313.43	5253.72	0.00
291	030503007013	电动二通阀	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN200 3. 连接方式 法兰连接	个	4	4743.43	18973.72	0.00
292	031003010001	软接头（软管）	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接方式 法兰连接	个	8	774.95	6199.60	0.00
293	031003010002	软接头（软管）	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接方式 法兰连接	个	6	1045.48	6272.88	0.00
294	030601002004	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格 口径 DN200	台	4	676.81	2707.24	0.00
295	030503006002	压差传感器	1. 名称:压差传感器	台	1	843.24	843.24	0.00
296	031003014001	热量表	1. 类型:远传能量计 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接方式 法兰连接	块	1	4304.76	4304.76	0.00
本页小计							71413.42	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上一空调工程

标段：

第424页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	031006006002	地源（水源、气源）热泵机组	1. 名称:变频风冷热泵机组 2. 型号、规格:制冷量:850kW; (冷冻水进出水温度12/7℃;输入功率280.5kW, 电源380V-3Φ-50Hz, 制热量:925KW;(热水进出水温度40/45℃;), 输入功率268kW, 电源380V-3Φ-50Hz, 制冷性能系数:COP=3.03(W/W), 综合部分负荷性能系数 IPLV=4.60, 有效制热量:740KW(-4.1℃), 水流量:159.1m3/h, 水压降:63kPa, 制冷剂:R410a; 承压:1.0MPa设备尺寸7600x2380x2640, 运行重量5600kg, 噪音73dB(A)	组	4	554742.52	2218970.08	0.00
298	030218001002	反渗透处理系统	1. 名称:微泡除污装置 2. 型号:流量:500~800m3/h; 接管尺寸:DN300;承压:1.0MPa	套	1	9430.58	9430.58	0.00
299	030109001003	自动补水排气定压机组	1. 名称:真空排气定压补水装置 2. 规格:包含:微电脑控制器、隔离补水管、真空排气管、常压罐、丁基橡胶隔膜、水锤消除器等。额定容积:V=800L, 定压值:0.48Mpa, 补水泵流量:2m3/h, 扬程:55m/H	台	1	24703.08	24703.08	0.00
300	030109001004	空调循环水泵	1. 名称:空调循环变频水泵 2. 规格:水量:330m3/h; 扬程:32m/H, 转速:1480r/min; 效率:η=85%, 功率:45kW/380V, 承压:1.0MPa, 电源380V-3Φ-50Hz, 运行重量700kg, 配减震器	台	3	25537.38	76612.14	0.00
301	031002003008	套管	1. 名称、类型: 过墙过楼板钢套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质: 岩棉或矿棉材料封堵	个	1	57.98	57.98	0.00
302	031002003009	套管	1. 名称、类型: 过墙过楼板钢套管 2. 规格: DN150 3. 填料材质: 岩棉或矿棉材料封堵	个	2	81.88	163.76	0.00
本页小计							2329937.62	0.00

第425页 共544页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上一空调工程

标段:

第426页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:0. 5mm铝皮	m2	221. 2	40. 41	8938. 69	0. 00
		C 抗震支架及其他			1	277841. 46	277841. 46	0. 00
315	030413001001	抗震支架	1. 名称 风管纵向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5. 各种规格，综合考虑	套	122	517. 56	63142. 32	0. 00
316	030413001002	抗震支架	1. 名称 风管侧向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5. 各种规格，综合考虑	套	118	622. 56	73462. 08	0. 00
317	030413001003	抗震支架	1. 名称 管道纵向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号，综合考虑	套	34	287. 05	9759. 70	0. 00
318	030413001004	抗震支架	1. 名称管道侧向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号，综合考虑	套	32	391. 64	12532. 48	0. 00
319	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程系统检测、调试费	系统	1	96926. 68	96926. 68	0. 00
320	031009002001	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试费	系统	1	11018. 20	11018. 20	0. 00
321	030408008001	防火封堵	1. 名称 防火封堵 2. 封堵材料 防火板、防火堵料	项	1	11000. 00	11000. 00	0. 00
分部分项合计							15078676. 03	0. 00
322	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆费	项	1	65019. 29	65019. 29	0. 00
323	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	274471. 58	274471. 58	0. 00
单价措施合计							339490. 87	0. 00
本页小计							626271. 02	0. 00
合 计							15418166. 90	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化预埋预留工程

标段:

第437页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 综合布线			1	1045252.18	1045252.18	0.00
1	030411003001	桥架	1. 智能化桥架 2. 热浸镀锌金属电缆桥架300*100 3. 具体详见设计图纸 4. 含盖板弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	3769.21	139.98	527614.02	0.00
2	030411003002	桥架	1. 智能化桥架 2. 热浸镀锌金属电缆桥架200*100 3. 具体详见设计图纸 4. 含盖板弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	110.03	115.54	12712.87	0.00
3	030411003003	桥架	1. 智能化桥架 2. 热浸镀锌金属电缆桥架400*100 3. 具体详见设计图纸 4. 含盖板弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	147.96	196.20	29029.75	0.00
4	030411003004	桥架	1. 智能化桥架 2. 热浸镀锌金属电缆桥架400*200 3. 具体详见设计图纸 4. 含盖板弯头、三通、四通、连接板、连接件及接地跨接等	m	83.7	217.81	18230.70	0.00
5	030411001001	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5. 含带线费用	m	22120	10.73	237347.60	0.00
6	030411001002	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管JDG25 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5. 含带线费用	m	684.1	15.89	10870.35	0.00
7	030413001003	铁构件	1. 名称 桥架支吊架制安 2. 材质 型钢 3. 含除锈、刷漆	kg	8632.89	23.23	200542.03	0.00
8	030411006001	接线盒	1. 名称 开关、插座接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	1082	8.23	8904.86	0.00
本页小计							1045252.18	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化预埋预留工程

标段:

第438页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.5 建筑能效工程			1	21792.20	21792.20	0.00
9	030411001003	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 暗配 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5. 含带线费用	m	2030.96	10.73	21792.20	0.00
		C.5 智能化UPS电源工程			1	57503.53	57503.53	0.00
10	030411001004	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	85.26	18.18	1550.03	0.00
11	030411001005	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	265.63	28.15	7477.48	0.00
12	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3x2.5	m	445.29	10.97	4884.83	0.00
13	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5x2.5	m	23.31	15.21	354.55	0.00
14	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3x6	m	47.23	22.24	1050.40	0.00
15	030404018001	插座箱	1. 名称: 弱电间插座箱 2. 规格: 壁挂明装, 下沿距地1.5米。 弱电用插座箱 (内置6个五孔插座)	台	64	659.16	42186.24	0.00
		C.5 智能化安防系统			1	13623.72	13623.72	0.00
16	030411001006	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 明配、暗配综合考虑 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5. 含带线费用	m	555.6	10.73	5961.59	0.00
17	030411006002	接线盒	1. 名称 开关、插座接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	931	8.23	7662.13	0.00
		C.5 智能化入侵系统			1	11798.29	11798.29	0.00
18	030411001007	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG20 3. 敷设方式 明配、暗配综合考虑 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5. 含带线费用	m	351.2	10.73	3768.38	0.00
本页小计							96687.83	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化预埋预留工程

标段：

第439页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001008	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 镀锌电线管 JDG25 3. 敷设方式 明配、暗配综合考虑 4. 含与土建配合或二次结构配管需产生的剔槽、补槽等费用 5. 含带线费用	m	310.6	15.89	4935.43	0.00
20	030411006003	接线盒	1. 名称 开关、插座接线盒 2. 材质 钢质 3. 安装方式 暗装	个	376	8.23	3094.48	0.00
		C 室外智能化预埋			1	13134.75	13134.75	0.00
21	030411001009	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:GC100 3. 配置形式: 埋地敷设	m	120	78.24	9388.80	0.00
22	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:GC25 3. 配置形式: 埋地敷设	m	30	24.23	726.90	0.00
23	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:管沟挖土 2. 土壤类别 自行考虑 3. 管沟深度 小于1.5m	m3	25.43	72.53	1844.44	0.00
24	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	25.43	46.19	1174.61	0.00
		抗震支架及其他			1	46843.96	46843.96	0.00
25	030413001001	抗震支架	1. 名称 桥架纵向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号, 综合考虑	套	52	347.05	18046.60	0.00
26	030413001002	抗震支架	1. 名称 桥架侧向抗震支架 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 规格型号, 综合考虑	套	49	434.64	21297.36	0.00
27	030408008001	防火封堵	1. 名称 防火封堵 2. 封堵材料 防火板、防火堵料	项	1	7500.00	7500.00	0.00
分部分项合计							1209948.63	0.00
28	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆	项	1	15886.65	15886.65	0.00
29	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	103648.53	103648.53	0.00
单价措施合计							119535.18	0.00
本页小计							187543.80	0.00
合 计							1329483.81	0.00

暂列金额明细表

工程名称：智能化预埋预留工程

标段:

第444页 共544页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化预埋预留工程

标段:

第445页 共544页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室一暖通工程

标段：

第450页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.7 排风工程			1	951192.59	951192.59	0.00
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 矩形(周长)≤3200 4. 板材厚度: 风管厚度=0.75 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求 : 通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6. 接口形式: 焊接 7. 套管: 包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充 8. 含风管支架及与不锈钢接触等防污染隔离措施	m2	2297.93	171.18	393359.66	0.00
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 矩形(周长)>4000 5. 板材厚度: 1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 : 通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式: 咬口连接 8. 套管: 包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	22.23	145.24	3228.69	0.00
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 矩形(周长)≤4000 5. 板材厚度: 1mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 : 通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式: 咬口连接 8. 套管: 包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	16.39	122.56	2008.76	0.00
本页小计							398597.11	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 实验室一暖通工程

标段:

第452页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*630 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	641.75	1283.50	0.00
11	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*630 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	26	330.44	8591.44	0.00
12	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*630 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	280.93	561.86	0.00
13	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*400 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	293.71	293.71	0.00
14	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*200 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	3	320.86	962.58	0.00
15	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:800*630 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	5	367.76	1838.80	0.00
16	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流通风机 2. 规格:P-2 风量:600/1200m3/h, 全压:200Pa 功率:0.25/0.37KW, 380V 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	3	1714.94	5144.82	0.00
17	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流通风机 2. 规格:P-3 风量:2000/4000m3/h, 全压:200Pa 功率:0.55/1.1KW, 380V 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求	台	1	1848.02	1848.02	0.00
18	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架	kg	25	14.81	370.25	0.00
19	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支、吊架刷油防腐 2. 除锈级别:一般钢结构除轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道, 调和漆两道	kg	18176.33	2.71	49257.85	0.00
		C.7 通风工程			1	352245.81	352245.81	0.00
本页小计							70152.83	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室一暖通工程

标段：

第453页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 矩形(周长) ≤3200 4. 板材厚度: 风管厚度=0.75 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求 : 通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 6. 接口形式: 咬口 7. 套管: 包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充 8. 含风管支架及放与不锈钢接触等防污染隔离措施	m2	49.56	171.18	8483.68	0.00
21	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 矩形(周长) >4000 5. 板材厚度: 1.2mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 : 通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式: 咬口连接 8. 套管: 包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	28.56	145.24	4148.05	0.00
22	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 矩形(周长) ≤4000 5. 板材厚度: 1mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 : 通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式: 咬口连接 8. 套管: 包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不燃材料的填充	m2	28.7	122.56	3517.47	0.00
本页小计							16149.20	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 实验室一暖通工程

标段:

第454页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤4000 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	161.56	114.45	18490.54	0.00
24	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	1544.25	143.58	221723.42	0.00
25	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:矩形(周长)≤2000 5. 板材厚度:0.6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :通风管道支架及角钢法兰支架制作安装 7. 接口形式:咬口连接 8. 套管:包含通风管道穿墙套管制作安装及管道与套管间不然材料的填充	m2	5.31	138.66	736.28	0.00
26	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*630 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	11	366.42	4030.62	0.00
27	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:630*320 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	18	280.93	5056.74	0.00
28	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*320 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	301.12	301.12	0.00
本页小计							250338.72	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 实验室一暖通工程

标段:

第455页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400*320 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	1	244.20	244.20	0.00
30	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*630 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	389.13	778.26	0.00
31	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400*630 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	293.71	1174.84	0.00
32	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1600*500 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	908.92	1817.84	0.00
33	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1600*500 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	490.86	1963.44	0.00
34	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1250*500 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	809.55	1619.10	0.00
35	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1250*500 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	434.96	1739.84	0.00
36	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*320 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	610.52	1221.04	0.00
37	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*250 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	328.84	1315.36	0.00
38	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*250 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	2	590.64	1181.28	0.00
39	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*320 3. 支架形式、材质:支、吊架制作安装	个	4	328.84	1315.36	0.00
本页小计							14370.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室一暖通工程

标段：

第456页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级难燃泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm	m3	9.82	2081.85	20443.77	0.00
41	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:支、吊架刷油防腐 2. 除锈级别:一般钢结构除轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹两道,调和漆两道	kg	18798.36	2.71	50943.56	0.00
		C 抗震支架及其他			1	108788.74	108788.74	0.00
42	030413001001	抗震支架	1. 名称 风管纵向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5. 各种规格,综合考虑	套	56	517.56	28983.36	0.00
43	030413001002	抗震支架	1. 名称 风管侧向抗震支架制安 2. 材质 热镀锌型钢 3. 应由专业公司深化并经设计师确认 4. 满足《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求。 5. 各种规格,综合考虑	套	54	622.56	33618.24	0.00
44	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程系统检测、调试费	系统	1	41187.14	41187.14	0.00
45	030408008001	防火封堵	1. 名称 防火封堵 2. 封堵材料 防火板、防火堵料	项	1	5000.00	5000.00	0.00
分部分项合计							1412227.14	0.00
46	031301017001	脚手架搭拆	1. :脚手架搭拆费	项	1	14494.85	14494.85	0.00
47	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	65674.10	65674.10	0.00
单价措施合计							80168.95	0.00
本页小计							260345.02	0.00
合 计							1492396.09	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 实验室一室外独立接地

标段:

第467页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 室外独立接地装置			1	98634. 94	98634. 94	0. 00
1	030409001001	接地极	1. 名称 等离子接地棒 2. 等离子接地棒, 长度要求3. 05米。铜层厚度不小于0. 3mm, 上端有便于观测的上端密封盖。预留长度大于0. 5米的150mm2铜导线, 使用寿命能达到70年, 每根接地体之间的距离应大于3米, 接地体距离建筑基础距离应大于5米, 接地体埋入后顶端距离地面应大于1. 0米。 3. 含所换新土需和降阻剂的费用	根	9	725. 23	6527. 07	0. 00
2	030409002001	接地母线	1. 名称 室外接地母线敷设 2. 材质及规格 铜绞线150mm2 3. 连接方式 使用放热焊接技术。线棒之间采用“T”型模具, 线线之间采用“十”型模具。	m	45	118. 39	5327. 55	0. 00
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称 电缆保护管 2. 材质及规格 HDPE100 3. 敷设方式 埋地敷设	m	12	71. 69	860. 28	0. 00
4	030411001001	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质及规格 热镀锌钢管 GC150 3. 敷设方式 埋地敷设 4. 含基础及配套管枕	m	246	148. 70	36580. 20	0. 00
5	030408001001	电力电缆	1. 名称 电力电缆 2. 材质及规格 WDZ-YJY-1x150 3. 敷设方式 穿管敷设	m	68	137. 06	9320. 08	0. 00
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称 电力电缆头 2. 电缆材质及规格 WDZ-YJY-1x150 3. 电缆头结构形式 投标单位自行考虑	个	4	186. 80	747. 20	0. 00
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称 T型接头150mm2 3. 电缆头结构形式 投标单位自行考虑	个	4	186. 80	747. 20	0. 00
8	030414011001	接地装置	1. 名称 独立接地装置调试 2. 6根接地极以内	组	2	378. 94	757. 88	0. 00
9	030413005001	室外手孔井	1. 名称 室外手孔井 2. 规格 0. 9x0. 9x1. 1m 3. 做法 详见:《电力电缆井设计与安装》07SD101-8	个	5	1500. 00	7500. 00	0. 00
10	030409011001	降阻剂	1. 埋设降阻剂	kg	500	8. 65	4325. 00	0. 00
本页小计							72692. 46	0. 00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 实验室一室外独立接地

标段:

第468页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010101003002	挖沟槽土方	1.名称 挖管沟土方 2.土壤类别:自行考虑 3.挖土深度:小于1.5m	m3	90	50.27	4524.30	0.00
12	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方方式:满足设计、规范及现场实际情况要求	m3	57.71	45.04	2599.26	0.00
13	040503002001	混凝土包封	1.C25钢筋混凝土包封 2.含模板、钢筋	m3	15.89	1050.45	16691.65	0.00
14	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土渣等 2.运距:自行考虑(含消纳费,保洁费等)	m3	32.29	65.88	2127.27	0.00
分部分项合计							98634.94	0.00
15	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	224.75	224.75	0.00
单价措施合计							224.75	0.00
本页小计							26167.23	0.00
合 计							98859.69	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

暂列金额明细表

工程名称: 实验室一室外独立接地

标段:

第472页 共544页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：

第478页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	货梯 DT9	1. 名称 货梯 DT9 2. 参数 额定载重量1600kg，额定速度 2.0m/s；井道尺寸(宽X深)=2700X2600mm；层门洞口尺寸(宽X深)=1300X2600mm；轿厢高度 2800mm 顶层高度=5200mm；底坑深度=2100mm；停站层数-3~4层；提升高度=27.1m 3. 有机房电梯、兼消防电梯、无障碍电梯 4. 电梯内精装修要求详见技术要求及物料表 5. 其他：详见业主方发布的技术要求及物料表	部	1	213435.38	213435.38	0.00
2	030107001002	货梯 DT8	1. 名称 货梯 DT8 2. 参数 额定载重量1600kg，额定速度 2.0m/s；井道尺寸(宽X深)=2700X2600mm；轿厢高度 2800mm 层门洞口尺寸(宽X深)=1300X2600mm；顶层高度=5200mm；底坑深度=2100mm；停站层数-3~5层；提升高度=32m 3. 有机房电梯、兼消防电梯 4. 电梯内精装修要求详见技术要求及物料表 5. 其他：详见业主方发布的技术要求及物料表	部	1	224049.03	224049.03	0.00
3	030107001003	货梯 DT7	1. 名称 货梯 DT7 2. 参数 额定载重量3000kg，额定速度 1.5m/s；井道尺寸(宽X深)=3700X3500mm；轿厢高度 3000mm层门洞口尺寸(宽X深)=2000X2800mm；顶层高度=5200mm；底坑深度=2100mm；停站层数-3~屋面层；提升高度=81.1m 3. 有机房电梯、兼消防电梯、无障碍电梯 4. 电梯内精装修要求详见技术要求及物料表 5. 其他：详见业主方发布的技术要求及物料表	部	1	368354.15	368354.15	0.00
本页小计							805838.56	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：

第479页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030107001004	客梯01-03/DT04-06	1. 名称 客梯01-03/04-06 2. 参数 额定载重量1600kg，额定速度 2. 0m/s；井道尺寸(宽X深)=2600X2400mm；轿厢高度2800mm 层门洞口尺寸(宽X深)=1300X2600mm；顶层高度=5200mm；底坑深度=2100mm；停站层数-3~15层；提升高度=76. 6m 3. 无机房电梯， 4. 电梯内精装修要求详见技术要求及物料表 5. 其他：详见业主方发布的技术要求及物料表	部	6	445224. 98	2671349. 88	0. 00
分部分项合计							3477188. 44	0. 00
5	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	11301. 76	11301. 76	0. 00
6	031302007001	高层施工增加	高层施工增加费	项	1	73734. 24	73734. 24	0. 00
单价措施合计							85036. 00	0. 00
本页小计							2756385. 88	0. 00
合 计							3562224. 44	0. 00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水、废水工程

标段:

第491页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		D 污水系统			1	152792.34	152792.34	0.00
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：详见图纸	m3	186.89	11.10	2074.48	0.00
2	040103001001	回填方-素土	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：原土利用	m3	54.29	17.62	956.59	0.00
3	040103001002	回填方-中粗砂	1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：中粗砂 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求	m3	119.59	109.99	13153.70	0.00
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种：余方等 2.运距：自行考虑（含消纳费，保洁费等）	m3	132.6	82.91	10993.87	0.00
5	040501003001	球墨铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力≥80KN/m2,≥100mm，土质较差地基承载力55-80KN/m2,≥200mm，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2.材质及规格：球墨铸铁管-DN300，污水管内壁采用衬水泥砂浆防腐。外壁采用环氧树脂涂层防腐,并外敷玻璃纤维布一层。 3.接口方式：橡胶圈承插连接 4.闭水试验	m	184.17	270.57	49830.88	0.00
本页小计							77009.52	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水、废水工程

标段:

第495页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001002	雨水检查井	1. 检查井采用混凝土模块式排水检查井;其中行车道区域混凝土模块检查井等级不低于MU10。 2. 凝土模块式排水检查井具体做法参照《混凝土模块式排水检查井》(12S522);模块井基础宜采用预制底板,应参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521)中底板做法设置凸坎。 3. 排水管道埋深H≤1m,采用700检查井;排水管道埋深H>1m且排水管管径DN≤600时,采用不小于1100检查井。 4. 沥青道路下采用承载能力D400及以上的六防球墨铸铁井盖;绿化内重要出入口、广场周边采用不锈钢(5mm)隐形种植井盖,其余采用绿色钢纤维混凝土井盖,不锈钢(5mm)边箍,井盖承载能力B125;石材铺装广场采用仿石(整块、同色)不锈钢(5mm)隐形井盖,有机动车通行的场所采用承载能力D400及以上井盖,其余采用承载能力C250的井盖。所有雨、污水检查井井盖应按“雨”、“污”标识区分并具有防坠落、防沉降、防位移、防噪音、防弹跳、防盗六防井盖。 5. 检查井内内设防护(坠)网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固可靠,其装置的静载不小于200Kg。防坠格板装置应由塑料格板、悬挂连接件和悬挂销钉等部件构成,其静载应不小于200kg并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。 6. 其他未尽处详见图纸	座	24	2719.86	65276.64	0.00
17	040503002002	混凝土包封	1. C25混凝土包封 2. 含模板	m3	2.56	728.09	1863.91	0.00
		D 废水系统			1	124411.80	124411.80	0.00
18	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 详见图纸	m3	695.67	11.10	7721.94	0.00
本页小计							74862.49	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程

标段：

第496页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040103001005	回填方-素土	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：原土利用	m3	504.56	17.62	8890.35	0.00
20	040103001006	回填方-中粗砂	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求	m3	175.35	109.99	19286.75	0.00
21	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土渣等 2. 运距：自行考虑（含消纳费，保洁费等）	m3	191.11	82.90	15843.02	0.00
22	040501004003	聚乙烯(PE)实壁管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力 $\geq 80\text{KN/m}^2$, $\geq 100\text{mm}$ ，土质较差地基承载力55-80KN/m ² , $\geq 200\text{mm}$ ，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2. 材质及规格：球墨铸铁管-DN200，废水管内壁采用环氧类涂层防腐。外壁采用环氧树脂涂层防腐,并外敷玻璃纤维布一层。 3. 接口方式：橡胶圈承插连接 4. 闭水试验	m	110.89	86.01	9537.65	0.00
23	040501003002	球墨铸铁管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，一般地基承载力 $\geq 80\text{KN/m}^2$, $\geq 100\text{mm}$ ，土质较差地基承载力55-80KN/m ² , $\geq 200\text{mm}$ ，软土地基应对地基进行加固处理,达到规定承载力后,在铺设中粗砂基础层 2. 材质及规格：球墨铸铁管-DN300，废水管内壁采用环氧类涂层防腐。外壁采用环氧树脂涂层防腐,并外敷玻璃纤维布一层。 3. 接口方式：橡胶圈承插连接 4. 闭水试验	m	85.9	270.57	23241.96	0.00
本页小计							76799.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水、废水工程

标段：

第497页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001003	废水检查井	1. 检查井采用混凝土模块式排水检查井;其中行车道区域混凝土模块检查井等级不低于MU10。 2. 凝土模块式排水检查井具体做法参照《混凝土模块式排水检查井》(12S522);模块井基础宜采用预制底板,应参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521)中底板做法设置凸坎。 3. 排水管道埋深H≤1m,采用700检查井;排水管道埋深H>1m且排水管管径DN≤600时,采用不小于1100检查井。 4. 沥青道路下采用承载能力D400及以上的六防球墨铸铁井盖;绿化内重要出入口、广场周边采用不锈钢(5mm)隐形种植井盖,其余采用绿色钢纤维混凝土井盖,不锈钢(5mm)边箍,井盖承载能力B125;石材铺装广场采用仿石(整块、同色)不锈钢(5mm)隐形井盖,有机动车通行的场所采用承载能力D400及以上井盖,其余采用承载能力C250的井盖。所有雨、污水检查井井盖应按“雨”、“污”标识区分并具有防坠落、防沉降、防位移、防噪音、防弹跳、防盗六防井盖。 5. 检查井内应设防护(坠)网、防坠格板及防坠落井算等防坠落装置,安装牢固可靠,其装置的静载不小于200Kg。防坠格板装置应由塑料格板、悬挂连接件和悬挂销钉等部件构成,其静载应不小于200kg并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。 6. 其他未尽处详见图纸	座	10	3409.80	34098.00	0.00
本页小计							34098.00	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水、废水工程

标段:

第498页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504001004	跌水井	1. 检查井采用混凝土模块式排水检查井;其中行车道区域混凝土模块检查井等级不低于MU10。 2. 凝土模块式排水检查井具体做法参照《混凝土模块式排水检查井》(12S522);模块井基础宜采用预制底板,应参照《预制装配式混凝土检查井》(22SS521)中底板做法设置凸坎。 3. 排水管道埋深H≤1m,采用700检查井;排水管道埋深H>1m且排水管管径DN≤600时,采用不小于1100检查井。 4. 沥青道路下采用承载能力D400及以上的六防球墨铸铁井盖;绿化内重要出入口、广场周边采用不锈钢(5mm)隐形种植井盖,其余采用绿色钢纤维混凝土井盖,不锈钢(5mm)边箍,井盖承载能力B125;石材铺装广场采用仿石(整块、同色)不锈钢(5mm)隐形井盖,有机动车通行的场所采用承载能力D400及以上井盖,其余采用承载能力C250的井盖。所有雨、污水检查井井盖应按“雨”、“污”标识区分并具有防坠落、防沉降、防位移、防噪音、防弹跳、防盗六防井盖。 5. 检查井内应设防护(坠)网、防坠格板及防坠落井箅等防坠落装置,安装牢固可靠,其装置的静载不小于200Kg。防坠格板装置应由塑料格板、悬挂连接件和悬挂销钉等部件构成,其静载应不小于200kg并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能。 6. 其他未尽处详见图纸	座	1	3928.22	3928.22	0.00
26	040503002003	混凝土包封	1. C25混凝土包封 2. 含模板	m3	2.56	728.09	1863.91	0.00
分部分项合计							415068.85	0.00
27	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	6799.01	6799.01	0.00
单价措施合计							6799.01	0.00
本页小计							12591.14	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

暂列金额明细表

工程名称: 雨污水、废水工程

标段:

第504页 共544页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外消防报警线路

标段:

第510页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408002001	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 NH-KVV-5x2.5mm2 3. 敷设方式 穿管敷设	m	240	19.72	4732.80	0.00
2	030408002002	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 NH-KVV-2x2.5mm2 3. 敷设方式 穿管敷设	m	600	11.80	7080.00	0.00
3	030408002003	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 NH-KVV-27x2.5mm2 3. 敷设方式 穿管敷设	m	360	77.40	27864.00	0.00
4	030408002004	控制电缆	1. 名称 控制电缆 2. 材质及规格 NH-KVV-30x2.5mm2 3. 敷设方式 穿管敷设	m	240	85.27	20464.80	0.00
5	030408007001	控制电缆头	1. 名称 控制电缆头制安 2. 材质及规格 铜芯 6芯以内	个	14	126.76	1774.64	0.00
6	030408007002	控制电缆头	1. 名称 控制电缆头制安 2. 材质及规格 铜芯 37芯以内	个	10	323.50	3235.00	0.00
分部分项合计							65151.24	0.00
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1	371.73	371.73	0.00
单价措施合计							371.73	0.00
本页小计							65522.97	0.00
合 计							65522.97	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

暂列金额明细表

工程名称: 室外消防报警线路

标段:

第515页 共544页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外消防报警线路

标段:

第516页 共544页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防水工程

标段：

第521页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 室外给水工程			1	37874.46	37874.46	0.00
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:离心球墨铸铁给水管 DN200 4. 连接形式:柔性接口(三元乙丙橡胶圈) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 6. 含:15cm砂砾垫层基础及管外侧环氧沥青涂层防腐 7. 支墩做法:详见03SS505	m	23	322.38	7414.74	0.00
2	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:离心球墨铸铁给水管 DN150 4. 连接形式:柔性接口(三元乙丙橡胶圈) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 6. 含:15cm砂砾垫层基础及管外侧环氧沥青涂层防腐 7. 支墩做法:详见03SS505	m	23	268.84	6183.32	0.00
3	040502001001	铸铁管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:铸铁 DN200 3. 接口形式:胶圈接口	个	3	316.68	950.04	0.00
4	040502001002	铸铁管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:铸铁 DN150 3. 接口形式:胶圈接口	个	3	242.93	728.79	0.00
5	040502001003	铸铁管管件	1. 种类:平插 2. 材质及规格:铸铁 DN200 3. 接口形式:胶圈接口	个	2	375.91	751.82	0.00
6	040502001004	铸铁管管件	1. 种类:平插 2. 材质及规格:铸铁 DN150 3. 接口形式:胶圈接口	个	2	263.77	527.54	0.00
7	040502005001	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN200 3. 连接方式:法兰	个	1	2807.28	2807.28	0.00
8	040502005002	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式:法兰	个	1	1523.92	1523.92	0.00
9	040502009001	水表	1. 名称 远传水表 2. 规格:DN200 3. 连接方式:法兰连接	个	1	3292.77	3292.77	0.00
本页小计							24180.22	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给水、消防水工程

标段:

第522页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040502009002	水表	1. 名称 远传水表 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	1	2794.88	2794.88	0.00
11	040504002001	水表井	1. 名称 水表井 2. 混凝土模块井,做法见12SS508,井盖采用Φ800	座	1	5519.85	5519.85	0.00
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:自行考虑 2. 挖土深度:2.0m以内	m3	41.4	76.91	3184.07	0.00
13	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原沟槽土方 2. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	41.4	53.03	2195.44	0.00
		C 室外消防水工程			1	113507.14	113507.14	0.00
14	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 规格、压力等级:热镀锌无缝钢管 DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 6. 管件:投标人自行考虑 7. 防腐:三油两布防腐	m	176.1	203.53	35841.63	0.00
15	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:无缝不锈钢管DN50 (含管配件) 4. 连接形式:氩电联焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、冲洗 6. 警示带形式:按图纸要求 7. 防腐:三油两布防腐	m	20	184.18	3683.60	0.00
16	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQS150-D 3. 附件材质、规格:详见图集99S203/P14	套	7	2145.63	15019.41	0.00
17	040502005003	阀门	1. 名称 闸阀 2. 型号及规格 DN150 3. 连接方式 法兰连接	个	4	1881.57	7526.28	0.00
18	040502005004	阀门	1. 名称 闸阀 2. 型号及规格 DN50 3. 连接方式 法兰连接	个	1	457.30	457.30	0.00
19	040504002002	阀门井	1. 名称 矩形立式阀门井 2. 具体做法 详见05S502/P68	座	6	3364.80	20188.80	0.00
本页小计							96411.26	0.00

未来软件编制

2025年11月5日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给水、消防水工程

标段:

第523页 共544页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504002003	消防水泵接合器井	1. 名称 消防水泵接合器井 2. 具体做法 详见05S502/P68 3. 内部空间 安装2台消防水泵寄接合器	座	2	4248.00	8496.00	0.00
21	040504002004	消防水泵接合器井	1. 名称 消防水泵接合器井 2. 具体做法 详见05S502/P68 3. 内部空间 安装3台消防水泵寄接合器	座	1	5864.78	5864.78	0.00
22	031002003001	套管	1. 名称 刚性防水套管制安 2. 材质及规格 Q235 DN200 3. 堵料材质 防水防火柔性材料	个	6	136.10	816.60	0.00
23	031002003002	套管	1. 名称 刚性防水套管制安 2. 材质及规格 Q235 DN80 3. 堵料材质 防水防火柔性材料	个	1	70.54	70.54	0.00
24	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:自行考虑 2. 挖土深度:2.0m以内	m3	112.69	84.89	9566.25	0.00
25	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土方 2. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	112.69	53.03	5975.95	0.00
分部分项合计							151381.60	0.00
26	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	806.98	806.98	0.00
单价措施合计							806.98	0.00
本页小计							31597.10	0.00
合 计							152188.58	0.00

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给水、消防水工程

标段:

第529页 共544页

[illegible]

