招标控制价

招　标　人：1

（单位盖章）

造价咨询人：1

（单位盖章）

2025年06月16日

扬州经济技术开发区朴席垃圾中转站新建工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 12937329.29

(大写): 壹仟贰佰玖拾叁万柒仟叁佰贰拾玖元贰角玖分

招 标 人: 1
(单位盖章)

造价咨询人: 1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年05月05日

复核时间:2025年06月16日

建设项目招标控制价表

工程名称：扬州经济技术开发区朴席垃圾中转站新建工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建工程	9435880.09	100000	257770.02	296816.56
2	安装工程	1035804.81	60000	9614.53	17926.49
3	室外配套工程	2465644.39		39836.11	59072.14
合计		12937329.29	160000	307220.66	373815.19

扬信网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：扬州经济技术开发区朴席垃圾中转站新建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建工程-地下	2219735.91	100000	60678.09	73228.35
2	土建工程-地上	6196141.48		178808.01	204408.65
3	桩基工程	758563.96		10746.54	10554.78
4	门卫	86909.96		2505.65	2867.13
5	调节池	140773.78		4058.56	4644.08
6	地磅基础	33755		973.17	1113.57
7	垃圾中转站-安装	1035804.81	60000	9614.53	17926.49
8	室外亮化	39095.47		474.5	801.21
9	室外干线电缆	182738.45		2600.6	4391.21
10	室外给水管网（安装）	53256.1		793.6	1340.03
11	绿化工程	36331.45		382.24	1235.7
12	海绵城市	22858.76		359.78	479.51
13	室外低压强电排管及三网排管	154825.55		2438.06	3247.78
14	室外雨、污水（市政）	540973.79		7588.36	10113.5
15	景观工程	278721.09		2932.44	9479.76
16	道路工程	847478.06		13338.86	17777.57
17	围墙工程	309365.67		8927.67	10205.87
合计		12937329.29	160000	307220.66	373815.19

扬高网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1485790.77	
1.1	人工费	300329.19	
1.2	材料费	939510.06	
1.3	施工机具使用费	87088.28	
1.4	企业管理费	112354.84	
1.5	利润	46508.4	
2	措施项目费	377435.84	
2.1	单价措施项目费	293625.34	
2.2	总价措施项目费	83810.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	60678.09	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	100000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	73228.35	
5	税金	183280.95	
6	工程造价	2219735.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：详见地勘 2、弃土运距：投标人自行考虑	m2	1800.34	1.18	2124.4	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地勘 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	2670.35	5.26	14046.04	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土的压实系数不得小于0.94 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 5、基坑回填	m3	206.03	11.98	2468.24	
4	010103001002	回填方	1、密实度要求：回填土的压实系数不得小于0.94 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 5、地面回填	m3	28.58	11.22	320.67	
5	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	2435.74	22.73	55364.37	
		分部小计					74323.72	
		桩基工程						
6	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：三级钢 2、备注：《20G361》72页连接图一	t	0.124	4465.85	553.77	
7	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：方桩 2、截检测桩基础顶以上部分	根	3	65.52	196.56	
8	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.46	48.57	22.34	
		分部小计					772.67	
		砌筑工程						
9	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu15混凝土标准砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆	m3	58.32	600.9	35044.49	
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级：　DMMa5.0专用砂浆砌筑	m3	4.24	468.08	1984.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					37029.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	54.1	428.31	23171.57	
12	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	62.31	439.27	27370.91	
13	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P6	m3	217.43	447.97	97402.12	
14	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.2	428.63	1371.62	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	25.56	535.64	13690.96	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.35	696.75	2334.11	
17	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.07	562.07	39.34	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	91.11	496.12	45201.49	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.04	554.33	22.17	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.08	619.14	49.53	
21	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 P6	m3	279.21	504.03	140730.22	
22	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	21.4	481.25	10298.75	
23	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、斜板	m3	15.46	483.46	7474.29	
24	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	47.03	111.16	5227.85	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.094	5669.93	532.97	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8mm	t	2.06	5395.55	11114.83	
27	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	0.454	5386.37	2445.41	
28	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	1.956	5300.69	10368.15	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm	t	0.516	4492.37	2318.06	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm	t	0.43	4475.03	1924.26	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm	t	12.071	4465.85	53907.28	
32	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20mm	t	1.551	4479.11	6947.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ22mm	t	8.448	4486.25	37899.84	
34	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm	t	0.026	4492.37	116.8	
35	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.225	5325.17	1198.16	
36	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.08	4501.55	360.12	
37	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.417	4501.55	1877.15	
38	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	1.752	4501.55	7886.72	
39	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	2.806	4501.55	12631.35	
40	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ22mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	1.86	4501.55	8372.88	
41	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	7.995	4519.91	36136.68	
42	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ28mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.477	4302.3	2052.2	
43	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ32mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.506	4347.18	2199.67	
44	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ36mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.087	4347.18	378.2	
45	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	0.14	5724.29	801.4	
46	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	4.026	5449.91	21941.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	3.242	5440.73	17638.85	
48	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	0.747	5355.05	4000.22	
49	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	0.039	4524.54	176.46	
50	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	6.7	4498.02	30136.73	
51	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	19.895	4511.28	89751.92	
52	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	15.861	4524.54	71763.73	
53	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.102	5468.27	557.76	
54	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.08	5379.53	430.36	
55	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.328	4533.72	1487.06	
56	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.955	4533.72	4329.7	
57	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.836	4533.72	3790.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	2.374	4533.72	10763.05	
59	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ22mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.755	4533.72	3422.96	
60	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	1.789	4552.08	8143.67	
61	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ28mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	4.307	4328.77	18644.01	
62	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ32mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	7.509	4373.65	32841.74	
63	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：三级钢直径12以内	t	0.023	5386.37	123.89	
64	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：三级钢直径25以内	t	0.488	4492.37	2192.28	
65	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.024	7703.2	184.88	
66	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：竖向构件直径16及以上	个	1827	8.41	15365.07	
67	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：直径25以内	个	1085	11.41	12379.85	
		分部小计					925919.88	
		金属结构工程						
68	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q345B 2、规格：详见图纸	t	13.829	14940.91	206617.84	
69	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体交界处 2、加固方式：镀锌钢丝网	m2	2.85	10.52	29.98	
		分部小计					206647.82	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级钢质防火门 2、门框、扇材质：含门锁五金、闭门器等 3、做法详见设计图纸	m2	3.3	475.49	1569.12	
		分部小计					1569.12	
		屋面及防水工程						
71	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、防水层做法：4.0厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)(预铺反粘) 2、部位：地下室底板防水	m2	531.51	38	20197.38	
72	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料 2、部位：地下室底板防水	m2	531.51	24.7	13128.3	
73	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：排水沟	m2	164.3	19.9	3269.57	
74	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5掺防水剂的水泥砂浆找平层 2、部位：排水沟	m2	164.3	33.21	5456.4	
75	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：转运大厅、卸料大厅、压缩装箱设备区、卫生间、除尘臭氧间、污水处理设备间、消防泵房、排水沟等	m2	162.85	19.9	3240.72	
76	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：3.0厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、部位：压缩装箱设备区、卫生间、消防泵房	m2	162.85	22.03	3587.59	
77	010903001002	墙面卷材防水	1、防水层数：4.0厚聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室侧墙	m2	317.03	35	11096.05	
78	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料 2、部位：地下室侧墙	m2	317.03	24.7	7830.64	
79	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.2厚水泥基渗透结晶防水涂料(两遍) 2、部位：内墙2 地下室、配电间、消防泵房、厌氧塔	m2	344.42	17.02	5862.03	
80	011001003002	保温隔热墙面	1、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(密度≥30kg/m3) 2、地下室侧墙	m2	317.03	27.9	8845.14	
81	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：300*3钢板止水带 2、部位：地下室外墙	m	67.1	92.78	6225.54	
		分部小计					88739.36	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：390厚C30细石混凝土,找坡1%,坡向排水明沟或集水坑,内配Φ6@150单层双向(设排水明沟)(按6mx6m分仓浇筑,高分子密封油膏嵌缝,缝宽15mm),原浆收光。 2、面层厚度、混凝土强度等级：20厚聚合物水泥砂浆 3、部位：地面2 压缩装箱设备区	m2	147.95	236.53	34994.61	
83	011102003001	块料楼地面	1、30厚耐酸瓷砖，环氧呋喃树脂胶泥挤缝,缝宽2 2、6厚环氧呋喃树脂胶泥结合层； 3、刷基层处理剂一道 4、部位：地面2 压缩装箱设备区	m2	147.95	133.71	19782.39	
84	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆(DSM20)找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层,配色水泥浆擦缝 4、部位：楼面2 楼梯间、走道、男女更衣、环保器材室	m2	28.67	135.76	3892.24	
85	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层,配色水泥浆擦缝 3、备注：清单量同定额量	m2	61.08	207.49	12673.49	
86	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、底层厚度、砂浆配合比：(刷素水泥浆掺界面剂一道)，8厚1:3水泥砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：7厚1:2.5水泥砂浆 3、部位：踢脚1 非贴砖地面	m2	6.11	84.25	514.77	
87	011105003001	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)，9厚1:2水泥砂浆黏贴层(内掺建筑胶) 2、面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖踢脚 3、部位：踢脚2 贴砖地面	m2	2.61	204.82	534.58	
		分部小计					72392.08	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
88	011201001004	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆保护层 3、部位：内墙2 地下室、配电间、消防泵房、厌氧塔	m2	344.42	70.9	24419.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 2、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆(内掺7%防水粉)找平,分两遍成活 3、部位：内墙3 卸料大厅、转运大厅（2米以上墙面），楼梯间、走道等公共部位、男女更衣、维修室、环保器材室	m2	148.2	37.66	5581.21	
		分部小计					30000.59	
		油漆、涂料、裱糊工程						
90	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙3 卸料大厅、转运大厅（2米以上墙面），楼梯间、走道等公共部位、男女更衣、维修室、环保器材室 2、刮腻子要求：满刮耐水防霉腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料两道罩面(燃烧性能等级A级材料)	m2	148.2	23.25	3445.65	
91	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：顶棚3 其他房间天棚 2、刮腻子要求：满刮耐水防霉腻子两遍成活 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料面层(燃烧性能等级A级材料)	m2	126.86	25.98	3295.82	
		分部小计					6741.47	
		其他装饰工程						
92	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：硬木扶手（含油漆） 2、栏杆材料种类、规格：方钢管 3、部位：楼梯栏杆900 4、做法详见设计图纸	m	13.34	183.78	2451.63	
93	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格：不锈钢包边200*300 2、部位：设备间排水沟	m2	9.41	217.34	2045.17	
94	010902007002	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格：不锈钢包边300*300 2、部位：设备间排水沟	m2	154.89	239.9	37158.11	
		分部小计					41654.91	
		分部分项合计					1485790.77	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6907.41	6907.41	
2	01B004	管井降水	1、包括但不限于钻孔、粗砂滤网、安拆管井、安拆水泵、管井封堵等内容 2、包括但不限于管井抽水维护、检修、更换、观测及提供水位数据等内容 3、总价包干，投标人综合考虑报价	项	1	31074	31074	
3	011701002001	外脚手架	1、脚手架材质：外墙防水脚手架	m2	503.71	16.4	8260.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011701003001	里脚手架	1、部位：砌墙脚手架	m2	47.61	2.14	101.89	
5	011701003002	里脚手架	1、部位：内墙抹灰脚手架	m2	492.62	16.4	8078.97	
6	011701003003	里脚手架	1、脚手架材质：涂料脚手架	m2	148.2	1.66	246.01	
7	011701003004	里脚手架	1、脚手架材质：天棚油漆脚手架	m2	126.86	16.4	2080.5	
8	011701006002	浇捣脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：8m以内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	196.45	7.95	1561.78	
9	011702001001	基础	1、垫层木模板	m2	36.32	93.47	3394.83	
10	011702001005	基础	1、承台木模板	m2	129.52	80.43	10417.29	
11	011702001002	基础	1、半砖侧模，内侧抹灰	m2	63.76	117.79	7510.29	
12	011702001003	基础	1、集水坑木模板	m2	17.61	65.48	1153.1	
13	011702002002	矩形柱	1、矩形柱木模板 2、支模高度超过3.6m以内	m2	70.96	82.38	5845.68	
14	011702002003	矩形柱	1、矩形柱木模板 2、支模高度超过3.6m在8m以内	m2	71.59	117.76	8430.44	
15	011702003002	构造柱	1、名称：构造柱复合木模板	m2	40.47	100.11	4051.45	
16	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：门框模板	m2	1.62	106.26	172.14	
17	011702006002	矩形梁	1、矩形梁木模板 2、支模高度在3.6m以内	m2	606.24	89.83	54458.54	
18	011702006001	矩形梁	1、矩形梁木模板 2、支模高度超过3.6m在8m以内	m2	74.33	126.58	9408.69	
19	011702008001	圈梁	1、圈梁木模板	m2	0.48	73.98	35.51	
20	011702009001	过梁	1、过梁木模板	m2	1.06	98.05	103.93	
21	011702011001	直形墙	1、地下室外墙木模板 2、支模高度超过3.6m以内	m2	48.3	78.66	3799.28	
22	011702011002	直形墙	1、地下室外墙木模板 2、支模高度超过3.6m在8m以内	m2	868.13	107.85	93627.82	
23	011702014003	有梁板	1、模板材质：木模板 2、板厚：20cm以内 3、支撑高度：超过3.6m在8m以内	m2	100.89	111.53	11252.26	
24	011702014004	有梁板	1、模板材质：木模板 2、板厚：20cm以内 3、支撑高度：超过3.6m在8m以内 4、斜板	m2	23.3	138.86	3235.44	
25	011702014005	有梁板	1、模板材质：木模板 2、板厚：30cm以内 3、支撑高度：超过3.6m在8m以内 4、斜板	m2	52.91	151.3	8005.28	
26	011702024001	楼梯	1、类型：楼梯木模板	m2	47.03	221.39	10411.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					293625.34	
合计							1779416.11	

综合单价分析表

工程名称：土建工程-地下(0101)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1800.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001211	111		585.83	202.08	83.62	0.13		0.71	0.24	0.1
综合人工工日		小计							0.13		0.71	0.24	0.1
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2670.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	15.54			4.51	1.86	1.55			0.45	0.19
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2086	701.51	290.28	0.3		1.88	0.63	0.26
综合人工工日		小计							1.85		1.88	1.08	0.45
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	206.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	31.08		1.09	9.33	3.86	6.22		0.22	1.87	0.77
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666	45.7	1878.27	737.84	305.31	0.53	0.04	1.5	0.59	0.24

综合人工工日	小计			6.75	0.04	1.72	2.46	1.01
0.0608工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								11.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008	4.57	0.04			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	28.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.2	28.86		0.65	8.56	3.54	5.77		0.13	1.71	0.71
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000801	666	45.7	1878.27	737.84	305.31	0.53	0.04	1.5	0.59	0.24
综合人工工日		小计							6.3	0.04	1.63	2.3	0.95
0.0568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00801	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2435.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	-0.001	333		2086	701.51	290.28	-0.33		-2.09	-0.7	-0.29
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2677.35	873	361.24	0.33		2.68	0.87	0.36
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		39.3	15501.75	4495.51	1860.21		0.04	15.5	4.5	1.86
综合人工工日		小计								0.04	16.09	4.67	1.93
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.73

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010515004001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	0.124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm以内	t	1	760.41	3278.42	81.74	244.22	101.06	760.41	3278.42	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3278.42	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4465.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级Φ18mm	t	1.02	3132	3194.64		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3278.42	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩预制桩	10根	0.1	296.37	17.15	156.11	131.22	54.3	29.64	1.72	15.61	13.12	5.43
综合人工工日		小计							29.64	1.72	15.61	13.12	5.43
0.267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001087	888		9617.41	3046.57	1260.65	0.97		10.45	3.31	1.37
1-356	自卸汽车运碴(载重15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001087		39.3	21158.99	6136.11	2539.08		0.04	23	6.67	2.76
综合人工工日		小计							0.97	0.04	33.45	9.98	4.13
0.0087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.009348	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	58.32
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	134.16	411.18	0.39	39.02	16.15
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	134.16	411.18	0.39	39.02	16.15
综合人工工日		小计						
				134.16	411.18	0.39	39.02	16.15
1.1274工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								600.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Mu15混凝土标准砖240×115×53	百块	5.22	50.22	262.15		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	350	148.23		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	411.18	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	4.24
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	294.79	0.15	35.64	14.75
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	294.79	0.15	35.64	14.75
综合人工工日		小计						
				122.75	294.79	0.15	35.64	14.75
1.0315工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								468.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A3.5,B06级粉煤灰加气混凝土砌块	m3	0.915	246.42	225.47		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	330	54.86		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	294.79	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	54.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.12	330	12.6	20.22	8.37	57.12	330	12.6	20.22	8.37
综合人工工日		小计							57.12	330	12.6	20.22	8.37
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													428.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	322.52	327.36		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	62.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.7	371.6	12.29	13.92	5.76	35.7	371.6	12.29	13.92	5.76
综合人工工日		小计							35.7	371.6	12.29	13.92	5.76
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													439.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	359.43	366.62		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	371.6	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	217.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	390.37	12.29	11.85	4.9	28.56	390.37	12.29	11.85	4.9
综合人工工日		小计							28.56	390.37	12.29	11.85	4.9
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									447.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35 P6	m3	1.02	375.95	383.47		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.57	5.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	390.37	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	35.7	360.95	12.3	13.92	5.76	35.7	360.95	12.3	13.92	5.76
综合人工工日		小计							35.7	360.95	12.3	13.92	5.76
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									428.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.82	4.57	3.75		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	360.95	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	25.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	89.33	382.33	19.4	31.53	13.05	89.33	382.33	19.4	31.53	13.05
综合人工工日		小计							89.33	382.33	19.4	31.53	13.05
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									535.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35					m3	0.99	359.43	355.84				
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)					t	0.05425	375	20.34				
	塑料薄膜					m2	0.28	0.69	0.19				
	水					m3	1.25	4.57	5.71				
	其他材料费							--	0.25			--	
	材料费小计							--	382.33			--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	3.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	362.63	1.26	68.72	28.44	235.7	362.63	1.26	68.72	28.44
综合人工工日		小计							235.7	362.63	1.26	68.72	28.44
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									696.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	0.99	340.01	336.61				
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)					t	0.05425	375	20.34				
	塑料薄膜					m2	0.23	0.69	0.16				
	水					m3	1.2	4.57	5.48				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	362.63			--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	354.57	1.98	42.68	17.66	145.18	354.57	1.98	42.68	17.66
综合人工工日		小计							145.18	354.57	1.98	42.68	17.66
1.22工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							562.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	354.57	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	91.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	374.85	19.37	24.94	10.32	66.64	374.85	19.37	24.94	10.32
综合人工工日		小计							66.64	374.85	19.37	24.94	10.32
0.56工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							496.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	359.43	366.62		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	374.85	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	139.23	356.28	1.23	40.73	16.86	139.23	356.28	1.23	40.73	16.86
综合人工工日		小计							139.23	356.28	1.23	40.73	16.86
1.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							554.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	356.28	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	184.45	357.33	1.23	53.85	22.28	184.45	357.33	1.23	53.85	22.28
综合人工工日		小计							184.45	357.33	1.23	53.85	22.28
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													619.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.33	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	279.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	56.08	397.6	19.4	21.89	9.06	56.08	397.6	19.4	21.89	9.06
综合人工工日		小计							56.08	397.6	19.4	21.89	9.06
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													504.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(泵送型)C35	m3	0.992	375.95	372.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	375	19.03		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	397.6	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	21.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.36	379.59	19.74	20.91	8.65	52.36	379.59	19.74	20.91	8.65
综合人工工日		小计							52.36	379.59	19.74	20.91	8.65
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									481.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	359.43	366.62						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.57	9.28						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	379.59		--				

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	15.46
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	53.93	379.59	19.74	21.36	8.84	53.93	379.59	19.74	21.36	8.84
综合人工工日		小计							53.93	379.59	19.74	21.36	8.84
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									483.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	359.43	366.62						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.57	9.28						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	379.59		--				

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	47.03
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	761.47	65.02	72	29.79	18.33	76.15	6.5	7.2	2.98
综合人工工日		小计							18.33	76.15	6.5	7.2	2.98
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.207	359.43	74.4		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.57	1.32		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	76.15	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.094

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3731.91	89.28	398.6	164.94	1285.2	3731.91	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3731.91	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5669.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ6mm	t	1.02	3587	3658.74		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3731.91	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3457.53	89.28	398.6	164.94	1285.2	3457.53	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3457.53	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5395.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ8mm	t	1.02	3318	3384.36		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		

	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3457.53	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.454

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94	1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5386.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ10mm	t	1.02	3309	3375.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3448.35	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.956

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3362.67	89.28	398.6	164.94	1285.2	3362.67	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3362.67	89.28	398.6	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5300.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ12mm	t	1.02	3225	3289.5		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3362.67	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.516

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4492.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ14mm	t	1.02	3158	3221.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06	760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4475.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ16mm	t	1.02	3141	3203.82		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3287.6	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.071

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	760.41	3278.42	81.74	244.22	101.06	760.41	3278.42	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3278.42	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4465.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ18mm			t	1.02	3132	3194.64						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3278.42		--				

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.551

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	760.41	3291.68	81.74	244.22	101.06	760.41	3291.68	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3291.68	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4479.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ20mm			t	1.02	3145	3207.9						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3291.68		--				

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3298.82	81.74	244.22	101.06	760.41	3298.82	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3298.82	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4486.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ22mm	t	1.02	3152	3215.04		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3298.82	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.026

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4492.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ25mm	t	1.02	3158	3221.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1285.2	3387.15	89.28	398.6	164.94	1285.2	3387.15	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3387.15	89.28	398.6	164.94

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5325.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ12mm带E	t	1.02	3249	3313.98		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3387.15	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4501.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢筋三级钢Φ14mm带E			t	1.02	3167	3230.34						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	3314.12			--			

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.417

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4501.55
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

费明细							
	钢筋三级钢Φ16mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.752

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4501.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ18mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.806

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4501.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ20mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		

	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06	760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4501.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ22mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.995

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3332.48	81.74	244.22	101.06	760.41	3332.48	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3332.48	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4519.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ25mm带E	t	1.02	3185	3248.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3332.48	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.477

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外	t	1	625.94	3339.38	56.98	198.05	81.95	625.94	3339.38	56.98	198.05	81.95
综合人工工日		小计							625.94	3339.38	56.98	198.05	81.95
5.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4302.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ28mm带E	t	1.02	3185	3248.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3339.38	--	

项目编码	010515001041	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外	t	1	625.94	3384.26	56.98	198.05	81.95	625.94	3384.26	56.98	198.05	81.95
综合人工工日		小计							625.94	3384.26	56.98	198.05	81.95
5.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4347.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ32mm带E	t	1.02	3229	3293.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3384.26	--	

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.087

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	625.94	3384.26	56.98	198.05	81.95	625.94	3384.26	56.98	198.05	81.95
综合人工工日		小计							625.94	3384.26	56.98	198.05	81.95
5.26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4347.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ36mm带E			t	1.02	3229	3293.58						
	镀锌铁丝22#			kg	0.87	8.79	7.65						
	电焊条J422			kg	12	6.87	82.44						
	水			m3	0.13	4.57	0.59						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3384.26		--				

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3731.91	89.28	409.78	169.56	1323.76	3731.91	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3731.91	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5724.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ6mm			t	1.02	3587	3658.74						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78						
	水			m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3731.91		--				

项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.026

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1323.76	3457.53	89.28	409.78	169.56	1323.76	3457.53	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3457.53	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5449.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ8mm	t	1.02	3318	3384.36		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3457.53	--	

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.242

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1323.76	3448.35	89.28	409.78	169.56	1323.76	3448.35	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3448.35	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5440.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ10mm	t	1.02	3309	3375.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3448.35	--	

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.747

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1323.76	3362.67	89.28	409.78	169.56	1323.76	3362.67	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3362.67	89.28	409.78	169.56

11.124工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5355.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ12mm	t	1.02	3225	3289.5		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3362.67	--	

项目编码	010515001025	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.039

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8	783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4524.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢Φ14mm			t	1.02	3158	3221.16						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3304.94				--		

项目编码	010515001027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3278.42	81.74	250.84	103.8	783.22	3278.42	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3278.42	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4498.02
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	钢筋三级钢Φ18mm	t	1.02	3132	3194.64		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3278.42	--	

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	19.895

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3291.68	81.74	250.84	103.8	783.22	3291.68	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3291.68	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4511.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ20mm	t	1.02	3145	3207.9		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3291.68	--	

项目编码	010515001030	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	15.861

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8	783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3304.94	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4524.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ25mm	t	1.02	3158	3221.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		

	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3475.89	89.28	409.78	169.56	1323.76	3475.89	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3475.89	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5468.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ10mm带E	t	1.02	3336	3402.72		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3475.89	--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3387.15	89.28	409.78	169.56	1323.76	3387.15	89.28	409.78	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3387.15	89.28	409.78	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5379.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ12mm带E	t	1.02	3249	3313.98		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3387.15	--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.328

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4533.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ14mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.955

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4533.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ16mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.836

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4533.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ18mm带E			t	1.02	3167	3230.34						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3314.12		--				

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.374

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4533.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ20mm带E			t	1.02	3167	3230.34						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3314.12		--				

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.755

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8	783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4533.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ22mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.789

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3332.48	81.74	250.84	103.8	783.22	3332.48	81.74	250.84	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3332.48	81.74	250.84	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4552.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ25mm带E	t	1.02	3185	3248.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3332.48	--	

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	644.72	3339.38	56.98	203.49	84.2	644.72	3339.38	56.98	203.49	84.2
综合人工工日		小计							644.72	3339.38	56.98	203.49	84.2

5.4178工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4328.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ28mm带E	t	1.02	3185	3248.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3339.38	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.509

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	644.72	3384.26	56.98	203.49	84.2	644.72	3384.26	56.98	203.49	84.2
综合人工工日		小计							644.72	3384.26	56.98	203.49	84.2

5.4178工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4373.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ32mm带E	t	1.02	3229	3293.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3384.26	--	

项目编码	010515009001	项目名称	支撑钢筋（铁马）	计量单位	t	工程量	0.023

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94	1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	398.6	164.94

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5386.37
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢筋三级钢φ10mm	t	1.02	3309	3375.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3448.35	--	

项目编码	010515009002	项目名称	支撑钢筋（铁马）	计量单位	t	工程量	0.488

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ14mm	t	1	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06	760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	244.22	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4492.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ14mm	t	1.02	3158	3221.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.024

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.5	2521.61	3658.74	70.29	751.65	311.03	1260.81	1829.37	35.15	375.83	155.52
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	0.5	3030.93	3720.27	70.29	899.35	372.15	1515.47	1860.14	35.15	449.68	186.08
综合人工工日		小计							2776.28	3689.51	70.3	825.51	341.6
23.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7703.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ6mm	t	1.02	3587	3658.74		
	镀锌铁丝22#	kg	3.5	8.79	30.77		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3689.51	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1827

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.72	18.66	16.11	6.67	3.69	0.57	1.87	1.61	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.57	1.87	1.61	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级Φ10mm	t	0.0001	3309	0.33		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1085

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	19.38	0.45	19.46	8.05	6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	1.95	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.87	-1.11		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	13.829

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作-钢板	t	0.953648	3332	4613.05	708.38	1171.71	484.85	3177.56	4399.23	675.55	1117.4	462.38
5-27	铁件制作-锚筋	t	0.046316	3332	3947.35	708.38	1171.71	484.85	154.32	182.83	32.81	54.27	22.46
5-28	铁件安装	t	1	2770.32	247.32	360.73	908	375.73	2770.32	247.32	360.73	908	375.73
综合人工工日		小计							6102.2	4829.38	1069.09	2079.67	860.57
51.2789工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14940.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢Q345B			t	1.00133	3775	3780.02						
	电焊条J422			kg	65.99892	6.87	453.41						
	氧气			m3	43.498434	2.83	123.1						
	乙炔气			m3	18.89932	14.05	265.54						
	防锈漆			kg	2.419913	15.16	36.69						
	油漆溶剂油			kg	0.249991	12.01	3						
	钢筋三级钢φ16mm			t	0.048632	3141	152.75						
	其他材料费					--	14.87		--				
	材料费小计					--	4829.38		--				

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	45.22	41.49		13.11	5.43	4.52	4.15		1.31	0.54
综合人工工日		小计							4.52	4.15		1.31	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝网			m2	1.1	3.5	3.85						
	钢钉			kg	0.028	8.77	0.25						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	4.15		--				

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		108.36	44.84	37.37	422.8		10.84	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		10.84	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级钢质防火门(成品)	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	531.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	4.0厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)(预铺反粘)	10m2	0.1		380					38			
综合人工工日		小计								38			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)(预铺反粘)	m2	1	38	38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38	--	

项目编码	010904002005	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	531.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	2.0厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	192	3.25	11.3	4.67	3.57	19.2	0.33	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.57	19.2	0.33	1.13	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯防水涂料	kg	2.4	8	19.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	010904002006	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	164.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	144	3.25	11.3	4.67	3.57	14.4	0.33	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.57	14.4	0.33	1.13	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯防水涂料	kg	1.8	8	14.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.4	--	

项目编码	010904003001	项目名称	楼（地）面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	164.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.032856	91.56	152.25	0.33	26.65	11.03	3.01	5	0.01	0.88	0.36
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.067143	140.03	158.95	0.34	40.71	16.84	9.4	10.67	0.02	2.73	1.13
综合人工工日		小计							12.41	15.67	0.03	3.61	1.49
0.1043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.036407	425	15.47		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.67	--	

项目编码	010904002008	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	162.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	144	3.25	11.3	4.67	3.57	14.4	0.33	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.57	14.4	0.33	1.13	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚氨酯防水涂料				kg	1.8	8	14.4					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	14.4			--		

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	162.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	86.87	157.16		25.19	10.42	8.69	15.72		2.52	1.04
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	16.66	35.86		4.83	2	-1.67	-3.59		-0.48	-0.2
综合人工工日		小计							7.02	12.13		2.04	0.84
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型				kg	3	4	12					
	耐碱玻璃纤维网格布				m2	1.14	3.26	3.72					
	玻璃纤维网格布				m2	-1.1	3.26	-3.59					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	12.13			--		

项目编码	010903001002	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	317.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	4.0厚聚合物改性沥青防水卷材	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	317.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	2.0厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	192	3.25	11.3	4.67	3.57	19.2	0.33	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.57	19.2	0.33	1.13	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯防水涂料	kg	2.4	8	19.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	344.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.2mm)	10m2	0.1	35.7	115.2	3.25	11.3	4.67	3.57	11.52	0.33	1.13	0.47
综合人工工日		小计							3.57	11.52	0.33	1.13	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.44	8	11.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.52	--	

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	317.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	30厚XPS板	10m2	0.1	95.2	144.8		27.61	11.42	9.52	14.48		2.76	1.14

综合人工工日	小计			9.52	14.48		2.76	1.14
0.08工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								27.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挤塑聚苯乙烯泡沫板地下室侧墙	m3	0.0312	350	10.92			
	专用粘结剂	kg	4	0.89	3.56			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	14.48		--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	67.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	343.91	428.98	9.81	102.58	42.45	34.39	42.9	0.98	10.26	4.25
综合人工工日		小计							34.39	42.9	0.98	10.26	4.25
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*3钢板止水带	m	1.05	39.92	41.92			
	电焊条J422	kg	0.143	6.87	0.98			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	42.9		--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	147.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	79.73	171.97	6.74	25.08	10.38	7.97	17.2	0.67	2.51	1.04
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.39	84.49	358.03	1.09	24.82	10.27	32.95	139.63	0.43	9.68	4.01
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	0.003108	1285.2	3731.91	89.28	398.6	164.94	3.99	11.6	0.28	1.24	0.51
10-96	涂膜屋面 塑料油膏嵌板缝	10m	0.033334	40.46	27.54		11.73	4.86	1.35	0.92		0.39	0.16
综合人工工日		小计							46.26	169.35	1.38	13.82	5.72
0.3888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													236.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物砂浆	m3	0.0202	850	17.17		
	水	m3	0.267424	4.57	1.22		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.39585	349.72	138.44		
	钢筋三级钢Φ6mm	t	0.00317	3587	11.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02129	8.79	0.19		
	电焊条J422	kg	0.005781	6.87	0.04		
	塑料油膏	kg	0.247338	3.43	0.85		
	木柴	kg	0.024667	0.94	0.02		
	煤	kg	0.049334	0.94	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.35	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	147.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	416.9	983.31	1.67	121.39	50.23	41.69	98.33	0.17	12.14	5.02
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	-0.1	72.52	133.81	0.33	21.13	8.74	-7.25	-13.38	-0.03	-2.11	-0.87
综合人工工日		小计							34.44	84.95	0.14	10.03	4.15
0.278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30厚耐酸瓷砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t		377			
	环氧呋喃树脂胶泥	kg	0.2	28.39	5.68		
	环氧呋喃树脂胶泥	kg	4	4.29	17.16		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02	4.57	0.09		
	其他材料费			--	0.31	--	

	材料费小计	--	84.95	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	28.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	133.81	0.33	21.13	8.74	7.25	13.38	0.03	2.11	0.87
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	567.36	1.67	113.89	47.13	39.11	56.74	0.17	11.39	4.71
综合人工工日		小计							46.36	70.12	0.2	13.5	5.58
0.3788工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	同质地砖	m2	1.02	40	40.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.231	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	70.12	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	61.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1047.89	590.71	4.73	305.26	126.31	104.79	59.07	0.47	30.53	12.63
综合人工工日		小计							104.79	59.07	0.47	30.53	12.63
0.8519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.098	40	43.92		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	59.07	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m2	工程量	6.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.833879	53.38	25.68	0.06	15.5	6.41	44.51	21.41	0.05	12.93	5.35
综合人工工日		小计							44.51	21.41	0.05	12.93	5.35
0.3741工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.021889	388	8.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.033564	377	12.65		
	水	m3	0.050033	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.41	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	2.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.833333	119.14	77.37	0.31	34.64	14.33	99.28	64.47	0.26	28.87	11.94
综合人工工日		小计							99.28	64.47	0.26	28.87	11.94
0.8072工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								204.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖		m2	1.02	40	40.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.011667	388	4.53		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)		t	0.04375	377	16.49		
	白水泥		kg	0.166667	1.082	0.18		
	合金钢切割锯片		片	0.003333	68.6	0.23		
	锯(木)屑		m3	0.0075	47.17	0.35		
	棉纱头		kg	0.0125	5.57	0.07		
	水		m3	0.035067	4.57	0.16		
	水泥32.5级		kg	5.056665	0.231	1.17		
	901胶		kg	0.035	2.14	0.07		
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	64.47	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	344.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.97	3.71	3.09	1.17		0.9	0.37
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	171.44	60.14	0.16	49.76	20.59	17.14	6.01	0.02	4.98	2.06
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	140.72	0.34	52.44	21.7	18.05	14.07	0.03	5.24	2.17
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	4.19	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.42	-0.17
综合人工工日		小计							35.42	20.93	0.01	10.28	4.26
0.2978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	界面剂		kg	1.29	0.89	1.15							
	水		m3	0.0206	4.57	0.09							

	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	375	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01659	338	5.61		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	375	13.85		
	水泥32.5级	kg		0.231			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	20.93	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	148.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.42	118.95	0.25	52.97	21.92	18.24	11.9	0.03	5.3	2.19
综合人工工日		小计							18.24	11.9	0.03	5.3	2.19
0.1533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	425	11.68		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.231	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.9	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	148.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.69	42.53		39.06	16.16	13.47	4.25		3.91	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.25		3.91	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.25

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防霉无机涂料	kg	0.343	8.87	3.04		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	126.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	154.12	42.53		44.69	18.49	15.41	4.25		4.47	1.85
综合人工工日		小计							15.41	4.25		4.47	1.85
0.1253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉无机涂料	kg	0.343	8.87	3.04		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	13.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆（H=900MM）	10m	0.1	1.23	1836		0.36	0.15	0.12	183.6		0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.12	183.6		0.04	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.78

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方钢管楼梯栏杆（高900mm）	m	1.02	180	183.6		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	183.6	--	

项目编码	010902007001	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	9.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.012497	373.92	16840.26	17.09	113.39	46.92	4.67	210.45	0.21	1.42	0.59
综合人工工日		小计							4.67	210.45	0.21	1.42	0.59
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水沟不锈钢包边200*300	m	1.312185	160	209.95		
	万能胶	kg	0.015246	17.15	0.26		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	210.45	--	

项目编码	010902007002	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	154.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.011111	373.92	21040.26	17.09	113.39	46.92	4.15	233.78	0.19	1.26	0.52
综合人工工日		小计							4.15	233.78	0.19	1.26	0.52
0.0338工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													239.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水沟不锈钢包边300*300	m	1.166655	200	233.33		
	万能胶	kg	0.013555	17.15	0.23		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	233.78	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1187.28	2616.83	1176.48	486.82	1440	1187.28	2616.83	1176.48	486.82
综合人工工日		小计							1440	1187.28	2616.83	1176.48	486.82
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6907.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木枕			m3	0.08	1071.94	85.76						
	镀锌铁丝8#			kg	5	7.12	35.6						
	草袋子			只	10	1.71	17.1						
	其他材料费					--	1048.82		--				
	材料费小计					--	1187.28		--				

项目编码	01B004	项目名称	管井降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-17	管井施工	m	66		119					7854			
22-19	管井运行及维护（含电费）	座天	180		59					10620			
22-20	管井封堵及安装钢护筒	座	6		2100					12600			
综合人工工日		小计								31074			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31074				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	管井施工			m	66	119	7854						
	施工降水　深井管井降水使用			座·天	180	59	10620						
	管井封堵及安装钢护筒			座	6	2100	12600						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	31074		--				

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	503.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25	抹灰脚手架　抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	78.54	38.46	10.51	25.82	10.69	7.85	3.85	1.05	2.58	1.07

综合人工工日	小计			7.85	3.85	1.05	2.58	1.07
0.066工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								16.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.239	4.507	1.08			
	周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52			
	底座	个	0.001	4.12				
	脚手架扣件	个	0.041	6.83	0.28			
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	7.12	1.32			
	其他材料费			--	0.65		--	
	材料费小计			--	3.85		--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	47.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	11.9	3.44	0.88	3.71	1.53	1.19	0.34	0.09	0.37	0.15
综合人工工日		小计							1.19	0.34	0.09	0.37	0.15
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材			m3	0.0001	1730.06	0.17						
	工具式金属脚手			kg	0.029	4.08	0.12						
	其他材料费					--	0.05				--		
	材料费小计					--	0.34				--		

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	492.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	78.54	38.46	10.51	25.82	10.69	7.85	3.85	1.05	2.58	1.07
综合人工工日		小计							7.85	3.85	1.05	2.58	1.07
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.239	4.507	1.08		
	周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.041	6.83	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	3.85	--	

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	148.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	7.85	3.85	1.05	2.58	1.07	0.79	0.39	0.11	0.26	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.39	0.11	0.26	0.11
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0239	4.507	0.11		
	周转木材	m3	0.00003	1730.06	0.05		
	底座	个	0.0001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0041	6.83	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0185	7.12	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	0.39	--	

项目编码	011701003004	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	126.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	78.54	38.46	10.51	25.82	10.69	7.85	3.85	1.05	2.58	1.07
综合人工工日		小计							7.85	3.85	1.05	2.58	1.07
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.239	4.507	1.08		
	周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.041	6.83	0.28		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	3.85	--	

项目编码	011701006002	项目名称	浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	196.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	44.98	10.53	3.94	14.19	5.87	4.5	1.05	0.39	1.42	0.59
综合人工工日		小计							4.5	1.05	0.39	1.42	0.59
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0528	4.507	0.24		
	底座	个	0.0006	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0075	6.83	0.05		
	周转木材	m3	0.00018	1730.06	0.31		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0099	7.12	0.07		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1.05	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	36.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	246.43	9.73	141.55	58.57	47.84	24.64	0.97	14.16	5.86
综合人工工日		小计							47.84	24.64	0.97	14.16	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.47				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

项目编码	011702001005	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	129.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	383.18	243.73	14.43	115.31	47.71	38.32	24.37	1.44	11.53	4.77
综合人工工日		小计							38.32	24.37	1.44	11.53	4.77
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0056	1730.06	9.69		
	卡具	kg	0.026	4.35	0.11		
	钢管支撑	kg	0.253	4.08	1.03		
	铁钉	kg	0.3416	7.26	2.48		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	7.12	0.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	8.79	0.1		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	24.37	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	63.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-104备注1	现浇构件 M5标准半砖侧模(预拌)	m2	1	41.27	59.5	0.07	11.99	4.96	41.27	59.5	0.07	11.99	4.96
综合人工工日		小计							41.27	59.5	0.07	11.99	4.96
0.3468工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							117.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.64	42.63	27.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03675	375	13.78		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.04025	330	13.28		
	塑料卡	个	30	0.17	5.1		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	59.5	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	17.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	282.03	237.37	14.02	85.85	35.53	28.2	23.74	1.4	8.59	3.55
综合人工工日		小计							28.2	23.74	1.4	8.59	3.55
0.237工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							65.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0056	1730.06	9.69		
	卡具	kg	0.029	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.154	4.08	0.63		
	铁钉	kg	0.3436	7.26	2.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031	8.79	0.27		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	23.74	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	70.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	414.12	217.92	15.62	124.62	51.57	41.41	21.79	1.56	12.46	5.16
综合人工工日		小计							41.41	21.79	1.56	12.46	5.16

0.348工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							82.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.357	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.79	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	71.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	662.59	221.25	15.62	196.68	81.39	66.26	22.13	1.56	19.67	8.14
综合人工工日		小计							66.26	22.13	1.56	19.67	8.14
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.22	43.11	9.48						
	周转木材			m3	0.0041	1730.06	7.09						
	卡具			kg	0.20355	4.35	0.89						
	钢管支撑			kg	0.41055	4.08	1.68						
	铁钉			kg	0.2034	7.26	1.48						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.97			--			
	材料费小计					--	22.13			--			

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	40.47

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	248.34	10.32	154.84	64.07	52.36	24.83	1.03	15.48	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.83	1.03	15.48	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材				m3		0.0066		1730.06	11.42			
	复合木模板18mm				m2		0.22		43.11	9.48			
	铁钉				kg		0.2572		7.26	1.87			
	卡具				kg		0.042		4.35	0.18			
	镀锌铁丝22#				kg		0.003		8.79	0.03			
	钢管支撑				kg		0.102		4.08	0.42			
	塑料卡				个		3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	24.83		--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件　门框 复合木模板	10m2	0.1	549.78	261.67	18.24	164.73	68.16	54.98	26.17	1.82	16.47	6.82
综合人工工日		小计							54.98	26.17	1.82	16.47	6.82
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.22		43.11	9.48			
	卡具				kg		0.116		4.35	0.5			
	钢管支撑				kg		0.386		4.08	1.57			
	周转木材				m3		0.0067		1730.06	11.59			
	铁钉				kg		0.2092		7.26	1.52			
	镀锌铁丝22#				kg		0.003		8.79	0.03			
	塑料卡				个		3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	26.17		--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	606.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	428.4	264.1	21.41	130.44	53.98	42.84	26.41	2.14	13.04	5.4
综合人工工日		小计							42.84	26.41	2.14	13.04	5.4
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.166	4.35	0.72		
	钢管支撑	kg	0.653	4.08	2.66		
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	铁钉	kg	0.2706	7.26	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	26.41	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	74.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注4	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	685.44	269.18	21.41	204.99	84.82	68.54	26.92	2.14	20.5	8.48
综合人工工日		小计							68.54	26.92	2.14	20.5	8.48
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													126.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.1909	4.35	0.83		
	钢管支撑	kg	0.75095	4.08	3.06		
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	铁钉	kg	0.2706	7.26	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	26.92	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.97	12.11	106.7	44.15	35.58	22.1	1.21	10.67	4.42
综合人工工日		小计							35.58	22.1	1.21	10.67	4.42
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.058	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.169	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		
	铁钉	kg	0.1176	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	22.1	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.1	508.13	244.12	14.11	151.45	62.67	50.81	24.41	1.41	15.15	6.27
综合人工工日		小计							50.81	24.41	1.41	15.15	6.27
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.074	4.35	0.32		
	钢管支撑	kg	0.147	4.08	0.6		

	周转木材	m3	0.0062	1730.06	10.73		
	铁钉	kg	0.2556	7.26	1.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	24.41	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	48.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	291.55	325.68	35.28	94.78	39.22	29.16	32.57	3.53	9.48	3.92
综合人工工日		小计							29.16	32.57	3.53	9.48	3.92
0.245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.127	4.35	0.55		
	钢管支撑	kg	0.236	4.08	0.96		
	周转木材	m3	0.0023	1730.06	3.98		
	铁钉	kg	0.171	7.26	1.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.627	5.66	14.87		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	32.57	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	868.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注4备注5备注6*4	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	466.48	370.96	35.28	145.51	60.21	46.65	37.1	3.53	14.55	6.02
综合人工工日		小计							46.65	37.1	3.53	14.55	6.02
0.392工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							107.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.14605	4.35	0.64		
	钢管支撑	kg	0.2714	4.08	1.11		
	周转木材	m3	0.0023	1730.06	3.98		
	铁钉	kg	0.171	7.26	1.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.387	5.66	19.17		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	37.1	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	100.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注6备注4	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	607.38	228.93	21.3	182.32	75.44	60.74	22.89	2.13	18.23	7.54
综合人工工日		小计							60.74	22.89	2.13	18.23	7.54
0.5104工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							111.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.20815	4.35	0.91		
	钢管支撑	kg	0.7981	4.08	3.26		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	22.89	--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注6备注4备注7	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	789.59	245.21	21.3	235.16	97.31	78.96	24.52	2.13	23.52	9.73
综合人工工日		小计							78.96	24.52	2.13	23.52	9.73
0.6635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.22		43.11	9.48			
	卡具				kg		0.20815		4.35	0.91			
	钢管支撑				kg		1.19715		4.08	4.88			
	周转木材				m3		0.0036		1730.06	6.23			
	铁钉				kg		0.193		7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#				kg		0.003		8.79	0.03			
	塑料卡				个		3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	1.08		--	
	材料费小计								--	24.52		--	

项目编码	011702014005	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	52.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注4备注5备注6备注7	现浇构件　现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	866.01	258.64	23.63	258	106.76	86.6	25.86	2.36	25.8	10.68
综合人工工日		小计							86.6	25.86	2.36	25.8	10.68
0.7277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.22		43.11	9.48			
	卡具				kg		0.20815		4.35	0.91			
	钢管支撑				kg		1.436925		4.08	5.86			
	周转木材				m3		0.0038		1730.06	6.57			
	铁钉				kg		0.193		7.26	1.4			
	镀锌铁丝22#				kg		0.003		8.79	0.03			
	塑料卡				个		3		0.17	0.51			

	其他材料费	--	1.1	--	
	材料费小计	--	25.86	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	47.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	484.59	62.63	355.67	147.17	116.38	48.46	6.26	35.57	14.72
综合人工工日		小计							116.38	48.46	6.26	35.57	14.72
0.978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	43.11	23.24		
	卡具	kg	0.284	4.35	1.24		
	钢管支撑	kg	0.948	4.08	3.87		
	周转木材	m3	0.0078	1730.06	13.49		
	铁钉	kg	0.483	7.26	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	8.79	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	48.46	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			60678.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	55161.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5516.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3558.83			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	889.71			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	17794.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	889.71			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					83810.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100000		

暂列金额明细表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	基坑支护		100000			
合计			100000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建工程-地下(0101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	73228.35		73228.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963226.61	3.2	62823.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963226.61	0.53	10405.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1963226.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2036454.96	9	183280.95
合计					256509.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程-地下(0101)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4296216.81	
1.1	人工费	1063920.93	
1.2	材料费	2760447.8	
1.3	施工机具使用费	48993.27	
1.4	企业管理费	289271.84	
1.5	利润	133582.97	
2	措施项目费	1183908.01	
2.1	单价措施项目费	947419.99	
2.2	总价措施项目费	236488.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	178808.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	204408.65	
5	税金	511608.01	
6	工程造价	6196141.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：DM M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.52	637.26	968.64	
2	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m2	1.22	242.66	296.05	
3	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	0.81	711.68	576.46	
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级： DM M7.5专用砂浆砌筑	m3	343.32	466.06	160007.72	
5	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100mm 3、砂浆强度等级： DM M7.5专用砂浆砌筑	m3	4.09	500.55	2047.25	
6	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级：DM M7.5专用砂浆砌筑	m3	96.43	498.14	48035.64	
7	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙300、400mm 3、砂浆强度等级：DM M7.5专用砂浆砌筑	m3	56.16	489.35	27481.9	
		分部小计					239413.66	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	171.51	522.76	89658.57	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	46.14	689.64	31819.99	
10	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.24	557.65	1249.14	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	40.89	483.63	19775.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	23.64	550.12	13004.84	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.2	613.57	1349.85	
14	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	604.39	469.18	283567.7	
15	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.89	567.81	7886.88	
16	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	73.67	108.41	7986.56	
17	010507001001	散水、坡道	1、100厚毛面花岗岩板面层，水泥浆灌缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 5、素土夯实 6、部位：坡道 7、图集：12J003-12B/A8	m2	99.82	492.48	49159.35	
18	010507001002	散水、坡道	1、20厚烧毛花岗岩板铺面，正背面及四周涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2、素水泥浆一道（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（洒适量清水） 5、60厚C15混凝土 6、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 7、素土夯实，向外坡3%-5% 8、部位：散水 9、图集：12J003-3A/A1	m2	102.91	283.41	29165.72	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	1.453	5628.69	8178.49	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8mm	t	31.616	5354.31	169281.86	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	10.701	5345.13	57198.24	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	1.931	5259.45	10156	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm	t	0.921	4467.11	4114.21	
24	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm	t	1.291	4449.77	5744.65	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm	t	0.617	4440.59	2739.84	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20mm	t	1.289	4453.85	5741.01	
27	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ22mm	t	1.3	4460.99	5799.29	
28	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm	t	1.721	4467.11	7687.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.069	5372.67	370.71	
30	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	2.647	5283.93	13986.56	
31	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.469	4476.29	2099.38	
32	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.234	4476.29	1047.45	
33	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.558	4476.29	2497.77	
34	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	8.353	4476.29	37390.45	
35	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ22mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	6.735	4476.29	30147.81	
36	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	14.177	4494.65	63720.65	
37	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	1.282	5681.9	7284.2	
38	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	14.02	5407.52	75813.43	
39	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	5.951	5398.34	32125.52	
40	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	6.431	5312.66	34165.72	
41	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	0.95	4498.59	4273.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	0.455	4481.25	2038.97	
43	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	0.494	4472.07	2209.2	
44	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm 2、部位：层高超过3.6m在8m以内	t	0.342	4498.59	1538.52	
45	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	1.519	5337.14	8107.12	
46	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.673	4507.77	3033.73	
47	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.051	4507.77	229.9	
48	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.111	4507.77	500.36	
49	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	3.198	4507.77	14415.85	
50	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ22mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	4.391	4507.77	19793.62	
51	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ25mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	18.75	4526.13	84864.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ28mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	3.131	4307.72	13487.47	
53	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ32mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋 3、层高超过3.6m在8m以内	t	0.816	4352.6	3551.72	
54	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：三级钢直径12以内	t	0.412	5354.31	2205.98	
55	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	2.985	7617.8	22739.13	
56	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：竖向构件直径16及以上	个	1646	8.24	13563.04	
57	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、规格：直径25以内	个	983	11.2	11009.6	
		分部小计					1319478.18	
		金属结构工程						
58	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、钢梯形式：U型钢爬梯	t	0.1	5531.09	553.11	
59	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体交界处 2、加固方式：镀锌钢丝网	m2	339.55	10.39	3527.92	
		分部小计					4081.03	
		门窗工程						
60	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢质防火门 2、门框、扇材质：含门锁五金、闭门器等 3、做法详见设计图纸	m2	25.82	501.26	12942.53	
61	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级钢质防火门 2、门框、扇材质：含门锁五金、闭门器等 3、做法详见设计图纸	m2	13.2	474.37	6261.68	
62	010802003004	木质防火门	1、门框或扇外围尺寸：含门锁五金、闭门器等 2、门框、扇材质：木质乙级防火门(购入成品)	m2	19.8	423.87	8392.63	
63	010802001001	金属门	1、门框、扇材质：断热铝合金门，含门锁五金、闭门器、铝合金防护板、防撞标识等 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、做法详见设计图纸	m2	32.86	445.33	14633.54	
64	010803002002	普通卷帘（闸）门	1、门材质：普通卷帘 2、启动装置品种、规格：含电动装置	m2	119.94	377.67	45297.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010803002003	防火卷帘（闸）门	1、门材质：防火卷帘 2、启动装置品种、规格：含电动装置 3、耐火极限≥3h，成品定制，侧面安装	m2	136.5	482.95	65922.68	
66	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 2、含门锁五金、闭门器等	m2	11	208.49	2293.39	
67	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗 2、框、扇材质：断桥隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 4、备注：含五金、防撞标识等 5、做法详见设计图纸	m2	69.99	363.78	25460.96	
68	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金平开窗/悬窗 2、框、扇材质：断桥隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 4、备注：含五金、防撞标识等 5、做法详见设计图纸	m2	241.67	400.3	96740.5	
69	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金百叶窗 2、做法详见设计图纸	m2	3.4	253.17	860.78	
70	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：门联窗 2、框、扇材质：断桥隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 4、备注：含门锁五金、闭门器、铝合金防护板、防撞标识等 5、做法详见设计图纸	m2	31.71	400.3	12693.51	
		分部小计					291499.94	
		屋面及防水工程						
71	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土保护层,内配φ4的I级钢,双向@100,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝,见建筑设计说明中屋面工程要求) 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层(管道周围做成圆锥台,留凹槽,并填密封材料) 4、2%材料找坡:轻集料混凝土2%找坡层,表面抹光(最薄处20厚),ρ=700 5、部位：屋面	m2	1872.51	178.7	334617.54	
72	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3+3厚聚合物改性沥青防水卷材,从阴角算上翻和水平延伸各不小于250 2、部位：屋面	m2	1973.07	45	88788.15	
73	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料,从阴角算上翻和水平延伸各不小于250 2、部位：屋面	m2	2006.59	24.58	49321.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：转运大厅、卸料大厅、压缩装箱设备区、卫生间、除尘臭氧间、污水处理设备间、消防泵房、排水沟等	m2	1389.67	19.78	27487.67	
75	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：3.0厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、部位：压缩装箱设备区、卫生间、消防泵房	m2	389.97	21.82	8509.15	
76	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5掺防水剂的水泥砂浆找平层 2、部位：地面4 排水沟	m2	81.56	32.9	2683.32	
77	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.0厚聚合物水泥　型防水涂料(JS) 2、部位：地面6　配电房、维修室、检修平台；地面7 调度室(消控室)	m2	253.62	14.98	3799.23	
78	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室侧板	m2	365.65	35	12797.75	
79	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料 2、部位：地下室侧板	m2	365.65	24.58	8987.68	
80	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.2厚水泥基渗透结晶防水涂料(两遍) 2、部位：内墙2 地下室、配电间、消防泵房、厌氧塔	m2	645.11	16.9	10902.36	
81	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料 2、部位：外墙	m2	2231.38	19.78	44136.7	
82	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：内墙5 卫生间	m2	136.35	19.78	2697	
		分部小计					594728.53	
		保温、隔热、防腐工程						
83	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：65厚特殊处理后的挤塑聚苯板保温层 2、部位：屋面	m2	1872.51	50.27	94131.08	
84	011001003002	保温隔热墙面	1、防火岩棉 2、部位：防火隔墙	m2	32.93	32.3	1063.64	
		分部小计					95194.72	
		楼地面装饰工程						
85	011101003005	细石混凝土楼地面	1、压实填土，压实系数不小于90% 2、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 3、部位：地面基层（不含消防水池及泵房）	m2	1349.22	36.51	49260.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011101003006	细石混凝土楼地面	1、压实填土，压实系数不小于90% 2、找平层厚度、砂浆配合比：300厚C35混凝土地坪，内配Φ10@150双层双向 3、部位：消防水池及泵房地面基层	m2	147.28	238.13	35071.79	
87	011101003001	细石混凝土楼地面	1、金刚砂耐磨地面(金刚砂掺量5Kg/m2) 2、400厚C35细石混凝土,找坡0.5%,坡向排水明沟或集水坑,内配Φ14@150双层双向(设排水明沟)(按6mx6m分仓浇筑,高分子密封油膏嵌缝,缝宽15mm),原浆收光。 3、5厚低标号隔离砂浆 4、20厚1:2.5掺防水剂的水泥砂浆找平层 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、部位：地面1 转运大厅、卸料大厅	m2	586.62	408.74	239775.06	
88	011101003003	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、混凝土强度等级：50厚C20细石混凝土随打随抹平,内配筋Φ4@200双向钢筋 3、部位：地面3 管井	m2	3.92	46.36	181.73	
89	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平 2、素水泥浆遍数：水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位：地面5 卫生间	m2	56.68	31.66	1794.49	
90	011101005002	自流坪楼地面	1、5厚水泥基自流平面层 2、打底料一道 3、50厚C25细石混凝土,内配∅6@150单层双向钢筋网; 4、30厚LC10轻集料混凝土 5、部位：地面6　配电房、维修室、检修平台	m2	150.26	88.7	13328.06	
91	011101005001	自流坪楼地面	1、1厚封闭层,水性环氧地坪 2、2厚自流平环氧胶泥,强度达标后表面进行修补打磨(要求耐火等级达到A级) 3、环氧底料一道 4、270厚C30细石混凝土,找坡1%,坡向排水明沟或集水坑,内配C6@150单层双向(设排水明沟)(按6mx6m分仓浇筑,高分子密封油膏嵌缝,缝宽15mm),原浆收光。 5、5厚低标号隔离砂浆 6、20厚1:2.5掺防水剂的水泥砂浆找平层 7、水泥浆一道(内掺建筑胶) 8、部位：地面7 除尘除臭间、污水处理设备间	m2	311.07	222.46	69200.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2、界面剂1道 3、60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、部位：地面8 调度室(消控室)	m2	53.02	45.92	2434.68	
93	011101003004	细石混凝土楼地面	1、最薄处30厚C30细石混凝土找坡层,强度达标后对表面做打磨或喷砂处理 2、界面剂一道 3、部位：楼面1 消防泵房	m2	164.22	41.22	6769.15	
94	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 2、面层材料品种、规格、颜色：面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3、部位：地面5 卫生间	m2	57.58	117.21	6748.95	
95	011102003003	块料楼地面	1、找坡层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡1%,坡向排水沟 2、结合层厚度、砂浆配合比：粘结剂铺贴 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖,勾缝剂勾缝 4、部位：楼面1 消防泵房	m2	168.72	148.49	25053.23	
96	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆(DSM20)找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层,配色水泥浆擦缝 4、部位：楼面2 楼梯间、走道、男女更衣、环保器材室	m2	656.59	134.36	88219.43	
97	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层,配色水泥浆擦缝 3、备注：清单量同定额量	m2	97.54	204.33	19930.35	
98	011107002001	块料台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：5厚1:2水泥砂浆找平层 2、粘结材料种类：20厚1:3水泥砂浆粘合层 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层,配色水泥浆擦缝	m2	1.22	228.09	278.27	
99	011104004001	防静电活动地板	1、面层材料品种、规格、颜色：200高架空瓷砖复合防静电活动地板 2、混凝土密封封闭剂1道 3、界面剂1道 4、部位：地面8 调度室(消控室)	m2	53.02	282.4	14972.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、底层厚度、砂浆配合比：(刷素水泥浆掺界面剂一道)，8厚1:3水泥砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：7厚1:2.5水泥砂浆 3、部位：踢脚1 非贴砖地面	m2	78.84	82.84	6531.11	
101	011105003001	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)，9厚1:2水泥砂浆黏贴层(内掺建筑胶) 2、面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖踢脚 3、部位：踢脚2 贴砖地面	m2	74.83	201.85	15104.44	
		分部小计					594654.24	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
102	011201001002	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂防水砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(首层增加一层),+3厚聚合物抗裂防水砂浆,用膨胀螺钉固定 2、15厚1:3或强度等级为M15的聚合物防水砂浆 3、界面剂一道 4、部位：外墙（混凝土面）	m2	1134.58	68.65	77888.92	
103	011201001003	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂防水砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(首层增加一层),+3厚聚合物抗裂防水砂浆,用膨胀螺钉固定 2、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：外墙（砌块面）	m2	960.26	66.85	64193.38	
104	011201001007	墙面一般抹灰	1、卫生间、卸料大厅、转运大厅（2米以上墙面）、楼梯间、走到等公共部位、男女更衣室、维修室、环保器材室等墙面满铺网格布	m2	3580.12	5.89	21086.91	
105	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、部位：内墙1 污水处理设备间、除尘臭氧间	m2	848.55	39.2	33263.16	
106	011201001004	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆保护层 3、部位：内墙2 地下室、配电间、消防泵房、厌氧塔	m2	645.11	71.98	46435.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 2、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆(内掺7%防水粉)找平,分两遍成活 3、部位：内墙3 卸料大厅、转运大厅（2米以上墙面），楼梯间、走道等公共部位、男女更衣、维修室、环保器材室	m2	3580.12	40.38	144565.25	
108	011201001006	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂一道，9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、部位：内墙4 管道井	m2	119.55	32.96	3940.37	
109	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定穿孔金属螺栓中距500(中填50厚吸音岩棉) 2、隔离层材料种类、规格：玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3、面层材料品种、规格、颜色：穿孔金属饰面板面层,自攻螺钉固定 4、部位：内墙1 污水处理设备间、除尘臭氧间	m2	848.55	217.21	184313.55	
110	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：20mmGRC装饰墙板（须由有资质的外装修承包单位深化设计施工,与主体建筑之间采取牢固可靠的连接方式）	m2	282.91	105.32	29796.08	
111	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm硅酸钙板 3、部位：厌氧塔外墙	m2	185.61	66.39	12322.65	
112	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌型钢	t	1.856	7967.49	14787.66	
113	011204003001	块料墙面	1、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 2、找平层：专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)，8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平，6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色：5~7厚的墙面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 4、部位：内墙5 卫生间	m2	136.35	194.27	26488.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011204003002	块料墙面	1、安装方式：刷素水泥砂浆一道，5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 2、找平层：专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)，8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色：5~7厚的墙面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 4、部位：内墙6 卸料大厅、转运大厅（贴面高2米）	m2	693.86	166.97	115853.8	
		分部小计					774935.46	
		天棚工程						
115	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ10全丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨,(中填50厚吸音岩棉) 3、面层材料品种、规格、：穿孔金属饰面板面层,自攻螺钉固定 4、部位：顶棚1 污水处理设备间、除尘除臭间	m2	309.01	118.32	36562.06	
116	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200；10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距≤600(750)，与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200燃烧等级A级(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格、：铝合金方板600X600(575X575)与配套专用龙骨固定 4、部位：卫生间	m2	58.43	104.81	6124.05	
		分部小计					42686.11	
		油漆、涂料、裱糊工程						
117	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙3卸料大厅、转运大厅（2米以上墙面），楼梯间、走道等公共部位、男女更衣、维修室、环保器材室 2、刮腻子要求：满刮耐水防霉腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料两道罩面(燃烧性能等级A级材料)	m2	3580.12	22.84	81769.94	
118	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：顶棚3其他房间天棚 2、刮腻子要求：满刮耐水防霉腻子两遍成活 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料面层(燃烧性能等级A级材料)	m2	988.77	25.52	25233.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011404002001	窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：深色涂料刷两遍，120高 2、部位：踢脚1 非贴砖地面	m2	78.84	44.07	3474.48	
120	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	2404.92	56.85	136719.7	
		分部小计					247197.53	
		其他装饰工程						
121	010902007002	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格：不锈钢包边250*300 2、部位：卸料大厅、转运大厅排水沟	m2	24.14	253.89	6128.9	
122	040402016001	沟道盖板	1、材质：铸铁盖板 2、规格尺寸：300宽	m2	19.14	309.11	5916.37	
123	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：硬木扶手（含油漆） 2、栏杆材料种类、规格：方钢管 3、部位：楼梯栏杆900 4、做法详见设计图纸	m	28.48	183.77	5233.77	
124	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：硬木扶手（含油漆） 2、栏杆材料种类、规格：方钢管 3、部位：楼梯栏杆1200 4、做法详见设计图纸	m	3.7	204.17	755.43	
125	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢管 2、部位：护窗栏杆900 3、做法详见设计图纸	m	3.6	183.77	661.57	
126	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢管 2、部位：防护栏杆1200 3、做法详见设计图纸	m	43.88	183.77	8063.83	
127	011503008002	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：12.76厚钢化夹层玻璃 2、固定方式：热镀锌方钢管 3、室外玻璃栏杆H=500MM 4、做法详见设计图纸	m	164.88	306.17	50481.31	
128	011506003001	玻璃雨篷	1、玻璃材料品种、规格：钢化夹胶8mm+1.52pvb+8mm，专业厂家生产制作	m2	11.21	652.69	7316.65	
129	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.5厚热镀锌钢板，100宽 2、部位：防火隔墙收边	m	22.63	31.99	723.93	
130	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板成品卫生间隔断	间	7	746.33	5224.31	
131	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板小便斗挡板	块	4	93.7	374.8	
132	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：人造大理石，含开孔 2、支架、配件品种、规格：配套支架等齐全	m2	3.44	426.32	1466.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					92347.41	
		分部分项合计					4296216.81	
1	011701002001	外脚手架	1、脚手架材质：外墙砌墙脚手架	m2	1749.65	17.42	30478.9	
2	011701002002	外脚手架	1、脚手架材质：外墙涂料脚手架	m2	1749.65	1.63	2851.93	
3	011701003001	里脚手架	1、部位：内墙砌墙脚手架	m2	2402.92	2.1	5046.13	
4	011701003002	里脚手架	1、部位：内墙抹灰脚手架	m2	6712.64	6.39	42893.77	
5	011701003003	里脚手架	1、脚手架材质：涂料脚手架	m2	3580.12	0.7	2506.08	
6	011701003004	里脚手架	1、脚手架材质：天棚油漆脚手架	m2	988.77	5.86	5794.19	
7	011701006002	浇捣脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：5m以内 3、脚手架材质：钢管脚手架	m2	1730.4	6.22	10763.09	
8	011703001001	垂直运输		天	260	823.95	214227	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	35077.9	35077.9	
10	011702002001	矩形柱	1、名称：矩形柱模板 2、备注：复合木模板，支模高度3.6m以内	m2	412.72	81.09	33467.46	
11	011702002002	矩形柱	1、名称：矩形柱模板 2、备注：复合木模板，支模高度超过3.6m在5m以内	m2	554.55	98.4	54567.72	
12	011702003001	构造柱	1、名称：构造柱复合木模板	m2	392.66	98.51	38680.94	
13	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：门框模板	m2	234.17	104.56	24484.82	
14	011702006001	矩形梁	1、名称：矩形梁模板 2、备注：复合木模板，支模高度3.6m以内	m2	46.04	88.49	4074.08	
15	011702006002	矩形梁	1、名称：矩形梁模板 2、备注：复合木模板，支模高度超过3.6m在5m以内	m2	257.93	106.46	27459.23	
16	011702008001	圈梁	1、名称：圈梁复合木模板	m2	259.51	72.88	18913.09	
17	011702009001	过梁	1、名称：过梁复合木模板	m2	33.75	96.48	3256.2	
18	011702011001	直形墙	1、名称：地上直行墙复合木模版	m2	253.01	59.75	15117.35	
19	011702014002	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200MM以内 3、支撑高度：支模高度3.6m以内	m2	3019.6	77.67	234532.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702014003	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200MM以内 3、支撑高度：支模高度超过3.6m在5m以内	m2	1103.33	93.65	103326.85	
21	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：檐沟板复合木模板	m2	260.59	91.57	23862.23	
22	011702024001	楼梯	1、类型：楼梯复合木模板	m2	73.67	217.71	16038.7	
		单价措施合计					947419.99	
合计							5243636.8	

综合单价分析表

工程名称：土建工程-地上(0102)

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M7.5 1砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	164.2	410.14	0.38	42.79	19.75	164.2	410.14	0.38	42.79	19.75
综合人工工日		小计							164.2	410.14	0.38	42.79	19.75
1.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									637.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土实心砖240×115×53	百块	5.36	50.22	269.18		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.231	0.07		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4095	340	139.23		
	水	m3	0.107	4.57	0.49		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	410.14	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	553.66	1660.41	1.54	144.35	66.62	55.37	166.04	0.15	14.44	6.66
综合人工工日		小计							55.37	166.04	0.15	14.44	6.66
0.4653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									242.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土实心砖240×115×53	百块	2.2	50.22	110.48		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	330	55.32		
	水	m3	0.023	4.57	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	166.04	--	

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.81

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	257.84	355.39	0.34	67.13	30.98	257.84	355.39	0.34	67.13	30.98
综合人工工日		小计							257.84	355.39	0.34	67.13	30.98
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									711.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53			百块	5.46	42.63	232.76						
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.36925	330	121.85						
	水			m3	0.109	4.57	0.5						
	其他材料费					--	0.28		--				
	材料费小计					--	355.39		--				

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	343.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	296.46	0.15	31.95	14.75	122.75	296.46	0.15	31.95	14.75
综合人工工日		小计							122.75	296.46	0.15	31.95	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									466.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	配砖190×90×40			m3	0.051	272	13.87						
	A3.5,B06级粉煤灰加气混凝土砌块			m3	0.915	246.42	225.47						
	水			m3	0.1	4.57	0.46						
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.16625	340	56.53						
	其他材料费					--	0.13		--				
	材料费小计					--	296.46		--				

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	4.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-6	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	296.46	0.15	38.45	17.75	147.74	296.46	0.15	38.45	17.75
综合人工工日		小计							147.74	296.46	0.15	38.45	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A3.5,B06级粉煤灰加气混凝土砌块	m3	0.915	246.42	225.47		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	340	56.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	296.46	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	96.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	328.54	0.15	31.95	14.75	122.75	328.54	0.15	31.95	14.75
综合人工工日		小计							122.75	328.54	0.15	31.95	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	340	56.53		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	328.54	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	56.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	108.55	339.27	0.2	28.28	13.05	108.55	339.27	0.2	28.28	13.05
综合人工工日		小计							108.55	339.27	0.2	28.28	13.05
0.9122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													489.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.5	42.63	21.32		
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块	m3	0.861	281.47	242.35		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2205	340	74.97		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	339.27	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	171.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	372.71	19.4	28.27	13.05	89.33	372.71	19.4	28.27	13.05
综合人工工日		小计							89.33	372.71	19.4	28.27	13.05
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													522.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	349.72	346.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	375	20.34		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	372.71	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	46.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	362.63	1.26	61.61	28.44	235.7	362.63	1.26	61.61	28.44

综合人工工日	小计			235.7	362.63	1.26	61.61	28.44
1.9807工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								689.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	340.01	336.61			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	375	20.34			
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16			
	水	m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	362.63		--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	354.57	1.98	38.26	17.66	145.18	354.57	1.98	38.26	17.66
综合人工工日		小计							145.18	354.57	1.98	38.26	17.66
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													557.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	354.57	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	40.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	364.94	19.37	22.36	10.32	66.64	364.94	19.37	22.36	10.32
综合人工工日		小计							66.64	364.94	19.37	22.36	10.32
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.63

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	349.72	356.71		

细	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	364.94	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	23.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	356.28	1.23	36.52	16.86	139.23	356.28	1.23	36.52	16.86
综合人工工日		小计							139.23	356.28	1.23	36.52	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	356.28	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	357.33	1.23	48.28	22.28	184.45	357.33	1.23	48.28	22.28
综合人工工日		小计							184.45	357.33	1.23	48.28	22.28
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													613.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.33	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	604.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.36	369.68	19.74	18.75	8.65	52.36	369.68	19.74	18.75	8.65
综合人工工日		小计							52.36	369.68	19.74	18.75	8.65
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02			349.72	356.71			
	塑料薄膜				m2	5.03			0.69	3.47			
	水				m3	2.03			4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	369.68		--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	13.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	373.03	31.66	36.7	16.94	109.48	373.03	31.66	36.7	16.94
综合人工工日		小计							109.48	373.03	31.66	36.7	16.94
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													567.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02			349.72	356.71			
	塑料薄膜				m2	6.92			0.69	4.77			
	水				m3	2.48			4.57	11.33			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	373.03		--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	73.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	183.26	741.37	65.02	64.55	29.79	18.33	74.14	6.5	6.46	2.98
综合人工工日		小计							18.33	74.14	6.5	6.46	2.98
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	349.72	72.39		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.57	1.32		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	74.14	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	99.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	83.69	404.78	1.68	22.2	10.24	25.11	121.43	0.5	6.66	3.07
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	338.3	1.09	22.25	10.27	8.45	33.83	0.11	2.23	1.03
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2267.28	2.74	119.33	55.08	45.62	226.73	0.27	11.93	5.51
综合人工工日		小计							79.18	381.99	0.88	20.82	9.61
0.6681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													492.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.483	139	67.14		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	320	53.76		
	水	m3	0.18352	4.57	0.84		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	330.29	33.52		
	100厚烧毛花岗岩板	m2	1.02	200	204		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.231	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	377	19.99		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	381.99	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	102.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	83.69	404.78	1.68	22.2	10.24	12.55	60.72	0.25	3.33	1.54
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	84.49	328.45	1.09	22.25	10.27	5.07	19.71	0.07	1.34	0.62
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1148.81	2.74	119.33	55.08	45.62	114.88	0.27	11.93	5.51
综合人工工日		小计							63.24	195.31	0.59	16.6	7.67
0.5266工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													283.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2415	139	33.57		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.084	320	26.88		
	水	m3	0.11224	4.57	0.51		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	320.58	19.52		
	20厚烧毛花岗岩板	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	7.631	0.231	1.76		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	377	19.99		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	195.31	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.453

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5628.69

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ6mm	t	1.02	3587	3658.74		

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3731.91	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	31.616

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5354.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ8mm	t	1.02	3318	3384.36		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3457.53	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.701

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5345.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ10mm	t	1.02	3309	3375.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3448.35	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.931

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94	1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5259.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ12mm	t	1.02	3225	3289.5		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3362.67	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.921

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4467.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ14mm	t	1.02	3158	3221.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.291

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06	760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4449.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ16mm	t	1.02	3141	3203.82		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3287.6	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.617

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3278.42	81.74	218.96	101.06	760.41	3278.42	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3278.42	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4440.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ18mm	t	1.02	3132	3194.64		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3278.42	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3291.68	81.74	218.96	101.06	760.41	3291.68	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3291.68	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4453.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ20mm	t	1.02	3145	3207.9		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3291.68	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3298.82	81.74	218.96	101.06	760.41	3298.82	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3298.82	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4460.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ22mm	t	1.02	3152	3215.04		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3298.82	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.721

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06

6.39工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4467.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ25mm	t	1.02	3158	3221.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.069

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3475.89	89.28	357.36	164.94	1285.2	3475.89	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3475.89	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5372.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢Φ10mm带E			t	1.02	3336	3402.72						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78						
	水			m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3475.89				--		

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.647

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3387.15	89.28	357.36	164.94	1285.2	3387.15	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3387.15	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5283.93
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	钢筋三级钢Φ12mm带E	t	1.02	3249	3313.98		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3387.15	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.469

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4476.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ14mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4476.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ16mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		

	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.558

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4476.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ18mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.353

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4476.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ20mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.735

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4476.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ22mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3332.48	81.74	218.96	101.06	760.41	3332.48	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3332.48	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4494.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ25mm带E	t	1.02	3185	3248.7		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3332.48	--	

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3731.91	89.28	367.39	169.56	1323.76	3731.91	89.28	367.39	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3731.91	89.28	367.39	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5681.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ6mm			t	1.02	3587	3658.74						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78						
	水			m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3731.91		--				

项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1323.76	3457.53	89.28	367.39	169.56	1323.76	3457.53	89.28	367.39	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3457.53	89.28	367.39	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5407.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ8mm			t	1.02	3318	3384.36						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78						
	水			m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3457.53		--				

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.951

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1323.76	3448.35	89.28	367.39	169.56	1323.76	3448.35	89.28	367.39	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3448.35	89.28	367.39	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5398.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ10mm	t	1.02	3309	3375.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3448.35	--	

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.431

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1323.76	3362.67	89.28	367.39	169.56	1323.76	3362.67	89.28	367.39	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3362.67	89.28	367.39	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5312.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ12mm	t	1.02	3225	3289.5		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3362.67	--	

项目编码	010515001025	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	783.22	3304.94	81.74	224.89	103.8	783.22	3304.94	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3304.94	81.74	224.89	103.8

6.5817工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4498.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ14mm	t	1.02	3158	3221.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.455

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3287.6	81.74	224.89	103.8	783.22	3287.6	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3287.6	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4481.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢Φ16mm			t	1.02	3141	3203.82						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3287.6				--		

项目编码	010515001027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3278.42	81.74	224.89	103.8	783.22	3278.42	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3278.42	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4472.07
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	钢筋三级钢φ18mm	t	1.02	3132	3194.64		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3278.42	--	

项目编码	010515001030	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	783.22	3304.94	81.74	224.89	103.8	783.22	3304.94	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3304.94	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4498.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ25mm	t	1.02	3158	3221.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.519

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1323.76	3387.15	89.28	367.39	169.56	1323.76	3387.15	89.28	367.39	169.56
综合人工工日		小计							1323.76	3387.15	89.28	367.39	169.56
11.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5337.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ12mm带E	t	1.02	3249	3313.98		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		

	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3387.15	--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.673

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ14mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.051

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ16mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ18mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ20mm带E	t	1.02	3167	3230.34		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3314.12	--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.391

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8	783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3314.12	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4507.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ22mm带E			t	1.02	3167	3230.34						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3314.12		--				

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	18.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	783.22	3332.48	81.74	224.89	103.8	783.22	3332.48	81.74	224.89	103.8
综合人工工日		小计							783.22	3332.48	81.74	224.89	103.8
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4526.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋三级钢Φ25mm带E			t	1.02	3185	3248.7						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3332.48		--				

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外	t	1	644.72	3339.38	56.98	182.44	84.2	644.72	3339.38	56.98	182.44	84.2
综合人工工日		小计							644.72	3339.38	56.98	182.44	84.2
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4307.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ28mm带E	t	1.02	3185	3248.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3339.38	--	

项目编码	010515001041	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.816

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外	t	1	644.72	3384.26	56.98	182.44	84.2	644.72	3384.26	56.98	182.44	84.2
综合人工工日		小计							644.72	3384.26	56.98	182.44	84.2
5.4178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4352.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ32mm带E	t	1.02	3229	3293.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3384.26	--	

项目编码	010515009001	项目名称	支撑钢筋（铁马）	计量单位	t	工程量	0.412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm	t	1	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5354.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ8mm	t	1.02	3318	3384.36		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3457.53	--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.985

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.5	2521.61	3658.74	70.29	673.89	311.03	1260.81	1829.37	35.15	336.95	155.52
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	0.5	3030.93	3720.27	70.29	806.32	372.15	1515.47	1860.14	35.15	403.16	186.08
综合人工工日		小计							2776.28	3689.51	70.3	740.11	341.6
23.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7617.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ6mm			t	1.02	3587			3658.74				
	镀锌铁丝22#			kg	3.5	8.79			30.77				
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--			3689.51			--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1646

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.72	18.66	14.44	6.67	3.69	0.57	1.87	1.44	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.57	1.87	1.44	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级φ10mm			t	0.0001	3309			0.33				
	焊剂			kg	0.313	3.43			1.07				

	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	983

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	66.64	19.38	0.45	17.44	8.05	6.66	1.94	0.05	1.74	0.81
综合人工工日		小计							6.66	1.94	0.05	1.74	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	6.87	-1.11		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.04	3474.46	43.27	387.48	178.84	1447.04	3474.46	43.27	387.48	178.84
综合人工工日		小计							1447.04	3474.46	43.27	387.48	178.84
12.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5531.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3247	3409.35		
	防锈漆	kg	3.3	15.16	50.03		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	其他材料费			--	11	--	
	材料费小计			--	3474.46	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	339.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	45.22	41.49		11.76	5.43	4.52	4.15		1.18	0.54
综合人工工日		小计							4.52	4.15		1.18	0.54
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝网	m2	1.1	3.5	3.85		
	钢钉	kg	0.028	8.77	0.25		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	4.15	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	25.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级钢质防火门	10m2	0.1	373.66	4496.89		97.15	44.84	37.37	449.69		9.72	4.48
综合人工工日		小计							37.37	449.69		9.72	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													501.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门(成品)	m2	1.01	443.61	448.05		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	449.69	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级防火门	10m2	0.1	373.66	4228.03		97.15	44.84	37.37	422.8		9.72	4.48
综合人工工日		小计							37.37	422.8		9.72	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													474.37

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	乙级钢质防火门(成品)	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码	010802003004	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	19.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	乙级防火门	10m2	0.1	373.66	3723.03		97.15	44.84	37.37	372.3		9.72	4.48
综合人工工日		小计							37.37	372.3		9.72	4.48
0.314工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													423.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级木质防火门(成品)	m2	1.01	366.99	370.66		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	372.3	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属门	计量单位	m2	工程量	32.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1	526.44	3706.6	14.7	140.7	64.94	52.64	370.66	1.47	14.07	6.49
综合人工工日		小计							52.64	370.66	1.47	14.07	6.49
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													445.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开门6+12A+6	m2	0.97	350	339.5		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	370.66	--	

项目编码	010803002002	项目名称	普通卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	119.94

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-23	彩钢卷帘门	10m2	0.1	665.43	2053.22	13.21	176.45	81.44	66.54	205.32	1.32	17.65	8.14
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.041688	222.63	1573.75	4.86	59.15	27.3	9.28	65.61	0.2	2.47	1.14
综合人工工日		小计							75.82	270.93	1.52	20.12	9.28
0.6165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													377.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢卷帘门				m2		1.01		200	202			
	电焊条J422				kg		0.055169		6.87	0.38			
	膨胀螺栓M12×110				套		2.1		0.86	1.81			
	卷帘门电动装置300kg提升力				套		0.042105		1543.59	64.99			
	膨胀螺栓M8×80				套		0.333504		0.51	0.17			
	其他材料费								--	1.58		--	
	材料费小计								--	270.93		--	

项目编码	010803002003	项目名称	防火卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	136.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-24	防火卷帘	10m2	0.1	665.43	3063.22	13.21	176.45	81.44	66.54	306.32	1.32	17.65	8.14
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.043956	222.63	1573.75	4.86	59.15	27.3	9.79	69.18	0.21	2.6	1.2
综合人工工日		小计							76.33	375.5	1.53	20.25	9.34
0.6206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	特种防火卷帘(双帘双轨)				m2		1.01		300	303			
	电焊条J422				kg		0.055396		6.87	0.38			
	膨胀螺栓M12×110				套		2.1		0.86	1.81			
	卷帘门电动装置300kg提升力				套		0.044396		1543.59	68.53			
	膨胀螺栓M8×80				套		0.351648		0.51	0.18			
	其他材料费								--	1.6		--	
	材料费小计								--	375.5		--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	1575.47	2.56	95.97	44.29	36.65	157.55	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	157.55	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													208.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门	m2	1.01	154.36	155.9		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	157.55	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	69.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1	298.89	3205.14	14.7	81.53	37.63	29.89	320.51	1.47	8.15	3.76
综合人工工日		小计							29.89	320.51	1.47	8.15	3.76
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													363.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗6+12A+6	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.33	0.26	0.35		
	其他材料费			--	2.67	--	
	材料费小计			--	320.51	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	241.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	539.97	3229.51	20.54	145.73	67.26	54	322.95	2.05	14.57	6.73
综合人工工日		小计							54	322.95	2.05	14.57	6.73

0.439工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							400.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开窗6+12A+6	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金窗 百页窗	10m2	0.1	369	1995.16	19.71	101.06	46.65	36.9	199.52	1.97	10.11	4.67
综合人工工日		小计							36.9	199.52	1.97	10.11	4.67

0.3工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							253.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金百叶窗	m2	0.926	180	166.68		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	199.52	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	31.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 门联窗	10m2	0.1	539.97	3229.51	20.54	145.73	67.26	54	322.95	2.05	14.57	6.73
综合人工工日		小计							54	322.95	2.05	14.57	6.73

0.439工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							400.3
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铝合金全玻门联窗6+12A+6	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	10.9	1.46	15.91		
	塑料胀管螺钉	套	21.8	0.09	1.96		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	322.95	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1872.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	248.5	0.7	56.49	26.07	21.66	24.85	0.07	5.65	2.61
9-B23	干铺卷材	10m2	-0.1	15.47	27.94		4.02	1.86	-1.55	-2.79		-0.4	-0.19
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2093.21	3539.96	60.84	560.05	258.49	4.14	7.01	0.12	1.11	0.51
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	64.53	0.16	7.78	3.59	2.98	6.45	0.02	0.78	0.36
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	133.81	0.35	18.95	8.74	7.25	13.38	0.04	1.9	0.87
11-6	屋面、楼地面保温隔热 现浇水泥珍珠岩	m3	0.174088	119	306		30.94	14.28	20.72	53.27		5.39	2.49
综合人工工日		小计							55.2	102.17	0.25	14.43	6.65
0.4638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													178.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	349.72	17.77		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	115	0.35		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	水	m3	0.0579	4.57	0.26		
	石油沥青油毡350#	m2	-1.1	2.54	-2.79		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00202	3368	6.8		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	8.79	0.21		

	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	368	6.44		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	泡沫混凝土	m3	0.17757	300	53.27		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	102.17	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1973.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-31	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法 双层	10m2	0.1		450					45			
综合人工工日		小计								45			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物改性沥青防水卷材 δ3+3mm	m2	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2006.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	2.0厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	192	3.25	10.13	4.67	3.57	19.2	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	19.2	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯防水涂料	kg	2.4	8	19.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	010904002006	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1389.67

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	144	3.25	10.13	4.67	3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯防水涂料					kg	1.8	8	14.4				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	14.4			--	

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	389.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	86.87	157.16		22.59	10.42	8.69	15.72		2.26	1.04
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	16.66	35.86		4.33	2	-1.67	-3.59		-0.43	-0.2
综合人工工日		小计							7.02	12.13		1.83	0.84
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	4	12		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	玻璃纤维网格布	m2	-1.1	3.26	-3.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.13	--	

项目编码	010904003001	项目名称	楼（地）面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	81.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.032173	91.56	152.25	0.33	23.89	11.03	2.95	4.9	0.01	0.77	0.35
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.067827	140.03	158.95	0.34	36.5	16.84	9.5	10.78	0.02	2.48	1.14
综合人工工日		小计							12.45	15.68	0.03	3.25	1.49
0.1046工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.036418	425	15.48		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.68	--	

项目编码	010904002008	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	253.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1mm)	10m2	0.1	35.7	96	3.25	10.13	4.67	3.57	9.6	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	9.6	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							14.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.2	8	9.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	365.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	4.0厚聚合物改性沥青防水卷材	10m2	0.1		350					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	365.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	2.0厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	192	3.25	10.13	4.67	3.57	19.2	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	19.2	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯防水涂料					kg	2.4		8	19.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.2		--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	645.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.2mm)	10m2	0.1	35.7	115.2	3.25	10.13	4.67	3.57	11.52	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	11.52	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.44		8	11.52			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.52		--	

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2231.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	35.7	144	3.25	10.13	4.67	3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.8		8	14.4			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	14.4	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	136.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	35.7	144	3.25	10.13	4.67	3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	8	14.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.4	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1872.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚65mm)	10m2	0.1	95.2	371.25		24.75	11.42	9.52	37.13		2.48	1.14
综合人工工日		小计							9.52	37.13		2.48	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0676	549.18	37.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.13	--	

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	32.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	防火岩棉	10m2	0.1	95.2	191.6		24.75	11.42	9.52	19.16		2.48	1.14
综合人工工日		小计							9.52	19.16		2.48	1.14
0.08工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火岩棉	m3	0.0312	500	15.6		
	专用粘结剂	kg	4	0.89	3.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.16	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1349.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	338.3	1.09	22.25	10.27	6.76	27.06	0.09	1.78	0.82
综合人工工日		小计							6.76	27.06	0.09	1.78	0.82
0.0568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	330.29	26.82		
	水	m3	0.0536	4.57	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.06	--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	147.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C35预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.3	84.49	367.88	1.09	22.25	10.27	25.35	110.36	0.33	6.68	3.08
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.017276	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94	22.2	59.57	1.54	6.17	2.85
综合人工工日		小计							47.55	169.93	1.87	12.85	5.93
0.3996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													238.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	0.3045	359.43	109.45		
	水	m3	0.201691	4.57	0.92		
	钢筋三级钢Φ10mm	t	0.017622	3309	58.31		

	镀锌铁丝22#	kg	0.118341	8.79	1.04		
	电焊条J422	kg	0.032133	6.87	0.22		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	169.93	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	586.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	金刚砂耐磨地坪 2.5厚	10m2	0.1	74.97	59.92	24.84	25.95	11.98	7.5	5.99	2.48	2.6	1.2
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 5mm(预拌)	10m2	0.1	31.54	32.27	0.08	8.22	3.79	3.15	3.23	0.01	0.82	0.38
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ14mm	t	0.033824	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06	25.72	111.79	2.76	7.41	3.42
13-18-2+[13-19-2]*12	C35预拌非泵送 细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	116.62	368.66	1.71	30.77	14.2	11.66	36.87	0.17	3.08	1.42
13-13	C35预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.3	84.49	367.88	1.09	22.25	10.27	25.35	110.36	0.33	6.68	3.08
10-96	涂膜屋面 塑料 油膏嵌板缝	10m	0.033333	40.46	27.54		10.52	4.86	1.35	0.92		0.35	0.16
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上 (预拌)	10m2	0.1	72.52	155.02	0.33	18.94	8.74	7.25	15.5	0.03	1.89	0.87
13-26	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.57	0.17	4.69	2.16	1.79	0.46	0.02	0.47	0.22
综合人工工日		小计							83.77	285.12	5.8	23.3	10.75
0.7038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	1.953	0.284	0.55		
	金刚砂	kg	5.088	0.9	4.58		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	368	3.22		
	钢筋三级钢Φ14mm	t	0.0345	3158	108.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.065957	8.79	0.58		
	电焊条J422	kg	0.325387	6.87	2.24		
	水	m3	0.300579	4.57	1.37		
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	0.4061	359.43	145.96		

	塑料油膏	kg	0.247331	3.43	0.85		
	木柴	kg	0.024666	0.94	0.02		
	煤	kg	0.049333	0.94	0.05		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	437	15.45		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	285.12	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	3.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	169.23	0.87	18.17	8.39	6.9	16.92	0.09	1.82	0.84
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.000995	2093.21	3539.96	60.84	560.05	258.49	2.08	3.52	0.06	0.56	0.26
13-26	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.57	0.17	4.69	2.16	1.79	0.46	0.02	0.47	0.22
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	74.97			19.49	9	7.5			1.95	0.9
综合人工工日		小计							18.27	20.9	0.17	4.8	2.22
0.1535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	330.29	16.71		
	水	m3	0.05952	4.57	0.27		
	冷轧带肋钢筋	t	0.001015	3368	3.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011841	8.79	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.9	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	56.68

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚25mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	86.17	167.53	0.41	22.51	10.39	8.62	16.75	0.04	2.25	1.04
13-26	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.57	0.17	4.69	2.16	1.79	0.46	0.02	0.47	0.22
综合人工工日		小计							10.41	17.21	0.06	2.72	1.26
0.0874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	377	16.69		
	水	m3	0.01952	4.57	0.09		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.21	--	

项目编码	011101005002	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	150.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	147.56	87.85	6.37	40.02	18.47	14.76	8.79	0.64	4	1.85
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.02	174.14	0.87	18.17	8.39	6.9	17.41	0.09	1.82	0.84
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	0.003108	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94	3.99	11.6	0.28	1.11	0.51
11-6	屋面、楼地面保温隔热 现浇水泥珍珠岩	m3	0.03	119	306		30.94	14.28	3.57	9.18		0.93	0.43
综合人工工日		小计							29.22	46.98	1.01	7.86	3.63
0.2456工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	10	0.82		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	10	4.71		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	10	2.94		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0506	340.01	17.2		
	水	m3	0.046124	4.57	0.21		

	钢筋三级钢Φ6mm	t	0.00317	3587	11.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02129	8.79	0.19		
	电焊条J422	kg	0.005781	6.87	0.04		
	泡沫混凝土	m3	0.0306	300	9.18		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	46.98	--	

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	311.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	147.56	87.85	6.37	40.02	18.47	14.76	8.79	0.64	4	1.85
13-18-2+[13-19-2]*46	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚270mm	10m2	0.1	278.46	969.87	4.57	73.59	33.96	27.85	96.99	0.46	7.36	3.4
10-96	涂膜屋面 塑料油膏嵌板缝	10m	0.033333	40.46	27.54		10.52	4.86	1.35	0.92		0.35	0.16
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ6mm	t	0.003108	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94	3.99	11.6	0.28	1.11	0.51
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 5mm(预拌)	10m2	0.1	31.54	32.27	0.08	8.22	3.79	3.15	3.23	0.01	0.82	0.38
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	155.02	0.33	18.94	8.74	7.25	15.5	0.03	1.89	0.87
13-26	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.57	0.17	4.69	2.16	1.79	0.46	0.02	0.47	0.22
综合人工工日		小计							60.14	137.49	1.44	16	7.39
0.5053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	10	0.82		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	10	4.71		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	10	2.94		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.275	349.72	96.17		
	水	m3	0.197644	4.57	0.9		
	塑料油膏	kg	0.247331	3.43	0.85		
	木柴	kg	0.024666	0.94	0.02		

	煤	kg	0.049333	0.94	0.05		
	钢筋三级钢Φ6mm	t	0.00317	3587	11.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.02129	8.79	0.19		
	电焊条J422	kg	0.005781	6.87	0.04		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00875	368	3.22		
	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	437	15.45		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	137.49	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	53.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	133.81	0.33	18.94	8.74	7.25	13.38	0.03	1.89	0.87
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
11-6	屋面、楼地面保温隔热 现浇水泥珍珠岩	m3	0.03	119	306		30.94	14.28	3.57	9.18		0.93	0.43
13-26	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.57	0.17	4.69	2.16	1.79	0.46	0.02	0.47	0.22
综合人工工日		小计							15.7	24.19	0.05	4.09	1.89
0.1319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	水	m3	0.02352	4.57	0.11		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	泡沫混凝土	m3	0.0306	300	9.18		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	24.19	--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	164.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
13-18-2+[13-19-2]*5.34	C30预拌非泵送细石砼找平层厚66.70mm	10m2	0.1	84.92	239.09	1.15	22.38	10.33	8.49	23.91	0.12	2.24	1.03
综合人工工日		小计							11.58	25.08	0.12	3.04	1.4
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.06002	4.57	0.27		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.067634	349.72	23.65		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.08	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	57.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	395.91	623.09	1.95	103.44	47.74	39.59	62.31	0.2	10.34	4.77
综合人工工日		小计							39.59	62.31	0.2	10.34	4.77
0.3219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	40	40.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	377	20.06		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		

	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	62.31	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	168.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-86	楼地面单块0.4m2以外地砖干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	405.9	921.69	2.15	106.09	48.97	40.59	92.17	0.22	10.61	4.9
综合人工工日		小计							40.59	92.17	0.22	10.61	4.9
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	40	40.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0875	377	32.99		
	白水泥	kg	0.2	1.082	0.22		
	干粉型粘结剂	kg	4	4.29	17.16		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	92.17	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	656.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	133.81	0.33	18.94	8.74	7.25	13.38	0.03	1.89	0.87
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	567.36	1.67	102.11	47.13	39.11	56.74	0.17	10.21	4.71
综合人工工日		小计							46.36	70.12	0.2	12.1	5.58
0.3788工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.36

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	同质地砖	m2	1.02	40	40.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.231	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	70.12	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	97.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1047.89	590.71	4.73	273.68	126.31	104.79	59.07	0.47	27.37	12.63
综合人工工日		小计							104.79	59.07	0.47	27.37	12.63
0.8519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.098	40	43.92		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	59.07	--	

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面	计量单位	m2	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-93	地砖、橡胶塑料板 台阶 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.148361	668.39	607.89	5.16	175.12	80.83	99.16	90.19	0.77	25.98	11.99
综合人工工日		小计							99.16	90.19	0.77	25.98	11.99
0.8062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	同质地砖			m2	1.562241	40	62.49						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.013241	388	5.14						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.052446	377	19.77						
	白水泥			kg	0.148361	1.082	0.16						
	合金钢切割锯片			片	0.013352	68.6	0.92						
	锯(木)屑			m3	0.008902	47.17	0.42						
	棉纱头			kg	0.014836	5.57	0.08						
	水			m3	0.039345	4.57	0.18						
	水泥32.5级			kg	2.250636	0.231	0.52						
	其他材料费					--	0.51		--				
	材料费小计					--	90.19		--				

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	53.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	200高架空瓷砖复合防静电活动地板	10m2	0.1	851.16	1539.13	4.27	222.41	102.65	85.12	153.91	0.43	22.24	10.27
14-31	密封剂+界面剂一道	10m2	0.1	30.94	61.66		8.04	3.71	3.09	6.17		0.8	0.37
综合人工工日		小计							88.21	160.08	0.43	23.04	10.64
0.718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													282.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	瓷砖复合防静电活动地板			m2	1.02	150.84	153.86						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	界面剂			kg	1.29	0.89	1.15						
	密封剂			m2	1	5	5						

	水	m3	0.004	4.57	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	160.08	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m2	工程量	78.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.833333	53.38	25.68	0.06	13.89	6.41	44.48	21.4	0.05	11.57	5.34
综合人工工日		小计							44.48	21.4	0.05	11.57	5.34
0.3738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.021875	388	8.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.033542	377	12.65		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	21.4	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	74.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.833356	119.14	77.37	0.31	31.06	14.33	99.29	64.48	0.26	25.88	11.94
综合人工工日		小计							99.29	64.48	0.26	25.88	11.94
0.8072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													201.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.020028	40	40.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.011667	388	4.53		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.043751	377	16.49		
	白水泥	kg	0.166671	1.082	0.18		
	合金钢切割锯片	片	0.003333	68.6	0.23		

	锯(木)屑	m3	0.0075	47.17	0.35		
	棉纱头	kg	0.0125	5.57	0.07		
	水	m3	0.035068	4.57	0.16		
	水泥32.5级	kg	5.056804	0.231	1.17		
	901胶	kg	0.035001	2.14	0.07		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	64.48	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1134.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	96.42	1.52	24.84	11.46	9.4	9.64	0.15	2.48	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.33	2	1.67	3.59		0.43	0.2
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层（首层增加一层）	10m2	0.023303	16.66	34.23		4.33	2	0.39	0.8		0.1	0.05
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	140.03	137.9	0.36	36.5	16.85	14	13.79	0.04	3.65	1.69
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
综合人工工日		小计							28.55	28.99	0.19	7.46	3.46
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0062	1554.31	9.64		
	水	m3	0.043	4.57	0.2		
	玻璃纤维网格布	m2	1.344682	3.26	4.38		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	368	13.59		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	28.99	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	960.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	10m2	0.1	94.01	96.42	1.52	24.84	11.46	9.4	9.64	0.15	2.48	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.33	2	1.67	3.59		0.43	0.2
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层（首层增加一层）	10m2	0.048973	16.66	34.23		4.33	2	0.82	1.68		0.21	0.1
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	140.03	137.9	0.36	36.5	16.85	14	13.79	0.04	3.65	1.69
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	1.43	0.16	0.02	0.38	0.17
综合人工工日		小计							27.32	28.86	0.21	7.15	3.31
0.2296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0062	1554.31	9.64		
	水	m3	0.039208	4.57	0.18		
	玻璃纤维网格布	m2	1.614217	3.26	5.26		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	368	13.59		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.231	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	28.86	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3580.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.33	2	1.67	3.59		0.43	0.2
综合人工工日		小计							1.67	3.59		0.43	0.2
0.014工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.59	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	848.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.36	127.94	0.34	43.6	20.12	16.74	12.79	0.03	4.36	2.01
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.38	-0.17
综合人工工日		小计							18.4	13.8	0.01	4.78	2.21
0.1546工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							39.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	375	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02765	338	9.35		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	339	3.03		
	水泥32.5级	kg		0.231			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.8	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	645.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37

14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	171.44	60.14	0.16	44.62	20.59	17.14	6.01	0.02	4.46	2.06
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	180.49	140.72	0.34	47.02	21.7	18.05	14.07	0.03	4.7	2.17
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.38	-0.17
综合人工工日		小计							36.85	21.09	0.03	9.58	4.43
0.3098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.020808	4.57	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	375	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01659	338	5.61		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	375	13.85		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.231	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.09	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3580.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.38	-0.17
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.42	118.95	0.25	47.49	21.92	18.24	11.9	0.03	4.75	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.91	0.01	5.17	2.39
0.1673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		

	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	425	11.68		
	水泥32.5级	kg		0.231			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.91	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	119.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	171.44	60.14	0.16	44.62	20.59	17.14	6.01	0.02	4.46	2.06
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.38	-0.17
综合人工工日		小计							18.8	7.02		4.88	2.26
0.1581工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	375	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01659	338	5.61		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg		0.231			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.02	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	848.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	102.09	547.94	6.46	28.22	13.03	10.21	54.79	0.65	2.82	1.3
11-46	墙体保温隔热袋装超细玻璃棉	10m2	0.1	96.39	117.52		25.06	11.57	9.64	11.75		2.51	1.16

14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	265.68	852.05	3.72	70.04	32.33	26.57	85.21	0.37	7	3.23
综合人工工日		小计							46.42	151.75	1.02	12.33	5.69
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	9.43	35.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.639	1.18		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	吸音岩棉厚50mm	m2	1.05	11.15	11.71		
	铁钉	kg	0.006	7.26	0.04		
	穿孔金属饰面板	m2	1.05	80	84		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.51	0.48	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.75	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	282.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-223	GRC板墙(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	100.37	914.36	0.16	26.14	12.06	10.04	91.44	0.02	2.61	1.21
综合人工工日		小计							10.04	91.44	0.02	2.61	1.21
0.0816工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GRC轻质多孔隔墙板	m2	1.02	85	86.7		
	低碱玻璃纤维网格条	m	2.005	0.51	1.02		
	周转木材	m3	0.0004	1730.06	0.69		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0013	330.29	0.43		
	水泥32.5级	kg	5.2	0.231	1.2		
	901胶	kg	0.57	2.14	1.22		
	中砂	t	0.001	157	0.16		
	水	m3	0.003	4.57	0.01		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	91.44	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	185.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-217	墙、柱梁面各种面层　硅酸钙板	10m2	0.1	126.69	489.06		32.94	15.2	12.67	48.91		3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.67	48.91		3.29	1.52
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酸钙板	m2	1.05	45	47.25		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.91	--	

项目编码	011204004001	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	1.856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	1	813.96	169.57	47.64	224.02	103.39	813.96	169.57	47.64	224.02	103.39
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1582.7	4117.2	222.89	469.45	216.67	1582.7	4117.2	222.89	469.45	216.67
综合人工工日		小计							2396.66	4286.77	270.53	693.47	320.06
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7967.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	型钢	t	1.05	3639	3820.95		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	15.16	70.49		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4286.77	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	136.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.38	-0.17
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	784.95	823.96	2.02	204.61	94.44	78.5	82.4	0.2	20.46	9.44
综合人工工日		小计							80.16	83.41	0.18	20.88	9.64
0.6522工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.011012	4.57	0.05		
	墙面砖300×600	m2	1.025	50	51.25		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010745	338	3.63		
	混合砂浆 1:0.5:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	379	8.82		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.9102	0.231	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	83.41	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	693.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	731.53	603.34	1.94	190.7	88.02	73.15	60.33	0.19	19.07	8.8
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
综合人工工日		小计							76.24	61.5	0.19	19.87	9.17
0.6207工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							166.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×600	m2	1.025	50	51.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	375	3.35		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.015925	338	5.38		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.012204	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.231	0.07		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.5	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	309.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-40	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10	10m2	0.1		57.66	2.81	0.73	0.34		5.77	0.28	0.07	0.03
11-46	墙体保温隔热 袋装超细玻璃棉	10m2	0.1	96.39	117.52		25.06	11.57	9.64	11.75		2.51	1.16
15-60	铝合金微孔方板天棚面层 钉在龙骨上	10m2	0.1	125.46	271.47		32.62	15.06	12.55	27.15		3.26	1.51
15-17备注1备注2	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格500mm×500mm 简单	10m2	0.1	124.12	252.09	2.18	32.84	15.16	12.41	25.21	0.22	3.28	1.52
综合人工工日		小计							34.6	69.88	0.5	9.12	4.22
0.2839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.859	5.15	4.42						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片φ10			副	1.326	0.54	0.72						
	吸音岩棉厚50mm			m2	1.05	11.15	11.71						
	铁钉			kg	0.006	7.26	0.04						
	铝合金方板(带孔)			m2	1.05	25	26.25						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	2.527	4.72	11.93		
	铝合金T型副龙骨	m		3.86			
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.2	0.64	0.13		
	铝合金T型龙骨挂件	个	1.5	0.51	0.77		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	69.88	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	58.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-40	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10	10m2	0.1		57.66	2.81	0.73	0.34		5.77	0.28	0.07	0.03
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	99.63	262.5		25.9	11.96	9.96	26.25		2.59	1.2
15-24	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	207.87	297.73	1.45	54.42	25.12	20.79	29.77	0.15	5.44	2.51
综合人工工日		小计							30.75	61.79	0.43	8.1	3.74
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.859	5.15	4.42		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ10	副	1.326	0.54	0.72		
	铝合金方板	m2	1.05	25	26.25		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	61.79	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3580.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.69	42.53		35.02	16.16	13.47	4.25		3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.25		3.5	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉无机涂料	kg	0.343	8.87	3.04		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	988.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	154.12	42.53		40.07	18.49	15.41	4.25		4.01	1.85
综合人工工日		小计							15.41	4.25		4.01	1.85
0.1253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉无机涂料	kg	0.343	8.87	3.04		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	4.25	--	

项目编码	011404002001	项目名称	窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线油漆	计量单位	m2	工程量	78.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-5	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍踢脚线	10m	0.833333	31.98	8.76		8.31	3.84	26.65	7.3		6.92	3.2
综合人工工日		小计							26.65	7.3		6.92	3.2
0.2167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油漆溶剂油	kg	0.1	12.01	1.2		
	石膏粉325目	kg	0.041667	0.36	0.02		
	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	0.208333	14	2.92		
	调和漆	kg	0.183333	14	2.57		
	酚醛清漆	kg	0.016667	13.43	0.22		
	砂纸	张	0.35	0.94	0.33		
	白布	m2	0.008333	3.43	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.3	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2404.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	410.54	19.78	29.77	13.74	9.47	41.05	1.98	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	41.05	1.98	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6.5	29.25		
	透明罩光漆	kg	0.4	12	4.8		
	白水泥	kg	0.53	1.082	0.57		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		

	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	41.05	--	

项目编码	010902007002	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	24.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.011765	373.92	21040.26	17.09	101.66	46.92	4.4	247.54	0.2	1.2	0.55
综合人工工日		小计							4.4	247.54	0.2	1.2	0.55
0.0358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水沟不锈钢包边250*300	m	1.235325	200	247.07		
	万能胶	kg	0.014353	17.15	0.25		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	247.54	--	

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	19.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品铸铁盖板安装	10m2	0.1	64.26	3001.24	0.85	16.93	7.81	6.43	300.12	0.09	1.69	0.78
综合人工工日		小计							6.43	300.12	0.09	1.69	0.78
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													309.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	1730.06	0.04		
	铸铁盖板	m2	1	300	300		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	300.12	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	28.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆（H=900MM）	10m	0.1	1.23	1836		0.32	0.15	0.12	183.6		0.03	0.02
综合人工工日		小计							0.12	183.6		0.03	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方钢管楼梯栏杆（高900mm）					m	1.02		180	183.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	183.6		--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	3.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆（H=1200MM）	10m	0.1	1.23	2040		0.32	0.15	0.12	204		0.03	0.02
综合人工工日		小计							0.12	204		0.03	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方钢管楼梯栏杆（高1200mm）					m	1.02		200	204			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	204		--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	护窗栏杆（H=900MM）	10m	0.1	1.23	1836		0.32	0.15	0.12	183.6		0.03	0.02
综合人工工日		小计							0.12	183.6		0.03	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护栏杆（H=1200MM）					m	1.02		180	183.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	183.6		--	

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	43.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	防护栏杆（H=1200MM）	10m	0.1	1.23	1836		0.32	0.15	0.12	183.6		0.03	0.02
综合人工工日		小计							0.12	183.6		0.03	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									183.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护栏杆（H=1200MM）	m	1.02	180	183.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	183.6	--	

项目编码	011503008002	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	164.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	室外玻璃栏杆H=500MM	10m	0.1	1.23	3060		0.32	0.15	0.12	306		0.03	0.02
综合人工工日		小计							0.12	306		0.03	0.02
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									306.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外玻璃栏杆H=500MM	m	1.02	300	306		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	306	--	

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	11.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	4058.08	51.02	465.14	214.68	173.8	405.81	5.1	46.51	21.47
综合人工工日		小计							173.8	405.81	5.1	46.51	21.47
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									652.69				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	一爪挂件	套	0.09	41	3.69		
	二爪挂件	套	0.38	52	19.76		
	四爪挂件	套	0.43	33	14.19		
	型钢	t	0.035	3639	127.37		
	电焊条	kg	0.63	6.87	4.33		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃8mm+1.52pvb+8mm	m2	1.03	210.27	216.58		
	硅酮密封胶	L	0.24	68.6	16.46		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	405.81	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	22.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.01	373.92	2659.43	17.09	101.66	46.92	3.74	26.59	0.17	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.74	26.59	0.17	1.02	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚热镀锌钢板，100宽	m	1.05	25	26.25		
	万能胶	kg	0.0088	17.15	0.15		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	26.59	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	276.75	7074.29	5.13	73.29	33.83	27.68	707.43	0.51	7.33	3.38
综合人工工日		小计							27.68	707.43	0.51	7.33	3.38
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													746.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	700	707		
	其他材料费			--	0.43	--	

	材料费小计	--	707.43	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	55.35	859.36	0.85	14.61	6.74	5.54	85.94	0.09	1.46	0.67
综合人工工日		小计							5.54	85.94	0.09	1.46	0.67
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	85	85.85		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	85.94	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	3.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-36	石材面开孔	10个	0.05814	73.8	2.06	0.81	19.4	8.95	4.29	0.12	0.05	1.13	0.52
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1383.75	2041.11	182.16	407.14	187.91	138.38	204.11	18.22	40.71	18.79
综合人工工日		小计							142.67	204.23	18.27	41.84	19.31
1.1599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													426.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片	片	0.001744	68.6	0.12		
	人造大理石	m2	1.05	100	105		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	角钢	kg	23.4	3.755	87.87		
	防锈漆	kg	0.098	15.16	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	204.23	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1749.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	79.73	55.09	6.57	22.44	10.36	7.97	5.51	0.66	2.24	1.04
综合人工工日		小计							7.97	5.51	0.66	2.24	1.04
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1730.06	1.21		
	脚手钢管	kg	0.397	4.507	1.79		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.063	6.83	0.43		
	镀锌铁丝8#	kg	0.146	7.12	1.04		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	5.51	--	

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1749.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.1	7.85	3.85	1.05	2.31	1.07	0.79	0.39	0.11	0.23	0.11
综合人工工日		小计							0.79	0.39	0.11	0.23	0.11
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0239	4.507	0.11		
	周转木材	m3	0.00003	1730.06	0.05		
	底座	个	0.0001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.0041	6.83	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0185	7.12	0.13		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	0.39	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	2402.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	11.9	3.44	0.88	3.32	1.53	1.19	0.34	0.09	0.33	0.15
综合人工工日		小计							1.19	0.34	0.09	0.33	0.15
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	工具式金属脚手	kg	0.029	4.08	0.12		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.34	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	6712.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.048842	69.02	18.71	9.2	20.34	9.39	3.37	0.91	0.45	0.99	0.46
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.048842	1.19	1.37	0.88	0.54	0.25	0.06	0.07	0.04	0.03	0.01
综合人工工日		小计							3.43	0.98	0.49	1.02	0.47
0.0288工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.05861	4.507	0.26		
	周转木材	m3	0.000068	1730.06	0.12		
	底座	个	0.000293	4.12			
	脚手架扣件	个	0.009964	6.83	0.07		
	镀锌铁丝8#	kg	0.045423	7.12	0.32		
	工具式金属脚手	kg	0.008157	4.08	0.03		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	0.98	--	

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	3580.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23备注1	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.046365	0.12	0.14	0.09	0.05	0.03	0.01	0.01			
20-24备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.053635	6.9	1.86	0.92	2.03	0.94	0.37	0.1	0.05	0.11	0.05
综合人工工日		小计							0.38	0.11	0.05	0.11	0.05
0.0031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.000774	4.08			
	周转木材	m3	0.000007	1730.06	0.01		
	脚手钢管	kg	0.006436	4.507	0.03		
	底座	个	0.000032	4.12			
	脚手架扣件	个	0.001094	6.83	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.004988	7.12	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.11	--	

项目编码	011701003004	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	988.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.055687	1.19	1.37	0.88	0.54	0.25	0.07	0.08	0.05	0.03	0.01
20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.044313	69.02	18.71	9.2	20.34	9.39	3.06	0.83	0.41	0.9	0.42
综合人工工日		小计							3.13	0.91	0.46	0.93	0.43
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.86

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0093	4.08	0.04		

细	周转木材	m3	0.000067	1730.06	0.12		
	脚手钢管	kg	0.053176	4.507	0.24		
	底座	个	0.000266	4.12			
	脚手架扣件	个	0.00904	6.83	0.06		
	镀锌铁丝8#	kg	0.041211	7.12	0.29		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	0.91	--	

项目编码	011701006002	项目名称	浇捣脚手架	计量单位	m2	工程量	1730.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	35.7	8.54	3.15	10.1	4.66	3.57	0.85	0.32	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	0.85	0.32	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	4.507	0.19		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	6.83	0.04		
	周转木材	m3	0.00015	1730.06	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	7.12	0.06		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	0.85	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	1			501.47	130.38	60.18			501.47	130.38	60.18

23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件　自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.003846	11807.38	15818.42	1587.31	3482.62	1607.36	45.41	60.84	6.1	13.39	6.18
综合人工工日		小计							45.41	60.84	507.57	143.77	66.36
0.3962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													823.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.017134	139	2.38		
	碎石5～16mm	t	0.001246	138	0.17		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.117111	349.72	40.96		
	塑料薄膜	m2	0.019615	0.69	0.01		
	水	m3	0.084385	4.57	0.39		
	组合钢模板	kg	0.076566	4.29	0.33		
	周转木材	m3	0.000674	1730.06	1.17		
	卡具	kg	0.020353	4.35	0.09		
	钢管支撑	kg	0.024922	4.08	0.1		
	铁钉	kg	0.009247	7.26	0.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.024126	8.79	0.21		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.022153	5.66	0.13		
	塑料管dn20	m	0.035999	3.11	0.11		
	钢筋综合	t	0.003531	3247	11.47		
	电焊条J422	kg	0.039656	6.87	0.27		
	型钢	t	0.000726	3639	2.64		
	氧气	m3	0.017316	2.83	0.05		
	乙炔气	m3	0.007525	14.05	0.11		
	防锈漆	kg	0.002438	15.16	0.04		
	油漆溶剂油	kg	0.000252	12.01			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000069	368	0.03		

	其他材料费	--	0.11	--	
	材料费小计	--	60.84	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机 630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2526.49	8316.95	2536.81	1170.83	1440	2526.49	8316.95	2536.81	1170.83
25-39	塔式起重机 630kNm以内 组装拆卸费	次	1	7200	84.64	6569.7	3580.12	1652.36	7200	84.64	6569.7	3580.12	1652.36
综合人工工日		小计							8640	2611.13	14886.65	6116.93	2823.19
72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35077.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	15	7.12	106.8		
	草袋子	只	20	1.71	34.2		
	螺栓M20×350	套	28	0.48	13.44		
	其他材料费			--	2456.69	--	
	材料费小计			--	2611.13	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	412.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	414.12	217.92	15.62	111.73	51.57	41.41	21.79	1.56	11.17	5.16
综合人工工日		小计							41.41	21.79	1.56	11.17	5.16
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.357	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.79	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	554.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	538.36	219.48	15.62	144.03	66.48	53.84	21.95	1.56	14.4	6.65
综合人工工日		小计							53.84	21.95	1.56	14.4	6.65
0.4524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.18939	4.35	0.82		
	钢管支撑	kg	0.38199	4.08	1.56		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	21.95	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	392.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	248.34	10.32	138.82	64.07	52.36	24.83	1.03	13.88	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.83	1.03	13.88	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		

	铁钉	kg	0.2572	7.26	1.87		
	卡具	kg	0.042	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.102	4.08	0.42		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	24.83	--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	234.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	549.78	261.67	18.24	147.69	68.16	54.98	26.17	1.82	14.77	6.82
综合人工工日		小计							54.98	26.17	1.82	14.77	6.82
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.116	4.35	0.5		
	钢管支撑	kg	0.386	4.08	1.57		
	周转木材	m3	0.0067	1730.06	11.59		
	铁钉	kg	0.2092	7.26	1.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	26.17	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	46.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	428.4	264.1	21.41	116.95	53.98	42.84	26.41	2.14	11.7	5.4
综合人工工日		小计							42.84	26.41	2.14	11.7	5.4
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									88.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.166	4.35	0.72		
	钢管支撑	kg	0.653	4.08	2.66		
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	铁钉	kg	0.2706	7.26	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	26.41	--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	257.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注2	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	556.92	266.48	21.41	150.37	69.4	55.69	26.65	2.14	15.04	6.94
综合人工工日		小计							55.69	26.65	2.14	15.04	6.94
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.17762	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.69871	4.08	2.85		
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	铁钉	kg	0.2706	7.26	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	26.65	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	259.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.97	12.11	95.66	44.15	35.58	22.1	1.21	9.57	4.42
综合人工工日		小计							35.58	22.1	1.21	9.57	4.42
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.11	9.48			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.169	4.08	0.69			
	周转木材						m3	0.0054	1730.06	9.34			
	铁钉						kg	0.1176	7.26	0.85			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	8.79	0.04			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.94		--	
	材料费小计								--	22.1		--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	33.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.1	508.13	244.12	14.11	135.78	62.67	50.81	24.41	1.41	13.58	6.27
综合人工工日		小计							50.81	24.41	1.41	13.58	6.27
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.11	9.48			
	卡具						kg	0.074	4.35	0.32			
	钢管支撑						kg	0.147	4.08	0.6			
	周转木材						m3	0.0062	1730.06	10.73			
	铁钉						kg	0.2556	7.26	1.86			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.88		--	
	材料费小计								--	24.41		--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	253.01

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.1	270.13	208.95	11.35	73.18	33.78	27.01	20.9	1.14	7.32	3.38
综合人工工日		小计							27.01	20.9	1.14	7.32	3.38
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22	43.11	9.48				
	卡具					kg	0.127	4.35	0.55				
	钢管支撑					kg	0.234	4.08	0.95				
	周转木材					m3	0.0018	1730.06	3.11				
	铁钉					kg	0.172	7.26	1.25				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	8.79	0.03				
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	0.477	5.66	2.7				
	塑料管dn20					m	0.41	3.11	1.28				
	塑料卡					个	3	0.17	0.51				
	其他材料费							--	1.04			--	
	材料费小计							--	20.9			--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	3019.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注6备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	379.61	223.51	21.3	104.24	48.11	37.96	22.35	2.13	10.42	4.81
综合人工工日		小计							37.96	22.35	2.13	10.42	4.81
0.319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22	43.11	9.48				
	卡具					kg	0.181	4.35	0.79				
	钢管支撑					kg	0.694	4.08	2.83				
	周转木材					m3	0.0036	1730.06	6.23				
	铁钉					kg	0.193	7.26	1.4				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡					个	3	0.17	0.51				

	其他材料费	--	1.08	--	
	材料费小计	--	22.35	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1103.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注6备注5备注2	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	493.49	226.04	21.3	133.85	61.77	49.35	22.6	2.13	13.39	6.18
综合人工工日		小计							49.35	22.6	2.13	13.39	6.18
0.4147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.19367	4.35	0.84		
	钢管支撑	kg	0.74258	4.08	3.03		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	22.6	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	260.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.83	117.46	54.21	43.79	29.23	1.38	11.75	5.42
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.38	11.75	5.42
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1730.06	25.26		
	铁钉	kg	0.348	7.26	2.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	29.23	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	73.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1163.82	484.59	62.63	318.88	147.17	116.38	48.46	6.26	31.89	14.72
综合人工工日		小计							116.38	48.46	6.26	31.89	14.72
0.978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	43.11	23.24		
	卡具	kg	0.284	4.35	1.24		
	钢管支撑	kg	0.948	4.08	3.87		
	周转木材	m3	0.0078	1730.06	13.49		
	铁钉	kg	0.483	7.26	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	8.79	0.05		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	48.46	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			178808.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	162552.74			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	16255.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2621.82			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	52436.37			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2621.82			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					236488.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程-地上(0102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	204408.65		204408.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5480124.82	3.2	175363.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5480124.82	0.53	29044.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5480124.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5684533.47	9	511608.01
合计					716016.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程-地上(0102)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	615681.48	
1.1	人工费	16199.82	
1.2	材料费	505775.1	
1.3	施工机具使用费	78528.54	
1.4	企业管理费	10433.76	
1.5	利润	4744.26	
2	措施项目费	69693.98	
2.1	单价措施项目费	51805.33	
2.2	总价措施项目费	17888.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10746.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10554.78	
5	税金	62633.72	
6	工程造价	758563.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、送桩深度、桩长：投标人根据设计及场地情况自行考虑,桩长33m 3、桩截面：YZH-400B-33 4、沉桩方法：静压法沉桩 5、备注：试桩	m	99	232.43	23010.57	
2	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、送桩深度、桩长：投标人根据设计及场地情况自行考虑,桩长33m 3、桩截面：YZH-400B-33 4、沉桩方法：静压法沉桩 5、备注：桩顶标高-1.55m 6、工程桩	m	1683	209.01	351763.83	
3	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、送桩深度、桩长：投标人根据设计及场地情况自行考虑,桩长33m 3、桩截面：YZH-400B-33 4、沉桩方法：静压法沉桩 5、备注：桩顶标高-7.57m 6、工程桩	m	660	214.44	141530.4	
4	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、送桩深度、桩长：投标人根据设计及场地情况自行考虑,桩长33m 3、桩截面：YZH-400B-33 4、沉桩方法：静压法沉桩 5、备注：桩顶标高-7.22m 6、工程桩	m	297	214.12	63593.64	
5	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价 2、送桩深度、桩长：投标人根据设计及场地情况自行考虑,桩长15m 3、桩截面：YZH-400B-15 4、沉桩方法：静压法沉桩 5、备注：桩顶标高-7.57m 6、工程桩	m	120	225.65	27078	
6	010516003004	接桩	1、连接方式：电焊接桩 2、内容：接桩	个	166	52.44	8705.04	
		分部分项合计					615681.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：静力压桩机	项	1	51805.33	51805.33	
		单价措施合计					51805.33	
合计							667486.81	

综合单价分析表

工程名称：桩基工程(0103)

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.16	52.39	1092.84	257.85	34.13	15.51	8.38	174.85	41.26	5.46	2.48
综合人工工日		小计							8.38	174.85	41.26	5.46	2.48
0.0755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									232.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩YZH-400B-33	m3	0.1616	1061	171.46		
	普通木成材	m3	0.00144	1951.87	2.81		
	周转木材	m3	0.000192	1730.06	0.33		
	钢丝绳	kg	0.00288	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02304	7.12	0.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.02016	3.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174.85	--	

项目编码	010301001004	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.16	30.19	1092.84	146.77	19.47	8.85	4.83	174.85	23.48	3.12	1.42
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.00703	28.86	17.94	115.97	15.93	7.24	0.2	0.13	0.82	0.11	0.05
综合人工工日		小计							5.03	174.98	24.3	3.23	1.47
0.0453工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩YZH-400B-33	m3	0.1616	1061	171.46		
	普通木成材	m3	0.00144	1951.87	2.81		

	送桩器摊销	kg	0.005413	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000248	1730.06	0.43		
	钢丝绳	kg	0.00288	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02304	7.12	0.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.02016	3.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174.98	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.16	30.19	1092.84	146.77	19.47	8.85	4.83	174.85	23.48	3.12	1.42
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.036218	28.86	17.94	115.97	15.93	7.24	1.05	0.65	4.2	0.58	0.26
综合人工工日		小计							5.88	175.5	27.68	3.7	1.68
0.0529工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													214.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩YZH-400B-33	m3	0.1616	1061	171.46		
	普通木成材	m3	0.00144	1951.87	2.81		
	送桩器摊销	kg	0.027888	5.32	0.15		
	周转木材	m3	0.000482	1730.06	0.83		
	钢丝绳	kg	0.00288	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02304	7.12	0.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.02016	3.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.5	--	

项目编码	010301001007	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	297

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.16	30.19	1092.84	146.77	19.47	8.85	4.83	174.85	23.48	3.12	1.42
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.034521	28.86	17.94	115.97	15.93	7.24	1	0.62	4	0.55	0.25
综合人工工日		小计							5.83	175.47	27.48	3.67	1.67
0.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													214.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩YZH-400B-33	m3	0.1616	1061	171.46		
	普通木成材	m3	0.00144	1951.87	2.81		
	送桩器摊销	kg	0.026581	5.32	0.14		
	周转木材	m3	0.000468	1730.06	0.81		
	钢丝绳	kg	0.0028	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02304	7.12	0.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.02016	3.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	175.47	--	

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在18m以内	m3	0.16	45.73	1092.84	141.62	20.61	9.37	7.32	174.85	22.66	3.3	1.5
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在18m以内	m3	0.07968	43.29	17.94	114.57	17.36	7.89	3.45	1.43	9.13	1.38	0.63
综合人工工日		小计							10.77	176.28	31.79	4.68	2.13
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													225.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩YZH-400B-15	m3	0.1616	1061	171.46		
	普通木成材	m3	0.00144	1951.87	2.81		
	送桩器摊销	kg	0.061354	5.32	0.33		
	周转木材	m3	0.000829	1730.06	1.43		

	钢丝绳	kg	0.00288	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02304	7.12	0.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.02016	3.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	176.28	--	

项目编码	010516003004	项目名称	接桩	计量单位	个	工程量	166

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-25备注10备注11	电焊接桩　方桩包角钢	个	1		29.37	19.89	2.19	0.99		29.37	19.89	2.19	0.99
综合人工工日		小计								29.37	19.89	2.19	0.99
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	4	6.87	27.48		
	其他材料费			--	1.89	--	
	材料费小计			--	29.37	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-34	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	4320	5922.22	19075.81	2573.54	1169.79	4320	5922.22	19075.81	2573.54	1169.79
25-35	静力压桩机 3000kN 组装拆卸费	次	1	7200	324	8679.29	1746.72	793.96	7200	324	8679.29	1746.72	793.96
综合人工工日		小计							11520	6246.22	27755.1	4320.26	1963.75
96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51805.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液压油	kg	90	3.6	324		
	其他材料费			--	5922.22	--	
	材料费小计			--	6246.22	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10746.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10012.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	734.24			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	333.74			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6674.87			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	133.5			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17888.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：桩基工程(0103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10554.78		10554.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	685375.46	1.3	8909.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	685375.46	0.24	1644.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	685375.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	695930.24	9	62633.72
合计					73188.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桩基工程(0103)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：桩基工程(0103)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫(0104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	62451.42	
1.1	人工费	15770.52	
1.2	材料费	39362.53	
1.3	施工机具使用费	961.89	
1.4	企业管理费	4348.43	
1.5	利润	2008.05	
2	措施项目费	14415.36	
2.1	单价措施项目费	11027.96	
2.2	总价措施项目费	3387.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2505.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2867.13	
5	税金	7176.05	
6	工程造价	86909.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫(0104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地勘 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	43.22	5.15	222.58	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土的压实系数不得小于0.94 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	54.52	11.72	638.97	
		分部小计					861.55	
		砌筑工程						
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200mm 3、砂浆强度等级： DM M5.0专用砂浆砌筑	m3	1.39	464.39	645.5	
4	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙100mm 3、砂浆强度等级： DM M5.0专用砂浆砌筑	m3	1.12	530.96	594.68	
5	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200mm 3、砂浆强度等级： DM M5.0专用砂浆砌筑	m3	4.61	496.47	2288.73	
		分部小计					3528.91	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	1.16	426.22	494.42	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.57	427.92	1527.67	
8	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.71	522.76	1939.44	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.71	689.64	489.64	
10	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.13	557.65	72.49	
11	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.4	483.63	677.08	
12	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.35	550.12	192.54	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.22	613.57	134.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.72	469.18	1745.35	
15	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.42	567.81	238.48	
16	010507001001	散水、坡道	1、100厚毛面花岗岩板面层，水泥浆灌缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 5、素土夯实 6、部位：坡道 7、图集：12J003-12B/A8	m2	3.1	492.48	1526.69	
17	010507001002	散水、坡道	1、20厚烧毛花岗岩板铺面，正背面及四周涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝 2、素水泥浆一道（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（洒适量清水） 5、60厚C15混凝土 6、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 7、素土夯实，向外坡3%-5% 8、部位：散水 9、图集：12J003-3A/A1	m2	12.7	283.41	3599.31	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.052	5628.69	292.69	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8mm	t	0.907	5354.31	4856.36	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	0.106	5345.13	566.58	
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	0.1	5259.45	525.95	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm	t	0.173	4467.11	772.81	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm	t	0.04	4449.77	177.99	
24	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.067	4476.29	299.91	
25	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm带E 2、部位：现浇框架和斜撑构件(含梯段)纵向受力筋	t	0.329	4476.29	1472.7	
26	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.06	7617.8	457.07	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：竖向构件直径16及以上	个	32	8.24	263.68	
		分部小计					22323.84	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体交界处 2、加固方式：镀锌钢丝网	m2	19.61	10.39	203.75	
		分部小计					203.75	
		门窗工程						
29	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木门 2、含门锁五金、闭门器等	m2	2.2	208.49	458.68	
30	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗 2、框、扇材质：断桥隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 4、备注：含五金、防撞标识等 5、做法详见设计图纸	m2	4.68	396.54	1855.81	
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金平开窗/悬窗 2、框、扇材质：断桥隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 4、备注：含五金、防撞标识等 5、做法详见设计图纸	m2	4.86	400.3	1945.46	
32	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：门联窗 2、框、扇材质：断桥隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 4、备注：含门锁五金、闭门器、铝合金防护板、防撞标识等 5、做法详见设计图纸	m2	4.14	400.3	1657.24	
		分部小计					5917.19	
		屋面及防水工程						
33	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土保护层,内配φ4的I级钢,双向@100,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝,见建筑设计说明中屋面工程要求) 2、10厚1:4石灰砂浆隔离层 3、10厚1:3水泥砂浆找平层(管道周围做成圆锥台,留凹槽,并填密封材料) 4、2%材料找坡:轻集料混凝土2%找坡层,表面抹光(最薄处20厚),ρ=700 5、部位：屋面	m2	19.84	125.04	2480.79	
34	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3+3厚聚合物改性沥青防水卷材,从阴角算上翻和水平延伸各不小于250 2、部位：屋面	m2	28.72	45	1292.4	
35	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料,从阴角算上翻和水平延伸各不小于250 2、部位：屋面	m2	31.68	24.58	778.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：卫生间	m2	5.84	19.78	115.52	
37	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：3.0厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、部位：卫生间	m2	5.84	34.18	199.61	
38	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料 2、部位：外墙	m2	78.02	19.78	1543.24	
39	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：卫生间	m2	25.54	19.78	505.18	
		分部小计					6915.43	
		保温、隔热、防腐工程						
40	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：65厚特殊处理后的挤塑聚苯板保温层 2、部位：屋面	m2	19.84	50.27	997.36	
		分部小计					997.36	
		楼地面装饰工程						
41	011101003005	细石混凝土楼地面	1、压实填土，压实系数不小于90% 2、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 3、部位：地面基层	m2	10.08	36.51	368.02	
42	011102003002	块料楼地面	1、找坡层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、面层材料品种、规格、颜色：面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 4、部位：卫生间	m2	3.64	129.65	471.93	
43	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆(DSM20)找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层,配色水泥浆擦缝 4、部位：传达室	m2	6.44	134.36	865.28	
44	011105003001	块料踢脚线	1、粘贴层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)，9厚1:2水泥砂浆黏贴层(内掺建筑胶) 2、面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖踢脚 3、部位：踢脚2 贴砖地面	m2	0.98	202.67	198.62	
		分部小计					1903.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011201001002	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂防水砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(首层增加一层),+3厚聚合物抗裂防水砂浆,用膨胀螺钉固定 2、15厚1:3或强度等级为M15的聚合物防水砂浆 3、界面剂一道 4、部位：外墙（混凝土面）	m2	49.5	77.48	3835.26	
46	011201001003	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂防水砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(首层增加一层),+3厚聚合物抗裂防水砂浆,用膨胀螺钉固定 2、15厚1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、部位：外墙（砌块面）	m2	38.04	71.38	2715.3	
47	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料) 2、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆(内掺7%防水粉)找平,分两遍成活 3、部位：传达室	m2	22.25	40.38	898.46	
48	011204003001	块料墙面	1、安装方式：4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 2、找平层：专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)，8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平，6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色：5~7厚的墙面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 4、部位：卫生间	m2	22.42	194.27	4355.53	
		分部小计					11804.55	
		天棚工程						
49	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：现浇钢筋混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200；10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距≤600(750)，与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200燃烧等级A级(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格、：铝合金方板600X600(575X575)与配套专用龙骨固定 4、部位：卫生间	m2	3.64	141.56	515.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					515.28	
		油漆、涂料、裱糊工程						
50	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：传达室 2、刮腻子要求：满刮耐水防霉腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料两道罩面(燃烧性能等级A级材料)	m2	22.25	22.84	508.19	
51	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：传达室 2、刮腻子要求：满刮耐水防霉腻子两遍成活 3、涂料品种、喷刷遍数：无机防霉涂料面层(燃烧性能等级A级材料)	m2	6.44	25.52	164.35	
52	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	101.14	56.85	5749.81	
		分部小计					6422.35	
		其他装饰工程						
53	011506003001	玻璃雨篷	1、玻璃材料品种、规格：钢化夹胶8mm+1.52pvb+8mm，专业厂家生产制作	m2	1.62	652.69	1057.36	
		分部小计					1057.36	
		分部分项合计					62451.42	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：3.6m	m2	14.3	22.16	316.89	
2	011702001001	基础	1、垫层木模板	m2	2.72	92	250.24	
3	011702001002	基础	1、独立基础木模板	m2	7.2	79.24	570.53	
4	011702002001	矩形柱	1、名称：矩形柱模板	m2	34.88	81.09	2828.42	
5	011702003001	构造柱	1、名称：构造柱复合木模板	m2	12.4	98.51	1221.52	
6	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：门框模板	m2	2.48	104.56	259.31	
7	011702006001	矩形梁	1、名称：矩形梁模板	m2	15.06	88.49	1332.66	
8	011702008001	圈梁	1、名称：圈梁复合木模板	m2	3.84	72.88	279.86	
9	011702009001	过梁	1、名称：过梁复合木模板	m2	3.75	96.48	361.8	
10	011702014002	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200MM以内	m2	34.93	77.67	2713.01	
11	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：檐沟板复合木模板	m2	9.76	91.57	893.72	
		单价措施合计					11027.96	
合计							73479.38	

综合单价分析表

工程名称：门卫(0104)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	43.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	15.54			4.04	1.86	1.55			0.4	0.19
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2086	628.94	290.28	0.3		1.88	0.57	0.26
综合人工工日		小计							1.85		1.88	0.97	0.45
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	54.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	31.08		1.09	8.36	3.86	6.22		0.22	1.67	0.77
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666	45.7	1878.27	661.51	305.31	0.53	0.04	1.5	0.53	0.24
综合人工工日		小计							6.75	0.04	1.72	2.2	1.01
0.0608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	294.79	0.15	31.95	14.75	122.75	294.79	0.15	31.95	14.75
综合人工工日		小计							122.75	294.79	0.15	31.95	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													464.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A3.5,B06级粉煤灰加气混凝土砌块						m3	0.915	246.42	225.47			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	330	54.86			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	294.79		--	

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	147.74	326.87	0.15	38.45	17.75	147.74	326.87	0.15	38.45	17.75
综合人工工日		小计							147.74	326.87	0.15	38.45	17.75
1.2415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													530.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	272	13.87			
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块						m3	0.915	281.47	257.55			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	330	54.86			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	326.87		--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	4.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	122.75	326.87	0.15	31.95	14.75	122.75	326.87	0.15	31.95	14.75
综合人工工日		小计							122.75	326.87	0.15	31.95	14.75
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													496.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级砂加气混凝土砌块	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	330	54.86		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	326.87	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.12	330	12.6	18.13	8.37	57.12	330	12.6	18.13	8.37
综合人工工日		小计							57.12	330	12.6	18.13	8.37
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													426.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	322.52	327.36		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	3.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	35.7	361.69	12.29	12.48	5.76	35.7	361.69	12.29	12.48	5.76
综合人工工日		小计							35.7	361.69	12.29	12.48	5.76
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													427.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	361.69	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	89.33	372.71	19.4	28.27	13.05	89.33	372.71	19.4	28.27	13.05
综合人工工日		小计							89.33	372.71	19.4	28.27	13.05
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													522.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	349.72	346.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	375	20.34		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	372.71	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	235.7	362.63	1.26	61.61	28.44	235.7	362.63	1.26	61.61	28.44
综合人工工日		小计							235.7	362.63	1.26	61.61	28.44
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													689.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	340.01	336.61		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	375	20.34		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		

	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	362.63	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	145.18	354.57	1.98	38.26	17.66	145.18	354.57	1.98	38.26	17.66
综合人工工日		小计							145.18	354.57	1.98	38.26	17.66
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													557.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	354.57	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	66.64	364.94	19.37	22.36	10.32	66.64	364.94	19.37	22.36	10.32
综合人工工日		小计							66.64	364.94	19.37	22.36	10.32
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	364.94	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	139.23	356.28	1.23	36.52	16.86	139.23	356.28	1.23	36.52	16.86
综合人工工日		小计							139.23	356.28	1.23	36.52	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	356.28	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	184.45	357.33	1.23	48.28	22.28	184.45	357.33	1.23	48.28	22.28
综合人工工日		小计							184.45	357.33	1.23	48.28	22.28
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													613.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	340.01	346.81		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.33	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	3.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	52.36	369.68	19.74	18.75	8.65	52.36	369.68	19.74	18.75	8.65
综合人工工日		小计							52.36	369.68	19.74	18.75	8.65
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	369.68	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件 C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	109.48	373.03	31.66	36.7	16.94	109.48	373.03	31.66	36.7	16.94
综合人工工日		小计							109.48	373.03	31.66	36.7	16.94
0.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													567.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	4.57	11.33		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	373.03	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	83.69	404.78	1.68	22.2	10.24	25.11	121.43	0.5	6.66	3.07
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	338.3	1.09	22.25	10.27	8.45	33.83	0.11	2.23	1.03
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	2267.28	2.74	119.33	55.08	45.62	226.73	0.27	11.93	5.51
综合人工工日		小计							79.18	381.99	0.88	20.82	9.61
0.6681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													492.48

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.483	139	67.14		

细	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	320	53.76		
	水	m3	0.18352	4.57	0.84		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	330.29	33.52		
	100厚烧毛花岗岩板	m2	1.02	200	204		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.231	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	377	19.99		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	381.99	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	12.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	83.69	404.78	1.68	22.2	10.24	12.55	60.72	0.25	3.33	1.54
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	84.49	328.45	1.09	22.25	10.27	5.07	19.71	0.07	1.34	0.62
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	456.22	1148.81	2.74	119.33	55.08	45.62	114.88	0.27	11.93	5.51
综合人工工日		小计							63.24	195.31	0.59	16.6	7.67
0.5266工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													283.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.2415	139	33.57		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.084	320	26.88		
	水	m3	0.11224	4.57	0.51		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0609	320.58	19.52		
	20厚烧毛花岗岩板	m2	1.02	90	91.8		
	水泥32.5级	kg	7.631	0.231	1.76		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	377	19.99		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	195.31	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.052

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5628.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ6mm	t	1.02	3587	3658.74		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3731.91	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.907

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5354.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ8mm	t	1.02	3318	3384.36		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3457.53	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5345.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ10mm	t	1.02	3309	3375.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3448.35	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94	1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5259.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ12mm	t	1.02	3225	3289.5		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3362.67	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.173

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4467.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢φ14mm				t	1.02	3158	3221.16					
	镀锌铁丝22#				kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422				kg	9.62	6.87	66.09					
	水				m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3304.94			--		

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06	760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4449.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢φ16mm				t	1.02	3141	3203.82					
	镀锌铁丝22#				kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422				kg	9.62	6.87	66.09					
	水				m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3287.6			--		

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.067

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06

综合人工工日	小计			760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
6.39工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4476.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ14mm带E	t	1.02	3167	3230.34			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3314.12		--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.329

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06	760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3314.12	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4476.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢Φ16mm带E			t	1.02	3167	3230.34						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3314.12				--		

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	0.5	2521.61	3658.74	70.29	673.89	311.03	1260.81	1829.37	35.15	336.95	155.52
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	0.5	3030.93	3720.27	70.29	806.32	372.15	1515.47	1860.14	35.15	403.16	186.08
综合人工工日		小计							2776.28	3689.51	70.3	740.11	341.6
23.33工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7617.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ6mm	t	1.02	3587	3658.74		
	镀锌铁丝22#	kg	3.5	8.79	30.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3689.51	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.72	18.66	14.44	6.67	3.69	0.57	1.87	1.44	0.67
综合人工工日		小计							3.69	0.57	1.87	1.44	0.67
0.031工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级Φ10mm	t	0.0001	3309	0.33		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	19.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	45.22	41.49		11.76	5.43	4.52	4.15		1.18	0.54
综合人工工日		小计							4.52	4.15		1.18	0.54
0.038工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝网	m2	1.1	3.5	3.85		
	钢钉	kg	0.028	8.77	0.25		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	4.15	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	366.54	1575.47	2.56	95.97	44.29	36.65	157.55	0.26	9.6	4.43
综合人工工日		小计							36.65	157.55	0.26	9.6	4.43
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													208.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门	m2	1.01	154.36	155.9		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	157.55	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	4.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1	538.74	3201.68	14.7	143.89	66.41	53.87	320.17	1.47	14.39	6.64
综合人工工日		小计							53.87	320.17	1.47	14.39	6.64
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻推拉窗6+12A+6	m2	0.96	300	288		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	其他材料费			--	2.68	--	
	材料费小计			--	320.17	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	4.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	539.97	3229.51	20.54	145.73	67.26	54	322.95	2.05	14.57	6.73
综合人工工日		小计							54	322.95	2.05	14.57	6.73
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开窗6+12A+6						m2	0.96	300	288			
	硅酮密封胶						L	0.145	68.6	9.95			
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚						个	10.9	1.46	15.91			
	塑料胀管螺钉						套	21.8	0.09	1.96			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	322.95		--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 门联窗	10m2	0.1	539.97	3229.51	20.54	145.73	67.26	54	322.95	2.05	14.57	6.73
综合人工工日		小计							54	322.95	2.05	14.57	6.73
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻门联窗6+12A+6						m2	0.96	300	288			
	硅酮密封胶						L	0.145	68.6	9.95			
	PU发泡剂						L	0.2625	25.73	6.75			
	镀锌铁脚						个	10.9	1.46	15.91			
	塑料胀管螺钉						套	21.8	0.09	1.96			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	322.95		--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	19.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	216.58	248.5	0.7	56.49	26.07	21.66	24.85	0.07	5.65	2.61
9-B23	干铺卷材	10m2	-0.1	15.47	27.94		4.02	1.86	-1.55	-2.79		-0.4	-0.19

5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.001981	2093.21	3539.96	60.84	560.05	258.49	4.15	7.01	0.12	1.11	0.51
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	29.75	64.53	0.16	7.78	3.59	2.98	6.45	0.02	0.78	0.36
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上 (预拌)	10m2	0.1	72.52	133.81	0.33	18.94	8.74	7.25	13.38	0.03	1.89	0.87
11-6	屋面、楼地面保温隔热 现浇水泥珍珠岩	m3	0.06	119	306		30.94	14.28	7.14	18.36		1.86	0.86
综合人工工日		小计							41.63	67.26	0.24	10.89	5.02
0.3497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	349.72	17.77		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	115	0.35		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	水	m3	0.0579	4.57	0.26		
	石油沥青油毡350#	m2	-1.1	2.54	-2.79		
	冷轧带肋钢筋	t	0.002021	3368	6.81		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023574	8.79	0.21		
	石灰砂浆 1:4(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	368	6.44		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	泡沫混凝土	m3	0.0612	300	18.36		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	67.26	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	28.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-31	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法 双层	10m2	0.1		450					45			
综合人工工日		小计								45			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物改性沥青防水卷材δ3+3mm	m2	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	31.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	2.0厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	192	3.25	10.13	4.67	3.57	19.2	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	19.2	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯防水涂料	kg	2.4	8	19.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.2	--	

项目编码	010904002006	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	5.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	144	3.25	10.13	4.67	3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氨酯防水涂料	kg	1.8	8	14.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.4	--	

项目编码	010904002007	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	5.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	3.0厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	10m2	0.1	35.7	288	3.25	10.13	4.67	3.57	28.8	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	28.8	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涂刮型聚合物水泥防水砂浆						kg	3.6	8	28.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.8		--	

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	78.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	35.7	144	3.25	10.13	4.67	3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.8	8	14.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	14.4		--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	25.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	35.7	144	3.25	10.13	4.67	3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	14.4	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.8	8	14.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	14.4		--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	19.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚65mm)	10m2	0.1	95.2	371.25		24.75	11.42	9.52	37.13		2.48	1.14
综合人工工日		小计							9.52	37.13		2.48	1.14
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0676	549.18	37.12		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.13	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	84.49	338.3	1.09	22.25	10.27	6.76	27.06	0.09	1.78	0.82
综合人工工日		小计							6.76	27.06	0.09	1.78	0.82
0.0568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	330.29	26.82		
	水	m3	0.0536	4.57	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.06	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	3.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	388.42	757.29	2.28	101.58	46.88	38.84	75.73	0.23	10.16	4.69
综合人工工日		小计							38.84	75.73	0.23	10.16	4.69

0.3158工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							129.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	40	40.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.088725	377	33.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.231	0.35		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	75.73	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	6.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	133.81	0.33	18.94	8.74	7.25	13.38	0.03	1.89	0.87
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	391.07	567.36	1.67	102.11	47.13	39.11	56.74	0.17	10.21	4.71
综合人工工日		小计							46.36	70.12	0.2	12.1	5.58

0.3788工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							134.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	同质地砖	m2	1.02	40	40.8		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.231	1.41		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	377	13.33		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	其他材料费	--	0.48	--	
	材料费小计	--	70.12	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	0.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.836735	119.14	77.37	0.31	31.06	14.33	99.69	64.74	0.26	25.99	11.99
综合人工工日		小计							99.69	64.74	0.26	25.99	11.99
0.8105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.024164	40	40.97		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.011714	388	4.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.043929	377	16.56		
	白水泥	kg	0.167347	1.082	0.18		
	合金钢切割锯片	片	0.003347	68.6	0.23		
	锯(木)屑	m3	0.007531	47.17	0.36		
	棉纱头	kg	0.012551	5.57	0.07		
	水	m3	0.03521	4.57	0.16		
	水泥32.5级	kg	5.077308	0.231	1.17		
	901胶	kg	0.035143	2.14	0.08		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	64.74	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	49.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	94.86	1.52	24.84	11.46	9.4	9.49	0.15	2.48	1.15

14-28	保温砂浆及抗裂基层　墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.33	2	1.67	3.59		0.43	0.2
14-29	保温砂浆及抗裂基层　墙面耐碱玻纤网格布 每增一层（首层增加一层）	10m2	0.1	16.66	34.23		4.33	2	1.67	3.42		0.43	0.2
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	205.79	114.94	0.27	53.58	24.73	20.58	11.49	0.03	5.36	2.47
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.38	-0.17
综合人工工日		小计							34.98	29	0.16	9.12	4.22
0.2939工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0061	1554.31	9.48		
	水	m3	0.0135	4.57	0.06		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	3.26	7.01		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.029575	368	10.88		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水泥32.5级	kg		0.231			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	38.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层　抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	10m2	0.1	94.01	94.86	1.52	24.84	11.46	9.4	9.49	0.15	2.48	1.15
14-28	保温砂浆及抗裂基层　墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.66	35.86		4.33	2	1.67	3.59		0.43	0.2

14-29	保温砂浆及抗裂基层　墙面耐碱玻纤网格布 每增一层（首层增加一层）	10m2	0.1	16.66	34.23		4.33	2	1.67	3.42		0.43	0.2
14-39	抹混合砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	192.8	104.48	0.27	50.2	23.17	19.28	10.45	0.03	5.02	2.32
综合人工工日		小计							32.02	26.95	0.18	8.36	3.87
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0061	1554.31	9.48		
	水	m3	0.009708	4.57	0.04		
	玻璃纤维网格布	m2	2.15	3.26	7.01		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	375	0.2		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028525	338	9.64		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.231	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	26.95	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	22.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.38	-0.17
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	182.42	118.95	0.25	47.49	21.92	18.24	11.9	0.03	4.75	2.19
综合人工工日		小计							19.9	12.91	0.01	5.17	2.39
0.1673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		

	防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.027475	425	11.68		
	水泥32.5级	kg		0.231			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.91	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	22.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	30.94	11.66		8.04	3.71	3.09	1.17		0.8	0.37
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	14.28	1.59	0.17	3.76	1.73	-1.43	-0.16	-0.02	-0.38	-0.17
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	784.95	823.96	2.02	204.61	94.44	78.5	82.4	0.2	20.46	9.44
综合人工工日		小计							80.16	83.41	0.18	20.88	9.64
0.6522工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	水	m3	0.011012	4.57	0.05		
	墙面砖300×600	m2	1.025	50	51.25		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010745	338	3.63		
	混合砂浆 1:0.5:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023275	379	8.82		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0137	2.14	0.03		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	0.9102	0.231	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	83.41	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	3.64

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-40	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10	10m2	0.1		57.66	2.81	0.73	0.34		5.77	0.28	0.07	0.03
15-51	铝合金(浮搁式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	99.63	630		25.9	11.96	9.96	63		2.59	1.2
15-24	铝合金(浮搁式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	207.87	297.73	1.45	54.42	25.12	20.79	29.77	0.15	5.44	2.51
综合人工工日		小计							30.75	98.54	0.43	8.1	3.74
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													141.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.859	5.15	4.42		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ10	副	1.326	0.54	0.72		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	60	63		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.246	5.57	6.94		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.4	0.43	0.6		
	角铝∟25×25×1	m	0.668	5.15	3.44		
	铝合金T型主龙骨	m	1.895	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.935	3.86	7.47		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.5	0.94	0.47		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨小接件	只	0.2	0.43	0.09		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.4	0.51	1.22		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	98.54	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	22.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	134.69	42.53		35.02	16.16	13.47	4.25		3.5	1.62
综合人工工日		小计							13.47	4.25		3.5	1.62
0.1095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.84

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉无机涂料	kg	0.343	8.87	3.04		

细	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	6.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4备注1*-1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	154.12	42.53		40.07	18.49	15.41	4.25		4.01	1.85
综合人工工日		小计							15.41	4.25		4.01	1.85
0.1253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉无机涂料	kg	0.343	8.87	3.04		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.25	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	101.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	410.54	19.78	29.77	13.74	9.47	41.05	1.98	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	41.05	1.98	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6.5	29.25		
	透明罩光漆	kg	0.4	12	4.8		

	白水泥	kg	0.53	1.082	0.57		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	41.05	--	

项目编码	011506003001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1737.99	4058.08	51.02	465.14	214.68	173.8	405.81	5.1	46.51	21.47
综合人工工日		小计							173.8	405.81	5.1	46.51	21.47
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													652.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一爪挂件	套	0.09	41	3.69		
	二爪挂件	套	0.38	52	19.76		
	四爪挂件	套	0.43	33	14.19		
	型钢	t	0.035	3639	127.37		
	电焊条	kg	0.63	6.87	4.33		
	氧气	m3	0.525	2.83	1.49		
	乙炔气	kg	0.105	15.44	1.62		
	钢化夹胶玻璃8mm+1.52pvb+8mm	m2	1.03	210.27	216.58		
	硅酮密封胶	L	0.24	68.6	16.46		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	405.81	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	9.52	7.21	1.31	2.82	1.3	9.52	7.21	1.31	2.82	1.3
综合人工工日		小计							9.52	7.21	1.31	2.82	1.3
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.16

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	周转木材	m3	0.001	1730.06	1.73		
	工具式金属脚手	kg	0.1	4.08	0.41		
	脚手钢管	kg	0.46	4.507	2.07		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.08	6.83	0.55		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	7.12	1		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	7.21	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	2.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	246.43	9.73	126.91	58.57	47.84	24.64	0.97	12.69	5.86
综合人工工日		小计							47.84	24.64	0.97	12.69	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	383.18	243.73	14.43	103.38	47.71	38.32	24.37	1.44	10.34	4.77
综合人工工日		小计							38.32	24.37	1.44	10.34	4.77
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0056	1730.06	9.69		
	卡具	kg	0.026	4.35	0.11		
	钢管支撑	kg	0.253	4.08	1.03		
	铁钉	kg	0.3416	7.26	2.48		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	7.12	0.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	8.79	0.1		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	24.37	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	34.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	414.12	217.92	15.62	111.73	51.57	41.41	21.79	1.56	11.17	5.16
综合人工工日		小计							41.41	21.79	1.56	11.17	5.16
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.357	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.79	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	248.34	10.32	138.82	64.07	52.36	24.83	1.03	13.88	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.83	1.03	13.88	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.11	9.48			
	铁钉						kg	0.2572	7.26	1.87			
	卡具						kg	0.042	4.35	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	钢管支撑						kg	0.102	4.08	0.42			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.92		--	
	材料费小计								--	24.83		--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	2.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件　门框 复合木模板	10m2	0.1	549.78	261.67	18.24	147.69	68.16	54.98	26.17	1.82	14.77	6.82
综合人工工日		小计							54.98	26.17	1.82	14.77	6.82
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.11	9.48			
	卡具						kg	0.116	4.35	0.5			
	钢管支撑						kg	0.386	4.08	1.57			
	周转木材						m3	0.0067	1730.06	11.59			
	铁钉						kg	0.2092	7.26	1.52			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	26.17		--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	15.06

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	428.4	264.1	21.41	116.95	53.98	42.84	26.41	2.14	11.7	5.4
综合人工工日		小计							42.84	26.41	2.14	11.7	5.4
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22	43.11	9.48				
	卡具					kg	0.166	4.35	0.72				
	钢管支撑					kg	0.653	4.08	2.66				
	周转木材					m3	0.0058	1730.06	10.03				
	铁钉					kg	0.2706	7.26	1.96				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	8.79	0.03				
	塑料卡					个	3	0.17	0.51				
	其他材料费							--	1.02			--	
	材料费小计							--	26.41			--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	3.84

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.97	12.11	95.66	44.15	35.58	22.1	1.21	9.57	4.42
综合人工工日		小计							35.58	22.1	1.21	9.57	4.42
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22	43.11	9.48				
	卡具					kg	0.058	4.35	0.25				
	钢管支撑					kg	0.169	4.08	0.69				
	周转木材					m3	0.0054	1730.06	9.34				
	铁钉					kg	0.1176	7.26	0.85				
	镀锌铁丝22#					kg	0.004	8.79	0.04				
	塑料卡					个	3	0.17	0.51				
	其他材料费							--	0.94			--	

	材料费小计	--	22.1	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	3.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.1	508.13	244.12	14.11	135.78	62.67	50.81	24.41	1.41	13.58	6.27
综合人工工日		小计							50.81	24.41	1.41	13.58	6.27
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.074	4.35	0.32		
	钢管支撑	kg	0.147	4.08	0.6		
	周转木材	m3	0.0062	1730.06	10.73		
	铁钉	kg	0.2556	7.26	1.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	24.41	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	34.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注6备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	379.61	223.51	21.3	104.24	48.11	37.96	22.35	2.13	10.42	4.81
综合人工工日		小计							37.96	22.35	2.13	10.42	4.81
0.319工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.181	4.35	0.79		
	钢管支撑	kg	0.694	4.08	2.83		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	22.35	--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	9.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	437.92	292.3	13.83	117.46	54.21	43.79	29.23	1.38	11.75	5.42
综合人工工日		小计							43.79	29.23	1.38	11.75	5.42
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0146	1730.06	25.26		
	铁钉	kg	0.348	7.26	2.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	29.23	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫(0104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2505.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	2277.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	227.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	36.74			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	808.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	36.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3387.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫(0104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫(0104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫(0104)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫(0104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫(0104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：门卫(0104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫(0104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2867.13		2867.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76866.78	3.2	2459.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76866.78	0.53	407.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76866.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	79733.91	9	7176.05
合计					10043.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫(0104)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫(0104)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：调节池(0105)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	101308.51	
1.1	人工费	19524.41	
1.2	材料费	70059.98	
1.3	施工机具使用费	3120.03	
1.4	企业管理费	5886.87	
1.5	利润	2717.22	
2	措施项目费	23197.67	
2.1	单价措施项目费	17710.88	
2.2	总价措施项目费	5486.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4058.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4644.08	
5	税金	11623.52	
6	工程造价	140773.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调节池(0105)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地勘 2、弃土运距：投标人自行考虑	m3	239.75	5.15	1234.71	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土的压实系数不得小于0.94 2、填方材料品种：符合设计及规范要求 3、填方粒径要求：符合设计及规范要求 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	223.3	11.72	2617.08	
		分部小计					3851.79	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	5.02	426.22	2139.62	
4	070101001001	池底板	1、混凝土强度等级：C30P8 2、混凝土种类：商品砼	m3	18.94	580.65	10997.51	
5	070101002001	池壁	1、混凝土强度等级：C30P8 2、混凝土种类：商品砼 3、壁厚：30cm以内	m3	20.25	595.18	12052.4	
6	070101002002	池壁	1、混凝土强度等级：C30P8 2、混凝土种类：商品砼 3、壁厚：25cm以内	m3	4.88	595.59	2906.48	
7	070101003001	池顶板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	7.29	583.88	4256.49	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.049	5628.69	275.81	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8mm	t	0.065	5354.31	348.03	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	0.582	5345.13	3110.87	
11	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	2.974	5259.45	15641.6	
12	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm	t	1.584	4467.11	7075.9	
13	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ16mm	t	0.165	4449.77	734.21	
14	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ18mm	t	0.077	4440.59	341.93	
15	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ20mm	t	0.12	4453.85	534.46	
16	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：HPB300 2、钢梯形式：U型钢爬梯	t	0.06	5531.09	331.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					60747.18	
		屋面及防水工程						
17	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：池底	m2	68.8	23.38	1608.54	
18	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位：池外壁	m2	89.68	23.38	2096.72	
19	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2、部位：池底	m2	47.36	23.81	1127.64	
20	011201004001	立面砂浆找平层	1、找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2、部位：池外壁	m2	89.68	35.98	3226.69	
21	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：300*4钢板止水带 2、部位：池壁	m	30.6	100.11	3063.37	
22	01B001	玻璃钢	1、不小于2mm玻璃钢； 2、部位：池内壁、池底	m2	144.22	174.64	25186.58	
23	01B002	上人孔盖板	1、不锈钢上人孔盖板，尺寸详见图纸	套	1	400	400	
		分部小计					36709.54	
		分部分项合计					101308.51	
1	011701003001	里脚手架	1、脚手架材质：抹灰脚手架	m2	89.68	0.43	38.56	
2	011702001001	基础	1、基础类型：垫层木模板	m2	2.84	92	261.28	
3	070302001001	池类	1、池底板木模板	m2	11.04	129.2	1426.37	
4	070302001002	池类	1、池壁木模板	m2	179.1	73.85	13226.54	
5	070302001003	池类	1、池顶板木模板	m2	31.19	88.43	2758.13	
		单价措施合计					17710.88	
合计							119019.39	

综合单价分析表

工程名称：调节池(0105)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	239.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	15.54			4.04	1.86	1.55			0.4	0.19
1-205备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2086	628.94	290.28	0.3		1.88	0.57	0.26
综合人工工日		小计							1.85		1.88	0.97	0.45
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	223.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	31.08		1.09	8.36	3.86	6.22		0.22	1.67	0.77
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666	45.7	1878.27	661.51	305.31	0.53	0.04	1.5	0.53	0.24
综合人工工日		小计							6.75	0.04	1.72	2.2	1.01
0.0608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.12	330	12.6	18.13	8.37	57.12	330	12.6	18.13	8.37

综合人工工日	小计			57.12	330	12.6	18.13	8.37
0.48工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								426.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	322.52	327.36			
	水	m3	0.53	4.57	2.42			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	330		--	

项目编码	070101001001	项目名称	池底板	计量单位	m3	工程量	18.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	1	71.4	439.8	30.66	26.54	12.25	71.4	439.8	30.66	26.54	12.25
综合人工工日		小计							71.4	439.8	30.66	26.54	12.25
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30	m3	1.02	422	430.44		
	塑料薄膜	m2	3.45	0.69	2.38		
	水	m3	1.48	4.57	6.76		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	439.8	--	

项目编码	070101002001	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	20.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-275	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚30cm以内	m3	1	83.3	437.55	30.92	29.7	13.71	83.3	437.55	30.92	29.7	13.71
综合人工工日		小计							83.3	437.55	30.92	29.7	13.71
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													595.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30	m3	1.025	422	432.55		
	塑料薄膜	m2	0.1	0.69	0.07		

	水	m3	1.03	4.57	4.71		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	437.55	--	

项目编码	070101002002	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	4.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-274	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚25cm以内	m3	1	83.3	437.96	30.92	29.7	13.71	83.3	437.96	30.92	29.7	13.71
综合人工工日		小计							83.3	437.96	30.92	29.7	13.71
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													595.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30	m3	1.025	422	432.55		
	塑料薄膜	m2	0.1	0.69	0.07		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	437.96	--	

项目编码	070101003001	项目名称	池顶板	计量单位	m3	工程量	7.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-276	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池盖 无梁盖	m3	1	71.4	440.83	32.26	26.95	12.44	71.4	440.83	32.26	26.95	12.44
综合人工工日		小计							71.4	440.83	32.26	26.95	12.44
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30	m3	1.025	422	432.55		
	塑料薄膜	m2	3.93	0.69	2.71		
	水	m3	1.17	4.57	5.35		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	440.83	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.049

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5628.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ6mm	t	1.02	3587	3658.74		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3731.91	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.065

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5354.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ8mm	t	1.02	3318	3384.36		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3457.53	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.582

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5345.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢φ10mm				t	1.02	3309	3375.18					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3448.35			--		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.974

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94	1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5259.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢φ12mm				t	1.02	3225	3289.5					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3362.67			--		

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.584

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06	760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06

综合人工工日	小计			760.41	3304.94	81.74	218.96	101.06
6.39工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4467.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ14mm	t	1.02	3158	3221.16			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3304.94		--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.165
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06
综合人工工日	小计			760.41	3287.6	81.74	218.96	101.06
6.39工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4449.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ16mm	t	1.02	3141	3203.82			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3287.6		--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.077
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3278.42	81.74	218.96	101.06
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3278.42	81.74	218.96	101.06
综合人工工日	小计			760.41	3278.42	81.74	218.96	101.06
6.39工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4440.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ18mm	t	1.02	3132	3194.64		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3278.42	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	760.41	3291.68	81.74	218.96	101.06	760.41	3291.68	81.74	218.96	101.06
综合人工工日		小计							760.41	3291.68	81.74	218.96	101.06
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4453.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ20mm	t	1.02	3145	3207.9		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3291.68	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1447.04	3474.46	43.27	387.48	178.84	1447.04	3474.46	43.27	387.48	178.84
综合人工工日		小计							1447.04	3474.46	43.27	387.48	178.84
12.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5531.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋圆钢Φ20mm	t	1.05	3247	3409.35		
	防锈漆	kg	3.3	15.16	50.03		

	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	其他材料费			--	11	--	
	材料费小计			--	3474.46	--	

项目编码	010904002006	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	68.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	180	3.25	10.13	4.67	3.57	18	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	18	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚聚氨酯防水涂料	kg	1.8	10	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	89.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚聚氨酯防水涂料	10m2	0.1	35.7	180	3.25	10.13	4.67	3.57	18	0.33	1.01	0.47
综合人工工日		小计							3.57	18	0.33	1.01	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚聚氨酯防水涂料	kg	1.8	10	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18	--	

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	47.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	72.52	137.7	0.33	18.94	8.74	7.25	13.77	0.03	1.89	0.87

综合人工工日	小计			7.25	13.77	0.03	1.89	0.87
0.0609工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								23.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	388	13.72			
	水	m3	0.006	4.57	0.03			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	13.77		--	

项目编码	011201004001	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	89.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	182.27	107.79	0.26	47.46	21.9	18.23	10.78	0.03	4.75	2.19
综合人工工日		小计							18.23	10.78	0.03	4.75	2.19
0.1532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	375	10.57		
	水	m3	0.007508	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.231	0.14		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.78	--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	30.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	343.91	512.88	9.81	91.97	42.45	34.39	51.29	0.98	9.2	4.25
综合人工工日		小计							34.39	51.29	0.98	9.2	4.25
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.11

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*4钢板止水带	m	1.05	47.91	50.31		

细	电焊条J422	kg	0.143	6.87	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.29	--	

项目编码	01B001	项目名称	玻璃钢	计量单位	m2	工程量	144.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-212	玻璃粘贴在 砂浆砖面墙面	10m2	0.1	238.62	1412.02	3.68	63	29.08	23.86	141.2	0.37	6.3	2.91
综合人工工日		小计							23.86	141.2	0.37	6.3	2.91
0.194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢不小于2mm	m2	1.18	85	100.3		
	双面胶带δ2.0	m	5.58	6.69	37.33		
	木螺钉M4×30	十个	0.66	0.26	0.17		
	XY508胶	kg	0.025	55.74	1.39		
	901胶	kg	0.025	2.14	0.05		
	普通木成材	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	141.2	--	

项目编码	01B002	项目名称	上人孔盖板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-29	不锈钢上人孔盖板	套	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢上人孔盖板	套	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	89.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.19	1.37	0.88	0.54	0.25	0.12	0.14	0.09	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12	0.14	0.09	0.05	0.03
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手					kg	0.0167		4.08	0.07			
	周转木材					m3	0.00004		1730.06	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.14		--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	2.84

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	246.43	9.73	126.91	58.57	47.84	24.64	0.97	12.69	5.86
综合人工工日		小计							47.84	24.64	0.97	12.69	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm					m2	0.22		43.11	9.48			
	周转木材					m3	0.0066		1730.06	11.42			
	卡具					kg	0.014		4.35	0.06			
	钢管支撑					kg	0.149		4.08	0.61			
	铁钉					kg	0.3326		7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#					kg	0.014		8.79	0.12			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	24.64		--	

项目编码	070302001001	项目名称	池类	计量单位	m2	工程量	11.04

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.1	541.21	521.85	16.75	145.07	66.96	54.12	52.19	1.68	14.51	6.7
综合人工工日		小计							54.12	52.19	1.68	14.51	6.7
0.4548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0298	1730.06	51.56		
	型钢	t	0.000105	3639	0.38		
	电焊条J422	kg	0.003	6.87	0.02		
	氧气	m3	0.00435	2.83	0.01		
	乙炔气	m3	0.00189	14.05	0.03		
	防锈漆	kg	0.000242	15.16			
	油漆溶剂油	kg	0.000025	12.01			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	52.19	--	

项目编码	070302001002	项目名称	池类	计量单位	m2	工程量	179.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	343.91	204.24	43.21	100.65	46.45	34.39	20.42	4.32	10.07	4.65
综合人工工日		小计							34.39	20.42	4.32	10.07	4.65
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0035	1730.06	6.06		
	铁钉	kg	0.026	7.26	0.19		
	组合钢模板	kg	0.589	4.29	2.53		
	镀锌铁丝8#	kg	0.009	7.12	0.06		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.622	5.66	9.18		
	卡具	kg	0.26	4.35	1.13		
	钢管支撑	kg	0.251	4.08	1.02		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	20.42	--	

项目编码	070302001003	项目名称	池类	计量单位	m2	工程量	31.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-230	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 无梁盖	10m2	0.1	377.23	337.04	19.42	103.13	47.6	37.72	33.7	1.94	10.31	4.76
综合人工工日		小计							37.72	33.7	1.94	10.31	4.76
0.317工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.019	1730.06	32.87		
	铁钉	kg	0.09	7.26	0.65		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	33.7	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：调节池(0105)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4058.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3689.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	368.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	59.51			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1309.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	59.51			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5486.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：调节池(0105)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：调节池(0105)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：调节池(0105)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：调节池(0105)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：调节池(0105)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：调节池(0105)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：调节池(0105)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4644.08		4644.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124506.18	3.2	3984.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124506.18	0.53	659.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124506.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	129150.26	9	11623.52
合计					16267.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：调节池(0105)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：调节池(0105)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25216.08	
1.1	人工费	5553.54	
1.2	材料费	15515.9	
1.3	施工机具使用费	1475.64	
1.4	企业管理费	1827.54	
1.5	利润	843.46	
2	措施项目费	4638.24	
2.1	单价措施项目费	3322.6	
2.2	总价措施项目费	1315.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	973.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1113.57	
5	税金	2787.11	
6	工程造价	33755	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m以内	m3	56.34	5.22	294.09	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土	m3	29.21	11.72	342.34	
3	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	27.13	22.08	599.03	
4	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：基础及引坡	m3	20.08	419.98	8433.2	
5	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.5	427.19	213.6	
6	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.28	531.57	148.84	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ8mm	t	0.361	5354.31	1932.91	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	1.038	5345.13	5548.24	
9	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见图纸	t	0.454	14714.6	6680.43	
10	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M20*300	t	0.021	6341.1	133.16	
11	040402016001	沟道盖板	1、材质：铸铁盖板 2、规格尺寸：600*800	m2	2.88	309.11	890.24	
		分部分项合计					25216.08	
1	011702001001	基础	1、基础类型：满堂基础木模板	m2	20.83	64.59	1345.41	
2	011702001002	基础	1、基础类型：设备基础木模板	m2	3.17	69.57	220.54	
3	011702011001	直形墙	1、直形墙木模板	m2	29.4	59.75	1756.65	
		单价措施合计					3322.6	
合计							28538.68	

综合单价分析表

工程名称：地磅基础(0106)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	56.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201备注1	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2139.19	642.77	296.66	0.3		1.93	0.58	0.27
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	15.54			4.04	1.86	1.55			0.4	0.19
综合人工工日		小计							1.85		1.93	0.98	0.46
0.0167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	29.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.2	31.08		1.09	8.36	3.86	6.22		0.22	1.67	0.77
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.000801	666	45.7	1878.27	661.51	305.31	0.53	0.04	1.5	0.53	0.24
综合人工工日		小计							6.75	0.04	1.72	2.2	1.01
0.0608工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.00801	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	27.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-200备注1	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.000999	333		2621.24	768.1	354.51	0.33		2.62	0.77	0.35
1-201备注1	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	-0.000999	333		2139.19	642.77	296.66	-0.33		-2.14	-0.64	-0.3
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.000999		39.3	15501.75	4030.46	1860.21		0.04	15.49	4.03	1.86
综合人工工日		小计								0.04	15.97	4.16	1.91
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.008591	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	20.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.56	363.61	12.29	10.62	4.9	28.56	363.61	12.29	10.62	4.9
综合人工工日		小计							28.56	363.61	12.29	10.62	4.9
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													419.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	349.72	356.71			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.69	1.29			
	水						m3	1.18	4.57	5.39			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	363.61		--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	35.7	360.95	12.3	12.48	5.76	35.7	360.95	12.3	12.48	5.76
综合人工工日		小计							35.7	360.95	12.3	12.48	5.76

0.3工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							427.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.82	4.57	3.75		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	360.95	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	79.88	377.63	31.67	29	13.39	79.88	377.63	31.67	29	13.39
综合人工工日		小计							79.88	377.63	31.67	29	13.39
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													531.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.992	349.72	346.92						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05075	375	19.03						
	塑料薄膜			m2	0.61	0.69	0.42						
	水			m3	2.41	4.57	11.01						
	其他材料费					--	0.25				--		
	材料费小计					--	377.63				--		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.361

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94	1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3457.53	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5354.31
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	钢筋三级钢φ8mm	t	1.02	3318	3384.36		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3457.53	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.038

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5345.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢φ10mm	t	1.02	3309	3375.18		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3448.35	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.454

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4470.25	708.38	1050.5	484.85	3332	4470.25	708.38	1050.5	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2803.64	292.02	367.81	824.58	380.57	2803.64	292.02	367.81	824.58	380.57
综合人工工日		小计							6135.64	4762.27	1076.19	1875.08	865.42
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14714.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.05	3639	3820.95		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		

	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	15.16	37.05		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	型钢	t	0.0105	3639	38.21		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4762.27	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.021

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	1	1730.26	3438.11	373.36	546.94	252.43	1730.26	3438.11	373.36	546.94	252.43
综合人工工日		小计							1730.26	3438.11	373.36	546.94	252.43
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6341.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋圆钢φ20mm	t	1.05	3247	3409.35		
	电焊条J422	kg	2.6	6.87	17.86		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	3438.11	--	

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品铸铁盖板安装	10m2	0.1	64.26	3001.24	0.85	16.93	7.81	6.43	300.12	0.09	1.69	0.78
综合人工工日		小计							6.43	300.12	0.09	1.69	0.78
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									309.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	1730.06	0.04		
	铸铁盖板	m2	1	300	300		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	300.12	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	20.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	282.03	237.37	14.02	76.97	35.53	28.2	23.74	1.4	7.7	3.55
综合人工工日		小计							28.2	23.74	1.4	7.7	3.55
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0056	1730.06	9.69		
	卡具	kg	0.029	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.154	4.08	0.63		
	铁钉	kg	0.3436	7.26	2.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031	8.79	0.27		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	23.74	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	307.02	252.85	13.86	83.43	38.51	30.7	25.29	1.39	8.34	3.85
综合人工工日		小计							30.7	25.29	1.39	8.34	3.85
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0045	1730.06	7.79		
	卡具	kg	0.083	4.35	0.36		
	钢管支撑	kg	0.17	4.08	0.69		
	铁钉	kg	0.3456	7.26	2.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		

	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	270.13	208.95	11.35	73.18	33.78	27.01	20.9	1.14	7.32	3.38
综合人工工日		小计							27.01	20.9	1.14	7.32	3.38
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.127	4.35	0.55		
	钢管支撑	kg	0.234	4.08	0.95		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.172	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	20.9	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			973.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	884.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	88.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	14.27			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	313.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	14.27			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1315.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地磅基础(0106)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1113.57		1113.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29854.32	3.2	955.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29854.32	0.53	158.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	29854.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	30967.89	9	2787.11
合计					3900.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地磅基础(0106)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地磅基础(0106)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	851959.11	
1.1	人工费	143610.8	
1.2	材料费	620930.8	
1.3	施工机具使用费	6857.08	
1.4	企业管理费	60467.45	
1.5	利润	20092.98	
2	措施项目费	20394.04	
2.1	单价措施项目费	6956.18	
2.2	总价措施项目费	13437.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9614.53	
3	其他项目费	60000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	60000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17926.49	
5	税金	85525.17	
6	工程造价	1035804.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：动力总配电柜AP1 2、型号：详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢10# 4、安装方式：落地安装,基础抬高15cm	台	1	4794.71	4794.71	
2	030404017002	配电箱	1、名称：动力总配电柜AP2 2、型号：详见系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢10# 4、安装方式：落地安装,基础抬高15cm	台	1	4344.71	4344.71	
3	030404017058	配电箱	1、名称：照明配电箱1AL1 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：作业区:墙上明装底边距地1.6m，非作业区:墙上明装底边距地1.5m	台	1	2868.64	2868.64	
4	030404017059	配电箱	1、名称：照明配电箱1AL2/4~6 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：作业区:墙上明装底边距地1.6m，非作业区:墙上明装底边距地1.5m	台	4	1931.8	7727.2	
5	030404017060	配电箱	1、名称：照明配电箱1AL3 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：作业区:墙上明装底边距地1.6m，非作业区:墙上明装底边距地1.5m	台	1	2165.4	2165.4	
6	030404017061	配电箱	1、名称：照明配电箱2AL1 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：作业区:墙上明装底边距地1.6m，非作业区:墙上明装底边距地1.5m	台	1	2608.65	2608.65	
7	030404017062	配电箱	1、名称：照明配电箱2AL2 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：作业区:墙上明装底边距地1.6m，非作业区:墙上明装底边距地1.5m	台	1	2340.32	2340.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017063	配电箱	1、名称：1XFAL1配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：墙上明装1.5m	台	1	6092.61	6092.61	
9	030404017067	配电箱	1、名称：DDAL电源箱 2、型号：详见系统图 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：作业区:墙上明装底边距地1.6m，非作业区:墙上明装底边距地1.5m	台	1	3458.89	3458.89	
10	030404017065	配电箱	1、名称：XFBFAP配电箱 2、型号：详见系统图 3、安装方式：墙上明装1.5m	台	1	6536.26	6536.26	
11	030404017036	配电箱	1、名称：排污泵配电箱PWAC（厂家配套） 2、型号：详见系统图 3、规格：IP55 4、安装方式：墙上明装底边距地1.5m	台	1	259.68	259.68	
12	030404016001	控制箱	1、名称：卷帘门控制箱	台	6	552.22	3313.32	
13	030411003007	桥架	1、名称：金属槽盒 2、规格：300×150	m	106.8	161.51	17249.27	
14	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	103.49	22.9	2369.92	
15	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥	处	3	136.85	410.55	
16	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：进户	m	12.6	113.91	1435.27	
17	010101002009	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	4.41	39.27	173.18	
18	010103001009	回填方	1、密实度要求：土方回填	m3	4.41	45.07	198.76	
19	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	15	52.1	781.5	
20	030411001052	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	79.05	44.87	3546.97	
21	030411001009	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	7.57	32.18	243.6	
22	030411001010	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	10.73	27.29	292.82	
23	030411001011	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	162.67	20.26	3295.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411001014	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	256.81	16	4108.96	
25	030411001015	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	26.92	11.64	313.35	
26	030411001038	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：DN80 4、配置形式：暗配	m	10.1	36.77	371.38	
27	030411001040	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：DN65 4、配置形式：暗配	m	8.48	31.05	263.3	
28	030411001039	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	67.67	20.33	1375.73	
29	030411001017	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	172.1	13.86	2385.31	
30	030411001018	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	920.34	12.25	11274.17	
31	030411004001	配线	1、名称：配线 2、型号：BV2.5 3、材质：铜 4、配线部位：管内穿线	m	2733.1	3.65	9975.82	
32	030411004002	配线	1、名称：配线 2、型号：BV4 3、材质：铜 4、配线部位：管内穿线	m	553.5	4.42	2446.47	
33	030411004005	配线	1、名称：配线 2、型号：NH-BV2.5 3、材质：铜 4、配线部位：管内穿线	m	622.77	3.82	2378.98	
34	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTRZ-5×2.5 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	13.56	16.85	228.49	
35	030408006018	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：BTTRZ-5×2.5 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	21.1	42.2	
36	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-5×2.5 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	271.43	16.85	4573.6	
37	030408006014	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：NH-YJV-5×2.5 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	8	21.1	168.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5×6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	219.12	32.13	7040.33	
39	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-5×6 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	10	26	260	
40	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5×10 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	78.47	47.26	3708.49	
41	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-5×10 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	47.14	94.28	
42	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV-5×10 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	13.24	51.89	687.02	
43	030408006015	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：NH-YJV-5×10 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	4	47.14	188.56	
44	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5×16 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	128.41	70.91	9105.55	
45	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-5×16 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	47.14	282.84	
46	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTRZ-5X16 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	13.24	78.73	1042.39	
47	030408006022	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：BTTRZ-5X16 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	4	56.63	226.52	
48	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：NHYJV-4×10 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	28.34	41.44	1174.41	
49	030408006020	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：NH-YJV-4×10 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	4	37.71	150.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×2.5 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	11.85	12.29	145.64	
51	030408006021	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-4×2.5 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	4	16.88	67.52	
52	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×50+1×25 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	28.29	204.15	5775.4	
53	030408006010	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-4×50+1×25 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	4	265.78	1063.12	
54	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×70+1×35 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：管内或桥架 5、电压等级（kV）：1KV	m	31.42	280.5	8813.31	
55	030408006011	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YJV-4×70+1×35 3、材质、类型：铜 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	265.78	531.56	
56	030412002002	工厂灯（超高）	1、名称：工矿灯(LED)（超高） 2、规格：1*100W 3、安装形式：0.5m杆吊装	套	31	360	11160	
57	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED 3、安装形式：吸顶式	套	51	103.71	5289.21	
58	030412005003	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、安装形式：吸顶式	套	6	68.03	408.18	
59	030412001001	普通灯具	1、名称：LED红外感应灯22W 2、类型：吸顶	套	29	89.75	2602.75	
60	030412001002	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯13W 2、类型：吸顶	套	5	84.02	420.1	
61	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：作业区:嵌壁装距楼地面1.6m，非作业区:嵌壁装距楼地面1.3m 4、作业区:IP55	个	10	16.77	167.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404034002	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：作业区:嵌壁装距楼地面1.6m，非作业区:嵌壁装距楼地面1.3m 4、作业区:IP55	个	2	20.13	40.26	
63	030404034003	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：作业区:嵌壁装距楼地面1.6m，非作业区:嵌壁装距楼地面1.3m 4、作业区:IP55	个	12	24.76	297.12	
64	030404035001	插座	1、名称：单相2+3 插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	56	23.7	1327.2	
65	030404035002	插座	1、名称：柜式插座 2、规格：250V,16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	11	30.33	333.63	
66	030404035007	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：250V,16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	8	30.33	242.64	
67	030404035008	插座	1、名称：防水插座 2、规格：250V,16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	1	30.33	30.33	
68	030404035009	插座	1、名称：三项插座 2、安装方式：嵌墙据地1.5m	个	5	46.32	231.6	
69	030404031003	小电器	1、名称：卷帘控制开关（设备配套） 2、规格：墙上明装底边距地1.6m	个	22	50.47	1110.34	
70	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料	个	116	7.11	824.76	
71	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料	个	127	7.31	928.37	
72	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质	个	24	8.13	195.12	
73	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质	个	4	8.33	33.32	
74	030404032001	端子箱	1、名称：MEB总等位端子箱 2、规格：300X200X120 3、安装部位：距地0.5m安装	台	1	360.42	360.42	
75	030404032006	端子箱	1、名称：LEB局部等位端子箱 2、规格：156x75x50 3、安装部位：距地0.5m安装	台	8	50.71	405.68	
76	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：-40*4不锈钢扁铁 3、安装部位：户内	m	161.91	40.7	6589.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030409002005	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：-25*4镀锌扁铁 3、安装部位：户内	m	1.5	25.72	38.58	
78	030409005002	避雷网	1、名称：避雷带 2、规格：10镀锌圆钢	m	353.62	44.91	15881.07	
79	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用柱内一组两根≥Φ16主钢筋做防雷引下线，引下线上下搭接焊通两端分别与屋顶接闪器和接地体焊接	m	93	28.95	2692.35	
80	030409004001	均压环	1、名称：均压环	m	198.13	8.75	1733.64	
81	030409008001	接地电阻测试点	1、名称：距室外地坪0.5m处设接地电阻测试卡	台	4	69.64	278.56	
82	030411001019	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC16 3、配置形式：暗配	m	4.5	10.78	48.51	
83	030411004007	配线	1、名称：配线 2、型号：BVR4.0	m	4.5	4.31	19.4	
84	040807003002	接地装置调试	1、名称：接地装置调试	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					211424	
		建筑智能化工程						
85	030411003010	桥架	1、名称：金属槽盒 2、规格：200*100	m	206.67	95	19633.65	
86	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	75.08	23.35	1753.12	
87	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥	处	4	139.44	557.76	
88	030411001041	配管	1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：进户	m	21.51	115.3	2480.1	
89	010101002008	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	26.99	40.29	1087.43	
90	010103001008	回填方	1、密实度要求：土方回填	m3	26.99	46.22	1247.48	
91	030411001050	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：暗配	m	227.82	11.77	2681.44	
92	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质	个	31	8.28	256.68	
93	030502005001	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：穿管敷设	m	227.82	3.52	801.93	
94	030502005002	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：CAT6 3、敷设方式：桥架内敷设	m	574.26	3.69	2119.02	
95	030507008001	监控摄像设备	1、名称：室内网络枪机 2、安装方式：含壁装支架	台	13	708.08	9205.04	
96	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：弱电接线箱 2、安装方式：嵌墙据地0.5m	台	3	543.65	1630.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030502001001	机柜、机架	1、名称：42U机柜 2、安装方式：落地安装	台	1	1996.63	1996.63	
98	030507013001	录像设备	1、名称：32路 NVR 网络硬盘录像机	台(套)	1	4376.32	4376.32	
99	030501001002	输入设备	1、名称：8T硬盘	台	4	936.66	3746.64	
100	030501012001	交换机	1、名称：8口千兆POE交换机	台(套)	2	2240.02	4480.04	
101	030501012002	交换机	1、名称：8口交换机	台(套)	1	1662.22	1662.22	
102	030502010001	配线架	1、名称：24口六类配线架	个(块)	4	571.04	2284.16	
103	030502009001	跳线	1、名称：跳线	条	50	7.54	377	
104	030502007001	光缆	1、名称：单模光缆2芯 2、敷设方式：穿管敷设	m	75	8.74	655.5	
105	030502007002	光缆	1、名称：单模光缆12芯 2、敷设方式：穿管敷设	m	155	11.75	1821.25	
106	030411001051	配管	1、名称：硬质阻燃管 2、材质：PE32 3、配置形式：埋地敷设	m	457.86	27.01	12366.8	
107	030501001003	输入设备	1、名称：停车场管理系统电脑	台	1	4131.66	4131.66	
108	030506004002	背景音乐系统设备	1、名称：监控汇聚箱 2、安装方式：落地安装	台	2	778.78	1557.56	
109	030410001001	电杆组立	1、名称：室外监控立杆 2、规格：含设备基础等	根(基)	4	667.91	2671.64	
110	030507008002	监控摄像设备	1、名称：室外网络高清枪机 2、安装方式：含壁装支架	台	7	950.2	6651.4	
111	040205001021	人（手）孔井	1、材料品种：手孔井（详见YD_5062-1998_通信电缆配线管道图集） 2、规格尺寸：400*500*800 3、盖板材质、规格：盖板：SK1手孔盖，内外壁1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：基础：10CM，C15混凝土； 5、平均深度1米	座	6	926.38	5558.28	
112	030507016001	停车场管理设备	1、名称：车辆控制器 2、类别：包含配套道闸的管线、辅助材料等	台(套)	2	5516.07	11032.14	
113	030507016002	停车场管理设备	1、名称：道闸	台(套)	2	1697.34	3394.68	
114	030507016003	停车场管理设备	1、名称：车牌辅助摄像机	台(套)	2	1103.44	2206.88	
		分部小计					114425.4	
		消防工程						
115	030411004008	配线	1、名称：配线 2、型号：ZN-BV2.5 3、材质：铜 4、配线部位：管内穿线	m	1611.28	3.85	6203.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030411001042	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	793.64	20.53	16293.43	
117	030404017008	配电箱	1、名称：YJJZDY应急照明集中电源 2、型号：详见系统图 3、安装方式：墙上明装1.5m	台	1	4059.32	4059.32	
118	030412004014	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：底距地0.5米壁挂安装 4、自带蓄电池连续供电时间90min	套	20	109.62	2192.4	
119	030412004016	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装 4、自带蓄电池连续供电时间90min	套	9	109.62	986.58	
120	030412004017	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装 4、自带蓄电池连续供电时间90min	套	8	109.62	876.96	
121	030412004018	装饰灯	1、名称：地下室标志灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装 4、自带蓄电池连续供电时间90min	套	1	109.62	109.62	
122	030412004019	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：底边距地2.5m壁挂 4、自带蓄电池连续供电时间90min	套	7	109.62	767.34	
123	030412004024	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：A型 6W(LED) 3、安装形式：吸顶安装 4、自带蓄电池连续供电时间90min	套	14	124.86	1748.04	
124	030412004030	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：A型 6W(LED) 3、安装形式：壁装 4、自带蓄电池连续供电时间90min	套	39	109.62	4275.18	
125	030404034004	照明开关	1、名称：暗装双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：作业区:嵌壁装距楼地面1.6m，非作业区:嵌壁装距楼地面1.3m 4、作业区:IP55	个	2	20.42	40.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030404034005	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：作业区:嵌壁装距楼地面1.6m，非作业区:嵌壁装距楼地面1.3m 4、作业区:IP55	个	1	25.06	25.06	
127	030412005005	荧光灯	1、名称：壁挂式消防应急照明灯具(B型) 2、规格：HY-ZFJC系列 LED 1/2X21W 3、安装形式：壁装,距地2.6m	套	8	92.72	741.76	
128	030412005006	荧光灯	1、名称：消防应急照明灯具(B型) 2、规格：HY-ZFJC系列 LED 1/2X21W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	92.72	185.44	
129	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质	个	114	8.28	943.92	
130	030411006013	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质	个	3	8.49	25.47	
131	030411001021	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	597.82	11.77	7036.34	
132	030411004009	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配线部位：管内穿线	m	419.19	6.09	2552.87	
133	030411004010	配线	1、名称：配线 2、型号：NH-BV-2.5 3、材质：铜 4、配线部位：管内穿线	m	720.24	3.85	2772.92	
134	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-4*2.5	m	52	15.93	828.36	
135	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-4*2.5	个	2	105.05	210.1	
136	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2*1.5	m	104	9.47	984.88	
137	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2*1.5	个	4	105.05	420.2	
138	030408002003	控制电缆	1、名称：电源线 2、型号：WDZN-YJY-2*2.5	m	52	11.27	586.04	
139	030408007003	控制电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZN-YJY-2*2.5	个	2	105.05	210.1	
140	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-7*1.5	m	156	16.83	2625.48	
141	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-7*1.5	个	6	105.05	630.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030411003011	桥架	1、名称：金属槽盒 2、规格：200*100	m	31.49	95	2991.55	
143	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	11.44	23.35	267.12	
144	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：JBF-141F-N	个	2	258.74	517.48	
145	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：JBF-141F-N	个	11	258.74	2846.14	
146	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器 2、规格：JBF-171K 3、输出形式：每32个点设置一个	个	12	258.74	3104.88	
147	030904001001	点型探测器	1、名称：烟感探测器	个	6	99.91	599.46	
148	030904002001	线型探测器	1、名称：线型光束感烟探测器（发射部分）	个	6	325	1950	
149	030904002002	线型探测器	1、名称：线型光束感烟探测器（接收部分）	个	6	325	1950	
150	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话	个(部)	1	58.95	58.95	
151	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：模块箱	个	1	258.74	258.74	
152	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：总线制报警联动一体机 2、控制回路：集成火灾报警控制器、火灾联动控制器、图形显示、消防电话、消防广播等组合设备 3、安装方式：落地安装	台	1	11495.34	11495.34	
153	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：总线制消防设备电源监控主机	台	1	4289.59	4289.59	
154	030904009002	区域报警控制箱	1、总线制：总线制电气火灾监控主机	台	1	4289.59	4289.59	
155	030904009003	区域报警控制箱	1、总线制：应急照明控制主机	台	1	4808.65	4808.65	
156	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质	个	11	8.28	91.08	
157	030905001005	火灾报警系统调试	1、点数：64点以下	系统	1	3810.26	3810.26	
158	030411001043	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	9.19	11.77	108.17	
159	030411004011	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配线部位：管内穿线	m	40.68	6.09	247.74	
160	030411001044	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	10.96	11.77	129	
161	030411004012	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配线部位：管内穿线	m	42.45	6.09	258.52	
162	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质	个	2	8.28	16.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030411001045	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	19.78	11.77	232.81	
164	030411004013	配线	1、名称：配线 2、型号：WDZN-RYJS-2*1.5 3、配线部位：管内穿线	m	41.38	6.09	252	
165	030411004014	配线	1、名称：配线 2、型号：NH-BV-2.5 3、材质：铜 4、配线部位：管内穿线	m	82.76	3.85	318.63	
166	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质	个	3	8.28	24.84	
167	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	256.3	108.43	27790.61	
168	030901002021	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒、冲洗	m	113.55	88.35	10032.14	
169	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：管道刷防锈漆两道，再外刷红色调和漆	m2	367.71	17.95	6600.39	
170	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	233.2	17.12	3992.38	
171	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：防锈漆两道、调和漆两道	kg	233.2	2.77	645.96	
172	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133以内	m3	0.11	1424.6	156.71	
173	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝箔保护层	m2	3	36.27	108.81	
174	031002003024	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	2	87.29	174.58	
175	031002003023	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	11	59.14	650.54	
176	031002003026	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	9	84.36	759.24	
177	031003003272	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	652.86	1958.58	
178	031003003273	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	462.12	462.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	031003003263	焊接法兰阀门	1、类型：防止旋流器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	505.13	1010.26	
180	031003003262	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	537.07	537.07	
181	031003003269	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	13	418.56	5441.28	
182	031003003271	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	513.91	513.91	
183	031003001073	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	60.27	60.27	
184	031003001074	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	119.48	119.48	
185	030601002005	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	1	136.18	136.18	
186	030901010004	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓箱 2、型号、规格：消火栓箱选用SG18E65Z-J型消火栓箱薄型(带自救式消防卷盘) 3、附件材质、规格：衬胶水带长25m,口径为%%C65,水枪为QZ3.5/5,口径19mm。	套	20	845.84	16916.8	
187	030901010005	室内消火栓	1、安装方式：试验消火栓 2、附件材质、规格：衬胶水带长25m,口径为%%C65,水枪为QZ3.5/5,口径19mm。	套	1	490.92	490.92	
188	030901013003	灭火器	1、形式：灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4*2	具(组)	20	190.33	3806.6	
189	030219001001	机械过滤系统	1、名称：不锈钢消防水箱，储存有效消防水量12立方米 2、规格：外形尺寸(L4000*B3000*H2000)	套	1	34620.84	34620.84	
190	030503006002	传感器	1、名称：水位显示器及液位控制器	支(台)	1	376.58	376.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030109001008	地上式箱泵一体消防水池泵房	1、名称：地上式箱泵一体消防水池泵房 有效储水容积不小于72立方米(储存室内消防用水量) 消防泵房内设:室内消防泵2台(一用一备): 流量10L/S,扬程0.55Mpa,功率15kW。 内部设置压力开关。 具体位置,尺寸及内部设计详见厂家二次设计。	套	1	198536.67	198536.67	
		分部小计					419148.4	
		给排水、采暖、燃气工程						
192	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	104.51	34.03	3556.48	
193	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	6.29	32.2	202.54	
194	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	53.5	43.67	2336.35	
195	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	70.09	81.55	5715.84	
196	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	3.13	95.97	300.39	
197	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN65 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计要求	m	12.41	114.78	1424.42	
198	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	15.49	186.58	2890.12	
199	031002001014	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	7.75	16.88	130.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	031201003022	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	7.75	2.71	21	
201	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN100	台	1	550.27	550.27	
202	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN50	台	1	358.27	358.27	
203	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	2	71.21	142.42	
204	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	2	110.62	221.24	
205	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	1	58.07	58.07	
206	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	1	82.91	82.91	
207	031003001046	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	2	41.57	83.14	
208	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	2	79.94	159.88	
209	031003001048	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	59.8	179.4	
210	031003001049	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	106.98	106.98	
211	031003001050	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	196.55	196.55	
212	031003001052	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	155.36	155.36	
213	031003003240	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN70 3、焊接方法：焊接法兰	个	1	529.46	529.46	
214	031003003237	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、焊接方法：焊接法兰	个	1	510.18	510.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：焊接法兰	个	1	661.11	661.11	
216	031003003277	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50 3、焊接方法：焊接法兰	个	1	1007.05	1007.05	
217	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN50 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	355.71	355.71	
218	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN70 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	487.13	487.13	
219	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN100 3、连接形式：法兰连接	组(个)	2	1361.03	2722.06	
220	031003003238	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN100 3、焊接方法：焊接法兰	个	1	980.53	980.53	
221	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.05	47.6	49.98	
222	040103001006	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.05	19.9	20.9	
223	031001006046	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水管DN200 4、连接形式：零件粘接	m	49.68	156.21	7760.51	
224	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水管DN100 4、连接形式：零件粘接	m	43.99	72.31	3180.92	
225	031001006041	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水管DN75 4、连接形式：零件粘接	m	9.07	54.85	497.49	
226	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水管DN50 4、连接形式：零件粘接	m	26.38	37.1	978.7	
227	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：密闭地漏 2、型号、规格：DN50	个	5	40.39	201.95	
228	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：网框地漏 2、型号、规格：DN150	个	9	118.16	1063.44	
229	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：扫除口 2、型号、规格：DN100	个	6	28.47	170.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	3	85.62	256.86	
231	031002003126	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN75	个	1	71.21	71.21	
232	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	3.71	47.6	176.6	
233	040103001003	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	3.71	19.9	73.83	
234	031001006042	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC排水管DN100 4、连接形式：零件粘接	m	127.74	46.31	5915.64	
235	031001006047	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC排水管DN150 4、连接形式：零件粘接	m	7.12	82.27	585.76	
236	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：87型雨水斗 2、型号：DN100	m	8	38.73	309.84	
237	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：网框地漏 2、型号、规格：DN100	个	4	78.45	313.8	
238	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	7	110.62	774.34	
239	031002003021	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	6	82.91	497.46	
240	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	7.37	47.6	350.81	
241	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	7.37	19.9	146.66	
242	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN100 4、连接形式：卡箍 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见图纸设计	m	31.95	105.98	3386.06	
243	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN80 4、连接形式：卡箍 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见图纸设计	m	7.44	111.76	831.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接	m	15.67	77.83	1219.6	
245	031002001012	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	32.8	16.88	553.66	
246	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	32.8	2.71	88.89	
247	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	2	541.44	1082.88	
248	031003003278	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	2	383.46	766.92	
249	031003003244	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	2	529.46	1058.92	
250	031003003279	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	2	397.03	794.06	
251	031003010005	软接头（软管）	1、材质：软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	249.22	498.44	
252	031003010008	软接头（软管）	1、材质：软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	184.42	368.84	
253	031003003221	焊接法兰阀门	1、类型：大小头 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN80*DN65 4、连接形式：法兰连接	个	2	357.77	715.54	
254	030601002004	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	4	134.39	537.56	
255	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：防水防火材料	个	1	110.62	110.62	
256	031002003127	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：防水防火材料	个	1	64.01	64.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030109012006	排污泵	1、名称：排污泵 2、型号：JYWQ65-25-18-1400-3.0	台	2	2573.31	5146.62	
258	030109012007	排污泵	1、名称：排污泵 2、型号：JYWQ50-10-11-1200-1.1	台	2	1734.32	3468.64	
259	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.59	47.6	75.68	
260	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.59	19.9	31.64	
261	031004007001	小便器	1、材质：感应式小便器	组	3	948.07	2844.21	
262	031004004001	洗涤盆	1、材质：拖把池	组	1	511.4	511.4	
263	031004003001	洗脸盆	1、材质：洗脸盆	组	3	1174.68	3524.04	
264	031004006001	大便器	1、材质：蹲便器	组	8	742.94	5943.52	
		分部小计					83146.44	
		抗震支架						
265	031002001003	管道支架	1、材质：抗震支架-侧向支架	套	20	425.9	8518	
266	031002001004	管道支架	1、材质：抗震支架-侧向及纵向支架	套	10	425.9	4259	
267	031002001005	管道支架	1、材质：抗震支架-组合支架（单向）	套	7	425.9	2981.3	
268	031002001006	管道支架	1、材质：抗震支架-组合支架（双向）	套	5	425.9	2129.5	
		分部小计					17887.8	
		传达室						
269	030404017066	配电箱	1、名称：传达室照明箱 2、型号：详见系统图 3、规格：作业区：IP55 4、端子板外部接线材质、规格：2.5 5、安装方式：作业区:墙上明装底边距地1.6m，非作业区:墙上明装底边距地1.5m	台	1	1418.33	1418.33	
270	030411001046	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	6.59	20.26	133.51	
271	030411001048	配管	1、名称：配管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	4.08	52.1	212.57	
272	030411001047	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	32.64	12.25	399.84	
273	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯13W 2、类型：吸顶	套	2	84.02	168.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030404034006	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：作业区:嵌壁装距楼地面1.6m，非作业区:嵌壁装距楼地面1.3m 4、作业区:IP55	个	2	16.77	33.54	
275	030404035003	插座	1、名称：单相2+3 插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	2	23.7	47.4	
276	030404035004	插座	1、名称：挂式空调插座 2、规格：250V,16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.1m	个	1	30.33	30.33	
277	030404035005	插座	1、名称：防水插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	1	30.33	30.33	
278	030411006016	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料	个	2	7.11	14.22	
279	030411006017	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料	个	6	7.31	43.86	
280	030411004015	配线	1、名称：配线 2、型号：BV2.5 3、材质：铜 4、配线部位：管内穿线	m	103.38	3.65	377.34	
281	030409005003	避雷网	1、名称：避雷带 2、规格：10镀锌圆钢	m	35.4	44.91	1589.81	
282	030409004002	均压环	1、名称：均压环	m	14.12	8.75	123.55	
		分部小计					4622.67	
		室外车棚预留						
283	030404035006	插座	1、名称：防水插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	10	30.33	303.3	
284	030411001049	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	40	12.25	490	
285	030411004016	配线	1、名称：配线 2、型号：BV2.5 3、材质：铜 4、配线部位：管内穿线	m	120	3.65	438	
286	030411006018	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料	个	10	7.31	73.1	
		分部小计					1304.4	
		分部分项合计					851959.11	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6956.18	6956.18	
		单价措施合计					6956.18	
合计							858915.29	

综合单价分析表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	64.37	117.87	41.26	294.68	32.11	64.37	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	33.03	11.71	66.99	23.45	40.2	7.93	2.81	16.08	5.63
综合人工工日		小计							334.88	40.04	67.18	133.95	46.89
3.1592工日		未计价材料费							4171.77				
清单项目综合单价									4794.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力总配电柜AP1	只	1	4050	4050		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3084	3.77	1.16		
	无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#槽钢	m	2.52	48.32	121.77		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4211.81	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	64.37	117.87	41.26	294.68	32.11	64.37	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.24	167.48	33.03	11.71	66.99	23.45	40.2	7.93	2.81	16.08	5.63
综合人工工日		小计							334.88	40.04	67.18	133.95	46.89
3.1592工日		未计价材料费							3721.77				
清单项目综合单价									4344.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力总配电柜AP2	只	1	3600	3600		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3084	3.77	1.16		
	无光调和漆	kg	0.074	12.86	0.95		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#槽钢	m	2.52	48.32	121.77		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条	根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	4.55	2.59		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3761.81	--	

项目编码	030404017058	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							169.81	51.74		67.93	23.77
1.602工日		未计价材料费							2555.39				
清单项目综合单价									2868.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱1AL1	只	1	2555.39	2555.39		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2607.13	--	

项目编码	030404017059	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							157.09	43.07		62.84	21.99
1.482工日		未计价材料费											1646.81
清单项目综合单价													1931.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱1AL2/4~6	只	1	1646.81	1646.81		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1689.88	--	

项目编码	030404017060	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							162.5	47.41		65	22.75
1.533工日		未计价材料费							1867.74				
清单项目综合单价									2165.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱1AL3	只	1	1867.74	1867.74		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	1915.15	--	

项目编码	030404017061	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							197.16	69.07		78.86	27.59
1.86工日		未计价材料费											2235.97
清单项目综合单价													2608.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱2AL1	只	1	2235.97	2235.97		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2305.04	--	

项目编码	030404017062	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	24.38	14.44		9.75	3.41	36.57	21.66		14.63	5.12
综合人工工日		小计							204.47	73.4		81.79	28.62
1.929工日		未计价材料费							1952.04				
清单项目综合单价									2340.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱2AL2	只	1	1952.04	1952.04		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2025.44	--	

项目编码	030404017063	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							5767.38				
清单项目综合单价									6092.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1XFAL1配电箱	只	1	5767.38	5767.38		

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5805.31	--	

项目编码	030404017067	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
综合人工工日		小计							178.72	60.4		71.49	25.02
1.686工日		未计价材料费											3123.26
清单项目综合单价													3458.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DDAL电源箱	只	1	3123.26	3123.26		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3183.66	--	

项目编码	030404017065	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							6211.03				
清单项目综合单价									6536.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XFBFAP配电箱	只	1	6211.03	6211.03		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6248.96	--	

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48

综合人工工日	小计			146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								259.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	34.41		--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	39.5	61.06	21.37	152.64	29.21	39.5	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	39.5	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											248.44
清单项目综合单价													552.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卷帘门控制箱	台	1	248.44	248.44		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	277.65	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	106.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.64	165.36	57.88	41.34	6.68	1.36	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.36	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							89.8				
清单项目综合单价									161.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属槽盒300×150	m	1.005	89.35	89.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	96.48	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	103.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.25	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.6	190.8	66.78	4.77	0.33	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.3	0.62	4.43	1.55
0.1045工日		未计价材料费							3.92				
清单项目综合单价									22.9				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.295	0.26		

细	角钢	kg	0.75	3.757	2.82		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.821	0.84		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01708	3.77	0.06		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	12.86	0.16		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头Φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片Φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费							15.97				
清单项目综合单价									136.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 盘柜下	处	1	15.97	15.97		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		

	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	37.28	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.67	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.49	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.49	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													113.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.83	--	

项目编码	010101002009	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4.41

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25.5			10.2	3.57	25.5			10.2	3.57
综合人工工日		小计							25.5			10.2	3.57
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	33.01	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													52.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌焊接钢管DN50						m	1.03	25.07	25.82			
	镀锌电线管接头φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51			
	塑料护口(钢管用)dn50						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.93	0.14			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0278	3.42	0.1			

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.41	--	

项目编码	030411001052	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	79.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	33.01	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													44.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌焊接钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头 φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		

	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.63	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.14	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									32.18				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌焊接钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
水	m3	0.00123	4.57	0.01		
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.14	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.73				
清单项目综合单价									27.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌焊接钢管DN25	m	1.03	12.36	12.73		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.22	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	162.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌焊接钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	256.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		195.46	68.41	4.89	1.43		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													11.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码	030411001038	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1255	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径70mm以内	100m	0.01	776.98	170.05		310.79	108.78	7.77	1.7		3.11	1.09
综合人工工日		小计							7.77	1.7		3.11	1.09
0.0733工日		未计价材料费											23.1
清单项目综合单价													36.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管P80	m	1.1	21	23.1		
	管接头FST70	个	0.147	0.75	0.11		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0025	4.72	0.01		
	锯条	根	0.015	0.19			
	胶合剂	kg	0.0017	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	67.39	0.79		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	24.8	--	

项目编码	030411001040	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1255	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径70mm以内	100m	0.01	776.98	170.05		310.79	108.78	7.77	1.7		3.11	1.09
综合人工工日		小计							7.77	1.7		3.11	1.09
0.0733工日		未计价材料费							17.38				
清单项目综合单价									31.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径70mm以内	m	1.1	15.8	17.38		
	管接头FST70	个	0.147	0.75	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0025	4.72	0.01		
	锯条	根	0.015	0.19			
	胶合剂	kg	0.0017	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	67.39	0.79		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	19.08	--	

项目编码	030411001039	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	67.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径40mm以内	100m	0.01	711.26	143.41		284.5	99.58	7.11	1.43		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	1.43		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费											7.94
清单项目综合单价													20.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管公称直径40mm以内	m	1.1	7.215	7.94		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.37	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	172.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	639.18	97.79		255.67	89.49	6.39	0.98		2.56	0.89
综合人工工日		小计							6.39	0.98		2.56	0.89
0.0603工日		未计价材料费											3.04
清单项目综合单价													13.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	2.76	3.04		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.02	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	920.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	52.03		239.56	83.85	5.99	0.52		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.52		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									12.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN20	m	1.1	2.27	2.5		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2733.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11

综合人工工日	小计			0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日	未计价材料费							2.24
清单项目综合单价								3.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV2.5	m	1.16	1.93	2.24			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	2.39		--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	553.5
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日	小计								0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日	未计价材料费												3.39
清单项目综合单价													4.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV4			m	1.1	3.08	3.39						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01					--	
	材料费小计					--	3.54					--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	622.77
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV2.5						m	1.16	2.08	2.41			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.56		--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.77	87.34	30.57	2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费											12.93
清单项目综合单价													16.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BTTRZ-5×2.5						m	1.01	12.8	12.93			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	13.37		--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.61	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	271.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.77	87.34	30.57	2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费											12.93
清单项目综合单价													16.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-YJV-5×2.5	m	1.01	12.8	12.93		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.37	--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.61	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	219.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.77	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											26.36
清单项目综合单价													32.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5×6	m	1.01	26.1	26.36		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.81	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.77	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											40.01
清单项目综合单价													47.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5×10	m	1.01	39.61	40.01		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.46	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.77	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											44.64
清单项目综合单价													51.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-YJV-5×10	m	1.01	44.2	44.64		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.09	--	

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	128.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.77	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											63.48
清单项目综合单价													70.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-5×16	m	1.01	62.85	63.48		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.95	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.82	136.95	47.93	3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
0.0323工日		未计价材料费							73.01				
清单项目综合单价									78.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTRZ-5X16	m	1.01	72.29	73.01		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.37	--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.4	36.04	4.95		14.42	5.05	14.42	1.98		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	1.98		5.77	2.02
0.136工日		未计价材料费							32.44				
清单项目综合单价									56.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子BTTRZ-16	个	4.06	7.99	32.44		

	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.42	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	34.44	8.82	133.56	46.75	3.34	0.34	0.09	1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.34	0.09	1.34	0.47
0.0315工日		未计价材料费											35.86
清单项目综合单价													41.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHYJV-4×10	m	1.01	35.5	35.86		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	36.2	--	

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		14.42	5.05	14.42	15.5		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.5		5.77	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.82	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费							9.29				
清单项目综合单价									12.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4×2.5	m	1.01	9.2	9.29		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.63	--	

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	铁砂布2#						张	0.4	0.86	0.34			
	塑料软管dn6						m	0.4	1.89	0.76			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.252	17.15	4.32			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.1	1.17	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.78		--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.64	534.24	186.98	13.36	3.41	0.69	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.69	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											179.48
清单项目综合单价													204.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4×50+1×25						m	1.01	177.7	179.48			
	破布						kg	0.0078	6	0.05			
	汽油						kg	0.0124	9.12	0.11			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0059	5.15	0.03			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.2899	5.77	1.67			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0202	8.58	0.17			
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03			
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫δ2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13			
	电缆吊挂3×50						套	0.0871	8.45	0.74			
	合金钢钻头φ8mm～10mm						根	0.00182	6.86	0.01			

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	182.89	--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	68.64	534.24	186.98	13.36	3.41	0.69	5.34	1.87

综合人工工日	小计			13.36	3.41	0.69	5.34	1.87
0.126工日	未计价材料费							255.83
清单项目综合单价								280.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-4×70+1×35	m	1.01	253.3	255.83			
	破布	kg	0.0078	6	0.05			
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03			
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17			
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03			
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13			
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	259.24		--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布			kg	0.6	6	3.6						
	汽油			kg	0.42	9.12	3.83						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.3	58.91	17.67						
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2			个	4.512	8.58	38.71						
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.224	4.23	5.18						

	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯（超高）	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装 吊管式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.032258	171.33			68.53	23.99	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费											322.61
清单项目综合单价													360

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工矿灯(LED)1*100W	套	1.01	319.42	322.61		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	325.69	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1

0.209工日	未计价材料费						68.1
清单项目综合单价							103.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯LED	套	1.01	67.43	68.1		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	69.6	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											39.43
清单项目综合单价													68.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单管荧光灯			套	1.01	39.04	39.43						
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	其他材料费					--	0.12				--		
	材料费小计					--	40.93				--		

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											60.94
清单项目综合单价													89.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED红外感应灯22W			套	1.01	60.34	60.94						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						

	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	62.81	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											55.21
清单项目综合单价													84.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能吸顶灯13W	套	1.01	54.66	55.21		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	57.08	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.74
清单项目综合单价													16.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装单联单控开关	只	1.02	5.63	5.74		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.47
清单项目综合单价													20.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装双联单控开关	只	1.02	8.3	8.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.03	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.46
清单项目综合单价													24.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装三联单控开关	只	1.02	12.22	12.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.17	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25

综合人工工日	小计			8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日	未计价材料费							8.67
清单项目综合单价								23.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相2+3 插座	套	1.02	8.5	8.67		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.99	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜式插座	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.62	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热水器插座	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.62	--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.62	--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-383	三相暗插座15A 4孔	10套	0.1	87.98	10.89		35.19	12.32	8.8	1.09		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.09		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											31.68
清单项目综合单价													46.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三项插座	套	1.02	31.06	31.68		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	32.77	--	

项目编码	030404031003	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.47	9.75	3.41	24.38	12.46	0.47	9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.47	9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.46	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													7.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒塑料	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	1.56	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													7.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒塑料	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒铁质						只	1.02	2	2.04			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	1.03	0.1	0.1			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	1.03	0.12	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	2.29		--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.89	59.78	20.92	149.46	40.08	5.89	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.89	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											84.29
清单项目综合单价													360.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱						个	1	84.29	84.29			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	11.51	17.27			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	角钢						kg	2	3.4	6.8			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	3.77	1.89			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	124.37		--	

项目编码	030404032006	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											31.68
清单项目综合单价													50.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱						个	1.02	31.06	31.68			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2						m	0.75	4.47	3.35			
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.34	0.14			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.252	4.55	1.15			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	36.51		--	

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	161.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	5.03	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											19.56
清单项目综合单价													40.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-40*4不锈钢扁铁						m	1.05	18.63	19.56			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	21.26		--	

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	5.03	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.58
清单项目综合单价													25.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-25*4镀锌扁铁						m	1.05	4.36	4.58			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.021	3.77	0.08			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	4.55	0.32			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管Φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	6.28		--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	353.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.77	98.79	34.58	24.7	2.42	1.18	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.18	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											3.27
清单项目综合单价													44.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢Φ10						m	1.05	3.11	3.27			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38			
	厚漆						kg	0.009	8.58	0.08			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.016	12.86	0.21			
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.28	4.72	1.32			
	清油						kg	0.004	13.72	0.05			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.05	6.17	0.31			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	5.69		--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	93

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.52	52.15	18.25	13.04	0.46	2.85	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.010753	293.62	23.35	40.77	117.45	41.11	3.16	0.25	0.44	1.26	0.44
综合人工工日		小计							16.2	0.71	3.29	6.48	2.27
0.1528工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢φ5.5～9				kg	0.056	3.42	0.19					
	钢锯条				根	0.036506	0.21	0.01					
	电焊条J422 φ4				kg	0.07	3.73	0.26					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.021506	3.77	0.08					
	圆钢φ10～14				kg	0.048389	3.42	0.17					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	0.71			--		

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	198.13

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.89	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电焊条J422 φ4				kg	0.0325	3.73	0.12					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	0.12			--		

项目编码	030409008001	项目名称	接地电阻测试点	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.15	116.6	40.81	29.15	4.2	0.22	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.22	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费											3.57
清单项目综合单价													69.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	铁质接线盒	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	接线盒面板	个	1.02	1.5	1.53		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.36	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1249	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径15mm以内	100m	0.01	551.2	52.01		220.48	77.17	5.51	0.52		2.2	0.77
综合人工工日		小计							5.51	0.52		2.2	0.77
0.052工日		未计价材料费											1.78
清单项目综合单价													10.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN16	m	1.1	1.62	1.78		
	管接头FST15	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		

	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.3	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.28				
清单项目综合单价									4.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR4.0	m	1.1	2.98	3.28		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.43	--	

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	206.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.19	113.34	36.06	25.76	6.44	0.82	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.82	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							47.04				
清单项目综合单价									95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属槽盒200*100	m	1.005	46.81	47.04		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	53.48	--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	75.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.25	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.6	209.88	66.78	4.77	0.33	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.3	0.62	4.88	1.55
0.1045工日		未计价材料费							3.92				
清单项目综合单价									23.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.295	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.757	2.82		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.821	0.84		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01708	3.77	0.06		

	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	12.86	0.16		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		28.45	9.05	64.66	21.31		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											15.97
清单项目综合单价													139.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 盘柜下	处	1	15.97	15.97		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	

	材料费小计	--	37.28	--	

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.67	1531.19	487.2	34.8	4.83	0.49	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.49	15.31	4.87
0.3283工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									115.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.83	--	

项目编码	010101002008	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	26.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25.5			11.22	3.57	25.5			11.22	3.57
综合人工工日		小计							25.5			11.22	3.57

0.25工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							40.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	26.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411001050	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	227.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		147.38	46.89	3.35	0.91		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													11.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		

	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码	030411006012	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	227.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放 双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.3	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							1.92				
清单项目综合单价									3.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6	m	1.02	1.88	1.92		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.93	--	

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	574.26

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-77	线槽/桥架/支架/活动地板内明布放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	107.52	6.67	0.3	47.31	15.05	1.08	0.07		0.47	0.15
综合人工工日		小计							1.08	0.07		0.47	0.15
0.0096工日		未计价材料费							1.92				
清单项目综合单价									3.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6					m	1.02		1.88	1.92			
	电缆卡子					个	0.303		0.22	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.99		--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-746	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带电动变焦镜头	台	1	127.68	0.62	11.63	56.18	17.88	127.68	0.62	11.63	56.18	17.88
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	11.63	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费							355.28				
清单项目综合单价									708.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内网络枪机					台	1		252.88	252.88			
	酒精					kg	0.04		9	0.36			
	脱脂棉					kg	0.02		12.86	0.26			
	摄像机支架					个	1		102.4	102.4			
	膨胀螺栓M8					套	4.08		0.3	1.22			
	膨胀螺栓M10					套	4.08		0.69	2.82			
	棉纱头					kg	0.05		5.57	0.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	360.22		--	

项目编码	030506004001	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-570	背景音乐系统设备安装 接线箱	台	1	127.68		0.3	56.18	17.88	127.68		0.3	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68		0.3	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									543.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电接线箱	台	1	341.61	341.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	341.61	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	221.76	4.76		97.57	31.05	221.76	4.76		97.57	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		97.57	31.05
1.98工日		未计价材料费							1641.49				
清单项目综合单价									1996.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	42U机柜	个	1	1641.49	1641.49		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1646.25	--	

项目编码	030507013001	项目名称	录像设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-796	楼宇安全防范系统 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	510.72		104.38	224.72	71.5	510.72		104.38	224.72	71.5
综合人工工日		小计							510.72		104.38	224.72	71.5

4.56工日	未计价材料费						3465
清单项目综合单价							4376.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	32路 NVR 网络硬盘录像机	台	1	3465	3465		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3465	--	

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备			计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.52	0.26		22.67	7.21	51.52	0.26		22.67	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.26		22.67	7.21
0.46工日		未计价材料费											855
清单项目综合单价													936.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8T硬盘					台	1	855	855				
	脱脂棉					kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	855.26			--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机			计量单位	台(套)	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.3	56.18	17.88	127.68	1.98	56.3	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.3	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费											1980
清单项目综合单价													2240.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口千兆POE交换机					台	1	1980	1980				
	多功能上光清洁剂					盒	0.1	17.15	1.72				
	脱脂棉					kg	0.02	12.86	0.26				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1981.98			--	

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-39	局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机	台	1	127.68	1.98	56.3	56.18	17.88	127.68	1.98	56.3	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	56.3	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费							1402.2				
清单项目综合单价									1662.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8口交换机	台	1	1402.2	1402.2		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1404.18	--	

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-88	配线架安装打接24口	块	1	203.84	0.53		89.69	28.54	203.84	0.53		89.69	28.54
综合人工工日		小计							203.84	0.53		89.69	28.54
1.82工日		未计价材料费							248.44				
清单项目综合单价									571.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	24口六类配线架	块	1	248.44	248.44		
	螺栓M5	套	4.08	0.13	0.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	248.97	--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-83	跳线卡接	条	1	2.24			0.99	0.31	2.24			0.99	0.31
综合人工工日		小计							2.24			0.99	0.31
0.02工日		未计价材料费							4				
清单项目综合单价									7.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	跳线	条	1	4	4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-130	敷设管道光缆12芯以下	100m	0.01	340.48	140.21	6.59	149.81	47.67	3.4	1.4	0.07	1.5	0.48
综合人工工日		小计							3.4	1.4	0.07	1.5	0.48
0.0304工日		未计价材料费							1.89				
清单项目综合单价									8.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单模光缆2芯	m	1.02	1.85	1.89		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.0204	5.15	0.11		
	镀锌铁丝16#～18#	kg	0.003	5.15	0.02		
	硅塑管φ33～40	m	0.0052	6.46	0.03		
	电缆托板(双线)	块	0.0485	25.73	1.25		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.29	--	

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-130	敷设管道光缆12芯以下	100m	0.01	340.48	140.21	6.59	149.81	47.67	3.4	1.4	0.07	1.5	0.48
综合人工工日		小计							3.4	1.4	0.07	1.5	0.48
0.0304工日		未计价材料费							4.9				
清单项目综合单价									11.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单模光缆12芯	m	1.02	4.8	4.9		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.0204	5.15	0.11		
	镀锌铁丝16#～18#	kg	0.003	5.15	0.02		
	硅塑管φ33～40	m	0.0052	6.46	0.03		
	电缆托板(双线)	块	0.0485	25.73	1.25		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	6.3	--	

项目编码	030411001051	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	457.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1278	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	1186.14	0.21		521.9	166.06	11.86			5.22	1.66
综合人工工日		小计							11.86			5.22	1.66
0.1119工日		未计价材料费											8.27
清单项目综合单价													27.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE32	m	1.06	7.8	8.27		
	锯条	根	0.01	0.19			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.27	--	

项目编码	030501001003	项目名称	输入设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	输入设备安装 微机 硬件	台	1	51.52	0.26		22.67	7.21	51.52	0.26		22.67	7.21
综合人工工日		小计							51.52	0.26		22.67	7.21
0.46工日		未计价材料费											4050
清单项目综合单价													4131.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	停车场管理系统电脑	台	1	4050	4050		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4050.26	--	

项目编码	030506004002	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-570	背景音乐系统设备安装 接线箱	台	1	127.68		0.3	56.18	17.88	127.68		0.3	56.18	17.88

综合人工工日	小计			127.68		0.3	56.18	17.88
1.14工日	未计价材料费							576.74
清单项目综合单价								778.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控汇聚箱	台	1	576.74	576.74			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	576.74		--	

项目编码	030410001001	项目名称	电杆组立	计量单位	根(基)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-983	混凝土杆9m以内	根	1	72.08	3.03	15.96	31.72	10.09	72.08	3.03	15.96	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	3.03	15.96	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费											535.03
清单项目综合单价													667.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外监控立杆	根	1.005	532.37	535.03		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	普通木成材	m3	0.002	1372.08	2.74		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	538.06	--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-746	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 彩色CCD带电动变焦镜头	台	1	127.68	0.62	11.63	56.18	17.88	127.68	0.62	11.63	56.18	17.88
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	85.12	4.32		37.45	11.92	85.12	4.32		37.45	11.92
综合人工工日		小计							212.8	4.94	11.63	93.63	29.8
1.9工日		未计价材料费											597.4
清单项目综合单价													950.2

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	室外网络高清枪机	台	1	495	495		
	酒精	kg	0.04	9	0.36		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	摄像机支架	个	1	102.4	102.4		
	膨胀螺栓M8	套	4.08	0.3	1.22		
	膨胀螺栓M10	套	4.08	0.69	2.82		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	602.34	--	

项目编码	040205001021	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02015	1239.78	2183.27	152.18	612.46	194.87	24.98	43.99	3.07	12.34	3.93
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.02015	710.2	1241.62	15.28	319.21	101.57	14.31	25.02	0.31	6.43	2.05
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.066233	1458.67	4026.91	77.24	675.8	215.03	96.61	266.71	5.12	44.76	14.24
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.022083	1641.14	2722.84	77.09	756.02	240.55	36.24	60.13	1.7	16.7	5.31
6-847	C20砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0048	1336.79	2605.55	152.18	655.15	208.46	6.42	12.51	0.73	3.14	1
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座(预拌)	套	1	62.21	28.41	0.08	27.41	8.72	62.21	28.41	0.08	27.41	8.72
综合人工工日		小计							240.77	436.77	11.01	110.78	35.25
2.2714工日		未计价材料费											91.8
清单项目综合单价													926.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.20553	205.25	42.19		
	电	kW·h	0.101796	0.76	0.08		
	水	m3	0.358461	4.57	1.64		
	碎石40	t	0.400784	61.2	24.53		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.463689	178.18	82.62		
	机砖	百块	3.609036	41.77	150.75		
	沥青漆	kg	0.207044	10.29	2.13		

	铸铁爬梯	kg	5.619208	4.5	25.29		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.242593	242.24	58.77		
	C20粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.04896	240.58	11.78		
	草袋子	只	0.396216	0.86	0.34		
	SK1手孔盖400*500	套	1	91.8	91.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	265.84	3.99		
	中(粗)砂	t	0.03	67.39	2.02		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.08575	250.42	21.47		
	其他材料费			--	9.17	--	
	材料费小计			--	528.57	--	

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-650	停车场管理系统出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1	357.28	0.06	1.51	157.2	50.02	357.28	0.06	1.51	157.2	50.02
综合人工工日		小计							357.28	0.06	1.51	157.2	50.02
3.19工日		未计价材料费							4950				
清单项目综合单价									5516.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车辆控制器	套	1	4950	4950		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4950.06	--	

项目编码	030507016002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-656	停车场管理系统出入口设备安装、调试 电动栏杆	套	1	357.28	4.5	48.34	157.2	50.02	357.28	4.5	48.34	157.2	50.02
综合人工工日		小计							357.28	4.5	48.34	157.2	50.02
3.19工日		未计价材料费							1080				
清单项目综合单价									1697.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	道闸	套	1	1080	1080		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1084.5	--	

项目编码	030507016003	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-649	停车场管理系统 车辆检测识别设备安装、调试 车牌识别装置	套	1	306.88	0.56	1.51	135.03	42.96	306.88	0.56	1.51	135.03	42.96
综合人工工日		小计							306.88	0.56	1.51	135.03	42.96
2.74工日		未计价材料费											616.5
清单项目综合单价													1103.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车牌辅助摄像机	套	1	616.5	616.5		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	617.06	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1611.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													3.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-BV2.5	m	1.16	2.08	2.41		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.56	--	

项目编码	030411001042	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	793.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌焊接钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费							3726.62				
清单项目综合单价									4059.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJJZDY应急照明集中电源	只	1	3726.62	3726.62		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3764.55	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							75.29				
清单项目综合单价									109.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯A型 1W(LED)	套	1.01	74.54	75.29		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	78.46	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											75.29
清单项目综合单价													109.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯A型 1W(LED)	套	1.01	74.54	75.29		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	78.46	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											75.29
清单项目综合单价													109.62

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口指示灯A型 1W(LED)	套	1.01	74.54	75.29		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	78.46	--	

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											75.29
清单项目综合单价													109.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地下室标志灯A型 1W(LED)	套	1.01	74.54	75.29		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	78.46	--	

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											75.29

清单项目综合单价							109.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯A型 1W(LED)	套	1.01	74.54	75.29		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	78.46	--	

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											89.62
清单项目综合单价													124.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具A型 6W(LED)	套	1.01	88.73	89.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	93.7	--	

项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费							75.29				
清单项目综合单价									109.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具壁装						套	1.01	74.54	75.29			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	78.46		--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		31.72	10.09	7.21	0.56		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.47				
清单项目综合单价									20.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装双联单控开关						只	1.02	8.3	8.47			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.03		--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		33.11	10.54	7.53	0.71		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.46
清单项目综合单价													25.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装三联单控开关						只	1.02	12.22	12.46			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	13.17		--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		97.48	31.02	22.15	8.97		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		9.75	3.1
0.209工日		未计价材料费											48.75
清单项目综合单价													92.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式消防应急照明灯具(B型) HY-ZFJC系列 LED 1/2X21W						套	1.01	48.27	48.75			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.912	0.34	0.99			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.152	5.15	0.78			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头Φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	57.72		--	

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		97.48	31.02	22.15	8.97		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		9.75	3.1

0.209工日	未计价材料费						48.75
清单项目综合单价							92.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(B型) HY-ZFJC系列 LED 1/2X21W	套	1.01	48.27	48.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.912	0.34	0.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	57.72	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006013	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.49

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒铁质	只	1.02	2	2.04		

细	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.29	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	597.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		147.38	46.89	3.35	0.91		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									11.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	419.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.86				
清单项目综合单价									6.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	4.5	4.86		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	720.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													3.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-BV2.5	m	1.16	2.08	2.41		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.56	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47

0.0318工日	未计价材料费						9.93
清单项目综合单价							15.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-4*2.5	m	1.015	9.78	9.93		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.61	--	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.05		18.66	5.94	42.4	38.05		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		

	其他材料费	--	0.77	--	
	材料费小计	--	38.05	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											3.47
清单项目综合单价													9.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-2*1.5	m	1.015	3.42	3.47		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.15	--	

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	42.4	38.05		18.66	5.94	42.4	38.05		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		

	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	38.05	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											5.27
清单项目综合单价													11.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-YJY-2*2.5	m	1.015	5.19	5.27		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.95	--	

项目编码	030408007003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.05		18.66	5.94	42.4	38.05		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	38.05	--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											10.83
清单项目综合单价													16.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-KYJY-7*1.5	m	1.015	10.67	10.83		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		

	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.51	--	

项目编码	030408007004	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	42.4	38.05		18.66	5.94	42.4	38.05		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									105.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	38.05	--	

项目编码	030411003011	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	31.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.19	113.34	36.06	25.76	6.44	0.82	11.33	3.61

综合人工工日	小计			25.76	6.44	0.82	11.33	3.61
0.243工日	未计价材料费							47.04
清单项目综合单价								95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属槽盒200*100	m	1.005	46.81	47.04			
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61			
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费			--	0.23		--	
	材料费小计			--	53.48		--	

项目编码	030413001005	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	11.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.25	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.6	209.88	66.78	4.77	0.33	0.2	2.1	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.3	0.62	4.88	1.55
0.1045工日		未计价材料费											3.92
清单项目综合单价													23.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ10～14	kg	0.08	3.295	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.757	2.82		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.821	0.84		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01708	3.77	0.06		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	12.86	0.16		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030904008008	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	输入输出模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											78
清单项目综合单价													258.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入模块JBF-141F-N	个	1	78	78		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.25	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	输入输出模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							78				
清单项目综合单价									258.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块JBF-141F-N	个	1	78	78		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.25	--	

项目编码	030904008007	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	短路隔离器	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							78				
清单项目综合单价									258.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器JBF-171K	个	1	78	78		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.25	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											39.04
清单项目综合单价													99.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	烟感探测器	个	1	39.04	39.04		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.74	--	

项目编码	030904002001	项目名称	线型探测器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-163	线型探测器	个	1	109.18	18.07		48.04	15.29	109.18	18.07		48.04	15.29
综合人工工日		小计							109.18	18.07		48.04	15.29
1.03工日		未计价材料费											134.42
清单项目综合单价													325
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线型光束感烟探测器（发射部分）					个		1.01	133.09	134.42			
	电					kW·h		0.04	0.76	0.03			
	标志牌塑料扁形					个		0.6	0.16	0.1			
	尼龙扎带					根		18.38	0.41	7.54			
	塑料线卡φ15以下					个		15.75	0.66	10.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	152.49		--	

项目编码	030904002002	项目名称	线型探测器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-163	线型探测器	个	1	109.18	18.07		48.04	15.29	109.18	18.07		48.04	15.29
综合人工工日		小计							109.18	18.07		48.04	15.29
1.03工日		未计价材料费											134.42
清单项目综合单价													325
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	线型光束感烟探测器（接收部分）					个		1.01	133.09	134.42			
	电					kW·h		0.04	0.76	0.03			
	标志牌塑料扁形					个		0.6	0.16	0.1			
	尼龙扎带					根		18.38	0.41	7.54			
	塑料线卡φ15以下					个		15.75	0.66	10.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	152.49		--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93

综合人工工日	小计			13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日	未计价材料费							31.94
清单项目综合单价								58.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话	部	1	31.94	31.94			
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86			
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12			
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	37.18		--	

项目编码	030904008009	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	输入输出模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											78
清单项目综合单价													258.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模块箱	个	1	78	78			
	白布	m	0.05	3.43	0.17			
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06			
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03			
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05			
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73			
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18			
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49			
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	83.25		--	

项目编码	030904017001	项目名称	报警联动一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-196	报警联动一体机 安装 落地式 500点以下	台	1	2863.06	42.11	141.83	1259.75	400.83	2863.06	42.11	141.83	1259.75	400.83
综合人工工日		小计							2863.06	42.11	141.83	1259.75	400.83
27.01工日		未计价材料费											6787.76
清单项目综合单价													11495.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总线制报警联动一体机			台	1	6787.76	6787.76						
	白布			m	0.23	3.43	0.79						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.25	36.87	9.22						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.07	51.45	3.6						
	汽油			kg	0.52	9.12	4.74						
	塑料线卡Φ15以下			个	15	0.66	9.9						
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120			套	4.1	3.16	12.96						
	异型塑料管dn5			m	0.63	1.17	0.74						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	6829.87		--				

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-176	报警控制器安装 总线制(落地式) 200点以下	台	1	988.98	38.99	132.61	435.15	138.46	988.98	38.99	132.61	435.15	138.46
综合人工工日		小计							988.98	38.99	132.61	435.15	138.46
9.33工日		未计价材料费											2555.4
清单项目综合单价													4289.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	总线制消防设备电源监控主机			台	1	2555.4	2555.4						
	白布			m	0.2	3.43	0.69						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.22	36.87	8.11						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.06	51.45	3.09						
	汽油			kg	0.45	9.12	4.1						
	塑料线卡Φ15以下			个	14	0.66	9.24						
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120			套	4.1	3.16	12.96						

	异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2594.39	--	

项目编码	030904009002	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-176	报警控制器安装 总线制(落地式) 200点以下	台	1	988.98	38.99	132.61	435.15	138.46	988.98	38.99	132.61	435.15	138.46
综合人工工日		小计							988.98	38.99	132.61	435.15	138.46
9.33工日		未计价材料费											2555.4
清单项目综合单价													4289.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线制电气火灾监控主机	台	1	2555.4	2555.4		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.22	36.87	8.11		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09		
	汽油	kg	0.45	9.12	4.1		
	塑料线卡Φ15以下	个	14	0.66	9.24		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2594.39	--	

项目编码	030904009003	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-176	报警控制器安装 总线制(落地式) 200点以下	台	1	988.98	38.99	132.61	435.15	138.46	988.98	38.99	132.61	435.15	138.46
综合人工工日		小计							988.98	38.99	132.61	435.15	138.46
9.33工日		未计价材料费											3074.46
清单项目综合单价													4808.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明控制主机	台	1	3074.46	3074.46		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		

	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.22	36.87	8.11		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09		
	汽油	kg	0.45	9.12	4.1		
	塑料线卡φ15以下	个	14	0.66	9.24		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3113.45	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030905001005	项目名称	火灾报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-220	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2317.28	77.74	71.22	1019.6	324.42	2317.28	77.74	71.22	1019.6	324.42
综合人工工日		小计							2317.28	77.74	71.22	1019.6	324.42
20.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3810.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	18.27	0.76	13.89		
	工业酒精99.5%	kg	0.293	6.86	2.01		

	电池	节	12	2.14	25.68		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	5.12	3.14	16.08		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.087	91.76	7.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.74	--	

项目编码	030411001043	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		147.38	46.89	3.35	0.91		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													11.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	40.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1

综合人工工日	小计			0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日	未计价材料费							4.86
清单项目综合单价								6.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	4.5	4.86			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	5.01		--	

项目编码	030411001044	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		147.38	46.89	3.35	0.91		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													11.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20			m	1.03				5.41	5.57			
	紧定式直管接头 φ20			个	0.1751				1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20			个	0.1854				0.9	0.17			
	锯条			根	0.025				0.19				
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0028				5.15	0.01			
	电力复合脂			kg	0.001				17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0067				17.15	0.11			
	水泥32.5级			kg	0.4554				0.27	0.12			
	中砂			t	0.002898				67.39	0.2			
	水			m3	0.00054				4.57				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.48		--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	42.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.86				
清单项目综合单价									6.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	4.5	4.86		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	030411006014	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									8.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411001045	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		147.38	46.89	3.35	0.91		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									11.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.48	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	41.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.86				
清单项目综合单价									6.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5	m	1.08	4.5	4.86		
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.01	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	82.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.41
清单项目综合单价													3.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZN-BV2.5	m	1.16	2.08	2.41		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.56	--	

项目编码	030411006015	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.04
清单项目综合单价													8.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁质	只	1.02	2	2.04		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	2.58	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	256.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	15	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											65.99
清单项目综合单价													108.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	53.4	54.57		
	沟槽配件DN100	个	0.268	42.59	11.41		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	66.81	--	

项目编码	030901002021	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	113.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm以内	10m	0.1	184.23	3.1	3.69	81.06	25.79	18.42	0.31	0.37	8.11	2.58
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							19.11	0.68	0.37	8.41	2.68
0.1803工日		未计价材料费											57.1
清单项目综合单价													88.35

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	40.99	41.89		
	沟槽配件DN65	m	0.451	33.72	15.21		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	57.78	--	

项目编码	031201001004	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	367.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.94		10.73	3.41	2.44	0.39		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.51		10.73	3.41	2.44	0.35		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
综合人工工日		小计							7.42	0.84		3.26	1.04
0.07工日		未计价材料费											5.39
清单项目综合单价													17.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	14.12	3.91		
	汽油	kg	0.07	10.64	0.74		
	调和漆	kg	0.105	13.98	1.47		
	汽油	kg	0.011	9.12	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.23	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	233.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.68	111.47	35.47	2.53	0.63	2.05	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.98	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.66	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.09

清单项目综合单价								17.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.854	4.09		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	4.57			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm		m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.94	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	233.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.02	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	8.02	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	8.02	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.02	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.02	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	樟丹C53-1	kg	0.0211	14.12	0.3		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.98	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	206.7	101.56		90.95	28.94	206.7	101.56		90.95	28.94
综合人工工日		小计							206.7	101.56		90.95	28.94
1.95工日		未计价材料费							996.45				
清单项目综合单价									1424.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	931.65	959.6		
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	4.44	36.85		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1098.01	--	

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.19		50.84	16.18	11.55	18.02		5.08	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		5.08	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.003		5.15	0.02			
	铝箔					m2	1.4		12.86	18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18.02		--	

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.39	183.3	58.32	41.66	19.63	1.84	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.84	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100					m	0.305		43.42	13.24			
	石棉绒					kg	0.285		2.4	0.68			
	油浸麻丝					kg	0.136		8.4	1.14			
	水泥32.5级					kg	0.667		0.27	0.18			
	钢板 δ3.0 Q235					kg	0.4		3.57	1.43			
	氧气					m3	0.257		2.83	0.73			
	乙炔气					kg	0.1117		15.44	1.72			
	电焊条					kg	0.1		4.97	0.5			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.63		--	

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.39	117.07	37.25	26.61	15.25	1.84	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.84	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003026	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.39	159.51	50.75	36.25	25.24	1.84	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.84	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031003003272	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	41.04	13.06

0.88工日	未计价材料费						371.33
清单项目综合单价							652.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	371.33	371.33		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.02	--	

项目编码	031003003273	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.43	29.38	9.35	66.78	83.64	17.43	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.43	29.38	9.35
0.63工日	未计价材料费												255.54
清单项目综合单价													462.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	闸阀DN65	个	1	255.54	255.54								
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12								
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1								
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58								
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22								
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11								
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77								
	清油	kg	0.015	13.72	0.21								
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28								
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47								
	其他材料费			--		--							

	材料费小计	--	339.18	--	

项目编码	031003003263	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											223.6
清单项目综合单价													505.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防止旋流器DN100	个	1	223.6	223.6		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	337.29	--	

项目编码	031003003262	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											255.54
清单项目综合单价													537.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关DN100	个	1	255.54	255.54		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	369.23	--	

项目编码	031003003269	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											137.03
清单项目综合单价													418.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀DN100	个	1	137.03	137.03		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250.72	--	

项目编码	031003003271	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06	93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											232.38
清单项目综合单价													513.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100			个		1			232.38	232.38			
	平焊法兰1.6MPa DN100			片		2			42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		16.48			1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.35			5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.59			3.77	2.22			
	乙炔气			kg		0.024			15.44	0.37			
	氧气			m3		0.07			2.83	0.2			
	厚漆			kg		0.15			8.58	1.29			
	清油			kg		0.02			13.72	0.27			
	棉纱头			kg		0.06			5.57	0.33			
	砂纸			张		0.5			0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	346.07		--	

项目编码	031003001073	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.88
清单项目综合单价													60.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25			个		1.01			33.54	33.88			
	镀锌活接头DN25			个		1.01			7.42	7.49			
	厚漆			kg		0.012			8.58	0.1			
	机油			kg		0.012			7.72	0.09			
	线麻			kg		0.001			10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15			kg		0.004			7.72	0.03			
	棉纱头			kg		0.015			5.57	0.08			
	砂纸			张		0.15			0.94	0.14			

	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.85	--	

项目编码	031003001074	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	12.05		12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费											63.88
清单项目综合单价													119.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	63.88	63.88		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.93	--	

项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
综合人工工日		小计							44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
0.4工日		未计价材料费											62.11
清单项目综合单价													136.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	24.84	24.84		
	仪表接头	套	1	37.27	37.27		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	64.98	--	

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.39	40.3	12.82	91.58	8.66	0.39	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.39	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							692.09				
清单项目综合单价									845.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型消火栓组合式消防柜消火栓箱选用SG18E65Z-J型消火栓箱薄型(带自救式消防卷盘)	套	1	692.09	692.09		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 Φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	700.75	--	

项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.39	40.3	12.82	91.58	8.66	0.39	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.39	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费							337.17				

清单项目综合单价							490.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试验消火栓	套	1	337.17	337.17		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	345.83	--	

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											173.92
清单项目综合单价													190.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器MF/ABC4	个	2	60.34	120.68		
	灭火器放置箱	个	1	53.24	53.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.92	--	

项目编码	030219001001	项目名称	机械过滤系统	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	水箱安装 容积20m3	台	1	1119.36	367.75	542.07	492.52	156.71	1119.36	367.75	542.07	492.52	156.71
综合人工工日		小计							1119.36	367.75	542.07	492.52	156.71
10.56工日		未计价材料费											31942.43
清单项目综合单价													34620.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶消防水箱,储存消防水量12立方米外形尺寸(L4000*B3000*H2000)	台	1	31942.43	31942.43		

	水	m3	24	4.57	109.68		
	氧气	m3	6	2.83	16.98		
	乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	5	3.77	18.85		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	7	3.57	24.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	5	5.15	25.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	8.8	11.15	98.12		
	松香水	kg	0.7	4.72	3.3		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	8.88	--	
	材料费小计			--	32310.18	--	

项目编码	030503006002	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-302	液位计 普通型	支	1	63.84	5.91	0.06	28.09	8.94	63.84	5.91	0.06	28.09	8.94
综合人工工日		小计							63.84	5.91	0.06	28.09	8.94
0.57工日		未计价材料费											269.74
清单项目综合单价													376.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水位显示器及液位控制器	支	1	269.74	269.74		
	膨胀螺栓M10	套	8.16	0.69	5.63		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	275.65	--	

项目编码	030109001008	项目名称	地上式箱泵一体消防水池泵房	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-794	地上式箱泵一体消防水池泵房 有效储水容积不小于72立方米(储存室内消防用水量) 室内消防泵2台(一用一备): 流量10L/S,扬程0.55Mpa, 功率15kW。 内部设置压力开关。具体位置,尺寸及内部设计详见厂家二次设计。	台	1	1905.88	216.89	180.98	762.35	266.82	1905.88	216.89	180.98	762.35	266.82
综合人工工日		小计							1905.88	216.89	180.98	762.35	266.82
17.98工日		未计价材料费							195203.75				
清单项目综合单价									198536.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式箱泵一体消防水池泵房 有效储水容积不小于72立方米(储存室内消防用水量) 室内消防泵2台(一用一备): 流量10L/S,扬程0.55Mpa, 功率15kW。 内部设置压力开关。 具体位置,尺寸及内部设计详见厂家二次设计。	台	1	195203.75	195203.75		
	平垫铁Q235 1#	kg	4.064	4.29	17.43		
	斜垫铁Q235 1#	kg	4.08	5.15	21.01		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.45	3.57	1.61		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	1.2	5.15	6.18		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.357	3.73	1.33		
	木板材	m3	0.019	1543.59	29.33		
	汽油	kg	0.51	9.12	4.65		
	煤油	kg	1.89	4.29	8.11		
	机油	kg	1.364	7.72	10.53		
	黄油(钙基脂)	kg	0.909	6.86	6.24		
	氧气	m3	0.408	2.83	1.15		
	乙炔气	kg	0.136	15.44	2.1		
	厚漆	kg	0.5	8.58	4.29		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.94	9.86	9.27		
	水泥32.5级	kg	126.295	0.27	34.1		
	黄砂	m3	0.221	120.46	26.62		
	碎石	m3	0.242	99.09	23.98		
	棉纱头	kg	0.264	5.57	1.47		
	破布	kg	0.315	6	1.89		
	其他材料费			--	5.6	--	
	材料费小计			--	195420.64	--	

项目编码	031001006028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	104.51
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.55	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											14.57
清单项目综合单价													34.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN15公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	5.81	5.93		
	PP-R给水管配件DN20	个	1.637	5.28	8.64		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	16.2	--	

项目编码	031001006030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.55	44.1	15.43	11.02	1.4	0.06	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											12.74
清单项目综合单价													32.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	6.96	7.1		
	PP-R给水管管件DN20	m	1.152	4.9	5.64		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	14.37	--	

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	53.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.55	50.03	17.51	12.51	1.32	0.06	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.06	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											22
清单项目综合单价													43.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	13.94	14.22		
	PP-R给水管管件DN25	m	0.978	7.96	7.78		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	23.55	--	

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	70.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.97	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											55.98
清单项目综合单价													81.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	39.42	40.21		
	PP-R给水管管件DN40	m	0.803	19.64	15.77		

	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.52	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											70.3
清单项目综合单价													95.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	52.76	53.82		
	PP-R给水管管件DN50	m	0.651	25.32	16.48		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	72.16	--	

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径65/75mm	10m	0.1	119.78	19.63	3.42	47.91	16.77	11.98	1.96	0.34	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	2.33	0.34	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费											92.59

清单项目综合单价							
							114.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 65/75mm	m	1.02	72	73.44		
	PP-R给水管管件DN65	m	0.491	39	19.15		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	3	1.79		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	94.92	--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	15.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	138.97	16.85	145.86	51.05	36.46	13.9	1.69	14.59	5.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							37.15	14.27	1.69	14.87	5.21
0.3505工日		未计价材料费											113.39
清单项目综合单价													186.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢塑复合管公称直径100mm以内	m	1.02	111.17	113.39								
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN100	个	0.268	41	10.99								
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2								
	型钢	kg	0.25	3.5	0.88								
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.026	3.77	0.1								
	氧气	m3	0.013	2.83	0.04								
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06								
	水	m3	0.111	4.57	0.51								
	防锈漆	kg	0.013	12.86	0.17								
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08								
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.025	8.66	0.22								
	汽油	kg	0.004	9.12	0.04								
	机油	kg	0.018	7.72	0.14								
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01								
	漂白粉	kg	0.0014	3.43									

	其他材料费	--	0.46	--	
	材料费小计	--	127.66	--	

项目编码	031002001014	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	7.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.68	101.34	35.47	2.53	0.63	2.05	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.98	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.66	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.09				
清单项目综合单价									16.88				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.854	4.09		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		

	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.94	--	

项目编码	031201003022	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	7.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.02	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	8.02	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	8.02	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.02	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.02	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.12	0.3		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.98	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.37	73.35	25.67	183.38	128.72	51.37	73.35	25.67

8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		14.42	5.05	36.04	1.36		14.42	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.37	87.77	30.72
2.07工日		未计价材料费											30.91
清单项目综合单价													550.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内						kg	7.52	4.111	30.91			
	钢板δ10～20 Q235						kg	23.9	3.57	85.32			
	橡皮Φ20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.64	6.54	4.19			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	1.47	3.77	5.54			
	氧气						m3	3.51	2.83	9.93			
	乙炔气						kg	1.17	15.44	18.06			
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃						kg	0.17	14.02	2.38			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.1	3.26	0.33			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6～7#						kg	0.05	10.72	0.54			
	其他材料费								--	2.03		--	
	材料费小计								--	160.99		--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2919	柔性防水套管制作 公称直径50mm以内	个	1	120.84	77.03	26.59	48.34	16.92	120.84	77.03	26.59	48.34	16.92
8-2936	柔性防水套管安装 公称直径50mm以内	个	1	31.8	0.91		12.72	4.45	31.8	0.91		12.72	4.45
综合人工工日		小计							152.64	77.94	26.59	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											18.67
清单项目综合单价													358.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内						kg	4.4	4.244	18.67			
	钢板δ10～20 Q235						kg	13.5	3.57	48.2			
	橡皮Φ20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	0.36	6.54	2.35			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	1	3.77	3.77			
	氧气						m3	2.34	2.83	6.62			
	乙炔气						kg	0.78	15.44	12.04			

	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.11	14.02	1.54		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.05	3.26	0.16		
	黄油(钙基脂)	kg	0.07	6.86	0.48		
	机油6～7#	kg	0.04	10.72	0.43		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	96.61	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.39	138.65	48.53	34.66	15.99	1.84	13.87	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.84	13.87	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.99	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.39	205.64	71.97	51.41	29.61	1.84	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.84	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.62

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.39	106.42	37.25	26.61	15.25	1.84	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.84	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.39	145.01	50.75	36.25	25.24	1.84	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.84	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031003001046	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							20.97				
清单项目综合单价									41.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN15	个	1.01	20.76	20.97		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.25	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.52		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							46.31				
清单项目综合单价									79.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	46.31	46.31		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.83	--	

项目编码	031003001048	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.88
清单项目综合单价													59.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25	个	1.01	33.54	33.88		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.85	--	

项目编码	031003001049	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											54.85
清单项目综合单价													106.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN40	个	1.01	54.31	54.85		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.8	--	

项目编码	031003001050	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											137.67
清单项目综合单价													196.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	1.01	136.31	137.67		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.37	--	

项目编码	031003001052	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											103.23
清单项目综合单价													155.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40	个	1.01	102.21	103.23		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116.18	--	

项目编码	031003003240	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.43	30.1	10.54	75.26	104.66	17.43	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.43	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费											291.47
清单项目综合单价													529.46

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	止回阀DN70	个	1	291.47	291.47		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.13	--	

项目编码	031003003237	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							232.38				
清单项目综合单价									510.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	232.38	232.38		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	346.07	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费											383.31
清单项目综合单价													661.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮球阀DN100	个	1	383.31	383.31		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	497	--	

项目编码	031003003277	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	19.93	6.97	49.82	69.3	9.85	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											851.18
清单项目综合单价													1007.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀组DN50DN50	个	1	851.18	851.18		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		

	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	920.48	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-638	低压法兰式水表公称直径50mm以内	个	1	31.8	69.3	9.85	12.72	4.45	31.8	69.3	9.85	12.72	4.45
综合人工工日		小计							31.8	69.3	9.85	12.72	4.45
0.3工日		未计价材料费											227.59
清单项目综合单价													355.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表组DN50	个	1	227.59	227.59		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	296.89	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-640	低压法兰式水表公称直径80mm以内	个	1	50.88	104.66	17.43	20.35	7.12	50.88	104.66	17.43	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	104.66	17.43	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费											286.69

清单项目综合单价							487.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN70	个	1	286.69	286.69		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	391.35	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表公称直径100mm以内	个	1	61.48	113.69	20.46	24.59	8.61	61.48	113.69	20.46	24.59	8.61
综合人工工日		小计							61.48	113.69	20.46	24.59	8.61
0.58工日		未计价材料费											1132.2
清单项目综合单价													1361.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水表DN100			个	1	1132.2	1132.2						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1245.89		--				

项目编码	031003003238	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							702.73				
清单项目综合单价									980.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电磁阀DN100	个	1	702.73	702.73		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	816.42	--	

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3090.96			1236.38	432.73	30.91			12.36	4.33
综合人工工日		小计							30.91			12.36	4.33
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		164.76	473.95	165.88	11.85		1.65	4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.65	4.74	1.66
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006046	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	49.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-313	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	399.62	33.35	2.38	159.85	55.95	39.96	3.34	0.24	15.99	5.6
综合人工工日		小计							39.96	3.34	0.24	15.99	5.6
0.377工日		未计价材料费											91.08
清单项目综合单价													156.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn200	m	0.947	73.64	69.74		
	承插塑料排水管件dn200	个	0.667	32	21.34		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.028	10.72	0.3		
	丙酮	kg	0.044	5.15	0.23		
	钢锯条	根	0.405	0.21	0.09		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	水	m3	0.065	4.57	0.3		
	电	kW·h	0.363	0.76	0.28		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.371	5.15	1.91		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	94.42	--	

项目编码	031001006040	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	43.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											32.79
清单项目综合单价													72.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	承插塑料排水管dn110			m	0.852	22.51	19.18						
	承插塑料排水管件dn110			个	1.138	11.96	13.61						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09						
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	膨胀螺栓M16×200			套	0.432	2.74	1.18						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.7	0.33	0.23						
	扁钢<-59			kg	0.16	3.64	0.58						
	水			m3	0.031	4.57	0.14						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.003	3.77	0.01						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	5.15	0.04						
	电			kW·h	0.224	0.76	0.17						
	其他材料费					--	0.18		--				
	材料费小计					--	36.23		--				

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											19.82
清单项目综合单价													54.85
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	承插塑料排水管dn75			m	0.963	12.87	12.39						

细	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	6.9	7.42		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	22.36	--	

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											11.27
清单项目综合单价													37.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管公称直径50mm以内	m	0.967	7.84	7.58		
	承插塑料排水管件公称直径50mm以内	个	0.902	4.09	3.69		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		

	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	13.27	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											13.31
清单项目综合单价													40.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭地漏DN50	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.57	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	590.42	77.06		236.17	82.66	59.04	7.71		23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	7.71		23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费											19.52
清单项目综合单价													118.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框地漏DN150	个	1	19.52	19.52		
	焊接钢管DN150	m	0.1	72.88	7.29		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.27	0.2		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.23	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费											13.31
清单项目综合单价													28.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	13.31	13.31		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.45	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.39	166.63	58.32	41.66	19.63	1.84	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.84	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	031002003126	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.39	138.65	48.53	34.66	15.99	1.84	13.87	4.85	
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.84	13.87	4.85	
0.327工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													71.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN80					m	0.305		33.67	10.27				
	石棉绒					kg	0.19		2.4	0.46				
	油浸麻丝					kg	0.091		8.4	0.76				
	水泥32.5级					kg	0.445		0.27	0.12				
	钢板 δ3.0 Q235					kg	0.4		3.57	1.43				
	氧气					m3	0.257		2.83	0.73				
	乙炔气					kg	0.1117		15.44	1.72				
	电焊条					kg	0.1		4.97	0.5				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	15.99		--		

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3.71

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3090.96			1236.38	432.73	30.91			12.36	4.33	
综合人工工日		小计							30.91			12.36	4.33	
0.2916工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													47.6	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.71

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		164.76	473.95	165.88	11.85		1.65	4.74	1.66	

综合人工工日	小计			11.85		1.65	4.74	1.66
0.1118工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	127.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	44.52	15.58	11.13	3	0.16	4.45	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3	0.16	4.45	1.56
0.105工日		未计价材料费											26.01
清单项目综合单价													46.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.951	22.51	21.41		
	承插塑料排水管件dn110	个	0.385	11.96	4.6		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	29.01	--	

项目编码	031001006047	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.12

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	28.29	1.59	66.14	23.15	16.54	2.83	0.16	6.61	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.83	0.16	6.61	2.32
0.156工日		未计价材料费											53.81
清单项目综合单价													82.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160				m		0.98		48.27	47.3			
	承插塑料排水管件dn160				个		0.26		25	6.5			
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg		0.025		10.72	0.27			
	丙酮				kg		0.037		5.15	0.19			
	钢锯条				根		0.299		0.21	0.06			
	铁砂布2#				张		0.08		0.86	0.07			
	棉纱头				kg		0.026		5.57	0.14			
	膨胀螺栓M18×200				套		0.3		3.43	1.03			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50				套		0.58		0.33	0.19			
	扁钢＜-59				kg		0.096		3.64	0.35			
	水				m3		0.04		4.57	0.18			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.007		5.15	0.04			
	电				kW·h		0.243		0.76	0.18			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.004		3.77	0.02			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	56.64		--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.1	40.28	325.32		16.11	5.64	4.03	32.53		1.61	0.56
综合人工工日		小计							4.03	32.53		1.61	0.56
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC塑料落水斗Φ110				只		1.02		21.44	21.87			
	PVC塑料抱箍Φ110				副		1.02		4.29	4.38			
	PVC塑料管束节dn110				个		1.02		5.88	6			
	胶水				kg		0.027		10.72	0.29			

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	32.53	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											15.97
清单项目综合单价													78.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框地漏DN100	个	1	15.97	15.97		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.67	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.39	205.64	71.97	51.41	29.61	1.84	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.84	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	29.61	--	

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.39	145.01	50.75	36.25	25.24	1.84	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.84	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	7.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3090.96			1236.38	432.73	30.91			12.36	4.33
综合人工工日		小计							30.91			12.36	4.33
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		164.76	473.95	165.88	11.85		1.65	4.74	1.66

综合人工工日	小计			11.85		1.65	4.74	1.66
0.1118工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	31.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	15	98.79	34.58	24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											65.99
清单项目综合单价													105.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	53.4	54.57		
	沟槽配件DN100	个	0.268	42.59	11.41		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	66.44	--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	7.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2.02	77.17	27.01	19.29	0.34	0.2	7.72	2.7
综合人工工日		小计							19.29	0.34	0.2	7.72	2.7
0.182工日		未计价材料费											81.51
清单项目综合单价													111.76
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	热镀锌钢管公称直径80mm以内	m	1.022	46.76	47.79		
	沟槽配件DN80	m	1	33.72	33.72		
	砂轮片 Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1		
	水	m3	0.02	4.57	0.09		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	81.85	--	

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	15.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.12	2.36	118.72	41.55	29.68	6.31	0.24	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.31	0.24	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											25.57
清单项目综合单价													77.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.27	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.88	--	

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.68	101.34	35.47	2.53	0.63	2.05	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.98	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.66	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.09
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢			kg		1.06			3.854	4.09			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.03029			3.77	0.11			
	氧气			m3		0.01432			2.83	0.04			
	乙炔气			kg		0.00488			15.44	0.08			
	砂轮片Φ400			片		0.00804			11.58	0.09			
	水泥32.5级			kg		0.16441			0.27	0.04			
	黄砂			m3		0.00028			120.46	0.03			
	棉纱头			kg		0.01339			5.57	0.07			
	破布			kg		0.00006			6				
	水			m3		0.00011			4.57				
	清油			kg		0.00006			13.72				
	橡胶板δ1～15			kg		0.00287			7.72	0.02			
	机油6～7#			kg		0.00253			10.72	0.03			
	碎石5～32mm			m3		0.00028			90.34	0.03			
	普通木成材			m3		0.00011			1372.08	0.15			
	厚漆			kg		0.00017			8.58				
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片		0.00045			3.26				
	精制六角螺栓			kg		0.00679			4.82	0.03			
	螺母			kg		0.01421			6.17	0.09			
	钢垫圈			kg		0.00561			4.97	0.03			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.94		--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.02	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	8.02	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	8.02	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	8.02	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	8.02	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.12	0.3		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.98	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.43	30.1	10.54	75.26	104.66	17.43	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.43	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费											303.45
清单项目综合单价													541.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀 DN80	个	1	303.45	303.45		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.11	--	

项目编码	031003003278	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	19.93	6.97	49.82	69.3	9.85	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											227.59
清单项目综合单价													383.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1	227.59	227.59		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	296.89	--	

项目编码	031003003244	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.43	30.1	10.54	75.26	104.66	17.43	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.43	30.1	10.54

0.71工日	未计价材料费						291.47
清单项目综合单价							529.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN80	个	1	291.47	291.47		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.13	--	

项目编码	031003003279	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	19.93	6.97	49.82	69.3	9.85	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	19.93	6.97
0.47工日	未计价材料费												241.16
清单项目综合单价													397.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	止回阀DN50	个	1	241.16	241.16								
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12								
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78								
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79								
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69								
	清油	kg	0.015	13.72	0.21								
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22								
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38								
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	310.46	--							

项目编码	031003010005	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	85.95	7.58	9.33	3.26	23.32	85.95	7.58	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	85.95	7.58	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											119.78
清单项目综合单价													249.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	119.78	119.78		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	205.73	--	

项目编码	031003010008	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	59.48	7.58	9.33	3.26	23.32	59.48	7.58	9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	59.48	7.58	9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											81.45
清单项目综合单价													184.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	81.45	81.45		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16	3.77	0.6		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	140.93	--	

项目编码	031003003221	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.43	30.1	10.54	75.26	104.66	17.43	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.43	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费							119.78				
清单项目综合单价									357.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大小头DN80*DN65	个	1	119.78	119.78		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	224.44	--	

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
综合人工工日		小计							44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
0.4工日		未计价材料费							62.11				
清单项目综合单价									134.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	24.84	24.84		
	仪表接头	套	1	37.27	37.27		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		

	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	64.98	--	

项目编码	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.39	205.64	71.97	51.41	29.61	1.84	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.84	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031002003127	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.39	131.02	45.86	32.75	11.73	1.84	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.84	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		

	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	030109012006	项目名称	排污泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	1	212	10.86		84.8	29.68	212	10.86		84.8	29.68
综合人工工日		小计							212	10.86		84.8	29.68
2工日		未计价材料费											2235.97
清单项目综合单价													2573.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排污泵JYWQ65-25-18-1400-3.0	台	1	2235.97	2235.97		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.27	0.58		
	黄砂	m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	2246.83	--	

项目编码	030109012007	项目名称	排污泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1418	地下室积水坑排污泵 出水管口径50mm以内	台	1	159	12.12		63.6	22.26	159	12.12		63.6	22.26

综合人工工日	小计			159	12.12		63.6	22.26
1.5工日	未计价材料费							1477.34
清单项目综合单价								1734.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排污泵JYWQ50-10-11-1200-1.1	台	1	1477.34	1477.34			
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14			
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73			
	煤油	kg	0.2	4.29	0.86			
	机油	kg	0.3	7.72	2.32			
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34			
	水泥32.5级	kg	10	0.27	2.7			
	黄砂	m3	0.01	120.46	1.2			
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45			
	破布	kg	0.42	6	2.52			
	其他材料费			--	0.86		--	
	材料费小计			--	1489.46		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3090.96			1236.38	432.73	30.91			12.36	4.33
综合人工工日		小计							30.91			12.36	4.33
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		164.76	473.95	165.88	11.85		1.65	4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.85		1.65	4.74	1.66
0.1118工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-708	挂斗式小便器 自动冲洗 一联	10套	0.1	443.08	329.61		177.23	62.03	44.31	32.96		17.72	6.2
综合人工工日		小计							44.31	32.96		17.72	6.2
0.418工日		未计价材料费											846.88
清单项目综合单价													948.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	感应式小便器挂式	套	1.01	838.49	846.87		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.728	0.69	0.5		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.76	0.55		
	油灰	kg	0.07	1.29	0.09		
	铅板 δ2.6～3	kg	0.08	16.29	1.3		
	水箱进水嘴DN15	个	1.01	22.63	22.86		
	厚漆	kg	0.038	8.58	0.33		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.025	7.72	0.19		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	879.84	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											443.6
清单项目综合单价													511.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池	只	1.01	439.21	443.6		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	451.33	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	93		513.04	179.56	128.26	9.3		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.3		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费							967.86				
清单项目综合单价									1174.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	958.28	967.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.4	0.91		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	977.16	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	491.84	282.33		196.74	68.86	49.18	28.23		19.67	6.89
综合人工工日		小计							49.18	28.23		19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费											638.97
清单项目综合单价													742.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器					套	1.01	519.07	524.26				
	座便器脚踏阀					套	1.01	113.57	114.71				
	大便器密封圈					个	1.1	12.43	13.67				
	标准砖240×115×53					百块	0.16	40.8	6.53				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	橡胶板 δ1～15					kg	0.02	7.72	0.15				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.01	7.72	0.08				
	油灰					kg	0.5	1.29	0.65				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	667.2			--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-767	抗震支架-侧向支架	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											425.9
清单项目综合单价													425.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架-侧向支架					个	1	425.9	425.9				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	425.9			--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-767	抗震支架-侧向及纵向支架	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							425.9				
清单项目综合单价									425.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架-侧向及纵向支架						个	1	425.9	425.9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	425.9		--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-767	抗震支架-组合支架（单向）	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							425.9				
清单项目综合单价									425.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架-组合支架（单向）						个	1	425.9	425.9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	425.9		--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-767	抗震支架-组合支架（双向）	个	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							425.9				
清单项目综合单价									425.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架-组合支架（双向）						个	1	425.9	425.9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	425.9		--	

项目编码	030404017066	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							159	43.07		63.6	22.26
1.5工日		未计价材料费											1130.4
清单项目综合单价													1418.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	传达室照明箱	只	1	1130.4	1130.4		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1173.47	--	

项目编码	030411001046	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67

清单项目综合单价								20.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌焊接钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67			
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2			
	水	m3	0.00054	4.57				
	其他材料费			--	0.01	--		
	材料费小计			--	9.52	--		

项目编码	030411001048	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	33.01	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													52.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	热镀锌焊接钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82								
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51								
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06								
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14								
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03								
	锯条	根	0.03	0.19	0.01								

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.41	--	

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	52.03		239.56	83.85	5.99	0.52		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.52		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							2.5				
清单项目综合单价									12.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN20	m	1.1	2.27	2.5		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											55.21
清单项目综合单价													84.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	节能吸顶灯13W				套	1.01	54.66	55.21					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.713	0.97	0.69					
	伞形螺栓M6～8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.416	0.25	0.1					
	其他材料费						--	0.39			--		
	材料费小计						--	57.08			--		

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.74
清单项目综合单价													16.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	暗装单联单控开关				只	1.02	5.63	5.74					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	6.15			--		

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											8.67

清单项目综合单价							23.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相2+3 插座	套	1.02	8.5	8.67		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.99	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂式空调插座	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.62	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.33

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座	套	1.02	15	15.3		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.62	--	

项目编码	030411006016	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													7.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒塑料	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.56	--	

项目编码	030411006017	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													7.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒塑料	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	103.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.24
清单项目综合单价													3.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV2.5	m	1.16	1.93	2.24		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	35.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.77	98.79	34.58	24.7	2.42	1.18	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.18	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费											3.27
清单项目综合单价													44.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢 φ10	m	1.05	3.11	3.27		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	5.69	--	

项目编码	030409004002	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	14.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.89	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													30.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水插座	套	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.62	--	

项目编码	030411001049	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	52.03		239.56	83.85	5.99	0.52		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.52		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											2.5
清单项目综合单价													12.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN20	m	1.1	2.27	2.5		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.02	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.24
清单项目综合单价													3.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV2.5	m	1.16	1.93	2.24		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	2.39	--	

项目编码	030411006018	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价													7.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒塑料	只	1.02	1	1.02		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.27	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	268.16	804.49		107.26	37.54	268.16	804.49		107.26	37.54
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	517.5	1552.48		207	72.45	517.5	1552.48		207	72.45
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	109.34	327.96		43.74	15.31	109.34	327.96		43.74	15.31
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	300.5	901.49		120.2	42.07	300.5	901.49		120.2	42.07

10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	229.7	688.98		91.88	32.16	229.7	688.98		91.88	32.16
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	65.75	197.29		26.3	9.21	65.75	197.29		26.3	9.21
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.68	5.04		0.67	0.24	1.68	5.04		0.67	0.24
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.87	8.61		1.15	0.4	2.87	8.61		1.15	0.4
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.24	6.72		0.9	0.31	2.24	6.72		0.9	0.31
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.98	83.95		11.19	3.92	27.98	83.95		11.19	3.92
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.51	19.53		2.6	0.91	6.51	19.53		2.6	0.91
综合人工工日		小计							1532.23	4596.54		612.89	214.52
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6956.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4596.54		--	
	材料费小计								--	4596.54		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			9614.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8433.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1180.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	281.13			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	3373.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	168.68			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13437.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	60000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	60000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		60000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	水电接入费		60000			
合计			60000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17926.49		17926.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	635691.43	2.4	15256.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	635691.43	0.42	2669.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	635691.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	950279.64	9	85525.17
合计					103451.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：垃圾中转站-安装(0201)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	34403.01	
1.1	人工费	6822.69	
1.2	材料费	23227.7	
1.3	施工机具使用费	760.99	
1.4	企业管理费	2656.9	
1.5	利润	934.73	
2	措施项目费	663.18	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	663.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	474.5	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	801.21	
5	税金	3228.07	
6	工程造价	39095.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外亮化						
1	030404017001	配电箱	1、名称：路灯配电箱 2、基础形式、材质、规格：混凝土基础C25	台	1	7488.04	7488.04	
2	030411001004	配管	1、名称：塑料管PE32 2、配置形式：埋地敷设	m	224.51	26.53	5956.25	
3	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+100mmC15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砂浆砌MU10砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1：2.5砂浆抹面 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井盖	座	2	879.57	1759.14	
4	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	224.51	20.59	4622.66	
5	030408006002	电力电缆头	1、名称：YJV-3*6电缆头	个	12	15.59	187.08	
6	040805002001	中杆照明灯	1、名称：庭院灯 2、型号：LED灯，50W,H=3.5m,IP65，3000K（详细参数见灯具选型表） 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C20混凝土基础，单价中含钢筋笼及法兰地脚螺栓等	套	10	1139.43	11394.3	
7	030409001001	接地极	1、名称：角钢接地极 2、材质：50*5*2500	根(块)	10	153.12	1531.2	
8	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢40*4	m	15	46.36	695.4	
9	030414011001	接地装置	1、名称：接地极调试	组	2	384.47	768.94	
		分部小计					34403.01	
		分部分项合计					34403.01	
		单价措施合计						
合计							34403.01	

综合单价分析表

工程名称：室外亮化(0301)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	64.37	117.87	41.26	294.68	32.11	64.37	117.87	41.26
3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0599	1164.09	2578.13	348.4	484	151.25	69.73	154.43	20.87	28.99	9.06
综合人工工日		小计							364.41	186.54	85.24	146.86	50.32
3.4378工日		未计价材料费											6654.67
清单项目综合单价													7488.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯配电箱	只	1	6654.67	6654.67		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	草袋子	只	0.31747	0.86	0.27		
	水	m3	0.352901	4.57	1.61		
	电	kW·h	0.280332	0.76	0.21		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	285.75295	0.27	77.15		
	中(粗)砂	t	0.414646	67.39	27.94		
	碎石5～16	t	0.71499	66.06	47.23		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6841.21	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	224.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1278	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	1186.14	0.21		474.46	166.06	11.86			4.74	1.66
综合人工工日		小计							11.86			4.74	1.66
0.1119工日		未计价材料费											8.27
清单项目综合单价													26.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径32mm以内	m	1.06	7.8	8.27		
	锯条	根	0.01	0.19			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.27	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.01125	710.2	1241.62	15.28	166.86	72.55	7.99	13.97	0.17	1.88	0.82
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01125	1646.58	2183.27	152.18	413.71	179.88	18.52	24.56	1.71	4.65	2.02
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0828	1585.89	3446.24	74.18	381.82	166.01	131.31	285.35	6.14	31.61	13.75
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0176	1954.83	974.71	70.19	465.75	202.5	34.41	17.15	1.24	8.2	3.56
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	127.34	0.46	97.16	42.24	42.2	12.73	0.05	9.72	4.22
综合人工工日		小计							234.43	353.76	9.31	56.06	24.37
2.2117工日		未计价材料费											201.64
清单项目综合单价													879.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.223763	61.2	13.69		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.11475	205.25	23.55		
	电	kW·h	0.0459	0.76	0.03		
	水	m3	0.20266	4.57	0.93		

	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.331241	170.08	56.34		
	机砖	百块	4.511772	41.77	188.46		
	沥青漆	kg	0.258833	10.29	2.66		
	铸铁爬梯	kg	7.024752	4.5	31.61		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.116659	250.42	29.21		
	钢纤维井盖井座	套	1.01	199.64	201.64		
	其他材料费			--	7.28	--	
	材料费小计			--	555.4	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	224.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.44	8.82	103.88	36.36	2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费							16.16				
清单项目综合单价									20.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJV-3*6	m	1.01	16	16.16		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	16.5	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		2.93	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	040805002001	项目名称	中杆照明灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	1089.68	74.01	393.94	435.87	152.56	108.97	7.4	39.39	43.59	15.26
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1164.09	2443.74	348.4	484	151.25	18.63	39.1	5.57	7.74	2.42
综合人工工日		小计							127.6	46.5	44.96	51.33	17.68
1.2037工日		未计价材料费											851.36
清单项目综合单价													1139.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭园灯LED灯，50W,H=3.5m,IP65，3000K（详细参数见灯具选型表）	套	1.01	842.93	851.36		
	地脚螺栓M12×160以下	套	4.08	1.72	7.02		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1624	238.27	38.7		
	草袋子	只	0.0848	0.86	0.07		
	水	m3	0.06016	4.57	0.27		
	电	kW·h	0.07488	0.76	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	897.86	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.24	2.08	8.12	22.9	8.01	57.24	2.08	8.12	22.9	8.01
综合人工工日		小计							57.24	2.08	8.12	22.9	8.01
0.54工日		未计价材料费											54.77
清单项目综合单价													153.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢50*5*2500	根	1.05	52.16	54.77		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	4.55	1.18		
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.85	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											7.39
清单项目综合单价													46.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢40*4	m	1.05	7.04	7.39		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	215.04	1.59	51.71	86.02	30.11	215.04	1.59	51.71	86.02	30.11
综合人工工日		小计							215.04	1.59	51.71	86.02	30.11
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									384.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.59		--	
	材料费小计								--	1.59		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			474.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	416.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	58.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13.87			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	166.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.32			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					663.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外亮化(0301)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	801.21		801.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28411.52	2.4	681.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28411.52	0.42	119.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28411.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	35867.4	9	3228.07
合计					4029.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外亮化(0301)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外亮化(0301)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	159623.99	
1.1	人工费	7585.2	
1.2	材料费	147735.37	
1.3	施工机具使用费	330.05	
1.4	企业管理费	2929.97	
1.5	利润	1043.4	
2	措施项目费	3634.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3634.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2600.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4391.21	
5	税金	15088.5	
6	工程造价	182738.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电缆						
1	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJY-4*120 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	356.38	344.34	122715.89	
2	030408006012	电力电缆头	1、名称：YJY-4*120电缆头	个	8	265.78	2126.24	
3	030408001019	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJY-4*240 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	13.89	681.62	9467.7	
4	030408006019	电力电缆头	1、名称：YJY-4*120电缆头	个	2	372.18	744.36	
5	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJY-4*50 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	31.68	149.72	4743.13	
6	030408006014	电力电缆头	1、名称：YJY-4*50电缆头	个	2	265.78	531.56	
7	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJY-4*35 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	31.38	106.29	3335.38	
8	030408006015	电力电缆头	1、名称：YJY-4*35电缆头	个	2	158.51	317.02	
9	030408001017	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJY-4*16 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	29.56	51.09	1510.22	
10	030408006017	电力电缆头	1、名称：YJY-4*16电缆头	个	4	37.71	150.84	
11	030408001018	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJY-3*6 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	127.42	18.97	2417.16	
12	030408006018	电力电缆头	1、名称：YJY-3*6电缆头	个	2	15.59	31.18	
13	030404017002	配电箱	1、名称：电缆分支箱 2、规格：含接地极 3、基础形式、材质、规格：含配电箱基础 4、安装方式：落地安装	台	1	11533.31	11533.31	
		分部小计					159623.99	
		分部分项合计					159623.99	
		单价措施合计						
合计							159623.99	

综合单价分析表

工程名称：室外干线电缆(0302)

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	356.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.95	410.86	143.8	10.27	2.62	0.53	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.53	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							325.37				
清单项目综合单价									344.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJY-4*120	m	1.01	322.15	325.37		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	327.99	--	

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								265.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布	kg	0.6	6	3.6			
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71			
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16			
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23			
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93			
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02			
	其他材料费			--	2.42	--		
	材料费小计			--	130.61	--		

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1447.96	356.89	272.93	579.18	202.71	14.48	3.57	2.73	5.79	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.73	5.79	2.03
0.1366工日		未计价材料费											653.02
清单项目综合单价													681.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	YJY-4*240			m	1.01	646.55	653.02						
	破布			kg	0.008	6	0.05						
	汽油			kg	0.0104	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0048	5.15	0.02						
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×100			个	0.214	9.3	1.99						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202	8.58	0.17						
	沥青绝缘漆			kg	0.002	15.44	0.03						

	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	656.59	--	

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.68

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.95	410.86	143.8	10.27	2.62	0.53	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.53	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							130.75				
清单项目综合单价									149.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	YJY-4*50			m	1.01	129.46	130.75						
	破布			kg	0.006	6	0.04						
	汽油			kg	0.0095	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0045	5.15	0.02						
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.223	5.77	1.29						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0155	8.58	0.13						
	沥青绝缘漆			kg	0.0015	15.44	0.02						
	硬酯酸一级			kg	0.0008	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	橡胶垫δ2			m2	0.0007	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.14	0.69	0.1						
	电缆吊挂3×50			套	0.067	8.45	0.57						
	合金钢钻头Φ8mm～10mm			根	0.0014	6.86	0.01						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	133.37		--				

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	破布			kg	0.6	6	3.6						
	汽油			kg	0.42	9.12	3.83						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.3	58.91	17.67						

	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.84	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
0.0538工日		未计价材料费											95.82
清单项目综合单价													106.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJY-4*35	m	1.01	94.87	95.82		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	97.43	--	

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	29.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.82	136.95	47.93	3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
0.0323工日		未计价材料费							45.37				

清单项目综合单价							51.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJY-4*16	m	1.01	44.92	45.37		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.73	--	

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		14.42	5.05	14.42	15.5		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.5		5.77	2.02
0.136工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	127.42

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.44	8.82	103.88	36.36	2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费											14.54
清单项目综合单价													18.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YJY-3*6			m		1.01			14.4	14.54			
	汽油			kg		0.0075			9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.01778			5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35			个		0.0309			1.46	0.05			
	标志牌			个		0.053			0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.00176			8.58	0.02			
	沥青绝缘漆			kg		0.0038			15.44	0.06			
	硬酯酸一级			kg		0.00017			10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套		0.0612			0.69	0.04			
	橡胶垫δ2			m2		0.0009			14.58	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	14.88		--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		2.93	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg		0.03			6	0.18			
	铁砂布2#			张		0.3			0.86	0.26			
	塑料软管dn6			m		0.3			1.89	0.57			
	黄漆布带20mm×40m			卷		0.189			17.15	3.24			
	异型塑料管dn2.5～5			m		0.075			1.17	0.09			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.33		--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-892	电缆分支箱	台	1	86.92	18.96		34.77	12.17	86.92	18.96		34.77	12.17
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0475	710.2	1241.62	15.28	145.1	72.55	33.73	58.98	0.73	6.89	3.45
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0475	1937.15	2183.27	325.04	452.44	226.22	92.01	103.71	15.44	21.49	10.75
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.235	1658.58	3145.71	70.5	345.82	172.91	389.77	739.24	16.57	81.27	40.63
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	127.34	0.46	84.48	42.24	42.2	12.73	0.05	8.45	4.22
4-899	角钢接地极 普通土	根	4	57.24	2.08	8.12	22.9	8.01	228.96	8.32	32.48	91.6	32.04
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	2.5	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	628.05	2.6	4.55	251.23	87.93
综合人工工日		小计							1501.64	944.54	69.82	495.7	191.19
14.1665工日		未计价材料费							8330.42				
清单项目综合单价									11533.31				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
电缆分支箱	台	1	7541.96	7541.96		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	m	0.2	7.72	1.54		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
调和漆	kg	0.03	11.15	0.33		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.21	1.1	0.23		
镀锌钢垫板δ1～2	kg	0.15	4.43	0.66		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.1	1.72	0.17		
碎石40	t	0.944775	61.2	57.82		
电	kW·h	0.1938	0.76	0.15		
水	m3	0.972831	4.57	4.45		
机砖	百块	12.80515	41.77	534.87		
沥青漆	kg	0.73461	10.29	7.56		
铸铁爬梯	kg	19.9374	4.5	89.72		

	K2复合材料井盖座	套	1.01	285	287.85		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	250.42	12.45		
	角钢50*6*2000	根	4.2	37.07	155.69		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.1	3.77	4.15		
	钢锯条	根	6.5	0.21	1.37		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1.04	4.55	4.73		
	沥青清漆	kg	0.105	6	0.63		
	热镀锌扁钢-6*50	m	26.25	13.14	344.93		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	246.73683	0.27	66.62		
	中(粗)砂	t	1.283032	67.39	86.46		
	碎石5～40	t	0.607563	60.23	36.59		
	其他材料费			--	18.94	--	
	材料费小计			--	9274.96	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2600.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2281.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	319.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	76.04			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	912.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	45.62			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3634.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外干线电缆(0302)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4391.21		4391.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155716.78	2.4	3737.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155716.78	0.42	654.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155716.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	167649.95	9	15088.5
合计					19479.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外干线电缆(0302)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	46409.6	
1.1	人工费	9243.57	
1.2	材料费	32197.78	
1.3	施工机具使用费	1013.1	
1.4	企业管理费	2890	
1.5	利润	1065.15	
2	措施项目费	1109.18	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1109.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	793.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1340.03	
5	税金	4397.29	
6	工程造价	53256.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水						
1	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格：球墨铸铁管DN150 4、连接形式：承插连接 5、接口材料：胶圈接口 6、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	6.4	189.78	1214.59	
2	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：HDPE实壁给水管DN100 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	247.47	47.96	11868.66	
3	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：HDPE实壁给水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	17.83	29.56	527.05	
4	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：HDPE实壁给水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	16.13	11.62	187.43	
5	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2M内	m3	120.89	9.24	1117.02	
6	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见大样图 2、填方材料品种：良质土	m3	120.89	14.98	1810.93	
7	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN100 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	1486.83	1486.83	
8	040504001001	砌筑井	1、名称：水表井 2、尺寸：DN100	座	1	2932.13	2932.13	
9	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、焊接方法：法兰连接	个	5	649.13	3245.65	
10	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：倒流防止器 2、规格、压力等级：DN100 3、焊接方法：法兰连接	个	1	2309.03	2309.03	
11	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、焊接方法：法兰连接	个	1	597.41	597.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN70 3、焊接方法：法兰连接	个	1	456.79	456.79	
13	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、焊接方法：法兰连接	个	1	307.33	307.33	
14	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	46.57	46.57	
15	040504001004	砌筑井	1、名称：阀门井	座	4	1407.65	5630.6	
16	040504001005	砌筑井	1、名称：阀门井（门卫、预留初雨池）	座	2	643.04	1286.08	
		分部小计					35024.1	
		室外消防水						
17	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：水泵接合器SQS100（成套含井内阀门）	套	1	1492.67	1492.67	
18	040504001003	砌筑井	1、名称：水泵接合器井	座	1	478.85	478.85	
19	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：承插连接 5、接口材料：胶圈接口 6、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	78.1	110.37	8619.9	
20	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2M内	m3	32.8	9.23	302.74	
21	040103001004	回填方	1、密实度要求：详见大样图 2、填方材料品种：良质土	m3	32.8	14.98	491.34	
		分部小计					11385.5	
		分部分项合计					46409.6	
		单价措施合计						
合计							46409.6	

综合单价分析表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	167.48	36.55	0.42	66.99	23.45	16.75	3.66	0.04	6.7	2.35
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		34.34	12.02	0.86	1.02		0.34	0.12
综合人工工日		小计							17.61	4.68	0.04	7.04	2.47
0.1661工日		未计价材料费							157.94				
清单项目综合单价									189.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁管DN150DN150	m	1	157.94	157.94		
	橡胶圈(给水)DN150	个	0.296	11.58	3.43		
	水	m3	0.25	4.57	1.14		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	162.62	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	247.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53	1.29	1.05	21.2	7.42	5.3	0.13	0.11	2.12	0.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.99	0.5	0.11	2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							38.12				
清单项目综合单价									47.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁给水管DN100	m	1.015	37.56	38.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			

	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	38.62	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.28	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费											22.84
清单项目综合单价													29.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁给水管DN50	m	1.015	22.5	22.84		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	23.18	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-66	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径20mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费											5.26
清单项目综合单价													11.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁给水管DN20	m	1.015	5.18	5.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	120.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3573.16	286.18	163.53	0.46		3.22	0.26	0.15
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19
综合人工工日		小计							5.1		3.22	0.58	0.34
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	120.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		164.76	94.47	53.99	11.85		1.65	0.94	0.54
综合人工工日		小计							11.85		1.65	0.94	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表公称直径100mm以内	个	1	61.48	113.69	20.46	24.59	8.61	61.48	113.69	20.46	24.59	8.61

综合人工工日	小计			61.48	113.69	20.46	24.59	8.61
0.58工日	未计价材料费							1258
清单项目综合单价								1486.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN100DN100	个	1	1258	1258			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1371.69		--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-443	M7.5砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 净高 1.9m	座	1	1038.59	1295.5	37.2	415.44	145.4	1038.59	1295.5	37.2	415.44	145.4
综合人工工日		小计							1038.59	1295.5	37.2	415.44	145.4
9.798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2932.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	15.25	41.77	636.99		
	沥青漆	kg	0.901	10.29	9.27		
	草袋子	只	4.531	0.86	3.9		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	水	m3	1.9609	4.57	8.96		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖Φ600 轻型	套	1	214.39	214.39		
	铸铁爬梯	kg	11.211	4.5	50.45		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	508.027	0.27	137.17		

	中(粗)砂	t	1.877518	67.39	126.53		
	碎石5～16	t	0.240478	66.06	15.89		
	碎石5～40	t	1.0776	60.23	64.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1295.5	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							371.33				
清单项目综合单价									649.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	371.33	371.33		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.02	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							2031.23				

清单项目综合单价							2309.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倒流防止器DN100	个	1	2031.23	2031.23		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2144.92	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06	93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.46	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费											319.61
清单项目综合单价													597.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过滤器DN100	个	1	319.61	319.61		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	433.3	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.43	26.71	9.35	66.78	83.64	17.43	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.43	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											252.88
清单项目综合单价													456.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65DN65	个	1	252.88	252.88		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.52	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	19.93	6.97	49.82	69.3	9.85	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											151.46
清单项目综合单价													307.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	1	151.46	151.46		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220.76	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											25.09
清单项目综合单价													46.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20DN20	个	1.01	24.84	25.09		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.25	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深1.6m	座	1	634.3	1120.71	0.24	253.72	88.8	634.3	1120.71	0.24	253.72	88.8

5-406	M7.5收口式 井内径 1.2m 深每增0.2m	座	-4	65.19	72.13		26.08	9.13	-260.76	-288.52		-104.32	-36.52
综合人工工日		小计							373.54	832.19	0.24	149.4	52.28
3.524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1407.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	6.33	41.77	264.4		
	碎石10	t	0.23	77.72	17.88		
	沥青漆	kg	0.401	10.29	4.13		
	水	m3	0.39984	4.57	1.83		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座Φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	-2.506	4.5	-11.28		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	111.744	0.27	30.17		
	中(粗)砂	t	0.713956	67.39	48.11		
	碎石5～40	t	0.071391	60.23	4.3		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	832.19	--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405*0.8	M7.5收口式 井内径 1.2m 深 1.6m	座	1	507.44	896.57	0.19	202.98	71.04	507.44	896.57	0.19	202.98	71.04
5-406	M7.5收口式 井内径 1.2m 深每增0.2m	座	-6	65.19	72.13		26.08	9.13	-391.14	-432.78		-156.48	-54.78
综合人工工日		小计							116.3	463.79	0.19	46.5	16.26
1.0972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													643.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.9	41.77	79.36		
	碎石10	t	0.184	77.72	14.3		
	沥青漆	kg	0.066	10.29	0.68		
	水	m3	0.256872	4.57	1.17		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.4512	47.45	21.41		

	铸铁井盖井座φ700 轻型	套	0.8	445.93	356.74		
	铸铁爬梯	kg	-8.9908	4.5	-40.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	42.5652	0.27	11.49		
	中(粗)砂	t	0.233065	67.39	15.71		
	碎石5～40	t	0.057113	60.23	3.44		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	463.79	--	

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-71	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	1	169.6	115.1	7.28	67.84	23.74	169.6	115.1	7.28	67.84	23.74
综合人工工日		小计							169.6	115.1	7.28	67.84	23.74
1.6工日		未计价材料费							1109.11				
清单项目综合单价									1492.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式100	套	1	1109.11	1109.11		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	42.17	42.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	电	kW·h	0.162	0.76	0.12		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.68	11.06	7.52		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	24.72	2.16	53.4		
	其他材料费			--	3.21	--	
	材料费小计			--	1224.21	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-459	M7.5消火栓井 浅型	座	1	99.43	325.73		39.77	13.92	99.43	325.73		39.77	13.92
综合人工工日		小计							99.43	325.73		39.77	13.92
0.938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.77	41.77	73.93		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖φ600 轻型	套	1	214.39	214.39		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	45.067	0.27	12.17		
	中(粗)砂	t	0.232566	67.39	15.67		
	碎石5～40	t	0.071391	60.23	4.3		
	水	m3	0.04614	4.57	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325.73	--	

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	78.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-107	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	125.08	27.22		50.03	17.51	12.51	2.72		5	1.75
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							13.2	3.09		5.28	1.85
0.1245工日		未计价材料费											86.95
清单项目综合单价													110.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插铸铁给水管DN100	m	1	86.95	86.95		
	橡胶圈(给水)DN100	个	0.335	7.72	2.59		
	水	m3	0.09	4.57	0.41		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90.04	--	

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000899	515.16		3573.16	286.18	163.53	0.46		3.21	0.26	0.15
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19
综合人工工日		小计							5.1		3.21	0.58	0.34
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		164.76	94.47	53.99	11.85		1.65	0.94	0.54
综合人工工日		小计							11.85		1.65	0.94	0.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			793.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	696.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	97.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	23.2			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	278.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.92			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1109.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1340.03		1340.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47518.78	2.4	1140.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47518.78	0.42	199.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47518.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	48858.81	9	4397.29
合计					5737.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外给水管网（安装）(0303)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	31590.46	
1.1	人工费	7293.25	
1.2	材料费	20359.6	
1.3	施工机具使用费	1525.53	
1.4	企业管理费	1398.15	
1.5	利润	1013.93	
2	措施项目费	505.45	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	505.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	382.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1235.7	
5	税金	2999.84	
6	工程造价	36331.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、清表清杂，整理绿化用地	m2	1038	1.92	1992.96	
2	050101009002	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：投标人自行考虑	m3	311	22	6842	
3	050102008001	栽植绿篱	1、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：高度：30cm，蓬径：25cm 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：第一年成活期养护，第二年三级养护 5、备注：毛球苗，分支≥4，满种不露土	m2	25	116.7	2917.5	
4	050102008002	栽植绿篱	1、花卉种类：火焰南天竹 2、株高或蓬径：高度：25cm，蓬径：25cm 3、单位面积株数：25株/m2 4、养护期：第一年成活期养护，第二年三级养护 5、备注：毛球苗，分支≥4，满种不露土	m2	15	115.59	1733.85	
5	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：满铺百慕大+黑麦草 2、铺种方式：满铺，常绿效果需每年秋季追播黑麦草 3、养护期：第一年成活期养护，第二年三级养护	m2	990	17.3	17127	
6	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、株高或蓬径：H50-60cm,P20-25cm 3、单位面积株数：20芽/丛 4、养护期：第一年成活期养护，第二年三级养护 5、备注：种植于下凹式绿地内，成品苗	丛	4	42.78	171.12	
7	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：狼尾草 2、株高或蓬径：H40-50cm,P40cm 3、单位面积株数：20芽/丛 4、养护期：第一年成活期养护，第二年三级养护 5、备注：种植于下凹式绿地内，成品苗	丛	4	138.66	554.64	
8	050202003001	满（散）铺砂卵石护岸（溢流井旁放置河滩石）	1、卵石粒径：尺寸0.1m左右，每个溢流井旁均放置黄色系河滩石，详见溢流井美化大样图	t	0.02	554.19	11.08	
9	050202003002	满（散）铺砂卵石护岸（消能卵石）	1、卵石粒径：河卵石粒径3-5cm，满铺二层，放置在侧石开口区域，每处0.5mX0.5m,减缓雨水冲刷与水土流失	m2	2.5	57.62	144.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050202003003	满（散）铺砂卵石护岸（黑色卵石）	1、卵石粒径：黑色卵石粒径2-4cm，满铺二层，放置在下凹式绿地溢流井外200-300mm范围内，详见溢流井美化大样图	m2	1	96.26	96.26	
		分部分项合计					31590.46	
		单价措施合计						
合计							31590.46	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程(0304)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	1038

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.08	1.03		5.44	0.2	0.14	0.08		0.44	0.02	0.01
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.02	51.5			9.79	7.21	1.03			0.2	0.14
综合人工工日		小计							1.11		0.44	0.22	0.15
0.0108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101009002	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	311

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2330035	种植土	m3	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											22
清单项目综合单价													22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	m3	1	22	22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22	--	

项目编码	050102008001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	79.31	5.39		15.07	11.1	7.93	0.54		1.51	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	5.78	6.62	4.23	3.12	2.23	0.58	0.66	0.42	0.31

3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	4.82	5.53	3.52	2.6	1.85	0.48	0.55	0.35	0.26
综合人工工日		小计							12.01	1.6	1.21	2.28	1.68
0.1166工日		未计价材料费											97.92
清单项目综合单价													116.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛鹃H30cm,,64株/m2						m2	1.02	96	97.92			
	水						m3	0.1642	4.57	0.75			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	17.44	0.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	99.52		--	

项目编码	050102008002	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	5.78	6.62	4.23	3.12	2.23	0.58	0.66	0.42	0.31
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.54	4.82	5.53	3.52	2.6	1.85	0.48	0.55	0.35	0.26
综合人工工日		小计							14.38	1.51	1.21	2.73	2.01
0.1396工日		未计价材料费											93.75
清单项目综合单价													115.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火焰蓝天竹H25cm,P25cm,25株/m2						m2	1.02	91.91	93.75			
	水						m3	0.1452	4.57	0.66			
	肥料						kg	0.22	1.77	0.39			
	药剂						kg	0.0264	17.44	0.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	95.26		--	

项目编码	050102012002	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	990

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-210备注1备注2	铺种草皮满铺	10m2	0.1	24.72	2.29		4.7	3.46	2.47	0.23		0.47	0.35
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.13	5.53	3.15	2.32	1.66	0.31	0.55	0.32	0.23
3-456	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	13.8	2.61	4.61	2.62	1.93	1.38	0.26	0.46	0.26	0.19
综合人工工日		小计							5.51	0.8	1.01	1.05	0.77
0.0535工日		未计价材料费											8.16
清单项目综合单价													17.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百慕大，黑麦草混播	m2	1.02	8	8.16		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	17.44	0.06		
	肥料	kg	0.1	1.77	0.18		
	水	m3	0.007	4.57	0.03		
	药剂	kg	0.003	17.44	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.96	--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	丛	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	119.48	4.52		22.7	16.73	11.95	0.45		2.27	1.67
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.26	6.18	13.07	1.95	1.44	1.03	0.62	1.31	0.2	0.14
3-454	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	8.55	5.14	10.89	1.62	1.2	0.86	0.51	1.09	0.16	0.12
综合人工工日		小计							13.84	1.58	2.4	2.63	1.93
0.1343工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													42.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常绿鸢尾H50-60cm,P20-25cm,20芽/丛	m2	1.02	20	20.4		
	水	m3	0.1342	4.57	0.61		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.011	17.44	0.19		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	21.98	--	

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	丛	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	119.48	4.52		22.7	16.73	11.95	0.45		2.27	1.67
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.26	6.18	13.07	1.95	1.44	1.03	0.62	1.31	0.2	0.14
3-454	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	8.55	5.14	10.89	1.62	1.2	0.86	0.51	1.09	0.16	0.12
综合人工工日		小计							13.84	1.58	2.4	2.63	1.93
0.1343工日		未计价材料费											116.28
清单项目综合单价													138.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	狼尾草H40-50cm,P40cm,20芽/丛	m2	1.02	114	116.28		
	水	m3	0.1342	4.57	0.61		
	肥料	kg	0.44	1.77	0.78		
	药剂	kg	0.011	17.44	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.86	--	

项目编码	050202003001	项目名称	满（散）铺砂卵石护岸（溢流井旁放置河滩石）	计量单位	t	工程量	0.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	85.49	438.61	1.88	16.24	11.97	85.49	438.61	1.88	16.24	11.97
综合人工工日		小计							85.49	438.61	1.88	16.24	11.97
0.83工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	河滩石	t	1	437.15	437.15		
	其他材料费			--	1.46	--	
	材料费小计			--	438.61	--	

项目编码	050202003002	项目名称	满（散）铺砂卵石护岸（消能卵石）	计量单位	m2	工程量	2.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-484	散铺河卵石干摆	t	0.208	85.49	161.46	1.88	16.24	11.97	17.78	33.58	0.39	3.38	2.49	
综合人工工日		小计							17.78	33.58	0.39	3.38	2.49	
0.1726工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													57.62	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	河卵石						t	0.208	160	33.28				
	其他材料费								--	0.3		--		
	材料费小计								--	33.58		--		

项目编码	050202003003	项目名称	满（散）铺砂卵石护岸（黑色卵石）	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-484	散铺河卵石干摆	t	0.156	85.49	501.46	1.88	16.24	11.97	13.34	78.23	0.29	2.53	1.87	
综合人工工日		小计							13.34	78.23	0.29	2.53	1.87	
0.1295工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													96.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	黑色卵石						t	0.156	500	78				
	其他材料费								--	0.23		--		
	材料费小计								--	78.23		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			382.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	315.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	66.34			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.8			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	94.77			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	12.64			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					505.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(0304)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1235.7		1235.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32095.91	3.3	1059.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32095.91	0.55	176.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32095.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33331.61	9	2999.84
合计					4235.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(0304)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程(0304)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	19877.62	
1.1	人工费	1475.81	
1.2	材料费	17717.58	
1.3	施工机具使用费	247.8	
1.4	企业管理费	297.52	
1.5	利润	138.91	
2	措施项目费	614.21	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	614.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	359.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	479.51	
5	税金	1887.42	
6	工程造价	22858.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：防水土工膜 2、下凹绿地	m2	109.2	9.54	1041.77	
2	040103001003	回填方	1、350mm厚生物过滤介质层（40%中粗砂+40%种植土+20%椰糠）	m3	19.11	174.86	3341.57	
3	040501004002	塑料管	1、材质及规格：HDPE实壁排水管dn315（PE100级SDR21 管道刚度≥8KN/m2） 2、连接形式：热熔 3、部位：雨水连接管	m	30	227.5	6825	
4	040501004003	塑料管	1、材质及规格：HDPE实壁排水管dn110（PE100级SDR21 管道刚度≥8KN/m2） 2、连接形式：热熔 3、部位：穿孔收集管或连接管	m	135	48.51	6548.85	
5	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：成品溢流雨水口 2、型号、规格：详见大样	个(组)	3	448.06	1344.18	
6	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：盲管反冲洗口 2、型号、规格：详见大样	个(组)	5	155.25	776.25	
		分部分项合计					19877.62	
		单价措施合计						
合计							19877.62	

综合单价分析表

工程名称：海绵城市(0305)

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	109.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4483.1		319.14	182.37	4.56	4.48		0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.56	4.48		0.32	0.18
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水土工布	m2	1.1152	4	4.46		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.48	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-547	换填土 松填	100m3	0.01	0.01									
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											174.86
清单项目综合单价													174.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生物过滤介质40%中粗砂+40%种植土+20%椰糠	m3	1	174.86	174.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174.86	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.87	322.28	269.87	94.82	7.29	0.14	3.22	2.7	0.95
综合人工工日		小计							7.29	0.14	3.22	2.7	0.95
0.0688工日		未计价材料费											213.2
清单项目综合单价													227.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁排水管 SDR21dn315	m	1	213.2	213.2		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.8	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.34	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.4	112.04	90.44	45.22	3.4	0.05	1.12	0.9	0.45
综合人工工日		小计							3.4	0.05	1.12	0.9	0.45
0.0321工日		未计价材料费											42.59
清单项目综合单价													48.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁排水管dn110	m	1	42.59	42.59		
	清洁棉布	kg	0.00166	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.05525	0.8	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.64	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	成品溢流雨水口	10个	0.1	375.24			75.05	37.52	37.52			7.51	3.75
综合人工工日		小计							37.52			7.51	3.75
0.354工日		未计价材料费											399.28
清单项目综合单价													448.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品溢流雨水口	个	1	399.28	399.28		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	399.28	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	盲管反冲洗口	10个	0.1	375.24			75.05	37.52	37.52			7.51	3.75
综合人工工日		小计							37.52			7.51	3.75
0.354工日		未计价材料费							106.47				
清单项目综合单价									155.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	盲管反冲洗口	个	1	106.47	106.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.47	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			359.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	298.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	61.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9.94			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	19.88			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	218.65			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.96			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					614.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵城市(0305)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	479.51		479.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20491.83	2	409.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20491.83	0.34	69.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	20491.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20971.34	9	1887.42
合计					2366.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵城市(0305)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：海绵城市(0305)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	134699.15	
1.1	人工费	29514.48	
1.2	材料费	91848.01	
1.3	施工机具使用费	4276.05	
1.4	企业管理费	6018.7	
1.5	利润	3041.91	
2	措施项目费	4094.86	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4094.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2438.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3247.78	
5	税金	12783.76	
6	工程造价	154825.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电管道						
1	040504001008	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C15混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼标准砖 3、盖板材质、规格：加强盖板 4、双K3井 5、平均深度1.2m	座	8	4152.19	33217.52	
2	040504001009	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C15混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼标准砖 3、盖板材质、规格：GB-A普通电缆沟盖板 4、K1井 5、平均深度1.2m	座	4	1467.8	5871.2	
3	040504001010	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C15混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼标准砖 3、盖板材质、规格：GB-A普通电缆沟盖板 4、井盖、井圈材质及规格：C20混凝土井圈 5、K2井 6、平均深度1.34m	座	2	1895.49	3790.98	
4	080807006063	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：1P100 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	19.44	150.89	2933.3	
5	080807006064	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：1G100（G为涂塑钢管，100的壁厚为4mm) 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	6.07	191.75	1163.92	
6	080807006056	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：2G100（G为涂塑钢管，100的壁厚为4mm) 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	46.16	284.7	13141.75	
7	080807006048	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：8P100 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	2.69	458.04	1232.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	080807006065	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：10P100 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	20.95	569.97	11940.87	
9	080807006066	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：10G100（G为涂塑钢管，100的壁厚为4mm) 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	16.91	978.18	16541.02	
10	080807006067	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：12P100 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	15.67	597.69	9365.8	
11	080807006068	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：13P100 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	2.47	689.03	1701.9	
12	080807006057	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚素C15混凝土垫层，包封为C25混凝土; 2、材质及规格：4P200 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	5.15	557.66	2871.95	
13	040901003001	钢筋网片	1、钢筋种类：纵向Φ16，横向Φ8	t	0.65	5347.53	3475.89	
14	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内	m3	219.31	9.22	2022.04	
15	010103001005	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：素土回填	m3	160.18	9.44	1512.1	
16	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：弃土，运距投标人自行考虑	m3	58.13	16.23	943.45	
		分部小计					111725.82	
		弱电管道						
17	040205001021	人（手）孔井	1、材料品种：手孔井（详见YD 5062-1998 通信电缆配线管道图集） 2、规格尺寸：400*500*800 3、盖板材质、规格：盖板：SK1手孔盖，内外壁1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：基础：10CM，C15混凝土; 5、平均深度1米	座	4	1029.55	4118.2	
18	080807006062	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度:100厚素C20混凝土垫层 2、材质及规格：4P100 3、包封：C25混凝土包封，具体详见图纸	m	67.84	250.95	17024.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2m内	m3	91.27	9.22	841.51	
20	010103001004	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：素土回填	m3	72.67	9.45	686.73	
21	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：弃土，运距投标人自行考虑	m3	18.6	16.26	302.44	
		分部小计					22973.33	
		分部分项合计					134699.15	
		单价措施合计						
合计							134699.15	

综合单价分析表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0485	710.2	2820	15.18	145.08	72.54	34.44	136.77	0.74	7.04	3.52
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0485	1549.72	3383.33	151.82	340.31	170.15	75.16	164.09	7.36	16.51	8.25
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.206213	1585.89	4031.4	74.01	331.98	165.99	327.03	831.33	15.26	68.46	34.23
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0744	1954.83	1458.16	70.03	404.97	202.49	145.44	108.49	5.21	30.13	15.07
6-794	砖墙 井底抹灰(预拌)	100m2	0.0228	1246.22	1458.16	70.03	263.25	131.63	28.41	33.25	1.6	6	3
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.1908	1226.31	3417.62	189.53	283.17	141.58	233.98	652.08	36.16	54.03	27.01
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	190.5	0.46	84.48	42.24	42.2	19.05	0.05	8.45	4.22
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.008925	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	28.47	16.04	0.79	5.85	2.93
综合人工工日		小计							915.13	1961.1	67.17	196.47	98.23
8.6336工日		未计价材料费							914.09				
清单项目综合单价									4152.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.964665	139	134.09		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4947	320.58	158.59		
	电	kW·h	0.19788	0.8	0.16		
	水	m3	1.03174	4.57	4.72		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.824955	340	280.48		
	机砖	百块	11.236546	47.42	532.84		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.419685	375	157.38		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.059322	8.79	9.31		
	钢筋Φ10以内	t	0.194616	3295	641.26		
	双K3复合材料井盖座加强	套	1.01	905.04	914.09		
	模板木材	m3	0.003927	1730.06	6.79		

	复合木模板面板	m2	0.187425	43.11	8.08		
	钢支撑	kg	0.132983	4.08	0.54		
	零星卡具	kg	0.012049	4.35	0.05		
	圆钉	kg	0.016065	7.26	0.12		
	其他材料费			--	26.69	--	
	材料费小计			--	2875.19	--	

项目编码	040504001009	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.015975	710.2	2820	15.18	145.08	72.54	11.35	45.05	0.24	2.32	1.16
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015975	1549.72	3383.33	151.82	340.31	170.15	24.76	54.05	2.43	5.44	2.72
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.096775	1585.89	4031.4	74.01	331.98	165.99	153.47	390.14	7.16	32.13	16.06
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0288	1954.83	1458.16	70.03	404.97	202.49	56.3	42	2.02	11.66	5.83
6-794	砖墙 井底抹灰(预拌)	100m2	0.0032	1246.22	1458.16	70.03	263.25	131.63	3.99	4.67	0.22	0.84	0.42
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.055	1226.31	3417.62	189.53	283.17	141.58	67.45	187.97	10.42	15.57	7.79
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	190.5	0.46	84.48	42.24	42.2	19.05	0.05	8.45	4.22
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.005125	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	16.35	9.21	0.45	3.36	1.68
综合人工工日		小计							375.87	752.14	22.99	79.77	39.88
3.5458工日		未计价材料费											197.15
清单项目综合单价													1467.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.317743	139	44.17		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.162945	320.58	52.24		
	电	kW·h	0.065178	0.8	0.05		
	水	m3	0.359275	4.57	1.64		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.387148	340	131.63		
	机砖	百块	5.27327	47.42	250.06		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.171552	375	64.33		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.30536	8.79	2.68		
	钢筋Φ10以内	t	0.0561	3295	184.85		
	K1复合材料井盖座	套	1.01	195.2	197.15		
	模板木材	m3	0.002255	1730.06	3.9		
	复合木模板面板	m2	0.107625	43.11	4.64		
	钢支撑	kg	0.076363	4.08	0.31		
	零星卡具	kg	0.006919	4.35	0.03		
	圆钉	kg	0.009225	7.26	0.07		
	其他材料费			--	11.54	--	
	材料费小计			--	949.29	--	

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0219	710.2	2820	15.18	145.08	72.54	15.55	61.76	0.33	3.18	1.59
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0219	1549.72	3383.33	151.82	340.31	170.15	33.94	74.09	3.32	7.45	3.73
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.1198	1585.89	4031.4	74.01	331.98	165.99	189.99	482.96	8.87	39.77	19.89
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0384	1954.83	1458.16	70.03	404.97	202.49	75.07	55.99	2.69	15.55	7.78
6-794	砖墙 井底抹灰(预拌)	100m2	0.0064	1246.22	1458.16	70.03	263.25	131.63	7.98	9.33	0.45	1.68	0.84
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.055	1226.31	3417.62	189.53	283.17	141.58	67.45	187.97	10.42	15.57	7.79
6-809	井盖、井箅安装检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	190.5	0.46	84.48	42.24	42.2	19.05	0.05	8.45	4.22
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.0059	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	18.82	10.6	0.52	3.87	1.93
综合人工工日		小计							451	901.75	26.65	95.52	47.77
4.2546工日		未计价材料费											372.8
清单项目综合单价													1895.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.435591	139	60.55		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.22338	320.58	71.61		

	电	kW·h	0.089352	0.8	0.07		
	水	m3	0.442441	4.57	2.02		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.47926	340	162.95		
	机砖	百块	6.527902	47.42	309.55		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.220266	375	82.6		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.30536	8.79	2.68		
	钢筋Φ10以内	t	0.0561	3295	184.85		
	K2复合材料井盖座	套	1.01	369.11	372.8		
	模板木材	m3	0.002596	1730.06	4.49		
	复合木模板面板	m2	0.1239	43.11	5.34		
	钢支撑	kg	0.08791	4.08	0.36		
	零星卡具	kg	0.007965	4.35	0.03		
	圆钉	kg	0.01062	7.26	0.08		
	其他材料费			--	14.57	--	
	材料费小计			--	1274.55	--	

项目编码	080807006063	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	19.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.005	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	3.35	14.1	0.13	0.7	0.35
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	918.98	3487.83		183.8	91.9	4.59	17.44		0.92	0.46
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.002001	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.38	3.6	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008215	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	12.05	29.62	1.25	2.66	1.33
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.005998	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	11.98	9.5	0.85	2.57	1.28
综合人工工日		小计							42.36	74.32	2.41	8.96	4.48
0.3997工日		未计价材料费							18.36				
清单项目综合单价									150.89				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	碎石40	t	0.09945	139	13.82		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	330.29	16.84		
	电	kW·h	0.053917	0.8	0.04		
	水	m3	0.124034	4.57	0.57		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000168	375	0.06		
	模板木材	m3	0.001744	1730.06	3.02		
	复合木模板面板	m2	0.167979	43.11	7.24		
	钢支撑	kg	0.029815	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.134909	4.35	0.59		
	圆钉	kg	0.129206	7.26	0.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.083793	340.01	28.49		
	草袋子	只	0.113548	1.71	0.19		
	P100	m	1.02	18	18.36		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00105	8.79	0.01		
	脱模剂	kg	0.05998	17.15	1.03		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	92.68	--	

项目编码	080807006064	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	6.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.005008	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	3.36	14.12	0.13	0.7	0.35
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005008	918.98	3487.83		183.8	91.9	4.6	17.47		0.92	0.46
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.001993	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.36	3.58	0.18	1.31	0.65
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008221	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	12.06	29.64	1.25	2.66	1.33
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4

6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.005997	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	11.98	9.49	0.85	2.57	1.28
综合人工工日		小计							42.37	74.36	2.41	8.96	4.47
0.3997工日		未计价材料费							59.18				
清单项目综合单价									191.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.099609	139	13.85		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051082	330.29	16.87		
	电	kW·h	0.053974	0.8	0.04		
	水	m3	0.12417	4.57	0.57		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000168	375	0.06		
	模板木材	m3	0.00174	1730.06	3.01		
	复合木模板面板	m2	0.16779	43.11	7.23		
	钢支撑	kg	0.029696	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.134876	4.35	0.59		
	圆钉	kg	0.129171	7.26	0.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.083854	340.01	28.51		
	草袋子	只	0.113631	1.71	0.19		
	涂塑钢管DN100	m	1.02	58.02	59.18		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001049	8.79	0.01		
	脱模剂	kg	0.05997	17.15	1.03		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	133.54	--	

项目编码	080807006056	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	46.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.006499	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	4.36	18.33	0.17	0.9	0.45
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.006499	918.98	3487.83		183.8	91.9	5.97	22.67		1.19	0.6

6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.002	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01193	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	17.5	43.02	1.81	3.86	1.93
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.01	400.68	5.79		80.14	40.07	4.01	0.06		0.8	0.4
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.006001	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	11.99	9.5	0.85	2.57	1.28
综合人工工日		小计							50.21	97.17	3.01	10.63	5.32
0.4736工日		未计价材料费											118.36
清单项目综合单价													284.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.129265	139	17.97		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06629	330.29	21.89		
	电	kW·h	0.07519	0.8	0.06		
	水	m3	0.172251	4.57	0.79		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000168	375	0.06		
	模板木材	m3	0.001744	1730.06	3.02		
	复合木模板面板	m2	0.168021	43.11	7.24		
	钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.134974	4.35	0.59		
	圆钉	kg	0.129267	7.26	0.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.121686	340.01	41.37		
	草袋子	只	0.164896	1.71	0.28		
	涂塑钢管DN100	m	2.04	58.02	118.36		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.015	3.86	0.06		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00105	8.79	0.01		
	脱模剂	kg	0.06001	17.15	1.03		
	其他材料费			--	1.74	--	
	材料费小计			--	215.53	--	

项目编码	080807006048	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	2.69
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009517	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	6.38	26.84	0.24	1.32	0.66
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009517	918.98	3487.83		183.8	91.9	8.75	33.19		1.75	0.87
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板(预拌)	100m2	0.002007	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.4	3.61	0.18	1.32	0.66
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027472	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	40.31	99.06	4.17	8.9	4.45
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 9孔	100m	0.01	1576.96	232.72		315.39	157.7	15.77	2.33		3.15	1.58
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.008996	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	17.97	14.24	1.28	3.85	1.93
综合人工工日		小计							95.58	179.27	5.87	20.29	10.15
0.9018工日		未计价材料费											146.88
清单项目综合单价													458.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.189293	139	26.31		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.097073	330.29	32.06		
	电	kW·h	0.150915	0.8	0.12		
	水	m3	0.340358	4.57	1.56		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000231	375	0.09		
	模板木材	m3	0.002179	1730.06	3.77		
	复合木模板面板	m2	0.231063	43.11	9.96		
	钢支撑	kg	0.029904	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.200999	4.35	0.87		
	圆钉	kg	0.191998	7.26	1.39		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.280214	340.01	95.28		
	草袋子	只	0.379718	1.71	0.65		
	P100	m	8.16	18	146.88		
	圆钢	kg	0.6272	3.295	2.07		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0675	3.86	0.26		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.001574	8.79	0.01		

	脱模剂	kg	0.08996	17.15	1.54		
	其他材料费			--	3.21	--	
	材料费小计			--	326.15	--	

项目编码	080807006065	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	20.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009499	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	6.37	26.79	0.24	1.32	0.66
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009499	918.98	3487.83		183.8	91.9	8.73	33.13		1.75	0.87
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.002	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03715	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	54.51	133.96	5.64	12.03	6.01
2-559	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 12孔	100m	0.01	2066.36	297.75		413.27	206.64	20.66	2.98		4.13	2.07
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.012	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	23.98	19	1.71	5.14	2.57
综合人工工日		小计							120.63	219.45	7.77	25.68	12.84
1.138工日		未计价材料费											183.6
清单项目综合单价													569.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.188935	139	26.26		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.09689	330.29	32		
	电	kW·h	0.190328	0.8	0.15		
	水	m3	0.425435	4.57	1.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000294	375	0.11		
	模板木材	m3	0.002608	1730.06	4.51		
	复合木模板面板	m2	0.294	43.11	12.67		
	钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.267204	4.35	1.16		
	圆钉	kg	0.254892	7.26	1.85		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.37893	340.01	128.84		

	草袋子	只	0.513487	1.71	0.88		
	P100	m	10.2	18	183.6		
	圆钢	kg	0.7982	3.295	2.63		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.09	3.86	0.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0021	8.79	0.02		
	脱模剂	kg	0.12	17.15	2.06		
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	403.05	--	

项目编码	080807006066	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	16.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009503	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	6.37	26.8	0.24	1.32	0.66
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009503	918.98	3487.83		183.8	91.9	8.73	33.14		1.75	0.87
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.001999	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03715	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	54.51	133.96	5.64	12.03	6.01
2-559	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 12孔	100m	0.01	2066.36	297.75		413.27	206.64	20.66	2.98		4.13	2.07
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.011999	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	23.97	19	1.71	5.14	2.57
综合人工工日		小计							120.62	219.47	7.77	25.68	12.84
1.138工日		未计价材料费											591.8
清单项目综合单价													978.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.189015	139	26.27		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.096931	330.29	32.02		
	电	kW·h	0.190344	0.8	0.15		
	水	m3	0.425476	4.57	1.94		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000294	375	0.11		
	模板木材	m3	0.002607	1730.06	4.51		
	复合木模板面板	m2	0.293958	43.11	12.67		

	钢支撑	kg	0.029785	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.267181	4.35	1.16		
	圆钉	kg	0.254869	7.26	1.85		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.37893	340.01	128.84		
	草袋子	只	0.513487	1.71	0.88		
	涂塑钢管DN100	m	10.2	58.02	591.8		
	圆钢	kg	0.7982	3.295	2.63		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.09	3.86	0.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0021	8.79	0.02		
	脱模剂	kg	0.11999	17.15	2.06		
	其他材料费			--	3.89	--	
	材料费小计			--	811.27	--	

项目编码	080807006067	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	15.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009502	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	6.37	26.8	0.24	1.32	0.66
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009502	918.98	3487.83		183.8	91.9	8.73	33.14		1.75	0.87
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.001997	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.37	3.59	0.18	1.31	0.65
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.035578	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	52.2	128.29	5.4	11.52	5.76
2-559	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 12孔	100m	0.01	2066.36	297.75		413.27	206.64	20.66	2.98		4.13	2.07
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.011997	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	23.97	18.99	1.71	5.14	2.57
综合人工工日		小计							118.3	213.79	7.53	25.17	12.58
1.1161工日		未计价材料费											220.32
清单项目综合单价													597.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.188995	139	26.27		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.09692	330.29	32.01		
	电	kW·h	0.183926	0.8	0.15		

	水	m3	0.411617	4.57	1.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000294	375	0.11		
	模板木材	m3	0.002606	1730.06	4.51		
	复合木模板面板	m2	0.293874	43.11	12.67		
	钢支撑	kg	0.029755	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.267134	4.35	1.16		
	圆钉	kg	0.254824	7.26	1.85		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.362896	340.01	123.39		
	草袋子	只	0.491759	1.71	0.84		
	P100	m	12.24	18	220.32		
	圆钢	kg	0.7982	3.295	2.63		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.09	3.86	0.35		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002099	8.79	0.02		
	脱模剂	kg	0.11997	17.15	2.06		
	其他材料费			--	3.77	--	
	材料费小计			--	434.11	--	

项目编码	080807006068	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	2.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011012	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	7.38	31.05	0.28	1.53	0.77
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011012	918.98	3487.83		183.8	91.9	10.12	38.41		2.02	1.01
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.001984	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.33	3.57	0.17	1.3	0.65
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.043806	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	64.27	157.96	6.65	14.18	7.09
2-560	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 18孔	100m	0.01	2996.51	432.85		599.3	299.65	29.97	4.33		5.99	3
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.011984	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	23.94	18.97	1.71	5.13	2.57
综合人工工日		小计							142.01	254.29	8.81	30.15	15.09
1.3398工日		未计价材料费											238.68

清单项目综合单价								689.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石40	t	0.219029	139	30.45			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.112322	330.29	37.1			
	电	kW·h	0.223657	0.8	0.18			
	水	m3	0.499707	4.57	2.28			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000293	375	0.11			
	模板木材	m3	0.002599	1730.06	4.5			
	复合木模板面板	m2	0.293328	43.11	12.65			
	钢支撑	kg	0.029562	4.08	0.12			
	零星卡具	kg	0.26683	4.35	1.16			
	圆钉	kg	0.254528	7.26	1.85			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.446821	340.01	151.92			
	草袋子	只	0.605487	1.71	1.04			
	P100	m	13.26	18	238.68			
	圆钢	kg	1.1555	3.295	3.81			
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.135	3.86	0.52			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002097	8.79	0.02			
	脱模剂	kg	0.11984	17.15	2.06			
	其他材料费			--	4.52	--		
	材料费小计			--	492.97	--		

项目编码	080807006057	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	5.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.008505	670.45	2820	25.66	139.22	69.61	5.7	23.98	0.22	1.18	0.59
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008505	918.98	3487.83		183.8	91.9	7.82	29.66		1.56	0.78
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.002	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66

6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.029689	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	43.56	107.06	4.51	9.61	4.81
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	118.04		152.26	76.13	7.61	1.18		1.52	0.76
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.01301	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	25.99	20.6	1.85	5.57	2.78
综合人工工日		小计							97.06	186.07	6.76	20.75	10.38
0.9156工日		未计价材料费							236.64				
清单项目综合单价									557.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.169164	139	23.51		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.086751	330.29	28.65		
	电	kW·h	0.155832	0.8	0.12		
	水	m3	0.349434	4.57	1.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000315	375	0.12		
	模板木材	m3	0.002753	1730.06	4.76		
	复合木模板面板	m2	0.31521	43.11	13.59		
	钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.289466	4.35	1.26		
	圆钉	kg	0.276042	7.26	2		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.302828	340.01	102.96		
	草袋子	只	0.410361	1.71	0.7		
	P200	m	4.08	58	236.64		
	圆钢	kg	0.3231	3.295	1.06		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002277	8.79	0.02		
	脱模剂	kg	0.1301	17.15	2.23		
	其他材料费			--	3.25	--	
	材料费小计			--	422.71	--	

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.65

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	1	1484.53	3398.01	15.1	299.93	149.96	1484.53	3398.01	15.1	299.93	149.96
综合人工工日		小计							1484.53	3398.01	15.1	299.93	149.96
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5347.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以内				t	0.513	3295		1690.34				
	钢筋φ10以外				t	0.513	3225		1654.43				
	电焊条				kg	0.17	6.87		1.17				
	镀锌铁丝18～22#				kg	4	8.79		35.16				
	其他材料费						--		16.91			--	
	材料费小计						--		3398.01			--	

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	219.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3551.18	284.64	162.65	0.46		3.2	0.26	0.15
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19
综合人工工日		小计							5.1		3.2	0.58	0.34
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	160.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.005	1184.87		163.74	94.4	53.94	5.92		0.82	0.47	0.27
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0005	515.16	68.55	2957.91	243.11	138.92	0.26	0.03	1.48	0.12	0.07
综合人工工日		小计							6.18	0.03	2.3	0.59	0.34

0.0583工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0075	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	58.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.000999	515.16		1674.23	153.26	87.58	0.51		1.67	0.15	0.09
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.000999		54.84	12406.93	868.49	496.28		0.05	12.39	0.87	0.5
综合人工工日		小计							0.51	0.05	14.06	1.02	0.59
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水			m3	0.011988	4.57	0.05						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	0.05			--			

项目编码	040205001021	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	C15非定型井垫层 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02015	1239.78	3383.33	151.82	278.32	139.16	24.98	68.17	3.06	5.61	2.8
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.02015	710.2	2820	15.18	145.08	72.54	14.31	56.82	0.31	2.92	1.46
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.066225	1458.67	5145.66	76.77	307.09	153.54	96.6	340.77	5.08	20.34	10.17
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.022075	1641.14	4210.44	76.64	343.56	171.78	36.23	92.95	1.69	7.58	3.79
6-847	C20砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0048	1336.79	3590.91	151.82	297.72	148.86	6.42	17.24	0.73	1.43	0.71
8-277	电缆井设置 井盖安装 混凝土盖、座(预拌)	套	1	62.21	41.65	0.08	12.46	6.23	62.21	41.65	0.08	12.46	6.23
综合人工工日		小计							240.75	617.6	10.95	50.34	25.16

2.2712工日	未计价材料费						84.75
清单项目综合单价							1029.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.20553	320.58	65.89		
	电	kW·h	0.101796	0.8	0.08		
	水	m3	0.358452	4.57	1.64		
	碎石40	t	0.400784	139	55.71		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.463633	350	162.27		
	机砖	百块	3.6086	47.42	171.12		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.242505	375	90.94		
	C20粒径16砼32.5级坍落度55-70(商品砼)(非泵送)	m3	0.04896	330.29	16.17		
	草袋子	只	0.396216	1.71	0.68		
	SK1手孔盖400*500	套	1	84.75	84.75		
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.015	231	3.47		
	中(粗)砂	t	0.03	157	4.71		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.08575	375	32.16		
	其他材料费			--	12.76	--	
	材料费小计			--	702.35	--	

项目编码	080807006062	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	67.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.006501	918.98	3487.83		183.8	91.9	5.97	22.67		1.19	0.6
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.002	3189.79	1797.05	88.08	655.57	327.79	6.38	3.59	0.18	1.31	0.66
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017109	1467.21	3605.97	151.82	323.81	161.9	25.1	61.69	2.6	5.54	2.77
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.01	761.29	118.04		152.26	76.13	7.61	1.18		1.52	0.76
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.005999	1998.04	1583.29	142.47	428.1	214.05	11.99	9.5	0.85	2.57	1.28
综合人工工日		小计							57.05	98.63	3.63	12.13	6.07
0.5383工日		未计价材料费											73.44

清单项目综合单价							250.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.06631	330.29	21.9		
	电	kW·h	0.096329	0.8	0.08		
	水	m3	0.217899	4.57	1		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000168	375	0.06		
	模板木材	m3	0.001744	1730.06	3.02		
	复合木模板面板	m2	0.167979	43.11	7.24		
	钢支撑	kg	0.0298	4.08	0.12		
	零星卡具	kg	0.13493	4.35	0.59		
	圆钉	kg	0.129225	7.26	0.94		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.174512	340.01	59.34		
	草袋子	只	0.236481	1.71	0.4		
	P100	m	4.08	18	73.44		
	圆钢	kg	0.3231	3.295	1.06		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.03	3.86	0.12		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.00105	8.79	0.01		
	脱模剂	kg	0.05999	17.15	1.03		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	172.07	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	91.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3551.18	284.64	162.65	0.46		3.2	0.26	0.15
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			324.55	185.46	4.64			0.32	0.19
综合人工工日		小计							5.1		3.2	0.58	0.34
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.22
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	72.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.005001	1184.87		163.74	94.4	53.94	5.93		0.82	0.47	0.27
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0005	515.16	68.55	2957.91	243.11	138.92	0.26	0.03	1.48	0.12	0.07
综合人工工日		小计							6.19	0.03	2.3	0.59	0.34
0.0583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0075	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.001	515.16		1674.23	153.26	87.58	0.52		1.67	0.15	0.09
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12406.93	868.49	496.28		0.05	12.41	0.87	0.5
综合人工工日		小计							0.52	0.05	14.08	1.02	0.59
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2438.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2020.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	417.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	134.7			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1481.69			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	40.41			
14	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4094.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	3247.78		3247.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138794.01	2	2775.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138794.01	0.34	471.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138794.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	142041.79	9	12783.76
合计					16031.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外低压强电排管及三网排管(0306)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慧信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	469672.88	
1.1	人工费	58255.12	
1.2	材料费	381271.72	
1.3	施工机具使用费	12194.88	
1.4	企业管理费	12288.41	
1.5	利润	5662.75	
2	措施项目费	16519.85	
2.1	单价措施项目费	3565.14	
2.2	总价措施项目费	12954.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7588.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10113.5	
5	税金	44667.56	
6	工程造价	540973.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人现场查看后自行考虑 2、挖土深度：2M内	m3	1108.59	12.98	14389.5	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	1002.97	9.44	9468.04	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	105.62	16.26	1717.38	
		分部小计					25574.92	
		雨水管网工程						
4	040501004001	塑料管	1、材质及规格：HDPE实壁排水管dn315（PE100级SDR21 管道刚度≥8KN/m2） 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	178.45	222.84	39765.8	
5	040501004002	塑料管	1、材质及规格：HDPE实壁排水管dn315（PE100级SDR21 管道刚度≥8KN/m2） 2、连接形式：热熔 3、部位：雨水连接管 4、备注：清单量同定额量	m	150.18	227.5	34165.95	
6	040501004003	塑料管	1、材质及规格：HDPE实壁排水管dn450（PE100级SDR21 管道刚度≥8KN/m2） 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	38.54	367.19	14151.5	
7	040504002006	混凝土井	1、井规格型号：D700圆形装配式检查井 2、混凝土强度等级：C30抗渗等级为S8 3、井盖、井圈材质及规格：一体式球墨铸铁井盖框，井盖等级为D400，井盖下方加设防坠落井篦，承重能力不小于150kg 4、井规格型号和图集做法：06MS201-5-7，平均井深1.5米	座	16	2318.98	37103.68	
8	040504002007	混凝土井	1、井规格型号：D1000圆形装配式检查井 2、混凝土强度等级：C30抗渗等级为S8 3、井盖、井圈材质及规格：一体式球墨铸铁井盖框，井盖等级为D400，井盖下方加设防坠落井篦，承重能力不小于150kg 4、井规格型号和图集做法：06MS201-5-11，平均井深1.5米	座	2	3286.86	6573.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁复合树脂水篦(等级D400) 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层 3、参考图集：预制混凝土装配式平篦式单篦雨水口，做法详见06MS201-8-32，H=0.88m	座	28	906.3	25376.4	
10	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层；250厚C25S4钢筋砼底板，底板襟边300mm 2、井室、井筒材料及规格：250厚C25S4现浇钢筋砼井室墙身；C25预制钢筋砼井筒； 3、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板厚 4、井盖、井圈材质及规格：一体式球墨铸铁井盖框，井盖等级为D400，井盖下方加设防坠落井篦，承重能力不小于150kg 5、踏步材质、规格：涂塑铸铁爬梯 6、规格、图集：1800*1800矩形砼闸槽井，H= 1.85m；详见06MS201-3-P117	座	1	8177.29	8177.29	
11	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：电动闸阀DN400 2、焊接方法：法兰连接	个	2	19224.19	38448.38	
12	040504001008	砌筑井	DN400阀门井	座	2	2412.52	4825.04	
13	040504006001	砌体出水口	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌出水口（八字）	座	1	2766.79	2766.79	
14	040504001006	砌筑井	1、钢筋混凝土初雨池(成品)（含设备等） 2、详细参数见图纸	座	1	18328.15	18328.15	
15	040504001007	砌筑井	1、成品PP模块雨水调蓄池40m³（含设备等） 2、详细参数见图纸	座	1	36073.94	36073.94	
16	030109011001	潜水泵	1、名称：潜水泵QW 2、型号：1.5KW	台	2	2177.05	4354.1	
17	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：电机检查接线3KW以内	台	2	52.61	105.22	
18	030503006001	传感器	1、名称：液位计	支(台)	1	843.18	843.18	
		分部小计					271059.14	
		污水管网工程						
19	040501004006	塑料管	1、材质及规格：HDPE实壁排水管dn315（PE100级SDR21 管道刚度≥8KN/m2） 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	295.33	222.52	65716.83	
20	040501004007	塑料管	1、材质及规格：HDPE实壁给水管dn110 2、连接形式：热熔	m	71.87	48.51	3486.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040501004008	塑料管	1、材质及规格：HDPE实壁排水管dn50 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：闭水试验	m	35.55	27.46	976.2	
22	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀DN100 2、连接形式：焊接	个	1	521.51	521.51	
23	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀DN100 2、连接形式：焊接	个	1	634.64	634.64	
24	040504001004	砌筑井	1、名称：阀门井	座	2	1427.69	2855.38	
25	040504002008	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层+250厚C30钢筋混凝土底板（底板襟边300mm） 2、混凝土强度等级：25cmC30钢筋混凝土井壁 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，做法详见图集 4、井筒材质：Mb10水泥砂浆砌MU20砖，井筒高度0.5米 5、勾缝、抹面要求：砖砌井筒聚合物水泥砂浆内抹灰；1:2防水水泥砂浆外抹灰 6、井盖、井圈材质及规格：一体式球墨铸铁井盖框，井盖等级为D400，井盖下方加设防坠落井篦，承重能力不小于150kg 7、踏步材质、规格：包塑爬梯 8、防渗、防水要求：构筑物混凝土抗渗等级为P8 9、参考图集：D700圆形污水检查井，做法详见苏S01-2021-P232，平均高度H=1.5米	座	24	3777.94	90670.56	
26	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层；250厚C25S4钢筋砼底板，底板襟边300mm 2、井室、井筒材料及规格：250厚C25S4现浇钢筋砼井室墙身；C25预制钢筋砼井筒； 3、盖板材质、规格：C30预制钢筋砼盖板厚 4、井盖、井圈材质及规格：连体球墨铸铁井座井盖（防盗防沉降，含防坠网） 5、踏步材质、规格：涂塑铸铁爬梯 6、规格、图集：1800*1800矩形砼闸槽井，H= 1.85m；详见06MS201-3-P117	座	1	8177.29	8177.29	
		分部小计					173038.82	
		分部分项合计					469672.88	
1	041101005002	井字架	1、井深：4米内	座	4	241.92	967.68	
2	041107002002	排水、降水	1、内容：沟槽排水	m	512.32	5.07	2597.46	
		单价措施合计					3565.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							473238.02	

鑫鸟网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1108.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	515.16		4228.54	332.06	189.75	0.46		3.81	0.3	0.17
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7420.85			519.46	296.83	7.42			0.52	0.3
综合人工工日		小计							7.88		3.81	0.82	0.47
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1002.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.005	1184.87		163.74	94.4	53.94	5.92		0.82	0.47	0.27
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0005	515.16	68.55	2957.91	243.11	138.92	0.26	0.03	1.48	0.12	0.07
综合人工工日		小计							6.18	0.03	2.3	0.59	0.34
0.0583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0075	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	105.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-246	装载机装松散土 装载机 1.5m3	1000m3	0.001	515.16		1674.23	153.26	87.58	0.52		1.67	0.15	0.09
1-310	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	12406.93	868.49	496.28		0.05	12.41	0.87	0.5
综合人工工日		小计							0.52	0.05	14.08	1.02	0.59
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	178.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.009641	729.39	13.87	322.28	269.87	94.82	7.03	0.13	3.11	2.6	0.91
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.75	144.91	0.06	31.56	15.78	1.58	1.45		0.32	0.16
综合人工工日		小计							8.61	1.58	3.11	2.92	1.07
0.0812工日		未计价材料费											205.55
清单项目综合单价													222.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁排水管 SDR21dn315	m	0.9641	213.2	205.55		
	清洁棉布	kg	0.005765	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.000193	6.31			
	电	kW·h	0.128428	0.8	0.1		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	23.9	0.01		
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	340	0.21		
	水泥砂浆 1:2	m3	0.00006	375	0.02		
	机砖	百块	0.0073	47.42	0.35		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	207.13	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	150.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	729.39	13.87	322.28	269.87	94.82	7.29	0.14	3.22	2.7	0.95
综合人工工日		小计							7.29	0.14	3.22	2.7	0.95
0.0688工日		未计价材料费											213.2
清单项目综合单价													227.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁排水管 SDR21dn315	m	1	213.2	213.2		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.8	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.34	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	38.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.009792	1067.53	9.54	395.25	394.99	138.78	10.45	0.09	3.87	3.87	1.36
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	146.65	0.07	31.53	15.76	1.58	1.47		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.03	1.56	3.87	4.19	1.52
0.1135工日		未计价材料费											344.02
清单项目综合单价													367.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁排水管 SDR21Dn450	m	0.9792	351.33	344.02		
	清洁棉布	kg	0.008715	5.15	0.04		
	三氯乙烯	kg	0.000196	6.31			
	电	kW·h	0.059144	0.8	0.05		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	23.9	0.01		
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		

	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	340	0.21		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	375	0.04		
	机砖	百块	0.0073	47.42	0.35		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	345.58	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
ZP1-18	小型构件	m3	0.475	374.08	108.04	3.92	75.6	37.8	177.69	51.32	1.86	35.91	17.96
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7925.53		95.06	47.53	47.53	792.55		9.51	4.75
综合人工工日		小计							225.22	843.87	1.86	45.42	22.71
2.0349工日		未计价材料费											1179.9
清单项目综合单价													2318.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30预制井	m3	0.475	2484	1179.9		
	垫铁	kg	0.2755	4.29	1.18		
	垫木	m3	0.00475	1543.59	7.33		
	支撑杆件	套	0.21375	68.6	14.66		
	电焊条J422	kg	0.31825	6.87	2.19		
	零星卡具	kg	2.926	4.35	12.73		
	钢管支撑	kg	3.1236	4.08	12.74		
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	375	10.65		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防坠落井篦	套	1	106.47	106.47		
	铸铁防盗井盖座Φ700mm	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	16.03	--	
	材料费小计			--	2023.77	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

ZP1-18	小型构件	m3	0.7889	374.08	108.04	3.92	75.6	37.8	295.11	85.23	3.09	59.64	29.82
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7925.53		95.06	47.53	47.53	792.55		9.51	4.75
综合人工工日		小计							342.64	877.78	3.09	69.15	34.57
3.0833工日		未计价材料费							1959.63				
清单项目综合单价									3286.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30预制井	m3	0.7889	2484	1959.63		
	垫铁	kg	0.457562	4.29	1.96		
	垫木	m3	0.007889	1543.59	12.18		
	支撑杆件	套	0.355005	68.6	24.35		
	电焊条J422	kg	0.528563	6.87	3.63		
	零星卡具	kg	4.859624	4.35	21.14		
	钢管支撑	kg	5.187806	4.08	21.17		
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	375	10.65		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防坠落井篦	套	1	106.47	106.47		
	铸铁防盗井盖座φ700mm	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	16.34	--	
	材料费小计			--	2837.41	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0077	710.2	2820	15.18	145.08	72.54	5.47	21.71	0.12	1.12	0.56
ZP1-18	小型构件	m3	0.195	374.08	108.04	3.92	109.62	45.36	72.95	21.07	0.76	21.38	8.85
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.00175	1691.76	3559.91	151.82	368.72	184.36	2.96	6.23	0.27	0.65	0.32
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	456.22	1982.01		91.24	45.62	45.62	198.2		9.12	4.56
综合人工工日		小计							127	247.21	1.15	32.27	14.29
1.1612工日		未计价材料费							484.38				
清单项目综合单价									906.3				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	碎石40	t	0.153153	139	21.29		
	预制混凝土小型构件	m3	0.195	2484	484.38		
	垫铁	kg	0.1131	4.29	0.49		
	垫木	m3	0.00195	1543.59	3.01		
	支撑杆件	套	0.08775	68.6	6.02		
	电焊条J422	kg	0.13065	6.87	0.9		
	零星卡具	kg	1.2012	4.35	5.23		
	钢管支撑	kg	1.28232	4.08	5.23		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.01785	330.29	5.9		
	草袋子	只	0.075712	1.71	0.13		
	电	kW·h	0.00714	0.8	0.01		
	水	m3	0.016814	4.57	0.08		
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	375	10.65		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	连体式防盗球墨铸铁复合树脂水箅雨水箅500*400*25	套	1.01	177.46	179.23		
	其他材料费			--	4.61	--	
	材料费小计			--	731.59	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1317.26	3383.33	151.82	293.82	146.91	58.09	149.2	6.7	12.96	6.48
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0008	1053.97	2830.07	47.05	220.2	110.1	0.84	2.26	0.04	0.18	0.09
6-831	渠(管)道基础 C30钢筋混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.081	1351.79	3706.99	151.82	300.72	150.36	109.49	300.27	12.3	24.36	12.18
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.018	1997.37	1589.2	142.48	427.97	213.99	35.95	28.61	2.56	7.7	3.85
6-844	C25现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.309	1655.61	3629.52	151.82	361.49	180.74	511.58	1121.52	46.91	111.7	55.85
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.2248	2112.69	1906.01	173.81	457.3	228.65	474.93	428.47	39.07	102.8	51.4
6-840	C25 预制钢筋砼筒身(预拌)	10m3	0.0142	1386.43	873.98	2.31	277.75	138.87	19.69	12.41	0.03	3.94	1.97

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.048	1804.52	3835.04	151.82	391.27	195.63	86.62	184.08	7.29	18.78	9.39
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)(预拌)	10m3	0.048	1856.53	2502.13	5.95	372.5	186.25	89.11	120.1	0.29	17.88	8.94
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.048	1158.45	1535.23	3.72	232.43	116.22	55.61	73.69	0.18	11.16	5.58
6-1604	现浇(直径20mm以内)现浇、预制构件钢筋	t	0.4558	664.09	3539.94	83.85	149.59	74.79	302.69	1613.5	38.22	68.18	34.09
6-1607	预制(直径20mm以内)现浇、预制构件钢筋	t	0.0638	627.94	3533.08	145.93	154.77	77.39	40.06	225.41	9.31	9.87	4.94
6-808	安装 检查井 铸铁井盖、座（带防坠网）(预拌)	10套	0.1	450.47	7420.62	0.8	90.25	45.13	45.05	742.06	0.08	9.03	4.51
6-1623	包塑钢爬梯	个	6	0.01					0.06				
6-1564	木挡水板	100m2	0.0272	5589.27	3916.83	155.01	1148.86	574.43	152.03	106.54	4.22	31.25	15.62
综合人工工日		小计							1981.8	5108.12	167.2	429.79	214.89
18.6964工日		未计价材料费							275.49				
清单项目综合单价									8177.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.44982	320.58	144.2		
	电	kW·h	1.966008	0.8	1.57		
	水	m3	7.227766	4.57	33.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.562513	8.79	13.73		
	水泥砂浆 1:2(DP)(干拌（混）砂浆)	t	0.405333	375	152		
	圆钉	kg	2.018208	7.26	14.65		
	模板木材	m3	0.078909	1730.06	136.52		
	脱模剂	kg	2.95856	17.15	50.74		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8262	349.72	288.94		
	草袋子	只	6.687939	1.71	11.44		
	复合木模板面板	m2	5.0988	43.11	219.81		
	零星卡具	kg	8.62851	4.35	37.53		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.1518	340.01	1071.64		
	镀锌铁丝8～12#	kg	13.894644	7.12	98.93		
	铁件	kg	1.51995	4.38	6.66		

	尼龙帽	个	11.9144	0.74	8.82		
	钢支撑	kg	5.525584	4.08	22.54		
	预制混凝土筒(含钢筋成品价)C25	m3	0.132628	1579.5	209.49		
	水泥砂浆 M7.5(DM)(干拌（混）砂浆)	t	0.03566	340	12.12		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4872	349.72	170.38		
	钢筋HPB300;φ12以内	t	0.540384	3325	1796.78		
	电焊条	kg	4.115232	6.87	28.27		
	防坠网(含配件)	套	1	40	40		
	连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖井座φ700 D400型	套	1	654.83	654.83		
	包塑钢爬梯	个	6	11	66		
	嵌缝料	kg	0.272	1.89	0.51		
	木支撑	m3	0.022794	1730.06	39.43		
	其他材料费			--	53.05	--	
	材料费小计			--	5383.61	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-445	焊接法兰阀 公称直径400mm以内	个	1	408.1	690.61	197.88	121.2	60.6	408.1	690.61	197.88	121.2	60.6
综合人工工日		小计							408.1	690.61	197.88	121.2	60.6
3.85工日		未计价材料费							17745.8				
清单项目综合单价									19224.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动闸阀DN400	个	1	17745.8	17745.8		
	平焊法兰1.6MPa DN400	片	2	261.29	522.58		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	32.96	2.57	84.71		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	1.38	5.57	7.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	9.35	6.87	64.23		
	乙炔气	kg	0.13	15.44	2.01		
	氧气	m3	0.38	2.83	1.08		
	厚漆	kg	0.6	8.58	5.15		
	清油	kg	0.06	13.72	0.82		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		

	砂纸	张	1.6	0.94	1.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18436.41	--	

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深1.5m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	611.25	1609.07	6.79	123.61	61.8	611.25	1609.07	6.79	123.61	61.8
综合人工工日		小计							611.25	1609.07	6.79	123.61	61.8
5.7665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2412.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)	m3	0.248	330.29	81.91		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.053	330.29	17.51		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	1.2985	340	441.49		
	机砖	百块	10.85	47.42	514.51		
	碎石10	t	0.23	138	31.74		
	沥青漆	kg	0.765	10.29	7.87		
	草袋子	只	2.018	1.71	3.45		
	电	kW·h	0.36	0.8	0.29		
	水	m3	0.846	4.57	3.87		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座Φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	7.474	4.383	32.76		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	1609.07	--	

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-372	M7.5砖砌八字式 H×L1(0.94×1.32m以内) 管径400mm以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	处	1	668.81	1844.18	40.89	141.94	70.97	668.81	1844.18	40.89	141.94	70.97

综合人工工日	小计			668.81	1844.18	40.89	141.94	70.97
6.3096工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2766.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.826	320.58	264.8			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	375	6.56			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.09625	368	35.42			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.89775	340	305.24			
	机砖	百块	11.11	47.42	526.84			
	草袋子	只	6.75	1.71	11.54			
	电	kW·h	2.136	0.8	1.71			
	水	m3	2.856	4.57	13.05			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.836	349.72	642.09			
	其他材料费			--	36.93		--	
	材料费小计			--	1844.18		--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-456	初雨池20m³（含设备等）	座	1	447.96			89.59	44.8
综合人工工日	小计							
4.226工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	初雨池20m³（含设备等）	座	1	17745.8	17745.8			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	17745.8		--	

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-456	雨水收集池40m³（含设备等）	座	1	447.96			89.59	44.8
综合人工工日	小计							

4.226工日	未计价材料费						35491.59
清单项目综合单价							36073.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	雨水收集池40m³（含设备等）	座	1	35491.59	35491.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35491.59	--	

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	1	212	11.45		42.4	21.2	212	11.45		42.4	21.2
综合人工工日		小计							212	11.45		42.4	21.2
2工日	未计价材料费												1890
清单项目综合单价													2177.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	潜水泵QW1.5KW			台	1	1890	1890						
	钢板 δ1.6～1.9 Q235			kg	0.04	3.57	0.14						
	汽油			kg	0.08	8.35	0.67						
	煤油			kg	0.3	4.29	1.29						
	机油			kg	0.4	7.72	3.09						
	厚漆			kg	0.05	8.58	0.43						
	水泥32.5级			kg	2.15	0.231	0.5						
	黄砂			m3	0.02	157	3.14						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	其他材料费					--	1.03			--			
	材料费小计					--	1901.45			--			

项目编码	030406005001	项目名称	普通交流同步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-532*0.2	交流同步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	30.53	6.03	3.28	6.76	3.38	30.53	6.03	3.28	6.76	3.38
综合人工工日		小计							30.53	6.03	3.28	6.76	3.38
0.288工日	未计价材料费												2.63

清单项目综合单价							52.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	0.408	3.99	1.63		
	金属软管φ25	m	0.25	3.99	1		
	电	kW·h	0.4	0.8	0.32		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	6.87	0.07		
	汽油	kg	0.032	8.35	0.27		
	焊锡丝	kg	0.02	42.88	0.86		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.224	7.86	1.76		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	8.66	--	

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-302	液位计 普通型	支	1	63.84	5.91	0.06	12.78	6.39	63.84	5.91	0.06	12.78	6.39
综合人工工日		小计							63.84	5.91	0.06	12.78	6.39
0.57工日		未计价材料费											754.2
清单项目综合单价													843.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	液位计			支	1	754.2	754.2						
	膨胀螺栓M10			套	8.16	0.69	5.63						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	760.11			--			

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	295.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.009627	729.39	13.87	322.28	269.87	94.82	7.02	0.13	3.1	2.6	0.91
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.75	144.91	0.06	31.56	15.78	1.58	1.45		0.32	0.16

综合人工工日	小计			8.6	1.58	3.1	2.92	1.07
0.0811工日	未计价材料费							205.25
清单项目综合单价								222.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁排水管 SDR21dn315	m	0.9627	213.2	205.25			
	清洁棉布	kg	0.005757	5.15	0.03			
	三氯乙烯	kg	0.000193	6.31				
	电	kW·h	0.128241	0.8	0.1			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	23.9	0.01			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	340	0.21			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.00006	375	0.02			
	机砖	百块	0.0073	47.42	0.35			
	水	m3	0.14994	4.57	0.69			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	206.83		--	

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	71.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.01	340.15	5.4	112.04	90.44	45.22	3.4	0.05	1.12	0.9	0.45
综合人工工日		小计							3.4	0.05	1.12	0.9	0.45
0.0321工日		未计价材料费											42.59
清单项目综合单价													48.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	HDPE实壁排水管 SDR21dn110			m	1	42.59	42.59						
	清洁棉布			kg	0.00166	5.15	0.01						
	三氯乙烯			kg	0.0002	6.31							
	电			kW·h	0.05525	0.8	0.04						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	42.64				--		

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-148	塑料管安装 管外径63mm以内	100m	0.01	103.99	2.43	45.48	29.89	14.95	1.04	0.02	0.45	0.3	0.15
综合人工工日		小计							1.04	0.02	0.45	0.3	0.15
0.0098工日		未计价材料费							25.5				
清单项目综合单价									27.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE实壁排水管dn50	m	1.02	25	25.5		
	清洁棉布	kg	0.00112	5.15	0.01		
	三氯乙烯	kg	0.0001	6.31			
	电	kW·h	0.0224	0.8	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	25.52	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.52	20.4	22.74	11.37	93.28	115.52	20.4	22.74	11.37
综合人工工日		小计							93.28	115.52	20.4	22.74	11.37
0.88工日		未计价材料费							258.2				
清单项目综合单价									521.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN100	个	1	258.2	258.2		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	6.87	4.05		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	373.72	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	115.52	20.4	22.74	11.37	93.28	115.52	20.4	22.74	11.37
综合人工工日		小计							93.28	115.52	20.4	22.74	11.37
0.88工日		未计价材料费							371.33				
清单项目综合单价									634.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	371.33	371.33		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	6.87	4.05		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	486.85	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-405	M7.5收口式 井内径 1.2m 深1.6m(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	484.52	1508.25	1.4	193.81	67.83	484.52	1508.25	1.4	193.81	67.83
5-406	M7.5收口式 井内径 1.2m 深每增0.2m(预拌)	座	-4	62.81	110.19	0.12	25.12	8.79	-251.24	-440.76	-0.48	-100.48	-35.16
综合人工工日		小计							233.28	1067.49	0.92	93.33	32.67
2.2009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1427.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.053	330.29	17.51		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.73675	340	250.5		
	机砖	百块	6.33	47.42	300.17		
	碎石10	t	0.23	138	31.74		
	沥青漆	kg	0.401	10.29	4.13		
	水	m3	0.264	4.57	1.21		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座Φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	-2.506	4.383	-10.98		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	1067.49	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0314	1549.72	3484.35	151.82	340.31	170.15	48.66	109.41	4.77	10.69	5.34
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.006279	1054.64	2824.16	47.04	220.34	110.17	6.62	17.73	0.3	1.38	0.69
6-1160	C30半地下室圆池底(厚度) 50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.063592	1467.04	3911.99		425.44	146.7	93.29	248.77		27.05	9.33
6-1535	平池底 木模	100m2	0.014129	4075.49	2290.54	158.48	846.79	423.4	57.58	32.36	2.24	11.96	5.98
6-1170	C30现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 圆、弧形(厚度) 30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	1983.13	3815.19		575.11	198.31	142.79	274.69		41.41	14.28
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0576	3775.72	3163.26	208.76	796.9	398.45	217.48	182.2	12.02	45.9	22.95
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.183454	664.09	3539.94	83.85	149.59	74.79	121.83	649.42	15.38	27.44	13.72
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.026	1879.09	4538.98	104.25	396.67	198.33	48.86	118.01	2.71	10.31	5.16
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.006	1954.83	1731.43	70.27	405.02	202.51	11.73	10.39	0.42	2.43	1.22
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.01	1550.04	1731.43	70.27	324.06	162.03	15.5	17.31	0.7	3.24	1.62
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2122.97	3835.04	151.82	454.96	227.48	16.98	30.68	1.21	3.64	1.82

6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1161.23	1510.57	3.67	232.98	116.49	9.29	12.08	0.03	1.86	0.93
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.008	1259.33	782.29	226.69	297.2	148.6	10.07	6.26	1.81	2.38	1.19
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004729	1226.31	3417.62	189.53	283.17	141.58	5.8	16.16	0.9	1.34	0.67
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.015921	627.94	3533.08	145.93	154.77	77.39	10	56.25	2.32	2.46	1.23
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	475.3	7925.53		95.06	47.53	47.53	792.55		9.51	4.75
综合人工工日		小计							864.01	2574.27	44.81	203	90.88
8.1509工日		未计价材料费											0.97
清单项目综合单价													3777.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.32028	330.29	105.79		
	电	kW·h	0.727471	0.8	0.58		
	水	m3	2.055418	4.57	9.39		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.626243	8.79	5.5		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.017002	375	6.38		
	圆钉	kg	1.449738	7.26	10.53		
	模板木材	m3	0.07283	1730.06	126		
	脱模剂	kg	0.82184	17.15	14.09		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)P8	m3	1.383038	369.15	510.55		
	草袋子	只	3.768402	1.71	6.44		
	混凝土垫块	m3	0.001936	500	0.97		
	嵌缝料	kg	0.71729	1.89	1.36		
	木支撑	m3	0.038313	1730.06	66.28		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.618797	7.12	4.41		
	零星卡具	kg	4.90464	4.35	21.34		
	钢筋Φ10以外	t	0.20735	3325	689.44		
	电焊条	kg	1.57905	6.87	10.85		

	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.147375	350	51.58		
	机砖	百块	1.34706	47.42	63.88		
	聚合物水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.022827	445.42	10.17		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.038045	445.42	16.95		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	349.72	28.4		
	钢筋φ10以内	t	0.004824	3295	15.9		
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	375	10.65		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	防坠落井篦	套	1	106.47	106.47		
	铸铁防盗井盖座φ700mm	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	21.45	--	
	材料费小计			--	2575.24	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441	1317.26	3383.33	151.82	293.82	146.91	58.09	149.2	6.7	12.96	6.48
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0008	1053.97	2830.07	47.05	220.2	110.1	0.84	2.26	0.04	0.18	0.09
6-831	渠(管)道基础 C30钢筋混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.081	1351.79	3706.99	151.82	300.72	150.36	109.49	300.27	12.3	24.36	12.18
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.018	1997.37	1589.2	142.48	427.97	213.99	35.95	28.61	2.56	7.7	3.85
6-844	C25现浇混凝土 方沟 壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.309	1655.61	3629.52	151.82	361.49	180.74	511.58	1121.52	46.91	111.7	55.85
6-1578	渠(涵)直墙 复合木模	100m2	0.2248	2112.69	1906.01	173.81	457.3	228.65	474.93	428.47	39.07	102.8	51.4
6-840	C25 预制钢筋砼 筒身(预拌)	10m3	0.0142	1386.43	873.98	2.31	277.75	138.87	19.69	12.41	0.03	3.94	1.97
6-879	C30钢筋混凝土 盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.048	1804.52	3835.04	151.82	391.27	195.63	86.62	184.08	7.29	18.78	9.39
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)(预拌)	10m3	0.048	1856.53	2502.13	5.95	372.5	186.25	89.11	120.1	0.29	17.88	8.94
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.048	1158.45	1535.23	3.72	232.43	116.22	55.61	73.69	0.18	11.16	5.58
6-1604	现浇(直径20mm以内)现浇、预制构件钢筋	t	0.4558	664.09	3539.94	83.85	149.59	74.79	302.69	1613.5	38.22	68.18	34.09

6-1607	预制(直径20mm以内)现浇、预制构件钢筋	t	0.0638	627.94	3533.08	145.93	154.77	77.39	40.06	225.41	9.31	9.87	4.94
6-808	安装 检查井 铸铁井盖、座（带防坠网）(预拌)	10套	0.1	450.47	7420.62	0.8	90.25	45.13	45.05	742.06	0.08	9.03	4.51
6-1623	包塑钢爬梯	个	6	0.01					0.06				
6-1564	木挡水板	100m2	0.0272	5589.27	3916.83	155.01	1148.86	574.43	152.03	106.54	4.22	31.25	15.62
综合人工工日		小计							1981.8	5108.12	167.2	429.79	214.89
18.6964工日		未计价材料费											275.49
清单项目综合单价													8177.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.44982	320.58	144.2		
	电	kW·h	1.966008	0.8	1.57		
	水	m3	7.227766	4.57	33.03		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.562513	8.79	13.73		
	水泥砂浆 1:2(DP)(干拌（混）砂浆)	t	0.405333	375	152		
	圆钉	kg	2.018208	7.26	14.65		
	模板木材	m3	0.078909	1730.06	136.52		
	脱模剂	kg	2.95856	17.15	50.74		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.8262	349.72	288.94		
	草袋子	只	6.687939	1.71	11.44		
	复合木模板面板	m2	5.0988	43.11	219.81		
	零星卡具	kg	8.62851	4.35	37.53		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	3.1518	340.01	1071.64		
	镀锌铁丝8～12#	kg	13.894644	7.12	98.93		
	铁件	kg	1.51995	4.38	6.66		
	尼龙帽	个	11.9144	0.74	8.82		
	钢支撑	kg	5.525584	4.08	22.54		
	预制混凝土筒(含钢筋成品价)C25	m3	0.132628	1579.5	209.49		
	水泥砂浆 M7.5(DM)(干拌（混）砂浆)	t	0.03566	340	12.12		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4872	349.72	170.38		
	钢筋HPB300;Φ12以内	t	0.540384	3325	1796.78		

	电焊条	kg	4.115232	6.87	28.27		
	防坠网(含配件)	套	1	40	40		
	连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖井座φ700 D400型	套	1	654.83	654.83		
	包塑钢爬梯	个	6	11	66		
	嵌缝料	kg	0.272	1.89	0.51		
	木支撑	m3	0.022794	1730.06	39.43		
	其他材料费			--	53.05	--	
	材料费小计			--	5383.61	--	

项目编码	041101005002	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1626	木制 井字架 井深4m以内	座	1	147.55	50.1		29.51	14.76	147.55	50.1		29.51	14.76
综合人工工日		小计							147.55	50.1		29.51	14.76
1.392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													241.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	5.717	7.12	40.71		
	木脚手板	m3	0.002	1730.06	3.46		
	木脚手杆	m3	0.003	1730.06	5.19		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	50.1	--	

项目编码	041107002002	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	512.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径φ150～300	10m	0.1	34.34	0.18	4.51	7.77	3.89	3.43	0.02	0.45	0.78	0.39
综合人工工日		小计							3.43	0.02	0.45	0.78	0.39
0.0324工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.07

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.02	--	

细	材料费小计	--	0.02	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7588.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6288.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1299.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	209.62			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	419.25			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4611.71			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	125.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					12954.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10113.5		10113.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432201.14	2	8644.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432201.14	0.34	1469.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432201.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	496306.23	9	44667.56
合计					54781.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外雨、污水（市政）(0307)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(0308)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	238733.68	
1.1	人工费	50001.34	
1.2	材料费	167729.97	
1.3	施工机具使用费	4711	
1.4	企业管理费	9386.03	
1.5	利润	6905.34	
2	措施项目费	7493.98	
2.1	单价措施项目费	3616.37	
2.2	总价措施项目费	3877.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2932.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9479.76	
5	税金	23013.67	
6	工程造价	278721.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(0308)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201001008	园路	1、30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实,夯实系数≥0.9 6、部位：人行道地面	m2	364.52	292.92	106775.2	
2	050201001007	园路	1、30厚烧面芝麻黑花岗岩收边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实,夯实系数≥0.9 6、部位：人行道地面	m2	55.65	292.92	16301	
3	050201005001	嵌草砖（格）铺装	1、190*250*80厚绿色井字形植草砖 2、50厚粗砂垫层 3、200厚C30透水混凝土垫层 4、200厚级配碎石垫层，压实度不小于94% 5、防渗土工布 6、素土夯实(夯实系数≥0.9 7、部位：停车位	m2	198.39	278.71	55293.28	
4	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲红花岗岩侧石27.5*12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：　C25砼垫层	m	21	103.93	2182.53	
5	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲红花岗岩侧石27.5*12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：　C25砼垫层 3、部位：侧石开孔	m	32.5	109.01	3542.83	
6	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：400*200*50烧面芝麻黑花岗岩平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：　C25砼垫层	m	183.2	54.55	9993.56	
7	050307017001	垃圾箱	1、垃圾箱材质：不锈钢 2、规格尺寸：970*950mm	个	5	350	1750	
8	010805004001	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸：成品定制电动伸缩门 2、门框或扇外围尺寸：详见图纸 3、门材质：不锈钢 4、启动装置的品种、规格：含电机	樘	1	10264.93	10264.93	
9	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2M内	m3	43.31	5.45	236.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：挖方	m3	33.07	44.72	1478.89	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.83	517.34	6637.47	
12	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.74	520.59	385.24	
13	010507007001	其他构件	1、部位：柱脚包裹 2、混凝土强度等级 ：C35微膨胀细石砼	m3	1.54	680.41	1047.83	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.037	5928.79	219.37	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	0.093	5559.55	517.04	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ14mm	t	0.138	4631.4	639.13	
17	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见图纸	t	0.159	16425.84	2611.71	
18	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：D=20	t	0.082	5754.22	471.85	
19	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型：矩形 2、钢材品种、规格 ：Q235B镀锌钢管 3、单根柱质量：1t以内	t	0.529	6422.25	3397.37	
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格 ：Q235B镀锌钢管 2、构件类型：方管、矩形管 3、备注：含插座开孔费用	t	1.591	7180.29	11423.84	
21	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数 ：咖啡色烤漆饰面	m2	58.34	9.9	577.57	
22	010901003001	阳光板屋面	1、阳光板品种、规格 ：12厚阳光板，同建筑玻璃颜色，阳光板厂家订购,与镀锌钢管，用自攻钉连接	m2	51.5	58	2987	
		分部分项合计					238733.68	
1	011702001001	基础	1、基础类型：独立基础木模板	m2	47.42	58.32	2765.53	
2	011702005001	基础梁	1、基础梁木模板	m2	7.44	50.1	372.74	
3	011702001002	基础	1、柱脚包裹木模板	m2	5.81	82.29	478.1	
		单价措施合计					3616.37	
合计							242350.05	

综合单价分析表

工程名称：景观工程(0308)

项目编码	050201001008	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	364.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1219.86	11.24	93.14	68.63	49.02	121.99	1.12	9.31	6.86
3-496	C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	103	390.91	4.67	19.57	14.42	10.3	39.09	0.47	1.96	1.44
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	229.35	1.93	14.29	10.53	11.28	34.4	0.29	2.14	1.58
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.16	2.22	1.63	1.17		0.12	0.22	0.16
综合人工工日		小计							71.77	195.48	2	13.63	10.04
0.6964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													292.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.117	0.231	1.41		
	30厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.02	97.6	99.55		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	377	19.99		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	水	m3	0.07652	4.57	0.35		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	381	38.86		
	碎石5-40mm	t	0.2475	139	34.4		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	195.48	--	

项目编码	050201001007	项目名称	园路	计量单位	m2	工程量	55.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	490.19	1219.86	11.24	93.14	68.63	49.02	121.99	1.12	9.31	6.86
3-496	C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	103	390.91	4.67	19.57	14.42	10.3	39.09	0.47	1.96	1.44

3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	229.35	1.93	14.29	10.53	11.28	34.4	0.29	2.14	1.58
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.16	2.22	1.63	1.17		0.12	0.22	0.16
综合人工工日		小计							71.77	195.48	2	13.63	10.04
0.6964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													292.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	6.117	0.231	1.41		
	30厚烧面芝麻黑花岗岩收边	m2	1.02	97.6	99.55		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	377	19.99		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	水	m3	0.07652	4.57	0.35		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	381	38.86		
	碎石5-40mm	t	0.2475	139	34.4		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	195.48	--	

项目编码	050201005001	项目名称	嵌草砖（格）铺装	计量单位	m2	工程量	198.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-518	园路植草砖	10m2	0.1	158.62	507.87	9.73	30.14	22.21	15.86	50.79	0.97	3.01	2.22
1-8	透水混凝土地坪透水层80mm厚	10m2	0.1	157.59	1022.61	51.63	29.94	22.06	15.76	102.26	5.16	2.99	2.21
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	75.19	229.35	1.93	14.29	10.53	15.04	45.87	0.39	2.86	2.11
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.001	4559.17	4483.1		319.14	182.37	4.56	4.48		0.32	0.18
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.66		1.16	2.22	1.63	1.17		0.12	0.22	0.16
综合人工工日		小计							52.39	203.4	6.64	9.4	6.88
0.507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													278.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.039	157	6.12		
	80厚井字植草砖	m2	1.02	43.72	44.59		
	砂轮片Φ110mm	片	0.0038	9.95	0.04		
	水	m3	0.007	4.57	0.03		

	透水混凝土10—20mm	m3	0.202	500	101		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.101	4.57	0.46		
	碎石5-40mm	t	0.33	139	45.87		
	防水土工布	m2	1.1152	4	4.46		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	203.4	--	

项目编码	040204004006	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.023752	116.77	349.46		22.19	16.35	2.77	8.3		0.53	0.39
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	32.43	0.08	235.16	173.27	12.38	0.32		2.35	1.73
综合人工工日		小计							15.15	8.62		2.88	2.12
0.143工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													103.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.024227	340.01	8.24		
	水	m3	0.00475	4.57	0.02		
	花岗岩侧石27.5*12.5cm	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	368	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	83.78	--	

项目编码	040204004008	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.023751	116.77	349.46		22.19	16.35	2.77	8.3		0.53	0.39

2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	32.43	0.08	235.16	173.27	12.38	0.32		2.35	1.73
综合人工工日		小计							15.15	8.62		2.88	2.12
0.143工日		未计价材料费											80.24
清单项目综合单价													109.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.024226	340.01	8.24			
	水						m3	0.00475	4.57	0.02			
	花岗岩侧石27.5*12.5cm开孔						m	1.015	79.05	80.24			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000875	368	0.32			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	88.86		--	

项目编码	040204004007	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	183.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.01	116.77	349.46		22.19	16.35	1.17	3.49		0.22	0.16
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	6.48	0.02	126.46	93.18	6.66	0.06		1.26	0.93
综合人工工日		小计							7.83	3.55		1.48	1.09
0.0738工日		未计价材料费											40.6
清单项目综合单价													54.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0102	340.01	3.47			
	水						m3	0.002	4.57	0.01			
	400*200*50烧面芝麻黑花岗岩平石						m	1.015	40	40.6			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000175	368	0.06			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	44.15		--	

项目编码	050307017001	项目名称	垃圾箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-570	不锈钢垃圾箱	10个	0.1		3500					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢垃圾箱						个	1	350	350			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	350		--	

项目编码	010805004001	项目名称	电动伸缩门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-27	电动伸缩门	10m2	1.695	773.8	5026.28	0.58	147.02	108.33	1311.59	8519.54	0.98	249.2	183.62
综合人工工日		小计							1311.59	8519.54	0.98	249.2	183.62
12.3735工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10264.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动伸缩门含电机	m2	16.95	500	8475		
	电焊条J422	kg	0.015255	6.87	0.1		
	型钢	t	0.00678	3639	24.67		
	其他材料费			--	19.77	--	
	材料费小计			--	8519.54	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	43.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	349.8		2503.26	66.46	48.97	0.31		2.25	0.06	0.04
1-2	人工挖二类干土深度在2m以内	m3	0.1	20.99			3.99	2.94	2.1			0.4	0.29
综合人工工日		小计							2.41		2.25	0.46	0.33
0.0228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.45
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	33.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.65		1.3	6.2	4.57	32.65		1.3	6.2	4.57
综合人工工日		小计							32.65		1.3	6.2	4.57
0.308工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	12.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-277	C30商品砼非泵送柱承台，独立基础	m3	1	58.51	403.49	36.03	11.12	8.19	58.51	403.49	36.03	11.12	8.19
综合人工工日		小计							58.51	403.49	36.03	11.12	8.19
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜	m2	0.81	0.74	0.6		
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	391	398.82		
	水	m3	0.89	4.57	4.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	403.49	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-294	C30商品砼非泵送基础梁	m3	1	58.51	406.14	36.63	11.12	8.19	58.51	406.14	36.63	11.12	8.19
综合人工工日		小计							58.51	406.14	36.63	11.12	8.19

0.552工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							520.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C30	m3	1.02	391	398.82		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.74	0.78		
	水	m3	1.43	4.57	6.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	406.14	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-357	C35商品砼非泵送小型构件	m3	1	179.35	439.31	2.56	34.08	25.11	179.35	439.31	2.56	34.08	25.11
综合人工工日		小计							179.35	439.31	2.56	34.08	25.11
1.692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													680.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜			m2	3.75	0.74	2.78						
	非泵送商品砼 C35微膨胀细石砼			m3	1.02	420	428.4						
	水			m3	1.78	4.57	8.13						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	439.31				--		

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.037

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ6	t	1	1481.88	3731.91	225.98	281.56	207.46	1481.88	3731.91	225.98	281.56	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3731.91	225.98	281.56	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5928.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条			kg	1.86	6.87	12.78						
	钢筋三级钢Φ6mm			t	1.02	3587	3658.74						

	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3731.91	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.093

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-479	现浇构件钢筋直径(mm)Φ12	t	1	1481.88	3362.67	225.98	281.56	207.46	1481.88	3362.67	225.98	281.56	207.46
综合人工工日		小计							1481.88	3362.67	225.98	281.56	207.46
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5559.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条	kg	1.86	6.87	12.78		
	钢筋三级钢Φ12mm	t	1.02	3225	3289.5		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3362.67	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-480	现浇构件钢筋直径(mm)Φ14	t	1	745.18	3304.94	335.37	141.58	104.33	745.18	3304.94	335.37	141.58	104.33
综合人工工日		小计							745.18	3304.94	335.37	141.58	104.33
7.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4631.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条	kg	9.62	6.87	66.09		
	钢筋三级钢Φ14mm	t	1.02	3158	3221.16		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3304.94	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-491	铁件制作	t	1	4197.6	4414.36	1826.55	797.54	587.66	4197.6	4414.36	1826.55	797.54	587.66
1-497	铁件安装	t	1	2590.64	137.4	1019.18	492.22	362.69	2590.64	137.4	1019.18	492.22	362.69
综合人工工日		小计							6788.24	4551.76	2845.73	1289.76	950.35
64.04工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16425.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢(综合)	t	1.05	3639	3820.95		
	防锈漆(铁红)	kg	3.03	15.14	45.87		
	油漆溶剂油	kg	0.42	2.86	1.2		
	电焊条	kg	50	6.87	343.5		
	氧气	m3	43.5	2.23	97.01		
	乙炔气	m3	18.9	11.66	220.37		
	其他材料费			--	22.86	--	
	材料费小计			--	4551.76	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.082

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 Φ25以内	t	1	1541.24	3331.01	373.36	292.84	215.77	1541.24	3331.01	373.36	292.84	215.77
综合人工工日		小计							1541.24	3331.01	373.36	292.84	215.77
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5754.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3145	3302.25		
	电焊条J422	kg	2.6	6.87	17.86		
	其他材料费			--	10.9	--	
	材料费小计			--	3331.01	--	

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.529

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-51	成品型钢次梁制作	t	1	479.12	4980.43	252.94	91.03	67.08	479.12	4980.43	252.94	91.03	67.08
8-115	金属构件　钢梁	t	1	351.92	87.28	159.44	66.86	49.27	351.92	87.28	159.44	66.86	49.27
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-2.620038	25.44	28.43		4.83	3.56	-66.65	-74.49		-12.65	-9.33
综合人工工日		小计							764.39	4993.22	412.38	145.24	107.02
7.2112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6422.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管	t	1.05	4643.67	4875.85		
	电焊条J422	kg	7.06	6.87	48.5		
	氧气	m3	1.5	2.83	4.25		
	乙炔气	m3	0.64	14.05	8.99		
	防锈漆	kg	3.23	15.14	48.9		
	油漆溶剂油	kg	-0.639414	12.01	-7.68		
	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	圆木	m3	0.002	1286.32	2.57		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.23	7.12	15.88		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	红丹防锈漆	kg	-3.825255	15.14	-57.91		
	砂纸	张	-2.672439	0.94	-2.51		
	白布	m2	-0.052401	3.43	-0.18		
	其他材料费			--	9	--	
	材料费小计			--	4993.22	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.591

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-31	钢管支撑(水平系杆)制作	t	1	532.12	5030	295.83	101.1	74.5	532.12	5030	295.83	101.1	74.5

8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	447.32	304.08	421.78	84.99	62.62	447.32	304.08	421.78	84.99	62.62
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-2.795475	25.44	28.43		4.83	3.56	-71.12	-79.48		-13.5	-9.95
综合人工工日		小计							908.32	5254.6	717.61	172.59	127.17
8.5691工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7180.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235 镀锌	t	1.05	4643.67	4875.85		
	电焊条J422	kg	50.74	6.87	348.58		
	氧气	m3	1.5	2.83	4.25		
	乙炔气	m3	0.65	14.05	9.13		
	防锈漆	kg	4.47	15.14	67.68		
	油漆溶剂油	kg	-0.574326	12.01	-6.9		
	周转木材	m3	0.003	1730.06	5.19		
	圆木	m3	0.004	1286.32	5.15		
	镀锌铁丝8#	kg	0.19	7.12	1.35		
	红丹防锈漆	kg	-4.081394	15.14	-61.79		
	砂纸	张	-2.851385	0.94	-2.68		
	白布	m2	-0.05591	3.43	-0.19		
	其他材料费			--	8.98	--	
	材料费小计			--	5254.6	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	58.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	25.44	17.77		4.83	3.56	2.54	1.78		0.48	0.36
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	24.38	14.97		4.63	3.41	2.44	1.5		0.46	0.34
综合人工工日		小计							4.98	3.28		0.94	0.7
0.047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.9

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	调和漆	kg	0.196	14	2.74		
	油漆溶剂油	kg	0.021	12.01	0.25		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	3.28	--	

项目编码	010901003001	项目名称	阳光板屋面	计量单位	m2	工程量	51.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-79	12厚阳光板（成品购买安装）	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							58				
清单项目综合单价									58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	12厚阳光板（成品购买安装）	m2	1	58	58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	47.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-964	各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.1	321.82	129.36	25.67	61.15	45.05	32.18	12.94	2.57	6.12	4.51
综合人工工日		小计							32.18	12.94	2.57	6.12	4.51
0.3036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	零星卡具	kg	0.026	4.35	0.11		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	8.79	0.1		
	铁钉	kg	0.171	7.26	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.059	7.12	0.42		
	钢支撑(钢管)	kg	0.253	4.08	1.03		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	12.94	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	7.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-974	基础梁复合木模板	10m2	0.1	245.5	148.98	25.42	46.65	34.37	24.55	14.9	2.54	4.67	3.44
综合人工工日		小计							24.55	14.9	2.54	4.67	3.44
0.2316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉	kg	0.138	7.26	1		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转成材	m3	0.0014	1730.06	2.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	零星卡具	kg	0.117	4.35	0.51		
	钢支撑(钢管)	kg	0.22	4.08	0.9		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	14.9	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	5.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	426.12	246.43	9.73	80.96	59.66	42.61	24.64	0.97	8.1	5.97
综合人工工日		小计							42.61	24.64	0.97	8.1	5.97
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(0308)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2932.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2423.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	508.94			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	121.18			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	727.05			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	96.94			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3877.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(0308)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(0308)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(0308)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(0308)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观工程(0308)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(0308)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(0308)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9479.76		9479.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	246227.66	3.3	8125.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	246227.66	0.55	1354.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	246227.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	255707.42	9	23013.67
合计					32493.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(0308)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观工程(0308)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(0309)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	726148.18	
1.1	人工费	41775.52	
1.2	材料费	625962.5	
1.3	施工机具使用费	40534.24	
1.4	企业管理费	11804.02	
1.5	利润	6071.9	
2	措施项目费	33577.06	
2.1	单价措施项目费	10805.19	
2.2	总价措施项目费	22771.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13338.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17777.57	
5	税金	69975.25	
6	工程造价	847478.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(0309)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、运距：投标人自行考虑	m3	1064.02	4.51	4798.73	
2	040103001003	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	58.75	5.02	294.93	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：6%石灰土 3、部位：路床	m3	707.07	88.35	62469.63	
4	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：6% 2、厚度：20cm 3、部位：原槽拌和	m2	2411.38	17.98	43356.61	
5	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床（槽）整形	m2	2084.53	1.99	4148.21	
6	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：12% 2、厚度：20cm	m2	2084.53	34.87	72687.56	
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4% 2、厚度：30cm 3、部位：前场范围	m2	869.21	163.98	142533.06	
8	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4% 2、厚度：20cm 3、部位：后场范围	m2	1114.99	107.47	119827.98	
9	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.6~1.5L/m2 3、部位：透层	m2	1747.32	3.47	6063.2	
10	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：1.0kg/㎡	m2	1747.32	7.24	12650.6	
11	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	1747.32	70.68	123500.58	
12	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、部位：粘层	m2	1747.32	1.91	3337.38	
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2、厚度：4cm	m2	1747.32	47.92	83731.57	
14	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲红花岗岩侧石27.5*12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：　C25砼垫层	m	235.52	103.48	24371.61	
15	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：五莲红花岗岩平石30*12.5cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：　C25砼垫层	m	241.83	92.53	22376.53	
		分部小计					726148.18	
		分部分项合计					726148.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	10805.19	10805.19	
		单价措施合计					10805.19	
合计							736953.37	

综合单价分析表

工程名称：道路工程(0309)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1064.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		3551.18	284.64	162.65	0.52		3.55	0.28	0.16
综合人工工日		小计							0.52		3.55	0.28	0.16
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	58.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃压路机6～8t以内	1000m3	0.0009	515.16	68.55	2957.91	243.11	138.92	0.46	0.06	2.66	0.22	0.13
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001001	1184.87		163.74	94.4	53.94	1.19		0.16	0.09	0.05
综合人工工日		小计							1.65	0.06	2.82	0.31	0.18
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0135	4.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.06	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	707.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合机拌合)	10m3	0.1	95.72	597.82	141.72	16.62	9.5	9.57	59.78	14.17	1.66	0.95

2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.102	15.26	4.82		1.07	0.61	1.56	0.49		0.11	0.06
综合人工工日		小计							11.13	60.27	14.17	1.77	1.01
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰						t	0.102	575	58.65			
	水						m3	0.2898	4.57	1.32			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	60.27		--	

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	2411.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量6%	100m2	0.01	168.33	1178.87	349.59	36.25	20.72	1.68	11.79	3.5	0.36	0.21
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.0204	15.26	4.82		1.07	0.61	0.31	0.1		0.02	0.01
综合人工工日		小计							1.99	11.89	3.5	0.38	0.22
0.0188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰						t	0.0204	575	11.73			
	水						m3	0.02142	4.57	0.1			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	11.89		--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	2084.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		121.99	30.59	15.29	0.31		1.22	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.22	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.99
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	2084.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-73	拌合机拌合 厚度20cm 含灰量12%	100m2	0.01	446.47	2372.89	333.78	156.05	78.03	4.46	23.73	3.34	1.56	0.78
2-412	小堆沿线消解石灰	t	0.0408	15.26	4.82		3.05	1.53	0.62	0.2		0.12	0.06
综合人工工日		小计							5.08	23.93	3.34	1.68	0.84
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.0408	575	23.46		
	水	m3	0.07584	4.57	0.35		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.93	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	869.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚15cm	100m2	0.01	302.21	7530.66	197.03	99.85	49.92	3.02	75.31	1.97	1	0.5
2-167	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚15cm	100m2	0.01	302.21	7530.66	197.03	99.85	49.92	3.02	75.31	1.97	1	0.5
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	6.75	18.2	4.85	2.42	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							6.1	150.69	4.12	2.05	1.02
0.0576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4%	t	0.7038	214	150.61		
	水	m3	0.0147	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	150.69	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	1114.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	302.21	10040.88	212.22	102.89	51.44	3.02	100.41	2.12	1.03	0.51
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	6.75	18.2	4.85	2.42	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							3.08	100.48	2.3	1.08	0.53
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4%	t	0.4692	214	100.41		
	水	m3	0.0147	4.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.48	--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1747.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.89	311.96	19.72	5.32	2.66	0.07	3.12	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.12	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青	t	0.001	3110	3.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.12	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	1747.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层厚度1cm	100m2	0.01	151.16	395.07	102.41	50.71	25.36	1.51	3.95	1.02	0.51	0.25
综合人工工日		小计							1.51	3.95	1.02	0.51	0.25
0.0143工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.000072	943.3	0.07		
	砾石10	t	0.00888	138	1.23		
	乳化沥青	kg	0.624	3.11	1.94		
	中(粗)砂	t	0.00444	157	0.7		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.95	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1747.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01		7067.6					70.68			
综合人工工日		小计								70.68			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-20C中粒式沥青混凝土成品价			t	0.1424	496.32			70.68				
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--			70.68			--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1747.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.5kg/m2	100m2	0.01	6.89	156	19.72	5.32	2.66	0.07	1.56	0.2	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.56	0.2	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青			t	0.0005	3110			1.56				
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--			1.56			--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1747.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01		4791.86					47.92			
综合人工工日		小计								47.92			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AC-13C细粒式沥青混凝土成品价	t	0.0931	514.7	47.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.92	--	

项目编码	040204004006	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	235.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02375	116.77	349.46		23.35	11.68	2.77	8.3		0.55	0.28
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1237.66	32.43	0.08	247.55	123.77	12.38	0.32		2.48	1.24
综合人工工日		小计							15.15	8.62		3.03	1.52
0.143工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													103.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.024225	340.01	8.24		
	水	m3	0.00475	4.57	0.02		
	花岗岩侧石27.5*12.5cm	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	368	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	83.78	--	

项目编码	040204004007	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	241.83

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	349.46		23.35	11.68	1.75	5.24		0.35	0.18
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	665.57	6.48	0.02	133.12	66.56	6.66	0.06		1.33	0.67
综合人工工日		小计							8.41	5.3		1.68	0.85
0.0793工日		未计价材料费											76.29
清单项目综合单价													92.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.0153	340.01	5.2					
	水				m3	0.003	4.57	0.01					
	花岗岩平石30*12.5cm				m	1.015	75.16	76.29					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)				t	0.000175	368	0.06					
	其他材料费						--	0.03				--	
	材料费小计						--	81.59				--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	1080		1277.81	471.56	235.78	1080		1277.81	471.56	235.78
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1309.84	3866.31	989.26	494.63	1080	1309.84	3866.31	989.26	494.63
综合人工工日		小计							2160	1309.84	5144.12	1460.82	730.41
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10805.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	1309.84				--	
	材料费小计						--	1309.84				--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(0309)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13338.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11054.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2284.56			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	368.48			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	736.95			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8106.49			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	221.09			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22771.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(0309)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(0309)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程(0309)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(0309)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路工程(0309)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(0309)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(0309)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17777.57		17777.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	759725.24	2	15194.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	759725.24	0.34	2583.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	759725.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	777502.81	9	69975.25
合计					87752.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(0309)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程(0309)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	233847.86	
1.1	人工费	38003.57	
1.2	材料费	176234.8	
1.3	施工机具使用费	3809.76	
1.4	企业管理费	10806.88	
1.5	利润	4992.85	
2	措施项目费	39767.99	
2.1	单价措施项目费	27960.44	
2.2	总价措施项目费	11807.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8927.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10205.87	
5	税金	25543.95	
6	工程造价	309365.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按实	m3	348.68	7.14	2489.58	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：挖方	m3	253.49	15.8	4005.14	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	95.19	22.21	2114.17	
		分部小计					8608.89	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu15混凝土标准砖 2、砂浆强度等级 ：Mb10水泥砂浆	m3	77.44	596.86	46220.84	
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土多孔砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆	m3	7.02	578.73	4062.68	
		分部小计					50283.52	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	25.27	452.31	11429.87	
7	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.13	560.02	7913.08	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.87	699.25	8999.35	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ6mm	t	0.457	5628.69	2572.31	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ10mm	t	0.136	5345.13	726.94	
11	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢Φ12mm	t	2.61	5259.45	13727.16	
12	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见图纸	t	0.044	14614.1	643.02	
		分部小计					46011.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	365.24	37.33	13634.41	
14	011203001001	零星项目一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.89	120.73	1797.67	
		分部小计					15432.08	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：仿火烧面/荔枝面芝麻灰花岗岩仿石漆，5mm白色分割缝	m2	374.32	69.63	26063.9	
16	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：φ50泄水孔@2000，透水土工布 碎石反滤层	根(个)	172	5.57	958.04	
		分部小计					27021.94	
		其他装饰工程						
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：深灰色烤漆饰面镀锌栏杆，H=1470	m	262.09	330	86489.7	
		分部小计					86489.7	
		分部分项合计					233847.86	
1	011702001001	基础	1、基础类型：垫层木模板	m2	66.5	92	6118	
2	011702008001	圈梁	1、圈梁木模板	m2	118.25	72.88	8618.06	
3	011702003001	构造柱	1、构造柱木模板	m2	133.17	98	13050.66	
4	011701003001	里脚手架	1、砌墙脚手架	m2	66.56	2.1	139.78	
5	011701003002	里脚手架	1、抹灰脚手架	m2	66.56	0.43	28.62	
6	011701003003	里脚手架	1、涂料脚手架	m2	133.12	0.04	5.32	
		单价措施合计					27960.44	
合计							261808.3	

综合单价分析表

工程名称：围墙工程(0310)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	348.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215备注4	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	377.4		2163.21	660.56	304.87	0.34		1.95	0.59	0.27
1-23	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	28.86			7.5	3.46	2.89			0.75	0.35
综合人工工日		小计							3.23		1.95	1.34	0.62
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	253.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.3	31.08		1.09	8.36	3.86	9.32		0.33	2.51	1.16
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0007	666	45.7	1878.27	661.51	305.31	0.47	0.03	1.31	0.46	0.21
综合人工工日		小计							9.79	0.03	1.64	2.97	1.37
0.0882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.007	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	95.19

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-201	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	-0.001	333		2546.65	748.71	345.56	-0.33		-2.55	-0.75	-0.35
1-200	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	333		3120.54	897.92	414.42	0.33		3.12	0.9	0.41
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		39.3	15501.75	4030.46	1860.21		0.04	15.5	4.03	1.86
综合人工工日		小计								0.04	16.07	4.18	1.92
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.0086	4.57	0.04					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	0.04				--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	77.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	134.16	411.18	0.39	34.98	16.15	134.16	411.18	0.39	34.98	16.15
综合人工工日		小计							134.16	411.18	0.39	34.98	16.15
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													596.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Mu15混凝土标准砖240×115×53				百块	5.22	50.22	262.15					
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t	0.4235	350	148.23					
	水				m3	0.104	4.57	0.48					
	其他材料费						--	0.32				--	
	材料费小计						--	411.18				--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	7.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-54	M10围墙(预拌)	m3	1	166.79	348.02	0.39	43.47	20.06	166.79	348.02	0.39	43.47	20.06
综合人工工日		小计							166.79	348.02	0.39	43.47	20.06
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													578.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU15混凝土多孔砖240×115×90	百块	3.16	65.69	207.58		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.399	350	139.65		
	水	m3	0.107	4.57	0.49		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	348.02	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	25.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	89.25	327.68	1.06	23.48	10.84	89.25	327.68	1.06	23.48	10.84
综合人工工日		小计							89.25	327.68	1.06	23.48	10.84
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									452.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	320.58	325.39		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	327.68	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	14.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	1	139.23	366.18	1.23	36.52	16.86	139.23	366.18	1.23	36.52	16.86
综合人工工日		小计							139.23	366.18	1.23	36.52	16.86
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	349.72	356.71		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366.18	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	12.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱(预拌)	m3	1	235.7	372.24	1.26	61.61	28.44	235.7	372.24	1.26	61.61	28.44
综合人工工日		小计							235.7	372.24	1.26	61.61	28.44
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	349.72	346.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	375	20.34		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	372.24	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.457

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94	1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3731.91	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5628.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋三级钢Φ6mm	t	1.02	3587	3658.74		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3731.91	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.136

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94	1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3448.35	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5345.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢φ10mm				t	1.02	3309	3375.18					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3448.35			--		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94	1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94
综合人工工日		小计							1285.2	3362.67	89.28	357.36	164.94
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5259.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋三级钢φ12mm				t	1.02	3225	3289.5					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3362.67			--		

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3332	4470.2	708.38	1050.5	484.85	3332	4470.2	708.38	1050.5	484.85
5-28	铁件安装	t	1	2770.32	247.32	360.73	814.07	375.73	2770.32	247.32	360.73	814.07	375.73

综合人工工日	小计			6102.32	4717.52	1069.11	1864.57	860.58
51.28工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								14614.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.05	3639	3820.95			
	电焊条J422	kg	66	6.87	453.42			
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11			
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55			
	防锈漆	kg	2.42	15.14	36.64			
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3			
	其他材料费			--	14.85		--	
	材料费小计			--	4717.52		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	365.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	165.96	143.73	0.35	43.24	19.96	16.6	14.37	0.04	4.32	2
综合人工工日		小计							16.6	14.37	0.04	4.32	2
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.03815	375	14.31						
	水			m3	0.0084	4.57	0.04						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	14.37				--		

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	14.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-15	抹水泥砂浆 门窗套、窗台、压顶(预拌)	10m2	0.1	763.96	152.53	0.38	198.73	91.72	76.4	15.25	0.04	19.87	9.17
综合人工工日		小计							76.4	15.25	0.04	19.87	9.17
0.642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01645	375	6.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0245	368	9.02		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	374.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	94.71	538.3	19.78	29.77	13.74	9.47	53.83	1.98	2.98	1.37
综合人工工日		小计							9.47	53.83	1.98	2.98	1.37
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	8.5	38.25		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥	kg	0.53	1.082	0.57		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	53.83	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-536	安装泄水孔 塑料管	10m	0.03	83.3	76.6		10	5.83	2.5	2.3		0.3	0.17
6-1250	滤料铺设 碎石	10m3	0.00005	1217.01	2143.07	207.39	370.34	170.93	0.06	0.11	0.01	0.02	0.01
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2	0.00001	5118.31	3441.85		614.2	358.28	0.05	0.03		0.01	
综合人工工日		小计							2.61	2.44	0.01	0.33	0.18
0.0219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn50	m	0.306	7.51	2.3		
	碎石5～20	t	0.000765	138	0.11		
	圆钉	kg	0.000109	7.26			
	透水土工布	m2	0.011152	3	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.44	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	262.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	深灰色烤漆饰面镀锌栏杆，H=1800	10m	0.1		3300					330			
综合人工工日		小计								330			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色烤漆饰面镀锌栏杆（H=1800mm）	m	1	330	330		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	66.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	478.38	246.43	9.73	126.91	58.57	47.84	24.64	0.97	12.69	5.86
综合人工工日		小计							47.84	24.64	0.97	12.69	5.86
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		

	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	118.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	355.81	220.97	12.11	95.66	44.15	35.58	22.1	1.21	9.57	4.42
综合人工工日		小计							35.58	22.1	1.21	9.57	4.42
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	卡具	kg	0.058	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.169	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		
	铁钉	kg	0.1176	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	22.1	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	133.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	523.6	243.24	10.32	138.82	64.07	52.36	24.32	1.03	13.88	6.41
综合人工工日		小计							52.36	24.32	1.03	13.88	6.41
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.11	9.48		
	铁钉	kg	0.2572	7.26	1.87		

	卡具	kg	0.042	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.102	4.08	0.42		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	24.32	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	66.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	11.9	3.44	0.88	3.32	1.53	1.19	0.34	0.09	0.33	0.15
综合人工工日		小计							1.19	0.34	0.09	0.33	0.15
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	工具式金属脚手	kg	0.029	4.08	0.12		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.34	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	66.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.19	1.37	0.88	0.54	0.25	0.12	0.14	0.09	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12	0.14	0.09	0.05	0.03
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	133.12

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23备注1	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	0.12	0.14	0.09	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	
综合人工工日		小计							0.01	0.01	0.01	0.01	
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手					kg		0.00167	4.08	0.01			
	周转木材					m3		0.000004	1730.06	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.01		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			8927.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	8116.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	811.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	130.9			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2618.08			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	130.9			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11807.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：围墙工程(0310)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10205.87		10205.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	273615.85	3.2	8755.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	273615.85	0.53	1450.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	273615.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	283821.72	9	25543.95
合计					35749.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(0310)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：围墙工程(0310)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注